

単 価 合 意 書

令和 7 年 9 月 26 日に契約した津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路改修（その 2）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 1 0 月 1 6 日

発注者	住所	青森県黒石市迫子野木三丁目 1 4 5 - 1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

受注者	住所	青森県弘前市大字門外三丁目 8 番地 1
	氏名	株式会社マル長 代表取締役 坂野 泉

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				140,945,200	
消費税相当額		式	1.000				12,813,200	
工事価格		式	1.000				128,132,000	
・工事原価		式	1.000				109,766,000	
・・・直接工事費		式	1.000				78,972,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				63,222,000	
B1・・・表面被覆工（パネル板）		式	1.000				63,222,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				650,000	
B3・・・床掘	粘性土	m ³	160.000	160.000	304	0	48,640	
B3・・・基面整正	粘性土	m ²	930.000	930.000	424	0	394,320	
B3・・・埋戻	粘性土	m ³	60.000	60.000	3,450	0	207,000	
B2・・・表面被覆工（パネル板）		式	1.000				62,572,000	
B3・・・高圧洗浄	14.7Mpa	m ²	1,960.000	1,960.000	1,465	0	2,871,400	
B3・・・水道料金	超過料金分	m ³	66.000	66.000	301	0	19,866	
B3・・・表面被覆工（パネル板）	コンクリート成形板300×900×t25mm	m ²	1,610.000	1,610.000	27,061	0	43,568,210	
B3・・・表面被覆工（パネル板）	コンクリート成形板300×900×t25mm, 水抜き穴（VU50）加工	m ²	14.000	14.000	29,873	0	418,222	
B3・・・コンクリート	裏込めコンクリート, 18-12-25(20), BB	m ³	487.000	487.000	24,815	0	12,084,905	
B3・・・型枠		m ²	3.100	3.100	9,308	0	28,855	
B3・・・目地板	瀝青質板, t=10mm	m ²	53.000	53.000	4,834	0	256,202	
B3・・・コンクリート	均しコンクリート, 18-8-25(20), BB	m ³	93.000	93.000	23,019	0	2,140,767	
B3・・・型枠		m ²	219.000	219.000	5,404	0	1,183,476	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				15,750,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				15,750,000	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				70,000	
B3・・・大型土のう	支給品	袋	8.000	8.000	5,737	0	45,896	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	大型土のう（砂山機場～現場～砂山機場）	m3	8.000	8.000	2,418	0	19,344	
B3・・・・止水シート	#2000, 3.6×5.4(m)	m ²	32.000	32.000	146	0	4,672	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				1,099,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	作業時排水, 450以上～1200未満, 最下流部 (No. 48+1.9)	箇所	1.000	1.000	136,866	0	136,866	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 0以上～7未満, 最下流部 (No. 48+1.91, 流入)	箇所	1.000	1.000	674,227	0	674,227	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 0以上～7未満, No. 53+17.44流入ゲート部	箇所	1.000	1.000	288,168	0	288,168	
B2・・・・雪寒仮囲工		式	1.000				13,215,000	
B3・・・・雪寒仮囲い	Pタイプ, 設置・撤去	m ²	6,308.000	6,308.000	2,095	0	13,215,260	
B2・・・・除雪工		式	1.000				1,366,000	
B3・・・・除雪	構造物周辺, 排水路内	m3	7,630.000	7,630.000	179	0	1,365,770	
・・間接工事費		式	1.000				30,794,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,438,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,815,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				623,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				623,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				23,356,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,356,000	
・・一般管理費等		式	1.000				18,366,000	