

単 価 合 意 書

令和7年10月15日に契約した浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路改修（その6）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月28日

発注者	住所	青森県黒石市迫子野木三丁目145-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

受注者	住所	青森県青森市青柳一丁目16番93号
	氏名	株式会社佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 広輝

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				85,283,000	
消費税相当額		式	1.000				7,753,000	
工事価格		式	1.000				77,530,000	
・工事原価		式	1.000				65,800,000	
・・・直接工事費		式	1.000				42,236,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				37,748,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,142,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				122,000	
B3・・・土砂掘削	渡漣土	m3	144.000	144.000	605	0	87,120	
B3・・・積込（ルーズ）	渡漣土（仮設ヤード）	m3	144.000	144.000	239	0	34,416	
B2・・・河床洗堀部埋戻し工		式	1.000				919,000	
B3・・・積込（ルーズ）	割栗石	m3	176.000	176.000	605	0	106,480	
B3・・・購入土盛土	割栗石 15～20cm	m3	176.000	176.000	4,615	0	812,240	
B2・・・掘削工		式	1.000				31,000	
B3・・・掘削	砂質土	m3	20.000	20.000	329	0	6,580	
B3・・・土砂等運搬	砂質土（現場～紅葉仮置場）	m3	20.000	20.000	1,084	0	21,680	
B3・・・整地	砂質土（紅葉仮置場）	m3	20.000	20.000	129	0	2,580	
B2・・・盛土工		式	1.000				256,000	
B3・・・積込（ルーズ）	砂質土（紅葉仮置場）	m3	77.000	77.000	239	0	18,403	
B3・・・土砂等運搬	砂質土（紅葉仮置場～現場）	m3	77.000	77.000	1,084	0	83,468	
B3・・・流用土盛土	改良土	m3	60.000	60.000	2,339	0	140,340	
B3・・・流用土盛土	改良土	m3	5.000	5.000	2,338	0	11,690	
B3・・・流用土盛土	改良土	m3	5.000	5.000	497	0	2,485	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				181,000	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	156.000	156.000	873	0	136,188	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	104.000	104.000	434	0	45,136	
B2・・・・・作業残土処理工		式	1.000				633,000	
B3・・・・・積込（ルーズ）		m ³	144.000	144.000	239	0	34,416	
B3・・・・・作業残土処理	渡瀬土	m ³	144.000	144.000	4,155	0	598,320	
B1・・・・・構造物撤去工		式	1.000				660,000	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				612,000	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	16.000	16.000	15,475	0	247,600	
B3・・・・・ガス切断	軽量鋼矢板 3～7mm	m	148.000	148.000	1,894	0	280,312	
B3・・・・・殻運搬	有筋コンクリート殻	m ³	16.000	16.000	3,724	0	59,584	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート殻	m ³	16.000	16.000	1,357	0	21,712	
B3・・・・・発生材運搬	発生材（軽量鋼矢板）	ton	2.320	2.320	1,035	0	2,401	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				48,000	
B3・・・・・コンクリート構造物取壊し	歩車道境界ブロック基礎部 無筋	m ³	1.100	1.100	7,799	0	8,579	
B3・・・・・舗装版切断	車道部、As、t=7cm	m	20.000	20.000	672	0	13,440	
B3・・・・・舗装版切断	歩道部、As、t=3cm	m	20.000	20.000	672	0	13,440	
B3・・・・・舗装版破砕	車道部、As、t=7cm	m ²	8.300	8.300	213	0	1,768	
B3・・・・・舗装版破砕	歩道部、As、t=3cm	m ²	8.300	8.300	213	0	1,768	
B3・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m ³	1.100	1.100	2,574	0	2,831	
B3・・・・・殻運搬	アスファルトコンクリート殻	m ³	0.800	0.800	3,299	0	2,639	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	m ³	1.100	1.100	1,063	0	1,169	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルトコンクリート殻	m ³	0.800	0.800	3,190	0	2,552	
B1・・・・・矢板護岸工		式	1.000				26,407,000	
B2・・・・・作業土工		式	1.000				295,000	
B3・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	18,530	
B3・・・・・土砂等運搬	砂質土（現場～紅葉仮置場）	m ³	75.000	75.000	1,084	0	81,300	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・整地	砂質土（紅葉仮置場）	m3	75.000	75.000	129	0	9,675	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土（紅葉仮置場）	m3	54.000	54.000	239	0	12,906	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土（紅葉仮置場～現場）	m3	54.000	54.000	1,084	0	58,536	
B3・・・・・・埋戻	改良土	式	1.000			0	114,541	
B2・・・・・・笠コンクリート工		式	1.000				4,876,000	
B3・・・・・・笠コンクリートブロック	H400×B550×L2000/個	m	99.000	99.000	48,706	0	4,821,894	
B3・・・・・・養生・冬期割増	中詰コンクリート	式	1.000			0	54,515	
B2・・・・・・矢板工		式	1.000				21,236,000	
B3・・・・・・コンクリート矢板	KC175 L=6.5m	枚	99.000	99.000	214,411	0	21,226,689	
B3・・・・・・吸出し防止材設置	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	10.000	10.000	945	0	9,450	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				6,697,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				554,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	54,600	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土（現場～紅葉仮置場）	m3	221.000	221.000	2,129	0	470,509	
B3・・・・・・整地	砂質土（紅葉仮置場）	m3	221.000	221.000	129	0	28,509	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				6,143,000	
B3・・・・・・張ブロック運搬	0.50×0.50m/枚、（沿川仮置場～現場）	枚	2,681.000	2,681.000	408	0	1,093,848	
B3・・・・・・張ブロック運搬	0.25×0.50m/枚、（沿川仮置場～現場）	枚	1,175.000	1,175.000	286	0	336,050	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り	t=12cm（支給品）	m ²	817.000	817.000	5,769	0	4,713,273	
B1・・・・根固め工		式	1.000				1,565,000	
B2・・・・・・袋詰玉石工		式	1.000				1,565,000	
B3・・・・・・袋詰玉石工	1t、割栗石15～20cm	袋	58.000	58.000	26,976	0	1,564,608	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				244,000	
B2・・・・・・縁石工		式	1.000				146,000	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去		m	18.400	18.400	1,420	0	26,128	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・歩車道境界ブロック再設置	c種(180/210×300×600), RC-40, 敷モルタル(1:3)	m	18.400	18.400	6,510	0	119,784	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				55,000	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）	C-40、t=8cm	m ²	5.900	5.900	761	0	4,490	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-40、t=15cm	m ²	6.900	6.900	1,217	0	8,397	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)、t=4cm	m ²	8.300	8.300	2,649	0	21,987	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生細粒度GAs(13F)、t=3cm	m ²	8.300	8.300	2,409	0	19,995	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				34,000	
B3・・・・購入土路床	山砂、t=17cm(凍上抑制層)	m ³	1.100	1.100	5,302	0	5,832	
B3・・・・上層路盤（歩道部）	C-20、t=10cm	m ²	7.500	7.500	1,288	0	9,660	
B3・・・・表層（歩道部）	再生細粒度As(13F)、t=3cm	m ²	8.300	8.300	2,236	0	18,559	
B2・・・・視線誘導標 撤去・復旧		式	1.000				9,000	
B3・・・・視線誘導標	撤去・復旧（スノーボール）	本	2.000	2.000	4,688	0	9,376	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				33,000	
B2・・・・耕地復旧工		式	1.000				33,000	
B3・・・・掘削	工事用道路拡幅部	m ³	48.000	48.000	329	0	15,792	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土（工事用道路拡幅部）	m ³	48.000	48.000	239	0	11,472	
B3・・・・整地	工事用道路拡幅部	m ³	48.000	48.000	129	0	6,192	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				4,488,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				4,488,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				597,000	
B3・・・・安定シート	(土木シート)タリブレン(P.P)系 織布, 引張強度980N/5cm	m ²	928.000	928.000	252	0	233,856	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土（紅葉仮置場）	m ³	12.000	12.000	239	0	2,868	
B3・・・・土砂等運搬	砂質土（紅葉仮置場～現場）	m ³	12.000	12.000	1,084	0	13,008	
B3・・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m ³	2.000	2.000	2,338	0	4,676	
B3・・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m ³	9.000	9.000	2,149	0	19,341	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・掘削	流用土路体撤去	m ³	11.000	11.000	329	0	3,619	
B3・・・・土砂等運搬	改良土（現場～紅葉仮置場）	m ³	11.000	11.000	1,084	0	11,924	
B3・・・・整地	改良土（紅葉仮置場）	m ³	11.000	11.000	129	0	1,419	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm（左岸）	m ²	175.000	175.000	709	0	124,075	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm（右岸）	m ²	229.000	229.000	746	0	170,834	
B3・・・・積込（ルーズ）	廃プラスチック（土木シート）	m ³	2.800	2.800	239	0	669	
B3・・・・殻運搬	廃プラスチック（土木シート）	m ³	2.800	2.800	2,288	0	6,406	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック（土木シート）	m ³	2.800	2.800	1,493	0	4,180	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				437,000	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm（左岸）	m ²	300.000	300.000	709	0	212,700	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm（右岸）	m ²	300.000	300.000	746	0	223,800	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				163,000	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土（紅葉仮置場）	m ³	8.000	8.000	239	0	1,912	
B3・・・・土砂等運搬	砂質土（紅葉仮置場～現場）	m ³	8.000	8.000	1,084	0	8,672	
B3・・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m ³	7.000	7.000	2,149	0	15,043	
B3・・・・掘削	流用土路体撤去	m ³	7.000	7.000	329	0	2,303	
B3・・・・土砂等運搬	改良土（現場～紅葉仮置場）	m ³	7.000	7.000	1,084	0	7,588	
B3・・・・整地	砂質土（紅葉仮置場）	m ³	7.000	7.000	129	0	903	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm（左岸）	m ²	118.000	118.000	709	0	83,662	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm（右岸）	m ²	41.000	41.000	746	0	30,586	
B3・・・・水路保護工	B1.524m,敷鉄板t22mm,バタ角10cm×10cm×2本	m	7.000	7.000	1,701	0	11,907	
B2・・・・安全費		式	1.000				773,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	56.000	56.000	13,796	0	772,576	
B2・・・・除雪工		式	1.000				1,278,000	
B3・・・・除雪	構造物周辺	m ³	317.000	317.000	500	0	158,500	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・除雪	土工部	m3	1,900.000	1,900.000	177	0	336,300	
B3・・・・除雪	隅切り・分解組立ヤード	m3	2,210.000	2,210.000	101	0	223,210	
B3・・・・除雪	工事用道路	m3	6,220.000	6,220.000	90	0	559,800	
B2・・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				1,240,000	
B3・・・・雪寒仮囲い	設置・撤去:Pタイプ(笠コンブロック)	式	1.000			0	1,056,100	
B3・・・・雪寒仮囲い仮設材費		式	1.000			0	183,934	
・・・間接工事費		式	1.000				23,564,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,299,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,286,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,573,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				3,573,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				3,573,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	基地～現地(ローラース)	式	1.000			0	1,201,528	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	現場内移動(ローラース)	式	1.000			0	272,256	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	式	1.000			0	128,508	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,970,731	
・・・現場環境改善費		式	1.000				440,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				440,000	
・・・現場管理費		式	1.000				15,265,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				15,265,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				11,730,000	