

単 価 合 意 書

令和 7 年 1 0 月 2 7 日に契約した浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その 1 0）
工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価では
なく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有す
る。

令和 7 年 11 月 17 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区二日町 1 2 番 3 0 号
氏名 岩田地崎建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 藤澤 隆人

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				499,950,000	
消費税相当額		式	1.000				45,450,000	
工事価格		式	1.000				454,500,000	
・工事原価		式	1.000				398,862,000	
・・直接工事費		式	1.000				273,906,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				218,232,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,254,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				128,000	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土	m ³	150.000	150.000	613	0	91,950	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土(浸透土)、仮設ヤード預土	m ³	150.000	150.000	242	0	36,300	
B2・・・・・・掘削工		式	1.000				26,000	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土、現地～紅葉仮置場	m ³	15.000	15.000	1,612	0	24,180	
B3・・・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m ³	15.000	15.000	129	0	1,935	
B2・・・・・・盛土工		式	1.000				2,801,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	割栗石	m ³	530.000	530.000	613	0	324,890	
B3・・・・・・購入土盛土	割栗石15～20cm	m ³	530.000	530.000	4,671	0	2,475,630	
B2・・・・・・盛土工		式	1.000				1,661,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m ³	427.000	427.000	266	0	113,582	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場	m ³	427.000	427.000	266	0	113,582	
B3・・・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	260.000	260.000	3,391	0	881,660	
B3・・・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	77.000	77.000	3,391	0	261,107	
B3・・・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	90.000	90.000	3,233	0	290,970	
B2・・・・・・整形仕上げ工		式	1.000				971,000	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	820.000	820.000	855	0	701,100	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	630.000	630.000	428	0	269,640	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				667,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・積込（ルーズ）	渡漑土(有機質混じり)	m ³	150.000	150.000	242	0	36,300	
B3・・・・作業残土処理	渡漑土(有機質混じり)	m ³	150.000	150.000	4,205	0	630,750	
B1・・・・土工		式	1.000				6,445,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				2,000	
B3・・・・土砂掘削	砂質土、現地～紅葉仮置場	m ³	1.000	1.000	1,612	0	1,612	
B3・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m ³	1.000	1.000	129	0	129	
B2・・・・盛土工		式	1.000				4,069,000	
B3・・・・積込（ルーズ）	割栗石	m ³	770.000	770.000	613	0	472,010	
B3・・・・購入土盛土	割栗石15～20cm	m ³	770.000	770.000	4,671	0	3,596,670	
B2・・・・盛土工		式	1.000				1,497,000	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m ³	386.000	386.000	266	0	102,676	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場	m ³	386.000	386.000	266	0	102,676	
B3・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	250.000	250.000	3,391	0	847,750	
B3・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	58.000	58.000	3,391	0	196,678	
B3・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	73.000	73.000	3,233	0	236,009	
B3・・・・流用土盛土	砂質土、紅葉仮置場～現地	m ³	5.000	5.000	2,275	0	11,375	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				877,000	
B3・・・・法面整形	切土部	m ²	670.000	670.000	855	0	572,850	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	710.000	710.000	428	0	303,880	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,845,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,845,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、無筋	m ³	0.900	0.900	7,893	0	7,104	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋（既設笠コンクリート等）	m ³	76.000	76.000	15,661	0	1,190,236	
B3・・・・ガス切断	既設軽量鋼矢板他 3～7mm	m	625.000	625.000	1,819	0	1,136,875	
B3・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m ³	0.900	0.900	2,605	0	2,345	
B3・・・・殻運搬	有筋コンクリート殻	m ³	76.000	76.000	3,769	0	286,444	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	ton	2.000	2.000	458	0	916	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート殻	ton	190.000	190.000	550	0	104,500	
B3・・・・・・舗装版切断	底版コンクリート、15cm以上30cm以下	m	18.000	18.000	3,077	0	55,386	
B3・・・・・・コルゲート管	D1500mm、撤去	m	14.200	14.200	3,419	0	48,550	
B3・・・・・・発生材運搬	既設軽量鋼矢板、相原排水機場敷地	ton	9.730	9.730	1,048	0	10,197	
B3・・・・・・発生材運搬	コルゲート管、相原排水機場敷地	ton	2.070	2.070	1,048	0	2,169	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,835,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,835,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、無筋	m3	0.900	0.900	7,893	0	7,104	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋	m3	76.000	76.000	15,661	0	1,190,236	
B3・・・・・・ガス切断	既設軽量鋼矢板他 3～7mm	m	625.000	625.000	1,819	0	1,136,875	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	0.900	0.900	2,605	0	2,345	
B3・・・・・・殻運搬	有筋コンクリート殻	m3	76.000	76.000	3,769	0	286,444	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	ton	2.000	2.000	458	0	916	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート殻	ton	190.000	190.000	550	0	104,500	
B3・・・・・・舗装版切断	底版コンクリート、15cm以上30cm以下	m	18.000	18.000	3,077	0	55,386	
B3・・・・・・コルゲート管	D1500mm、撤去	m	11.500	11.500	3,419	0	39,319	
B3・・・・・・発生材運搬	既設軽量鋼矢板、相原排水機場	ton	9.730	9.730	1,048	0	10,197	
B3・・・・・・発生材運搬	コルゲート管、相原排水機場敷地	ton	1.680	1.680	1,048	0	1,761	
B1・・・・矢板護岸工		式	1.000				89,684,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				974,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	51,874	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m3	209.000	209.000	1,279	0	267,311	
B3・・・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m3	209.000	209.000	129	0	26,961	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	160.000	160.000	266	0	42,560	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	584,984	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				19,671,000	
B3・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む	m	416.000	416.000	47,286	0	19,670,976	
B2・・・矢板工		式	1.000				69,022,000	
B3・・・コンクリート矢板	KC150A L=5.5m	枚	412.000	412.000	164,294	0	67,689,128	
B3・・・コンクリート矢板	KC150B L=5.5m	枚	5.000	5.000	167,958	0	839,790	
B3・・・コンクリート矢板	KC90B L=4.5m	枚	3.000	3.000	145,977	0	437,931	
B3・・・吸出防止材	t=10mm	m ²	58.000	58.000	945	0	54,810	
B2・・・小口止め		式	1.000				17,000	
B3・・・土のう		m ³	0.800	0.800	20,848	0	16,678	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				89,587,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				830,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	47,903	
B3・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m ³	193.000	193.000	1,279	0	246,847	
B3・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m ³	193.000	193.000	129	0	24,897	
B3・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m ³	130.000	130.000	266	0	34,580	
B3・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	475,299	
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				19,718,000	
B3・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む	m	417.000	417.000	47,286	0	19,718,262	
B2・・・矢板工		式	1.000				69,022,000	
B3・・・コンクリート矢板	KC150A L=5.5m	枚	412.000	412.000	164,294	0	67,689,128	
B3・・・コンクリート矢板	KC150B L=5.5m	枚	5.000	5.000	167,958	0	839,790	
B3・・・コンクリート矢板	KC90B L=4.5m	枚	3.000	3.000	145,977	0	437,931	
B3・・・吸出防止材	t=10mm	m ²	58.000	58.000	945	0	54,810	
B2・・・小口止め		式	1.000				17,000	
B3・・・土のう		m ³	0.800	0.800	20,848	0	16,678	
B1・・・根固め工		式	1.000				6,607,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・袋詰玉石工		式	1.000				6,607,000	
B3・・・・・・袋詰玉石	1t、割栗石15～20cm	袋	247.000	247.000	26,748	0	6,606,756	
B1・・・根固め工		式	1.000				6,607,000	
B2・・・・・・袋詰玉石工		式	1.000				6,607,000	
B3・・・・・・袋詰玉石	1t、割栗石15～20cm	袋	247.000	247.000	26,748	0	6,606,756	
B1・・・合流工		式	1.000				3,501,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				471,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	72,949	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m3	150.000	150.000	1,279	0	191,850	
B3・・・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m3	150.000	150.000	129	0	19,350	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	50.000	50.000	266	0	13,300	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	40,218	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	27,989	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	83,840	
B3・・・・・・基面整正	管底部、既設樹接続部、吐出工	式	1.000			0	21,909	
B2・・・・・・管体基礎工		式	1.000				378,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	紅葉仮置場	m3	80.000	80.000	266	0	21,280	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	80.000	80.000	1,408	0	112,640	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	80.000	80.000	3,053	0	244,240	
B2・・・・・・管渠工		式	1.000				2,191,000	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ1500mm	m	14.200	14.200	154,293	0	2,190,961	
B2・・・・・・既設樹接合部巻立コンクリート及び吐出工		式	1.000				461,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	7.700	7.700	1,562	0	12,027	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	3,103	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	213,566	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (20) BB W/C=65%	m3	0.400	0.400	27,214	0	10,886	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25 (20) BB W/C=60%	m3	5.100	5.100	27,608	0	140,801	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.437	0.437	173,818	0	75,958	
B3・・・・・・コンクリートアンカー	樹脂カプセル、D16用	本	16.000	16.000	272	0	4,352	
B1・・・・合流工		式	1.000				3,033,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				485,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	77,812	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m3	160.000	160.000	1,279	0	204,640	
B3・・・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m3	160.000	160.000	129	0	20,640	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、左岸仮設ヤード	m3	49.000	49.000	266	0	13,034	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	43,874	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	24,490	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	76,219	
B3・・・・・・基面整正	管底部、既設柵接合部、吐土工	式	1.000			0	24,750	
B2・・・・管体基礎工		式	1.000				317,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	紅葉仮置場	m3	67.000	67.000	266	0	17,822	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	67.000	67.000	1,408	0	94,336	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	67.000	67.000	3,053	0	204,551	
B2・・・・管渠工		式	1.000				1,774,000	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管	φ1500mm	m	11.500	11.500	154,293	0	1,774,370	
B2・・・・既設柵接合部巻立コンクリート及び吐土工		式	1.000				457,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	7.700	7.700	1,562	0	12,027	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	3,103	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	213,566	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25 (20) BB W/C=65%	m3	0.400	0.400	27,214	0	10,886	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25 (20) BB W/C=60%	m3	5.000	5.000	27,608	0	138,040	
B3・・・・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.429	0.429	173,816	0	74,567	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・コンクリートアンカー	樹脂カプセル、D16用	本	16.000	16.000	272	0	4,352	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				294,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				29,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	1,945	
B3・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m3	4.000	4.000	1,279	0	5,116	
B3・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m3	4.000	4.000	129	0	516	
B3・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	4.000	4.000	266	0	1,064	
B3・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	14,625	
B3・・・積込（ルーズ）	割栗石	m3	1.000	1.000	613	0	613	
B3・・・埋戻	割栗石	m3	1.000	1.000	4,671	0	4,671	
B2・・・第3号落差工		式	1.000				265,000	
B3・・・型枠		式	1.000			0	66,825	
B3・・・コンクリート	18-8-40 BB W/C=65%	m3	6.900	6.900	26,967	0	186,072	
B3・・・鉄筋金網	200×200×6	m ²	13.800	13.800	351	0	4,844	
B3・・・ワイプホール	底版、75mm、L=400mm	箇所	1.000	1.000	3,167	0	3,167	
B3・・・ワイプホール	底版、75mm、L=650mm	箇所	1.000	1.000	3,866	0	3,866	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				269,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				29,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	1,945	
B3・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m3	4.000	4.000	1,279	0	5,116	
B3・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m3	4.000	4.000	129	0	516	
B3・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	4.000	4.000	266	0	1,064	
B3・・・埋戻	砂質土、紅葉仮置場～現場	式	1.000			0	14,625	
B3・・・積込（ルーズ）	割栗石	m3	1.000	1.000	613	0	613	
B3・・・埋戻	割栗石	m3	1.000	1.000	4,671	0	4,671	
B2・・・第3号落差工		式	1.000				240,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	66,825	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-40 BB W/C=65%	m3	6.900	6.900	23,400	0	161,460	
B3・・・・・・鉄筋金網	200×200×6	m ²	13.800	13.800	351	0	4,844	
B3・・・・・・ワイプホール	底版、75mm、L=400mm	箇所	1.000	1.000	3,167	0	3,167	
B3・・・・・・ワイプホール	底版、75mm、L=650mm	箇所	1.000	1.000	3,866	0	3,866	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				271,000	
B2・・・・防雪柵撤去工		式	1.000				119,000	
B3・・・・・・防雪柵	吹溜式、固定(支柱、張立材)、5.0m以下、撤去	m	24.000	24.000	4,412	0	105,888	
B3・・・・・・防雪柵運搬	現場～沿川仮置場	式	1.000			0	8,049	
B3・・・・・・視線誘導標	スノーボード併用型、土中建込み用、撤去	本	2.000	2.000	2,372	0	4,744	
B2・・・・防雪柵復旧工		式	1.000				152,000	
B3・・・・・・防雪柵	吹溜式、固定(支柱+張立材)、5.0m以下、設置	m	24.000	24.000	5,780	0	138,720	
B3・・・・・・防雪柵運搬	沿川仮置場～現場	式	1.000			0	8,049	
B3・・・・・・視線誘導標	スノーボード併用型、土中建込み用、設置	本	2.000	2.000	2,372	0	4,744	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				55,674,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				25,023,000	
B2・・・・工事用道路工		式	1.000				883,000	
B3・・・・・・安定シート	980N/5cm以上、設置～撤去	m ²	2,856.000	2,856.000	250	0	714,000	
B3・・・・・・安定シート	撤去	m ²	1,701.000	1,701.000	65	0	110,565	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	廃棄プラスチック	m3	14.000	14.000	242	0	3,388	
B3・・・・・・殻運搬	廃棄プラスチック	m3	14.000	14.000	2,315	0	32,410	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃棄プラスチック（土木シート類）	ton	0.500	0.500	45,793	0	22,897	
B2・・・・工事用道路工		式	1.000				4,692,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	567.000	567.000	266	0	150,822	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場	m3	567.000	567.000	266	0	150,822	
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	100.000	100.000	3,391	0	339,100	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m ³	300.000	300.000	3,233	0	969,900	
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m ³	7.000	7.000	2,275	0	15,925	
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m ³	160.000	160.000	1,641	0	262,560	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土、路体一時撤去 現場内	m ³	160.000	160.000	248	0	39,680	
B3・・・・・・整地	現場内	m ³	160.000	160.000	129	0	20,640	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去	m ²	1,810.000	1,810.000	1,421	0	2,572,010	
B3・・・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去	m	58.000	58.000	2,946	0	170,868	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				4,006,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場内	m ³	170.000	170.000	266	0	45,220	
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、現場内	m ³	170.000	170.000	1,825	0	310,250	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土、路体撤去 現場～紅葉仮置場	m ³	770.000	770.000	1,528	0	1,176,560	
B3・・・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m ³	770.000	770.000	129	0	99,330	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去	m ²	2,341.000	2,341.000	941	0	2,202,881	
B3・・・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去	m	82.000	82.000	2,089	0	171,298	
B2・・・・・・工事用進入路工		式	1.000				2,164,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場内	m ³	110.000	110.000	266	0	29,260	
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、現場内	m ³	110.000	110.000	1,825	0	200,750	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土、路体撤去 現場～紅葉仮置場	m ³	250.000	250.000	1,528	0	382,000	
B3・・・・・・整地	砂質土、紅葉仮置場	m ³	250.000	250.000	129	0	32,250	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去	m ²	1,290.000	1,290.000	1,033	0	1,332,570	
B3・・・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去	m	84.000	84.000	2,230	0	187,320	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,338,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m	枚	82.000	82.000	22,667	0	1,858,694	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-300	ton	2.040	2.040	86,405	0	176,266	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-350	ton	3.510	3.510	86,405	0	303,282	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				276,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	19.000	19.000	242	0	4,598	
B3・・・・土砂等運搬	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	19.000	19.000	1,279	0	24,301	
B3・・・・大型土のう	耐候性(3年)、製作・設置	袋	23.000	23.000	7,413	0	170,499	
B3・・・・大型土のう	撤去（再利用）	袋	23.000	23.000	739	0	16,997	
B3・・・・土砂等運搬	砂質土、現場～右岸資材置場	m3	19.000	19.000	919	0	17,461	
B3・・・・大型土のう	設置（再設置含む）、右岸資材置場	袋	23.000	23.000	1,828	0	42,044	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				182,000	
B3・・・・大型土のう	設置（再設置含む）	袋	34.000	34.000	1,828	0	62,152	
B3・・・・大型土のう	撤去（再利用）	袋	34.000	34.000	739	0	25,126	
B3・・・・土砂等運搬	砂質土、現場～紅葉仮置場	m3	28.000	28.000	1,279	0	35,812	
B3・・・・大型土のう	設置（再設置含む）、紅葉仮置場	袋	34.000	34.000	1,747	0	59,398	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				292,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満、①作業時～常時、②常時、第3号落差工	箇所	2.000	2.000	146,218	0	292,436	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				230,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満、作業時～常時排水、第6号合流工	箇所	1.000	1.000	230,446	0	230,446	
B2・・・・仮畦畔撤去工		式	1.000				16,000	
B3・・・・仮畦畔	B0.3×h0.3m、撤去	m	362.000	362.000	45	0	16,290	
B2・・・・安全費		式	1.000				2,094,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	159.000	159.000	13,172	0	2,094,348	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,423,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	108.000	108.000	13,172	0	1,422,576	
B2・・・・除雪工		式	1.000				5,592,000	
B3・・・・除雪	構造物周辺	m3	230.000	230.000	477	0	109,710	
B3・・・・除雪	土工部	m3	1,710.000	1,710.000	180	0	307,800	
B3・・・・除雪	仮設ヤード	m3	39,900.000	39,900.000	103	0	4,109,700	
B3・・・・除雪	工事用道路	m3	11,700.000	11,700.000	91	0	1,064,700	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・除雪工		式	1.000				835,000	
B3・・・・除雪	構造物周辺	m3	45.000	45.000	477	0	21,465	
B3・・・・除雪	土工部	m3	45.000	45.000	180	0	8,100	
B3・・・・除雪	仮設ヤード	m3	7,200.000	7,200.000	103	0	741,600	
B3・・・・除雪	工事用道路	m3	700.000	700.000	91	0	63,700	
B1・・・仮設工		式	1.000				30,651,000	
B2・・・・工事用道路工		式	1.000				974,000	
B3・・・・安定シート	980N/5cm以上、設置～撤去	m ²	3,572.000	3,572.000	250	0	893,000	
B3・・・・安定シート	980N/5cm以上、撤去	m ²	496.000	496.000	65	0	32,240	
B3・・・・積込（ルーズ）	廃棄プラスチック	m3	12.000	12.000	242	0	2,904	
B3・・・・殻運搬	廃棄プラスチック	m3	12.000	12.000	2,315	0	27,780	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃棄プラスチック（土木シート類）	ton	0.400	0.400	45,793	0	18,317	
B2・・・・工事用道路工		式	1.000				9,817,000	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m3	916.000	916.000	266	0	243,656	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場	m3	916.000	916.000	266	0	243,656	
B3・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	76.000	76.000	3,391	0	257,716	
B3・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	280.000	280.000	3,233	0	905,240	
B3・・・・流用土路体	砂質土、紅葉仮置場～現場	m3	560.000	560.000	1,641	0	918,960	
B3・・・・土砂掘削	砂質土、路体撤去 現場～紅葉仮置場	m3	916.000	916.000	1,528	0	1,399,648	
B3・・・・整地	紅葉仮置場	m3	916.000	916.000	129	0	118,164	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去、工事用道路・車廻し・第2-1号	m ²	1,968.000	1,968.000	1,928	0	3,794,304	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去、工事用道路・分解t=1・1-1	m ²	485.000	485.000	2,900	0	1,406,500	
B3・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、車廻し・第2-1号進入路	m	74.100	74.100	3,822	0	283,210	
B3・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、分解・組立ヤード・1-1号進	m	45.900	45.900	5,366	0	246,299	
B2・・・・工事用進入路工		式	1.000				4,461,000	
B3・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場内	m3	69.000	69.000	266	0	18,354	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、現場内	m ³	69.000	69.000	1,825	0	125,925	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土、路体撤去 現場～紅葉仮置場	m ³	130.000	130.000	1,345	0	174,850	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	130.000	130.000	129	0	16,770	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去	m ²	1,448.000	1,448.000	2,673	0	3,870,504	
B3・・・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去	m	51.300	51.300	4,970	0	254,961	
B2・・・・・・工事用進入路工		式	1.000				4,055,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、現場内	m ³	69.000	69.000	266	0	18,354	
B3・・・・・・流用土路体	砂質土、現場内	m ³	69.000	69.000	1,825	0	125,925	
B3・・・・・・土砂掘削	砂質土、路体撤去 現場～紅葉仮置場	m ³	130.000	130.000	1,345	0	174,850	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	130.000	130.000	129	0	16,770	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、設置～撤去	m ²	1,296.000	1,296.000	2,673	0	3,464,208	
B3・・・・・・水路保護工	敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去	m	51.300	51.300	4,970	0	254,961	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,076,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m	枚	74.000	74.000	22,516	0	1,666,184	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-300	ton	1.850	1.850	86,011	0	159,120	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-350	ton	2.920	2.920	86,011	0	251,152	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,186,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	砂質土、紅葉仮置場	m ³	37.000	37.000	242	0	8,954	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土、紅葉仮置場～現場	m ³	37.000	37.000	1,279	0	47,323	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性（3年）、製作・設置	袋	45.000	45.000	7,671	0	345,195	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性（3年）、設置	袋	57.000	57.000	1,747	0	99,579	
B3・・・・・・大型土のう	移設（撤去、設置）	袋	264.000	264.000	1,946	0	513,744	
B3・・・・・・大型土のう	撤去（再利用）	袋	68.000	68.000	739	0	50,252	
B3・・・・・・土砂等運搬	大型土のう、現場～左岸資材置場	m ³	28.000	28.000	919	0	25,732	
B3・・・・・・土砂等運搬	大型土のう、現場～紅葉仮置場	m ³	28.000	28.000	1,279	0	35,812	
B3・・・・・・大型土のう	設置（再設置含む）、紅葉仮置場	袋	34.000	34.000	1,747	0	59,398	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水処理工		式	1.000				292,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m ³ /h未満、①作業時～常時、②常時、第3号落差工	箇所	2.000	2.000	146,218	0	292,436	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,029,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m ³ /h未満、作業時排水、仮締切内	箇所	10.000	10.000	80,306	0	803,060	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m ³ /h未満、作業時～常時排水、第7号合流工	箇所	1.000	1.000	225,802	0	225,802	
B2・・・仮畦畔撤去工		式	1.000				25,000	
B3・・・仮畦畔	撤去	m	566.000	566.000	45	0	25,470	
B2・・・安全費		式	1.000				1,396,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	106.000	106.000	13,172	0	1,396,232	
B2・・・安全費		式	1.000				2,687,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	204.000	204.000	13,172	0	2,687,088	
B2・・・除雪工		式	1.000				1,782,000	
B3・・・除雪	構造物周辺	m ³	3.000	3.000	477	0	1,431	
B3・・・除雪	土工部	m ³	20.000	20.000	180	0	3,600	
B3・・・除雪	仮設ヤード	m ³	16,900.000	16,900.000	103	0	1,740,700	
B3・・・除雪	工事用道路	m ³	400.000	400.000	91	0	36,400	
B2・・・除雪工		式	1.000				871,000	
B3・・・除雪	構造物周辺	m ³	11.000	11.000	477	0	5,247	
B3・・・除雪	土工部	m ³	45.000	45.000	180	0	8,100	
B3・・・除雪	仮設ヤード	m ³	7,800.000	7,800.000	103	0	803,400	
B3・・・除雪	工事用道路	m ³	600.000	600.000	91	0	54,600	
・・・間接工事費		式	1.000				124,956,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				48,050,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				19,938,000	
・・・運搬費		式	1.000				26,718,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				26,718,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・運搬費		式	1.000				5,664,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	式	1.000			0	2,282,353	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	式	1.000			0	258,581	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	式	1.000			0	130,053	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	2,993,212	
B2・・・運搬費		式	1.000				5,011,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	3,528,427	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板（第6号合流工）	式	1.000			0	1,303,427	
B3・・・仮設材輸送	H-300型（第6号合流工）	式	1.000			0	60,050	
B3・・・仮設材輸送	H-350型（第6号合流工）	式	1.000			0	119,523	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,239,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	2,239,411	
B2・・・運搬費		式	1.000				13,804,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	式	1.000			0	5,705,882	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	式	1.000			0	258,581	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	式	1.000			0	130,053	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	6,492,168	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板（第7号合流工）	式	1.000			0	1,087,331	
B3・・・仮設材輸送	H-300型（第7号合流工）	式	1.000			0	50,340	
B3・・・仮設材輸送	H-350型（第7号合流工）	式	1.000			0	79,454	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,394,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,394,000	
・・・現場管理費		式	1.000				76,906,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				76,906,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				55,638,000	