



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

浅瀬石川二期農業水利事業

中泉幹線排水路改築その他工事

# 積算書

(当初)

東北農政局  
津軽土地改良建設事務所







事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			117,900,000	
・工事原価			100,672,000	
純工事費			79,413,000	
・直接工事費			67,995,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	61,349,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	6,646,000	
・間接工事費			32,677,000	
・共通仮設費			11,418,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
68,092,000 × ((8.580*1.000)*1.000*1.040*1.000)			6,074,000	
・運搬費	1.000	式	4,583,000	
・準備費	1.000	式	177,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			584,000	
・現場環境改善費(率計上)				
67,910,000 × (0.860)			584,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,259,000	
・現場管理費(率計上)				
79,413,000 × ((25.030*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.490+0.000-0.000)			21,259,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
100,672,000 × (17.080*1.000 + 0.04)			17,235,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			85,000	
処分費(準備費の内数)			97,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	











事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				61,349,000	
・土工 右岸	1.000	式		5,659,000	
・掘削工 管理用道路・護岸部等	1.000	式		2,000	
B01501 土砂掘削 砂質土	6	m3	357	2,142	歩A・単A B単 1号
合 計				2,142	
・掘削工 法覆護岸部	1.000	式		241,000	
BA0101 掘削 砂質土	180	m3	357	64,260	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 砂質土、現場～資材置場	180	m3	723	130,140	歩A・単A B単 3号
BA0102 積込(ルーズ) 資材置場	180	m3	260	46,800	歩A・単A B単 4号
合 計				241,200	
・盛土工 排水路内・河床洗堀部	1.000	式		4,099,000	
BA0102 積込(ルーズ) 割栗石	660	m3	660	435,600	歩A・単A B単 5号
B01205 購入土盛土 割栗石5～15cm	660	m3	5,550	3,663,000	歩A・単A B単 6号
合 計				4,098,600	
・盛土工 管理用道路・護岸部等	1.000	式		706,000	
BA0102 積込(ルーズ) 砂質土、米マイロード仮置場	210	m3	286	60,060	歩A・単A B単 7号
B01506 採取土盛土 砂質土、米マイロード仮置場～現地	210	m3	3,078	646,380	歩A・単A B単 8号
合 計				706,440	
・整形仕上げ工 管理用道路・護岸部等	1.000	式		611,000	
BA0109 法面整形 切土部	320	m <sup>2</sup>	927	296,640	歩A・単A B単 9号
BA0109 法面整形 盛土部	420	m <sup>2</sup>	749	314,580	歩A・単A B単 10号
合 計				611,220	
・構造物撤去工 右岸	1.000	式		1,334,000	
・構造物取壊し工 既設護岸工	1.000	式		1,334,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	29	m3	19,480	564,920	歩A・単A B単 11号
B02273 ガス切断 3～7mm(既設軽量鋼矢板切断)	266	m	1,986	528,276	歩A・単A B単 12号
BA0102 積込(ルーズ) 廃プラスチック	9	m3	260	2,340	歩A・単A B単 13号
BA0201 殻運搬 有筋コンクリート	29	m3	3,472	100,688	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬 金属くず	4.0	m3	3,831	15,324	歩A・単A B単 15号
BA0201 殻運搬 廃プラスチック	9.0	m3	4,143	37,287	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻	72.0	ton	600	43,200	歩A・単A B単 17号
000018 処理(産業廃棄物処分費) 金属くず	4.2	ton	5,000	21,000	歩A・単A B単 18号
000019 処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック(土ホシート類)	0.3	ton	70,000	21,000	歩A・単A B単 19号
合 計				1,334,035	
・矢板護岸工 右岸	1.000	式		41,972,000	
・作業土工	1.000	式		313,000	
BA0103 床掘り 砂質土	69	m3	268	18,492	歩A・単A B単 20号

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0105 土砂等運搬 現場～紅葉仮置場	69	m3	1,381	95,289	歩A・単A B単 21号
BA0110 整地 砂質土、紅葉仮置場	69	m3	139	9,591	歩A・単A B単 22号
B01209 埋戻 砂質土、米マイロード仮置場～現場	56	m3	3,391	189,896	歩A・単A B単 23号
合 計				313,268	
・・笠コンクリート工	1.000	式		10,435,000	
000024 笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む	180	m	57,974	10,435,320	歩A・単A B単 24号
合 計				10,435,320	
・・矢板工	1.000	式		31,224,000	
000025 コンクリート矢板 KC150A L=5.5m,B=1.0m	180	枚	173,323	31,198,140	歩A・単A B単 25号
BA0237 吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	25	m <sup>2</sup>	1,032	25,800	歩A・単A B単 26号
合 計				31,223,940	
・根固め工	1.000	式		2,627,000	
・・袋詰玉石工	1.000	式		2,627,000	
000027 袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm	106	袋	24,784	2,627,104	歩A・単A B単 27号
合 計				2,627,104	
・法覆護岸工	1.000	式		8,261,000	
・・作業土工	1.000	式		328,000	
BA0108 基面整正	740	m <sup>2</sup>	443	327,820	歩A・単A B単 28号
合 計				327,820	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		7,933,000	
B02301 コンクリートブロック張り t=10cm	738	m <sup>2</sup>	9,021	6,657,498	歩A・単A B単 29号
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=15cm	738	m <sup>2</sup>	1,728	1,275,264	歩A・単A B単 30号
合 計				7,932,762	
・舗装工	1.000	式		893,000	
・・砂利舗装工	1.000	式		893,000	
B08101 砂利舗装工 クワツァン,C-40,t=10cm	787	m <sup>2</sup>	1,135	893,245	歩A・単A B単 31号
合 計				893,245	
・耕地復旧工	1.000	式		603,000	
・・耕地復旧工	1.000	式		603,000	
000032 畔塗工	433	m	45	19,485	歩A・単A B単 32号
000033 耕地復旧(補充土) 山土	103	m3	3,418	352,054	歩A・単A B単 33号
000034 耕地復旧(耕起)	5,140	m <sup>2</sup>	45	231,300	歩A・単A B単 34号
合 計				602,839	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				6,646,000	
・仮設工				6,646,000	
・・仮設道路工 土木シート	1.000	式		520,000	
B18241 安定シート 980N/5cm以上、設置～撤去	1,541	m <sup>2</sup>	273	420,693	歩A・単A B単 35号
B18241 安定シート 980N/5cm以上、撤去	1,400	m <sup>2</sup>	71	99,400	歩A・単A B単 36号
合 計				520,093	
・・仮設道路工 工用道路(車廻し含む)	1.000	式		2,018,000	
BA0102 積込(ルーズ) 砂質土、米マイロード仮置場	87	m <sup>3</sup>	286	24,882	歩A・単A B単 37号
BA0102 積込(ルーズ) 砂質土、現場	270	m <sup>3</sup>	286	77,220	歩A・単A B単 38号
B08503 流用土路体	190	m <sup>3</sup>	1,834	348,460	歩A・単A B単 39号
B08504 採取土路体	87	m <sup>3</sup>	1,197	104,139	歩A・単A B単 40号
B01501 土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場	270	m <sup>3</sup>	1,123	303,210	歩A・単A B単 41号
BA0110 整地 現場内	270	m <sup>3</sup>	139	37,530	歩A・単A B単 42号
B18203 敷鉄板 t=22mm、設置～撤去	708	m <sup>2</sup>	1,508	1,067,664	歩A・単A B単 43号
000044 水路保護工 敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去	17.6	m	3,102	54,595	歩A・単A B単 44号
合 計				2,017,700	
・・仮設道路工 工用進入路、車廻し、2-2号、分解・組立ヤード	1.000	式		2,215,000	
B01501 土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場	420	m <sup>3</sup>	991	416,220	歩A・単A B単 45号
BA0110 整地 米マイロード仮置場	420	m <sup>3</sup>	139	58,380	歩A・単A B単 46号
B18203 敷鉄板 t=22mm 設置-撤去 進入路・車廻し・2-2号・分解ヤード	1,003	m <sup>2</sup>	1,558	1,562,674	歩A・単A B単 47号
000048 水路保護工 敷鉄板t=22mm、バタ角、分組・車廻し・第2-2号進入路	57.2	m	3,102	177,434	歩A・単A B単 48号
合 計				2,214,708	
・・仮設畔工	1.000	式		298,000	
000049 仮畔 設置・撤去	152	m	1,117	169,784	歩A・単A B単 49号
000050 仮畔 設置	113	m	1,069	120,797	歩A・単A B単 50号
000051 仮畔 撤去	149	m	48	7,152	歩A・単A B単 51号
合 計				297,733	
・・安全費	1.000	式		992,000	
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	69	人	14,382	992,358	歩A・単A B単 52号
合 計				992,358	
・・除雪工	1.000	式		603,000	
000053 除雪 構造物周辺	60	m <sup>3</sup>	521	31,260	歩A・単A B単 53号
000054 除雪 土工部	360	m <sup>3</sup>	193	69,480	歩A・単A B単 54号
000055 除雪 工用進入路等	3,380	m <sup>3</sup>	110	371,800	歩A・単A B単 55号
000056 除雪 工用道路	1,320	m <sup>3</sup>	99	130,680	歩A・単A B単 56号
合 計				603,220	





事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
工事別工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01501	*** B単 - 1号 *** 土砂掘削					
	砂質土		m3	357		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	砂質土		m3	357		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 3号 *** 土砂等運搬					
	砂質土、現場～資材置場		m3	723		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 4号 *** 積込(ルーズ)					
	資材置場		m3	260		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 5号 *** 積込(ルーズ)					
	割栗石		m3	660		歩A・単A
B01205	*** B単 - 6号 *** 購入土盛土					
	割栗石5～15cm		m3	5,550		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 7号 *** 積込(ルーズ)					
	砂質土、米マイロード仮置場		m3	286		歩A・単A
B01506	*** B単 - 8号 *** 採取土盛土					
	砂質土、米マイロード仮置場～現地		m3	3,078		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 9号 *** 法面整形					
	切土部		m <sup>3</sup>	927		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 10号 *** 法面整形					
	盛土部		m <sup>3</sup>	749		歩A・単A
B02162	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	19,480		歩A・単A
B02273	*** B単 - 12号 *** ガス切断					
	3～7mm(既設軽量鋼矢板切断)		m	1,986		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 13号 *** 積込(ルーズ)					
	廃プラスチック		m3	260		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 14号 *** 殻運搬					
	有筋コンクリート		m3	3,472		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 15号 *** 殻運搬					
	金属くず		m3	3,831		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 16号 *** 殻運搬					
	廃プラスチック		m3	4,143		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート殻		ton	600		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 処理(産業廃棄物処分費)					
	金属くず		ton	5,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 処理(産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック(土木シート類)		ton	70,000		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 20号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	268		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 21号 *** 土砂等運搬					
	現場～紅葉仮置場		m3	1,381		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 22号 *** 整地					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事					
工事別工事名	中泉幹線排水路改築その他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209	砂質土、紅葉仮置場 *** B単 - 23号 ***		m <sup>3</sup>	139		歩A・単A
000024	砂質土、米マイロード仮置場～現場 *** B単 - 24号 ***		m <sup>3</sup>	3,391		歩A・単A
000025	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む *** B単 - 25号 ***		m	57,974		歩A・単A
BA0237	KC150A L=5.5m,B=1.0m *** B単 - 26号 ***		枚	173,323		歩A・単A
000027	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m *** B単 - 27号 ***		m <sup>2</sup>	1,032		歩A・単A
BA0108	袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm *** B単 - 28号 ***		袋	24,784		歩A・単A
B02301	*** B単 - 29号 *** コンクリートブロック張り		m <sup>2</sup>	443		歩A・単A
BA0301	t=10cm *** B単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	9,021		歩A・単A
B08101	基礎砕石 RC-40, t=15cm *** B単 - 31号 ***		m <sup>3</sup>	1,728		歩A・単A
000032	クワツヤツ、C-40, t=10cm *** B単 - 32号 ***		m <sup>2</sup>	1,135		歩A・単A
000033	畔塗工 *** B単 - 33号 ***		m	45		歩A・単A
000034	耕地復旧(補充土) 山土 *** B単 - 34号 ***		m <sup>3</sup>	3,418		歩A・単A
B18241	安定シート *** B単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	45		歩A・単A
B18241	980N/5cm以上、設置～撤去 *** B単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	273		歩A・単A
BA0102	980N/5cm以上、撤去 *** B単 - 37号 ***		m <sup>2</sup>	71		歩A・単A
BA0102	積込(ルーズ) 砂質土、米マイロード仮置場 *** B単 - 38号 ***		m <sup>3</sup>	286		歩A・単A
B08503	砂質土、現場 *** B単 - 39号 ***		m <sup>3</sup>	286		歩A・単A
B08504	流用土路体 *** B単 - 40号 ***		m <sup>3</sup>	1,834		歩A・単A
B01501	採取土路体 *** B単 - 41号 ***		m <sup>3</sup>	1,197		歩A・単A
BA0110	土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場 *** B単 - 42号 ***		m <sup>3</sup>	1,123		歩A・単A
B18203	整地 現場内 *** B単 - 43号 ***		m <sup>3</sup>	139		歩A・単A
	敷鉄板 t=22mm、設置～撤去		m <sup>2</sup>	1,508		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路改築その他工事						
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 水路保護工					
	敷鉄板 t=22mm、バタ角、設置 - 撤去		m	3,102		歩A・単A
B01501	*** B単 - 45号 *** 土砂掘削					
	砂質土、路体撤去 現場 - 米マイロード仮置場		m3	991		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 46号 *** 整地					
	米マイロード仮置場		m3	139		歩A・単A
B18203	*** B単 - 47号 *** 敷鉄板					
	t=22mm 設置 - 撤去 進入路・車廻し・2-2号・分解バド		m <sup>2</sup>	1,558		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 水路保護工					
	敷鉄板 t=22mm、バタ角、分組・車廻し・第2-2号進入路		m	3,102		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 仮畦畔					
	設置・撤去		m	1,117		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 仮畦畔					
	設置		m	1,069		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 仮畦畔					
	撤去		m	48		歩A・単A
B19021	*** B単 - 52号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 除雪					
	構造物周辺		m3	521		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 除雪					
	土工部		m3	193		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 除雪					
	工事用進入路等		m3	110		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 除雪					
	工事用道路		m3	99		歩A・単A
B19001	*** B単 - 57号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラクレーン		台	1,300,472		歩A・単A
B19001	*** B単 - 58号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	ロングアームバックホウ		台	142,000		歩A・単A
B19002	*** B単 - 59号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	9,970		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 伐開・除根					
	0 - 40本/10a		ha	625,824		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 木根等処分					
	運搬		空m3	1,408		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 木根等処分					
	産業廃棄物処分(木くず(抜根))		ton	25,000		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 木根等処分					
	産業廃棄物処分(木くず(枝葉))		ton	18,000		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名:中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B01501	土砂掘削 砂質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	357.3	357	S単 53号
	合計				357	
	単価				357	
*** B単 - 2号 ***						
BA0101	掘削 砂質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	357.3	357	S単 53号
	合計				357	
	単価				357	
*** B単 - 3号 ***						
BA0105	土砂等運搬 砂質土、現場～資材置場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	723.4	723	S単 56号
	合計				723	
	単価				723	
*** B単 - 4号 ***						
BA0102	積込(ルーズ) 資材置場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 54号
	合計				260	
	単価				260	
*** B単 - 5号 ***						
BA0102	積込(ルーズ) 割栗石		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアハック約掘削) ハック約	1.000	m3	660	660	S単 1号
	合計				660	
	単価				660	
*** B単 - 6号 ***						
B01205	購入土盛土 割栗石5～15cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	割栗石 5～15cm,	1.000	m3	5,550	5,550	S単 18号
	合計				5,550	
	単価				5,550	
*** B単 - 7号 ***						
BA0102	積込(ルーズ) 砂質土、米マイロード仮置場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	260	286	S単 54号
	合計				286	
	単価				286	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
B01506	採取土盛土 砂質土、米マイロード仮置場～現地		m3		206,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバ'ク( )	140.000	m3	2,165	303,100	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバ'ク( )	32.000	m3	2,165	69,280	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0m<B<2.5m 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	34.000	m3	1,505	51,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	34.000	m3	487	16,558	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、R'ツ'約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以下	227.000	m3	854.9	194,062	S単 57号
	合 計				634,170	
	単 価				3,078	
*** B単 - 9号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	927	927	S単 63号
	合 計				927	
	単 価				927	
*** B単 - 10号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	748.7	749	S単 64号
	合 計				749	
	単 価				749	
*** B単 - 11号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、する	1.000	m3	19,480	19,480	S単 32号
	合 計				19,480	
	単 価				19,480	
*** B単 - 12号 ***						
B02273	ガス切断 3～7mm(既設軽量鋼矢板切断)		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	1,986	1,986	S単 12号
	合 計				1,986	
	単 価				1,986	
*** B単 - 13号 ***						
BA0102	積込(ルーズ) 塵プラスチック		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 54号
	合 計				260	
	単 価				260	
*** B単 - 14号 ***						
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名:中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,472	3,472	S単 67号
	合計				3,472	
	単価				3,472	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0201	殻運搬 金属くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	3,831	3,831	S単 68号
	合計				3,831	
	単価				3,831	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0201	殻運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,143	4,143	S単 58号
	合計				4,143	
	単価				4,143	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	ton	600	600	S単 26号
	合計				600	
	単価				600	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	処理(産業廃棄物処分費) 金属くず		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 金属くず	1.000	ton	5,000	5,000	S単 27号
	合計				5,000	
	単価				5,000	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	処理(産業廃棄物処分費) 廃プラスチック(土木シート類)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)	1.000	ton	70,000	70,000	S単 28号
	合計				70,000	
	単価				70,000	
	*** B単 - 20号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	267.6	268	S単 55号
	合計				268	
	単価				268	
	*** B単 - 21号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場~紅葉仮置場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,381	1,381	S単 59号
	合計				1,381	
	単価				1,381	
	*** B単 - 22号 ***					
BA0110	整地 砂質土、紅葉仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	138.8	139	S単 65号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単 - 23号 ***					
B01209	埋戻 砂質土、米マイロード仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハ'ツ( )	1.000	m3	2,165	2,165	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.100	m3	854.9	940	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	260	286	S単 54号
	合計				3,391	
	単価				3,391	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,,	1.000	個	85,500	85,500	S単 19号
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.11m3/m	2.000	m	14,650	29,300	S単 31号
S02116	特殊養生(練炭) 笠コン中詰コンクリート養生,,	0.220	m3	3,650	803	S単 20号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	0.230	m3	1,500	345	S単 21号
	合計				115,948	
	単価				57,974	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m,B=1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00003	コクリト矢板打設工 KC150A L=5.5m B=1.0m	1.000	枚	173,323	173,323	T単 1号
	合計				173,323	
	単価				173,323	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0237	吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m <sup>2</sup>	1,032	1,032	S単 69号
	合計				1,032	
	単価				1,032	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm		袋		20,000	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,134	44,268	S単 15号
Y00004	雑品	0.020		108,120	2,162	
S16001	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械 損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油	1.000	日	74,568	74,568	S単 38号
S02116	袋詰玉石用袋材 1t用,,	20.000	袋	12,100	242,000	S単 23号
S02116	割栗石 ,5~15cm,	12.400	m <sup>3</sup>	5,550	68,820	S単 18号
	合計				495,670	
	単価				24,784	
	*** B単 - 28号 ***					
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	442.7	443	S単 62号
	合計				443	
	単価				443	
	*** B単 - 29号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地列列を使用する場合, 厚さ10cm, あり	1.000	m <sup>2</sup>	9,021	9,021	S単 11号
	合計				9,021	
	単価				9,021	
	*** B単 - 30号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,728	1,728	S単 70号
	合計				1,728	
	単価				1,728	
	*** B単 - 31号 ***					
B08101	砂利舗装工 クワッチャ, C-40, t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,135	1,135	S単 33号
	合計				1,135	
	単価				1,135	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	畔塗工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	畦塗工 H300程度,,	1.000	m	45	45	S単 24号
	合計				45	
	単価				45	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	耕地復旧(補充土) 山土		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事					
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山土	1.200	m <sup>3</sup>	2,550	3,060	S単 25号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m <sup>3</sup>	358	358	S単 2号
	合計				3,418	
	単価				3,418	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m <sup>2</sup>	45	45	S単 35号
	合計				45	
	単価				45	
	*** B単 - 35号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm以上、設置～撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	273	273	S単 41号
	合計				273	
	単価				273	
	*** B単 - 36号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm以上、撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	71	71	S単 42号
	合計				71	
	単価				71	
	*** B単 - 37号 ***					
BA0102	積込(ルーズ) 砂質土、米マイロード仮置場		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>	260	286	S単 54号
	合計				286	
	単価				286	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0102	積込(ルーズ) 砂質土、現場		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>	260	286	S単 54号
	合計				286	
	単価				286	
	*** B単 - 39号 ***					
B08503	流用土路体		m <sup>3</sup>		186.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	14.000	m <sup>3</sup>	2,165	30,310	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0 B<2.5m 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	147.000	m <sup>3</sup>	1,505	221,235	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	147.000	m <sup>3</sup>	487	71,589	S単 10号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	17.000	m <sup>3</sup>	943.6	16,041	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	8.000	m <sup>3</sup>	253.4	2,027	S単 61号
	合計				341,202	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名:中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,834	
	*** B単 - 40号 ***					
B08504	採取土路体		m3		87,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	96,000	m3	854.9	82,070	S単 57号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	87,000	m3	253.4	22,046	S単 61号
	合 計				104,116	
	単 価				1,197	
	*** B単 - 41号 ***					
B01501	土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	267.6	268	S単 55号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	854.9	855	S単 57号
	合 計				1,123	
	単 価				1,123	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0110	整地 現場内		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ル・ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	138.8	139	S単 65号
	合 計				139	
	単 価				139	
	*** B単 - 43号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm、設置～撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり	1,000	m <sup>2</sup>	1,508	1,508	S単 39号
	合 計				1,508	
	単 価				1,508	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	水路保護工 敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
P33402	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	0.020	m3	52,000	1,040	
Y00002	損料	0.700		1,040	728	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,110,1,あり	1.524	m <sup>2</sup>	1,558	2,374	S単 40号
	合 計				3,102	
	単 価				3,102	
	*** B単 - 45号 ***					
B01501	土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	267.6	268	S単 55号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	723.4	723	S単 56号

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				991	
	単価				991	
	*** B単 - 46号 ***					
BA0110	整地 米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	138.9	139	S単 66号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単 - 47号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm 設置・撤去 進入路・車廻し・2-2号・分解Y-ト		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,110,1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	1,558	1,558	S単 40号
	合計				1,558	
	単価				1,558	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水路保護工 敷鉄板t=22mm、バタ角、分組・車廻し・第2-2号進入路		m		1,000	歩A 当たり算出
P33402	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	0.020	m3	52,000	1,040	
Y00002	損料	0.700		1,040	728	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,110,1,あり	1.524	m <sup>2</sup>	1,558	2,374	S単 40号
	合計				3,102	
	単価				3,102	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	仮畦畔 設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m	1,069	1,069	S単 34号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.135	m3	357.3	48	S単 53号
	合計				1,117	
	単価				1,117	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	仮畦畔 設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m	1,069	1,069	S単 34号
	合計				1,069	
	単価				1,069	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	仮畦畔 撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.135	m3	357.3	48	S単 53号
	合計				48	
	単価				48	
	*** B単 - 52号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B19021	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,382	14,382	S単 17号
	合計				14,382	
	単価				14,382	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	除雪					歩A
	構造物周辺		m3		1,000	当たり算出
S18201	構造物周辺除雪	1.000	m3	521	521	S単 43号
	除雪					
	合計				521	
	単価				521	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	除雪					歩A
	土工部		m3		1,000	当たり算出
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)	1.000	m3	193	193	S単 44号
	除雪・雪の積み込み,ハッパ山0.80(平0.60)m3,土工部,あり					
	合計				193	
	単価				193	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	除雪					歩A
	工食用進入路等		m3		1,000	当たり算出
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)	1.000	m3	110	110	S単 45号
	除雪・雪の積み込み,ハッパ山0.80(平0.60)m3,仮設ヤード,あり					
	合計				110	
	単価				110	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	除雪					歩A
	工食用道路		m3		1,000	当たり算出
S18203	工食用道路除雪	1.000	m3	99	99	S単 46号
	除雪,あり					
	合計				99	
	単価				99	
	*** B単 - 57号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					歩A
	クローラークレーン		台		1,000	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	1.000	台	1,300,472	1,300,472	S単 47号
	加-ラ-ン,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり					
	合計				1,300,472	
	単価				1,300,472	
	*** B単 - 58号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					歩A
	ロングアームバックホウ		台		1,000	当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)	2.000	台	71,000	142,000	S単 48号
	20t車以上30t車まで,20kmまで					
	合計				142,000	
	単価				142,000	
	*** B単 - 59号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単 49号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,370	5,370	S単 50号
	合計				9,970	
	単価				9,970	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	伐開・除根 0~40本/10a		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー,0~40	1.000	ha	625,824	625,824	S単 51号
	合計				625,824	
	単価				625,824	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	木根等処分 運搬		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km 以下,普通	1.000	空m3	1,408	1,408	S単 52号
	合計				1,408	
	単価				1,408	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	木根等処分 産業廃棄物処分(木くず(抜根))		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず(抜根)	1.000	ton	25,000	25,000	S単 29号
	合計				25,000	
	単価				25,000	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	木根等処分 産業廃棄物処分(木くず(枝葉))		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず(枝葉)	1.000	ton	18,000	18,000	S単 30号
	合計				18,000	
	単価				18,000	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロング7m幅)の掘削 機械土工(超ロング7m幅)の掘削 幅7m		m3	660		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	358		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 1.0m<B<2.5m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 1.0 B<2.5m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	487		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり		m3	487		歩A・単A
S02024	*** S単 - 11号 *** 張リロキ工(空張) 張リロキ工(空張) 目地以外を使用する場合,厚さ10cm,あり		m <sup>2</sup>	9,021		歩A・単A
S02104	*** S単 - 12号 *** ガス切断 ガス切断 3~7mm		m	1,986		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** とび工 とび工		人	30,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 割栗石 割栗石 ,5~15cm,		m3	5,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 笠コンクリートブロック 笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,,		個	85,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 特殊養生(練炭) 特殊養生(練炭) 笠コン中詰コンクリート養生,,		m3	3,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 冬期割増額 冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),		m3	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** コンクリート矢板					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路改築その他工事						
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m, *** S単 - 23号 ***		枚	141,000		歩A・単A
S02116	袋詰玉石用袋材 袋詰玉石用袋材 1t用, *** S単 - 24号 ***		袋	12,100		歩A・単A
S02116	畦塗工 畦塗工 H300程度, *** S単 - 25号 ***		m	45		歩A・単A
S02116	山土 山土 *** S単 - 26号 ***		m3	2,550		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート廃材 *** S単 - 27号 ***		ton	600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 金属くず *** S単 - 28号 ***		ton	5,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック(土木シート類) *** S単 - 29号 ***		ton	70,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 木くず(抜根) *** S単 - 30号 ***		ton	25,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 木くず(枝葉) *** S単 - 31号 ***		ton	18,000		歩A・単A
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.11m3/m *** S単 - 32号 ***		m	14,650		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 33号 ***		m3	19,480		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし *** S単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	1,135		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり *** S単 - 35号 ***		m	1,069		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	45		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｲﾝｸﾞ(単体)[電動式・普通型](普通ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用) ﾊﾞｲﾝｸﾞ(単体)[電動式・普通型](普通ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用) 起振力344～362kN (振動周波数17-21Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等の み, *** S単 - 37号 ***		日	38,400		歩A・単A
S16001	ｸｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾄﾞﾗｽﾞﾝ型・排対型(1次)] ｸｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾄﾞﾗｽﾞﾝ型・排対型(1次)] .50～.55t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油 *** S単 - 38号 ***		日	124,828		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械 損料等+燃料+運転労務, 軽油 *** S単 - 39号 ***		日	74,568		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1, あり *** S単 - 40号 ***		m <sup>2</sup>	1,508		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 110, 1, あり *** S単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	1,558		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	273		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	71		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18201	*** S単 - 43号 *** 構造物周辺除雪 構造物周辺除雪 除雪		m3	521		歩A・単A
S18202	*** S単 - 44号 *** 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ハッパ山0.80(平0.60)m3,土工部,あり		m3	193		歩A・単A
S18202	*** S単 - 45号 *** 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ハッパ山0.80(平0.60)m3,仮設ヤード,あり		m3	110		歩A・単A
S18203	*** S単 - 46号 *** 工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり		m3	99		歩A・単A
S19001	*** S単 - 47号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加・フル・ソ,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,300,472		歩A・単A
S19002	*** S単 - 48号 *** 輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単 - 49号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	4,600		歩A・単A
S19003	*** S単 - 50号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	5,370		歩A・単A
S19021	*** S単 - 51号 *** 刈払工 刈払工 チェーンソー,0~40		ha	625,824		歩A・単A
S19025	*** S単 - 52号 *** 運搬(伐開・除根・除草) 運搬(伐開・除根・除草) 13.5km 以下,普通		空m3	1,408		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 53号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	357.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 54号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	260		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 55号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	267.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 56号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	723.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 57号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	854.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 58号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,143		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 59号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,381		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 60号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	943.6		歩A・単A



事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02141	バック[加型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,600	31,968	
P34029	軽油 バック給油	85.000	L	130	11,050	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				76,576	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		660	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バック給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合 計				86,572	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		358	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動バック( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動バック( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動バック( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動バック( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0m<B<2.5m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:1.0%
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:1.0%
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:1.0%
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0 B<2.5m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:1.0%
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,505	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton あり		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハトール給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				41,912	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		487	
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	路体 3.0~4.0ton あり		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハトール給油	17.000	L	130	2,210	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				41,912	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		487	
	*** S単 - 11号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地外列を使用する場合, 厚さ10cm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 材料区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	目地外列を使用する場合 厚さ10cm あり		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m <sup>2</sup>	5,000	50,000	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	25,600	1,152	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	4,000	312	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	33,864	5,080	
R01007	ブロック工	0.300	人	30,600	9,180	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,134	9,518	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.410	日	6,890	2,825	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	33,558	10,067	
P34029	軽油 ハトール給油	16.000	L	130	2,080	
	合計				90,214	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		9,021	
	*** S単 - 12号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3~7mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 板厚区分(mm)	3~7mm		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P34023	酸素ガス ポンペ	14.580	m3	553	8,063	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,340	12,004	
Y00004	雑品 5%	0.050		20,067	1,003	
R01011	溶接工	3.420	人	29,784	101,861	
R01003	普通作業員	3.420	人	22,134	75,698	
	合計				198,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,986	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,864	33,864	
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 人
	単価				30,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 17号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	
	合計				14,382	算出数量 1.000 人
	単価				14,382	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .5~15cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03501		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03501	割栗石 5~15cm	1.000	m3	5,550	5,550	
	合計				5,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,550	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	笠コンクリートブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000	1.000	個	85,500	85,500	
	合計				85,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,500	
*** S単 - 20号 ***						
S02116	特殊養生(練炭)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊養生(練炭) 笠コン中詰コンクリート養生,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	特殊養生(練炭) 笠コン中詰コンクリート養生	1.000	m3	3,650	3,650	
	合計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,650	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	冬期割増額		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JB0086		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96004	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m	1.000	枚	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	袋詰玉石用袋材		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋詰玉石用袋材 1t用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96007	袋詰玉石用袋材 1t用	1.000	袋	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	畦塗工		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	畦塗工 H300程度,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96006	畦塗工 H300程度	1.000	m	45	45	
	合 計				45	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03207				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 有筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 有筋コンクリート廃材 600円				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96016	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	ton	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 金属くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96018		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	金属くず		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	建設廃材 金属くず	1.000	ton	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック(土木シート類)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)	1.000	ton	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず(抜根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(抜根)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	建設廃材 木くず(抜根)	1.000	ton	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず(枝葉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96020		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(枝葉)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	建設廃材 木くず(枝葉)	1.000	ton	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ]		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11m3/m			豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m		14,650	
	*** S単 - 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 4) 施工区分 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,480	19,480	
	合 計				19,480	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,480	
	*** S単 - 33号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種類別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	クワッパ C-40 10cm 2.5m以上 敷均し 必要 あり なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
J03106	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m3	4,900	58,310	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,864	10,836	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,134	13,723	
M02041	バックホ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトロ給油	15.000	L	130	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,558	14,430	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	3,840	1,843	
P34029	軽油 バトロ給油	4.200	L	130	546	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	33,558	6,712	
	合 計				113,500	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,135	
	*** S単 - 34号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F08012	バックホ[ク-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	5,800	1,102	
P34029	軽油 バトロ給油	6.100	L	130	793	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	33,558	4,363	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	22,134	4,427	
	合 計				10,685	算出数量 10.000 m

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,069	
	*** S単 - 35号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	有				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.070	人	22,134	1,549	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,490	722	
P34029	軽油 ハト-ル給油	0.800	L	130	104	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	29,886	1,793	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,619	367	
	合 計				4,535	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		45	
	*** S単 - 36号 ***					
S16001	ハ イ' ム(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用)		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ハ イ' ム(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 起振力344~362kN(振動周波数17-21Hz), 運転1日当たり算出, 機 械損料等のみ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO5041				
	2)機械コード(同上)	MO5041				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO5041	ハ イ' ム(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 起振力344~362kN(振動周波数17-21Hz)	1.000	日	38,400	38,400	
	合 計				38,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		38,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 37号 ***					
S16001	加-ラ-ン[油圧駆動式ウイチ-ラジ'ブ型・排対型(1次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	加-ラ-ン[油圧駆動式ウイチ-ラジ'ブ型・排対型(1次)] .50~55t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽 油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO4018				
	2)機械コード(同上)	MO4018				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	49.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO4018	加-ラ-ン[油圧駆動式ウイチ-ラジ'ブ型・排対型(1次)] 50~55t吊	1.000	日	84,900	84,900	
P34029	軽油 ハト-ル給油	49.000	L	130	6,370	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				124,828	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		124,828	
Y00001	単位					
	*** S単 - 38号 ***					
S16001	バックホウ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード 単位が時間のみ			M02098		深夜時間: 0.0
	2) 機械コード (同上)			M02098		週休: 月単位
	3) 機械損料算出区分			運転1日当たり算出		
	4) 運転1日当たり運転時間(T)			5.8時間		
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)			1.50		
	6) 単価計上区分			機械損料等 + 燃料 + 運転労務		
	7) 岩石補正区分			岩石補正なし		
	8) 燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9) 燃料区分			軽油		
	10) 燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11) 消耗部品の計上の有無			消耗部品の計上しない		
	13) 消耗部品費の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14) 名称(消耗部品)			-		
	15) 規格(消耗部品)			-		
M02098	バックホウ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	29,700	29,700	
P34029	軽油	87.000	L	130	11,310	
R01021	バックホウ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	29,700	29,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				74,568	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		74,568	
Y00001	単位					
	*** S単 - 39号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分			設置～賃料～撤去	豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 供用日数			105		深夜時間: 0.0
	3) 使用回数			1		週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)			あり		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,061	1,061,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油	345.000	L	130	44,850	
R01021	バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,507,739	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,508	
	*** S単 - 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 110, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分			設置～賃料～撤去	豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 供用日数			110		深夜時間: 0.0
	3) 使用回数			1		週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)			あり		

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,111	1,111,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [ 整備費 ]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合 計				1,557,739	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,558	
	*** S単 - 41号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,134	10,624	
	合 計				27,264	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		273	
	*** S単 - 42号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 160		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,134	7,083	
	合 計				7,083	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		71	
	*** S単 - 43号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m <sup>3</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,134	132,804	
	合 計				132,804	算出数量 255.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		521	
	*** S単 - 44号 ***					
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)		m <sup>3</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ山0.80(平0.60)m <sup>3</sup> ,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ﾊﾞｯｸﾙ山0.80(平0.60)m <sup>3</sup> 土工部 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事					
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｲﾌﾞ・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	92.000	L	130	11,960	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				62,638	算出数量 325.000 m3
	単価		m3		193	
	*** S単 - 45号 ***					
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ山0.80(平0.60)m3,仮設ヤード,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ﾊﾞｯｸﾙ山0.80(平0.60)m3 仮設ヤード あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｲﾌﾞ・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	92.000	L	130	11,960	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				62,638	算出数量 569.000 m3
	単価		m3		110	
	*** S単 - 46号 ***					
S18203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08230	ﾄﾗｸﾀﾞｲﾌﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｲﾌﾞ) [～低騒・排対型(～2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ山積容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	130	2,990	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				53,136	算出数量 535.000 m3
	単価		m3		99	
	*** S単 - 47号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾗｲﾌﾞ・35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ｸﾗｲﾌﾞ 35t吊を超え80t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,988	164,934	
F01086	ﾌﾞﾚｯｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4.340		243,534	1,056,938	
	合計				1,300,472	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,300,472	
	*** S単 - 48号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地~現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				4,600	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,600	
	*** S単 - 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,850	770	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,370	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,370	
	*** S単 - 51号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0~40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0~40		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	33,864	10,159	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路改築その他工事				
工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.060		40,147	2,409	
	合計				42,556	算出数量 0.068 ha
	単価		ha		625,824	
	*** S単 - 52号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下・普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 普通		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	21,400	58,422	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	1,190	3,249	
P34029	軽油 ハトル給油	126.000	L	130	16,380	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	29,886	62,761	
	合計				140,812	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,408	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		357.3	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		260	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		267.6	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		723.4	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		854.9	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,143	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,381	
	*** S単 - 60号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		943.6	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		442.7	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		927	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	中泉幹線排水路改築その他工事

工事別工事名: 中泉幹線排水路改築その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		748.7	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ'),標準(10,000m <sup>3</sup> 未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ') 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		138.8	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		138.9	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,472	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,831	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	





