



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

津軽北部二期農業水利事業

十三湖機場ポンプ設備改修（その5）工事

積算書

（当初）

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖機場ポンプ設備改修(その5)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			49,750,000	
・製作工事価格			42,710,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	42,710,000	
・据付工事価格			7,040,000	
純工事費(据付)			781,000	
・ ・ 据付工事原価			5,714,000	
・ ・ ・ 直接工事費			654,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	654,000	
・ ・ ・ ・ 間接工事費			5,060,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			127,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等				
			127,000	
654,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)				
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			329,000	
781,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)				
・ ・ ・ ・ 機器間接費			4,604,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			4,604,000	
42,710,000 × 10.780				
・ ・ 一般管理費等				
			1,332,000	
5,714,000 × (23.280*1.000 + 0.04)				
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			271,000	
7,040,000 × 3.850				

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖機場ポンプ設備改修(その5)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				654,000	
・運搬工	1.000	式		129,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		129,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	129,000	129,000	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.985ton,381km	1.000	式	129,000	129,000	歩A・単A S単 9号
合 計				129,000	
・据付工(操作制御設備)	1.000	式		148,000	
・ ・ 除塵機主操作盤	1.000	式		148,000	
・ ・ ・ 据付工(労務)	1.000	式	148,000	148,000	1式当たり
S42034 配電盤据付工 低圧配電盤,電動機盤,0.00,0.00,0.00,無,	1.000	面	147,645	147,645	歩A・単A S単 10号
合 計				147,645	
・据付工(電源設備)	1.000	式		148,000	
・ ・ 直流電源盤	1.000	式		148,000	
・ ・ ・ 据付工(労務)	1.000	式	148,000	148,000	1式当たり
S42034 配電盤据付工 低圧配電盤,電動機盤,0.00,0.00,0.00,無,	1.000	面	147,645	147,645	歩A・単A S単 10号
合 計				147,645	
・据付工(計装設備)	1.000	式		54,000	
・ ・ 用水ポンプ送水流量計	1.000	式		54,000	
・ ・ ・ 据付工(労務)	1.000	式	54,000	54,000	1式当たり
S42053 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	54,101	54,101	歩A・単A S単 11号
合 計				54,101	
・撤去工(操作制御設備)	1.000	式		74,000	
・ ・ 除塵機主操作盤	1.000	式		74,000	
・ ・ ・ 据付工(労務)	1.000	式	74,000	74,000	1式当たり
T00001 除塵機主操作盤撤去工	1.000	式	73,823	73,823	歩A・単A T単 1号
合 計				73,823	
・撤去工(電源設備)	1.000	式		74,000	
・ ・ 直流電源盤	1.000	式		74,000	
・ ・ ・ 据付工(労務)	1.000	式	74,000	74,000	1式当たり
T00002 直流電源盤撤去工	1.000	式	73,823	73,823	歩A・単A T単 2号
合 計				73,823	
・撤去工(計装設備)	1.000	式		27,000	
・ ・ 用水送水流量計	1.000	式		27,000	
・ ・ ・ 据付工(労務)	1.000	式	27,000	27,000	1式当たり
T00003 超音波式流量計(管路用)撤去工	1.000	式	27,050	27,050	歩A・単A T単 3号
合 計				27,050	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖機場ポンプ設備改修(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者 電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	41,310	41,310	
	合計				41,310	算出数量 1.000 人
	単価				41,310	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	電気通信技術員 電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	27,744	27,744	
	合計				27,744	算出数量 1.000 人
	単価				27,744	
*** S単 - 5号 ***						
S40006	除塵機主操作盤 除塵機主操作盤 屋内鋼板製閉鎖自立形		面		1,000	歩A 当たり算出
	1)基礎コード 2)規格	K96001 屋内鋼板製閉鎖自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	除塵機主操作盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	23,600,000	23,600,000	
	合計				23,600,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖機場ポンプ設備改修(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				23,600,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40006	予備品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	予備品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	予備品	1.000	式	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	直流電源盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	直流電源盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,400,000	13,400,000	
	合 計				13,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,400,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	超音波式流量計(管路用)2測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計(管路用)2測線 900mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76539 900mm 流速検出端 変換器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76539	超音波式流量計(管路用)2測線 900mm 流速検出端 変換器	1.000	台	5,510,000	5,510,000	
	合 計				5,510,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,510,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.985ton,381km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.985ton 381.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	129,000	129,000	
	合 計				129,000	算出数量 1.000 式
	単 価				129,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 低圧配電盤,電動機盤,0.00,0.00,0.00,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務	低圧配電盤 電動機盤 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖機場ポンプ設備改修(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	41,310	20,655	
R01013	電工	3.000	人	27,234	81,702	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
	合計				147,645	算出数量 1.000 面
	単価		面		147,645	
	*** S単 - 11号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000	台 歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機器区分 2) 歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	41,310	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	27,744	54,101	
	合計				54,101	算出数量 1.000 台
	単価		台		54,101	

