



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路（その11）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業

工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事

工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			261,480,000	
・工事原価			224,357,000	
純工事費			180,671,000	
・直接工事費			154,946,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	138,481,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	16,465,000	
・間接工事費			69,411,000	
・共通仮設費			25,725,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$154,946,000 \times ((7.660 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			11,869,000	
・運搬費	1.000	式	13,069,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			787,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$154,466,000 \times (0.510)$			787,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			43,686,000	
・現場管理費（率計上）				
$180,671,000 \times ((23.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.730 + 0.000 - 0.000)$			43,686,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$224,357,000 \times (16.510 \times 1.000 + 0.04)$			37,131,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			480,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その11）工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					138,481,000	
・土工 右岸		1.000	式		5,918,000	
・ ・掘削工 排水路内・浚渫土撤去		1.000	式		779,000	
B01501 土砂掘削 砂質土、現地～建設発生土受入地		130	m3	5,991	778,830	歩A・単A B単 1号
合 計					778,830	
・ ・掘削工 管理用道路・護岸部等		1.000	式		7,000	
B01501 土砂掘削 砂質土、現場～米マイロード仮置場		16	m3	419	6,704	歩A・単A B単 2号
合 計					6,704	
・ ・盛土工 排水路内・河床洗掘部		1.000	式		2,992,000	
BA0102 積込（ルーズ） 割栗石		480	m3	684	328,320	歩A・単A B単 3号
B01205 購入土盛土 割栗石5～15cm		480	m3	5,550	2,664,000	歩A・単A B単 4号
合 計					2,992,320	
・ ・盛土工 管理用道路・護岸部等		1.000	式		955,000	
BA0102 積込（ルーズ） 砂質土		330	m3	305	100,650	歩A・単A B単 5号
B01505 流用土盛土 砂質土		330	m3	2,234	737,220	歩A・単A B単 6号
B01205 購入土盛土 砂質土		19	m3	6,155	116,945	歩A・単A B単 7号
合 計					954,815	
・ ・整形仕上げ工 管理用道路・護岸部等		1.000	式		1,185,000	
BA0109 法面整形 切土部		690	m ²	975	672,750	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 盛土部		650	m ²	788	512,200	歩A・単A B単 9号
合 計					1,184,950	
・ 構造物撤去工		1.000	式		3,666,000	
・ ・構造物取壊し工 既設護岸工、タイロッド、第4号合流工		1.000	式		3,666,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋		72	m3	17,450	1,256,400	歩A・単A B単 10号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋		33	m3	8,798	290,334	歩A・単A B単 11号
B02273 ガス切断 3～7mm（既設軽量鋼矢板）		654	m	2,063	1,349,202	歩A・単A B単 12号
B02273 ガス切断 3～7mm（既設タイロッド）		6.0	m	2,063	12,378	歩A・単A B単 13号
B02273 ガス切断 3～7mm（既設デッキプレート）		26	m	2,063	53,638	歩A・単A B単 14号
BA0102 積込（ルーズ） 廃プラスチック		11	m3	275	3,025	歩A・単A B単 15号
BA0201 搬運搬 有筋コンクリート		72	m3	2,015	145,080	歩A・単A B単 16号
BA0201 搬運搬 無筋コンクリート		33	m3	1,625	53,625	歩A・単A B単 17号
BA0201 搬運搬 金属くず		10	m3	4,159	41,590	歩A・単A B単 18号
BA0201 搬運搬 廃プラスチック		10	m3	4,532	45,320	歩A・単A B単 19号
000020 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		180.3	ton	1,400	252,420	歩A・単A B単 20号
000021 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		77.8	ton	1,000	77,800	歩A・単A B単 21号
000022 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 金属くず		11.4	ton	5,000	57,000	歩A・単A B単 22号
000023 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック（土木シート類）		0.4	ton	70,000	28,000	歩A・単A B単 23号
合 計					3,665,812	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・矢板護岸工 右岸	1.000	式		119,938,000	
・・作業土工	1.000	式		970,000	
BA0103 床掘り 砂質土	330	m ³	282	93,060	歩A・単A B単 24号
BA0105 土砂等運搬 現場～米マイロード仮置場	330	m ³	791	261,030	歩A・単A B単 25号
BA0110 整地 砂質土、米マイロード仮置場	330	m ³	146	48,180	歩A・単A B単 26号
B01209 埋戻 砂質土（購入土）	90	m ³	6,304	567,360	歩A・単A B単 27号
合 計				969,630	
・・笠コンクリート工	1.000	式		26,257,000	
000028 笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む	131	m	58,194	7,623,414	歩A・単A B単 28号
000029 笠コンクリートブロック H400×B550×L2000、中詰コンクリート含む	312	m	59,723	18,633,576	歩A・単A B単 29号
合 計				26,256,990	
・・矢板工	1.000	式		92,711,000	
000030 コンクリート矢板 KC175 L=6.5m,B=1.0m	313	枚	219,733	68,776,429	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート矢板 KC150A L=5.5m,B=1.0m	131	枚	176,733	23,152,023	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート矢板 KC90B L=5.0m,B=1.0m	3	枚	245,733	737,199	歩A・単A B単 32号
BA0237 吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	44	m ²	1,041	45,804	歩A・単A B単 33号
合 計				92,711,455	
・根固め工	1.000	式		5,913,000	
・・袋詰玉石工	1.000	式		5,913,000	
000034 袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm	263	袋	22,484	5,913,292	歩A・単A B単 34号
合 計				5,913,292	
・合流工 第4号合流工	1.000	式		659,000	
・・作業土工	1.000	式		123,000	
BA0105 土砂等運搬 砂質土、現場～米マイロード仮置場	26	m ³	791	20,566	歩A・単A B単 35号
BA0110 整地 砂質土、米マイロード仮置場	26	m ³	147	3,822	歩A・単A B単 36号
BA0102 積込（ルーズ） 砂質土、土砂仮置場	26	m ³	275	7,150	歩A・単A B単 37号
BA0103 床掘り 砂質土	26	m ³	344	8,944	歩A・単A B単 38号
BA0108 基面整正 吐出工	8	m ²	457	3,656	歩A・単A B単 39号
B01209 埋戻 砂質土（購入土）	13	m ³	6,073	78,949	歩A・単A B単 40号
合 計				123,087	
・・合流工	1.000	式		536,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40、t=15cm	8.0	m ²	1,776	14,208	歩A・単A B単 41号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65%	0.4	m ³	32,675	13,070	歩A・単A B単 42号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)BB W/C=60%	4.1	m ³	33,105	135,731	歩A・単A B単 43号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.6	m ²	5,887	3,532	歩A・単A B単 44号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	20	m ²	11,370	227,400	歩A・単A B単 45号
B03205 鉄筋工 SD295 D13	0.376	ton	376,733	141,652	歩A・単A B単 46号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
B01501	土砂掘削					
	砂質土、現地～建設発生土受入地		m3	5,991		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
B01501	土砂掘削					
	砂質土、現場～米マイロード仮置場		m3	419		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	割栗石		m3	684		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
B01205	購入土盛土					
	割栗石5～15cm		m3	5,550		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	砂質土		m3	305		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
B01505	流用土盛土					
	砂質土		m3	2,234		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
B01205	購入土盛土					
	砂質土		m3	6,155		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	788		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,450		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,798		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
B02273	ガス切断					
	3～7mm（既設軽量鋼矢板）		m	2,063		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
B02273	ガス切断					
	3～7mm（既設タイロッド）		m	2,063		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
B02273	ガス切断					
	3～7mm（既設デッキプレート）		m	2,063		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	廃プラスチック		m3	275		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
BA0201	殻運搬					
	有筋コンクリート		m3	2,015		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	1,625		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0201	殻運搬					
	金属くず		m3	4,159		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
BA0201	殻運搬					
	廃プラスチック		m3	4,532		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		ton	1,400		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金属くず		ton	5,000		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	廃プラスチック（土木シート類）		ton	70,000		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 24号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	282		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 25号 *** 土砂等運搬					
	現場～米マイロード仮置場		m3	791		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 26号 *** 整地					
	砂質土、米マイロード仮置場		m3	146		歩A・単A
B01209	*** B単ー 27号 *** 埋戻					
	砂質土（購入土）		m3	6,304		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 笠コンクリートブロック					
	H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む		m	58,194		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 笠コンクリートブロック					
	H400×B550×L2000、中詰コンクリート含む		m	59,723		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** コンクリート矢板					
	KC175 L=6.5m,B=1.0m		枚	219,733		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** コンクリート矢板					
	KC150A L=5.5m,B=1.0m		枚	176,733		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** コンクリート矢板					
	KC90B L=5.0m,B=1.0m		枚	245,733		歩A・単A
BA0237	*** B単ー 33号 *** 吸出し防止材設置					
	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m ²	1,041		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 袋詰玉石					
	1t、割栗石5～15cm		袋	22,484		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 35号 *** 土砂等運搬					
	砂質土、現場～米マイロード仮置場		m3	791		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 36号 *** 整地					
	砂質土、米マイロード仮置場		m3	147		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 37号 *** 積込（ルーズ）					
	砂質土、土砂仮置場		m3	275		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 38号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	344		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 39号 *** 基面整正					
	吐出工		m ²	457		歩A・単A
B01209	*** B単ー 40号 *** 埋戻					
	砂質土（購入土）		m3	6,073		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 41号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=15cm		m ²	1,776		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 42号 *** コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C=65%		m3	32,675		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 43号 *** コンクリート					
	21-12-25(20)BR W/C=60%		m3	33,105		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0303	*** B単ー 44号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,887		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 45号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,370		歩A・単A
B03205	*** B単ー 46号 *** 鉄筋工					
	SD295 D13		ton	376,733		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 47号 *** 基面整正					
			m ²	457		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 48号 *** 基礎砕石					
	RC-40、t=15cm		m ²	1,776		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 49号 *** コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C=65%		m ³	30,335		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 50号 *** コンクリート					
	18-8-40, BB, W/C=65%		m ³	29,976		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 51号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,887		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 52号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	11,370		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 53号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	4,190		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** デッキプレート					
	キーストン型 t=1.2mm		m ²	3,090		歩A・単A
BA0206	*** B単ー 55号 *** ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	2,753		歩A・単A
BA0206	*** B単ー 56号 *** ふとんかご					
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm (割栗石再利用)		m	11,080		歩A・単A
B02274	*** B単ー 57号 *** 水抜きパイプ					
	一般管VP 径65 長0.6m		箇所	788		歩A・単A
B18241	*** B単ー 58号 *** 安定シート					
	980N/5cm以上、設置～撤去		m ²	276		歩A・単A
B18241	*** B単ー 59号 *** 安定シート					
	980N/5cm以上、撤去		m ²	73		歩A・単A
B08310	*** B単ー 60号 *** 購入土路体					
	砂質土		m ³	5,696		歩A・単A
B01501	*** B単ー 61号 *** 土砂掘削					
	砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m ³	1,073		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 62号 *** 整地					
	米マイロード仮置場		m ³	146		歩A・単A
B18203	*** B単ー 63号 *** 敷鉄板					
	t=22mm、設置～撤去		m ²	1,389		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 大型土のう					
	耐候性（3年）、製作・設置		袋	11,612		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 大型土のう					

[illegible]

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
B01501	土砂掘削 砂質土、現地～建設発生土受入地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロング7-4h°ッパ掘削) ハ°ッパ	1,000	m3	684	684	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	274.8	275	S単 72号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ°ッパ ハ°ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,532	4,532	S単 75号
S02123	残土処分費 残土処分費（浚渫土）	1,000	m3	500	500	S単 30号
	合 計				5,991	
	単 価				5,991	
	*** B単ー 2号 ***					
B01501	土砂掘削 砂質土、現場～米マイロード仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ロング7-4h°ッパ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	418.9	419	S単 71号
	合 計				419	
	単 価				419	
	*** B単ー 3号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 割栗石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロング7-4h°ッパ掘削) ハ°ッパ	1,000	m3	684	684	S単 1号
	合 計				684	
	単 価				684	
	*** B単ー 4号 ***					
B01205	購入土盛土 割栗石5～15cm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	割栗石 ,5～15cm,	1,000	m3	5,550	5,550	S単 16号
	合 計				5,550	
	単 価				5,550	
	*** B単ー 5号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	274.8	305	S単 72号
	合 計				305	
	単 価				305	
	*** B単ー 6号 ***					
B01505	流用土盛土 砂質土		m3		330,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（Ⅰ）	170,000	m3	2,237	380,290	S単 2号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ（Ⅰ）	132,000	m3	2,237	295,284	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり	30,000	m3	502	15,060	S単 9号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m≦B<2.5m 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	30,000	m3	1,555	46,650	S単 4号
	合 計				737,284	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 7号 ***					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01205	購入土盛土 砂質土		m3		19,000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	25.000	m3	3,050	76,250	S単 29号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	8.000	m3	2,237	17,896	S単 2号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,237	2,237	S単 3号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m≦B<2.5m 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3	1,555	15,550	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり	10.000	m3	502	5,020	S単 9号
	合 計				116,953	
	単 価				6,155	
	*** B単－ 8号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.3	975	S単 80号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単－ 9号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	787.8	788	S単 81号
	合 計				788	
	単 価				788	
	*** B単－ 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,450	17,450	S単 37号
	合 計				17,450	
	単 価				17,450	
	*** B単－ 11号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,798	8,798	S単 38号
	合 計				8,798	
	単 価				8,798	
	*** B単－ 12号 ***					
B02273	ガス切断 3～7mm（既設軽量鋼矢板）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,063	2,063	S単 10号
	合 計				2,063	
	単 価				2,063	
	*** B単－ 13号 ***					
B02273	ガス切断 3～7mm（既設タイロッド）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,063	2,063	S単 10号
	合 計				2,063	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,063	
	*** B単一 14号 ***					
B02273	ガス切断 3～7mm（既設デッキプレート）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,063	2,063	S単 10号
	合 計				2,063	
	単 価				2,063	
	*** B単一 15号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	274.8	275	S単 72号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 16号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	2,015	2,015	S単 86号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単一 17号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,625	1,625	S単 87号
	合 計				1,625	
	単 価				1,625	
	*** B単一 18号 ***					
BA0201	殻運搬 金属くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	4,159	4,159	S単 88号
	合 計				4,159	
	単 価				4,159	
	*** B単一 19号 ***					
BA0201	殻運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,532	4,532	S単 75号
	合 計				4,532	
	単 価				4,532	
	*** B単一 20号 ***					
000020	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,400	1,400	S単 31号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 21号 ***					
000021	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	ton	1,000	1,000	S単 32号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単— 22号 ***					
000022	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 金属くず	1,000	ton	5,000	5,000	S単 33号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単— 23号 ***					
000023	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック（土木シート類）		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック（土木シート類）	1,000	ton	70,000	70,000	S単 34号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単— 24号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	281.9	282	S単 73号
	合 計				282	
	単 価				282	
	*** B単— 25号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場～米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1,000	m3	791.3	791	S単 76号
	合 計				791	
	単 価				791	
	*** B単— 26号 ***					
BA0110	整地 砂質土、米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	146.4	146	S単 82号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単— 27号 ***					
B01209	埋戻 砂質土（購入土）		m3		90,000	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	120,000	m3	3,050	366,000	S単 29号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	49,000	m3	2,237	109,613	S単 5号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	41,000	m3	2,237	91,717	S単 6号
	合 計				567,330	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,304	
	*** B単— 28号 ***					
000028	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S02116	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,,	1.000	個	85,500	85,500	S単 17号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m	2.000	m	14,860	29,720	S単 35号
S02116	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生,,	0.220	m3	3,740	823	S単 18号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	0.230	m3	1,500	345	S単 19号
	合 計				116,388	
	単 価				58,194	
	*** B単— 29号 ***					
000029	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000、中詰コンクリート含む		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S02116	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000,,	1.000	個	88,400	88,400	S単 20号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B550×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m	2.000	m	14,860	29,720	S単 36号
S02116	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生,,	0.250	m3	3,740	935	S単 18号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	0.260	m3	1,500	390	S単 19号
	合 計				119,445	
	単 価				59,723	
	*** B単— 30号 ***					
000030	コンクリート矢板 KC175 L=6.5m,B=1.0m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00009	コンクリート矢板打設工 KC175 L=6.5m B=1.0m	1.000	枚	219,733	219,733	T単 2号
	合 計				219,733	
	単 価				219,733	
	*** B単— 31号 ***					
000031	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m,B=1.0m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00001	コンクリート矢板打設工 KC150A L=5.5m B=1.0m	1.000	枚	176,733	176,733	T単 1号
	合 計				176,733	
	単 価				176,733	
	*** B単— 32号 ***					
000032	コンクリート矢板 KC90B L=5.0m,B=1.0m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00010	コンクリート矢板打設工 KC90B L=5.0m B=1.0m	1.000	枚	245,733	245,733	T単 3号
	合 計				245,733	
	単 価				245,733	
	*** B単— 33号 ***					
BA0237	吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,041	1,041	S単 89号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm		袋		20,000	歩A 袋 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	S単 14号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,866	45,732	S単 13号
Y00004	雑品	0.020		113,300	2,266	
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労 務、軽油	1.000	日	77,285	77,285	S単 42号
S02116	袋詰玉石用袋材 1t用、	20.000	袋	9,400	188,000	S単 24号
S02116	割栗石 、5～15cm、	12.400	m3	5,550	68,820	S単 16号
	合 計				449,671	
	単 価				22,484	
	*** B単一 35号 ***					
BA0105	土砂等運搬 砂質土、現場～米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾙ 容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.0km以下	1.000	m3	791.3	791	S単 76号
	合 計				791	
	単 価				791	
	*** B単一 36号 ***					
BA0110	整地 砂質土、米マイロード仮置場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、あり	1.000	m3	146.6	147	S単 83号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単一 37号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 砂質土、土砂仮置場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	274.8	275	S単 72号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 38号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、有り、あり	1.000	m3	344.4	344	S単 74号
	合 計				344	
	単 価				344	
	*** B単一 39号 ***					
BA0108	基面整正 吐出工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	457.4	457	S単 79号
	合 計				457	
	単 価				457	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 40号 ***					
B01209	埋戻 砂質土（購入土）		m3		13,000	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	17,000	m3	3,050	51,850	S単 29号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2,000	m3	2,237	4,474	S単 5号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m<B<2.5m 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	11,000	m3	1,555	17,105	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり	11,000	m3	502	5,522	S単 9号
	合 計				78,951	
	単 価				6,073	
	*** B単— 41号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,776	1,776	S単 90号
	合 計				1,776	
	単 価				1,776	
	*** B単— 42号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	31,070	31,070	S単 91号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,070	m3	1,500	1,605	S単 19号
	合 計				32,675	
	単 価				32,675	
	*** B単— 43号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)BB W/C=60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	31,500	31,500	S単 92号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,070	m3	1,500	1,605	S単 19号
	合 計				33,105	
	単 価				33,105	
	*** B単— 44号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,887	5,887	S単 96号
	合 計				5,887	
	単 価				5,887	
	*** B単— 45号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,370	11,370	S単 97号
	合 計				11,370	
	単 価				11,370	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
B03205	鉄筋工 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	376,733	376,733	S単 39号
	合 計				376,733	
	単 価				376,733	
	*** B単一 47号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	457.4	457	S単 79号
	合 計				457	
	単 価				457	
	*** B単一 48号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40、t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,776	1,776	S単 90号
	合 計				1,776	
	単 価				1,776	
	*** B単一 49号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65%		m ³		3.100 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m ³	31,070	46,605	S単 91号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.600	m ³	28,140	45,024	S単 93号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.605	m ³	1,500	2,408	S単 19号
	合 計				94,037	
	単 価				30,335	
	*** B単一 50号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40,BB,W/C=65%		m ³		28.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	13.000	m ³	30,800	400,400	S単 94号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	15.000	m ³	27,870	418,050	S単 95号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	13.910	m ³	1,500	20,865	S単 19号
	合 計				839,315	
	単 価				29,976	
	*** B単一 51号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,887	5,887	S単 96号
	合 計				5,887	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,887	
	*** B単— 52号 ***					
BA0303	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,370	11,370	S単 97号
	合 計				11,370	
	単 価				11,370	
	*** B単— 53号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,190	4,190	S単 98号
	合 計				4,190	
	単 価				4,190	
	*** B単— 54号 ***					
000054	デッキプレート キーストン型 t=1.2mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	デッキプレート キーストン型 t=1.2mm,,	1.000	m ²	3,090	3,090	S単 25号
	合 計				3,090	
	単 価				3,090	
	*** B単— 55号 ***					
BA0206	ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	2,753	2,753	S単 84号
	合 計				2,753	
	単 価				2,753	
	*** B単— 56号 ***					
BA0206	ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm (割栗石再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	11,080	11,080	S単 85号
	合 計				11,080	
	単 価				11,080	
	*** B単— 57号 ***					
B02274	水抜きパイプ 一般管VP 径65 長0.6m		箇所		7,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	1.050	本	2,560	2,688	S単 26号
S02116	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,,	0.500	m ³	5,650	2,825	S単 27号
	合 計				5,513	
	単 価				788	
	*** B単— 58号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm以上、設置～撤去		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	276	276	S単 60号
	合 計				276	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				276	
	*** B単一 59号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm以上、撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	73	73	S単 61号
	合 計				73	
	単 価				73	
	*** B単一 60号 ***					
B08310	購入土路体 砂質土		m3		270,000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	360,000	m3	3,050	1,098,000	S単 29号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	40,000	m3	2,237	89,480	S単 8号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m≦B<2.5m 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	155,000	m3	1,555	241,025	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、3～4ton、あり	155,000	m3	502	77,810	S単 9号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり	16,000	m3	975.9	15,614	S単 77号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり	59,000	m3	270.4	15,954	S単 78号
	合 計				1,537,883	
	単 価				5,696	
	*** B単一 61号 ***					
B01501	土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	1,000	m3	281.9	282	S単 73号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ バック容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.0km以下	1,000	m3	791.3	791	S単 76号
	合 計				1,073	
	単 価				1,073	
	*** B単一 62号 ***					
BA0110	整地 米マイロード仮置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース)、10,000m3未満、無し、あり	1,000	m3	146.4	146	S単 82号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単一 63号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm、設置～撤去		m ²		5,346,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、165,1,あり	1,198,000	m ²	2,117	2,536,166	S単 54号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、160,1,あり	961,000	m ²	2,079	1,997,919	S単 55号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、50,1,あり	19,000	m ²	968	18,392	S単 56号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、40,1,あり	142,000	m ²	867	123,114	S単 57号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、35,1,あり	198,000	m ²	817	161,766	S単 58号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、45,1,あり	2,627,000	m ²	918	2,411,586	S単 59号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、40,1,あり	201,000	m ²	867	174,267	S単 57号
	合 計				7,423,210	
	単 価				1,389	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 64号 ***					
000064	大型土のう 耐候性（3年）、製作・設置		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1,000	袋	7,312	7,312	S単 43号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 28号
	合 計				11,612	
	単 価				11,612	
	*** B単一 65号 ***					
000065	大型土のう 転用・設置		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m3,,,あり	1,000	袋	2,167	2,167	S単 44号
	合 計				2,167	
	単 価				2,167	
	*** B単一 66号 ***					
000066	大型土のう 撤去（再利用）		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,,0m3,,,あり	1,000	袋	885	885	S単 45号
	合 計				885	
	単 価				885	
	*** B単一 67号 ***					
000067	大型土のう 運搬、現場～米マイロード仮置場		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.830	m3	791.3	657	S単 76号
	合 計				657	
	単 価				657	
	*** B単一 68号 ***					
000068	大型土のう 設置、米マイロード仮置場		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	1,000	袋	912	912	S単 46号
	合 計				912	
	単 価				912	
	*** B単一 69号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0～7m3/h未満,①作業時～常時,②常時,第4号合流工		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,396	9,396	S単 47号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,757	10,757	S単 48号
SI8006	排水ポンプ運転（小口径） 3,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	15,867	15,867	S単 49号
SI8006	排水ポンプ運転（小口径） 26,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	202,867	202,867	S単 50号
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,242	18,242	S単 53号
	合 計				257,129	
	単 価				257,129	
	*** B単一 70号 ***					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18322	排水ポンプ（仮設） 0～7m3/h未満,①作業時～常時,②常時,堰上工		箇所		2,000	歩A 箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	2,000	箇所	9,396	18,792	S単 47号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	2,000	箇所	10,757	21,514	S単 48号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 12,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	2,000	箇所	63,467	126,934	S単 51号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 31,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	2,000	箇所	241,970	483,940	S単 52号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	2,000	箇所	18,242	36,484	S単 53号
	合 計				687,664	
	単 価				343,832	
	*** B単一 71号 ***					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,347	15,347	S単 15号
	合 計				15,347	
	単 価				15,347	
	*** B単一 72号 ***					
000072	除雪 構造物周辺		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1,000	m3	538	538	S単 62号
	合 計				538	
	単 価				538	
	*** B単一 73号 ***					
000073	除雪 土工部		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾞｸﾞ付ﾊﾞｯｸﾙｸﾞｸﾞ0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1,000	m3	202	202	S単 63号
	合 計				202	
	単 価				202	
	*** B単一 74号 ***					
000074	除雪 工事用進入路等		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾞｸﾞ付ﾊﾞｯｸﾙｸﾞｸﾞ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1,000	m3	116	116	S単 64号
	合 計				116	
	単 価				116	
	*** B単一 75号 ***					
000075	除雪 工事用道路		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1,000	m3	102	102	S単 65号
	合 計				102	
	単 価				102	
	*** B単一 76号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クローラークレーン		台		1,000	歩A 台 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1,000	台	1,330,285	1,330,285	S単 66号

[illegible]

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロング7-6ハック砂掘削)					
	機械土工(超ロング7-6ハック砂掘削)		m3	684		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0m≦B<2.5m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,555		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0m<B<2.5m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,555		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3～4ton,あり		m3	502		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断		m	2,063		歩A・単A
	3～7mm					
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,565		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	32,239		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,866		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	31,003		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,347		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	割栗石					
	割栗石		m3	5,550		歩A・単A
	,5～15cm,					
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック					
	笠コンクリートブロック					
	H400×B500×L2000,,		個	85,500		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	特殊養生(練炭)					
	特殊養生(練炭)					
	笠コン中詰コンクリート養生,,		m3	3,740		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額					
	,生コンクリート(高炉B),		m3	1,500		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック					
	笠コンクリートブロック					
	H400×B550×L2000,,		個	88,400		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	コンクリート矢板					
	コンクリート矢板					
	KC175 L=6.5m B=1.0m,,		枚	184,000		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	コンクリート矢板					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,, *** S単ー 23号 ***		枚	141,000		歩A・単A
	コンクリート矢板 KC90B L=5.0m B=1.0m,, *** S単ー 24号 ***		枚	210,000		歩A・単A
S02116	袋詰玉石用袋材 袋詰玉石用袋材 1t用,, *** S単ー 25号 ***		袋	9,400		歩A・単A
	デッキプレート デッキプレート キーストン型 t=1.2mm,, *** S単ー 26号 ***		m ²	3,090		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,, *** S単ー 27号 ***		本	2,560		歩A・単A
	単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20～13mm,, *** S単ー 28号 ***		m ³	5,650		歩A・単A
S02116	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,, *** S単ー 29号 ***		枚	4,300		歩A・単A
S02118	山砂 山砂 埋戻し用 *** S単ー 30号 ***		m ³	3,050		歩A・単A
S02123	残土処分費 残土処分費 残土処分費（浚渫土） *** S単ー 31号 ***		m ³	500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート廃材 *** S単ー 32号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 33号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 金属くず *** S単ー 34号 ***		ton	5,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック(土木シート類) *** S単ー 35号 ***		ton	70,000		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m ³ /m *** S単ー 36号 ***		m	14,860		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] H400×B550×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m ³ /m *** S単ー 37号 ***		m	14,860		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 38号 ***		m ³	17,450		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 39号 ***		m ³	8,798		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり *** S単ー 40号 ***		ton	376,733		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通ｺﾝｸﾚｰﾄ矢板用) ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通ｺﾝｸﾚｰﾄ矢板用) ,起振力344～362kN (振動周波数17-21Hz),運転1日当たり算出,機械損料等の み, *** S単ー 41号 ***		日	38,300		歩A・単A
S16001	ｸﾚｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ｸｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] ｸﾚｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ｸｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] ,最大吊上能力50～55t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油 *** S単ー 42号 ***		日	146,995		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m ³ 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務		日	77,285		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	務,軽油					
	*** S単ー 43号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	7,312		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾌﾗﾌﾟﾚｰﾝｼｰﾄ,0m3,,,あり		袋	2,167		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾌﾗﾌﾟﾚｰﾝｼｰﾄ,0m3,,,あり		袋	885		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,あり		袋	912		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,396		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,757		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 3,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	15,867		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 26,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	202,867		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 12,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	63,467		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 31,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	241,970		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	18,242		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり		m ²	2,117		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,あり		m ²	2,079		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,あり		m ²	968		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,あり		m ²	867		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,35,1,あり		m ²	817		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり		m ²	918		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	276		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去		m ²	73		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S18201	構造物周辺除雪					
	構造物周辺除雪 除雪		m3	538		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付,0.80m3吊2.9t,土工部,あり		m3	202		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI8202	*** S単ー 64号 *** 機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり		m3	116		歩A・単A
SI8203	*** S単ー 65号 *** 工事用道路除雪					
	工事用道路除雪 除雪,あり		m3	102		歩A・単A
SI9001	*** S単ー 66号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,330,285		歩A・単A
SI9001	*** S単ー 67号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,,現場内の移動,組立～分解,あり		台	301,432		歩A・単A
SI9002	*** S単ー 68号 *** 輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
SI9003	*** S単ー 69号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,460		歩A・単A
SI9003	*** S単ー 70号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,402		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 71号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	418.9		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 72号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	274.8		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 73号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	281.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 74号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり		m3	344.4		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 75号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ ｵｰﾌﾞｰﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,532		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 76号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ ｵｰﾌﾞｰﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	791.3		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 77号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	975.9		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 78号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	270.4		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 79号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	457.4		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 80号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｾﾞﾋﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	975.3		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 81号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ｾﾞﾋﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	787.8		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 82号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり		m3	146.4		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 83号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	146.6		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 84号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	2,753		歩A・単A
	*** S単－ 85号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	11,080		歩A・単A
	*** S単－ 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	2,015		歩A・単A
	*** S単－ 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,625		歩A・単A
	*** S単－ 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	4,159		歩A・単A
	*** S単－ 89号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		m ²	1,041		歩A・単A
	*** S単－ 90号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,776		歩A・単A
	*** S単－ 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,		m3	31,070		歩A・単A
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単－ 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,		m3	31,500		歩A・単A
	あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	*** S単－ 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高		m3	28,140		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	*** S単－ 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,		m3	30,800		歩A・単A
	あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	*** S単－ 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)		m3	27,870		歩A・単A
	W/C65%					
	*** S単－ 96号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,887		歩A・単A
	*** S単－ 97号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,370		歩A・単A
	*** S単－ 98号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,190		歩A・単A
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	コンクリート矢板打設工					
	KC150A L=5.5m B=1.0m		枚	176,733		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00009	コンクリート矢板打設工					
	KC175 L=6.5m B=1.0m		枚	219,733		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00010	コンクリート矢板打設工					
	KC90B L=5.0m B=1.0m		枚	245,733		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バックホウ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油	85.000	L	155	13,175	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				79,395	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		684	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,201	620	
	合 計				22,370	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,201	620	
	合 計				22,370	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m≦B<2.5m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,866	15,549	
	合 計				15,549	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,555	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（そのII）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m<B<2.5m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
	合 計				15,549	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,555	
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単－ 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 バトリル給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				43,179	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		502	
	*** S単一 10号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 3～7mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m3	552	8,048	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,340	12,004	
Y00004	雑品 5%	0.050		20,052	1,003	
R01011	溶接工	3.420	人	31,312	107,087	
R01003	普通作業員	3.420	人	22,866	78,202	
	合 計				206,344	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,063	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
	合 計				36,565	算出数量 1.000 人
	単 価				36,565	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	32,239	32,239	
	合 計				32,239	算出数量 1.000 人
	単 価				32,239	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,866	22,866	
	合 計				22,866	算出数量 1.000 人
	単 価				22,866	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	
	合 計				31,003	算出数量 1.000 人
	単 価				31,003	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,347	15,347	
	合 計				15,347	算出数量 1.000 人
	単 価				15,347	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	割栗石 割栗石 ,5～15cm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03501		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03501	割栗石 5～15cm	1.000	m3	5,550	5,550	
	合 計				5,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,550	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック 笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	P96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000	1.000	個	85,500	85,500	
	合 計				85,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,500	
	*** S単一 18号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特殊養生（練炭）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生	1,000	m3	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,740	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1,000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000	1,000	個	88,400	88,400	
	合 計				88,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88,400	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC175 L=6.5m B=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	コンクリート矢板 KC175 L=6.5m B=1.0m	1,000	枚	184,000	184,000	
	合 計				184,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				184,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m	1,000	枚	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				141,000	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC90B L=5.0m B=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	コンクリート矢板 KC90B L=5.0m B=1.0m	1.000	枚	210,000	210,000	
	合 計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	袋詰玉石用袋材		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋詰玉石用袋材 1t用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	袋詰玉石用袋材 1t用	1.000	袋	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	デッキプレート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	デッキプレート キーストン型 t=1.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	デッキプレート キーストン型 t=1.2mm	1.000	m ²	3,090	3,090	
	合 計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,090	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05026		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	単粒度碎石		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 5号 20～13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） P10001 J03103		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03103	単粒度碎石 5号 20～13mm	1.000	m ³	5,650	5,650	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,650	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96002	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応	1.000	枚	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 29号 ***					
S02118	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地区資材単価コード	J03202		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	埋戻し用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,050円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単一 30号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 残土処分費（浚渫土）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	残土処分費（浚渫土）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	残土処分費 残土処分費（浚渫土）	1.000	m3	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単一 31号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 有筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 32号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 金属くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018 金属くず		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	建設廃材 金属くず	1.000	ton	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96017 廃プラスチック(土木シート類)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] [SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	単 価		m		14,860	
	*** S単一 36号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] [SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B550×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	単 価		m		14,860	
	*** S単一 37号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,450	17,450	
	合 計				17,450	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,450	
	*** S単一 38号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,798	8,798	
	合 計				8,798	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,798	
	*** S単一 39号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,565	7,313	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,681	77,466	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,866	4,573	
Y00004	諸雑費	0.120		89,352	10,722	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,565	18,283	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,681	117,884	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,866	6,860	
Y00004	諸雑費	0.080		143,027	11,442	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,733	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		376,733	
	*** S単一 40号 ***					
S16001	バイクのンマ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) バイクのンマ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) ,起振力344～362kN (振動周波数17-21Hz),運転1日当たり算出,機 械損料等のみ,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品の適用条件(2)	M05041 M05041 運転1日当たり算出 5.9時間 1.50 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M05041	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)〔電動式・普通型〕(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用) 起振力344～362kN (振動周波数17-21Hz)	1.000	日	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,300	
Y00001	単位					
	*** S単— 41号 ***					
SI6001	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋ 運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04709		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M04709				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.42				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	49.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	1.000	日	105,000	105,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	49.000	L	155	7,595	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				146,995	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		146,995	
Y00001	単位					
	*** S単— 42号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃 料＋運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02098		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M02098				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02098	ﾊﾞｯｸ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	日	29,400	29,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				77,285	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		77,285	
Y00001	単位					
	*** S単— 43号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（そのII）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バック砂,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）, あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バック砂 購入土 3,050,000 1,000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） あり あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,866	22,866	
Y00004	諸雑費	0.010		90,434	904	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	0	0	
J03208	購入土	34.000	m3	3,050	103,700	
F08064	バック砂[クレーン・後方超小旋回・クレーン・超低・排（～2014）] バック砂容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油 バック砂給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				248,611	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,312	
	*** S単一 44号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレンクレーン,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	設置（再設置含む） ラフレンクレーン 0.000 0.000m3 あり			週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,866	22,866	
Y00004	諸雑費	0.002		90,434	181	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				143,015	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,167	
	*** S単一 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ラフレンクレーン,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去（再利用） ラフレンクレーン 0.000 0.000m3 あり			週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,866	0	
Y00004	諸雑費	0.005		67,568	338	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				120,306	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		885	
	*** S単一 46号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,866	0	
Y00004	諸雑費	0.005		67,568	338	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	110.000	L	155	17,050	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				134,122	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		912	
	*** S単一 47号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,565	1,463	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,866	2,287	
Y00004	諸雑費	0.130		3,750	488	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	34,400	3,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,396	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,396	
	*** S単一 48号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,565	1,463	
R01002	特殊作業員	0.050	人	31,003	1,550	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,866	4,345	
Y00004	諸雑費	0.030		7,358	221	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02041	バ ッ ク 砂 [加-ラ型・排対型(2次)]					
	バ ッ ク 砂 容 量 0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）					
		0.060	人	34,400	2,064	
P34029	軽油					
	バ ト ル - # 給 油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,757	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,757	
	*** S 単－ 49号 ***					
						歩A
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)運転日数	3		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	4.650	日	569	2,646	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L	151	4,228	
R01001	土木一般世話役					
		0.120	人	36,565	4,388	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	22,866	3,430	
Y00004	諸雑費					
		0.080		14,692	1,175	
	合 計				15,867	算出数量 1.000 箇所
	単 価				15,867	
	*** S 単－ 50号 ***					
						歩A
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	26.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)運転日数	26		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	28.080	日	569	15,978	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	725.000	L	151	109,475	
R01001	土木一般世話役					
		1.040	人	36,565	38,028	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	22,866	29,726	
Y00004	諸雑費					
		0.050		193,207	9,660	
	合 計				202,867	算出数量 1.000 箇所
	単 価				202,867	
	*** S 単－ 51号 ***					
						歩A
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)運転日数	12		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	18.600	日	569	10,583	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	112.000	L	151	16,912	
R01001	土木一般世話役					
		0.480	人	36,565	17,551	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.600	人	22,866	13,720	
Y00004	諸雑費	0.080		58,766	4,701	
	合 計				63,467	算出数量 1.000 箇所
	単 価				63,467	
	*** S単一 52号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 31,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	31		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)動力源区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	33.480	日	569	19,050	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	865.000	L	151	130,615	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	36,565	45,341	
R01003	普通作業員	1.550	人	22,866	35,442	
Y00004	諸雑費	0.050		230,448	11,522	
	合 計				241,970	算出数量 1.000 箇所
	単 価				241,970	
	*** S単一 53号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格	口径 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,565	8,410	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,866	9,832	
	合 計				18,242	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,242	
	*** S単一 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)供用日数	165		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)使用回数	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				2,116,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,117	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 160 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,616	1,616,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	34,400	99,760	
	合 計				2,078,872	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		2,079	
	*** S単一 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 50 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	505	505,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	34,400	99,760	
	合 計				967,872	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		968	
	*** S単一 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 40 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	404	404,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	34,400	99,760	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				866,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		867	
	*** S単一 58号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,35,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	35		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	354	354,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				816,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		817	
	*** S単一 59号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	45		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	455	455,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				917,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		918	
	*** S単一 60号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,866	10,976	
	合 計				27,616	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		276	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 61号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 160		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,866	7,317	
	合 計				7,317	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		73	
	*** S単一 62号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,866	137,196	
	合 計				137,196	算出数量 255.000 m ³
	単 価		m ³		538	
	*** S単一 63号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ0.80m3吊2.9t,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ0.80m3吊2.9t 土工部 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				65,780	算出数量 325.000 m ³
	単 価		m ³		202	
	*** S単一 64号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ0.80m3吊2.9t 仮設ヤード あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				65,780	算出数量 569.000 m ³
	単 価		m ³		116	
	*** S単一 65号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分（賃料機械）	除雪 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08230	ホイローダ（トラクション）〔～低騒・排対型（～2次）〕 バケット容量1.3～1.4m3	2,200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 バトリル給油	23,000	L	155	3,565	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	34,400	34,400	
	合 計				54,553	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		102	
	*** S単一 66号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） 分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラ式,最大吊上能力35t吊超80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分（賃料機械）	クローラ式 最大吊上能力35t吊超80t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	5,500	人	31,003	170,517	
F01086	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型（～2014）〕 最大吊上能力25t吊	1,500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4,340		249,117	1,081,168	
	合 計				1,330,285	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,330,285	
	*** S単一 67号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費（重建設機械） 分解・組立・運搬費（重建設機械） クローラ式,最大吊上能力35t吊超80t吊以下,,現場内の移動,組立～分解,あり		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 5)計上範囲（現場内の移動） 6)長期割引単価区分（賃料機械）	クローラ式 最大吊上能力35t吊超80t吊以下 現場内の移動 組立～分解 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	5,500	人	31,003	170,517	
F01086	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型（～2014）〕 最大吊上能力25t吊	1,500	日	52,400	78,600	
Y00004	諸雑費	0,210		249,117	52,315	
	合 計				301,432	算出数量 1,000 台
	単 価		台		301,432	
	*** S単一 68号 ***					
S19002	輸送費（特殊機械） 輸送費（特殊機械） 20t車以上30t車まで,20kmまで		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)車種区分 2)運送全距離（基地～現場）	20t車以上30t車まで 20kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その11）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 69号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単一 70号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,402	
	*** S単一 71号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		418.9	
	*** S単一 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中京幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中京幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		274.8	
	*** S単一 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		281.9	
	*** S単一 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 有り あり				
	単 価		m3		344.4	
	*** S単一 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,532	
	*** S単一 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	2.0km以下				
			m3		791.3	
	*** S単一 77号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
			m3		975.9	
	*** S単一 78号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
			m3		270.4	
	*** S単一 79号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
			m ²		457.4	
	*** S単一 80号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
			m ²		975.3	
	*** S単一 81号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		787.8	
	*** S単一 82号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単一 83号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		146.6	
	*** S単一 84号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	撤去 階段式 高さ40cm×幅120cm				
	単 価		m		2,753	
	*** S単一 85号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ40cm×幅120cm				
	単 価		m		11,080	
	*** S単一 86号 ***					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		2,015	
	*** S単一 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1,625	
	*** S単一 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	28.4km以下				
	単 価		m3		4,159	
	*** S単一 89号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	全面			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,041	
	*** S単一 90号 ***					
	*** S単一 90号 ***					
	*** S単一 90号 ***					
	*** S単一 90号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,776	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（そのII）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（そのII）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,070	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,500	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,140	
	*** S単ー 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その11）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高ｸﾞﾗﾅ) Ⅱ/C65%				
	単 価		m3		30,800	
*** S単一 95号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	40(高ｸﾞﾗﾅ) Ⅱ/C65%			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高ｸﾞﾗﾅ) Ⅱ/C65%				
	単 価		m3		27,870	
*** S単一 96号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,887	
*** S単一 97号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,370	
*** S単一 98号 ***						
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,190	

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業

工事名 中泉幹線排水路（その11）工事

工事別工事名:中泉幹線排水路（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	コンクリート矢板打設工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	KC150A L=5.5m B=1.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	32,239	64,478	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,866	11,433	S単 13号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機械損料等の み、	1.000	日	38,300	38,300	S単 40号
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	146,995	146,995	S単 41号
Y00004	雑品	0.200		297,771	59,554	
S02116	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,,	10.000	枚	141,000	1,410,000	S単 22号 算出数量
	合 計				1,767,325	10.000 枚
	単 価		枚		176,733	
	*** T単- 2号 ***					
T00009	コンクリート矢板打設工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	KC175 L=6.5m B=1.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	32,239	64,478	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,866	11,433	S単 13号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機械損料等の み、	1.000	日	38,300	38,300	S単 40号
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	146,995	146,995	S単 41号
Y00004	雑品	0.200		297,771	59,554	
S02116	コンクリート矢板 KC175 L=6.5m B=1.0m,,	10.000	枚	184,000	1,840,000	S単 21号 算出数量
	合 計				2,197,325	10.000 枚
	単 価		枚		219,733	
	*** T単- 3号 ***					
T00010	コンクリート矢板打設工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	KC90B L=5.0m B=1.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 11号
S02115	とび工	2.000	人	32,239	64,478	S単 12号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,866	11,433	S単 13号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機械損料等の み、	1.000	日	38,300	38,300	S単 40号
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	146,995	146,995	S単 41号
Y00004	雑品	0.200		297,771	59,554	
S02116	コンクリート矢板 KC90B L=5.0m B=1.0m,,	10.000	枚	210,000	2,100,000	S単 23号 算出数量
	合 計				2,457,325	10.000 枚

[illegible]