



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路（その12）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業

工事名 中泉幹線排水路（その12）工事

工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			348,900,000	
・工事原価			301,089,000	
純工事費			242,504,000	
・直接工事費			210,704,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	174,141,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	36,563,000	
・間接工事費			90,385,000	
・共通仮設費			31,800,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$216,545,000 \times ((7.320 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			15,851,000	
・運搬費	1.000	式	14,955,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			994,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$216,139,000 \times (0.460)$			994,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			58,585,000	
・現場管理費（率計上）				
$248,345,000 \times ((22.860 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.730 + 0.000 - 0.000)$			58,585,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	5,841,000	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$301,089,000 \times (15.840 \times 1.000 + 0.04)$			47,812,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			406,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					174,141,000	
・土工 右岸		1.000	式		8,407,000	
・ ・掘削工 排水路内・浚渫土撤去		1.000	式		353,000	
B01501 土砂掘削 砂質土(浚渫土)、現地～発生土受入地		59	m3	5,991	353,469	歩A・単A B単 1号
合 計					353,469	
・ ・掘削工 管理用道路・護岸部等		1.000	式		21,000	
B01501 土砂掘削 砂質土		49	m3	419	20,531	歩A・単A B単 2号
合 計					20,531	
・ ・盛土工 排水路内・河床洗掘部		1.000	式		3,304,000	
BA0102 積込（ルーズ） 割栗石		530	m3	684	362,520	歩A・単A B単 3号
B01205 購入土盛土 割栗石5～15cm		530	m3	5,550	2,941,500	歩A・単A B単 4号
合 計					3,304,020	
・ ・盛土工 管理用道路・護岸部等		1.000	式		2,152,000	
BA0102 積込（ルーズ） 砂質土		430	m3	305	131,150	歩A・単A B単 5号
B01505 流用土盛土 砂質土		430	m3	2,197	944,710	歩A・単A B単 6号
B01205 購入土盛土 砂質土		180	m3	5,976	1,075,680	歩A・単A B単 7号
合 計					2,151,540	
・ ・整形仕上げ工 管理用道路・護岸部等		1.000	式		2,577,000	
BA0109 法面整形 切土部		2,360	m ²	975	2,301,000	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 盛土部		350	m ²	788	275,800	歩A・単A B単 9号
合 計					2,576,800	
・ 構造物撤去工 右岸		1.000	式		3,607,000	
・ ・ 構造物取壊し工 既設護岸工、第9号合流工		1.000	式		3,607,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋		82	m3	17,450	1,430,900	歩A・単A B単 10号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋		0.9	m3	8,798	7,918	歩A・単A B単 11号
B02273 ガス切断 3～7mm（既設軽量鋼矢板切断）		738	m	2,063	1,522,494	歩A・単A B単 12号
B02273 ガス切断 3～7mm（既設コルゲートパイプ切断）		4.7	m	2,063	9,696	歩A・単A B単 13号
BA0102 積込（ルーズ） 廃プラスチック		9	m3	275	2,475	歩A・単A B単 14号
BA0201 搬運搬 有筋コンクリート		82	m3	2,015	165,230	歩A・単A B単 15号
BA0201 搬運搬 無筋コンクリート		0.9	m3	1,625	1,463	歩A・単A B単 16号
BA0201 搬運搬 金属くず		12	m3	4,159	49,908	歩A・単A B単 17号
BA0201 搬運搬 廃プラスチック		9.0	m3	4,532	40,788	歩A・単A B単 18号
000019 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		204.3	ton	1,400	286,020	歩A・単A B単 19号
000020 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		2.1	ton	1,000	2,100	歩A・単A B単 20号
000021 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 金属くず		13.5	ton	5,000	67,500	歩A・単A B単 21号
000022 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック（土木シート類）		0.3	ton	70,000	21,000	歩A・単A B単 22号
合 計					3,607,492	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・矢板護岸工 右岸	1.000	式		150,832,000	
・作業土工	1.000	式		1,344,000	
BA0103 床掘り 砂質土	258	m ³	282	72,756	歩A・単A B単 23号
BA0105 土砂等運搬 現場～米マイロード仮置場	260	m ³	935	243,100	歩A・単A B単 24号
BA0110 整地 砂質土、米マイロード仮置場	260	m ³	146	37,960	歩A・単A B単 25号
B01209 埋戻 砂質土（購入土）	150	m ³	6,599	989,850	歩A・単A B単 26号
合 計				1,343,666	
・笠コンクリート工	1.000	式		29,650,000	
000027 笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む	13	m	58,194	756,522	歩A・単A B単 27号
000028 笠コンクリートブロック H400×B550×L2000、中詰コンクリート含む	484	m	59,697	28,893,348	歩A・単A B単 28号
合 計				29,649,870	
・矢板工	1.000	式		119,838,000	
000029 コンクリート矢板 KC200A L=7.0m,B=1.0m	234	枚	269,733	63,117,522	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート矢板 KC175 L=6.0m,B=1.0m	250	枚	214,733	53,683,250	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート矢板 KC150A L=5.5m,B=1.0m	13	枚	176,733	2,297,529	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート矢板 KC90B L=4.5m,B=1.0m	3	枚	218,733	656,199	歩A・単A B単 32号
BA0237 吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	80	m ²	1,041	83,280	歩A・単A B単 33号
合 計				119,837,780	
・根固め工	1.000	式		6,610,000	
・袋詰玉石工	1.000	式		6,610,000	
000034 袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm	294	袋	22,484	6,610,296	歩A・単A B単 34号
合 計				6,610,296	
・合流工	1.000	式		4,377,000	
・作業土工	1.000	式		414,000	
BA0103 床掘り 砂質土	170	m ³	550	93,500	歩A・単A B単 35号
BA0108 基面整正 管底部、既設樹接続部、吐出工	48	m ²	457	21,936	歩A・単A B単 36号
B01209 埋戻 砂質土（購入土）	56	m ³	5,328	298,368	歩A・単A B単 37号
合 計				413,804	
・合流工	1.000	式		2,999,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40、t=15cm	7.7	m ²	1,776	13,675	歩A・単A B単 38号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65%	0.4	m ³	32,675	13,070	歩A・単A B単 39号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)BB W/C=60%	4.9	m ³	33,105	162,215	歩A・単A B単 40号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.6	m ²	5,887	3,532	歩A・単A B単 41号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	24	m ²	11,370	272,880	歩A・単A B単 42号
B03205 鉄筋工 SD295 D13	0.406	ton	376,733	152,954	歩A・単A B単 43号
000044 コンクリートアンカー 樹脂カプセル、D16用	16	本	297	4,752	歩A・単A B単 44号
000045 高密度ポリエチレン管 φ1500、A型、設置	12.9	m	184,201	2,376,193	歩A・単A B単 45号
合 計				2,999,271	

[illegible]

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					36,563,000	
・ 仮設工						
		1.000	式		36,563,000	
・ ・ 仮設道路工 土木シート		1.000	式		1,151,000	
B18241 安定シート 980N/5cm以上、敷設～撤去		3,091	m ²	276	853,116	歩A・単A B単 58号
B18241 安定シート 980N/5cm以上、敷設		1,466	m ²	203	297,598	歩A・単A B単 59号
合 計					1,150,714	
・ ・ 仮設道路工 左岸工事用道路（車廻し含む）		1.000	式		13,875,000	
B08310 購入土路体 山砂		1,300	m ³	5,724	7,441,200	歩A・単A B単 60号
B01501 土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		1,300	m ³	1,217	1,582,100	歩A・単A B単 61号
BA0110 整地 米マイロード仮置場		1,300	m ³	146	189,800	歩A・単A B単 62号
B18203 敷鉄板 t=22mm、設置～撤去		2,005	m ²	1,726	3,460,630	歩A・単A B単 63号
000064 水路保護工 敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去		342.0	m	3,512	1,201,104	歩A・単A B単 64号
合 計					13,874,834	
・ ・ 仮設道路工 右岸工事用道路、進入路、隅切り、待避所、分組ヤード		1.000	式		9,992,000	
B08310 購入土路体 山砂		980	m ³	4,589	4,497,220	歩A・単A B単 65号
B18203 敷鉄板 t=22mm 設置-撤去 第5号進入路		1,721	m ²	2,117	3,643,357	歩A・単A B単 66号
000067 水路保護工 敷鉄板t=22mm、ハタ角、第5号進入路(隅切、待避所)		61.0	m	4,108	250,588	歩A・単A B単 67号
B18203 敷鉄板 t=22mm 設置-撤去 右岸工事用道路(上流)等		516	m ²	2,029	1,046,964	歩A・単A B単 68号
000069 水路保護工 敷鉄板t=22mm、ハタ角、分解組立ヤード(隅切)		54.0	m	3,974	214,596	歩A・単A B単 69号
B18203 敷鉄板 t=22mm 設置-撤去 右岸工事用道路（下流）等		134	m ²	1,524	204,216	歩A・単A B単 70号
000071 水路保護工 敷鉄板t=22mm、ハタ角、進入路		42.0	m	3,205	134,610	歩A・単A B単 71号
合 計					9,991,551	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 第9号合流工		1.000	式		2,789,000	
B18282 仮設鋼矢板 III型、H=9.0m		78	枚	25,998	2,027,844	歩A・単A B単 72号
B18284 切梁・腹起し H-300		2.08	ton	102,688	213,591	歩A・単A B単 73号
B18284 切梁・腹起し H-350		3.12	ton	102,688	320,387	歩A・単A B単 74号
000075 大型土のう 耐候性（3年）、製作・設置、購入土(山砂)		16	袋	11,612	185,792	歩A・単A B単 75号
000076 大型土のう 撤去（再利用）		16	袋	885	14,160	歩A・単A B単 76号
000077 大型土のう 運搬、現場～米マイロード仮置場		16	袋	776	12,416	歩A・単A B単 77号
000078 大型土のう 設置、米マイロード仮置場		16	袋	912	14,592	歩A・単A B単 78号
合 計					2,788,782	
・ ・ 排水処理工		1.000	式		313,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 0～7m ³ /s未満、作業時＋常時排水、第9号合流工		1	箇所	312,934	312,934	歩A・単A B単 79号
合 計					312,934	
・ ・ 安全費		1.000	式		2,471,000	
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員B		62	人	15,347	951,514	歩A・単A B単 80号
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員B		99	人	15,347	1,519,353	歩A・単A B単 81号
合 計					2,470,867	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業

工事名 中泉幹線排水路（その12）工事

工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
B01501	土砂掘削					
	砂質土(浚渫土)、現地～発生土受入地		m3	5,991		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
B01501	土砂掘削					
	砂質土		m3	419		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	割栗石		m3	684		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
B01205	購入土盛土					
	割栗石5～15cm		m3	5,550		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	砂質土		m3	305		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
B01505	流用土盛土					
	砂質土		m3	2,197		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
B01205	購入土盛土					
	砂質土		m3	5,976		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	788		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,450		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,798		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
B02273	ガス切断					
	3～7mm（既設軽量鋼矢板切断）		m	2,063		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
B02273	ガス切断					
	3～7mm（既設コルゲートパイプ切断）		m	2,063		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
	廃プラスチック		m3	275		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
BA0201	殻運搬					
	有筋コンクリート		m3	2,015		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	1,625		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
BA0201	殻運搬					
	金属くず		m3	4,159		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0201	殻運搬					
	廃プラスチック		m3	4,532		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
000019	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		ton	1,400		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
000020	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		ton	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
000021	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	金属くず		ton	5,000		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
000022	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路（その12）工事				
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック（土木シート類） *** B単－ 23号 ***		ton	70,000		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	砂質土 *** B単－ 24号 ***		m3	282		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	現場～米マイロード仮置場 *** B単－ 25号 ***		m3	935		歩A・単A
BA0110	整地					
	砂質土、米マイロード仮置場 *** B単－ 26号 ***		m3	146		歩A・単A
B01209	埋戻					
	砂質土（購入土） *** B単－ 27号 ***		m3	6,599		歩A・単A
000027	笠コンクリートブロック					
	H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む *** B単－ 28号 ***		m	58,194		歩A・単A
000028	笠コンクリートブロック					
	H400×B550×L2000、中詰コンクリート含む *** B単－ 29号 ***		m	59,697		歩A・単A
000029	コンクリート矢板					
	KC200A L=7.0m,B=1.0m *** B単－ 30号 ***		枚	269,733		歩A・単A
000030	コンクリート矢板					
	KC175 L=6.0m,B=1.0m *** B単－ 31号 ***		枚	214,733		歩A・単A
000031	コンクリート矢板					
	KC150A L=5.5m,B=1.0m *** B単－ 32号 ***		枚	176,733		歩A・単A
000032	コンクリート矢板					
	KC90B L=4.5m,B=1.0m *** B単－ 33号 ***		枚	218,733		歩A・単A
BA0237	吸出し防止材設置					
	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m *** B単－ 34号 ***		m ²	1,041		歩A・単A
000034	袋詰玉石					
	1t、割栗石5～15cm *** B単－ 35号 ***		袋	22,484		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	砂質土 *** B単－ 36号 ***		m3	550		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	管底部、既設側接続部、吐出工 *** B単－ 37号 ***		m ²	457		歩A・単A
B01209	埋戻					
	砂質土（購入土） *** B単－ 38号 ***		m3	5,328		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40、t=15cm *** B単－ 39号 ***		m ²	1,776		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C=65% *** B単－ 40号 ***		m3	32,675		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)BB W/C=60% *** B単－ 41号 ***		m3	33,105		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しコンクリート *** B単－ 42号 ***		m ²	5,887		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単－ 43号 ***		m ²	11,370		歩A・単A
B03205	鉄筋工					
	SD295 D13		ton	376,733		歩A・単A

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路（その12）工事				
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** コンクリートアンカー					
	樹脂カプセル、D16用		本	297		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ1500、A型、設置		m	184,201		歩A・単A
B07301	*** B単— 46号 *** 砂基礎					
	山砂（SP相当品以上）		m3	7,792		歩A・単A
BA0210	*** B単— 47号 *** プレキャスト擁壁設置					
	H=1.5m、L=1.0m		m	54,080		歩A・単A
BA0301	*** B単— 48号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=15cm		m ²	1,776		歩A・単A
B02301	*** B単— 49号 *** コンクリートブロック張り					
	t=10cm、布設替		m ²	6,299		歩A・単A
BA0302	*** B単— 50号 *** コンクリート					
	18-8-40、BB、W/C=65%		m3	32,405		歩A・単A
BA0303	*** B単— 51号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	11,370		歩A・単A
BA0815	*** B単— 52号 *** 防雪柵					
	吹溜式、固定(支柱、張立材)、5.0m以下、撤去		m	5,034		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 防雪柵運搬					
	現場～沿川仮置場		式	9,390		歩A・単A
B08205	*** B単— 54号 *** 視線誘導標					
	スノーポール併用型、土中建込み用、撤去		本	2,604		歩A・単A
BA0815	*** B単— 55号 *** 防雪柵					
	吹溜式、固定(支柱＋張立材)、5.0m以下、設置		m	6,596		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 防雪柵運搬					
	沿川仮置場～現場		式	9,390		歩A・単A
B08205	*** B単— 57号 *** 視線誘導標					
	スノーポール併用型、土中建込み用、設置		本	2,604		歩A・単A
B18241	*** B単— 58号 *** 安定シート					
	980N/5cm以上、敷設～撤去		m ²	276		歩A・単A
B18241	*** B単— 59号 *** 安定シート					
	980N/5cm以上、敷設		m ²	203		歩A・単A
B08310	*** B単— 60号 *** 購入土路体					
	山砂		m3	5,724		歩A・単A
B01501	*** B単— 61号 *** 土砂掘削					
	砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m3	1,217		歩A・単A
BA0110	*** B単— 62号 *** 整地					
	米マイロード仮置場		m3	146		歩A・単A
B18203	*** B単— 63号 *** 敷鉄板					
	t=22mm、設置～撤去		m ²	1,726		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 水路保護工					
	敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去		m	3,512		歩A・単A
B08310	*** B単— 65号 *** 購入土路体					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砂		m3	4,589		歩A・単A
	*** B単一 66号 ***					
B18203	敷鉄板					
	t=22mm 設置-撤去 第5号進入路		m ²	2,117		歩A・単A
	*** B単一 67号 ***					
000067	水路保護工					
	敷鉄板t=22mm、h°タ角、第5号進入路(隅切、待避所)		m	4,108		歩A・単A
	*** B単一 68号 ***					
B18203	敷鉄板					
	t=22mm 設置-撤去 右岸工事用道路(上流)等		m ²	2,029		歩A・単A
	*** B単一 69号 ***					
000069	水路保護工					
	敷鉄板t=22mm、h°タ角、分解組立ヤード(隅切)		m	3,974		歩A・単A
	*** B単一 70号 ***					
B18203	敷鉄板					
	t=22mm 設置-撤去 右岸工事用道路(下流)等		m ²	1,524		歩A・単A
	*** B単一 71号 ***					
000071	水路保護工					
	敷鉄板t=22mm、h°タ角、進入路		m	3,205		歩A・単A
	*** B単一 72号 ***					
B18282	仮設鋼矢板					
	III型、H=9.0m		枚	25,998		歩A・単A
	*** B単一 73号 ***					
B18284	切梁・腹起し					
	H-300		ton	102,688		歩A・単A
	*** B単一 74号 ***					
B18284	切梁・腹起し					
	H-350		ton	102,688		歩A・単A
	*** B単一 75号 ***					
000075	大型土のう					
	耐候性（3年）、製作・設置、購入土(山砂)		袋	11,612		歩A・単A
	*** B単一 76号 ***					
000076	大型土のう					
	撤去（再利用）		袋	885		歩A・単A
	*** B単一 77号 ***					
000077	大型土のう					
	運搬、現場～米マイロード仮置場		袋	776		歩A・単A
	*** B単一 78号 ***					
000078	大型土のう					
	設置、米マイロード仮置場		袋	912		歩A・単A
	*** B単一 79号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	0～7m3/s未満、作業時＋常時排水、第9号合流工		箇所	312,934		歩A・単A
	*** B単一 80号 ***					
B19021	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	15,347		歩A・単A
	*** B単一 81号 ***					
B19021	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	15,347		歩A・単A
	*** B単一 82号 ***					
B08310	購入土路体					
	山砂		m3	4,327		歩A・単A
	*** B単一 83号 ***					
B01501	土砂掘削					
	砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m3	1,217		歩A・単A
	*** B単一 84号 ***					
B18321	土のう					
	購入土		m3	37,666		歩A・単A
	*** B単一 85号 ***					
000085	大型土のう					
	耐候性（3年）、製作・設置、購入土（山砂）		袋	11,612		歩A・単A
	*** B単一 86号 ***					
000086	大型土のう					
	撤去（再利用）		袋	885		歩A・単A

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
B01501	土砂掘削 砂質土(浚渫土)、現地～発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロング7-4mハック材掘削) ハック材	1,000	m3	684	684	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	274.8	275	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,532	4,532	S単 93号
S02123	浚渫土処分 浚渫土	1,000	m3	500	500	S単 41号
	合 計				5,991	
	単 価				5,991	
*** B単ー 2号 ***						
B01501	土砂掘削 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ロングカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	418.9	419	S単 89号
	合 計				419	
	単 価				419	
*** B単ー 3号 ***						
BA0102	積込 (ルーズ) 割栗石		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロング7-4mハック材掘削) ハック材	1,000	m3	684	684	S単 1号
	合 計				684	
	単 価				684	
*** B単ー 4号 ***						
B01205	購入土盛土 割栗石 5～15cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	割栗石 ,5～15cm,	1,000	m3	5,550	5,550	S単 19号
	合 計				5,550	
	単 価				5,550	
*** B単ー 5号 ***						
BA0102	積込 (ルーズ) 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	274.8	305	S単 90号
	合 計				305	
	単 価				305	
*** B単ー 6号 ***						
B01505	流用土盛土 砂質土		m3		430,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	287,000	m3	2,237	642,019	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	35,000	m3	2,237	78,295	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0m<B<2.5m 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	109,000	m3	1,555	169,495	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり	109,000	m3	502	54,718	S単 10号
	合 計				944,527	
	単 価				2,197	
*** B単ー 7号 ***						

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01205	購入土盛土					歩A
	砂質土		m3		180,000	当たり算出
S02118	山砂					
	埋戻し用	234.000	m3	3,050	713,700	S単 39号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 1.0m＜B＜2.5m					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	176.000	m3	1,555	273,680	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3～4ton,あり	176.000	m3	502	88,352	S単 10号
	合 計				1,075,732	
	単 価				5,976	
	*** B単ー 8号 ***					
BA0109	法面整形					歩A
	切土部		m ²		1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	975.3	975	S単 100号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0109	法面整形					歩A
	盛土部		m ²		1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	787.8	788	S単 101号
	合 計				788	
	単 価				788	
	*** B単ー 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩A
	有筋		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,450	17,450	S単 50号
	合 計				17,450	
	単 価				17,450	
	*** B単ー 11号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩A
	無筋		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,798	8,798	S単 51号
	合 計				8,798	
	単 価				8,798	
	*** B単ー 12号 ***					
B02273	ガス切断					歩A
	3～7mm（既設軽鋼板切斷）		m		1,000	当たり算出
S02104	ガス切断					
	3～7mm	1.000	m	2,063	2,063	S単 13号
	合 計				2,063	
	単 価				2,063	
	*** B単ー 13号 ***					
B02273	ガス切断					歩A
	3～7mm（既設コルゲートパイプ切斷）		m		1,000	当たり算出
S02104	ガス切断					
	3～7mm	1.000	m	2,063	2,063	S単 13号
	合 計				2,063	
	単 価				2,063	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 14号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 廃プラスチック		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	274.8	275	S単 90号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 15号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	2,015	2,015	S単 104号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単一 16号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,625	1,625	S単 105号
	合 計				1,625	
	単 価				1,625	
	*** B単一 17号 ***					
BA0201	殻運搬 金属くず		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	4,159	4,159	S単 106号
	合 計				4,159	
	単 価				4,159	
	*** B単一 18号 ***					
BA0201	殻運搬 廃プラスチック		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,532	4,532	S単 93号
	合 計				4,532	
	単 価				4,532	
	*** B単一 19号 ***					
000019	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,400	1,400	S単 42号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	
	*** B単一 20号 ***					
000020	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,000	1,000	S単 43号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単一 21号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 金属くず		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 金属くず	1.000	ton	5,000	5,000	S単 44号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単－ 22号 ***					
000022	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラスチック（土木シート類）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)	1.000	ton	70,000	70,000	S単 45号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単－ 23号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	281.9	282	S単 91号
	合 計				282	
	単 価				282	
	*** B単－ 24号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場～米マイロード仮置場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	935.1	935	S単 94号
	合 計				935	
	単 価				935	
	*** B単－ 25号 ***					
BA0110	整地 砂質土、米マイロード仮置場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	146.4	146	S単 102号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単－ 26号 ***					
B01209	埋戻 砂質土（購入土）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	1.330	m3	3,050	4,057	S単 39号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,237	2,237	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	274.8	305	S単 90号
	合 計				6,599	
	単 価				6,599	
	*** B単－ 27号 ***					
000027	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000、中詰コンクリート含む		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S02116	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,,	1.000	個	85,500	85,500	S単 20号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m	2.000	m	14,860	29,720	S単 46号
S02116	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生,,	0.220	m3	3,740	823	S単 21号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	0.230	m3	1,500	345	S単 22号

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				116,388	
	単 価				58,194	
	*** B単一 28号 ***					
000028	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000、中詰コンクリート含む		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000,,	1.000	個	88,400	88,400	S単 23号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B550×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m	2.000	m	14,860	29,720	S単 47号
S02116	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生,,	0.240	m3	3,740	898	S単 21号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	0.250	m3	1,500	375	S単 22号
	合 計				119,393	
	単 価				59,697	
	*** B単一 29号 ***					
000029	コンクリート矢板 KC200A L=7.0m,B=1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリート矢板打設工 KC200A L=7.0m B=1.0m	1.000	枚	269,733	269,733	T単 3号
	合 計				269,733	
	単 価				269,733	
	*** B単一 30号 ***					
000030	コンクリート矢板 KC175 L=6.0m,B=1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00003	コンクリート矢板打設工 KC175 L=6.0m B=1.0m	1.000	枚	214,733	214,733	T単 2号
	合 計				214,733	
	単 価				214,733	
	*** B単一 31号 ***					
000031	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m,B=1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00001	コンクリート矢板打設工 KC150A L=5.5m B=1.0m	1.000	枚	176,733	176,733	T単 1号
	合 計				176,733	
	単 価				176,733	
	*** B単一 32号 ***					
000032	コンクリート矢板 KC90B L=4.5m,B=1.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリート矢板打設工 KC90B L=4.5m B=1.0m	1.000	枚	218,733	218,733	T単 4号
	合 計				218,733	
	単 価				218,733	
	*** B単一 33号 ***					
BA0237	吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,041	1,041	S単 107号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単一 34号 ***					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000034	袋詰玉石 1t、割栗石5～15cm		袋		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,003	31,003	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,866	45,732	S単 16号
Y00004	雑品	0.020		113,300	2,266	
S16001	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、バケット容量0.8m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	1.000	日	77,285	77,285	S単 56号
S02116	袋詰玉石用袋材 1t用、	20.000	袋	9,400	188,000	S単 28号
S02116	割栗石 、5～15cm、	12.400	m3	5,550	68,820	S単 19号
	合 計				449,671	
	単 価				22,484	
	*** B単一 35号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、切梁腹起式、有り、あり	1.000	m3	550.2	550	S単 92号
	合 計				550	
	単 価				550	
	*** B単一 36号 ***					
BA0108	基面整正 管底部、既設樹接続部、吐出工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	457.4	457	S単 99号
	合 計				457	
	単 価				457	
	*** B単一 37号 ***					
B01209	埋戻 砂質土（購入土）		m3		56,000	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	74.000	m3	3,050	225,700	S単 39号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクト(I)	8.000	m3	2,237	17,896	S単 6号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0≦B<2.5m 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	7.000	m3	1,555	10,885	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、3～4ton、あり	7.000	m3	554	3,878	S単 11号
SA0141	SP路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり	41.000	m3	975.9	40,012	S単 95号
	合 計				298,371	
	単 価				5,328	
	*** B単一 38号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,776	1,776	S単 108号
	合 計				1,776	
	単 価				1,776	
	*** B単一 39号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、-、無し、-	1.000	m3	31,070	31,070	S単 110号

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	1,500	1,605	S単 22号
	合 計				32,675	
	単 価				32,675	
	*** B単一 40号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20)BB W/C=60%		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	31,500	31,500	S単 111号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	1,500	1,605	S単 22号
	合 計				33,105	
	単 価				33,105	
	*** B単一 41号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,887	5,887	S単 113号
	合 計				5,887	
	単 価				5,887	
	*** B単一 42号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,370	11,370	S単 114号
	合 計				11,370	
	単 価				11,370	
	*** B単一 43号 ***					
B03205	鉄筋工 SD295 D13		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	376,733	376,733	S単 52号
	合 計				376,733	
	単 価				376,733	
	*** B単一 44号 ***					
000044	コンクリートアンカー 樹脂カプセル、D16用		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	本	297	297	S単 29号
	合 計				297	
	単 価				297	
	*** B単一 45号 ***					
000045	高密度ポリエチレン管 φ1500、A型、設置		m		10,000	歩A m 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1500mm ダブル構造,,	10.000	m	177,000	1,770,000	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.700	人	31,003	21,702	S単 17号
S02115	普通作業員	1.960	人	22,866	44,817	S単 16号
SI6004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり	0.140	日	39,200	5,488	S単 58号

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,842,007	
	単 価				184,201	
	*** B単一 46号 ***					
B07301	砂基礎 山砂（SP相当品以上）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローラードガ付式,区分II,なし,あり	1.000	m3	7,792	7,792	S単 53号
	合 計				7,792	
	単 価				7,792	
	*** B単一 47号 ***					
BA0210	プレキャスト擁壁設置 H=1.5m、L=1.0m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	1.000	m	54,080	54,080	S単 103号
	合 計				54,080	
	単 価				54,080	
	*** B単一 48号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40,t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,776	1,776	S単 109号
	合 計				1,776	
	単 価				1,776	
	*** B単一 49号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り t=10cm、布設替		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工（空張） 撤去・設置 目地材を使用する場合,厚さ10cm,あり	1.500	m ²	4,199	6,299	S単 12号
	合 計				6,299	
	単 価				6,299	
	*** B単一 50号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40,BB,W/C=65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,800	30,800	S単 112号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	1,500	1,605	S単 31号
	合 計				32,405	
	単 価				32,405	
	*** B単一 51号 ***					
BA0303	型枠 無筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,370	11,370	S単 115号
	合 計				11,370	
	単 価				11,370	
	*** B単一 52号 ***					

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路（その12）工事				
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0815	防雪柵 吹溜式、固定(支柱,張立柱)、5.0m以下、撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 撤去,吹溜式,固定式(支柱+張立柱),5.0m以下	1,000	m	5,034	5,034	S単 116号
	合 計				5,034	
	単 価				5,034	
	*** B単－ 53号 ***					
000053	防雪柵運搬 現場～沿川仮置場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油	1,000	時間	9,390	9,390	S単 57号
	合 計				9,390	
	単 価				9,390	
	*** B単－ 54号 ***					
B08205	視線誘導標 スノーボール併用型、土中建込み用、撤去		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] 土中単柱型、撤去	1,000	本	2,604	2,604	S単 48号
	合 計				2,604	
	単 価				2,604	
	*** B単－ 55号 ***					
BA0815	防雪柵 吹溜式、固定(支柱+張立柱)、5.0m以下、設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置,吹溜式,固定式(支柱+張立柱),5.0m以下	1,000	m	6,596	6,596	S単 117号
	合 計				6,596	
	単 価				6,596	
	*** B単－ 56号 ***					
000056	防雪柵運搬 沿川仮置場～現場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油	1,000	時間	9,390	9,390	S単 57号
	合 計				9,390	
	単 価				9,390	
	*** B単－ 57号 ***					
B08205	視線誘導標 スノーボール併用型、土中建込み用、設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] 土中単柱型、設置	1,000	本	2,604	2,604	S単 49号
	合 計				2,604	
	単 価				2,604	
	*** B単－ 58号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm以上、敷設～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	276	276	S単 77号
	合 計				276	
	単 価				276	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 59号 ***					
BI8241	安定シート 980N/5cm以上、敷設		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	203	203	S単 78号
	合 計				203	
	単 価				203	
	*** B単一 60号 ***					
B08310	購入土路体 山砂		m ³		1,300,000 m ³	歩A 当たり算出
S02118	山砂 埋戻し用	1,772,000	m ³	3,050	5,404,600	S単 39号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	194,000	m ³	2,237	433,978	S単 8号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0≦B<2.5m 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	715,000	m ³	1,555	1,111,825	S単 9号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,あり	715,000	m ³	502	358,930	S単 10号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0m 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	25,000	m ³	975.9	24,398	S単 96号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0≦B 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	396,000	m ³	270.4	107,078	S単 97号
	合 計				7,440,809	
	単 価				5,724	
	*** B単一 61号 ***					
B01501	土砂掘削 砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	281.9	282	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バックホウ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m ³	935.1	935	S単 94号
	合 計				1,217	
	単 価				1,217	
	*** B単一 62号 ***					
BA0110	整地 米マイロード仮置場		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ホース),10,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	146.4	146	S単 102号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単一 63号 ***					
BI8203	敷鉄板 t=22mm、設置～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,あり	1,000	m ²	1,726	1,726	S単 71号
	合 計				1,726	
	単 価				1,726	
	*** B単一 64号 ***					
000064	水路保護工 敷鉄板t=22mm、バタ角、設置～撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.020	m ³	63,000	1,260	S単 32号
Y00002	損料	0.700		1,260	882	
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,あり	1,524	m ²	1,726	2,630	S単 71号
	合 計				3,512	
	単 価				3,512	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 65号 ***					
B08310	購入土路体					歩A
	山砂		m3		980,000	当たり算出
S02118	山砂					
	埋戻し用	1,304.000	m3	3,050	3,977,200	S単 39号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	30.000	m3	2,237	67,110	S単 8号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0≦B<2.5m					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	110.000	m3	1,555	171,050	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3～4ton,あり	110.000	m3	502	55,220	S単 10号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0≦B					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	839.000	m3	270.4	226,866	S単 97号
	合 計				4,497,446	
	単 価				4,589	
	*** B単一 66号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	t=22mm 設置-撤去 第5号進入路		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,165,1,あり	1.000	m ²	2,117	2,117	S単 72号
	合 計				2,117	
	単 価				2,117	
	*** B単一 67号 ***					
000067	水路保護工					歩A
	敷鉄板t=22mm、ハタ角、第5号進入路(隅切、待避所)		m		1,000	当たり算出
S02116	ハタ角 杉					
	長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.020	m3	63,000	1,260	S単 32号
Y00002	損料					
		0.700		1,260	882	
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,165,1,あり	1.524	m ²	2,117	3,226	S単 72号
	合 計				4,108	
	単 価				4,108	
	*** B単一 68号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	t=22mm 設置-撤去 右岸工事用道路(上流)等		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,155,1,あり	1.000	m ²	2,029	2,029	S単 73号
	合 計				2,029	
	単 価				2,029	
	*** B単一 69号 ***					
000069	水路保護工					歩A
	敷鉄板t=22mm、ハタ角、分解組立ヤード(隅切)		m		1,000	当たり算出
S02116	ハタ角 杉					
	長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.020	m3	63,000	1,260	S単 32号
Y00002	損料					
		0.700		1,260	882	
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,155,1,あり	1.524	m ²	2,029	3,092	S単 73号
	合 計				3,974	
	単 価				3,974	
	*** B単一 70号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	t=22mm 設置-撤去 右岸工事用道路（下流）等		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,105,1,あり	1.000	m ²	1,524	1,524	S単 74号
	合 計				1,524	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,524	
	*** B単— 71号 ***					
000071	水路保護工 敷鉄板t=22mm、ﾊﾞﾀ角、進入路		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ﾊﾞﾀ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.020	m3	63,000	1,260	S単 32号
Y00002	損料	0.700		1,260	882	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり	1.524	m ²	1,524	2,323	S単 74号
	合 計				3,205	
	単 価				3,205	
	*** B単— 72号 ***					
B18282	仮設鋼矢板 III型、H=9.0m		枚		78.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,III型,9.0,あり	78.000	枚	10,102	787,956	S単 79号
S18163	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,9m以下	78.000	枚	6,046	471,588	S単 80号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,50日,1回	42.120	ton	18,240	768,269	S単 59号
	合 計				2,027,813	
	単 価				25,998	
	*** B単— 73号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-300		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,45日,1回,あり	1.000	ton	102,688	102,688	S単 69号
	合 計				102,688	
	単 価				102,688	
	*** B単— 74号 ***					
B18284	切梁・腹起し H-350		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,45日,1回,あり	1.000	ton	102,688	102,688	S単 70号
	合 計				102,688	
	単 価				102,688	
	*** B単— 75号 ***					
000075	大型土のう 耐候性（3年）、製作・設置、購入土(山砂)		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸ紗,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	7,312	7,312	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,,	1.000	枚	4,300	4,300	S単 33号
	合 計				11,612	
	単 価				11,612	
	*** B単— 76号 ***					
000076	大型土のう 撤去（再利用）		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾗﾌﾞﾚﾝｿｸﾚｰﾝ,,0m3,,あり	1.000	袋	885	885	S単 62号
	合 計				885	
	単 価				885	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中京幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 77号 ***					
000077	大型土のう					歩A
	運搬、現場へ米マイロード仮置場		袋		1,000	袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	935.1	776	S単 94号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単一 78号 ***					
000078	大型土のう					歩A
	設置、米マイロード仮置場		袋		1,000	袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,あり	1.000	袋	912	912	S単 63号
	合 計				912	
	単 価				912	
	*** B単一 79号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設）					歩A
	0～7m3/s未満、作業時＋常時排水、第9号合流工		箇所		1,000	箇所 当たり算出
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,396	9,396	S単 64号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,757	10,757	S単 65号
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）					
	15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	79,335	79,335	S単 66号
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）					
	25,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	195,204	195,204	S単 67号
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,242	18,242	S単 68号
	合 計				312,934	
	単 価				312,934	
	*** B単一 80号 ***					
B19021	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1,000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1.000	人	15,347	15,347	S単 18号
	合 計				15,347	
	単 価				15,347	
	*** B単一 81号 ***					
B19021	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1,000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1.000	人	15,347	15,347	S単 18号
	合 計				15,347	
	単 価				15,347	
	*** B単一 82号 ***					
B08310	購入土路体					歩A
	山砂		m3		1,000	m3 当たり算出
S02118	山砂					
		1.330	m3	3,050	4,057	S単 40号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	270.4	270	S単 98号
	合 計				4,327	
	単 価				4,327	
	*** B単一 83号 ***					
B01501	土砂掘削					歩A
	砂質土、路体撤去 現場～米マイロード仮置場		m3		1,000	m3 当たり算出

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	281.9	282	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	935.1	935	S単 94号
	合 計				1,217	
	単 価				1,217	
	*** B単－ 84号 ***					
B18321	土のう 購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	34,006	34,006	S単 60号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.200	m3	3,050	3,660	S単 34号
	合 計				37,666	
	単 価				37,666	
	*** B単－ 85号 ***					
000085	大型土のう 耐候性（3年）、製作・設置、購入土（山砂）		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	7,312	7,312	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,,	1.000	枚	4,300	4,300	S単 33号
	合 計				11,612	
	単 価				11,612	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	大型土のう 撤去（再利用）		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾗｯﾍﾞﾝｸﾞ,0m3,,,あり	1.000	袋	885	885	S単 62号
	合 計				885	
	単 価				885	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	大型土のう 運搬、現場～米マイロード仮置場		袋		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	935.1	776	S単 94号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	大型土のう 設置、米マイロード仮置場		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,あり	1.000	袋	912	912	S単 63号
	合 計				912	
	単 価				912	
	*** B単－ 89号 ***					
000089	高密度ポリエチレン管運搬 沿川仮置場～現場		式		1.000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運 転労務,軽油	1.000	時間	9,390	9,390	S単 57号
	合 計				9,390	
	単 価				9,390	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 90号 ***					
000090	高密度ポリエチレン管 φ1500、A型、設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
T00007	高密度ポリエチレン管 設置、φ1500、A型	10.000	m	7,201	72,010	T単 5号
T00008	高密度ポリエチレン管 撤去、φ1500、A型	10.000	m	3,600	36,000	T単 6号
	合 計				108,010	
	単 価				10,801	
	*** B単－ 91号 ***					
000091	高密度ポリエチレン管運搬 現場～沿川仮置場		式		1,000	歩A 当たり算出
SI6001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,、運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油	1.000	時間	9,390	9,390	S単 57号
	合 計				9,390	
	単 価				9,390	
	*** B単－ 92号 ***					
BI8203	敷鉄板 t=22mm 設置-撤去 仮排水路横断工（上流）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり	1.000	m ²	1,928	1,928	S単 75号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単－ 93号 ***					
BI8203	敷鉄板 t=22mm 設置-撤去 仮排水路横断工（下流）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり	1.000	m ²	1,423	1,423	S単 76号
	合 計				1,423	
	単 価				1,423	
	*** B単－ 94号 ***					
000094	除雪 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8201	構造物周辺除雪 除雪	1.000	m3	538	538	S単 81号
	合 計				538	
	単 価				538	
	*** B単－ 95号 ***					
000095	除雪 土工部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1.000	m3	202	202	S単 82号
	合 計				202	
	単 価				202	
	*** B単－ 96号 ***					
000096	除雪 工事用進入路等		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	116	116	S単 83号
	合 計				116	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				116	
	*** B単一 97号 ***					
000097	除雪 工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	102	102	S単 84号
	合 計				102	
	単 価				102	
	*** B単一 98号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クローラークレーン		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラッ-,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,あり	1.000	台	1,330,285	1,330,285	S単 85号
	合 計				1,330,285	
	単 価				1,330,285	
	*** B単一 99号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 ロングアームバックホウ		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで	2.000	台	71,000	142,000	S単 86号
	合 計				142,000	
	単 価				142,000	
	*** B単一 100号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0	1.000	ton	5,460	5,460	S単 87号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0	1.000	ton	6,402	6,402	S単 88号
	合 計				11,862	
	単 価				11,862	
	*** B単一 101号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板、III型 L=9.0m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板III型 L=9.0m（冬期割増無し）,,	1.000	ton	12,100	12,100	S単 35号
S02116	仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板III型 L=9.0m（冬期割増有り）,,	1.000	ton	14,500	14,500	S単 36号
	合 計				26,600	
	単 価				26,600	
	*** B単一 102号 ***					
B19002	仮設材輸送 切梁・腹起し、H300・H350		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増無し),,	1.000	ton	12,100	12,100	S単 37号
S02116	仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増有り),,	1.000	ton	14,500	14,500	S単 38号
	合 計				26,600	
	単 価				26,600	

[illegible]

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロング7-ｍﾊﾞｯｸ砂掘削)					
	機械土工(超ロング7-ｍﾊﾞｯｸ砂掘削)					
	ﾊﾞｯｸ砂		m3	684		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0m<B<2.5m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,555		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0≦B<2.5m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,555		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,237		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 1.0≦B<2.5m					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,555		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3～4ton,あり		m3	502		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3～4ton,あり		m3	554		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 撤去・設置					
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾏｯｸを使用する場合,厚さ10cm,あり		m ²	4,199		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	3～7mm		m	2,063		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,565		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	32,239		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,866		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,003		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	15,347		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	割栗石					
	割栗石					
	,5～15cm,		m3	5,550		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック					
	笠コンクリートブロック					
	H400×B500×L2000,,		個	85,500		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	特殊養生(練炭)					
	特殊養生(練炭)					
	笠コン中詰コンクリート養生,,		m3	3,740		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	冬期割増額					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B), *** S単ー 23号 ***		m3	1,500		歩A・単A
S02116	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000,, *** S単ー 24号 ***		個	88,400		歩A・単A
S02116	コンクリート矢板 コンクリート矢板 KC200A L=7.0m B=1.0m,, *** S単ー 25号 ***		枚	234,000		歩A・単A
S02116	コンクリート矢板 コンクリート矢板 KC175 L=6.0m B=1.0m,, *** S単ー 26号 ***		枚	179,000		歩A・単A
S02116	コンクリート矢板 コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,, *** S単ー 27号 ***		枚	141,000		歩A・単A
S02116	コンクリート矢板 コンクリート矢板 KC90B L=4.5m B=1.0m,, *** S単ー 28号 ***		枚	183,000		歩A・単A
S02116	袋詰玉石用袋材 袋詰玉石用袋材 1t用,, *** S単ー 29号 ***		袋	9,400		歩A・単A
S02116	樹脂カプセル 樹脂カプセル D16用,, *** S単ー 30号 ***		本	297		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ1500mm ダブル構造,, *** S単ー 31号 ***		m	177,000		歩A・単A
S02116	冬期割増額 冬期割増額 生コンクリート(高炉B), *** S単ー 32号 ***		m3	1,500		歩A・単A
S02116	バタ角 杉 バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,, *** S単ー 33号 ***		m3	63,000		歩A・単A
S02116	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,, *** S単ー 34号 ***		枚	4,300		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 埋戻し用,, *** S単ー 35号 ***		m3	3,050		歩A・単A
S02116	仮設材輸送運賃料金 仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m（冬期割増無し）,, *** S単ー 36号 ***		ton	12,100		歩A・単A
S02116	仮設材輸送運賃料金 仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m（冬期割増有り）,, *** S単ー 37号 ***		ton	14,500		歩A・単A
S02116	仮設材輸送運賃料金 仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増無し）,, *** S単ー 38号 ***		ton	12,100		歩A・単A
S02116	仮設材輸送運賃料金 仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増有り）,, *** S単ー 39号 ***		ton	14,500		歩A・単A
S02118	山砂 山砂 埋戻し用,, *** S単ー 40号 ***		m3	3,050		歩A・単A
S02118	山砂 山砂 *** S単ー 41号 ***		m3	3,050		歩A・単A
S02123	浅瀬土処分 浅瀬土処分 浅瀬土 *** S単ー 42号 ***		m3	500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート廃材 *** S単ー 43号 ***		ton	1,400		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,000		歩A・単A

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中京幹線排水路（その12）工事				
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	金属くず		ton	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	廃プラスチック(土木シート類)		ton	70,000		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m		m	14,860		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	H400×B550×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m		m	14,860		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	土中単柱型、撤去		本	2,604		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]					
	土中単柱型、設置		本	2,604		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,450		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,798		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	376,733		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローランドガイト式,区分Ⅱ,なし,あり		m3	7,792		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S16001	バイクローマ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用)					
	バイクローマ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用)					
	,起振力344～362kN (振動周波数17-21Hz),運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	38,300		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S16001	クローレン[油圧駆動式クワ・ラジグ型・排対型(2014)]					
	クローレン[油圧駆動式クワ・ラジグ型・排対型(2014)]					
	,最大吊上能力50～55t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	146,995		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	,バケット容量0.8m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	77,285		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付]					
	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	9,390		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり		日	39,200		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,3型,無,50日,1回		ton	18,240		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去		m3	34,006		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,バックホ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	7,312		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去(再利用),ラフレックレン,,0m3,...あり		袋	885		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	*** S単－ 63号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり		袋	912		歩A・単A
S18005	*** S単－ 64号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,396		歩A・単A
S18005	*** S単－ 65号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,757		歩A・単A
S18006	*** S単－ 66号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	79,335		歩A・単A
S18006	*** S単－ 67号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 25,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	195,204		歩A・単A
S18007	*** S単－ 68号 *** 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	18,242		歩A・単A
S18021	*** S単－ 69号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,45日,1回,あり		ton	102,688		歩A・単A
S18021	*** S単－ 70号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,45日,1回,あり		ton	102,688		歩A・単A
S18054	*** S単－ 71号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,あり		m ²	1,726		歩A・単A
S18054	*** S単－ 72号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり		m ²	2,117		歩A・単A
S18054	*** S単－ 73号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,あり		m ²	2,029		歩A・単A
S18054	*** S単－ 74号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり		m ²	1,524		歩A・単A
S18054	*** S単－ 75号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり		m ²	1,928		歩A・単A
S18054	*** S単－ 76号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり		m ²	1,423		歩A・単A
S18062	*** S単－ 77号 *** 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	276		歩A・単A
S18062	*** S単－ 78号 *** 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		m ²	203		歩A・単A
S18161	*** S単－ 79号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,III型,9.0,あり		枚	10,102		歩A・単A
S18163	*** S単－ 80号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,9m以下		枚	6,046		歩A・単A
S18201	*** S単－ 81号 *** 構造物周辺除雪					
	構造物周辺除雪 除雪		m3	538		歩A・単A
S18202	*** S単－ 82号 *** 機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,土工部,あり		m3	202		歩A・単A
S18202	*** S単－ 83号 *** 機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ クレーン付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり		m3	116		歩A・単A
S18203	*** S単－ 84号 *** 工事用道路除雪					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工事用道路除雪 除雪,あり		m3	102		歩A・単A
S19001	*** S単一 85号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 7t-7t以下,最大吊上能力35t吊超80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,あり		台	1,330,285		歩A・単A
S19002	*** S単一 86号 *** 輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単一 87号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0		ton	5,460		歩A・単A
S19003	*** S単一 88号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0		ton	6,402		歩A・単A
SA0101	*** S単一 89号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	418.9		歩A・単A
SA0102	*** S単一 90号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	274.8		歩A・単A
SA0103	*** S単一 91号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	281.9		歩A・単A
SA0103	*** S単一 92号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	550.2		歩A・単A
SA0121	*** S単一 93号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,532		歩A・単A
SA0121	*** S単一 94号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	935.1		歩A・単A
SA0141	*** S単一 95号 *** SP路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	975.9		歩A・単A
SA0141	*** S単一 96号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0m					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	975.9		歩A・単A
SA0141	*** S単一 97号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0≦B					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	270.4		歩A・単A
SA0141	*** S単一 98号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	270.4		歩A・単A
SA0151	*** S単一 99号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	457.4		歩A・単A
SA0152	*** S単一 100号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	975.3		歩A・単A
SA0152	*** S単一 101号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²	787.8		歩A・単A
SA0161	*** S単一 102号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3	146.4		歩A・単A
SA0214	*** S単一 103号 *** SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m	54,080		歩A・単A
SA0221	*** S単一 104号 *** SP 搬運搬					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中京幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単一 105号 ***		m3	2,015		歩A・単A
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単一 106号 ***		m3	1,625		歩A・単A
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下, *** S単一 107号 ***		m3	4,159		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単一 108号 ***		m ²	1,041		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単一 109号 ***		m ³	1,776		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単一 110号 ***		m ³	1,776		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,070		歩A・単A
SA0311	*** S単一 111号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),-,無し,-, あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,500		歩A・単A
SA0311	*** S単一 112号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジレットヒタ),-,無し,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,800		歩A・単A
SA0312	*** S単一 113号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,887		歩A・単A
SA0312	*** S単一 114号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,370		歩A・単A
SA0312	*** S単一 115号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,370		歩A・単A
SA0801	*** S単一 116号 *** SP 防雪柵 SP 防雪柵 撤去,吹溜式,固定式(支柱+張立柱),5.0m以下 *** S単一 117号 ***		m	5,034		歩A・単A
SA0801	SP 防雪柵 SP 防雪柵 設置,吹溜式,固定式(支柱+張立柱),5.0m以下		m	6,596		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 *** コンクリート矢板打設工					
	KC150A L=5.5m B=1.0m *** T単一 2号 ***		枚	176,733		歩A・単A
T00003	コンクリート矢板打設工					
	KC175 L=6.0m B=1.0m *** T単一 3号 ***		枚	214,733		歩A・単A
T00005	コンクリート矢板打設工					
	KC200A L=7.0m B=1.0m *** T単一 4号 ***		枚	269,733		歩A・単A
T00006	コンクリート矢板打設工					
	KC90B L=4.5m B=1.0m *** T単一 5号 ***		枚	218,733		歩A・単A
T00007	高密度ポリエチレン管 設置,φ1500、A型 *** T単一 6号 ***		m	7,201		歩A・単A
T00008	高密度ポリエチレン管 撤去,φ1500、A型		m	3,600		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]					
	バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油		L	155	13,175	
R01021	運転手（特殊）		人	34,400	34,400	
		1.000				
	合 計				79,395	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		684	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員		人	31,003	6,201	
		0.200				
R01003	普通作業員		人	22,866	15,549	
		0.680				
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員		人	31,003	6,201	
		0.200				
R01003	普通作業員		人	22,866	15,549	
		0.680				
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0m<B<2.5m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人	22,866	15,549	
		0.680				
	合 計				15,549	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,555	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0≦B<2.5m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
	合 計				15,549	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,555	
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	31,003	6,201	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
Y00004	諸雑費 10%			6,201	620	
		0.100				
	合 計				22,370	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,237	
	*** S単－ 9号 ***					
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 1.0≦B<2.5m		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,866	15,549	
	合 計				15,549	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,555	
	*** S単一 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体・築堤 3~4ton		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 バトリル給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				43,179	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		502	
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3~4ton		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 バトリル給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				43,179	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		554	
	*** S単一 12号 ***					
S02024	張ブロック工(空張) 撤去・設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地砂を使用する場合,厚さ10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)材料区分	目地砂を使用する場合 厚さ10cm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	0	0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	26,600	1,197	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	3,850	300	
R01001	土木一般世話役					
		0.150	人	36,565	5,485	
R01007	ブロック工					
		0.300	人	31,827	9,548	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	22,866	9,832	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.410	日	6,890	2,825	
R01021	運転手(特殊)					
		0.300	人	34,400	10,320	
P34029	軽油 バトリル給油	16.000	L	155	2,480	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,987	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		4,199	
	*** S単一 13号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m ³	552	8,048	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,340	12,004	
Y00004	雑品 5%	0.050		20,052	1,003	
R01011	溶接工	3.420	人	31,312	107,087	
R01003	普通作業員	3.420	人	22,866	78,202	
	合 計				206,344	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,063	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
	合 計				36,565	算出数量 1.000 人
	単 価				36,565	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	32,239	32,239	
	合 計				32,239	算出数量 1.000 人
	単 価				32,239	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,866	22,866	
	合 計				22,866	算出数量 1.000 人
	単 価				22,866	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	31,003	31,003	
	合 計				31,003	算出数量 1,000 人
	単 価				31,003	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,347	15,347	
	合 計				15,347	算出数量 1,000 人
	単 価				15,347	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	割栗石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	割栗石 ,5～15cm, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03501		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03501	割栗石 5～15cm	1,000	m3	5,550	5,550	
	合 計				5,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,550	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック		個		1,000	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	笠コンクリートブロック H400×B500×L2000	1,000	個	85,500	85,500	
	合 計				85,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				85,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	特殊養生（練炭）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	特殊養生（練炭） 笠コン中詰コンクリート養生	1,000	m3	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1,000 各単位

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,740	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
JB0086	冬期割増額					
	生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	笠コンクリートブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96008	笠コンクリートブロック H400×B550×L2000	1.000	個	88,400	88,400	
	合 計				88,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,400	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC200A L=7.0m B=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96009	コンクリート矢板 KC200A L=7.0m B=1.0m	1.000	枚	234,000	234,000	
	合 計				234,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				234,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC175 L=6.0m B=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96022	コンクリート矢板 KC175 L=6.0m B=1.0m	1.000	枚	179,000	179,000	
	合 計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96004	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m	1.000	枚	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	コンクリート矢板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート矢板 KC90B L=4.5m B=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	コンクリート矢板 KC90B L=4.5m B=1.0m	1.000	枚	183,000	183,000	
	合 計				183,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				183,000	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	袋詰玉石用袋材		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	袋詰玉石用袋材 1t用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	袋詰玉石用袋材 1t用	1.000	袋	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	樹脂カプセル D16用	1.000	本	297	297	
	合 計				297	算出数量 1.000 各単位
	単 価				297	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1500mm ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	高密度ポリエチレン管 φ1500mm ダブル構造	1.000	m	177,000	177,000	
	合 計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177,000	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
JB0086	冬期割増額					
	生コンクリート(高圧B)	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P33402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P33402	バタ角 杉					
	長4.0m×厚9cm×幅9cm	1.000	m3	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 3年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96002	耐候性大型土のう袋					
	φ110（丸型）×H110cm 3年対応	1.000	枚	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J03202	山砂					
	埋戻し用	1.000	m3	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	仮設材輸送運賃料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m（冬期割増無し）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	仮設材輸送運賃料金					
	360km以下、鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m（冬期割増無し）	1.000	ton	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 36号 ***					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	仮設材輸送運賃料金		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m（冬期割増有り）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	仮設材輸送運賃料金 360km以下、鋼矢板Ⅲ型 L=9.0m（冬期割増有り）	1,000	ton		14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	仮設材輸送運賃料金		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増無し),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増無し)	1,000	ton		12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	仮設材輸送運賃料金		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増有り),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96028	仮設材輸送運賃料金 360km以下、200型～H400型 L=12m以内(冬期割増有り)	1,000	ton		14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 39号 ***					
S02118	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03202 埋戻し用 3,050円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03202	山砂 埋戻し用	1,000	m3		3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単一 40号 ***					
S02118	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03205 3,050円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03205	山砂	1,000	m3		3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 41号 ***					
S02123	浚渫土処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浚渫土処分 浚渫土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 浚渫土 0円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	浚渫土処分 浚渫土	1,000	m3	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	
	*** S単一 42号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 有筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 有筋コンクリート廃材 1,400円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	建設廃材 有筋コンクリート廃材	1,000	ton	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 43号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 無筋コンクリート廃材 1,000円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96015	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 金属くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96018 金属くず 0円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	建設廃材 金属くず	1,000	ton	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96017 廃プラスチック(土木シート類) 0円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	建設廃材 廃プラスチック(土木シート類)	1,000	ton	70,000	70,000	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単一 46号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] [SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B500×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	単 価		m		14,860	
	*** S単一 47号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] [SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] H400×B550×L2,000 中詰コンクリート18-8-40(BB) W/C=65% V=0.16m3/m		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	単 価		m		14,860	
	*** S単一 48号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] [SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] 土中単柱型、撤去		本	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	単 価		本		2,604	
	*** S単一 49号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] [SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] 土中単柱型、設置		本	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	単 価		本		2,604	
	*** S単一 50号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3		17,450	
	合 計				17,450	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,450	
	*** S単一 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,798	8,798	
	合 計				8,798	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,798	
	*** S単一 52号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,565	7,313	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,681	77,466	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,866	4,573	
Y00004	諸雑費	0.120		89,352	10,722	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,565	18,283	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,681	117,884	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,866	6,860	
Y00004	諸雑費	0.080		143,027	11,442	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,733	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		376,733	
	*** S単一 53号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローラハンドガイト式,区分Ⅱ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バケット規格 4)締固め機械	バケット容量0.80m3 振動ローラハンドガイト式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	3,100	43,090	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,565	8,044	
R01003	普通作業員	0.840	人	22,866	19,207	
F04080	振動ローラハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,430	286	
P34029	軽油 バトリル給油	0.530	L	155	82	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,003	4,030	
F08015	バケット[クレーン型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路（その12）工事				
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	4.400	L	155	682	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	34,400	1,720	
	合 計				77,916	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,792	
	*** S単一 54号 ***					
S16001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)〔電動式・普通型〕(普通ｺﾝｸﾚｰﾄ矢板用)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)〔電動式・普通型〕(普通ｺﾝｸﾚｰﾄ矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機 械損料等のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M05041 M05041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M05041	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾏ(単体)〔電動式・普通型〕(普通ｺﾝｸﾚｰﾄ矢板用) 起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）	1.000	日	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,300	
Y00001	単位					
	*** S単一 55号 ***					
S16001	ｸﾚｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋ 運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04709 M04709		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.42				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	燃料消費量入力 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	49.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04709	ｸﾚｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	1.000	日	105,000	105,000	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	49.000	L	155	7,595	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				146,995	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		146,995	
Y00001	単位					
	*** S単一 56号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付き・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃 料＋運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02098 M02098		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02098	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	日	29,400	29,400	
P34029	軽油 バックホ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				77,285	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		77,285	
Y00001	単位					
	*** S単一 57号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等 +燃料+運転労務,軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M03104 M03104		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,720	2,720	
P34029	軽油 バックホ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	34,400	5,848	
	合 計				9,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,390	
Y00001	単位					
	*** S単一 58号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.1 1.12		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,200	
	*** S単一 59号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼矢板,3型,無,50日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	50日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板					
	3型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,100	5,100	
G15002	鋼矢板					
	3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				18,240	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		18,240	
	*** S単一 60号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕捨て～設置～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	22,866	331,557	
	合 計				340,057	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		34,006	
	*** S単一 61号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	あり,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,050.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,565	36,565	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	31,003	31,003	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,866	22,866	
Y00004	諸雑費					
		0.010		90,434	904	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	0	0	
J03208	購入土					
		34.000	m3	3,050	103,700	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				248,611	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,312	
	*** S単一 62号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去（再利用）,ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,,0m3,,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中京幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	36,565	36,565
R01002	特殊作業員		1.000	人	31,003	31,003
R01003	普通作業員		0.000	人	22,866	0
Y00004	諸雑費		0.005		67,568	338
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		1.000	日	52,400	52,400
	合 計				120,306	算出数量 136.000 袋
	単 価			袋		885
	*** S単一 63号 ***					
SI8002	大型土のう工			袋		1.000 日 歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ハック砂,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ハック砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	36,565	36,565
R01002	特殊作業員		1.000	人	31,003	31,003
R01003	普通作業員		0.000	人	22,866	0
Y00004	諸雑費		0.005		67,568	338
F08063	ハック砂[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハック砂容量0.8m3 吊能力2.9t		1.380	日	10,700	14,766
P34029	軽油					
	ハック砂給油		110.000	L	155	17,050
R01021	運転手（特殊）		1.000	人	34,400	34,400
	合 計				134,122	算出数量 147.000 袋
	単 価			袋		912
	*** S単一 64号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去			箇所		1.000 箇所 歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		0.040	人	36,565	1,463
R01003	普通作業員		0.100	人	22,866	2,287
Y00004	諸雑費		0.130		3,750	488
M02041	ハック砂[クレーン型・排対型(2次)] ハック砂容量0.28m3		0.570	時間	2,090	1,191
R01021	運転手（特殊）		0.100	人	34,400	3,440
P34029	軽油					
	ハック砂給油		3.400	L	155	527
	合 計				9,396	算出数量 1.000 箇所
	単 価			箇所		9,396
	*** S単一 65号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去			箇所		1.000 箇所 歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中京幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,565	1,463	
R01002	特殊作業員	0.050	人	31,003	1,550	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,866	4,345	
Y00004	諸雑費	0.030		7,358	221	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	34,400	2,064	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,757	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,757	
	*** S単一 66号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	15		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	23.250	日	569	13,229	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	140.000	L	151	21,140	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,565	21,939	
R01003	普通作業員	0.750	人	22,866	17,150	
Y00004	諸雑費	0.080		73,458	5,877	
	合 計				79,335	算出数量 1.000 箇所
	単 価				79,335	
	*** S単一 67号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 25,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	25		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	27.000	日	569	15,363	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	698.000	L	151	105,398	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	
R01003	普通作業員	1.250	人	22,866	28,583	
Y00004	諸雑費	0.050		185,909	9,295	
	合 計				195,204	算出数量 1.000 箇所
	単 価				195,204	
	*** S単一 68号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,565	8,410	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,866	9,832	
	合 計				18,242	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,242	
	*** S単一 69号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H300,45日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H300 45.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02022	H形鋼（山留材） 3 0 0 型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	5,850	5,850	
G15032	H型鋼（山留材） 3 0 0 型 〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 〔賃料〕	0.220	t 供用日	17,316	3,810	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	36,565	12,432	
R01012	とび工	0.640	人	32,239	20,633	
R01011	溶接工	0.340	人	31,312	10,646	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,866	7,774	
Y00004	諸雑費	0.057		51,485	2,935	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,400	17,816	
	合 計				102,688	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		102,688	
	*** S単一 70号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H350,45日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H350 45.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02023	H形鋼（山留材） 3 5 0 型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	5,850	5,850	
G15033	H型鋼（山留材） 3 5 0 型 〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 〔賃料〕	0.220	t 供用日	17,316	3,810	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	36,565	12,432	
R01012	とび工	0.640	人	32,239	20,633	
R01011	溶接工	0.340	人	31,312	10,646	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,866	7,774	
Y00004	諸雑費	0.057		51,485	2,935	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	52,400	17,816	
	合 計				102,688	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		102,688	
	*** S単一 71号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,263	1,263,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				1,725,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,726	
	*** S単一 72号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	165		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				2,116,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,117	
	*** S単一 73号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,566	1,566,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				2,028,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,029	
	*** S単一 74号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 105 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,061	1,061,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				1,523,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,524	
	*** S単一 75号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 145 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,465	1,465,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				1,927,872	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,928	
	*** S単一 76号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 95 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	960	960,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,003	89,909	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,866	66,311	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8㎥ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				1,422,872	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,423	
	*** S単－ 77号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,866	10,976	
	合 計				27,616	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		276	
	*** S単－ 78号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 160		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,866	3,659	
	合 計				20,299	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		203	
	*** S単－ 79号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,9.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙ区分 2)打込長(m)	電動式 9m以下		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	60kW 鋼矢板打設 Ⅲ型 9.0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	5.400	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,565	10,604	
R01012	とび工	0.570	人	32,239	18,376	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,866	6,631	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.370	供用日	23,000	8,510	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝ・ﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.370	供用日	74,000	27,380	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22.000	L	155	3,410	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	34,400	9,976	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	19	0.190		84,887	16,129	
	合 計				101,016	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		10,102	
Y00001	単位					
	*** S単一 80号 ***					
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	鋼矢板引抜,電動式,9m以下			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	
	2)パイプロハンマ区分	電動式				
	3)引抜き長(m)	9m以下			週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.170	人	36,565	6,216	
R01012	とび工					
		0.340	人	32,239	10,961	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	22,866	3,887	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	60kw	0.230	供用日	23,000	5,290	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	最大吊上能力50～55t吊	0.230	供用日	74,000	17,020	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	155	2,015	
R01021	運転手（特殊）					
		0.170	人	34,400	5,848	
Y00004	諸雑費					
	18	0.180		51,237	9,223	
	合 計				60,460	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,046	
Y00001	単位					
	*** S単一 81号 ***					
SI8201	構造物周辺除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	除雪			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類	除雪		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	
					週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		6.000	人	22,866	137,196	
	合 計				137,196	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		538	
	*** S単一 82号 ***					
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾛｰﾙ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み			週休:補正なし	
	2)機械規格	ﾊﾞｯｸﾛｰﾙ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t				
	3)作業区分	土工部				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾛｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				65,780	算出数量 325.000 m3
	単 価		m3		202	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中京幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 83号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	除雪・雪の積み込み,バ ックホ クレーン付バ ック0.80m3吊2.9t,仮設ヤードあり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バ ックホ クレーン付バ ック0.80m3吊2.9t 仮設ヤードあり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バ ックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				65,780	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		116	
	*** S単一 84号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分（賃料機械）	除雪 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	ホ-ルロ-ダ(トラクタ型) [～低騒・排対型(～2次)] バ ック容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				54,553	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		102	
	*** S単一 85号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,最大吊上能力35t 吊超80t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	クレーン 最大吊上能力35t 吊超80t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	5.500	人	31,003	170,517	
F01086	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4.340		249,117	1,081,168	
	合 計				1,330,285	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,330,285	
	*** S単一 86号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		71,000	
	*** S単－ 87号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単－ 88号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,402	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,402	
	*** S単－ 89号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		418.9	
	*** S単－ 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中泉幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		274.8	
	*** S単一 91号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		281.9	
	*** S単一 92号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 有り あり				
	単 価		m3		550.2	
	*** S単一 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,532	
	*** S単一 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		935.1	
	*** S単— 95号 ***					
SA0141	SP路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		975.9	
	*** S単— 96号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5≦B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		975.9	
	*** S単— 97号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		270.4	
	*** S単— 98号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		270.4	
	*** S単— 99号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		中泉幹線排水路（その12）工事				
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		457.4	
	*** S単一 100号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	は質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.3	
	*** S単一 101号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	は質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		787.8	
	*** S単一 102号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、無し、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単一 103号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、有り、有り、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)キャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)均しコンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
P96030	ブレキャスト擁壁 宅認（q=10kN/m2）1500型（L=2.0m）中地震対応型		個			材変
	単 価		m		54,080	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 中京幹線排水路（その12）工事						
工事別工事名:中京幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 104号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		2,015	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,625	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		4,159	
	*** S単ー 107号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,041	
	*** S単ー 108号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	0 40～0mm			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,776	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 109号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,776	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,070	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,500	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し -				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	中泉幹線排水路（その12）工事					
工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高圧B) W/C65%				
	単 価		m3		30,800	
	*** S単一 113号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,887	
	*** S単一 114号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,370	
	*** S単一 115号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,370	
	*** S単一 116号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,吹溜式,固定式(支柱+張立柱),5.0m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	撤去				
	2)形式	吹溜式				
	3)取付方式	固定式(支柱+張立柱)				
	4)柵高	5.0m以下				
	単 価		m		5,034	
	*** S単一 117号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,吹溜式,固定式(支柱+張立柱),5.0m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	設置				
	2)形式	吹溜式				
	3)取付方式	固定式(支柱+張立柱)				
	4)柵高	5.0m以下				

[illegible]

[illegible]

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業

工事名 中泉幹線排水路（その12）工事

工事別工事名:中泉幹線排水路（その12）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	コンクリート矢板打設工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	KC150A L=5.5m B=1.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 14号
S02115	とび工	2.000	人	32,239	64,478	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,866	11,433	S単 16号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機械損料等の み、	1.000	日	38,300	38,300	S単 54号
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	146,995	146,995	S単 55号
Y00004	雑品	0.200		297,771	59,554	
S02116	コンクリート矢板 KC150A L=5.5m B1.0m,,	10.000	枚	141,000	1,410,000	S単 26号 算出数量 10.000 枚
	合 計				1,767,325	
	単 価		枚		176,733	
	*** T単一 2号 ***					
T00003	コンクリート矢板打設工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	KC175 L=6.0m B=1.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 14号
S02115	とび工	2.000	人	32,239	64,478	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,866	11,433	S単 16号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機械損料等の み、	1.000	日	38,300	38,300	S単 54号
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	146,995	146,995	S単 55号
Y00004	雑品	0.200		297,771	59,554	
S02116	コンクリート矢板 KC175 L=6.0m B=1.0m,,	10.000	枚	179,000	1,790,000	S単 25号 算出数量 10.000 枚
	合 計				2,147,325	
	単 価		枚		214,733	
	*** T単一 3号 ***					
T00005	コンクリート矢板打設工		枚		10,000	歩A 当たり算出
	KC200A L=7.0m B=1.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,565	36,565	S単 14号
S02115	とび工	2.000	人	32,239	64,478	S単 15号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,866	11,433	S単 16号
S16001	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用) 、起振力344～362kN（振動周波数17-21Hz）、運転1日当たり算出、機械損料等の み、	1.000	日	38,300	38,300	S単 54号
S16001	ｸﾚｰﾅｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 、最大吊上能力50～55t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	146,995	146,995	S単 55号
Y00004	雑品	0.200		297,771	59,554	
S02116	コンクリート矢板 KC200A L=7.0m B=1.0m,,	10.000	枚	234,000	2,340,000	S単 24号 算出数量 10.000 枚
	合 計				2,697,325	

[illegible]