



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
十三湖農地防災事業
芦野頭首工係留施設撤去他工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

[illegible]

東北農政局

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			154,950,000	
・工事原価			129,075,000	
純工事費			96,329,000	
・直接工事費			76,665,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	26,413,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	50,252,000	
・間接工事費			52,410,000	
・共通仮設費			19,664,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$113,020,000 \times ((7.200 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			8,137,000	
・運搬費	1.000	式	9,873,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	1,001,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	8,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			645,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$111,377,000 \times (0.580)$			645,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			32,746,000	
・現場管理費（率計上）				
$132,684,000 \times ((24.080 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.600 + 0.000 - 0.000)$			32,746,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$129,075,000 \times (17.760 \times 1.000 + 0.04)$			22,975,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,901,000	
支給品費			36,355,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			36,355,000	
支給品費（直工）			36,355,000	
処分費等（直接工事費の内数）			1,643,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				26,413,000	
・土工					
・ ・ 掘削工	1.000	式		3,308,000	
高水敷護岸工	1.000	式		3,308,000	
BA0101 掘削 粘性土	3,000	m ³	356	1,068,000	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬 現場→係留施設埋戻	2,100	m ³	467	980,700	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 現場→現場内一時仮置き	930	m ³	467	434,310	歩A・単A B単 3号
BA0105 土砂等運搬 現場内一時仮置き→高水敷護岸工 (覆土)	930	m ³	467	434,310	歩A・単A B単 4号
BA0110 整地 現場→現場内一時仮置き	930	m ³	146	135,780	歩A・単A B単 5号
BA0102 積込 (ルーズ) 現場内一時仮置き→高水敷護岸工 (覆土)	930	m ³	274	254,820	歩A・単A B単 6号
合 計				3,307,920	
・高水敷護岸工					
・ ・ 大型コンクリートブロック工	1.000	式		17,416,000	
	1.000	式		15,173,000	
BA0220 連節ブロック張 厚さ220mm 支給品	2,778	m ²	4,013	11,148,114	歩A・単A B単 7号
BA0231 ブレキャスト小口止ブロック B500×H1000×2m/個	40	m	41,432	1,657,280	歩A・単A B単 8号
BA0231 ブレキャスト小口止ブロック B500×H1000×1m/個	2	m	41,432	82,864	歩A・単A B単 9号
BA0231 ブレキャスト隔壁ブロック B500×H1000×2m/個	40	m	41,708	1,668,320	歩A・単A B単 10号
BA0231 ブレキャスト隔壁ブロック B500×H1000×1m/個	2	m	41,708	83,416	歩A・単A B単 11号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65% 小口止,隔壁,連節ブロック	7.5	m ³	54,608	409,560	歩A・単A B単 12号
BA0303 型枠	8.0	m ²	10,050	80,400	歩A・単A B単 13号
BA0225 吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm	50	m ²	866	43,300	歩A・単A B単 14号
合 計				15,173,254	
・ ・ 覆土工					
	1.000	式		2,243,000	
B01206 発生土覆土 粘性土	850	m ³	2,639	2,243,150	歩A・単A B単 15号
合 計				2,243,150	
・護岸復旧工					
・ ・ 左岸下流側護岸復旧工					
	1.000	式		5,590,000	
	1.000	式		1,796,000	
BA0220 連節ブロック張 厚さ220mm 支給品	90	m ²	4,013	361,170	歩A・単A B単 16号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65% 連節ブロック	1.1	m ³	36,360	39,996	歩A・単A B単 17号
BA0225 吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm	9	m ²	866	7,794	歩A・単A B単 18号
BA0607 捨石投入 割栗石 支給品	166	m ³	3,108	515,928	歩A・単A B単 19号
000020 袋詰め玉石 2ton型 流用土 (割栗石) 支給品	7	袋	2,706	18,942	歩A・単A B単 20号
BA0231 ブレキャスト小口止ブロック B500×H1000×2m/個	16	m	41,432	662,912	歩A・単A B単 21号
BA0231 ブレキャスト小口止ブロック B500×H1000×1m/個	2	m	41,432	82,864	歩A・単A B単 22号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65% 小口止	0.9	m ³	77,250	69,525	歩A・単A B単 23号
BA0303 型枠	3.7	m ²	10,050	37,185	歩A・単A B単 24号
合 計				1,796,316	
・ ・ 左岸上流側護岸復旧工					
	1.000	式		3,794,000	
B18287 鋼矢板 V L型 L=16m	5	枚	372,202	1,861,010	歩A・単A B単 25号
BA0302 コンクリート 24-12-25(20)BB W/C=55% 笠コンクリート	1.8	m ³	37,630	67,734	歩A・単A B単 26号

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				50,252,000	
・ 仮設工					
	1.000	式		50,252,000	
・ ・ 仮設道路工 敷鉄板 t=22mm	1.000	式		5,112,000	
B18203 敷鉄板 係留施設撤去工 (左岸下流側)	158	m ²	835	131,930	歩A・単A B単 42号
B18203 敷鉄板 係留施設撤去工 (左岸上流側)	1,078	m ²	916	987,448	歩A・単A B単 43号
B18203 敷鉄板 左岸下流側護岸復旧工	195	m ²	592	115,440	歩A・単A B単 44号
B18203 敷鉄板 左岸上流側護岸復旧工	297	m ²	623	185,031	歩A・単A B単 45号
B18203 敷鉄板 高水敷	1,412	m ²	1,410	1,990,920	歩A・単A B単 46号
B18203 敷鉄板 工事用進入路 (下流)	975	m ²	1,471	1,434,225	歩A・単A B単 47号
B18203 敷鉄板 旧小学校ヤード	279	m ²	956	266,724	歩A・単A B単 48号
合 計				5,111,718	
・ ・ 仮設道路工 高水敷割栗石撤去工	1.000	式		8,845,000	
BA0101 掘削 割栗石	2,100	m ³	535	1,123,500	歩A・単A B単 49号
BA0105 土砂等運搬 現場→建設発生土受入地	2,100	m ³	2,731	5,735,100	歩A・単A B単 50号
BA0110 整地	2,100	m ³	146	306,600	歩A・単A B単 51号
B01210 作業残土処理 割栗石	2,100	m ³	800	1,680,000	歩A・単A B単 52号
合 計				8,845,200	
・ ・ 仮設道路工 進入路撤去工 (高水敷)	1.000	式		4,632,000	
BA0101 掘削 粘性土	1,100	m ³	356	391,600	歩A・単A B単 53号
BA0105 土砂等運搬 現場→係留施設 (左岸下流側) 埋戻	130	m ³	1,195	155,350	歩A・単A B単 54号
BA0105 土砂等運搬 現場→係留施設 (左岸上流側) 埋戻	170	m ³	1,195	203,150	歩A・単A B単 55号
BA0105 土砂等運搬 現場→建設発生土受入地	790	m ³	3,459	2,732,610	歩A・単A B単 56号
BA0110 整地 粘性土	790	m ³	146	115,340	歩A・単A B単 57号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト t=5cm	679	m ²	252	171,108	歩A・単A B単 58号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	34	m ³	4,448	151,232	歩A・単A B単 59号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	34	m ³	2,350	79,900	歩A・単A B単 60号
B01210 作業残土処理 粘性土	790	m ³	800	632,000	歩A・単A B単 61号
合 計				4,632,290	
・ ・ 仮設道路工 進入路撤去工 (上流)	1.000	式		5,970,000	
BA0101 掘削 粘性土	1,900	m ³	356	676,400	歩A・単A B単 62号
BA0105 土砂等運搬 現場→係留施設 (左岸上流側) 埋戻	1,900	m ³	1,195	2,270,500	歩A・単A B単 63号
BA0109 法面整形 切土部	910	m ²	969	881,790	歩A・単A B単 64号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト t=5cm	690	m ²	252	173,880	歩A・単A B単 65号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	35	m ³	4,448	155,680	歩A・単A B単 66号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	35	m ³	2,350	82,250	歩A・単A B単 67号
B02136 芝付工 張芝 (全面張)	910	m ²	1,900	1,729,000	歩A・単A B単 68号
合 計				5,969,500	
・ ・ 排水処理工					
	1.000	式		341,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0～7m ³ /min、常時排水 左岸上流側護岸復旧工	1	箇所	176,670	176,670	歩A・単A B単 69号

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18322 排水ポンプ (仮設) 0～7m ³ /min、作業時排水 左岸魚道工	1	箇所	164,530	164,530	歩A・単A B単 70号
合 計				341,200	
・ ・ 安全費	1.000	式		1,094,000	
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	72	人	15,198	1,094,256	歩A・単A B単 71号
合 計				1,094,256	
・ ・ 係留施設撤去工 左岸下流側	1.000	式		9,713,000	
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 発生土	2,000	m ³	294	588,000	歩A・単A B単 72号
BA0206 かごマット H50×B120 支給品 (割栗石)	368	m	13,318	4,901,024	歩A・単A B単 73号
BA0225 吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm	466	m ²	866	403,556	歩A・単A B単 74号
000075 袋詰め玉石 2ton型 流用土 (割栗石) 支給品	25	袋	2,706	67,650	歩A・単A B単 75号
000076 鋼矢板引抜工 25H L=12.5m (引抜き長12.2m) 引抜	113	枚	10,151	1,147,063	歩A・単A B単 76号
000077 架台 鋼材7.86t 撤去	1	箇所	342,885	342,885	歩A・単A B単 77号
000078 H形鋼 H400 引抜き長 8.0m 引抜	6	本	6,020	36,120	歩A・単A B単 78号
000079 H形鋼 H200 引抜き長 5.0m 引抜	15	本	5,118	76,770	歩A・単A B単 79号
000080 殻運搬 金属くず	182.69	ton	7,770	1,419,501	歩A・単A B単 80号
000081 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 金属くず	182.69	ton	4,000	730,760	歩A・単A B単 81号
合 計				9,713,329	
・ ・ 係留施設撤去工 左岸上流側	1.000	式		10,903,000	
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 発生土	1,900	m ³	294	558,600	歩A・単A B単 82号
BA0206 かごマット H50×B120 支給品 (割栗石)	478	m	13,318	6,366,004	歩A・単A B単 83号
BA0225 吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm	603	m ²	866	522,198	歩A・単A B単 84号
000085 袋詰め玉石 2ton型 流用土 (割栗石) 支給品	29	袋	2,706	78,474	歩A・単A B単 85号
000086 鋼矢板 25H L=12.5m (引抜き長12.2m) 引抜	99	枚	10,151	1,004,949	歩A・単A B単 86号
000087 架台 鋼材7.86t 撤去	1	箇所	342,885	342,885	歩A・単A B単 87号
000088 H形鋼引抜 H400 引抜き長 8.0m	6	本	6,020	36,120	歩A・単A B単 88号
000089 H形鋼引抜 H200 引抜き長 5.0m	15	本	5,118	76,770	歩A・単A B単 89号
000090 殻運搬 金属くず	162.91	ton	7,770	1,265,811	歩A・単A B単 90号
000091 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 金属くず	162.91	ton	4,000	651,640	歩A・単A B単 91号
合 計				10,903,451	
・ ・ 仮締切工 左岸上流側護岸復旧工	1.000	式		2,865,000	
B18287 仮設鋼矢板 45H L=14.0m (陸上施工・油圧圧入工) 支給品	12	枚	17,904	214,848	歩A・単A B単 92号
000093 大型土のう 水中施工 設置 支給品	36	袋	5,096	183,456	歩A・単A B単 93号
000094 大型土のう 陸上施工 設置 支給品	8	袋	2,889	23,112	歩A・単A B単 94号
000095 大型土のう 水中施工 撤去 作業残土処理	36	袋	6,711	241,596	歩A・単A B単 95号
000096 大型土のう 陸上施工 撤去 作業残土処理	8	袋	5,334	42,672	歩A・単A B単 96号
BA0224 遮水シート張 厚1.0+10.0mm	60	m ²	2,067	124,020	歩A・単A B単 97号
000098 殻運搬 廃プラスチック	0.128	ton	13,735	1,758	歩A・単A B単 98号
000099 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	0.128	ton	36,000	4,608	歩A・単A B単 99号
000100 鋼矢板 45H L=14.0m (陸上施工) 引抜	12	枚	146,154	1,753,848	歩A・単A B単 100号

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	粘性土		m3	356		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
	現場→係留施設埋戻		m3	467		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 3号 *** 土砂等運搬					
	現場→現場内一時仮置き		m3	467		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 4号 *** 土砂等運搬					
	現場内一時仮置き→高水敷護岸工(覆土)		m3	467		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 5号 *** 整地					
	現場→現場内一時仮置き		m3	146		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 6号 *** 積込(ルーズ)					
	現場内一時仮置き→高水敷護岸工(覆土)		m3	274		歩A・単A
BA0220	*** B単－ 7号 *** 連節ブロック張					
	厚さ220mm 支給品		m ²	4,013		歩A・単A
BA0231	*** B単－ 8号 *** プレキャスト小口止ブロック					
	B500×H1000×2m/個		m	41,432		歩A・単A
BA0231	*** B単－ 9号 *** プレキャスト小口止ブロック					
	B500×H1000×1m/個		m	41,432		歩A・単A
BA0231	*** B単－ 10号 *** プレキャスト隔壁ブロック					
	B500×H1000×2m/個		m	41,708		歩A・単A
BA0231	*** B単－ 11号 *** プレキャスト隔壁ブロック					
	B500×H1000×1m/個		m	41,708		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 12号 *** コンクリート					
	18-8-25(20BB W/C=65% 小口止,隔壁,連節ブロック		m3	54,608		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 13号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0225	*** B単－ 14号 *** 吸出し防止材(全面)設置					
	t=10mm		m ²	866		歩A・単A
B01206	*** B単－ 15号 *** 発生土覆土					
	粘性土		m3	2,639		歩A・単A
BA0220	*** B単－ 16号 *** 連節ブロック張					
	厚さ220mm 支給品		m ²	4,013		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 17号 *** コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C=65% 連節ブロック		m3	36,360		歩A・単A
BA0225	*** B単－ 18号 *** 吸出し防止材(全面)設置					
	t=10mm		m ²	866		歩A・単A
BA0607	*** B単－ 19号 *** 捨石投入					
	割栗石 支給品		m3	3,108		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 袋詰め玉石					
	2ton型 流用土(割栗石) 支給品		袋	2,706		歩A・単A
BA0231	*** B単－ 21号 *** プレキャスト小口止ブロック					
	B500×H1000×2m/個		m	41,432		歩A・単A
BA0231	*** B単－ 22号 *** プレキャスト小口止ブロック					

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B500×H1000×1m/個 *** B単— 23号 ***		m	41,432		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18-8-25(20)BB W/C=65% 小口止 *** B単— 24号 ***	m3		77,250		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単— 25号 ***	m ²		10,050		歩A・単A
B18287	鋼矢板					
	VL型 L=16m *** B単— 26号 ***	枚		372,202		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	24-12-25(20)BB W/C=55% 笠コンクリート *** B単— 27号 ***	m3		37,630		歩A・単A
BA0303	型枠					
	笠コンクリート *** B単— 28号 ***	m ²		10,050		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345 D13 笠コンクリート *** B単— 29号 ***	ton		383,436		歩A・単A
000029	高压喷射搅拌					
	*** B単— 30号 ***	本		446,095		歩A・単A
000030	素地調整工					
	プラスト面形成動力工具使用 *** B単— 31号 ***	m ²		15,294		歩A・単A
000031	防食コーティング工					
	鋼矢板(新材),コーティング厚200μm(2回塗り),無機質系 *** B単— 32号 ***	m ²		33,107		歩A・単A
000032	チッピング					
	t≤3cm *** B単— 33号 ***	m ²		3,330		歩A・単A
000033	プライマー塗布					
	エポキシ樹脂プライマー *** B単— 34号 ***	m ²		9,284		歩A・単A
000034	コンクリート削孔					
	削孔径φ19 削孔長130mm *** B単— 35号 ***	箇所		711		歩A・単A
000035	コンクリート削孔					
	削孔径φ16 削孔長100mm *** B単— 36号 ***	箇所		711		歩A・単A
000036	樹脂カプセル					
	D16用 *** B単— 37号 ***	本		439		歩A・単A
000037	樹脂カプセル					
	D13用 *** B単— 38号 ***	本		264		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	24-12-25(20)BB W/C=55% *** B単— 39号 ***	m3		37,630		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単— 40号 ***	m ²		10,050		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345,D16 *** B単— 41号 ***	ton		326,938		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単— 42号 ***	ton		383,436		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	係留施設撤去工(左岸下流側) *** B単— 43号 ***	m ²		835		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	係留施設撤去工(左岸上流側)	m ²		916		歩A・単A

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18203	*** B単— 44号 *** 敷鉄板					
	左岸下流側護岸復旧工		m ²	592		歩A・単A
B18203	*** B単— 45号 *** 敷鉄板					
	左岸上流側護岸復旧工		m ²	623		歩A・単A
B18203	*** B単— 46号 *** 敷鉄板					
	高水敷		m ²	1,410		歩A・単A
B18203	*** B単— 47号 *** 敷鉄板					
	工事用進入路 (下流)		m ²	1,471		歩A・単A
B18203	*** B単— 48号 *** 敷鉄板					
	旧小学校ヤード		m ²	956		歩A・単A
BA0101	*** B単— 49号 *** 掘削					
	割栗石		m ³	535		歩A・単A
BA0105	*** B単— 50号 *** 土砂等運搬					
	現場→建設発生土受入地		m ³	2,731		歩A・単A
BA0110	*** B単— 51号 *** 整地					
			m ³	146		歩A・単A
B01210	*** B単— 52号 *** 作業残土処理					
	割栗石		m ³	800		歩A・単A
BA0101	*** B単— 53号 *** 掘削					
	粘性土		m ³	356		歩A・単A
BA0105	*** B単— 54号 *** 土砂等運搬					
	現場→係留施設 (左岸下流側) 埋戻		m ³	1,195		歩A・単A
BA0105	*** B単— 55号 *** 土砂等運搬					
	現場→係留施設 (左岸上流側) 埋戻		m ³	1,195		歩A・単A
BA0105	*** B単— 56号 *** 土砂等運搬					
	現場→建設発生土受入地		m ³	3,459		歩A・単A
BA0110	*** B単— 57号 *** 整地					
	粘性土		m ³	146		歩A・単A
BA0202	*** B単— 58号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト t=5cm		m ²	252		歩A・単A
BA0201	*** B単— 59号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m ³	4,448		歩A・単A
B02315	*** B単— 60号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻		m ³	2,350		歩A・単A
B01210	*** B単— 61号 *** 作業残土処理					
	粘性土		m ³	800		歩A・単A
BA0101	*** B単— 62号 *** 掘削					
	粘性土		m ³	356		歩A・単A
BA0105	*** B単— 63号 *** 土砂等運搬					
	現場→係留施設 (左岸上流側) 埋戻		m ³	1,195		歩A・単A
BA0109	*** B単— 64号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	969		歩A・単A
BA0202	*** B単— 65号 *** 舗装版破碎					

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルト t=5cm *** B単一 66号 ***		m ²	252		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻 *** B単一 67号 ***	m ³		4,448		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単一 68号 ***	m ³		2,350		歩A・単A
B02136	芝付工					
	張芝 (全面張) *** B単一 69号 ***	m ²		1,900		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	0～7m ³ /min、常時排水 左岸上流側護岸復旧工 *** B単一 70号 ***	箇所		176,670		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	0～7m ³ /min、作業時排水 左岸魚道工 *** B単一 71号 ***	箇所		164,530		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B *** B単一 72号 ***	人		15,198		歩A・単A
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	発生土 *** B単一 73号 ***	m ³		294		歩A・単A
BA0206	かごマット					
	H50×B120 支給品 (割栗石) *** B単一 74号 ***	m		13,318		歩A・単A
BA0225	吸出し防止材 (全面) 設置					
	t=10mm *** B単一 75号 ***	m ²		866		歩A・単A
000075	袋詰め玉石					
	2ton型 流用土 (割栗石) 支給品 *** B単一 76号 ***	袋		2,706		歩A・単A
000076	鋼矢板引抜工					
	25H L=12.5m (引抜き長12.2m) 引抜 *** B単一 77号 ***	枚		10,151		歩A・単A
000077	架台					
	鋼材7.86t 撤去 *** B単一 78号 ***	箇所		342,885		歩A・単A
000078	H形鋼					
	H400 引抜き長 8.0m 引抜 *** B単一 79号 ***	本		6,020		歩A・単A
000079	H形鋼					
	H200 引抜き長 5.0m 引抜 *** B単一 80号 ***	本		5,118		歩A・単A
000080	殻運搬					
	金属くず *** B単一 81号 ***	ton		7,770		歩A・単A
000081	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	金属くず *** B単一 82号 ***	ton		4,000		歩A・単A
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	発生土 *** B単一 83号 ***	m ³		294		歩A・単A
BA0206	かごマット					
	H50×B120 支給品 (割栗石) *** B単一 84号 ***	m		13,318		歩A・単A
BA0225	吸出し防止材 (全面) 設置					
	t=10mm *** B単一 85号 ***	m ²		866		歩A・単A
000085	袋詰め玉石					
	2ton型 流用土 (割栗石) 支給品 *** B単一 86号 ***	袋		2,706		歩A・単A
000086	鋼矢板					
	25H L=12.5m (引抜き長12.2m) 引抜	枚		10,151		歩A・単A

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 架台					
	鋼材7.86t 撤去		箇所	342,885		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** H形鋼引抜					
	H400 引抜長 8.0m		本	6,020		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** H形鋼引抜					
	H200 引抜長 5.0m		本	5,118		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 殻運搬					
	金属くず		ton	7,770		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	金属くず		ton	4,000		歩A・単A
B18287	*** B単ー 92号 *** 仮設鋼矢板					
	45H L=14.0m (陸上施工 油圧圧入工) 支給品		枚	17,904		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 大型土のう					
	水中施工 設置 支給品		袋	5,096		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 大型土のう					
	陸上施工 設置 支給品		袋	2,889		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 大型土のう					
	水中施工 撤去 作業残土処理		袋	6,711		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 大型土のう					
	陸上施工 撤去 作業残土処理		袋	5,334		歩A・単A
BA0224	*** B単ー 97号 *** 遮水シート張					
	厚1.0+10.0mm		m ²	2,067		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 殻運搬					
	廃プラスチック		ton	13,735		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック		ton	36,000		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 鋼矢板					
	45H L=14.0m (陸上施工) 引抜		枚	146,154		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 殻運搬					
	金属くず		ton	7,770		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	金属くず		ton	4,000		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 仮締切用木製角落し					
	針葉樹材 厚5cm×幅20cm程度 設置撤去		箇所	78,909		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 除雪工					
	工事用道路		m ³	102		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 除雪工					
	構造物周辺		m ³	533		歩A・単A
B19001	*** B単ー 106号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラークレーン		台	1,426,373		歩A・単A
B19002	*** B単ー 107号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	10,736		歩A・単A
B19002	*** B単ー 108号 *** 仮設材輸送					

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヅン外,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	355.9	356	S単 87号
	合 計				356	
	単 価				356	
	*** B単一 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→係留施設埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	467.2	467	S単 95号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単一 3号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→現場内一時仮置き		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	467.2	467	S単 95号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単一 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場内一時仮置き→高水敷護岸工(覆土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	467.2	467	S単 95号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単一 5号 ***					
BA0110	整地 現場→現場内一時仮置き		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ホズ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	146.1	146	S単 104号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単一 6号 ***					
BA0102	積込(ルーズ) 現場内一時仮置き→高水敷護岸工(覆土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	274.4	274	S単 90号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単一 7号 ***					
BA0220	連節ブロック張 厚さ220mm 支給品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック(各種),連結金具,-,無し,有り,あり,,	1,000	m ²	3,621	3,621	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.220	m3	274.4	60	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	0.220	m3	1,510	332	S単 96号
	合 計				4,013	
	単 価				4,013	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
BA0231	プレキャスト小口止ブロック B500×H1000×2m/個		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	小口ブロック 2m (B500×H1000) 連結金具含まず,,	1.000	個	68,000	68,000	S単 16号
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック プレキャスト小口止ブロック設置,あり	2.000	m	7,432	14,864	S単 114号
	合 計				82,864	
	単 価				41,432	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0231	プレキャスト小口止ブロック B500×H1000×1m/個		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	小口ブロック 1m (B500×H1000) 連結金具含まず,,	1.000	個	34,000	34,000	S単 17号
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック プレキャスト小口止ブロック設置,あり	1.000	m	7,432	7,432	S単 114号
	合 計				41,432	
	単 価				41,432	
	*** B単ー 10号 ***					
BA0231	プレキャスト隔壁ブロック B500×H1000×2m/個		m		2,000	歩A 当たり算出
S02116	小口ブロック 2m (B500×H1000) 連結金具含まず,,	1.000	個	68,000	68,000	S単 16号
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置,あり	2.000	m	7,708	15,416	S単 115号
	合 計				83,416	
	単 価				41,708	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0231	プレキャスト隔壁ブロック B500×H1000×1m/個		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	小口ブロック 1m (B500×H1000) 連結金具含まず,,	1.000	個	34,000	34,000	S単 17号
SA0287	SP プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック プレキャスト横帯 (隔壁ブロック) 設置,あり	1.000	m	7,708	7,708	S単 115号
	合 計				41,708	
	単 価				41,708	
	*** B単ー 12号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20BB W/C=65% 小口止,隔壁,連節ブロック		m3		6,500	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25 (高炉)	0.600	m3	77,250	46,350	S単 112号
SA0285	SP 現場打横帯 (隔壁) コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25 (高炉)	0.900	m3	74,960	67,464	S単 113号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒーター),-, -, -, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	6.000	m3	40,190	241,140	S単 116号
	合 計				354,954	
	単 価				54,608	
	*** B単ー 13号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 119号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
BA0225	吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置	1,000	m ²	866.4	866	S単 111号
	合 計				866	
	単 価				866	
	*** B単ー 15号 ***					
B01206	発生土覆土 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,110	m ³	1,925	2,137	S単 2号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,あり	1,000	m ³	502	502	S単 3号
	合 計				2,639	
	単 価				2,639	
	*** B単ー 16号 ***					
BA0220	連節ブロック張 厚さ220mm 支給品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック (各種),連結金具,-,無し,有り,あり,,	1,000	m ²	3,621	3,621	S単 110号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0,220	m ³	274.4	60	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	0,220	m ³	1,510	332	S単 96号
	合 計				4,013	
	単 価				4,013	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65% 連節ブロック		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,360	36,360	S単 117号
	合 計				36,360	
	単 価				36,360	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0225	吸出し防止材 (全面) 設置 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材設置	1,000	m ²	866.4	866	S単 111号
	合 計				866	
	単 価				866	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0607	捨石投入 割栗石 支給品		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石投入 半径r≤7mかつ設置高-5m≤h,あり	1,000	m ³	1,271	1,271	S単 120号
S02116	割栗石 ,15~20cm 中古品,	1,000	m ³	0	0	S単 18号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	327.1	327	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1,000	m ³	1,510	1,510	S単 96号
	合 計				3,108	
	単 価				3,108	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 20号 ***					
000020	袋詰め玉石 2ton型 流用土(割栗石) 支給品		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S02116	袋詰め玉石 2ton型 割栗石投入済み 中古品,,	1,000	袋	0	0	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,250	m3	327.1	409	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1,250	m3	1,510	1,888	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,250	m3	327.1	409	S単 91号
	合 計				2,706	
	単 価				2,706	
	*** B単— 21号 ***					
BA0231	プレキャスト小口止ブロック B500×H1000×2m/個		m		2,000	歩A m 当たり算出
S02116	小口ブロック 2m (B500×H1000) 連結金具含まず,,	1,000	個	68,000	68,000	S単 16号
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック プレキャスト小口止ブロック設置,あり	2,000	m	7,432	14,864	S単 114号
	合 計				82,864	
	単 価				41,432	
	*** B単— 22号 ***					
BA0231	プレキャスト小口止ブロック B500×H1000×1m/個		m		1,000	歩A m 当たり算出
S02116	小口ブロック 1m (B500×H1000) 連結金具含まず,,	1,000	個	34,000	34,000	S単 17号
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック プレキャスト小口止ブロック設置,あり	1,000	m	7,432	7,432	S単 114号
	合 計				41,432	
	単 価				41,432	
	*** B単— 23号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB W/C=65% 小口止		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25 (高炉)	1,000	m3	77,250	77,250	S単 112号
	合 計				77,250	
	単 価				77,250	
	*** B単— 24号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,050	10,050	S単 119号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単— 25号 ***					
B18287	鋼矢板 VL型 L=16m		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,19m以下,90kW,鋼矢板打設,VL型,16.0,なし	1,000	枚	372,202	372,202	S単 69号
	合 計				372,202	
	単 価				372,202	
	*** B単— 26号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0302	コンクリート					歩A
	24-12-25(20)BB W/C=55% 笠コンクリート		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-12-25(20)(高炉B)	1,000	m ³	37,630	37,630	S単 118号
	W/C55%					
	合 計				37,630	
	単 価				37,630	
	*** B単一 27号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	笠コンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,050	10,050	S単 119号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単一 28号 ***					
B03205	鉄筋					歩A
	SD345 D13 笠コンクリート		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1,000	ton	383,436	383,436	S単 44号
	合 計				383,436	
	単 価				383,436	
	*** B単一 29号 ***					
000029	高圧噴射攪拌		本		3,000 本	歩A
						当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	複相方式,2セット,500KL未満,0m,0m,5.6m,1m,2022 L	3,000	本	197,661	592,983	S単 46号
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	二重管ストレーナ工法,2セット,	1,000	現場	539,362	539,362	S単 47号
T00001	排水汚泥土処理費					
		2,000	日	35,675	71,350	T単 1号
T00002	汚泥吸排車運転					
	8t	2,000	日	67,295	134,590	T単 2号
	合 計				1,338,285	
	単 価				446,095	
	*** B単一 30号 ***					
000030	素地調整工					歩A
	プラスト面形成動力工具使用		m ²		8,800 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		1,300	人	36,210	47,073	S単 7号
S02115	橋りょう塗装工					
		1,100	人	42,024	46,226	S単 8号
S02116	工具損料					
	プラスト面形成動力工具,,	2,000	日	148	296	S単 21号
S02116	プラストライカー					
		1,060	個	28,000	29,680	S単 22号
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし	1,100	日	2,537	2,791	S単 53号
S02116	養生費					
		3,520	m ²	600	2,112	S単 23号
Y00004	雑品					
		0,050		128,178	6,409	
	合 計				134,587	
	単 価				15,294	
	*** B単一 31号 ***					
000031	防食コーティング工					歩A
	鋼矢板(新材),コーティング 厚200μm (2回塗り),無機質系		m ²		8,800 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		2,000	人	36,210	72,420	S単 7号
S02115	防水工					
		1,600	人	30,090	48,144	S単 9号

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S単 6号
Y00009	小計				129,622	
S02116	超防食セラミックコーティング材	6.000	kg	18,400	110,400	S単 24号
S02116	稀釈材	4.000	L	3,500	14,000	S単 25号
Y00004	雑品	0.300		124,400	37,320	
	合 計				291,342	
	単 価				33,107	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	チップング t≤3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	0.800	m ²	3,330	2,664	S単 42号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	0.200	m ²	3,330	666	S単 43号
	合 計				3,330	
	単 価				3,330	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	プライマー塗布 エポキシ樹脂プライマー		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	9,284	9,284	S単 48号
	合 計				9,284	
	単 価				9,284	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	コンクリート削孔 削孔径φ19 削孔長130mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 電動ハンマドリル	1.000	箇所	710.8	711	S単 40号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	コンクリート削孔 削孔径φ16 削孔長100mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 電動ハンマドリル	1.000	箇所	710.8	711	S単 40号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	樹脂カプセル D16用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	本	439	439	S単 26号
	合 計				439	
	単 価				439	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	樹脂カプセル D13用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	本	264	264	S単 27号
	合 計				264	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				264	
	*** B単一 38号 ***					
BA0302	コンクリート 24-12-25(20)BB W/C=55%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	37,630	37,630	S単 118号
	合 計				37,630	
	単 価				37,630	
	*** B単一 39号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 119号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単一 40号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	1.000	ton	326,938	326,938	S単 45号
	合 計				326,938	
	単 価				326,938	
	*** B単一 41号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	383,436	383,436	S単 44号
	合 計				383,436	
	単 価				383,436	
	*** B単一 42号 ***					
B18203	敷鉄板 係留施設撤去工 (左岸下流側)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,あり	1.000	m ²	835	835	S単 61号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単一 43号 ***					
B18203	敷鉄板 係留施設撤去工 (左岸上流側)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり	1.000	m ²	916	916	S単 62号
	合 計				916	
	単 価				916	
	*** B単一 44号 ***					
B18203	敷鉄板 左岸下流側護岸復旧工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,1,あり	1.000	m ²	592	592	S単 63号
	合 計				592	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				592	
	*** B単一 45号 ***					
BI8203	敷鉄板 左岸上流側護岸復旧工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,あり	1,000	m ²	623	623	S単 64号
	合 計				623	
	単 価				623	
	*** B単一 46号 ***					
BI8203	敷鉄板 高水敷		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,あり	1,000	m ²	1,410	1,410	S単 65号
	合 計				1,410	
	単 価				1,410	
	*** B単一 47号 ***					
BI8203	敷鉄板 工事用進入路 (下流)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり	1,000	m ²	1,471	1,471	S単 66号
	合 計				1,471	
	単 価				1,471	
	*** B単一 48号 ***					
BI8203	敷鉄板 旧小学校ヤード		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,あり	1,000	m ²	956	956	S単 67号
	合 計				956	
	単 価				956	
	*** B単一 49号 ***					
BA0101	掘削 割栗石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オプション無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	534.7	535	S単 88号
	合 計				535	
	単 価				535	
	*** B単一 50号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→建設発生土受入地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,000	m ³	2,731	2,731	S単 97号
	合 計				2,731	
	単 価				2,731	
	*** B単一 51号 ***					
BA0110	整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m ³	146.4	146	S単 105号
	合 計				146	
	単 価				146	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 52号 ***					
B01210	作業残土処理 割栗石		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石,,	1,000	m3	800	800	S単 28号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単一 53号 ***					
BA0101	掘削 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブンカ外,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	355.9	356	S単 87号
	合 計				356	
	単 価				356	
	*** B単一 54号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→係留施設(左岸下流側)埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	467.2	467	S単 95号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	454	454	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	274.4	274	S単 90号
	合 計				1,195	
	単 価				1,195	
	*** B単一 55号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→係留施設(左岸上流側)埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	467.2	467	S単 95号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	454	454	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	274.4	274	S単 90号
	合 計				1,195	
	単 価				1,195	
	*** B単一 56号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→建設発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,000	m3	2,731	2,731	S単 97号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	454	454	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	274.4	274	S単 90号
	合 計				3,459	
	単 価				3,459	
	*** B単一 57号 ***					
BA0110	整地 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	146.4	146	S単 105号
	合 計				146	
	単 価				146	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 58号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1,000	m ²	252.4	252	S単 109号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単— 59号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m ³	4,448	4,448	S単 108号
	合 計				4,448	
	単 価				4,448	
	*** B単— 60号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	2,350	2,350	S単 35号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単— 61号 ***					
B01210	作業残土処理 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石,,	1,000	m ³	800	800	S単 28号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単— 62号 ***					
BA0101	掘削 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	355.9	356	S単 87号
	合 計				356	
	単 価				356	
	*** B単— 63号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→係留施設(左岸上流側)埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 1バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m ³	467.2	467	S単 95号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m ³	454	454	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	274.4	274	S単 90号
	合 計				1,195	
	単 価				1,195	
	*** B単— 64号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	969.4	969	S単 103号
	合 計				969	
	単 価				969	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 65号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 7777舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	252.4	252	S単 109号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単— 66号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m ³	4,448	4,448	S単 108号
	合 計				4,448	
	単 価				4,448	
	*** B単— 67号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	2,350	2,350	S単 35号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単— 68号 ***					
B02136	芝付工 張芝 (全面張)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工 (法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝 (全面張),500m ² 以上,受けない	1,000	m ²	1,900	1,900	S単 41号
	合 計				1,900	
	単 価				1,900	
	*** B単— 69号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0~7m ³ /min、常時排水 左岸上流側護岸復旧工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1,000	箇所	95,123	95,123	S単 58号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 10,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	81,547	81,547	S単 59号
	合 計				176,670	
	単 価				176,670	
	*** B単— 70号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0~7m ³ /min、作業時排水 左岸魚道工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1,000	箇所	95,123	95,123	S単 58号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 12,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	69,407	69,407	S単 60号
	合 計				164,530	
	単 価				164,530	
	*** B単— 71号 ***					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	S単 10号
	合 計				15,198	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,198	
	*** B単— 72号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 発生土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	294.1	294	S単 102号
	合 計				294	
	単 価				294	
	*** B単— 73号 ***					
BA0206	かごマット H50×B120 支給品（割栗石）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,ｽﾎｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	12,273	12,273	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	0.569	m3	327.1	186	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	0.569	m3	1,510	859	S単 96号
	合 計				13,318	
	単 価				13,318	
	*** B単— 74号 ***					
BA0225	吸出し防止材（全面）設置 t=10mm		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	1.000	m²	866.4	866	S単 111号
	合 計				866	
	単 価				866	
	*** B単— 75号 ***					
000075	袋詰め玉石 2ton型 流用土（割栗石） 支給品		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S02116	袋詰め玉石 2ton型 割栗石投入済み 中古品,,	1.000	袋	0	0	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.250	m3	327.1	409	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.250	m3	1,510	1,888	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.250	m3	327.1	409	S単 91号
	合 計				2,706	
	単 価				2,706	
	*** B単— 76号 ***					
000076	鋼矢板引抜き 25H L=12.5m（引抜き長12.2m） 引抜		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00004	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾝﾏ工（ハット形鋼矢板引抜） 25H,引抜き長15m以下,陸上施工	1.000	枚	10,151	10,151	T単 4号
	合 計				10,151	
	単 価				10,151	
	*** B単— 77号 ***					
000077	架台 鋼材7.86t 撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00003	架台撤去 鋼材7.86t	1.000	箇所	342,885	342,885	T単 3号
	合 計				342,885	
	単 価				342,885	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 78号 ***					
000078	H形鋼 H400 引抜長 8.0m 引抜		本		1,000	歩A 当たり算出
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,9m以下	1,000	本	6,020	6,020	S単 70号
	合 計				6,020	
	単 価				6,020	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	H形鋼 H200 引抜長 5.0m 引抜		本		1,000	歩A 当たり算出
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,6m以下	1,000	本	5,118	5,118	S単 71号
	合 計				5,118	
	単 価				5,118	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	殻運搬 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,770	7,770	S単 76号
	合 計				7,770	
	単 価				7,770	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	鋼材処分費	1,000	ton	4,000	4,000	S単 36号
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単ー 82号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	294.1	294	S単 102号
	合 計				294	
	単 価				294	
	*** B単ー 83号 ***					
BA0206	かごマット H50×B120 支給品(割栗石)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,ｽﾎｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm	1,000	m	12,273	12,273	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	0.569	m3	327.1	186	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	0.569	m3	1,510	859	S単 96号
	合 計				13,318	
	単 価				13,318	
	*** B単ー 84号 ***					
BA0225	吸出し防止材(全面)設置 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置	1,000	m ²	866.4	866	S単 111号
	合 計				866	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				866	
	*** B単一 85号 ***					
000085	袋詰め玉石 2ton型 流用土(割栗石) 支給品		袋		1,000	歩A 当たり算出
S02116	袋詰め玉石 2ton型 割栗石投入済み 中古品,,	1,000	袋	0	0	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,250	m3	327.1	409	S単 91号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1,250	m3	1,510	1,888	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,250	m3	327.1	409	S単 91号
	合 計				2,706	
	単 価				2,706	
	*** B単一 86号 ***					
000086	鋼矢板 25H L=12.5m (引抜き長12.2m) 引抜		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00004	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工 (ﾊｯﾄ形鋼矢板引抜) 25H,引抜き長15m以下,陸上施工	1,000	枚	10,151	10,151	T単 4号
	合 計				10,151	
	単 価				10,151	
	*** B単一 87号 ***					
000087	架台 鋼材7.86t 撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00003	架台撤去 鋼材7.86t	1,000	箇所	342,885	342,885	T単 3号
	合 計				342,885	
	単 価				342,885	
	*** B単一 88号 ***					
000088	H形鋼引抜 H400 引抜き長 8.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,9m以下	1,000	本	6,020	6,020	S単 70号
	合 計				6,020	
	単 価				6,020	
	*** B単一 89号 ***					
000089	H形鋼引抜 H200 引抜き長 5.0m		本		1,000	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,電動式,6m以下	1,000	本	5,118	5,118	S単 71号
	合 計				5,118	
	単 価				5,118	
	*** B単一 90号 ***					
000090	殻運搬 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,770	7,770	S単 76号
	合 計				7,770	
	単 価				7,770	
	*** B単一 91号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000091	穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	金属くず		ton		1,000	当たり算出
S02123	鋼材処分費	1,000	ton	4,000	4,000	S単 36号
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単一 92号 ***					
B18287	仮設鋼矢板 45H L=14.0m (陸上施工_油圧圧入工) 支給品		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18167	ハット形鋼工 (ハット形鋼矢板打設) 電動式, 9m以下, 60kN (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 45H型, 14.0, なし	1,000	枚	17,904	17,904	S単 72号
	合 計				17,904	
	単 価				17,904	
	*** B単一 93号 ***					
000093	大型土のう 水中施工 設置 支給品		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	大型土のう積込 土砂, 土量50,000m3未満	0,830	m3	274.4	228	S単 92号
SA0121	大型土のう運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	0,830	m3	610.9	507	S単 98号
T00005	大型土のう工 (設置) 水中施工	1,000	袋	4,361	4,361	T単 5号
S02116	大型土のう 耐候性 中占品, ,	1,000	袋	0	0	S単 29号
	合 計				5,096	
	単 価				5,096	
	*** B単一 94号 ***					
000094	大型土のう 陸上施工 設置 支給品		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	大型土のう積込 土砂, 土量50,000m3未満	0,830	m3	274.4	228	S単 92号
SA0121	大型土のう運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	0,830	m3	610.9	507	S単 98号
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む), ラフレシクレン, 0m3, , , あり	1,000	袋	2,154	2,154	S単 56号
S02116	大型土のう 耐候性 中占品, ,	1,000	袋	0	0	S単 29号
	合 計				2,889	
	単 価				2,889	
	*** B単一 95号 ***					
000095	大型土のう 水中施工 撤去 作業残土処理		袋		1,000	歩A 当たり算出
T00006	大型土のう工 (撤去) 水中施工	1,000	袋	2,505	2,505	T単 6号
SA0121	大型土のう運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	0,830	m3	467.2	388	S単 99号
SA0102	大型土のう荷卸し (高水敷仮置き) 土砂, 土量50,000m3未満	0,830	m3	274.4	228	S単 93号
SA0101	中詰土排出 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -, -	0,830	m3	355.9	295	S単 89号
SA0102	中詰土積込 土砂, 土量50,000m3未満	0,830	m3	274.4	228	S単 94号
SA0121	中詰土運搬 (高水敷仮置き～建設発生土処分場) 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	0,830	m3	2,731	2,267	S単 100号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	0,830	m3	163.3	136	S単 106号
S02116	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石, ,	0,830	m3	800	664	S単 28号
	合 計				6,711	
	単 価				6,711	
	*** B単一 96号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000096	大型土のう 陸上施工 撤去 作業残土処理		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ヲフルンルン,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,128	1,128	S単 57号
SA0121	大型土のう運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0,830	m3	467.2	388	S単 99号
SA0102	大型土のう荷卸し (高水敷仮置き) 土砂,土量50,000m3未満	0,830	m3	274.4	228	S単 93号
SA0101	中詰土排出 土砂,ﾎﾞｰﾝｼｬｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	0,830	m3	355.9	295	S単 89号
SA0102	中詰土積込 土砂,土量50,000m3未満	0,830	m3	274.4	228	S単 94号
SA0121	中詰土運搬 (高水敷仮置き～建設発生土処分場) 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	0,830	m3	2,731	2,267	S単 100号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0,830	m3	163.3	136	S単 106号
S02116	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石,,	0,830	m3	800	664	S単 28号
	合 計				5,334	
	単 価				5,334	
	*** B単— 97号 ***					
BA0224	遮水シート張 厚1.0+10.0mm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	2,067	2,067	S単 68号
	合 計				2,067	
	単 価				2,067	
	*** B単— 98号 ***					
000098	殻運搬 廃プラスチック		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,860	m3	274.4	785	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	2,860	m3	4,528	12,950	S単 101号
	合 計				13,735	
	単 価				13,735	
	*** B単— 99号 ***					
000099	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1,000	ton	36,000	36,000	S単 37号
	合 計				36,000	
	単 価				36,000	
	*** B単— 100号 ***					
000100	鋼矢板 45H L=14.0m (陸上施工) 引抜		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
T00007	ﾊﾞｲﾀﾞﾎﾝﾏ工 (ハット形鋼矢板引抜) 45H 引抜長12m以下 陸上施工	6,000	枚	24,359	146,154	T単 7号
	合 計				146,154	
	単 価				146,154	
	*** B単— 101号 ***					
000101	殻運搬 金属くず		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,770	7,770	S単 76号
	合 計				7,770	
	単 価				7,770	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 102号 ***					
000102	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	金属くず					
	鋼材処分費	1.000	ton	4,000	4,000	S単 36号
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単一 103号 ***					
000103	仮締切用木製角落し					歩A 当たり算出
	針葉樹材 厚5cm×幅20cm程度 設置撤去		箇所		1.000 箇所	
T00008	仮締切用木製角落し設置撤去					
	針葉樹材 厚5cm×幅20cm程度	1.000	箇所	78,909	78,909	T単 8号
	合 計				78,909	
	単 価				78,909	
	*** B単一 104号 ***					
000104	除雪工					歩A 当たり算出
	工事用道路		m3		1.000 m3	
S18203	工事用道路除雪					
	除雪,あり	1.000	m3	102	102	S単 74号
	合 計				102	
	単 価				102	
	*** B単一 105号 ***					
000105	除雪工					歩A 当たり算出
	構造物周辺		m3		1.000 m3	
S18201	構造物周辺除雪					
	除雪	1.000	m3	533	533	S単 73号
	合 計				533	
	単 価				533	
	*** B単一 106号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					歩A 当たり算出
	クローラークレーン		台		1.000 台	
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	クローラークレーン,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,426,373	1,426,373	S単 75号
	合 計				1,426,373	
	単 価				1,426,373	
	*** B単一 107号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A 当たり算出
	敷鉄板		ton		758.690 ton	
S19003	輸送費 (仮設材) 係留施設撤去工 (左岸下流側)					
	12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	27.270	ton	10,260	279,790	S単 77号
S19003	輸送費 (仮設材) 係留施設撤去工 (左岸上流側) (往路)					
	12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	186.060	ton	10,260	1,908,976	S単 78号
S19003	輸送費 (仮設材) 左岸下流側護岸復旧工					
	12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	33.680	ton	10,260	345,557	S単 79号
S19003	輸送費 (仮設材) 左岸上流側護岸復旧工					
	12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	51.330	ton	10,260	526,646	S単 80号
S19003	輸送費 (仮設材) 高水敷 (往路)					
	12m以内,20kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	243.810	ton	5,130	1,250,745	S単 81号
S19003	輸送費 (仮設材) 高水敷 (復路)					
	12m以内,20kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	243.810	ton	6,006	1,464,323	S単 82号
S19003	輸送費 (仮設材) 工事用進入路 (下流) (往路)					
	12m以内,20kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.0	168.420	ton	5,130	863,995	S単 83号

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単ー 1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	454		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,925		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、3～4ton、あり		m3	502		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰｽﾄ型]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰｽﾄ型] (ﾊｯﾄ形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17～20Hz		供用日	52,700		歩A・単A
S02111	*** S単ー 5号 *** ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｸﾚｰﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｸﾚｰﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊		供用日	74,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	42,024		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 防水工					
	防水工		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** とび工					
	とび工		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 *** 潜水土					
	潜水土		人	58,956		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 *** 潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	36,822		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 *** 潜水送気員					
	潜水送気員		人	36,516		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 小口ブロック					
	小口ブロック 2m (B500×H1000) 連結金具含まず,,		個	68,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 小口ブロック					
	小口ブロック 1m (B500×H1000) 連結金具含まず,,		個	34,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 割栗石					
	割栗石 ,15～20cm 中古品,,		m3	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 袋詰め玉石					
	袋詰め玉石 2ton型 割栗石投入済み 中古品,,		袋	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 工具損料					
	工具損料 プラスト面形成動力工具,,		日	148		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** プラストライカー					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブラストライカー		個	28,000		歩A・単A
S02116	養生費					
	養生費		m ²	600		歩A・単A
S02116	超防食セラミックコーティング材					
	超防食セラミックコーティング材		kg	18,400		歩A・単A
S02116	稀釈材					
	稀釈材		L	3,500		歩A・単A
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D16用,,		本	439		歩A・単A
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D13用,,		本	264		歩A・単A
S02116	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石,,		m ³	800		歩A・単A
S02116	大型土のう					
	大型土のう 耐候性 中古品,,		袋	0		歩A・単A
S02116	仮締切用木製角落し					
	仮締切用木製角落し 針葉樹材 損耗率60% (B条件,1ヶ月未満) ,,		m ³	36,300		歩A・単A
S02116	融雪材					
	融雪材 環境配慮型20kg/袋,,		袋	7,200		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,800		歩A・単A
S02116	騒音レベル測定					
	騒音レベル測定 建設作業 2 発生源,,		式	416,000		歩A・単A
S02116	振動レベル測定					
	振動レベル測定 建設作業 3 側線,,		式	551,000		歩A・単A
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	2,350		歩A・単A
S02123	鋼材処分費					
	鋼材処分費		ton	4,000		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費		ton	36,000		歩A・単A
S02124	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	29,700		歩A・単A
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	34,400		歩A・単A
S02300	〔SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用) 〕					
	〔SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用) 〕 電動ハンマドリル		箇所	710.8		歩A・単A
S02701	【法面工 (法面芝付工) 】					
	【法面工 (法面芝付工) 】 張芝工,野芝・高麗芝 (全面張) ,500m2以上,受けない		m ²	1,900		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力) 床,t≤3cm		m ²	3,330		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力) 壁,t≤3cm		m ²	3,330		歩A・単A

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	*** S単－ 44号 *** 鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton	383,436		歩A・単A
S03030	*** S単－ 45号 *** 鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし		ton	326,938		歩A・単A
S04033	*** S単－ 46号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,0m,0m,5.6m,1m,2022 L		本	197,661		歩A・単A
S04037	*** S単－ 47号 *** 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法,2セット,		現場	539,362		歩A・単A
S14602	*** S単－ 48号 *** プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,10.00kg		m ²	9,284		歩A・単A
S16001	*** S単－ 49号 *** 7ℓ加水中和装置 [炭酸ガス式] 7ℓ加水中和装置 [炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	1,470		歩A・単A
S16002	*** S単－ 50号 *** 工事中モーター [普通型 (潜水ボンプ)] 工事中モーター [普通型 (潜水ボンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	491		歩A・単A
S16003	*** S単－ 51号 *** 水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽] 水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ ,交替制補正対象外		供用日	751		歩A・単A
S16003	*** S単－ 52号 *** 汚泥吸排車 [トラック架装型] 汚泥吸排車 [トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm,交替制補正対象外		供用日	30,500		歩A・単A
S16004	*** S単－ 53号 *** 発動発電機 [G駆動・～低騒音型] 発動発電機 [G駆動・～低騒音型] 発動発電機 (ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし		日	2,537		歩A・単A
S16004	*** S単－ 54号 *** ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし		日	61,000		歩A・単A
S16004	*** S単－ 55号 *** ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	65,500		歩A・単A
S18002	*** S単－ 56号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置 (再設置含む),ラフレンクレーン,0m ³ ,,,あり		袋	2,154		歩A・単A
S18002	*** S単－ 57号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレンクレーン,0m ³ ,,,あり		袋	1,128		歩A・単A
S18004	*** S単－ 58号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	95,123		歩A・単A
S18006	*** S単－ 59号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 10,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	81,547		歩A・単A
S18006	*** S単－ 60号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 12,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	69,407		歩A・単A
S18054	*** S単－ 61号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,あり		m ²	835		歩A・単A
S18054	*** S単－ 62号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり		m ²	916		歩A・単A
S18054	*** S単－ 63号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,1,あり		m ²	592		歩A・単A
S18054	*** S単－ 64号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,あり		m ²	623		歩A・単A
S18054	*** S単－ 65号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,あり *** S単ー 66号 ***		m ²	1,410		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり *** S単ー 67号 ***		m ²	1,471		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,あり *** S単ー 68号 ***		m ²	956		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 69号 ***		m ²	2,067		歩A・単A
SI8161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,19m以下,90kW,鋼矢板打設,VL型,16.0,なし *** S単ー 70号 ***		枚	372,202		歩A・単A
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,電動式,9m以下 *** S単ー 71号 ***		本	6,020		歩A・単A
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,電動式,6m以下 *** S単ー 72号 ***		本	5,118		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 電動式,9m以下,60kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,45H型,14.0,なし *** S単ー 73号 ***		枚	17,904		歩A・単A
SI8201	構造物周辺除雪 構造物周辺除雪 除雪 *** S単ー 74号 ***		m ³	533		歩A・単A
SI8203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり *** S単ー 75号 ***		m ³	102		歩A・単A
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,なし *** S単ー 76号 ***		台	1,426,373		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0 .0 *** S単ー 77号 ***		ton	7,770		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 係留施設撤去工(左岸下流側) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 78号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 係留施設撤去工(左岸上流側)(往路) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 79号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 左岸下流側護岸復旧工 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 80号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 左岸上流側護岸復旧工 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 81号 ***		ton	5,130		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 高水敷(往路) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 .0 *** S単ー 82号 ***		ton	6,006		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 高水敷(復路) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 .0 *** S単ー 83号 ***		ton	5,130		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 工事用進入路(下流)(往路) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 .0 *** S単ー 84号 ***		ton			
SI9003	輸送費(仮設材) 工事用進入路(下流)(復路)					

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,006		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材) 旧小学校ヤード					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,260		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,900		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-		m3	355.9		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 岩塊・玉石,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	534.7		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
SA0101	中詰土排出					
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-		m3	355.9		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	274.4		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	327.1		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
SA0102	大型土のう積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	274.4		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
SA0102	大型土のう荷卸し(高水敷仮置き)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	274.4		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
SA0102	中詰土積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	274.4		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	467.2		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,510		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,731		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
SA0121	大型土のう運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	610.9		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
SA0121	大型土のう運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	467.2		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
SA0121	中詰土運搬(高水敷仮置き～建設発生土処分場)					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,731		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,528		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	294.1		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	969.4		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3	146.1		歩A・単A

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 105号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	146.4		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	163.3		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,ｽﾎｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm		m	12,273		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,448		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎					
	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	252.4		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0264	SP 連節ブロック張					
	SP 連節ブロック張					
	150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ(各種),連結金具,-,無し,有り,あり,-,		m ²	3,621		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置					
	SP 吸出し防止材(全面)設置					
	吸出し防止材設置		m ²	866.4		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート					
	SP 現場打小口止コンクリート					
	計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)		m3	77,250		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0285	SP 現場打横帯(隔壁)コンクリート					
	SP 現場打横帯(隔壁)コンクリート					
	計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)		m3	74,960		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック					
	SP プレキャスト小口止ブロック					
	プレキャスト小口止ブロック設置,あり		m	7,432		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック					
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック					
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ横帯(隔壁ﾌﾞﾛｯｸ)設置,あり		m	7,708		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋﾞｰﾏ),-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,190		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,360		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	37,630		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
SA0611	SP 捨石投入					
	SP 捨石投入					
	半径r≦7mかつ設置高-5m≦h,あり		m3	1,271		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	排水汚泥土処理費					
			日	35,675		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	汚泥吸排車運転					
	8t		日	67,295		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	架台撤去					
	鋼材7.86t		箇所	342,885		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板引抜)					

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28073	不整地運搬車[加圧型・油圧タンク式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級	1.690	供用日	31,100	52,559	
P34029	軽油 ハートン給油	148,000	L	154	22,792	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	34,400	34,400	
	合 計				109,751	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		454	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
	合 計				19,247	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,925	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー(搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)) 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハートン給油	17,000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	34,400	34,400	
	合 計				43,162	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		502	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	ハイトロム(単体)[電動式・可変モード型] ハイトロム(単体)[電動式・可変モード型] (ハット形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17-20Hz		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)機械器具規格	(ハット形900用) 起振力0～475kN		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	52,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96005	ハイトロム(単体)[電動式・可変モード型] (ハット形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17-20Hz	1,000	供用日	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,700	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	クローラークレーン[油圧駆動式リフチ・ラジック型・排対型(2014)] クローラークレーン[油圧駆動式リフチ・ラジック型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96006 最大吊上能力50～55t吊 74,000円		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M96006	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	1.000	供用日	74,000	74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,000	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	42,024	42,024	
	合 計				42,024	算出数量 1.000 人
	単 価				42,024	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	防水工 防水工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02008 基(C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02008	防水工	1.000	人	30,090	30,090	
	合 計				30,090	算出数量 1.000 人
	単 価				30,090	
	*** S単一 10号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1,000 人
	単 価				15,198	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1,000 人
	単 価				31,926	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	潜水土		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01082	潜水土	1,000	人	58,956	58,956	
	合 計				58,956	算出数量 1,000 人
	単 価				58,956	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01083	潜水連絡員	1,000	人	36,822	36,822	
	合 計				36,822	算出数量 1,000 人
	単 価				36,822	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01084	潜水送気員	1,000	人	36,516	36,516	
	合 計				36,516	算出数量 1,000 人
	単 価				36,516	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	小口ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口ブロック 2m (B500×H1000) 連結金具含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	小口ブロック 2m (B500×H1000) 連結金具含まず	1,000	個	68,000	68,000	
	合 計				68,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				68,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	小口ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口ブロック 1m (B500×H1000) 連結金具含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	小口ブロック 1m (B500×H1000) 連結金具含まず	1,000	個	34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 ,15～20cm 中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J96001	割栗石 15～20cm 中古品	1,000	m3	5,355	5,355	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	袋詰め玉石		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋詰め玉石 2ton型 割栗石投入済み 中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020 J03502		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	袋詰め玉石 2ton型 割栗石投入済み 中古品	1,000	袋	17,224	17,224	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	工具損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工具損料 プラスト面形成動力工具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	工具損料 プラスト面形成動力工具	1.000	日	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	ブラストライカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブラストライカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	ブラストライカー	1.000	個	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	養生費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	養生費	1.000	m ²	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	超防食セラミックコーティング材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超防食セラミックコーティング材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	超防食セラミックコーティング材	1.000	kg	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,400	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	稀釈材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	稀釈材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	稀釈材	1.000	L	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	樹脂カプセル D16用	1.000	本	439	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	樹脂カプセル D13用	1.000	本	264	264	
	合 計				264	算出数量 1.000 各単位
	単 価				264	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	建設発生土処分費 粘性土・砂質土・割栗石	1.000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう 耐候性 中古品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	大型土のう 支給品 耐候性 中古品	1.000	袋	3,393	3,393	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	仮締切用木製角落し		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮締切用木製角落し 針葉樹材 損耗率60% (B条件,1ヶ月未満),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	仮締切用木製角落し 針葉樹材 損耗率60% (B条件,1ヶ月未満)	1.000	m3	36,300	36,300	
	合 計				36,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,300	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	融雪材		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	融雪材 環境配慮型20kg/袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	融雪材 環境配慮型20kg/袋	1.000	袋	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	騒音レベル測定		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	騒音レベル測定 建設作業 2発生源,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	騒音レベル測定 建設作業 2発生源	1.000	式	416,000	416,000	
	合 計				416,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				416,000	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S02116	振動レベル測定		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動レベル測定 建設作業 3 側線,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	振動レベル測定 建設作業 3 側線	1,000	式	551,000	551,000	
	合 計				551,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				551,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 %	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単一 36号 ***					
S02123	鋼材処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼材処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 %	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	鋼材処分費	1,000	ton	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 %	
	1)地域資材単価コード	P96011		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	廃プラスチック処理費	1,000	ton	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 %	
	1)運転労務区分	運転手 (一般)		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1,000 人

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		人		29,700	
	*** S単一 39号 ***					
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				34,400	算出数量 1,000 人
	単 価		人		34,400	
	*** S単一 40号 ***					
S02300	〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕 〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕 電動ハンマドリル		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		箇所		710.8	
	*** S単一 41号 ***					
S02701	【法面工（法面芝付工）】 【法面工（法面芝付工）】 張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,500m2以上,受けない		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 工種 2) 規格 3) 施工規模 4) 時間的制約補正	張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 500m2以上 受けない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A09163	張芝 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	1.000	m ²	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1,000 m ²
	単 価				1,900	
	*** S単一 42号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工厚(cm)	床 t≤3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,644	18,115	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		58,558	9,369	
	合 計				67,927	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,330	
	*** S単一 43号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工厚(cm)	壁 t≤3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.800	人	22,644	18,115	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		58,558	9,369	
	合 計				67,927	算出数量 20.400 m
	単 価		m ²		3,330	
	*** S単一 44号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	118,000	121,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				383,436	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		383,436	
	*** S単一 45号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,354	56,702	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		64,852	7,782	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,354	96,727	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		115,740	9,259	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				326,938	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		326,938	
	*** S単一 46号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 0m, 5.6m, 1m, 2022 L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
	1) 施工区分	複相方式		豪雪補正: 1 0 %	並熱帯補正: なし	
	2) セット数区分	2 セット		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 総注入量	500KL未満		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) レキ質土削孔長(L1)	0.000m				
	5) 砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6) 粘性土削孔長(L3)	5.600m				
	7) 土被り長(L4)	1.000m				
	8) 1 本当たり注入量(Q)	2,022.000 L				
	9) 注入材料単価	62.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,702	92,106	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
M12003	ポンプ機[油圧式] 通称5.5kW級	2.000	日	9,330	18,660	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	7,850	15,700	
Y00004	諸雑費	0.220		207,964	45,752	
P32021	注入材	9,301.200	L	62	576,674	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.520	m	9,720	5,054	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.770	個	2,560	1,971	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.052	個	168,000	8,736	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		15,761	2,522	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	168,000	31,920	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.047	組	335,000	15,745	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.028	組	28,200	790	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		48,455	12,114	
	合 計				909,242	算出数量 4.600 本
	単 価		本		197,661	
	*** S単一 47号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2 セット,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 %	
	1) 工法区分	二重管ストレーナ工法		豪雪補正: 1 0 %	並熱帯補正: なし	
	2) セット数	2 セット		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	36,210	79,662	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	8.200	人	30,702	251,756	
R01003	普通作業員	3.400	人	22,644	76,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.470	人	34,400	84,968	
P34029	軽油	69.000	L	154	10,626	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積載 吊能力2.9t	13.000	時間	2,720	35,360	
	合 計				539,362	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		539,362	
	*** S単一 48号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,10.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量 (kg/10m ²)	プライマー塗布 2,520円 10.00kg		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	36,210	40,193	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,644	25,135	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	10.400	kg	2,520	26,208	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		65,328	1,307	
	合 計				92,843	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		9,284	
	*** S単一 49号 ***					
S16001	7t加水中和装置[炭酸ガス式]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M10041 M10041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M10041	7t加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h	1.000	時間	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,470	
Y00001	単位					
	*** S単一 50号 ***					
S16002	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分	M19195 運転1日当たり算出		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	351	491	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				491	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		491	
Y00001	単位					
	*** S単一 51号 ***					
SI6003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	751	751	
	合 計				751	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		751	
	*** S単一 52号 ***					
SI6003	汚泥吸排車[トラック架装型]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M10062 交替制補正対象外		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	供用日	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		30,500	
	*** S単一 53号 ***					
SI6004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 2KVA 0.0 0.00 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.440	日	875	1,260	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.400	L	152	1,277	
	合 計				2,537	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,537	
	*** S単一 54号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力16t吊 0.0 0.00 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		61,000	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 55号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1,000	日	65,500	65,500	
	合 計				65,500	算出数量 1,000 日
	単 価		日		65,500	
	*** S単一 56号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	設置(再設置含む),ラフレンクレーン,,0m3,,,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.002		89,556	179	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1,000	日	52,400	52,400	
	合 計				142,135	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,154	
	*** S単一 57号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	撤去,ラフレンクレーン,,0m3,,,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1,000	日	52,400	52,400	
	合 計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,128	
	*** S単一 58号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1～5台,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バ ックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	34,400	17,200	
	合 計				95,123	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,123	
	*** S単一 59号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 10.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	10		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	10.800	日	875	9,450	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	279.000	L	152	42,408	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,210	14,484	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
Y00004	諸雑費	0.050		77,664	3,883	
	合 計				81,547	算出数量 1.000 箇所
	単 価				81,547	
	*** S単一 60号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 12.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	12		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	18.600	日	875	16,275	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	112.000	L	152	17,024	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	36,210	17,381	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,644	13,586	
Y00004	諸雑費	0.080		64,266	5,141	
	合 計				69,407	算出数量 1.000 箇所
	単 価				69,407	
	*** S単一 61号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	374	374,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				835,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		835	
	*** S単— 62号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 45 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	455	455,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				916,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		916	
	*** S単— 63号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 13 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	131	131,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				592,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		592	
	*** S単— 64号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 16 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	162	162,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				623,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	623		
	*** S単— 65号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 94		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	949	949,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				1,410,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	1,410		
	*** S単— 66号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 100		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,010	1,010,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				1,471,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	1,471		
	*** S単— 67号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)供用日数	49		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	495	495,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				956,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		956	
	*** S単一 68号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	敷設～撤去			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	1,883		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)					
		104.000	m ²	1,883	195,832	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				206,701	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,067	
	*** S単一 69号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	電動式, 19m以下, 90kW, 鋼矢板打設, V L型, 16.0, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ区分	電動式		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)打込長(m)	19m以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ規格	90kW		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	V L型				
	6)鋼矢板の長さ (m/枚)鋼矢板の時入力	16.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18008	鋼矢板					
	V L型	16.800	ton	208,000	3,494,400	
R01001	土木一般世話役					
		0.630	人	36,210	22,812	
R01012	とび工					
		1.250	人	31,926	39,908	
R01003	普通作業員					
		0.630	人	22,644	14,266	
M05049	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	90kW	0.820	供用日	24,200	19,844	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	最大吊上能力50～55t吊	0.820	供用日	74,000	60,680	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	48.000	L	154	7,392	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.630	人	34,400	21,672	
Y00004	諸雑費					
	22	0.220		186,574	41,046	
	合 計				3,722,020	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		372,202	
Y00001	単位					
	*** S単一 70号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,電動式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	H形鋼引抜き 電動式 9m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	36,210	6,156	
R01012	とび工	0.340	人	31,926	10,855	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.230	供用日	23,000	5,290	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾁ・ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.230	供用日	74,000	17,020	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油	13.000	L	154	2,002	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	34,400	5,848	
Y00004	諸雑費 18	0.180		51,020	9,184	
	合 計				60,204	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,020	
Y00001	単位					
	*** S単一 71号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,電動式,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	H形鋼引抜き 電動式 6m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	36,210	5,432	
R01012	とび工	0.290	人	31,926	9,259	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,644	3,397	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.190	供用日	23,000	4,370	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾁ・ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.190	供用日	74,000	14,060	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ給油	11.000	L	154	1,694	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	34,400	5,160	
Y00004	諸雑費 18	0.180		43,372	7,807	
	合 計				51,179	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,118	
Y00001	単位					
	*** S単一 72号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 電動式,9m以下,60kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,45H型,14.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	電動式 9m以下 60kW(ハット形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設 45H型 14.0 なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18019	ハット形鋼矢板 45H型	20.580	ton	180,000	3,704,400	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	36,210	16,295	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	0.910	人	31,926	29,053	
R01003	普通作業員	0.450	人	22,644	10,190	
M05056	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)〔電動式・可変ﾓｰﾓﾄ型〕 60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.600	供用日	55,900	33,540	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾅｰﾗｽｼﾞﾝﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.600	供用日	74,000	44,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	35.000	L	154	5,390	
R01021	運転手 (特殊)	0.450	人	34,400	15,480	
Y00004	諸雑費 16	0.160		154,348	24,696	
	合 計				179,044	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		17,904	
	*** S単— 73号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,644	135,864	
	合 計				135,864	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		533	
	*** S単— 74号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08230	ｵｰﾄﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ)〔～低騒・排対型(～2次)〕 ﾊﾞｯｸｵﾞ容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				54,530	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		102	
	*** S単— 75号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	ｸﾚｰﾝ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)規格区分	最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	30,702	168,861	
F01086	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	65,500	98,250	
Y00004	運搬費等	4.340		267,111	1,159,262	
	合 計				1,426,373	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,426,373	

事業名	十三湖農地防災事業					
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 76号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・ 取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m超～15m以内 60kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46626	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	6,270	6,270	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,770	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,770	
	*** S単一 77号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 係留施設撤去工(左岸下流側)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 78号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 係留施設撤去工(左岸上流側)(往路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 79号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 左岸下流側護岸復旧工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 80号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 左岸上流側護岸復旧工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 81号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 高水敷(往路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,130	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,130	
	*** S単一 82号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 高水敷(復路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
Y00005	輸送費割増料金					
		0.200		4,380	876	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,006	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,006	
	*** S単一 83号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 工事用進入路(下流)(往路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸し)のみ,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸しのみ)				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早期割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,130	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,130	
	*** S単一 84号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 工事用進入路(下流)(復路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸し)のみ,,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸しのみ)				
	7)冬期割増率 (実数)	0.2				
	8)深夜早期割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
Y00005	輸送費割増料金					
		0.200		4,380	876	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,006	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,006	
	*** S単一 85号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 旧小学校ヤード		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸し),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸し)				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早期割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 86号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・ 取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長	12m超～15m以内				
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46622	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	9,900	9,900	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,900	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,900	
	*** S単一 87号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3以上10,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		355.9	
	*** S単一 88号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		534.7	
	*** S単一 89号 ***					
SA0101	中詰土排出		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		355.9	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		274.4	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		327.1	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0102	大型土のう積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		274.4	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0102	大型土のう荷卸し (高水敷仮置き)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		274.4	
	*** S単ー 94号 ***					
SA0102	中詰土積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		274.4	
	*** S単一 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		467.2	
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,510	
	*** S単一 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,731	
	*** S単一 98号 ***					
SA0121	大型土のう運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		610.9	
	*** S 単一 99号 ***					
SA0121	大型土のう運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		467.2	
	*** S 単一 100号 ***					
SA0121	中詰土運搬 (高水敷仮置き～建設発生土処分場)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3		2,731	
	*** S 単一 101号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,528	
	*** S 単一 102号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		294.1	
	*** S 単一 103号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		969.4	
	*** S単一 104号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m ³ 未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 10,000m ³ 未満 無し あり				
	単 価		m ³		146.1	
	*** S単一 105号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		146.4	
	*** S単一 106号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		163.3	
	*** S単一 107号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽﾎﾟﾝ式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 ｽﾎﾟﾝ式 高さ50cm×幅120cm				

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J96002	割栗石（詰石用）					
支給品	15～20cm 中古品		m3			材変
	単 価		m		12,273	
	*** S単－ 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,448	
	*** S単－ 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾙｼ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		252.4	
	*** S単－ 110号 ***					
SA0264	SP 連節ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 連節ブロック張			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	150kg/個以上,連節ブロッ（各種）,連結金具,-,無し,有り,あり,,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブロックの質量 2)連節ブロックの規格 3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)長期割引単価区分	150kg/個以上 連節ブロック（各種） 連結金具 - 無し 有り あり				
P15330	連節ブロック		m ²			材変
支給品	厚さ220mm		m ²		3,621	
	単 価		m ²			
	*** S単－ 111号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	吸出し防止材設置			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	単 価		m ²		866.4	

事業名	十三湖農地防災事業					
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 112号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25 (高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m3		77,250	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0285	SP 現場打横帯(隔壁)コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打横帯(隔壁)コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25 (高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m3		74,960	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト小口止ブロック プレキャスト小口止ブロック設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト小口止ブロック設置 あり				
	単 価		m		7,432	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト横帯(隔壁)ブロック プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト横帯(隔壁ブロック)設置 あり				
	単 価		m		7,708	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-, -, -,あり,18-8-25(20)(高炉B)Ⅲ/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ハック紗(クレン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) - - -				

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,190	
	*** S単一 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	(高炉B) W/C65%			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,360	
	*** S単一 118号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,24-12-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	(高炉B) W/C55%			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		37,630	
	*** S単一 119号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単一 120号 ***					
SA0611	SP 捨石投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石投入 半径r≦7mかつ設置高-5m≦h,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)最大作業半径及び設置高さ 2)長期割引単価区分	半径r≦7mかつ設置高-5m≦h あり				
	単 価		m3		1,271	

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	排水汚泥土処理費		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.800	人	22,644	18,115	S単 6号
S16002	工事用水中モータゾフ〔普通型(潜水モゾフ)〕 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.000	日	491	491	S単 50号
S16001	7t初水中和装置〔炭酸ガス式〕 処理量 6m3/h、運転1時間当たり算出、機械損料等のみ、	6.800	時間	1,470	9,996	S単 49号
S16003	水槽(一般工事用)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3、交替制補正対象外	1.500	供用日	751	1,127	S単 51号
Y00004	雑品	0.200		29,729	5,946	
	合 計				35,675	算出数量 1,000 日
	単 価		日		35,675	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	汚泥吸排車運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02124	運転手 (一般)	0.170	人	29,700	5,049	S単 38号
S02116	軽油 ハートル給油、	119.000	L	154	18,326	S単 20号
S16003	汚泥吸排車〔トラック架装型〕 積載質量8.0t 吸入管径75mm、交替制補正対象外	1.440	供用日	30,500	43,920	S単 52号
	合 計				67,295	算出数量 1,000 日
	単 価		日		67,295	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	架台撤去		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S02115	鋼材7.86t 土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 7号
S02115	とび工	2.000	人	31,926	63,852	S単 11号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		145,350	14,535	
S16004	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力16t吊、なし	3.000	日	61,000	183,000	S単 54号
	合 計				342,885	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		342,885	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	ハイクロハマ工 (ハット形鋼矢板引抜)		枚		212,000	歩A 枚当たり算出
S02115	25H、引抜長15m以下、陸上施工 土木一般世話役	6.000	人	36,210	217,260	S単 7号
S02115	とび工	13.000	人	31,926	415,038	S単 11号
S02115	普通作業員	6.000	人	22,644	135,864	S単 6号
S02111	ハイクロハマ(単体)〔電動式・可変モメント型〕 (ハット形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17-20Hz	6.000	供用日	52,700	316,200	S単 4号
S02111	クレーン〔油圧駆動式クランチ・ラジジブ型・排対型(2014)〕 最大吊上能力50～55t吊	6.000	供用日	74,000	444,000	S単 5号
S02116	軽油 ハートル給油、	478.000	L	154	73,612	S単 20号
S02124	運転手 (特殊)	6.000	人	34,400	206,400	S単 39号
Y00004	雑品	0.190		1,808,374	343,591	
	合 計				2,151,965	算出数量 212,000 枚

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工係留施設撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		10,151	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	大型土のう工（設置）		袋		66,000 袋	歩A 当たり算出
	水中施工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	S単 6号
S02115	潜水土	1.000	人	58,956	58,956	S単 13号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	36,822	36,822	S単 14号
S02115	潜水送気員	1.000	人	36,516	36,516	S単 15号
Y00004	雑品	0.002		221,850	444	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	目	65,500	65,500	S単 55号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 66,000 袋
	合 計				287,794	
	単 価		袋		4,361	
	*** T単一 6号 ***					
T00006	大型土のう工（撤去）		袋		106,000 袋	歩A 当たり算出
	水中施工					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	S単 12号
S02115	潜水土	1.000	人	58,956	58,956	S単 13号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	36,822	36,822	S単 14号
S02115	潜水送気員	1.000	人	36,516	36,516	S単 15号
Y00004	雑品	0.004		199,206	797	
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	目	65,500	65,500	S単 55号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量 106,000 袋
	合 計				265,503	
	単 価		袋		2,505	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工（ハット形鋼矢板引抜）		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	45H 引抜長12m以下 陸上施工					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	S単 7号
S02115	とび工	0.150	人	31,926	4,789	S単 11号
S02115	普通作業員	0.080	人	22,644	1,812	S単 6号
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾂﾄ型] (ﾊｯﾄ形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17-20Hz	0.080	供用目	52,700	4,216	S単 4号
S02111	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰﾅｽﾞｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	0.080	供用目	74,000	5,920	S単 5号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	5.280	L	154	813	S単 20号
S02124	運転手（特殊）	0.080	人	34,400	2,752	S単 39号
Y00004	雑品	0.050		23,199	1,160	
	合 計				24,359	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		24,359	

東北農政局