



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

津軽北部二期農業水利事業

十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

[illegible]

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
津軽北部二期農業水利事業
十三湖幹線用水路他制水弁補修工事
（十三湖用水分岐工）

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

[illegible]

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線水路他制水弁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,938,000	
・輸送費					
	1.000	式		189,000	
・ ・ 輸送費					
	1.000	式		189,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) 工場～十三湖用水分岐工	1.000	式	173,000	173,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備,4.6ton,329km	1.000	式	173,000	173,000	歩A・単A S単 9号
合 計				173,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) 十三湖用水分岐工～若宮機場 (有価物運搬)	1.000	式	16,000	16,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備,4.6ton,1.7km	1.000	式	16,000	16,000	歩A・単A S単 10号
合 計				16,000	
・据付工 バルブ類	1.000	式		1,538,000	
・ ・ 据付工					
	1.000	式		890,000	
・ ・ ・ 手動バタフライ弁 φ1,100	2.000	基	445,000	890,000	1 基当たり
T00001 手動バタフライ弁据付 φ1,100	1.000	基	445,440	445,440	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 1号
合 計				597,120	
計 (1) (直接費対象分)				445,440	
計 (2) (間接費対象分)				151,680	
・ ・ 撤去工					
	1.000	式		648,000	
・ ・ ・ 手動バタフライ弁 φ1,100	2.000	基	324,000	648,000	1 基当たり
T00002 手動バタフライ弁撤去 φ1,100	1.000	基	323,640	323,640	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,	1.000	式	113,760	113,760	歩A・単A X単 2号
合 計				437,400	
計 (1) (直接費対象分)				323,640	
計 (2) (間接費対象分)				113,760	
・仮設工					
	1.000	式		211,000	
・ ・ 仮設工 敷鉄板					
	1.000	式		56,000	
・ ・ ・ 敷鉄板設置・撤去	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし	103.000	m ²	539	55,517	歩A・単A S単 3号
合 計				55,517	
・ ・ 仮設工 管内排水					
	1.000	式		155,000	
・ ・ ・ 水中ポンプ設置・撤去工	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,711	17,711	歩A・単A S単 2号
合 計				17,711	
・ ・ ・ 水中ポンプ運転					
	1.000	式	137,000	137,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 17,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	137,181	137,181	歩A・単A S単 1号
合 計				137,181	

東北農政局

[illegible]

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 17.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	17		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	18.360	日	875	16,065	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	474.000	L	151	71,574	
R01001	土木一般世話役	0.680	人	35,500	24,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,200	18,870	
Y00004	諸雑費	0.050		130,649	6,532	
	合 計				137,181	算出数量 1,000 箇所
	単 価				137,181	
	*** S単一 2号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	35,500	8,165	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,200	9,546	
	合 計				17,711	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		17,711	
	*** S単一 3号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	61	61,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,200	64,380	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				538,520	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		539	
	*** S単一 4号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
	合 計				4,210	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,210	
	*** S単一 5号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単一 6号 ***					
S40006	手動バタフライ弁 手動バタフライ弁 φ1,100mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ゲート 2)規格	K96001 φ1,100mm,弁箱・弁体FCD450,・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	手動バタフライ弁 φ1,100mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403	1.000	基	14,516,800	14,516,800	
	合 計				14,516,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,516,800	
	*** S単一 7号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 8号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
津軽北部二期農業水利事業
十三湖幹線用水路他制水弁補修工事
(十三湖 2 号分水工)

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

事業名	津軽北部二期農業水利事業	相見書親 (1/ 2)
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事	

[illegible]

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線水路他制水弁補修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,024,000	
・輸送費					
・ ・ 輸送費	1.000	式		72,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式		72,000	
工場～十三湖2号分水工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事)	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 10号
河川・水路用水門設備,0.35ton,330km					
合 計				60,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)					
十三湖2号分水工～若宮機場 (有価物運搬)	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事)	1.000	式	12,000	12,000	歩A・単A S単 11号
河川・水路用水門設備,0.35ton,2.9km					
合 計				12,000	
・据付工					
バルブ類	1.000	式		594,000	
・ ・ 据付工	1.000	式		344,000	
・ ・ ・ 手動バタフライ弁	1.000	基	344,000	344,000	1 基当たり
φ450	1.000	基	344,320	344,320	歩A・単A T単 1号
T00001 手動バタフライ弁据付	1.000	基			
φ450					
X41006 据付間接費	1.000	式	101,120	101,120	歩A・単A X単 1号
小形水門設備【新設】 ,80%,					
合 計				445,440	
計 (1) (直接費対象分)				344,320	
計 (2) (間接費対象分)				101,120	
・ ・ 撤去工	1.000	式		250,000	
・ ・ ・ 手動バタフライ弁	1.000	基	250,000	250,000	1 基当たり
φ450	1.000	基	250,170	250,170	歩A・単A T単 2号
T00002 手動バタフライ弁撤去	1.000	基			
450					
X41006 据付間接費	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 2号
小形水門設備【新設】 ,80%,					
合 計				326,010	
計 (1) (直接費対象分)				250,170	
計 (2) (間接費対象分)				75,840	
・仮設工	1.000	式		358,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		47,000	
敷鉄板	1.000	式		47,000	1 式当たり
・ ・ ・ 敷鉄板設置・撤去	1.000	式	47,000	47,000	
S18054 敷鉄板設置・撤去工	93.000	m ²	508	47,244	歩A・単A S単 4号
設置～賃料～撤去,3,1,なし					
合 計				47,244	
・ ・ 仮設工	1.000	式		156,000	
作業ヤード	1.000	式	131,000	131,000	1 式当たり
・ ・ ・ 作業ヤード	23.000	m ²	4,060	93,380	歩A・単A T単 3号
T00003 作業ヤード	23.000	m ³	1,623	37,329	歩A・単A T単 4号
購入土					
T00004 土砂撤去					
合 計				130,709	
・ ・ ・ 土木シート設置・撤去	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去	93.000	m ²	273	25,389	歩A・単A S単 5号
敷設～撤去					
合 計				25,389	

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02118	山砂					
	山砂 埋戻し用		m3	2,850		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 17, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし		箇所	137,181		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所	17,711		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 3, 1, なし		m ²	508		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	273		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0 , 0.0		ton	5,460		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S40006	手動バタフライ弁					
	手動バタフライ弁 φ450mm, 弁箱・弁体FCD450, 弁棒SUS403		基	3,572,400		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	31,600		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,200		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)					
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 0.35ton, 330km		式	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)					
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 0.35ton, 2.9km		式	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 掘削機, 無し, 有り, 5,000m3未満, -, -, -, -		m3	687.5		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	935.1		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3	269.1		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%,		式	101,120		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	手動バタフライ弁据付					
	φ450		基	344,320		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	手動バタフライ弁撤去					
	450		基	250,170		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	作業ヤード					
	購入土		m ²	4,060		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	土砂撤去					
			m3	1,623		歩A・単A

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02118	山砂		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03202 埋戻し用 2,850円		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単- 2号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 17.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	17 常時排水 0以上～7未満 発動発電機 なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	18.360	日	875	16,065	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	474.000	L	151	71,574	
R01001	土木一般世話役	0.680	人	35,500	24,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,200	18,870	
Y00004	諸雑費	0.050		130,649	6,532	
	合 計				137,181	算出数量 1.000 箇所
	単 価				137,181	
	*** S単- 3号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	35,500	8,165	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,200	9,546	
	合 計				17,711	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,711	
	*** S単- 4号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	m ² 歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 3 1 なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	30	30,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,200	64,380	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	34,400	99,760	
	合 計				507,520	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		508	
	*** S単- 5号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)		m ²			
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員		人			
		0.480	人	22,200	10,656	
	合 計				27,296	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		273	
	*** S単- 6号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	30kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金		ton			
	30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単- 7号 ***					
S40006	手動バタフライ弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動バタフライ弁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	φ450mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)基礎デ-ノート	K96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	φ450mm,弁箱・弁体FCD450,弁・・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	手動バタフライ弁		基			
	φ450mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403	1.000	基	3,572,400	3,572,400	
	合 計				3,572,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,572,400	
	*** S単- 8号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)労務者区分	据 付 工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の補助文					
R03002	据 付 工		人			
		1.000	人	31,600	31,600	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線水路他制水弁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 9号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門・ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門・ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,200	
	*** S単一 10号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.35ton,330km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（x）の数量	0.350ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	330.000km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 式
	単 価				60,000	
	*** S単一 11号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.35ton,2.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（x）の数量	0.350ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	2.900km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 式
	単 価				12,000	
	*** S単一 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,㍻ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	㍻ﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		687.5	
	*** S単一 13号 ***					

東北農政局

東北農政局

東北農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
津軽北部二期農業水利事業
十三湖幹線用水路他制水弁補修工事
(芦野用水制水弁工)

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

事業名	津軽北部二期農業水利事業	相見書親 (1/ 2)
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事	

[illegible]

東北農政局

[illegible]

事業名 | 津軽北部二期農業水利事業

工事名 | 十三湖幹線水路他制水弁補修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			17,130,000	
・工事原価			15,654,000	
・・製作工事原価			12,391,000	
純製作費			12,391,000	
・・・直接製作費	1.000	式	12,391,000	
・・据付工事原価			2,859,000	
純工事費			2,128,000	
・・・直接工事費	1.000	式	1,621,000	
・・・間接工事費			1,238,000	
・・・・共通仮設費			507,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$1,621,000 \times ((19.810 \times 1.000) \times 1.000)$			321,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	186,000	
・・・・現場管理費				
$2,128,000 \times ((21.890 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			466,000	
・・・・据付間接費			265,000	
・・設計技術費				
$15,250,000 \times 2.650$			404,000	
・一般管理費等				
$15,654,000 \times (9.420 \times 1.000 + 0.04)$			1,480,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			12,391,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$2,859,000 \times 1.490$			43,000	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線水路他制水弁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,621,000	
・輸送費	1.000	式		106,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		106,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) 工場～芦野用水制水弁工	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.95ton,341km	1.000	式	106,000	106,000	歩A・単A S単 8号
合 計				106,000	
・据付工 バルブ類	1.000	式		874,000	
・ ・ 据付工	1.000	式		488,000	
・ ・ ・ 電動バタフライ弁 φ1,000	1.000	基	488,000	488,000	1 基当たり
T00001 電動バタフライ弁据付 φ1,000	1.000	基	488,160	488,160	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 1号
合 計				639,840	
計 (1) (直接費対象分)				488,160	
計 (2) (間接費対象分)				151,680	
・ ・ 撤去工	1.000	式		386,000	
・ ・ ・ 手動バタフライ弁 φ1,000	1.000	基	386,000	386,000	1 基当たり
T00002 電動バタフライ弁撤去 φ1,000	1.000	基	385,718	385,718	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,	1.000	式	113,760	113,760	歩A・単A X単 2号
合 計				499,478	
計 (1) (直接費対象分)				385,718	
計 (2) (間接費対象分)				113,760	
・据付工 配線工	1.000	式		587,000	
・ ・ 設置工	1.000	式		449,000	
・ ・ ・ 芦野用水制水弁工・配線 電動バタフライ弁φ1000	1.000	基	449,000	449,000	1 基当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋 内	9.500	m	2,080	19,760	歩A・単A S単 9号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内	18.400	m	3,095	56,948	歩A・単A S単 10号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内	14.100	m	2,374	33,473	歩A・単A S単 11号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 地中・屋外・屋内	30.800	m	2,668	82,174	歩A・単A S単 12号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋 内	9.500	m	295	2,803	歩A・単A S単 13号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内	18.400	m	504	9,274	歩A・単A S単 14号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内	14.100	m	359	5,062	歩A・単A S単 15号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	30.800	m	423	13,028	歩A・単A S単 16号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) トラフ・ころがし配線, 20mm以下, CVVケーブル, 1.25sq-20C	9.500	m	1,762	16,739	歩A・単A S単 17号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) ラック・ダクト配線, 20mm以下, CVVケーブル, 1.25sq-20C	18.400	m	2,777	51,097	歩A・単A S単 18号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) ビット配線, 20mm以下, CVVケーブル, 1.25sq-20C	14.100	m	2,056	28,990	歩A・単A S単 19号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 管内配線, 20mm以下, CVVケーブル, 1.25sq-20C	30.800	m	2,350	72,380	歩A・単A S単 20号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) トラフ・ころがし配線, 10mm以下, CVV-Sケーブル, 1.25sq-2C	9.500	m	538	5,111	歩A・単A S単 21号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) ラック・ダクト配線, 10mm以下, CVV-Sケーブル, 1.25sq-2C	18.400	m	965	17,756	歩A・単A S単 22号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) ビット配線, 10mm以下, CVV-Sケーブル, 1.25sq-2C	14.100	m	672	9,475	歩A・単A S単 23号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 管内配線, 10mm以下, CVV-Sケーブル, 1.25sq-2C	30.800	m	805	24,794	歩A・単A S単 24号

[illegible]

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単- 1号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3.1,なし		m ²	508		歩A・単A
S19003	*** S単- 2号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,210		歩A・単A
S19003	*** S単- 3号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,460		歩A・単A
S40006	*** S単- 4号 *** 電動バタフライ弁					
	電動バタフライ弁 φ1,000mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403		基	12,390,800		歩A・単A
S41001	*** S単- 5号 *** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、掘 付 工、		人	31,600		歩A・単A
S41001	*** S単- 6号 *** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,200		歩A・単A
S41001	*** S単- 7号 *** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工、		人	26,700		歩A・単A
S41040	*** S単- 8号 *** 輸送費(修繕工事)					
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.95ton,341km		式	106,000		歩A・単A
S42102	*** S単- 9号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋 内		m	2,080		歩A・単A
S42102	*** S単- 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m	3,095		歩A・単A
S42102	*** S単- 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m	2,374		歩A・単A
S42102	*** S単- 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m	2,668		歩A・単A
S42102	*** S単- 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内		m	295		歩A・単A
S42102	*** S単- 14号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内		m	504		歩A・単A
S42102	*** S単- 15号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内		m	359		歩A・単A
S42102	*** S単- 16号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	423		歩A・単A
S42113	*** S単- 17号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) トラフ・ころがし配線,20mm以下,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	1,762		歩A・単A
S42113	*** S単- 18号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) ラック・ダクト配線,20mm以下,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	2,777		歩A・単A
S42113	*** S単- 19号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) ビット配線,20mm以下,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	2,056		歩A・単A
S42113	*** S単- 20号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	2,350		歩A・単A
S42113	*** S単- 21号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) トラフ・ころがし配線,10mm以下,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	538		歩A・単A

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42113	*** S単ー 22号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) ラック・ダクト配線,10mm以下, CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	965		歩A・単A
S42113	*** S単ー 23号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) ビット配線,10mm以下, CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	672		歩A・単A
S42113	*** S単ー 24号 *** ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,10mm以下, CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	805		歩A・単A
S42114	*** S単ー 25号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心,14mm2		m	441		歩A・単A
S42114	*** S単ー 26号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心,14mm2		m	948		歩A・単A
S42114	*** S単ー 27号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心,14mm2		m	587		歩A・単A
S42114	*** S単ー 28号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心,14mm2		m	734		歩A・単A
S42114	*** S単ー 29号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2		m	96		歩A・単A
S42114	*** S単ー 30号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2		m	200		歩A・単A
S42114	*** S単ー 31号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2		m	128		歩A・単A
S42114	*** S単ー 32号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2		m	160		歩A・単A
S42114	*** S単ー 33号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	441		歩A・単A
S42114	*** S単ー 34号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	948		歩A・単A
S42114	*** S単ー 35号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	587		歩A・単A
S42114	*** S単ー 36号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	734		歩A・単A
S42114	*** S単ー 37号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,10mm以下,0.00,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	174		歩A・単A
S42114	*** S単ー 38号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,10mm以下,0.00,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	387		歩A・単A
S42114	*** S単ー 39号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,10mm以下,0.00,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	240		歩A・単A
S42114	*** S単ー 40号 *** ケーブル撤去工					

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	30	30,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,200	64,380	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	34,400	99,760	
	合 計				507,520	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 2号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	片道計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上しない				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,210	4,210	
	合 計				4,210	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		4,210	
	*** S単一 3号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	30kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	片道計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単一 4号 ***					
S40006	電動バタフライ弁		基		1,000	歩A 当たり算出
	電動バタフライ弁 φ1,000mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾞ	K96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	φ1,000mm,弁箱・弁体FCD450,・・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	電動バタフライ弁 φ1,000mm,弁箱・弁体FCD450,弁棒SUS403	1.000	基	12,390,800	12,390,800	
	合 計				12,390,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,390,800	
	*** S単一 5号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 6号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,200	
	*** S単一 7号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電 工	1.000	人	26,700	26,700	
	合 計				26,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,700	
	*** S単一 8号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事） 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,1.95ton,341km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象要素（x）の数量	1.950ton		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	341.000km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 式
	単 価				106,000	
	*** S単一 9号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVケーブル 600V 3心 14mm2 屋 内		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	1,199	119,900	
R01013	電工	3.300	人	26,700	88,110	
	合 計				208,010	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,080	
	*** S単- 10号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ラック・ダクト内 CVケーブル 600V 3心 14mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	1,199	119,900	
R01013	電工	7.100	人	26,700	189,570	
	合 計				309,470	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,095	
	*** S単- 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ビット CVケーブル 600V 3心 14mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	1,199	119,900	
R01013	電工	4.400	人	26,700	117,480	
	合 計				237,380	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,374	
	*** S単- 12号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	管 内 CVケーブル 600V 3心 14mm2 地中・屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	1,199	119,900	
R01013	電工	5.500	人	26,700	146,850	
	合 計				266,750	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,668	
	*** S単- 13号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	103	10,300	
R01013	電工	0.720	人	26,700	19,224	
	合 計				29,524	算出数量 100.000 m
	単 価		m		295	
	*** S単－ 14号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	103	10,300	
R01013	電工	1.500	人	26,700	40,050	
	合 計				50,350	算出数量 100.000 m
	単 価		m		504	
	*** S単－ 15号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	103	10,300	
R01013	電工	0.960	人	26,700	25,632	
	合 計				35,932	算出数量 100.000 m
	単 価		m		359	
	*** S単－ 16号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	103	10,300	
R01013	電工	1.200	人	26,700	32,040	
	合 計				42,340	算出数量 100.000 m
	単 価		m		423	
	*** S単－ 17号 ***					

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) トラフ・ころがし配線,20mm以下, CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
P96001	制御ケーブル CVVケーブル,1.25sq-20C	100.000	m	881	88,100	
R01013	電工	3.300	人	26,700	88,110	
	合 計				176,210	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,762	
	*** S単ー 18号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ラック・ダクト配線,20mm以下, CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ラック・ダクト配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
P96001	制御ケーブル CVVケーブル,1.25sq-20C	100.000	m	881	88,100	
R01013	電工	7.100	人	26,700	189,570	
	合 計				277,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,777	
	*** S単ー 19号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ビット配線,20mm以下, CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
P96001	制御ケーブル CVVケーブル,1.25sq-20C	100.000	m	881	88,100	
R01013	電工	4.400	人	26,700	117,480	
	合 計				205,580	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,056	
	*** S単ー 20号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,20mm以下, CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
P96001	制御ケーブル CVVケーブル,1.25sq-20C	100.000	m	881	88,100	
R01013	電工	5.500	人	26,700	146,850	
	合 計				234,950	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,350	
	*** S単ー 21号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) トラフ・ころがし配線,10mm以下, CVV-Sケーブル,1.25sq-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	10mm以下 CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	制御ケーブル CVV-Sケーブル,1.25sq-2C	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工	1.300	人	26,700	34,710	
	合 計				53,810	算出数量 100.000 m
	単 価		m		538	
	*** S単一 22号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) ラック・ダクト配線,10mm以下,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96002 ラック・ダクト配線		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	10mm以下 CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	制御ケーブル CVV-Sケーブル,1.25sq-2C	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工	2.900	人	26,700	77,430	
	合 計				96,530	算出数量 100.000 m
	単 価		m		965	
	*** S単一 23号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) ビット配線,10mm以下,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96002 ビット配線		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	10mm以下 CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	制御ケーブル CVV-Sケーブル,1.25sq-2C	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工	1.800	人	26,700	48,060	
	合 計				67,160	算出数量 100.000 m
	単 価		m		672	
	*** S単一 24号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,10mm以下,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96002 管内配線		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	10mm以下 CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	制御ケーブル CVV-Sケーブル,1.25sq-2C	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工	2.300	人	26,700	61,410	
	合 計				80,510	算出数量 100.000 m
	単 価		m		805	
	*** S単一 25号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心,14mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	20mm以下 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)ケーブルの名称・規格	CVケーブル,600V,3心,14mm2				

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	1.650	人	26,700	44,055	
	合 計				44,055	算出数量 100.000 m
	単 価		m		441	
	*** S単一 26号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,20mm以下,0.00,CVケーブル ,600V,3心,14mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ラック・ダクト配線				
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	20mm以下 0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVケーブル,600V,3心,14mm2				
R01013	電工	3.550	人	26,700	94,785	
	合 計				94,785	算出数量 100.000 m
	単 価		m		948	
	*** S単一 27号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3 心,14mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線				
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	20mm以下 0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVケーブル,600V,3心,14mm2				
R01013	電工	2.200	人	26,700	58,740	
	合 計				58,740	算出数量 100.000 m
	単 価		m		587	
	*** S単一 28号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心, 14mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 管内配線				
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	20mm以下 0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVケーブル,600V,3心,14mm2				
R01013	電工	2.750	人	26,700	73,425	
	合 計				73,425	算出数量 100.000 m
	単 価		m		734	
	*** S単一 29号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 トラフ・ころがし配線				
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	5mm以下 0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV,3.5mm2				

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.360	人	26,700	9,612	
	合 計				9,612	算出数量 100.000 m
	単 価		m		96	
	*** S単一 30号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ラック・ダクト配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV,3.5mm2				
R01013	電工	0.750	人	26,700	20,025	
	合 計				20,025	算出数量 100.000 m
	単 価		m		200	
	*** S単一 31号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV,3.5mm2				
R01013	電工	0.480	人	26,700	12,816	
	合 計				12,816	算出数量 100.000 m
	単 価		m		128	
	*** S単一 32号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,IV,3.5mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV,3.5mm2				
R01013	電工	0.600	人	26,700	16,020	
	合 計				16,020	算出数量 100.000 m
	単 価		m		160	
	*** S単一 33号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,20mm以下,0.00,CVVケー ブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
R01013	電工	1.650	人	26,700	44,055	
	合 計				44,055	算出数量 100.000 m

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		441	
	*** S単一 34号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ラック・ダクト配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ラック・ダクト配線				
	3)細別規格 (仕上外径)	20mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
R01013	電工	3.550	人	26,700	94,785	
	合 計				94,785	算出数量 100.000 m
	単 価		m		948	
	*** S単一 35号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線				
	3)細別規格 (仕上外径)	20mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
R01013	電工	2.200	人	26,700	58,740	
	合 計				58,740	算出数量 100.000 m
	単 価		m		587	
	*** S単一 36号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 管内配線				
	3)細別規格 (仕上外径)	20mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVVケーブル,1.25sq-20C				
R01013	電工	2.750	人	26,700	73,425	
	合 計				73,425	算出数量 100.000 m
	単 価		m		734	
	*** S単一 37号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,10mm以下,0.00,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 トラフ・ころがし配線				
	3)細別規格 (仕上外径)	10mm以下				
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV-Sケーブル,1.25sq-2C				
R01013	電工	0.650	人	26,700	17,355	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
津軽北部二期農業水利事業
十三湖幹線用水路他制水弁補修工事
(芦野 2 号分水工, 芦野 4 号分水工)

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線水路他制水弁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				1,554,000	
・輸送費	1.000	式		44,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		44,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) 工場～芦野2号分水工・芦野4号分水工	1.000	式	33,000	33,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.1ton,326km	1.000	式	33,000	33,000	歩A・単A S単 5号
合 計				33,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門) 芦野2号分水工・芦野4号分水工～若宮機場	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.1ton,2.7km	1.000	式	11,000	11,000	歩A・単A S単 6号
合 計				11,000	
・据付工 バルブ類	1.000	式		1,398,000	
・ ・ 据付工 芦野2号分水工	1.000	式		387,000	
・ ・ ・ 電動バタフライ弁用駆動部据付 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	387,000	387,000	1 基当たり
T00001 電動バタフライ弁用駆動部据付 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	387,040	387,040	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	101,120	101,120	歩A・単A X単 1号
合 計				488,160	
計 (1) (直接費対象分)				387,040	
計 (2) (間接費対象分)				101,120	
・ ・ 据付工 芦野4号分水工	1.000	式		387,000	
・ ・ ・ 電動バタフライ弁用駆動部据付 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	387,000	387,000	1 基当たり
T00001 電動バタフライ弁用駆動部据付 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	387,040	387,040	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	101,120	101,120	歩A・単A X単 2号
合 計				488,160	
計 (1) (直接費対象分)				387,040	
計 (2) (間接費対象分)				101,120	
・ ・ 撤去工 芦野2号分水工	1.000	式		312,000	
・ ・ ・ 電動バタフライ弁用駆動部撤去 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	312,000	312,000	1 基当たり
T00002 電動バタフライ弁用駆動部撤去 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	312,248	312,248	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 3号
合 計				388,088	
計 (1) (直接費対象分)				312,248	
計 (2) (間接費対象分)				75,840	
・ ・ 撤去工 芦野4号分水工	1.000	式		312,000	
・ ・ ・ 電動バタフライ弁用駆動部撤去 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	312,000	312,000	1 基当たり
T00002 電動バタフライ弁用駆動部撤去 φ500,電動駆動部のみ	1.000	基	312,248	312,248	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 4号
合 計				388,088	
計 (1) (直接費対象分)				312,248	
計 (2) (間接費対象分)				75,840	

[illegible]

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S40006	電動バタフライ弁用駆動部					
	電動バタフライ弁用駆動部 φ500mm用,電動機0.2kw,LTMD-01相当品		基	2,309,800		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	31,600		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,200		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工、		人	26,700		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.1ton,326km		式	33,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.1ton,2.7km		式	11,000		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	2,208		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	423		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,20mm以下,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	2,350		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,10mm以下,CVV-Sケーブル,1.25sq-2C		m	805		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S42114	ケーブル撤去工					
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00,CVケーブル,600V,3心,8.0mm2		m	307		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S42114	ケーブル撤去工					
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,IVケーブル,600V,3.5mm2		m	160		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S42114	ケーブル撤去工					
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVVケーブル,1.25sq-20C		m	734		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S42114	ケーブル撤去工					
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00,CVV-Sケーブル,1.25sq,-2C		m	307		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	101,120		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	101,120		歩A・単A
	*** X単ー 3号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単ー 4号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	電動バタフライ弁用駆動部据付					
	φ500,電動駆動部のみ		基	387,040		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	電動バタフライ弁用駆動部撤去					
	φ500,電動駆動部のみ		基	312,248		歩A・単A

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S40006	電動バタフライ弁用駆動部		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電動バタフライ弁用駆動部 φ500mm用,電動機0.2kw,LTMD-01相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-ノート 2)規格	K96001 φ500mm用,電動機0.2kw,LTMD-0・・		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	電動バタフライ弁用駆動部 φ500mm用,電動機0.2kw,LTMD-01相当品	1.000	基	2,309,800	2,309,800	
	合 計				2,309,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,309,800	
	*** S単一 2号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 3号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,200	
	*** S単一 4号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,電 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電 工	1.000	人	26,700	26,700	
	合 計				26,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,700	
	*** S単一 5号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.1ton,326km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素 (x) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 0.100ton 326.000km		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	33,000	33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1.000 式

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				33,000	
	*** S単- 6号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.1ton,2.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.100ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	2.700km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 式
	単 価				11,000	
	*** S単- 7号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 8mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積8.0	100.000	m	739	73,900	
R01013	電工	5.500	人	26,700	146,850	
	合 計				220,750	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,208	
	*** S単- 8号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	103	10,300	
R01013	電工	1.200	人	26,700	32,040	
	合 計				42,340	算出数量 100.000 m
	単 価		m		423	
	*** S単- 9号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線, 20mm以下, CVVケーブル, 1.25sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CVVケーブル, 1.25sq-20C				
P96001	制御ケーブル CVVケーブル, 1.25sq-20C	100.000	m	881	88,100	
R01013	電工	5.500	人	26,700	146,850	
	合 計				234,950	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,350	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	十三湖幹線用水路他制水弁補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 10号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,10mm以下, CVV-Sケーブル, 1.25sq-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96002		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	10mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの名称・規格	CVV-Sケーブル, 1.25sq-2C				
P96002	制御ケーブル					
	CVV-Sケーブル, 1.25sq,-2C	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工	2.300	人	26,700	61,410	
	合 計				80,510	算出数量 100.000 m
	単 価		m		805	
	*** S単- 11号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00, CVケーブル, 600V, 3心, 8.0mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	10mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVケーブル, 600V, 3心, 8.0mm2				
R01013	電工	1.150	人	26,700	30,705	
	合 計				30,705	算出数量 100.000 m
	単 価		m		307	
	*** S単- 12号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00, IVケーブル, 600V, 3.5mm 2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IVケーブル, 600V, 3.5mm2				
R01013	電工	0.600	人	26,700	16,020	
	合 計				16,020	算出数量 100.000 m
	単 価		m		160	
	*** S単- 13号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00, CVVケーブル, 1.25sq-2 0C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVVケーブル, 1.25sq-20C				
R01013	電工	2.750	人	26,700	73,425	
	合 計				73,425	算出数量 100.000 m
	単 価		m		734	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局