



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
津軽北部二期農業水利事業
下車力機場ゲート設備改修工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			49,590,000	
・工事原価			43,241,000	
・・製作工事原価			30,627,000	
純製作費			29,076,000	
・・・直接製作費	1.000	式	26,805,000	
・・・間接製作費			3,822,000	
・・・・間接労務費			2,271,000	
・・・・工場管理費			1,551,000	
・・据付工事原価			11,783,000	
純工事費			7,216,000	
・・・直接工事費	1.000	式	6,138,000	
・・・間接工事費			5,645,000	
・・・・共通仮設費			1,078,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$6,138,000 \times ((17.570 \times 1.000) \times 1.000)$			1,078,000	
・・・・現場管理費				
$7,216,000 \times ((20.990 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			1,515,000	
・・・・据付間接費			3,052,000	
・・設計技術費				
$42,410,000 \times 1.960$			831,000	
・一般管理費等				
$43,241,000 \times (14.650 \times 1.000 + 0.04)$			6,352,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			21,964,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$11,783,000 \times 1.490$			176,000	

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				26,805,000	
・小形水門扉製作工	1.000	式		21,805,000	
・扉体工 排水樋門ゲート(整備)	1.000	式		3,412,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	34,000	34,000	1 式当たり
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断, 25	28.200	kg	927	26,141	歩A・単A S単 38号
S40038 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,ー,ステンレス新断,20	4.200	kg	846	3,553	歩A・単A S単 39号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	4.100	kg	1,000	4,100	歩A・単A S単 40号
合 計				33,794	
・・・扉体工(機器単体費)	1.000	式	337,000	337,000	1 式当たり
S40006 主ローラ ローラ:SC480,軸:SUS304,プッシュ:SUS304	4.000	個	56,000	224,000	歩A・単A S単 17号
S40006 サイドローラ ローラ:SUS304,軸:SUS304,プッシュ:304	4.000	個	16,000	64,000	歩A・単A S単 18号
S40006 水密ゴム 天然ゴム P形	8.400	kg	4,300	36,120	歩A・単A S単 19号
S40006 水密ゴム 天然ゴム 平形	3.100	kg	4,190	12,989	歩A・単A S単 20号
合 計				337,109	
・・・扉体工(工場整備)	1.000	式	3,041,000	3,041,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、	93.000	人	32,700	3,041,100	歩A・単A S単 51号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	1,824,660	1,824,660	歩A・単A X単 11号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	1,216,440	1,216,440	歩A・単A X単 16号
合 計				6,082,200	
計(1)(直接費対象分)				3,041,100	
計(2)(間接費対象分)				3,041,100	
・・・扉体工 吐水槽(No2ゲート)	1.000	式		533,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	287,000	287,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m～ 12.0m,SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステ ンレス新断,25,SUS304 125mm×65mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー ,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,ー,ステ ンレス新断,12,,,,,0,,,,,0	1.000	門	200,852	200,852	歩A・単A S単 35号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,	1.000	式	18,077	18,077	歩A・単A X単 5号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,	1.000	式	10,043	10,043	歩A・単A X単 8号
S40040 水密ゴム 天然ゴム P形	5.000	kg	4,300	21,500	歩A・単A S単 47号
S40040 水密ゴム 天然ゴム 平形	2.000	kg	4,190	8,380	歩A・単A S単 48号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	28,461	28,461	歩A・単A X単 1号
合 計				287,313	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	246,000	246,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.0,0 .00,0.00,無し,ー,1門,1.00,	1.000	門	198,162	198,162	歩A・単A S単 31号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	118,897	118,897	歩A・単A X単 12号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	6.600	㎡	7,300	48,180	歩A・単A S単 50号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	91,310	91,310	歩A・単A X単 17号

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				456,549	
計 (1) (直接費対象分)				246,342	
計 (2) (間接費対象分)				210,207	
・ ・ 扉体工 吐水槽 (No.3ゲート)	1.000	式		400,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式	204,000	204,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	5.400	kg	637	3,440	歩A・単A S単 8号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	60.500	kg	747	45,194	歩A・単A S単 9号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	4.100	kg	843	3,456	歩A・単A S単 10号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	2.300	kg	843	1,939	歩A・単A S単 10号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	14.100	kg	854	12,041	歩A・単A S単 11号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	2.000	kg	1,014	2,028	歩A・単A S単 12号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	2.400	kg	1,014	2,434	歩A・単A S単 12号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	1.700	kg	1,014	1,724	歩A・単A S単 13号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	8.200	kg	1,000	8,200	歩A・単A S単 14号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	1.600	kg	846	1,354	歩A・単A S単 15号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	27.900	kg	1,099	30,662	歩A・単A S単 16号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25	2.900	kg	697	2,021	歩A・単A S単 41号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25	2.200	kg	914	2,011	歩A・単A S単 42号
S40038 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25	2.000	kg	914	1,828	歩A・単A S単 42号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	8.300	kg	1,014	8,416	歩A・単A S単 43号
S40038 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	1.200	kg	1,014	1,217	歩A・単A S単 44号
S40038 ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm,ステンレス鋼管,ー,ステンレス新断,10	1.300	kg	1,022	1,329	歩A・単A S単 45号
S40038 ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	9.200	kg	1,099	10,111	歩A・単A S単 46号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.500	kg	2,100	13,650	歩A・単A S単 49号
S40040 水密ゴム 天然ゴム P形	4.000	kg	4,300	17,200	歩A・単A S単 47号
S40040 水密ゴム 天然ゴム 平形	1.000	kg	4,190	4,190	歩A・単A S単 48号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	29,243	29,243	歩A・単A X単 2号
合 計				203,688	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	196,000	196,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.6,0.00,0.00,無し,ー,1門,1.00,	1.000	門	147,477	147,477	歩A・単A S単 32号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	88,486	88,486	歩A・単A X単 13号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	6.600	㎡	7,300	48,180	歩A・単A S単 50号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	71,036	71,036	歩A・単A X単 18号
合 計				355,179	
計 (1) (直接費対象分)				195,657	
計 (2) (間接費対象分)				159,522	
・ ・ 戸当り 吐水槽 (No2ゲート)	1.000	式		453,000	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・戸当り工 (材料費) — 小形水門—					1 式当たり
S40035 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,,6.4,3.0~12.0m,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,—,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25	1.000	式	216,000	216,000	歩A・単A S単 36号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,	1.000	式	10,741	10,741	歩A・単A X単 6号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,	1.000	式	1,790	1,790	歩A・単A X単 9号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	24,669	24,669	歩A・単A X単 3号
合 計				216,219	
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)					1 式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,,スライドゲート(4方水密),,,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,6.4,0.00,0.00,無し,—,1門,1.00,	1.000	門	210,915	210,915	歩A・単A S単 33号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	126,549	126,549	歩A・単A X単 14号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	3.590	m ²	7,300	26,207	歩A・単A S単 50号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	90,918	90,918	歩A・単A X単 19号
合 計				454,589	
計 (1) (直接費対象分)				237,122	
計 (2) (間接費対象分)				217,467	
・・・戸当り 吐水槽 (No3ゲート)	1.000	式		380,000	
・・・戸当り工 (材料費) — 小形水門—					1 式当たり
S40035 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,,5.2,3.0~12.0m,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,—,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25	1.000	門	137,280	137,280	歩A・単A S単 37号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,	1.000	式	8,237	8,237	歩A・単A X単 7号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,	1.000	式	1,373	1,373	歩A・単A X単 10号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	18,917	18,917	歩A・単A X単 4号
合 計				165,807	
・・・戸当り工 (労務費及び塗装費)					1 式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,,スライドゲート(4方水密),,,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,5.2,0.00,0.00,無し,—,1門,1.00,	1.000	門	187,698	187,698	歩A・単A S単 34号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	112,619	112,619	歩A・単A X単 15号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	3.590	m ²	7,300	26,207	歩A・単A S単 50号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	81,631	81,631	歩A・単A X単 20号
合 計				408,155	
計 (1) (直接費対象分)				213,905	
計 (2) (間接費対象分)				194,250	
・・・開閉装置工 排水樋門ゲート	1.000	式		9,441,000	
・・・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	9,441,000	9,441,000	1 式当たり
S40006 ラック電動開閉機 連動 盤搭載型 巻上能力 75kN	1.000	台	7,470,000	7,470,000	歩A・単A S単 21号
S40006 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN—80kN用	10.800	m	155,000	1,674,000	歩A・単A S単 22号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN—80kN用	2.000	個	115,000	230,000	歩A・単A S単 23号
S40006 ラックカバー (取付部以外) SUS 単動40kN用 連動75kN—80kN用	1.000	m	67,000	67,000	歩A・単A S単 24号

[illegible]

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				6,138,000	
・輸送費					
・ ・ 輸送費	1.000	式		345,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式		345,000	
下車力機場～工場 (ゲート設備)	1.000	式	99,000	99,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事)					歩A・単A
河川・水路用水門設備,3.024ton,190km	1.000	式	99,000	99,000	S単 59号
合 計				99,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)					
工場～下車力機場 (ゲート設備)	1.000	式	174,000	174,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (修繕工事)					歩A・単A
河川・水路用水門設備,7.724ton,190km	1.000	式	174,000	174,000	S単 60号
合 計				174,000	
・ ・ ・ 輸送費 (電気通信)					
工場～下車力機場 (電気設備)	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備)					歩A・単A
0.3ton,190km	1.000	式	72,000	72,000	S単 57号
合 計				72,000	
・小形水門扉据付工					
1.000	式			5,410,000	
・ ・ 小型水門扉据付工					
排水樋門ゲート	1.000	式		1,582,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費					
1.000	式		952,000	952,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工					歩A・単A
その他,,,,,,8.25,24.16,,1門,1.00,開閉装置一体型、戸当り施工無し	1.000	門	718,054	718,054	S単 54号
X41006 据付間接費					歩A・単A
小形水門設備【修繕】 ,90%,	1.000	式	549,745	549,745	X単 30号
X41003 据付材料費					歩A・単A
小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	21,542	21,542	X単 24号
X41002 補助材料費(据付)					歩A・単A
小形水門設備,1.5%,	1.000	式	10,771	10,771	X単 21号
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					歩A・単A
,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正	4.000	日	3,786	15,144	S単 4号
対象外					
S16004 ラフレンス・クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					歩A・単A
ラフレンス・クレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし	3.000	日	61,000	183,000	S単 5号
X41005 雑器具損料					歩A・単A
1.000	式		3,963	3,963	X単 27号
合 計				1,502,219	
計 (1) (直接費対象分)				952,474	
計 (2) (間接費対象分)				549,745	
・ ・ ・ 水門扉取外し工及び直接経費					
1.000	式		630,000	630,000	1 式当たり
S41034 扉取外し工(水門設備修繕)					歩A・単A
小形水門扉,,ローラゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,8.2,0.00,1門,1.00	1.000	門	76,788	76,788	S単 58号
T00001 取外し					歩A・単A
開閉装置 (排水樋門ゲート)	1.000	式	553,431	553,431	T単 1号
X41006 据付間接費					歩A・単A
小形水門設備【修繕】 ,90%,	1.000	式	353,509	353,509	X単 31号
合 計				983,728	
計 (1) (直接費対象分)				630,219	
計 (2) (間接費対象分)				353,509	
・ ・ 小型水門扉据付工					
吐水槽 No.2ゲート	1.000	式		1,931,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費					
1.000	式		484,000	484,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工					歩A・単A
小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,1.00,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95,	1.000	門	304,630	304,630	S単 55号

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】，90%，	1.000	式	233,208	233,208	歩A・単A X単 32号
X41003 据付材料費 小形水門設備，，，，2次側電気配線配管無，	1.000	式	9,139	9,139	歩A・単A X単 25号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備，1.5%，	1.000	式	4,569	4,569	歩A・単A X単 22号
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流7-極式・排対2次] ，最大溶接電流200A，運転1日当たり算出，機械損料＋燃料，軽油，交替制補正 対象外	4.000	日	3,786	15,144	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)，最大吊上能力4.9t吊，なし	3.000	日	49,000	147,000	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,243	3,243	歩A・単A X単 28号
合 計				716,933	
計 (1) (直接費対象分)				483,725	
計 (2) (間接費対象分)				233,208	
・・・ 水門扉取外し工及び直接経費 扉体、戸当り、開閉装置	1.000	式	1,321,000	1,321,000	1 式当たり
T00002 取外し 扉体、戸当り、開閉装置 (No.2ゲート)	1.000	式	1,321,372	1,321,372	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】，90%，	1.000	式	739,440	739,440	歩A・単A X単 33号
合 計				2,060,812	
計 (1) (直接費対象分)				1,321,372	
計 (2) (間接費対象分)				739,440	
・・・ 中間支持金具の取替	1.000	式	126,000	126,000	1 式当たり
T00004 ラック棒中間支持金具の取替	2.000	個	63,200	126,400	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】，90%，	1.000	式	113,760	113,760	歩A・単A X単 34号
合 計				240,160	
計 (1) (直接費対象分)				126,400	
計 (2) (間接費対象分)				113,760	
・・・ 小型水門扉据付工及び直接経費 吐水槽 No.3ゲート	1.000	式		1,897,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	450,000	450,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門，，スライドゲート(4方水密)，，扉体面積:10㎡未満，，0.64,0.00，手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置，2 門,0.95，	1.000	門	272,570	272,570	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】，90%，	1.000	式	208,750	208,750	歩A・単A X単 35号
X41003 据付材料費 小形水門設備，，，，2次側電気配線配管無，	1.000	式	8,177	8,177	歩A・単A X単 26号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備，1.5%，	1.000	式	4,089	4,089	歩A・単A X単 23号
S16002 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流7-極式・排対2次] ，最大溶接電流200A，運転1日当たり算出，機械損料＋燃料，軽油，交替制補正 対象外	4.000	日	3,786	15,144	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)，最大吊上能力4.9t吊，なし	3.000	日	49,000	147,000	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,243	3,243	歩A・単A X単 29号
合 計				658,973	
計 (1) (直接費対象分)				450,223	
計 (2) (間接費対象分)				208,750	
・・・ 水門扉取外し工及び直接経費 扉体、戸当り、開閉装置	1.000	式	1,321,000	1,321,000	1 式当たり
T00003 取外し 扉体、戸当り、開閉装置 (No.3ゲート)	1.000	式	1,321,372	1,321,372	歩A・単A T単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】，90%，	1.000	式	739,440	739,440	歩A・単A X単 36号

[illegible]

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	*** S単ー 1号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊		日	61,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 2号 *** 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva		日	925		歩A・単A
S02112	*** S単ー 3号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊		日	49,000		歩A・単A
S16002	*** S単ー 4号 *** 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,786		歩A・単A
S16004	*** S単ー 5号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし		日	61,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 6号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S18054	*** S単ー 7号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4.1,なし		m ²	518		歩A・単A
S40001	*** S単ー 8号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	637		歩A・単A
S40001	*** S単ー 9号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	747		歩A・単A
S40001	*** S単ー 10号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	843		歩A・単A
S40001	*** S単ー 11号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	854		歩A・単A
S40001	*** S単ー 12号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,014		歩A・単A
S40001	*** S単ー 13号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,014		歩A・単A
S40001	*** S単ー 14号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,000		歩A・単A
S40001	*** S単ー 15号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,20		kg	846		歩A・単A
S40001	*** S単ー 16号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,099		歩A・単A
S40006	*** S単ー 17号 *** 主ローラ					
	主ローラ ﾎｰﾙ: SC480,軸: SUS304,ﾌﾞｯｼｭ: SUS304		個	56,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 18号 *** サイドローラ					
	サイドローラ ﾎｰﾙ: SUS304,軸: SUS304,ﾌﾞｯｼｭ: 304		個	16,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 19号 *** 水密ゴム 天然ゴム					
	水密ゴム 天然ゴム P形		kg	4,300		歩A・単A
S40006	*** S単ー 20号 *** 水密ゴム 天然ゴム					
	水密ゴム 天然ゴム 平形		kg	4,190		歩A・単A
S40006	*** S単ー 21号 *** ラック電動開閉機 連動 盤搭載型					
	ラック電動開閉機 連動 盤搭載型 巻上能力 75kN		台	7,470,000		歩A・単A

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 22号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用					
			m	155,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 23号 *** ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN-80kN用					
			個	115,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 24号 *** ラックカバー (取付部以外) SUS ラックカバー (取付部以外) SUS 単動40kN用 連動75kN-80kN用					
			m	67,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 25号 *** ラック電動開閉機 単動 ラック電動開閉機 単動 巻上能力 30kN					
			台	2,310,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 26号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用					
			m	120,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 27号 *** ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用					
			個	61,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 28号 *** ラックカバー (取付部以外) SUS ラックカバー (取付部以外) SUS 単動30kN用 連動50kN用					
			m	40,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 29号 *** ラック中間軸受 SUS304 ラック中間軸受 SUS304 単動30kN用 連動50kN用					
			個	111,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 30号 *** 吐水槽ゲート操作盤 吐水槽ゲート操作盤					
			面	5,000,000		歩A・単A
S40017	*** S単ー 31号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.0,0.00 ,0.00,無し,ー,1門,1.00,					
			門	198,162		歩A・単A
S40017	*** S単ー 32号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.6,0.00 ,0.00,無し,ー,1門,1.00,					
			門	147,477		歩A・単A
S40017	*** S単ー 33号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,6.4,0.00 ,0.00,無し,ー,1門,1.00,					
			門	210,915		歩A・単A
S40017	*** S単ー 34号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,5.2,0.00 ,0.00,無し,ー,1門,1.00,					
			門	187,698		歩A・単A
S40034	*** S単ー 35号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m~12.0m,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25,SUS304 125mm×65mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,, ,,,0,,,,0,,,,0					
			門	200,852		歩A・単A
S40035	*** S単ー 36号 *** 水門設備主要部材費 (戸当り) 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,6.4,3.0~12.0m,SUS304 100mm×50mm ,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25					
			門	179,019		歩A・単A
S40035	*** S単ー 37号 *** 水門設備主要部材費 (戸当り) 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,5.2,3.0~12.0m,SUS304 100mm×50mm ,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25					
			門	137,280		歩A・単A
S40038	*** S単ー 38号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25					
			kg	927		歩A・単A
S40038	*** S単ー 39号 *** ステンレス棒鋼					

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20 *** S単一 40号 ***		kg	846		歩A・単A
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10 *** S単一 41号 ***		kg	1,000		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25 *** S単一 42号 ***		kg	697		歩A・単A
S40038	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25 *** S単一 43号 ***		kg	914		歩A・単A
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10 *** S単一 44号 ***		kg	1,014		歩A・単A
S40038	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10 *** S単一 45号 ***		kg	1,014		歩A・単A
S40038	ステンレス角鋼 ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10 *** S単一 46号 ***		kg	1,022		歩A・単A
S40038	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10 *** S単一 47号 ***		kg	1,099		歩A・単A
S40040	水密ゴム 天然ゴム 水密ゴム 天然ゴム P形 *** S単一 48号 ***		kg	4,300		歩A・単A
S40040	水密ゴム 天然ゴム 水密ゴム 天然ゴム 平形 *** S単一 49号 ***		kg	4,190		歩A・単A
S40040	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304 *** S単一 50号 ***		kg	2,100		歩A・単A
S40041	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み), *** S単一 51号 ***		m ²	7,300		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、 *** S単一 52号 ***		人	32,700		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、 *** S単一 53号 ***		人	31,600		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、 *** S単一 54号 ***		人	22,200		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,8.25,24.16,,,1門,1.00,開閉装置一体型、戸当り施工無し *** S単一 55号 ***		門	718,054		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10m ² 未満,,1.00,0.00,手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95, *** S単一 56号 ***		門	304,630		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10m ² 未満,,0.64,0.00,手動・ エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95, *** S単一 57号 ***		門	272,570		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.3ton,190km *** S単一 58号 ***		式	72,000		歩A・単A
S41034	扉体取外し工(水門設備修繕) 扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,,ローラゲート(4方水密),,扉体面積:10m ² 未満,8.2,0.00,1門,1.00 *** S単一 59号 ***		門	76,788		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,3.024ton,190km		式	99,000		歩A・単A

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41040	*** S単ー 60号 ***					
	輸送費(修繕工事)					
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,7.724ton,190km		式	174,000		歩A・単A
S42034	*** S単ー 61号 ***					
	配電盤据付工					
	配電盤据付工 低圧配電盤,電動機盤,0.00,0.00,0.00,無,		面	144,750		歩A・単A
S42034	*** S単ー 62号 ***					
	配電盤取外し工					
	配電盤据付工 その他,その他,0.25,1.50,1.00,無,		面	72,375		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	28,461		歩A・単A
X40001	*** X単ー 2号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	29,243		歩A・単A
X40001	*** X単ー 3号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	24,669		歩A・単A
X40001	*** X単ー 4号 ***					
	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	18,917		歩A・単A
X40007	*** X単ー 5号 ***					
	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	18,077		歩A・単A
X40007	*** X単ー 6号 ***					
	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,		式	10,741		歩A・単A
X40007	*** X単ー 7号 ***					
	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,		式	8,237		歩A・単A
X40011	*** X単ー 8号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	10,043		歩A・単A
X40011	*** X単ー 9号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,		式	1,790		歩A・単A
X40011	*** X単ー 10号 ***					
	水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,		式	1,373		歩A・単A
X40014	*** X単ー 11号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,		式	1,824,660		歩A・単A
X40014	*** X単ー 12号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,		式	118,897		歩A・単A
X40014	*** X単ー 13号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,		式	88,486		歩A・単A
X40014	*** X単ー 14号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,		式	126,549		歩A・単A
X40014	*** X単ー 15号 ***					
	間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,		式	112,619		歩A・単A
X40015	*** X単ー 16号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	1,216,440		歩A・単A
X40015	*** X単ー 17号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	91,310		歩A・単A
X40015	*** X単ー 18号 ***					
	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	71,036		歩A・単A

事業名	津軽北部二期農業水利事業					
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40015	*** X単一 19号 *** 工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	90,918		歩A・単A
	*** X単一 20号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	81,631		歩A・単A
	*** X単一 21号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	10,771		歩A・単A
X41002	*** X単一 22号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	4,569		歩A・単A
	*** X単一 23号 *** 補助材料費(据付)					
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	4,089		歩A・単A
	*** X単一 24号 *** 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管無,		式	21,542		歩A・単A
X41003	*** X単一 25号 *** 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管無,		式	9,139		歩A・単A
	*** X単一 26号 *** 据付材料費					
X41003	据付材料費 小形水門設備,....,2次側電気配線配管無,		式	8,177		歩A・単A
	*** X単一 27号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,963		歩A・単A
X41005	*** X単一 28号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,243		歩A・単A
	*** X単一 29号 *** 雑器具損料					
X41005	雑器具損料		式	3,243		歩A・単A
X41006	*** X単一 30号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	549,745		歩A・単A
	*** X単一 31号 *** 据付間接費					
X41006	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	353,509		歩A・単A
	*** X単一 32号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	233,208		歩A・単A
X41006	*** X単一 33号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	739,440		歩A・単A
	*** X単一 34号 *** 据付間接費					
X41006	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	113,760		歩A・単A
	*** X単一 35号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	208,750		歩A・単A
X41006	*** X単一 36号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	739,440		歩A・単A
	*** X単一 37号 *** 据付間接費					
X41006	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	113,760		歩A・単A
	*** T単一 1号 *** 取外し					
T00001	開閉装置(排水樋門ゲート)		式	553,431		歩A・単A
	*** T単一 2号 *** 取外し					
	扉体、戸当り、開閉装置(No.2ゲート)		式	1,321,372		歩A・単A

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01084 最大吊上能力16t吊 61,000円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,000	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02071 定格容量3kva 925円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	1.000	日	925	925	
	合 計				925	算出数量 1.000 各単位
	単 価				925	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01082 最大吊上能力4.9t吊 49,000円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,000	
	*** S単一 4号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替作業補正区分	M27432 運転1日当たり算出 5.0 1.80 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34029	軽油 ハトロ-給油	12.000	L	155	1,860	
	合 計				3,786	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,786	
Y00001	単位					
	*** S単一 5号 ***					

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	最大吊上能力16t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力16t吊	1,000	日	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		61,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単－ 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去,4,1,なし			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)供用日数	4				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日		40	
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000			40,000	
G03042	敷鉄板		m ²		118	
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000			118,000	
R01002	特殊作業員		人		30,100	
		2,900			87,290	
R01003	普通作業員		人		22,200	
		2,900			64,380	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油		L		155	
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油	345,000			53,475	
R01021	運転手(特殊)		人		34,400	
		2,900			99,760	
	合 計				517,520	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		518	
	*** S単－ 8号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板		kg		637	
	SUS304 厚さ3mm～7mm	1,000			637	
	合 計				637	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		637	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単- 9号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
						算出数量
	合 計				747	1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単- 10号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	843	843	
						算出数量
	合 計				843	1.000 kg
	単 価		kg		843	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単- 11号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06028		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ26mm～40mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg	854	854	
						算出数量
	合 計				854	1.000 kg
	単 価		kg		854	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単- 12号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06273		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×38～75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,014	1,014	
						算出数量
	合 計				1,014	1.000 kg

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		1,014	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 13号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06274		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 12mm×38～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06274	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm	1.000	kg	1,014	1,014	
	合 計				1,014	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,014	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 14号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06275		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 16mm×50～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06275	ステンレス平鋼 SUS304 16mm×50～75mm	1.000	kg	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,000	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 15号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06062		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	846	846	
	合 計				846	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		846	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S単一 16号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06222		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100mm×50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	1.000	kg	1,099	1,099	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,099	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,099	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	169	169	
	*** S 単一 17号 ***					
S40006	主ローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	主ローラ ローラ: SUS304, 7° ヲシ: SUS304			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96001 ローラ: SC480, 軸: SUS304, 7° ヲシ: . .		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96001	主ローラ ローラ: SC480, 軸: SUS304, 7° ヲシ: SUS304	1.000	個	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,000	
	*** S 単一 18号 ***					
S40006	サイドローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイドローラ ローラ: SUS304, 軸: SUS304, 7° ヲシ: 304			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K96002 ローラ: SUS304, 軸: SUS304, 7° ヲシ: 304		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96002	サイドローラ ローラ: SUS304, 軸: SUS304, 7° ヲシ: 304	1.000	個	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S 単一 19号 ***					
S40006	水密ゴム 天然ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 天然ゴム P 形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K33003 P 形		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K33003	水密ゴム 天然ゴム P 形	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S 単一 20号 ***					
S40006	水密ゴム 天然ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 天然ゴム 平形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	K33001 平形		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K33001	水密ゴム 天然ゴム 平形	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S 単一 21号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 連動 盤搭載型		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 連動 盤搭載型 巻上能力 75kN			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	K26074 巻上能力 75kN		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K26074	ラック電動開閉機 連動 盤搭載型 巻上能力 75kN	1.000	台	7,470,000	7,470,000	
	合 計				7,470,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,470,000	
	*** S単一 22号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26224 単動40kN用 連動75kN-80kN用		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K26224	ラック棒 SUS304 単動40kN用 連動75kN-80kN用	1.000	m	155,000	155,000	
	合 計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155,000	
	*** S単一 23号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN-80kN用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26314 単動40kN用 連動75kN-80kN用		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K26314	ラック継手・吊りピン SCS13 単動40kN用 連動75kN-80kN用	1.000	個	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S単一 24号 ***					
S40006	ラックカバー（取付部以外） SUS ラックカバー（取付部以外） SUS 単動40kN用 連動75kN-80kN用		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26454 単動40kN用 連動75kN-80kN用		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K26454	ラックカバー（取付部以外） SUS 単動40kN用 連動75kN-80kN用	1.000	m	67,000	67,000	
	合 計				67,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,000	
	*** S単一 25号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 ラック電動開閉機 単動 巻上能力 30kN		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26002 巻上能力 30kN		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K26002	ラック電動開閉機 単動 巻上能力 30kN	1.000	台	2,310,000	2,310,000	
	合 計				2,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,310,000	
	*** S単一 26号 ***					

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26223 単動30kN用 連動50kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26223	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1,000	m	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単一 27号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26313 単動30kN用 連動50kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26313	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1,000	個	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61,000	
	*** S単一 28号 ***					
S40006	ラックカバー（取付部以外） SUS		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラックカバー（取付部以外） SUS 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26453 単動30kN用 連動50kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26453	ラックカバー（取付部以外） SUS 単動30kN用 連動50kN用	1,000	m	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 29号 ***					
S40006	ラック中間軸受 SUS304		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック中間軸受 SUS304 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26543 単動30kN用 連動50kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26543	ラック中間軸受 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1,000	個	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単一 30号 ***					
S40006	吐水槽ゲート操作盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吐水槽ゲート操作盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96100		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96100	吐水槽ゲート操作盤	1,000	面	5,000,000	5,000,000	
	合 計				5,000,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000,000	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 31号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,,1.0,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	1.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	6.060	人	32,700	198,162	
	合 計				198,162	算出数量 1,000 門
	単 価		門		198,162	
	*** S単一 32号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,,0.6,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	0.6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	4.510	人	32,700	147,477	
	合 計				147,477	算出数量 1,000 門
	単 価		門		147,477	
	*** S単一 33号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,,6.4,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	6.4				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	6.450	人	32,700	210,915	
	合 計				210,915	算出数量 1,000 門
	単 価		門		210,915	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,5.2,0.00,0.00,無し,—, 1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	5.2 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	— 1 門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	5.740	人	32,700	187,698	
	合 計				187,698	算出数量 1,000 門
	単 価		門		187,698	
	*** S単一 35号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m~12.0m,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25,SUS304 125mm×65mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,—,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲	小形水門 スライドゲート (4方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量 6)設計水深	1.000 3.0m~12.0m				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート)	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	ステンレス鋼板 機械加工を伴う場合				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1)	ステンレス新断 25.000				
	13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等)	K06223 SUS304 125mm×65mm				
	15)材料(割増区分)(2) 16)詳細(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 —				
	17)スクラップ区分(2) 18)材料割増率(%) (2)	ステンレス新断 10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06028 SUS304 厚さ26mm~40mm				
	21)材料(割増区分)(3) 22)詳細(3)	ステンレス鋼板 —				
	23)スクラップ区分(3) 24)材料割増率(%) (3)	ステンレス新断 12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ) 26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4) 31)鋼材コード(主ローラ軸)	0.000				
	32)鋼材規格(主ローラ軸) 36)材料割増率(%) (5)					
	37)鋼材コード(シーブ) 38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	71.000	kg	820	58,220	
K06223	ステンレス溝形鋼 SUS304 125mm×65mm	112.000	kg	1,121	125,552	
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm~40mm	20.000	kg	854	17,080	
	合 計				200,852	算出数量 1,000 門
	単 価		門		200,852	
	*** S単一 36号 ***					

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費 (戸当り)					
	小形水門,,,スライドゲート,25m未満,6.4,3.0~12.0m,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、－,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	6.400				
	7)設計水深	3.0~12.0m				
	8)鋼材コード(SS材)	K06222				
	9)鋼材規格(SS材)	SUS304 100mm×50mm				
	10)材料(割増区分)(1)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	11)詳細(1)	－				
	12)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	13)材料割増率(%) (1)	10.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06024				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	17)詳細(2)	機械加工を伴う場合				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	25.000				
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	24.000	kg	1,099	26,376	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	219.000	kg	697	152,643	
	合 計				179,019	算出数量 1,000 門
	単 価		門		179,019	
	*** S単ー 37号 ***					
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費 (戸当り)					
	小形水門,,,スライドゲート,25m未満,5.2,3.0~12.0m,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、－,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	5.200				
	7)設計水深	3.0~12.0m				
	8)鋼材コード(SS材)	K06222				
	9)鋼材規格(SS材)	SUS304 100mm×50mm				
	10)材料(割増区分)(1)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	11)詳細(1)	－				
	12)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	13)材料割増率(%) (1)	10.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06024				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	17)詳細(2)	機械加工を伴う場合				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	25.000				
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	19.000	kg	1,099	20,881	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	167.000	kg	697	116,399	
	合 計				137,280	算出数量 1,000 門
	単 価		門		137,280	
	*** S単ー 38号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鋼材コード	K06027				
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ15mm~25mm				
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板				
	4)詳細	機械加工を伴う場合				

事業名	津軽北部二期農業水利事業					
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	25.000				
K06027	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	927	927	
	合 計				927	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		927	
	*** S単一 39号 ***					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼材コード	K06062		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼材規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼					
	SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	846	846	
	合 計				846	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		846	
	*** S単一 40号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 16mm×50～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,10			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)鋼材コード	K06275		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 16mm×50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K06275	ステンレス平鋼					
	SUS304 16mm×50～75mm	1.000	kg	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,000	
	*** S単一 41号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	新断,25			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)鋼材コード	K06024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板				
	4)詳細	機械加工を伴う場合				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	25.000				
K06024	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	697	697	
	合 計				697	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		697	
	*** S単一 42号 ***					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	ス新断,25			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)鋼材コード	K06026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 厚さ10mm～14mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼板				
	4)詳細	機械加工を伴う場合				

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分					
	6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 25.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	914	914	
	合 計				914	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		914	
	*** S単一 43号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼材コード	K06273		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)鋼材規格	SUS304 9mm×38～75mm				
	3)材料 (割増区分)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,014	1,014	
	合 計				1,014	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,014	
	*** S単一 44号 ***					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼材コード	K06274		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)鋼材規格	SUS304 12mm×38～75mm				
	3)材料 (割増区分)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K06274	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm	1.000	kg	1,014	1,014	
	合 計				1,014	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,014	
	*** S単一 45号 ***					
S40038	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm,ステンレス鋼管,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼材コード	K06281		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)鋼材規格	SUS304 16mm×16mm				
	3)材料 (割増区分)	ステンレス鋼管				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				
K06281	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm	1.000	kg	1,022	1,022	
	合 計				1,022	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,022	
	*** S単一 46号 ***					
S40038	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼材コード	K06222		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)鋼材規格	SUS304 100mm×50mm				
	3)材料 (割増区分)	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)詳細	—				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	10.000				

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	1.000	kg	1,099	1,099	
	合 計				1,099	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,099	
	*** S単一 47号 ***					
S40040	水密ゴム 天然ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 天然ゴム P形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33003 P形		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33003	水密ゴム 天然ゴム P形	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 48号 ***					
S40040	水密ゴム 天然ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 天然ゴム 平形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33001 平形		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33001	水密ゴム 天然ゴム 平形	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単一 49号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 50号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格 3)酸洗い規格	酸洗い kg K78021m ²		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 51号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 製 作 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製 作 工	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,700	
	*** S単一 52号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 53号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,200	
	*** S単一 54号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,,,8.25,24.16,, 1 門,1.00,開閉装置一体型、戸当り施工無し		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	その他 8.25 24.16 1 門 1.00 開閉装置一体型、戸当り施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03002	据付工	19.330	人	31,600	610,828	
R01003	普通作業員	4.830	人	22,200	107,226	
	合 計				718,054	算出数量 1.000 門
	単 価		門		718,054	
	*** S単一 55号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,1.00, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 2 門,0.95,		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 1.00 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)据付数	2 門				
	12)補正係数(Kn)	0.95				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	8.200	人	31,600	259,120	
R01003	普通作業員	2.050	人	22,200	45,510	
	合 計				304,630	算出数量 1.000 門
	単 価		門		304,630	
	*** S単— 56号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.64, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 2 門,0.95,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.64				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数	2 門				
	12)補正係数(Kn)	0.95				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	7.340	人	31,600	231,944	
R01003	普通作業員	1.830	人	22,200	40,626	
	合 計				272,570	算出数量 1.000 門
	単 価		門		272,570	
	*** S単— 57号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.3ton,190km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.300ton 190.000km		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 式
	単 価				72,000	
	*** S単— 58号 ***					
S41034	扉体取外し工(水門設備修繕)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,,ローラゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,8.2,0.0 0,1門,1.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分の選択 3)形式区分(2)	小形水門扉 ローラゲート(4方水密)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	6)扉体面積(x)(㎡)	8.2				
	7)その他の扉体取外し工数(人/門)	0.00				
	8)据付門数	1門				
	9)補正係数(Kn)	1.00				
R03002	据付工	2.430	人	31,600	76,788	
	合 計				76,788	算出数量 1.000 門
	単 価		門		76,788	
	*** S単— 59号 ***					

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,3.024ton,190km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	3.024ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	190.000km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	99,000	99,000	
	合 計				99,000	算出数量 1,000 式
	単 価				99,000	
	*** S単一 60号 ***					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,7.724ton,190km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	7.724ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	190.000km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	174,000	174,000	
	合 計				174,000	算出数量 1,000 式
	単 価				174,000	
	*** S単一 61号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 低圧配電盤,電動機盤,0.00,0.00,0.00,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	低圧配電盤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	電動機盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)1面当りの電工労務	0.00				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の盤区分、盤名称					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	40,500	20,250	
R01013	電工	3.000	人	26,700	80,100	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,200	44,400	
	合 計				144,750	算出数量 1,000 面
	単 価		面		144,750	
	*** S単一 62号 ***					
S42034	配電盤取外し工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 その他,その他,0.25,1.50,1.00,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	その他		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務	0.25		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)1面当りの電工労務	1.50				
	5)1面当りの普通作業員労務	1.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の盤区分、盤名称					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	40,500	10,125	
R01013	電工	1.500	人	26,700	40,050	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合 計				72,375	算出数量 1,000 面
	単 価		面		72,375	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	200,852,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	18,077,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	218,929	28,461	
	合 計				28,461	算出数量 1.000 式
	単 価		式		28,461	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	112,472,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	112,472,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	224,944	29,243	
	合 計				29,243	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,243	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	179,019,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	10,741,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	189,760	24,669	
	合 計				24,669	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,669	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	137,280,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	8,237,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	145,517	18,917	
	合 計				18,917	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,917	
	*** X単一 5号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 9.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79431	副部材費		0.090 式	200,852	18,077	
	合 計				18,077	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,077	
	*** X単一 6号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 6.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79431	副部材費		0.060 式	179,019	10,741	
	合 計				10,741	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,741	
	*** X単一 7号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 6.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79431	副部材費		0.060 式	137,280	8,237	
	合 計				8,237	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,237	
	*** X単一 8号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79451	部品費		0.050 式	200,852	10,043	
	合 計				10,043	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,043	
	*** X単一 9号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79451	部品費					
		0.010	式	179,019	1,790	
	合 計				1,790	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,790	
	*** X単一 10号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	137,280.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	137,280	1,373	
	合 計				1,373	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,373	
	*** X単一 11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	3,041,100.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	3,041,100	1,824,660	
	合 計				1,824,660	算出数量 1.000 式
	単 価				1,824,660	
	*** X単一 12号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	198,162.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	198,162	118,897	
	合 計				118,897	算出数量 1.000 式
	単 価				118,897	
	*** X単一 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	147,477.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	147,477	88,486	
	合 計				88,486	算出数量 1.000 式
	単 価				88,486	
	*** X単一 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,60%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	210,915.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	210,915	126,549	
	合 計				126,549	算出数量 1.000 式
	単 価				126,549	
	*** X単一 15号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,60%,	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	187,698.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	187,698	112,619	
	合 計				112,619	算出数量 1.000 式
	単 価				112,619	
	*** X単一 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,25%,	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	4,865,760.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	4,865,760	1,216,440	
	合 計				1,216,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,216,440	
	*** X単一 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,25%,	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	365,239.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	365,239	91,310	
	合 計				91,310	算出数量 1.000 式
	単 価		式		91,310	
	*** X単一 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備,25%,	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	284,143.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	284,143	71,036	
	合 計				71,036	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,036	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	363,671,000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	363,671	90,918	
	合 計				90,918	算出数量 1,000 式
	単 価		式		90,918	
	*** X単一 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	326,524,000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	326,524	81,631	
	合 計				81,631	算出数量 1,000 式
	単 価		式		81,631	
	*** X単一 21号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	718,054,000円				
K79391	据付補助材料費		0.015 式	718,054	10,771	
	合 計				10,771	算出数量 1,000 式
	単 価		式		10,771	
	*** X単一 22号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	304,630,000円				
K79391	据付補助材料費		0.015 式	304,630	4,569	
	合 計				4,569	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,569	
	*** X単一 23号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	272,570,000円				
K79391	据付補助材料費		0.015 式	272,570	4,089	
	合 計				4,089	算出数量 1,000 式

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		4,089	
	*** X単一 24号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	718,054.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	718,054	21,542	
	合 計				21,542	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,542	
	*** X単一 25号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	304,630.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	304,630	9,139	
	合 計				9,139	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,139	
	*** X単一 26号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	272,570.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	272,570	8,177	
	合 計				8,177	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,177	
	*** X単一 27号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	198,144.000		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	198,144	3,963	
	合 計				3,963	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,963	
	*** X単一 28号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	162,144.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	162,144	3,243	
	合 計				3,243	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,243	
	*** X単一 29号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	162,144.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	162,144	3,243	
	合 計				3,243	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,243	
	*** X単一 30号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	610,828.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	610,828	549,745	
	合 計				549,745	算出数量 1.000 式
	単 価		式		549,745	
	*** X単一 31号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	392,788.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	392,788	353,509	
	合 計				353,509	算出数量 1.000 式
	単 価		式		353,509	
	*** X単一 32号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	259,120.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	259,120	233,208	
	合 計				233,208	算出数量 1.000 式
	単 価		式		233,208	

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 33号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	821,600.000				
K79251	据付間接費		式	821,600	739,440	
	合 計				739,440	算出数量 1,000 式
	単 価		式		739,440	
	*** X単一 34号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	126,400.000				
K79251	据付間接費		式	126,400	113,760	
	合 計				113,760	算出数量 1,000 式
	単 価		式		113,760	
	*** X単一 35号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	231,944.000				
K79251	据付間接費		式	231,944	208,750	
	合 計				208,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		208,750	
	*** X単一 36号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	821,600.000				
K79251	据付間接費		式	821,600	739,440	
	合 計				739,440	算出数量 1,000 式
	単 価		式		739,440	
	*** X単一 37号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	126,400.000				
K79251	据付間接費		式	126,400	113,760	
	合 計				113,760	算出数量 1,000 式

東北農政局

東北農政局

事業名	津軽北部二期農業水利事業				
工事名	下車力機場ゲート設備改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	取外し		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	開閉装置 (排水樋門ゲート)					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	10,000	人	31,600	316,000	S単 52号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2,000	人	22,200	44,400	S単 53号
Y00004	雑品	0.015		360,400	5,406	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	3,000	日	61,000	183,000	S単 1号
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	5,000	日	925	4,625	S単 2号
	合 計				553,431	算出数量 1,000 式
	単 価		式		553,431	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	取外し		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	扉体、戸当り、開閉装置 (No.2ゲート)					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	26,000	人	31,600	821,600	S単 52号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	6,000	人	22,200	133,200	S単 53号
Y00004	雑品	0.015		954,800	14,322	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	7,000	日	49,000	343,000	S単 3号
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	10,000	日	925	9,250	S単 2号
	合 計				1,321,372	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,321,372	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	取外し		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	扉体、戸当り、開閉装置 (No.3ゲート)					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	26,000	人	31,600	821,600	S単 52号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	6,000	人	22,200	133,200	S単 53号
Y00004	雑品	0.015		954,800	14,322	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	7,000	日	49,000	343,000	S単 3号
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	10,000	日	925	9,250	S単 2号
	合 計				1,321,372	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,321,372	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	ラック棒中間支持金具の取替		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	2,000	人	31,600	63,200	S単 52号
	合 計				63,200	算出数量 1,000 個
	単 価		個		63,200	