

令和 8 年度
十三湖農地防災事業
芦野頭首工右岸導水路改修工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

事業名	十三湖農地防災事業	相算書親 (1 / 2)
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事	

[illegible]

東北農政局

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			39,400,000	
・工事原価			32,590,000	
純工事費			24,583,000	
・直接工事費			22,238,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	16,546,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,692,000	
・間接工事費			10,352,000	
・・・共通仮設費			2,345,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$22,238,000 \times ((9.530 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,119,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			226,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$22,238,000 \times (1.020)$			226,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			8,007,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$24,583,000 \times ((32.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.480 \times 0.000 - 0.000)$			8,007,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$32,590,000 \times (20.880 \times 1.000 + 0.04)$			6,817,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				16,546,000	
・ 右岸導水路改修工	1.000	式		16,546,000	
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式		98,000	
BA0101 堆積土砂撤去	10	m ³	1,277	12,770	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬	10	m ³	6,338	63,380	歩A・単A B単 2号
BA0102 積込	10	m ³	2,165	21,650	歩A・単A B単 3号
合 計				97,800	
・ ・ 高压洗浄工	1.000	式		408,000	
B14601 高压洗浄工 14.7Mpa	259	m ²	1,574	407,666	歩A・単A B単 4号
合 計				407,666	
・ ・ 右岸側壁コンクリート被覆 L=201.6m	1.000	式		14,592,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25 BB W/C=55%以下	127	m ³	28,290	3,592,830	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリート削孔 削孔径19.5mm 削孔深57mm	1,660	箇所	711	1,180,260	歩A・単A B単 6号
000007 差筋アンカー D13	1,660	本	350	581,000	歩A・単A B単 7号
BA0303 型枠	469	m ²	11,150	5,229,350	歩A・単A B単 8号
B03205 鉄筋工 D13 SD295	3.50	ton	375,816	1,315,356	歩A・単A B単 9号
B18366 足場 単管	448	掛m ²	4,889	2,190,272	歩A・単A B単 10号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=10mm	18	m ²	4,141	74,538	歩A・単A B単 11号
BA0305 止水板 CF-200	37.4	m	2,884	107,862	歩A・単A B単 12号
BA0305 水膨張ゴム ゴム系 t=10mm W=20mm	213.8	m	1,500	320,700	歩A・単A B単 13号
合 計				14,592,168	
・ ・ 右岸笠コンクリート嵩上げ L=201.6m	1.000	式		1,063,000	
BA0302 コンクリート 18-8-25 BB W/C=60%以下	11	m ³	33,880	372,680	歩A・単A B単 14号
BA0303 型枠	57	m ²	9,951	567,207	歩A・単A B単 15号
000016 プライマー塗布 水路断面修復・表面被覆用	81	m ²	1,520	123,120	歩A・単A B単 16号
合 計				1,063,007	
・ ・ 既設コンクリート目地挿入 9箇所	1.000	式		267,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25 BB W/C=55%以下	1.7	m ³	38,130	64,821	歩A・単A B単 17号
BA0303 型枠	5.9	m ²	11,150	65,785	歩A・単A B単 18号
B18366 足場 単管	9	掛m ²	4,889	44,001	歩A・単A B単 19号
BA0304 目地板 ゴム発泡体 t=10mm	7	m ²	4,141	28,987	歩A・単A B単 20号
BA0305 止水板 CF-200	15.3	m	2,884	44,125	歩A・単A B単 21号
BA0305 水膨張ゴム ゴム系 t=10mm W=20mm	4.5	m	1,500	6,750	歩A・単A B単 22号
B02162 構造物取壊し・搬運撤処理 鉄筋コンクリート	1.7	m ³	7,530	12,801	歩A・単A B単 23号
合 計				267,270	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		118,000	
B02275 ステップ B=300 SS400 ビニル被覆 後付け用	14	個	8,446	118,244	歩A・単A B単 24号
合 計				118,244	

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 堆積土砂撤去					
			m3	1,277		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
			m3	6,338		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 3号 *** 積込					
			m3	2,165		歩A・単A
BI4601	*** B単－ 4号 *** 高圧洗浄工					
	14.7Mpa		m ²	1,574		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 5号 *** コンクリート					
	21-12-25 BB W/C=55%以下		m3	28,290		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** コンクリート削孔					
	削孔径19.5mm 削孔深57mm		箇所	711		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 差筋アンカー					
	D13		本	350		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 8号 *** 型枠					
			m ²	11,150		歩A・単A
B03205	*** B単－ 9号 *** 鉄筋工					
	D13 SD295		ton	375,816		歩A・単A
BI8366	*** B単－ 10号 *** 足場					
	単管		掛m ²	4,889		歩A・単A
BA0304	*** B単－ 11号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	4,141		歩A・単A
BA0305	*** B単－ 12号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,884		歩A・単A
BA0305	*** B単－ 13号 *** 水膨張ゴム					
	ゴム系 t=10mm W=20mm		m	1,500		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 14号 *** コンクリート					
	18-8-25 BB W/C=60%以下		m3	33,880		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 15号 *** 型枠					
			m ²	9,951		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** プライマー塗布					
	水路断面修復・表面被覆用		m ²	1,520		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 17号 *** コンクリート					
	21-12-25 BB W/C=55%以下		m3	38,130		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 18号 *** 型枠					
			m ²	11,150		歩A・単A
BI8366	*** B単－ 19号 *** 足場					
	単管		掛m ²	4,889		歩A・単A
BA0304	*** B単－ 20号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10mm		m ²	4,141		歩A・単A
BA0305	*** B単－ 21号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,884		歩A・単A
BA0305	*** B単－ 22号 *** 水膨張ゴム					

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	堆積土砂撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	1,000	m3	1,277	1,277	S単 22号
	合 計				1,277	
	単 価				1,277	
	*** B単ー 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下	1,000	m3	5,375	5,375	S単 24号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,-,なし	1,000	m3	163.3	163	S単 26号
S02116	建設発生土処理費	1,000	m3	800	800	S単 3号
	合 計				6,338	
	単 価				6,338	
	*** B単ー 3号 ***					
BA0102	積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1,000	m3	2,165	2,165	S単 23号
	合 計				2,165	
	単 価				2,165	
	*** B単ー 4号 ***					
BI4601	高压洗浄工 14.7Mpa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI4601	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1,000	m ²	1,574	1,574	S単 14号
	合 計				1,574	
	単 価				1,574	
	*** B単ー 5号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25 BB W/C=55%以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポンﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	26,790	26,790	S単 28号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,000	m3	1,500	1,500	S単 4号
	合 計				28,290	
	単 価				28,290	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート削孔 削孔径19.5mm 削孔深57mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] 電動ハンマドリル	1,000	箇所	710.8	711	S単 9号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	差筋アンカー D13		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	あと施工アンカー (スリーブ打込み式) D13 600mm,,	1.000	本	350	350	S単 5号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単一 8号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 31号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 9号 ***					
B03205	鉄筋工 D13 SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	375,816	375,816	S単 11号
	合 計				375,816	
	単 価				375,816	
	*** B単一 10号 ***					
BI8366	足場 単管		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	4,889	4,889	S単 21号
	合 計				4,889	
	単 価				4,889	
	*** B単一 11号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,141	4,141	S単 33号
	合 計				4,141	
	単 価				4,141	
	*** B単一 12号 ***					
BA0305	止水板 CF-200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,884	2,884	S単 34号
	合 計				2,884	
	単 価				2,884	
	*** B単一 13号 ***					
BA0305	水膨張ゴム ゴム系 t=10mm W=20mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム □20×10,,	1.000	m	1,500	1,500	S単 6号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単一 14号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25 BB W/C=60%以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m ³	33,880	33,880	S単 29号

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
	合 計				33,880	
	単 価				33,880	
	*** B単一 15号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,951	9,951	S単 32号
	合 計				9,951	
	単 価				9,951	
	*** B単一 16号 ***					
000016	プライマー塗布 水路断面修復・表面被覆用		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,10.00kg	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 15号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単一 17号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25 BB W/C=55%以下		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	36,630	36,630	S単 30号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m ³	1,500	1,500	S単 4号
	合 計				38,130	
	単 価				38,130	
	*** B単一 18号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 31号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 19号 ***					
BI8366	足場 単管		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	4,889	4,889	S単 21号
	合 計				4,889	
	単 価				4,889	
	*** B単一 20号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,141	4,141	S単 33号
	合 計				4,141	
	単 価				4,141	
	*** B単一 21号 ***					

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0305	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,884	2,884	S単 34号
	合 計				2,884	
	単 価				2,884	
	*** B単— 22号 ***					
BA0305	水膨張ゴム ゴム系 t=10mm W=20mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム □20×10,,	1,000	m	1,500	1,500	S単 6号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単— 23号 ***					
B02162	構造物取壊し・殻運搬処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,297	3,297	S単 10号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,883	1,883	S単 27号
S02116	建設廃材 コンクリート殻(無筋) ,,	1,000	m3	2,350	2,350	S単 7号
	合 計				7,530	
	単 価				7,530	
	*** B単— 24号 ***					
B02275	ステップ B=300 SS400 ビニル被覆 後付け用		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.180	人	22,422	4,036	S単 1号
S02116	ステップ 後付け用 B=300,,	1,000	本	4,410	4,410	S単 8号
	合 計				8,446	
	単 価				8,446	
	*** B単— 25号 ***					
B18321	土のう 仕揃え～設置～撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	33,362	33,362	S単 16号
	合 計				33,362	
	単 価				33,362	
	*** B単— 26号 ***					
BA0105	土のう運搬 旧小学校ヤード～右岸導水路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ² ク ² ハ ² 容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下	1,000	m3	6,202	6,202	S単 25号
	合 計				6,202	
	単 価				6,202	
	*** B単— 27号 ***					
BA0105	土のう運搬・処理 右岸導水路～中里山受入地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ² ク ² ハ ² 容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下	1,000	m3	5,375	5,375	S単 24号

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,422		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,049		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** 建設発生土処理費 建設発生土処理費		m3	800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 冬期割増額 冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),		m3	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** あと施工アンカー (スリーブ打込み式) あと施工アンカー (スリーブ打込み式) D13 600mm,,		本	350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 水膨張ゴム 水膨張ゴム □20×10,,		m	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート殻(無筋),,		m3	2,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** ステップ ステップ 後付け用 B=300,,		本	4,410		歩A・単A
S02300	*** S単ー 9号 *** [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] 電動ハンマドリル		箇所	710.8		歩A・単A
S03020	*** S単ー 10号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²	3,297		歩A・単A
S03030	*** S単ー 11号 *** 鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	375,816		歩A・単A
S08711	*** S単ー 12号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m	4,020		歩A・単A
S08712	*** S単ー 13号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,370		歩A・単A
SI4601	*** S単ー 14号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,574		歩A・単A
SI4604	*** S単ー 15号 *** プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,10.00kg		m ²	1,520		歩A・単A
SI8001	*** S単ー 16号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	33,362		歩A・単A
SI8003	*** S単ー 17号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 65,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	2,085,504		歩A・単A
SI8004	*** S単ー 18号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	98,764		歩A・単A
SI8006	*** S単ー 19号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 46,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	264,587		歩A・単A
SI8007	*** S単ー 20号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,888		歩A・単A
SI8031	*** S単ー 21号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,889		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 22号 *** SP 掘削					

東北農政局

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,422	22,422	
	合 計				22,422	算出数量 1,000 人
	単 価				22,422	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,049	15,049	
	合 計				15,049	算出数量 1,000 人
	単 価				15,049	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	建設発生土処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	建設発生土処理費	1,000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) JB0086		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1,000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	あと施工アンカー (スリーブ打込み式)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー (スリーブ打込み式) D13 600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	あと施工アンカー (スリーブ打込み式) D13 600mm	1,000	本	350	350	
	合 計				350	算出数量 1,000 各単位

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				350	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	水膨張ゴム		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム □20×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	水膨張ゴム □20×10	1,000	m	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート殻(無筋),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	建設廃材 コンクリート殻(無筋)	1,000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ステップ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 後付け用 B=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	ステップ 後付け用 B=300	1,000	本	4,410	4,410	
	合 計				4,410	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,410	
	*** S単- 9号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] 電動ハンマドリル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		箇所		710.8	
	*** S単- 10号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t≤3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,422	17,938	
R02007	はつり工	1.300	人	30,805	40,047	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	16%	0.160		57,985	9,278	
	合 計				67,263	算出数量 20.400 m ³
	単 価		m ³		3,297	
	*** S単一 11号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：1 %	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
PI8246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,855	7,171	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,027	75,962	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,422	4,484	
Y00004	諸雑費	0.120		87,617	10,514	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,855	17,928	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,027	115,595	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,422	6,727	
Y00004	諸雑費	0.080		140,250	11,220	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				375,816	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		375,816	
	*** S単一 12号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、一、無し、直線部、直支柱、する			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：1 %	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色) C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
P22017	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合 計				4,020	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,020	
	*** S単一 13号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C-4E、受けない、無し			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：1 %	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m	1,370	1,370	
	合 計				1,370	算出数量 1.000 m

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,370	
	*** S単ー 14号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	35,855	25,457	
R01002	特殊作業員	1.420	人	30,401	43,169	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,422	47,759	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,970	6,064	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	23.000	L	152	3,496	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,385	31,424	
	合 計				157,369	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,574	
	*** S単ー 15号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,10.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量(kg/100m ²)	プライマー塗布 2,520円 10.00kg		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	35,855	45,536	
R01002	特殊作業員	1.270	人	30,401	38,609	
R01003	普通作業員	1.270	人	22,422	28,476	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	11.600	kg	2,520	29,232	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		112,621	10,136	
	合 計				151,989	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,520	
	*** S単ー 16号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,422	325,119	
	合 計				333,619	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		33,362	
	*** S単ー 17号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 65,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)運転日数 2)排水方法	65 常時排水		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	十三湖農地防災事業				
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0以上～120未満 10m 発動発電機 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	71.500	日	740	52,910	
F02057	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 45kVA	71.500	日	3,700	264,550	
P34029	軽油 パトロール給油	8,905.000	L	154	1,371,370	
R01002	特殊作業員	11.050	人	30,401	335,931	
Y00004	諸雑費	0.030		2,024,761	60,743	
	合 計				2,085,504	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,085,504	
	*** S単— 18号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バックホウ[クレーン・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,500	12,210	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,855	17,928	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,401	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,422	44,844	
P34029	軽油 パトロール給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	34,400	17,200	
	合 計				98,764	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		98,764	
	*** S単— 19号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 46,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	46 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	71.300	日	875	62,388	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	428.000	L	152	65,056	
R01001	土木一般世話役	1.840	人	35,855	65,973	
R01003	普通作業員	2.300	人	22,422	51,571	
Y00004	諸雑費	0.080		244,988	19,599	
	合 計				264,587	算出数量 1.000 箇所
	単 価				264,587	
	*** S単— 20号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	35,855	8,247	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,422	9,641	
	合 計				17,888	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,888	
	*** S単一 21号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	35,855	68,125	
R01012	とび工	6.900	人	31,613	218,130	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,422	40,360	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	65,500	52,400	
Y00004	諸雑費	0.290		379,015	109,914	
	合 計				488,929	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,889	
	*** S単一 22号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,277	
	*** S単一 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		2,165	
	*** S単一 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾍﾞﾝﾄﾝ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3		5,375	
	*** S単一 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3		6,202	
	*** S単一 26号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		163.3	
	*** S単一 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,883	
	*** S単一 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				

事業名	十三湖農地防災事業
工事名	芦野頭首工右岸導水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		26,790	
	*** S単一 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,880	
	*** S単一 30号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		36,630	
	*** S単一 31号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,150	
	*** S単一 32号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:1 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,951	
	*** S単一 33号 ***					

東北農政局

東北農政局