

単 価 合 意 書

令和6年6月17日に請負契約した和賀中央農業水利事業 村崎野幹線用水路（その2）工事における契約の変更用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月 1日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 前島 明成

受注者 住所 秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原96番地の9
氏名 株式会社佐藤建設 代表取締役 佐藤 清次

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				229,900,000	
消費税相当額		式	1.000				20,900,000	
工事価格		式	1.000				209,000,000	
・工事原価		式	1.000				180,691,000	
・・直接工事費		式	1.000				125,557,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				117,583,000	
B1・・・土工		式	1.000				960,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				209,000	
B3・・・発生土盛土	粘性土	m ³	82.000	82.000	2,549	0	209,018	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				682,000	
B3・・・作業残土処理	発生土 岩手県北上市和賀町 横川目8地割	式	1.000			0	536,013	
B3・・・作業残土処理	山砂 岩手県北上市和賀町藤 根6地割	式	1.000			0	146,206	
B2・・・路肩処理工		式	1.000				69,000	
B3・・・砂利舗装工(人力)	RC-40 平均厚t=220mm 平均幅 B=900mm	m ²	99.000	99.000	692	0	68,508	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				737,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				527,000	
B3・・・舗装版切断	t=50mm	m	21.000	21.000	628	0	13,188	
B3・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	17.000	17.000	571	0	9,707	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分 費)	As殻	m ³	0.900	0.900	6,756	0	6,080	
B3・・・ガードレール	撤去 土中建込 C-4E	m	300.000	300.000	1,215	0	364,500	
B3・・・撤去ガードレール運搬		ton	4.800	4.800	4,498	0	21,590	
B3・・・タラップ	撤去	m	0.400	0.400	3,038	0	1,215	
B3・・・手摺(洗い場)	撤去 コンクリート建込 支柱間隔1. 0m ビーム式	m	5.500	5.500	1,801	0	9,906	
B3・・・手摺(洗い場)	撤去 コンクリート建込 支柱間隔1. 5m ビーム式	m	5.500	5.500	1,242	0	6,831	
B3・・・鋼製ゲート	撤去 φ400	基	1.000	1.000	93,081	0	93,081	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鋼材運搬		ton	0.100	0.100	4,498	0	450	
B2・・・直接分木工撤去工		式	1.000				43,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋 機械施工	m3	1.800	1.800	17,688	0	31,838	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート殻	m3	1.800	1.800	6,287	0	11,317	
B2・・・遠心力鉄筋コンクリート管撤去工		式	1.000				165,000	
B3・・・掘削	粘性土	式	1.000			0	6,430	
B3・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	16,635	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	撤去 φ400	m	4.900	4.900	3,320	0	16,268	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート殻	m3	20.000	20.000	6,287	0	125,740	
B2・・・既設遠心力鉄筋コンクリート管閉塞工		式	1.000				2,000	
B3・・・U形側溝蓋	450用 1種普通蓋 幅560×高70×長600	枚	1.000	1.000	1,786	0	1,786	
B1・・・開渠工		式	1.000				98,100,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				4,123,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	3,061.000	3,061.000	1,347	0	4,123,167	
B2・・・プレキャスト開渠工(補強区間)		式	1.000				40,339,000	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	標準品L=2000 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離80~120m	m	50.100	50.100	118,142	0	5,918,914	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	標準品L=2000 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離50~80m	m	28.100	28.100	117,188	0	3,292,983	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	標準品L=2000 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	86.200	86.200	116,352	0	10,029,542	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	斜切L=1762 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離80~120m	m	15.900	15.900	163,713	0	2,603,037	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	斜切L=1704 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離80~120m	m	8.600	8.600	169,264	0	1,455,670	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	斜切L=1704 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離50~80m	m	32.500	32.500	168,145	0	5,464,713	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	斜切L=1675 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	25.200	25.200	170,049	0	4,285,235	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	短切L=1671 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離50~80m	m	1.700	1.700	158,960	0	270,232	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	短切L=1618 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離80~120m	m	1.600	1.600	165,330	0	264,528	
B3・・・鉄筋コンクリート大型ブリュム(97ト台車)	短切L=1500 側壁タイプ 6-6 孔1箇所 搬送距離80~120m	m	1.500	1.500	178,293	0	267,440	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1417 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50`80m	m	4.800	4.800	166,997	0	801,586	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1123 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50`80m	m	1.100	1.100	234,522	0	257,974	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1000 側壁ワイブ 50mm 孔無し 搬送距離80`120m	m	1.000	1.000	162,970	0	162,970	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1000 側壁ワイブ 50mm 孔無し 搬送距離50`80m	m	1.000	1.000	161,066	0	161,066	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	91.000	91.000	24,046	0	2,188,186	
B3・・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	98,198	
B3・・・・・・目地	収縮目地 直線 5mm 18mm×15mm	m	384.000	384.000	1,201	0	461,184	
B3・・・・・・目地	収縮目地 曲線 7mm 20mm×15mm	m	222.000	222.000	1,339	0	297,258	
B3・・・・・・目地	伸縮目地 大型フレーム 13mm 25mm×12mm	m	9.000	9.000	2,172	0	19,548	
B3・・・・・・目地板	エラスチックファイラー 4=10mm	m ²	9.000	9.000	3,544	0	31,896	
B3・・・・・・ワイブホール	底版 50	本	27.000	27.000	788	0	21,276	
B3・・・・・・打込み式ワイブホール	側壁 50	本	137.000	137.000	14,493	0	1,985,541	
B2・・・・・・プレキャスト開渠工 (補修区間)		式	1.000				53,616,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	標準品L=2000 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50`80m	m	28.100	28.100	113,957	0	3,202,192	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	標準品L=2000 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	50.100	50.100	113,122	0	5,667,412	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	洗場L=2000 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	6.000	6.000	163,880	0	983,280	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1836 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	1.800	1.800	139,783	0	251,609	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	斜切L=1760 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	10.600	10.600	157,157	0	1,665,864	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	斜切L=1684 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	32.100	32.100	164,219	0	5,271,430	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	斜切L=1637 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	19.700	19.700	168,915	0	3,327,626	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1508 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	1.500	1.500	170,086	0	255,129	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1270 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	1.300	1.300	201,837	0	262,388	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1169 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	1.200	1.200	217,717	0	261,260	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1086 側壁ワイブ 50mm 孔1箇所 搬送距離50m以下	m	1.100	1.100	235,876	0	259,464	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1078 側壁ワイブ 50mm 孔無し 搬送距離50m以下	m	1.100	1.100	237,619	0	261,381	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1021 側壁ワイアφ11 箇所 搬送距離50m以下	m	1.000	1.000	250,820	0	250,820	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム (97台車)	短切L=1000 側壁ワイアφ11 無し 搬送距離50m以下	m	2.000	2.000	155,717	0	311,434	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	標準品L=2000 側壁ワイアφ11 箇所	m	146.400	146.400	107,525	0	15,741,660	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	洗い場用L=2000 側壁ワイアφ11 箇所	m	2.000	2.000	159,430	0	318,860	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	斜切L=1760 側壁ワイアφ11 箇所	m	12.400	12.400	150,215	0	1,862,666	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	斜切L=1747 側壁ワイアφ11 箇所	m	12.300	12.300	151,188	0	1,859,612	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	斜切L=1650 側壁ワイアφ11 箇所	m	19.900	19.900	160,623	0	3,196,398	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	短切L=1647 側壁ワイアφ11 箇所	m	1.700	1.700	147,762	0	251,195	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	短切L=1621 側壁ワイアφ11 箇所	m	1.600	1.600	150,451	0	240,722	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	短切L=1540 側壁ワイアφ11 箇所	m	1.500	1.500	157,621	0	236,432	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	短切L=1092 側壁ワイアφ11 箇所	m	1.100	1.100	224,886	0	247,375	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	短切L=1000 側壁ワイアφ11 無し	m	3.000	3.000	141,115	0	423,345	
B3・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	125.000	125.000	24,046	0	3,005,750	
B3・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	117,837	
B3・・・・目地	収縮目地 直線 5mm 18mm×15 mm	m	572.000	572.000	1,201	0	686,972	
B3・・・・目地	収縮目地 曲線 7mm 20mm×15 mm	m	275.000	275.000	1,339	0	368,225	
B3・・・・目地	伸縮目地 大型フレーム 13 mm 25mm×12mm	m	4.000	4.000	2,172	0	8,688	
B3・・・・目地板	エラストックファイラー t=10m m	m ²	10.000	10.000	3,544	0	35,440	
B3・・・・ワイブホール	底版 φ50	本	38.000	38.000	788	0	29,944	
B3・・・・打込み式ワイブホール	側壁 φ50	本	190.000	190.000	14,493	0	2,753,670	
B2・・・・擦付コンクリート工		式	1.000				22,000	
B3・・・・コンクリート	擦付コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	0.300	0.300	27,279	0	8,184	
B3・・・・型枠	擦付コンクリート	式	1.000			0	13,748	
B1・・・・暗渠工		式	1.000				618,000	
B2・・・・現場打ち暗渠工		式	1.000				377,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25 BB	m3	4.800	4.800	27,380	0	131,424	
B3・・・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 18N-8-25 BB	m3	5.900	5.900	33,114	0	195,373	
B3・・・・・・溶接金網	φ6 150×150	m ²	34.000	34.000	1,169	0	39,746	
B3・・・・・・目地	伸縮目地 大型フリューム 13mm 25mm×12mm	m	4.100	4.100	2,172	0	8,905	
B3・・・・・・目地板	エラスチックファイラー t=10mm	m ²	0.300	0.300	3,544	0	1,063	
B2・・・・・・高圧洗浄工		式	1.000				106,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	79.000	79.000	1,347	0	106,413	
B2・・・・・・表面被覆工		式	1.000				135,000	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系被覆材 t=5mm	m ²	19.000	19.000	7,125	0	135,375	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				7,415,000	
B2・・・・・・付帯施設工		式	1.000				81,000	
B3・・・・・・フラップゲート	VUφ300 インサート用逆流防止弁	基	1.000	1.000	81,068	0	81,068	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				7,334,000	
B3・・・・・・コンクリート	防草コンクリート 18N-8-25 BB	m3	23.000	23.000	32,583	0	749,409	
B3・・・・・・型枠	防草コンクリート	式	1.000			0	350,727	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	H1100×L3000 プレキャストコンクリートブロック基礎	m	449.000	449.000	11,458	0	5,144,642	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	H1100×L2000 アンカーボルト固定洗い場	m	6.400	6.400	19,415	0	124,256	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	H1100×L1000 アンカーボルト固定洗い場	m	6.000	6.000	23,003	0	138,018	
B3・・・・・・転落防止チェーン	SUS 3段	箇所	5.000	5.000	52,763	0	263,815	
B3・・・・・・溶接金網	φ6 100×100	m ²	184.000	184.000	1,490	0	274,160	
B3・・・・・・目地板	エラスチックファイラー t=10mm	m ²	2.500	2.500	3,544	0	8,860	
B3・・・・・・安全ロープ	ロープ うき アンカー 取付金具含む	箇所	2.000	2.000	78,113	0	156,226	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	片開き門扉	箇所	1.000	1.000	123,423	0	123,423	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				31,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				31,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13F t=50mm	m ²	11.000	11.000	2,840	0	31,240	
B1・・・遊歩道設置工		式	1.000				7,559,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				100,000	
B3・・・床掘(運搬・整形)	粘性土	式	1.000			0	99,672	
B2・・・盛土工		式	1.000				102,000	
B3・・・発生土盛土	粘性土	m ³	40.000	40.000	2,549	0	101,960	
B2・・・舗装工		式	1.000				6,956,000	
B3・・・表層(車道・路肩部)	カラー排水性As13 t=50mm	m ²	610.000	610.000	7,314	0	4,461,540	
B3・・・基層(車道・路肩部)	再生密粒度As20 t=50mm	m ²	610.000	610.000	1,872	0	1,141,920	
B3・・・上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=100mm	m ²	610.000	610.000	651	0	397,110	
B3・・・下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=360mm	m ²	610.000	610.000	1,566	0	955,260	
B2・・・遊歩道地先境界ブロック設置工		式	1.000				401,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	69.000	69.000	1,267	0	87,423	
B3・・・モルタル	塗厚30mm	m ²	49.000	49.000	2,111	0	103,439	
B3・・・地先境界ブロック	A形 120×120×600	m	405.000	405.000	518	0	209,790	
B1・・・道路付帯工		式	1.000				1,614,000	
B2・・・植栽帯工		式	1.000				1,012,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	20.000	20.000	1,267	0	25,340	
B3・・・モルタル	塗厚30mm	m ²	14.000	14.000	2,111	0	29,554	
B3・・・地先境界ブロック	A形 120×120×600	m	119.000	119.000	518	0	61,642	
B3・・・コンクリート	保護コンクリート 18N-8-25 BB	m ³	20.000	20.000	32,583	0	651,660	
B3・・・溶接金網	φ6 100×100	m ²	157.000	157.000	1,490	0	233,930	
B3・・・目地板	エラストックファイバー t=10mm	m ²	2.700	2.700	3,544	0	9,569	
B2・・・横断工		式	1.000				483,000	
B3・・・コンクリート床版	1000×2890×150 上面滑り止め加工	枚	2.000	2.000	96,358	0	192,716	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・擬木製ベンチ	1800×420×350	基	1.000	1.000	96,137	0	96,137	
B3・・・・・・擬木製階段	1000×200	基	4.000	4.000	9,710	0	38,840	
B3・・・・・・転落防止柵	H1100mm 支柱間隔1295mm	m	5.200	5.200	29,861	0	155,277	
B2・・・・・・床版受台設置工		式	1.000				62,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=400mm	m ²	0.500	0.500	4,580	0	2,290	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m ³	0.600	0.600	32,583	0	19,550	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	40,333	
B2・・・・・・地覆工		式	1.000				57,000	
B3・・・・・・コンクリート	21N-12-25 BB	m ³	0.500	0.500	33,453	0	16,727	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	33,319	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.040	0.040	175,474	0	7,019	
B1・・・・・・洗場工		式	1.000				488,000	
B2・・・・・・高圧洗浄工		式	1.000				44,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	33.000	33.000	1,347	0	44,451	
B2・・・・・・表面被覆工		式	1.000				235,000	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系被覆材 t=5mm	m ²	33.000	33.000	7,125	0	235,125	
B2・・・・・・底版増厚工		式	1.000				12,000	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m ³	0.300	0.300	32,583	0	9,775	
B3・・・・・・溶接金網	φ6 150×150	m ²	1.500	1.500	1,169	0	1,754	
B2・・・・・・嵩上工		式	1.000				197,000	
B3・・・・・・床掘（運搬・整形）	粘性土	式	1.000			0	239	
B3・・・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	1,275	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 平均厚t=100mm	m ²	2.400	2.400	1,267	0	3,041	
B3・・・・・・コンクリート	21N-12-25 BB	m ³	1.200	1.200	33,453	0	40,144	
B3・・・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	144,675	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.040	0.040	175,474	0	7,019	
B3・・・目地板	エスチックアイデー t=10mm	㎡	0.300	0.300	3,544	0	1,063	
B1・・・流入工		式	1.000				61,000	
B2・・・管布設工		式	1.000				15,000	
B3・・・VP管	φ30	m	0.400	0.400	1,034	0	414	
B3・・・水道用ポリ塩化ビニル管継手	φ30	個	1.000	1.000	75	0	75	
B3・・・VP管	φ50	m	0.300	0.300	1,164	0	349	
B3・・・水道用ポリ塩化ビニル管継手	φ50	個	1.000	1.000	180	0	180	
B3・・・VP管	φ100	m	0.300	0.300	1,969	0	591	
B3・・・VP管エルボ	φ100 90°	個	1.000	1.000	1,347	0	1,347	
B3・・・水道用ポリ塩化ビニル管継手	φ100	個	2.000	2.000	911	0	1,822	
B3・・・VU管	φ300	m	0.400	0.400	6,401	0	2,560	
B3・・・水道用ポリ塩化ビニル管継手	φ300	個	1.000	1.000	7,869	0	7,869	
B2・・・削孔工		式	1.000				46,000	
B3・・・コンクリート削孔	φ100	箇所	2.000	2.000	10,850	0	21,700	
B3・・・コンクリート削孔	φ150	箇所	1.000	1.000	12,090	0	12,090	
B3・・・コンクリート削孔	φ350	箇所	1.000	1.000	12,090	0	12,090	
B2・・・間詰工		式	1.000				0	
B3・・・モルタル現場練合わせ	洗砂(細目) 1:3	m3	0.010	0.010	37,663	0	377	
B2・・・塩ビ管処理工		式	1.000				0	
B3・・・殺菌搬・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラ(土木シート等)	m3	0.100	0.100	3,463	0	346	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				7,974,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				7,974,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				2,500,000	
B3・・・安定シート	引張強度980N/5cm	㎡	408.000	408.000	242	0	98,736	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻	山砂	m3	107.000	107.000	2,043	0	218,601	
B3・・・・・・工事用道路補修	再生アスファルト RC-40	式	1.000			0	87,325	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,075.000	1,075.000	1,913	0	2,056,475	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラ(土木シート等)	m3	1.200	1.200	3,463	0	4,156	
B3・・・・・・掘削	工事用道路撤去	m3	107.000	107.000	322	0	34,454	
B2・・・・・・仮廻し水路工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・大型土のう工	製作～設置～撤去	袋	3.000	3.000	6,443	0	19,329	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラ(土木シート等) 運搬距離9.5km以下	m3	0.100	0.100	3,463	0	346	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				594,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)		箇所	1.000	1.000	571,946	0	571,946	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管布設工	シングル φ100	m	60.000	60.000	360	0	21,600	
B2・・・・・・電力設備工		式	1.000				671,000	
B3・・・・・・受電設備	排水ポンプ用	式	1.000			0	17,459	
B3・・・・・・配電設備	排水ポンプ用	式	1.000			0	491,405	
B3・・・・・・低圧受電設備	設置～損料～撤去	式	1.000			0	162,049	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				4,189,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	318.000	318.000	13,174	0	4,189,332	
・・間接工事費		式	1.000				55,134,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				15,895,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				12,442,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,533,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,533,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				1,533,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,532,911	
・・・・役務費		式	1.000				3,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				3,000	
B2・・・役務費		式	1.000				3,000	
B3・・・電力基本料金	排水ポンプ	式	1.000			0	3,247	
・・・技術管理費		式	1.000				1,115,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,115,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				1,115,000	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（下地処理後） 測定作業	箇所	2.000	2.000	75,462	0	150,924	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（表面被覆後） 測定作業	箇所	2.000	2.000	75,462	0	150,924	
B3・・・噴射圧力試験	測定 3 圧力(14.7MPa、30MPa、50MPa)	箇所	2.000	2.000	385,473	0	770,946	
B3・・・目地施工管理		m	636.000	636.000	67	0	42,612	
・・・現場環境改善費		式	1.000				802,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				802,000	
・・・現場管理費		式	1.000				39,239,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				39,239,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				28,309,000	