

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 2 5 日に請負契約した和賀中央農業水利事業 村崎野幹線用水路（その 3）
工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価で
はなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有す
る。

令和 7 年 7 月 2 3 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 岩手県北上市常盤台二丁目 9 番 4 号
氏名 岩手建設工業（株） 代表取締役 八重樫 博之

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				190,630,000	
消費税相当額		式	1.000				17,330,000	
工事価格		式	1.000				173,300,000	
・工事原価		式	1.000				149,302,000	
・直接工事費		式	1.000				101,137,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				89,241,000	
B1・・・土工		式	1.000				24,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				24,000	
B3・・・土砂等運搬	現場へ建設発生土受入地（粘性土）	式	1.000			0	24,201	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				392,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				392,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.300	0.300	32,569	0	9,771	
B3・・・設置運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート設置	m3	0.300	0.300	6,590	0	1,977	
B3・・・ガードパイプ	撤去 土中建設 Gp-Cp-2E	m	51.000	51.000	2,694	0	137,394	
B3・・・転落防止柵	撤去 コンクリート建設 支柱間隔1.5m 6'×4'式	m	54.000	54.000	1,255	0	67,770	
B3・・・ゲート	撤去 φ350	門	1.000	1.000	111,597	0	111,597	
B3・・・ステップ	撤去	m	0.800	0.800	3,158	0	2,526	
B3・・・ガードレール	撤去 土中建設 C-4E	m	40.000	40.000	1,236	0	49,440	
B3・・・現場発生材運搬		ton	2.500	2.500	4,472	0	11,180	
B1・・・開渠工		式	1.000				45,777,000	
B2・・・現場打ち開渠工		式	1.000				10,517,000	
B3・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25 BB	m3	309.000	309.000	25,028	0	7,733,652	
B3・・・型枠		式	1.000			0	312,829	
B3・・・溶接金網	φ 6×150×150	m ²	2,069.000	2,069.000	1,194	0	2,470,386	
B2・・・現場打ち開渠工		式	1.000				820,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	摺付コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	6.100	6.100	27,469	0	167,561	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	575,201	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	10.000	10.000	3,659	0	36,590	
B3・・・・・・溶接金網	φ 6×150×150	m ²	34.000	34.000	1,194	0	40,596	
B2・・・・・・現場打ち開渠工		式	1.000				893,000	
B3・・・・・・コンクリート	嵩上げコンクリート 21N-12-25 BB	m ³	4.500	4.500	27,177	0	122,297	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	766,935	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,659	0	3,659	
B2・・・・・・高圧洗浄工		式	1.000				7,232,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	5,151.000	5,151.000	1,404	0	7,232,004	
B2・・・・・・表面被覆工		式	1.000				20,111,000	
B3・・・・・・表面被覆工	t=5mm	m ²	2,731.000	2,731.000	7,364	0	20,111,084	
B2・・・・・・目地工		式	1.000				6,113,000	
B3・・・・・・収縮目地（充填工）	側壁 目地補修 シリコーン系	m	1,014.000	1,014.000	4,954	0	5,023,356	
B3・・・・・・伸縮目地（底版）	目地材取付 シリコーン系	m	471.000	471.000	2,111	0	994,281	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	26.000	26.000	3,659	0	95,134	
B2・・・・・・ウィーブホール設置工		式	1.000				91,000	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 底版	本	101.000	101.000	897	0	90,597	
B1・・・・開渠工		式	1.000				36,333,000	
B2・・・・・・現場打ち開渠工		式	1.000				3,458,000	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	130.000	130.000	26,603	0	3,458,390	
B2・・・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				29,484,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	H1200×B1700（３種）	m	300.700	300.700	75,517	0	22,707,962	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	H1200×B1700（３種）	m	48.800	48.800	74,625	0	3,641,700	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 側壁	本	186.000	186.000	14,569	0	2,709,834	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ウィーブホール	φ50 底版	本	35.000	35.000	12,121	0	424,235	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				2,505,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	1,784.000	1,784.000	1,404	0	2,504,736	
B2・・・目地工		式	1.000				886,000	
B3・・・取縮目地（直線）	シリコーン系	m	472.000	472.000	1,194	0	563,568	
B3・・・取縮目地（曲線）	シリコーン系	m	242.000	242.000	1,332	0	322,344	
B1・・・分水工		式	1.000				727,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				17,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	12.000	12.000	1,404	0	16,848	
B2・・・表面被覆工		式	1.000				49,000	
B3・・・表面被覆工	t=5mm	m ²	6.800	6.800	7,275	0	49,470	
B2・・・増厚コンクリート		式	1.000				28,000	
B3・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	4.800	4.800	1,194	0	5,731	
B3・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25 BB	m ³	0.900	0.900	25,028	0	22,525	
B2・・・ゲート設置工		式	1.000				633,000	
B3・・・ゲート	SUS 設置 φ350	門	1.000	1.000	633,368	0	633,368	
B1・・・落差工		式	1.000				1,490,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				174,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	124.000	124.000	1,404	0	174,096	
B2・・・表面被覆工		式	1.000				486,000	
B3・・・表面被覆工	t=5mm	m ²	66.000	66.000	7,364	0	486,024	
B2・・・断面修復工		式	1.000				359,000	
B3・・・コンクリートはつり	側壁 t≦3cm	m ²	0.300	0.300	3,009	0	903	
B3・・・コンクリートはつり	側壁 3<t≦6cm	m ²	1.700	1.700	6,672	0	11,342	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	側壁 6cm<t	m ³	0.500	0.500	32,569	0	16,285	

- 4/8 -

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・断面修復工	6 cm< t	㎡	1.000	1.000	79,270	0	79,270	
B2・・・・目地工		式	1.000				57,000	
B3・・・・収縮目地（充填工）	側壁 目地補修 シリコーン系	m	9.000	9.000	4,954	0	44,586	
B3・・・・伸縮目地（底版）	目地材取付 シリコーン系	m	6.000	6.000	2,111	0	12,666	
B2・・・・増厚コンクリート		式	1.000				198,000	
B3・・・・溶接金網	φ 6×150×150	㎡	42.000	42.000	1,194	0	50,148	
B3・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25 BB	m3	5.900	5.900	25,028	0	147,665	
B2・・・・足場工		式	1.000				81,000	
B3・・・・手摺先行型枠組		式	1.000			0	68,810	
B3・・・・単管足場		式	1.000			0	12,123	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				3,502,000	
B2・・・・付帯施設工		式	1.000				581,000	
B3・・・・床掘り	粘性土	式	1.000			0	34,157	
B3・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	32,517	
B3・・・・コンクリート	防草コンクリート 18N-8-25 BB	m3	0.100	0.100	37,079	0	3,708	
B3・・・・コンクリート	基礎コンクリート 18N-8-40 BB	m3	0.500	0.500	39,292	0	19,646	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	42,382	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	㎡	20.000	20.000	1,454	0	29,080	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	㎡	1.900	1.900	1,311	0	2,491	
B3・・・・階段ブロック		個	34.000	34.000	12,273	0	417,282	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				2,737,000	
B3・・・・床掘り	粘性土	式	1.000			0	2,135	
B3・・・・コンクリート	防草コンクリート 18N-8-25 BB	m3	1.300	1.300	37,079	0	48,203	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	36,070	
B3・・・・ステップ		個	55.000	55.000	5,986	0	329,230	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・横断・転落防止柵	U型式 アンカー 固定	m	50.000	50.000	17,968	0	898,400	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	U型式 プレキャストコンクリートブロック 建込	m	49.000	49.000	12,260	0	600,740	
B3・・・・・・溶接金網	φ 6×100×100	m ²	8.000	8.000	1,519	0	12,152	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10 mm	m ²	1.000	1.000	3,659	0	3,659	
B3・・・・・・安全ロープ	ロープ うき アンカー 取付 金具含む	箇所	4.000	4.000	179,327	0	717,308	
B3・・・・・・転落防止チェーン	支柱間隔1.0m	箇所	1.000	1.000	40,802	0	40,802	
B3・・・・・・転落防止チェーン	支柱間隔2.0m	箇所	1.000	1.000	48,453	0	48,453	
B2・・・・・・付帯施設復旧工		式	1.000				184,000	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-8-25 BB	m ³	0.100	0.100	28,160	0	2,816	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	10,821	
B3・・・・・・側溝	1種 400B	本	1.000	1.000	42,487	0	42,487	
B3・・・・・・ガードレール	再設置 土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	32.000	32.000	2,922	0	93,504	
B3・・・・・・鉄橋	撤去再設置 縦2300mm×横40 0mm×厚70mm	枚	1.000	1.000	34,263	0	34,263	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				11,896,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				11,896,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				4,056,000	
B3・・・・・・安定シート	工事用道路1（測点No.90付 近）	m ²	1,874.000	1,874.000	255	0	477,870	
B3・・・・・・安定シート	工事用道路2（測点No.122付 近）	m ²	675.000	675.000	255	0	172,125	
B3・・・・・・掘削	工事用道路 砂質土 土取場 採取	式	1.000			0	156,616	
B3・・・・・・掘削	工事用道路 砂質土 仮設道 路撤去	式	1.000			0	147,788	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	工事用道路1（測点No.90付 近）砂質土	m ³	230.000	230.000	1,114	0	256,220	
B3・・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	工事用道路2（測点No.122付 近）砂質土	m ³	220.000	220.000	1,114	0	245,080	
B3・・・・・・敷鉄板	工事用道路1（測点No.90付 近）	m ²	660.000	660.000	1,914	0	1,263,240	
B3・・・・・・敷鉄板	工事用道路2（測点No.122付 近）	m ²	164.000	164.000	1,914	0	313,896	
B3・・・・・・殺菌搬・処理（産業廃棄物処 分費）	廃プラスチック	m ³	7.700	7.700	3,516	0	27,073	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・土砂等運搬	現場へ土取場（山砂）	式	1.000			0	993,985	
B3・・・・・土のう		m3	0.080	0.080	32,128	0	2,570	
B2・・・・・排水処理工		式	1.000				1,162,000	
B3・・・・・排水ポンプ(仮設)	120～450m3/hr 常時排水	箇所	1.000	1.000	1,138,586	0	1,138,586	
B3・・・・・大型土のう		袋	4.000	4.000	5,841	0	23,364	
B3・・・・・鼓運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック	m3	0.100	0.100	3,516	0	352	
B2・・・・・電力設備工		式	1.000				313,000	
B3・・・・・受電設備	低圧引込設備、分電盤設備等	式	1.000			0	312,561	
B2・・・・・安全費		式	1.000				6,212,000	
B3・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	458.000	458.000	13,563	0	6,211,854	
B2・・・・・除雪工		式	1.000				153,000	
B3・・・・・工事用道路除雪		m3	380.000	380.000	89	0	33,820	
B3・・・・・構造物周辺除雪		m3	236.000	236.000	505	0	119,180	
・・間接工事費		式	1.000				48,165,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				13,709,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,426,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,242,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,242,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				1,242,000	
B3・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,242,406	
・・・・役務費		式	1.000				157,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				157,000	
B2・・・・・役務費		式	1.000				157,000	
B3・・・・・電力基本料金		月	5.000	5.000	31,462	0	157,310	
・・・・技術管理費		式	1.000				2,157,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,157,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				2,157,000	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（下地処理後） 測定作業	箇所	8.000	8.000	82,573	0	660,584	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（表面被覆後） 測定作業	箇所	8.000	8.000	82,573	0	660,584	
B3・・・噴射圧力試験	測定 3 圧力（14.7MPa、30MPa、50MPa）	箇所	2.000	2.000	405,331	0	810,662	
B3・・・目地施工管理		m	349.000	349.000	71	0	24,779	
・・・現場環境改善費		式	1.000				727,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				727,000	
・・・現場管理費		式	1.000				34,456,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				34,456,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				23,998,000	