

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 2 2 日に契約した和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路（その 11）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 4 日

発注者 住所 岩手県北上市鍛冶町 1 丁目 1 1 - 5 8
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中央農業水利事業所長 松岡 伸一

受注者 住所 岩手県盛岡市高松四丁目 2 0 番 2 0 号
氏名 梨子建設株式会社 代表取締役 梨子 洋和

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				82,060,000	
消費税相当額		式	1.000				7,460,000	
工事価格		式	1.000				74,600,000	
・工事原価		式	1.000				63,168,000	
・直接工事費		式	1.000				37,157,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				32,408,000	
B1・・・土工		式	1.000				11,735,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				3,288,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m 土取場① 粘性土・礫質土	m3	2,100.000	2,100.000	1,061	0	2,228,100	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m 土取場② 粘性土・礫質土	m3	1,000.000	1,000.000	991	0	991,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	1.0m<B<2.5m 土取場② 粘性土・礫質土	m3	7.000	7.000	3,360	0	23,520	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	60.000	60.000	752	0	45,120	
B2・・・盛土工		式	1.000				8,447,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m 土取場① 粘性土・礫質土	m3	6,000.000	6,000.000	1,061	0	6,366,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m 土取場③ 砂質土	m3	920.000	920.000	2,210	0	2,033,200	
B3・・・法面荒仕上	盛土部	式	1.000			0	47,956	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				15,944,000	
B2・・・堰堤エプロン部コンクリート撤去工		式	1.000				10,885,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	水際部剥岩工法 無筋コンクリート	m3	85.000	85.000	71,112	0	6,044,520	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	水際部二次破碎 無筋コンクリート	m3	85.000	85.000	8,669	0	736,865	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	水際部以外 無筋コンクリート	m3	213.000	213.000	8,669	0	1,846,497	
B3・・・コンクリート搬運搬・処分	無筋コンクリート	m3	298.000	298.000	7,573	0	2,256,754	
B2・・・下堰水門撤去工		式	1.000				3,866,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m3	31.000	31.000	17,235	0	534,285	
B3・・・鋼製スライドゲート撤去	4.0m×1.7m	門	2.000	2.000	381,460	0	762,920	
B3・・・開閉器撤去	1 KVA	基	4.000	4.000	142,667	0	570,668	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼製スクリーン撤去	0.9m×1.75m	基	8.000	8.000	142,667	0	1,141,336	
B3・・・・・・機側操作盤撤去		基	1.000	1.000	69,461	0	69,461	
B3・・・・・・管理橋及び転落防止柵撤去		式	1.000			0	374,850	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬・処分	有筋コンクリート	m3	31.000	31.000	9,347	0	289,757	
B3・・・・・・現場発生材運搬	運搬距離20kmまで	ton	24.270	24.270	5,054	0	122,661	
B2・・・・・・土砂吐き水門撤去工		式	1.000				970,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m3	9.600	9.600	17,235	0	165,456	
B3・・・・・・鋼製スライドゲート撤去	2.0m×2.0m	門	1.000	1.000	327,442	0	327,442	
B3・・・・・・開閉器撤去	2.2KVA	基	1.000	1.000	142,667	0	142,667	
B3・・・・・・機側操作盤撤去		基	1.000	1.000	69,461	0	69,461	
B3・・・・・・管理橋及び転落防止柵撤去		式	1.000			0	142,667	
B3・・・・・・コンクリート殻運搬・処分	有筋コンクリート	m3	9.600	9.600	9,347	0	89,731	
B3・・・・・・現場発生材運搬	運搬距離20kmまで	ton	6.440	6.440	5,054	0	32,548	
B2・・・・・・引込柱撤去工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・引込柱撤去工		箇所	1.000	1.000	29,785	0	29,785	
B2・・・・・・安全施設撤去工		式	1.000				193,000	
B3・・・・・・ガードパイプ撤去		m	35.500	35.500	2,949	0	104,690	
B3・・・・・・ガードレール撤去・再設置	土中埋込型	m	16.000	16.000	5,128	0	82,048	
B3・・・・・・タラップ撤去		式	1.000			0	1,219	
B3・・・・・・現場発生材運搬	運搬距離20kmまで	ton	0.940	0.940	5,054	0	4,751	
B1・・・・・・復旧工		式	1.000				4,729,000	
B2・・・・・・土砂吐き水門閉塞工		式	1.000				531,000	
B3・・・・・・土砂吐き水門閉塞コンクリート	無筋コンクリート 18N-8-40 BB	m3	11.000	11.000	33,202	0	365,222	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	154,623	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.057	0.057	189,551	0	10,804	
B2・・・・・・背後地盛土張ブロック工		式	1.000				4,198,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリートはつり		m ²	1.500	1.500	7,303	0	10,955	
B3・・・・・・コンクリート充填	無筋コンクリート 18N-8-25 BB	m ³	1.300	1.300	36,222	0	47,089	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り		m ²	203.000	203.000	13,072	0	2,653,616	
B3・・・・・・裏込工	RC40 40～0mm	m ³	34.000	34.000	8,711	0	296,174	
B3・・・・・・現場打ち張りコンクリート	無筋コンクリート 18N-8-25 BB	m ³	0.800	0.800	36,222	0	28,978	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	28,716	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×100×100	m ²	1.100	1.100	1,663	0	1,829	
B3・・・・・・肩止コンクリート	無筋コンクリート 18N-8-40 BB	m ³	10.000	10.000	36,013	0	360,130	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	762,068	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイバー t=10mm	m ²	2.000	2.000	4,005	0	8,010	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				4,749,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				4,749,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				372,000	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	1,000.000	1,000.000	354	0	354,000	
B3・・・・廃プラスチック運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	4.000	4.000	4,523	0	18,092	
B2・・・・仮設進入路工		式	1.000				1,068,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 下堰幹線用水路	m ²	375.000	375.000	1,934	0	725,250	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 堰堤背後地	m ²	227.000	227.000	1,511	0	342,997	
B2・・・・堰堤撤去仮設工		式	1.000				1,446,000	
B3・・・・足場	単管	掛m ²	298.000	298.000	4,423	0	1,318,054	
B3・・・・安定シート	引張強度980N/5cm	m ²	62.000	62.000	279	0	17,298	
B3・・・・廃プラスチック運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.200	0.200	4,523	0	905	
B3・・・・コンパネ		m ²	62.000	62.000	1,774	0	109,988	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				87,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	2.000	2.000	43,361	0	86,722	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,504,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・交通誘導警備員		人	86.000	86.000	17,488	0	1,503,968	
B2・・・除雪工		式	1.000				272,000	
B3・・・工事用道路除雪		m3	1,835.000	1,835.000	97	0	177,995	
B3・・・盛土部除雪		m3	971.000	971.000	97	0	94,187	
・・・間接工事費		式	1.000				26,011,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,417,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,873,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,148,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				1,148,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,148,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,148,038	
・・・現場環境改善費		式	1.000				396,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				396,000	
・・・現場管理費		式	1.000				17,594,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				17,594,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				11,432,000	