



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

和賀中央農業水利事業

村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			79,780,000	
・工事原価			66,251,000	
・・製作工事原価			27,386,000	
純製作費			25,264,000	
・・・直接製作費	1.000	式	22,438,000	
・・・間接製作費			4,948,000	
・・・・間接労務費			2,826,000	
・・・・工場管理費			2,122,000	
・・据付工事原価			37,753,000	
純工事費			25,030,000	
・・・直接工事費	1.000	式	21,045,000	
・・・間接工事費			16,708,000	
・・・・共通仮設費			3,985,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等			3,489,000	
・・・・・・運搬費	1.000	式	496,000	
・・・・現場管理費			5,170,000	
・・・・据付間接費			7,553,000	
・・設計技術費	64,293,000×1.730		1,112,000	
・一般管理費等	65,462,000×(20.640*1.000+0.04)		13,537,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			13,341,000	
処分費等(直接工事費の内数)			57,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			562,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
和賀中央農業水利事業
村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名: I 工区

東北農政局

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名: I 工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			6,280,000	
・工事原価			5,262,000	
・・製作工事原価			1,728,000	
純製作費			1,728,000	
・・・直接製作費	1.000	式	1,728,000	
・・据付工事原価			3,348,000	
純工事費			2,186,000	
・・・直接工事費	1.000	式	1,765,000	
・・・間接工事費			1,583,000	
・・・・共通仮設費			421,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$1,765,000 \times ((19.810 \times 1.000) \times 1.000)$			350,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	71,000	
・・・・現場管理費				
$2,186,000 \times ((21.890 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			479,000	
・・・・据付間接費			683,000	
・・設計技術費				
$5,076,000 \times 3.660$			186,000	
・一般管理費等				
$5,262,000 \times (19.340 \times 1.000 + 0.04)$			1,019,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			1,728,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,348,000 \times 1.490$			50,000	

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名: I 工区				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			1,765,000	
直接工事費	1.000	式	1,765,000	
・輸送費	1.000	式	25,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	25,000	
・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	25,000	
・標準外設備据付 岡田配水槽上流分土工（撤去）	1.000	式	177,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・標準外設備据付 岡田配水槽上流分土工（据付）	1.000	式	418,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	418,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 交通誘導員	1.000	式	62,000	
・標準外設備据付 岡田配水槽取水工（上流側）（撤去）	1.000	式	177,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・標準外設備据付 岡田配水槽取水工（上流側）（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・標準外設備据付 岡田配水槽取水工（下流側）（撤去）	1.000	式	177,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・標準外設備据付 岡田配水槽取水工（下流側）（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・仮設工 敷鉄板、排水処理工、土のう締切	1.000	式	77,000	
・ ・ 敷鉄板	1.000	式	32,000	
・ ・ ・ 敷鉄板（3門分） 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	32,000	
・ ・ 排水処理工	1.000	式	45,000	
・ ・ ・ 排水処理工	1.000	式	41,000	
・ ・ ・ 土のう締切	1.000	式	4,000	
・産業廃棄物処理工 土のう袋	1.000	式	2,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式	2,000	
・ ・ ・ 土のう袋処分	1.000	式	2,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名: I 工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					1,765,000	
・ 輸送費		1.000	式		25,000	
・ ・ 輸送費		1.000	式		25,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)		1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
S41040	輸送費 (既設撤去) 合計重量 河川・水路用水門設備,0.3ton,5.5km	1.000	式	12,000	12,000	歩A・単A S単 16号
S41040	輸送費 (工場から) 標準外規格扉体合計重量 河川・水路用水門設備,0.3ton,11.2km	1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 17号
合 計					25,000	
・ 標準外設備据付 岡田配水槽上流分水工 (撤去)		1.000	式		177,000	
・ ・ 既設撤去		1.000	式		177,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去		1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 14号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 15号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 16号
X41002	補助材料費 (据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 1号
S16004	ラフレンソレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンソレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 5号
S16002	電気溶接機〔ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式〕 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ｶﾞｿﾘﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料		1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 10号
合 計					252,863	
計 (1) (直接費対象分)					177,023	
計 (2) (間接費対象分)					75,840	
・ 標準外設備据付 岡田配水槽上流分水工 (据付)		1.000	式		418,000	
・ ・ 水門設備据付工		1.000	式		418,000	
・ ・ ・ 水門設備据付		1.000	門	356,000	356,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 14号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 15号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 17号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 7号
X41002	補助材料費 (据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 2号
S16004	ラフレンソレン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンソレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 4号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料		1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 11号
合 計					507,616	
計 (1) (直接費対象分)					355,936	
計 (2) (間接費対象分)					151,680	
・ ・ ・ 交通誘導員		1.000	式	62,000	62,000	1 式当たり
S02115	交通誘導警備員B	4.000	人	15,600	62,400	歩A・単A S単 1号
合 計					62,400	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名: I 工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	・ 標準外設備据付 岡田配水槽取水工（上流側）（撤去）	1.000	式		177,000	
	・ ・ 既設撤去	1.000	式		177,000	
	・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 14号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 15号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 18号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 3号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 5号
S16002	電気溶接機〔ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式〕 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 3号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 12号
	合 計				252,863	
	計（１）（直接費対象分）				177,023	
	計（２）（間接費対象分）				75,840	
	・ 標準外設備据付 岡田配水槽取水工（上流側）（据付）	1.000	式		356,000	
	・ ・ 水門設備据付工	1.000	式		356,000	
	・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	門	356,000	356,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 14号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 15号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 19号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 8号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 4号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 4号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 13号
	合 計				507,616	
	計（１）（直接費対象分）				355,936	
	計（２）（間接費対象分）				151,680	
	・ 標準外設備据付 岡田配水槽取水工（下流側）（撤去）	1.000	式		177,000	
	・ ・ 既設撤去	1.000	式		177,000	
	・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 14号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 15号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 20号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 5号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 5号
S16002	電気溶接機〔ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式〕 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 3号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 14号

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名: I 工区						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					252,863	
計 (1) (直接費対象分)					177,023	
計 (2) (間接費対象分)					75,840	
・標準外設備据付 岡田配水槽取水工 (下流側) (据付)		1.000	式		356,000	
・水門設備据付工		1.000	式		356,000	
・・・ 水門設備据付		1.000	門	356,000	356,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 14号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 15号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 21号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 9号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 6号
S16004	ラフレソクレン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 4号
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 15号
合 計					507,616	
計 (1) (直接費対象分)					355,936	
計 (2) (間接費対象分)					151,680	
・仮設工 敷鉄板、排水処理工、土のう締切		1.000	式		77,000	
・敷鉄板		1.000	式		32,000	
・・・ 敷鉄板 (3 門分) 敷鉄板 設置～賃料～撤去		1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、4,2、なし	68.000	m ²	464	31,552	歩A・単A S単 9号
合 計					31,552	
・排水処理工		1.000	式		45,000	
・・・ 排水処理工		1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4、作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、なし	1.000	箇所	22,992	22,992	歩A・単A S単 7号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm、なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 8号
合 計					41,302	
・・・ 土のう締切		0.100	m3	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	35,215	35,215	歩A・単A S単 6号
合 計					35,215	
・産業廃棄物処理工 土のう袋		1.000	式		2,000	
・産業廃棄物処理工		1.000	式		2,000	
・・・ 土のう袋処分		0.100	m3	24,000	2,000	1 m3当たり
S02116	産業廃棄物処分費 土のう袋、,	1.000	m3	22,750	22,750	歩A・単A S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾏﾝﾄｸﾚｯﾄ容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1.000	m3	1,732	1,732	歩A・単A S単 18号
合 計					24,482	

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費					
	土のう袋,,		m3	22,750		歩A・単A
S16002	*** S単ー 3号 ***					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式]					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式]					
	,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	2,558		歩A・単A
S16004	*** S単ー 4号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 5号 ***					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	4,074		歩A・単A
S18001	*** S単ー 6号 ***					
	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去		m3	35,215		歩A・単A
S18006	*** S単ー 7号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	22,992		歩A・単A
S18007	*** S単ー 8号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,なし		箇所	18,310		歩A・単A
S18054	*** S単ー 9号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,4,2,なし		m ²	464		歩A・単A
S19003	*** S単ー 10号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,760		歩A・単A
S40006	*** S単ー 11号 ***					
	簡易ゲート					
	簡易ゲート					
	SUS304 □B660×H600 H=2.05		基	691,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 12号 ***					
	簡易ゲート					
	簡易ゲート					
	SUS304 φ300 H=3.45		基	479,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 13号 ***					
	簡易ゲート					
	簡易ゲート					
	SUS304 φ400 H=3.45		基	558,000		歩A・単A
S41001	*** S単ー 14号 ***					
	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価]					
	水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据 付 工,		人	31,600		歩A・単A
S41001	*** S単ー 15号 ***					
	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価]					
	水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,		人	23,700		歩A・単A
S41040	*** S単ー 16号 ***					
	輸送費(既設撤去)合計重量					
	輸送費(修繕工事)					
	河川・水路用水門設備,0.3ton,5.5km		式	12,000		歩A・単A
S41040	*** S単ー 17号 ***					
	輸送費(工場から)標準外規格扉体合計重量					
	輸送費(修繕工事)					
	河川・水路用水門設備,0.3ton,11.2km		式	13,000		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 18号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,732		歩A・単A
X41002	*** X単ー 1号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単ー 2号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%.		式	3,555		歩A・単A

事業名		和賀中央農業水利事業					
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名: I 工区							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 3号 ***						
X41002	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付)						
	小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
	*** X単－ 4号 ***						
X41002	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付)						
	小形水門設備,1.5%,			式	3,555		歩A・単A
	*** X単－ 5号 ***						
X41002	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付)						
	小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
	*** X単－ 6号 ***						
X41002	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付)						
	小形水門設備,1.5%,			式	3,555		歩A・単A
	*** X単－ 7号 ***						
X41003	据付材料費						
	据付材料費						
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			式	7,110		歩A・単A
	*** X単－ 8号 ***						
X41003	据付材料費						
	据付材料費						
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			式	7,110		歩A・単A
	*** X単－ 9号 ***						
X41003	据付材料費						
	据付材料費						
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			式	7,110		歩A・単A
	*** X単－ 10号 ***						
X41005	雑器具損料						
	雑器具損料						
				式	1,113		歩A・単A
	*** X単－ 11号 ***						
X41005	雑器具損料						
	雑器具損料						
				式	2,123		歩A・単A
	*** X単－ 12号 ***						
X41005	雑器具損料						
	雑器具損料						
				式	1,113		歩A・単A
	*** X単－ 13号 ***						
X41005	雑器具損料						
	雑器具損料						
				式	2,123		歩A・単A
	*** X単－ 14号 ***						
X41005	雑器具損料						
	雑器具損料						
				式	1,113		歩A・単A
	*** X単－ 15号 ***						
X41005	雑器具損料						
	雑器具損料						
				式	2,123		歩A・単A
	*** X単－ 16号 ***						
X41006	据付間接費						
	据付間接費						
	小形水門設備【新設】,80%,			式	75,840		歩A・単A
	*** X単－ 17号 ***						
X41006	据付間接費						
	据付間接費						
	小形水門設備【新設】,80%,			式	151,680		歩A・単A
	*** X単－ 18号 ***						
X41006	据付間接費						
	据付間接費						
	小形水門設備【新設】,80%,			式	75,840		歩A・単A
	*** X単－ 19号 ***						
X41006	据付間接費						
	据付間接費						
	小形水門設備【新設】,80%,			式	151,680		歩A・単A
	*** X単－ 20号 ***						
X41006	据付間接費						
	据付間接費						
	小形水門設備【新設】,80%,			式	75,840		歩A・単A
	*** X単－ 21号 ***						
X41006	据付間接費						
	据付間接費						
	小形水門設備【新設】,80%,			式	151,680		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 人
	単 価				15,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 土のう袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	産業廃棄物処分費 土のう袋	1,000	m3	22,750	22,750	
	合 計				22,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,750	
	*** S単一 3号 ***					
SI6002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27401				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27401	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式] 最大溶接電流135A	1,450	供用日	539	782	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	12,000	L	148	1,776	
	合 計				2,558	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		2,558	
Y00001	単位					
	*** S単一 4号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	日 歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1,000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		49,000	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	10KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	定格容量10kva	1,270	日	1,900	2,413	
P34029	軽油					
	バトリル給油	11,000	L	151	1,661	
	合 計				4,074	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,074	
	*** S単- 6号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕捨て～設置～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14,500	人	23,700	343,650	
	合 計				352,150	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		35,215	
	*** S単- 7号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	4		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	6,200	日	875	5,425	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	37,000	L	148	5,476	
R01001	土木一般世話役					
		0,160	人	35,300	5,648	
R01003	普通作業員					
		0,200	人	23,700	4,740	
Y00004	諸雑費					
		0,080		21,289	1,703	
	合 計				22,992	算出数量 1,000 箇所
	単 価				22,992	
	*** S単- 8号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径 50mm,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0,230	人	35,300	8,119	
R01003	普通作業員					
		0,430	人	23,700	10,191	
	合 計				18,310	算出数量 1,000 箇所

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		18,310	
	*** S単－ 9号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	40	20,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,700	68,730	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				464,030	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		464	
	*** S単－ 10号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S単－ 11号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 □B660×H600 H=2.05			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K96003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SUS304 □B660×H600 H=2.05		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	簡易ゲート SUS304 □B660×H600 H=2.05	1.000	基	691,000	691,000	
	合 計				691,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				691,000	
	*** S単－ 12号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ300 H=3.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SUS304 φ300 H=3.45		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	簡易ゲート SUS304 φ300 H=3.45	1.000	基	479,000	479,000	
	合 計				479,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				479,000	
	*** S単－ 13号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ400 H=3.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート 2)規格	K96004 SUS304 φ400 H=3.45		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	簡易ゲート SUS304 φ400 H=3.45	1.000	基	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単－ 14号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単－ 15号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				23,700	
	*** S単－ 16号 ***					
S41040	輸送費（既設撤去）合計重量		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.3ton,5.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素 (x) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	河川・水路用水門設備 0.300ton 5.500km		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 式
	単 価				12,000	
	*** S単－ 17号 ***					
S41040	輸送費（工場から）標準外規格屍体合計重量		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 5号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		1,778	
	*** X単- 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単- 7号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単- 8号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単- 9号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79371	据付材料費					
		0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単- 10号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: I 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 11号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 12号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 13号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 14号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名: I 工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 15号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 16号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 17号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		151,680	
	*** X単一 18号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 19号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1,000 式

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

和賀中央農業水利事業

村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名: II工区

東北農政局

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:II工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			33,950,000	
・工事原価			28,154,000	
・・製作工事原価			12,088,000	
純製作費			11,248,000	
・・・直接製作費	1.000	式	10,149,000	
・・・間接製作費			1,939,000	
・・・・間接労務費			1,099,000	
・・・・工場管理費			840,000	
・・据付工事原価			15,456,000	
純工事費			10,226,000	
・・・直接工事費	1.000	式	8,525,000	
・・・間接工事費			6,931,000	
・・・・共通仮設費			1,701,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$8,525,000 \times ((16.630 \times 1.000) \times 1.000)$			1,418,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	283,000	
・・・・現場管理費				
$10,226,000 \times ((20.650 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			2,112,000	
・・・・据付間接費			3,118,000	
・・設計技術費				
$27,493,000 \times 2.220$			610,000	
・一般管理費等				
$28,154,000 \times (20.570 \times 1.000 + 0.04)$			5,802,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			6,229,000	
処分費等(直接工事費の内数)			51,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$15,456,000 \times 1.490$			230,000	

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:II工区				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			10,149,000	
直接製作費	1.000	式	10,149,000	
・小形水門扉製作工 3号落差工付帯分水工チェックゲート	1.000	式	5,375,000	
・扉体工	1.000	式	1,198,000	
・扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	461,000	
・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	737,000	
・戸当り工	1.000	式	1,144,000	
・戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	716,000	
・戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	428,000	
・開閉装置工	1.000	式	3,033,000	
・開閉装置（機械単体費・ラック式）－小型水門－	1.000	式	3,033,000	
・小形水門扉製作工 5-1号取水ゲート	1.000	式	1,902,000	
・扉体工	1.000	式	318,000	
・扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	116,000	
・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	202,000	
・戸当り工	1.000	式	404,000	
・戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	155,000	
・戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	249,000	
・開閉装置工	1.000	式	1,180,000	
・開閉装置（機械単体費・ラック式）－小型水門－	1.000	式	1,180,000	
・標準外設備製作・整備工 3号落差工付帯分水工取水ゲート（下流側）	1.000	式	977,000	
・標準外設備製作・整備工	1.000	式	977,000	
・標準外設備工（機器単体費） SUS304 φ600 H=1.90	1.000	式	977,000	
・標準外設備製作・整備工 4号取水ゲート（左岸側）	1.000	式	548,000	
・標準外設備製作・整備工	1.000	式	548,000	
・標準外設備工（機器単体費） SUS304 φ400 H=2.05	1.000	式	548,000	
・標準外設備製作・整備工 6号取水ゲート	1.000	式	490,000	
・標準外設備製作・整備工	1.000	式	490,000	
・標準外設備工（機器単体費） SUS304 φ350 H=2.05	1.000	式	490,000	
・鋼製付属設備製作工 3号落差工付帯分水工チェックゲート（操作架台）	1.000	式	857,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式	857,000	
・鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	725,000	
・鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	132,000	

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名: II 工区				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			8,525,000	
直接工事費	1.000	式	8,525,000	
・輸送費	1.000	式	567,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	567,000	
・ ・ ・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	567,000	
・小形水門扉据付工 3号落差工付帯分水工チェックゲート（撤去）	1.000	式	1,924,000	
・ ・ 既設撤去 3号落差工付帯分水工チェックゲート（左岸側）	1.000	式	1,107,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設戸当たり撤去	1.000	式	463,000	
・ ・ ・ 既設開閉装置撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設タラップ撤去	1.000	式	120,000	
・ ・ ・ 既設防護柵撤去	1.000	式	170,000	
・ ・ 既設撤去 3号落差工付帯分水工チェックゲート（右岸側）	1.000	式	817,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設戸当たり撤去	1.000	式	463,000	
・ ・ ・ 既設開閉装置撤去	1.000	式	177,000	
・小形水門扉据付工 3号落差工付帯分水工チェックゲート（据付）	1.000	式	1,339,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式	1,339,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	869,000	
・ ・ ・ 二次コンクリート	1.000	式	11,000	
・ ・ ・ 型枠	1.000	式	22,000	
・ ・ ・ 交通誘導員 3号落差工付帯分水工チェックゲート	1.000	式	437,000	
・標準外設備据付 3号落差工付帯分水工取水ゲート（上流側）（撤去）	1.000	式	347,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	347,000	
・ ・ ・ 既設水門設備撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・標準外設備据付 3号落差工付帯分水工取水ゲート（下流側）（撤去）	1.000	式	347,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	347,000	
・ ・ ・ 既設水門設備撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・標準外設備据付 3号落差工付帯分水工取水ゲート（下流側）（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・小形水門扉据付工 5-1号取水ゲート（撤去）	1.000	式	987,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	987,000	

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:II工区				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設戸当たり撤去	1.000	式	463,000	
・・・ 既設開閉装置撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・小形水門扉据付工 5-1号取水ゲート（据付）	1.000	式	807,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式	807,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	439,000	
・・・ 二次コンクリート	1.000	式	15,000	
・・・ 型枠	1.000	式	25,000	
・・・ 交通誘導員 5-1号取水ゲート	1.000	式	328,000	
・標準外設備据付 4号取水ゲート（左岸側）（撤去）	1.000	式	177,000	
・既設撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設水門設備撤去	1.000	式	177,000	
・標準外設備据付 4号取水ゲート（左岸側）（据付）	1.000	式	418,000	
・水門設備据付工	1.000	式	418,000	
・・・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・・・ 交通誘導員 4号取水ゲート（左岸側）	1.000	式	62,000	
・標準外設備据付 6号取水ゲート（撤去）	1.000	式	177,000	
・既設撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設水門設備撤去	1.000	式	177,000	
・標準外設備据付 6号取水ゲート（据付）	1.000	式	356,000	
・水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・・・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・鋼製付属設備据付工 3号落差工付帯分水工チェックゲート（操作架台）	1.000	式	202,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	202,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	202,000	
・堰柱取壊し 3号落差工付帯分水工チェックゲート	1.000	式	150,000	
・堰柱取壊し	1.000	式	150,000	
・・・ コンクリート構造物取壊し	1.000	式	150,000	
・仮設工 敷鉄板、排水処理工、土のう締切	1.000	式	280,000	
・敷鉄板	1.000	式	80,000	
・・・ 敷鉄板（3号落差工付帯分水工分） 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	26,000	
・・・ 敷鉄板（5-1号取水ゲート、6号取水ゲート） 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	37,000	
・・・ 敷鉄板（4号取水ゲート（左岸側）） 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	17,000	
・排水処理工	1.000	式	200,000	

工事別工事名:II工区

東北農政局

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:II工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				10,149,000	
・小形水門扉製作工 3号落差工付帯分水工チェックゲート	1.000	式		5,375,000	
・扉体工	1.000	式		1,198,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	461,000	461,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,3.3,3.0m 未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,C130 ×65×6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,, 0	1.000	門	330,080	330,080	歩A・単A S単 48号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	29,707	29,707	歩A・単A X単 7号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	16,504	16,504	歩A・単A X単 11号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	4.000	kg	4,300	17,200	歩A・単A S単 50号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	5.000	kg	4,190	20,950	歩A・単A S単 51号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	46,772	46,772	歩A・単A X単 1号
合 計				461,213	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	737,000	737,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,3.3,0 .00,1.00,無し,ー,1門,1.00,	1.000	門	636,015	636,015	歩A・単A S単 45号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	381,609	381,609	歩A・単A X単 15号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	13.800	㎡	7,300	100,740	歩A・単A S単 52号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	279,591	279,591	歩A・単A X単 20号
合 計				1,397,955	
計(1)(直接費対象分)				736,755	
計(2)(間接費対象分)				661,200	
・・・戸当り工	1.000	式		1,144,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	716,000	716,000	1式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	23.000	kg	636	14,628	歩A・単A S単 32号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	120.000	kg	747	89,640	歩A・単A S単 33号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12	62.000	kg	842	52,204	歩A・単A S単 34号
S40003 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	163.000	kg	1,252	204,076	歩A・単A S単 35号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10	203.000	kg	1,109	225,127	歩A・単A S単 36号
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼、平鋼,ー,㏪-H11,10	55.000	kg	135	7,425	歩A・単A S単 37号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	1.000	式	35,586	35,586	歩A・単A X単 8号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	1.000	式	5,931	5,931	歩A・単A X単 12号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	81,729	81,729	歩A・単A X単 2号
合 計				716,346	
・・・戸当たり工(労務費及び塗装費)	1.000	式	428,000	428,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、	10.000	人	32,700	327,000	歩A・単A S単 54号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	196,200	196,200	歩A・単A X単 16号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	13.900	㎡	7,300	101,470	歩A・単A S単 52号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	156,168	156,168	歩A・単A X単 21号
合 計				780,838	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:II工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)				428,470	
計 (2) (間接費対象分)				352,368	
・ ・ 開閉装置工					
・ ・ ・ 開閉装置 (機械単体費・ラック式) ー小型水門ー	1.000	式		3,033,000	
	1.000	式	3,033,000	3,033,000	1 式当たり
S40006 開閉装置 手動ラック式 (2 本吊) 20kN	1.000	基	2,620,000	2,620,000	歩A・単A S単 38号
S40006 ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	4.800	m	73,400	352,320	歩A・単A S単 39号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	2.000	個	30,500	61,000	歩A・単A S単 40号
合 計				3,033,320	
・ 小形水門扉製作工 5-1号取水ゲート	1.000	式		1,902,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		318,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式	116,000	116,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	34.000	kg	636	21,624	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	9.000	kg	853	7,677	歩A・単A S単 20号
S40001 ステンレス溝形鋼 C80×40×5,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	21.000	kg	1,494	31,374	歩A・単A S単 21号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,	1.000	式	5,461	5,461	歩A・単A X単 9号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,	1.000	式	3,034	3,034	歩A・単A X単 13号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	4.000	kg	4,300	17,200	歩A・単A S単 50号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	5.000	kg	4,190	20,950	歩A・単A S単 51号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	8,598	8,598	歩A・単A X単 3号
合 計				115,918	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	202,000	202,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.5,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,	1.000	門	175,599	175,599	歩A・単A S単 46号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	105,359	105,359	歩A・単A X単 17号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	3.600	㎡	7,300	26,280	歩A・単A S単 52号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	76,810	76,810	歩A・単A X単 22号
合 計				384,048	
計 (1) (直接費対象分)				201,879	
計 (2) (間接費対象分)				182,169	
・ ・ 戸当り工					
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) ー小形水門ー	1.000	式		404,000	
	1.000	式	155,000	155,000	1 式当たり
S40035 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25㎡未満,4.9,3.0㎡未満,C130×65×6,鋼板, ステンレスクラッド鋼板,-,ヘビーH11,12,SUS304 厚さ8mm～9mm,ステン レス鋼板,-,ステンレス新断,12	1.000	門	128,033	128,033	歩A・単A S単 49号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,	1.000	式	7,682	7,682	歩A・単A X単 10号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,	1.000	式	1,280	1,280	歩A・単A X単 14号
X40001 補助材料費 (製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	17,643	17,643	歩A・単A X単 4号
合 計				154,638	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	249,000	249,000	1 式当たり

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:II工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,4.9 ,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	181,812	181,812	歩A・単A S単 47号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	109,087	109,087	歩A・単A X単 18号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	9.200	m	7,300	67,160	歩A・単A S単 52号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	89,515	89,515	歩A・単A X単 23号
合 計				447,574	
計 (1) (直接費対象分)				248,972	
計 (2) (間接費対象分)				198,602	
・ 開閉装置工	1.000	式		1,180,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機械単体費・ラック式) ー小型水門ー	1.000	式	1,180,000	1,180,000	1 式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000	台	981,000	981,000	歩A・単A S単 41号
S40006 ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	2.300	m	73,400	168,820	歩A・単A S単 39号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	1.000	個	30,500	30,500	歩A・単A S単 40号
合 計				1,180,320	
・ 標準外設備製作・整備工 3号落差工付帯分水工取水ゲート (下流側)	1.000	式		977,000	
・ ・ 標準外設備製作・整備工	1.000	式		977,000	
・ ・ ・ 標準外設備工 (機器単体費) SUS304 φ600 H=1.90	1.000	基	977,000	977,000	1 基当たり
S40006 簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.90	1.000	基	977,000	977,000	歩A・単A S単 42号
合 計				977,000	
・ 標準外設備製作・整備工 4号取水ゲート (左岸側)	1.000	式		548,000	
・ ・ 標準外設備製作・整備工	1.000	式		548,000	
・ ・ ・ 標準外設備工 (機器単体費) SUS304 φ400 H=2.05	1.000	基	548,000	548,000	1 基当たり
S40006 簡易ゲート SUS304 φ400 H=2.05	1.000	基	548,000	548,000	歩A・単A S単 43号
合 計				548,000	
・ 標準外設備製作・整備工 6号取水ゲート	1.000	式		490,000	
・ ・ 標準外設備製作・整備工	1.000	式		490,000	
・ ・ ・ 標準外設備工 (機器単体費) SUS304 φ350 H=2.05	1.000	基	490,000	490,000	1 基当たり
S40006 簡易ゲート SUS304 φ350 H=2.05	1.000	基	490,000	490,000	歩A・単A S単 44号
合 計				490,000	
・ 鋼製付属設備製作工 3号落差工付帯分水工チェックゲート (操作架台)	1.000	式		857,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		857,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	725,000	725,000	1 式当たり
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80~90mm,形鋼,平鋼,㈬-H 1,10	572.000	kg	121	69,212	歩A・単A S単 22号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm,形鋼,平鋼,㈬-H 1,10	67.000	kg	120	8,040	歩A・単A S単 23号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,㈬-H 1,10	49.000	kg	120	5,880	歩A・単A S単 24号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板,ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12	281.000	kg	154	43,274	歩A・単A S単 25号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板,ステンスラット鋼板,㈬-H 1,12	25.000	kg	196	4,900	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829,鋼板,ステンスラット鋼板,㈬-H 1,1	34.000	kg	192	6,528	歩A・単A S単 27号

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					工事目的細目	3/	16/
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事							
工事別工事名:II工区								
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
直接工事費					8,525,000			
・ 輸送費		1.000	式		567,000			
・ ・ 輸送費		1.000	式		567,000			
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)		1.000	式	567,000	567,000	1 式当たり		
S41002	輸送費 (小形水門扉) 3号落差工付帯分水工チェック 河川・水路用水門設備,3.3[各単位],11.4km,小形水門,プレートガーダ構造ローラ ート・スラストゲート,,,,,	1.000	式	267,000	267,000	歩A・単A S単 57号		
S41002	輸送費 (小形水門扉) 5-1号取水ゲート 河川・水路用水門設備,0.5[各単位],12km,小形水門,プレートガーダ構造ローラゲ ート・スラストゲート,,,,,	1.000	式	266,000	266,000	歩A・単A S単 58号		
S41040	輸送費 (既設撤去) 合計重量 河川・水路用水門設備,3.6ton,4.2km	1.000	式	21,000	21,000	歩A・単A S単 60号		
S41040	輸送費 (工場から) 標準外規格扉体合計重量 河川・水路用水門設備,0.3ton,12km	1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 61号		
合 計					567,000			
・ 小形水門扉据付工 3号落差工付帯分水工チェックゲート (撤去)		1.000	式		1,924,000			
・ ・ 既設撤去 3号落差工付帯分水工チェックゲート (左岸側)		1.000	式		1,107,000			
・ ・ ・ 既設ゲート撤去		1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり		
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号		
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号		
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 78号		
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 26号		
S16004	ラフレン・クレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮シブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号		
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号		
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号		
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 56号		
合 計					252,863			
計 (1) (直接費対象分)					177,023			
計 (2) (間接費対象分)					75,840			
・ ・ ・ 既設戸当たり撤去		1.000	式	463,000	463,000	1 式当たり		
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,	10.000	人	31,600	316,000	歩A・単A S単 55号		
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 56号		
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	252,800	252,800	歩A・単A X単 79号		
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	5,451	5,451	歩A・単A X単 27号		
S16004	ラフレン・クレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮シブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号		
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし	3.000	日	11,957	35,871	歩A・単A S単 9号		
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補 正対象外	3.000	日	2,558	7,674	歩A・単A S単 5号		
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,851	1,851	歩A・単A X単 57号		
合 計					716,047			
計 (1) (直接費対象分)					463,247			
計 (2) (間接費対象分)					252,800			
・ ・ ・ 既設開閉装置撤去		1.000	基	177,000	177,000	1 基当たり		

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:	Ⅱ工区				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 80号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 28号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002 電気溶接機[ｶﾞｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞｿﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 58号
合 計				252,863	
計(1)(直接費対象分)				177,023	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・・・ 既設タラップ撤去	1.000	式	120,000	120,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 81号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 29号
合 計				195,525	
計(1)(直接費対象分)				119,685	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・・・ 既設防護柵撤去	1.000	式	170,000	170,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 82号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 30号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 59号
合 計				245,505	
計(1)(直接費対象分)				169,665	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・・ 既設撤去 3号落差工付帯分水工チェックゲート(右岸側)	1.000	式		817,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 83号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 31号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002 電気溶接機[ｶﾞｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞｿﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料					歩A・単A X単 60号
		1.000	式	1,113	1,113	
	合 計				252,863	
	計（１）（直接費対象分）				177,023	
	計（２）（間接費対象分）				75,840	
	・・・ 既設戸当たり撤去	1.000	式	463,000	463,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	10.000	人	31,600	316,000	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	252,800	252,800	歩A・単A X単 84号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	5,451	5,451	歩A・単A X単 32号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし	3.000	日	11,957	35,871	歩A・単A S単 9号
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	3.000	日	2,558	7,674	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,851	1,851	歩A・単A X単 61号
	合 計				716,047	
	計（１）（直接費対象分）				463,247	
	計（２）（間接費対象分）				252,800	
	・・・ 既設開閉装置撤去	1.000	基	177,000	177,000	1 基当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 85号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 33号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 62号
	合 計				252,863	
	計（１）（直接費対象分）				177,023	
	計（２）（間接費対象分）				75,840	
	・ 小形水門扉据付工 3号落差工付帯分水工チェックゲート（据付）	1.000	式		1,339,000	
	・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		1,339,000	
	・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	869,000	869,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	17.600	人	31,600	556,160	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	4.400	人	23,700	104,280	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	444,928	444,928	歩A・単A X単 86号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	19,813	19,813	歩A・単A X単 50号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	9,907	9,907	歩A・単A X単 34号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	3.000	日	49,000	147,000	歩A・単A S単 7号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	3.000	日	4,074	12,222	歩A・単A S単 8号

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし	1.000	日	11,957	11,957	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ディーゼールエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補 正対象外	1.000	日	4,294	4,294	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,509	3,509	歩A・単A X単 63号
合 計				1,314,070	
計(1)(直接費対象分)				869,142	
計(2)(間接費対象分)				444,928	
・・・ 二次コンクリート	0.300	m3	37,000	11,000	1 m3当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),-,無し, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	37,110	37,110	歩A・単A S単 64号
合 計				37,110	
・・・ 型枠	2.000	m ²	11,000	22,000	1 m ² 当たり
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	歩A・単A S単 65号
合 計				11,260	
・・・ 交通誘導員 3号落差工付帯分水工チェックゲート	1.000	式	437,000	437,000	1 式当たり
S02115 交通誘導警備員B	28.000	人	15,600	436,800	歩A・単A S単 1号
合 計				436,800	
・標準外設備据付 3号落差工付帯分水工取水ゲート(上流側)(撤去)	1.000	式		347,000	
・既設撤去	1.000	式		347,000	
・・・ 既設水門設備撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据 付 工,	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 87号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 35号
S16004 ラフレン・クルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クルー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼールエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式] 最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 64号
合 計				252,863	
計(1)(直接費対象分)				177,023	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・・・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据 付 工,	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 88号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 36号
S16004 ラフレン・クルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クルー(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号

事業名	和賀中央農業水利事業					工事別細書(7/ 16)
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 65号
	合 計				245,505	
	計 (1) (直接費対象分)				169,665	
	計 (2) (間接費対象分)				75,840	
	・ 標準外設備据付 3号落差工付帯分水工取水ゲート (下流側) (撤去)	1.000	式		347,000	
	・ ・ 既設撤去	1.000	式		347,000	
	・ ・ ・ 既設水門設備撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 89号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 37号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 66号
	合 計				252,863	
	計 (1) (直接費対象分)				177,023	
	計 (2) (間接費対象分)				75,840	
	・ ・ ・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 90号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 38号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 67号
	合 計				245,505	
	計 (1) (直接費対象分)				169,665	
	計 (2) (間接費対象分)				75,840	
	・ 標準外設備据付 3号落差工付帯分水工取水ゲート (下流側) (据付)	1.000	式		356,000	
	・ ・ 水門設備据付工	1.000	式		356,000	
	・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	356,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 91号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,,2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 51号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 39号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 7号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 68号

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					507,616	
計（１）（直接費対象分）					355,936	
計（２）（間接費対象分）					151,680	
・小形水門扉据付工 5-1号取水ゲート（撤去）		1.000	式		987,000	
・ ・ 既設撤去		1.000	式		987,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去		1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 92号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 40号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002	電気溶接機[ｶﾞｯｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ｶﾞｯｿﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 69号
合 計					252,863	
計（１）（直接費対象分）					177,023	
計（２）（間接費対象分）					75,840	
・ ・ ・ 既設戸当たり撤去		1.000	式	463,000	463,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	10.000	人	31,600	316,000	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	252,800	252,800	歩A・単A X単 93号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	5,451	5,451	歩A・単A X単 41号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし	3.000	日	11,957	35,871	歩A・単A S単 9号
S16002	電気溶接機[ｶﾞｯｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ｶﾞｯｿﾝ、交替制補 正対象外	3.000	日	2,558	7,674	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,851	1,851	歩A・単A X単 70号
合 計					716,047	
計（１）（直接費対象分）					463,247	
計（２）（間接費対象分）					252,800	
・ ・ ・ 既設開閉装置撤去		1.000	基	177,000	177,000	1 基当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 94号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 42号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002	電気溶接機[ｶﾞｯｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ｶﾞｯｿﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号

事業名	和賀中央農業水利事業					工事費明細書(11/ 16)
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 71号
	合 計				252,863	
	計(1)(直接費対象分)				177,023	
	計(2)(間接費対象分)				75,840	
	・・・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 95号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 43号
S16004	ラフレンソクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 72号
	合 計				245,505	
	計(1)(直接費対象分)				169,665	
	計(2)(間接費対象分)				75,840	
	・ 小形水門扉据付工 5-1号取水ゲート(据付)	1.000	式		807,000	
	・ 小形水門扉据付工	1.000	式		807,000	
	・・・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	439,000	439,000	1 式当たり
S41009	水門設備据付工 小形水門、,スライドゲート(3方水密)、,扉体面積:10㎡未満、,0.50、0.00、手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置、1 門、1.00、	1.000	門	277,053	277,053	歩A・単A S単 59号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	186,566	186,566	歩A・単A X単 96号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,2次側電気配線配管無、	1.000	式	8,312	8,312	歩A・単A X単 52号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	4,156	4,156	歩A・単A X単 44号
S16004	ラフレンソクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	3.000	日	49,000	147,000	歩A・単A S単 7号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,940	2,940	歩A・単A X単 73号
	合 計				626,027	
	計(1)(直接費対象分)				439,461	
	計(2)(間接費対象分)				186,566	
	・・・ 二次コンクリート	0.400	m3	37,000	15,000	1 m3当たり
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)、-,無し、 -,なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	37,110	37,110	歩A・単A S単 64号
	合 計				37,110	
	・・・ 型枠	2.300	㎡	11,000	25,000	1 ㎡当たり
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	歩A・単A S単 65号
	合 計				11,260	
	・・・ 交通誘導員 5-1号取水ゲート	1.000	式	328,000	328,000	1 式当たり
S02115	交通誘導警備員B	21.000	人	15,600	327,600	歩A・単A S単 1号
	合 計				327,600	

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名: II 工区					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・標準外設備据付 4号取水ゲート(左岸側)(撤去)	1.000	式		177,000	
・既設撤去	1.000	式		177,000	
・既設水門設備撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 97号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 45号
S16004 ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 74号
合 計				252,863	
計(1)(直接費対象分)				177,023	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・標準外設備据付 4号取水ゲート(左岸側)(据付)	1.000	式		418,000	
・水門設備据付工	1.000	式		418,000	
・水門設備据付	1.000	式	356,000	356,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 98号
X41003 据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 53号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 46号
S16004 ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 8号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 75号
合 計				507,616	
計(1)(直接費対象分)				355,936	
計(2)(間接費対象分)				151,680	
・交通誘導員 4号取水ゲート(左岸側)	1.000	式	62,000	62,000	1 式当たり
S02115 交通誘導警備員B	4.000	人	15,600	62,400	歩A・単A S単 1号
合 計				62,400	
・標準外設備据付 6号取水ゲート(撤去)	1.000	式		177,000	
・既設撤去	1.000	式		177,000	
・既設水門設備撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 99号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 47号
S16004 ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 7号

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 8号
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 76号
合 計				252,863	
計(1)(直接費対象分)				177,023	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・標準外設備据付 6号取水ゲート(据付)	1.000	式		356,000	
・水門設備据付工	1.000	式		356,000	
・水門設備据付	1.000	式	356,000	356,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据 付 工,	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 55号
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 56号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 100号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 54号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 48号
S16004 ラフレソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 8号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 77号
合 計				507,616	
計(1)(直接費対象分)				355,936	
計(2)(間接費対象分)				151,680	
・鋼製付属設備据付工 3号落差工付帯分木工チェックゲート(操作架台)	1.000	式		202,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		202,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	202,000	202,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,1220	1.000	基	200,265	200,265	歩A・単A X単 55号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	134,995	134,995	歩A・単A X単 101号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	2,003	2,003	歩A・単A X単 49号
合 計				337,263	
計(1)(直接費対象分)				202,268	
計(2)(間接費対象分)				134,995	
・堰柱取壊し 3号落差工付帯分木工チェックゲート	1.000	式		150,000	
・堰柱取壊し	1.000	式		150,000	
・コンクリート構造物取壊し	7.500	m3	20,000	150,000	1 m3当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,390	20,390	歩A・単A S単 4号
合 計				20,390	
・仮設工 敷鉄板、排水処理工、土のう締切	1.000	式		280,000	
・敷鉄板	1.000	式		80,000	
・敷鉄板(3号落差工付帯分木工分) 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1	式	26,000	26,000	1式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28.1,なし	34.000	m	757	25,738	歩A・単A S単 15号

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:	Ⅱ工区				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				25,738	
・・・ 敷鉄板 (5-1号取水ゲート、6号取水ゲート) 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1	式	37,000	37,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21,2,なし	68.000	m ²	550	37,400	歩A・単A S単 16号
合 計				37,400	
・・・ 敷鉄板 (4号取水ゲート (左岸側)) 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1	式	17,000	17,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし	34.000	m ²	514	17,476	歩A・単A S単 17号
合 計				17,476	
・・・ 排水処理工	1.000	式		200,000	
・・・ 排水処理工 3号落差工付帯分土工分	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	63,269	63,269	歩A・単A S単 11号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 14号
合 計				81,579	
・・・ 土のう締切 3号落差工付帯分土工分	0.100	m ³	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,215	35,215	歩A・単A S単 10号
合 計				35,215	
・・・ 排水処理工 5-1号取水ゲート、6号取水ゲート	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	57,561	57,561	歩A・単A S単 12号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 14号
合 計				75,871	
・・・ 土のう締切 5-1号取水ゲート、6号取水ゲート	0.100	m ³	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,215	35,215	歩A・単A S単 10号
合 計				35,215	
・・・ 排水処理工 4号取水ゲート (左岸側)	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,577	11,577	歩A・単A S単 13号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 14号
合 計				29,887	
・・・ 土のう締切 4号取水ゲート (左岸側)	0.100	m ³	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,215	35,215	歩A・単A S単 10号
合 計				35,215	
・ 産業廃棄物処理工 コンクリート殻、土のう袋	1.000	式		91,000	
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		91,000	
・・・ 有筋コンクリート処分 3号落差工付帯分土工分	8.3	m ³	9,000	75,000	1 m3当たり
S02123 産廃処理費用 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	5,500	5,500	歩A・単A S単 3号
SA0221 SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,	1.000	m ³	3,831	3,831	歩A・単A S単 63号

工事別工事名:II工区

東北農政局

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費		m3	22,750		歩A・単A
S02123	*** S単ー 3号 ***					
	産廃処理費用					
	産廃処理費用		m3	5,500		歩A・単A
S02721	*** S単ー 4号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3	20,390		歩A・単A
S16002	*** S単ー 5号 ***					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式]					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	2,558		歩A・単A
S16002	*** S単ー 6号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	4,294		歩A・単A
S16004	*** S単ー 7号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 8号 ***					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	4,074		歩A・単A
S16004	*** S単ー 9号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし		日	11,957		歩A・単A
S18001	*** S単ー 10号 ***					
	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	35,215		歩A・単A
S18006	*** S単ー 11号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	63,269		歩A・単A
S18006	*** S単ー 12号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	57,561		歩A・単A
S18006	*** S単ー 13号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	11,577		歩A・単A
S18007	*** S単ー 14号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,310		歩A・単A
S18054	*** S単ー 15号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,なし		m ²	757		歩A・単A
S18054	*** S単ー 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21,2,なし		m ²	550		歩A・単A
S18054	*** S単ー 17号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし		m ²	514		歩A・単A
S19003	*** S単ー 18号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,760		歩A・単A
S40001	*** S単ー 19号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40001	*** S単ー 20号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	853		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 21号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 C80×40×5,ステンス形鋼、ステンス平鋼、ステンス新断,10		kg	1,494		歩A・単A
S40001	*** S単ー 22号 *** 一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm,形鋼、平鋼、 Δ °-H 1,10		kg	121		歩A・単A
S40001	*** S単ー 23号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm,形鋼、平鋼、 Δ °-H 1,10		kg	120		歩A・単A
S40001	*** S単ー 24号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼、平鋼、 Δ °-H 1,10		kg	120		歩A・単A
S40001	*** S単ー 25号 *** 縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスクラット 鋼板、 Δ °-H 1,12		kg	154		歩A・単A
S40001	*** S単ー 26号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット 鋼板、 Δ °-H 1,12		kg	196		歩A・単A
S40001	*** S単ー 27号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W≦1829,鋼板、ステンスクラット 鋼板、 Δ °-H 1,12		kg	192		歩A・単A
S40001	*** S単ー 28号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット 鋼板、 Δ °-H 1,12		kg	192		歩A・単A
S40001	*** S単ー 29号 *** 一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,棒鋼、鋼 Δ ライ粉A,20		kg	159		歩A・単A
S40001	*** S単ー 30号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A～125A,鋼管、 Δ °-H 1,10		kg	272		歩A・単A
S40001	*** S単ー 31号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下,鋼管、 Δ °-H 1,10		kg	290		歩A・単A
S40003	*** S単ー 32号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40003	*** S単ー 33号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12		kg	747		歩A・単A
S40003	*** S単ー 34号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12		kg	842		歩A・単A
S40003	*** S単ー 35号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンス形鋼、ステンス平鋼,一,ステンス新断,10		kg	1,252		歩A・単A
S40003	*** S単ー 36号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンス形鋼、ステンス平鋼,一,ステンス新断,10		kg	1,109		歩A・単A
S40003	*** S単ー 37号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼、平鋼,一, Δ °-H 1,10		kg	135		歩A・単A
S40006	*** S単ー 38号 *** 開閉装置					
	開閉装置 手動ラック式 (2本吊) 20kN		基	2,620,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 39号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用		m	73,400		歩A・単A
S40006	*** S単ー 40号 *** ラック継手・吊りピン SCS13					
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用		個	30,500		歩A・単A
S40006	*** S単ー 41号 *** ラック手動開閉機 単動					
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN		台	981,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 42号 *** 簡易ゲート					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.90 *** S単ー 43号 ***		基	977,000		歩A・単A
	簡易ゲート SUS304 φ400 H=2.05 *** S単ー 44号 ***		基	548,000		歩A・単A
	簡易ゲート SUS304 φ350 H=2.05 *** S単ー 45号 ***		基	490,000		歩A・単A
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,3.3,0.00 ,1.00,無し,ー,1門,1.00, *** S単ー 46号 ***		門	636,015		歩A・単A
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.5,0.00 ,1.00,無し,ー,1門,1.00, *** S単ー 47号 ***		門	175,599		歩A・単A
	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,4.9,0.00,0.00,ー,ー,1門,1.00, *** S単ー 48号 ***		門	181,812		歩A・単A
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,3.3,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,C130×65×6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0		門	330,080		歩A・単A
	水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,,スライドゲート,25m未満,4.9,3.0m未満,C130×65×6,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,ー,ヘビーH 1,12,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12 *** S単ー 50号 ***		門	128,033		歩A・単A
	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系) *** S単ー 51号 ***		kg	4,300		歩A・単A
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系) *** S単ー 52号 ***		kg	4,190		歩A・単A
	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み), *** S単ー 53号 ***		㎡	7,300		歩A・単A
	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ ,溶融亜鉛メッキ *** S単ー 54号 ***		kg	108		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、 *** S単ー 55号 ***		人	32,700		歩A・単A
	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、 *** S単ー 56号 ***		人	31,600		歩A・単A
	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、 *** S単ー 57号 ***		人	23,700		歩A・単A
S41002	輸送費(小形水門扉) 3号落差工付帯分水工チェック 輸送費 河川・水路用水門設備,3.3[各単位],11.4km,小形水門,プレートゲ-タ構造-ラ-ゲ-ト・スライドゲ-ト,,,,, *** S単ー 58号 ***		式	267,000		歩A・単A
	輸送費(小形水門扉) 5-1号取水ゲート 輸送費 河川・水路用水門設備,0.5[各単位],12km,小形水門,プレートゲ-タ構造-ラ-ゲ-ト・スライドゲ-ト,,,,, *** S単ー 59号 ***		式	266,000		歩A・単A
	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,0.50,0.00,手動・		門	277,053		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,					
	*** S単一 60号 ***					
S41040	輸送費(既設撤去)合計重量					
	輸送費(修繕工事)					
	河川・水路用水門設備,3.6ton,4.2km		式	21,000		歩A・単A
	*** S単一 61号 ***					
S41040	輸送費(工場から)標準外規格屍体合計重量					
	輸送費(修繕工事)					
	河川・水路用水門設備,0.3ton,12km		式	13,000		歩A・単A
	*** S単一 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,732		歩A・単A
	*** S単一 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m3	3,831		歩A・単A
	*** S単一 64号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾙ),-,無し,-,		m3	37,110		歩A・単A
	なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	*** S単一 65号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	46,772		歩A・単A
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	81,729		歩A・単A
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	8,598		歩A・単A
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	17,643		歩A・単A
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	24,597		歩A・単A
	*** X単一 6号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1221		基	511,428		歩A・単A
	*** X単一 7号 ***					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,屍体(SUS),9,,,		式	29,707		歩A・単A
	*** X単一 8号 ***					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,戸当り,6,,,		式	35,586		歩A・単A
	*** X単一 9号 ***					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,屍体(SUS),9,,,		式	5,461		歩A・単A
	*** X単一 10号 ***					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,戸当り,6,,,		式	7,682		歩A・単A
	*** X単一 11号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,屍体(SUS),5,,,		式	16,504		歩A・単A
	*** X単一 12号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,戸当り,1,,,		式	5,931		歩A・単A
	*** X単一 13号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,屍体(SUS),5,,,		式	3,034		歩A・単A
	*** X単一 14号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,ﾌﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ構造成ｽﾗｲﾄﾞゲｰﾄ,戸当り,1,,,		式	1,280		歩A・単A

事業名		和賀中央農業水利事業					
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	*** X単一 15号 ***						
	間接労務費						
	間接労務費 小形水門設備,60%,			式	381,609		歩A・単A
X40014	*** X単一 16号 ***						
	間接労務費						
	間接労務費 小形水門設備,60%,			式	196,200		歩A・単A
X40014	*** X単一 17号 ***						
	間接労務費						
	間接労務費 小形水門設備,60%,			式	105,359		歩A・単A
X40014	*** X単一 18号 ***						
	間接労務費						
	間接労務費 小形水門設備,60%,			式	109,087		歩A・単A
X40014	*** X単一 19号 ***						
	間接労務費						
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			式	306,857		歩A・単A
X40015	*** X単一 20号 ***						
	工場管理費						
	工場管理費 小形水門設備,25%,			式	279,591		歩A・単A
X40015	*** X単一 21号 ***						
	工場管理費						
	工場管理費 小形水門設備,25%,			式	156,168		歩A・単A
X40015	*** X単一 22号 ***						
	工場管理費						
	工場管理費 小形水門設備,25%,			式	76,810		歩A・単A
X40015	*** X単一 23号 ***						
	工場管理費						
	工場管理費 小形水門設備,25%,			式	89,515		歩A・単A
X40015	*** X単一 24号 ***						
	工場管理費						
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			式	204,571		歩A・単A
X40015	*** X単一 25号 ***						
	工場管理費						
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			式	32,967		歩A・単A
X41002	*** X単一 26号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 27号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	5,451		歩A・単A
X41002	*** X単一 28号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 29号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			式	1,185		歩A・単A
X41002	*** X単一 30号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			式	1,185		歩A・単A
X41002	*** X単一 31号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 32号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	5,451		歩A・単A
X41002	*** X単一 33号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 34号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	9,907		歩A・単A
X41002	*** X単一 35号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 36号 ***						
	補助材料費(据付)						
	補助材料費(据付)						

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 37号 ***		式	1,185		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 38号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 39号 ***		式	1,185		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 40号 ***		式	3,555		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 41号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 42号 ***		式	5,451		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 43号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 44号 ***		式	1,185		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 45号 ***		式	4,156		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 46号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 47号 ***		式	3,555		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 48号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 49号 ***		式	3,555		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 50号 ***		式	2,003		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 51号 ***		式	19,813		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 52号 ***		式	7,110		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 53号 ***		式	8,312		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 54号 ***		式	7,110		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,1220 *** X単一 56号 ***		基	200,265		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 57号 ***		式	1,113		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式	1,851		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41005	*** X単一 58号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 59号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 60号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 61号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,851		歩A・単A
X41005	*** X単一 62号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 63号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,509		歩A・単A
X41005	*** X単一 64号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 65号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 66号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 67号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 68号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41005	*** X単一 69号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 70号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,851		歩A・単A
X41005	*** X単一 71号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 72号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 73号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,940		歩A・単A
X41005	*** X単一 74号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 75号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41005	*** X単一 76号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 77号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41006	*** X単一 78号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
X41006	*** X単一 79号 *** 据付間接費					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	252,800		歩A・単A
	*** X単一 80号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 81号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 82号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 83号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 84号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	252,800		歩A・単A
	*** X単一 85号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 86号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	444,928		歩A・単A
	*** X単一 87号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 88号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 89号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 90号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 91号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	151,680		歩A・単A
	*** X単一 92号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 93号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	252,800		歩A・単A
	*** X単一 94号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 95号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 96号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	186,566		歩A・単A
	*** X単一 97号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 98号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	151,680		歩A・単A
	*** X単一 99号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	75,840		歩A・単A
	*** X単一 100号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】 ,80%,		式	151,680		歩A・単A

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 人
	単 価				15,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 土のう袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	産業廃棄物処分費 土のう袋	1,000	m3	22,750	22,750	
	合 計				22,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,750	
	*** S単一 3号 ***					
S02123	産廃処理費用		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処理費用 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 鉄筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96003	産廃処理費用 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分I 4)施工区分II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策 する					
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	20,390	20,390	
	合 計				20,390	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		20,390	
	*** S単一 5号 ***					
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交 替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27401 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.45				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27401	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式]					
	最大溶接電流135A	1.450	供用日	539	782	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	12.000	L	148	1,776	
	合 計				2,558	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,558	
Y00001	単位					
	*** S単一 6号 ***					
SI6002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27432		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次]					
	最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	16.000	L	148	2,368	
	合 計				4,294	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,294	
Y00001	単位					
	*** S単一 7号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単一 8号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	2)規格	10KVA		深夜時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	定格容量10kva	1.270	日	1,900	2,413	
P34029	軽油					
	ハートン給油	11.000	L	151	1,661	
	合 計				4,074	算出数量 1.000 日

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		4,074	
	*** S単一 9号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	5.0m3/min		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03024	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.670	日	2,820	4,709	
P34029	軽油					
	バトリル給油	48.000	L	151	7,248	
	合 計				11,957	算出数量 1.000 日
	単 価		日		11,957	
	*** S単一 10号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	仕揃え～設置～撤去			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	23,700	343,650	
	合 計				352,150	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		35,215	
	*** S単一 11号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)運転日数	11		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	17.050	日	875	14,919	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	102.000	L	148	15,096	
R01001	土木一般世話役					
		0.440	人	35,300	15,532	
R01003	普通作業員					
		0.550	人	23,700	13,035	
Y00004	諸雑費					
		0.080		58,582	4,687	
	合 計				63,269	算出数量 1.000 箇所
	単 価				63,269	
	*** S単一 12号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)運転日数	10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	15.500	日	875	13,563	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	93.000	L	148	13,764	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	35,300	14,120	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,700	11,850	
Y00004	諸雑費	0.080		53,297	4,264	
	合 計				57,561	算出数量 1.000 箇所
	単 価				57,561	
	*** S 単一 13号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	2 作業時排水		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	875	2,713	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	19.000	L	148	2,812	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	35,300	2,824	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,700	2,370	
Y00004	諸雑費	0.080		10,719	858	
	合 計				11,577	算出数量 1.000 箇所
	単 価				11,577	
	*** S 単一 14号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	35,300	8,119	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,700	10,191	
	合 計				18,310	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,310	
	*** S 単一 15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 28 1 なし		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	283	283,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,700	68,730	
F08063	ﾊﾞｯｸﺻﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﺻﾗ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				756,530	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		757	
	*** S単一 16号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	21		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	212	106,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,700	68,730	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バトロ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				550,030	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		550	
	*** S単一 17号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	40	40,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,700	68,730	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バトロ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				513,530	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		514	
	*** S単一 18号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S 単一 19号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg		636	
	合 計				636	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		636	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		179	
	*** S 単一 20号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06028		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ26mm～40mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg		853	
	合 計				853	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		853	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		179	
	*** S 単一 21号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 C80×40×5, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96004		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	C80×40×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96004	ステンレス溝形鋼 C80×40×5	1.000	kg		1,494	
	合 計				1,494	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,494	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg		179	
	*** S 単一 22号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼, 平鋼, ㌖ [㇀] -H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01195		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 200mm×80～90mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼, 平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	㌖ [㇀] -H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm	1.000	kg	121	121	
	合 計				121	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		121	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 23号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm,形鋼、平鋼、 ϕ 27-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01139		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400 65mm×6～8mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)材料名	形鋼、平鋼		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ϕ 27-H 1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	1.000	kg	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		120	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 24号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼、平鋼、 ϕ 27-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)材料名	形鋼、平鋼		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ϕ 27-H 1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		120	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 25号 ***					
S40001	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスクラッド鋼板、 ϕ 27-H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K15112		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラッド鋼板		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)スクラップの該当品目	ϕ 27-H 1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		154	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 26号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦ $\square$ ≦2000,鋼板、ステンスクラッド鋼板、 ϕ 27-H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01071		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦ $\square$ ≦2000		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		196	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単- 27号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラット 鋼板、ヘビ- H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01072		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単- 28号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット 鋼板、ヘビ- H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01073		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単- 29号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 径16mm~25mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm	1.000	kg	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		159	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	37	37	
	*** S単- 30号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A～125A,鋼管,φ ¹ 6-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13072		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP (黒管ねじなし) 40A～125A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	φ ¹ 6-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A～125A	1.000	kg	272	272	
	合 計				272	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		272	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 31号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,φ ¹ 6-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13071		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP (黒管ねじなし) 32A以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	φ ¹ 6-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		290	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 32号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		636	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 33号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	842	842	
	合 計				842	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		842	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 35号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96003		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100×100×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96003	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10	1.000	kg	1,252	1,252	
	合 計				1,252	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,252	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 36号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 C200×100×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96002	ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10	1.000	kg	1,109	1,109	
	合 計				1,109	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,109	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 37号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼、平鋼,一,㏪°-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01142		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 90～100mm×7～10mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	㏪°-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm	1.000	kg	135	135	
	合 計				135	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		135	
K16141	スクラップ ㏪°-H 1	1.000	kg	42.50	43	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 38号 ***					
S40006	開閉装置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉装置 手動ラック式（2本吊）20KN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 手動ラック式（2本吊）20KN		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	開閉装置 手動ラック式（2本吊）20KN	1,000	基	2,620,000	2,620,000	
	合 計				2,620,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,620,000	
	*** S 単一 39号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26221 単動10kN用 連動20kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26221	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	1,000	m	73,400	73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				73,400	
	*** S 単一 40号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26311 単動10kN用 連動20kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26311	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	1,000	個	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,500	
	*** S 単一 41号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26101 巻上能力 10kN		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26101	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1,000	台	981,000	981,000	
	合 計				981,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				981,000	
	*** S 単一 42号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 SUS304 φ600 H=1.90		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.90	1,000	基	977,000	977,000	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				977,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				977,000	
	*** S単一 43号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ400 H=2.05			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート 2)規格	K96008 SUS304 φ400 H=2.05		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	簡易ゲート SUS304 φ400 H=2.05	1.000	基	548,000	548,000	
	合 計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				548,000	
	*** S単一 44号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ350 H=2.05			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート 2)規格	K96009 SUS304 φ350 H=2.05		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	簡易ゲート SUS304 φ350 H=2.05	1.000	基	490,000	490,000	
	合 計				490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490,000	
	*** S単一 45号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,3.3,0.00,1.00,無し,一,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	3.3 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	一				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
R03001	製作工	19.450	人	32,700	636,015	
	合 計				636,015	算出数量 1.000 門
	単 価		門		636,015	
	*** S単一 46号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,0.5,0.00,1.00,無し,一,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	0.5 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		5.370	人	32,700	175,599	
	合 計				175,599	算出数量 1.000 門
	単 価		門		175,599	
	*** S単一 47号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	満,,,4.9,0.00,0.00,—,—,1門,1.00,			豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	4.9				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	—				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		5.560	人	32,700	181,812	
	合 計				181,812	算出数量 1.000 門
	単 価		門		181,812	
	*** S単一 48号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,3.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3,3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,—,ステン			豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	レス新断,12,C130×65×6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,—,ステ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,—,ステン			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	レス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	3.300				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料 (割増区分) (1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	—				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率 (%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K96001				
	14)鋼材規格(桁等)	C130×65×6				
	15)材料 (割増区分) (2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	—				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率 (%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06024				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	21)材料 (割増区分) (3)	ステンレス鋼板				
	22)詳細(3)	—				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率 (%) (3)	12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率 (%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率 (%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率 (%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm～7mm	220.000	kg	636	139,920	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	ステンレス溝形鋼 C130×65×6	160.000	kg	1,109	177,440	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	20.000	kg	636	12,720	
	合 計				330,080	算出数量 1.000 門
	単 価		門		330,080	
	*** S単一 49号 ***					
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費 (戸当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,,,スライドゲート,25m未満,4.9,3.0m未満,C130×65×6 ,鋼板、ステンレスクラッド鋼板、一、ヘビーH 1,12,SUS304 厚さ8 mm～9mm,ステンレス鋼板、一、ステンレス新断,12			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	4.900				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K96001				
	9)鋼材規格(SS材)	C130×65×6				
	10)材料(割増区分)(1)	鋼板、ステンレスクラッド鋼板				
	11)詳細(1)	一				
	12)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	13)材料割増率(%) (1)	12.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06025				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 厚さ8mm～9mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	17)詳細(2)	一				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	12.000				
K96001	ステンレス溝形鋼 C130×65×6	16.000	kg	1,139	18,224	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	147.000	kg	747	109,809	
	合 計				128,033	算出数量 1.000 門
	単 価		門		128,033	
	*** S単一 50号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K33023		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	P形 (クロロブレン系)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 51号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K33021		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	平形 (クロロブレン系)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単一 52号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	酸洗い		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)溶融亜鉛メッキ規格	kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)酸洗い規格	K78021m ²		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 53号 ***					
S40041	溶融亜鉛メッキ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	溶融亜鉛メッキ		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)溶融亜鉛メッキ規格	K78621kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)酸洗い規格	m ²		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78621	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	1.000	kg	108	108	
	合 計				108	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108	
	*** S単一 54号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	製 作 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03001	製 作 工	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,700	
	*** S単一 55号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 56号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				23,700	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 57号 ***					
S41002	輸送費（小形水門扉）3号落差工付帯分水工チェック		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	河川・水路用水門設備,3.3[各単位],11.4km,小形水門,プレートゲート構造 プレート・スライドゲート,,,,,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 3.300[各単位] 11.400km 小形水門 プレートゲート構造 プレート・スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	267,000	267,000	
	合 計				267,000	算出数量 1,000 式
	単 価				267,000	
	*** S 単一 58号 ***					
S41002	輸送費（小形水門扉）5-1号取水ゲート		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	河川・水路用水門設備,0.5[各単位],12km,小形水門,プレートゲート構造 プレート・スライドゲート,,,,,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.500[各単位] 12.000km 小形水門 プレートゲート構造 プレート・スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1,000 式
	単 価				266,000	
	*** S 単一 59号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.50, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.50 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 1門 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据付工	7,380	人	31,600	233,208	
R01003	普通作業員	1,850	人	23,700	43,845	
	合 計				277,053	算出数量 1,000 門
	単 価		門		277,053	
	*** S 単一 60号 ***					
S41040	輸送費（既設撤去）合計重量		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	河川・水路用水門設備,3.6ton,4.2km			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(x)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	河川・水路用水門設備 3.600ton 4.200km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1,000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				21,000	
	*** S単— 61号 ***					
S41040	輸送費（工場から）標準外規格屍体合計重量		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,0.3ton,12km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (x) の数量	0.300ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	12.000km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1.000	式	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 式
	単 価				13,000	
	*** S単— 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単 価		m3		1,732	
	*** S単— 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,831	
	*** S単— 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		37,110	
	*** S単— 65号 ***					

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	330,080.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	29,707.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	359,787	46,772	
	合 計				46,772	算出数量 1.000 式
	単 価		式		46,772	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	593,100.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	35,586.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	628,686	81,729	
	合 計				81,729	算出数量 1.000 式
	単 価		式		81,729	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	60,675.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	5,461.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	66,136	8,598	
	合 計				8,598	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,598	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	128,033.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	7,682.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	135,715	17,643	
	合 計				17,643	算出数量 1.000 式
	単 価		式		17,643	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	189,210.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	189,210	24,597	
	合 計				24,597	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,597	
	*** X単一 6号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,1221			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	1,221.000				
R03001	製作工		15.640 人	32,700	511,428	
	合 計				511,428	算出数量 1.000 基
	単 価		基		511,428	
	*** X単一 7号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	330,080.000				
K79431	副部材費		0.090 式	330,080	29,707	
	合 計				29,707	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,707	
	*** X単一 8号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	593,100.000				
K79431	副部材費		0.060 式	593,100	35,586	
	合 計				35,586	算出数量 1.000 式
	単 価		式		35,586	
	*** X単一 9号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	60,675.000				
K79431	副部材費					
		0.090	式	60,675	5,461	
	合 計				5,461	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,461	
	*** X単一 10号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, , ,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3) 製作区分	戸当り				
	4) 副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	128,033.000				
K79431	副部材費					
		0.060	式	128,033	7,682	
	合 計				7,682	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,682	
	*** X単一 11号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, , ,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3) 製作区分	扉体(SUS)				
	4) 部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	330,080.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	330,080	16,504	
	合 計				16,504	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,504	
	*** X単一 12号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, , ,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3) 製作区分	戸当り				
	4) 部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	593,100.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	593,100	5,931	
	合 計				5,931	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,931	
	*** X単一 13号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, , ,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3) 製作区分	扉体(SUS)				
	4) 部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7) 水門扉形式及び名称					
	8) 主要部材費金額小計(円)	60,675.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	60,675	3,034	
	合 計				3,034	算出数量 1.000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		3,034	
	*** X単一 14号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	128,033.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	128,033	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,280	
	*** X単一 15号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	636,015.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	636,015	381,609	
	合 計				381,609	算出数量 1.000 式
	単 価				381,609	
	*** X単一 16号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	327,000.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	327,000	196,200	
	合 計				196,200	算出数量 1.000 式
	単 価				196,200	
	*** X単一 17号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	175,599.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	175,599	105,359	
	合 計				105,359	算出数量 1.000 式
	単 価				105,359	
	*** X単一 18号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	181,812.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	181,812	109,087	
	合 計				109,087	算出数量 1.000 式
	単 価				109,087	
	*** X単一 19号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,60%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	511,428.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	511,428	306,857	
	合 計				306,857	算出数量 1.000 式
	単 価				306,857	
	*** X単一 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	1,118,364.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	1,118,364	279,591	
	合 計				279,591	算出数量 1.000 式
	単 価		式		279,591	
	*** X単一 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	624,670.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	624,670	156,168	
	合 計				156,168	算出数量 1.000 式
	単 価		式		156,168	
	*** X単一 22号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	307,238.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	307,238	76,810	
	合 計				76,810	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,810	
	*** X単一 23号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	358,059.000円				
		0.250	式	358,059	89,515	
	合 計				89,515	算出数量 1.000 式
	単 価		式		89,515	
	*** X単一 24号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	818,285.000円				
		0.250	式	818,285	204,571	
	合 計				204,571	算出数量 1.000 式
	単 価		式		204,571	
	*** X単一 25号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	131,868.000円				
		0.250	式	131,868	32,967	
	合 計				32,967	算出数量 1.000 式
	単 価		式		32,967	
	*** X単一 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	118,500.000円				
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	363,400.000円				
		0.015	式	363,400	5,451	
	合 計				5,451	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,451	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 28号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 30号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 31号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 32号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	363,400.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	363,400	5,451	
	合 計				5,451	算出数量 1.000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		5,451	
	*** X単一 33号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 34号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	660,440.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	660,440	9,907	
	合 計				9,907	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,907	
	*** X単一 35号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 36号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 37号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79391	据付補助材料費	0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 38号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 39号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 40号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 41号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	363,400.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	363,400	5,451	
	合 計				5,451	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,451	
	*** X単一 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 43号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	鋼製付属設備, 1%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 44号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 1.5%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	277,053.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	277,053	4,156	
	合 計				4,156	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,156	
	*** X単一 45号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 1.5%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 46号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 1.5%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 47号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	118,500.000円				
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 48号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	237,000.000円				
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 49号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	200,265.000円				
		0.010	式	200,265	2,003	
	合 計				2,003	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,003	
	*** X単一 50号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	660,440.000円				
		0.030	式	660,440	19,813	
	合 計				19,813	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,813	
	*** X単一 51号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	237,000.000円				
		0.030	式	237,000	7,110	

事業名 和賀中央農業水利事業							
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事							
工事別工事名:II工区							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式	
	単 価		式		7,110		
	*** X単一 52号 ***						
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出	
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし		
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	8)据付材料費率(X)	3.000%					
	9)工種区分の名称						
	10)据付材料費対象金額小計(円)	277,053.000円					
K79371	据付材料費						
		0.030	式	277,053	8,312		
	合 計				8,312	算出数量 1.000 式	
	単 価		式		8,312		
	*** X単一 53号 ***						
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出	
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし		
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	8)据付材料費率(X)	3.000%					
	9)工種区分の名称						
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円					
K79371	据付材料費						
		0.030	式	237,000	7,110		
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式	
	単 価		式		7,110		
	*** X単一 54号 ***						
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出	
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし		
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	8)据付材料費率(X)	3.000%					
	9)工種区分の名称						
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円					
K79371	据付材料費						
		0.030	式	237,000	7,110		
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式	
	単 価		式		7,110		
	*** X単一 55号 ***						
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出	
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,1220			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし		
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)その他の据付工数(人/t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)据付基数	1 基					
	5)据付数による補正係数(K n)	1.00					
	6)鋼製付属設備名称						
	7)据付対象質量(kg/基)	1,220.000					
R03002	据付工 80%		人				
		5.340		31,600	168,744		
R01003	普通作業員 20%		人				
		1.330		23,700	31,521		
	合 計				200,265	算出数量 1.000 基	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		200,265	
	*** X単一 56号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 57号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	92,545.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	92,545	1,851	
	合 計				1,851	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,851	
	*** X単一 58号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 59号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1,000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 60号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 61号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	92,545.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	92,545	1,851	
	合 計				1,851	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,851	
	*** X単一 62号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 63号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	175,473.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	175,473	3,509	
	合 計				3,509	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,509	
	*** X単一 64号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 65号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 66号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 67号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 68号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 69号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 70号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	92,545.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	92,545	1,851	
	合 計				1,851	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,851	
	*** X単一 71号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 72号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 73号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	147,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	147,000	2,940	
	合 計				2,940	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,940	
	*** X単一 74号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 75号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 76号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 77号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 78号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 79号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	316,000.000				
		0.800	式	316,000	252,800	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				252,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,800	
	*** X単一 80号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 81号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 82号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 83号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 84号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	316,000.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	0.800	式	316,000	252,800	
	合 計				252,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,800	
	*** X単一 85号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 86号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	556,160.000				
		0.800	式	556,160	444,928	
	合 計				444,928	算出数量 1.000 式
	単 価		式		444,928	
	*** X単一 87号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 88号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 89号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:II工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 90号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 91号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		151,680	
	*** X単一 92号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 93号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	316,000.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	316,000	252,800	
	合 計				252,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,800	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名: II 工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 94号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費		式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 95号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費		式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 96号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	233,208.000				
K79251	据付間接費		式	233,208	186,566	
	合 計				186,566	算出数量 1,000 式
	単 価		式		186,566	
	*** X単一 97号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費		式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 98号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費		式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1,000 式

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

和賀中央農業水利事業

村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名:Ⅲ工区

東北農政局

事業名 | 和賀中央農業水利事業

工事名 | 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:田工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			40,440,000	
・工事原価			33,208,000	
・・製作工事原価			13,570,000	
純製作費			12,288,000	
・・・直接製作費	1.000	式	10,561,000	
・・・間接製作費			3,009,000	
・・・・間接労務費			1,727,000	
・・・・工場管理費			1,282,000	
・・据付工事原価			18,949,000	
純工事費			12,618,000	
・・・直接工事費	1.000	式	10,755,000	
・・・間接工事費			8,194,000	
・・・・共通仮設費			1,863,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$10,755,000 \times ((16.000 \times 1.000) \times 1.000)$			1,721,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	142,000	
・・・・現場管理費				
$12,618,000 \times ((20.440 \times 1.000) \times 1.000 + 0.000)$			2,579,000	
・・・・据付間接費			3,752,000	
・・設計技術費				
$32,513,000 \times 2.120$			689,000	
・一般管理費等				
$33,208,000 \times (21.740 \times 1.000 + 0.04)$			7,232,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			5,384,000	
処分費等(直接工事費の内数)			6,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$18,949,000 \times 1.490$			282,000	

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:田工区				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			10,561,000	
直接製作費	1.000	式	10,561,000	
・小形水門扉製作工 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式	1,572,000	
・扉体工	1.000	式	754,000	
・扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	270,000	
・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	484,000	
・開閉装置工	1.000	式	818,000	
・開閉装置（分解点検整備）－小型水門－	1.000	式	818,000	
・小形水門扉製作工 終点分水工本線締切ゲート（左岸側）	1.000	式	2,207,000	
・扉体工	1.000	式	293,000	
・扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	98,000	
・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	195,000	
・戸当り工	1.000	式	726,000	
・戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	444,000	
・戸当たり工（労務費及び塗装費）	1.000	式	282,000	
・開閉装置工	1.000	式	1,188,000	
・開閉装置（機械単体費・ラック式）－小型水門－	1.000	式	1,188,000	
・小形水門扉製作工 終点分水工本線締切ゲート（右岸側）	1.000	式	2,516,000	
・扉体工	1.000	式	415,000	
・扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	124,000	
・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	291,000	
・戸当り工	1.000	式	913,000	
・戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	579,000	
・戸当たり工（労務費及び塗装費）	1.000	式	334,000	
・開閉装置工	1.000	式	1,188,000	
・開閉装置（機械単体費・ラック式）－小型水門－	1.000	式	1,188,000	
・標準外設備製作・整備工 終点分水工取水ゲート（右岸側）	1.000	式	974,000	
・標準外設備製作・整備工	1.000	式	974,000	
・標準外設備工（機器単体費） SUS304 φ600 H=1.40	1.000	式	974,000	
・標準外設備製作・整備工 No.88付近ゲート	1.000	式	458,000	
・標準外設備製作・整備工	1.000	式	458,000	
・標準外設備工（機器単体費） SUS304 φ300 H=1.83	1.000	式	458,000	
・鋼製付属設備製作工 終点分水工本線締切ゲート（左岸側）（操作架台）	1.000	式	552,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式	552,000	
・鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	476,000	
・鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	76,000	

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:田工区				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			10,755,000	
直接工事費	1.000	式	10,755,000	
・輸送費	1.000	式	883,000	
・ ・輸送費	1.000	式	883,000	
・ ・ ・輸送費（小形水門）	1.000	式	883,000	
・小形水門扉据付工 金茶屋分水工取水ゲート（撤去）	1.000	式	694,000	
・ ・既設撤去	1.000	式	694,000	
・ ・ ・既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・既設開閉装置撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・ ・ ・既設操作台一時撤去	1.000	式	170,000	
・小形水門扉据付工 金茶屋分水工取水ゲート（据付）	1.000	式	1,973,000	
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式	1,973,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	537,000	
・ ・ ・交通誘導員 ①	1.000	式	718,000	
・ ・ ・交通誘導員 ②	1.000	式	718,000	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート（左岸側）（撤去）	1.000	式	812,000	
・ ・既設撤去	1.000	式	812,000	
・ ・ ・既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・既設戸当たり撤去	1.000	式	458,000	
・ ・ ・既設開閉装置撤去	1.000	式	177,000	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート（左岸側）（据付）	1.000	式	543,000	
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式	543,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	524,000	
・ ・ ・二次コンクリート	1.000	式	7,000	
・ ・ ・型枠	1.000	式	12,000	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート（右岸側）（撤去）	1.000	式	982,000	
・ ・既設撤去	1.000	式	982,000	
・ ・ ・既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・既設戸当たり撤去	1.000	式	458,000	
・ ・ ・既設開閉装置撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・既設操作台（タラップ・防護柵含む）撤去工	1.000	式	170,000	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート（右岸側）（据付）	1.000	式	628,000	
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式	628,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式	587,000	

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:田工区				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 二次コンクリート	1.000	式	19,000	
・・・ 型枠	1.000	式	22,000	
・標準外設備据付 終点分水工取水ゲート（右岸側）（撤去）	1.000	式	347,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	347,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・標準外設備据付 終点分水工取水ゲート（右岸側）（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・・・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・標準外設備据付 終点分水工取水ゲート（左岸側）閉塞	1.000	式	177,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・標準外設備据付 No.88付近ゲート（撤去）	1.000	式	120,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	120,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	式	120,000	
・標準外設備据付 No.88付近ゲート（据付）	1.000	式	248,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	248,000	
・・・ 水門設備据付	1.000	式	248,000	
・鋼製付属設備据付工 終点分水工本線締切ゲート（右岸側）（操作台）	1.000	式	154,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	154,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	154,000	
・鋼製付属設備据付工 金茶屋分水工取水ゲート（操作台）	1.000	式	61,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	61,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工 再設置	1.000	式	61,000	
・鋼製付属設備据付工 終点分水工本線締切ゲート（左岸側）（操作台）	1.000	式	147,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	147,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	147,000	
・標準外設備据付 7号取水ゲート（撤去）	1.000	式	347,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	347,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・・・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・標準外設備据付 7号取水ゲート（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	

事業名 和賀中央農業水利事業				
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:田工区				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・ 標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート（左岸側）（撤去）	1.000	式	302,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	302,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 交通誘導員	1.000	式	125,000	
・ 標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート（左岸側）（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・ 標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート（右岸側）（撤去）	1.000	式	347,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式	347,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	
・ 標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート（右岸側）（据付）	1.000	式	356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	356,000	
・ 仮設工 敷鉄板、排水処理工、土のう締切、仮回道路工	1.000	式	547,000	
・ ・ 敷鉄板	1.000	式	79,000	
・ ・ ・ 敷鉄板（7号ゲート3門分） 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	33,000	
・ ・ ・ 敷鉄板（6門） 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1.000	式	46,000	
・ ・ 排水処理工	1.000	式	285,000	
・ ・ ・ 排水処理工 7号取水ゲート	1.000	式	41,000	
・ ・ ・ 土のう締切 7号取水ゲート	1.000	式	4,000	
・ ・ ・ 排水処理工 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式	202,000	
・ ・ ・ 土のう締切 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式	4,000	
・ ・ ・ 排水処理工 No.88付近ゲート	1.000	式	30,000	
・ ・ ・ 土のう締切 No.88付近ゲート	1.000	式	4,000	
・ ・ 仮回道路工 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式	183,000	
・ ・ ・ 砂利舗装工	1.000	式	76,000	
・ ・ ・ 土木シート設置撤去	1.000	式	35,000	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	36,000	
・ ・ ・ 土砂運搬	1.000	式	36,000	
・ 産業廃棄物処理工 コンクリート殻、土木シート、土のう袋	1.000	式	19,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式	19,000	
・ ・ ・ 有筋コンクリート処分 終点分水工本線締切ゲート（左岸側・右岸側）	1.000	式	10,000	
・ ・ ・ 土木シート処分	1.000	式	2,000	
・ ・ ・ 土のう袋処分	1.000	式	7,000	

工事別工事名:Ⅲ工区

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:III区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接製作費				10,561,000	
	・小形水門扉製作工 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式		1,572,000	
	・扉体工	1.000	式		754,000	
	・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	270,000	270,000	1式当たり
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0	1.000	門	188,148	188,148	歩A・単A S単 53号
X40007	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	16,933	16,933	歩A・単A X単 10号
X40011	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	9,407	9,407	歩A・単A X単 15号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	4.300	kg	4,300	18,490	歩A・単A S単 55号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	2.400	kg	4,190	10,056	歩A・単A S単 56号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	26,661	26,661	歩A・単A X単 1号
	合 計				269,695	
	・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	484,000	484,000	1式当たり
S40017	扉体製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,2.0,0.00,1.00,無し,ー,1門,1.00,	1.000	門	422,157	422,157	歩A・単A S単 48号
X40014	間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	253,294	253,294	歩A・単A X単 20号
S40041	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	8.510	㎡	7,300	62,123	歩A・単A S単 57号
X40015	工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	184,394	184,394	歩A・単A X単 28号
	合 計				921,968	
	計(1)(直接費対象分)				484,280	
	計(2)(間接費対象分)				437,688	
	・開閉装置工	1.000	式		818,000	
	・・・開閉装置(分解点検整備)ー小型水門ー	1.000	式	818,000	818,000	1式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、	25.000	人	32,700	817,500	歩A・単A S単 59号
X40014	間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	490,500	490,500	歩A・単A X単 21号
X40015	工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	327,000	327,000	歩A・単A X単 29号
	合 計				1,635,000	
	計(1)(直接費対象分)				817,500	
	計(2)(間接費対象分)				817,500	
	・小形水門扉製作工 終点分水工本線締切ゲート(左岸側)	1.000	式		2,207,000	
	・扉体工	1.000	式		293,000	
	・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	98,000	98,000	1式当たり
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	25.000	kg	636	15,900	歩A・単A S単 21号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	28.000	kg	1,098	30,744	歩A・単A S単 22号
X40007	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	4,198	4,198	歩A・単A X単 11号
X40011	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	2,332	2,332	歩A・単A X単 16号
S40040	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	4.000	kg	4,300	17,200	歩A・単A S単 55号
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	5.000	kg	4,190	20,950	歩A・単A S単 56号
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	6,609	6,609	歩A・単A X単 2号

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名	Ⅲ工区				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				97,933	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	195,000	195,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.5,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,	1.000	門	175,599	175,599	歩A・単A S単 49号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	105,359	105,359	歩A・単A X単 22号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	2.710	㎡	7,300	19,783	歩A・単A S単 57号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	75,185	75,185	歩A・単A X単 30号
合 計				375,926	
計 (1) (直接費対象分)				195,382	
計 (2) (間接費対象分)				180,544	
・ ・ 戸当り工	1.000	式		726,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	444,000	444,000	1 式当たり
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12	12.000	kg	636	7,632	歩A・単A S単 33号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12	66.000	kg	747	49,302	歩A・単A S単 34号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12	72.000	kg	853	61,416	歩A・単A S単 35号
S40003 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10	123.000	kg	1,252	153,996	歩A・単A S単 36号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10	83.000	kg	1,109	92,047	歩A・単A S単 37号
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 L100×100×10,形鋼、平鋼,-,ペ- H 1,10	25.000	kg	133	3,325	歩A・単A S単 38号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	1.000	式	22,063	22,063	歩A・単A X単 12号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	1.000	式	3,677	3,677	歩A・単A X単 17号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	50,672	50,672	歩A・単A X単 3号
合 計				444,130	
・ ・ ・ 戸当たり工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	282,000	282,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、	7.000	人	32,700	228,900	歩A・単A S単 59号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	137,340	137,340	歩A・単A X単 23号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	7.310	㎡	7,300	53,363	歩A・単A S単 57号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	104,901	104,901	歩A・単A X単 31号
合 計				524,504	
計 (1) (直接費対象分)				282,263	
計 (2) (間接費対象分)				242,241	
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		1,188,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機械単体費・ラック式) - 小型水門 -	1.000	式	1,188,000	1,188,000	1 式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000	台	981,000	981,000	歩A・単A S単 40号
S40006 ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	2.400	m	73,400	176,160	歩A・単A S単 41号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	1.000	個	30,500	30,500	歩A・単A S単 42号
合 計				1,187,660	
・ 小形水門扉製作工 終点分水工本線締切ゲート (右岸側)	1.000	式		2,516,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		415,000	

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:III工区					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 扉体工 (材料費) — 小形水門 —					1 式当たり
	1.000	式	124,000	124,000	
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3.0m未 満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,S US304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0 ,,,,,0	1.000	門	81,444	81,444	歩A・単A S単 54号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	7,330	7,330	歩A・単A X単 13号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	4,072	4,072	歩A・単A X単 18号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形 (クロロブレン系)	2.600	kg	4,300	11,180	歩A・単A S単 55号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.900	kg	4,190	7,961	歩A・単A S単 56号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	11,541	11,541	歩A・単A X単 4号
合 計				123,528	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)					1 式当たり
	1.000	式	291,000	291,000	
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.0.0 .00,1.00,無し,一,1門,1.00,	1.000	門	257,676	257,676	歩A・単A S単 50号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	154,606	154,606	歩A・単A X単 24号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	4.620	㎡	7,300	33,726	歩A・単A S単 57号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	111,502	111,502	歩A・単A X単 32号
合 計				557,510	
計 (1) (直接費対象分)				291,402	
計 (2) (間接費対象分)				266,108	
・・・ 戸当り工					
	1.000	式		913,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) — 小形水門 —					1 式当たり
	1.000	式	579,000	579,000	
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	14.000	kg	636	8,904	歩A・単A S単 33号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	98.000	kg	747	73,206	歩A・単A S単 34号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	72.000	kg	853	61,416	歩A・単A S単 35号
S40003 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	184.000	kg	1,252	230,368	歩A・単A S単 36号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10	92.000	kg	1,109	102,028	歩A・単A S単 37号
S40003 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼、平鋼,一,㏈'-H 1,10	27.000	kg	135	3,645	歩A・単A S単 39号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	1.000	式	28,774	28,774	歩A・単A X単 14号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	1.000	式	4,796	4,796	歩A・単A X単 19号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	66,084	66,084	歩A・単A X単 5号
合 計				579,221	
・・・ 戸当たり工 (労務費及び塗装費)					1 式当たり
	1.000	式	334,000	334,000	
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、	8.000	人	32,700	261,600	歩A・単A S単 59号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	156,960	156,960	歩A・単A X単 25号
S40041 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),	9.970	㎡	7,300	72,781	歩A・単A S単 57号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	122,835	122,835	歩A・単A X単 33号
合 計				614,176	
計 (1) (直接費対象分)				334,381	
計 (2) (間接費対象分)				279,795	

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:田工区					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 開閉装置工					
	1.000	式		1,188,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機械単体費・ラック式) ー小型水門ー					1 式当たり
	1.000	式	1,188,000	1,188,000	
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000	台	981,000	981,000	歩A・単A S単 40号
S40006 ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	2.400	m	73,400	176,160	歩A・単A S単 41号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	1.000	個	30,500	30,500	歩A・単A S単 42号
合 計				1,187,660	
・ 標準外設備製作・整備工 終点分水工取水ゲート (右岸側)	1.000	式		974,000	
・ ・ 標準外設備製作・整備工	1.000	式		974,000	
・ ・ ・ 標準外設備工 (機器単体費) SUS304 φ600 H=1.40	1.000	基	974,000	974,000	1 基当たり
S40006 簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.40	1.000	基	974,000	974,000	歩A・単A S単 43号
合 計				974,000	
・ 標準外設備製作・整備工 No.88付近ゲート	1.000	式		458,000	
・ ・ 標準外設備製作・整備工	1.000	式		458,000	
・ ・ ・ 標準外設備工 (機器単体費) SUS304 φ300 H=1.83	1.000	基	458,000	458,000	1 基当たり
S40006 簡易ゲート SUS304 φ300 H=1.83	1.000	基	458,000	458,000	歩A・単A S単 44号
合 計				458,000	
・ 鋼製付属設備製作工 終点分水工本線締切ゲート (左岸側) (操作架台)	1.000	式		552,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		552,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	476,000	476,000	1 式当たり
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm, 形鋼、平鋼、 Δ °-H 1, 10	28.000	kg	120	3,360	歩A・単A S単 23号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm, 形鋼、平鋼、 Δ °-H 1, 10	41.000	kg	120	4,920	歩A・単A S単 24号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスラット°鋼板、 Δ °-H 1, 12	164.000	kg	154	25,256	歩A・単A S単 25号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼、鋼 Δ °ライ粉A, 20	3.000	kg	159	477	歩A・単A S単 26号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 $\leq$ W $\leq$ 2000, 鋼板、ステンスラット°鋼板、 Δ °-H 1, 12	16.000	kg	196	3,136	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 $\leq$ W $\leq$ 1829, 鋼板、ステンスラット°鋼板、 Δ °-H 1, 12	33.000	kg	192	6,336	歩A・単A S単 28号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 $\leq$ W $\leq$ 2000, 鋼板、ステンスラット°鋼板、 Δ °-H 1, 12	9.000	kg	192	1,728	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼、 Δ °-H 1, 10	288.000	kg	120	34,560	歩A・単A S単 30号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A~125A, 鋼管、 Δ °-H 1, 10	77.000	kg	272	20,944	歩A・単A S単 31号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管、 Δ °-H 1, 10	44.000	kg	290	12,760	歩A・単A S単 32号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	14,752	14,752	歩A・単A X単 6号
X40003 鋼製付属設備製作工 防護柵, 0.1 $\leq$ x $\leq$ 5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00,, 703	1.000	基	347,928	347,928	歩A・単A X単 8号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%,	1.000	式	208,757	208,757	歩A・単A X単 26号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%,	1.000	式	139,171	139,171	歩A・単A X単 34号
合 計				824,085	
計 (1) (直接費対象分)				476,157	
計 (2) (間接費対象分)				347,928	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:III工区						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40041	溶融亜鉛メッキ 、溶融亜鉛メッキ	703.000	kg	108	75,924	歩A・単A S単 58号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	18,981	18,981	歩A・単A X単 35号
合 計					94,905	
計（１）（直接費対象分）					75,924	
計（２）（間接費対象分）					18,981	
・鋼製付属設備製作工 終点分水工本線締切ゲート（右岸側）（操作架台）		1.000	式		583,000	
・鋼製付属設備製作工		1.000	式		583,000	
・・・鋼製付属設備工（製作費）		1.000	式	501,000	501,000	1 式当たり
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm,形鋼、平鋼,φ ² ～H 1, 10	34.000	kg	120	4,080	歩A・単A S単 23号
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼、平鋼,φ ² ～H 1, 10	41.000	kg	120	4,920	歩A・単A S単 24号
S40001	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスラット [＊] 鋼板,φ ² ～H 1, 12	178.000	kg	154	27,412	歩A・単A S単 25号
S40001	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,棒鋼,鋼 [＊] ライ粉A, 20	4.000	kg	159	636	歩A・単A S単 26号
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスラット [＊] 鋼板,φ ² ～H 1, 12	17.000	kg	196	3,332	歩A・単A S単 27号
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスラット [＊] 鋼板,φ ² ～H 1, 12	32.000	kg	192	6,144	歩A・単A S単 28号
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスラット [＊] 鋼板,φ ² ～H 1, 12	12.000	kg	192	2,304	歩A・単A S単 29号
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,φ ² ～H 1, 10	333.000	kg	120	39,960	歩A・単A S単 30号
S40001	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 40A～125A,鋼管,φ ² ～H 1, 10	75.000	kg	272	20,400	歩A・単A S単 31号
S40001	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 32A以下,鋼管,φ ² ～H 1, 10	33.000	kg	290	9,570	歩A・単A S単 32号
X40001	補助材料費（製作） 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	15,439	15,439	歩A・単A X単 7号
X40003	鋼製付属製作 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,759	1.000	基	367,221	367,221	歩A・単A X単 9号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	220,333	220,333	歩A・単A X単 27号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	146,889	146,889	歩A・単A X単 36号
合 計					868,640	
計（１）（直接費対象分）					501,418	
計（２）（間接費対象分）					367,222	
・・・鋼製付属設備工（塗装費）		1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
S40041	溶融亜鉛メッキ 、溶融亜鉛メッキ	759.000	kg	108	81,972	歩A・単A S単 58号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	20,493	20,493	歩A・単A X単 37号
合 計					102,465	
計（１）（直接費対象分）					81,972	
計（２）（間接費対象分）					20,493	
・鋼製付属設備製作工 金茶屋分水工取水ゲート（操作台工場塗装）		1.000	式		122,000	
・鋼製付属設備製作工		1.000	式		122,000	
・・・鋼製付属設備工（塗装費）		1.000	式	122,000	122,000	1 式当たり
S40025	工場素地調整 1 種（製品）,長曝形エッチング [＊] プライマー,2.1m ²	2.100	m ²	13,164	27,644	歩A・単A S単 51号
S40026	工場塗装 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,2.1,	2.100	m ²	44,765	94,007	歩A・単A S単 52号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	30,413	30,413	歩A・単A X単 38号
合 計					152,064	

[illegible]

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:III工区						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					10,755,000	
・ 輸送費						
・ ・ 輸送費		1.000	式		883,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)		1.000	式		883,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (小形水門扉) 金茶屋分水工取水ゲート 河川・水路用水門設備,2.03[各単位],12.1km,小形水門,プレートゲート構造ロー ゲート・スライドゲート,,,,,		1.000	式	266,000	266,000	歩A・単A S単 62号
S41002 輸送費 (小形水門扉) 終点分水工本線締切ゲート (左 河川・水路用水門設備,0.42[各単位],12.1km,小形水門,プレートゲート構造ロー ゲート・スライドゲート,,,,,		1.000	式	266,000	266,000	歩A・単A S単 63号
S41002 輸送費 (小形水門扉) 終点分水工本線締切ゲート (右 河川・水路用水門設備,0.96[各単位],12.1km,小形水門,プレートゲート構造ロー ゲート・スライドゲート,,,,,		1.000	式	266,000	266,000	歩A・単A S単 64号
S41040 輸送費 (既設撤去) 合計重量 河川・水路用水門設備,3.6ton,3.6km		1.000	式	20,000	20,000	歩A・単A S単 66号
S41040 工場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 開閉装置 河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km		1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 67号
S41040 現場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 開閉装置 河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km		1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 68号
S41040 工場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 操作台 河川・水路用水門設備,0.2ton,12.1km		1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 69号
S41040 現場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 操作台 河川・水路用水門設備,0.2ton,12.1km		1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 70号
S41040 輸送費 (工場から) 標準外規格扉体合計重量 河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km		1.000	式	13,000	13,000	歩A・単A S単 71号
合 計					883,000	
・ 小形水門扉据付工 金茶屋分水工取水ゲート (撤去)		1.000	式		694,000	
・ ・ 既設撤去		1.000	式		694,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去		1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,		3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,		1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%,		1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 107号
X41002 補助材料費 (据付) 小形水門設備,1.5%,		1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 39号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),10KVA,なし		1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,ｶﾞｿﾘﾝ,交替制補 正対象外		1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料		1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 81号
合 計					252,863	
計 (1) (直接費対象分)					177,023	
計 (2) (間接費対象分)					75,840	
・ ・ ・ 既設開閉装置撤去		1.000	基	177,000	177,000	1 基当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,		3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,		1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%,		1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 108号
X41002 補助材料費 (据付) 小形水門設備,1.5%,		1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 40号
S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞﾞｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),10KVA,なし		1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,ｶﾞｿﾘﾝ,交替制補 正対象外		1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:III工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料					歩A・単A X単 82号
		1.000	式	1,113	1,113	
	合 計				252,863	
	計（１）（直接費対象分）				177,023	
	計（２）（間接費対象分）				75,840	
	・・・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	94,800	94,800	歩A・単A X単 109号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 41号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 83号
	合 計				264,465	
	計（１）（直接費対象分）				169,665	
	計（２）（間接費対象分）				94,800	
	・・・ 既設操作台一時撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	94,800	94,800	歩A・単A X単 110号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 42号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 84号
	合 計				264,465	
	計（１）（直接費対象分）				169,665	
	計（２）（間接費対象分）				94,800	
	・小形水門扉据付工 金茶屋分水工取水ゲート（据付） ・小形水門扉据付工	1.000	式		1,973,000	
	・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式		1,973,000	1 式当たり
S41009	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,2.00,0.00,手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,	1.000	門	418,463	418,463	歩A・単A S単 65号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	281,872	281,872	歩A・単A X単 111号
X41003	据付材料費 小形水門設備,,,,2次側電気配線配管無、	1.000	式	12,554	12,554	歩A・単A X単 70号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	6,277	6,277	歩A・単A X単 43号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,960	1,960	歩A・単A X単 85号
	合 計				819,126	
	計（１）（直接費対象分）				537,254	
	計（２）（間接費対象分）				281,872	
	・・・ 交通誘導員 ①	1.000	式	718,000	718,000	1 式当たり
S02115	交通誘導警備員B	46.000	人	15,600	717,600	歩A・単A S単 1号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:田工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				717,600	
・・・ 交通誘導員 ②	1.000	式	718,000	718,000	1 式当たり
S02115 交通誘導警備員B	46.000	人	15,600	717,600	歩A・単A S単 1号
合 計				717,600	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート(左岸側)(撤去) ・既設撤去	1.000	式		812,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	式		812,000	
・・・ 既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 112号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 44号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 86号
合 計				252,863	
計(1)(直接費対象分)				177,023	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・・・ 既設戸当たり撤去	1.000	式	458,000	458,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	10.000	人	31,600	316,000	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	252,800	252,800	歩A・単A X単 113号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	5,451	5,451	歩A・単A X単 45号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし	3.000	日	10,145	30,435	歩A・単A S単 10号
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	3.000	日	2,558	7,674	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,742	1,742	歩A・単A X単 87号
合 計				710,502	
計(1)(直接費対象分)				457,702	
計(2)(間接費対象分)				252,800	
・・・ 既設開閉装置撤去	1.000	基	177,000	177,000	1 基当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 114号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 46号
S16004 ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:III工区					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 88号
合 計				252,863	
計 (1) (直接費対象分)				177,023	
計 (2) (間接費対象分)				75,840	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート (左岸側) (据付)	1.000	式		543,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		543,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	524,000	524,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	8.800	人	31,600	278,080	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.200	人	23,700	52,140	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	222,464	222,464	歩A・単A X単 115号
X41003 据付材料費 小形水門設備、、、、2次側電気配線配管無、	1.000	式	9,907	9,907	歩A・単A X単 71号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	4,953	4,953	歩A・単A X単 47号
S16004 ラフレン・クルー(油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレン・クルー(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	3.000	日	49,000	147,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	3.000	日	4,074	12,222	歩A・単A S単 9号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし	1.000	日	11,957	11,957	歩A・単A S単 11号
S16002 電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次) 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	4,294	4,294	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,509	3,509	歩A・単A X単 89号
合 計				746,526	
計 (1) (直接費対象分)				524,062	
計 (2) (間接費対象分)				222,464	
・二次コンクリート	0.200	m3	37,000	7,000	1 m3当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、-、無し、 -、なし、21-12-25(20)(高がB) W/C55%	1.000	m3	37,110	37,110	歩A・単A S単 77号
合 計				37,110	
・型枠	1.100	m ²	11,000	12,000	1 m ² 当たり
SA0312 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	歩A・単A S単 78号
合 計				11,260	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート (右岸側) (撤去)	1.000	式		982,000	
・既設撤去	1.000	式		982,000	
・既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 116号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 48号
S16004 ラフレン・クルー(油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレン・クルー(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:III工区						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 90号
合 計					252,863	
計（１）（直接費対象分）					177,023	
計（２）（間接費対象分）					75,840	
・・・ 既設戸当たり撤去		1.000	式	458,000	458,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	10.000	人	31,600	316,000	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	252,800	252,800	歩A・単A X単 117号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	5,451	5,451	歩A・単A X単 49号
S16004	ラフレン・スクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・スクレーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし	3.000	日	10,145	30,435	歩A・単A S単 10号
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	3.000	日	2,558	7,674	歩A・単A S単 6号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,742	1,742	歩A・単A X単 91号
合 計					710,502	
計（１）（直接費対象分）					457,702	
計（２）（間接費対象分）					252,800	
・・・ 既設開閉装置撤去		1.000	基	177,000	177,000	1 基当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 118号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 50号
S16004	ラフレン・スクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・スクレーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-極式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 92号
合 計					252,863	
計（１）（直接費対象分）					177,023	
計（２）（間接費対象分）					75,840	
・・・ 既設操作台（タラップ・防護柵含む）撤去工		1.000	門	170,000	170,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	94,800	94,800	歩A・単A X単 119号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 51号
S16004	ラフレン・スクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・スクレーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 93号
合 計					264,465	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:	Ⅲ工区				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)				169,665	
計 (2) (間接費対象分)				94,800	
・小形水門扉据付工 終点分水工本線締切ゲート (右岸側) (据付)	1.000	式		628,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		628,000	
・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式	587,000	587,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	10.400	人	31,600	328,640	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.600	人	23,700	61,620	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	262,912	262,912	歩A・単A X単 120号
X41003 据付材料費 小形水門設備、...、2次側電気配線配管無、	1.000	式	11,708	11,708	歩A・単A X単 72号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	5,854	5,854	歩A・単A X単 52号
S16004 ラフレン・クルーレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クルーレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	3.000	日	49,000	147,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	3.000	日	4,074	12,222	歩A・単A S単 9号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、5.0m3/min、なし	1.000	日	11,957	11,957	歩A・単A S単 11号
S16002 電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次) 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞｿﾞﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	4,294	4,294	歩A・単A S単 7号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,509	3,509	歩A・単A X単 94号
合 計				849,716	
計 (1) (直接費対象分)				586,804	
計 (2) (間接費対象分)				262,912	
・二次コンクリート	0.500	m3	37,000	19,000	1 m3当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋﾞｰｸ)、-、無し、 -、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	37,110	37,110	歩A・単A S単 77号
合 計				37,110	
・型枠	2.000	m ²	11,000	22,000	1 m ² 当たり
SA0312 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	歩A・単A S単 78号
合 計				11,260	
・標準外設備据付 終点分水工取水ゲート (右岸側) (撤去)	1.000	式		347,000	
・既設撤去	1.000	式		347,000	
・既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 121号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 53号
S16004 ラフレン・クルーレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレン・クルーレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ｶﾞｿﾞﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞｿﾞﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 95号
合 計				252,863	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名	田工区				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)				177,023	
計 (2) (間接費対象分)				75,840	
・ ・ ・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	94,800	94,800	歩A・単A X単 122号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 54号
S16004 ラフレソルレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
X41005 雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 96号
合 計				264,465	
計 (1) (直接費対象分)				169,665	
計 (2) (間接費対象分)				94,800	
・ 標準外設備据付 終点分水工取水ゲート(右岸側)(据付)	1.000	式		356,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式		356,000	
・ ・ ・ 水門設備据付工	1.000	式	356,000	356,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 123号
X41003 据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 73号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 55号
S16004 ラフレソルレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 9号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 97号
合 計				507,616	
計 (1) (直接費対象分)				355,936	
計 (2) (間接費対象分)				151,680	
・ 標準外設備据付 終点分水工取水ゲート(左岸側)閉塞	1.000	式		177,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式		177,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 124号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 56号
S16004 ラフレソルレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 98号
合 計				252,863	
計 (1) (直接費対象分)				177,023	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:田工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				75,840	
・標準外設備据付 No.88付近ゲート (撤去)	1.000	式		120,000	
・ ・ 既設撤去	1.000	式		120,000	
・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	門	120,000	120,000	1 門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 125号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 57号
合 計				196,118	
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				120,278	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				75,840	
・標準外設備据付 No.88付近ゲート (据付)	1.000	式		248,000	
・ ・ 水門設備据付工	1.000	式		248,000	
・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	式	248,000	248,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 126号
X41003 据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 74号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 58号
合 計				399,345	
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				247,665	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				151,680	
・鋼製付属設備据付工 終点分水工本線締切ゲート (右岸側) (操作台)	1.000	式		154,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		154,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	154,000	154,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵、 $0.1 \leq x \leq 5.0$ 、0.00、1 基、1.00、,759	1.000	基	152,470	152,470	歩A・単A X単 78号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	102,637	102,637	歩A・単A X単 127号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,525	1,525	歩A・単A X単 59号
合 計				256,632	
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				153,995	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				102,637	
・鋼製付属設備据付工 金茶屋分水工取水ゲート (操作台)	1.000	式		61,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		61,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 再設置	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵、 $0.1 \leq x \leq 5.0$ 、0.00、1 基、1.00、,150	1.000	基	60,356	60,356	歩A・単A X単 79号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	40,701	40,701	歩A・単A X単 128号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	604	604	歩A・単A X単 60号
合 計				101,661	
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				60,960	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:III工区						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計 (2) (間接費対象分)				40,701	
	・ 鋼製付属設備据付工 終点分水工本線縮切ゲート (左岸側) (操作台)	1.000	式		147,000	
	・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		147,000	
	・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	147,000	147,000	1 式当たり
X41004	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,703	1.000	基	145,913	145,913	歩A・単A X単 80号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	98,339	98,339	歩A・単A X単 129号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,459	1,459	歩A・単A X単 61号
	合 計				245,711	
	計 (1) (直接費対象分)				147,372	
	計 (2) (間接費対象分)				98,339	
	・ 標準外設備据付 7号取水ゲート (撤去)	1.000	式		347,000	
	・ ・ 既設撤去	1.000	式		347,000	
	・ ・ ・ 既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 130号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 62号
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 99号
	合 計				252,863	
	計 (1) (直接費対象分)				177,023	
	計 (2) (間接費対象分)				75,840	
	・ ・ ・ 既設スクリーン撤去	1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,	1.000	式	94,800	94,800	歩A・単A X単 131号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 63号
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 100号
	合 計				264,465	
	計 (1) (直接費対象分)				169,665	
	計 (2) (間接費対象分)				94,800	
	・ 標準外設備据付 7号取水ゲート (据付)	1.000	式		356,000	
	・ ・ 水門設備据付工	1.000	式		356,000	
	・ ・ ・ 水門設備据付	1.000	門	356,000	356,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 60号

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				

工事別工事名:田工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 132号
X41003 据付材料費 小形水門設備、,,,2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 75号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 64号
S16004 ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 9号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 101号
合 計				507,616	
計(1)(直接費対象分)				355,936	
計(2)(間接費対象分)				151,680	
・標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート(左岸側)(撤去)	1.000	式		302,000	
・既設撤去	1.000	式		302,000	
・・・既設ゲート撤去	1.000	門	177,000	177,000	1門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 133号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 65号
S16004 ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002 電気溶接機[ｶﾞｯｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞｯｿﾝ、交替制補正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 102号
合 計				252,863	
計(1)(直接費対象分)				177,023	
計(2)(間接費対象分)				75,840	
・・・交通誘導員	1.000	式	125,000	125,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	8.000	人	15,600	124,800	歩A・単A S単 2号
合 計				124,800	
・標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート(左岸側)(据付)	1.000	式		356,000	
・水門設備据付工	1.000	式		356,000	
・・・水門設備据付	1.000	門	356,000	356,000	1門当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 60号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 134号
X41003 据付材料費 小形水門設備、,,,2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 76号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 66号
S16004 ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ラフレン・クレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 8号
S16004 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 9号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 103号
合 計				507,616	

事業名	和賀中央農業水利事業					1.事業明細書(1/17/20)
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事					
工事別工事名:III工区						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)					355,936	
計 (2) (間接費対象分)					151,680	
・標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート(右岸側)(撤去)		1.000	式		347,000	
・既設撤去		1.000	式		347,000	
・・・既設ゲート撤去		1.000	門	177,000	177,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	75,840	75,840	歩A・単A X単 135号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	1,778	1,778	歩A・単A X単 67号
S16004	ラフレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	1.000	日	4,074	4,074	歩A・単A S単 9号
S16002	電気溶接機[ｶﾞｿﾝエンジン駆動・直流ｱｰｸ式] 、最大溶接電流135A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ｶﾞｿﾝ、交替制補 正対象外	1.000	日	2,558	2,558	歩A・単A S単 6号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,113	1,113	歩A・単A X単 104号
合 計					252,863	
計 (1) (直接費対象分)					177,023	
計 (2) (間接費対象分)					75,840	
・・・既設スクリーン撤去		1.000	式	170,000	170,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	3.000	人	31,600	94,800	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.000	人	23,700	23,700	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	94,800	94,800	歩A・単A X単 136号
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%、	1.000	式	1,185	1,185	歩A・単A X単 68号
S16004	ラフレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	1.000	日	49,000	49,000	歩A・単A S単 8号
X41005	雑器具損料	1.000	式	980	980	歩A・単A X単 105号
合 計					264,465	
計 (1) (直接費対象分)					169,665	
計 (2) (間接費対象分)					94,800	
・標準外設備据付 7号落差工付帯分水工取水ゲート(右岸側)(据付)		1.000	式		356,000	
・水門設備据付工		1.000	式		356,000	
・・・水門設備据付		1.000	門	356,000	356,000	1 門当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	31,600	189,600	歩A・単A S単 60号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.000	人	23,700	47,400	歩A・単A S単 61号
X41006	据付間接費 小形水門設備【新設】、80%、	1.000	式	151,680	151,680	歩A・単A X単 137号
X41003	据付材料費 小形水門設備、,,,、2次側電気配線配管無、	1.000	式	7,110	7,110	歩A・単A X単 77号
X41002	補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	1.000	式	3,555	3,555	歩A・単A X単 69号
S16004	ラフレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし	2.000	日	49,000	98,000	歩A・単A S単 8号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、10KVA、なし	2.000	日	4,074	8,148	歩A・単A S単 9号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,123	2,123	歩A・単A X単 106号
合 計					507,616	
計 (1) (直接費対象分)					355,936	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:田工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				151,680	
・仮設工 敷鉄板、排水処理工、土のう締切、仮回道路工	1.000	式		547,000	
・ ・ 敷鉄板	1.000	式		79,000	
・ ・ ・ 敷鉄板 (7 号ゲート 3 門分) 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1	式	33,000	33,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,2,なし	68.000	m ²	485	32,980	歩A・単A S単 17号
合 計				32,980	
・ ・ ・ 敷鉄板 (6 門) 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1	式	46,000	46,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,2,なし	68.000	m ²	677	46,036	歩A・単A S単 18号
合 計				46,036	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		285,000	
・ ・ ・ 排水処理工 7号取水ゲート	1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	22,992	22,992	歩A・単A S単 13号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 16号
合 計				41,302	
・ ・ ・ 土のう締切 7号取水ゲート	0.100	m ³	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,215	35,215	歩A・単A S単 12号
合 計				35,215	
・ ・ ・ 排水処理工 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式	202,000	202,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 35,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	183,612	183,612	歩A・単A S単 14号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 16号
合 計				201,922	
・ ・ ・ 土のう締切 金茶屋分水工取水ゲート	0.100	m ³	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,215	35,215	歩A・単A S単 12号
合 計				35,215	
・ ・ ・ 排水処理工 No.88付近ゲート	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,577	11,577	歩A・単A S単 15号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,310	18,310	歩A・単A S単 16号
合 計				29,887	
・ ・ ・ 土のう締切 No.88付近ゲート	0.100	m ³	35,000	4,000	1 m3当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	35,215	35,215	歩A・単A S単 12号
合 計				35,215	
・ ・ 仮回道路工 金茶屋分水工取水ゲート	1.000	式		183,000	
・ ・ ・ 砂利舗装工	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S08042 砂利舗装工 (機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	102.000	m ²	742	75,684	歩A・単A S単 5号

[illegible]

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単一 1号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
S02115	*** S単一 2号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単一 3号 ***					
	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 土のう袋,,		m3	22,750		歩A・単A
S02123	*** S単一 4号 ***					
	産廃処理費用					
	産廃処理費用 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,100		歩A・単A
S08042	*** S単一 5号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クマツタシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m	742		歩A・単A
S16002	*** S単一 6号 ***					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式]					
	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流7-ク式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	2,558		歩A・単A
S16002	*** S単一 7号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外		日	4,294		歩A・単A
S16004	*** S単一 8号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S16004	*** S単一 9号 ***					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),10KVA,なし		日	4,074		歩A・単A
S16004	*** S単一 10号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし		日	10,145		歩A・単A
S16004	*** S単一 11号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),5.0m3/min,なし		日	11,957		歩A・単A
S18001	*** S単一 12号 ***					
	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	35,215		歩A・単A
S18006	*** S単一 13号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	22,992		歩A・単A
S18006	*** S単一 14号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 35,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	183,612		歩A・単A
S18006	*** S単一 15号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	11,577		歩A・単A
S18007	*** S単一 16号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,310		歩A・単A
S18054	*** S単一 17号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,2,なし		m	485		歩A・単A
S18054	*** S単一 18号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,46,2,なし		m	677		歩A・単A
S18062	*** S単一 19号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m	280		歩A・単A
S19003	*** S単一 20号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,760		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 21号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40001	*** S単ー 22号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,098		歩A・単A
S40001	*** S単ー 23号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm,形鋼,平鋼,㈬-H 1,10		kg	120		歩A・単A
S40001	*** S単ー 24号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼,平鋼,㈬-H 1,10		kg	120		歩A・単A
S40001	*** S単ー 25号 *** 縞鋼板					
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板,ステンスクラット鋼板,㈬-H 1,12		kg	154		歩A・単A
S40001	*** S単ー 26号 *** 一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,棒鋼,鋼グライ粉A,20		kg	159		歩A・単A
S40001	*** S単ー 27号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦≦2000,鋼板,ステンスクラット鋼板,㈬-H 1,12		kg	196		歩A・単A
S40001	*** S単ー 28号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦≦1829,鋼板,ステンスクラット鋼板,㈬-H 1,12		kg	192		歩A・単A
S40001	*** S単ー 29号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦≦2000,鋼板,ステンスクラット鋼板,㈬-H 1,12		kg	192		歩A・単A
S40001	*** S単ー 30号 *** 一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼,平鋼,㈬-H 1,10		kg	120		歩A・単A
S40001	*** S単ー 31号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A～125A,鋼管,㈬-H 1,10		kg	272		歩A・単A
S40001	*** S単ー 32号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,㈬-H 1,10		kg	290		歩A・単A
S40003	*** S単ー 33号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	636		歩A・単A
S40003	*** S単ー 34号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	747		歩A・単A
S40003	*** S単ー 35号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12		kg	853		歩A・単A
S40003	*** S単ー 36号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,252		歩A・単A
S40003	*** S単ー 37号 *** ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10		kg	1,109		歩A・単A
S40003	*** S単ー 38号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L100×100×10,形鋼,平鋼,一,㈬-H 1,10		kg	133		歩A・単A
S40003	*** S単ー 39号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼,平鋼,一,㈬-H 1,10		kg	135		歩A・単A
S40006	*** S単ー 40号 *** ラック手動開閉機 単動					
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN		台	981,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 41号 *** ラック棒 SUS304					
	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用		m	73,400		歩A・単A
S40006	*** S単ー 42号 *** ラック継手・吊りピン SCS13					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用 *** S単一 43号 ***		個	30,500		歩A・単A
S40006	簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.40 *** S単一 44号 ***		基	974,000		歩A・単A
S40006	簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 φ300 H=1.83 *** S単一 45号 ***		基	458,000		歩A・単A
S40006	簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 φ300 H=2.42 *** S単一 46号 ***		基	468,000		歩A・単A
S40006	簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 φ150 H=1.90 *** S単一 47号 ***		基	461,000		歩A・単A
S40006	簡易ゲート 簡易ゲート SUS304 □500 H=2.45 *** S単一 48号 ***		基	648,000		歩A・単A
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,2.0,0.00 ,1.00,無し,-,1門,1.00,		門	422,157		歩A・単A
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.5,0.00 ,1.00,無し,-,1門,1.00,		門	175,599		歩A・単A
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,1.0,0.00 ,1.00,無し,-,1門,1.00,		門	257,676		歩A・単A
S40025	工場素地調整 素地調整費(水門【積上】 ,鋼製付属)工場 1種(製品),長曝形エッジングライナー,2.1㎡ *** S単一 52号 ***		㎡	13,164		歩A・単A
S40026	工場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,2.1, *** S単一 53号 ***		㎡	44,765		歩A・単A
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2,3.0m未満, SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 100mm ×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚 さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0		門	188,148		歩A・単A
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m未満, SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 100mm ×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚 さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0		門	81,444		歩A・単A
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系) *** S単一 56号 ***		kg	4,300		歩A・単A
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系) *** S単一 57号 ***		kg	4,190		歩A・単A
S40041	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み), *** S単一 58号 ***		㎡	7,300		歩A・単A
S40041	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ ,溶融亜鉛メッキ *** S単一 59号 ***		kg	108		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門,ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、 *** S単一 60号 ***		人	32,700		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、 *** S単— 61号 ***		人	31,600		歩A・単A
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、 *** S単— 62号 ***		人	23,700		歩A・単A
S41002	輸送費（小形水門扉）金茶屋分水工取水ゲート 輸送費 河川・水路用水門設備、2.03[各単位]、12.1km、小形水門、プレートガーダー構造ローゲート・スライドゲート,,,,, *** S単— 63号 ***		式	266,000		歩A・単A
S41002	輸送費（小形水門扉）終点分水工本線締切ゲート（左 輸送費 河川・水路用水門設備、0.42[各単位]、12.1km、小形水門、プレートガーダー構造ローゲート・スライドゲート,,,,, *** S単— 64号 ***		式	266,000		歩A・単A
S41002	輸送費（小形水門扉）終点分水工本線締切ゲート（右 輸送費 河川・水路用水門設備、0.96[各単位]、12.1km、小形水門、プレートガーダー構造ローゲート・スライドゲート,,,,, *** S単— 65号 ***		式	266,000		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,2.00,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00, *** S単— 66号 ***		門	418,463		歩A・単A
S41040	輸送費（既設撤去）合計重量 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備、3.6ton,3.6km *** S単— 67号 ***		式	20,000		歩A・単A
S41040	工場運搬（金茶屋分水工取水ゲート）開閉装置 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備、0.3ton,12.1km *** S単— 68号 ***		式	13,000		歩A・単A
S41040	現場運搬（金茶屋分水工取水ゲート）開閉装置 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備、0.3ton,12.1km *** S単— 69号 ***		式	13,000		歩A・単A
S41040	工場運搬（金茶屋分水工取水ゲート）操作台 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備、0.2ton,12.1km *** S単— 70号 ***		式	13,000		歩A・単A
S41040	現場運搬（金茶屋分水工取水ゲート）操作台 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備、0.2ton,12.1km *** S単— 71号 ***		式	13,000		歩A・単A
S41040	輸送費（工場から）標準外規格扉体合計重量 輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備、0.3ton,12.1km *** S単— 72号 ***		式	13,000		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単— 73号 ***		m3	2,433		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂 ハケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 *** S単— 74号 ***		m3	1,641		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂 ハケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 *** S単— 75号 ***		m3	3,282		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下 *** S単— 76号 ***		m3	1,732		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下, *** S単— 77号 ***		m3	3,831		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭・ジェットヒート),-,無し,-, なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単— 78号 ***		m3	37,110		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 *** S単— 78号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:Ⅲ工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
X40001	*** X単一 1号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	26,661		歩A・単A
X40001	*** X単一 2号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	6,609		歩A・単A
X40001	*** X単一 3号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	50,672		歩A・単A
X40001	*** X単一 4号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	11,541		歩A・単A
X40001	*** X単一 5号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,		式	66,084		歩A・単A
X40001	*** X単一 6号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	14,752		歩A・単A
X40001	*** X単一 7号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	15,439		歩A・単A
X40003	*** X単一 8号 *** 鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,703		基	347,928		歩A・単A
X40003	*** X単一 9号 *** 鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,759		基	367,221		歩A・単A
X40007	*** X単一 10号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	16,933		歩A・単A
X40007	*** X単一 11号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	4,198		歩A・単A
X40007	*** X単一 12号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,		式	22,063		歩A・単A
X40007	*** X単一 13号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,		式	7,330		歩A・単A
X40007	*** X単一 14号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,		式	28,774		歩A・単A
X40011	*** X単一 15号 *** 水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	9,407		歩A・単A
X40011	*** X単一 16号 *** 水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	2,332		歩A・単A
X40011	*** X単一 17号 *** 水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,		式	3,677		歩A・単A
X40011	*** X単一 18号 *** 水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,		式	4,072		歩A・単A
X40011	*** X単一 19号 *** 水門設備部品費					
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,,		式	4,796		歩A・単A
X40014	*** X単一 20号 *** 間接労務費					
	間接労務費 小形水門設備,60%,		式	253,294		歩A・単A
X40014	*** X単一 21号 *** 間接労務費					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:Ⅲ工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	490,500		歩A・単A
	*** X単一 22号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	105,359		歩A・単A
	*** X単一 23号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	137,340		歩A・単A
	*** X単一 24号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	154,606		歩A・単A
	*** X単一 25号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	156,960		歩A・単A
	*** X単一 26号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,60%,		式	208,757		歩A・単A
	*** X単一 27号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,60%,		式	220,333		歩A・単A
	*** X単一 28号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,25%,		式	184,394		歩A・単A
	*** X単一 29号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,25%,		式	327,000		歩A・単A
	*** X単一 30号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,25%,		式	75,185		歩A・単A
	*** X単一 31号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,25%,		式	104,901		歩A・単A
	*** X単一 32号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,25%,		式	111,502		歩A・単A
	*** X単一 33号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,25%,		式	122,835		歩A・単A
	*** X単一 34号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	139,171		歩A・単A
	*** X単一 35号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	18,981		歩A・単A
	*** X単一 36号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	146,889		歩A・単A
	*** X単一 37号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	20,493		歩A・単A
	*** X単一 38号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	30,413		歩A・単A
	*** X単一 39号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
	*** X単一 40号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
	*** X単一 41号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,185		歩A・単A
	*** X単一 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,185		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:田工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41002	*** X単一 43号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	6,277		歩A・単A
X41002	*** X単一 44号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 45号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	5,451		歩A・単A
X41002	*** X単一 46号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 47号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	4,953		歩A・単A
X41002	*** X単一 48号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 49号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	5,451		歩A・単A
X41002	*** X単一 50号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 51号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,185		歩A・単A
X41002	*** X単一 52号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	5,854		歩A・単A
X41002	*** X単一 53号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 54号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,185		歩A・単A
X41002	*** X単一 55号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	3,555		歩A・単A
X41002	*** X単一 56号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 57号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 58号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	3,555		歩A・単A
X41002	*** X単一 59号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,525		歩A・単A
X41002	*** X単一 60号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	604		歩A・単A
X41002	*** X単一 61号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,459		歩A・単A
X41002	*** X単一 62号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,1.5%,		式	1,778		歩A・単A
X41002	*** X単一 63号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,185		歩A・単A
X41002	*** X単一 64号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,1%,		式	1,185		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:田工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 65号 ***		式	3,555		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 66号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 67号 ***		式	3,555		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 68号 ***		式	1,778		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%, *** X単一 69号 ***		式	1,185		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%, *** X単一 70号 ***		式	3,555		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 71号 ***		式	12,554		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 72号 ***		式	9,907		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 73号 ***		式	11,708		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 74号 ***		式	7,110		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 75号 ***		式	7,110		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 76号 ***		式	7,110		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無, *** X単一 77号 ***		式	7,110		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,759 *** X単一 79号 ***		基	152,470		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,150 *** X単一 80号 ***		基	60,356		歩A・単A
X41004	鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,703 *** X単一 81号 ***		基	145,913		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 82号 ***		式	1,113		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 83号 ***		式	1,113		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 84号 ***		式	980		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単一 85号 ***		式	980		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式	1,960		歩A・単A

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:Ⅲ工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	*** X単一 86号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 87号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,742		歩A・単A
X41005	*** X単一 88号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 89号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,509		歩A・単A
X41005	*** X単一 90号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 91号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,742		歩A・単A
X41005	*** X単一 92号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 93号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 94号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,509		歩A・単A
X41005	*** X単一 95号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 96号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 97号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41005	*** X単一 98号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 99号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 100号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 101号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41005	*** X単一 102号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 103号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41005	*** X単一 104号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,113		歩A・単A
X41005	*** X単一 105号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	980		歩A・単A
X41005	*** X単一 106号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,123		歩A・単A
X41006	*** X単一 107号 *** 据付間接費					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:田工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 108号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 109号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 110号 ***		式	94,800		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 111号 ***		式	94,800		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 112号 ***		式	281,872		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 113号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 114号 ***		式	252,800		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 115号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 116号 ***		式	222,464		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 117号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 118号 ***		式	252,800		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 119号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 120号 ***		式	94,800		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 121号 ***		式	262,912		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 122号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 123号 ***		式	94,800		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 124号 ***		式	151,680		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 125号 ***		式	75,840		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 126号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 127号 ***		式	151,680		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%, *** X単一 128号 ***		式	102,637		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【新設】,80%,		式	40,701		歩A・単A

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 人
	単 価				15,600	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 人
	単 価				15,600	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 土のう袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 土のう袋	1,000	m3	22,750	22,750	
	合 計				22,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,750	
	*** S単- 4号 ***					
S02123	産廃処理費用		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃処理費用 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 鉄筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	産廃処理費用 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単- 5号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッション,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッション RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m ³	2,700	31,320	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,300	7,060	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,700	14,694	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,170	5,425	
P34029	軽油	15.000	L	151	2,265	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	33,600	13,440	
	合 計				74,204	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		742	
	*** S単— 6号 ***					
S16002	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] ,最大溶接電流135A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ｶﾞｿﾘﾝ,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M27401				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27401	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 最大溶接電流135A	1.450	供用日	539	782	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	12.000	L	148	1,776	
	合 計				2,558	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,558	
Y00001	単位					
	*** S単— 7号 ***					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ｶﾞｿﾘﾝ,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M27432				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.000	L	148	2,368	
	合 計				4,294	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,294	
Y00001	単位					
	*** S単— 8号 ***					
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単一 9号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),10KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	10KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva	1.270	日	1,900	2,413	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11.000	L	151	1,661	
	合 計				4,074	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,074	
	*** S単一 10号 ***					
SI6004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),5.0m3/min,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	5.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03024	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.670	日	2,820	4,709	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	36.000	L	151	5,436	
	合 計				10,145	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,145	
	*** S単一 11号 ***					
SI6004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),5.0m3/min,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	5.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03024	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.670	日	2,820	4,709	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	48.000	L	151	7,248	
	合 計				11,957	算出数量 1.000 日
	単 価		日		11,957	
	*** S単一 12号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,700	343,650	
	合 計				352,150	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		35,215	
	*** S単一 13号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 4.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	4		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	6.200	目	875	5,425	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	37.000	L	148	5,476	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	35,300	5,648	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,700	4,740	
Y00004	諸雑費	0.080		21,289	1,703	
	合 計				22,992	算出数量 1.000 箇所
	単 価				22,992	
	*** S単一 14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 35.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	35		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	54.250	目	569	30,868	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	326.000	L	148	48,248	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	35,300	49,420	
R01003	普通作業員	1.750	人	23,700	41,475	
Y00004	諸雑費	0.080		170,011	13,601	
	合 計				183,612	算出数量 1.000 箇所
	単 価				183,612	
	*** S単一 15号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		基本給時間:8.0	深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	3.100	目	875	2,713	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	19.000	L	148	2,812	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	35,300	2,824	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.100	人	23,700	2,370	
Y00004	諸雑費	0.080		10,719	858	
	合 計				11,577	算出数量 1.000 箇所
	単 価				11,577	
	*** S単一 16号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 50mm,なし	口径 50mm		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	0.230	人	35,300	8,119	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,700	10,191	
	合 計				18,310	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,310	
	*** S単一 17号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去,8,2,なし	設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)供用日数	2				
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分 (賃料機械)					
G03041	敷鉄板	500.000	m ² 供用日	81	40,500	
	22*1524*6096 [賃料]					
G03042	敷鉄板	500.000	m ²	177	88,500	
	22*1524*6096 [整備費]					
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,700	68,730	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日	16,500	54,615	
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t					
P34029	軽油	345.000	L	151	52,095	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				484,530	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		485	
	*** S単一 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去,46,2,なし	設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	46		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)供用日数	2				
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分 (賃料機械)					
G03041	敷鉄板	500.000	m ² 供用日	465	232,500	
	22*1524*6096 [賃料]					
G03042	敷鉄板	500.000	m ²	177	88,500	
	22*1524*6096 [整備費]					
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,700	68,730	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日	16,500	54,615	
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t					
P34029	軽油	345.000	L	151	52,095	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				676,530	算出数量 1,000.000 m ²

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		677	
	*** S単一 19号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,700	11,376	
	合 計				28,016	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		280	
	*** S単一 20号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S単一 21号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	636	636	
	合 計				636	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		636	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 22号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06222		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100mm×50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	1.000	kg	1,098	1,098	

事業名 和賀中央農業水利事業							
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事							
工事別工事名:III工区							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				1,098	算出数量	1.000 kg
	単 価		kg		1,098		
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179		
	*** S単一 23号 ***						
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm,形鋼、平鋼、 ϕ 25-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)材料(鋼材)コード	K01139		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし		
	2)材料規格	SS400 65mm×6～8mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)スクラップの該当品目	ϕ 25-H 1					
	5)材料割増率(%)	10.000					
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	1.000	kg	120	120		
	合 計				120	算出数量	1.000 kg
	単 価		kg		120		
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43		
	*** S単一 24号 ***						
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼、平鋼、 ϕ 25-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし		
	2)材料規格	SS400 75mm×6～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)スクラップの該当品目	ϕ 25-H 1					
	5)材料割増率(%)	10.000					
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	120	120		
	合 計				120	算出数量	1.000 kg
	単 価		kg		120		
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43		
	*** S単一 25号 ***						
S40001	縞鋼板		kg		1.000	歩A	当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステンスクラット鋼板、 ϕ 25-H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)材料(鋼材)コード	K15112		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし		
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)スクラップの該当品目	ϕ 25-H 1					
	5)材料割増率(%)	12.000					
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	154	154		
	合 計				154	算出数量	1.000 kg
	単 価		kg		154		
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43		
	*** S単一 26号 ***						
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A	当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,棒鋼、鋼ダライ粉A,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)材料(鋼材)コード	K01003		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし		
	2)材料規格	SS400 径16mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A					
	5)材料割増率(%)	20.000					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		159	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	37	37	
	*** S単一 27号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板、 [※] ヘビ [※] -H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01071				
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	[※] ヘビ [※] -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	196	196	
	合 計				196	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		196	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 28号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板、 [※] ヘビ [※] -H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01072				
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	[※] ヘビ [※] -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 29号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板） 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板、 [※] ヘビ [※] -H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01073				
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット [※] 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	[※] ヘビ [※] -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 30号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼、 ϕ 16-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01194		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ϕ 16-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		120	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 31号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管、 ϕ 16-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13072		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP (黒管ねじなし) 40A~125A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ϕ 16-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 40A~125A	1.000	kg	272	272	
	合 計				272	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		272	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 32号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下,鋼管、 ϕ 16-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13071		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP (黒管ねじなし) 32A以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ϕ 16-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		290	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	42.50	43	
	*** S単一 33号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板、一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm~7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	一				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		636	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単一 34号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		747	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 35号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06028		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ26mm～40mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg	853	853	
	合 計				853	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		853	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 36号 ***					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 100×100×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96003	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 100×100×10	1.000	kg	1,252	1,252	
	合 計				1,252	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,252	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	
	*** S単— 37号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 C200×100×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96002	ステンレス溝形鋼 SUS304 C200×100×10	1.000	kg	1,109	1,109	
	合 計				1,109	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,109	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	179	179	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L100×100×10,形鋼、平鋼、一,㏒-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96006		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 L100×100×10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	㏒-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K96006	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L100×100×10	1,000	kg	133	133	
	合 計				133	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		133	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1,000	kg	42.50	43	
	*** S単一 39号 ***					
S40003	一般構造用等辺山形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼、平鋼、一,㏒-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01142		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 90～100mm×7～10mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	㏒-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm	1,000	kg	135	135	
	合 計				135	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1,000	kg	42.50	43	
	*** S単一 40号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K26101		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	巻上能力 10kN		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26101	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1,000	台	981,000	981,000	
	合 計				981,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				981,000	
	*** S単一 41号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K26221		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動10kN用 連動20kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26221	ラック棒 SUS304 単動10kN用 連動20kN用	1,000	m	73,400	73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				73,400	
	*** S単一 42号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾞ 2)規格	K26311 単動10kN用 連動20kN用		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26311	ラック継手・吊りピン SCS13 単動10kN用 連動20kN用	1.000	個	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,500	
	*** S単一 43号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 SUS304 φ600 H=1.40		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	簡易ゲート SUS304 φ600 H=1.40	1.000	基	974,000	974,000	
	合 計				974,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				974,000	
	*** S単一 44号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ300 H=1.83			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 SUS304 φ300 H=1.83		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	簡易ゲート SUS304 φ300 H=1.83	1.000	基	458,000	458,000	
	合 計				458,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				458,000	
	*** S単一 45号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ300 H=2.42			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 SUS304 φ300 H=2.42		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	簡易ゲート SUS304 φ300 H=2.42	1.000	基	468,000	468,000	
	合 計				468,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				468,000	
	*** S単一 46号 ***					
S40006	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 φ150 H=1.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 SUS304 φ150 H=1.90		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	簡易ゲート SUS304 φ150 H=1.90	1.000	基	461,000	461,000	
	合 計				461,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				461,000	
	*** S単一 47号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	簡易ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート SUS304 □500 H=2.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96009 SUS304 □500 H=2.45		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	簡易ゲート SUS304 □500 H=2.45	1.000	基	648,000	648,000	
	合 計				648,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				648,000	
	*** S単一 48号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,2.0,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	2.0 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	12.910	人	32,700	422,157	
	合 計				422,157	算出数量 1.000 門
	単 価		門		422,157	
	*** S単一 49号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,0.5,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	0.5 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00				
R03001	製作工	5.370	人	32,700	175,599	
	合 計				175,599	算出数量 1.000 門
	単 価		門		175,599	
	*** S単一 50号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.0,0.00,1.00,無し,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密)				
	6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.0 0.00				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	—				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工					
		7.880	人	32,700	257,676	
	合 計				257,676	算出数量 1.000 門
	単 価		門		257,676	
	*** S単— 51号 ***					
S40025	工場素地調整		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1 種(製品),長曝形エッチングプライマー,2.1m ²			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1 種(製品)		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー区分	長曝形エッチングプライマー		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (m ²)	2.1m ²		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	265	15,900	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	41,200	226,600	
K78081	エッチングプライマー 長暴型2種	14.000	kg	1,000	14,000	
K78591	シンナー エッチングプライマー用	1.300	kg	841	1,093	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	25.700	人	41,200	1,058,840	
	合 計				1,316,433	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		13,164	
	*** S単— 52号 ***					
S40026	工場塗装		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,2.1,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工面積 (m ²)	2.1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,680	67,200	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	3.600	kg	465	1,674	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,680	67,200	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	3.600	kg	465	1,674	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,330	51,260	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	2.000	kg	465	930	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,970	50,490	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	1.500	kg	465	698	
R01053	橋りょう塗装工	102.800	人	41,200	4,235,360	
	合 計				4,476,486	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		44,765	
	*** S単— 53号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2, 3.0m未満,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス 新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, —,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,—, ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事

工事別工事名:III工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	2.000				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	—				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06222				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 100mm×50mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	—				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06024				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				
	22)詳細(3)	—				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	126.000	kg	636	80,136	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	92.000	kg	1,098	101,016	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	11.000	kg	636	6,996	
	合 計				188,148	算出数量 1.000 門
	単 価		門		188,148	
	*** S単— 54号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1, 3.0m未満,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,—,ステンレス 新断,12,SUS304 100mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,—, ステンレス新断,10,SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,—, ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	1.000				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	9)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10)詳細(1)	—				
	11)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12)材料割増率(%) (1)	12.000				
	13)鋼材コード(桁等)	K06222				
	14)鋼材規格(桁等)	SUS304 100mm×50mm				
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	16)詳細(2)	—				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	10.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06024				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 厚さ3mm～7mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				
	22)詳細(3)	—				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	12.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	54.000	kg	636	34,344	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	40.000	kg	1,098	43,920	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	5.000	kg	636	3,180	
	合 計				81,444	算出数量 1.000 門
	単 価		門		81,444	
	*** S単一 55号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33023 P形(クロロブレン系)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	1.000	kg		4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 56号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形(クロロブレン系)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	1.000	kg		4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単一 57号 ***					
S40041	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格 3)酸洗い規格	酸洗い kg K78021m ²		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²		7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 58号 ***					
S40041	溶融亜鉛メッキ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)溶融亜鉛メッキ規格 3)酸洗い規格	溶融亜鉛メッキ K78621kg m ²		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78621	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	1.000	kg		108	
	合 計				108	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 59号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 製 作 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製 作 工	1.000	人	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,700	
	*** S単一 60号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単一 61号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				23,700	
	*** S単一 62号 ***					
S41002	輸送費（小形水門扉）金茶屋分水工取水ゲート		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,2.03[各単位],12.1km,小形水門,プレートゲート 構造プレート・スライドゲート,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量 4) 設備区分(河川用水門) 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 2.030[各単位] 12.100km 小形水門 プレートゲート 構造プレート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1.000 式
	単 価				266,000	
	*** S単一 63号 ***					
S41002	輸送費（小形水門扉）終点分水工本線縮切ゲート（左		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,0.42[各単位],12.1km,小形水門,プレートゲート 構造プレート・スライドゲート,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量	河川・水路用水門設備 0.420[各単位]				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)想定輸送距離(D)の数量	12.100km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造ローラゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1.000 式
	単 価				266,000	
	*** S単一 64号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)終点分水工本線締切ゲート(右		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	河川・水路用水門設備,0.96[各単位],12.1km,小形水門,プレートゲート			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	構造ローラゲート・スライドゲート,,,,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備				
	2)対象要素(X)の数量	0.96[各単位]				
	3)想定輸送距離(D)の数量	12.100km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造ローラゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1.000 式
	単 価				266,000	
	*** S単一 65号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,2.00,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	2.00				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	11.150	人	31,600	352,340	
R01003	普通作業員	2.790	人	23,700	66,123	
	合 計				418,463	算出数量 1.000 門
	単 価		門		418,463	
	*** S単一 66号 ***					
S41040	輸送費(既設撤去)合計重量		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	河川・水路用水門設備,3.6ton,3.6km			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備				
	2)対象要素(x)の数量	3.600ton				
	3)想定輸送距離(D)の数量	3.600km				
K79213	輸送費	1.000	式	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 式
	単 価				20,000	
	*** S単一 67号 ***					
S41040	工場運搬(金茶屋分水工取水ゲート)開閉装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (x) の数量	0.300ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	12.100km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費					
		1.000	式	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 式
	単 価				13,000	
	*** S単一 68号 ***					
S41040	現場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 開閉装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (x) の数量	0.300ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	12.100km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費					
		1.000	式	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 式
	単 価				13,000	
	*** S単一 69号 ***					
S41040	工場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 操作台		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	河川・水路用水門設備,0.2ton,12.1km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (x) の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	12.100km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費					
		1.000	式	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 式
	単 価				13,000	
	*** S単一 70号 ***					
S41040	現場運搬 (金茶屋分水工取水ゲート) 操作台		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	河川・水路用水門設備,0.2ton,12.1km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (x) の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	12.100km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費					
		1.000	式	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 式
	単 価				13,000	
	*** S単一 71号 ***					
S41040	輸送費 (工場から) 標準外規格扉体合計重量		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)対象要素 (x) の数量	0.300ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	12.100km		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費					
		1.000	式	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 式
	単 価				13,000	
	*** S単一 72号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,433	
	*** S単一 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3		1,641	
	*** S単一 74号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		3,282	
	*** S単一 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単 価		m3		1,732	
	*** S単一 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾚｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	188,148.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	16,933.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	205,081	26,661	
	合 計				26,661	算出数量 1.000 式
	単 価		式		26,661	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	46,644.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	4,198.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	50,842	6,609	
	合 計				6,609	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,609	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	367,718.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	22,063.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	389,781	50,672	
	合 計				50,672	算出数量 1.000 式
	単 価		式		50,672	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	81,444.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	7,330.000円				
K79351	製作補助材料費					
		0.130	式	88,774	11,541	
	合 計				11,541	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,541	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	479,567.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	28,774.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	508,341	66,084	
	合 計				66,084	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,084	
	*** X単一 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,13%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	113,477.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	113,477	14,752	
	合 計				14,752	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,752	
	*** X単一 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,13%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	118,758.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	118,758	15,439	
	合 計				15,439	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,439	
	*** X単一 8号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,703			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	703.000				
R03001	製作工		10.640 人	32,700	347,928	
	合 計				347,928	算出数量 1.000 基
	単 価		基		347,928	
	*** X単一 9号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	防護柵,0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,759			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≤x≤5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)銅製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	759.000				
R03001	製作工					
		11.230	人	32,700	367,221	
	合 計				367,221	算出数量 1.000 基
	単 価		基		367,221	
	*** X単一 10号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	188,148.000				
K79431	副部材費					
		0.090	式	188,148	16,933	
	合 計				16,933	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,933	
	*** X単一 11号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	46,644.000				
K79431	副部材費					
		0.090	式	46,644	4,198	
	合 計				4,198	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,198	
	*** X単一 12号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	367,718.000				
K79431	副部材費					
		0.060	式	367,718	22,063	
	合 計				22,063	算出数量 1.000 式
	単 価		式		22,063	
	*** X単一 13号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	81,444.000				
K79431	副部材費					
		0.090	式	81,444	7,330	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,330	
	*** X単一 14号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	479,567.000				
K79431	副部材費					
		0.060	式	479,567	28,774	
	合 計				28,774	算出数量 1.000 式
	単 価		式		28,774	
	*** X単一 15号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	188,148.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	188,148	9,407	
	合 計				9,407	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,407	
	*** X単一 16号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	46,644.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	46,644	2,332	
	合 計				2,332	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,332	
	*** X単一 17号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	367,718.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	367,718	3,677	
	合 計				3,677	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,677	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 18号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	81,444.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	81,444	4,072	
	合 計				4,072	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,072	
	*** X単一 19号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	479,567.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	479,567	4,796	
	合 計				4,796	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,796	
	*** X単一 20号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	422,157.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	422,157	253,294	
	合 計				253,294	算出数量 1.000 式
	単 価				253,294	
	*** X単一 21号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	817,500.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	817,500	490,500	
	合 計				490,500	算出数量 1.000 式
	単 価				490,500	
	*** X単一 22号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	175,599.000円				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79311	間接労務費	0.600	式	175,599	105,359	
	合 計				105,359	算出数量 1.000 式
	単 価				105,359	
	*** X単一 23号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	228,900.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	228,900	137,340	
	合 計				137,340	算出数量 1.000 式
	単 価				137,340	
	*** X単一 24号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	257,676.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	257,676	154,606	
	合 計				154,606	算出数量 1.000 式
	単 価				154,606	
	*** X単一 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	261,600.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	261,600	156,960	
	合 計				156,960	算出数量 1.000 式
	単 価				156,960	
	*** X単一 26号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	347,928.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	347,928	208,757	
	合 計				208,757	算出数量 1.000 式
	単 価				208,757	
	*** X単一 27号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	367,221.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	367,221	220,333
	合 計				220,333	算出数量 1.000 式
	単 価				220,333	
	*** X単一 28号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 25%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	737,574.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	737,574	184,394
	合 計				184,394	算出数量 1.000 式
	単 価		式		184,394	
	*** X単一 29号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 25%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,308,000.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	1,308,000	327,000
	合 計				327,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		327,000	
	*** X単一 30号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 25%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	300,741.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	300,741	75,185
	合 計				75,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,185	
	*** X単一 31号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000	式 歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小形水門設備, 25%,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2) 工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	419,603.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	419,603	104,901
	合 計				104,901	算出数量 1.000 式
	単 価		式		104,901	
	*** X単一 32号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	446,008.000円				
		0.250	式	446,008	111,502	
	合 計				111,502	算出数量 1.000 式
	単 価		式		111,502	
	*** X単一 33号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	491,341.000円				
		0.250	式	491,341	122,835	
	合 計				122,835	算出数量 1.000 式
	単 価		式		122,835	
	*** X単一 34号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	556,685.000円				
		0.250	式	556,685	139,171	
	合 計				139,171	算出数量 1.000 式
	単 価		式		139,171	
	*** X単一 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	75,924.000円				
		0.250	式	75,924	18,981	
	合 計				18,981	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,981	
	*** X単一 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	587,554.000円				
		0.250	式	587,554	146,889	
	合 計				146,889	算出数量 1.000 式
	単 価		式		146,889	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 37号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	81,972.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	81,972	20,493	
	合 計				20,493	算出数量 1.000 式
	単 価		式		20,493	
	*** X単一 38号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	121,651.000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	121,651	30,413	
	合 計				30,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,413	
	*** X単一 39号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 40号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 41号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	118,500.000円				
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 43号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	418,463.000円				
		0.015	式	418,463	6,277	
	合 計				6,277	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,277	
	*** X単一 44号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	118,500.000円				
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 45号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	363,400.000円				
		0.015	式	363,400	5,451	
	合 計				5,451	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,451	
	*** X単一 46号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 47号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,1.5%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	330,220.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	330,220	4,953	
	合 計				4,953	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,953	
	*** X単一 48号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,1.5%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 49号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,1.5%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	363,400.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	363,400	5,451	
	合 計				5,451	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,451	
	*** X単一 50号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,1.5%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 51号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 52号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	390,260.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	390,260	5,854	
	合 計				5,854	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,854	
	*** X単一 53号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 54号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 55号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 56号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 57号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 58号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 59号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	152,470.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	152,470	1,525	
	合 計				1,525	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,525	
	*** X単一 60号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	60,356.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	60,356	604	
	合 計				604	算出数量 1.000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		604	
	*** X単一 61号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	145,913.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	145,913	1,459	
	合 計				1,459	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,459	
	*** X単一 62号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 63号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 64号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 65号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79391	据付補助材料費	0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 66号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 67号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	118,500	1,778	
	合 計				1,778	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,778	
	*** X単一 68号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	118,500.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	118,500	1,185	
	合 計				1,185	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,185	
	*** X単一 69号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	237,000	3,555	
	合 計				3,555	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,555	
	*** X単一 70号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,....2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小形水門設備 0.000kW 2次側電気配線配管無 3.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	418,463.000円				
		0.030	式	418,463	12,554	
	合 計				12,554	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,554	
	*** X単一 71号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小形水門設備 0.000kW 2次側電気配線配管無 3.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	330,220.000円				
		0.030	式	330,220	9,907	
	合 計				9,907	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,907	
	*** X単一 72号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小形水門設備 0.000kW 2次側電気配線配管無 3.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	390,260.000円				
		0.030	式	390,260	11,708	
	合 計				11,708	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,708	
	*** X単一 73号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小形水門設備 0.000kW 2次側電気配線配管無 3.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	237,000.000円				
		0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単一 74号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X)	小形水門設備 0.000kW 2次側電気配線配管無 3.000%		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	237,000.000円				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79371	据付材料費	0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単一 75号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単一 76号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単一 77号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	237,000.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	237,000	7,110	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,110	
	*** X単一 78号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,759			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(K n)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	759.000				
R03002	据付工 80%	4.060	人	31,600	128,296	
R01003	普通作業員 20%	1.020	人	23,700	24,174	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				152,470	算出数量 1.000 基
	単 価		基		152,470	
	*** X単一 79号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1 基, 1.00, , 150			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	防護柵		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 適用範囲 (ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) その他の据付工数 (人/ t o n)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付基数	1 基				
	5) 据付数による補正係数 (K n)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称					
	7) 据付対象質量 (kg/基)	150.000				
R03002	据付工 80%	1.610	人	31,600	50,876	
R01003	普通作業員 20%	0.400	人	23,700	9,480	
	合 計				60,356	算出数量 1.000 基
	単 価		基		60,356	
	*** X単一 80号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵, $0.1 \leq x \leq 5.0$, 0.00, 1 基, 1.00, , 703			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	防護柵		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 適用範囲 (ton/基)	$0.1 \leq x \leq 5.0$		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) その他の据付工数 (人/ t o n)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 据付基数	1 基				
	5) 据付数による補正係数 (K n)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称					
	7) 据付対象質量 (kg/基)	703.000				
R03002	据付工 80%	3.890	人	31,600	122,924	
R01003	普通作業員 20%	0.970	人	23,700	22,989	
	合 計				145,913	算出数量 1.000 基
	単 価		基		145,913	
	*** X単一 81号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 82号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 83号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1,000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 84号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1,000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 85号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	98,000.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	98,000	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,960	
	*** X単一 86号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 87号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	87,109.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79411	雑器具損料	0.020	式	87,109	1,742	
	合 計				1,742	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,742	
	*** X単一 88号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 89号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	175,473.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	175,473	3,509	
	合 計				3,509	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,509	
	*** X単一 90号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 91号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	87,109.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	87,109	1,742	
	合 計				1,742	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,742	
	*** X単一 92号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 93号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 94号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	175,473.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	175,473	3,509	
	合 計				3,509	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,509	
	*** X単一 95号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 96号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 97号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 98号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 99号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 100号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 101号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事				
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 102号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 103号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 104号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	55,632.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	55,632	1,113	
	合 計				1,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,113	
	*** X単一 105号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単一 106号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	106,148.000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	106,148	2,123	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,123	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,123	
	*** X単一 107号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 108号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	94,800.000				
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 109号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	118,500.000				
		0.800	式	118,500	94,800	
	合 計				94,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,800	
	*** X単一 110号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	118,500.000				
		0.800	式	118,500	94,800	
	合 計				94,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,800	
	*** X単一 111号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	352,340.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	352,340	281,872	
	合 計				281,872	算出数量 1.000 式
	単 価		式		281,872	
	*** X単一 112号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】.80%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 113号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】.80%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	316,000.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	316,000	252,800	
	合 計				252,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,800	
	*** X単一 114号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】.80%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 115号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備【新設】.80%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	278,080.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	278,080	222,464	
	合 計				222,464	算出数量 1.000 式
	単 価		式		222,464	
	*** X単一 116号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 117号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	316,000.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	316,000	252,800	
	合 計				252,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,800	
	*** X単一 118号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 119号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	118,500.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	118,500	94,800	
	合 計				94,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,800	
	*** X単一 120号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】.80%,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	328,640.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	328,640	262,912	
	合 計				262,912	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,912	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 121号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費		式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 122号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付工対象金額(円)	118,500.000				
K79251	据付間接費		式	118,500	94,800	
	合 計				94,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,800	
	*** X単一 123号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費		式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		151,680	
	*** X単一 124号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費		式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 125号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費		式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1,000 式

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 126号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		151,680	
	*** X単一 127号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	128,296.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	128,296	102,637	
	合 計				102,637	算出数量 1,000 式
	単 価		式		102,637	
	*** X単一 128号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	50,876.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	50,876	40,701	
	合 計				40,701	算出数量 1,000 式
	単 価		式		40,701	
	*** X単一 129号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	122,924.000				
K79251	据付間接費					
		0.800	式	122,924	98,339	
	合 計				98,339	算出数量 1,000 式
	単 価		式		98,339	
	*** X単一 130号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】 ,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 村崎野支線用水路ゲート設備製作据付工事						
工事別工事名:III工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 131号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	118,500.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	118,500	94,800	
	合 計				94,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,800	
	*** X単一 132号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		151,680	
	*** X単一 133号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	94,800.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	94,800	75,840	
	合 計				75,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,840	
	*** X単一 134号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	80.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付工対象金額(円)	189,600.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	189,600	151,680	
	合 計				151,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		151,680	
	*** X単一 135号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】.80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

[illegible]