



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

和賀中央農業水利事業

下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			61,080,000	
・工事原価			51,204,000	
純工事費			36,727,000	
・・・直接工事費			32,165,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	23,422,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	8,743,000	
・・・間接工事費			19,039,000	
・・・共通仮設費			4,562,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等			4,084,000	
・・・・運搬費	1.000	式	51,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	67,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			360,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）			360,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			14,477,000	
・・・・現場管理費（率計上）			14,477,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	49,466,000×(19.930÷1.000+0.04)		9,878,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			58,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

事業名	和賀中央農業水利事業	相対量規 (1 / 2)
工事名	下服幹線水路尻平川サイホン余水吐他補修工事	

[illegible]

東北農政局

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名: 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			40,770,000	
・工事原価			33,747,000	
純工事費			24,368,000	
・直接工事費			21,450,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	20,624,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	826,000	
・間接工事費			12,297,000	
・共通仮設費			2,918,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$21,450,000 \times ((7.710 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			2,580,000	
・運搬費	1.000	式	51,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	67,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			220,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$21,450,000 \times (1.030)$			220,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			9,379,000	
・現場管理費(率計上)				
$24,368,000 \times ((31.370 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.530 + 0.000 - 0.000)$			9,379,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$33,747,000 \times (20.800 \times 1.000 + 0.04)$			7,032,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

東北農政局

[illegible]

工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

東北農政局

工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

東北農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

東北農政局

工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

東北農政局

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事				
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 ***					
	既設スクリーン撤去工					
000002	*** B単ー 2号 ***		基	214,132		歩A・単A
	スクリーン設置工					
000003	*** B単ー 3号 ***		箇所	5,870,302		歩A・単A
	既設管内清掃費					
000004	*** B単ー 4号 ***		m	6,428		歩A・単A
	管吊下ろし運搬工					
000005	*** B単ー 5号 ***		m	32,459		歩A・単A
	管据付費					
000006	*** B単ー 6号 ***		m	52,013		歩A・単A
	溶接工					
000007	*** B単ー 7号 ***		箇所	108,483		歩A・単A
	間隙充填工					
000008	*** B単ー 8号 ***		m3	12,870		歩A・単A
	グラウト止工					
000009	*** B単ー 9号 ***		箇所	122,637		歩A・単A
	充填設備据付撤去工					
000010	*** B単ー 10号 ***		箇所	191,494		歩A・単A
	グラウトホール閉塞工					
000011	*** B単ー 11号 ***		箇所	10,581		歩A・単A
	現場内面塗装工					
000012	*** B単ー 12号 ***		箇所	6,753		歩A・単A
	普通鋼管 (短管)					
000013	*** B単ー 13号 ***		本	191,000		歩A・単A
	普通鋼管 (短管)					
000014	*** B単ー 14号 ***		本	258,000		歩A・単A
	普通鋼管 (短管)					
000015	*** B単ー 15号 ***		本	380,000		歩A・単A
	片テーバー付短管					
000016	*** B単ー 16号 ***		本	189,000		歩A・単A
	裏当金					
000017	*** B単ー 17号 ***		組	15,000		歩A・単A
	グラウトホール					
B18203	*** B単ー 18号 ***		個	44,400		歩A・単A
	敷鉄板					
000019	*** B単ー 19号 ***		m ²	790		歩A・単A
	発動発電機					
000020	*** B単ー 20号 ***		日	12,339		歩A・単A
	換気設備設置・撤去					
000021	*** B単ー 21号 ***		設備	211,609		歩A・単A
	換気設備					
B19021	*** B単ー 22号 ***		箇所	107,481		歩A・単A
	交通誘導警備員					

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	既設スクリーン撤去工		基		1,000	歩A 当たり算出
T00016	スクリーン撤去工	1,000	基	214,132	214,132	T単 11号
	合 計				214,132	
	単 価				214,132	
*** B単ー 2号 ***						
000002	スクリーン設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96013	スクリーン バースクリーン 純径間3m×有効高2.3m-2面	1,000	式	5,040,000	5,040,000	
T00015	スクリーン設置	2,000	基	415,151	830,302	T単 10号
	合 計				5,870,302	
	単 価				5,870,302	
*** B単ー 3号 ***						
000003	既設管内清掃費 φ900 人力		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	既設管内清掃工 φ900	1,000	m	6,428	6,428	T単 3号
	合 計				6,428	
	単 価				6,428	
*** B単ー 4号 ***						
000004	管吊下ろし運搬工 800A		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	管吊下ろし運搬工 φ800直管	1,000	m	32,459	32,459	T単 1号
	合 計				32,459	
	単 価				32,459	
*** B単ー 5号 ***						
000005	管据付費 800A		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	管据付工 φ800	1,000	m	35,587	35,587	T単 2号
S02116	ゴムスパーサー	4,300	個	3,820	16,426	S単 17号
	合 計				52,013	
	単 価				52,013	
*** B単ー 6号 ***						
000006	溶接工 800A×8.0		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00005	溶接工	1,000	箇所	108,483	108,483	T単 4号
	合 計				108,483	
	単 価				108,483	
*** B単ー 7号 ***						
000007	間隙充填工		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00008	間隙充填工	1,000	m3	8,143	8,143	T単 6号
P32006	高炉セメント B種 25kg入	0.354	ton	9,792	3,466	
P96004	起泡剤 標準混和量0.025～3.0%	1,250	kg	1,009	1,261	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事				
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,870	
	単 価				12,870	
	*** B単一 8号 ***					
000008	グラウト止工		箇所		1.000 箇所	歩A
T00006	2スパン両端部 グラウト止工	1.000	箇所	122,637	122,637	当たり算出 T単 5号
	合 計				122,637	
	単 価				122,637	
	*** B単一 9号 ***					
000009	充填設備据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A
T00018	充填設備据付撤去工	1.000	箇所	191,494	191,494	当たり算出 T単 12号
	合 計				191,494	
	単 価				191,494	
	*** B単一 10号 ***					
000010	グラウトホール閉塞工		箇所		1.000 箇所	歩A
T00019	グラウトホール閉塞工	1.000	箇所	10,581	10,581	当たり算出 T単 13号
	合 計				10,581	
	単 価				10,581	
	*** B単一 11号 ***					
000011	現場内面塗装工 800A		箇所		1.000 箇所	歩A
T00010	現場内塗装工 液状エポキシ樹脂塗装0.5mm	1.000	箇所	6,753	6,753	当たり算出 T単 7号
	合 計				6,753	
	単 価				6,753	
	*** B単一 12号 ***					
000012	普通鋼管 (短管) 800A×6.0×1215		本		1.000 本	歩A
S02116	普通鋼管 短管 ss400 800A×6.0×1.215,,	1.000	本	191,000	191,000	当たり算出 S単 20号
	合 計				191,000	
	単 価				191,000	
	*** B単一 13号 ***					
000013	普通鋼管 (短管) 800A×6.0×1640		本		1.000 本	歩A
S02116	普通鋼管 短管 ss400 800A×6.0×1.640,,	1.000	本	258,000	258,000	当たり算出 S単 21号
	合 計				258,000	
	単 価				258,000	
	*** B単一 14号 ***					
000014	普通鋼管 (短管) 800A×6.0×2430		本		1.000 本	歩A
S02116	普通鋼管 短管 ss400 800A×6.0×2.430,,	1.000	本	380,000	380,000	当たり算出 S単 22号
	合 計				380,000	

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				380,000	
	*** B単一 15号 ***					
000015	片テーパ付短管 800A×6.0×1200		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	普通鋼管 短管 ss400 800A×6.0×1.200,,	1.000	本	189,000	189,000	S単 23号
	合 計				189,000	
	単 価				189,000	
	*** B単一 16号 ***					
000016	裏当金		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	裏当て金 ss400,,	1.000	組	15,000	15,000	S単 24号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	
	*** B単一 17号 ***					
000017	グラウトホール		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	グラウトホール SS400,,	1.000	個	44,400	44,400	S単 25号
	合 計				44,400	
	単 価				44,400	
	*** B単一 18号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,33,1,あり	1.000	m ²	790	790	S単 40号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単一 19号 ***					
000019	発動発電機		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	1.000	日	9,403	9,403	S単 38号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),8KVA,あり	1.000	日	2,936	2,936	S単 39号
	合 計				12,339	
	単 価				12,339	
	*** B単一 20号 ***					
000020	換気設備設置・撤去		設備		1,000 設備	歩A 当たり算出
T00012	換気設備工 設置・撤去	1.000	設備	211,609	211,609	T単 8号
	合 計				211,609	
	単 価				211,609	
	*** B単一 21号 ***					
000021	換気設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	33.000	日	321	10,593	S単 32号

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	*** S単ー 1号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日	61,000		歩A・単A
	吊上能力16t吊					
S02112	*** S単ー 2号 ***					
	バッテリー運搬台車					
	バッテリー運搬台車		日	12,000		歩A・単A
	2t					
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,006		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,070		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	配管工					
	配管工		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	31,110		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	左官					
	左官		人	35,394		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	塗装工					
	塗装工		人	29,070		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	電工					
	電工		人	28,560		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	18,666		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	技師 (A)					
	技師 (A)		人	63,852		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	技師 (B)					
	技師 (B)		人	50,286		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	先導金具					
	先導金具		個	572		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	レバーブロック					
	レバーブロック		日	505		歩A・単A
	3t,,					
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	電気溶接棒					
	電気溶接棒					
	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,		kg	480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	ゴムスパーサー					
	ゴムスパーサー		個	3,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	液状エポキシ樹脂塗料					
	液状エポキシ樹脂塗料		kg	3,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	液状エポキシ樹脂用シンナー					
	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	651		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	普通鋼管					
	普通鋼管					
	短管 ss400 800A×6.0×1.215,,		本	191,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	普通鋼管					
	普通鋼管					
	短管 ss400 800A×6.0×1.640,,		本	258,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	普通鋼管					

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事				
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	普通鋼管 短管 ss400 800A×6.0×2.430,, *** S単ー 23号 ***		本	380,000		歩A・単A
	普通鋼管 普通鋼管 短管 ss400 800A×6.0×1.200,, *** S単ー 24号 ***		本	189,000		歩A・単A
	裏当て金 裏当て金 ss400,, *** S単ー 25号 ***		組	15,000		歩A・単A
S02116	グラウトホール グラウトホール SS400,, *** S単ー 26号 ***		個	44,400		歩A・単A
	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 27号 ***		日	47,024		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油 *** S単ー 28号 ***		時間	9,232		歩A・単A
	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外 *** S単ー 29号 ***		日	1,272		歩A・単A
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式]※ 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式]※ ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 30号 ***		日	2,214		歩A・単A
	クレーン[二筒複動ピストン式] クレーン[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 31号 ***		日	7,563		歩A・単A
S16002	クレーン[上下2槽式] クレーン[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 32号 ***		時間	541		歩A・単A
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料 のみ,,交替制補正対象外 *** S単ー 33号 ***		日	321		歩A・単A
S16003	チェーンブロック[電動式] チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外 *** S単ー 34号 ***		供用日	858		歩A・単A
	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし *** S単ー 35号 ***		日	2,805		歩A・単A
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし *** S単ー 36号 ***		日	65,500		歩A・単A
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし *** S単ー 37号 ***		日	11,041		歩A・単A
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし *** S単ー 38号 ***		日	49,000		歩A・単A
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり *** S単ー 39号 ***		日	9,403		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒・排対型(〜2次)] 発動発電機[D駆動・〜低騒・排対型(〜2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),8KVA,あり *** S単ー 40号 ***		日	2,936		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,33,1,あり *** S単ー 41号 ***		m ²	790		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0 ,0.0		ton	9,170		歩A・単A

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード	F01084		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力16t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	61,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,000	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	バッテリー運搬台車		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バッテリー運搬台車 2t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	2t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	バッテリー運搬台車 2t	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,006	36,006	
	合 計				36,006	算出数量 1.000 人
	単 価				36,006	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	
	合 計				29,070	算出数量 1.000 人
	単 価				29,070	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,174	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1,000 人
	単 価				28,254	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1,000	人	31,110	31,110	
	合 計				31,110	算出数量 1,000 人
	単 価				31,110	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	左官		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	1,000	人	35,394	35,394	
	合 計				35,394	算出数量 1,000 人
	単 価				35,394	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02003	塗装工	1,000	人	29,070	29,070	
	合 計				29,070	算出数量 1,000 人
	単 価				29,070	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	18,666	18,666	
	合 計				18,666	算出数量 1.000 人
	単 価				18,666	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04004	技師 (A)	1.000	人	63,852	63,852	
	合 計				63,852	算出数量 1.000 人
	単 価				63,852	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04005	技師 (B)	1.000	人	50,286	50,286	
	合 計				50,286	算出数量 1.000 人
	単 価				50,286	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	先導金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導金具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	先導金具	1.000	個	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	レバーブロック		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 3t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	4)施設機械資材単価コード (K) レバーブロック 3t	1.000	日	505	505	
	合 計				505	算出数量 1.000 各単位
	単 価				505	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35003	4)施設機械資材単価コード (K) 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	1.000	kg	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	ゴムスペーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムスペーサー			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	4)施設機械資材単価コード (K) ゴムスペーサー	1.000	個	3,820	3,820	
	合 計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,820	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	液状エポキシ樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂塗料			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	4)施設機械資材単価コード (K) 液状エポキシ樹脂塗料	1.000	kg	3,080	3,080	
	合 計				3,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,080	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂用シンナー			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	4)施設機械資材単価コード (K) 液状エポキシ樹脂用シンナー	1.000	kg	651	651	
	合 計				651	算出数量 1.000 各単位
	単 価				651	
	*** S単一 20号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	普通鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼管			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	短管 ss400 800A×6.0×1.215,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	普通鋼管					
	短管 ss400 800A×6.0×1.215	1,000	本	191,000	191,000	
	合 計				191,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				191,000	
	*** S 単一 21号 ***					
S02116	普通鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼管			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	短管 ss400 800A×6.0×1.640,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96006	普通鋼管					
	短管 ss400 800A×6.0×1.640	1,000	本	258,000	258,000	
	合 計				258,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				258,000	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	普通鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼管			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	短管 ss400 800A×6.0×2.430,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96007	普通鋼管					
	短管 ss400 800A×6.0×2.430	1,000	本	380,000	380,000	
	合 計				380,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				380,000	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	普通鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼管			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	短管 ss400 800A×6.0×1.200,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	普通鋼管					
	短管 ss400 800A×6.0×1.200	1,000	本	189,000	189,000	
	合 計				189,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				189,000	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	裏当て金		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当て金			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	ss400,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96009	裏当て金					
	ss400	1,000	組	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 25号 ***					
S02116	グラウトホール		個		1,000 各単位	歩A
	グラウトホール SS400,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	グラウトホール SS400	1,000	個		44,400	
					44,400	算出数量 1,000 各単位
	合 計				44,400	
	単 価				44,400	
	*** S単一 26号 ***					
SI6001	散水車[トラック装型]		日		1,000 各単位	歩A
	散水車[トラック装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	当たり算出
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M17402 M17402		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M17402	散水車[トラック装型] タンク容量3800L	1,000	日		16,500	
P34029	軽油 パトリ給油	24,000	L		151	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人		26,900	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				47,024	
	単 価		各単位		47,024	
Y00001	単位					
	*** S単一 27号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,、運転1時間当たり算出、機械損料等 +燃料+運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	当たり算出
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03104 M03104		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1,000	時間		2,720	
P34029	軽油 パトリ給油	5,300	L		151	
R01021	運転手 (特殊)	0,170	人		33,600	
					5,712	算出数量 1,000 各単位
	合 計				9,232	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		9,232	
Y00001	単位					
	*** S単一 28号 ***					
SI6002	高圧洗浄機[工食用・モータ駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工食用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ, ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M28391 運転1日当たり算出 8.0 1.36				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工食用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	935	1,272	
	合 計				1,272	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,272	
Y00001	単位					
	*** S単一 29号 ***					
SI6002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式]※		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式]※ ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27424 運転1日当たり算出 8.0 1.80				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M27424	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式]※ 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,230	2,214	
	合 計				2,214	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		2,214	
Y00001	単位					
	*** S単一 30号 ***					
SI6002	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M10102 運転1日当たり算出 7.0 1.63				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M10102	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	1.630	供用日	4,640	7,563	
	合 計				7,563	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,563	
Y00001	単位					
	*** S単一 31号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	ゲラツミ矧[上下2槽式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラツミ矧[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10161 運転1時間当たり算出 7.0 1.63 機械損料のみ 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M10161	ゲラツミ矧[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.000	時間	541	541	
	合 計				541	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		541	
Y00001	単位					
	*** S単一 32号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算 出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18182 運転1日当たり算出 7.0 1.46 機械損料のみ 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	220	321	
	合 計				321	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		321	
Y00001	単位					
	*** S単一 33号 ***					
S16003	チェーンブロック[電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M22204 交替制補正対象外		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M22204	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.000	供用日	858	858	
	合 計				858	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		858	
	*** S単一 34号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5kVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5kVA 7.0 1.18 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F02075	発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,750	2,065	
P34029	軽油 ハートン給油	4.900	L	151	740	
	合 計				2.805	算出数量 1.000 日

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		2,805	
	*** S単一 35号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合 計				65,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		65,500	
	*** S単一 36号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.270	日	3,700	4,699	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	42.000	L	151	6,342	
	合 計				11,041	算出数量 1.000 日
	単 価		日		11,041	
	*** S単一 37号 ***					
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単一 38号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.270	日	2,410	3,061	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	42.000	L	151	6,342	
	合 計				9,403	算出数量 1.000 日
	単 価		日		9,403	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 39号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 8KVA, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	8KVA		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02051	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]					
	定格容量8kva	1.270	日	1,170	1,486	
P34029	軽油					
	バトリル給油	9.600	L	151	1,450	
	合 計				2,936	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,936	
	*** S 単一 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	設置～賃料～撤去, 33, 1, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	33		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		333	333,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,070	84,303	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	24,174	70,105	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	バトリル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				790,360	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		790	
	*** S 単一 41号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), 0.0, 0.0			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 2 %	
	1) 製品長	12m以内		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 計上方法	往復計上		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7) 冬期割増率(実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,170	

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	管吊下ろし運搬工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ800直管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,006	36,006	S単 3号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,070	116,280	S単 4号
S02115	配管工	3.000	人	28,254	84,762	S単 6号
S02116	先導金具	4.000	個	572	2,288	S単 14号
Y00009	小計				239,336	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	65,500	65,500	S単 35号
S02112	バッテリー運搬台車 2t	1.000	日	12,000	12,000	S単 2号
Y00004	雑品	0.100		77,500	7,750	
	合 計				324,586	算出数量 10.000 m
	単 価		m		32,459	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	管据付工		m		6,000 m	歩A 当たり算出
	φ800					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,006	18,003	S単 3号
S02115	溶接工	2.000	人	31,110	62,220	S単 7号
S02115	特殊作業員	4.000	人	29,070	116,280	S単 4号
S16003	チェーンﾌﾞﾛｯｸ[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	858	858	S単 33号
S02116	レバｰﾌﾞﾛｯｸ 3t,,	1.000	日	505	505	S単 15号
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]※ 最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	日	2,214	2,214	S単 29号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	5.000	kg	480	2,400	S単 16号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45kVA,なし	1.000	日	11,041	11,041	S単 36号
	合 計				213,521	算出数量 6.000 m
	単 価		m		35,587	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	既設管内清掃工		m		44,000 m	歩A 当たり算出
	φ900					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,006	36,006	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	S単 4号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,174	96,696	S単 5号
Y00004	雑品	0.130		161,772	21,030	
S16002	高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外	1.000	日	1,272	1,272	S単 28号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5kVA,なし	1.000	日	2,805	2,805	S単 34号
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	47,024	47,024	S単 26号
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	5.300	時間	9,232	48,930	S単 27号
	合 計				282,833	算出数量 44.000 m
	単 価		m		6,428	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 4号 ***					
T00005	溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.750	人	36,006	27,005	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.820	人	29,070	23,837	S単 4号
S02115	溶接工	1.640	人	31,110	51,020	S単 7号
Y00004	雑品	0.065		101,862	6,621	
	合 計				108,483	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		108,483	
	*** T単一 5号 ***					
T00006	グラウト止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,006	18,003	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	S単 4号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,174	24,174	S単 5号
S02115	左官	1.000	人	35,394	35,394	S単 8号
Y00004	雑品	0.150		106,641	15,996	
	合 計				122,637	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		122,637	
	*** T単一 6号 ***					
T00008	間隙充填工		m3		20.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,006	36,006	S単 3号
S02115	特殊作業員	2.000	人	29,070	58,140	S単 4号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,174	48,348	S単 5号
Y00009	小計				142,494	
S16002	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	7,563	7,563	S単 30号
S16002	グラウトミキサー[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	時間	541	541	S単 31号
Y00004	雑品	0.150		8,104	1,216	
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	11,041	11,041	S単 36号
	合 計				162,855	算出数量 20.000 m3
	単 価		m3		8,143	
	*** T単一 7号 ***					
T00010	現場内塗装工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂塗装0.5mm					
S02115	塗装工	0.100	人	29,070	2,907	S単 9号
Y00004	雑品	0.250		2,907	727	
S02116	液状エポキシ樹脂塗料	1.000	kg	3,080	3,080	S単 18号
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.060	kg	651	39	S単 19号

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事				
工事別工事名:下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,753	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,753	
	*** T単一 8号 ***					
T00012	換気設備工		設備		1.000 設備	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,006	36,006	S単 3号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,174	96,696	S単 5号
S02115	溶接工	1.000	人	31,110	31,110	S単 7号
S02115	電工	1.000	人	28,560	28,560	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		192,372	19,237	
	合 計				211,609	算出数量 1.000 設備
	単 価		設備		211,609	
	*** T単一 9号 ***					
T00014	超音波探傷試験		箇所		6.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	技師 (A)	1.000	人	63,852	63,852	S単 12号
S02115	技師 (B)	1.000	人	50,286	50,286	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	24,174	12,087	S単 5号
Y00004	雑品	0.065		126,225	8,205	
	合 計				134,430	算出数量 6.000 箇所
	単 価		箇所		22,405	
	*** T単一 10号 ***					
T00015	スクリーン設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.200	人	36,006	43,207	S単 3号
S02115	特殊作業員	3.600	人	29,070	104,652	S単 4号
S02115	普通作業員	3.600	人	24,174	87,026	S単 5号
Y00004	雑品	0.300		234,885	70,466	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.800	日	61,000	109,800	S単 1号
	合 計				415,151	算出数量 1.000 基
	単 価		基		415,151	
	*** T単一 11号 ***					
T00016	スクリーン撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	36,006	21,604	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.800	人	29,070	52,326	S単 4号
S02115	普通作業員	1.800	人	24,174	43,513	S単 5号
Y00004	雑品	0.200		117,443	23,489	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.200	日	61,000	73,200	S単 1号

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名:下堰分水工

東北農政局

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名: 下堰分水工

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			21,350,000	
・工事原価			17,457,000	
純工事費			12,359,000	
・直接工事費			10,715,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,798,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,917,000	
・間接工事費			6,742,000	
・共通仮設費			1,644,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$10,715,000 \times ((9.000 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			1,504,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			140,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$10,657,000 \times (1.320)$			140,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			5,098,000	
・現場管理費(率計上)				
$12,359,000 \times ((33.650 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.530 + 0.000 - 0.000)$			5,098,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$17,457,000 \times (22.290 \times 1.000 + 0.04)$			3,898,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			58,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

工事別工事名:下堰分水工

東北農政局

[illegible]

工事別工事名:下堰分水工

東北農政局

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名: 下堰分水工

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				7,917,000	
・ 仮設工 (下堰仮設進入路工、施工ヤード工)	1.000	式		7,917,000	
・ ・ 安全費	1.000	式		915,000	
B19021 交通誘導警備員	49	人	18,666	914,634	歩A・単A B単 10号
合 計				914,634	
・ ・ 土工	1.000	式		5,375,000	
BA0103 路体盛土床掘運搬 工事用道路部	933	m ³	1,883	1,756,839	歩A・単A B単 11号
BA0102 仮置き土積込運搬 施工ヤード部	2,100	m ³	1,718	3,607,800	歩A・単A B単 12号
B01209 埋戻	22	m ³	492	10,824	歩A・単A B単 13号
合 計				5,375,463	
・ ・ 敷鉄板撤去	1.000	式		249,000	
000014 敷鉄板撤去 (工事用道路部)	390.000	m ²	173	67,470	歩A・単A B単 14号
000015 敷鉄板撤去 (施工ヤード部)	1,052.000	m ²	173	181,996	歩A・単A B単 15号
合 計				249,466	
・ ・ 安定シート撤去	1.000	式		441,000	
B18241 安定シート撤去 (工事用道路部)	936	m ²	77	72,072	歩A・単A B単 16号
B18241 安定シート撤去 (施工ヤード部)	3,900	m ²	77	300,300	歩A・単A B単 17号
000018 廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管	14.500	m ³	4,763	69,064	歩A・単A B単 18号
合 計				441,436	
・ ・ 仮排水管撤去	1.000	式		71,000	
000019 高密度ポリエチレン管撤去 φ200	16.000	m	679	10,864	歩A・単A B単 19号
000020 高密度ポリエチレン管撤去 φ300	16.000	m	869	13,904	歩A・単A B単 20号
000021 廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管	0.150	ton	305,347	45,802	歩A・単A B単 21号
合 計				70,570	
・ ・ 工事用道路国道進入部撤去	1.000	式		160,000	
000022 アルミクロスゲート撤去	1.000	基	13,296	13,296	歩A・単A B単 22号
B02162 コンクリート構造物取壊し コンクリート舗装	8.6	m ³	9,018	77,555	歩A・単A B単 23号
B02162 コンクリート構造物取壊し ゲート部基礎コンクリート	1.4	m ³	9,018	12,625	歩A・単A B単 24号
B02315 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	10	m ³	5,645	56,450	歩A・単A B単 25号
合 計				159,926	
・ ・ 仮設橋梁撤去工	1.000	式		706,000	
000026 大型土のう撤去	9	袋	1,106	9,954	歩A・単A B単 26号
000027 仮設橋梁撤去工	1	橋	550,767	550,767	歩A・単A B単 27号
B19002 発生材運搬	24.76	ton	5,880	145,589	歩A・単A B単 28号
合 計				706,310	

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名:下堰分水工

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0809	*** B単ー 1号 *** 表層 (車道・路肩部)					
			m ²	2,351		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 2号 *** 不陸整正					
			m ²	194		歩A・単A
BA0821	*** B単ー 3号 *** 地先境界ブロック					
			m	6,782		歩A・単A
B08101	*** B単ー 4号 *** 敷砂利					
	再生クワツラン,RC-40		m ²	598		歩A・単A
BA0812	*** B単ー 5号 *** 表層 (歩道部)					
			m ²	1,652		歩A・単A
BA0806	*** B単ー 6号 *** 上層路盤 (歩道部)					
			m ²	3,394		歩A・単A
BA0820	*** B単ー 7号 *** 歩車道境界ブロック					
			m	5,942		歩A・単A
B08508	*** B単ー 8号 *** 横断・転落防止柵					
	ビーム式 既設再利用		m	3,471		歩A・単A
B08101	*** B単ー 9号 *** 敷砂利					
	再生クワツラン,RC-40		m ²	948		歩A・単A
B19021	*** B単ー 10号 *** 交通誘導警備員					
			人	18,666		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 11号 *** 路体盛土床掘運搬					
	工事用道路部		m ³	1,883		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 12号 *** 仮置き土積込運搬					
	施工ヤード部		m ³	1,718		歩A・単A
B01209	*** B単ー 13号 *** 埋戻					
			m ³	492		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 敷鉄板撤去 (工事用道路部)					
			m ²	173		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 敷鉄板撤去 (施工ヤード部)					
			m ²	173		歩A・単A
B18241	*** B単ー 16号 *** 安定シート撤去 (工事用道路部)					
			m ²	77		歩A・単A
B18241	*** B単ー 17号 *** 安定シート撤去 (施工ヤード部)					
			m ²	77		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 廃プラスチック処分費					
	高密度ポリエチレン管		m ³	4,763		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
	φ200		m	679		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
	φ300		m	869		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 廃プラスチック処分費					
	高密度ポリエチレン管		ton	305,347		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** アルミクロスゲート撤去					

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名:下堰分水工

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,75%以上混合物Ⅰ (2.35t/m ³),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1,000	m ²	2,351	2,351	S単 31号
	合 計				2,351	
	単 価				2,351	
	*** B単一 2号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	1,000	m ²	194.3	194	S単 29号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B単一 3号 ***					
BA0821	地先境界ブロック		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,有り,有り,,,18-8-25 (高炉)	1,000	m	6,782	6,782	S単 34号
	合 計				6,782	
	単 価				6,782	
	*** B単一 4号 ***					
B08101	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1,000	m ²	598	598	S単 10号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単一 5号 ***					
BA0812	表層 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,30mm,75%以上混合物Ⅱ (2.15t/m ³),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生細粒度 ｱｽｺﾝ(13)	1,000	m ²	1,652	1,652	S単 32号
	合 計				1,652	
	単 価				1,652	
	*** B単一 6号 ***					
BA0806	上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 320mm,3層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1,000	m ²	3,394	3,394	S単 30号
	合 計				3,394	
	単 価				3,394	
	*** B単一 7号 ***					
BA0820	歩車道境界ブロック		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,A種(150/170×200×600),無し,有り,有り,,,18-8-25 (高炉)	1,000	m	5,942	5,942	S単 33号
	合 計				5,942	
	単 価				5,942	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事				
工事別工事名:下堰分水工						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
B08508	横断・転落防止柵 ビーム式 既設再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,50m未満,一,無し	1.000	m	3,471	3,471	S単 12号
	合 計				3,471	
	単 価				3,471	
	*** B単－ 9号 ***					
B08101	敷砂利 再生クラッシャー,RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	948	948	S単 11号
	合 計				948	
	単 価				948	
	*** B単－ 10号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1.000	人	18,666	18,666	S単 2号
	合 計				18,666	
	単 価				18,666	
	*** B単－ 11号 ***					
BA0103	路体盛土床掘運搬 工事用道路部		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276.5	277	S単 25号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.110	m ³	1,447	1,606	S単 26号
	合 計				1,883	
	単 価				1,883	
	*** B単－ 12号 ***					
BA0102	仮置き土積込運搬 施工ヤード部		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 24号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³	1,447	1,447	S単 26号
	合 計				1,718	
	単 価				1,718	
	*** B単－ 13号 ***					
B01209	埋戻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり	1.000	m ³	492	492	S単 1号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	敷鉄板撤去(工事用道路部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板撤去 撤去,0,0,なし	1.000	m ²	173	173	S単 19号
	合 計				173	
	単 価				173	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰分水工						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	敷鉄板撤去 (施工ヤード部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板撤去 (施工ヤード部) 撤去,0,0,なし	1.000	m ²	173	173	S単 20号
	合 計				173	
	単 価				173	
	*** B単ー 16号 ***					
BI8241	安定シート撤去 (工用道路部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	77	77	S単 21号
	合 計				77	
	単 価				77	
	*** B単ー 17号 ***					
BI8241	安定シート撤去 (施工ヤード部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	77	77	S単 21号
	合 計				77	
	単 価				77	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 土木シート	1.000	m ³	2,145	2,145	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m ³	2,618	2,618	S単 27号
	合 計				4,763	
	単 価				4,763	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	高密度ポリエチレン管撤去 φ200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管撤去 (φ200)	1.000	m	679	679	T単 1号
	合 計				679	
	単 価				679	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	高密度ポリエチレン管撤去 φ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	高密度ポリエチレン管撤去 (φ300)	1.000	m	869	869	T単 2号
	合 計				869	
	単 価				869	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管		ton		0.150 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管	0.150	ton	65,000	9,750	S単 7号
SI6001	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油	4.000	時間	9,013	36,052	S単 13号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事

工事別工事名:下堰分水工

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				45,802	
	単 価				305,347	
	*** B単一 22号 ***					
000022	アルミクロスゲート撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
T00003	アルミクロスゲート撤去 両開き、H=1.4m、W=9.6m	1.000	基	13,296	13,296	T単 3号
	合 計				13,296	
	単 価				13,296	
	*** B単一 23号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し コンクリート舗装		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	9,018	9,018	S単 9号
	合 計				9,018	
	単 価				9,018	
	*** B単一 24号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し ゲート部基礎コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	9,018	9,018	S単 9号
	合 計				9,018	
	単 価				9,018	
	*** B単一 25号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート処分費	1.000	m3	1,680	1,680	S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	3,965	3,965	S単 28号
	合 計				5,645	
	単 価				5,645	
	*** B単一 26号 ***					
000026	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バック砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,106	1,106	S単 15号
	合 計				1,106	
	単 価				1,106	
	*** B単一 27号 ***					
000027	仮設橋梁撤去工		橋		1,000	歩A 当たり算出
S18163	ハ イグ ロウマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,4m以下	10.000	本	5,405	54,050	S単 22号
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H250,0日,0回,なし	6.750	ton	22,326	150,701	S単 16号
S18023	主桁 撤去,H250,0日,0回,なし	6.920	ton	22,326	154,496	S単 17号
S18025	覆工板設置・撤去 700m以下,撤去,,,0日,0回,なし	48.000	m ²	3,990	191,520	S単 18号
	合 計				550,767	
	単 価				550,767	

[illegible]

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事				
工事別工事名:下堰分水工						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	*** S単ー 1号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3〜4ton,あり		m3	492		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	18,666		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,006		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,070		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,174		歩A・単A
S02123	*** S単ー 6号 *** 廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費 土木シート		m3	2,145		歩A・単A
S02123	*** S単ー 7号 *** 廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管		ton	65,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 8号 *** 無筋コンクリート処分費					
	無筋コンクリート処分費		m3	1,680		歩A・単A
S02721	*** S単ー 9号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	9,018		歩A・単A
S08042	*** S単ー 10号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤラン,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	598		歩A・単A
S08042	*** S単ー 11号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり,なし		m ²	948		歩A・単A
S08713	*** S単ー 12号 *** 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,50m未満,一,無し		m	3,471		歩A・単A
S16001	*** S単ー 13号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	9,013		歩A・単A
S16004	*** S単ー 14号 *** バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(〜2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] バックホ(加圧型),バックホ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし		日	56,520		歩A・単A
S18002	*** S単ー 15号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,,あり		袋	1,106		歩A・単A
S18023	*** S単ー 16号 *** 覆工板受桁方式土留工(設置・撤去)					
	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H250,0日,0回,なし		ton	22,326		歩A・単A
S18023	*** S単ー 17号 *** 主桁					
	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H250,0日,0回,なし		ton	22,326		歩A・単A
S18025	*** S単ー 18号 *** 覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,0日,0回,なし		m ²	3,990		歩A・単A
S18054	*** S単ー 19号 *** 敷鉄板撤去					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単ー 20号 *** 敷鉄板撤去(施工ヤード部)					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし		m ²	173		歩A・単A
S18062	*** S単ー 21号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	77		歩A・単A

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー搭載式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油	17,000	L	151	2,567	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				42,311	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		492	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01031		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	18,666	18,666	
	合 計				18,666	算出数量 1.000 人
	単 価				18,666	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,006	36,006	
	合 計				36,006	算出数量 1.000 人
	単 価				36,006	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	
	合 計				29,070	算出数量 1.000 人
	単 価				29,070	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S単一 6号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土木シート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	廃プラスチック処分費 土木シート	1.000	m3	2,145	2,145	
	合 計				2,145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,145	
	*** S単一 7号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	廃プラスチック処分費 高密度ポリエチレン管	1.000	ton	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02123	無筋コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	無筋コンクリート処分費	1.000	m3	1,680	1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単一 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,018	9,018	
	合 計				9,018	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		9,018	
	*** S単一 10号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰分土工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	5cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	5.800	m ³	2,700	15,660	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,006	7,201	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,174	14,988	
M02041	バ ックホ[クレー型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m ³	2.500	時間	2,090	5,225	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	15.000	L	151	2,265	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,600	14,448	
	合 計				59,787	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		598	
	*** S単一 11号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり, なし		m ²	100.000 m ²	歩A 当たり算出	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 不要		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m ³	2,700	31,320	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,006	7,201	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,174	23,207	
M02041	バ ックホ[クレー型・排対型(2次)] バ ック容量0.28m ³	3.800	時間	2,090	7,942	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	33,600	21,840	
	合 計				94,832	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		948	
	*** S単一 12号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビ-ム式・ハ-ル式,50m未満,一,無し		m	1.000 m	歩A 当たり算出	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 土中建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ビ-ム式・ハ-ル式		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	50m未満 — 無し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22501	横断・転落防止柵 ビ-ム式・ハ-ル式	1.000	m	0	0	
A04001	横断・転落防止柵設置(土中) ビ-ム式・ハ-ル式 支柱間隔3m	2.030	m	1,710	3,471	
	合 計				3,471	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,471	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰分土工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料 +運転労務, 軽油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械コード「単位が時間のみ」 2) 機械コード (同上) 3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法 9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	M03102 M03102 運転1時間当たり算出 5.4時間 1.21 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M03102	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	1,000	時間	2,040	2,040	
P34029	軽油 バトロール給油	3,900	L	151	589	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	33,600	6,384	
	合 計				9,013	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,013	
Y00001	単位					
	*** S単ー 14号 ***					
S16004	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ (クレーン型) , バケット容量0.45m3, 吊能力2.9t, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ (クレーン型) バックホ容量0.45m3, 吊能力2.9t 0.0 1.45 なし				
F08061	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1,450	日	10,600	15,370	
P34029	軽油 バトロール給油	50,000	L	151	7,550	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				56,520	算出数量 1,000 日
	単 価		日		56,520	
	*** S単ー 15号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , , あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分 4) 購入土材単価(m3当たり) 5) 購入土材数量(m3/袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,006	36,006	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,070	29,070	
Y00004	諸雑費	0.004		65,076	260	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1,210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロール給油	101,000	L	151	15,251	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				127,134	算出数量 115,000 袋

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名: 下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		1,106	
	*** S 単一 16号 ***					
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H250,0日,0回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)覆工板受桁の規格	H250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	0.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)現場使用期間中の使用回数	0.000回				
	5)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,006	3,601	
R01012	とび工	0.100	人	30,600	3,060	
R01011	溶接工	0.100	人	31,110	3,111	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,174	4,835	
Y00004	諸雑費	0.080		14,607	1,169	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.100	日	65,500	6,550	
	合 計				22,326	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		22,326	
	*** S 単一 17号 ***					
S18023	主桁		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H250,0日,0回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)覆工板受桁の規格	H250		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	0.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)現場使用期間中の使用回数	0.000回				
	5)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,006	3,601	
R01012	とび工	0.100	人	30,600	3,060	
R01011	溶接工	0.100	人	31,110	3,111	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,174	4,835	
Y00004	諸雑費	0.080		14,607	1,169	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.100	日	65,500	6,550	
	合 計				22,326	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		22,326	
	*** S 単一 18号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,0日,0回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)供用日数	0日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)現場使用期間中の使用回数	0回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	36,006	64,811	
R01012	とび工	2.700	人	30,600	82,620	
R01003	普通作業員	3.200	人	24,174	77,357	
R01011	溶接工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費	0.060		265,231	15,914	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名: 下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.800	日	65,500	117,900	
	合 計				399,045	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,990	
	*** S単一 19号 ***					
S18054	敷鉄板撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	29,070	40,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,174	33,844	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚ-ﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,500	26,400	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	33,600	47,040	
	合 計				173,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	
	*** S単一 20号 ***					
S18054	敷鉄板撤去(施工ヤード部)		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	29,070	40,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,174	33,844	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚ-ﾗ型・ｸﾚ-ﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,500	26,400	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	33,600	47,040	
	合 計				173,199	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	
	*** S単一 21号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,174	7,736	
	合 計				7,736	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		77	
	*** S単一 22号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,4m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	H形鋼引抜		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロンマ区分	油圧式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)引抜き長(m)	4m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	36,006	4,681	
R01012	とび工	0.260	人	30,600	7,956	
R01003	普通作業員	0.130	人	24,174	3,143	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾌﾟ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.160	供用日	116,000	18,560	
M04610	ﾌｫﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.160	供用日	36,700	5,872	
P34029	軽油	62.000	L	151	9,362	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 運転手 (特殊)	0.130	人	33,600	4,368	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		53,942	108	
	合 計				54,050	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,405	
Y00001	単位					
	*** S単一 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単一 24号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 25号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		276.5	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事					
工事別工事名:下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,447	
	*** S単一 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,618	
	*** S単一 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		3,965	
	*** S単一 29号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		194.3	
	*** S単一 30号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 320mm,3層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐他補修工事						
工事別工事名:下堰分水工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	320mm 3層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		3,394	
	*** S単一 31号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,あり		m ²	1.000 m		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) グラムコト 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,351	
	*** S単一 32号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅱ (2.15t/m ³),グラムコト 各種,あり, 再生細粒度アスコ(13)		m ²	1.000 m		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 30mm アスファルト混合物Ⅱ (2.15t/m ³) グラムコト 各種 あり 再生細粒度アスコ(13)				
J01022	再生アスファルト混合物 (積雪地域) 細粒度アスコ(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,652	
	*** S単一 33号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,A種(150/170×200×600),無し,有り,有り,,,18-8-25 (高炉)		m	1.000 m		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 8)均し基礎コンクリート規格	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 有り 有り 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m		5,942	
	*** S単一 34号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,有り,有り,,,18-8-25 (高炉)		m	1.000 m		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	

[illegible]

[illegible]

[illegible]