

令和 8 年度
和賀中央農業水利事業
戸田・飯豊支線用水路工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

[illegible]

東北農政局

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 戸田・飯豊支線用水路工事

工事別工事名: 戸田・飯豊支線用水路工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			82,900,000	
・工事原価			69,552,000	
純工事費			52,972,000	
・直接工事費			43,647,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	33,831,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	9,816,000	
・間接工事費			25,905,000	
・共通仮設費			9,325,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$43,647,000 \times ((7.950 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			4,513,000	
・運搬費	1.000	式	3,848,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	616,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			348,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$43,616,000 \times (0.800)$			348,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			16,580,000	
・現場管理費(率計上)				
$52,972,000 \times ((27.970 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.530 + 0.000 - 0.000)$			16,580,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$69,552,000 \times (19.160 \times 1.000 + 0.04)$			13,353,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			31,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名: 戸田・飯豊支線用水路工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				33,831,000	
・土工					
	1.000	式		93,000	
・ ・ 土工 戸田支線用水路更新	1.000	式		93,000	
000001 床掘	32.000	m ³	309	9,888	歩A・単A B単 1号
000002 基面整正	13.3	m ²	488	6,490	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 構造物周辺	9.300	m ³	1,037	9,644	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻し B<1.0m	15.900	m ³	3,173	50,451	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻し 1.0m<B<2.5m	1.900	m ³	1,037	1,970	歩A・単A B単 5号
000006 人力荒仕上	38.500	m ²	293	11,281	歩A・単A B単 6号
000007 残土運搬	2.4	m ³	1,305	3,132	歩A・単A B単 7号
合 計				92,856	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		159,000	
・ ・ 構造物取壊し工 戸田支線用水路	1.000	式		159,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	5.5	m ³	20,390	112,145	歩A・単A B単 8号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻	5.5	m ³	8,536	46,948	歩A・単A B単 9号
合 計				159,093	
・ 開渠工 飯豊支線用水路	1.000	式		17,945,000	
・ ・ 現場打ち開渠工 増厚コンクリート	1.000	式		4,141,000	
BA0302 コンクリート 増厚コンクリート 18N-8-25 BB	86	m ³	30,920	2,659,120	歩A・単A B単 10号
BA0303 型枠	8.8	m ²	11,590	101,992	歩A・単A B単 11号
000012 溶接金網 φ 6×150×150	757	m ²	1,823	1,380,011	歩A・単A B単 12号
合 計				4,141,123	
・ ・ 高圧洗浄工					
	1.000	式		3,495,000	
000013 高圧洗浄工 14.7MPa	2,168	m ²	1,612	3,494,816	歩A・単A B単 13号
合 計				3,494,816	
・ ・ 表面被覆工					
	1.000	式		9,326,000	
000014 表面被覆工 ポリマーセメントモルタル吹付t=5mm	1,162	m ²	8,026	9,326,212	歩A・単A B単 14号
合 計				9,326,212	
・ ・ 目地補修工					
	1.000	式		327,000	
000015 収縮目地 (充填工) 側壁 目地補修 シリコン系	20	m	5,640	112,800	歩A・単A B単 15号
000016 伸縮目地 (底版) 目地材取付 シリコン系	92.6	m	2,318	214,647	歩A・単A B単 16号
合 計				327,447	
・ ・ 断面修復工					
	1.000	式		104,000	
000017 断面修復工 t=30mm	2.4	m ²	40,004	96,010	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリートはつり t≤30mm	2.4	m ²	3,425	8,220	歩A・単A B単 18号
合 計				104,230	

事業名 和賀中央農業水利事業					
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式		9,000	
000019 ひび割れ補修工 充填方式	0.9	m	10,335	9,302	歩A・単A B単 19号
合 計				9,302	
・ ・ 分水工閉塞工	1.000	式		440,000	
000020 既設管撤去 HP管	0.11	m3	17,890	1,968	歩A・単A B単 20号
000021 葎運搬・処理 有筋	0.11	m3	8,807	969	歩A・単A B単 21号
000022 間詰めコンクリート 18N-8-25	0.32	m3	30,490	9,757	歩A・単A B単 22号
000023 型枠	4.220	m ²	11,590	48,910	歩A・単A B単 23号
000024 掘削	4.200	m3	413	1,735	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻し	2.400	m3	1,037	2,489	歩A・単A B単 25号
000026 簡易ゲート撤去	3	基	122,839	368,517	歩A・単A B単 26号
000027 現場発生材運搬 簡易ゲート	1	ton	5,710	5,710	歩A・単A B単 27号
合 計				440,055	
・ ・ 道路復旧	1.000	式		103,000	
000028 砂利舗装 RC-40 t=10cm 飯豊支線	688	m ²	140	96,320	歩A・単A B単 28号
000029 砂利舗装撤去 戸田支線	5.6	m ²	1,137	6,367	歩A・単A B単 29号
000030 砂利舗装復旧 戸田支線	5.6	m ²	140	784	歩A・単A B単 30号
合 計				103,471	
・ 開渠工 戸田支線用水路	1.000	式		11,643,000	
・ ・ 開渠工 900×900 内挿	1.000	式		10,415,000	
000031 間詰モルタル 1:3	40.7	m3	30,920	1,258,444	歩A・単A B単 31号
000032 均しコンクリート 18N-8-40	19.5	m3	30,280	590,460	歩A・単A B単 32号
000033 型枠	5.200	m ²	5,982	31,106	歩A・単A B単 33号
000034 大型フリューム 2種、L=2000	61	個	81,287	4,958,507	歩A・単A B単 34号
000035 大型フリューム 2種、L=1849	1	個	94,087	94,087	歩A・単A B単 35号
000036 大型フリューム 2種、L=1826	1	個	94,087	94,087	歩A・単A B単 36号
000037 大型フリューム 2種、L=1756 片斜切 1746/1766	1	個	100,387	100,387	歩A・単A B単 37号
000038 大型フリューム 2種、L=1762 片斜切 1742/1782	1	個	100,387	100,387	歩A・単A B単 38号
000039 大型フリューム 3種、L=2000	1	個	82,487	82,487	歩A・単A B単 39号
000040 大型フリューム 3種、L=1756 片斜切 1746/1766	1	個	101,487	101,487	歩A・単A B単 40号
000041 大型フリューム 3種、L=1577 片斜切 1574/1580	1	個	91,989	91,989	歩A・単A B単 41号
000042 大型フリューム 3種、L=1112 片斜切 1109/1115	1	個	91,989	91,989	歩A・単A B単 42号
000043 収縮目地 (充填工) 側壁 目地補修 シリコン系	340	m	4,627	1,573,180	歩A・単A B単 43号
000044 高圧洗浄工 14.7MPa	771.1	m ²	1,612	1,243,013	歩A・単A B単 44号
000045 目地補修工	0.1	m3	30,280	3,028	歩A・単A B単 45号
合 計				10,414,638	
・ ・ 開渠工 900×1400 更新	1.000	式		1,228,000	
000046 基礎碎石 RC-40	15.1	m ²	1,375	20,763	歩A・単A B単 46号
000047 均しコンクリート 18N-8-40	0.8	m3	33,350	26,680	歩A・単A B単 47号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
			m3	309		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	基面整正					
			m ²	488		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	埋戻し					
	構造物周辺		m3	1,037		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	埋戻し					
	B<1.0m		m3	3,173		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	埋戻し					
	1.0m<B<2.5m		m3	1,037		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	人力荒仕上					
			m ²	293		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	残土運搬					
			m3	1,305		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	20,390		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート殻		m3	8,536		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
BA0302	コンクリート					
	増厚コンクリート 18N-8-25 BB		m3	30,920		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
BA0303	型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	溶接金網					
	φ 6×150×150		m ²	1,823		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,612		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	表面被覆工					
	ポリマーセメントモルタル吹付t=5mm		m ²	8,026		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	収縮目地 (充填工)					
	側壁 目地補修 シリコン系		m	5,640		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	伸縮目地 (底版)					
	目地材取付 シリコン系		m	2,318		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	断面修復工					
	t=30mm		m ²	40,004		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	コンクリートはつり					
	t≤30mm		m ²	3,425		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	ひび割れ補修工					
	充填方式		m	10,335		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	既設管撤去					
	HP管		m3	17,890		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	殻運搬・処理					
	有筋		m3	8,807		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	間詰めコンクリート					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18N-8-25		m3	30,490		歩A・単A
	*** B単一 23号 ***					
000023	型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
	*** B単一 24号 ***					
000024	掘削					
			m3	413		歩A・単A
	*** B単一 25号 ***					
000025	埋戻し					
			m3	1,037		歩A・単A
	*** B単一 26号 ***					
000026	簡易ゲート撤去					
			基	122,839		歩A・単A
	*** B単一 27号 ***					
000027	現場発生材運搬					
	簡易ゲート		ton	5,710		歩A・単A
	*** B単一 28号 ***					
000028	砂利舗装					
	RC-40 t=10cm 飯豊支線		m ²	140		歩A・単A
	*** B単一 29号 ***					
000029	砂利舗装撤去					
	戸田支線		m ²	1,137		歩A・単A
	*** B単一 30号 ***					
000030	砂利舗装復旧					
	戸田支線		m ²	140		歩A・単A
	*** B単一 31号 ***					
000031	問詰モルタル					
	1:3		m3	30,920		歩A・単A
	*** B単一 32号 ***					
000032	均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	30,280		歩A・単A
	*** B単一 33号 ***					
000033	型枠					
			m ²	5,982		歩A・単A
	*** B単一 34号 ***					
000034	大型フリューム					
	2種、L=2000		個	81,287		歩A・単A
	*** B単一 35号 ***					
000035	大型フリューム					
	2種、L=1849		個	94,087		歩A・単A
	*** B単一 36号 ***					
000036	大型フリューム					
	2種、L=1826		個	94,087		歩A・単A
	*** B単一 37号 ***					
000037	大型フリューム					
	2種、L=1756 片斜切 1746/1766		個	100,387		歩A・単A
	*** B単一 38号 ***					
000038	大型フリューム					
	2種、L=1762 片斜切 1742/1782		個	100,387		歩A・単A
	*** B単一 39号 ***					
000039	大型フリューム					
	3種、L=2000		個	82,487		歩A・単A
	*** B単一 40号 ***					
000040	大型フリューム					
	3種、L=1756 片斜切 1746/1766		個	101,487		歩A・単A
	*** B単一 41号 ***					
000041	大型フリューム					
	3種、L=1577 片斜切 1574/1580		個	91,989		歩A・単A
	*** B単一 42号 ***					
000042	大型フリューム					
	3種、L=1112 片斜切 1109/1115		個	91,989		歩A・単A
	*** B単一 43号 ***					
000043	収縮目地 (充填工)					
	側壁 目地補修 シリコン系		m	4,627		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単－ 44号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,612		歩A・単A
000045	*** B単－ 45号 *** 目地補修工					
			m3	30,280		歩A・単A
000046	*** B単－ 46号 *** 基礎碎石					
	RC-40		m ²	1,375		歩A・単A
000047	*** B単－ 47号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	33,350		歩A・単A
000048	*** B単－ 48号 *** 型枠					
			m ²	5,982		歩A・単A
000049	*** B単－ 49号 *** 大型フリューム					
	特殊、L=2000		個	172,229		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** 大型フリューム					
	特殊、L=2000 右岸側側壁開口φ400		個	201,229		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 大型フリューム					
	特殊、L=1000		個	119,487		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 大型フリューム					
	特殊、L=1500		個	201,229		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** 大型フリューム					
	特殊、L=1462		個	201,229		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 収縮目地（充填工）					
	側壁 目地補修 シリコン系		m	4,627		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ²	1,612		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** 表面被覆工					
	t=5mm		m ²	8,026		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** 断面修復工					
	t=30mm		m ²	40,004		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** コンクリートはつり					
	t≤30mm		m ²	3,425		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** コンクリート増厚					
	18N-8-25		m3	30,490		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** 溶接金網					
	D6×150×150		m ²	1,823		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** 差し筋アンカー					
	D13		本	104		歩A・単A
B18203	*** B単－ 62号 *** 敷鉄板					
	工事用道路		m ²	954		歩A・単A
B02315	*** B単－ 63号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	土木シート		m3	4,281		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** 盛土					
	仮設道路（水路更新部分）		m3	2,071		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** 安定シート					

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事

工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	309	309	S単 42号
	合 計				309	
	単 価				309	
	*** B単一 2号 ***					
000002	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	488.3	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻し 構造物周辺		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	1,037	1,037	S単 45号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻し B<1.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	3,173	3,173	S単 1号
	合 計				3,173	
	単 価				3,173	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻し 1.0m<B<2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	1,037	1,037	S単 45号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単一 6号 ***					
000006	人力荒仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	293	293	S単 2号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単一 7号 ***					
000007	残土運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	1,034	1,034	S単 43号
	合 計				1,305	
	単 価				1,305	

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:	戸田・飯豊支線用水路工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,390	20,390	S単 18号
	合 計				20,390	
	単 価				20,390	
	*** B単－ 9号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 有筋	1.000	m3	5,500	5,500	S単 16号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	3,036	3,036	S単 47号
	合 計				8,536	
	単 価				8,536	
	*** B単－ 10号 ***					
BA0302	コンクリート 増厚コンクリート 18N-8-25 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,920	30,920	S単 50号
	合 計				30,920	
	単 価				30,920	
	*** B単－ 11号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 56号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	溶接金網 φ 6×150×150		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 φ 6×150×150,,	1.000	m ²	480	480	S単 15号
T00001	溶接金網設置 φ 6×150×150	1.000	m ²	1,343	1,343	T単 1号
	合 計				1,823	
	単 価				1,823	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,612	1,612	S単 24号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	表面被覆工 ポリマーセメントモルタル吹付t=5mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付),815.00kg	1.000	m ²	8,026	8,026	S単 26号
	合 計				8,026	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		戸田・飯豊支線用水路工事				
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,026	
	*** B単一 15号 ***					
000015	収縮目地 (充填工)		m		1,000 m	歩A
S14502	側壁 目地補修 シリコン系					当たり算出
	開水路目地補修工(充填工)					
	人力はつり,15.00,弾性シーリング系,0.40,バックアップ材有り	1.000	m	5,640	5,640	S単 22号
	合 計				5,640	
	単 価				5,640	
	*** B単一 16号 ***					
000016	伸縮目地 (底版)		m		1,000 m	歩A
	目地材取付 シリコン系					当たり算出
S80004	目地材取付 (底盤現場打部)					
	シリコン系,伸縮継目(底盤現場打部),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12,	1.000	m	2,318	2,318	S単 39号
	合 計				2,318	
	単 価				2,318	
	*** B単一 17号 ***					
000017	断面修復工		m ²		1,000 m ²	歩A
	t=30mm					当たり算出
S14603	断面修復工					
	断面修復工,81.50kg	1.000	m ²	40,004	40,004	S単 25号
	合 計				40,004	
	単 価				40,004	
	*** B単一 18号 ***					
000018	コンクリートはつり		m ²		1,000 m ²	歩A
	t≤30mm					当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t≤3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 20号
	合 計				3,425	
	単 価				3,425	
	*** B単一 19号 ***					
000019	ひび割れ補修工		m		1,000 m	歩A
	充填方式					当たり算出
S14211	ひび割れ充填工					
	充填工,0.00kg,1.50kg,養生有り,表面仕上げ有り	1.000	m	10,335	10,335	S単 21号
	合 計				10,335	
	単 価				10,335	
	*** B単一 20号 ***					
000020	既設管撤去		m ³		1,000 m ³	歩A
	HP管					当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,890	17,890	S単 19号
	合 計				17,890	
	単 価				17,890	
	*** B単一 21号 ***					
000021	殻運搬・処理		m ³		1,000 m ³	歩A
	有筋					当たり算出
P96022	コンクリート殻処分費					
	有筋	1.000	m ³	5,500	5,500	
SA0221	運搬距離仮入力					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m ³	3,036	3,036	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 41号

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,807	
	単 価				8,807	
	*** B単— 22号 ***					
000022	間詰めコンクリート 18N-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,490	30,490	S単 51号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単— 23号 ***					
000023	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 56号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単— 24号 ***					
000024	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	413.4	413	S単 40号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単— 25号 ***					
000025	埋戻し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし	1.000	m3	1,037	1,037	S単 45号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単— 26号 ***					
000026	簡易ゲート撤去		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00003	簡易ゲート撤去工 φ300	1.000	基	122,839	122,839	T単 2号
	合 計				122,839	
	単 価				122,839	
	*** B単— 27号 ***					
000027	現場発生材運搬 簡易ゲート		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,710	5,710	S単 37号
	合 計				5,710	
	単 価				5,710	
	*** B単— 28号 ***					
000028	砂利舗装 RC-40 t=10cm 飯豊支線		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工(未舗装) 再生クラッシャー RC-40,あり,なし	1.000	m ²	140	140	S単 34号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事

工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				140	
	単 価				140	
	*** B単一 29号 ***					
000029	砂利舗装撤去 戸田支線		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00021	砂利舗装撤去	1,000	m ²	1,137	1,137	T単 10号
	合 計				1,137	
	単 価				1,137	
	*** B単一 30号 ***					
000030	砂利舗装復旧 戸田支線		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) 再生クマツタエ RC-40,あり,なし	1,000	m ²	140	140	S単 34号
	合 計				140	
	単 価				140	
	*** B単一 31号 ***					
000031	間詰モルタル 1:3		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	間詰モルタル (仮、コンクリートで計算) 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m ³	30,920	30,920	S単 52号
	合 計				30,920	
	単 価				30,920	
	*** B単一 32号 ***					
000032	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	30,280	30,280	S単 53号
	合 計				30,280	
	単 価				30,280	
	*** B単一 33号 ***					
000033	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,982	5,982	S単 57号
	合 計				5,982	
	単 価				5,982	
	*** B単一 34号 ***					
000034	大型フリューム 2種、L=2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1,000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96023	大型フリューム B900×H900、2種、中央長2000	1,000	個	63,800	63,800	
	合 計				81,287	
	単 価				81,287	
	*** B単一 35号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000035	大型フリューム 2種、L=1849		個		1,000	歩A 個 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1.000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96024	大型フリューム B900×H900、2種、中央長1826、1849	1.000	個	76,600	76,600	
	合 計				94,087	
	単 価				94,087	
	*** B単一 36号 ***					
000036	大型フリューム 2種、L=1826		個		1,000	歩A 個 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1.000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96024	大型フリューム B900×H900、2種、中央長1826、1849	1.000	個	76,600	76,600	
	合 計				94,087	
	単 価				94,087	
	*** B単一 37号 ***					
000037	大型フリューム 2種、L=1756 片斜切 1746/1766		個		1,000	歩A 個 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1.000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96025	大型フリューム B900×H900、2種、中央長1756、1762	1.000	個	82,900	82,900	
	合 計				100,387	
	単 価				100,387	
	*** B単一 38号 ***					
000038	大型フリューム 2種、L=1762 片斜切 1742/1782		個		1,000	歩A 個 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1.000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96025	大型フリューム B900×H900、2種、中央長1756、1762	1.000	個	82,900	82,900	
	合 計				100,387	
	単 価				100,387	
	*** B単一 39号 ***					
000039	大型フリューム 3種、L=2000		個		1,000	歩A 個 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1.000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96026	大型フリューム B900×H900、3種、中央長2000	1.000	個	65,000	65,000	
	合 計				82,487	
	単 価				82,487	
	*** B単一 40号 ***					
000040	大型フリューム 3種、L=1756 片斜切 1746/1766		個		1,000	歩A 個 当たり算出
T00018	フリューム据付 900×900 1000～2000kg	1.000	個	17,487	17,487	T単 7号
P96028	大型フリューム B900×H900、3種、短辺1746、中央長1756、長辺1766	1.000	個	84,000	84,000	
	合 計				101,487	
	単 価				101,487	
	*** B単一 41号 ***					
000041	大型フリューム 3種、L=1577 片斜切 1574/1580		個		1,000	歩A 個 当たり算出

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		戸田・飯豊支線用水路工事				
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00017	フリューム据付 900×900 1000kg以下	1.000	個	13,989	13,989	T単 6号
P96027	大型フリューム B900×H900、3種、中央長1112、1577	1.000	個	78,000	78,000	
	合 計				91,989	
	単 価				91,989	
	*** B単一 42号 ***					
000042	大型フリューム 3種、L=1112 片斜切 1109/1115		個		1.000	歩A 個 当たり算出
T00017	フリューム据付 900×900 1000kg以下	1.000	個	13,989	13,989	T単 6号
P96027	大型フリューム B900×H900、3種、中央長1112、1577	1.000	個	78,000	78,000	
	合 計				91,989	
	単 価				91,989	
	*** B単一 43号 ***					
000043	収縮目地 (充填工) 側壁 目地補修 シリコン系		m		1.000	歩A m 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,0.50,シリコン系,0.40,バックアップ材有り	1.000	m	4,627	4,627	S単 23号
	合 計				4,627	
	単 価				4,627	
	*** B単一 44号 ***					
000044	高圧洗浄工 14.7MPa		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7MPa	1.000	m ²	1,612	1,612	S単 24号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単一 45号 ***					
000045	目地補修工		m ³		1.000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	間詰モルタル (仮、コンクリートで計算) 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	30,280	30,280	S単 54号
	合 計				30,280	
	単 価				30,280	
	*** B単一 46号 ***					
000046	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,375	1,375	S単 49号
	合 計				1,375	
	単 価				1,375	
	*** B単一 47号 ***					
000047	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1.000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,350	33,350	S単 55号
	合 計				33,350	
	単 価				33,350	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事

工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 48号 ***					
000048	型枠		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m	5,982	5,982	S単 57号
	合 計				5,982	
	単 価				5,982	
	*** B単一 49号 ***					
000049	大型フリューム 特殊、L=2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00020	フリューム据付 900×1400 2000kg～3000kg	1,000	個	26,229	26,229	T単 9号
P96029	大型フリューム B900×H1400、特殊配筋、中央長2000	1,000	個	146,000	146,000	
	合 計				172,229	
	単 価				172,229	
	*** B単一 50号 ***					
000050	大型フリューム 特殊、L=2000 右岸側側壁開口φ400		個		1,000	歩A 当たり算出
T00020	フリューム据付 900×1400 2000kg～3000kg	1,000	個	26,229	26,229	T単 9号
P96030	大型フリューム B900×H1400、特殊配筋、中央長1462～2000	1,000	個	175,000	175,000	
	合 計				201,229	
	単 価				201,229	
	*** B単一 51号 ***					
000051	大型フリューム 特殊、L=1000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00019	フリューム据付 900×1400 1000～2000kg	1,000	個	17,487	17,487	T単 8号
P96031	大型フリューム B900×H1400、特殊配筋、中央長1000	1,000	個	102,000	102,000	
	合 計				119,487	
	単 価				119,487	
	*** B単一 52号 ***					
000052	大型フリューム 特殊、L=1500		個		1,000	歩A 当たり算出
T00020	フリューム据付 900×1400 2000kg～3000kg	1,000	個	26,229	26,229	T単 9号
P96030	大型フリューム B900×H1400、特殊配筋、中央長1462～2000	1,000	個	175,000	175,000	
	合 計				201,229	
	単 価				201,229	
	*** B単一 53号 ***					
000053	大型フリューム 特殊、L=1462		個		1,000	歩A 当たり算出
T00020	フリューム据付 900×1400 2000kg～3000kg	1,000	個	26,229	26,229	T単 9号
P96030	大型フリューム B900×H1400、特殊配筋、中央長1462～2000	1,000	個	175,000	175,000	
	合 計				201,229	
	単 価				201,229	
	*** B単一 54号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000054	収縮目地 (充填工)					歩A
	側壁 目地補修 シリコン系		m		1,000	当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工)					
	人力はつり,0.50,シリコン系,0.40,バックアップ材有り	1.000	m	4,627	4,627	S単 23号
	合 計				4,627	
	単 価				4,627	
	*** B単— 55号 ***					
000055	高圧洗浄工					歩A
	14.7MPa		m ²		1,000	当たり算出
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,612	1,612	S単 24号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単— 56号 ***					
000056	表面被覆工					歩A
	t=5mm		m ²		1,000	当たり算出
S14606	表面被覆工 (吹付)					
	表面被覆 (吹付) ,815.00kg	1.000	m ²	8,026	8,026	S単 26号
	合 計				8,026	
	単 価				8,026	
	*** B単— 57号 ***					
000057	断面修復工					歩A
	t=30mm		m ²		1,000	当たり算出
S14603	断面修復工					
	断面修復工,81.50kg	1.000	m ²	40,004	40,004	S単 25号
	合 計				40,004	
	単 価				40,004	
	*** B単— 58号 ***					
000058	コンクリートはつり					歩A
	t≤30mm		m ²		1,000	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁, t≤3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 20号
	合 計				3,425	
	単 価				3,425	
	*** B単— 59号 ***					
000059	コンクリート増厚					歩A
	18N-8-25		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	30,490	30,490	S単 51号
	合 計				30,490	
	単 価				30,490	
	*** B単— 60号 ***					
000060	溶接金網					歩A
	D6×150×150		m ²		1,000	当たり算出
S02116	溶接金網					
	φ 6×150×150,,	1.000	m ²	480	480	S単 15号
T00001	溶接金網設置					
	φ 6×150×150	1.000	m ²	1,343	1,343	T単 1号
	合 計				1,823	
	単 価				1,823	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		戸田・飯豊支線用水路工事				
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 61号 ***					
000061	差し筋アンカー D13		本		1,000	歩A 当たり算出
P19700	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M12×70	1,000	本	104	104	
	合 計				104	
	単 価				104	
	*** B単一 62号 ***					
B18203	敷鉄板 工食用道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,あり	1,000	m ²	954	954	S単 31号
	合 計				954	
	単 価				954	
	*** B単一 63号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 土木シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラ処分費 安定シート等	1,000	m ³	2,145	2,145	S単 17号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m ³	2,136	2,136	S単 44号
	合 計				4,281	
	単 価				4,281	
	*** B単一 64号 ***					
000064	盛土 仮設道路（水路更新部分）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m ³	1,034	1,034	S単 43号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m ³	1,037	1,037	S単 45号
	合 計				2,071	
	単 価				2,071	
	*** B単一 65号 ***					
000065	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	284	284	S単 33号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単一 66号 ***					
B18203	敷鉄板 工食用道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,3,あり	1,000	m ²	672	672	S単 32号
	合 計				672	
	単 価				672	
	*** B単一 67号 ***					
000067	排水ポンプ(仮設) φ150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	98,129	98,129	S単 30号
S18003	排水ポンプ運転 55,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	2,313,152	2,313,152	S単 29号
	合 計				2,411,281	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,411,281	
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水ポンプ(仮設) φ200		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	98,129	98,129	S単 30号
S18003	排水ポンプ運転 55,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	2,313,152	2,313,152	S単 29号
	合 計				2,411,281	
	単 価				2,411,281	
	*** B単一 69号 ***					
B19021	交通誘導警備員 戸田支線用水路		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単一 70号 ***					
B19021	交通誘導警備員 飯豊支線用水路		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単一 71号 ***					
000071	除雪 工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 36号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単一 72号 ***					
000072	除雪 仮設ヤード		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バックホウ クレーン付バックホウ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	114	114	S単 35号
	合 計				114	
	単 価				114	
	*** B単一 73号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,760	11,760	S単 38号
	合 計				11,760	
	単 価				11,760	
	*** B単一 74号 ***					
000074	品質管理試験 付着強度試験(下地処理後)測定作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	付着強度試験 1箇所(3点)あたり	1.000	箇所	94,540	94,540	T単 3号

[illegible]

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,173		歩A・単A
S01072	*** S単一 2号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	293		歩A・単A
S02112	*** S単一 3号 ***					
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日	5,200		歩A・単A
S02112	*** S単一 4号 ***					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	吊上能力4.9t吊		日	52,000		歩A・単A
S02115	*** S単一 5号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,411		歩A・単A
S02115	*** S単一 6号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,359		歩A・単A
S02115	*** S単一 7号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,355		歩A・単A
S02115	*** S単一 8号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	33,600		歩A・単A
S02115	*** S単一 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,359		歩A・単A
S02115	*** S単一 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,355		歩A・単A
S02115	*** S単一 11号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,411		歩A・単A
S02115	*** S単一 12号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,068		歩A・単A
S02115	*** S単一 13号 ***					
	技師 (C)					
	技師 (C)					
			人	43,775		歩A・単A
S02115	*** S単一 14号 ***					
	技術員					
	技術員					
			人	37,801		歩A・単A
S02116	*** S単一 15号 ***					
	溶接金網					
	溶接金網					
	φ 6×150×150,,		m ²	480		歩A・単A
S02123	*** S単一 16号 ***					
	コンクリート敷処分費					
	コンクリート敷処分費					
	有筋		m3	5,500		歩A・単A
S02123	*** S単一 17号 ***					
	廃ブラ処分費					
	廃ブラ処分費					
	安定シート等		m3	2,145		歩A・単A
S02721	*** S単一 18号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,390		歩A・単A
S02721	*** S単一 19号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,890		歩A・単A
S03020	*** S単一 20号 ***					
	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t≤3cm		m ²	3,425		歩A・単A
S14211	*** S単一 21号 ***					
	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.00kg,1.50kg,養生有り,表面仕上げ有り		m	10,335		歩A・単A
S14502	*** S単一 22号 ***					
	開水路目地補修工(充填工)					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,15.00,弾性シーリング系,0.40,バックアップ材有り *** S単ー 23号 ***		m	5,640		歩A・単A
S14502	開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,0.50,シリコン系,0.40,バックアップ材有り *** S単ー 24号 ***		m	4,627		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単ー 25号 ***		m ²	1,612		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,81.50kg *** S単ー 26号 ***		m ²	40,004		歩A・単A
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付),815.00kg *** S単ー 27号 ***		m ²	8,026		歩A・単A
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外 *** S単ー 28号 ***		日	16,145		歩A・単A
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,あり *** S単ー 29号 ***		日	2,000		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 55,常時排水,120以上〜450未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 30号 ***		箇所	2,313,152		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1〜5台,あり *** S単ー 31号 ***		箇所	98,129		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,49,1,あり *** S単ー 32号 ***		m ²	954		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,75,3,あり *** S単ー 33号 ***		m ²	672		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去 *** S単ー 34号 ***		m ²	284		歩A・単A
S18151	道路補修工(未舗装) 道路補修工(未舗装) 再生クマツタケ RC-40,あり,なし *** S単ー 35号 ***		m ²	140		歩A・単A
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バックホウ クレーン付バック0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり *** S単ー 36号 ***		m ³	114		歩A・単A
S18203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり *** S単ー 37号 ***		m ³	100		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単ー 38号 ***		ton	5,710		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 39号 ***		ton	11,760		歩A・単A
S80004	目地材取付(底盤現場打部) 目地材取付(コクート二次製品水路) シリコン系,伸縮継目(底盤現場打部),25°シ 25×12, *** S単ー 40号 ***		m	2,318		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,バックホウ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単ー 41号 ***		m ³	413.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 42号 ***		m ³	270.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	309		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	*** S単— 43号 ***					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	1,034		歩A・単A
SA0121	*** S単— 44号 ***					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	2,136		歩A・単A
SA0141	*** S単— 45号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,037		歩A・単A
SA0151	*** S単— 46号 ***					
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	488.3		歩A・単A
SA0221	*** S単— 47号 ***					
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,036		歩A・単A
SA0221	*** S単— 48号 ***					
	運搬距離仮入力 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	3,036		歩A・単A
SA0301	*** S単— 49号 ***					
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,375		歩A・単A
SA0311	*** S単— 50号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,920		歩A・単A
SA0311	*** S単— 51号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,490		歩A・単A
SA0311	*** S単— 52号 ***					
	間詰モルタル(仮、コンクリートで計算) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,920		歩A・単A
SA0311	*** S単— 53号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,280		歩A・単A
SA0311	*** S単— 54号 ***					
	間詰モルタル(仮、コンクリートで計算) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,280		歩A・単A
SA0311	*** S単— 55号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジェットホタテ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,350		歩A・単A
SA0312	*** S単— 56号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,590		歩A・単A
SA0312	*** S単— 57号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,982		歩A・単A
T00001	*** T単— 1号 ***					
	溶接金網設置 φ6×150×150		m ²	1,343		歩A・単A
T00003	*** T単— 2号 ***					
	簡易ゲート撤去工 φ300		基	122,839		歩A・単A
T00004	*** T単— 3号 ***					
	付着強度試験 1箇所(3点)あたり		箇所	94,540		歩A・単A

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,355	9,981	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	24,411	20,749	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,981	998	
	合 計				31,728	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,173	
	*** S単一 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	24,411	2,929	
	合 計				2,929	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		293	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード	F08011		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.28m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08011	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	日	5,200	5,200	
	合 計				5,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,200	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード	F01021		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	52,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		戸田・飯豊支線用水路工事				
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1.000 人
	単 価				24,411	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1.000 人
	単 価				36,359	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1.000 人
	単 価				36,359	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名: 戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S 単一 11号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1.000 人
	単 価				24,411	
	*** S 単一 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	
	合 計				16,068	算出数量 1.000 人
	単 価				16,068	
	*** S 単一 13号 ***					
S02115	技師 (C) 技師 (C)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R04006	技師 (C)	1.000	人	43,775	43,775	
	合 計				43,775	算出数量 1.000 人
	単 価				43,775	
	*** S 単一 14号 ***					
S02115	技術員 技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R04007	技術員	1.000	人	37,801	37,801	
	合 計				37,801	算出数量 1.000 人
	単 価				37,801	
	*** S 単一 15号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 φ 6×150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	溶接金網 φ 6×150×150	1,000	m ²	480	480	
	合 計				480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				480	
	*** S単一 16号 ***					
S02123	コンクリート敷処分費		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート敷処分費 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96022 有筋		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	コンクリート敷処分費 有筋	1,000	m ³	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 17号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費 安定シート等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96007 安定シート等		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,145円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	廃ブラ処分費 安定シート等	1,000	m ³	2,145	2,145	
	合 計				2,145	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,145	
	*** S単一 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m ³	20,390	20,390	
	合 計				20,390	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		20,390	
	*** S単一 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m ³	17,890	17,890	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,890	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,890	
	*** S単一 20号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,411	19,529	
R02007	はつり工	1.300	人	31,312	40,706	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,235	9,638	
	合 計				69,873	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,425	
	*** S単一 21号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.00kg,1.50kg,養生有り,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.00kg		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.50kg				
	4)プライマー単価(円/kg)	0				
	5)充填材単価(円/kg)	5,820				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	36,359	19,997	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,355	25,832	
R01003	普通作業員	1.080	人	24,411	26,364	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.000	kg	0	0	
P25204	充填材	1.800	kg	5,820	10,476	
Y00004	諸雑費	0.020		72,193	1,444	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.070	人	29,355	2,055	
R01003	普通作業員	0.080	人	24,411	1,953	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,411	3,906	
	合 計				103,352	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,335	
	*** S単一 22号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,15.00,弾性シーリング系,0.40,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 15.00		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)目地材(充填材)規格	弾性シーリング系				
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	5,820				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.40				
	6)プライマー単価(円/L)	8,220				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				

事業名	和賀中央農業水利事業					
工事名	戸田・飯豊支線用水路工事					
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.200	人	36,359	43,631	
R01002	特殊作業員	0.000	人	29,355	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,411	102,526	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		146,157	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,359	54,539	
R01002	特殊作業員	5.800	人	29,355	170,259	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,411	53,704	
P25013	目地材(充填材) 弾性シーリング系	18.000	L	5,820	104,760	
P25210	プライマー 充填目地用	0.480	L	8,220	3,946	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		278,502	30,635	
	合 計				564,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,640	
	*** S単一 23号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,0.50,シリコン系,0.40,バックアップ材有り		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	人力はつり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	0.50		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格	シリコン系		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	5,820				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.40				
	6)プライマー単価(円/L)	8,220				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	36,359	43,631	
R01002	特殊作業員	0.000	人	29,355	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,411	102,526	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		146,157	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,359	54,539	
R01002	特殊作業員	5.800	人	29,355	170,259	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,411	53,704	
P25013	目地材(充填材) シリコン系	0.600	L	5,820	3,492	
P25210	プライマー 充填目地用	0.480	L	8,220	3,946	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		278,502	30,635	
	合 計				462,732	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,627	
	*** S単一 24号 ***					
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	高圧洗浄工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)吐出圧力	14.7Mpa		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	36,359	25,815	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,355	41,684	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,411	51,995	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,970	6,064	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	148	3,404	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 27%	0.270		119,494	32,263	
	合 計				161,225	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,612	
	*** S単— 25号 ***					
SI4603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,81.50kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	369円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	81.50kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	36,359	121,075	
R02005	左官	6.670	人	35,741	238,392	
P32205	水路補修材 ※リサイクル材	90.470	kg	369	33,383	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		359,467	7,189	
	合 計				400,039	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		40,004	
	*** S単— 26号 ***					
SI4606	表面被覆工(吹付)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),815.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	表面被覆(吹付)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	369円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	815.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	36,359	31,632	
R01002	特殊作業員	4.350	人	29,355	127,694	
R01003	普通作業員	3.480	人	24,411	84,950	
R02005	左官	4.350	人	35,741	155,473	
P32205	水路補修材 ※リサイクル材	961.700	kg	369	354,867	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		399,749	47,970	
	合 計				802,586	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		8,026	
	*** S単— 27号 ***					
SI6002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03104		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.230	供用日	9,320	11,464	
P34029	軽油 ※トローリング給油	31.000	L	151	4,681	
	合 計				16,145	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,145	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単一 28号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.330	日	569	757	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.400	L	148	1,243	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,000	
	*** S単一 29号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 55.常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	55		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m ³ /h)	120以上～450未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	60.500	日	358	21,659	
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	121.000	日	481	58,201	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	60.500	日	3,260	197,230	
P34029	軽油 バトロ-給油	11,220.000	L	151	1,694,220	
R01002	特殊作業員	9.350	人	29,355	274,469	
Y00004	諸雑費	0.030		2,245,779	67,373	
	合 計				2,313,152	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,313,152	
	*** S単一 30号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,355	2,936	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	
P34029	軽油 バトロ-給油	23.000	L	151	3,473	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				98,129	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		98,129	
	*** S単一 31号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 49 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	495	495,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	33,600	97,440	
	合 計				953,874	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		954	
	*** S単一 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 75 3 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333,000	m ² 供用日	758	252,414	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333,000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	33,600	97,440	
	合 計				671,876	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		672	
	*** S単一 33号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	24,411	11,717	
	合 計				28,357	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		284	
	*** S単一 34号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価0円区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュ RC-40	2.400	m3	2,700	6,480	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,411	2,441	
F08011	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)]					
	バック容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油					
	バック給油	2.800	L	151	423	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	33,600	2,688	
	合 計				13,954	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		140	
	*** S単一 35号 ***					
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	除雪・雪の積み込み,バックホ クレーン付バック0.80m3吊2.9t,仮設ヤード			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	,あり			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み				
	2)機械規格	バックホ クレーン付バック0.80m3吊2.9t				
	3)作業区分	仮設ヤード				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	バック給油	92.000	L	151	13,892	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				64,612	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		114	
	*** S単一 36号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	除雪,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	バックホ(トラクタ型) [～低騒・排対型(～2次)]					
	バック容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油					
	バック給油	23.000	L	151	3,473	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				53,661	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S単一 37号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名		和賀中央農業水利事業				
工事名		戸田・飯豊支線用水路工事				
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単一 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S単一 39号 ***					
S80004	目地材取付(底盤現場打部)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) ｼｼﾞｰﾝ系,伸縮継目(底盤現場打部),ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12, 1)目地材断面区分 2)ｼｰﾙ材区分 3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分 4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格 5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円) 6)ﾌﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2) 7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m) 8)ｼｰﾙ材1m当たり設計量(cm3)	伸縮継目(底盤現場打部) ｼｼﾞｰﾝ系 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12 125円 260cm2 1.000m 299cm3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PB1528	ﾌﾗｲﾏｰ ｼｼﾞｰﾝ系	0.011	L	8,220	90	
PB1522	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｽﾎﾟﾝｼﾞ 25×12	1.110	m	125	139	
PB1525	ｼｰﾙ材(土木用) ｼｼﾞｰﾝ系	0.359	L	5,820	2,089	
	合 計				2,318	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,318	
	*** S単一 40号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- 1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 - - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		413.4	
	*** S単一 41号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		309	
	*** S単一 43号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,034	
	*** S単一 44号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,136	
	*** S単一 45号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,037	
	*** S単— 46号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488.3	
	*** S単— 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		3,036	
	*** S単— 48号 ***					
SA0221	運搬距離仮入力		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		3,036	
	*** S単— 49号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,375	
	*** S単— 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名 和賀中央農業水利事業						
工事名 戸田・飯豊支線用水路工事						
工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,920	
	*** S単一 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,490	
	*** S単一 52号 ***					
SA0311	間詰モルタル(仮、コンクリートで計算)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	,一般養生,延長無し,-,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,920	
	*** S単一 53号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,280	
	*** S単一 54号 ***					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	間詰モルタル（仮、コンクリートで計算） SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,280	
	*** S単— 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 延長無し - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,350	
	*** S単— 56号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,590	
	*** S単— 57号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,982	

[illegible]

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 戸田・飯豊支線用水路工事

工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事

特別単価表 単価別 A (1 / 3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	溶接金網設置		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ 6×150×150					
S02115	普通作業員	0.050	人	24,411	1,221	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		1,221	122	
	合 計				1,343	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,343	
	*** T単一 2号 ***					
T00003	簡易ゲート撤去工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.500	人	29,355	44,033	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	S単 5号
S02115	運転手 (特殊)	0.500	人	33,600	16,800	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		103,424	10,342	
SI6004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	0.500	日	2,000	1,000	S単 28号
SI6002	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり	0.500	日	16,145	8,073	S単 27号
	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外	0.500	日			
	合 計				122,839	算出数量 1,000 基
	単 価		基		122,839	
	*** T単一 3号 ***					
T00004	付着強度試験		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1 箇所 (3点) あたり					
S02115	技師 (C)	0.500	人	43,775	21,888	S単 13号
S02115	技術員	0.500	人	37,801	18,901	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	S単 5号
Y00004	雑品	0.450		65,200	29,340	
	合 計				94,540	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		94,540	
	*** T単一 4号 ***					
T00005	噴射圧力試験		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1 箇所 (3圧力) あたり					
S02115	技師 (C)	0.500	人	43,775	21,888	S単 13号
S02115	技術員	0.500	人	37,801	18,901	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	S単 5号
Y00004	雑品	0.450		65,200	29,340	
	合 計				94,540	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		94,540	
	*** T単一 5号 ***					

事業名 和賀中央農業水利事業

工事名 戸田・飯豊支線用水路工事

工事別工事名:戸田・飯豊支線用水路工事

特別単価表 単価期A (2 / 3)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00006	目地施工管理		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	技師 (C)	0.150	人	43,775	6,566	S単 13号
S02115	技術員	0.200	人	37,801	7,560	S単 14号
						算出数量
	合 計				14,126	100.000 m
	単 価		m		141	
	*** T単－ 6号 ***					
T00017	フリーーム据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	900×900 1000kg以下					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,359	2,909	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.080	人	29,355	2,348	S単 10号
S02115	普通作業員	0.160	人	24,411	3,906	S単 11号
S02112	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.080	日	52,000	4,160	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		13,323	666	
						算出数量
	合 計				13,989	1.000 個
	単 価		個		13,989	
	*** T単－ 7号 ***					
T00018	フリーーム据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	900×900 1000～2000kg					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.100	人	29,355	2,936	S単 10号
S02115	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	S単 11号
S02112	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.100	日	52,000	5,200	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		16,654	833	
						算出数量
	合 計				17,487	1.000 個
	単 価		個		17,487	
	*** T単－ 8号 ***					
T00019	フリーーム据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	900×1400 1000～2000kg					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.100	人	29,355	2,936	S単 10号
S02115	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	S単 11号
S02112	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.100	日	52,000	5,200	S単 4号
Y00004	雑品	0.050		16,654	833	
						算出数量
	合 計				17,487	1.000 個
	単 価		個		17,487	
	*** T単－ 9号 ***					
T00020	フリーーム据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	900×1400 2000kg～3000kg					

[illegible]