



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
和賀中央農業水利事業
中央幹線放水路整備工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

[illegible]

東北農政局

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			128,850,000	
・工事原価			109,034,000	
純工事費			84,008,000	
・直接工事費			59,293,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,037,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	35,256,000	
・ ・ 間接工事費			49,741,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			24,715,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	4,995,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$64,288,000 \times ((8.010 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			6,692,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	10,040,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	2,563,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			425,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$59,116,000 \times (0.720)$			425,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			25,026,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$84,008,000 \times ((26.550 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.580 \times 0.000 - 0.000)$			25,026,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$109,034,000 \times (18.140 \times 1.000 + 0.04)$			19,822,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			177,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				24,037,000	
・土工	1.000	式		1,066,000	
・ ・掘削工	1.000	式		1,066,000	
BA0103 床掘り	683	m3	277	189,191	歩A・単A B単 1号
000002 盛土 B<1.0m	8.000	m3	2,607	20,856	歩A・単A B単 2号
000003 盛土 1.0m≦B<2.5m	19.000	m3	886	16,834	歩A・単A B単 3号
000004 盛土 2.5≦B<4.0m	1.000	m3	1,338	1,338	歩A・単A B単 4号
000005 盛土 4.0≦B	13.000	m3	595	7,735	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻	124.000	m3	2,607	323,268	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻	101.000	m3	2,607	263,307	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻	72.000	m3	886	63,792	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻	37.000	m3	1,338	49,506	歩A・単A B単 9号
000010 荒仕上げ	319.000	m ²	293	93,467	歩A・単A B単 10号
000011 基面整正	76.000	m ²	488	37,088	歩A・単A B単 11号
合 計				1,066,382	
・護床工	1.000	式		15,896,000	
・ ・護床工	1.000	式		15,896,000	
000012 護床ブロック製作	235.000	個	48,650	11,432,750	歩A・単A B単 12号
000013 護床ブロック据付	235.000	個	4,092	961,620	歩A・単A B単 13号
000014 吊り上げ鉄筋 φ16 L=1144mm	1.680	ton	328,097	551,203	歩A・単A B単 14号
000015 連結金具 φ16	423.000	個	704	297,792	歩A・単A B単 15号
000016 沈床マット設置 APSW-10	365.000	m ²	2,878	1,050,470	歩A・単A B単 16号
000017 コンクリート (無筋) 18-8-40 BB	34.100	m3	36,450	1,242,945	歩A・単A B単 17号
000018 型枠	31.000	m ²	11,590	359,290	歩A・単A B単 18号
合 計				15,896,070	
・面壁工	1.000	式		5,339,000	
・ ・面壁工	1.000	式		5,339,000	
000019 コンクリート (有筋) 24-12-25 BB	66.100	m3	36,930	2,441,073	歩A・単A B単 19号
000020 型枠	136.000	m ²	11,590	1,576,240	歩A・単A B単 20号
000021 伸縮目地 エラストックフィラー t=10mm	2.000	m ²	4,304	8,608	歩A・単A B単 21号
000022 止水板 B=300	2.800	m	4,602	12,886	歩A・単A B単 22号
000023 ダウエルバー設置 φ19	15.000	本	857	12,855	歩A・単A B単 23号
000024 鉄筋 SD345 D13	1.611	ton	384,980	620,203	歩A・単A B単 24号
000025 鉄筋 SD345 D16	0.492	ton	328,097	161,424	歩A・単A B単 25号
000026 鉄筋 SD345 D19	0.708	ton	328,097	232,293	歩A・単A B単 26号
000027 鉄筋 SD345 D22	0.834	ton	328,097	273,633	歩A・単A B単 27号
合 計				5,339,215	
・撤去復旧工	1.000	式		1,736,000	
・ ・撤去復旧工	1.000	式		598,000	
000028 歩車道ブロック B型 L=600	31.000	m	1,570	48,670	歩A・単A B単 28号

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				35,256,000	
・ 仮設工	1.000	式		35,256,000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		4,293,000	
000038 大型土のう製作据付	334.000	袋	5,512	1,841,008	歩A・単A B単 38号
000039 大型土のう撤去	334.000	袋	1,240	414,160	歩A・単A B単 39号
000040 遮水シート設置 厚さ1.0+10.0mm	593.500	m ²	3,300	1,958,550	歩A・単A B単 40号
000041 遮水シート撤去	593.500	m ²	134	79,529	歩A・単A B単 41号
合 計				4,293,247	
・ ・ 工事用道路①	1.000	式		2,287,000	
000042 盛土 4.0m≤B	1,139.000	m ³	595	677,705	歩A・単A B単 42号
000043 法面整形	308.000	m ²	793	244,244	歩A・単A B単 43号
000044 盛土撤去 (掘削)	1,139.000	m ³	442	503,438	歩A・単A B単 44号
000045 敷鉄板 設置～撤去	654.000	m ²	1,318	861,972	歩A・単A B単 45号
合 計				2,287,359	
・ ・ 工事用道路②	1.000	式		623,000	
000046 盛土 4.0m≤B	169.000	m ³	595	100,555	歩A・単A B単 46号
000047 法面整形	99.000	m ²	793	78,507	歩A・単A B単 47号
000048 盛土撤去 (掘削)	169.000	m ³	442	74,698	歩A・単A B単 48号
000049 敷鉄板 設置～撤去	357.000	m ²	1,035	369,495	歩A・単A B単 49号
合 計				623,255	
・ ・ 進入路①	1.000	式		326,000	
000050 敷鉄板 設置～撤去	141.000	m ²	2,113	297,933	歩A・単A B単 50号
000051 盛土 B<1.0m	2.000	m ³	2,607	5,214	歩A・単A B単 51号
000052 盛土 1.0m≤B<2.5m	2.000	m ³	886	1,772	歩A・単A B単 52号
000053 法面整形	8.000	m ²	793	6,344	歩A・単A B単 53号
000054 盛土撤去 (掘削)	4.000	m ³	442	1,768	歩A・単A B単 54号
000055 敷鉄板 (隅切) 設置～撤去	6.000	m ²	2,113	12,678	歩A・単A B単 55号
合 計				325,709	
・ ・ 進入路②	1.000	式		594,000	
000056 盛土 4.0m≤B	67.000	m ³	595	39,865	歩A・単A B単 56号
000057 盛土 1.0m≤B<2.5m	14.000	m ³	886	12,404	歩A・単A B単 57号
000058 盛土 B<1.0m	3.000	m ³	2,607	7,821	歩A・単A B単 58号
000059 法面整形	28.000	m ²	793	22,204	歩A・単A B単 59号
000060 盛土撤去 (掘削)	84.000	m ³	442	37,128	歩A・単A B単 60号
000061 敷鉄板 設置～撤去	107.000	m ²	2,113	226,091	歩A・単A B単 61号
000062 覆工板 設置～撤去	12.000	m ²	20,719	248,628	歩A・単A B単 62号
合 計				594,141	
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式		2,305,000	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000063 盛土 4.0m≦B	395.000	m ³	595	235,025	歩A・単A B単 63号
000064 法面整形	86.000	m ²	793	68,198	歩A・単A B単 64号
000065 盛土撤去 (掘削)	395.000	m ³	442	174,590	歩A・単A B単 65号
000066 敷鉄板 設置～撤去	1,287.000	m ²	1,328	1,709,136	歩A・単A B単 66号
000067 土木シート ぶリアロビレン(P.P)系織布 980N/5cm,厚さ0.37mm	415.000	m ²	284	117,860	歩A・単A B単 67号
合 計				2,304,809	
・ ・ 製作ヤード	1.000	式		6,157,000	
000068 盛土 4.0m≦B	799.000	m ³	595	475,405	歩A・単A B単 68号
000069 法面整形	61.000	m ²	793	48,373	歩A・単A B単 69号
000070 盛土撤去 (掘削)	799.000	m ³	442	353,158	歩A・単A B単 70号
000071 敷鉄板 設置～撤去	2,278.000	m ²	2,004	4,565,112	歩A・単A B単 71号
000072 土木シート ぶリアロビレン(P.P)系織布 980N/5cm,厚さ0.37mm	2,518.000	m ²	284	715,112	歩A・単A B単 72号
合 計				6,157,160	
・ ・ 交通誘導員	1.000	式		2,855,000	
000073 交通誘導員 A地点	52.000	人	15,600	811,200	歩A・単A B単 73号
000074 交通誘導員 B地点	27.000	人	15,600	421,200	歩A・単A B単 74号
000075 交通誘導員 C地点	52.000	人	15,600	811,200	歩A・単A B単 75号
000076 交通誘導員 D地点	52.000	人	15,600	811,200	歩A・単A B単 76号
合 計				2,854,800	
・ ・ 土砂運搬	1.000	式		9,744,000	
000077 土砂運搬 土取場→現場	2,126.000	m ³	2,161	4,594,286	歩A・単A B単 77号
000078 土砂運搬 現場→土取場	2,383.000	m ³	2,161	5,149,663	歩A・単A B単 78号
合 計				9,743,949	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		5,407,000	
000079 高密度ポリエチレン管布設 φ800 ダブル構造	75.000	m	40,391	3,029,325	歩A・単A B単 79号
000080 高密度ポリエチレン管撤去	75.000	m	1,735	130,125	歩A・単A B単 80号
000081 高密度ポリエチレン管布設 φ800 θ≦60° エルボ ダブル構造	1.000	個	547,000	547,000	歩A・単A B単 81号
000082 継手 φ800用	19.000	個	34,500	655,500	歩A・単A B単 82号
000083 大型土のう製作据付	20.000	袋	5,512	110,240	歩A・単A B単 83号
000084 大型土のう撤去	20.000	袋	1,240	24,800	歩A・単A B単 84号
000085 足場工	120.000	掛m ²	4,749	569,880	歩A・単A B単 85号
000086 釜場排水	1.000	箇所	339,761	339,761	歩A・単A B単 86号
合 計				5,406,631	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		561,000	
000087 産業廃棄物処理工 土木シート	8.800	m ³	23,990	211,112	歩A・単A B単 87号
000088 産業廃棄物処理工 大型土のう袋	8.000	m ³	23,990	191,920	歩A・単A B単 88号
000089 産業廃棄物処理工 ポリエチレン管	6.600	m ³	23,990	158,334	歩A・単A B単 89号
合 計				561,366	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
			m3	277		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,607		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	886		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 盛土					
	2.5≦B<4.0m		m3	1,338		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土					
	4.0≦B		m3	595		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻					
			m3	2,607		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 埋戻					
			m3	2,607		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻					
			m3	886		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 埋戻					
			m3	1,338		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 荒仕上げ					
			m ²	293		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 基面整正					
			m ²	488		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 護床ブロック製作					
			個	48,650		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 護床ブロック据付					
			個	4,092		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 吊り上げ鉄筋					
	φ16 L=1144mm		ton	328,097		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 連結金具					
	φ16		個	704		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 沈床マット設置					
	APSW-10		m ²	2,878		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** コンクリート (無筋)					
	18-8-40 BB		m3	36,450		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** コンクリート (有筋)					
	24-12-25 BB		m3	36,930		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 伸縮目地					
	エラストリックフィラー t=10mm		m ²	4,304		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 止水板					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B=300 *** B単ー 23号 ***		m	4,602		歩A・単A
000023	ダウエルバー設置					
	φ19 *** B単ー 24号 ***		本	857		歩A・単A
000024	鉄筋					
	SD345 D13 *** B単ー 25号 ***		ton	384,980		歩A・単A
000025	鉄筋					
	SD345 D16 *** B単ー 26号 ***		ton	328,097		歩A・単A
000026	鉄筋					
	SD345 D19 *** B単ー 27号 ***		ton	328,097		歩A・単A
000027	鉄筋					
	SD345 D22 *** B単ー 28号 ***		ton	328,097		歩A・単A
000028	歩車道ブロック					
	B型 L=600 *** B単ー 29号 ***		m	1,570		歩A・単A
000029	連節ブロック 一時撤去					
	350型 1000×1000 *** B単ー 30号 ***		m ²	1,351		歩A・単A
000030	連節ブロック 復旧					
	350型 1000×1000 *** B単ー 31号 ***		m ²	2,900		歩A・単A
000031	吸出し防止材設置					
	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m *** B単ー 32号 ***		m ²	1,052		歩A・単A
000032	吸出し防止材撤去					
	*** B単ー 33号 ***		m ²	134		歩A・単A
000033	消波ブロック移設					
	*** B単ー 34号 ***		個	2,382		歩A・単A
000034	ふとんかご撤去					
	*** B単ー 35号 ***		m ²	2,947		歩A・単A
000035	構造物取壊し					
	基礎ブロック、連節ブロック *** B単ー 36号 ***		m ³	11,720		歩A・単A
000036	産業廃棄物処理工					
	無筋コンクリート *** B単ー 37号 ***		m ³	6,427		歩A・単A
000037	吸出し防止材撤去					
	*** B単ー 38号 ***		m ²	134		歩A・単A
000038	大型土のう製作据付					
	*** B単ー 39号 ***		袋	5,512		歩A・単A
000039	大型土のう撤去					
	*** B単ー 40号 ***		袋	1,240		歩A・単A
000040	遮水シート設置					
	厚さ1.0+10.0mm *** B単ー 41号 ***		m ²	3,300		歩A・単A
000041	遮水シート撤去					
	*** B単ー 42号 ***		m ²	134		歩A・単A
000042	盛土					
	4.0m≤B *** B単ー 43号 ***		m ³	595		歩A・単A
000043	法面整形					
			m ²	793		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単－ 44号 *** 盛土撤去（掘削）					
			m3	442		歩A・単A
000045	*** B単－ 45号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去		m ²	1,318		歩A・単A
000046	*** B単－ 46号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	595		歩A・単A
000047	*** B単－ 47号 *** 法面整形					
			m ²	793		歩A・単A
000048	*** B単－ 48号 *** 盛土撤去（掘削）					
			m3	442		歩A・単A
000049	*** B単－ 49号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去		m ²	1,035		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去		m ²	2,113		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,607		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	886		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** 法面整形					
			m ²	793		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 盛土撤去（掘削）					
			m3	442		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 敷鉄板（隅切）					
	設置～撤去		m ²	2,113		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	595		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	886		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,607		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** 法面整形					
			m ²	793		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** 盛土撤去（掘削）					
			m3	442		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去		m ²	2,113		歩A・単A
000062	*** B単－ 62号 *** 覆工板					
	設置～撤去		m ²	20,719		歩A・単A
000063	*** B単－ 63号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	595		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** 法面整形					
			m ²	793		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** 盛土撤去（掘削）					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ³	442		歩A・単A
000066	敷鉄板 *** B単ー 66号 ***					
	設置～撤去		m ²	1,328		歩A・単A
000067	土木シート *** B単ー 67号 ***					
	ポリアビレン(P.P)系織布 980N/5cm,厚さ0.37mm		m ²	284		歩A・単A
000068	盛土 *** B単ー 68号 ***					
	4.0m≦B		m ³	595		歩A・単A
000069	法面整形 *** B単ー 69号 ***					
			m ²	793		歩A・単A
000070	盛土撤去(掘削) *** B単ー 70号 ***					
			m ³	442		歩A・単A
000071	敷鉄板 *** B単ー 71号 ***					
	設置～撤去		m ²	2,004		歩A・単A
000072	土木シート *** B単ー 72号 ***					
	ポリアビレン(P.P)系織布 980N/5cm,厚さ0.37mm		m ²	284		歩A・単A
000073	交通誘導員 *** B単ー 73号 ***					
	A地点		人	15,600		歩A・単A
000074	交通誘導員 *** B単ー 74号 ***					
	B地点		人	15,600		歩A・単A
000075	交通誘導員 *** B単ー 75号 ***					
	C地点		人	15,600		歩A・単A
000076	交通誘導員 *** B単ー 76号 ***					
	D地点		人	15,600		歩A・単A
000077	土砂運搬 *** B単ー 77号 ***					
	土取場→現場		m ³	2,161		歩A・単A
000078	土砂運搬 *** B単ー 78号 ***					
	現場→土取場		m ³	2,161		歩A・単A
000079	高密度ポリエチレン管布設 *** B単ー 79号 ***					
	φ800 ダブル構造		m	40,391		歩A・単A
000080	高密度ポリエチレン管撤去 *** B単ー 80号 ***					
			m	1,735		歩A・単A
000081	高密度ポリエチレン管布設 *** B単ー 81号 ***					
	φ800 θ≦60° エルボ ダブル構造		個	547,000		歩A・単A
000082	継手 *** B単ー 82号 ***					
	φ800用		個	34,500		歩A・単A
000083	大型土のう製作据付 *** B単ー 83号 ***					
			袋	5,512		歩A・単A
000084	大型土のう撤去 *** B単ー 84号 ***					
			袋	1,240		歩A・単A
000085	足場工 *** B単ー 85号 ***					
			掛m ²	4,749		歩A・単A
000086	釜場排水 *** B単ー 86号 ***					
			箇所	339,761		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276.5	277	S単 61号
	合 計				277	
	単 価				277	
*** B単ー 2号 ***						
000002	盛土 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,306	2,306	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	
*** B単ー 3号 ***						
000003	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3〜4ton,なし	1.000	m3	585	585	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
	合 計				886	
	単 価				886	
*** B単ー 4号 ***						
000004	盛土 2.5≦B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,037	1,037	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
	合 計				1,338	
	単 価				1,338	
*** B単ー 5号 ***						
000005	盛土 4.0≦B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	293.6	294	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
	合 計				595	
	単 価				595	
*** B単ー 6号 ***						
000006	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,306	2,306	S単 2号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	
*** B単ー 7号 ***						
000007	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,306	2,306	S単 2号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床, 3~4ton, なし	1.000	m3	585	585	S単 4号
	合 計				886	
	単 価				886	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	1,037	1,037	S単 64号
	合 計				1,338	
	単 価				1,338	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	293	293	S単 3号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	488.3	488	S単 66号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	護床ブロック製作		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下, 計上する, 計上する, 1.04m3を超え1.13m3以下, 5.25m2以上6.05m2以下 , 一般, あり, 18-8-40(高炉), 鋼製型枠10t未満	1.000	個	48,650	48,650	S単 78号
	合 計				48,650	
	単 価				48,650	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	護床ブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下, 陸上, 12m以下, H<3m, 3m<H, 0個, 層積, ラフレシクレン最大吊上能力25t 吊, なし	1.000	個	4,092	4,092	S単 80号
	合 計				4,092	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,092	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	吊り上げ鉄筋 φ16 L=1144mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD345, なし	1.000	ton	328,097	328,097	S単 24号
	合 計				328,097	
	単 価				328,097	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	連結金具 φ16		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	連結金具 φ16,,	1.000	個	704	704	S単 13号
	合 計				704	
	単 価				704	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	沈床マット設置 APSW-10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	2,878	2,878	S単 49号
	合 計				2,878	
	単 価				2,878	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリート (無筋) 18-8-40 BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,450	36,450	S単 73号
	合 計				36,450	
	単 価				36,450	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 75号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	コンクリート (有筋) 24-12-25 BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, なし, 24-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	1.000	m ³	36,930	36,930	S単 74号
	合 計				36,930	
	単 価				36,930	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 75号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	伸縮目地 エラストティックフィラー t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 76号
	合 計				4,304	
	単 価				4,304	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	止水板 B=300		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製), CF 300mm×7mm	1,000	m	4,602	4,602	S単 77号
	合 計				4,602	
	単 価				4,602	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ダウエルバー設置 φ19		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1,000	本	857	857	S単 28号
	合 計				857	
	単 価				857	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	鉄筋 SD345 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし	1,000	ton	384,980	384,980	S単 25号
	合 計				384,980	
	単 価				384,980	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	鉄筋 SD345 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD345, なし	1,000	ton	328,097	328,097	S単 24号
	合 計				328,097	
	単 価				328,097	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	鉄筋 SD345 D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, なし	1,000	ton	328,097	328,097	S単 26号
	合 計				328,097	
	単 価				328,097	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	鉄筋 SD345 D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, なし	1,000	ton	328,097	328,097	S単 27号
	合 計				328,097	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				328,097	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	歩車道ブロック B型 L=600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり	1,000	m	1,570	1,570	S単 81号
	合 計				1,570	
	単 価				1,570	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	連節ブロック 一時撤去 350型 1000×1000		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	連節ブロック 撤去	1,000	m ²	1,351	1,351	T単 4号
	合 計				1,351	
	単 価				1,351	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	連節ブロック 復旧 350型 1000×1000		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック 厚さ250mm,連結金具,-,無し,無し,なし,,	1,000	m ²	2,900	2,900	S単 70号
	合 計				2,900	
	単 価				2,900	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	吸出し防止材設置 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1,000	m ²	1,052	1,052	S単 72号
	合 計				1,052	
	単 価				1,052	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	吸出し防止材撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00002	吸出し防止材撤去	1,000	m ²	134	134	T単 2号
	合 計				134	
	単 価				134	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	消波ブロック移設		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m以下,-3m≦H≦3m,バックホウ バケット容量0.8m3 2.9t吊,あり	1,000	個	2,382	2,382	S単 79号
	合 計				2,382	
	単 価				2,382	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ふとんかご撤去		m ²		55,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm	46,000	m	3,524	162,104	S単 68号
	合 計				162,104	
	単 価				2,947	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 35号 ***					
000035	構造物取壊し 基礎ブロック、連節ブロック		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,720	11,720	S単 23号
	合 計				11,720	
	単 価				11,720	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	産業廃棄物処理工 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費用 無筋	1,000	m3	3,948	3,948	S単 22号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,479	2,479	S単 69号
	合 計				6,427	
	単 価				6,427	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	吸出し防止材撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00002	吸出し防止材撤去	1,000	m ²	134	134	T単 2号
	合 計				134	
	単 価				134	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	大型土のう製作据付		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1,000	袋	5,512	5,512	S単 35号
	合 計				5,512	
	単 価				5,512	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレンクレン,,0m3,,,なし	1,000	袋	1,240	1,240	S単 36号
	合 計				1,240	
	単 価				1,240	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	遮水シート設置 厚さ1.0+10.0mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	1,000	m ²	3,300	3,300	S単 71号
	合 計				3,300	
	単 価				3,300	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	遮水シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00003	遮水シート撤去	1,000	m ²	134	134	T単 3号
	合 計				134	
	単 価				134	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 42号 ***					
000042	盛土 4.0m≤B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	293.6	294	S単 65号
	合 計				595	
	単 価				595	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	792.7	793	S単 67号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	盛土撤去(掘削)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-, -	1.000	m3	442	442	S単 59号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	敷鉄板 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85,1,あり	1.000	m ²	1,318	1,318	S単 42号
	合 計				1,318	
	単 価				1,318	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	盛土 4.0m≤B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	293.6	294	S単 65号
	合 計				595	
	単 価				595	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	792.7	793	S単 67号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	盛土撤去(掘削)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-, -	1.000	m3	442	442	S単 59号
	合 計				442	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				442	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	敷鉄板 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 57, 1, あり	1,000	m ²	1,035	1,035	S単 43号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	敷鉄板 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 165, 1, あり	1,000	m ²	2,113	2,113	S単 44号
	合 計				2,113	
	単 価				2,113	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	盛土 B<1.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.9	301	S単 60号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,306	2,306	S単 1号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	盛土 1.0m≦B<2.5m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.9	301	S単 60号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3～4ton, なし	1,000	m ³	585	585	S単 4号
	合 計				886	
	単 価				886	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	792.7	793	S単 67号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	盛土撤去(掘削)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 有り, -, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, -, -, -, -	1,000	m ³	442	442	S単 59号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	敷鉄板 (隅切) 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 166, 1, あり	1,000	m ²	2,113	2,113	S単 45号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,113	
	単 価				2,113	
	*** B単— 56号 ***					
000056	盛土 4.0m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	293.6	294	S単 65号
	合 計				595	
	単 価				595	
	*** B単— 57号 ***					
000057	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	1.000	m3	585	585	S単 4号
	合 計				886	
	単 価				886	
	*** B単— 58号 ***					
000058	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,306	2,306	S単 1号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	
	*** B単— 59号 ***					
000059	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	792.7	793	S単 67号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単— 60号 ***					
000060	盛土撤去(掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-,-	1.000	m3	442	442	S単 59号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単— 61号 ***					
000061	敷鉄板 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,170,1,あり	1.000	m ²	2,113	2,113	S単 46号
	合 計				2,113	
	単 価				2,113	
	*** B単— 62号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000062	覆工板 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,170日,1回,あり	1.000	m ²	20,719	20,719	S単 40号
	合 計				20,719	
	単 価				20,719	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	盛土 4.0m≦B		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	293.6	294	S単 65号
	合 計				595	
	単 価				595	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	792.7	793	S単 67号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	盛土撤去(掘削)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,有り,-,普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土,-,-,-,	1.000	m ³	442	442	S単 59号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	敷鉄板 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,1,あり	1.000	m ²	1,328	1,328	S単 47号
	合 計				1,328	
	単 価				1,328	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	土木シート ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm,厚さ0.37mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	284	284	S単 50号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	盛土 4.0m≦B		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	293.6	294	S単 65号
	合 計				595	
	単 価				595	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 69号 ***					
000069	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, レ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	792.7	793	S単 67号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単－ 70号 ***					
000070	盛土撤去 (掘削)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカト, 有り, -, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, -, -, -, -	1.000	m ³	442	442	S単 59号
	合 計				442	
	単 価				442	
	*** B単－ 71号 ***					
000071	敷鉄板 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 153, 1, あり	1.000	m ²	2,004	2,004	S単 48号
	合 計				2,004	
	単 価				2,004	
	*** B単－ 72号 ***					
000072	土木シート ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm, 厚さ0.37mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	284	284	S単 50号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単－ 73号 ***					
000073	交通誘導員 A地点		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,600	15,600	S単 10号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単－ 74号 ***					
000074	交通誘導員 B地点		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,600	15,600	S単 10号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単－ 75号 ***					
000075	交通誘導員 C地点		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,600	15,600	S単 10号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単－ 76号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000076	交通誘導員					歩A
	D地点		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,600	15,600	S単 10号
	合 計				15,600	
	単 価				15,600	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	土砂運搬					歩A
	土取場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
	土砂,土量50,000m3未満					
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	1,860	1,860	S単 62号
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下					
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	土砂運搬					歩A
	現場→土取場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1.110	m3	270.9	301	S単 60号
	土砂,土量50,000m3未満					
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	1,860	1,860	S単 62号
	標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下					
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	高密度ポリエチレン管布設					歩A
	φ800 ダブル構造		m		1.000 m	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	1.000	m	40,391	40,391	S単 29号
	高密度ポリエチレン管,800mm,あり					
	合 計				40,391	
	単 価				40,391	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	高密度ポリエチレン管撤去					歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管撤去	1.000	m	1,735	1,735	T単 1号
	合 計				1,735	
	単 価				1,735	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	高密度ポリエチレン管布設					歩A
	φ800 θ≦60° エルボ ダブル構造		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管	1.000	個	547,000	547,000	S単 14号
	φ800 θ≦60° エルボ ダブル構造,,					
	合 計				547,000	
	単 価				547,000	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	継手					歩A
	φ800用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	継手	1.000	個	34,500	34,500	S単 15号
	φ800用,,					
	合 計				34,500	
	単 価				34,500	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 83号 ***					
000083	大型土のう製作据付		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, 77センチレン, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし, なし	1,000	袋	5,512	5,512	S単 35号
	合 計				5,512	
	単 価				5,512	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去, 77センチレン, 0m3, , , なし	1,000	袋	1,240	1,240	S単 36号
	合 計				1,240	
	単 価				1,240	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	足場工		掛㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管, あり	1,000	掛㎡	4,749	4,749	S単 41号
	合 計				4,749	
	単 価				4,749	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	釜場排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,465	9,465	S単 37号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,908	10,908	S単 38号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 41, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	319,388	319,388	S単 39号
	合 計				339,761	
	単 価				339,761	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	産業廃棄物処理工 土木シート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理費用 土木シート, ,	1,000	m3	22,750	22,750	S単 16号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,000	m3	1,240	1,240	S単 63号
	合 計				23,990	
	単 価				23,990	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	産業廃棄物処理工 大型土のう袋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費用 廃プラスチック, ,	1,000	m3	22,750	22,750	S単 17号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ トラック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,000	m3	1,240	1,240	S単 63号
	合 計				23,990	
	単 価				23,990	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	産業廃棄物処理工 ポリエチレン管		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分費用 廃プラスチック, ,	1,000	m3	22,750	22,750	S単 17号

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	中央幹線放水路整備工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,240	1,240	S単 63号
	合 計				23,990	
	単 価				23,990	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	工事用道路除雪		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 52号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	機械除雪 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バケツ約 クレーン付バケツ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	114	114	S単 51号
	合 計				114	
	単 価				114	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	濁水処理施設		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00050	濁水処理設備 設置、30m3/h	1.000	箇所	637,768	637,768	T単 5号
T00051	濁水処理設備 撤去、30m3/h	1.000	箇所	356,990	356,990	T単 6号
T00052	濁水処理設備 保守点検	41.000	回	10,145	415,945	T単 7号
S16002	濁水処理装置[ボータブル型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	41.000	日	41,496	1,701,336	S単 32号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	41.000	日	8,280	339,480	S単 34号
S02116	無機凝集剤 PAC(ポリ塩化アルミニウム),,	2,952.000	kg	67	197,784	S単 18号
S02116	高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系),,	59.000	kg	1,350	79,650	S単 19号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	3,896.600	kg	325	1,266,395	S単 20号
	合 計				4,995,348	
	単 価				4,995,348	
	*** B単ー 93号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,760	11,760	S単 53号
	合 計				11,760	
	単 価				11,760	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	仮設材輸送 覆工板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	11,760	11,760	S単 54号
	合 計				11,760	
	単 価				11,760	

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,306		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,306		歩A・単A
S01072	*** S単－ 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	293		歩A・単A
S01082	*** S単－ 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,なし		m3	585		歩A・単A
S02115	*** S単－ 5号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,359		歩A・単A
S02115	*** S単－ 6号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,355		歩A・単A
S02115	*** S単－ 7号 ***					
	ブロック工					
	ブロック工		人	31,827		歩A・単A
S02115	*** S単－ 8号 ***					
	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	33,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 ***					
	電工					
	電工		人	28,840		歩A・単A
S02115	*** S単－ 12号 ***					
	設備機械工					
	設備機械工		人	28,222		歩A・単A
S02116	*** S単－ 13号 ***					
	連結金具					
	連結金具 φ16,,		個	704		歩A・単A
S02116	*** S単－ 14号 ***					
	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ800 θ≦60° エルボ ダブル構造,,		個	547,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 15号 ***					
	継手					
	継手 φ800用,,		個	34,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 16号 ***					
	産業廃棄物処理費用					
	産業廃棄物処分費用 土木シート,,		m3	22,750		歩A・単A
S02116	*** S単－ 17号 ***					
	産業廃棄物処分費用					
	産業廃棄物処分費用 廃プラスチック,,		m3	22,750		歩A・単A
S02116	*** S単－ 18号 ***					
	無機凝集剤					
	無機凝集剤 PAC (ポリ塩化アルミニウム) ,,		kg	67		歩A・単A
S02116	*** S単－ 19号 ***					
	高分子凝集剤					
	高分子凝集剤 土木用 (アニオン・ノニオン系) ,,		kg	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単－ 20号 ***					
	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	325		歩A・単A
S02116	*** S単－ 21号 ***					
	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 木くず,,		m3	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 22号 ***					
	産業廃棄物処理費用					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理費用 無筋		m3	3,948		歩A・単A
S02721	*** S単ー 23号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,720		歩A・単A
S03030	*** S単ー 24号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし		ton	328,097		歩A・単A
S03030	*** S単ー 25号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton	384,980		歩A・単A
S03030	*** S単ー 26号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton	328,097		歩A・単A
S03030	*** S単ー 27号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし		ton	328,097		歩A・単A
S03054	*** S単ー 28号 *** ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	857		歩A・単A
S07035	*** S単ー 29号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり		m	40,391		歩A・単A
S16002	*** S単ー 30号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バック容量0.8m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	21,750		歩A・単A
S16002	*** S単ー 31号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バック容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	13,080		歩A・単A
S16002	*** S単ー 32号 *** 濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	41,496		歩A・単A
S16004	*** S単ー 33号 *** ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	65,500		歩A・単A
S16004	*** S単ー 34号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)]					
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり		日	8,280		歩A・単A
S18002	*** S単ー 35号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ラフテレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,512		歩A・単A
S18002	*** S単ー 36号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフテレンクレーン,,0m3,,なし		袋	1,240		歩A・単A
S18005	*** S単ー 37号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,465		歩A・単A
S18005	*** S単ー 38号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,908		歩A・単A
S18006	*** S単ー 39号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 41,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	319,388		歩A・単A
S18025	*** S単ー 40号 *** 覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,170日,1回,あり		㎡	20,719		歩A・単A
S18031	*** S単ー 41号 *** 足場工					
	足場工 なし,単管,あり		掛㎡	4,749		歩A・単A
S18054	*** S単ー 42号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85,1,あり		㎡	1,318		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単ー 43号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 57, 1, あり		m ²	1,035		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18054	*** S単ー 44号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 165, 1, あり		m ²	2,113		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18054	*** S単ー 45号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 166, 1, あり		m ²	2,113		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18054	*** S単ー 46号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 170, 1, あり		m ²	2,113		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18054	*** S単ー 47号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 86, 1, あり		m ²	1,328		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18054	*** S単ー 48号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 153, 1, あり		m ²	2,004		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18062	*** S単ー 49号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	2,878		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S18062	*** S単ー 50号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	284		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S18202	*** S単ー 51号 *** 機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み, バックホ クレーン付バケット0.80m3吊2.9t, 仮設ヤード, あり		m3	114		歩A・単A
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					
S18203	*** S単ー 52号 *** 工事用道路除雪					
	工事用道路除雪 除雪, あり		m3	100		歩A・単A
	工事用道路除雪					
S19003	*** S単ー 53号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	11,760		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
S19003	*** S単ー 54号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	11,760		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
S19021	*** S単ー 55号 *** 刈払工					
	刈払工 チェーンソー, 0～40		ha	627,632		歩A・単A
	刈払工					
S19023	*** S単ー 56号 *** 抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ) 湿地レーキドーザ, 13t, 普通, 22, 1250		ha	224,243		歩A・単A
	抜根(レーキドーザ)					
S19023	*** S単ー 57号 *** 抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ) 湿地レーキドーザ, 13t, 普通, 22, 1750		ha	233,100		歩A・単A
	抜根(レーキドーザ)					
S19025	*** S単ー 58号 *** 運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 普通		空m3	2,883		歩A・単A
	運搬 (伐開、除根、除草)					
SA0101	*** S単ー 59号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -, -		m3	442		歩A・単A
	SP 掘削					
SA0102	*** S単ー 60号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	270.9		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0103	*** S単ー 61号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	276.5		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0121	*** S単ー 62号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下		m3	1,860		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
SA0121	*** S単ー 63号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｵﾌﾞ ｵﾌﾞ ｵﾌﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単ー 64号 ***		m3	1,240		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 65号 ***		m3	1,037		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単ー 66号 ***		m3	293.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 67号 ***		m ²	488.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾐﾅﾐﾅ土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単ー 68号 ***		m ²	792.7		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単ー 69号 ***		m	3,524		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単ー 70号 ***		m3	2,479		歩A・単A
SA0264	SP 連節ブロック張 SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ 厚さ250mm,連結金具, -, 無し,無し,なし,, *** S単ー 71号 ***		m ²	2,900		歩A・単A
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) *** S単ー 72号 ***		m ²	3,300		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単ー 73号 ***		m ²	1,052		歩A・単A
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単ー 74号 ***		m3	36,450		歩A・単A
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55% *** S単ー 75号 ***		m3	36,930		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 76号 ***		m ²	11,590		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ﾌﾞﾑ発泡体) t=10mm *** S単ー 77号 ***		m ²	4,304		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 300mm×7mm *** S単ー 78号 ***		m	4,602		歩A・単A
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,1.04m3を超え1.13m3以下,5.25m2以上6.05m2以下 ,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満 *** S単ー 79号 ***		個	48,650		歩A・単A
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m以下, -3m≦H≦3m,ﾊﾞｯｸﾙ ｵﾌﾞ ｵﾌﾞ ｵﾌﾞ容量0.8m3 2.9t吊,あり *** S単ー 80号 ***		個	2,382		歩A・単A
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m, 3m<H,0個,層積,ﾗﾌｾﾚﾝｸﾞｾﾚﾝ最大吊上能力25t 吊,なし *** S単ー 81号 ***		個	4,092		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり *** T単ー 1号 ***		m	1,570		歩A・単A
T00001	高密度ポリエチレン管撤去					

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 土質区分	砂・砂質土		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	盛土		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,411	16,599	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				23,057	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,306	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 土質区分	砂・砂質土		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	埋戻		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,411	16,599	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				23,057	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,306	
	*** S単- 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 土質区分	土砂		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	24,411	2,929	
	合 計				2,929	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		293	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3～4ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 工種区分	路床		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	5,900	9,440	
P34029	軽油 バトリック給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				45,607	算出数量 78,000 m3
	単 価		m3		585	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1.000 人
	単 価				36,359	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1.000	人	31,827	31,827	
	合 計				31,827	算出数量 1.000 人
	単 価				31,827	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1.000 人
	単 価				24,411	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人		15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 人
	単 価				15,600	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人		28,840	
	合 計				28,840	算出数量 1,000 人
	単 価				28,840	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02019	設備機械工	1,000	人		28,222	
	合 計				28,222	算出数量 1,000 人
	単 価				28,222	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	連結金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	連結金具 φ16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	連結金具 φ16	1,000	個		704	
	合 計				704	算出数量 1,000 各単位
	単 価				704	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ800 θ≤60° エルボ ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96006	高密度ポリエチレン管 φ800 θ≤60° エルボ ダブル構造	1,000	個		547,000	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				547,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				547,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継手 φ800用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	継手 φ800用	1.000	個		34,500	34,500
	合 計				34,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,500	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	産業廃棄物処理費用		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費用 土木シート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	産業廃棄物処理費用 土木シート	1.000	m3		22,750	22,750
	合 計				22,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,750	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費用		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費用 廃プラスチック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	産業廃棄物処分費用 廃プラスチック	1.000	m3		22,750	22,750
	合 計				22,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,750	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	無機凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無機凝集剤 PAC(ポリ塩化アルミニウム),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	無機凝集剤 PAC(ポリ塩化アルミニウム)	1.000	kg		67	67
	合 計				67	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高分子凝集剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	中央幹線放水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	高分子凝集剤 土木用(アニオン・ノニオン系)	1.000	kg	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	325	325	
	合 計				325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木くず,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	産業廃棄物処分費 木くず	1.000	m3	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単- 22号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費用		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費用 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 無筋		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処理費用 無筋	1.000	m3	3,948	3,948	
	合 計				3,948	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,948	
	*** S単- 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,720	11,720	
	合 計				11,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,720	
	*** S単- 24号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD345, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D16 SD345		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	115,700	119,171	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,475	56,908	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		65,426	7,851	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,359	14,544	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,475	97,078	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.080		116,504	9,320	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				328,097	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		328,097	
	*** S単ー 25号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD345		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	117,700	121,231	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,359	7,272	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,475	76,993	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		89,147	10,698	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,475	117,163	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,411	7,323	
Y00004	諸雑費	0.080		142,666	11,413	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				384,980	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		384,980	
	*** S単ー 26号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D19, SD345, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)鉄筋径(mm)	D19		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	115,700	119,171	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,475	56,908	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		65,426	7,851	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.040	日	65,500	2,620	
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,359	14,544	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,475	97,078	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.080		116,504	9,320	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.110	日	65,500	7,205	
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				328,097	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		328,097	
	*** S単一 27号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D22		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	115,700	119,171	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,475	56,908	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		65,426	7,851	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.040	日	65,500	2,620	
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,359	14,544	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,475	97,078	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.080		116,504	9,320	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	0.110	日	65,500	7,205	
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				328,097	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		328,097	
	*** S単一 28号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D19			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)径	D19		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	0.023	ton	115,700	2,661	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP-φ25	1.250	本	1,120	1,400	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,359	1,091	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,411	3,418	
	合 計				8,570	算出数量 10.000 本
	単 価		本		857	
	*** S単一 29号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	高密度ポリエチレン管,800mm,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 管の単価(円/m)	37,100円				
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3) 管径区分(mm)	800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	37,100	3,710,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	36,359	41,449	
R01002	特殊作業員	2.850	人	29,355	83,662	
R01003	普通作業員	4.160	人	24,411	101,550	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	6,890	19,981	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	61.000	L	151	9,211	
R01021	運転手 (特殊)	2.180	人	33,600	73,248	
	合 計				4,039,101	算出数量 100.000 m
	単 価		m		40,391	
	*** S単一 30号 ***					
S16002	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,,			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M02098				
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02098	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	供用日	14,500	21,750	算出数量 1.000 各単位
	合 計				21,750	
	単 価		各単位		21,750	
Y00001	単位					
	*** S単一 31号 ***					
S16002	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M02096		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5) 単価計上区分	機械損料+燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02096	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	供用日	8,720	13,080	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 バ トー#給油	0.000	L	151	0	
	合 計				13,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,080	
Y00001	単位					
	*** S単一 32号 ***					
S16002	濁水処理装置[ボ ータイプ#型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ボ ータイプ#型・機械処理沈殿方式] ,処理能力30m3/h,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M12531 運転1日当たり算出 8.0 1.82 機械損料のみ 4.5 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M12531	濁水処理装置[ボ ータイプ#型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	1.820	供用日	22,800	41,496	
	合 計				41,496	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		41,496	
Y00001	単位					
	*** S単一 33号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合 計				65,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		65,500	
	*** S単一 34号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 7.0 1.18 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,410	2,844	
P34029	軽油 バ トー#給油	36.000	L	151	5,436	
	合 計				8,280	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,280	
	*** S単一 35号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
Y00004	諸雑費	0.020		90,125	1,803	
P37003	大型土のう袋	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)]	1.360	日	11,300	15,368	
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t					
P34029	軽油	65.000	L	151	9,815	
	バトリール給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	65,500	65,500	
	最大吊上能力25t吊					
	合 計				270,111	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,512	
	*** S単一 36号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,ラフレックレン,,0m3,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
Y00004	諸雑費	0.004		65,714	263	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	65,500	65,500	
	最大吊上能力25t吊					
	合 計				131,477	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,240	
	*** S単一 37号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	釜場掘削・設置			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,411	2,441	
Y00004	諸雑費	0.130		3,895	506	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	0.570	時間	2,090	1,191	
	バック容量0.28m3					
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,600	3,360	
P34029	軽油	3.400	L	151	513	
	バトリール給油					
	合 計				9,465	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,465	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	29,355	1,468	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	24,411	4,638	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,560	227	
M02041	ﾊﾞｯｸｹｯﾄ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸｹｯﾄ容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.060	人	33,600	2,016	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	151	332	
	合 計				10,908	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,908	
	*** S単ー 39号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	41.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	41		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	44.280	日	569	25,195	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	1,144.000	L	148	169,312	
R01001	土木一般世話役					
		1.640	人	36,359	59,629	
R01003	普通作業員					
		2.050	人	24,411	50,043	
Y00004	諸雑費					
		0.050		304,179	15,209	
	合 計				319,388	算出数量 1.000 箇所
	単 価				319,388	
	*** S単ー 40号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,170日,1回,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去				
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)				
	4)覆工板受桁の規格	H250				
	5)供用日数	170日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	あり				
G03011	覆工板					
	鋼製 (補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	6,090	609,000	
G15064	覆工板					
	鋼製 (補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,244	124,400	
G02021	H形鋼 (山留材)					
	250型 [賃料]	13.400	t 供用日	21,177	283,772	
G15031	H形鋼 (山留材)					
	250型 [整備費]	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役					
		4.700	人	36,359	170,887	
R01012	とび工					
		7.300	人	30,900	225,570	
R01003	普通作業員					
		8.300	人	24,411	202,611	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01011	溶接工	3.400	人	31,415	106,811	
Y00004	諸雑費	0.048		705,879	33,882	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	4.700	日	52,400	246,280	
	合 計				2,071,861	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		20,719	
	*** S単一 41号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3%	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	単管 なし		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	36,359	69,082	
R01012	とび工	6.900	人	30,900	213,210	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,411	43,940	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.290		368,152	106,764	
	合 計				474,916	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		4,749	
	*** S単一 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 85, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3%	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 85		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	859	859,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリック給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				1,317,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,318	
	*** S単一 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 57, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3%	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 57		豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	576	576,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸｹﾄ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｽ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｹﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				1,034,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,035	
	*** S単ー 44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 165, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 165		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸｹﾄ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｽ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｹﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				2,112,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,113	
	*** S単ー 45号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 166, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 166		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸｹﾄ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｽ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｹﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				2,112,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,113	
	*** S単ー 46号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 170, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 170		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	中央幹線放水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				2,112,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,113	
	*** S単ー 47号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 86 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	869	869,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				1,327,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単ー 48号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,153,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 153 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,545	1,545,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				2,003,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,004	
	*** S単ー 49号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 2,730		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	2,730	283,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,411	3,906	
	合 計				287,826	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,878	
	*** S単一 50号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,411	11,717	
	合 計				28,357	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		284	
	*** S単一 51号 ***					
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バケット クレーン付バケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤードあり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バケット クレーン付バケット0.80m3吊2.9t 仮設ヤードあり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バケット[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バトロール給油	92.000	L	151	13,892	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				64,612	算出数量 569.000 m3
	単 価		m ³		114	
	*** S単一 52号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	除雪 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	ホーローガ(トラクタショベル) [～低騒・排対型(～2次)] バケット容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	151	3,473	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				53,661	算出数量 535.000 m3
	単 価		m ³		100	
	*** S単一 53号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 計上方法	往復計上				
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	7) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S単ー 54号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3%	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長	12m以内		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	3) 計上方法	往復計上				
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	7) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,760	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,760	
	*** S単ー 55号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー, 0~40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3%	
	1) 機械区分	チェーンソー		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 樹量区分(本・m/10a)	0~40		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,359	10,908	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
Y00004	諸雑費	0.060		40,263	2,416	
	合 計				42,679	算出数量 0.068 ha
	単 価		ha		627,632	
	*** S単ー 56号 ***					
S19023	抜根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	抜根(レーキドーザ) 湿地レーキドーザ, 13t, 普通, 22, 1250			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3%	
	1) 機械区分	湿地レーキドーザ		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格区分	13t		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 現場条件	普通				
	4) 平均樹径(cm)	22				
	5) 樹木密度(本/ha)	1250				
M01201	レーキドーザ[湿地・〜排対2次] 13t	17.800	時間	5,480	97,544	
P34029	軽油 バトロール給油	285.000	L	151	43,035	
R01021	運転手 (特殊)	2.490	人	33,600	83,664	
	合 計				224,243	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		224,243	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 57号 ***					
S19023	拔根(レーキドーザ)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	拔根(レーキドーザ) 湿地レーキドーザ, 13t, 普通, 22, 1750			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 現場条件 4) 平均樹径(cm) 5) 樹木密度(本/ha)	湿地レーキドーザ 13t 普通 22 1750		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M01201	レーキドーザ [湿地・〜排対2次] 13t	18,500	時間	5,480	101,380	
P34029	軽油 ハートル給油	296,000	L	151	44,696	
R01021	運転手 (特殊)	2,590	人	33,600	87,024	
	合 計				233,100	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		233,100	
	*** S 単一 58号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 普通			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 普通		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
M03005	ダンプトラック [オンロード・デアイゼル] 通称10t積級	5,330	供用日	25,200	134,316	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	5,330	供用日	1,230	6,556	
P34029	軽油 ハートル給油	246,000	L	151	37,146	
R01022	運転手 (一般)	4,100	人	26,900	110,290	
	合 計				288,308	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		2,883	
	*** S 単一 59号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オブソカット 有り - 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 - - - -				
	単 価		m3		442	
	*** S 単一 60号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		270.9	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		276.5	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツお 1バケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツお 1バケツ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,240	
	*** S単ー 64号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,037	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		293.6	
	*** S単ー 66号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488.3	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		792.7	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		3,524	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,479	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	中央幹線放水路整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 70号 ***					
SA0264	SP 連節ブロック張		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上, 連節ブロック 厚さ250mm, 連結金具, -, 無し, 無し, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	,			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) ブロックの質量 2) 連節ブロックの規格 3) 連結方法 4) 連節鉄筋(鋼線)の計上 5) 遮水シートの有無 6) 吸出し防止材の有無 7) 長期割引単価区分	150kg/個以上 連節ブロック 厚さ250mm 連結金具 -				
	単 価		m ²		2,900	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 遮水シート規格	遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m ²		3,300	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,052	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	-, 無し, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,450	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	-, 無し, -, なし, 24-12-25(20) (高炉B) W/C55%			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		36,930	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,590	
	*** S単ー 76号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,304	
	*** S単ー 77号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上(塩ビ製), CF 300mm×7mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 止水板の計上	計上(塩ビ製)				
	2) 規格区分	CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,602	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5t以下, 計上する, 計上する, 1.04m3を超え1.13m3以下, 5.25m2以上			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	6.05m2以下, 一般, あり, 18-8-40(高炉), 鋼製型枠10t未満			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2) 型枠の計上	計上する				
	3) 生コンクリートの計上	計上する				
	4) 1個当りコンクリート体積(m3/個)	1.04m3を超え1.13m3以下				
	5) 1個当り型枠面積(m2/個)	5.25m2以上6.05m2以下				
	6) 養生工の種類	一般				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 規格区分	18-8-40(高炉)				
	9) 型枠規格区分	鋼製型枠10t未満				

[illegible]

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	中央幹線放水路整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.570	人	36,359	20,725	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.425	人	29,355	41,831	S単 6号
S02115	普通作業員	2.080	人	24,411	50,775	S単 9号
S16002	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、バケット容量0.45m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外	1.450	日	13,080	18,966	S単 31号
P34029	軽油 バトロール給油	30.500	L	151	4,606	
S02115	運転手 (特殊)	1.090	人	33,600	36,624	S単 8号
	合 計				173,527	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,735	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	吸出し防止材撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.004	人	24,411	98	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.001	人	36,359	36	S単 5号
	合 計				134	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		134	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	遮水シート撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.004	人	24,411	98	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.001	人	36,359	36	S単 5号
	合 計				134	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		134	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	連節ブロック 撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.005	人	36,359	182	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.010	人	29,355	294	S単 6号
S02115	ブロック工	0.015	人	31,827	477	S単 7号
S16002	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、バケット容量0.8m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正 対象外	0.007	日	21,750	152	S単 30号
P34029	軽油 バトロール給油	0.515	L	151	78	
S02115	運転手 (特殊)	0.005	人	33,600	168	S単 8号
	合 計				1,351	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,351	
	*** T単- 5号 ***					

[illegible]