

令和 8 年度
和賀中央農業水利事業
飯豊送水路（その 4）工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			129,730,000	
・工事原価			109,784,000	
純工事費			86,889,000	
・直接工事費			74,104,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	52,209,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	21,895,000	
・間接工事費			35,680,000	
・共通仮設費			12,785,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$74,104,000 \times ((8.230 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			7,929,000	
・運搬費	1.000	式	4,364,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			492,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$73,544,000 \times (0.670)$			492,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			22,895,000	
・現場管理費（率計上）				
$86,889,000 \times ((23.390 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.620 + 0.000 - 0.000)$			22,895,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$109,784,000 \times (18.130 \times 1.000 + 0.04)$			19,947,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			560,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			52,209,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	52,209,000	
・土工	1.000	式	9,183,000	
・ ・ 作業土工 飯豊送水路	1.000	式	8,895,000	
・ ・ 作業土工 大堰川配水槽	1.000	式	288,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	4,950,000	
・ ・ 構造物取壊し工 飯豊送水路	1.000	式	4,479,000	
・ ・ 構造物取壊し工 大堰川配水槽	1.000	式	471,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	3,244,000	
・ ・ 砕石基礎工 飯豊送水路	1.000	式	3,202,000	
・ ・ 管体基礎工 大堰川配水槽	1.000	式	42,000	
・ 管体工 飯豊送水路	1.000	式	12,561,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 素掘施工区間	1.000	式	10,260,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 大堰川配水槽付近	1.000	式	2,301,000	
・ 管体工 大堰川配水槽場内	1.000	式	12,103,000	
・ ・ 流入管	1.000	式	4,503,000	
・ ・ 分水管	1.000	式	911,000	
・ ・ 農水管 φ250	1.000	式	1,316,000	
・ ・ 農水管 φ100	1.000	式	506,000	
・ ・ 余水吐管 250A	1.000	式	2,228,000	
・ ・ 排泥管 250A	1.000	式	2,639,000	
・ 付帯工	1.000	式	2,483,000	
・ ・ 埋設物表示工 飯豊送水路	1.000	式	186,000	
・ ・ 制水弁工 飯豊送水路	1.000	式	996,000	
・ ・ 空気弁工 飯豊送水路	1.000	式	340,000	
・ ・ 制水弁工 大堰川配水槽	1.000	式	961,000	
・ 道路復旧工 仮復旧	1.000	式	3,323,000	
・ ・ アスファルト舗装工 飯豊送水路	1.000	式	3,212,000	
・ ・ アスファルト舗装工 大堰川配水槽場内	1.000	式	111,000	
・ 配水槽 大堰川配水槽	1.000	式	4,362,000	
・ ・ 配水槽基礎工	1.000	式	682,000	
・ ・ 配水槽本体工	1.000	式	3,616,000	
・ ・ 配水槽付帯工	1.000	式	64,000	

東北農政局

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				52,209,000	
・土工					
	1.000	式		9,183,000	
・ ・ 作業土工 飯豊送水路	1.000	式		8,895,000	
BA0105 土砂等運搬 市道横断面部以外	471	m3	1,860	876,060	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬 市道横断面部①（飯豊第2配水槽付近）	16	m3	1,860	29,760	歩A・単A B単 2号
BA0105 土砂等運搬 市道横断面部②（大堰川配水槽付近）	9	m3	1,860	16,740	歩A・単A B単 3号
BA0110 整地 市道横断面部以外	471	m3	144	67,824	歩A・単A B単 4号
BA0110 整地 市道横断面部①（飯豊第2配水槽付近）	16	m3	144	2,304	歩A・単A B単 5号
BA0110 整地 市道横断面部②（大堰川配水槽付近）	9	m3	144	1,296	歩A・単A B単 6号
BA0103 床掘り 市道横断面部以外	2,400	m3	277	664,800	歩A・単A B単 7号
BA0103 床掘り 市道横断面部①（飯豊第2配水槽付近）	73	m3	277	20,221	歩A・単A B単 8号
BA0103 床掘り 市道横断面部②（大堰川配水槽付近）	34	m3	277	9,418	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 市道横断面部以外（管頂 H<0.3m）	250	m3	6,613	1,653,250	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 市道横断面部①（管頂 H<0.3m）	8	m3	6,613	52,904	歩A・単A B単 11号
B01209 埋戻 市道横断面部②（管頂 H<0.3m）	5	m3	6,613	33,065	歩A・単A B単 12号
B01209 埋戻 市道横断面部以外（0.3≤H<0.6m）	260	m3	3,132	814,320	歩A・単A B単 13号
B01209 埋戻 市道横断面部①（0.3≤H<0.6m）	9	m3	3,132	28,188	歩A・単A B単 14号
B01209 埋戻 市道横断面部②（0.3≤H<0.6m）	6	m3	3,132	18,792	歩A・単A B単 15号
B01209 埋戻 市道横断面部以外（B<1.0m）	470	m3	3,132	1,472,040	歩A・単A B単 16号
B01209 埋戻 市道横断面部①（B<1.0m）	15	m3	3,132	46,980	歩A・単A B単 17号
B01209 埋戻 市道横断面部②（B<1.0m）	10	m3	3,132	31,320	歩A・単A B単 18号
B01209 埋戻 市道横断面部以外（1.0≤B<2.5m）	280	m3	2,918	817,040	歩A・単A B単 19号
B01209 埋戻 市道横断面部①（1.0≤B<2.5m）	25	m3	2,918	72,950	歩A・単A B単 20号
B01209 埋戻 市道横断面部②（1.0≤B<2.5m）	6	m3	2,918	17,508	歩A・単A B単 21号
B01209 埋戻 市道横断面部以外（2.5≤B<4.0m）	310	m3	2,918	904,580	歩A・単A B単 22号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 市道横断面部以外（路肩盛土）	440	m3	1,581	695,640	歩A・単A B単 23号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 市道横断面部①（路肩盛土）	3	m3	1,581	4,743	歩A・単A B単 24号
000025 整形工（人力荒仕上げ） 市道横断面部以外	1,740.000	m ²	293	509,820	歩A・単A B単 25号
000026 整形工（人力荒仕上げ） 市道横断面部①	76.000	m ²	293	22,268	歩A・単A B単 26号
000027 整形工（人力荒仕上げ） 市道横断面部②	37.000	m ²	293	10,841	歩A・単A B単 27号
合 計				8,894,672	
・ ・ 作業土工 大堰川配水槽	1.000	式		288,000	
BA0105 土砂等運搬	8	m3	2,004	16,032	歩A・単A B単 28号
BA0110 整地 大堰川配水槽	8	m3	144	1,152	歩A・単A B単 29号
BA0103 床掘り 大堰川配水槽	65	m3	277	18,005	歩A・単A B単 30号
BA0103 床掘り 大堰川配水槽（管渠部）	26	m3	277	7,202	歩A・単A B単 31号
B01209 埋戻 大堰川配水槽（構造物周辺）	14	m3	3,022	42,308	歩A・単A B単 32号
B01209 埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（管頂 H<0.3m）	4	m3	3,022	12,088	歩A・単A B単 33号
B01209 埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（0.3≤H<0.6m）	5	m3	3,132	15,660	歩A・単A B単 34号
B01209 埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（B<1.0m）	1	m3	3,132	3,132	歩A・単A B単 35号
B01209 埋戻 大堰川配水槽（1.0≤B<2.5m）	50	m3	2,918	145,900	歩A・単A B単 36号
B01209 埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（1.0≤B<2.5m）	8	m3	2,918	23,344	歩A・単A B単 37号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01209 埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（2.5≦B<4.0m）	1	m3	2,918	2,918	歩A・単A B単 38号
合 計				287,741	
・ 構造物撤去工	1.000	式		4,950,000	
・ ・ 構造物取壊し工 飯豊送水路	1.000	式		4,479,000	
BA0203 舗装版切断 飯豊送水路 t=5cm	1,308	m	765	1,000,620	歩A・単A B単 39号
BA0202 舗装版破碎 飯豊送水路 t=5cm	706	m ²	239	168,734	歩A・単A B単 40号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	35	m3	9,946	348,110	歩A・単A B単 41号
000042 コンクリート管撤去 RCφ500	649.7	m	3,914	2,542,926	歩A・単A B単 42号
000043 殻運搬・処理 有筋コンクリート	46	m3	9,094	418,324	歩A・単A B単 43号
合 計				4,478,714	
・ ・ 構造物取壊し工 大堰川配水槽	1.000	式		471,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	14	m3	17,890	250,460	歩A・単A B単 44号
BA0203 舗装版切断 t=5cm	13	m	765	9,945	歩A・単A B単 45号
BA0202 舗装版破碎 t=5cm	28	m ²	239	6,692	歩A・単A B単 46号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート	14	m3	9,094	127,316	歩A・単A B単 47号
000048 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	1.4	m3	9,946	13,924	歩A・単A B単 48号
000049 既設管撤去 コンクリート管φ600	11.8	m	3,914	46,185	歩A・単A B単 49号
000050 既設管撤去 コンクリート管φ300	2.4	m	3,319	7,966	歩A・単A B単 50号
000051 既設管撤去 塩ビ管φ100	8.3	m	219	1,818	歩A・単A B単 51号
000052 既設管撤去 塩ビ管φ250	5.6	m	426	2,386	歩A・単A B単 52号
000053 廃プラ運搬・処理 塩ビ管	1	m3	4,005	4,005	歩A・単A B単 53号
合 計				470,697	
・ 管体基礎工	1.000	式		3,244,000	
・ ・ 碎石基礎工 飯豊送水路	1.000	式		3,202,000	
BA0108 基面整正 飯豊送水路	540	m ²	488	263,520	歩A・単A B単 54号
BA0109 法面整形 飯豊送水路	520	m ²	988	513,760	歩A・単A B単 55号
B07302 碎石基礎 飯豊送水路（RC-40）	306	m3	7,925	2,425,050	歩A・単A B単 56号
合 計				3,202,330	
・ ・ 管体基礎工 大堰川配水槽	1.000	式		42,000	
BA0108 基面整正 大堰川配水槽（管渠部）	7	m ²	488	3,416	歩A・単A B単 57号
BA0109 法面整形 大堰川配水槽（管渠部）	11	m ²	988	10,868	歩A・単A B単 58号
B07301 砂基礎 大堰川配水槽（管渠部）（管底）	1.6	m3	7,124	11,398	歩A・単A B単 59号
B07301 砂基礎 大堰川配水槽（管渠部）（管側）	2.0	m3	8,084	16,168	歩A・単A B単 60号
合 計				41,850	
・ 管体工 飯豊送水路	1.000	式		12,561,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 素掘施工区間	1.000	式		10,260,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ350	615.6	m	15,705	9,667,998	歩A・単A B単 61号
B07232 異形管 K形 φ400×φ350、特殊押輪	1	本	161,254	161,254	歩A・単A B単 62号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07232 異形管 φ350×11°1/4、特殊押輪	1	本	176,640	176,640	歩A・単A B単 63号
B07232 異形管 φ350×22°1/2、特殊押輪	1	本	137,651	137,651	歩A・単A B単 64号
B07233 継輪 φ350	2	本	58,063	116,126	歩A・単A B単 65号
合 計				10,259,669	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 大堰川配水槽付近	1.000	式		2,301,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ350	34.1	m	29,078	991,560	歩A・単A B単 66号
B07232 異形管 φ350×22°1/2、特殊押輪	1	本	137,651	137,651	歩A・単A B単 67号
B07232 異形管 K形 φ350×794L、特殊押輪	1	本	134,778	134,778	歩A・単A B単 68号
B07232 異形管 K形 φ200×763L、特殊押輪	1	本	87,508	87,508	歩A・単A B単 69号
B07232 異形管 K形 短管2号φ200、7.5K、特殊押輪	1	本	54,345	54,345	歩A・単A B単 70号
B07232 異形管 K形 φ350×φ200、特殊押輪	1	本	95,639	95,639	歩A・単A B単 71号
B07232 異形管 φ200×11°1/4、特殊押輪	1	本	76,838	76,838	歩A・単A B単 72号
B07232 異形管 フランジアアダプター 200A×500L	1	本	489,510	489,510	歩A・単A B単 73号
B07233 継輪 φ200	4	本	7,690	30,760	歩A・単A B単 74号
000075 鋼板製2F直管（スティフナー付） 200A×1119L	1	本	202,838	202,838	歩A・単A B単 75号
合 計				2,301,427	
・管体工 大堰川配水槽場内	1.000	式		12,103,000	
・ ・ 流入管	1.000	式		4,503,000	
000076 鋼板製1Fラップ口管 200A×200L	1	本	238,951	238,951	歩A・単A B単 76号
000077 フロートバルブ φ200	1	基	4,263,715	4,263,715	歩A・単A B単 77号
合 計				4,502,666	
・ ・ 分水管	1.000	式		911,000	
000078 鋼板製1F曲管（スティフナー付） 200A×29°30'44''×200/550	1	本	285,951	285,951	歩A・単A B単 78号
000079 鋼板製1F直管 200A×800L	1	本	127,951	127,951	歩A・単A B単 79号
000080 フランジアアダプター 200A×500L	1	台	474,000	474,000	歩A・単A B単 80号
000081 フランジ接合材 200A×7.5K SUS304	3	組	7,690	23,070	歩A・単A B単 81号
合 計				910,972	
・ ・ 農水管 φ250	1.000	式		1,316,000	
000082 鋼板製1F直管（スティフナー付） 250A×600L	1	本	212,838	212,838	歩A・単A B単 82号
000083 フランジアアダプター 250A×500L	1	台	508,000	508,000	歩A・単A B単 83号
000084 フランジ接合材 250A×7.5K SUS304	4	組	10,400	41,600	歩A・単A B単 84号
000085 鋼板製2F曲管 250A×90°×450/450	1	本	454,838	454,838	歩A・単A B単 85号
000086 MFジョイント φ250	1	基	65,200	65,200	歩A・単A B単 86号
000087 塩ビ管 φ250	3.632	m	9,314	33,828	歩A・単A B単 87号
合 計				1,316,304	
・ ・ 農水管 φ100	1.000	式		506,000	
000088 鋼板製1F直管（スティフナー付） 100A×665L	1	本	73,213	73,213	歩A・単A B単 88号
000089 フランジアアダプター 100A×500L	1	台	387,000	387,000	歩A・単A B単 89号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000090 フランジ接合材 100A×7.5K SUS304	3	組	4,110	12,330	歩A・単A B単 90号
000091 MFジョイント φ100	1	本	22,700	22,700	歩A・単A B単 91号
000092 塩ビ管 φ100	3.630	m	2,836	10,295	歩A・単A B単 92号
合 計				505,538	
・・余水吐管 250A	1.000	式		2,228,000	
000093 銅板製1Fラッパ口直管 250A×4627L	1	本	737,838	737,838	歩A・単A B単 93号
000094 銅板製2F曲管（スティフナー付） 250A×90°×500/1210	1	本	554,838	554,838	歩A・単A B単 94号
000095 銅板製2F曲管 250A×90°×876/1280	1	本	564,838	564,838	歩A・単A B単 95号
000096 管支持金具 SUS304,250A用,N=3	3	組	113,000	339,000	歩A・単A B単 96号
000097 フランジ接合材 250A×7.5K SUS304	3	組	10,400	31,200	歩A・単A B単 97号
合 計				2,227,714	
・・排泥管 250A	1.000	式		2,639,000	
000098 銅板製1F直管（スティフナー付） 250A×810L	1	本	179,838	179,838	歩A・単A B単 98号
000099 銅板製3F字管 250A×1740L×250A×400H	1	本	557,838	557,838	歩A・単A B単 99号
000100 銅板製2F曲管 250A×18°49'37''×500/500	1	本	408,838	408,838	歩A・単A B単 100号
000101 銅板製2F直管 250A×5500L	1	本	611,838	611,838	歩A・単A B単 101号
000102 銅板製1F直管（スティフナー付） 250A×2300L	1	本	361,838	361,838	歩A・単A B単 102号
000103 フランジアダプター 250A×500L	1	台	508,000	508,000	歩A・単A B単 103号
000104 フランジ接合材 250A×7.5K SUS304	1	組	10,400	10,400	歩A・単A B単 104号
合 計				2,638,590	
・付帯工	1.000	式		2,483,000	
・・埋設物表示工 飯豊送水路	1.000	式		186,000	
B07231 埋設表示テープ B=150mm	650	m	286	185,900	歩A・単A B単 105号
合 計				185,900	
・・制水弁工 飯豊送水路	1.000	式		996,000	
B07230 弁類 制水弁,200mm	1	基	935,349	935,349	歩A・単A B単 106号
000107 ネジ式制水弁筐 H=1190	1	個	51,000	51,000	歩A・単A B単 107号
000108 台座 廃ブラ製	1	個	8,180	8,180	歩A・単A B単 108号
000109 U型側溝蓋 460×600×65 1種	1	個	1,640	1,640	歩A・単A B単 109号
合 計				996,169	
・・空気弁工 飯豊送水路	1.000	式		340,000	
B07230 弁類 空気弁,75mm	1	基	122,080	122,080	歩A・単A B単 110号
B05111 マンホール蓋 T-25,φ600,H=140mm	1	枚	81,105	81,105	歩A・単A B単 111号
000112 調整ワッシャー 無収縮モルタル	1	袋	5,280	5,280	歩A・単A B単 112号
000113 マンホール据付 1号組立マンホール	1	基	35,310	35,310	歩A・単A B単 113号
000114 1号組立マンホール（斜壁） Φ900×Φ600 H600mm	1	個	40,300	40,300	歩A・単A B単 114号
000115 1号組立マンホール（直壁） Φ900 H300mm	1	個	18,400	18,400	歩A・単A B単 115号
000116 1号組立マンホール（底版） Φ900 H150mm	1	個	25,400	25,400	歩A・単A B単 116号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000117 調整リング Φ900×Φ600 H100mm	1	個	10,000	10,000	歩A・単A B単 117号
000118 碎石基礎 RC-40 t=150mm	1.4	m ²	1,659	2,323	歩A・単A B単 118号
合 計				340,198	
・・制水弁工 大堰川配水槽	1.000	式		961,000	
000119 ソフトシール仕切弁 φ100,7.5K	1	基	73,862	73,862	歩A・単A B単 119号
000120 ソフトシール仕切弁 φ200,7.5K	1	基	126,208	126,208	歩A・単A B単 120号
000121 ソフトシール仕切弁 φ250,7.5K	2	基	258,404	516,808	歩A・単A B単 121号
000122 ネジ式制水弁筐 H=380mm	1	個	52,000	52,000	歩A・単A B単 122号
000123 ネジ式制水弁筐 H=700mm	1	個	51,000	51,000	歩A・単A B単 123号
000124 ネジ式制水弁筐 H=800mm	1	個	51,000	51,000	歩A・単A B単 124号
000125 ネジ式制水弁筐 H=1150mm	1	個	51,000	51,000	歩A・単A B単 125号
000126 台座 座ブラ製	4	個	8,180	32,720	歩A・単A B単 126号
000127 U型側溝蓋 460×600×65 1種	4	個	1,640	6,560	歩A・単A B単 127号
合 計				961,158	
・道路復旧工 仮復旧	1.000	式		3,323,000	
・・アスファルト舗装工 飯豊送水路	1.000	式		3,212,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=36cm	385	m ²	1,980	762,300	歩A・単A B単 128号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） M-40、t=12cm	404	m ²	916	370,064	歩A・単A B単 129号
BA0809 表層（車道・路肩部） t=3cm 再生密粒度アスコン（20F）	768	m ²	2,708	2,079,744	歩A・単A B単 130号
合 計				3,212,108	
・・アスファルト舗装工 大堰川配水槽場内	1.000	式		111,000	
BA0803 下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=36cm	12	m ²	1,980	23,760	歩A・単A B単 131号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部） M-40、t=12cm	12	m ²	916	10,992	歩A・単A B単 132号
BA0809 表層（車道・路肩部） t=3cm 再生密粒度アスコン（20F）	28	m ²	2,708	75,824	歩A・単A B単 133号
合 計				110,576	
・配水槽 大堰川配水槽	1.000	式		4,362,000	
・・配水槽基礎工	1.000	式		682,000	
000134 地盤改良工 セメント系固化材（一般軟弱土用）100kg/m ³	109	m ³	6,212	677,108	歩A・単A B単 134号
000135 基面整正 大堰川配水槽	10	m ³	488	4,880	歩A・単A B単 135号
合 計				681,988	
・・配水槽本体工	1.000	式		3,616,000	
BA0302 均しコンクリート 18N-8-25 BB	0.5	m ³	37,110	18,555	歩A・単A B単 136号
BA0302 コンクリート 21N-12-25 BB	23	m ³	35,190	809,370	歩A・単A B単 137号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.6	m ²	5,982	3,589	歩A・単A B単 138号
BA0303 型枠 本体工	123	m ²	11,590	1,425,570	歩A・単A B単 139号
B03205 鉄筋工 SD295 D13	1.120	ton	377,865	423,209	歩A・単A B単 140号
B03205 鉄筋工 SD295 D16	1.070	ton	320,982	343,451	歩A・単A B単 141号
B03205 鉄筋工 SD345 D19	0.124	ton	326,132	40,440	歩A・単A B単 142号

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				21,895,000	
・ 仮設工	1.000	式		21,895,000	
・ ・ 仮設道路工 飯豊送水路（工用道路）	1.000	式		11,083,000	
B18241 安定シート 980N/5cm以上	11,163	m ²	284	3,170,292	歩A・単A B単 146号
BA0101 掘削 飯豊送水路（工用道路）	840	m ³	413	346,920	歩A・単A B単 147号
BA0105 土砂等運搬 残土処理分	840	m ³	1,860	1,562,400	歩A・単A B単 148号
BA0110 整地 残土処理分	840	m ³	144	120,960	歩A・単A B単 149号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 購入土	840	m ³	4,952	4,159,680	歩A・単A B単 150号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,750	m ²	909	1,590,750	歩A・単A B単 151号
000152 廃プラ運搬・処理 安定シート	33	m ³	4,005	132,165	歩A・単A B単 152号
合 計				11,083,167	
・ ・ 仮設道路工 飯豊送水路（道路横断部）	1.000	式		1,642,000	
BA0101 掘削 飯豊送水路（道路横断部）	13	m ³	413	5,369	歩A・単A B単 153号
BA0105 土砂等運搬 残土処理分	13	m ³	1,860	24,180	歩A・単A B単 154号
BA0110 整地 残土処理分	13	m ³	144	1,872	歩A・単A B単 155号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 撥付盛土、購入土	13	m ³	5,253	68,289	歩A・単A B単 156号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去（道路横断部）	55	m ²	520	28,600	歩A・単A B単 157号
000158 覆工板設置・撤去	120	m ²	12,613	1,513,560	歩A・単A B単 158号
合 計				1,641,870	
・ ・ 仮設道路工 飯豊送水路（水路横断部）	1.000	式		8,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	15	m ²	520	7,800	歩A・単A B単 159号
合 計				7,800	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		669,000	
000160 水替え工 0～7m ³ /h未満 作業時排水	1	式	668,930	668,930	歩A・単A B単 160号
合 計				668,930	
・ ・ 安全費	1.000	式		7,697,000	
B19021 交通誘導警備員 地点A	39	人	16,068	626,652	歩A・単A B単 161号
000162 交通誘導警備員 地点B-1	78	人	16,068	1,253,304	歩A・単A B単 162号
000163 交通誘導警備員 地点B-2	78	人	16,068	1,253,304	歩A・単A B単 163号
000164 交通誘導警備員 地点B-3	78	人	16,068	1,253,304	歩A・単A B単 164号
000165 交通誘導警備員 地点B-4	78	人	16,068	1,253,304	歩A・単A B単 165号
000166 交通誘導警備員 地点B-5	78	人	16,068	1,253,304	歩A・単A B単 166号
000167 交通誘導警備員 地点C	50	人	16,068	803,400	歩A・単A B単 167号
合 計				7,696,572	
・ ・ 吊り防護工 4箇所分	1.000	式		13,000	
000168 H形鋼 200×200×8×12	0.7	ton	3,900	2,730	歩A・単A B単 168号
000169 ワイヤロープ 6×24（4号A種）、φ8	20	m	254	5,080	歩A・単A B単 169号
000170 ターンバックル φ8	8	個	125	1,000	歩A・単A B単 170号

東北農政局

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0105	*** B単－ 1号 *** 土砂等運搬					
	市道横断面部以外		m3	1,860		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 2号 *** 土砂等運搬					
	市道横断面部①（飯豊第2配水槽付近）		m3	1,860		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 3号 *** 土砂等運搬					
	市道横断面部②（大堰川配水槽付近）		m3	1,860		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 4号 *** 整地					
	市道横断面部以外		m3	144		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 5号 *** 整地					
	市道横断面部①（飯豊第2配水槽付近）		m3	144		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 6号 *** 整地					
	市道横断面部②（大堰川配水槽付近）		m3	144		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 7号 *** 床掘り					
	市道横断面部以外		m3	277		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 8号 *** 床掘り					
	市道横断面部①（飯豊第2配水槽付近）		m3	277		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 9号 *** 床掘り					
	市道横断面部②（大堰川配水槽付近）		m3	277		歩A・単A
B01209	*** B単－ 10号 *** 埋戻					
	市道横断面部以外（管頂 H<0.3m）		m3	6,613		歩A・単A
B01209	*** B単－ 11号 *** 埋戻					
	市道横断面部①（管頂 H<0.3m）		m3	6,613		歩A・単A
B01209	*** B単－ 12号 *** 埋戻					
	市道横断面部②（管頂 H<0.3m）		m3	6,613		歩A・単A
B01209	*** B単－ 13号 *** 埋戻					
	市道横断面部以外（0.3≦H<0.6m）		m3	3,132		歩A・単A
B01209	*** B単－ 14号 *** 埋戻					
	市道横断面部①（0.3≦H<0.6m）		m3	3,132		歩A・単A
B01209	*** B単－ 15号 *** 埋戻					
	市道横断面部②（0.3≦H<0.6m）		m3	3,132		歩A・単A
B01209	*** B単－ 16号 *** 埋戻					
	市道横断面部以外（B<1.0m）		m3	3,132		歩A・単A
B01209	*** B単－ 17号 *** 埋戻					
	市道横断面部①（B<1.0m）		m3	3,132		歩A・単A
B01209	*** B単－ 18号 *** 埋戻					
	市道横断面部②（B<1.0m）		m3	3,132		歩A・単A
B01209	*** B単－ 19号 *** 埋戻					
	市道横断面部以外（1.0≦B<2.5m）		m3	2,918		歩A・単A
B01209	*** B単－ 20号 *** 埋戻					
	市道横断面部①（1.0≦B<2.5m）		m3	2,918		歩A・単A
B01209	*** B単－ 21号 *** 埋戻					
	市道横断面部②（1.0≦B<2.5m）		m3	2,918		歩A・単A
B01209	*** B単－ 22号 *** 埋戻					

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	市道横断部以外 (2.5≦B<4.0m) *** B単ー 23号 ***		m3	2,918		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	市道横断部以外（路肩盛土） *** B単ー 24号 ***		m3	1,581		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	市道横断部①（路肩盛土） *** B単ー 25号 ***		m3	1,581		歩A・単A
000025	整形工（人力荒仕上げ）					
	市道横断部以外 *** B単ー 26号 ***		m ²	293		歩A・単A
000026	整形工（人力荒仕上げ）					
	市道横断部① *** B単ー 27号 ***		m ²	293		歩A・単A
000027	整形工（人力荒仕上げ）					
	市道横断部② *** B単ー 28号 ***		m ²	293		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単ー 29号 ***		m3	2,004		歩A・単A
BA0110	整地					
	大堰川配水槽 *** B単ー 30号 ***		m3	144		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	大堰川配水槽 *** B単ー 31号 ***		m3	277		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	大堰川配水槽（管渠部） *** B単ー 32号 ***		m3	277		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（構造物周辺） *** B単ー 33号 ***		m3	3,022		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（管渠部）（管頂 H<0.3m） *** B単ー 34号 ***		m3	3,022		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（管渠部）（0.3≦H<0.6m） *** B単ー 35号 ***		m3	3,132		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（管渠部）（B<1.0m） *** B単ー 36号 ***		m3	3,132		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（1.0≦B<2.5m） *** B単ー 37号 ***		m3	2,918		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（管渠部）（1.0≦B<2.5m） *** B単ー 38号 ***		m3	2,918		歩A・単A
B01209	埋戻					
	大堰川配水槽（管渠部）（2.5≦B<4.0m） *** B単ー 39号 ***		m3	2,918		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	飯豊送水路 t=5cm *** B単ー 40号 ***		m	765		歩A・単A
BA0202	舗装版破碎					
	飯豊送水路 t=5cm *** B単ー 41号 ***		m ²	239		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 *** B単ー 42号 ***		m3	9,946		歩A・単A
000042	コンクリート管撤去					
	RCφ500 *** B単ー 43号 ***		m	3,914		歩A・単A
000043	殻運搬・処理					
	有筋コンクリート		m3	9,094		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単— 44号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,890		歩A・単A
BA0203	*** B単— 45号 *** 舗装版切断					
	t=5cm		m	765		歩A・単A
BA0202	*** B単— 46号 *** 舗装版破碎					
	t=5cm		m ²	239		歩A・単A
B02315	*** B単— 47号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート		m3	9,094		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	9,946		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 既設管撤去					
	コンクリート管φ600		m	3,914		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 既設管撤去					
	コンクリート管φ300		m	3,319		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 既設管撤去					
	塩ビ管φ100		m	219		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 既設管撤去					
	塩ビ管φ250		m	426		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 廃プラ運搬・処理					
	塩ビ管		m3	4,005		歩A・単A
BA0108	*** B単— 54号 *** 基面整正					
	飯豊送水路		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単— 55号 *** 法面整形					
	飯豊送水路		m ²	988		歩A・単A
B07302	*** B単— 56号 *** 砕石基礎					
	飯豊送水路（RC-40）		m3	7,925		歩A・単A
BA0108	*** B単— 57号 *** 基面整正					
	大堰川配水槽（管渠部）		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単— 58号 *** 法面整形					
	大堰川配水槽（管渠部）		m ²	988		歩A・単A
B07301	*** B単— 59号 *** 砂基礎					
	大堰川配水槽（管渠部）（管底）		m3	7,124		歩A・単A
B07301	*** B単— 60号 *** 砂基礎					
	大堰川配水槽（管渠部）（管側）		m3	8,084		歩A・単A
B07226	*** B単— 61号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ350		m	15,705		歩A・単A
B07232	*** B単— 62号 *** 異形管					
	K形 φ400×φ350、特殊押輪		本	161,254		歩A・単A
B07232	*** B単— 63号 *** 異形管					
	φ350×11°1/4、特殊押輪		本	176,640		歩A・単A
B07232	*** B単— 64号 *** 異形管					
	φ350×22°1/2、特殊押輪		本	137,651		歩A・単A
B07233	*** B単— 65号 *** 継輪					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ350 *** B単ー 66号 ***		本	58,063		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	φ350 *** B単ー 67号 ***		m	29,078		歩A・単A
B07232	異形管					
	φ350×22°1/2、特殊押輪 *** B単ー 68号 ***		本	137,651		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 φ350×794L、特殊押輪 *** B単ー 69号 ***		本	134,778		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 φ200×763L、特殊押輪 *** B単ー 70号 ***		本	87,508		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 短管2号φ200、7.5K、特殊押輪 *** B単ー 71号 ***		本	54,345		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形 φ350×φ200、特殊押輪 *** B単ー 72号 ***		本	95,639		歩A・単A
B07232	異形管					
	φ200×11°1/4、特殊押輪 *** B単ー 73号 ***		本	76,838		歩A・単A
B07232	異形管					
	フランジアアダプター 200A×500L *** B単ー 74号 ***		本	489,510		歩A・単A
B07233	継輪					
	φ200 *** B単ー 75号 ***		本	7,690		歩A・単A
000075	鋼板製2F直管（スティフナー付）					
	200A×1119L *** B単ー 76号 ***		本	202,838		歩A・単A
000076	鋼板製1Fラッパ口管					
	200A×200L *** B単ー 77号 ***		本	238,951		歩A・単A
000077	フロートバルブ					
	φ200 *** B単ー 78号 ***		基	4,263,715		歩A・単A
000078	鋼板製1F曲管（スティフナー付）					
	200A×29°30'44''×200/550 *** B単ー 79号 ***		本	285,951		歩A・単A
000079	鋼板製1F直管					
	200A×800L *** B単ー 80号 ***		本	127,951		歩A・単A
000080	フランジアアダプター					
	200A×500L *** B単ー 81号 ***		台	474,000		歩A・単A
000081	フランジ接合材					
	200A×7.5K SUS304 *** B単ー 82号 ***		組	7,690		歩A・単A
000082	鋼板製1F直管（スティフナー付）					
	250A×600L *** B単ー 83号 ***		本	212,838		歩A・単A
000083	フランジアアダプター					
	250A×500L *** B単ー 84号 ***		台	508,000		歩A・単A
000084	フランジ接合材					
	250A×7.5K SUS304 *** B単ー 85号 ***		組	10,400		歩A・単A
000085	鋼板製2F曲管					
	250A×90°×450/450 *** B単ー 86号 ***		本	454,838		歩A・単A
000086	MFジョイント					
	φ250		基	65,200		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 塩ビ管					
	φ250		m	9,314		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 鋼板製1F直管（スティフナー付）					
	100A×665L		本	73,213		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** フランジアダプター					
	100A×500L		台	387,000		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** フランジ接合材					
	100A×7.5K SUS304		組	4,110		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** MFジョイント					
	φ100		本	22,700		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 塩ビ管					
	φ100		m	2,836		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 鋼板製1Fラップ口直管					
	250A×4627L		本	737,838		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 鋼板製2F曲管（スティフナー付）					
	250A×90°×500/1210		本	554,838		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 鋼板製2F曲管					
	250A×90°×876/1280		本	564,838		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 管支持金具					
	SUS304,250A用,N=3		組	113,000		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** フランジ接合材					
	250A×7.5K SUS304		組	10,400		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 鋼板製1F直管（スティフナー付）					
	250A×810L		本	179,838		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 鋼板製3FT字管					
	250A×1740L×250A×400H		本	557,838		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 鋼板製2F曲管					
	250A×18°49'37''×500/500		本	408,838		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 鋼板製2F直管					
	250A×5500L		本	611,838		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 鋼板製1F直管（スティフナー付）					
	250A×2300L		本	361,838		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** フランジアダプター					
	250A×500L		台	508,000		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** フランジ接合材					
	250A×7.5K SUS304		組	10,400		歩A・単A
B07231	*** B単ー 105号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	286		歩A・単A
B07230	*** B単ー 106号 *** 弁類					
	制水弁,200mm		基	935,349		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** ネジ式制水弁筐					
	H=1190		個	51,000		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 台座					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃ブラ製		個	8,180		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** U型側溝蓋					
	460×600×65 1種		個	1,640		歩A・単A
B07230	*** B単ー 110号 *** 弁類					
	空気弁,75mm		基	122,080		歩A・単A
B05111	*** B単ー 111号 *** マンホール蓋					
	T-25,φ600,H=140mm		枚	81,105		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 調整ワッシャー					
	無収縮モルタル		袋	5,280		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** マンホール据付					
	1号組立マンホール		基	35,310		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 1号組立マンホール（斜壁）					
	Φ900×Φ600 H600mm		個	40,300		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 1号組立マンホール（直壁）					
	Φ900 H300mm		個	18,400		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 1号組立マンホール（底版）					
	Φ900 H150mm		個	25,400		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 調整リング					
	Φ900×Φ600 H100mm		個	10,000		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 砕石基礎					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,659		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** ソフトシール仕切弁					
	φ100,7.5K		基	73,862		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** ソフトシール仕切弁					
	φ200,7.5K		基	126,208		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** ソフトシール仕切弁					
	φ250,7.5K		基	258,404		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** ネジ式制水弁筐					
	H=380mm		個	52,000		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** ネジ式制水弁筐					
	H=700mm		個	51,000		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** ネジ式制水弁筐					
	H=800mm		個	51,000		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** ネジ式制水弁筐					
	H=1150mm		個	51,000		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 台座					
	廃ブラ製		個	8,180		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** U型側溝蓋					
	460×600×65 1種		個	1,640		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 128号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40、t=36cm		m ²	1,980		歩A・単A
BA0805	*** B単ー 129号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-40、t=12cm		m ²	916		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0809	*** B単ー 130号 *** 表層（車道・路肩部）					
	t=3cm 再生密粒度アスコン（20F）		m ²	2,708		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 131号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40、t=36cm		m ²	1,980		歩A・単A
BA0805	*** B単ー 132号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-40、t=12cm		m ²	916		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 133号 *** 表層（車道・路肩部）					
	t=3cm 再生密粒度アスコン（20F）		m ²	2,708		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 地盤改良工					
	セメント系固化材（一般軟弱土用）100kg/m ³		m ³	6,212		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 基面整正					
	大堰川配水槽		m ³	488		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 136号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25 BB		m ³	37,110		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 137号 *** コンクリート					
	21N-12-25 BB		m ³	35,190		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 138号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,982		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 139号 *** 型枠					
	本体工		m ²	11,590		歩A・単A
B03205	*** B単ー 140号 *** 鉄筋工					
	SD295 D13		ton	377,865		歩A・単A
B03205	*** B単ー 141号 *** 鉄筋工					
	SD295 D16		ton	320,982		歩A・単A
B03205	*** B単ー 142号 *** 鉄筋工					
	SD345 D19		ton	326,132		歩A・単A
B18366	*** B単ー 143号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,086		歩A・単A
B18365	*** B単ー 144号 *** 支保					
	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,パイプサポート支保（小規模）,40KN/m ² 以下		空m ³	5,316		歩A・単A
B02275	*** B単ー 145号 *** ステップ					
	φ19 × B300		個	3,060		歩A・単A
B18241	*** B単ー 146号 *** 安定シート					
	980N/5cm以上		m ²	284		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 147号 *** 掘削					
	飯豊送水路（工事用道路）		m ³	413		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 148号 *** 土砂等運搬					
	残土処理分		m ³	1,860		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 149号 *** 整地					
	残土処理分		m ³	144		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 150号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
	購入土		m ³	4,952		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B18203	敷鉄板 *** B単— 151号 ***					
	設置～賃料～撤去		m ²	909		歩A・単A
000152	廃プラ運搬・処理 *** B単— 152号 ***					
	安定シート		m ³	4,005		歩A・単A
BA0101	掘削 *** B単— 153号 ***					
	飯豊送水路（道路横断部）		m ³	413		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単— 154号 ***					
	残土処理分		m ³	1,860		歩A・単A
BA0110	整地 *** B単— 155号 ***					
	残土処理分		m ³	144		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 *** B単— 156号 ***					
	擦付盛土、購入土		m ³	5,253		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単— 157号 ***					
	設置～賃料～撤去（道路横断部）		m ²	520		歩A・単A
000158	覆工板設置・撤去 *** B単— 158号 ***					
			m ²	12,613		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単— 159号 ***					
	設置～賃料～撤去		m ²	520		歩A・単A
000160	水替え工 *** B単— 160号 ***					
	0～7m ³ /h未満 作業時排水		式	668,930		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員 *** B単— 161号 ***					
	地点A		人	16,068		歩A・単A
000162	交通誘導警備員 *** B単— 162号 ***					
	地点B-1		人	16,068		歩A・単A
000163	交通誘導警備員 *** B単— 163号 ***					
	地点B-2		人	16,068		歩A・単A
000164	交通誘導警備員 *** B単— 164号 ***					
	地点B-3		人	16,068		歩A・単A
000165	交通誘導警備員 *** B単— 165号 ***					
	地点B-4		人	16,068		歩A・単A
000166	交通誘導警備員 *** B単— 166号 ***					
	地点B-5		人	16,068		歩A・単A
000167	交通誘導警備員 *** B単— 167号 ***					
	地点C		人	16,068		歩A・単A
000168	H形鋼 *** B単— 168号 ***					
	200×200×8×12		ton	3,900		歩A・単A
000169	ワイヤーロープ *** B単— 169号 ***					
	6×24（4号A種）、φ8		m	254		歩A・単A
000170	ターンバックル *** B単— 170号 ***					
	φ8		個	125		歩A・単A
000171	ゴム板 *** B単— 171号 ***					
	t=6mm		m ²	2,990		歩A・単A
000172	松丸太 *** B単— 172号 ***					

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0105	土砂等運搬 市道横断部以外		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単一 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬 市道横断部①(飯豊第2配水槽付近)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単一 3号 ***					
BA0105	土砂等運搬 市道横断部②(大堰川配水槽付近)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単一 4号 ***					
BA0110	整地 市道横断部以外		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 5号 ***					
BA0110	整地 市道横断部①(飯豊第2配水槽付近)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 6号 ***					
BA0110	整地 市道横断部②(大堰川配水槽付近)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 7号 ***					
BA0103	床掘り 市道横断部以外		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276.5	277	S単 107号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	床掘り					歩A
	市道横断面部①（飯豊第２配水槽付近）		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276.5	277	S単 107号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単－ 9号 ***					
BA0103	床掘り					歩A
	市道横断面部②（大堰川配水槽付近）		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276.5	277	S単 107号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単－ 10号 ***					
B01209	埋戻					歩A
	市道横断面部以外（管頂 H<0.3m）		m3		1,000	当たり算出
S02118	再生クラッシャー					
	RC-40 40～0mm	1,330	m3	2,700	3,591	S単 42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,721	2,721	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				6,613	
	単 価				6,613	
	*** B単－ 11号 ***					
B01209	埋戻					歩A
	市道横断面部①（管頂 H<0.3m）		m3		1,000	当たり算出
S02118	再生クラッシャー					
	RC-40 40～0mm	1,330	m3	2,700	3,591	S単 42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,721	2,721	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				6,613	
	単 価				6,613	
	*** B単－ 12号 ***					
B01209	埋戻					歩A
	市道横断面部②（管頂 H<0.3m）		m3		1,000	当たり算出
S02118	再生クラッシャー					
	RC-40 40～0mm	1,330	m3	2,700	3,591	S単 42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,721	2,721	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				6,613	
	単 価				6,613	
	*** B単－ 13号 ***					
B01209	埋戻					歩A
	市道横断面部以外（0.3≦H<0.6m）		m3		1,000	当たり算出
S01082	締固工(振動α-締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面① (0.3≦H<0.6m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単ー 15号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面② (0.3≦H<0.6m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単ー 16号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面部以外 (B<1.0m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単ー 17号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面① (B<1.0m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単ー 18号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面② (B<1.0m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単ー 19号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面部以外 (1.0≦B<2.5m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1,000	m3	542	542	S単 5号

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単一 20号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面① (1.0≦B<2.5m)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1.000	m3	542	542	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単一 21号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面② (1.0≦B<2.5m)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1.000	m3	542	542	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単一 22号 ***					
B01209	埋戻 市道横断面部以外 (2.5≦B<4.0m)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1.000	m3	542	542	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単一 23号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 市道横断面部以外(路肩盛土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.330	m3	962.4	1,280	S単 109号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				1,581	
	単 価				1,581	
	*** B単一 24号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 市道横断面部①(路肩盛土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.330	m3	962.4	1,280	S単 109号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				1,581	
	単 価				1,581	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 25号 ***					
000025	整形工（人力荒仕上げ） 市道横断部以外		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	293	293	S単 3号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単— 26号 ***					
000026	整形工（人力荒仕上げ） 市道横断部①		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	293	293	S単 3号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単— 27号 ***					
000027	整形工（人力荒仕上げ） 市道横断部②		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	293	293	S単 3号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単— 28号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ² ツク ² ハ ² ツク ² 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,860	1,860	S単 108号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	143.8	144	S単 113号
	合 計				2,004	
	単 価				2,004	
	*** B単— 29号 ***					
BA0110	整地 大堰川配水槽		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単— 30号 ***					
BA0103	床掘り 大堰川配水槽		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276.5	277	S単 107号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単— 31号 ***					
BA0103	床掘り 大堰川配水槽（管渠部）		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276.5	277	S単 107号
	合 計				277	
	単 価				277	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 32号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（構造物周辺）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,721	2,721	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				3,022	
	単 価				3,022	
	*** B単一 33号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（管頂 H<0.3m）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,721	2,721	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
	合 計				3,022	
	単 価				3,022	
	*** B単一 34号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（0.3≤H<0.6m）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単一 35号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（B<1.0m）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	756	756	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				3,132	
	単 価				3,132	
	*** B単一 36号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（1.0≤B<2.5m）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1,000	m3	542	542	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単一 37号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（1.0≤B<2.5m）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1,000	m3	542	542	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単— 38号 ***					
B01209	埋戻 大堰川配水槽（管渠部）（2.5≤B<4.0m）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 路床,3～4ton,あり	1,000	m3	542	542	S単 5号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 106号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
	合 計				2,918	
	単 価				2,918	
	*** B単— 39号 ***					
BA0203	舗装版切断 飯豊送水路 t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	764.6	765	S単 117号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単— 40号 ***					
BA0202	舗装版破砕 飯豊送水路 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	238.7	239	S単 116号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 41号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト廃材	1,000	m3	4,230	4,230	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込（舗装版厚15cm以下）,無し,22.0km以下,	1,000	m3	5,716	5,716	S単 114号
	合 計				9,946	
	単 価				9,946	
	*** B単— 42号 ***					
000042	コンクリート管撤去 RCφ500		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,500mm,-,あり,	1,000	m	3,914	3,914	S単 123号
	合 計				3,914	
	単 価				3,914	
	*** B単— 43号 ***					
000043	殻運搬・処理 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,500	5,500	S単 45号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,594	3,594	S単 115号
	合 計				9,094	
	単 価				9,094	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 44号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,890	17,890	S単 47号
	合 計				17,890	
	単 価				17,890	
	*** B単— 45号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	764.6	765	S単 117号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単— 46号 ***					
BA0202	舗装版破碎 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	238.7	239	S単 116号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 47号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,500	5,500	S単 45号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,594	3,594	S単 115号
	合 計				9,094	
	単 価				9,094	
	*** B単— 48号 ***					
000048	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト廃材	1,000	m3	4,230	4,230	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m3	5,716	5,716	S単 114号
	合 計				9,946	
	単 価				9,946	
	*** B単— 49号 ***					
000049	既設管撤去 コンクリート管φ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,600mm,-,あり,	1,000	m	3,914	3,914	S単 124号
	合 計				3,914	
	単 価				3,914	
	*** B単— 50号 ***					
000050	既設管撤去 コンクリート管φ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,300mm,-,あり,	1,000	m	3,319	3,319	S単 125号
	合 計				3,319	
	単 価				3,319	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 51号 ***					
000051	既設管撤去 塩ビ管φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水 管撤去,直管,-,50～150mm,-	1,000	m	219.2	219	S単 130号
	合 計				219	
	単 価				219	
	*** B単— 52号 ***					
000052	既設管撤去 塩ビ管φ250		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水 管撤去,直管,-,200～400mm,-	1,000	m	426.2	426	S単 131号
	合 計				426	
	単 価				426	
	*** B単— 53号 ***					
000053	廃プラ運搬・処理 塩ビ管		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック類処分費	1,000	m3	2,145	2,145	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				4,005	
	単 価				4,005	
	*** B単— 54号 ***					
BA0108	基面整正 飯豊送水路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	488.3	488	S単 111号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単— 55号 ***					
BA0109	法面整形 飯豊送水路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｾｯﾄ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	987.5	988	S単 112号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単— 56号 ***					
B07302	碎石基礎 飯豊送水路 (RC-40)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ, なし,あり	1,000	m3	7,925	7,925	S単 53号
	合 計				7,925	
	単 価				7,925	
	*** B単— 57号 ***					
BA0108	基面整正 大堰川配水槽 (管渠部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	488.3	488	S単 111号
	合 計				488	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				488	
	*** B単一 58号 ***					
BA0109	法面整形 大堰川配水槽（管渠部）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m	987.5	988	S単 112号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単一 59号 ***					
B07301	砂基礎 大堰川配水槽（管渠部）（管底）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、バケット容量0.80m3、振動ローランドが付式、区分 I、なし、あり	1.000	m3	7,124	7,124	S単 54号
	合 計				7,124	
	単 価				7,124	
	*** B単一 60号 ***					
B07301	砂基礎 大堰川配水槽（管渠部）（管側）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、バケット容量0.80m3、振動ローランドが付式、区分I、なし、あり	1.000	m3	8,084	8,084	S単 55号
	合 計				8,084	
	単 価				8,084	
	*** B単一 61号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ350		m		615,619 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,350×6,AL2種,バツカ秒,なし,あり	103.000	本	93,727	9,653,881	S単 69号
S07062	管切断(DCIP管) 350mm	1.000	箇所	7,922	7,922	S単 70号
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	6,500	6,500	S単 71号
	合 計				9,668,303	
	単 価				15,705	
	*** B単一 62号 ***					
B07232	異形管 K形 φ400×φ350、特殊押輪		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,バツカ秒,なし,,あり	1.000	本	161,254	161,254	S単 58号
	合 計				161,254	
	単 価				161,254	
	*** B単一 63号 ***					
B07232	異形管 φ350×11°1/4、特殊押輪		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,バツカ秒,なし,,あり	1.000	本	176,640	176,640	S単 59号
	合 計				176,640	
	単 価				176,640	
	*** B単一 64号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07232	異形管 φ350×22°1/2、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	137,651	137,651	S単 60号
	合 計				137,651	
	単 価				137,651	
	*** B単— 65号 ***					
B07233	継輪 φ350		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,	1,000	組	19,200	19,200	S単 13号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,350×6,3種,ハック秒,あり,なし,あり	1,000	本	38,863	38,863	S単 61号
	合 計				58,063	
	単 価				58,063	
	*** B単— 66号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ350		m		20,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,	1,000	組	19,200	19,200	S単 13号
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,350×6,AL2種,ハック秒,なし,あり	6,000	本	93,727	562,362	S単 69号
	合 計				581,562	
	単 価				29,078	
	*** B単— 67号 ***					
B07232	異形管 φ350×22°1/2、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	137,651	137,651	S単 62号
	合 計				137,651	
	単 価				137,651	
	*** B単— 68号 ***					
B07232	異形管 K形 φ350×794L、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	134,778	134,778	S単 63号
	合 計				134,778	
	単 価				134,778	
	*** B単— 69号 ***					
B07232	異形管 K形 φ200×763L、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	87,508	87,508	S単 64号
	合 計				87,508	
	単 価				87,508	
	*** B単— 70号 ***					
B07232	異形管 K形 短管2号φ200、7.5K、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	54,345	54,345	S単 65号
	合 計				54,345	
	単 価				54,345	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 71号 ***					
B07232	異形管 K形 φ350×φ200、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	95,639	95,639	S単 66号
	合 計				95,639	
	単 価				95,639	
	*** B単一 72号 ***					
B07232	異形管 φ200×11°1/4、特殊押輪		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	76,838	76,838	S単 67号
	合 計				76,838	
	単 価				76,838	
	*** B単一 73号 ***					
B07232	異形管 フランジアダプター 200A×500L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,1種,ハック秒,なし,,あり	1,000	本	489,510	489,510	S単 68号
	合 計				489,510	
	単 価				489,510	
	*** B単一 74号 ***					
B07233	継輪 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1,000	組	7,690	7,690	S単 40号
	合 計				7,690	
	単 価				7,690	
	*** B単一 75号 ***					
000075	鋼板製2F直管(スティフナー付) 200A×1119L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	202,838	202,838	S単 72号
	合 計				202,838	
	単 価				202,838	
	*** B単一 76号 ***					
000076	鋼板製1Fラップ口管 200A×200L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80~500) 6.0mm管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	238,951	238,951	S単 73号
	合 計				238,951	
	単 価				238,951	
	*** B単一 77号 ***					
000077	フロートバルブ φ200		基		1,000	歩A 当たり算出
T00001	フロートバルブ設置工	1,000	台	513,715	513,715	T単 1号
S02116	フロートバルブ φ200,,	1,000	基	3,750,000	3,750,000	S単 14号
	合 計				4,263,715	
	単 価				4,263,715	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 78号 ***					
000078	銅板製1F曲管（スティフナー付） 200A×29°30'44''×200/550		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	285,951	285,951	S単 74号
	合 計				285,951	
	単 価				285,951	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	銅板製1F直管 200A×800L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	127,951	127,951	S単 75号
	合 計				127,951	
	単 価				127,951	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	フランジアダプター 200A×500L		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジアダプター 200A×500L,,	1,000	台	474,000	474,000	S単 15号
	合 計				474,000	
	単 価				474,000	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	フランジ接合材 200A×7.5K SUS304		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 200A×7.5K SUS304,,	1,000	組	7,690	7,690	S単 16号
	合 計				7,690	
	単 価				7,690	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	銅板製1F直管（スティフナー付） 250A×600L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	212,838	212,838	S単 76号
	合 計				212,838	
	単 価				212,838	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	フランジアダプター 250A×500L		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジアダプター 250A×500L,,	1,000	台	508,000	508,000	S単 17号
	合 計				508,000	
	単 価				508,000	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304,,	1,000	組	10,400	10,400	S単 18号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単ー 85号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000085	銅板製2F曲管 250A×90°×450/450		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	454,838	454,838	S単 77号
	合 計				454,838	
	単 価				454,838	
	*** B単— 86号 ***					
000086	MFジョイント φ250		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ250,,	1,000	基	65,200	65,200	S単 19号
	合 計				65,200	
	単 価				65,200	
	*** B単— 87号 ***					
000087	塩ビ管 φ250		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり	1,000	m	9,314	9,314	S単 57号
	合 計				9,314	
	単 価				9,314	
	*** B単— 88号 ***					
000088	銅板製1F直管 (スティフナー付) 100A×665L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり	1,000	本	73,213	73,213	S単 78号
	合 計				73,213	
	単 価				73,213	
	*** B単— 89号 ***					
000089	フランジアダプター 100A×500L		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジアダプター 100A×500L,,	1,000	台	387,000	387,000	S単 20号
	合 計				387,000	
	単 価				387,000	
	*** B単— 90号 ***					
000090	フランジ接合材 100A×7.5K SUS304		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 100A×7.5K SUS304,,	1,000	組	4,110	4,110	S単 21号
	合 計				4,110	
	単 価				4,110	
	*** B単— 91号 ***					
000091	MFジョイント φ100		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ100×7.5K,,	1,000	本	22,700	22,700	S単 22号
	合 計				22,700	
	単 価				22,700	
	*** B単— 92号 ***					
000092	塩ビ管 φ100		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所	1.000	m	2,836	2,836	S単 56号
	合 計				2,836	
	単 価				2,836	
	*** B単— 93号 ***					
000093	銅板製1Fラッパ口直管 250A×4627L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	737,838	737,838	S単 79号
	合 計				737,838	
	単 価				737,838	
	*** B単— 94号 ***					
000094	銅板製2F曲管 (スティフナー付) 250A×90°×500/1210		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	554,838	554,838	S単 80号
	合 計				554,838	
	単 価				554,838	
	*** B単— 95号 ***					
000095	銅板製2F曲管 250A×90°×876/1280		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	564,838	564,838	S単 81号
	合 計				564,838	
	単 価				564,838	
	*** B単— 96号 ***					
000096	管支持金具 SUS304,250A用,N=3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	管支持金具 SUS304,250A用,N=3,,	1.000	組	113,000	113,000	S単 23号
	合 計				113,000	
	単 価				113,000	
	*** B単— 97号 ***					
000097	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304,,	1.000	組	10,400	10,400	S単 18号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単— 98号 ***					
000098	銅板製1F直管 (スティフナー付) 250A×810L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	179,838	179,838	S単 82号
	合 計				179,838	
	単 価				179,838	
	*** B単— 99号 ***					
000099	銅板製3FT字管 250A×1740L×250A×400H		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07072	銅管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	557,838	557,838	S単 83号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				557,838	
	単 価				557,838	
	*** B単一 100号 ***					
000100	鋼板製2F曲管 250A×18°49'37''×500/500		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	408,838	408,838	S単 84号
	合 計				408,838	
	単 価				408,838	
	*** B単一 101号 ***					
000101	鋼板製2F直管 250A×5500L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	611,838	611,838	S単 85号
	合 計				611,838	
	単 価				611,838	
	*** B単一 102号 ***					
000102	鋼板製1F直管 (スティフナー付) 250A×2300L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	361,838	361,838	S単 86号
	合 計				361,838	
	単 価				361,838	
	*** B単一 103号 ***					
000103	フランジアダプター 250A×500L		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジアダプター 250A×500L,,	1.000	台	508,000	508,000	S単 17号
	合 計				508,000	
	単 価				508,000	
	*** B単一 104号 ***					
000104	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304,,	1.000	組	10,400	10,400	S単 18号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単一 105号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150mm		m		100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネリフレックス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 24号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,411	9,764	S単 11号
	合 計				28,564	
	単 価				286	
	*** B単一 106号 ***					
B07230	弁類 制水弁,200mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,200mm	1.000	基	935,349	935,349	S単 87号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				935,349	
	単 価				935,349	
	*** B単一 107号 ***					
000107	ネジ式制水弁筐 H=1190		個		1,000	歩A 個あたり算出
S02116	ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190,,	1.000	個	51,000	51,000	S単 25号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単一 108号 ***					
000108	台座 廃プラ製		個		1,000	歩A 個あたり算出
S02116	台座	1.000	個	8,180	8,180	S単 26号
	合 計				8,180	
	単 価				8,180	
	*** B単一 109号 ***					
000109	U型側溝蓋 460×600×65 1種		個		1,000	歩A 個あたり算出
S02116	U型側溝蓋 460×600×65 1種,,	1.000	個	1,640	1,640	S単 27号
	合 計				1,640	
	単 価				1,640	
	*** B単一 110号 ***					
B07230	弁類 空気弁,75mm		基		1,000	歩A 基あたり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし	1.000	基	122,080	122,080	S単 91号
	合 計				122,080	
	単 価				122,080	
	*** B単一 111号 ***					
B05111	マンホール蓋 T-25,φ600,H=140mm		枚		1,000	歩A 枚あたり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	405	405	S単 52号
S02116	側溝蓋 T-25,φ600,H=140mm,,	1.000	枚	80,700	80,700	S単 28号
	合 計				81,105	
	単 価				81,105	
	*** B単一 112号 ***					
000112	調整ワッシャー 無収縮モルタル		袋		1,000	歩A 袋あたり算出
S02116	調整ワッシャー 無収縮モルタル,,	1.000	袋	5,280	5,280	S単 29号
	合 計				5,280	
	単 価				5,280	
	*** B単一 113号 ***					
000113	マンホール据付 1号組立マンホール		基		1,000	歩A 基あたり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	35,310	35,310	S単 129号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				35,310	
	単 価				35,310	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	1号組立マンホール（斜壁） Φ900×Φ600 H600mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号組立マンホール（斜壁）	1.000	個	40,300	40,300	S単 30号
	合 計				40,300	
	単 価				40,300	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	1号組立マンホール（直壁） Φ900 H300mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号組立マンホール（直壁）	1.000	個	18,400	18,400	S単 31号
	合 計				18,400	
	単 価				18,400	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	1号組立マンホール（底版） Φ900 H150mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号組立マンホール（底版）	1.000	個	25,400	25,400	S単 32号
	合 計				25,400	
	単 価				25,400	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	調整リング Φ900×Φ600 H100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	調整リング Φ900×Φ600 H100mm,,	1.000	個	10,000	10,000	S単 33号
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	碎石基礎 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,659	1,659	S単 118号
	合 計				1,659	
	単 価				1,659	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	ソフトシール仕切弁 φ100,7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,100mm	1.000	基	73,862	73,862	S単 88号
	合 計				73,862	
	単 価				73,862	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	ソフトシール仕切弁 φ200,7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	126,208	126,208	S単 89号
	合 計				126,208	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				126,208	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	ソフトシール仕切弁 φ250,7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フラッシュ形) , 鋳鉄製, 250mm, ハッパあり	1.000	基	258,404	258,404	S単 90号
	合 計				258,404	
	単 価				258,404	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	ネジ式制水弁筐 H=380mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式制水弁筐 H=380mm, ,	1.000	個	52,000	52,000	S単 34号
	合 計				52,000	
	単 価				52,000	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	ネジ式制水弁筐 H=700mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190, ,	1.000	個	51,000	51,000	S単 25号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	ネジ式制水弁筐 H=800mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190, ,	1.000	個	51,000	51,000	S単 25号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ネジ式制水弁筐 H=1150mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190, ,	1.000	個	51,000	51,000	S単 25号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	台座 廃プラ製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	台座	1.000	個	8,180	8,180	S単 26号
	合 計				8,180	
	単 価				8,180	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	U型側溝蓋 460×600×65 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U型側溝蓋 460×600×65 1種, ,	1.000	個	1,640	1,640	S単 27号
	合 計				1,640	
	単 価				1,640	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 128号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=36cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 360mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,980	1,980	S単 126号
	合 計				1,980	
	単 価				1,980	
	*** B単－ 129号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-40、t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,あり,0mm,120mm	1.000	m ²	916.3	916	S単 127号
	合 計				916	
	単 価				916	
	*** B単－ 130号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） t=3cm 再生密粒度アスコン (20F)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,	1.000	m ²	2,708	2,708	S単 128号
	合 計				2,708	
	単 価				2,708	
	*** B単－ 131号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=36cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 360mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,980	1,980	S単 126号
	合 計				1,980	
	単 価				1,980	
	*** B単－ 132号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-40、t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,あり,0mm,120mm	1.000	m ²	916.3	916	S単 127号
	合 計				916	
	単 価				916	
	*** B単－ 133号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） t=3cm 再生密粒度アスコン (20F)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,	1.000	m ²	2,708	2,708	S単 128号
	合 計				2,708	
	単 価				2,708	
	*** B単－ 134号 ***					
000134	地盤改良工 セメント系固化材（一般軟弱土用）100kg/m3		m3		1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L≦5m,1,000m3未満,100	1.000	m3	6,212	6,212	S単 51号
	合 計				6,212	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,212	
	*** B単一 135号 ***					
000135	基面整正					歩A
	大堰川配水槽		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	488.3	488	S単 111号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 136号 ***					
BA0302	均しコンクリート					歩A
	18N-8-25 BB		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	均しコンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	37,110	37,110	S単 119号
	合 計				37,110	
	単 価				37,110	
	*** B単一 137号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	21N-12-25 BB		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	本体コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	35,190	35,190	S単 120号
	合 計				35,190	
	単 価				35,190	
	*** B単一 138号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m ²	5,982	5,982	S単 121号
	合 計				5,982	
	単 価				5,982	
	*** B単一 139号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	本体工		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 122号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単一 140号 ***					
B03205	鉄筋工					歩A
	SD295 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	377,865	377,865	S単 48号
	合 計				377,865	
	単 価				377,865	
	*** B単一 141号 ***					
B03205	鉄筋工					歩A
	SD295 D16		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	320,982	320,982	S単 49号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				320,982	
	単 価				320,982	
	*** B単ー 142号 ***					
B03205	鉄筋工 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D19，SD345，あり	1.000	ton	326,132	326,132	S単 50号
	合 計				326,132	
	単 価				326,132	
	*** B単ー 143号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし，手摺先行型枠組，あり	1.000	掛㎡	5,086	5,086	S単 95号
	合 計				5,086	
	単 価				5,086	
	*** B単ー 144号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保，40KN/㎡以下，パイプサポート支保（小規模），40KN/㎡以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保，40KN/㎡以下，	1.000	空m3	5,316	5,316	S単 96号
	合 計				5,316	
	単 価				5,316	
	*** B単ー 145号 ***					
B02275	ステップ φ19 × B300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02117	ノーブレンステップ A30 SW (φ19 × B300 × L250mm)	1.000	個	3,060	3,060	S単 41号
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	
	*** B単ー 146号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm以上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	284	284	S単 100号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単ー 147号 ***					
BA0101	掘削 飯豊送水路（工事用道路）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂，ホック材，無し，無し，5,000m3未満，-，-，-，-	1.000	m3	413.4	413	S単 105号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 148号 ***					
BA0105	土砂等運搬 残土処理分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	標準，ホック材，ホック材容量0.8m3，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，9.5km以下	1.000	m3	1,860	1,860	S単 108号

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単ー 149号 ***					
BA0110	整地 残土処理分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単ー 150号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	962.4	962	S単 109号
S02118	購入土 山砂	1,330	m3	3,000	3,990	S単 43号
	合 計				4,952	
	単 価				4,952	
	*** B単ー 151号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,あり	1,000	m ²	909	909	S単 97号
	合 計				909	
	単 価				909	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	廃プラ運搬・処理 安定シート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック類処分費	1,000	m3	2,145	2,145	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				4,005	
	単 価				4,005	
	*** B単ー 153号 ***					
BA0101	掘削 飯豊送水路（道路横断部）		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｽﾎﾟﾝｼﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	413.4	413	S単 105号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 154号 ***					
BA0105	土砂等運搬 残土処理分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単ー 155号 ***					
BA0110	整地 残土処理分		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単— 156号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻 擦付盛土、購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	962.4	962	S単 109号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 106号
S02118	購入土 山砂	1.330	m3	3,000	3,990	S単 43号
	合 計				5,253	
	単 価				5,253	
	*** B単— 157号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去（道路横断部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,あり	1.000	m ²	520	520	S単 98号
	合 計				520	
	単 価				520	
	*** B単— 158号 ***					
000158	覆工板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,107日,4回,あり	1.000	m ²	12,613	12,613	S単 94号
	合 計				12,613	
	単 価				12,613	
	*** B単— 159号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,あり	1.000	m ²	520	520	S単 98号
	合 計				520	
	単 価				520	
	*** B単— 160号 ***					
000160	水替え工 0～7m3/h未満 作業時排水		式		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,860	18,860	S単 93号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 122,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	650,070	650,070	S単 92号
	合 計				668,930	
	単 価				668,930	
	*** B単— 161号 ***					
B19021	交通誘導警備員 地点A		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 162号 ***					
000162	交通誘導警備員 地点B-1		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	交通誘導警備員 地点B-2		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	交通誘導警備員 地点B-3		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	交通誘導警備員 地点B-4		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 166号 ***					
000166	交通誘導警備員 地点B-5		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	交通誘導警備員 地点C		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 12号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	H形鋼 200×200×8×12		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 200×200×8×12、整備費込み,,	1.000	ton	3,900	3,900	S単 35号
	合 計				3,900	
	単 価				3,900	
	*** B単ー 169号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000169	ワイヤーロープ 6×24（4号A種）、φ8		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ 6×24 A種,,	1,000	m	254	254	S単 36号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	ターンバックル φ8		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ターンバックル φ8,,	1,000	個	125	125	S単 37号
	合 計				125	
	単 価				125	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	ゴム板 t=6mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ゴムシート t=6mm,,	1,000	m ²	2,990	2,990	S単 38号
	合 計				2,990	
	単 価				2,990	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	松丸太 φ200二つ割		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	松杭丸太 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,	0,500	本	340	170	S単 39号
	合 計				170	
	単 価				170	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	安定シート 980N/5cm以上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	284	284	S単 100号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,あり	1,000	m ²	1,348	1,348	S単 99号
	合 計				1,348	
	単 価				1,348	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	掘削 大堰川配水槽		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,おブ ンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m ³	413.4	413	S単 105号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	路体（築堤）盛土・埋戻し 購入土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	269.2	269	S単 110号
S02118	購入土 山砂	1.330	m3	3,000	3,990	S単 43号
	合 計				4,259	
	単 価				4,259	
	*** B単一 177号 ***					
000177	土砂等運搬 残土処理分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単一 178号 ***					
000178	整地 残土処理分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.8	144	S単 113号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 179号 ***					
000179	廃材運搬・処理 安定シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック類処分費	1.000	m3	2,145	2,145	S単 46号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,860	1,860	S単 108号
	合 計				4,005	
	単 価				4,005	
	*** B単一 180号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	5,460	5,460	S単 101号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.1,0.0	1.000	ton	5,931	5,931	S単 102号
	合 計				11,391	
	単 価				11,391	
	*** B単一 181号 ***					
000181	仮設材輸送 覆工板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,210	6,210	S単 103号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0	1.000	ton	6,681	6,681	S単 104号
	合 計				12,891	
	単 価				12,891	
	*** B単一 182号 ***					
000182	仮設材輸送 H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,210	6,210	S単 103号

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,721		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,075		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	293		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,あり		m3	756		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3～4ton,あり		m3	542		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊		日	52,400		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36,359		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,355		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	28,531		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	30,900		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,411		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,068		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,		組	19,200		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	フロートバルブ					
	フロートバルブ					
	φ200,,		基	3,750,000		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	フランジアダプター					
	フランジアダプター					
	200A×500L,,		台	474,000		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	フランジ接合材					
	フランジ接合材					
	200A×7.5K SUS304,,		組	7,690		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	フランジアダプター					
	フランジアダプター					
	250A×500L,,		台	508,000		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	フランジ接合材					
	フランジ接合材					
	250A×7.5K SUS304,,		組	10,400		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	MFジョイント					
	MFジョイント					
	φ250,,		基	65,200		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	フランジアダプター					
	フランジアダプター					
	100A×500L,,		台	387,000		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	フランジ接合材					
	フランジ接合材					
	100A×7.5K SUS304,,		組	4,110		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	MFジョイント					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	MFジョイント φ100×7.5K,, *** S単ー 23号 ***		本	22,700		歩A・単A
S02116	管支持金具 管支持金具 SUS304,250A用,N=3,, *** S単ー 24号 ***		組	113,000		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ125K,, *** S単ー 25号 ***		巻	9,400		歩A・単A
S02116	ネジ式制水弁筐 ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190,, *** S単ー 26号 ***		個	51,000		歩A・単A
S02116	台座 台座 *** S単ー 27号 ***		個	8,180		歩A・単A
S02116	U型側溝蓋 U型側溝蓋 460×600×65 1種,, *** S単ー 28号 ***		個	1,640		歩A・単A
S02116	側溝蓋 側溝蓋 T-25, φ600,H=140mm,, *** S単ー 29号 ***		枚	80,700		歩A・単A
S02116	調整ワッシャー 調整ワッシャー 無収縮モルタル,, *** S単ー 30号 ***		袋	5,280		歩A・単A
S02116	1号組立マンホール（斜壁） 1号組立マンホール（斜壁） *** S単ー 31号 ***		個	40,300		歩A・単A
S02116	1号組立マンホール（直壁） 1号組立マンホール（直壁） *** S単ー 32号 ***		個	18,400		歩A・単A
S02116	1号組立マンホール（底版） 1号組立マンホール（底版） *** S単ー 33号 ***		個	25,400		歩A・単A
S02116	調整リング 調整リング Φ900×Φ600 H100mm,, *** S単ー 34号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	ネジ式制水弁筐 ネジ式制水弁筐 H=380mm,, *** S単ー 35号 ***		個	52,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 200×200×8×12、整備費込み,, *** S単ー 36号 ***		ton	3,900		歩A・単A
S02116	ワイヤロープ ワイヤロープ 6×24 A種,, *** S単ー 37号 ***		m	254		歩A・単A
S02116	ターンバックル ターンバックル φ8,, *** S単ー 38号 ***		個	125		歩A・単A
S02116	ゴムシート ゴムシート t=6mm,, *** S単ー 39号 ***		m ²	2,990		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,, *** S単ー 40号 ***		本	340		歩A・単A
S02117	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200 *** S単ー 41号 ***		組	7,690		歩A・単A
S02117	ノーブレンステップ ノーブレンステップ A30 SW (φ19 × B300 × L250mm) *** S単ー 42号 ***		個	3,060		歩A・単A
S02118	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 43号 ***		m ³	2,700		歩A・単A
S02118	購入土 購入土 山砂		m ³	3,000		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単— 44号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルト廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単— 45号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,500		歩A・単A
S02123	*** S単— 46号 *** 廃プラスチック類処分費					
	廃プラスチック類処分費		m3	2,145		歩A・単A
S02721	*** S単— 47号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,890		歩A・単A
S03030	*** S単— 48号 *** 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	377,865		歩A・単A
S03030	*** S単— 49号 *** 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	320,982		歩A・単A
S03030	*** S単— 50号 *** 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり		ton	326,132		歩A・単A
S04045	*** S単— 51号 *** 中層混合処理工					
	中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,100		m3	6,212		歩A・単A
S05801	*** S単— 52号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	405		歩A・単A
S07001	*** S単— 53号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	7,925		歩A・単A
S07001	*** S単— 54号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり		m3	7,124		歩A・単A
S07001	*** S単— 55号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	8,084		歩A・単A
S07021	*** S単— 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所		m	2,836		歩A・単A
S07022	*** S単— 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり		m	9,314		歩A・単A
S07054	*** S単— 58号 *** ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,あり		本	161,254		歩A・単A
S07054	*** S単— 59号 *** ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,あり		本	176,640		歩A・単A
S07054	*** S単— 60号 *** ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,あり		本	137,651		歩A・単A
S07054	*** S単— 61号 *** ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形) 直管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾄ,あり,なし,あり		本	38,863		歩A・単A
S07054	*** S単— 62号 *** ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,あり		本	137,651		歩A・単A
S07054	*** S単— 63号 *** ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形)					
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,,あり		本	134,778		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07054	*** S単－ 64号 ***					
	ｽｸﾙｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	87,508		歩A・単A
S07054	*** S単－ 65号 ***					
	ｽｸﾙｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	54,345		歩A・単A
S07054	*** S単－ 66号 ***					
	ｽｸﾙｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,350×6,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	95,639		歩A・単A
S07054	*** S単－ 67号 ***					
	ｽｸﾙｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	76,838		歩A・単A
S07054	*** S単－ 68号 ***					
	ｽｸﾙｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	489,510		歩A・単A
S07056	*** S単－ 69号 ***					
	ｽｸﾙｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形)					
	直管,350×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	93,727		歩A・単A
S07062	*** S単－ 70号 ***					
	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 350mm		箇所	7,922		歩A・単A
S07062	*** S単－ 71号 ***					
	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 200mm		箇所	6,500		歩A・単A
S07072	*** S単－ 72号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	202,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 73号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	238,951		歩A・単A
S07072	*** S単－ 74号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	285,951		歩A・単A
S07072	*** S単－ 75号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	127,951		歩A・単A
S07072	*** S単－ 76号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	212,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 77号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	454,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 78号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	73,213		歩A・単A
S07072	*** S単－ 79号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	737,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 80号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	554,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 81号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	564,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 82号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	179,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 83号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	557,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 84号 ***					
	鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり		本	408,838		歩A・単A
S07072	*** S単－ 85号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊水路（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり *** S単－ 86号 ***		本	611,838		歩A・単A
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり *** S単－ 87号 ***		本	361,838		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm *** S単－ 88号 ***		基	935,349		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm *** S単－ 89号 ***		基	73,862		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm *** S単－ 90号 ***		基	126,208		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,250mm,ﾊﾞｯｸﾗ,あり *** S単－ 91号 ***		基	258,404		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,なし *** S単－ 92号 ***		基	122,080		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 122,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単－ 93号 ***		箇所	650,070		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単－ 94号 ***		箇所	18,860		歩A・単A
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,107日,4回,あり *** S単－ 95号 ***		㎡	12,613		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり *** S単－ 96号 ***		掛㎡	5,086		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40kN/㎡以下, *** S単－ 97号 ***		空m3	5,316		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,あり *** S単－ 98号 ***		㎡	909		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,あり *** S単－ 99号 ***		㎡	520		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,あり *** S単－ 100号 ***		㎡	1,348		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単－ 101号 ***		㎡	284		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0 *** S単－ 102号 ***		ton	5,460		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.1 ,0.0 *** S単－ 103号 ***		ton	5,931		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単－ 104号 ***		ton	6,210		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0 *** S単－ 105号 ***		ton	6,681		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	413.4		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	*** S単ー 106号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 107号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	276.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 108号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,860		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 109号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	962.4		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 110号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	269.2		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 111号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	488.3		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 112号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	987.5		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 113号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	143.8		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 114号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,716		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 115号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,594		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 116号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	238.7		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 117号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	764.6		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 118号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,659		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 119号 ***					
	均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,110		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 120号 ***					
	本体コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	35,190		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 121号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,982		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 122号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,590		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 123号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,500mm,-,あり,		m	3,914		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 124号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,あり,		m	3,914		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 125号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,300mm,-,あり,		m	3,319		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 126号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					

東北農政局

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	24,411	20,749	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				27,207	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,721	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	24,411	20,749	
	合 計				20,749	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,075	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	24,411	2,929	
	合 計				2,929	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		293	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 運転質量0.8～1.1t		日			
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハッドロー給油		L			
		5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				32,506	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		756	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3～4ton あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハトロ-給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				42,311	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		542	
	*** S単－ 6号 ***					
S02112	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-フ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-フ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 最大吊上能力25t吊 52,400円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-フ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				52,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,400	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1.000 人
	単 価				36,359	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	28,531	28,531	
	合 計				28,531	算出数量 1.000 人
	単 価				28,531	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 10号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人		30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 人
	単 価				30,900	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人		24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1,000 人
	単 価				24,411	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人		16,068	
	合 計				16,068	算出数量 1,000 人
	単 価				16,068	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03519		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03519	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1,000	組		19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,200	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	フロートバルブ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フロートバルブ φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	フロートバルブ φ200	1,000	基		3,750,000	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,750,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	フランジアダプター		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター 200A×500L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	フランジアダプター 200A×500L	1.000	台	474,000	474,000	
	合 計				474,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				474,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 200A×7.5K SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	フランジ接合材 200A×7.5K SUS304	1.000	組	7,690	7,690	
	合 計				7,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,690	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	フランジアダプター		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター 250A×500L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	フランジアダプター 250A×500L	1.000	台	508,000	508,000	
	合 計				508,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				508,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	フランジ接合材 250A×7.5K SUS304	1.000	組	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	MFジョイント		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	MFジョイント φ250	1.000	基	65,200	65,200	
	合 計				65,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,200	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	フランジアダプター		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジアダプター 100A×500L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	フランジアダプター 100A×500L	1.000	台	387,000	387,000	
	合 計				387,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				387,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 100A×7.5K SUS304,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	フランジ接合材 100A×7.5K SUS304	1.000	組	4,110	4,110	
	合 計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,110	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	MFジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ100×7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	MFジョイント φ100×7.5K	1.000	本	22,700	22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,700	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	管支持金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管支持金具 SUS304,250A用,N=3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	管支持金具 SUS304,250A用,N=3	1.000	組	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネジ型クロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネジ型クロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ネジ式制水弁筐		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	ネジ式制水弁筐 H=700、800、1150、1190	1.000	個	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	台座		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	台座			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	台座	1.000	個	8,180	8,180	
	合 計				8,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,180	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	U型側溝蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝蓋 460×600×65 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	U型側溝蓋 460×600×65 1種	1.000	個	1,640	1,640	
	合 計				1,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,640	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝蓋 T-25、φ600、H=140mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	側溝蓋 T-25、φ600、H=140mm	1.000	枚	80,700	80,700	
	合 計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,700	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	調整ワッシャー		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整ワッシャー 無収縮モルタル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	調整ワッシャー 無収縮モルタル	1,000	袋	5,280	5,280	
	合 計				5,280	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,280	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	1号組立マンホール（斜壁）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立マンホール（斜壁）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	1号組立マンホール（斜壁）	1,000	個	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,300	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	1号組立マンホール（直壁）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立マンホール（直壁）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96035	1号組立マンホール（直壁）	1,000	個	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,400	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	1号組立マンホール（底版）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号組立マンホール（底版）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96036	1号組立マンホール（底版）	1,000	個	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング Φ900×Φ600 H100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	調整リング Φ900×Φ600 H100mm	1,000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,000	
	*** S単— 34号 ***					
S02116	ネジ式制水弁筐		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式制水弁筐 H=380mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	ネジ式制水弁筐 H=380mm	1.000	個	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,000	
	*** S単— 35号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×8×12、整備費込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	H形鋼 200×200×8×12、整備費込み	1.000	ton	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単— 36号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 6×24 A種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ワイヤロープ 6×24 A種	1.000	m	254	254	
	合 計				254	算出数量 1,000 各単位
	単 価				254	
	*** S単— 37号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル φ8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	ターンバックル φ8	1.000	個	125	125	
	合 計				125	算出数量 1,000 各単位
	単 価				125	
	*** S単— 38号 ***					
S02116	ゴムシート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムシート t=6mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96004	ゴムシート t=6mm	1.000	m ²	2,990	2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,990	
	*** S単－ 39号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P33028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33028	松杭丸太 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	340	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340	
	*** S単－ 40号 ***					
S02117	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P03539		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	RFフランジ形 7.5K 径200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,690円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03539	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	7,690	7,690	
	合 計				7,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,690	
	*** S単－ 41号 ***					
S02117	ノーブレンステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーブレンステップ A30SW (φ19 × B300 × L250mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	PB3492		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	A30SW (φ19 × B300 × ..		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,060円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PB3492	ノーブレンステップ A30SW (φ19 × B300 × L250mm)	1.000	個	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,060	
	*** S単－ 42号 ***					
S02118	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地区資材単価コード	J03118		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	RC-40 40～0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単－ 43号 ***					
S02118	購入土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 山砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地区資材単価コード	J03208		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	山砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03208	購入土 山砂	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,230円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52002	建設廃材 アスファルト廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,230	
	*** S単一 45号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 46号 ***					
S02123	廃プラスチック類処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P96042		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,145円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	廃プラスチック類処分費	1.000	m3	2,145	2,145	
	合 計				2,145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,145	
	*** S単一 47号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,890	17,890	
	合 計				17,890	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,890	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 48号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	D13 SD295 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	112,700	116,081	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,359	7,272	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,475	76,993	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		89,147	10,698	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,475	117,163	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,411	7,323	
Y00004	諸雑費	0.080		142,666	11,413	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				377,865	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		377,865	
	*** S単一 49号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	D16 SD295 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	110,700	114,021	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,475	56,908	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		65,426	7,851	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,359	14,544	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,475	97,078	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.080		116,504	9,320	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				320,982	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		320,982	
	*** S単一 50号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物,D19,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D19 SD345 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	115,700	119,171	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,475	56,908	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		65,426	7,851	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,359	14,544	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,475	97,078	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.080		116,504	9,320	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				326,132	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		326,132	
	*** S単— 51号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L≦5m,1,000m3未満,100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分 3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	2m<L≦5m 1,000m3未満 100 20,650		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	36,359	20,361	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,355	16,439	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,411	27,096	
M09111	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式) [ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ] 通称20t (ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾙ	0.930	供用日	29,000	26,970	
M09121	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式) [攪拌混合装置] 改良深度5m適合ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	0.930	供用日	128,000	119,040	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式) [施工管理装置] 1ﾋﾞｰｽ用 施工幅0-6.4m 深さ0-10m	0.930	供用日	27,200	25,296	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	151	9,513	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	33,600	18,816	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗｰ式) [0561付属機器] [ｽﾗｯﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]ﾌﾟﾗﾝﾄ練能力20m3/h	0.930	供用日	52,000	48,360	
Y00004	諸雑費	0.290		311,891	90,448	
P32014	改良材 各規格	10.600	ton	20,650	218,890	
	合 計				621,229	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		6,212	
	*** S単— 52号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 なし -				

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	404.80	405	
	合 計				405	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		405	
	*** S単一 53号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,バケット容量0.80m3,振動コン バクタ,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	碎石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 バケット容量0.80m3 振動コンバクタ 区分I なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,700	32,400	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,359	10,544	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,411	26,608	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,871	705	
F08015	バケット[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 バトロ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				79,247	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,925	
	*** S単一 54号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローランドガ ト式,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) バケット容量0.80m3 振動ローランドガト式 区分I なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,359	6,908	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,411	19,041	
F04080	振動ローランドガト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 バトロ給油	0.330	L	151	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,355	2,348	
F08015	バケット[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 バトロ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				71,238	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,124	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 55号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、バケツ容量0.80m3、振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツ仕様 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) バケツ容量0.80m3 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし あり				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,359	9,090	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,411	22,458	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,871	705	
F08015	バケツ杓[ｸｰﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] バケツ容量0.80m3	0.080	目	9,690	775	
P34029	軽油 バトリ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				80,843	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,084	
	*** S単－ 56号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 2箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,210	15,152	
Y00004	雑材料費	0.022		15,152	333	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,355	4,110	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,411	5,126	
	合 計				28,357	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,836	
	*** S単－ 57号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP、250mm、直管(両差し口)、4.0m管、2箇所、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	VP 250mm 直管(両差し口) 4.0m管 2箇所 あり				
P05032	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本	29,100	71,004	
Y00004	諸雑費	0.022		71,004	1,562	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,355	5,284	
R01003	普通作業員	0.270	人	24,411	6,591	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.150	日	6,890	1,034	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				93,135	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,314	
	*** S単－ 58号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 350×6 3種 ﾊﾞｯｸﾙ 141,450円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	141,450	141,450	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		141,450	141	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				161,254	算出数量 1.000 本
	単 価		本		161,254	
	*** S単－ 59号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 350×6 3種 ﾊﾞｯｸﾙ 156,820円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	156,820	156,820	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		156,820	157	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				176,640	算出数量 1.000 本
	単 価		本		176,640	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 60号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,350×6,3種,ハック杓,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ハック杓				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	117,870円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	117,870	117,870	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		117,870	118	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	ハック杓[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 ハートル給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				137,651	算出数量 1.000 本
	単 価		本		137,651	
	*** S単一 61号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管,350×6,3種,ハック杓,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ハック杓				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	69,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03070	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03519	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	1.000	組	19,200	19,200	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	ハック杓[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 ハートル給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				38,863	算出数量 1.000 本
	単 価		本		38,863	
	*** S単一 62号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,350×6,1種,ハック杓,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ハック杓				

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	117,870円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	117,870	117,870	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		117,870	118	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 バック給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				137,651	算出数量 1.000 本
	単 価		本		137,651	
	*** S単一 63号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,バックホ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	115,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	115,000	115,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		115,000	115	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 バック給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				134,778	算出数量 1.000 本
	単 価		本		134,778	
	*** S単一 64号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,1種,バックホ,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	72,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	72,400	72,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		72,400	72	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,355	4,110	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,411	4,638	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,700	1,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	151	740	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				87,508	算出数量 1.000 本
	単 価		本		87,508	
	*** S単一 65号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	1種 ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	39,270円 なし あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	39,270	39,270	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		39,270	39	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,355	4,110	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,411	4,638	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,700	1,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	151	740	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				54,345	算出数量 1.000 本
	単 価		本		54,345	
	*** S単一 66号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,350×6,1種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 350×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	1種 ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	75,900円 なし あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	75,900	75,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		75,900	76	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	10,700	1,284	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				95,639	算出数量 1.000 本
	単 価		本		95,639	
	*** S単一 67号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸ砂				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	61,740円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	61,740	61,740	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		61,740	62	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,355	4,110	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,411	4,638	
F08063	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ砂容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,700	1,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	151	740	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				76,838	算出数量 1.000 本
	単 価		本		76,838	
	*** S単一 68号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,200×5,1種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	1種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸ砂				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	474,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	474,000	474,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		474,000	474	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,355	4,110	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,411	4,638	
F08063	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ砂容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	日	10,700	1,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	151	740	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				489,510	算出数量 1.000 本
	単 価		本		489,510	
	*** S単一 69号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,350×6,AL2種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	350×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸ砂				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	79,100円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03415	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	79,100	79,100	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		79,100	79	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	29,355	4,110	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	24,411	4,150	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.100	目	10,700	1,070	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.900	L	151	740	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				93,727	算出数量 1.000 本
	単 価		本		93,727	
	*** S単－ 70号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管径区分(mm)	350mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員					
		0.090	人	29,355	2,642	
R01003	普通作業員					
		0.090	人	24,411	2,197	
Y00004	諸雑費					
		0.190		6,657	1,265	
	合 計				7,922	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,922	
	*** S単－ 71号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員					
		0.070	人	29,355	2,055	
R01003	普通作業員					
		0.080	人	24,411	1,953	
Y00004	諸雑費					
		0.190		5,462	1,038	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,500	
	*** S単－ 72号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	189,000円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)口径区分(mm)	250mm				
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外 あり				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
P02001	鋼管		本			
		7.600	本	189,000	1,436,400	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				1,541,572	算出数量 7.600 本
	単 価		本		202,838	
	*** S単— 73号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	227,000円		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	5.8mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	8.800	本	227,000	1,997,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				2,102,772	算出数量 8.800 本
	単 価		本		238,951	
	*** S単— 74号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	274,000円		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	5.8mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	8.800	本	274,000	2,411,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				2,516,372	算出数量 8.800 本
	単 価		本		285,951	
	*** S単— 75号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	116,000円		豪雪補正:10%	並熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	5.8mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	8.800	本	116,000	1,020,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				1,125,972	算出数量 8.800 本
	単 価		本		127,951	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 76号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	199,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	199,000	1,512,400	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	39,200	39,200	
		1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				1,617,572	算出数量 7.600 本
	単 価		本		212,838	
	*** S単－ 77号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	441,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	441,000	3,351,600	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	39,200	39,200	
		1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				3,456,772	算出数量 7.600 本
	単 価		本		454,838	
	*** S単－ 78号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,100mm,4.5mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	64,300円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	4.5mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		11.800	本	64,300	758,740	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	39,200	39,200	
		1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				863,912	算出数量 11.800 本
	単 価		本		73,213	
	*** S単－ 79号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	724,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	724,000	5,502,400	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				5,607,572	算出数量 7.600 本
	単 価		本		737,838	
	*** S単－ 80号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	541,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	541,000	4,111,600	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				4,216,772	算出数量 7.600 本
	単 価		本		554,838	
	*** S単－ 81号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	551,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	551,000	4,187,600	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				4,292,772	算出数量 7.600 本
	単 価		本		564,838	
	*** S単－ 82号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6.0m管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	166,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	166,000	1,261,600	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				1,366,772	算出数量 7.600 本
	単 価		本		179,838	
	*** S単－ 83号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	544,000円		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	544,000	4,134,400	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				4,239,572	算出数量 7.600 本
	単 価		本		557,838	
	*** S単－ 84号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	395,000円		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	395,000	3,002,000	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				3,107,172	算出数量 7.600 本
	単 価		本		408,838	
	*** S単－ 85号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	598,000円		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	7.600	本	598,000	4,544,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				4,649,972	算出数量 7.600 本
	単 価		本		611,838	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 86号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0mm管,250mm,6.4mm,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	348,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0mm管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6.4mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管					
		7.600	本	348,000	2,644,800	
R01002	特殊作業員		人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員		人	24,411	36,617	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	39,200	39,200	
		1.000	日			
	合 計				2,749,972	算出数量 7.600 本
	単 価		本		361,838	
	*** S単－ 87号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)制水弁の単価(円/基)	914,500円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）		個			
		1.000	個	914,500	914,500	
R01001	土木一般世話役		人	36,359	2,909	
R01002	特殊作業員		人	29,355	10,861	
R01003	普通作業員		人	24,411	7,079	
		0.290	人			
	合 計				935,349	算出数量 1.000 基
	単 価		基		935,349	
	*** S単－ 88号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)制水弁の単価(円/基)	64,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09202	仕切弁（樹脂製）		個			
		1.000	個	64,000	64,000	
R01001	土木一般世話役		人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員		人	29,355	4,990	
R01003	普通作業員		人	24,411	3,418	
		0.140	人			
	合 計				73,862	算出数量 1.000 基
	単 価		基		73,862	
	*** S単－ 89号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)制水弁の単価(円/基)	113,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	113,000	113,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,355	6,752	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,411	4,638	
	合 計				126,208	算出数量 1.000 基
	単 価		基		126,208	
	*** S単ー 90号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形) , 鑄鉄製, 250mm, バック杓, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フランジ)区分	224,000円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分 4) 口径区分(mm)	鑄鉄製 250mm		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 機械区分 6) 長期割引単価区分（賃料機械）	バック杓 あり				
P09201	仕切弁（鑄鉄用）	1.000	個	224,000	224,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,359	2,909	
R01002	特殊作業員	0.310	人	29,355	9,100	
R01003	普通作業員	0.380	人	24,411	9,276	
F08061	バック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.400	日	6,890	2,756	
P34029	軽油 バック給油	13.000	L	151	1,963	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	33,600	8,400	
	合 計				258,404	算出数量 1.000 基
	単 価		基		258,404	
	*** S単ー 91号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 口径区分(mm) 2) 種別区分	75mm 急排空気弁		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ｵｰｼﾞ式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	96,700	96,700	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,359	6,908	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,355	8,219	
R01003	普通作業員	0.420	人	24,411	10,253	
	合 計				122,080	算出数量 1.000 基
	単 価		基		122,080	
	*** S単ー 92号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 122, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 運転日数 2) 排水方法	122 作業時排水		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	189.100	日	569	107,598	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,135.000	L	148	167,980	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	4.880	人	36,359	177,432	
R01003	普通作業員	6.100	人	24,411	148,907	
Y00004	諸雑費	0.080		601,917	48,153	
	合 計				650,070	算出数量 1.000 箇所
	単 価				650,070	
	*** S単－ 93号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,359	8,363	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,411	10,497	
	合 計				18,860	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,860	
	*** S単－ 94号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H300,107日,4回,あり		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)設置面積区分 2)施工区分 3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格 5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	700㎡以下 設置～賃料～撤去 鋼製(補強型) H300 107日 4回 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	25.000	㎡供用月	4,320	108,000	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	25.000	㎡	3,111	77,775	
G02022	H形鋼(山留材) 3 0 0 型 [賃料]	3.350	t 供用日	13,910	46,599	
G15032	H型鋼(山留材) 3 0 0 型 [整備費]	3.350	ton	12,808	42,907	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	36,359	170,887	
R01012	とび工	7.300	人	30,900	225,570	
R01003	普通作業員	8.300	人	24,411	202,611	
R01011	溶接工	3.400	人	31,415	106,811	
Y00004	諸雑費	0.048		705,879	33,882	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾞﾏ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	4.700	日	52,400	246,280	
	合 計				1,261,322	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		12,613	
	*** S単－ 95号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,359	58,174	
R01012	とび工	7.000	人	30,900	216,300	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.300	人	24,411	31,734	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		379,568	129,053	
	合 計				508,621	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,086	
	*** S単一 96号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	36,359	94,533	
R01009	型わく工	4.700	人	37,286	175,244	
R01012	とび工	2.200	人	30,900	67,980	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,411	124,496	
Y00004	諸雑費	0.150		462,253	69,338	
	合 計				531,591	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,316	
	*** S単一 97号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 95 2 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	㎡供用日	960	480,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				909,374	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		909	
	*** S単一 98号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 6 1 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	61	61,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				519,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		520	
	*** S単一 99号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 88 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	889	889,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				1,347,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,348	
	*** S単一 100号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,411	11,717	
	合 計				28,357	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		284	
	*** S単一 101号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸 のみ),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 102号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.1,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.1 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.100		4,710	471	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,931	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,931	
	*** S 単一 103号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,210	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,210	
	*** S 単一 104号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.1 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.100		4,710	471	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,681	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,681	
	*** S 単一 105号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		413.4	
	*** S単一 106号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 107号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		276.5	
	*** S単一 108号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単一 109号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業				
工事名	飯豊送水路（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		962.4	
	*** S単－ 110号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		269.2	
	*** S単－ 111号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488.3	
	*** S単－ 112号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		987.5	
	*** S単－ 113号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		143.8	
	*** S単－ 114号 ***					
SA0221	SP 搬運機		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,716	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,594	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m²		238.7	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		764.6	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m³		1.000 m³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その４）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,659	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		37,110	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0311	本体コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³		35,190	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,982	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,590	
	*** S単ー 123号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,500mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 500mm - あり				
	単 価		m		3,914	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,600mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 600mm - あり				
	単 価		m		3,914	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,300mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 300mm - あり				
	単 価		m		3,319	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 360mm,2層施工,碎石,あり,再生クワッツァラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	360mm 2層施工 碎石 あり 再生クワッツァラン RC-40				
	単 価		m ²		1,980	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,,1層施工,あり,0mm,120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	路盤材 - なし あり				

事業名	和賀中央農業水利事業
工事名	飯豊送水路（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	120mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		916.3	
	*** S単ー 128号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	ラムコート 各種,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	グラムコート 各種				
	6)材料区分	密粒度7スコン(20)				
J01020	再生アスファルト混合物（積雪地域）		ton			材変
	密粒度アスコン(20F)					
	単 価		m ²		2,708	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量	2000kg/基以下				
	3)基礎碎石	無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		35,310	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	撤去,直管,-,50～150mm,-			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	撤去				
	2)管種別	直管				
	3)管規格	-				
	4)呼び径	50～150mm				
	5)継手材料費	-				
	単 価		m		219.2	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	撤去,直管,-,200～400mm,-			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	撤去				
	2)管種別	直管				
	3)管規格	-				
	4)呼び径	200～400mm				
	5)継手材料費	-				

東北農政局

東北農政局

東北農政局