



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

弘前市庁舎敷地地質調査設計業務（地質調査）

積 算 書

（当初）

東北農政局

事業名		数量	単位	単価	金額	備考
業務名 弘前市庁舎敷地地質調査設計業務						
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(地質調査)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 高速道路等料金 高速道路等料金 消費税抜き、仙台宮城IC～大鰐弘前IC、片道、		式	6,373		歩A・単A
S16001	*** S単 - 2号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] △-トラック2t積 2.0t吊		日	39,994		歩A・単A
S62031	*** S単 - 3号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア)、66,礫混じり土砂、.50m以下、鉛直下方		m	31,700		歩A・単A
S62032	*** S単 - 4号 *** 【サンプリング】 【サンプリング】 シッコウサンプリング		本	24,100		歩A・単A
S62033	*** S単 - 5号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、礫混じり土砂、		回	12,400		歩A・単A
S62033	*** S単 - 6号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験、ケーシング法、GL-20m以内		回	86,460		歩A・単A
S62034	*** S単 - 7号 *** 【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬、50m以下 総運搬距離		ton	42,600		歩A・単A
S62036	*** S単 - 8号 *** 【足場架設】設置・撤去含む 【足場仮設】 平坦地足場、高さ0.3m以下、50m以下		箇所	57,100		歩A・単A
S62037	*** S単 - 9号 *** 【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務	235,000		歩A・単A
S62039	*** S単 - 10号 *** 【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所、1箇所、1箇所		業務	26,250		歩A・単A
S63023	*** S単 - 11号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 300, 3cm, 0		式	4,940		歩A・単A
X63005	*** X単 - 1号 *** 旅費交通費(調査外業宿泊用) 旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地、ライトバン、1.00日、1日、4時間、なし、100km L(100km以上)		式	177,345		歩A・単A

事業名						
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務					
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(地質調査)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	高速道路等料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路等料金 消費税抜き、仙台宮城IC～大鰐弘前IC、片道、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	高速道路等料金 消費税抜き、仙台宮城IC～大鰐弘前IC、片道	1.000	式	6,373	6,373	
	合計				6,373	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,373	
*** S単 - 2号 ***						
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3101 MO3101 運転1日当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上する(ダンプ)トラック選択 良好 ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
MO3101	トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.0t吊	1.000	日	8,030	8,030	
W14061	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0t積	1.230	供用日	163	200	
P34029	軽油 A-10-#給油	24.000	L	136	3,264	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,500	28,500	
	合計				39,994	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,994	
Y00001	単位					
*** S単 - 3号 ***						
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア)、66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オルコア) 66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30088	土質ボーリング(オルコア)ボーリング 深度50m以下) 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	31,700	31,700	
	合計				31,700	算出数量 1.000 m
	単価		m		31,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	50,100	7,515	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	36,800	10,672	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	27,200	7,888	
*** S単 - 4号 ***						
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 シウォーリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名						
業務名		弘前市庁舎敷地地質調査設計業務				
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(地質調査)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分					
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	24,100	24,100	
	合計				24,100	算出数量 1.000 本
	単価		本		24,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	50,100	5,010	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	36,800	7,360	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	27,200	5,440	
	*** S単 - 5号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)規格区分			標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		12,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	50,100	3,006	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	36,800	4,784	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	27,200	3,536	
	*** S単 - 6号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-20m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準			現場透水試験 ケーシング法 GL-20m以内		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.100	回	78,600	86,460	
	合計				86,460	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		86,460	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	50,100	12,525	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	36,800	18,400	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)規格			人肩運搬 50m以下 総運搬距離		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
A30201	現場内小運搬 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	1.000	ton	42,600	42,600	
	合計				42,600	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		42,600	
R04042	主任地質調査員 外業	0.160	人	36,800	5,888	
R04043	地質調査員 外業	0.310	人	27,200	8,432	

事業名						
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務					
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(地質調査)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
S62036	【足場架設】設置・撤去含む 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場(0.3m以下)	1.000	箇所	57,100	57,100	
	合計				57,100	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		57,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	36,800	9,200	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単 - 9号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	235,000	235,000	
	合計				235,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		235,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	50,100	50,100	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	36,800	36,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単 - 10号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,1箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 1箇所 1箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	47,600	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	6,050	6,050	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	1.000	箇所	20,200	20,200	
	合計				26,250	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		26,250	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	36,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	27,200	0	
	*** S単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,300,3cm,0		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1.000 A-4 300 3cm 0.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名						
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務					
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(地質調査)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X63005	旅費交通費(調査外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,1日,4時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別)	12,746		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	1日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)地質調査技師外業日数	3.450日				
	13)主任地質調査員外業日数	6.358日				
	14)地質調査員外業日数	6.303日				
	15)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54216	地質調査技師日当 消費税抜き	2,000	人	1,000	2,000	
P54217	主任地質調査員日当 消費税抜き	2,000	人	773	1,546	
P54218	地質調査員日当 消費税抜き	2,000	人	773	1,546	
P54016	地質調査技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54017	主任地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54018	地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3,000	人	8,354	25,062	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	8,000	人	6,736	53,888	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	8,000	人	6,736	53,888	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	12,746	12,746	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.400	L	150	1,560	
	合計				177,345	算出数量 1.000 式
	単価		式		177,345	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

弘前市庁舎敷地地質調査設計業務（解析）

積 算 書

（当初）

東北農政局

事業名	
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務

業務別業務名: 弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(解析)

項目名	数量	単位	金額	備考
解析業務価格			570,000	
・業務原価			372,000	
・直接原価			242,000	
・直接人件費	1.000	式	242,000	
・直接経費	1.000	式	0	
・その他原価				
242,000 × 53.850			130,000	
・一般管理費等				
372,000 × 53.850			200,000	

事業名						
業務名		弘前市庁舎敷地地質調査設計業務				
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(解析)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	1		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.800	業務	82,000	65,600	
	合計				65,600	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		65,600	
*** S単-2号 ***						
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 1.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	1		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.800	業務	82,000	65,600	
	合計				65,600	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		65,600	
*** S単-3号 ***						
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 1.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	1		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.800	業務	71,300	57,040	
	合計				57,040	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		57,040	
*** S単-4号 ***						
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 1.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	1		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.800	業務	67,700	54,160	
	合計				54,160	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		54,160	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

弘前市庁舎敷地地質調査設計業務（設計）

積 算 書

（当初）

東北農政局

事業名	
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	設計業務費				14,443,000	
	・総合業務価格				13,130,000	
	・消費税相当額 (1.0 %)				1,313,000	
	総合業務価格内訳					
	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (地質調査)				2,010,000	
	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (解析)				570,000	
	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (設計)				10,550,000	
	業務内容					
	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (地質調査)					
1	土質ボーリング調査		10.000	m		
	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (解析)					
1	解析等調査		1.000	業務		
	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (設計)					
1	基礎杭撤去実施設計		1.000	式		

事業名
業務名 弘前市庁舎敷地地質調査設計業務

業務別業務名: 弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(設計)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				92,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		92,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		92,000	
・・・旅費交通費(設計)	1.000	式	84,000	84,000	1式当たり
S63011 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,.,ライトバン,1日,1時間, L<100km(100km未満)	2.000	回	1,900	3,800	歩A・単A S単 5号
S63011 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,.,ライトバン,1日,1時間, L<100km(100km未満)	2.000	回	1,900	3,800	歩A・単A S単 6号
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,1日,4時間,なし,100km L(100km以上)	1.000	式	76,297	76,297	歩A・単A S単 7号
合計				83,897	
・・・その他	1.000	式	8,000	8,000	1式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,A - 4,500,5cm,2	1.000	式	8,062	8,062	歩A・単A S単 8号
合計				8,062	

事業名						
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務					
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(設計)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,811,100		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	302,800		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	54,900		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.5日,0.5日		回	46,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L < 100km (100km未満)		回	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L < 100km (100km未満)		回	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用)					
	乙地,ライトバン,1.00日,1日,4時間,なし,100km L (100km以上)		式	76,297		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4,500,5cm,2		式	8,062		歩A・単A

事業名						
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務					
業務別業務名:弘前市庁舎敷地地質調査設計業務(設計)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	12.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	19.00人				
	5)技師Bの人数	23.00人				
	6)技師Cの人数	20.00人				
	7)技術員の人数	17.00人				
R04003	主任技師					
		12.500	人	58,600	732,500	
R04004	技師(A)					
		19.000	人	51,200	972,800	
R04005	技師(B)					
		23.000	人	41,600	956,800	
R04006	技師(C)					
		20.000	人	32,800	656,000	
R04007	技術員					
		17.000	人	29,000	493,000	
	合計				3,811,100	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,811,100	
	*** S単 - 2号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業					
		2.000	人	58,600	117,200	
R04004	技師(A) 外業					
		2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師(B) 外業					
		2.000	人	41,600	83,200	
	合計				302,800	算出数量 1,000 式
	単価		式		302,800	
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	0.50人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	51,200	25,600	
	合計				54,900	算出数量 1,000 回
	単価		回		54,900	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名						
業務名		弘前市庁舎敷地地質調査設計業務				
業務別業務名		弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (設計)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 中間, 0.00人, 0.50人, 0.50人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工程	一般工程		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師 (A) 人数	0.50人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.50人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				46,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		46,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , , ライトバン, 1日, 1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工程	一般工程		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	1人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	1時間				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,510	1,510	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.600	L	150	390	算出数量 1.000 回
	合計				1,900	
	単価		回		1,900	
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工程, 中間, 通勤により打合せ, , , ライトバン, 1日, 1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工程	一般工程		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	0人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	1時間				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,510	1,510	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.600	L	150	390	

事業名						
業務名	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務					
業務別業務名: 弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 (設計)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,900	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,900	
	*** S単 - 7号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 1日, 4時間, なし, 100km L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	12,746円		深夜時間: 0.0		
	4) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) ライトバン使用日数	1日				
	10) 時間区分	4時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	2.000日				
	14) 技師 A 外業日数	2.000日				
	15) 技師 B 外業日数	2.000日				
	16) 技師 C 外業日数	0.000日				
	17) 技術員外業日数	0.000日				
	18) 往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費 3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費 3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費 3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	12,746	12,746	
M28121	ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	10.400	L	150	1,560	
	合計				76,297	算出数量 1.000 式
	単価		式		76,297	
	*** S単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚)	500		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	5cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	2.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) A - 4 以下 500枚	1.000	部	7,500	7,500	
P43542	簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	490	490	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	2.000	枚	36	72	
	合計				8,062	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,062	