


令和 6 年度



東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎外壁等補修工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

事業名	
工事名	東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎外壁補修工事

[illegible]

事業名	
工事名	東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎外壁等補修工事

[illegible]

事業名	
工事名	東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎外壁等補修工事

[illegible]

庁舎外壁等補修 工事 内訳書

[illegible]

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎外壁等補修 工事 工種別内訳書

[illegible]

建築改修

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事		式	1		2,535,544	一般工事： 2,535,544 処分費： 0
2. 外壁改修工事		式	1		2,732,060	一般工事： 2,731,751 処分費： 309
3. 建具改修工事		式	1		81,200	一般工事： 81,200 処分費： 0
合計					5,348,804	一般工事： 5,267,295 処分費： 309

直接仮設 工事 細目別内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1.1 養生					174,603	
養生	(外壁改修)	m2	407.0	429	174,603	第1号
1.2 整理清掃跡片付け					744,403	
整理清掃後片付け	(外壁改修)	m2	407.0	1,829	744,403	第2号
1.3 外部足場					830,772	
脚立足場	H=1.8m,1カ月	床m2	13.1	319	4,179	A200
くさび緊結式	W=900,1カ月	架m2	525.0	1,133	594,825	A202
くさび緊結式	W=600,1カ月	架m2	232.0	999	231,768	A201
1.4 災害防止					778,953	
災害防止シート	(養生シート)	掛m2	757.0	1,029	778,953	第3号
1.5 仮設材運搬費					6,813	
仮設材運搬	シート・ネット類	m2	757.0	9	6,813	第4号
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					2,535,544	一般工事: 2,535,544 処分費: 0

外壁改修 工事 細目別内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3.1 撤去					144,553	
打継目地シーリング撤去	窯業系防火サイディング 10×10程度	m	149.1	793	118,236	第5号
打継目地シーリング撤去	換気フード周り 10×10程度	m	31.7	793	25,138	第5号
軒天ケイカル板撤去	t=6mm	m2	0.6	1,430	858	第6号
産廃運搬	2tDT+人力積込	m3	0.02	575	12	第7号
産業廃棄物処分費		m3	0.02	15,450	309	A310
3.2 改修					2,587,507	
水洗い	15Mpa程度	m2	391.4	257	100,590	A110
外壁打継目地シーリング	窯業系防火サイディング MS-2,10×10程度	m	149.1	505	75,296	A115
外壁打継目地シーリング	換気フード周り MS-2,10×10程度	m	31.7	505	16,009	A115
外壁打継目地シーリング	サッシ廻りシーリング打ち増し PU-2,20×15程度	m	283.4	1,652	468,177	A300
外壁打継目地シーリング	ALC板目地・取合目地シーリング打ち増し PU-2,20×10程度	m	87.6	1,183	103,631	A301
軒樋・縦樋塗装	カラー塩ビ面 素地こしらえ 下地:2液弱溶剤形エポキシ樹脂 上塗:高耐久NAD型特殊ポリウレタン樹脂	m	131.0	1,907	249,817	A302
玄関庇鉄骨腕木部塗装	下地処理RB種 下地:2液弱溶剤形エポキシ樹脂 上塗:高耐久NAD型特殊ポリウレタン樹脂	m	3.0	2,270	6,810	A303
窯業系サイディング面塗装	下地:広範囲適用型弱溶剤特殊エポキシ樹脂 上塗:水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂	m2	358.4	3,920	1,404,928	A304
ALC板面塗装	下地:水性特殊合成樹脂エマルション系弾性サーフェイサー 上塗:水性反応硬化型弾性アクリルシリコン樹脂塗装	m2	33.0	4,154	137,082	A305
軒天ケイカル板設置	t=6mm	m2	0.6	2,098	1,259	A306
軒天塗装	下塗:合成樹脂エマルションシーラー 上塗:合成樹脂エマルションペイント	m2	13.1	1,825	23,908	A307
計					2,732,060	一般工事: 2,731,751 処分費: 309

建具改修

工事 細目別内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
3.1 建具DC更新撤去					81,200	
男子トイレ入口建具DC	既設同等品(23cm×5cm×5cm)	箇所	1.0	24,800	24,800	A311
女子トイレ入口建具DC	既設同等品(23cm×5cm×5cm)	箇所	1.0	24,800	24,800	A312
東通用口建具DC	既設同等品(23cm×5cm×5cm)	箇所	1.0	31,600	31,600	A313
計					81,200	一般工事: 81,200 処分費: 0

積上共通仮設費 工事 細目別内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
積上共通仮設費					264,994	
電灯線養生	庁舎北東部 設置及び撤去 L=2m	回	2	53,457	106,914	防護管損料含む A308
交通誘導員		日	10.0	15,808	158,080	労-50
計					264,994	

[illegible]

第1号 単価表				養生		(外壁改修)		1 m2		当単価表		(仮設)															
金								429 円																			
														養生						R5公共建築工事標準単価積算基準							
														(外壁改修)						表A2-1- 5							
																				P A83							
														【仮設】「その他」の率 20～30%													
														1		m2		当り積算									
名 称				材 料		形状寸法		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要											
普通作業員								0.015		人		22,880		343.20		労-2											
その他				(労)×25%				1		式				85.80													
合 計														429.00													
単 価														429													

第2号 単価表		整理清掃後片付け（外壁改修）		1.00	m2	当単価表	（仮設）
金		1,829 円					
				整理清掃後片付け R5公共建築工事標準単価積算基準			
				（外壁改修） 表A2-1-6			
				P A83			
				【仮設】「その他」の率 20～30%			
				1	m2	当り積算	
名 称	材 料	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽作業員			0.07	人	20,904	1,463.28	労-3
その他	(労)×25%		1	式		365.82	
合 計						1,829.10	
単 価						1,829	

第3号 単価表		災害防止シート（養生シート）		1.00		掛m2		当単価表		(仮設)					
金 1,029 円															
				災害防止シート				公共建築工事標準単価積算基準							
				(養生シート)				表A1-1-29							
				P A13											
				【仮設】「その他」の率 20～30%											
										1		掛m2		当り積算	
名 称		材 料		形状寸法		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要	
養生シート		供用 1 日 賃料		60 日		1.1		m2		1.1		72.60		第8-1号単価表	
養生シート		基本料				1.1		m2		49.5		54.45		第8-2号単価表	
修理費		(賃料＋基本料) × 5%				1		式				6.35		(72.60+54.45) × 0.05	
とび工						0.022		人		32,552		716.14		労務単価表-6	
その他		(労) × 25%				1		式				179.04		716.14 × 0.25	
合 計												1,028.58			
単 価												1,029			

第3-1号 単価表		災害防止シート		仮設材質料		1	掛m2	当単価表	(仮設)				
金	1.1 円												
		災害防止シート		公共建築工事標準単価積算基準									
		仮設材質料		表 A1-1-29									
		P A13											
							1.00	掛m2	当り積算				
名	称	材	料	形状寸法	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
賃料	養生シート	防災養生シート(I類)			1.1	m2		1.04	1.14	A23			
合	計									1.14			
単	価									1.1			

第3-2号 単価表		災害防止シート 仮設材基本料		1.00		掛m2		当単価表		(仮設)					
金				49.5 円											
						災害防止シート			公共建築工事標準単価積算基準						
						仮設材基本料			表 A1-1-29						
									P A13						
						1		掛m2		当り積算					
名 称		材 料		形状寸法		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要	
賃料 養生シート		防災養生シート(I類)				1.1		m2		45		49.50		A24	
合 計												49.50			
単 価												49.5			

第4号 単価表		仮設材運搬		シート・ネット類		1	m2	当単価表	(仮設)				
金	9 円												
		仮設材運搬		公共建築工事標準単価積算基準									
		シート・ネット類		表A1-1-33-13(100m2あたり)									
		P A16											
						100	m2	当り積算					
名	称	材	料	形状寸法	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
トラック4t積		シート・ネット類			0.020	日		45,091		901.82	第4-1号単価表		
合 計										901.82			
単 価										9			

第4-1号 単価表			トラック運転 4t			1 日		当単価表		(仮設)					
金			45,091 円												
						トラック運転			公共建築工事標準単価積算基準						
						4t			表A1-1-34						
									P A17						
						【仮設】「その他」の率 20～30%									
						1.00		日		当り積算					
名 称		材 料		形状寸法		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要	
一般運転手						1.000		人		25,272		25,272.00		労-15	
燃料		軽油				26.0		L		147		3,829.80		A25	
トラック		普通用 4t積				1.130		供用日		8,559		9,671.67		A28	
その他		(労)×25%				1		式				6,318.00		25,272.00×0.25	
合 計												45,091.47			
単 価												45,091			

第5号 単価表		シーリング撤去		1 m		当単価表		(撤去)
金		793 円		シーリング撤去		公共建築工事標準単価積算基準		
						表A2-2-46		
						P A98		
						【撤去】「その他」の率 20～30%		
				1		m 当り積算		
名 称	材 料	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
防水工			0.020	人	31,720	634.40	労-38	
その他	(労)×25%		1	式		158.60		
合 計						793.00		
単 価						793		

第6号 単価表				天井合板・ボード撤去		1 m2		当単価表		(撤去)					
金	1,430 円														
						天井合板・ボード撤去			公共建築工事標準単価積算基準						
						表A2-2-33									
						P A95									
						【撤去】「その他」の率 20～30%									
						1		m2		当り積算					
名 称		材 料		形状寸法		数 量		単位		単 価		金 額		摘 要	
普通作業員						0.050		人		22,880		1,144.00		労-2	
その他		(労)×25%				1		式				286.00			
合 計												1,430.00			
単 価												1,430			

第7号 単価表		撤去材運搬		1 m2		当単価表		(撤去)	
金	575 円								
		撤去材運搬				公共建築工事標準単価積算基準			
						表A2-2-49			
						P A100			
				1 m2		当り積算			
名 称		材 料	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転		L=15.9km	DT2t+人力積込	0.101	日	5,686	575.42	数量：D/10	
		運搬日数算定（A-2-2-49-3より）L=15.9km						2tDT+人力積込(10m3あたり)	
		D1=2.3							
		D=D1×k(0.44)=2.3*0.44=1.012							
合 計							575.42		
単 価							575		