令和8年度

阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎等照明器具改修工事

積　算　書

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所

阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎等照明器具改修工事 内訳明細書

￥ 9,295,000 円

名　　称	形　　状	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接工事費		1.0	式		5,191,792	
共通仮設費		1.0	式		175,523	
純工事費		1.0	式		5,367,315	
現場管理費		1.0	式		1,750,504	
工事原価		1.0	式		7,117,819	
一般管理費		1.0	式		1,332,181	調整額　－7,392円
工事価格		1.0	式		8,450,000	
合計		1.0	式		8,450,000	
消費税相当額	10.00%	1.0	式		845,000	
工事費計		1.0	式		9,295,000	

経 費 一 覧 表

主体工事：　電気設備工事（改修）

建築工事	工期： 0.0 ヵ月
電気設備工事	工期： 4.8 ヵ月
機械設備工事	工期： 0.0 ヵ月

（共通仮設費）

工事区分	一般工事（新営）	一般工事（改修）	鉄骨工事	その他工事（建築）	共通仮設積み上げ費	発生材処分費等	電気設備工事（新営）	電気設備工事（改修）	その他工事（電気設備）	機械設備工事（新営）	機械設備工事（改修）	その他工事（機械設備）	昇降機設備	仮庁舎リース料等
直接工事費1						59,540		5,132,252						
直接工事費2														
直接工事費小計	0	0	0	0	0	59,540	0	5,132,252	0	0	0	0	0	0
直接工事費合計	0				0	59,540	5,132,252			0			0	0
経 費 率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	3.42%		0.00%	0.00%		0.00%	
低 減 率	100%	100%	100%	100%			100%	100%		100%	100%		100%	
補　正	1.0	0.9	0.9	1.0			1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	
共通仮設費	0	0	0	0	0		0	175,523	0	0	0	0	0	
経費計	175,523													
合計	0	0	0	0	0	59,540	0	5,307,775	0	0	0	0	0	0
	5,367,315													

（現場管理費）

工事区分	一般工事（新営）	一般工事（改修）	鉄骨工事	その他工事	共通仮設積み上げ費	発生材処分費等	電気設備工事（新営）	電気設備工事（改修）	その他工事（電気設備）	機械設備工事（新営）	機械設備工事（改修）	その他工事（機械設備）	昇降機設備	仮庁舎リース料等
純工事費1		0	0	0	0			5,307,775			0			
純工事費2														
純工事費小計	0	0	0	0	0		0	5,307,775	0	0	0	0	0	
純工事費合計	0						5,307,775			0			0	0
経 費 率	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	0.00%		0.00%	32.98%		0.00%	0.00%		0.00%	
低 減 率	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	
現場管理費	0	0	0	0	0		0	1,750,504	0	0	0	0	0	
経費計	1,750,504													
合計	0	0	0	0	0	59,540	0	7,058,279	0	0	0	0	0	0
	7,117,819													

（一般管理費等）

工事区分	一般工事（新営）	一般工事（改修）	鉄骨工事	その他工事	共通仮設積み上げ費	発生材処分費等	電気設備工事（新営）	電気設備工事（改修）	その他工事（電気設備）	機械設備工事（新営）	機械設備工事（改修）	その他工事（機械設備）	昇降機設備	仮庁舎リース料等
工事原価1	0	0	0	0	0	59,540	0	7,058,279	0	0	0	0	0	
工事原価2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事原価計	0	0	0	0	0	59,540	0	7,058,279	0	0	0	0	0	0
合　計	7,117,819													
経 費 率	18.82%													
低 減 率	100%													
一般管理費等	1,339,573													
計	8,457,392													

経 費 率 計 算 書

共通仮設費率（改修電気設備工事）

算定式

Kr ＝ Exp（a+b×Loge P+c×Loge T）

（※１）Exp( )は、指数関数e（ ）を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。

（※２）Ｐ：直接工事費（千円）Ｔ：工期（か月）　　本工事： 4.8か月

（※３）Kr の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする

（共通仮設費率計算）

直接工事費=　5,132　千円

Kr=　Exp（1.751-0.119×Loge P+0.393×Loge T）＝　3.861　%

共通仮設費率 ＝　3.86　%

管理事務所を設けない場合の補正

共通仮設費率 ×　0.887　＝　3.42　%

現場管理費率（改修電気設備工事）

算定式

Jo ＝ Exp（a'+b'×Loge Np+c'×Loge T）

（※１）Exp( )は、指数関数e（ ）を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。

（※２）Np：純工事費（千円）Ｔ：工期（か月）　　本工事： 4.8か月

（※３）Joの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

（現場管理費率計算）

純工事費=　5,308　千円

Jo=　Exp（6.038-0.431×loge Np+0.736×Loge T）＝　32.978　%

現場管理費率 ＝　32.98　%

一般管理費等率（電気設備工事）

工事原価	3,000,000円以下	3,000,000円を超え、3,000,000,000円以下	3,000,000,000円を超える
一般管理費等率	20.11 %	一般管理費等率算定式により算定された率	9.34 %

算定式

Gp ＝ a″+b″×Log10 Cp

（※１）Cp：工事原価（千円）

（※２）Ｇｐの値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

（一般管理費等率計算）

工事原価=　7,058　千円

Gp=　32.597　－　3.591　× log10 Cp　＝　18.776　%

一般管理費率 ＝　18.78　%

契約保障

一般管理費　＋　0.04　＝　18.82　%

阿武隈土地改良調査管理事務所庁舎等照明器具改修工事　内訳明細書

￥　5,191,792　円

名称	形状	数量	単位	単価	金額	明単番号	記事	諸経費算定			
								一般	電気設備	機械設備	発生材処分費
直接工事費											
A　庁舎１階照明器具改修工事		1	式		2,944,587				2,912,867		31,720
B　庁舎２階照明器具改修工事		1	式		1,752,142				1,731,792		20,350
C　外倉庫等照明器具改修工事		1	式		495,063				487,593		7,470
計					5,191,792				5,132,252		59,540
								5,191,792			

種目別内訳書

項　　目	名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考	
	直接工事費					
A	庁舎１階照明器具改修工事	1	式	2,944,587	産業廃棄物処理費	31,720
B	庁舎２階照明器具改修工事	1	式	1,752,142	産業廃棄物処理費	20,350
C	外倉庫等照明器具改修工事	1	式	495,063	産業廃棄物処理費	7,470
	計			5,191,792		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格・寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
A	庁舎１階照明器具改修工事							
1)	仮設工		1.00	式		57,037		
2)	電灯設備新設		1.00	式		2,501,902		
3)	電灯設備撤去		1.00	式		262,261		
4)	産業廃棄物処理		1.00	式		123,387	産業廃棄物処理費	31,720
	合計					2,944,587		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規 格 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
1)	仮設工							
	養生（仕上げ養生）	RC SRC造 事務所ビル	97.5	m2	245	23,887		
	内部足場（脚立足場）	高さ1.8m 並列 存置 2か月	65.0	m2	510	33,150		
	計					57,037		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
2)	電灯設備新設							
	LED照明器具A	LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W300	34.00	台	41,284	1,403,656		
	LED照明器具B	LED16.3W　埋込型　40形　下面開放　W190	8.00	台	33,393	267,144		
	LED照明器具C	LED16.3W　直付型　40形　W150	1.00	台	21,983	21,983		
	LED照明器具E	LED62.5W　直付型　110形　W230	1.00	台	50,708	50,708		
	LED照明器具G	LED11.6W　埋込型20形　下面開放　W300	7.00	台	29,505	206,535		
	LED照明器具J	LED38W　埋込型　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)　□450	4.00	台	64,162	256,648		
	LED照明器具K	LED34W　埋込型　ｽｸｴｱ乳白ﾊﾟﾈﾙ　□450	1.00	台	57,752	57,752		
	LED照明器具M	LED17W　埋込型　ｱｸﾘﾙ(乳白ﾊﾟﾈﾙ)　□275	1.00	台	45,240	45,240		
	LED照明器具O	LED5W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　□110	2.00	台	15,709	31,418		
	LED照明器具P	LED12W　ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ　20形　ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付	1.00	台	16,053	16,053		
	LED照明器具R	LED6.1W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型　ｾﾝｻｰ付　90×320×94	1.00	台	23,134	23,134		
	LED照明器具S	LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W220	1.00	台	36,385	36,385		
	LED照明器具T	LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W300	1.00	台	41,280	41,280		
	LED照明器具V	LED16.3W　直付型　40形　W150	2.00	台	21,983	43,966		
	計					2,501,902		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格・寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
3)	電灯設備撤去							
	照明器具撤去　A	FHF63W×1　下面開放　W300	34.00	台	4,778	162,452		
	照明器具撤去　B	FL40W×1　下面開放	8.00	台	3,823	30,584		
	照明器具撤去　C	FL40W×1　富士型	1.00	台	2,553	2,553		
	照明器具撤去　E	FL110W×2　富士型	1.00	台	5,824	5,824		
	照明器具撤去　G	FL20W×2　下面開放	7.00	台	3,078	21,546		
	照明器具撤去　J	FHP32W×4　埋込(下面ｱｸﾘﾙ)	4.00	台	3,250	13,000		
	照明器具撤去　K	FPL36W×3　埋込(ｱｸﾘﾙ)	1.00	台	3,250	3,250		
	照明器具撤去　M	FPL36W×2　埋込(ｱｸﾘﾙ)	1.00	台	2,774	2,774		
	照明器具撤去　O	IL40W×1　ﾐﾗｰﾗｲﾄ	2.00	台	1,588	3,176		
	照明器具撤去　P	FL20W×1　流し元灯	1.00	台	1,588	1,588		
	照明器具撤去　R	FPL18W×1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型	1.00	台	1,588	1,588		
	照明器具撤去　S	FHF32W×2　下面開放	1.00	台	4,056	4,056		
	照明器具撤去　T	FL40W×2　下面開放	1.00	台	4,764	4,764		
	照明器具撤去　V	FL40W×1　ﾄﾗﾌ型	2.00	台	2,553	5,106		
	計					262,261		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
4)	産業廃棄物処理							
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力　混合がら	2.70	m3	8,010	21,627		
	発生材積込み	ボード・木材類　人力　蛍光管直管	0.20	m3	6,800	1,360		
	発生材積込み	ボード・木材類　人力　蛍光管直管以外	0.10	m3	6,800	680		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積急 人力積込　DID区間有り 混合がら	2.00	台	20,000	40,000		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積急 人力積込　DID区間有り 蛍光管直管・蛍光管直管以外	1.00	台	28,000	28,000		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　混合がら）	2.70	m3	8,000	21,600		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　蛍光管　直管）	13.20	kg	700	9,240		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　蛍光管　直管以外）	2.20	kg	400	880		
	計					123,387		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格・寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
B	庁舎２階照明器具改修工事							
1)	仮設工		1.00	式		32,467		
2)	電灯設備新設		1.00	式		1,488,022		
3)	電灯設備撤去		1.00	式		147,646		
4)	産業廃棄物処理		1.00	式		84,007	産業廃棄物処理費	20,350
	合計					1,752,142		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格・寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
1)	仮設工							
	養生（仕上げ養生）	RC SRC造 事務所ビル	55.5	m2	245	13,597		
	内部足場（脚立足場）	高さ1.8m 並列 存置 2か月	37.0	m2	510	18,870		
	計					32,467		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
2)	電灯設備新設							
	LED照明器具A	LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W300	12.00	台	42,392	508,704		
	LED照明器具C	LED16.3W　直付型　40形　W150	4.00	台	22,577	90,308		
	LED照明器具D	LED31.9W　直付型　40形　W230	2.00	台	28,314	56,628		
	LED照明器具F	LED16.3W　直付型　反射笠付　40形　W80	10.00	台	25,841	258,410		
	LED照明器具H	LED31.9W　直付型　40形　黒板灯	2.00	台	40,060	80,120		
	LED照明器具I	LED31.9W　直付型　40形　ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ　W250	8.00	台	31,753	254,024		
	LED照明器具L	LED7.7W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　Φ145	6.00	台	19,839	119,034		
	LED照明器具Q	LED13.9W　壁付型　20形　非常用照明器具(階段灯)	2.00	台	60,397	120,794		
	計					1,488,022		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格・寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
3)	電灯設備撤去							
	LED照明器具A	FHF63W×1　下面開放　W300	12.00	台	5,104	61,248		
	LED照明器具C	FL40W×1　富士型	4.00	台	2,728	10,912		
	LED照明器具D	FL40W×2　富士型	2.00	台	3,407	6,814		
	LED照明器具F	FL40W×1　笠付	10.00	台	2,728	27,280		
	LED照明器具H	FLR40W×1　直付黒板灯	2.00	台	2,324	4,648		
	LED照明器具I	FHF63W×1　直付型　W250	8.00	台	2,897	23,176		
	LED照明器具L	FPL27W×1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ	6.00	台	1,696	10,176		
	LED照明器具Q	FL20W×1　階段通路誘導灯(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	2.00	台	1,696	3,392		
	計					147,646		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
4)	産業廃棄物処理							
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力　混合がら	1.70	m3	8,010	13,617		
	発生材積込み	ボード・木材類　人力　蛍光管直管	0.20	m3	6,800	1,360		
	発生材積込み	ボード・木材類　人力　蛍光管直管以外	0.10	m3	6,800	680		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積急 人力積込　DID区間有り 混合がら	1.00	台	20,000	20,000		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積急 人力積込　DID区間有り 蛍光管直管・蛍光管直管以外	1.00	台	28,000	28,000		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　混合がら）	1.70	m3	8,000	13,600		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　蛍光管　直管）	9.30	kg	700	6,510		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　蛍光管　直管以外）	0.60	kg	400	240		
	計					84,007		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規 格 ・ 寸 法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
C	外倉庫等照明器具改修工事							
1)	仮設工		1.00	式		8,775		
2)	電灯設備新設		1.00	式		386,491		
3)	電灯設備撤去		1.00	式		38,161		
4)	産業廃棄物処理		1.00	式		61,636	産業廃棄物処理費	7,470
	合計					495,063		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
1)	仮設工							
	養生（仕上げ養生）	RC SRC造 事務所ビル	15.0	m2	245	3,675		
	内部足場（脚立足場）	高さ1.8m 並列 存置 2か月	10.0	m2	510	5,100		
	計					8,775		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
2)	電灯設備新設							
	LED照明器具B	LED16.3W　埋込型　40形　下面開放　W190	1.00	台	31,969	31,969		
	LED照明器具F	LED16.3W　直付型　反射笠付　40形　W80	4.00	台	24,293	97,172		
	LED照明器具N	LED27.6W　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　口500	1.00	台	46,204	46,204		
	LED照明器具U	LED16.3W　直付型　40形　片反射	2.00	台	26,624	53,248		
	LED照明器具R	LED6.1W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型　ｾﾝｻｰ付　90×320×94	2.00	台	22,439	44,878		
	LED照明器具W	LED31.9W　直付型　反射笠付　40形　W80	4.00	台	28,255	113,020		
	計					386,491		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格 ・ 寸　法	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考	
3)	電灯設備撤去							
	LED照明器具B	FL40W×1　下面開放	1.00	台	4,085	4,085		
	LED照明器具F	FL40W×1　笠付	4.00	台	2,728	10,912		
	LED照明器具N	FL20W×3　直付	1.00	台	2,728	2,728		
	LED照明器具U	FL40W×1　片反射笠	2.00	台	2,728	5,456		
	LED照明器具R	FPL18W×1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型	2.00	台	1,696	3,392		
	LED照明器具W	FHF32W×2　反射笠付	4.00	台	2,897	11,588		
	計					38,161		

内 訳 明 細 書

	名　　称	規　格・寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
4)	産業廃棄物処理							
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力　混合がら	0.60	m3	8,010	4,806		
	発生材積込み	ボード・木材類　人力　蛍光管直管	0.10	m3	6,800	680		
	発生材積込み	ボード・木材類　人力　蛍光管直管以外	0.10	m3	6,800	680		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積急 人力積込　DID区間有り 混合がら	1.00	台	20,000	20,000		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積急 人力積込　DID区間有り 蛍光管直管・蛍光管直管以外	1.00	台	28,000	28,000		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　混合がら）	0.60	m3	8,000	4,800		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　蛍光管　直管）	3.70	kg	700	2,590		
	産業廃棄物処理費用	既設照明器具の産業廃棄物処理費用（中間処理　蛍光管　直管以外）	0.20	kg	400	80		
	計					61,636		

歩掛様式
【代－１】
品目：ＬＥＤ照明器具Ａ　（庁舎１階）
LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W300

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ａ		台	1	21,500	21,500	
雑材料		%	5	21,500	1,075	設置材料に対する割合
電工		人	0.3320	27,704	9,198	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0664	27,704	1,840	電工数量の20%
諸経費１		%	47	11,038	5,188	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	22,575	2,483	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					41,284	

【代－２】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｂ　（庁舎１階）
LED16.3W　埋込型　40形　下面開放　W190

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｂ		台	1	17,500	17,500	
雑材料		%	5	17,500	875	設置材料に対する割合
電工		人	0.2660	27,704	7,369	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0532	27,704	1,473	電工数量の20%
諸経費１		%	47	8,842	4,155	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	18,375	2,021	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					33,393	

【代－３】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｂ　（外倉庫等）
LED16.3W　埋込型　40形　下面開放　W190

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｂ		台	1	17,500	17,500	
雑材料		%	5	17,500	875	設置材料に対する割合
電工		人	0.2660	29,600	7,873	
諸経費１		%	47	7,873	3,700	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	18,375	2,021	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					31,969	

【代－４】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｃ　（庁舎１階）
LED16.3W　直付型　40形　W150

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｃ		台	1	11,400	11,400	
雑材料		%	5	11,400	570	設置材料に対する割合
電工		人	0.178	27,704	4,931	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0356	27,704	986	電工数量の20%
諸経費１		%	47	5,917	2,780	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	11,970	1,316	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					21,983	

【代－５】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｄ　（庁舎２階）
LED31.9W　直付型　40形　W230　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｄ		台	1	14,350	14,350	
雑材料		%	5	14,350	717	設置材料に対する割合
電工		人	0.222	29,600	6,571	
執務並行改修による補正		人	0.0444	29,600	1,314	電工数量の20%
諸経費１		%	47	7,885	3,705	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	15,067	1,657	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					28,314	

【代－６】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｅ　（庁舎１階）
LED62.5W　直付型　110形　W230　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｅ		台	1	34,200	34,200	
雑材料		%	5	34,200	1,710	設置材料に対する割合
電工		人	0.2220	27,704	6,150	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0444	27,704	1,230	電工数量の20%
諸経費１		%	47	7,380	3,468	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	35,910	3,950	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					50,708	

【代－７】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｆ　（庁舎２階）
LED16.3W　直付型　反射笠付　40形　W80　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｆ		台	1	14,200	14,200	
雑材料		%	5	14,200	710	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	29,600	5,268	
執務並行改修による補正		人	0.0356	29,600	1,053	電工数量の20%
諸経費１		%	47	6,321	2,970	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	14,910	1,640	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					25,841	

【代－８】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｆ　（外倉庫等）
LED16.3W　直付型　反射笠付　40形　W80　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｆ		台	1	14,200	14,200	
雑材料		%	5	14,200	710	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	29,600	5,268	
諸経費１		%	47	5,268	2,475	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	14,910	1,640	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					24,293	

【代－９】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｇ　（庁舎１階）
LED11.6W　埋込型20形　下面開放　W300
単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｇ		台	1	15,800	15,800	
雑材料		%	5	15,800	790	設置材料に対する割合
電工		人	0.2270	27,704	6,288	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0454	27,704	1,257	電工数量の20%
諸経費１		%	47	7,545	3,546	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	16,590	1,824	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					29,505	

【代－10】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｈ　（庁舎２階）
LED31.9W　直付型　40形　黒板灯
単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｈ		台	1	26,400	26,400	
雑材料		%	5	26,400	1,320	設置材料に対する割合
電工		人	0.178	29,600	5,268	
執務並行改修による補正		人	0.0356	29,600	1,053	電工数量の20%
諸経費１		%	47	6,321	2,970	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	27,720	3,049	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					40,060	

【代－11】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｉ　（庁舎２階）
LED31.9W　直付型　40形　ｽﾘﾑﾍﾞｰｽ　W250
単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｉ		台	1	17,300	17,300	
雑材料		%	5	17,300	865	設置材料に対する割合
電工		人	0.222	29,600	6,571	
執務並行改修による補正		人	0.0444	29,600	1,314	電工数量の20%
諸経費１		%	47	7,885	3,705	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	18,165	1,998	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					31,753	

【代－12】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｊ　（庁舎１階）
LED38W　埋込型　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)　□450
単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｊ		台	1	43,900	43,900	
雑材料		%	5	43,900	2,195	設置材料に対する割合
電工		人	0.2660	27,704	7,369	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0532	27,704	1,473	電工数量の20%
諸経費１		%	47	8,842	4,155	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	46,095	5,070	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					64,162	

【代－13】
品目ＬＥＤ照明器具　Ｋ　（庁舎１階）
LED34W　埋込型　ｽｸｴｱ乳白ﾊﾟﾈﾙ　□450

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｋ		台	1	38,400	38,400	
雑材料		%	5	38,400	1,920	設置材料に対する割合
電工		人	0.266	27,704	7,369	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0532	27,704	1,473	電工数量の20%
諸経費１		%	47	8,842	4,155	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	40,320	4,435	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					57,752	

【代－14】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｌ　（庁舎２階）
LED7.7W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　Φ145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｌ		台	1	11,200	11,200	
雑材料		%	5	11,200	560	設置材料に対する割合
電工		人	0.1300	29,600	3,848	
執務並行改修による補正		人	0.0260	29,600	769	電工数量の20%
諸経費１		%	47	4,617	2,169	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	11,760	1,293	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					19,839	

【代－15】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｍ　（庁舎１階）
LED17W　埋込型　ｱｸﾘﾙ(乳白ﾊﾟﾈﾙ)　□275

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｍ		台	1	29,300	29,300	
雑材料		%	5	29,300	1,465	設置材料に対する割合
電工		人	0.2270	27,704	6,288	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0454	27,704	1,257	電工数量の20%
諸経費１		%	47	7,545	3,546	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	30,765	3,384	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					45,240	

【代－16】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｎ　（外倉庫等）
LED27.6W　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　□500

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｎ		台	1	33,000	33,000	
雑材料		%	5	33,000	1,650	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	29,600	5,268	
諸経費１		%	47	5,268	2,475	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	34,650	3,811	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					46,204	

【代－17】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｏ　（庁舎１階）
LED5W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　□110　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｏ		台	1	8,030	8,030	
雑材料		%	5	8,030	401	設置材料に対する割合
電工		人	0.1300	27,704	3,601	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0260	27,704	720	電工数量の20%
諸経費１		%	47	4,321	2,030	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	8,431	927	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					15,709	

【代－18】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｐ　（庁舎１階）
LED12W　ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ　20形　ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｐ		台	1	8,870	8,870	
雑材料		%	5	8,870	443	設置材料に対する割合
電工		人	0.1170	27,704	3,241	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0234	27,704	648	電工数量の20%
諸経費１		%	47	3,889	1,827	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	9,313	1,024	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					16,053	

【代－19】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｑ　（庁舎２階）
LED13.9W　壁付型　20形　非常用照明器具(階段灯)　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｑ		台	1	43,850	43,850	
雑材料		%	5	43,850	2,192	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	29,600	5,268	
執務並行改修による補正		人	0.0356	29,600	1,053	電工数量の20%
諸経費１		%	47	6,321	2,970	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	46,042	5,064	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					60,397	

【代－20】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｒ　（庁舎１階）
LED6.1W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型　ｾﾝｻｰ付　90×320×94　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｒ		台	1	14,400	14,400	
雑材料		%	5	14,400	720	設置材料に対する割合
電工		人	0.1300	27,704	3,601	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0260	27,704	720	電工数量の20%
諸経費１		%	47	4,321	2,030	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	15,120	1,663	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					23,134	

【代－21】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｒ　（外倉庫等）
LED6.1W　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型　ｾﾝｻｰ付　90×320×94　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｒ		台	1	14,400	14,400	
雑材料		%	5	14,400	720	設置材料に対する割合
電工		人	0.1300	29,600	3,848	
諸経費１		%	47	3,848	1,808	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	15,120	1,663	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					22,439	

【代－22】
品目：ＬＥＤ照明器具Ｓ　（庁舎１階）
LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W220　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ｓ		台	1	17,300	17,300	
雑材料		%	5	17,300	865	設置材料に対する割合
電工		人	0.3320	27,704	9,197	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0664	27,704	1,839	電工数量の20%
諸経費１		%	47	11,036	5,186	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	18,165	1,998	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					36,385	

【代－23】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｔ　（庁舎１階）
LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W300　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｔ		台	1	21,500	21,500	
雑材料		%	5	21,500	1,075	設置材料に対する割合
電工		人	0.3320	27,704	9,197	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0664	27,704	1,839	電工数量の20%
諸経費１		%	47	11,036	5,186	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	22,575	2,483	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					41,280	

【代－24】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｕ　（外倉庫等）
LED16.3W　直付型　40形　片反射　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｕ		台	1	16,200	16,200	
雑材料		%	5	16,200	810	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	29,600	5,268	
諸経費１		%	47	5,268	2,475	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	17,010	1,871	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					26,624	

【代－25】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｖ　（庁舎１階）
LED16.3W　直付型　40形　W150　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｖ		台	1	11,400	11,400	
雑材料		%	5	11,400	570	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	27,704	4,931	【代－56】
執務並行改修による補正		人	0.0356	27,704	986	電工数量の20%
諸経費１		%	47	5,917	2,780	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	11,970	1,316	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					21,983	

【代－26】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｗ　（外倉庫等）
LED31.9W　直付型　反射笠付　40形　W80　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｗ		台	1	17,600	17,600	
雑材料		%	5	17,600	880	設置材料に対する割合
電工		人	0.1780	29,600	5,268	
諸経費１		%	47	5,268	2,475	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	18,480	2,032	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					28,255	

【代－27】
品目：ＬＥＤ照明器具Ａ　（庁舎２階）
LED31.9W　埋込型　40形　下面開放　W300　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具Ａ		台	1	21,500	21,500	
雑材料		%	5	21,500	1,075	設置材料に対する割合
電工		人	0.3320	29,600	9,827	
執務並行改修による補正		人	0.0664	29,600	1,965	電工数量の20%
諸経費１		%	47	11,792	5,542	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	22,575	2,483	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					42,392	

【代－28】
品目：ＬＥＤ照明器具　Ｃ　（庁舎２階）
LED16.3W　直付型　40形　W150　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ照明器具　Ｃ		台	1	11,400	11,400	
雑材料		%	5	11,400	570	設置材料に対する割合
電工		人	0.178	29,600	5,268	
執務並行改修による補正		人	0.0356	29,600	1,053	電工数量の20%
諸経費１		%	47	6,321	2,970	労務費に対する割合
諸経費２		%	11	11,970	1,316	材料費、消耗材料費等（労以外）に対する割合
合計					22,577	

歩掛様式

【代-29】

品目：照明器具撤去　Ａ　（庁舎１階）

FHF63W×1　下面開放　W300

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1173	27,704	3,250	【代－56】
諸経費１		%	47.0	3,250	1,528	労務費に対する割合
合計					4,778	

【代-30】

品目：照明器具撤去　Ｂ　（庁舎１階）

FL40W×1　下面開放

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0939	27,704	2,601	【代－56】
諸経費１		%	47.0	2,601	1,222	労務費に対する割合
合計					3,823	

【代-31】

品目：照明器具撤去　Ｂ　（外倉庫等）

FL40W×1　下面開放

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0939	29,600	2,779	
諸経費１		%	47.0	2,779	1,306	労務費に対する割合
合計					4,085	

【代-32】

品目：照明器具撤去　Ｃ　（庁舎１階）

FL40W×1　富士型

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0627	27,704	1,737	【代－56】
諸経費１		%	47.0	1,737	816	労務費に対する割合
合計					2,553	

【代-33】

品目：照明器具撤去　Ｄ　（庁舎２階）

FL40W×2　富士型

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0783	29,600	2,318	
諸経費１		%	47.0	2,318	1,089	労務費に対する割合
合計					3,407	

【代-34】

品目：照明器具撤去　Ｅ　（庁舎１階）

FL110W×2　富士型

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1430	27,704	3,962	【代－56】
諸経費１		%	47.0	3,962	1,862	労務費に対する割合
合計					5,824	

【代-35】
品目：照明器具撤去　Ｆ　（庁舎２階、外倉庫等）
FL40W×1　笠付　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0627	29,600	1,856	
諸経費１		%	47.0	1,856	872	労務費に対する割合
合計					2,728	

【代-36】
品目：照明器具撤去　Ｇ　（庁舎１階）
FL20W×2　下面開放　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0756	27,704	2,094	【代－56】
諸経費１		%	47.0	2,094	984	労務費に対する割合
合計					3,078	

【代-37】
品目：照明器具撤去　Ｈ　（庁舎２階）
FLR40W×1　直付黒板灯　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0534	29,600	1,581	
諸経費１		%	47.0	1,581	743	労務費に対する割合
合計					2,324	

【代-38】
品目：照明器具撤去　Ｉ　（庁舎２階）
FHF63W×1　直付型　W250　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0666	29,600	1,971	
諸経費１		%	47.0	1,971	926	労務費に対する割合
合計					2,897	

【代-39】
品目：照明器具撤去　Ｊ　（庁舎１階）
FHP32W×4　埋込(下面ｱｸﾘﾙ)　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0798	27,704	2,211	【代－56】
諸経費１		%	47.0	2,211	1,039	労務費に対する割合
合計					3,250	

【代-40】
品目：照明器具撤去　Ｋ　（庁舎１階）
FPL36W×3　埋込(ｱｸﾘﾙ)　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0798	27,704	2,211	【代－56】
諸経費１		%	47.0	2,211	1,039	労務費に対する割合
合計					3,250	

【代-41】
品目：照明器具撤去　Ｌ　（庁舎２階）
FPL27W×1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0390	29,600	1,154	
諸経費１		%	47.0	1,154	542	労務費に対する割合
合計					1,696	

【代-42】
品目：照明器具撤去　Ｍ　（庁舎１階）
FPL36W×2　埋込(ｱｸﾘﾙ)　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0681	27,704	1,887	【代－56】
諸経費１		%	47.0	1,887	887	労務費に対する割合
合計					2,774	

【代-43】
品目：照明器具撤去　Ｎ　（外倉庫等）
FL20W×3　直付　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0627	29,600	1,856	
諸経費１		%	47.0	1,856	872	労務費に対する割合
合計					2,728	

【代-44】
品目：照明器具撤去　Ｏ　（庁舎１階）
IL40W×1　ﾐﾗｰﾗｲﾄ　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0390	27,704	1,080	【代－56】
諸経費１		%	47.0	1,080	508	労務費に対する割合
合計					1,588	

【代-45】
品目：照明器具撤去　Ｐ　（庁舎１階）
FL20W×1　流し元灯　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0390	27,704	1,080	【代－56】
諸経費１		%	47.0	1,080	508	労務費に対する割合
合計					1,588	

【代-46】
品目：照明器具撤去　Ｑ　（庁舎２階）
FL20W×1　階段通路誘導灯(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0390	29,600	1,154	
諸経費１		%	47.0	1,154	542	労務費に対する割合
合計					1,696	

【代-47】
品目：照明器具撤去　Ｒ　（庁舎１階）
FPL18W×1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0390	27,704	1,080	【代－56】
諸経費１		%	47.0	1,080	508	労務費に対する割合
合計					1,588	

【代-48】
品目：照明器具撤去　Ｒ　（外倉庫等）
FPL18W×1　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　防水型　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0390	29,600	1,154	
諸経費１		%	47.0	1,154	542	労務費に対する割合
合計					1,696	

【代-49】
品目：照明器具撤去　Ｓ　（庁舎１階）
FHF32W×2　下面開放　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0996	27,704	2,759	【代－56】
諸経費１		%	47.0	2,759	1,297	労務費に対する割合
合計					4,056	

【代-50】
品目：照明器具撤去　Ｔ　（庁舎１階）
FL40W×2　下面開放　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1170	27,704	3,241	【代－56】
諸経費１		%	47.0	3,241	1,523	労務費に対する割合
合計					4,764	

【代-51】
品目：照明器具撤去　Ｕ　（外倉庫等）
FL40W×1　片反射笠　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0627	29,600	1,856	
諸経費１		%	47.0	1,856	872	労務費に対する割合
合計					2,728	

【代-52】
品目：照明器具撤去　Ｖ　（庁舎１階）
FL40W×1　ﾄﾗﾌ型　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0627	27,704	1,737	【代－56】
諸経費１		%	47.0	1,737	816	労務費に対する割合
合計					2,553	

【代-53】
品目：照明器具撤去　W　（外倉庫等）
FHF32W×2　反射笠付　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0666	29,600	1,971	
諸経費１		%	47.0	1,971	926	労務費に対する割合
合計					2,897	

【代-54】
品目：照明器具撤去　A　（庁舎２階）
FHF63W×1　下面開放　W300　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.1173	29,600	3,472	
諸経費１		%	47.0	3,472	1,632	労務費に対する割合
合計					5,104	

【代-55】
品目：照明器具撤去　C　（庁舎２階）
FL40W×1　富士型　　単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.0627	29,600	1,856	
諸経費１		%	47.0	1,856	872	労務費に対する割合
合計					2,728	

歩掛様式

【代－56】
電工（休日労務）

単位：１台

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.0	29,600	29,600	電工労務単価
１時間当たり割増賃金係数（Ｋ）			0.117			
１時間当たり		人	1.0	3,463	3,463	
８時間当たり		人	1.0	27,704	27,704	