

令和8年度

平川二期農業水利事業所庁舎解体撤去工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(当初)

東北農政局

令和8年度		平川二期農業水利事業所庁舎解体撤去工事			内 訳 書	
金 67,243,000		一円也				
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	明細番号	備 考
直接工事費						
I 直接工事費		1	式	43,714,813	1	
計				43,714,813		
共通費						
II 共通仮設費		1	式	3,508,153	2	
III 現場管理費		1	式	6,318,058	3	
IV 一般管理費等		1	式	7,588,976	4	
計				17,415,187		
V 一括計上価格		1	式	0	5	
合計（工事価格）				61,130,000		
VI 消費税相当額		1	式	6,113,000		消費税相当額10%
総合計（工事費）				67,243,000		

第 1 号 明細書		直接工事費		内 訳 書		
金 43,714,813 ー円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I 直接工事費						
1. 直接仮設費		1	式		4,667,068	第1-1号明細
2. 庁舎解体費		1	式		30,723,360	第1-2号明細
3. 電気設備解体費		1	式		780,272	第1-3号明細
4. 機械設備解体費		1	式		1,866,048	第1-4号明細
5. 外構解体撤去費		1	式		2,129,229	第1-5号明細
6. 産業廃棄物処理費		1	式		3,548,836	第1-6号明細
直接工事費 計					43,714,813	

第 1-1 号 明細書		直接仮設費		明 細 書		
金 4,667,068 ー円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 外部足場						
外部足場(手すり先行方式)	枠組本足場 900枠 安全手すり共 2 箇所 12m未満	674.0	掛 m^2	3,276	2,208,024	第 1号単価
安全手すり	2 箇所	85.3	掛 m	827	70,543	第 2号単価
防音シート張り	防炎 2 箇所	674.0	掛 m^2	1,765	1,189,610	第 3号単価
枠組本足場運搬	4 t 車	674.0	m^2	472	318,128	第 4号単価
安全手すり運搬	4 t 車	85.3	m	105	8,957	第 5号単価
防音シート運搬	4 t 車	674.0	m^2	12	8,088	第 6号単価
小計					3,803,350	
2) 内部足場						
内部脚立足場	1.0箇所 H=1.8m 階高4.0m以下 庁舎 1・2 階	615.0	床 m^2	415	255,225	第 7号単価
内部脚立足場運搬	4 t 車	615.0	m^2	117	71,955	第 8号単価
小計					327,180	

名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3) 水替費						
水中ポンプ	口径50mm 水替え用 1箇月	2.0	台	191,119	382,238	第 9号単価
沈砂槽	1m3 水替え用 1箇月	2.0	台	75,000	150,000	第 10号単価
塩ビ送排水ホース	水替用、1箇月	50.0	m	86	4,300	第 11号単価
小計					536,538	
計					4,667,068	

第 1-2-1 号 明細書		庁舎解体		明 細 書		
金 21,892,360 ー円也						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) コンクリート解体						
基礎コンクリート躯体取壊し	均しコンクリート共 ニブラー バックホウ0.8m ³ 超低騒音 排対2次 コンクリート量169.9m ³ (土間含む)、小割、分別、積込、散水、鉄筋切断共	307.0	建m ²	4,686	1,438,602	第 12号単価
R C造地上部躯体取壊し	有筋 ニブラー バックホウ0.8m ³ 超低騒音 排対2次 コンクリート量319.0m ³ 、小割、分別、積込、散水、鉄筋切断共 バックホウ0.5m ³ 超低騒音 排対2次	615.0	延m ²	5,838	3,590,370	第 13号単価
機械運搬	11t車 バックホウ0.8m ³ 級 ニブラー	2.0	台	152,226	304,452	第 14号単価
機械運搬	11t車 バックホウ0.5m ³ 級	1.0	台	114,170	114,170	第 15号単価
小計					5,447,594	
2) P C杭引き抜き						
P C杭引き抜き	350φ L=13m	46.0	本	187,000	8,602,000	第 16号単価
P C杭引き抜き	300φ L=13m	2	本	187,000	374,000	第 17号単価
埋戻し(購入土 埋戻し用山砂)	バックホウ0.8m ³ 級 超低騒音 排対2次 埋戻し用山砂20%割増し	118	m ³	6,178	729,004	第 18号単価
機械運搬	11t車 バックホウ0.8m ³ 級 杭引き抜き用	1.0	台	475,449	475,449	第 19号単価
小計					10,180,453	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3) 土工						
埋戻し（購入土）	埋戻用山砂20%割増し	149	m ³	4,170	621,330	第 20号単価
機械運搬	11t車 バックホウ0.8m ³ 級	1.0	台	152,226	152,226	第 21号単価
機械運搬	11t車 ブルドーザー 3 t	1.0	台	68,502	68,502	第 22号単価
小計					842,058	
4) 仕上げ材撤去						
仕上材等取壊し	・床仕上げ材 ビニル床タイル、磁器質タイル、OAフロー 500角、ビニル巾木(アスベスト含有)	615.0	延m ²	4,660	2,865,900	第 23号単価
	・壁仕上げ材					
	石膏ボード、ビニルクロス貼り					
	・天井仕上げ材					
	塩ビ製モルディング、化粧石膏ボード (アスベスト含有)					
	化粧石膏ボード(アスベスト無)、パー ライト吹付、フレキシブル板EP塗、白セメ					
	ント吹付、ストレートボード、石膏ボード (アスベスト含有)、石綿吸音板(アス ベスト含有)					
	・ダクト、保温材等含む					
小計					2,865,900	
5) 防水材撤去						
屋根シート防水撤去	厚1.2	372.0	m ²	2,330	866,760	第 24号単価
小計					866,760	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6) 建具等撤去						
AW 1, AW1-1 (枠共) 引違窓撤去	1800×1500mm 1 箇所 人力	40.5	m ²	5,295	214,448	第 26号単価
AW 2, AW2-1, AW2-2 (枠共) 引違窓撤去	900×1500mm 3 箇所 人力	4.9	m ²	5,295	25,946	第 26号単価
AW 3 (枠共) 引違窓撤去	1800×600mm 1 箇所 人力	1.1	m ²	5,295	5,825	第 26号単価
AW 4 (枠共) 引違窓撤去	1250×1500mm 4 箇所 人力	7.5	m ²	5,295	39,713	第 26号単価
AW 5 (枠共) 引違窓撤去	600×600mm 2 箇所 人力	0.7	m ²	5,295	3,707	第 26号単価
AW 7 (枠共) 片開, 内倒し2段窓撤去	800×850mm 1 箇所 人力	0.7	m ²	5,295	3,707	第 26号単価
AW 8 (枠共) 引違窓撤去	1680×1500mm 7 箇所 人力	17.6	m ²	5,295	93,192	第 26号単価
AW 9 (枠共) 2連引違窓撤去	3270×1500mm 2 箇所 人力	9.8	m ²	5,295	51,891	第 26号単価
AG 1～3 (枠共) 片開, ガリ, FD付撤去	200～700×250～300mm 3 箇所 人力	0.3	m ²	5,295	1,589	第 26号単価
SD 1 (枠共) 両開、フレームア、ランマ付撤去	2880×2590mm 1 箇所 人力	7.5	m ²	4,541	34,058	第 25号単価
SD 2 (枠共) 両開、フレームア、ランマ付撤去	2860×2590mm 1 箇所 人力	7.4	m ²	4,541	33,603	第 25号単価
SD 3 (枠共) 両開、フレームア、ランマ付撤去	1190×2350mm 1 箇所 人力	2.8	m ²	4,541	12,715	第 25号単価
SD 4 (枠共) 両開、フラッシュ戸撤去	1800×2350mm 1 箇所 人力	4.2	m ²	4,541	19,072	第 25号単価
SD 5 (枠共) 片開、フラッシュ戸, ガリ付撤去	900×2000mm 2 箇所 人力	3.6	m ²	5,295	19,062	第 26号単価
SD 6 (枠共) 片開、フラッシュ戸, ガリ付撤去	900×2000mm 2 箇所 人力	3.6	m ²	5,295	19,062	第 26号単価
SD 7 (枠共) 両開、フラッシュ戸撤去	600×1500mm 1 箇所 人力	0.9	m ²	4,541	4,087	第 25号単価
WD 1 (枠共) 両開、親子フラッシュ戸, ガリ付撤去	1200×2000mm 2 箇所 人力	4.8	m ²	1,364	6,547	第 28号単価
WD 2 (枠共) 両開、親子フラッシュ戸, ガリ付撤去	1190×2000mm 6 箇所 人力	14.3	m ²	1,364	19,505	第 28号単価
WD 4 (枠共) 片開、フラッシュ戸撤去	800×2000mm 2 箇所 人力	3.2	m ²	1,564	5,005	第 29号単価

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD 5 (枠共) 片開、フラッシュ戸撤去	900×2000mm 3箇所 人力	5.4	m ²	1,564	8,446	第 29号単価
WD 6 (枠共) 片開、フラッシュ戸撤去	600×1800mm 4箇所 人力	4.3	m ²	1,564	6,725	第 29号単価
WD 7 (枠共) 片開、フラッシュ戸撤去	900×1800mm 2箇所 人力	3.2	m ²	1,564	5,005	第 29号単価
P 2 (枠共) 片開、フラッシュ戸 、パーテーション撤去	1760×2300mm 1箇所 人力	4.1	m ²	1,564	6,412	第 29号単価
OS 1、鋼製シャッター撤去 (レール共)	6135×2300mm 1箇所 人力	14.1	m ²	5,211	73,475	第 27号単価
OS 2、鋼製シャッター撤去 (レール共)	4250×2300mm 1箇所 人力	9.8	m ²	5,211	51,068	第 27号単価
カーテン撤去		3.6	m ²	66	238	第 30号単価
ブラインド撤去	アルミ	69.5	m ²	431	29,955	第 31号単価
小計					794,058	
7) ガラス等撤去						
ガラス撤去	厚6.3	98.0	m ²	8,726	855,148	第 32号単価
小計					855,148	
8) 流し台撤去						
流し台撤去	1 槽シンク、B=901~1200mm	2.0	台	5,870	11,740	第 33号単価
ガス台撤去	B=900mm以下	1.0	台	8,219	8,219	第 34号単価
吊り棚撤去	片面、B=1500mm以下	2.0	台	8,219	16,438	第 35号単価
小計					36,397	

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
9) 畳撤去						
畳撤去		4.0	枚	998	3,992	第 36号単価
小計					3,992	
計					21,892,360	

第 1-2-2 号 明細書		アスベスト除去		明 細 書		
金 8,831,000 ー円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 外部 (外壁複層仕上塗材除去)						
床面養生	シート防水 t =0.8mm	70.0	m ²	5,500	385,000	第 37号単価
壁面養生	ポリエチレンシート t =0.1mm	312.0	m ²	900	280,800	第 38号単価
天井養生	ポリエチレンシート t =0.1mm	70.0	m ²	1,800	126,000	第 39号単価
除去汚染水貯留槽室	単管組等による仮設屋根共 養生含む	1.0	室	400,000	400,000	第 40号単価
貯留タンク	5m3タンク 清掃含む 運搬共	3.0	台	60,000	180,000	第 41号単価
資機材等運搬費		1.0	式	160,000	160,000	第 42号単価
作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	312.0	m ²	2,300	717,600	第 43号単価
仮設発電機	25KVA 燃料含む	1.0	台	240,000	240,000	第 44号単価
アスベスト含有壁面等仕上塗材除去工	超高压ウォータージェット・100Mpa/cm ² ～245Mpa/cm ²	312.0	m ²	10,500	3,276,000	第 45 号単価
除去アスベスト汚泥水吸引工	バキューム装置	312.0	m ²	1,200	374,400	第 46 号単価
汚染水処理工	0.2ミクロン膜ろ過処理	312.0	m ²	5,500	1,716,000	第 47号単価
汚泥処理工	吸水性凝固樹脂処理後二重密封	312.0	m ²	1,200	374,400	第 48号単価
作業区域清掃費		312.0	m ²	600	187,200	第 49号単価
打継ぎシーリング撤去	20×10 アスベスト含有	134.0	m	1,000	134,000	第 50号単価

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					8,551,400	
2) 内部						
ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有接着剤除去	ﾋﾞﾆﾙ巾木部	258.0	m	1,000	258,000	第 51号単価
ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有接着剤除去	ｻﾗｳ巾木部	14.4	m	1,500	21,600	第 52号単価
小計					279,600	
計					8,831,000	

第 1－3 号 明細書		電気設備解体費		明 細 書		
金 780,272 円也						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 電灯幹線設備撤去						
電線 撤去	IV22sq 管路内	68.0	m	193	13,124	第 59号単価
ケーブル 撤去	CV22sq-3C 管路内	3.0	m	340	1,020	第 65号単価
ポリエチレン管 撤去	22mm 露出	3.0	m	641	1,923	第 111号単価
開閉器箱 撤去		1.0	個	4,604	4,604	第 73号単価
電灯分電盤 撤去	L1-1	1.0	面	6,005	6,005	第 74号単価
電灯分電盤 撤去	L2-1	1.0	面	5,605	5,605	第 75号単価
小計					32,281	
2) 電灯分岐設備撤去						
電線 撤去	IV1.6mm 管路内	457.0	m	79	36,103	第 54号単価
電線 撤去	IV2.0mm 管路内	6.0	m	88	528	第 55号単価
ケーブル 撤去	VVF1.6mm-2C 天井内	123.0	m	79	9,717	第 61号単価
ケーブル 撤去	VVF1.6mm-3C 天井内	27.0	m	104	2,808	第 62号単価
ケーブル 撤去	VVF2.0mm-2C 天井内	15.0	m	104	1,560	第 63号単価
ケーブル 撤去	VVF1.6mm-3C 管路内	6.0	m	137	822	第 64号単価

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性硬質ビニル電線管 撤去	16mm 露出	6.0	m	360	2,160	第 109号単価
照明器具 撤去	FL20W×1 露出	7.0	個	1,561	10,927	第 77号単価
照明器具 撤去	FL20W×2 埋込	7.0	個	3,027	21,189	第 78号単価
照明器具 撤去	FL20W×3 露出	1.0	個	2,511	2,511	第 79号単価
照明器具 撤去	FL20W×2 露出	2.0	個	1,982	3,964	第 80号単価
照明器具 撤去	FL40W×1 露出	18.0	個	2,511	45,198	第 81号単価
照明器具 撤去	FL40W×2 露出	2.0	個	3,134	6,268	第 82号単価
照明器具 撤去	FL40W×2 埋込	9.0	個	4,683	42,147	第 83号単価
照明器具 撤去	HF32W×1 露出	1.0	個	2,137	2,137	第 84号単価
照明器具 撤去	HF32W×2 埋込	39.0	個	3,988	155,532	第 85号単価
照明器具 撤去	HF32W×3 埋込	2.0	個	3,988	7,976	第 86号単価
照明器具 撤去	LED100形 投光器	3.0	個	1,561	4,683	第 87号単価
照明器具 撤去	LED40形 露出	1.0	個	2,137	2,137	第 88号単価
埋込スイッチ 撤去	1P15A×1	3.0	個	648	1,944	第 89号単価
埋込スイッチ 撤去	1P15A×2	5.0	個	973	4,865	第 90号単価
埋込スイッチ 撤去	1P15A×3	5.0	個	1,297	6,485	第 91号単価
埋込スイッチ 撤去	1P15A×4	1.0	個	1,621	1,621	第 265号単価
埋込スイッチ 撤去	1P15A×1+3W15A×1	1.0	個	1,166	1,166	第 92号単価
埋込スイッチ 撤去	3W15A×1	2.0	個	841	1,682	第 93号単価
埋込スイッチ 撤去	3W15A×2	1.0	個	1,261	1,261	第 94号単価

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動点滅器 撤去	100V 3A	3.0	個	1,958	5,874	第 115号単価
プルボックス 撤去	SS-C 150×150×100	2.0	個	1,601	3,202	第 116号単価
小計					386,467	
3) コンセント分岐設備撤去						
電線 撤去	IV2.0mm 管路内	306.0	m	79	24,174	第 53号単価
ケーブル 撤去	VVF2.0mm-2C 天井内	179.0	m	104	18,616	第 63号単価
埋込コンセント 撤去	2P15A×2	35.0	個	973	34,055	第 95号単価
プルボックス 撤去	SS-C 150×150×100	6.0	個	1,601	9,606	第 116号単価
ハネスジョイントボックス 撤去	2分岐	5.0	個	409	2,045	第 96号単価
小計					88,496	
4) 動力幹線設備撤去						
電線 撤去	IV5.5sq 管路内	3.0	m	112	336	第 57号単価
ケーブル 撤去	CV38sq-3C 天井内	5.0	m	397	1,985	第 66号単価
ケーブル 撤去	CV38sq-3C 管路内	17.0	m	448	7,616	第 67号単価
ポリエチレン管 鋼管 撤去	16mm 露出	3.0	m	481	1,443	第 110号単価
ポリエチレン管 鋼管 撤去	54mm 露出	17.0	m	1,842	31,314	第 114号単価
プルボックス 撤去	WP-SUS 400×400×200	1.0	個	4,003	4,003	第 117号単価
エアコン動力盤 撤去		1.0	面	5,605	5,605	第 76号単価

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					52,302	
5) 動力分岐設備撤去						
電線 撤去	IV3.5sq 管路内	57.0	m	88	5,016	第 56号単価
電線 撤去	IV5.5sq 管路内	52.0	m	112	5,824	第 57号単価
電線 撤去	IV8sq 管路内	296.0	m	128	37,888	第 58号単価
ケーブル 撤去	VVF1.6mm-3C 天井内	50.0	m	79	3,950	第 61号単価
ポリエチレン管 撤去	22mm 露出	28.0	m	641	17,948	第 111号単価
ポリエチレン管 撤去	28mm 露出	10.0	m	841	8,410	第 112号単価
ポリエチレン管 撤去	36mm 露出	17.0	m	1,001	17,017	第 113号単価
プルボックス 撤去	WP-SUS 200×200×200	3.0	個	2,402	7,206	第 118号単価
プルボックス 撤去	WP-SUS 400×400×200	1.0	個	4,003	4,003	第 117号単価
小計					107,262	
6) 構内交換設備撤去						
ケーブル 撤去	BTIEE0.4mm-2P 天井内	126.0	m	88	11,088	第 68号単価
ケーブル 撤去	BTIEE0.4mm-2P 管路内	38.0	m	100	3,800	第 69号単価
ケーブル 撤去	CCP-P0.5mm-10P 天井内	11.0	m	128	1,408	第 70号単価
ケーブル 撤去	CCP-P0.5mm-10P 管路内	48.0	m	172	8,256	第 71号単価
モジュラプレート 撤去		5.0	個	648	3,240	第 97号単価
ローテーション 撤去		9.0	個	745	6,705	第 98号単価

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤 撤去	1F 300×300×150	1.0	個	3,003	3,003	第 101号単価
端子盤 撤去	2F 400×600×150	1.0	個	4,604	4,604	第 102号単価
電話主装置 撤去		1.0	台	20,921	20,921	第 103号単価
電話機 撤去		7.0	台	2,126	14,882	第 104号単価
小計					77,907	
7) 誘導支援設備撤去						
電線 撤去	IV1.2mm 管路内	17.0	m	79	1,343	第 53号単価
呼出ボタン 撤去		1.0	個	648	648	第 99号単価
インターホン親機 撤去		1.0	台	2,342	2,342	第 105号単価
小計					4,333	
8) テレビ共聴設備撤去						
ケーブル 撤去	同軸5C-FB 管路内	47.0	m	144	6,768	第 72号単価
直列ユニット 撤去	端末	2.0	個	1,598	3,196	第 100号単価
TV機器収容箱 撤去		1.0	個	3,684	3,684	第 106号単価
分岐器 撤去		1.0	個	2,234	2,234	第 107号単価
小計					15,882	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9) 非常警報撤去						
電線 撤去	HIV1.6mm 管路内	6.0	m	79	474	第 60号単価
非常警報装置 撤去		2.0	個	7,434	14,868	第 108号単価
小計					15,342	
計					780,272	

第 1－4 号 明細書		機械設備解体費		明 細 書		
金 1,866,048 円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 機器類撤去						
(1) 冷房機器						
冷専パッケージエアコン ACP-1	室内外機、壁掛形、冷媒能力4.5kW	1.0	台	11,173	11,173	第 119号単価
冷専パッケージエアコン ACP-2	室内外機、壁掛形、冷媒能力14.0kW	3.0	台	23,175	69,525	第 120号単価
冷専パッケージエアコン ACP-3	室内外機、壁掛形、冷媒能力10.0kW	1.0	台	18,622	18,622	第 121号単価
冷媒フロン回収	冷却能力 4.5kW	1.0	台	41,000	41,000	第 122号単価
冷媒フロン回収	冷却能力 14.0kW	3.0	台	53,000	159,000	第 123号単価
冷媒フロン回収	冷却能力 10.0kW	1.0	台	48,000	48,000	第 124号単価
小計					347,320	
(2) 暖房機器						
F F ファンヒーター	壁埋込形、H:2.5～7.1kW	14.0	台	15,312	214,368	第 125号単価
灯油ホームタンク	鋼板製 490L	2.0	基	11,588	23,176	第 126号単価
自動給油装置 OPT-81UC	灯油用、落差供給式	4.0	台	7,035	28,140	第 127号単価
小計					265,684	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)換気機器						
全熱交換器 HEX-1	壁埋込形、量:100～65m3/h 壁扇30cm	1.0	台	6,621	6,621	第 128号単価
ウェザーカバー	電源:1φ×100V 消費電力 30W	1.0	個	2,897	2,897	第 129号単価
全熱交換器 HEX-2	天吊露出形 200φ、 風量:490～300m3/h	1.0	台	17,794	17,794	第 130号単価
全熱交換器 HEX-3	天吊露出形 200φ、 風量:650～500m3/h	1.0	台	24,417	24,417	第 131号単価
換気扇 F-1	風量:300m3/h、20cm	1.0	台	4,966	4,966	第 133号単価
ウェザーカバー	20cm用	1.0	個	2,070	2,070	第 132号単価
換気扇 F-2	天吊露出形 150φ、 風量:635～380m3/h	2.0	台	6,208	12,416	第 134号単価
換気扇 F-3	標準形 200φ、風量:460m3/h	1.0	台	4,966	4,966	第 135号単価
排風機 FE-1	多翼形排風機、エネット形、内貼ケーシング、天井吊形 #1 1/4×710m3/h×10mmAq×200W	1.0	台	21,106	21,106	第 136号単価
排風機 FE-2	多翼形排風機、エネット形、内貼ケーシング、天井吊形 #1 1/4×200m3/h×6mmAq×100W	1.0	台	21,106	21,106	第 137号単価
ガス湯沸器	貯湯式、置台形、貯湯量:11L	1.0	台	11,447	11,447	第 138号単価
ガス湯沸器	屋内壁掛式 5号	1.0	台	9,784	9,784	第 139号単価
小計					139,590	
(4)衛生機器						
洋風大便器	ロータンク式	3.0	組	18,315	54,945	第 140号単価
小便器	VU-320、ストール形	1.0	組	13,384	13,384	第 141号単価
小便器	VU-420、壁掛ストール形	2.0	組	9,745	19,490	第 142号単価
洗面器	VL-630	3.0	組	8,101	24,303	第 143号単価

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除用流し	VS-210、共栓式	1.0	組	12,914	12,914	第 144号単価
流し(小形)	VK-130	1.0	組	8,101	8,101	第 145号単価
化粧鏡		3.0	枚	2,700	8,100	第 146号単価
化粧棚		1.0	個	1,761	1,761	第 147号単価
水石けん入れ	立形 350cc	3.0	個	1,175	3,525	第 148号単価
小計					146,523	
計					899,117	
2) 配管類撤去						
(1) 冷媒管						
冷媒用被覆銅管	ガス管、12.7φ	7.9	m	861	6,802	第 149号単価
冷媒用被覆銅管	ガス管、19.05φ	51.8	m	1,213	62,833	第 150号単価
冷媒用被覆銅管	液管、6.35φ	7.9	m	509	4,021	第 151号単価
冷媒用被覆銅管	液管、9.52φ	51.8	m	704	36,467	第 152号単価
小計					110,123	
(2) 油管						
油管撤去(配管用炭素鋼管)	屋内一般、ガス管 15A	43.0	m	1,057	45,451	第 153号単価
油管撤去(配管用炭素鋼管)	屋外配管、ガス管 15A	5.0	m	939	4,695	第 154号単価
小計					50,146	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)灯油管						
油管撤去（灯油用被覆銅管）	屋内一般、CU管 8φ	94.0	m	704	66,176	第 155号単価
油管撤去（灯油用被覆銅管）	屋内一般、露出、VP管 13A	8.0	m	548	4,384	第 156号単価
小計					70,560	
(4)給水管						
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 20A	21.0	m	509	10,689	第 157号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 25A	48.0	m	626	30,048	第 158号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 125A	4.0	m	2,465	9,860	第 159号単価
小計					50,597	
(5)排水管						
水配管用亜鉛めっき鋼管	地中配管、SGPW管 40A	17.0	m	1,370	23,290	第 160号単価
水配管用亜鉛めっき鋼管	地中配管、SGPW管 50A	12.0	m	1,721	20,652	第 161号単価
水配管用亜鉛めっき鋼管	地中配管、SGPW管 65A	14.0	m	2,230	31,220	第 162号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋内、VP管 40A	1.0	m	822	822	第 163号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋内、VP管 50A	11.0	m	1,057	11,627	第 164号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋内、VP管 100A	12.0	m	2,034	24,408	第 165号単価
排水用鋳鉄管	地中配管、屋外、CIP管 100A	1.0	m	3,444	3,444	第 166号単価
小計					115,463	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)汚水管						
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 100A	33.0	m	2,034	67,122	第 165号単価
小計					67,122	
(7)通気管						
水配管用亜鉛めっき鋼管	地中配管、SGPW管 50A	3.0	m	1,721	5,163	第 161号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋内、VP管 100A	1.0	m	2,034	2,034	第 165号単価
小計					7,197	
(8)雨水・排水管						
遠心力鉄筋コンクリート管	地中配管、屋外、HP管 150A	1.4	m	3,600	5,040	第 167号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 20A	1.0	m	509	509	第 157号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 75A	6.0	m	1,566	9,396	第 168号単価
硬質塩化ビニル管	地中配管、屋外、VP管 150A	37.0	m	2,936	108,632	第 169号単価
小計					123,577	
(9)計器						
液面指示計	室内壁取付型 100×96×260	1.0	個	21,618	21,618	第 170号単価
液面指示計	発信部 100φ×1000	1.0	個	21,618	21,618	第 171号単価
小計					43,236	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(10) 弁・水栓						
水抜栓	20A, 25A、MT形 600L	5.0	個	2,002	10,010	第 172号単価
不凍水栓柱	20A, 30φ	2.0	個	3,603	7,206	第 173号単価
水抜栓用バルブボックス	B6-L	6.0	個	2,802	16,812	第 174号単価
自在水栓	15-F15	3.0	個	801	2,403	第 175号単価
カップリング横水栓	13A	1.0	個	801	801	第 176号単価
耐寒ホースラン	15A	3.0	個	801	2,403	第 177号単価
量水器	15A、返却	1.0	個	4,003	4,003	第 178号単価
小計					43,638	
(11) 排水金物						
床上掃除口	COA 40A	7.0	個	2,402	16,814	第 179号単価
床上掃除口	COA 50A	2.0	個	2,802	5,604	第 180号単価
床上掃除口	COA 65A	1.0	個	3,203	3,203	第 181号単価
床上掃除口	COA 100A	2.0	個	4,003	8,006	第 182号単価
床上掃除口	COB 50A	1.0	個	3,203	3,203	第 183号単価
床上掃除口	COB 100A	2.0	個	5,204	10,408	第 184号単価
通気口	VA-2 100A	1.0	個	2,002	2,002	第 185号単価
オイル阻集器	40L, SUS製	2.0	台	9,608	19,216	第 186号単価
ボンベ切替装置	屋外、20kg×2本立	1.0	組	4,804	4,804	第 187号単価

名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					73,260	
計					754,919	
3) 柵類撤去						
(1) 柵						
ため柵 (蓋含む)	350×350	2.0	個	8,101	16,202	第 188号単価
ため柵 (蓋含む)	450×450	8.0	個	8,552	68,416	第 189号単価
ため柵 (蓋含む)	600×600	1.0	個	10,572	10,572	第 190号単価
インバート柵 (蓋含む)	350×350	1.0	個	11,711	11,711	第 191号単価
インバート柵 (蓋含む)	450×450	1.0	個	12,163	12,163	第 192号単価
インバート柵 (蓋含む)	600×600	4.0	個	14,184	56,736	第 193号単価
小計					175,800	
4) 配線類撤去						
(1) 配線類						
電線	IV2.0mm	266.0	m	88	23,408	第 55号単価
薄鋼電線管	C19	18.0	m	400	7,200	第 194号単価
自動制御機器		2.0	個	2,802	5,604	第 195号単価
小計					36,212	
合計					1,866,048	

第 1－5 号 明細書		外構解体撤去費		明 細 書		
金 2,129,229 ー円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) その他						
(1)擁壁撤去						
コンクリートブロック解体	圧砕機主体	11.9	m ³	8,883	105,708	第 196号単価
基礎コンクリート解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・圧砕機併用	6.7	m ³	12,270	82,209	第 197号単価
捨てコンクリート解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・圧砕機併用	1.8	m ³	5,350	9,630	第 198号単価
小計					197,547	
(2)舗装撤去						
縁石コンクリート撤去	150×150 捨てコン共	6.1	m	481	2,934	第 199号単価
アスファルト舗装撤去	t =50	34.0	m ³	8,864	301,376	第 200号単価
ステンレスバリカー撤去		3.0	箇所	1,500	4,500	第 202号単価
バリカー基礎コンクリート撤去	大型ﾌﾞﾚｰｶ・圧砕機併用	0.1	m ³	12,270	1,227	第 197号単価
小計					310,037	
(3)防油堤・屋外掲示板						
基礎コンクリート解体	大型ﾌﾞﾚｰｶ・圧砕機併用	2.2	m ³	12,270	26,994	第 197号単価

名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート解体	大型ブレーカ・圧砕機併用	0.2	m ³	5,350	1,070	第 198号単価
屋外掲示板撤去	処分共	1.0	箇所	5,000	5,000	第 203号単価
カーブミラー撤去	処分共	1.0	箇所	26,316	26,316	第 214号単価
小計					59,380	
計					566,964	
2) 整地・立入防護柵他設置						
埋戻し	場内発生土	2.5	m ³	1,070	2,675	第 204号単価
埋戻し (購入土 埋戻し用山砂)	山砂	26.5	m ³	6,178	163,717	第 18号単価
敷地整地	ブルドーザ3 t	158.0	m ³	508	80,264	第 205号単価
砂利敷き	t =100 再生クラッシュランRC-40	1,053.0	m ²	408	429,624	第 206号単価
立入防護柵設置 (H=1.5m)	松丸太 末口φ90 L=2000 亜鉛メッキ鉄線張り #8φ4mm3段	99.0	m	3,226	319,374	第 208号単価
控え松丸太設置	φ90mm L=2m 9本 かすがいφ6mm L=90mm 亜鉛メッキ18本	1.0	式	7,524	7,524	第 209号単価
開口部鉄鎖 (H=1.5m)	ステンレス鉄鎖 ステンレス打込丸環φ5mm	1.0	箇所	15,245	15,245	第 210号単価
有価材置場囲い (H=1.8m)	波形亜鉛鉄板 全損 B=20m 運搬含む	1.0	式	543,842	543,842	第 211号単価
小計					1,562,265	
計					1,562,265	
合計					2,129,229	

第 1－6 号 明細書		産業廃棄物処理費		明 細 書		
金 3,548,836 円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 発生材積込運搬費						
(1) 発生材積込						
積込(コンクリート殻、くず)	バックホ0.8m ³ 級、超低騒音、排対2次	43.7	m ³	2,728	119,214	第 215号単価
積込(アスファルト殻、くず)	バックホ0.8m ³ 級、超低騒音、排対2次	34.0	m ³	2,728	92,752	第 216号単価
小計					211,966	
(2) 発生材運搬費						
運搬(コンクリート殻、くず)	DT10.0t 運搬距離L=2.0km以下	600.0	m ³	1,140	684,000	第 217号単価
運搬(アスファルト殻、くず)	DT10.0t 運搬距離L=2.0km以下	34.0	m ³	1,140	38,760	第 218号単価
運搬(木くず)	DT10.0t 運搬距離L=14.0km以下	5.2	m ³	1,068	5,554	第 219号単価
運搬(廃プラスチック)	DT10.0t 運搬距離L=31.5km以下	20.7	m ³	2,406	49,804	第 220号単価
運搬(アスファルト防水)	DT10.0t 運搬距離L=11.0km以下	2.5	m ³	1,185	2,963	第 221号単価
運搬(石膏ボード類)	DT10.0t 運搬距離L=11.0km以下	5.0	m ³	1,185	5,925	第 222号単価
運搬(畳、繊維くず)	DT10.0t 運搬距離L=11.0km以下	0.5	m ³	889	445	第 223号単価
運搬(陶磁器くず、タイル)	DT10.0t 運搬距離L=31.5km以下	1.8	m ³	2,406	4,331	第 224号単価
運搬(ガラス)	DT10.0t 運搬距離L=31.5km以下	3.5	m ³	2,406	8,421	第 225号単価

名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬(非飛散性アスベスト)	DT10.0t 運搬距離L=31.5km以下	6.4	m ³	2,406	15,398	第 226号単価
運搬(電気混合物)	DT10.0t 運搬距離L=7.0km以下	0.1	m ³	907	91	第 227号単価
運搬(保温材)	DT10.0t 運搬距離L=31.5km以下	2.7	m ³	2,406	6,496	第 228号単価
運搬(廃蛍光管)	DT10.0t 運搬距離L=60.0km以下	0.2	m ³	3,591	718	第 229号単価
有価材運搬・計量・集積	10t車 往復	72.8	m ³	2,505	182,364	第 230号単価
小計					1,005,270	
計					1,217,236	
2) 発生材処理費						
(1) 建築解体工事発生材処理費						
処理費(コンクリート殻、くず)	無筋コンクリート	1,204.0	t	1,000	1,204,000	第 233号単価
処理費(アスファルト殻、くず)		80.0	t	1,000	80,000	第 234号単価
処理費(木くず)		2.0	t	22,000	44,000	第 235号単価
処理費(廃プラスチック)		2.6	t	70,000	182,000	第 236号単価
処理費(アスファルト防水)		3.8	t	70,000	266,000	第 237号単価
処理費(石膏ボード類)		4.3	t	50,000	215,000	第 238号単価
処理費(畳、繊維くず)		0.1	t	70,000	7,000	第 239号単価
処理費(陶磁器くず、タイル)		0.4	t	25,000	10,000	第 240号単価

名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処理費(ガラス)		1.7	t	25,000	42,500	第 241号単価
処理費(非飛散性アスベスト)		4.5	t	35,000	157,500	第 242号単価
小計					2,208,000	
(2)電気解体工事発生材処理費						
処理費(電気混合物)		0.1	t	80,000	8,000	第 243号単価
処理費(廃蛍光管)		32.0	kg	500	16,000	第 244号単価
小計					24,000	
(3)機械解体工事発生材処理費						
処理費(コンクリート殻、くず)		14.0	t	1,000	14,000	第 233号単価
処理費(廃プラスチック)		0.5	t	70,000	35,000	第 236号単価
処理費(陶磁器くず、タイル)		0.7	t	25,000	17,500	第 240号単価
処理費(保温材)		0.1	t	200,000	20,000	第 245号単価
小計					86,500	
(4)産業廃棄物税						
産業廃棄物税		13.1	t	1,000	13,100	第 246号単価
小計					13,100	

第 2 号 明細書		共通仮設費		明 細 書		
金 3,508,153 ー円也						
名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 共通仮設費 (積上げ)						
仮囲い設置・撤去	メッシュシート張り H=3.0m 5箇月、運搬共	57.5	m	3,246	186,645	第 247号単価
シートゲート設置・撤去	W5400×H4500 5箇月	1.0	箇所	174,340	174,340	第 248号単価
仮設敷き鉄板設置・撤去	出入口、5箇月 t 22×1,524×6,096mm	36.0	m ²	4,295	154,620	第 249号単価
仮設敷き鉄板設置・撤去	杭引抜工事、1箇月 t 22×1,524×6,096mm	135.0	m ²	3,261	440,235	第 250号単価
仮設敷き鉄板転用	杭引抜工事 t 22×1,524×6,096mm	81.0	m ²	3,127	253,287	第 251号単価
仮設敷き鉄板設置・撤去	杭引抜工事、1箇月 t 22×1,524×3,048mm	18.0	m ²	1,564	28,152	第 252号単価
仮設敷き鉄板運搬	11t車	189.0	m ²	761	143,829	第 253号単価
草刈	刈払い・集積	570.0	m ²	192	109,440	第 254号単価
運搬 (除草)	10t車	15.0	空m ³	1,921	28,815	第 257号単価
交通誘導員 B		20.0	人	15,198	303,960	第 258号単価
小計					1,823,323	

名 称	規格, 形状, 寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2) 共通仮設費率		4.07	%	41,396,313	1,684,830	
共通仮設費 計					3,508,153	
	共通仮設費対象金額			直接工事費	(一)産廃処分費	
	41,396,313			43,714,813	2,318,500	
	共通仮設費率	4.07	%	見積り		

第 3 号 明細書		現場管理費			明 細 書		
金 6,318,058 一円也							
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1. 現場管理費		14.07	%	44,904,466	6,318,058		
計					6,318,058		
	現場管理費対象金額		直接工事費－産廃処分費		共通仮設費 (率＋積上げ分)		
	44,904,466			41,396,313	3,508,153		
			率分		1,684,830		
			積上げ分		1,823,323		
現場理費率		14.07	%	見積り			

第 4 号 明細書		一般管理費等		明 細 書		
金 7,588,976 一円也						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I . 一般管理費等		14. 14	%	53, 541, 024	7, 570, 701	
II 契約保証費		0. 04	%	53, 541, 024	21, 416	
数値調整額 (▲)	有効桁が上位4桁となるように減額 (▲)	1. 0	式	▲ 3, 141	▲ 3, 141	
合計					7, 588, 976	
	対象工事原価			直接工事費	共通仮設費	現場管理費
	53, 541, 024			43, 714, 813	3, 508, 153	6, 318, 058
一般管理費等率		14. 14	%	見積り		

