



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

木曾川水系（調査）

矢作川沿岸地区 基準点測量他業務

# 積算書

（当初）

東海農政局  
木曾川水系土地改良調査管理事務所

























|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位 | 単価        | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----|-----------|----|-------|
| S61003 | *** S単 - 1号 ***<br>3級基準点測量<br>3級基準点測量<br>計上しない,永久標識設置あり,都市近郊,平地,0.00                          |    | 点  | 121,010   |    | 歩A・単A |
| S61004 | *** S単 - 2号 ***<br>4級基準点測量<br>4級基準点測量<br>計上しない,都市近郊,平地,0.00                                   |    | 点  | 33,386    |    | 歩A・単A |
| S61005 | *** S単 - 3号 ***<br>3級基準点埋設<br>3級基準点埋設<br>都市近郊,平地,0.00   |    | 点  | 38,951    |    | 歩A・単A |
| S61006 | *** S単 - 4号 ***<br>4級基準点埋設<br>4級基準点埋設<br>都市近郊,平地,0.00   |    | 点  | 38,951    |    | 歩A・単A |
| S61010 | *** S単 - 5号 ***<br>2-1 3級水準測量<br>3級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,都市近郊,-0.10                         |    | km | 55,455    |    | 歩A・単A |
| S61010 | *** S単 - 6号 ***<br>3-6 仮BM設置<br>3級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,都市近郊,-0.10                          |    | km | 55,455    |    | 歩A・単A |
| S61014 | *** S単 - 7号 ***<br>3-1 作業計画<br>路線測量 作業計画  |    | 業務 | 108,090   |    | 歩A・単A |
| S61015 | *** S単 - 8号 ***<br>3-2 現地踏査<br>路線測量 現地踏査<br>平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00                   |    | km | 184,715   |    | 歩A・単A |
| S61016 | *** S単 - 9号 ***<br>3-3 線形決定<br>路線測量 線形決定<br>平地,都市近郊,0.20                                      |    | km | 306,190   |    | 歩A・単A |
| S61017 | *** S単 - 10号 ***<br>3-4 IP設置測量<br>路線測量 IP設置測量<br>計上する,平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00,0       |    | km | 315,743   |    | 歩A・単A |
| S61018 | *** S単 - 11号 ***<br>3-5 中心線測量<br>路線測量 中心線測量<br>平地,都市近郊,0.20,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0          |    | km | 593,783   |    | 歩A・単A |
| S61019 | *** S単 - 12号 ***<br>3-7 縦断測量<br>路線測量 縦断測量<br>平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00                  |    | km | 426,857   |    | 歩A・単A |
| S61020 | *** S単 - 13号 ***<br>3-8 横断測量<br>路線測量 横断測量<br>平地,都市近郊,0.20,45m~75m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0    |    | km | 1,406,143 |    | 歩A・単A |
| S61027 | *** S単 - 14号 ***<br>現地測量( )<br>現地測量( )<br>1/500,平地,都市近郊,0.20,0.145                            |    | 式  | 2,579,094 |    | 歩A・単A |
| S61028 | *** S単 - 15号 ***<br>現地測量( )<br>現地測量( )<br>1/500,平地,都市近郊,0.20                                  |    | 式  | 48,168    |    | 歩A・単A |
| S63012 | *** S単 - 16号 ***<br>打合せ(測量旅費・交通費)<br>打合せ(測量旅費・交通費)<br>通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,,L<100km(100km未満) |    | 回  | 872       |    | 歩A・単A |
| S63012 | *** S単 - 17号 ***<br>打合せ(測量旅費・交通費)<br>打合せ(測量旅費・交通費)<br>通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,,L<100km(100km未満) |    | 回  | 872       |    | 歩A・単A |
| S63014 | *** S単 - 18号 ***<br>打合せ(測量業務基準日額)<br>打合せ(測量業務基準日額)<br>着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日        |    | 回  | 56,450    |    | 歩A・単A |
| S63014 | *** S単 - 19号 ***<br>打合せ(測量業務基準日額)<br>打合せ(測量業務基準日額)<br>中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日            |    | 回  | 50,850    |    | 歩A・単A |
| S63023 | *** S単 - 20号 ***<br>電子納品版業務報告書作成<br>電子納品版業務報告書作成<br>1,A-4,1000,10cm,0                         |    | 式  | 13,489    |    | 歩A・単A |
| X63002 | *** X単 - 1号 ***<br>精度管理費集計<br>精度管理費集計   |    | 式  | 1,642,681 |    | 歩A・単A |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称  | 数量                          | 単位 | 単価   | 金額  | 備考               |
|--------|---|-----------------------------|----|--|---|------------------|
|        | *** S単 - 1号 ***                                   |                             |    |  |   |                  |
| S61003 | 3級基準点測量<br>3級基準点測量<br>計上しない,永久標識設置あり,都市近郊,平地,0.00 |                             | 点  |  | 20,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)伐採の有無<br>2)永久標識の設置                              | 計上しない<br>永久標識設置あり           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
|        | 3)地域<br>4)地形<br>5)地形個別補正                          | 都市近郊<br>平地<br>0.00          |    | 深夜時間:0.0   |   |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                                      | 3.000                       | 人  | 60,600   | 181,800                                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業  | 5.000                       | 人  | 52,300   | 261,500                                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業  | 11.500                      | 人  | 52,300   | 601,450                                       |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                                       | 6.000                       | 人  | 41,100   | 246,600                                       |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                                       | 11.500                      | 人  | 41,100   | 472,650                                       |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業  | 2.500                       | 人  | 34,900   | 87,250  |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業  | 13.000                      | 人  | 34,900   | 453,700                                       |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%                                      | 0.025                       |    | 2,304,950  | 57,624  |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>1.5%                                    | 0.015                       |    | 2,304,950  | 34,574  |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.0%                                       | 0.010                       |    | 2,304,950  | 23,050  |                  |
|        | 合計  |                             |    |  | 2,420,198                                     | 算出数量<br>20.000 点 |
|        | 単価  |                             | 点  |  | 121,010                                       |                  |
| Y70001 | 精度管理費   | 0.090                       |    | 2,362,574  | 212,632                                       |                  |
|        | *** S単 - 2号 ***                                   |                             |    |  |   |                  |
| S61004 | 4級基準点測量<br>4級基準点測量<br>計上しない,都市近郊,平地,0.00          |                             | 点  |  | 35,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)伐採の有無<br>2)地域<br>3)地形<br>4)地形個別補正               | 計上しない<br>都市近郊<br>平地<br>0.00 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                                      | 1.000                       | 人  | 60,600   | 60,600  |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業  | 2.500                       | 人  | 52,300   | 130,750                                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業  | 5.500                       | 人  | 52,300   | 287,650                                       |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                                       | 2.500                       | 人  | 41,100   | 102,750                                       |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                                       | 5.500                       | 人  | 41,100   | 226,050                                       |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業  | 1.000                       | 人  | 34,900   | 34,900  |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業  | 7.000                       | 人  | 34,900   | 244,300                                       |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%                                      | 0.025                       |    | 1,087,000  | 27,175  |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>2.5%                                    | 0.025                       |    | 1,087,000  | 27,175  |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.5%                                       | 0.025                       |    | 1,087,000  | 27,175  |                  |
|        | 合計  |                             |    |  | 1,168,525                                     | 算出数量<br>35.000 点 |
|        | 単価  |                             | 点  |  | 33,386  |                  |
| Y70001 | 精度管理費   | 0.090                       |    | 1,114,175  | 100,276                                       |                  |
|        | *** S単 - 3号 ***                                   |                             |    |  |   |                  |
| S61005 | 3級基準点埋設<br>3級基準点埋設<br>都市近郊,平地,0.00                |                             | 点  |  | 10,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)地域<br>2)地形                                      | 都市近郊<br>平地                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称   | 数量                         | 単位 | 単価   | 金額  | 備考               |
|--------|--|----------------------------|----|--|---|------------------|
|        | 3)地形個別補正   | 0.00                       |    | 深夜時間:0.0   |   |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 1.000                      | 人  | 52,300   | 52,300  |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 2.000                      | 人  | 41,100   | 82,200  |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 4.000                      | 人  | 34,900   | 139,600                                       |                  |
| R04032 | 測量補助員<br>外業  | 2.000                      | 人  | 28,700   | 57,400  |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>1.5%   | 0.015                      |    | 331,500  | 4,973   |                  |
| Y00004 | 通信運搬費<br>5.5%  | 0.055                      |    | 331,500  | 18,233  |                  |
| Y00004 | 材料費<br>10.5%   | 0.105                      |    | 331,500  | 34,808  |                  |
|        | 合 計  |                            |    |  | 389,514                                       | 算出数量<br>10.000 点 |
|        | 単 価  |                            | 点  |  | 38,951  |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.090                      |    | 336,473  | 30,283  |                  |
|        | *** S単 - 4号 ***                                      |                            |    |  |   |                  |
| S61006 | 4 級基準点埋設<br>4 級基準点埋設<br>都市近郊,平地,0.00                 |                            | 点  |  | 10.000 点                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)地域<br>2)地形<br>3)地形個別補正                             | 都市近郊<br>平地<br>0.00         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 1.000                      | 人  | 52,300   | 52,300  |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 2.000                      | 人  | 41,100   | 82,200  |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 4.000                      | 人  | 34,900   | 139,600                                       |                  |
| R04032 | 測量補助員<br>外業  | 2.000                      | 人  | 28,700   | 57,400  |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>1.5%   | 0.015                      |    | 331,500  | 4,973   |                  |
| Y00004 | 通信運搬費<br>5.5%  | 0.055                      |    | 331,500  | 18,233  |                  |
| Y00004 | 材料費<br>10.5%   | 0.105                      |    | 331,500  | 34,808  |                  |
|        | 合 計  |                            |    |  | 389,514                                       | 算出数量<br>10.000 点 |
|        | 単 価  |                            | 点  |  | 38,951  |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.090                      |    | 336,473  | 30,283  |                  |
|        | *** S単 - 5号 ***                                      |                            |    |  |   |                  |
| S61010 | 2-1 3 級水準測量<br>3 級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,都市近郊,-0.10 |                            | km |  | 5.000 km                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)地域差<br>2)地形<br>3)地物<br>4)地形個別補正                    | 道路上<br>平地<br>都市近郊<br>-0.10 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業   | 0.200                      | 人  | 60,600   | 12,120  |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業   | 0.700                      | 人  | 52,300   | 36,610  |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 1.400                      | 人  | 52,300   | 73,220  |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業  | 0.700                      | 人  | 41,100   | 28,770  |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 1.400                      | 人  | 41,100   | 57,540  |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 2.400                      | 人  | 34,900   | 83,760  |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.5%   | 0.035                      |    | 292,020  | 10,221  |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                                       | 0.005                      |    | 292,020  | 1,460   |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.5%  | 0.015                      |    | 292,020  | 4,380   |                  |
|        | 合 計  |                            |    |  | 308,081                                       | 算出数量<br>5.000 km |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称   | 数量            | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|--|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 単 価  |               | km |                          | 55,455                |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.090         |    | 302,241                  | 27,202                |                  |
|        | *** S単 - 6号 ***                              |               |    |                          |                       |                  |
| S61010 | 3-6 仮BM設置                                    |               | km |                          | 5.000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 3級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,都市近郊,-0.10         |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地域差  | 道路上           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形   | 平地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地物   | 都市近郊          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形個別補正                                     | -0.10         |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                                 | 0.200         | 人  | 60,600                   | 12,120                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                                   | 0.700         | 人  | 52,300                   | 36,610                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                                   | 1.400         | 人  | 52,300                   | 73,220                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                                  | 0.700         | 人  | 41,100                   | 28,770                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                                  | 1.400         | 人  | 41,100                   | 57,540                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                                   | 2.400         | 人  | 34,900                   | 83,760                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.5%                                 | 0.035         |    | 292,020                  | 10,221                |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                               | 0.005         |    | 292,020                  | 1,460                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.5%                                  | 0.015         |    | 292,020                  | 4,380                 |                  |
|        | 合 計  |               |    |                          | 308,081               | 算出数量<br>5.000 km |
|        | 単 価  |               | km |                          | 55,455                |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.090         |    | 302,241                  | 27,202                |                  |
|        | *** S単 - 7号 ***                              |               |    |                          |                       |                  |
| S61014 | 3-1 作業計画                                     |               | 業務 |                          | 1.000 業務              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 作業計画                                    |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)作業条件補正值                                    | 0.00          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |  |               |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                                 | 0.600         | 人  | 60,600                   | 36,360                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                                   | 0.900         | 人  | 52,300                   | 47,070                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                                  | 0.600         | 人  | 41,100                   | 24,660                |                  |
|        | 合 計  |               |    |                          | 108,090               | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価  |               | 業務 |                          | 108,090               |                  |
|        | *** S単 - 8号 ***                              |               |    |                          |                       |                  |
| S61015 | 3-2 現地踏査                                     |               | km |                          | 1.000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 現地踏査<br>平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00 |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分                                       | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分                                       | 都市近郊          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值                                   | 0.20          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)現場条件                                       | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 5)特殊交通条件による補正值                               | 0.00          |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                                   | 1.600         | 人  | 52,300                   | 83,680                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                                  | 1.400         | 人  | 41,100                   | 57,540                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.0%                                 | 0.020         |    | 141,220                  | 2,824                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>7.0%                                  | 0.070         |    | 141,220                  | 9,885                 |                  |
|        | 合 計  |               |    |                          | 153,929               | 算出数量<br>1.000 km |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|---|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 単 価   |               | km |                          | 184,715               |                  |
|        | *** S単 - 9号 ***                                       |               |    |                          |                       |                  |
| S61016 | 3-3 線形決定  |               | km |                          | 1,000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 線形決定<br>平地,都市近郊,0.20                             |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分  | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分  | 都市近郊          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值  | 0.20          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業  | 0.400         | 人  | 60,600                   | 24,240                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業  | 2.600         | 人  | 52,300                   | 135,980               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業   | 2.100         | 人  | 41,100                   | 86,310                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>1.0%  | 0.010         |    | 246,530                  | 2,465                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.5%   | 0.025         |    | 246,530                  | 6,163                 |                  |
|        | 合 計   |               |    |                          | 255,158               | 算出数量<br>1,000 km |
|        | 単 価   |               | km |                          | 306,190               |                  |
| Y70001 | 精度管理費   | 0.100         |    | 248,995                  | 24,900                |                  |
|        | *** S単 - 10号 ***                                      |               |    |                          |                       |                  |
| S61017 | 3-4 IP設置測量  |               | km |                          | 1,000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 IP設置測量<br>計上する,平地,都市近郊,0.20,1,000台未満/12時間,0.00,0 |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)IP設置計算の有無   | 計上する          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形区分  | 平地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地物区分  | 都市近郊          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)特殊地形の補正值  | 0.20          |    |                          |                       |                  |
|        | 5)現場条件  | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 6)特殊交通条件による補正值  | 0.00          |    |                          |                       |                  |
|        | 7)単曲線数区分  | 0             |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業  | 1.200         | 人  | 52,300                   | 62,760                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業  | 1.400         | 人  | 52,300                   | 73,220                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業   | 1.000         | 人  | 41,100                   | 41,100                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業   | 1.400         | 人  | 41,100                   | 57,540                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業  | 1.000         | 人  | 34,900                   | 34,900                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.5%  | 0.035         |    | 269,520                  | 9,433                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%   | 0.030         |    | 269,520                  | 8,086                 |                  |
|        | 合 計   |               |    |                          | 287,039               | 算出数量<br>1,000 km |
|        | 単 価   |               | km |                          | 315,743               |                  |
| Y70001 | 精度管理費   | 0.100         |    | 278,953                  | 27,895                |                  |
|        | *** S単 - 11号 ***                                      |               |    |                          |                       |                  |
| S61018 | 3-5 中心線測量   |               | km |                          | 1,000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 中心線測量<br>平地,都市近郊,0.20,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分  | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分  | 都市近郊          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值  | 0.20          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)測点間隔  | 20m           |    |                          |                       |                  |
|        | 5)現場条件  | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 6)特殊交通条件による補正值  | 0.00          |    |                          |                       |                  |
|        | 7)単曲線数区分  | 0             |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業  | 2.500         | 人  | 52,300                   | 130,750               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業  | 1.800         | 人  | 52,300                   | 94,140                |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称   | 数量            | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|--|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 2.800         | 人  | 41,100                   | 115,080               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業  | 1.800         | 人  | 41,100                   | 73,980                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 2.200         | 人  | 34,900                   | 76,780                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>4.0%   | 0.040         |    | 490,730                  | 19,629                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>6.0%  | 0.060         |    | 490,730                  | 29,444                |                  |
|        | 合計   |               |    |                          | 539,803               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単価   |               | km |                          | 593,783               |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.100         |    | 510,359                  | 51,036                |                  |
|        | *** S単 - 12号 ***   |               |    |                          |                       |                  |
| S61019 | 3-7 縦断測量   |               | km |                          | 1,000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 縦断測量<br>平地、都市近郊、0.20、1,000台未満/12時間、0.00               |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分   | 都市近郊          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值   | 0.20          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)現場条件   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 5)特殊交通条件による補正值   | 0.00          |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 1.600         | 人  | 52,300                   | 83,680                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業   | 1.300         | 人  | 52,300                   | 67,990                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 1.800         | 人  | 41,100                   | 73,980                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業  | 1.100         | 人  | 41,100                   | 45,210                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 1.400         | 人  | 34,900                   | 48,860                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業   | 0.500         | 人  | 34,900                   | 17,450                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%   | 0.025         |    | 337,170                  | 8,429                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%  | 0.030         |    | 337,170                  | 10,115                |                  |
|        | 合計   |               |    |                          | 355,714               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単価   |               | km |                          | 426,857               |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.100         |    | 345,599                  | 34,560                |                  |
|        | *** S単 - 13号 ***   |               |    |                          |                       |                  |
| S61020 | 3-8 横断測量   |               | km |                          | 1,000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 横断測量<br>平地、都市近郊、0.20、45m~75m、20m、1,000台未満/12時間、0.00、0 |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分   | 都市近郊          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值   | 0.20          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)幅区分  | 45m~75m       |    |                          |                       |                  |
|        | 5)間隔区分   | 20m           |    |                          |                       |                  |
|        | 6)現場条件   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 7)特殊交通条件による補正值   | 0.00          |    |                          |                       |                  |
|        | 8)単曲線区分  | 0             |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 6.400         | 人  | 52,300                   | 334,720               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業   | 3.900         | 人  | 52,300                   | 203,970               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 7.200         | 人  | 41,100                   | 295,920               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業  | 3.400         | 人  | 41,100                   | 139,740               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 5.300         | 人  | 34,900                   | 184,970               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業   | 1.500         | 人  | 34,900                   | 52,350                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%   | 0.025         |    | 1,211,670                | 30,292                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%  | 0.030         |    | 1,211,670                | 36,350                |                  |
|        | 合計   |               |    |                          | 1,278,312             | 算出数量<br>1.000 km |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称  | 数量       | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|---|----------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 単 価   |          | km |                          | 1,406,143             |                 |
| Y70001 | 精度管理費   | 0.100    |    | 1,241,962                | 124,196               |                 |
|        | *** S単 - 14号 ***  |          |    |                          |                       |                 |
| S61027 | 現地測量( )   |          | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 現地測量( )<br>1/500,平地,都市近郊,0.20,0.145                     |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)縮尺区分  | 1/500    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)地形区分  | 平地       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)地域区分  | 都市近郊     |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)特殊地形の補正值  | 0.20     |    |                          |                       |                 |
|        | 5)明細計上面積  | 0.145    |    |                          |                       |                 |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業  | 0.300    | 人  | 60,600                   | 18,180                |                 |
| R04023 | 測量技師<br>外業  | 6.100    | 人  | 52,300                   | 319,030               |                 |
| R04023 | 測量技師<br>内業  | 3.100    | 人  | 52,300                   | 162,130               |                 |
| R04024 | 測量技師補<br>外業   | 9.400    | 人  | 41,100                   | 386,340               |                 |
| R04024 | 測量技師補<br>内業   | 8.000    | 人  | 41,100                   | 328,800               |                 |
| R04025 | 測量助手<br>外業  | 8.200    | 人  | 34,900                   | 286,180               |                 |
| Y00004 | 機械経費<br>6.0%  | 0.060    |    | 1,500,660                | 90,040                |                 |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%  | 0.005    |    | 1,500,660                | 7,503                 |                 |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%   | 0.020    |    | 1,500,660                | 30,013                |                 |
| Y00009 | 小計  |          |    |                          | 1,628,216             |                 |
| Y00009 | 小計<br>(10)補正後   |          |    |                          | 2,579,094             |                 |
|        | 合 計   |          |    |                          | 2,579,094             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価   |          | 式  |                          | 2,579,094             |                 |
| Y70001 | 精度管理費   | 0.050    |    | 1,590,700                | 79,535                |                 |
|        | *** S単 - 15号 ***  |          |    |                          |                       |                 |
| S61028 | 現地測量( )   |          | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 現地測量( )<br>1/500,平地,都市近郊,0.20                           |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)縮尺区分  | 1/500    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)地形区分  | 平地       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)地域区分  | 都市近郊     |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)特殊地形の補正值  | 0.20     |    |                          |                       |                 |
| R04022 | 測量主任技師<br>作業計画(内業)                                      | 0.200    | 人  | 60,600                   | 12,120                |                 |
| R04023 | 測量技師<br>作業計画(内業)  | 0.300    | 人  | 52,300                   | 15,690                |                 |
| R04024 | 測量技師補<br>作業計画(内業)                                       | 0.300    | 人  | 41,100                   | 12,330                |                 |
| Y00009 | 小計  |          |    |                          | 40,140                |                 |
| Y00009 | 小計<br>(4)補正後  |          |    |                          | 48,168                |                 |
|        | 合 計   |          |    |                          | 48,168                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価   |          | 式  |                          | 48,168                |                 |
|        | *** S単 - 16号 ***  |          |    |                          |                       |                 |
| S63012 | 打合せ(測量旅費・交通費)   |          | 回  |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量旅費・交通費)<br>通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満) |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)測量主任技師配置人員  | 1人       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)測量技師配置人員  | 1人       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)測量技師補配置人員   | 0人       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)打合せ日数   | 0.50日    |    |                          |                       |                 |
|        | 5)往復移動日数  | 0.00日    |    |                          |                       |                 |
|        | 6)宿泊区分  | 通勤により打合せ |    |                          |                       |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称  | 数量                  | 単位    | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|---|---------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 9)交通機関区分  | 一般交通機関              |       |                          |                       |                 |
|        | 10)高速道路往復料金(税別)   | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 11)鉄道往復1人当料金(税別)  | 436円                |       |                          |                       |                 |
|        | 12)バス往復1人当料金(税別)  | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 13)船舶往復1人当料金(税別)  | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 14)航空往復1人当料金(税別)  | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 15)ライトバン使用日数  | 0日                  |       |                          |                       |                 |
|        | 17)往復移動距離区分   | L < 100km (100km未満) |       |                          |                       |                 |
| P54306 | 鉄道料金  |                     |       |                          |                       |                 |
|        | 消費税抜き   | 2.000               | 人     | 436                      | 872                   |                 |
|        | 合計  |                     |       |                          | 872                   | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単価  |                     | 回     |                          | 872                   |                 |
| Y70013 | 安全費往復経費   |                     |       |                          | 0                     |                 |
|        | *** S単 - 17号 ***  |                     |       |                          |                       |                 |
| S63012 | 打合せ(測量旅費・交通費)   |                     | 回     |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量旅費・交通費)<br>通勤により打合せ...一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満) |                     |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)測量主任技師配置人員  | 1人                  |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)測量技師配置人員  | 0人                  |       |                          |                       |                 |
|        | 3)測量技師補配置人員   | 1人                  |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)打合せ日数   | 0.50日               |       |                          |                       |                 |
|        | 5)往復移動日数  | 0.00日               |       |                          |                       |                 |
|        | 6)宿泊区分  | 通勤により打合せ            |       |                          |                       |                 |
|        | 9)交通機関区分  | 一般交通機関              |       |                          |                       |                 |
|        | 10)高速道路往復料金(税別)   | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 11)鉄道往復1人当料金(税別)  | 436円                |       |                          |                       |                 |
|        | 12)バス往復1人当料金(税別)  | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 13)船舶往復1人当料金(税別)  | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 14)航空往復1人当料金(税別)  | 0円                  |       |                          |                       |                 |
|        | 15)ライトバン使用日数  | 0日                  |       |                          |                       |                 |
|        | 17)往復移動距離区分   | L < 100km (100km未満) |       |                          |                       |                 |
| P54306 | 鉄道料金  |                     |       |                          |                       |                 |
|        | 消費税抜き   | 2.000               | 人     | 436                      | 872                   |                 |
|        | 合計  |                     |       |                          | 872                   | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単価  |                     | 回     |                          | 872                   |                 |
| Y70013 | 安全費往復経費   |                     |       |                          | 0                     |                 |
|        | *** S単 - 18号 ***  |                     |       |                          |                       |                 |
| S63014 | 打合せ(測量業務基準日額)   |                     | 回     |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量業務基準日額)<br>着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日           |                     |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)打合せ   | 着手前・最終<br>1.00人     |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)測量主任技師人数  | 1.00人               |       |                          |                       |                 |
|        | 3)測量技師人数  | 1.00人               |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)測量技師補人数   | 0.00人               |       |                          |                       |                 |
|        | 5)打合せ日数   | 0.500日              |       |                          |                       |                 |
|        | 6)往復移動日数  | 0.000日              |       |                          |                       |                 |
| R04022 | 測量主任技師  |                     | 0.500 | 人                        | 60,600                | 30,300          |
| R04023 | 測量技師  |                     | 0.500 | 人                        | 52,300                | 26,150          |
|        | 合計  |                     |       |                          |                       | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単価  |                     | 回     |                          | 56,450                |                 |
|        | *** S単 - 19号 ***  |                     |       |                          |                       |                 |
| S63014 | 打合せ(測量業務基準日額)   |                     | 回     |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量業務基準日額)<br>中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日               |                     |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)打合せ   | 中間<br>1.00人         |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)測量主任技師人数  | 1.00人               |       |                          |                       |                 |
|        | 3)測量技師人数  | 0.00人               |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)測量技師補人数   | 1.00人               |       |                          |                       |                 |
|        | 5)打合せ日数   | 0.500日              |       |                          |                       |                 |
|        | 6)往復移動日数  | 0.000日              |       |                          |                       |                 |
| R04022 | 測量主任技師  |                     | 0.500 | 人                        | 60,600                | 30,300          |
| R04024 | 測量技師補   |                     | 0.500 | 人                        | 41,100                | 20,550          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称                                      | 数量    | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|---|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 合計                                      |       |    |                          | 50,850                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単価                                      |       | 回  |                          | 50,850                |                 |
|        | *** S単 - 20号 ***                        |       |    |                          |                       |                 |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成                            |       | 式  |                          | 1.000                 | 式 歩A<br>当たり算出   |
|        | 電子納品版業務報告書作成<br>1. A - 4, 1000, 10cm, 0 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)報告書部数(部)                              | 1.000 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)規格区分                                  | A - 4 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)枚数区分(枚)                               | 1000  |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)厚さ区分                                  | 10cm  |    |                          |                       |                 |
|        | 5)CD-R枚数(枚)                             | 0.000 |    |                          |                       |                 |
| P43504 | 報告書焼付代(コピー)                             |       |    |                          |                       |                 |
|        | A - 4以下 1000枚                           | 1.000 | 部  | 12,700                   | 12,700                |                 |
| P43544 | 簡易加除式ファイル                               |       |    |                          |                       |                 |
|        | A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)                | 1.000 | 冊  | 789                      | 789                   |                 |
| P43602 | CD - R                                  |       |    |                          |                       |                 |
|        | CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB               | 0.000 | 枚  | 47                       | 0                     |                 |
|        | 合計                                      |       |    |                          | 13,489                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                      |       | 式  |                          | 13,489                |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)        |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 基準点測量他業務 |

| コード    | 名称                  | 数量            | 単位      | 単価                               | 金額                    | 備考              |
|--------|---------------------|---------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単 - 1号 ***     |               |         |                                  |                       |                 |
| X63002 | 精度管理費集計             |               | 式       |                                  | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 精度管理費集計             |               |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)精度管理費(自動集計)       | 1,642,681.000 |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| P53024 | 精度管理費               |               | 1.000 式 | 1,642,681                        | 1,642,681             |                 |
|        | 合計                  |               |         |                                  | 1,642,681             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                  |               |         |                                  | 1,642,681             |                 |
|        | *** X単 - 2号 ***     |               |         |                                  |                       |                 |
| X63004 | 旅費交通費(測量外業日帰用)      |               | 式       |                                  | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 旅費交通費(測量外業日帰用)      |               |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | ライトバン,101日,3時間      |               |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1)交通機関区分            | ライトバン         |         |                                  |                       |                 |
|        | 2)高速道路往復料金(税別)      | 1,362円        |         |                                  |                       |                 |
|        | 3)鉄道往復1人当料金(税別)     | 0円            |         |                                  |                       |                 |
|        | 4)バス往復1人当料金(税別)     | 0円            |         |                                  |                       |                 |
|        | 5)船舶往復1人当料金(税別)     | 0円            |         |                                  |                       |                 |
|        | 6)航空往復1人当料金(税別)     | 0円            |         |                                  |                       |                 |
|        | 7)ライトバン使用日数         | 101日          |         |                                  |                       |                 |
|        | 8)時間区分              | 3時間           |         |                                  |                       |                 |
|        | 9)測量技師外業日数          | 84.647日       |         |                                  |                       |                 |
|        | 10)測量技師補外業日数        | 100.583日      |         |                                  |                       |                 |
|        | 11)測量助手外業日数         | 105.837日      |         |                                  |                       |                 |
|        | 12)測量補助員外業日数        | 14.400日       |         |                                  |                       |                 |
| P54301 | 高速道路等料金             |               |         |                                  |                       |                 |
|        | 消費税抜き               | 101.000       | 式       | 1,362                            | 137,562               |                 |
| M28121 | イトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] |               |         |                                  |                       |                 |
|        | 乗車定員5名 排気量1.5L      | 101.000       | 日       | 1,960                            | 197,960               |                 |
| P34001 | ガソリン                |               |         |                                  |                       |                 |
|        | JIS2号 レギュラースタンド     | 818.100       | L       | 166                              | 135,805               |                 |
|        | 合計                  |               |         |                                  | 471,327               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                  |               | 式       |                                  | 471,327               |                 |



