



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

木曽川水系（調査）

矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務

積 算 書

（当初）

東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東海農政局

[illegible]

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 矢作川沿岸地区 南部幹線水路(農専)実施設計他業務						
業務別業務名:矢作川沿岸地区 南部幹線水路(農専)実施設計他業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60017	実施設計 バイブライン		式		1,000	歩A 当たり算出
	実施設計 バイブライン 難易度補正 ,774m,しない,0.05 Q<2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	774m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分	しない		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	0.05 Q<2m3/s				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画管種、管径の検討	計上する				
	9)4-1.水理検討定常水理解析	計上する				
	10)4-2.水理検討非定常水理解析	計上しない				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.附帯施設構造図作成	計上する				
	15)9.平面縦断面図作成	計上する				
	16)10.土工図作成	計上する				
	17)11.数量計算	計上する				
	18)12.施工計画	計上する				
	19)13.特別仕様書作成	計上する				
	20)14.概算工事費積算	計上する				
	21)15.総合検討	計上する				
	22)16.照査	計上する				
	23)17.点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正管種、管径の検討	1.00				
	28)4-1個別補正定常水理解析	1.00				
	29)4-2個別補正非定常水理解析	1.00				
	30)5個別補正構造計算	1.00				
	31)6個別補正構造図作成	1.00				
	32)7個別補正附帯構造物	1.00				
	33)8個別補正附帯施設構造図作成	1.00				
	34)9個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	35)10個別補正土工図作成	1.00				
	36)11個別補正数量計算	1.00				
	37)12個別補正施工計画	1.00				
	38)13個別補正特別仕様書作成	1.00				
	39)14個別補正概算工事費積算	1.00				
	40)15個別補正総合検討	1.00				
	41)16個別補正照査	1.00				
	42)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	9.150	人	66,900	612,135	
R04004	技師(A) 内業	19.830	人	59,600	1,181,868	
R04005	技師(B) 内業	21.160	人	48,500	1,026,260	
R04006	技師(C) 内業	17.470	人	40,300	704,041	
R04007	技術員 内業	17.160	人	36,100	619,476	
	合 計				4,143,780	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,143,780	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	公開用成果品の作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				18,050	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,050	

事業名 木曽川水系(調査)						
業務名 矢作川沿岸地区 南部幹線水路(農専)実施設計他業務						
業務別業務名:矢作川沿岸地区 南部幹線水路(農専)実施設計他業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
S63007	合同現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04005	技師(B)					
	外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				57,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,700	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ(着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ(最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

施工事単価表 単価組 A (3 / 4)

事業名	木曽川水系（調査）					
業務名	矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務					
業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	0.750	人	66,900	50,175	
R04004	技師（ A ）	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				79,975	算出数量 1.000 回
	単 価		回		79,975	
	*** S単 - 7号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）（着手前）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 8号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関, 0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
	合 計				872	算出数量 1.000 回
	単 価		回		872	
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）（最終）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 木曽川水系（調査）						
業務名 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務						
業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金（税別）	0円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	436円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	436	1,308	
	合 計				1,308	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,308	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,2日,3時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	2)高速道路往復料金（税別）	1,362円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	2日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	2.000	式	1,362	2,724	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	165	2,673	
	合 計				9,317	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,317	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. A - 4,1000,10cm,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代（コピー）					
	A - 4 以下 1 0 0 0 枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				13,489	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,489	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:矢作川沿岸地区 南部幹線水路(農専)実施設計他業務(調査)

東海農政局

[illegible]

業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路(農専)実施設計他業務(調査)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 木曾川水系（調査）						
業務名 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務						
業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料	1,000	試料	6,030	6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45121		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P45122		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0		
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単 - 4号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ 2) 機械コード (同上)	M03102 M03102		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間		深夜時間: 0.0		
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC) 6) 単価計上区分	1.23 機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	- -				
M03102	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊	1,000	時間	1,640	1,640	
P34029	軽油 バ トル給油	3,900	L	150	585	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	29,500	5,015	
	合 計				7,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,240	
Y00001	単位					

事業名	木曽川水系（調査）					
業務名	矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務					
業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2ｵﾝ積 2.9ｵﾝ吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M03102		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03102	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2ｵﾝ積 2.9ｵﾝ吊	1.230	供用日	7,690	9,459	
					9,459	算出数量 1,000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位		9,459	
Y00001	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
S62031	2-1 機械ボーリング調査【機械ボーリング（砂質土）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）, φ66, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（オールコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)土質区分	砂・砂質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)せん孔深度	50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング（オールコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,900	17,900	
					17,900	算出数量 1,000 m
	合 計					
	単 価		m		17,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	56,000	5,600	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	43,800	8,760	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	34,100	6,820	
	*** S単 - 7号 ***					
S62031	2-1 機械ボーリング調査【機械ボ - リング（軟岩）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ボーリング（オールコア）, φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	岩盤ボーリング（オールコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)岩区分	軟岩		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)せん孔深度	50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	34,400	34,400	
					34,400	算出数量 1,000 m
	合 計					
	単 価		m		34,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	56,000	7,280	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	34,100	8,525	
	*** S単 - 8号 ***					
S62033	2-2 標準貫入試験（砂質土） 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		木曽川水系（調査）				
業務名		矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務				
業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		10,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	56,000	2,240	
R04042	主任地質調査員 外業	0.070	人	43,800	3,066	
R04043	地質調査員 外業	0.070	人	34,100	2,387	
	*** S単 - 9号 ***					
S62033	2-2 標準貫入試験（軟岩） 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 軟岩		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	56,000	2,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	43,800	3,942	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	34,100	3,069	
	*** S単 - 10号 ***					
S62034	2-1 機械ボーリング調査【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),500m超1000m以下 総運搬距離		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超1000m以下 総運搬距離		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30214	現場内小運搬 特装車運搬（ｸﾛｰﾗ） 5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	79,500	79,500	
	合 計				79,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		79,500	
R04042	主任地質調査員 外業	0.420	人	43,800	18,396	
R04043	地質調査員 外業	0.830	人	34,100	28,303	
	*** S単 - 11号 ***					
S62036	2-1 機械ボーリング調査【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場（0.3m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単 - 12号 ***					

事業名 木曽川水系（調査）						
業務名 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務						
業務別業務名: 矢作川沿岸地区 南部幹線水路（農専）実施設計他業務（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62039	2-1 機械ボーリング調査【その他間接調査費】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	0箇所, 2箇所, 2箇所			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 環境保全	0箇所		深夜時間: 0.0		
	2) 調査孔閉塞	2箇所				
	3) 給水費	2箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	7,390	14,780	
A30146	給水費（ポンプ運転） 2.0m以上15.0m以下	2.000	箇所	22,000	44,000	
	合 計				58,780	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		58,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.220	人	43,800	9,636	
R04043	地質調査員 外業	0.220	人	34,100	7,502	
	*** S 単 - 13号 ***					
S62040	2-4資料取りまとめ（資料整理取りまとめ）		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2.0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 対象土質ボーリング 本数	2		深夜時間: 0.0		
	2) 対象岩盤ボーリング 本数	0				
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	106,000	89,040	
	合 計				89,040	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		89,040	
	*** S 単 - 14号 ***					
S62041	2-4資料取りまとめ（断面図等の作成）		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成（一般調査業務費）】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2.0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 対象土質ボーリング 本数	2		深夜時間: 0.0		
	2) 対象岩盤ボーリング 本数	0				
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.840	業務	106,000	89,040	
	合 計				89,040	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		89,040	
	*** S 単 - 15号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	A 検定			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 検定区分	A 検定		深夜時間: 0.0		
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 本
	単 価				2,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]