



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

尾張西部事業（機能保全）

尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

# 積算書

（当初）

東海農政局  
木曾川水系土地改良調査管理事務所







事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			127,200,000	
・工事原価			111,969,000	
・・製作工事原価			66,369,000	
純製作費			65,937,000	
・・・直接製作費	1.000	式	65,091,000	
・・・間接製作費			1,278,000	
・・・・間接労務費			846,000	
・・・・工場管理費			432,000	
・・据付工事原価			43,665,000	
純工事費			30,503,000	
・・・直接工事費	1.000	式	26,921,000	
・・・間接工事費			16,744,000	
・・・・共通仮設費			3,582,000	
・・・・・運搬費～管鋪費等				
			$26,921,000 \times ((12.360 \times 1.000) \times 1.040)$	
			3,459,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	115,000	
・・・・・技術管理費	1.000	式	8,000	
・・・・現場管理費				
			$30,503,000 \times ((19.950 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$	
			6,390,000	
・・・・据付間接費			6,772,000	
・・設計技術費				
			$109,939,000 \times 1.760$	
			1,935,000	
・一般管理費等				
			$111,969,000 \times (13.570 \times 1.000 + 0.04)$	
			15,238,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			61,107,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			95,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			$43,665,000 \times 1.490$	
			651,000	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			65,091,000	
直接製作費	1.000	式	65,091,000	
・除塵設備製作工	1.000	式	52,058,000	
・ ・ ケーシングローラ	1.000	式	486,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	462,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	24,000	
・ ・ ケーシングローラ	1.000	式	507,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	483,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	24,000	
・ ・ 昇降装置駆動部	1.000	式	4,037,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	339,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	3,692,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	6,000	
・ ・ 走行装置駆動部	1.000	式	5,064,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	5,064,000	
・ ・ コンベヤ装置駆動部	1.000	式	4,337,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	470,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	3,867,000	
・ ・ 油圧装置	1.000	式	29,150,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	1,137,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	28,000,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	13,000	
・ ・ 深度発信装置	1.000	式	1,328,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	30,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	1,297,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	1,000	
・ ・ 定位停止装置	1.000	式	364,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	85,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	264,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	15,000	
・ ・ 給電装置	1.000	式	5,890,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	5,890,000	
・ ・ 走行モータカバー	1.000	式	425,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	375,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	50,000	
・ ・ 走行チェーンカバー	1.000	式	114,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	89,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	25,000	
・ ・ コンベヤモータカバー	1.000	式	356,000	
・ ・ ・ 材料費及び製作労務費	1.000	式	325,000	
・ ・ ・ 塗装費 珪酸エポキシ樹脂系,淡彩色	1.000	式	31,000	



事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			26,921,000	
直接工事費	1.000	式	26,921,000	
・輸送費	1.000	式	278,000	
・ ・輸送費	1.000	式	278,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	278,000	
・除塵設備整備工	1.000	式	22,114,000	
・ ・除塵設備整備工	1.000	式	13,098,000	
・ ・ ・撤去工 再利用なし	1.000	式	1,788,000	
・ ・ ・据付工	1.000	式	5,339,000	
・ ・ ・現場塗装工 3種メソ、A、B、C、R、L、U樹脂系、淡彩色	1.000	式	5,971,000	
・ ・電気設備工	1.000	式	6,517,000	
・ ・ ・電気盤類撤去工 再利用なし	1.000	式	1,196,000	
・ ・ ・電気盤類据付工	1.000	式	2,010,000	
・ ・ ・配管撤去工 再利用なし	1.000	式	389,000	
・ ・ ・配線撤去工 再利用なし	1.000	式	416,000	
・ ・ ・配管工	1.000	式	1,326,000	
・ ・ ・配線工	1.000	式	1,180,000	
・ ・走行路整備工	1.000	式	1,889,000	
・ ・ ・走行レール基礎工	1.000	式	536,000	
・ ・ ・走行レール敷設工	1.000	式	1,353,000	
・ ・試運転調整工	1.000	式	610,000	
・ ・ ・試運転調整工	1.000	式	610,000	
・撤去・復旧工	1.000	式	24,000	
・ ・撤去・復旧工	1.000	式	24,000	
・ ・ ・防護柵撤去・復旧工	1.000	式	24,000	
・仮設工 (指定仮設)	1.000	式	4,410,000	
・ ・仮設レール敷設工	1.000	式	2,247,000	
・ ・ ・敷鉄板工 設置～賃料～撤去,供用日数120日	1.000	式	89,000	
・ ・ ・仮設レール設置・撤去工 設置～賃料～撤去,供用日数120日	1.000	式	1,009,000	
・ ・ ・除塵設備牽引工	1.000	式	1,149,000	
・ ・仮囲い設置工	1.000	式	2,163,000	
・ ・ ・足場工 枠組足場	1.000	式	1,368,000	
・ ・ ・防護工 設置～賃料～撤去,2ヶ月	1.000	式	795,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	95,000	
・ ・産業廃棄物処理工	1.000	式	95,000	
・ ・ ・産業廃棄物処分費 (施設機械)	1.000	式	95,000	





事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				65,091,000	
・除塵設備製作工	1.000	式		52,058,000	
・・・ケーシングローラ	1.000	式		486,000	
・・・材料費及び製作労務費	1.000	式	462,000	462,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	23.000	kg	192	4,416	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	25.000	kg	192	4,800	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.8mm,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	7.000	kg	207	1,449	歩A・単A S単 45号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	17.000	kg	192	3,264	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	10.000	kg	192	1,920	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.8mm,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	5.000	kg	207	1,035	歩A・単A S単 45号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	37.000	kg	848	31,376	歩A・単A S単 46号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	16.000	kg	848	13,568	歩A・単A S単 46号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×32~44mm,形鋼、平鋼、A <sub>1</sub> -H 1, 10	4.000	kg	137	548	歩A・単A S単 47号
S40013 プッシュ #500SPL,40*30*54	24.000	個	10,000	240,000	歩A・単A S単 101号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	8,109	8,109	歩A・単A X単 1号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 × 10.0,0.00,0.35,1基,1.00,ケーシングローラ,151	1.000	基	151,728	151,728	歩A・単A X単 11号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	113,796	113,796	歩A・単A X単 21号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	53,105	53,105	歩A・単A X単 31号
合計				629,114	
計(1)(直接費対象分)				462,213	
計(2)(間接費対象分)				166,901	
・・・塗装費 I <sub>1</sub> ・I <sub>2</sub> ・I <sub>3</sub> の樹脂系,淡彩色	1.000	式	24,000	24,000	1式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【補上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1	2.600	m <sup>2</sup>	7,101	18,463	歩A・単A S単 118号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)	0.800	m <sup>2</sup>	7,000	5,600	歩A・単A S単 5号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	4,813	4,813	歩A・単A X単 32号
合計				28,876	
計(1)(直接費対象分)				24,063	
計(2)(間接費対象分)				4,813	
・・・ケーシングローラ	1.000	式		507,000	
・・・材料費及び製作労務費	1.000	式	483,000	483,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	36.000	kg	192	6,912	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	50.000	kg	192	9,600	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.8mm,鋼板、ステンレスラット鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	11.000	kg	207	2,277	歩A・単A S単 45号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	40.000	kg	848	33,920	歩A・単A S単 46号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	21.000	kg	848	17,808	歩A・単A S単 46号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×32~44mm,形鋼,平鋼,㏍'-H 1, 10	2.000	kg	137	274	歩A・単A S単 47号
S40013 ブッシュ # 500SPL, 55*45*79	12.000	個	20,500	246,000	歩A・単A S単 102号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	9,203	9,203	歩A・単A X単 2号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊, 0.5 x 10.0, 0.00, 0.38, 1基, 1.00, , 160	1.000	基	156,960	156,960	歩A・単A X単 12号
X40014 間接労務費 除塵設備, 75%,	1.000	式	117,720	117,720	歩A・単A X単 22号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	54,936	54,936	歩A・単A X単 33号
合計				655,610	
計(1)(直接費対象分)				482,954	
計(2)(間接費対象分)				172,656	
・・・塗装費 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	1.000	式	24,000	24,000	1式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色, 25.1	2.700	m <sup>2</sup>	7,101	19,173	歩A・単A S単 118号
S02116 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	0.700	m <sup>2</sup>	7,000	4,900	歩A・単A S単 5号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	4,815	4,815	歩A・単A X単 34号
合計				28,888	
計(1)(直接費対象分)				24,073	
計(2)(間接費対象分)				4,815	
・・・昇降装置駆動部	1.000	式		4,037,000	
・・・材料費及び製作労務費	1.000	式	339,000	339,000	1式当たり
S40001 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼グライ粉A, 15	52.000	kg	221	11,492	歩A・単A S単 48号
S40001 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼グライ粉A, 15	51.000	kg	221	11,271	歩A・単A S単 48号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板, スルスラット' 鋼板, ㏍'-H 1, 12	11.000	kg	192	2,112	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm~150mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20	12.000	kg	188	2,256	歩A・単A S単 49号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板, スルスラット' 鋼板, ㏍'-H 1, 12	1.000	kg	192	192	歩A・単A S単 50号
S40013 ブッシュ # 500SPL, 98*80*63	4.000	個	42,000	168,000	歩A・単A S単 103号
S40013 スラストベアリング # 51309	2.000	個	8,000	16,000	歩A・単A S単 104号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	3,552	3,552	歩A・単A X単 3号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊, 0.5 x 10.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, , 127	1.000	基	123,933	123,933	歩A・単A X単 13号
X40014 間接労務費 除塵設備, 75%,	1.000	式	92,950	92,950	歩A・単A X単 23号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	43,377	43,377	歩A・単A X単 35号
合計				475,135	
計(1)(直接費対象分)				338,808	
計(2)(間接費対象分)				136,327	
・・・機器単体費	1.000	式	3,692,000	3,692,000	1式当たり
S40006 ローラチェーン BF140, 119リンク	2.000	個	595,000	1,190,000	歩A・単A S単 66号
S40006 ローラチェーン BF140, 121リンク	2.000	個	605,000	1,210,000	歩A・単A S単 67号
S40006 スプロケット BF140, NT=16	4.000	個	323,000	1,292,000	歩A・単A S単 68号
合計				3,692,000	



事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 機器単体費					1 式当たり
S40006 スプロケット RS120,NT=21	1.000	式	3,867,000	3,867,000	歩A・単A S単 77号
S40006 スプロケット RS120,NT=29	1.000	個	442,000	442,000	歩A・単A S単 78号
S40006 スプロケット RF10100S,NT=8	4.000	個	210,000	840,000	歩A・単A S単 79号
S40006 テークアップ形ユニット CM-UCT312D1	2.000	台	125,000	250,000	歩A・単A S単 80号
S40006 コンベヤチェーン RF10100S-A2,164リンク(A27リンク6PITCH毎)	2.000	個	356,000	712,000	歩A・単A S単 81号
S40006 ローラチェーン RS120,83リンク(オセットリンク含む)	1.000	個	75,200	75,200	歩A・単A S単 82号
S40006 サイクロ減速機(モーター体型) CHHM5-6175DC-EPTL-B-195,3.7kW	1.000	台	1,250,000	1,250,000	歩A・単A S単 83号
合 計				3,867,200	
・・・ 油圧装置					
・・・ 材料費及び製作労務費					1 式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステンレス鋼板、A <sub>1</sub> -H 1, 12	22.000	kg	192	4,224	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼、A <sub>1</sub> -H 1, 10	97.000	kg	116	11,252	歩A・単A S単 56号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm,形鋼、平鋼、A <sub>1</sub> -H 1, 10	3.000	kg	135	405	歩A・単A S単 57号
S40013 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,32A,L=2,300mm,油圧配管用	1.000	本	160,000	160,000	歩A・単A S単 109号
S40013 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,32A,L=2,200mm,油圧配管用	1.000	本	160,000	160,000	歩A・単A S単 110号
S40013 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,25A,L=2,300mm,油圧配管用	1.000	本	97,500	97,500	歩A・単A S単 111号
S40013 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,25A,L=2,200mm,油圧配管用	1.000	本	97,500	97,500	歩A・単A S単 112号
S40013 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,19A,L=2,000mm,油圧配管用	2.000	本	97,500	195,000	歩A・単A S単 113号
S40013 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,19A,L=12,000mm,油圧配管用	2.000	本	144,000	288,000	歩A・単A S単 114号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	2,065	2,065	歩A・単A X単 5号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,122	1.000	基	121,317	121,317	歩A・単A X単 15号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	90,988	90,988	歩A・単A X単 25号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	42,461	42,461	歩A・単A X単 38号
合 計				1,270,712	
計(1)(直接費対象分)				1,137,263	
計(2)(間接費対象分)				133,449	
・・・ 機器単体費					1 式当たり
S40006 油圧シリンダ(レキ開閉用) 14MPa,CA形,D= 100,d= 56,ST=306,ジヤ <sub>1</sub> ラ付	1.000	台	1,400,000	1,400,000	歩A・単A S単 84号
S40006 油圧シリンダ(押引用) 14MPa,CA形,D= 125,d= 71,ST=600,ジヤ <sub>1</sub> ラ付	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単 85号
S40006 油圧シリンダ(昇降用) 14MPa,TC形,D= 180,d= 100,ST=4500,ジヤ <sub>1</sub> ラ付	1.000	台	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単 86号
S40006 油圧ユニット 容量:380L,ポンプ吐出量:62L/min	1.000	台	17,200,000	17,200,000	歩A・単A S単 87号
S40006 ホースリール HRD-3-252E1相当品	1.000	台	900,000	900,000	歩A・単A S単 88号
合 計				28,000,000	
・・・ 塗装費					1 式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1	1.800	m <sup>2</sup>	7,101	12,782	歩A・単A S単 118号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	2,556	2,556	歩A・単A X単 39号
合 計				15,338	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(1)(直接費対象分)				12,782	
計(2)(間接費対象分)				2,556	
・深度発信装置	1.000	式		1,328,000	
・・・材料費及び製作労務費	1.000	式	30,000	30,000	1式当たり
S40001 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼グライ粉A,15	1.000	kg	221	221	歩A・単A S単 48号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	1.000	kg	195	195	歩A・単A S単 58号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径28mm~48mm,棒鋼,鋼グライ粉A,20	1.000	kg	168	168	歩A・単A S単 59号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ36mm~40mm 1500 W 2000,鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	4.000	kg	195	780	歩A・単A S単 60号
S40013 平行キー(両丸) S50C-N,8*7*55	1.000	個	4,000	4,000	歩A・単A S単 115号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	177	177	歩A・単A X単 6号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,7	1.000	基	24,198	24,198	歩A・単A X単 16号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	18,149	18,149	歩A・単A X単 26号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	8,469	8,469	歩A・単A X単 40号
合計				56,357	
計(1)(直接費対象分)				29,739	
計(2)(間接費対象分)				26,618	
・・・機器単体費	1.000	式	1,297,000	1,297,000	1式当たり
S40006 スプロケット RS40,NT=70	1.000	個	130,000	130,000	歩A・単A S単 89号
S40006 スプロケット RS40,NT=19	1.000	個	88,000	88,000	歩A・単A S単 90号
S40006 スプロケット RS40,NT=18	1.000	個	74,600	74,600	歩A・単A S単 91号
S40006 ローラチェーン RS40,372リンク(K-17タッチメ付)	1.000	個	13,800	13,800	歩A・単A S単 92号
S40006 ローラチェーン RS40,59リンク(オセットリンク付)	2.000	個	5,200	10,400	歩A・単A S単 93号
S40006 深度計 PT2400G-86A	1.000	台	980,000	980,000	歩A・単A S単 94号
合計				1,296,800	
・・・塗装費	1.000	式	1,000	1,000	1式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エボキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1	0.100	m <sup>2</sup>	7,101	710	歩A・単A S単 118号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	142	142	歩A・単A X単 41号
合計				852	
計(1)(直接費対象分)				710	
計(2)(間接費対象分)				142	
・・・定位置停止装置	1.000	式		364,000	
・・・材料費及び製作労務費	1.000	式	85,000	85,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	14.000	kg	192	2,688	歩A・単A S単 50号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	2.000	kg	195	390	歩A・単A S単 58号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm x 6mm,形鋼、平鋼、A'-H 1,10	14.000	kg	116	1,624	歩A・単A S単 61号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、ステルスラット鋼板、A'-H 1,12	11.000	kg	192	2,112	歩A・単A S単 44号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm-25mm 1500 W 2000,鋼板、スチールスクラット 鋼板,㏍'-H 1, 12	4.000	kg	192	768	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm-25mm 1500 W 2000,鋼板、スチールスクラット 鋼板,㏍'-H 1, 12	7.000	kg	192	1,344	歩A・単A S単 44号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	1,160	1,160	歩A・単A X単 7号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,52	1.000	基	74,883	74,883	歩A・単A X単 17号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	56,162	56,162	歩A・単A X単 27号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	26,209	26,209	歩A・単A X単 42号
合 計				167,340	
計(1)(直接費対象分)				84,969	
計(2)(間接費対象分)				82,371	
・・・ 機器単体費	1.000	式	264,000	264,000	1式当たり
S40006 近接スイッチ	12.000	個	22,000	264,000	歩A・単A S単 95号
合 計				264,000	
・・・ 塗装費					1式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1	2.100	m <sup>2</sup>	7,101	14,912	歩A・単A S単 118号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	2,982	2,982	歩A・単A X単 43号
合 計				17,894	
計(1)(直接費対象分)				14,912	
計(2)(間接費対象分)				2,982	
・・・ 給電装置	1.000	式		5,890,000	
・・・ 機器単体費	1.000	式	5,890,000	5,890,000	1式当たり
S40006 ケーブルリール CSJ-54WR,2PNCT(38sq-4c,2sq-10C) x 75m含む	1.000	台	5,890,000	5,890,000	歩A・単A S単 96号
合 計				5,890,000	
・・・ 走行モータカバー	1.000	式		425,000	
・・・ 材料及び製作労務費	1.000	式	375,000	375,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm,鋼板、スチールスクラット 鋼板,㏍'-H 1,12	32.000	kg	208	6,656	歩A・単A S単 62号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm-13mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20	1.000	kg	163	163	歩A・単A S単 63号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm x 5mm,形鋼、平鋼,㏍'-H 1,10	1.000	kg	120	120	歩A・単A S単 64号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm x 5mm,形鋼、平鋼,㏍'-H 1,10	1.000	kg	120	120	歩A・単A S単 64号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm x 5mm,形鋼、平鋼,㏍'-H 1,10	1.000	kg	120	120	歩A・単A S単 64号
S40001 一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm,鋼板、スチールスクラット 鋼板,㏍'-H 1,12	29.000	kg	208	6,032	歩A・単A S単 62号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm-13mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20	1.000	kg	163	163	歩A・単A S単 63号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm x 5mm,形鋼、平鋼,㏍'-H 1,10	1.000	kg	120	120	歩A・単A S単 64号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm x 5mm,形鋼、平鋼,㏍'-H 1,10	1.000	kg	120	120	歩A・単A S単 64号
S40013 点検窓 CMD-P2	2.000	個	123,000	246,000	歩A・単A S単 116号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	1,770	1,770	歩A・単A X単 8号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,2基,0.95,,35	2.000	基	56,898	113,796	歩A・単A X単 18号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	85,347	85,347	歩A・単A X単 28号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	39,829	39,829	歩A・単A X単 44号
合計				500,356	
計(1)(直接費対象分)				375,180	
計(2)(間接費対象分)				125,176	
・・・塗装費 Iポシ・ホリウレタン樹脂系,淡彩色	1.000	式	50,000	50,000	1式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1	7.000	m <sup>2</sup>	7,101	49,707	歩A・単A S単 118号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	9,941	9,941	歩A・単A X単 45号
合計				59,648	
計(1)(直接費対象分)				49,707	
計(2)(間接費対象分)				9,941	
・・・走行チェーンカバー	1.000	式		114,000	
・・・材料及び製作労務費	1.000	式	89,000	89,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm,鋼板,ステルスラット鋼板,AL'-H 1,12	27.000	kg	208	5,616	歩A・単A S単 62号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 4.5mm×32~38mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10	2.000	kg	141	282	歩A・単A S単 65号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 4.5mm×32~38mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10	3.000	kg	141	423	歩A・単A S単 65号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 4.5mm×32~38mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10	2.000	kg	141	282	歩A・単A S単 65号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm~13mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20	2.000	kg	163	326	歩A・単A S単 63号
S40001 一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm,鋼板,ステルスラット鋼板,AL'-H 1,12	1.000	kg	208	208	歩A・単A S単 62号
S40001 一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm,鋼板,ステルスラット鋼板,AL'-H 1,12	1.000	kg	208	208	歩A・単A S単 62号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	955	955	歩A・単A X単 9号
X40003 鋼製付属設備製作工 歩廊0.5 x 10.0.0.00,0.00,2基,0.95,,19	2.000	基	40,221	80,442	歩A・単A X単 19号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	60,332	60,332	歩A・単A X単 29号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	28,155	28,155	歩A・単A X単 46号
合計				177,229	
計(1)(直接費対象分)				88,742	
計(2)(間接費対象分)				88,487	
・・・塗装費 Iポシ・ホリウレタン樹脂系,淡彩色	1.000	式	25,000	25,000	1式当たり
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1	3.500	m <sup>2</sup>	7,101	24,854	歩A・単A S単 118号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	4,971	4,971	歩A・単A X単 47号
合計				29,825	
計(1)(直接費対象分)				24,854	
計(2)(間接費対象分)				4,971	
・・・コンベヤモータカバー	1.000	式		356,000	
・・・材料及び製作労務費	1.000	式	325,000	325,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm,鋼板,ステルスラット鋼板,AL'-H 1,12	39.000	kg	208	8,112	歩A・単A S単 62号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm~13mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20	1.000	kg	163	163	歩A・単A S単 63号
S40013 点検窓 CMD-P2	2.000	個	123,000	246,000	歩A・単A S単 116号
S40013 点検用フタ アクリル板(t=5mm×110mm×140mm)	1.000	枚	5,000	5,000	歩A・単A S単 117号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	1,076	1,076	歩A・単A X単 10号



事業名	尾張西部事業 (機能保全)	
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事	

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				26,921,000	
・輸送費	1.000	式		278,000	
・ ・輸送費	1.000	式		278,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	278,000	278,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (除塵設備) 除塵設備,6.8ton,146km	1.000	式	196,000	196,000	歩A・単A S単 123号
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.6ton,146km	1.000	式	82,000	82,000	歩A・単A S単 122号
合 計				278,000	
・除塵設備整備工	1.000	式		22,114,000	
・ ・除塵設備整備工	1.000	式		13,098,000	
・ ・ ・撤去工 再利用なし	1.000	式	1,788,000	1,788,000	1 式当たり
T00001 油圧装置作動油抜取り	1.000	式	489,600	489,600	歩A・単A T単 1号
T00011 除塵設備整備部品撤去工 油圧シリンダ、油圧ユニット、駆動装置等	1.000	式	1,290,792	1,290,792	歩A・単A T単 3号
X41005 雑器具損料	1.000	式	7,260	7,260	歩A・単A X単 55号
合 計				1,787,652	
・ ・ ・据付工	1.000	式	5,339,000	5,339,000	1 式当たり
T00021 除塵設備整備部品据付工 油圧シリンダ、油圧ユニット、駆動装置等	1.000	式	4,179,312	4,179,312	歩A・単A T単 4号
T00002 油圧装置作動油充填 配管洗浄 (フラッシング) 含む	1.000	式	1,058,892	1,058,892	歩A・単A T単 2号
X41005 雑器具損料	1.000	式	14,520	14,520	歩A・単A X単 56号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備,2%,	1.000	式	85,904	85,904	歩A・単A X単 50号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	3,970,982	3,970,982	歩A・単A X単 62号
合 計				9,309,610	
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )				5,338,628	
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )				3,970,982	
・ ・ ・現場塗装工 3種ケレンA,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	1.000	式	5,971,000	5,971,000	1 式当たり
T00101 水洗い清掃	531.000	m <sup>2</sup>	330	175,230	歩A・単A T単 14号
T00104 現場素地調整 3種ケレンA	531.000	m <sup>2</sup>	1,835	974,385	歩A・単A T単 16号
T00103 現場塗装 エポキシ・ポリウレタン樹脂系	531.000	m <sup>2</sup>	9,079	4,820,949	歩A・単A T単 15号
合 計				5,970,564	
・ ・電気設備工	1.000	式		6,517,000	
・ ・ ・電気盤類撤去工 再利用なし	1.000	式	1,196,000	1,196,000	1 式当たり
T00031 電気盤類撤去工 除塵機制御盤及び除塵機操作卓	1.000	式	790,732	790,732	歩A・単A T単 5号
T00041 電気部品類撤去工 投光器他	1.000	式	402,696	402,696	歩A・単A T単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,420	2,420	歩A・単A X単 57号
合 計				1,195,848	
・ ・ ・電気盤類据付工	1.000	式	2,010,000	2,010,000	1 式当たり
T00051 電気盤類据付工 除塵機制御盤及び除塵機操作卓	1.000	式	992,080	992,080	歩A・単A T単 7号
T00061 電気部品類据付工 投光器他	1.000	式	998,400	998,400	歩A・単A T単 8号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,420	2,420	歩A・単A X単 58号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,	1.000	式	17,080	17,080	歩A・単A X単 51号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	177,276	177,276	歩A・単A X単 63号
合計				2,187,256	
計(1)(直接費対象分)				2,009,980	
計(2)(間接費対象分)				177,276	
・・・配管撤去工 再利用なし	1.000	式	389,000	389,000	1式当たり
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.70,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	2.000	m	4,315	8,630	歩A・単A S単 198号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	17.000	m	3,596	61,132	歩A・単A S単 199号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.42,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	33.000	m	3,596	118,668	歩A・単A S単 200号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.36,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	18.000	m	2,445	44,010	歩A・単A S単 201号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.28,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	39.000	m	2,445	95,355	歩A・単A S単 202号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.22,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	12.000	m	1,438	17,256	歩A・単A S単 203号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-.16,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	25.000	m	1,438	35,950	歩A・単A S単 204号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-.63,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	0.300	m	1,711	513	歩A・単A S単 205号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-.50,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	0.300	m	1,711	513	歩A・単A S単 206号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-.30,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	2.100	m	935	1,964	歩A・単A S単 207号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-.24,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	2.500	m	604	1,510	歩A・単A S単 208号
S42115 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-.17,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,	5.400	m	604	3,262	歩A・単A S単 209号
合計				388,763	
・・・配線撤去工 再利用なし	1.000	式	416,000	416,000	1式当たり
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,600V CV 38sq-3C	16.000	m	1,438	23,008	歩A・単A S単 167号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,600V CV 38sq-3C	3.500	m	1,208	4,228	歩A・単A S単 168号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,600V CV 22sq-3C	18.000	m	1,438	25,884	歩A・単A S単 169号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,600V CV 22sq-3C	4.000	m	1,208	4,832	歩A・単A S単 170号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,600V CV 3.5sq-3C	22.000	m	791	17,402	歩A・単A S単 171号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,600V CV 3.5sq-3C	5.500	m	633	3,482	歩A・単A S単 172号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,2PNCT(38sq-3C,2sq-10C)	29.000	m	1,438	41,702	歩A・単A S単 173号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,40mm以下,0.00,2PNCT(38sq-3C,2sq-10C)	27.000	m	892	24,084	歩A・単A S単 174号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,2PNCT(38sq-3C,2sq-10C)	1.500	m	1,208	1,812	歩A・単A S単 175号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00,IV 22sq	16.000	m	331	5,296	歩A・単A S単 176号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,10mm以下,0.00,IV 22sq	2.000	m	259	518	歩A・単A S単 177号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00,IV 14sq	8.900	m	331	2,946	歩A・単A S単 178号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,10mm以下,0.00,IV 14sq	2.000	m	259	518	歩A・単A S単 179号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,IV 3.5sq	12.000	m	173	2,076	歩A・単A S単 180号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,5mm以下,0.00,IV 3.5sq	4.000	m	138	552	歩A・単A S単 181号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、5mm以下、0.00、IV 2sq	34.000	m	173	5,882	歩A・単A S単 182号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、5mm以下、0.00、IV 2sq	11.000	m	138	1,518	歩A・単A S単 183号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、40mm以下、0.00、CVV 2sq-30C	2.100	m	1,438	3,020	歩A・単A S単 184号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、40mm以下、0.00、CVV 2sq-30C	2.000	m	1,208	2,416	歩A・単A S単 185号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、40mm以下、0.00、CVV 2sq-20C	4.200	m	1,438	6,040	歩A・単A S単 186号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、40mm以下、0.00、CVV 2sq-20C	4.000	m	1,208	4,832	歩A・単A S単 187号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-15C	9.200	m	791	7,277	歩A・単A S単 188号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-15C	2.000	m	633	1,266	歩A・単A S単 189号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-10C	16.000	m	791	12,656	歩A・単A S単 190号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-10C	3.500	m	633	2,216	歩A・単A S単 191号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-7C	19.000	m	791	15,029	歩A・単A S単 192号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-7C	4.000	m	633	2,532	歩A・単A S単 193号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-5C	9.500	m	791	7,515	歩A・単A S単 194号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-5C	2.000	m	633	1,266	歩A・単A S単 195号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-2C	193.000	m	791	152,663	歩A・単A S単 196号
S42114 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、CVV 2sq-2C	50.000	m	633	31,650	歩A・単A S単 197号
合 計				416,118	
・・・配管工	1.000	式	1,326,000	1,326,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,70、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	2.000	m	11,276	22,552	歩A・単A S単 124号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,54、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	44.000	m	9,028	397,232	歩A・単A S単 125号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,42、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	34.000	m	8,463	287,742	歩A・単A S単 126号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,36、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	6.700	m	5,998	40,187	歩A・単A S単 127号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,28、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	39.000	m	5,750	224,250	歩A・単A S単 128号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,22、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	12.000	m	3,504	42,048	歩A・単A S単 129号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管、-,16、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	24.000	m	3,363	80,712	歩A・単A S単 130号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、63、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	2.300	m	3,150	7,245	歩A・単A S単 131号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、50、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	0.300	m	1,890	567	歩A・単A S単 132号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	2.100	m	1,010	2,121	歩A・単A S単 133号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、24、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	2.500	m	806	2,015	歩A・単A S単 134号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、17、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無、	5.400	m	618	3,337	歩A・単A S単 135号
S02116 防水ユニオンカップリング #63、	3.000	個	1,955	5,865	歩A・単A S単 16号
S02116 防水ユニオンカップリング #50、	1.000	個	1,105	1,105	歩A・単A S単 17号
S02116 防水ユニオンカップリング #30、	3.000	個	603	1,809	歩A・単A S単 18号
S02116 防水ユニオンカップリング #24、	4.000	個	456	1,824	歩A・単A S単 19号
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ #63、	3.000	個	1,970	5,910	歩A・単A S単 20号
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ #50、	1.000	個	928	928	歩A・単A S単 21号
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ #30、	3.000	個	510	1,530	歩A・単A S単 22号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ #24, .	4.000	個	373	1,492	歩A・単A S単 23号
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ #17, .	3.000	個	310	930	歩A・単A S単 24号
S42109 ボックス類取付工 その他,その他,0.80,プルボックス(SUS製,WP),600×600×400	1.000	個	119,111	119,111	歩A・単A S単 162号
S42109 ボックス類取付工 その他,その他,0.45,プルボックス(SUS製,WP),350×350×200	1.000	個	43,094	43,094	歩A・単A S単 163号
S42109 ボックス類取付工 その他,その他,0.38,プルボックス(SUS製,WP),250×250×250	1.000	個	32,580	32,580	歩A・単A S単 164号
合計				1,326,186	
・・・配線工					1式当たり
	1.000	式	1,180,000	1,180,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,38mm2,地中・屋外・屋内	18.000	m	5,731	103,158	歩A・単A S単 136号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,38mm2,屋外・屋内	3.900	m	5,271	20,557	歩A・単A S単 137号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,22mm2,地中・屋外・屋内	20.000	m	4,561	91,220	歩A・単A S単 138号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内	4.400	m	4,101	18,044	歩A・単A S単 139号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	1,913	45,912	歩A・単A S単 140号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内	6.100	m	1,597	9,742	歩A・単A S単 141号
T00071 複合ケーブル配線工 管内,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C)	32.000	m	2,876	92,032	歩A・単A T単 9号
T00072 複合ケーブル配線工 ころがし,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C)	30.000	m	1,783	53,490	歩A・単A T単 10号
T00073 複合ケーブル配線工 ビット,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C)	1.700	m	2,416	4,107	歩A・単A T単 11号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内	17.000	m	1,230	20,910	歩A・単A S単 142号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内	2.200	m	1,086	2,389	歩A・単A S単 143号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内	9.800	m	1,028	10,074	歩A・単A S単 144号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内	2.200	m	884	1,945	歩A・単A S単 145号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	13.000	m	439	5,707	歩A・単A S単 146号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	4.400	m	370	1,628	歩A・単A S単 147号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,2mm2,地中・屋外・屋内	37.000	m	401	14,837	歩A・単A S単 148号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,2mm2,屋外・屋内	12.000	m	332	3,984	歩A・単A S単 149号
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,40mm以下,CVV 2sq-30C	2.300	m	4,682	10,769	歩A・単A S単 165号
S42113 ケーブル配線工(標準外) ビット配線,40mm以下,CVV 2sq-30C	2.200	m	4,222	9,288	歩A・単A S単 166号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,20心,2mm2,地中・屋外・屋内	4.600	m	4,094	18,832	歩A・単A S単 150号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内	4.400	m	3,634	15,990	歩A・単A S単 151号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,15心,2mm2,地中・屋外・屋内	10.000	m	2,498	24,980	歩A・単A S単 152号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,15心,2mm2,屋外・屋内	2.200	m	2,182	4,800	歩A・単A S単 153号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	18.000	m	2,199	39,582	歩A・単A S単 154号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内	3.900	m	1,883	7,344	歩A・単A S単 155号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,7心,2mm2,地中・屋外・屋内	21.000	m	2,018	42,378	歩A・単A S単 156号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,7心,2mm2,屋外・屋内	4.400	m	1,702	7,489	歩A・単A S単 157号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,5心,2mm2,地中・屋外・屋内	10.000	m	1,895	18,950	歩A・単A S単 158号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,5心,2mm2,屋外・屋内	2.200	m	1,579	3,474	歩A・単A S単 159号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	227.000	m	1,721	390,667	歩A・単A S単 160号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内	61.000	m	1,405	85,705	歩A・単A S単 161号
合計				1,179,984	
・・・走行路整備工					
	1.000	式		1,889,000	
・・・走行レール基礎工					1式当たり
	1.000	式	536,000	536,000	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)( 高炉B) W/C65%	3.200	m3	31,280	100,096	歩A・単A S単 210号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	10.000	m3	31,700	317,000	歩A・単A S単 211号
S03701 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.026	ton	178,673	4,645	歩A・単A S単 32号
S03701 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.648	ton	176,613	114,445	歩A・単A S単 33号
合計				536,186	
・・・ 走行レール敷設工	1.000	式	1,353,000	1,353,000	1式当たり
T00081 走行レール敷設工	1.000	式	1,332,864	1,332,864	歩A・単A T単 12号
X41005 雑器具損料	1.000	式	4,840	4,840	歩A・単A X単 59号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,	1.000	式	15,664	15,664	歩A・単A X単 52号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	709,104	709,104	歩A・単A X単 64号
合計				2,062,472	
計(1)(直接費対象分)				1,353,368	
計(2)(間接費対象分)				709,104	
・・・ 試運転調整工	1.000	式		610,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式	610,000	610,000	1式当たり
T00091 試運転調整工	1.000	式	609,960	609,960	歩A・単A T単 13号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	354,552	354,552	歩A・単A X単 65号
合計				964,512	
計(1)(直接費対象分)				609,960	
計(2)(間接費対象分)				354,552	
・撤去・復旧工	1.000	式		24,000	
・・・ 撤去・復旧工	1.000	式		24,000	
・・・ 防護柵撤去・復旧工	1.000	式	24,000	24,000	1式当たり
S08714 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,レ'-△式・ハ' 柵式,受けない,無し	7.000	m	1,021	7,147	歩A・単A S単 35号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,レ'-△式・ハ' 柵式,100m未満,-,無し	7.000	m	2,419	16,933	歩A・単A S単 34号
合計				24,080	
・仮設工(指定仮設)	1.000	式		4,410,000	
・・・ 仮設レール敷設工	1.000	式		2,247,000	
・・・ 敷鉄板工 設置～賃料～撤去,供用日数120日	1.000	式	89,000	89,000	1式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし	56.000	m <sup>2</sup>	1,582	88,592	歩A・単A S単 41号
合計				88,592	
・・・ 仮設レール設置・撤去工 設置～賃料～撤去,供用日数120日	1.000	式	1,009,000	1,009,000	1式当たり
T00201 仮設レール設置・撤去工 設置～賃料～撤去	1.000	式	990,168	990,168	歩A・単A T単 17号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,630	3,630	歩A・単A X単 60号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,	1.000	式	15,160	15,160	歩A・単A X単 53号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	709,104	709,104	歩A・単A X単 66号







事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	41,616		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電工 電工		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** とび工 とび工		人	33,048		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)		m <sup>2</sup>	7,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 油圧作動油 油圧作動油 ISO VG22, 耐摩耗性型,,		L	345		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 弱溶剤形変性エポキシ塗料 弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,, 下塗用 (赤さび色・グレー)		kg	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** シンナー シンナー ,, エポキシ樹脂塗料用		kg	748		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 中塗[淡彩色]		kg	1,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** シンナー シンナー ,, ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)		kg	738		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 上塗[淡彩色]		kg	2,380		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** シンナー シンナー ,, ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)		kg	810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** LED投光器 LED投光器 BVP158_55S相当品, 取付器具含む,,		台	43,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** シグナルボイス シグナルボイス RFV-100F-Y相当品,,		台	45,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 回転灯 回転灯 RLR-M2-Y相当品,,		台	29,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 防水ユニオンカップリング 防水ユニオンカップリング #63,,		個	1,955		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 防水ユニオンカップリング 防水ユニオンカップリング #50,,		個	1,105		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 防水ユニオンカップリング 防水ユニオンカップリング #30,,		個	603		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 防水ユニオンカップリング 防水ユニオンカップリング #24,,		個	456		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #63,,		個	1,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #50,,		個	928		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 防水ユニオンボックスコネクタ					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	防水ユニオンボックスコネクタ #30,, *** S単 - 23号 ***		個	510		歩A・単A
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #24,, *** S単 - 24号 ***		個	373		歩A・単A
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #17,, *** S単 - 25号 ***		個	310		歩A・単A
S02116	走行レール 走行レール 37kg/mL-LL,4.0m×2条,, *** S単 - 26号 ***		式	105,000		歩A・単A
S02116	走行レール 走行レール 37kg/mL-LL,3.6m×2条,, *** S単 - 27号 ***		式	103,000		歩A・単A
S02116	レール押え レール押え 37kgレール用,, *** S単 - 28号 ***		個	1,500		歩A・単A
S02116	板張防護材 板張防護材 賃料,, *** S単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	407		歩A・単A
S02116	シート張防護材 シート張防護材 賃料,, *** S単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	163		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃油 *** S単 - 31号 ***		回	30,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃油 *** S単 - 32号 ***		L	172		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 33号 ***		ton	178,673		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 34号 ***		ton	176,613		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ヒム式・ハチ式,100m未満,-,無し *** S単 - 35号 ***		m	2,419		歩A・単A
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ヒム式・ハチ式,受けなし,無し *** S単 - 36号 ***		m	1,021		歩A・単A
S16002	クワ[開放型(電動)・単胴] クワ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量 16×260m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単 - 37号 ***		日	2,816		歩A・単A
S16003	レール設備(橋梁架設用)[軌道] レール設備(橋梁架設用)[軌道] 37kg/m級 100mあたり,交替制補正対象外 *** S単 - 38号 ***		供用日	2,690		歩A・単A
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし *** S単 - 39号 ***		日	60,500		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・~超低騒音型] 発動発電機[D駆動・~超低騒音型] 発動発電機(ディゼルのエンジン駆動),5KVA,なし *** S単 - 40号 ***		日	2,776		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 41号 ***		掛m <sup>2</sup>	5,470		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,120,1,なし *** S単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	1,582		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材:敷鉄板) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,820		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	*** S単 - 43号 *** 輸送費 (仮設材: 仮設レール) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	12,320		歩A・単A
S40001	*** S単 - 44号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000, 鋼板、スルスラット 鋼板、A' - H 1, 12		kg	192		歩A・単A
S40001	*** S単 - 45号 *** 一般構造用圧延鋼板 (中板) 一般構造用圧延鋼板 (中板) SS400 厚さ3.8mm, 鋼板、スルスラット 鋼板、A' - H 1, 12		kg	207		歩A・単A
S40001	*** S単 - 46号 *** ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm, スルスラット棒鋼, スルスラット新断, 20		kg	848		歩A・単A
S40001	*** S単 - 47号 *** 一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm x 32~44mm, 形鋼、平鋼、A' - H 1, 10		kg	137		歩A・単A
S40001	*** S単 - 48号 *** 機械構造用炭素鋼鋼材 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下, 炭素鋼, 鋼ダライ粉 A, 15		kg	221		歩A・単A
S40001	*** S単 - 49号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm~150mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉 A, 20		kg	188		歩A・単A
S40001	*** S単 - 50号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, 鋼板、スルスラット 鋼板、A' - H 1, 12		kg	192		歩A・単A
S40001	*** S単 - 51号 *** 機械構造用炭素鋼鋼材 機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下, 炭素鋼, 鋼ダライ粉 A, 15		kg	221		歩A・単A
S40001	*** S単 - 52号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm~100mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉 A, 20		kg	184		歩A・単A
S40001	*** S単 - 53号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径50mm~75mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉 A, 20		kg	182		歩A・単A
S40001	*** S単 - 54号 *** 一般構造用角形鋼管 一般構造用角形鋼管 STKR400 75mm x 75mm x 3.2mm, 鋼管, A' - H 1, 10		kg	190		歩A・単A
S40001	*** S単 - 55号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm x 6~9mm, 形鋼、平鋼, A' - H 1, 10		kg	116		歩A・単A
S40001	*** S単 - 56号 *** 一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm x 75mm, 形鋼、平鋼, A' - H 1, 10		kg	116		歩A・単A
S40001	*** S単 - 57号 *** 一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm x 50~75mm, 形鋼、平鋼, A' - H 1, 10		kg	135		歩A・単A
S40001	*** S単 - 58号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000, 鋼板、スルスラット 鋼板、A' - H 1, 12		kg	195		歩A・単A
S40001	*** S単 - 59号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径28mm~48mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉 A, 20		kg	168		歩A・単A
S40001	*** S単 - 60号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ36mm~40mm 1500 W 2000, 鋼板、スルスラット 鋼板、A' - H 1, 12		kg	195		歩A・単A
S40001	*** S単 - 61号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm x 6mm, 形鋼、平鋼, A' - H 1, 10		kg	116		歩A・単A
S40001	*** S単 - 62号 *** 一般構造用圧延鋼板 (薄板) 一般構造用圧延鋼板 (薄板) SS400 厚さ2.3mm, 鋼板、スルスラット 鋼板、A' - H 1, 12		kg	208		歩A・単A
S40001	*** S単 - 63号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm~13mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉 A, 20		kg	163		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	*** S単 - 64号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼,平鋼,∠ <sup>レ</sup> -H 1,10		kg	120		歩A・単A
S40001	*** S単 - 65号 *** 一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 4,5mm×32-38mm,形鋼,平鋼,∠ <sup>レ</sup> -H 1,10		kg	141		歩A・単A
S40006	*** S単 - 66号 *** ローラチェーン ローラチェーン BF140,119リンク		個	595,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 67号 *** ローラチェーン ローラチェーン BF140,121リンク		個	605,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 68号 *** スプロケット スプロケット BF140,NT=16		個	323,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 69号 *** プランマブロック プランマブロック SV215+22215EAD1+SR130×9.5,オイルシール,座金ナット含む		台	280,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 70号 *** プランマブロック プランマブロック SV215M1+22215EAD1+SR130×9.5,オイルシール,座金ナット含む		台	300,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 71号 *** ローラチェーン ローラチェーン RS100,88リンク(ワレットリンク含む)		個	62,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 72号 *** スプロケット スプロケット RS100,NT=26		個	322,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 73号 *** スプロケット スプロケット RS100,NT=20		個	157,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 74号 *** チェーンカップリング チェーンカップリング CR6022H(ケース付)		個	50,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 75号 *** サイクロ減速機 (モーター一体型) サイクロ減速機 (モーター一体型) CHHM2-6160DB-EP-B-165,1.5kW		台	606,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 76号 *** 下部給脂配管 下部給脂配管 6,鋼製		式	350,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 77号 *** スプロケット スプロケット RS120,NT=21		個	298,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 78号 *** スプロケット スプロケット RS120,NT=29		個	442,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 79号 *** スプロケット スプロケット RF10100S,NT=8		個	210,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 80号 *** テークアップ形ユニット テークアップ形ユニット CM-UCT312D1		台	125,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 81号 *** コンベヤチェーン コンベヤチェーン RF10100S-A2,164リンク(A27リンクメイト6PITCH毎)		個	356,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 82号 *** ローラチェーン ローラチェーン RS120,83リンク(ワレットリンク含む)		個	75,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 83号 *** サイクロ減速機 (モーター一体型) サイクロ減速機 (モーター一体型) CHHM5-6175DC-EPTL-B-195,3.7kW		台	1,250,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 84号 *** 油圧シリンダ (レキ開閉用) 油圧シリンダ (レキ開閉用) 14MPa,CA形,D= 100,d= 56,ST=306,シリンダ付		台	1,400,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 85号 *** 油圧シリンダ (押し引用)					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	油圧シリンダ(押し用) 14MPa,CA形,D= 125,d= 71,ST=600,ｼﾞﾊﾞﾝﾞﾗ付 *** S単 - 86号 ***		台	1,500,000		歩A・単A
S40006	油圧シリンダ(昇降用) 油圧シリンダ(昇降用) 14MPa,TC形,D= 180,d= 100,ST=4500,ｼﾞﾊﾞﾝﾞﾗ付 *** S単 - 87号 ***		台	7,000,000		歩A・単A
S40006	油圧ユニット 油圧ユニット 容量:380L, ポンプ吐出量:62L/min *** S単 - 88号 ***		台	17,200,000		歩A・単A
S40006	ホースリール ホースリール HRD-3-252E1相当品 *** S単 - 89号 ***		台	900,000		歩A・単A
S40006	スプロケット スプロケット RS40,NT=70 *** S単 - 90号 ***		個	130,000		歩A・単A
S40006	スプロケット スプロケット RS40,NT=19 *** S単 - 91号 ***		個	88,000		歩A・単A
S40006	スプロケット スプロケット RS40,NT=18 *** S単 - 92号 ***		個	74,600		歩A・単A
S40006	ローラチェーン ローラチェーン RS40,372リンク(K-17タッチメント付) *** S単 - 93号 ***		個	13,800		歩A・単A
S40006	ローラチェーン ローラチェーン RS40,59リンク(おセットリンク付) *** S単 - 94号 ***		個	5,200		歩A・単A
S40006	深度計 深度計 PT2400G-86A *** S単 - 95号 ***		台	980,000		歩A・単A
S40006	近接スイッチ 近接スイッチ *** S単 - 96号 ***		個	22,000		歩A・単A
S40006	ケーブルリール ケーブルリール CSJ-54WR,2PNCI(38sq-4c,2sq-10C) x 75m含む *** S単 - 97号 ***		台	5,890,000		歩A・単A
S40006	除塵機制御盤 除塵機制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形,W1100 x H2000 x D500 *** S単 - 98号 ***		面	8,000,000		歩A・単A
S40006	除塵機操作卓 除塵機操作卓 鋼板製屋内スタンド形,W700 x H900 x D450 *** S単 - 99号 ***		面	5,000,000		歩A・単A
S40006	屋外ブザー 屋外ブザー *** S単 - 100号 ***		台	18,000		歩A・単A
S40006	非常用押釦スイッチ 非常用押釦スイッチ *** S単 - 101号 ***		台	15,000		歩A・単A
S40013	ブッシュ ブッシュ #500SPL,40*30*54 *** S単 - 102号 ***		個	10,000		歩A・単A
S40013	ブッシュ ブッシュ #500SPL,55*45*79 *** S単 - 103号 ***		個	20,500		歩A・単A
S40013	ブッシュ ブッシュ #500SPL,98*80*63 *** S単 - 104号 ***		個	42,000		歩A・単A
S40013	スラストベアリング スラストベアリング #51309 *** S単 - 105号 ***		個	8,000		歩A・単A
S40013	平行キー(両丸) 平行キー(両丸) S45C-N,22*14*90 *** S単 - 106号 ***		個	4,000		歩A・単A
S40013	平行キー(片丸) 平行キー(片丸) S45C-N,20*12*70		個	4,000		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40013	*** S単 - 107号 *** 平行キー (両丸) 平行キー (両丸) S45C-N,18*11*90		個	4,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 108号 *** ピロ-形ユニット ピロ-形ユニット UCP316D1		個	80,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 109号 *** 高圧ゴムホース(工材金具付) 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,32A,L=2,300mm,油圧配管用		本	160,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 110号 *** 高圧ゴムホース(工材金具付) 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,32A,L=2,200mm,油圧配管用		本	160,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 111号 *** 高圧ゴムホース(工材金具付) 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,25A,L=2,300mm,油圧配管用		本	97,500		歩A・単A
S40013	*** S単 - 112号 *** 高圧ゴムホース(工材金具付) 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,25A,L=2,200mm,油圧配管用		本	97,500		歩A・単A
S40013	*** S単 - 113号 *** 高圧ゴムホース(工材金具付) 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,19A,L=2,000mm,油圧配管用		本	97,500		歩A・単A
S40013	*** S単 - 114号 *** 高圧ゴムホース(工材金具付) 高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa,19A,L=12,000mm,油圧配管用		本	144,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 115号 *** 平行キー (両丸) 平行キー (両丸) S50C-N,8*7*55		個	4,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 116号 *** 点検窓 点検窓 CMD-P2		個	123,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 117号 *** 点検用フタ 点検用フタ ｱｸﾘﾙ板 (t=5mm x 110mm x 140mm)		枚	5,000		歩A・単A
S40026	*** S単 - 118号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1		m <sup>2</sup>	7,101		歩A・単A
S41001	*** S単 - 119号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,据付工,		人	32,232		歩A・単A
S41001	*** S単 - 120号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,		人	25,704		歩A・単A
S41001	*** S単 - 121号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,電工,		人	28,764		歩A・単A
S41020	*** S単 - 122号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.6ton,146km		式	82,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 123号 *** 輸送費(除塵設備) 輸送費(修繕工事) 除塵設備,6.8ton,146km		式	196,000		歩A・単A
S42100	*** S単 - 124号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,70,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	11,276		歩A・単A
S42100	*** S単 - 125号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	9,028		歩A・単A
S42100	*** S単 - 126号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	8,463		歩A・単A
S42100	*** S単 - 127号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	5,998		歩A・単A
S42100	*** S単 - 128号 *** 電線管敷設工					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 129号 ***		m	5,750		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 130号 ***		m	3,504		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 16, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 131号 ***		m	3,363		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 63, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 132号 ***		m	3,150		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 50, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 133号 ***		m	1,890		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 134号 ***		m	1,010		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 135号 ***		m	806		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 17, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無, *** S単 - 136号 ***		m	618		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 38mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 137号 ***		m	5,731		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 38mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 138号 ***		m	5,271		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 139号 ***		m	4,561		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 140号 ***		m	4,101		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 141号 ***		m	1,913		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 142号 ***		m	1,597		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 143号 ***		m	1,230		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 144号 ***		m	1,086		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 14mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 145号 ***		m	1,028		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 146号 ***		m	884		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単 - 147号 ***		m	439		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 148号 ***		m	370		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 149号 ***		m	401		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 150号 ***		m	332		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,20心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 151号 ***		m	4,094		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 152号 ***		m	3,634		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,15心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 153号 ***		m	2,498		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,15心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 154号 ***		m	2,182		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 155号 ***		m	2,199		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 156号 ***		m	1,883		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,7心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 157号 ***		m	2,018		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,7心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 158号 ***		m	1,702		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,5心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 159号 ***		m	1,895		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,5心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 160号 ***		m	1,579		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 161号 ***		m	1,721		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVVケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 162号 ***		m	1,405		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 その他,その他,0.80,ブルボックス(SUS製,WP),600×600×400 *** S単 - 163号 ***		個	119,111		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 その他,その他,0.45,ブルボックス(SUS製,WP),350×350×200 *** S単 - 164号 ***		個	43,094		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 その他,その他,0.38,ブルボックス(SUS製,WP),250×250×250 *** S単 - 165号 ***		個	32,580		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) 管内配線,40mm以下,CVV 2sq-30C *** S単 - 166号 ***		m	4,682		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) ビット配線,40mm以下,CVV 2sq-30C *** S単 - 167号 ***		m	4,222		歩A・単A
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,600V CV 38sq-3C *** S単 - 168号 ***		m	1,438		歩A・単A
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,600V CV 38sq-3C		m	1,208		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42114	*** S単 - 169号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,600V CV 22sq-3C		m	1,438		歩A・単A
S42114	*** S単 - 170号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,600V CV 22sq-3C		m	1,208		歩A・単A
S42114	*** S単 - 171号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,600V CV 3.5sq-3C		m	791		歩A・単A
S42114	*** S単 - 172号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,600V CV 3.5sq-3C		m	633		歩A・単A
S42114	*** S単 - 173号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,2PNCT(38sq-3C,2sq-10C)		m	1,438		歩A・単A
S42114	*** S単 - 174号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,トラフ・ころがし配線,40mm以下,0.00,2PNCT(38sq-3C,2sq-10C)		m	892		歩A・単A
S42114	*** S単 - 175号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,2PNCT(38sq-3C,2sq-10C)		m	1,208		歩A・単A
S42114	*** S単 - 176号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00,IV 22sq		m	331		歩A・単A
S42114	*** S単 - 177号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,10mm以下,0.00,IV 22sq		m	259		歩A・単A
S42114	*** S単 - 178号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,10mm以下,0.00,IV 14sq		m	331		歩A・単A
S42114	*** S単 - 179号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,10mm以下,0.00,IV 14sq		m	259		歩A・単A
S42114	*** S単 - 180号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,IV 3.5sq		m	173		歩A・単A
S42114	*** S単 - 181号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,5mm以下,0.00,IV 3.5sq		m	138		歩A・単A
S42114	*** S単 - 182号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,5mm以下,0.00,IV 2sq		m	173		歩A・単A
S42114	*** S単 - 183号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,5mm以下,0.00,IV 2sq		m	138		歩A・単A
S42114	*** S単 - 184号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-30C		m	1,438		歩A・単A
S42114	*** S単 - 185号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-30C		m	1,208		歩A・単A
S42114	*** S単 - 186号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-20C		m	1,438		歩A・単A
S42114	*** S単 - 187号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-20C		m	1,208		歩A・単A
S42114	*** S単 - 188号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-15C		m	791		歩A・単A
S42114	*** S単 - 189号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-15C		m	633		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42114	*** S単 - 190号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-10C		m	791		歩A・単A
S42114	*** S単 - 191号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-10C		m	633		歩A・単A
S42114	*** S単 - 192号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-7C		m	791		歩A・単A
S42114	*** S単 - 193号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-7C		m	633		歩A・単A
S42114	*** S単 - 194号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-5C		m	791		歩A・単A
S42114	*** S単 - 195号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-5C		m	633		歩A・単A
S42114	*** S単 - 196号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-2C		m	791		歩A・単A
S42114	*** S単 - 197号 *** ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-2C		m	633		歩A・単A
S42115	*** S単 - 198号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,70,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	4,315		歩A・単A
S42115	*** S単 - 199号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	3,596		歩A・単A
S42115	*** S単 - 200号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	3,596		歩A・単A
S42115	*** S単 - 201号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	2,445		歩A・単A
S42115	*** S単 - 202号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	2,445		歩A・単A
S42115	*** S単 - 203号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	1,438		歩A・単A
S42115	*** S単 - 204号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,16,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	1,438		歩A・単A
S42115	*** S単 - 205号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,63,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	1,711		歩A・単A
S42115	*** S単 - 206号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,50,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	1,711		歩A・単A
S42115	*** S単 - 207号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,30,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	935		歩A・単A
S42115	*** S単 - 208号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,24,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	604		歩A・単A
S42115	*** S単 - 209号 *** 電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,17,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m	604		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 210号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,280		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 211号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉P) W/C60%		m3	31,700		歩A・単A
X40001	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	8,109		歩A・単A
X40001	*** X単 - 2号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	9,203		歩A・単A
X40001	*** X単 - 3号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	3,552		歩A・単A
X40001	*** X単 - 4号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	8,456		歩A・単A
X40001	*** X単 - 5号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	2,065		歩A・単A
X40001	*** X単 - 6号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	177		歩A・単A
X40001	*** X単 - 7号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	1,160		歩A・単A
X40001	*** X単 - 8号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	1,770		歩A・単A
X40001	*** X単 - 9号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	955		歩A・単A
X40001	*** X単 - 10号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	1,076		歩A・単A
X40003	*** X単 - 11号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.35,1基,1.00,ケーシングローラ,151		基	151,728		歩A・単A
X40003	*** X単 - 12号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.38,1基,1.00,,160		基	156,960		歩A・単A
X40003	*** X単 - 13号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,127		基	123,933		歩A・単A
X40003	*** X単 - 14号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,339		基	216,147		歩A・単A
X40003	*** X単 - 15号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,122		基	121,317		歩A・単A
X40003	*** X単 - 16号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,7		基	24,198		歩A・単A
X40003	*** X単 - 17号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,52		基	74,883		歩A・単A
X40003	*** X単 - 18号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,2基,0.95,,35		基	56,898		歩A・単A
X40003	*** X単 - 19号 *** 鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,2基,0.95,,19		基	40,221		歩A・単A
X40003	*** X単 - 20号 *** 鋼製付属設備製作工					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区	尾西排水機場除塵設備整備工事	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 × 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,40 *** X単 - 21号 ***		基	64,419		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 22号 ***		式	113,796		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 23号 ***		式	117,720		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 24号 ***		式	92,950		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 25号 ***		式	162,110		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 26号 ***		式	90,988		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 27号 ***		式	18,149		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 28号 ***		式	56,162		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 29号 ***		式	85,347		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 30号 ***		式	60,332		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,75%, *** X単 - 31号 ***		式	48,314		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 32号 ***		式	53,105		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 33号 ***		式	4,813		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 34号 ***		式	54,936		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 35号 ***		式	4,815		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 36号 ***		式	43,377		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 37号 ***		式	1,278		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 38号 ***		式	75,651		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 39号 ***		式	42,461		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 40号 ***		式	2,556		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 41号 ***		式	8,469		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	142		歩A・単A

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	*** X単 - 42号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	26,209		歩A・単A
X40015	*** X単 - 43号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	2,982		歩A・単A
X40015	*** X単 - 44号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	39,829		歩A・単A
X40015	*** X単 - 45号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	9,941		歩A・単A
X40015	*** X単 - 46号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	28,155		歩A・単A
X40015	*** X単 - 47号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	4,971		歩A・単A
X40015	*** X単 - 48号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%,		式	22,547		歩A・単A
X40015	*** X単 - 49号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%		式	6,249		歩A・単A
X41002	*** X単 - 50号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,		式	85,904		歩A・単A
X41002	*** X単 - 51号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,		式	17,080		歩A・単A
X41002	*** X単 - 52号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,		式	15,664		歩A・単A
X41002	*** X単 - 53号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,		式	15,160		歩A・単A
X41002	*** X単 - 54号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備,2%,		式	21,216		歩A・単A
X41005	*** X単 - 55号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	7,260		歩A・単A
X41005	*** X単 - 56号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	14,520		歩A・単A
X41005	*** X単 - 57号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,420		歩A・単A
X41005	*** X単 - 58号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,420		歩A・単A
X41005	*** X単 - 59号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	4,840		歩A・単A
X41005	*** X単 - 60号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	3,630		歩A・単A
X41005	*** X単 - 61号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	895		歩A・単A
X41006	*** X単 - 62号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	3,970,982		歩A・単A
X41006	*** X単 - 63号 *** 据付間接費					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41006	据付間接費 除塵設備,110%, *** X単 - 64号 ***		式	177,276		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%, *** X単 - 65号 ***		式	709,104		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%, *** X単 - 66号 ***		式	354,552		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%, *** X単 - 67号 ***		式	709,104		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	850,925		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 油圧装置作動油抜取り		式	489,600		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 油圧装置作動油充填		式	1,058,892		歩A・単A
T00011	配管洗浄(フラッシング)含む *** T単 - 3号 *** 除塵設備整備部品撤去工		式	1,290,792		歩A・単A
T00021	油圧シリンダ、油圧ユニット、駆動装置等 *** T単 - 4号 *** 除塵設備整備部品据付工		式	4,179,312		歩A・単A
T00031	油圧シリンダ、油圧ユニット、駆動装置等 *** T単 - 5号 *** 電気盤類撤去工		式	790,732		歩A・単A
T00041	除塵機制御盤及び除塵機操作卓 *** T単 - 6号 *** 電気部品類撤去工		式	402,696		歩A・単A
T00051	投光器他 *** T単 - 7号 *** 電気盤類据付工		式	992,080		歩A・単A
T00061	除塵機制御盤及び除塵機操作卓 *** T単 - 8号 *** 電気部品類据付工		式	998,400		歩A・単A
T00071	投光器他 *** T単 - 9号 *** 複合ケーブル配線工		m	2,876		歩A・単A
T00072	管内,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C) *** T単 - 10号 *** 複合ケーブル配線工		m	1,783		歩A・単A
T00073	ころがし,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C) *** T単 - 11号 *** 複合ケーブル配線工		m	2,416		歩A・単A
T00081	ビット,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C) *** T単 - 12号 *** 走行レール敷設工		式	1,332,864		歩A・単A
T00091	*** T単 - 13号 *** 試運転調整工		式	609,960		歩A・単A
T00101	*** T単 - 14号 *** 水洗い清掃		m <sup>2</sup>	330		歩A・単A
T00103	*** T単 - 15号 *** 現場塗装		m <sup>2</sup>	9,079		歩A・単A
T00104	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 *** T単 - 16号 *** 現場素地調整		m <sup>2</sup>	1,835		歩A・単A
T00201	3種ケレンA *** T単 - 17号 *** 仮設レール設置・撤去工					



事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				25,704	算出数量 1.000 人
	単価				25,704	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	41,616	41,616	
	合計				41,616	算出数量 1.000 人
	単価				41,616	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 人
	単価				28,764	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	とび工 とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
	合計				33,048	算出数量 1.000 人
	単価				33,048	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	ステンレス酸洗い費 ステンレス酸洗い費 .. (材料・工数込み)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材 (Kコード) K78021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m <sup>2</sup>	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	油圧作動油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧作動油 ISO VG22, 耐摩耗性型, .					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96001	油圧作動油 ISO VG22, 耐摩耗性型	1.000	L	345	345	
	合 計				345	算出数量 1,000 各単位
	単 価				345	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 . . 下塗用 (赤さび色・グレー)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78711				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	1.000	kg	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー . . エポキシ樹脂塗料用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78598				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	748	748	
	合 計				748	算出数量 1,000 各単位
	単 価				748	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 . . 中塗[淡彩色]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78720				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	1.000	kg	1,820	1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,820	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー . . ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78615				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)	1.000	kg	738	738	
	合計				738	算出数量 1.000 各単位
	単価				738	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,, 上塗 [淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K78723		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 [淡彩色]	1.000	kg	2,380	2,380	
	合計				2,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,380	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	シンナー シンナー ,, ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K78604		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.000	kg	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 各単位
	単価				810	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	LED投光器		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LED投光器 BVP158_55S相当品, 取付器具含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	LED投光器 BVP158_55S相当品, 取付器具含む	1.000	台	43,500	43,500	
	合計				43,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	シグナルボイス		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シグナルボイス RFV-100F-Y相当品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	シグナルボイス RFV-100F-Y相当品	1.000	台	45,900	45,900	
	合計				45,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,900	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	回転灯		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	回転灯 RLR-M2-Y相当品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	回転灯 RLR-M2-Y相当品	1.000	台	29,700	29,700	
	合計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンカップリング #63,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	防水ユニオンカップリング #63	1.000	個	1,955	1,955	
	合計				1,955	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,955	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンカップリング #50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	防水ユニオンカップリング #50	1.000	個	1,105	1,105	
	合計				1,105	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,105	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンカップリング #30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96043	防水ユニオンカップリング #30	1.000	個	603	603	
	合計				603	算出数量 1.000 各単位
	単価				603	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	防水ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンカップリング #24,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96044	防水ユニオンカップリング #24	1.000	個	456	456	
	合計				456	算出数量 1.000 各単位
	単価				456	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ #63			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	防水ユニオンボックスコネクタ #63	1.000	個	1,970	1,970	
	合計				1,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,970	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ #50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	防水ユニオンボックスコネクタ #50	1.000	個	928	928	
	合計				928	算出数量 1.000 各単位
	単価				928	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ #30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	防水ユニオンボックスコネクタ #30	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ #24			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	防水ユニオンボックスコネクタ #24	1.000	個	373	373	
	合計				373	算出数量 1.000 各単位
	単価				373	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ #17			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	防水ユニオンボックスコネクタ #17	1.000	個	310	310	
	合計				310	算出数量 1.000 各単位
	単価				310	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)				
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
S02116	走行レール		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	走行レール 37kg/mL-#4.0m x 2条,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96011	走行レール 37kg/mL-#4.0m x 2条	1.000	式	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	走行レール		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	走行レール 37kg/mL-#3.6m x 2条,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96012	走行レール 37kg/mL-#3.6m x 2条	1.000	式	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	レール押え		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レール押え 37kgレール用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96013	レール押え 37kgレール用	1.000	個	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	板張防護材		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板張防護材 賃料,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96061				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96061	板張防護材 賃料	1.000	m <sup>2</sup>	407	407	
	合計				407	算出数量 1.000 各単位
	単価				407	
*** S単 - 29号 ***						
S02116	シート張防護材		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シート張防護材 賃料,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96062				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96062	シート張防護材 賃料	1.000	m <sup>2</sup>	163	163	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				163	算出数量 1.000 各単位
	単価				163	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96071				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	廃油				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96071	産業廃棄物運搬費 廃油	1.000	回	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96072				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	廃油				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96072	産業廃棄物処理費 廃油	1.000	L	172	172	
	合計				172	算出数量 1.000 各単位
	単価				172	
	*** S単 - 32号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	SD295				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)径区分	D13				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)作業区分	一般構造物				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,220	71,553	
	合計				178,673	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,673	
	*** S単 - 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	SD295				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)径区分	D16				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)作業区分	一般構造物				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,000	105,060	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,220	71,553	
	合計				176,613	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,613	
	*** S単 - 34号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, -, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 作業区分	コンクリート建込		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 支柱間隔	2.0m				
	4) 規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	-				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.960	m	1,234	2,419	
	合計				2,419	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,419	
	*** S単 - 35号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	コンクリート建込		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 支柱間隔	2.0m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.450	m	704	1,021	
	合計				1,021	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,021	
	*** S単 - 36号 ***					
S16002	ウインチ[開放型(電動)・単胴]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウインチ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量 16×260m, 運転1日当たり算出 機械損料のみ, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が日のみ	M22041		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22041	ウインチ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量 16×260m	1.600	供用日	1,760	2,816	
	合計				2,816	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,816	
Y00001	単位					
	*** S単 - 37号 ***					
S16003	レール設備(橋梁架設用)[軌道]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	レール設備(橋梁架設用)[軌道] 37kg/m級 100mあたり, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が供用日のみ	M26834		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)				
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M26834	レール設備(橋梁架設用)[軌道] 37kg/m級 100mあたり	1.000	供用日	2,690	2,690	
	合計				2,690	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		2,690	
	*** S単 - 38号 ***					
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	60,500	60,500	
	合計				60,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		60,500	
	*** S単 - 39号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・~超低騒音型] 発動発電機[D駆動・~超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	5KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[D駆動・~超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,800	2,124	
P34029	軽油 ハト-ル給油	4.900	L	133	652	
	合計				2,776	算出数量 1.000 日
	単価		日		2,776	
	*** S単 - 40号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	1)足場区分	手摺先行型枠組		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,926	51,082	
R01012	とび工	7.000	人	33,048	231,336	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,704	33,415	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	66,000	92,400	
Y00004	諸雑費	0.340		408,233	138,799	
	合計				547,032	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,470	
	*** S単 - 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,なし		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,110	1,110,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,212	90,515	
	合計				1,582,367	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,582	
	*** S単 - 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材:敷鉄板)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ) ,基地(積込・取卸) , ,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,820	
	*** S単 - 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材:仮設レール)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外) , ,積込・取卸 + 積込・取卸 ,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 + 積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単 - 44号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500 W 2000,鋼板、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾃｰﾄﾞ 鋼板、ﾊﾞ - H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01073 SS400 厚さ12mm~25mm 1500・・ 鋼板、ステンレス鋼板 A'-H1 12.000		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K01073	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm W 2000	1.000	kg	192	192	
	合計				192	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		192	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 45号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(中板) 一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.8mm,鋼板、ステンレス鋼板,A'-H1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K96061 SS400 厚さ3.8mm 鋼板、ステンレス鋼板 A'-H1 12.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K96061	一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.8mm	1.000	kg	207	207	
	合計				207	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		207	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 46号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K06062 SUS304 径25mm~100mm ステンレス棒鋼 ステンレス新断 20.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm	1.000	kg	848	848	
	合計				848	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		848	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159	159	
	*** S単 - 47号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm x 32~44mm,形鋼、平鋼,A'-H1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01324 SS400 9mm x 32~44mm 形鋼、平鋼 A'-H1 10.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K01324	一般構造用平鋼 SS400 9mm x 32~44mm	1.000	kg	137	137	
	合計				137	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		137	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 48号 ***					
S40001	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉 A,15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K08005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	S45C 径150mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	炭素鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉 A				
	5)材料割増率(%)	15.000				
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下	1.000	kg	221	221	
	合計				221	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		221	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉 A	1.000	kg	27.70	28	
	*** S単 - 49号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm~150mm,棒鋼,鋼ダライ粉 A,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径105mm~150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉 A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01007	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm~150mm	1.000	kg	188	188	
	合計				188	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		188	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉 A	1.000	kg	27.70	28	
	*** S単 - 50号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、ステンレスラッド 鋼板、A <sub>1</sub> -H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm~11mm 1500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスラッド 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	A <sub>1</sub> -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829	1.000	kg	192	192	
	合計				192	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		192	
K16141	スクラップ A <sub>1</sub> -H 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 51号 ***					
S40001	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉 A,15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K08003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	S35C 径150mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	炭素鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉 A				
	5)材料割増率(%)	15.000				
K08003	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下	1.000	kg	221	221	
	合計				221	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		221	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉 A	1.000	kg	27.70	28	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 52号 ***						
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm~100mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径80mm~100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01006	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm~100mm	1.000	kg	184	184	
	合計				184	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		184	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	27.70	28	
*** S単 - 53号 ***						
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径50mm~75mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径50mm~75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01005	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径50mm~75mm	1.000	kg	182	182	
	合計				182	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		182	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	27.70	28	
*** S単 - 54号 ***						
S40001	一般構造用角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用角形鋼管 STKR400 75mm×75mm×3.2mm, 鋼管, ㏽'-H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STKR400 75mm×75mm×3.2mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	㏽'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13030	一般構造用角形鋼管 STKR400 75mm×75mm×3.2mm	1.000	kg	190	190	
	合計				190	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		190	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
*** S単 - 55号 ***						
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm, 形鋼, 平鋼, ㏽'-H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6~9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼, 平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	㏽'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm	1.000	kg	116	116	
	合計				116	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,ㄥ'-H 1,10		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01194				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	116	116	
	合計				116	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 57号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50-75mm,形鋼、平鋼,ㄥ'-H 1,10		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01325				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料規格	SS400 9mm×50-75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50-75mm	1.000	kg	135	135	
	合計				135	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 58号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板、スルスラッド鋼板,ㄥ'-H 1,12		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01071				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	鋼板、スルスラッド鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 59号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径28mm~48mm,棒鋼,鋼グライ粉A,20		kg		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01004				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料規格	SS400 径28mm~48mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名	棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	鋼グライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01004	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径28mm~48mm	1.000	kg	168	168	
	合計				168	算出数量 1,000 kg

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		kg		168	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉 A	1.000	kg	27.70	28	
	*** S単 - 60号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ36mm~40mm 1500 W 2000, 鋼板、スルスラッド 鋼板、 $\Delta$ H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01076				
	2)材料規格	SS400 厚さ36mm~40mm 1500				
	3)材料名	鋼板、スルスラッド 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	$\Delta$ H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01076	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ36mm~40mm 1500 W 2000	1.000	kg	195	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 61号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm x 6mm, 形鋼、平鋼、 $\Delta$ H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01138				
	2)材料規格	SS400 50mm x 6mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	$\Delta$ H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm x 6mm	1.000	kg	116	116	
	合 計				116	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 62号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (薄板)		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (薄板) SS400 厚さ2.3mm, 鋼板、スルスラッド 鋼板、 $\Delta$ H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96062				
	2)材料規格	SS400 厚さ2.3mm				
	3)材料名	鋼板、スルスラッド 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	$\Delta$ H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K96062	一般構造用圧延鋼板 (薄板) SS400 厚さ2.3mm	1.000	kg	208	208	
	合 計				208	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		208	
K16141	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 63号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩 A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm~13mm, 棒鋼、鋼ダライ粉 A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01002				
	2)材料規格	SS400 径12mm~13mm				
	3)材料名	棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉 A				
	5)材料割増率(%)	20.000				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径12mm～13mm	1.000	kg	163	163	
	合計				163	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		163	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	27.70	28	
	*** S単 - 64号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼、平鋼、∧ <sup>レ</sup> -H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01134		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400 40mm×5mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	∧ <sup>レ</sup> -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01134	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm	1.000	kg	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		120	
K16141	スクラップ へビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 65号 ***					
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 4.5mm×32～38mm,形鋼、平鋼、∧ <sup>レ</sup> -H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01321		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料規格	SS400 4.5mm×32～38mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	∧ <sup>レ</sup> -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01321	一般構造用平鋼 SS400 4.5mm×32～38mm	1.000	kg	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		141	
K16141	スクラップ へビーH 1	1.000	kg	33.20	33	
	*** S単 - 66号 ***					
S40006	ローラチェーン ローラチェーン BF140,119リツク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	BF140,119リツク		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96042	ローラチェーン BF140,119リツク	1.000	個	595,000	595,000	
	合計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				595,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S40006	ローラチェーン ローラチェーン BF140,121リツク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	BF140,121リツク		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96041	ローラチェーン BF140,121リツク	1.000	個	605,000	605,000	
	合計				605,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				605,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S40006	スプロケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット BF140,NT=16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96031 BF140,NT=16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96031	スプロケット BF140,NT=16	1.000	個	323,000	323,000	
	合 計				323,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				323,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S40006	プランマブロック		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プランマブロック SV215+22215EAD1+SR130×9.5,オイルシール,座金ナット含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96051 SV215+22215EAD1+SR130×9.5,オ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96051	プランマブロック SV215+22215EAD1+SR130×9.5,オイルシール,座金ナット含む	1.000	台	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S40006	プランマブロック		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プランマブロック SV215M1+22215EAD1+SR130×9.5,オイルシール,座金ナット含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96052 SV215M1+22215EAD1+SR130×9.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96052	プランマブロック SV215M1+22215EAD1+SR130×9.5,オイルシール,座金ナット含む	1.000	台	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S40006	ローラチェーン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ローラチェーン RS100,88リンク(ワレットリンク含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96044 RS100,88リンク(ワレットリンク含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96044	ローラチェーン RS100,88リンク(ワレットリンク含む)	1.000	個	62,200	62,200	
	合 計				62,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,200	
	*** S単 - 72号 ***					
S40006	スプロケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS100,NT=26			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96034 RS100,NT=26		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96034	スプロケット RS100,NT=26	1.000	個	322,000	322,000	
	合計				322,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				322,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS100,NT=20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96035 RS100,NT=20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96035	スプロケット RS100,NT=20	1.000	個	157,000	157,000	
	合計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				157,000	
	*** S単 - 74号 ***					
S40006	チェーンカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンカップリング CR6022H(ケース付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96048 CR6022H(ケース付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96048	チェーンカップリング CR6022H(ケース付)	1.000	個	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S40006	サイクロ減速機 (モーター体型)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイクロ減速機 (モーター体型) CHHM2-6160DB-EP-B-165,1.5kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96021 CHHM2-6160DB-EP-B-165,1.5kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96021	サイクロ減速機 (モーター体型) CHHM2-6160DB-EP-B-165,1.5kW	1.000	台	606,000	606,000	
	合計				606,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				606,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S40006	下部給脂配管		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部給脂配管 6, 銅製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96091 6, 銅製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96091	下部給脂配管 6, 銅製	1.000	式	350,000	350,000	
	合計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				350,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS120,NT=21			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96033 RS120,NT=21		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96033	スプロケット RS120,NT=21	1.000	個	298,000	298,000	
	合計				298,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				298,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS120,NT=29			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96032 RS120,NT=29		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96032	スプロケット RS120,NT=29	1.000	個	442,000	442,000	
	合計				442,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				442,000	
	*** S単 - 79号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RF10100S,NT=8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96039 RF10100S,NT=8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96039	スプロケット RF10100S,NT=8	1.000	個	210,000	210,000	
	合計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				210,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S40006	テークアップ形ユニット		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	テークアップ形ユニット CM-UCT312D1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96055 CM-UCT312D1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96055	テークアップ形ユニット CM-UCT312D1	1.000	台	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	
	*** S単 - 81号 ***					
S40006	コンベヤチェーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤチェーン RF10100S-A2,164リンク(A27タッチメント6PITCH毎)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96047 RF10100S-A2,164リンク(A27タッチメント		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96047	コンベヤチェーン RF10100S-A2,164リンク(A27タッチメント6PITCH毎)	1.000	個	356,000	356,000	
	合計				356,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				356,000	
	*** S単 - 82号 ***					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	ローラチェーン ローラチェーン RS120,83リク(ワレットリク含む)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96043 RS120,83リク(ワレットリク含む)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	ローラチェーン RS120,83リク(ワレットリク含む)	1.000	個	75,200	75,200	
	合計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,200	
	*** S単 - 83号 ***					
S40006	サイクロ減速機 (モーター体型) サイクロ減速機 (モーター体型) CHHM5-6175DC-EPTL-B-195,3.7kW		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96022 CHHM5-6175DC-EPTL-B-195,3.7kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	サイクロ減速機 (モーター体型) CHHM5-6175DC-EPTL-B-195,3.7kW	1.000	台	1,250,000	1,250,000	
	合計				1,250,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,250,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S40006	油圧シリンダ (レキ開閉用) 油圧シリンダ (レキ開閉用) 14MPa,CA形,D= 100,d= 56,ST=306,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96002 14MPa,CA形,D= 100,d= 56,ST=306,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	油圧シリンダ (レキ開閉用) 14MPa,CA形,D= 100,d= 56,ST=306,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ	1.000	台	1,400,000	1,400,000	
	合計				1,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400,000	
	*** S単 - 85号 ***					
S40006	油圧シリンダ (押し用) 油圧シリンダ (押し用) 14MPa,CA形,D= 125,d= 71,ST=600,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96003 14MPa,CA形,D= 125,d= 71,ST=600,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	油圧シリンダ (押し用) 14MPa,CA形,D= 125,d= 71,ST=600,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合計				1,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S40006	油圧シリンダ (昇降用) 油圧シリンダ (昇降用) 14MPa,TC形,D= 180,d= 100,ST=4500,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96004 14MPa,TC形,D= 180,d= 100,ST=4500,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	油圧シリンダ (昇降用) 14MPa,TC形,D= 180,d= 100,ST=4500,ｼﾞﾝﾊﾞﾝ ｳｲﾝ	1.000	台	7,000,000	7,000,000	
	合計				7,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000,000	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 87号 ***					
S40006	油圧ユニット		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ユニット 容量：380L、ポンプ吐出量：62L/min					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96001				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 週休：補正なし
K96001	油圧ユニット 容量：380L、ポンプ吐出量：62L/min	1.000	台	17,200,000	17,200,000	
	合計				17,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,200,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S40006	ホースリール		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホースリール HRD-3-252E1相当品					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96005				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 週休：補正なし
K96005	ホースリール HRD-3-252E1相当品	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				900,000	
	*** S単 - 89号 ***					
S40006	スプロケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS40,NT=70					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96036				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 週休：補正なし
K96036	スプロケット RS40,NT=70	1.000	個	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S40006	スプロケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS40,NT=19					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96037				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 週休：補正なし
K96037	スプロケット RS40,NT=19	1.000	個	88,000	88,000	
	合計				88,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S40006	スプロケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS40,NT=18					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96038				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 週休：補正なし
K96038	スプロケット RS40,NT=18	1.000	個	74,600	74,600	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				74,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,600	
	*** S単 - 92号 ***					
S40006	ローラチェーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ローラチェーン RS40,372リンク(K-17タッチメント付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96045 RS40,372リンク(K-17タッチメント付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96045	ローラチェーン RS40,372リンク(K-17タッチメント付)	1.000	個	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 93号 ***					
S40006	ローラチェーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ローラチェーン RS40,59リンク(オセトリック付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96046 RS40,59リンク(オセトリック付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96046	ローラチェーン RS40,59リンク(オセトリック付)	1.000	個	5,200	5,200	
	合計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,200	
	*** S単 - 94号 ***					
S40006	深度計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	深度計 PT2400G-86A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96121 PT2400G-86A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96121	深度計 PT2400G-86A	1.000	台	980,000	980,000	
	合計				980,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				980,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S40006	近接スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	近接スイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96111	近接スイッチ TL-N20MY1,取付金具含む	1.000	個	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S40006	ケーブルリール		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルリール CSJ-54WR,2PNCT(38sq-4c,2sq-10C) x 75m含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96101 CSJ-54WR,2PNCT(38sq-4c,2sq-10C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96101	ケーブルリール CSJ-54WR,2PNCT(38sq-4c,2sq-10C) x 75m含む	1.000	台	5,890,000	5,890,000	
	合計				5,890,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,890,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S40006	除塵機制御盤 除塵機制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形,W1100 x H2000 x D500		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96201	除塵機制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形,W1100 x H2000 x D500	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合計				8,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S40006	除塵機操作卓 除塵機操作卓 鋼板製屋内スタンド形,W700 x H900 x D450		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96202	除塵機操作卓 鋼板製屋内スタンド形,W700 x H900 x D450	1.000	面	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S40006	屋外ブザー 屋外ブザー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96203	屋外ブザー AGA1108Y相当品	1.000	台	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S40006	非常用押釦スイッチ 非常用押釦スイッチ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96204		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96204	非常用押釦スイッチ AGA1102Y相当品	1.000	台	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S40013	ブッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ブッシュ #500SPL,40*30*54			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96072 #500SPL,40*30*54		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96072	ブッシュ #500SPL,40*30*54	1.000	個	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S40013	ブッシュ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ #500SPL,55*45*79			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96073 #500SPL,55*45*79		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96073	ブッシュ #500SPL,55*45*79	1.000	個	20,500	20,500	
	合計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,500	
	*** S単 - 103号 ***					
S40013	ブッシュ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブッシュ #500SPL,98*80*63			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96074 #500SPL,98*80*63		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96074	ブッシュ #500SPL,98*80*63	1.000	個	42,000	42,000	
	合計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S40013	スラストベアリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スラストベアリング #51309			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96071 #51309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96071	スラストベアリング #51309	1.000	個	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 105号 ***					
S40013	平行キー (両丸)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平行キー (両丸) S45C-N,22*14*90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96081 S45C-N,22*14*90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96081	平行キー (両丸) S45C-N,22*14*90	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 106号 ***						
S40013	平行キー (片丸)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平行キー (片丸) S45C-N,20*12*70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96085 S45C-N,20*12*70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96085	平行キー (片丸) S45C-N,20*12*70	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
*** S単 - 107号 ***						
S40013	平行キー (両丸)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平行キー (両丸) S45C-N,18*11*90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96082 S45C-N,18*11*90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96082	平行キー (両丸) S45C-N,18*11*90	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
*** S単 - 108号 ***						
S40013	ピロー形ユニット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ピロー形ユニット UCP316D1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96053 UCP316D1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96053	ピロー形ユニット UCP316D1	1.000	個	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
*** S単 - 109号 ***						
S40013	高圧ゴムホース(工机金具付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ゴムホース(工机金具付) 14MPa,32A,L=2,300mm,油圧配管用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 14MPa,32A,L=2,300mm,油圧配管用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	高圧ゴムホース(工机金具付) 14MPa,32A,L=2,300mm,油圧配管用	1.000	本	160,000	160,000	
	合計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,000	
*** S単 - 110号 ***						
S40013	高圧ゴムホース(工机金具付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ゴムホース(工机金具付) 14MPa,32A,L=2,200mm,油圧配管用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 14MPa,32A,L=2,200mm,油圧配管用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	高圧ゴムホース(工机金具付) 14MPa,32A,L=2,200mm,油圧配管用	1.000	本	160,000	160,000	
	合計				160,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				160,000	
	*** S単 - 111号 ***					
S40013	高圧ゴムホース(工材金具付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 25A, L=2,300mm, 油圧配管用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96008 14MPa, 25A, L=2,300mm, 油圧配管用				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96008	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 25A, L=2,300mm, 油圧配管用	1.000	本	97,500	97,500	
	合 計				97,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,500	
	*** S単 - 112号 ***					
S40013	高圧ゴムホース(工材金具付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 25A, L=2,200mm, 油圧配管用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96009 14MPa, 25A, L=2,200mm, 油圧配管用				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96009	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 25A, L=2,200mm, 油圧配管用	1.000	本	97,500	97,500	
	合 計				97,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,500	
	*** S単 - 113号 ***					
S40013	高圧ゴムホース(工材金具付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 19A, L=2,000mm, 油圧配管用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96010 14MPa, 19A, L=2,000mm, 油圧配管用				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96010	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 19A, L=2,000mm, 油圧配管用	1.000	本	97,500	97,500	
	合 計				97,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,500	
	*** S単 - 114号 ***					
S40013	高圧ゴムホース(工材金具付)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 19A, L=12,000mm, 油圧配管用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96011 14MPa, 19A, L=12,000mm, 油圧配管用				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96011	高圧ゴムホース(工材金具付) 14MPa, 19A, L=12,000mm, 油圧配管用	1.000	本	144,000	144,000	
	合 計				144,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				144,000	
	*** S単 - 115号 ***					
S40013	平行キー (両丸)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平行キー (両丸) S50C-N, 8*7*55					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96084 S50C-N, 8*7*55				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96084	平行キー (両丸) S50C-N,8*7*55	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 116号 ***					
S40013	点検窓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	点検窓 CMD-P2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96087 CMD-P2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96087	点検窓 CMD-P2	1.000	個	123,000	123,000	
	合計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S40013	点検用フタ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	点検用フタ アクリル板 (t=5mm x 110mm x 140mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96088 アクリル板 (t=5mm x 110mm x 140mm)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96088	点検用フタ アクリル板 (t=5mm x 110mm x 140mm)	1.000	枚	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 118号 ***					
S40026	塗装費 (水門設備) 工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費 (水門設備) 工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色,25.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)施工面積 (m <sup>2</sup> )	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色 25.1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	3.600	kg	345	1,242	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	3.600	kg	345	1,242	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗 [淡彩色]	22.000	kg	1,820	40,040	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	2.000	kg	345	690	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 [淡彩色]	17.000	kg	2,380	40,460	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	1.500	kg	345	518	
R01053	橋りょう塗装工	12.400	人	40,800	505,920	
	合計				710,112	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,101	
	*** S単 - 119号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	掘 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単 - 120号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務者区分					
	3)その他の補助文					
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				25,704	
	*** S単 - 121号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工、	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務者区分					
	3)その他の補助文					
R01013	電 工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,764	
	*** S単 - 122号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.6ton,146km	0.600ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.600ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)想定輸送距離(D)(km)	146.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 式
	単 価				82,000	
	*** S単 - 123号 ***					
S41040	輸送費 (除塵設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,6.8ton,146km	除塵設備 6.800ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)対象要素(x)の数量	6.800ton				
	3)想定輸送距離(D)の数量	146.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	196,000	196,000	
	合 計				196,000	算出数量 1.000 式
	単 価				196,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S42100	電線敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 70, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	70		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27414	厚鋼電線管 G70 長3.66m ねじつき	27.300	本	8,430	230,139	
Y00005	諸資材	0.150		230,139	34,521	
R01013	電工	30.000	人	28,764	862,920	
	合計				1,127,580	算出数量 100.000 m
	単価		m		11,276	
	*** S単 - 125号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	54		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	5,850	159,705	
Y00005	諸資材	0.150		159,705	23,956	
R01013	電工	25.000	人	28,764	719,100	
	合計				902,761	算出数量 100.000 m
	単価		m		9,028	
	*** S単 - 126号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	42		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27412	厚鋼電線管 G42 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,050	110,565	
Y00005	諸資材	0.150		110,565	16,585	
R01013	電工	25.000	人	28,764	719,100	
	合計				846,250	算出数量 100.000 m
	単価		m		8,463	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 127号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	36		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,530	96,369	
Y00005	諸資材	0.150		96,369	14,455	
R01013	電工	17.000	人	28,764	488,988	
	合計				599,812	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,998	
*** S単 - 128号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	28		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,740	74,802	
Y00005	諸資材	0.150		74,802	11,220	
R01013	電工	17.000	人	28,764	488,988	
	合計				575,010	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,750	
*** S単 - 129号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	22		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,000	54,600	
Y00005	諸資材	0.150		54,600	8,190	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合計				350,430	算出数量 100.000 m

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		3,504	
	*** S単 - 130号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,16,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	厚鋼電線管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	16				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27408	厚鋼電線管 G16 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,550	42,315	
Y00005	諸資材	0.150		42,315	6,347	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合 計				336,302	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,363	
	*** S単 - 131号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	金属可とう電線管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	63				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27466	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m	3,150	315,000	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合 計				315,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,150	
	*** S単 - 132号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,50,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	金属可とう電線管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	50				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27465	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	100.000	m	1,890	189,000	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				189,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,890	
	*** S単 - 133号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	1,010	101,000	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				101,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,010	
	*** S単 - 134号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	806	80,600	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				80,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		806	
	*** S単 - 135号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 17, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	17				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文					
P27461	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 17mm	100.000	m	618	61,800	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				61,800	算出数量 100.000 m
	単価		m		618	
	*** S単 - 136号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内 CVケーブル, 600V, 3心, 38mm2, 地中・屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	38mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積38	100.000	m	2,855	285,500	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合計				573,140	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,731	
	*** S単 - 137号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット CVケーブル, 600V, 3心, 38mm2, 屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ビット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	38mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積38	100.000	m	2,855	285,500	
R01013	電工	8.400	人	28,764	241,618	
	合計				527,118	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,271	
	*** S単 - 138号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内 CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 地中・屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,685	168,500	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合計				456,140	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,561	
	*** S単 - 139号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ビット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	22mm2 屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,685	168,500	
R01013	電工	8.400	人	28,764	241,618	
	合計				410,118	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,101	
	*** S単 - 140号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管内 CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	331	33,100	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				191,302	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,913	
	*** S単 - 141号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ビット CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	331	33,100	
R01013	電工	4.400	人	28,764	126,562	
	合計				159,662	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,597	
	*** S単 - 142号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	22mm2 地中・屋外・屋内				
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	100.000	m	568	56,800	
R01013	電工	2.300	人	28,764	66,157	
	合計				122,957	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,230	
	*** S単 - 143号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2					
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	568	56,800	
R01013	電工	1.800	人	28,764	51,775	
	合計				108,575	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,086	
	*** S単 - 144号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	100.000	m	366	36,600	
R01013	電工	2.300	人	28,764	66,157	
	合計				102,757	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,028	
	*** S単 - 145号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	100.000	m	366	36,600	
R01013	電工	1.800	人	28,764	51,775	
	合計				88,375	算出数量 100.000 m
	単価		m		884	
	*** S単 - 146号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	94.10	9,410	
R01013	電工	1.200	人	28,764	34,517	
	合計				43,927	算出数量 100.000 m
	単価		m		439	
	*** S単 - 147号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, 1V, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	1V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積3.5	100.000	m	94.10	9,410	
R01013	電工	0.960	人	28,764	27,613	
	合計				37,023	算出数量 100.000 m
	単価		m		370	
	*** S単 - 148号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内, 1V, 600V, -, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	1V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	2mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27012	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積2.0	100.000	m	55.60	5,560	
R01013	電工	1.200	人	28,764	34,517	
	合計				40,077	算出数量 100.000 m
	単価		m		401	
	*** S単 - 149号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, 1V, 600V, -, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	1V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	2mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27012	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積2.0	100.000	m	55.60	5,560	
R01013	電工	0.960	人	28,764	27,613	
	合計				33,173	算出数量 100.000 m
	単価		m		332	
	*** S単 - 150号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	20心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27188	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 20心 断面積2.0	100.000	m	1,218	121,800	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合計				409,440	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,094	
	*** S単 - 151号 ***					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 心数	20心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27188	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 20心 断面積2.0	100.000	m	1,218	121,800	
R01013	電工	8.400	人	28,764	241,618	
	合計				363,418	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,634	
	*** S単 - 152号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 心数	15心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27186	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 15心 断面積2.0	100.000	m	916	91,600	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				249,802	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,498	
	*** S単 - 153号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル, 15心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 心数	15心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27186	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 15心 断面積2.0	100.000	m	916	91,600	
R01013	電工	4.400	人	28,764	126,562	
	合計				218,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,182	
	*** S単 - 154号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 心数	10心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	100.000	m	617	61,700	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				219,902	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,199	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 155号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	100.000	m	617	61,700	
R01013	電工	4.400	人	28,764	126,562	
	合計				188,262	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,883	
	*** S単 - 156号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内、CVVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	7心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27174	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 7心 断面積2.0	100.000	m	436	43,600	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				201,802	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,018	
	*** S単 - 157号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	7心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27174	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 7心 断面積2.0	100.000	m	436	43,600	
R01013	電工	4.400	人	28,764	126,562	
	合計				170,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,702	
	*** S単 - 158号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内、CVVケーブル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	5心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 5心 断面積2.0	100.000	m	313	31,300	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				189,502	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,895	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 159号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット,CVVケーブル,5心,2mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVVケーブル				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)心数	5心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 5心 断面積2.0	100.000	m	313	31,300	
R01013	電工	4.400	人	28,764	126,562	
	合計				157,862	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,579	
*** S単 - 160号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内,CVVケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVVケーブル				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	139	13,900	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				172,102	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,721	
*** S単 - 161号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット,CVVケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVVケーブル				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	139	13,900	
R01013	電工	4.400	人	28,764	126,562	
	合計				140,462	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,405	
*** S単 - 162号 ***						
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.80,プルボックス(SUS製,WP),600×600×400					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)器具区分	その他				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)器具分類	その他				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96031				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.80				
	5)その他の場合の補助文	プルボックス(SUS製,WP),600×				
P96031	プルボックス (SUS製) SUS製,WP,600×600×400	1.000	個	96,100	96,100	
R01013	電工	0.800	人	28,764	23,011	
	合計				119,111	算出数量 1.000 個

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		119,111	
	*** S単 - 163号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.45,ブルボックス(SUS製,WP),350×350×200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)器具区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)器具分類	その他				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96032				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.45				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックス(SUS製,WP),350×...				
P96032	ブルボックス (SUS製) SUS製,WP,350×350×200	1.000	個	30,150	30,150	
R01013	電工	0.450	人	28,764	12,944	
	合 計				43,094	算出数量 1.000 個
	単 価		個		43,094	
	*** S単 - 164号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.38,ブルボックス(SUS製,WP),250×250×250					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)器具区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)器具分類	その他				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96033				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.38				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックス(SUS製,WP),250×...				
P96033	ブルボックス (SUS製) SUS製,WP,250×250×250	1.000	個	21,650	21,650	
R01013	電工	0.380	人	28,764	10,930	
	合 計				32,580	算出数量 1.000 個
	単 価		個		32,580	
	*** S単 - 165号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,40mm以下,CVV 2sq-30C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別	P96051				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	管内配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの名称・規格	CVV 2sq-30C				
P96051	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 30心 断面積2.0	100.000	m	1,806	180,600	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合 計				468,240	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,682	
	*** S単 - 166号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) ビット配線,40mm以下,CVV 2sq-30C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別	P96051				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	ビット配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの名称・規格	CVV 2sq-30C				
P96051	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 30心 断面積2.0	100.000	m	1,806	180,600	
R01013	電工	8.400	人	28,764	241,618	
	合 計				422,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,222	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 167号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,600V CV 38sq-3C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)撤去種別	再使用しない場合				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	管内配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格 (仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	600V CV 38sq-3C				
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合計				143,820	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,438	
	*** S単 - 168号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,600V CV 38sq-3C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)撤去種別	再使用しない場合				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	ビット配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格 (仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	600V CV 38sq-3C				
R01013	電工	4.200	人	28,764	120,809	
	合計				120,809	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,208	
	*** S単 - 169号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,600V CV 22sq-3C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)撤去種別	再使用しない場合				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	管内配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格 (仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	600V CV 22sq-3C				
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合計				143,820	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,438	
	*** S単 - 170号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,600V CV 22sq-3C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)撤去種別	再使用しない場合				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	ビット配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格 (仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	600V CV 22sq-3C				
R01013	電工	4.200	人	28,764	120,809	
	合計				120,809	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,208	
	*** S単 - 171号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、20mm以下、0.00、600V CV 3.5sq-3C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	600V CV 3.5sq-3C				
R01013	電工		2.750	人	28,764	79,101
	合計					79,101
	単価			m		791
	*** S単 - 172号 ***					
S42114	ケーブル撤去工			m		100.000 m
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、20mm以下、0.00、600V CV 3.5sq-3C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	600V CV 3.5sq-3C				
R01013	電工		2.200	人	28,764	63,281
	合計					63,281
	単価			m		633
	*** S単 - 173号 ***					
S42114	ケーブル撤去工			m		100.000 m
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、40mm以下、0.00、2PNCT(38sq-3C、2sq-10C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	2PNCT(38sq-3C、2sq-10C)				
R01013	電工		5.000	人	28,764	143,820
	合計					143,820
	単価			m		1,438
	*** S単 - 174号 ***					
S42114	ケーブル撤去工			m		100.000 m
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、トラフ・ころがし配線、40mm以下、0.00、2PNCT(38sq-3C、2sq-10C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	2PNCT(38sq-3C、2sq-10C)				
R01013	電工		3.100	人	28,764	89,168
	合計					89,168
	単価			m		892
	*** S単 - 175号 ***					
S42114	ケーブル撤去工			m		100.000 m
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、40mm以下、0.00、2PNCT(38sq-3C、2sq-10C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	40mm以下 0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	2PNC(38sq-3C,2sq-10C)				
R01013	電工	4.200	人	28,764	120,809	
	合計				120,809	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,208	
	*** S単 - 176号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、10mm以下、0.00、IV 22sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	10mm以下 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)ケーブルの名称、規格	IV 22sq				
R01013	電工	1.150	人	28,764	33,079	
	合計				33,079	算出数量 100.000 m
	単価		m		331	
	*** S単 - 177号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、10mm以下、0.00、IV 22sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	10mm以下 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)ケーブルの名称、規格	IV 22sq				
R01013	電工	0.900	人	28,764	25,888	
	合計				25,888	算出数量 100.000 m
	単価		m		259	
	*** S単 - 178号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、10mm以下、0.00、IV 14sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	10mm以下 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)ケーブルの名称、規格	IV 14sq				
R01013	電工	1.150	人	28,764	33,079	
	合計				33,079	算出数量 100.000 m
	単価		m		331	
	*** S単 - 179号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、10mm以下、0.00、IV 14sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人)	10mm以下 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)ケーブルの名称、規格	IV 14sq				
R01013	電工	0.900	人	28,764	25,888	
	合計				25,888	算出数量 100.000 m
	単価		m		259	
	*** S単 - 180号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、5mm以下、0.00、IV 3.5sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV 3.5sq				
R01013	電工	0.600	人	28,764	17,258	
	合計				17,258	算出数量 100.000 m
	単価		m		173	
	*** S単 - 181号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、5mm以下、0.00、IV 3.5sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV 3.5sq				
R01013	電工	0.480	人	28,764	13,807	
	合計				13,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		138	
	*** S単 - 182号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線、5mm以下、0.00、IV 2sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV 2sq				
R01013	電工	0.600	人	28,764	17,258	
	合計				17,258	算出数量 100.000 m
	単価		m		173	
	*** S単 - 183号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線、5mm以下、0.00、IV 2sq			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径)	5mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	IV 2sq				
R01013	電工	0.480	人	28,764	13,807	
	合計				13,807	算出数量 100.000 m

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		138	
	*** S単 - 184号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-30C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-30C				
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合 計				143,820	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,438	
	*** S単 - 185号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-30C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-30C				
R01013	電工	4.200	人	28,764	120,809	
	合 計				120,809	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,208	
	*** S単 - 186号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-20C				
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合 計				143,820	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,438	
	*** S単 - 187号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,40mm以下,0.00,CVV 2sq-20C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-20C				
R01013	電工	4.200	人	28,764	120,809	
	合 計				120,809	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,208	
	*** S単 - 188号 ***					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-15C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-15C				
R01013	電工	2.750	人	28,764	79,101	
	合計				79,101	算出数量 100.000 m
	単価		m		791	
	*** S単 - 189号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-15C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-15C				
R01013	電工	2.200	人	28,764	63,281	
	合計				63,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		633	
	*** S単 - 190号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-10C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-10C				
R01013	電工	2.750	人	28,764	79,101	
	合計				79,101	算出数量 100.000 m
	単価		m		791	
	*** S単 - 191号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-10C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-10C				
R01013	電工	2.200	人	28,764	63,281	
	合計				63,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		633	
	*** S単 - 192号 ***					
S42114	ケーブル撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル撤去工 再使用しない場合,管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-7C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)撤去種別	再使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)細別規格 (仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人) 5)ケーブルの名称、規格	20mm以下 0.00 CVV 2sq-7C		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	2.750	人	28,764	79,101	
	合計				79,101	算出数量 100.000 m
	単価		m		791	
	*** S単 - 193号 ***					
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-7C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人) 5)ケーブルの名称、規格	20mm以下 0.00 CVV 2sq-7C		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	2.200	人	28,764	63,281	
	合計				63,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		633	
	*** S単 - 194号 ***					
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-5C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 管内配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人) 5)ケーブルの名称、規格	20mm以下 0.00 CVV 2sq-5C		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	2.750	人	28,764	79,101	
	合計				79,101	算出数量 100.000 m
	単価		m		791	
	*** S単 - 195号 ***					
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合、ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-5C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 ビット配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人) 5)ケーブルの名称、規格	20mm以下 0.00 CVV 2sq-5C		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	2.200	人	28,764	63,281	
	合計				63,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		633	
	*** S単 - 196号 ***					
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合、管内配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別 2)作業種別	再使用しない場合 管内配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格 (仕上外径) 4)その他の場合100m当り電工労務(人) 5)ケーブルの名称、規格	20mm以下 0.00 CVV 2sq-2C		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	2.750	人	28,764	79,101	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				79,101	算出数量 100.000 m
	単価		m		791	
	*** S単 - 197号 ***					
S42114	ケーブル撤去工 ケーブル撤去工 再使用しない場合,ビット配線,20mm以下,0.00,CVV 2sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	5)ケーブルの名称、規格	CVV 2sq-2C				
R01013	電工	2.200	人	28,764	63,281	
	合計				63,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		633	
	*** S単 - 198号 ***					
S42115	電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,70,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm)	70				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	10)その他の場合の補助文					
R01013	電工	15.000	人	28,764	431,460	
	合計				431,460	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,315	
	*** S単 - 199号 ***					
S42115	電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm)	54				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	10)その他の場合の補助文					
R01013	電工	12.500	人	28,764	359,550	
	合計				359,550	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,596	
	*** S単 - 200号 ***					
S42115	電線管撤去工 電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,無,無,無,		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)撤去種別	再使用しない場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm)	42				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	10)その他の場合の補助文					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分 9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	再使用しない場合 厚鋼電線管 - 42 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無		深夜時間:0.0 週休:月単位		
R01013	電工	12.500	人	28,764	359,550	
	合計				359,550	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,596	
	*** S単 - 201号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,無,無, 無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分 9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	再使用しない場合 厚鋼電線管 - 36 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無		深夜時間:0.0 週休:月単位		
R01013	電工	8.500	人	28,764	244,494	
	合計				244,494	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,445	
	*** S単 - 202号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,無,無, 無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分 9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	再使用しない場合 厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無		深夜時間:0.0 週休:月単位		
R01013	電工	8.500	人	28,764	244,494	
	合計				244,494	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,445	
	*** S単 - 203号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,無,無, 無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分	再使用しない場合 厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無		深夜時間:0.0 週休:月単位		

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	無				
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合計				143,820	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,438	
	*** S単 - 204号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,厚鋼電線管,-,16,屋外・屋内(露出),0.00,無,無, 無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)管種別	厚鋼電線管				
	3)細別規格	-				
	4)サイズ(mm)	16				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	10)その他の場合の補助文					
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合計				143,820	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,438	
	*** S単 - 205号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,63,屋外・屋内(露出),0.00, 無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)管種別	金属可とう電線管				
	3)細別規格	-				
	4)サイズ(mm)	63				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	10)その他の場合の補助文					
R01013	電工	5.950	人	28,764	171,146	
	合計				171,146	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,711	
	*** S単 - 206号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,50,屋外・屋内(露出),0.00, 無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)撤去種別	再使用しない場合				
	2)管種別	金属可とう電線管				
	3)細別規格	-				
	4)サイズ(mm)	50				
	5)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	8)直線部分の歩掛補正区分	無				
	9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	10)その他の場合の補助文					
R01013	電工	5.950	人	28,764	171,146	
	合計				171,146	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,711	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 207号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,30,屋外・屋内(露出),0.00, 無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分 9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	再使用しない場合 金属可とう電線管 - 30 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無				
R01013	電工	3.250	人	28,764	93,483	
	合計				93,483	算出数量 100.000 m
	単価		m		935	
	*** S単 - 208号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,24,屋外・屋内(露出),0.00, 無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分 9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	再使用しない場合 金属可とう電線管 - 24 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無				
R01013	電工	2.100	人	28,764	60,404	
	合計				60,404	算出数量 100.000 m
	単価		m		604	
	*** S単 - 209号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合,金属可とう電線管,-,17,屋外・屋内(露出),0.00, 無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)撤去種別 2)管種別 3)細別規格 4)サイズ(mm) 5)施工区分 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)クリップ留めの歩掛補正区分 8)直線部分の歩掛補正区分 9)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10)その他の場合の補助文	再使用しない場合 金属可とう電線管 - 17 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無				
R01013	電工	2.100	人	28,764	60,404	
	合計				60,404	算出数量 100.000 m
	単価		m		604	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,280	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,700	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	62,376.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	62,376	8,109	
	合計				8,109	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,109	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	70,791.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	70,791	9,203	
	合計				9,203	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,203	
*** X単 - 3号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	27,323.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	27,323	3,552	
	合計				3,552	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,552	
*** X単 - 4号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	65,046.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	65,046	8,456	
	合計				8,456	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,456	
*** X単 - 5号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	15,881.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	15,881	2,065	
	合計				2,065	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,065	
	*** X単 - 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	1,364.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	1,364	177	
	合計				177	算出数量 1.000 式
	単価		式		177	
	*** X単 - 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	8,926.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	8,926	1,160	
	合計				1,160	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,160	
	*** X単 - 8号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	13,614.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	13,614	1,770	
	合計				1,770	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,770	
	*** X単 - 9号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	7,345.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	7,345	955	
	合計				955	算出数量 1.000 式
	単価		式		955	
	*** X単 - 10号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	8,275,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	8,275	1,076	
	合計				1,076	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,076	
	*** X単 - 11号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.35,1基,1.00,ケーシングローラ,151			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.35				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称	ケーシングローラ				
	8)製作対象質量(kg/基)	151.000				
R03001	製作工	4.640	人	32,700	151,728	
	合計				151,728	算出数量 1.000 基
	単価		基		151,728	
	*** X単 - 12号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.38,1基,1.00,,160			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.38				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	160.000				
R03001	製作工	4.800	人	32,700	156,960	
	合計				156,960	算出数量 1.000 基
	単価		基		156,960	
	*** X単 - 13号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,127			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	127.000				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03001	製作工	3.790	人	32,700	123,933	
	合計				123,933	算出数量 1.000 基
	単価		基		123,933	
	*** X単 - 14号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,339			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	339.000				
R03001	製作工	6.610	人	32,700	216,147	
	合計				216,147	算出数量 1.000 基
	単価		基		216,147	
	*** X単 - 15号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,122			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	122.000				
R03001	製作工	3.710	人	32,700	121,317	
	合計				121,317	算出数量 1.000 基
	単価		基		121,317	
	*** X単 - 16号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	7.000				
R03001	製作工	0.740	人	32,700	24,198	
	合計				24,198	算出数量 1.000 基
	単価		基		24,198	
	*** X単 - 17号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00, 1 基,1.00,,52			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	歩廊		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03001	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	52.000				
	製作工		2.290	人	32,700	74,883
	合計					74,883
	単価			基		74,883
	*** X単 - 18号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工			基		1.000 基
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,2基,0.95,,35				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	歩廊			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	2基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	0.95				
R03001	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	35.000				
	製作工		1.740	人	32,700	56,898
	合計					56,898
	単価			基		56,898
	*** X単 - 19号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工			基		1.000 基
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,2基,0.95,,19				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	歩廊			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	2基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	0.95				
R03001	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	19.000				
	製作工		1.230	人	32,700	40,221
	合計					40,221
	単価			基		40,221
	*** X単 - 20号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工			基		1.000 基
	鋼製付属設備製作工 歩廊,0.5 x 10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,40				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	歩廊			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)適用範囲 (ton/基)	0.5 x 10.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00			深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
R03001	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	40.000				
	製作工		1.970	人	32,700	64,419
	合計					64,419
	単価			基		64,419
	*** X単 - 21号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式
	間接労務費 除塵設備,75%,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	除塵設備			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)間接労務费率(Y)	75.000%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称				深夜時間:0.0	週休:補正なし
4)製作工金額小計(円)	151,728,000円					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79311	間接労務費	0.750	式	151,728	113,796	
	合計				113,796	算出数量 1.000 式
	単価				113,796	
	*** X単 - 22号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	156,960.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	156,960	117,720	
	合計				117,720	算出数量 1.000 式
	単価				117,720	
	*** X単 - 23号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	123,933.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	123,933	92,950	
	合計				92,950	算出数量 1.000 式
	単価				92,950	
	*** X単 - 24号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	216,147.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	216,147	162,110	
	合計				162,110	算出数量 1.000 式
	単価				162,110	
	*** X単 - 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	121,317.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	121,317	90,988	
	合計				90,988	算出数量 1.000 式
	単価				90,988	
	*** X単 - 26号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	24,198.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	24,198	18,149	
	合計				18,149	算出数量 1.000 式
	単価				18,149	
	*** X単 - 27号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	74,883.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	74,883	56,162	
	合計				56,162	算出数量 1.000 式
	単価				56,162	
	*** X単 - 28号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	113,796.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	113,796	85,347	
	合計				85,347	算出数量 1.000 式
	単価				85,347	
	*** X単 - 29号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	80,442.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	80,442	60,332	
	合計				60,332	算出数量 1.000 式
	単価				60,332	
	*** X単 - 30号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	64,419.000円				
K79311	間接労務費					
		0.750	式	64,419	48,314	
	合計				48,314	算出数量 1.000 式
	単価				48,314	
	*** X単 - 31号 ***					

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	265,524,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	265,524	53,105	
	合計				53,105	算出数量 1.000 式
	単価		式		53,105	
	*** X単 - 32号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	24,063,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	24,063	4,813	
	合計				4,813	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,813	
	*** X単 - 33号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	274,680,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	274,680	54,936	
	合計				54,936	算出数量 1.000 式
	単価		式		54,936	
	*** X単 - 34号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	24,073,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	24,073	4,815	
	合計				4,815	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,815	
	*** X単 - 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	216,883,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	216,883	43,377	
	合計				43,377	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,377	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	6,391,000円				
K79331	工場管理費		0.200	式	6,391	1,278
	合計				1,278	算出数量 1.000 式
	単価			式		1,278
	*** X単 - 37号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	378,257,000円				
K79331	工場管理費		0.200	式	378,257	75,651
	合計				75,651	算出数量 1.000 式
	単価			式		75,651
	*** X単 - 38号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	212,305,000円				
K79331	工場管理費		0.200	式	212,305	42,461
	合計				42,461	算出数量 1.000 式
	単価			式		42,461
	*** X単 - 39号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	12,782,000円				
K79331	工場管理費		0.200	式	12,782	2,556
	合計				2,556	算出数量 1.000 式
	単価			式		2,556
	*** X単 - 40号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	42,347,000円				
K79331	工場管理費		0.200	式	42,347	8,469

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,469	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,469	
	*** X単 - 41号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	710.000円				
K79331	工場管理費		式	710	142	
	0.200					
	合計				142	算出数量 1.000 式
	単価		式		142	
	*** X単 - 42号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	131,045.000円				
K79331	工場管理費		式	131,045	26,209	
	0.200					
	合計				26,209	算出数量 1.000 式
	単価		式		26,209	
	*** X単 - 43号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	14,912.000円				
K79331	工場管理費		式	14,912	2,982	
	0.200					
	合計				2,982	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,982	
	*** X単 - 44号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	199,143.000円				
K79331	工場管理費		式	199,143	39,829	
	0.200					
	合計				39,829	算出数量 1.000 式
	単価		式		39,829	
	*** X単 - 45号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	49,707.000円				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79331	工場管理費					
		0.200	式	49,707	9,941	
	合計				9,941	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,941	
	*** X単 - 46号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	140,774.000円				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79331	工場管理費					
		0.200	式	140,774	28,155	
	合計				28,155	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,155	
	*** X単 - 47号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	24,854.000円				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79331	工場管理費					
		0.200	式	24,854	4,971	
	合計				4,971	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,971	
	*** X単 - 48号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	112,733.000円				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79331	工場管理費					
		0.200	式	112,733	22,547	
	合計				22,547	算出数量 1.000 式
	単価		式		22,547	
	*** X単 - 49号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	31,244.000円				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79331	工場管理費					
		0.200	式	31,244	6,249	
	合計				6,249	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,249	
	*** X単 - 50号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	4,295,200.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	4,295,200	85,904
	合計					85,904 算出数量 1.000 式
	単価			式		85,904
	*** X単 - 51号 ***					
X41002	補助材料費(据付)				1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	854,000.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	854,000	17,080
	合計					17,080 算出数量 1.000 式
	単価			式		17,080
	*** X単 - 52号 ***					
X41002	補助材料費(据付)				1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	783,200.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	783,200	15,664
	合計					15,664 算出数量 1.000 式
	単価			式		15,664
	*** X単 - 53号 ***					
X41002	補助材料費(据付)				1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	758,000.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	758,000	15,160
	合計					15,160 算出数量 1.000 式
	単価			式		15,160
	*** X単 - 54号 ***					
X41002	補助材料費(据付)				1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	1,060,800.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	1,060,800	21,216
	合計					21,216 算出数量 1.000 式
	単価			式		21,216

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 55号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	363,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	363,000	7,260	
	合計				7,260	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,260	
	*** X単 - 56号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	726,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	726,000	14,520	
	合計				14,520	算出数量 1.000 式
	単価		式		14,520	
	*** X単 - 57号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	121,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	121,000	2,420	
	合計				2,420	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,420	
	*** X単 - 58号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	121,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	121,000	2,420	
	合計				2,420	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,420	
	*** X単 - 59号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	242,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	242,000	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 式

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		4,840	
	*** X単 - 60号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	181,500.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,500	3,630	
	合 計				3,630	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,630	
	*** X単 - 61号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	44,736.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	44,736	895	
	合 計				895	算出数量 1.000 式
	単 価		式		895	
	*** X単 - 62号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	3,609,984.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	3,609,984	3,970,982	
	合 計				3,970,982	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,970,982	
	*** X単 - 63号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	161,160.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	161,160	177,276	
	合 計				177,276	算出数量 1.000 式
	単 価		式		177,276	
	*** X単 - 64号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	644,640.000				

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	据付間接費	1.100	式	644,640	709,104	
	合計				709,104	算出数量 1.000 式
	単価		式		709,104	
	*** X単 - 65号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	322,320.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	322,320	354,552	
	合計				354,552	算出数量 1.000 式
	単価		式		354,552	
	*** X単 - 66号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	644,640.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	644,640	709,104	
	合計				709,104	算出数量 1.000 式
	単価		式		709,104	
	*** X単 - 67号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	773,568.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	773,568	850,925	
	合計				850,925	算出数量 1.000 式
	単価		式		850,925	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96001	油圧ユニット 容量:380L, ポンプ吐出量:62L/min		台	17,200,000		割増等を含まない
K96002	油圧シリンダ(レキ閉閉用) 14MPa,CA形,D=100,d=56,ST=306,ｼﾞﾊﾞﾊﾞﾗ付		台	1,400,000		割増等を含まない
K96003	油圧シリンダ(押し用) 14MPa,CA形,D=125,d=71,ST=600,ｼﾞﾊﾞﾊﾞﾗ付		台	1,500,000		割増等を含まない
K96004	油圧シリンダ(昇降用) 14MPa,TC形,D=180,d=100,ST=4500,ｼﾞﾊﾞﾊﾞﾗ付		台	7,000,000		割増等を含まない
K96005	ホースリール HRD-3-252E1相当品		台	900,000		割増等を含まない
K96006	高圧ゴムホース(エボ金具付) 14MPa,32A,L=2,300mm,油圧配管用		本	160,000		割増等を含まない
K96007	高圧ゴムホース(エボ金具付) 14MPa,32A,L=2,200mm,油圧配管用		本	160,000		割増等を含まない
K96008	高圧ゴムホース(エボ金具付) 14MPa,25A,L=2,300mm,油圧配管用		本	97,500		割増等を含まない
K96009	高圧ゴムホース(エボ金具付) 14MPa,25A,L=2,200mm,油圧配管用		本	97,500		割増等を含まない
K96010	高圧ゴムホース(エボ金具付) 14MPa,19A,L=2,000mm,油圧配管用		本	97,500		割増等を含まない
K96011	高圧ゴムホース(エボ金具付) 14MPa,19A,L=12,000mm,油圧配管用		本	144,000		割増等を含まない
K96021	サイクロ減速機(モーター体型) CHHM2-6160DB-EP-B-165,1.5kW		台	606,000		割増等を含まない
K96022	サイクロ減速機(モーター体型) CHHM5-6175DC-EPTL-B-195,3.7kW		台	1,250,000		割増等を含まない
K96031	スプロケット BF140,NT=16		個	323,000		割増等を含まない
K96032	スプロケット RS120,NT=29		個	442,000		割増等を含まない
K96033	スプロケット RS120,NT=21		個	298,000		割増等を含まない
K96034	スプロケット RS100,NT=26		個	322,000		割増等を含まない
K96035	スプロケット RS100,NT=20		個	157,000		割増等を含まない
K96036	スプロケット RS40,NT=70		個	130,000		割増等を含まない
K96037	スプロケット RS40,NT=19		個	88,000		割増等を含まない
K96038	スプロケット RS40,NT=18		個	74,600		割増等を含まない
K96039	スプロケット RF10100S,NT=8		個	210,000		割増等を含まない
K96041	ローラチェーン BF140,121リンク		個	605,000		割増等を含まない
K96042	ローラチェーン BF140,119リンク		個	595,000		割増等を含まない
K96043	ローラチェーン RS120,83リンク(オレットリンク含む)		個	75,200		割増等を含まない
K96044	ローラチェーン RS100,88リンク(オレットリンク含む)		個	62,200		割増等を含まない
K96045	ローラチェーン RS40,372リンク(K-17タッチメント付)		個	13,800		割増等を含まない
K96046	ローラチェーン RS40,59リンク(オレットリンク付)		個	5,200		割増等を含まない
K96047	コンベヤチェーン RF10100S-A2,164リンク(A27タッチメント6PITCH毎)		個	356,000		割増等を含まない
K96048	チェーンカップリング CR6022H(ケース付)		個	50,000		割増等を含まない
K96051	ブランマブロック SV215+22215EAD1+SR130×9.5,ｽｲﾝｼﾞﾙ,座金ナット含む		台	280,000		割増等を含まない
K96052	ブランマブロック SV215M1+22215EAD1+SR130×9.5,ｽｲﾝｼﾞﾙ,座金ナット含む		台	300,000		割増等を含まない
K96053	ピロ-形ユニット UCP316D1		個	80,000		割増等を含まない
K96055	テークアップ形ユニット CM-UCT312D1		台	125,000		割増等を含まない
K96061	一般構造用圧延鋼板(中板) SS400 厚さ3.8mm		kg	187.30		割増等を含まない
K96062	一般構造用圧延鋼板(薄板) SS400 厚さ2.3mm		kg	188.30		割増等を含まない
K96071	スラストベアリング #51309		個	8,000		割増等を含まない
K96072	ブッシュ #500SPL,40*30*54		個	10,000		割増等を含まない
K96073	ブッシュ #500SPL,55*45*79		個	20,500		割増等を含まない
K96074	ブッシュ #500SPL,98*80*63		個	42,000		割増等を含まない
K96081	平行キー(両丸) S45C-N,22*14*90		個	4,000		割増等を含まない
K96082	平行キー(両丸) S45C-N,18*11*90		個	4,000		割増等を含まない
K96084	平行キー(両丸) S50C-N,8*7*55		個	4,000		割増等を含まない

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96085	平行キー (片丸) S45C-N, 20*12*70		個	4,000		割増等を含まない
K96087	点検窓 CMD-P2		個	123,000		割増等を含まない
K96088	点検用フタ アクリル板 (t=5mm x 110mm x 140mm)		枚	5,000		割増等を含まない
K96091	下部給脂配管 6. 鋼製		式	350,000		割増等を含まない
K96101	ケーブルリール CSJ-54WR, 2PNCT (38sq-4c, 2sq-10C) x 75m 含む		台	5,890,000		割増等を含まない
K96111	近接スイッチ TL-N20MY1, 取付金具含む		個	22,000		割増等を含まない
K96121	深度計 PT2400G-86A		台	980,000		割増等を含まない
K96201	除塵機制御盤 鋼板製屋内閉鎖自立形, W1100 x H2000 x D500		面	8,000,000		割増等を含まない
K96202	除塵機操作卓 鋼板製屋内スタンド形, W700 x H900 x D450		面	5,000,000		割増等を含まない
K96203	屋外ブザー AGA1108Y相当品		台	18,000		割増等を含まない
K96204	非常用押釦スイッチ AGA1102Y相当品		台	15,000		割増等を含まない
P96001	油圧作動油 ISO VG22, 耐摩耗性型		L	345		
P96011	走行レール 37kg/mL-Ⅱ, 4.0m x 2条		式	105,000		
P96012	走行レール 37kg/mL-Ⅱ, 3.6m x 2条		式	103,000		
P96013	レール押え 37kgレール用		個	1,500		
P96021	LED投光器 BVP158_55S相当品, 取付器具含む		台	43,500		
P96022	シングルボイス RFV-100F-Y相当品		台	45,900		
P96023	回転灯 RLR-M2-Y相当品		台	29,700		
P96031	ブルボックス (SUS製) SUS製, WP, 600 x 600 x 400		個	96,100		
P96032	ブルボックス (SUS製) SUS製, WP, 350 x 350 x 200		個	30,150		
P96033	ブルボックス (SUS製) SUS製, WP, 250 x 250 x 250		個	21,650		
P96041	防水ユニオンカップリング #63		個	1,955		
P96042	防水ユニオンカップリング #50		個	1,105		
P96043	防水ユニオンカップリング #30		個	603		
P96044	防水ユニオンカップリング #24		個	456		
P96046	防水ユニオンボックスコネクタ #63		個	1,970		
P96047	防水ユニオンボックスコネクタ #50		個	928		
P96048	防水ユニオンボックスコネクタ #30		個	510		
P96049	防水ユニオンボックスコネクタ #24		個	373		
P96050	防水ユニオンボックスコネクタ #17		個	310		
P96051	制御用絶縁ビニールケーブル (CVV) 30心 断面積2.0		m	1,806		
P96061	板張防護材 賃料		m <sup>2</sup>	407		
P96062	シート張防護材 賃料		m <sup>2</sup>	163		
P96071	産業廃棄物運搬費 廃油		回	30,000		
P96072	産業廃棄物処理費 廃油		L	172		
P96081	塗膜成分調査費 溶出液作成料		検体	4,500		
P96082	塗膜成分調査費 溶出試験 (鉛)		検体	3,350		

事業名	尾張西部事業 (機能保全)
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00001	油圧装置作動油抜き		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	12,000	人	32,232	386,784	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	4,000	人	25,704	102,816	S単 120号
	合計				489,600	算出数量 1,000 式
	単価		式		489,600	
*** 単 - 2号 ***						
T00002	油圧装置作動油充填		式		1,000	歩A 当たり算出
	配管洗浄(フラッシング)含む					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	24,000	人	32,232	773,568	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	6,000	人	25,704	154,224	S単 120号
S02116	油圧作動油 ISO VG22, 耐摩耗性型、	380,000	L	345	131,100	S単 6号
	合計				1,058,892	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,058,892	
*** 単 - 3号 ***						
T00011	除塵設備整備部品撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
	油圧シリンダ、油圧ユニット、駆動装置等					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	24,000	人	32,232	773,568	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	6,000	人	25,704	154,224	S単 120号
S16004	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	6,000	日	60,500	363,000	S単 38号
	合計				1,290,792	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,290,792	
*** 単 - 4号 ***						
T00021	除塵設備整備部品据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	油圧シリンダ、油圧ユニット、駆動装置等					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	88,000	人	32,232	2,836,416	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	24,000	人	25,704	616,896	S単 120号
S16004	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	12,000	日	60,500	726,000	S単 38号
	合計				4,179,312	算出数量 1,000 式
	単価		式		4,179,312	
*** 単 - 5号 ***						
T00031	電気盤類撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
	除塵機制御盤及び除塵機操作卓					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	5,000	人	32,232	161,160	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	3,000	人	25,704	77,112	S単 120号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工、	15,000	人	28,764	431,460	S単 121号
S16004	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	2,000	日	60,500	121,000	S単 38号
	合計				790,732	算出数量 1,000 式

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		790,732	
	*** T単 - 6号 ***					
T00041	電気部品類撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	投光器他 電工	14.000	人	28,764	402,696	S単 3号 算出数量 1.000 式
	合 計				402,696	
	単 価		式		402,696	
	*** T単 - 7号 ***					
T00051	電気盤類据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	除塵機制御盤及び除塵機操作卓 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	5.000	人	32,232	161,160	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	3.000	人	25,704	77,112	S単 120号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工、	22.000	人	28,764	632,808	S単 121号
S16004	フッレンソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] フッレンソルレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	2.000	日	60,500	121,000	S単 38号 算出数量 1.000 式
	合 計				992,080	
	単 価		式		992,080	
	*** T単 - 8号 ***					
T00061	電気部品類据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	投光器他 電工	25.000	人	28,764	719,100	S単 3号
S02116	LED投光器 BVP158_55S相当品,取付器具含む,,	4.000	台	43,500	174,000	S単 13号
S02116	シグナルボイス RFV-100F-Y相当品,,	1.000	台	45,900	45,900	S単 14号
S02116	回転灯 RLR-M2-Y相当品,,	2.000	台	29,700	59,400	S単 15号 算出数量 1.000 式
	合 計				998,400	
	単 価		式		998,400	
	*** T単 - 9号 ***					
T00071	複合ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	管内,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C) 電工	10.000	人	28,764	287,640	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				287,640	
	単 価		m		2,876	
	*** T単 - 10号 ***					
T00072	複合ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	ころがし,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C) 電工	6.200	人	28,764	178,337	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計				178,337	
	単 価		m		1,783	

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00073	複合ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ビット,2PNCT(38sq-4C,2sq-10C) 電工	8.400	人	28,764	241,618	S単 3号 算出数量 100.000 m
	合計				241,618	
	単価		m		2,416	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00081	走行レール敷設工		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	20.000	人	32,232	644,640	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	6.000	人	25,704	154,224	S単 120号
S16004	ワルーンレール[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)]	4.000	日	60,500	242,000	S単 38号
S02116	ワルーンレール(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし					
S02116	走行レール 37kg/mLレール,4.0m×2条,,	1.000	式	105,000	105,000	S単 25号
S02116	走行レール 37kg/mLレール,3.6m×2条,,	1.000	式	103,000	103,000	S単 26号
S02116	レール押え 37kgレール用,,	56.000	個	1,500	84,000	S単 27号 算出数量 1.000 式
	合計				1,332,864	
	単価		式		1,332,864	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00091	試運転調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	10.000	人	32,232	322,320	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工、	10.000	人	28,764	287,640	S単 121号 算出数量 1.000 式
	合計				609,960	
	単価		式		609,960	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00101	水洗い清掃		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.200	人	25,704	30,845	S単 1号
Y00004	雑品	0.070		30,845	2,159	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計				33,004	
	単価		m <sup>2</sup>		330	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00103	現場塗装		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02116	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用(赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	S単 7号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	S単 8号
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用(赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	S単 7号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	S単 8号
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗[淡彩色]	18.000	kg	1,820	32,760	S単 9号

事業名	尾張西部事業 (機能保全)		
工事名	尾張西部地区 尾西排水機場除塵設備整備工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	シンナー ..ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	1.600	kg	738	1,181	S単 10号
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ..上塗[淡彩色]	14.000	kg	2,380	33,320	S単 11号
S02116	シンナー ..ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.300	kg	810	1,053	S単 12号
S02115	橋りょう塗装工	16.800	人	41,616	699,149	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		864,651	43,233	
	合計				907,884	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		9,079	
	*** T単 - 16号 ***					
T00104	現場素地調整		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	3種ケレンA 橋りょう塗装工	4.200	人	41,616	174,787	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		174,787	8,739	
	合計				183,526	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,835	
	*** T単 - 17号 ***					
T00201	仮設レール設置・撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00001	設置～賃料～撤去 仮設レール損料 37kg/m級,供用日数120日	11.000	m	3,228	35,508	C単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据付工,	20.000	人	32,232	644,640	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	5.000	人	25,704	128,520	S単 120号
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	3.000	日	60,500	181,500	S単 38号
	合計				990,168	算出数量 1.000 式
	単価		式		990,168	
	*** T単 - 18号 ***					
T00211	除塵設備牽引工(整備前)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41001	待機位置～整備位置 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据付工,	12.000	人	32,232	386,784	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	6.000	人	25,704	154,224	S単 120号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし	4.000	日	2,776	11,104	S単 39号
S16002	クｲﾝヂ[開放型(電動)・単胴] 巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量 16×260m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補正対象外	4.000	日	2,816	11,264	S単 36号
	合計				563,376	算出数量 1.000 式
	単価		式		563,376	
	*** T単 - 19号 ***					
T00212	除塵設備牽引工(整備後)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41001	整備位置～待機位置 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据付工,	12.000	人	32,232	386,784	S単 119号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	6.000	人	25,704	154,224	S単 120号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,なし	4.000	日	2,776	11,104	S単 39号



