



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度

木曽川水系（調査）

矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務

# 積 算 書

（当初）

東海農政局

木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曽川水系（調査）                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称（規 格）                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
|        | *** S単 - 1号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S02116 | 成果検定費（3級基準点測量）                              |     |     |           |     |       |
|        | 成果検定費（3級基準点測量）                              |     | 点   | 9,900     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 2号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S02116 | 成果検定費（4級基準点測量）                              |     |     |           |     |       |
|        | 成果検定費（4級基準点測量）                              |     | 点   | 3,100     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 3号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S02116 | 成果検定費（3級水準測量）                               |     |     |           |     |       |
|        | 成果検定費（3級水準測量）                               |     | km  | 2,600     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 4号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S61003 | 3級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 3級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 計上しない,永久標識設置あり,都市近郊,平地,0.00                 |     | 点   | 123,882   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 5号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S61003 | 3級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 3級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00                   |     | 点   | 123,882   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 6号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S61004 | 4級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 4級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 計上しない,都市近郊,平地,0.00                          |     | 点   | 34,234    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 7号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S61004 | 4級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 4級基準点測量                                     |     |     |           |     |       |
|        | 計上しない,耕地,平地,0.00                            |     | 点   | 34,234    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 8号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S61010 | 3級水準測量                                      |     |     |           |     |       |
|        | 3級水準測量（レベル等による）                             |     |     |           |     |       |
|        | 道路上,平地,都市近郊,-0.10                           |     | km  | 56,715    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 9号 ***                             |     |     |           |     |       |
| S61010 | 3級水準測量                                      |     |     |           |     |       |
|        | 3級水準測量（レベル等による）                             |     |     |           |     |       |
|        | 道路上,平地,耕地,-0.10                             |     | km  | 56,715    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 10号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61010 | 仮BM設置                                       |     |     |           |     |       |
|        | 3級水準測量（レベル等による）                             |     |     |           |     |       |
|        | 道路上,平地,耕地,0.06                              |     | km  | 66,798    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 11号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61014 | 作業計画                                        |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 作業計画                                   |     | 業務  | 108,810   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 12号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61015 | 現地踏査                                        |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 現地踏査                                   |     |     |           |     |       |
|        | 平地,耕地,0.06,1,000台未満/12時間,0.00               |     | km  | 162,722   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 13号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61016 | 線形決定                                        |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 線形決定                                   |     |     |           |     |       |
|        | 平地,耕地,0.06                                  |     | km  | 270,931   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 14号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61017 | IP設置測量                                      |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 I P設置測量                                |     |     |           |     |       |
|        | 計上する,平地,耕地,0.06,1,000台未満/12時間,0.00,0        |     | km  | 285,231   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 15号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61018 | 中心線測量                                       |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 中心線測量                                  |     |     |           |     |       |
|        | 平地,耕地,0.06,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0         |     | km  | 515,515   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 16号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61019 | 縦断測量                                        |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 縦断測量                                   |     |     |           |     |       |
|        | 平地,耕地,0.06,1,000台未満/12時間,0.00               |     | km  | 383,129   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 17号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61020 | 横断測量                                        |     |     |           |     |       |
|        | 路線測量 横断測量                                   |     |     |           |     |       |
|        | 平地,耕地,0.06,45m~75m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0 |     | km  | 1,246,846 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 18号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61027 | 現地測量( )                                     |     |     |           |     |       |
|        | 現地測量( )                                     |     |     |           |     |       |
|        | 1/500,平地,耕地,0.06,0.140                      |     | 式   | 2,271,288 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 19号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S61028 | 現地測量( )                                     |     |     |           |     |       |
|        | 現地測量( )                                     |     |     |           |     |       |
|        | 1/500,平地,耕地,0.06                            |     | 式   | 42,824    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 20号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S63014 | 打合せ（測量業務基準日額）                               |     |     |           |     |       |
|        | 打合せ（測量業務基準日額）                               |     |     |           |     |       |
|        | 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日            |     | 回   | 56,850    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 21号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S63014 | 打合せ（測量業務基準日額）                               |     |     |           |     |       |
|        | 打合せ（測量業務基準日額）                               |     |     |           |     |       |
|        | 中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日                |     | 回   | 51,150    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 22号 ***                            |     |     |           |     |       |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成                                |     |     |           |     |       |

東海農政局

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称                                     | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単 - 1号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 成果検定費(3級基準点測量)                          |                      | 点  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 成果検定費(3級基準点測量)                          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                | 地域資材(Pコード)<br>P96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)      |                      |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| P96001 | 成果検定費(3級基準点測量)                          | 1.000                | 点  | 9,900                    | 9,900                 |                   |
|        | 合 計                                     |                      |    |                          | 9,900                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |                      |    |                          | 9,900                 |                   |
|        |                                         |                      |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 2号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 成果検定費(4級基準点測量)                          |                      | 点  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 成果検定費(4級基準点測量)                          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                | 地域資材(Pコード)<br>P96002 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)      |                      |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| P96002 | 成果検定費(4級基準点測量)                          | 1.000                | 点  | 3,100                    | 3,100                 |                   |
|        | 合 計                                     |                      |    |                          | 3,100                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |                      |    |                          | 3,100                 |                   |
|        |                                         |                      |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 3号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 成果検定費(3級水準測量)                           |                      | km |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 成果検定費(3級水準測量)                           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                | 地域資材(Pコード)<br>P96003 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)      |                      |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| P96003 | 成果検定費(3級水準測量)                           | 1.000                | km | 2,600                    | 2,600                 |                   |
|        | 合 計                                     |                      |    |                          | 2,600                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                     |                      |    |                          | 2,600                 |                   |
|        |                                         |                      |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 4号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S61003 | 3 級基準点測量                                |                      | 点  |                          | 20,000 点              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 3 級基準点測量<br>計上しない,永久標識設置あり,都市近郊,平地,0.00 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)伐採の有無<br>2)永久標識の設置                    | 計上しない<br>永久標識設置あり    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地域<br>4)地形                            | 都市近郊<br>平地           |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
|        | 5)地形個別補正                                | 0.00                 |    |                          |                       |                   |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                            | 3.000                | 人  | 61,000                   | 183,000               |                   |
| R04023 | 測量技師<br>内業                              | 5.000                | 人  | 52,700                   | 263,500               |                   |
| R04023 | 測量技師<br>外業                              | 11.500               | 人  | 52,700                   | 606,050               |                   |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                             | 6.000                | 人  | 41,300                   | 247,800               |                   |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                             | 11.500               | 人  | 41,300                   | 474,950               |                   |
| R04025 | 測量助手<br>内業                              | 2.500                | 人  | 37,700                   | 94,250                |                   |
| R04025 | 測量助手<br>外業                              | 13.000               | 人  | 37,700                   | 490,100               |                   |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%                            | 0.025                |    | 2,359,650                | 58,991                |                   |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>1.5%                          | 0.015                |    | 2,359,650                | 35,395                |                   |
| Y00004 | 材料費<br>1.0%                             | 0.010                |    | 2,359,650                | 23,597                |                   |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |  |  |  |  |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                   | 数 量      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|---------------------------------------|----------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 合 計                                   |          |    |                          | 2,477,633             | 算出数量<br>20.000 点 |
|        | 単 価                                   |          | 点  |                          | 123,882               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                 | 0.090    |    | 2,418,641                | 217,678               |                  |
|        |                                       |          |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単 - 5号 ***                       |          |    |                          |                       |                  |
| S61003 | 3 級基準点測量                              |          | 点  |                          | 20.000 点              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 3 級基準点測量<br>計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00 |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)伐採の有無                               | 計上しない    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)永久標識の設置                             | 永久標識設置あり |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地域                                  | 耕地       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形                                  | 平地       |    |                          |                       |                  |
|        | 5)地形個別補正                              | 0.00     |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                          | 3.000    | 人  | 61,000                   | 183,000               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                            | 5.000    | 人  | 52,700                   | 263,500               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                            | 11.500   | 人  | 52,700                   | 606,050               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                           | 6.000    | 人  | 41,300                   | 247,800               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                           | 11.500   | 人  | 41,300                   | 474,950               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業                            | 2.500    | 人  | 37,700                   | 94,250                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                            | 13.000   | 人  | 37,700                   | 490,100               |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%                          | 0.025    |    | 2,359,650                | 58,991                |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>1.5%                        | 0.015    |    | 2,359,650                | 35,395                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.0%                           | 0.010    |    | 2,359,650                | 23,597                |                  |
|        | 合 計                                   |          |    |                          | 2,477,633             | 算出数量<br>20.000 点 |
|        | 単 価                                   |          | 点  |                          | 123,882               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                 | 0.090    |    | 2,418,641                | 217,678               |                  |
|        |                                       |          |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単 - 6号 ***                       |          |    |                          |                       |                  |
| S61004 | 4 級基準点測量                              |          | 点  |                          | 35.000 点              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 4 級基準点測量<br>計上しない,都市近郊,平地,0.00        |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)伐採の有無                               | 計上しない    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地域                                  | 都市近郊     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地形                                  | 平地       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形個別補正                              | 0.00     |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                          | 1.000    | 人  | 61,000                   | 61,000                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                            | 2.500    | 人  | 52,700                   | 131,750               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                            | 5.500    | 人  | 52,700                   | 289,850               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                           | 2.500    | 人  | 41,300                   | 103,250               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                           | 5.500    | 人  | 41,300                   | 227,150               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業                            | 1.000    | 人  | 37,700                   | 37,700                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                            | 7.000    | 人  | 37,700                   | 263,900               |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.0%                          | 0.030    |    | 1,114,600                | 33,438                |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>2.5%                        | 0.025    |    | 1,114,600                | 27,865                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%                           | 0.020    |    | 1,114,600                | 22,292                |                  |
|        | 合 計                                   |          |    |                          | 1,198,195             | 算出数量<br>35.000 点 |
|        | 単 価                                   |          | 点  |                          | 34,234                |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                 | 0.090    |    | 1,148,038                | 103,323               |                  |
|        |                                       |          |    |                          |                       |                  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称                                   | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|---------------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | *** S単 - 7号 ***                       |       |    |                          |                       |                  |
| S61004 | 4 級基準点測量                              |       | 点  |                          | 35.000                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 4 級基準点測量<br>計上しない,耕地,平地,0.00          |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)伐採の有無                               | 計上しない |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地域                                  | 耕地    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地形                                  | 平地    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形個別補正                              | 0.00  |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                          | 1.000 | 人  | 61,000                   | 61,000                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                            | 2.500 | 人  | 52,700                   | 131,750               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                            | 5.500 | 人  | 52,700                   | 289,850               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                           | 2.500 | 人  | 41,300                   | 103,250               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                           | 5.500 | 人  | 41,300                   | 227,150               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業                            | 1.000 | 人  | 37,700                   | 37,700                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                            | 7.000 | 人  | 37,700                   | 263,900               |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.0%                          | 0.030 |    | 1,114,600                | 33,438                |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>2.5%                        | 0.025 |    | 1,114,600                | 27,865                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%                           | 0.020 |    | 1,114,600                | 22,292                |                  |
|        | 合 計                                   |       |    |                          | 1,198,195             | 算出数量<br>35.000 点 |
|        | 単 価                                   |       | 点  |                          | 34,234                |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                 | 0.090 |    | 1,148,038                | 103,323               |                  |
|        | *** S単 - 8号 ***                       |       |    |                          |                       |                  |
| S61010 | 3 級水準測量                               |       | km |                          | 5.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 3 級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,都市近郊,-0.10 |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地域差                                 | 道路上   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形                                  | 平地    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地物                                  | 都市近郊  |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形個別補正                              | -0.10 |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                          | 0.200 | 人  | 61,000                   | 12,200                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                            | 0.700 | 人  | 52,700                   | 36,890                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                            | 1.400 | 人  | 52,700                   | 73,780                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                           | 0.700 | 人  | 41,300                   | 28,910                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                           | 1.400 | 人  | 41,300                   | 57,820                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                            | 2.400 | 人  | 37,700                   | 90,480                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.0%                          | 0.030 |    | 300,080                  | 9,002                 |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                        | 0.005 |    | 300,080                  | 1,500                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.5%                           | 0.015 |    | 300,080                  | 4,501                 |                  |
|        | 合 計                                   |       |    |                          | 315,083               | 算出数量<br>5.000 km |
|        | 単 価                                   |       | km |                          | 56,715                |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                 | 0.090 |    | 309,082                  | 27,817                |                  |
|        | *** S単 - 9号 ***                       |       |    |                          |                       |                  |
| S61010 | 3 級水準測量                               |       | km |                          | 5.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 3 級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,耕地,-0.10   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地域差                                 | 道路上   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形                                  | 平地    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地物                                  | 耕地    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形個別補正                              | -0.10 |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                          | 0.200 | 人  | 61,000                   | 12,200                |                  |

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |  |  |  |  |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                               | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|-----------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| R04023 | 測量技師<br>内業                        | 0.700 | 人  | 52,700                   | 36,890                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                        | 1.400 | 人  | 52,700                   | 73,780                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                       | 0.700 | 人  | 41,300                   | 28,910                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                       | 1.400 | 人  | 41,300                   | 57,820                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                        | 2.400 | 人  | 37,700                   | 90,480                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.0%                      | 0.030 |    | 300,080                  | 9,002                 |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                    | 0.005 |    | 300,080                  | 1,500                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.5%                       | 0.015 |    | 300,080                  | 4,501                 |                  |
|        | 合 計                               |       |    |                          | 315,083               | 算出数量<br>5.000 km |
|        | 単 価                               |       | km |                          | 56,715                |                  |
| Y70001 | 精度管理費                             | 0.090 |    | 309,082                  | 27,817                |                  |
|        | *** S単 - 10号 ***                  |       |    |                          |                       |                  |
| S61010 | 仮BM設置                             |       | km |                          | 5.000 km              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 3級水準測量(レベル等による)<br>道路上,平地,耕地,0.06 |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地域差                             | 道路上   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形                              | 平地    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地物                              | 耕地    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)地形個別補正                          | 0.06  |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                      | 0.200 | 人  | 61,000                   | 12,200                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                        | 0.700 | 人  | 52,700                   | 36,890                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                        | 1.400 | 人  | 52,700                   | 73,780                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                       | 0.700 | 人  | 41,300                   | 28,910                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                       | 1.400 | 人  | 41,300                   | 57,820                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                        | 2.400 | 人  | 37,700                   | 90,480                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>3.0%                      | 0.030 |    | 300,080                  | 9,002                 |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                    | 0.005 |    | 300,080                  | 1,500                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>1.5%                       | 0.015 |    | 300,080                  | 4,501                 |                  |
|        | 合 計                               |       |    |                          | 315,083               | 算出数量<br>5.000 km |
|        | 単 価                               |       | km |                          | 66,798                |                  |
| Y70001 | 精度管理費                             | 0.090 |    | 309,082                  | 27,817                |                  |
|        | *** S単 - 11号 ***                  |       |    |                          |                       |                  |
| S61014 | 作業計画                              |       | 業務 |                          | 1.000 業務              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 作業計画                         |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)作業条件補正值                         | 0.00  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                   |       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                      | 0.600 | 人  | 61,000                   | 36,600                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                        | 0.900 | 人  | 52,700                   | 47,430                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                       | 0.600 | 人  | 41,300                   | 24,780                |                  |
|        | 合 計                               |       |    |                          | 108,810               | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                               |       | 業務 |                          | 108,810               |                  |
|        | *** S単 - 12号 ***                  |       |    |                          |                       |                  |
| S61015 | 現地踏査                              |       | km |                          | 1.000 km              | 歩A<br>当たり算出      |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量                   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 路線測量 現地踏査<br>平地,耕地,0.06,1,000台未満/12時間,0.00           |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分<br>2)地物区分                                     | 平地<br>耕地              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值<br>4)現場条件                                 | 0.06<br>1,000台未満/12時間 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 5)特殊交通条件による補正值                                       | 0.00                  |     |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                                           | 1.600                 | 人   | 52,700                   | 84,320                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                                          | 1.400                 | 人   | 41,300                   | 57,820                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>1.5%                                         | 0.015                 |     | 142,140                  | 2,132                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>6.5%                                          | 0.065                 |     | 142,140                  | 9,239                 |                  |
|        | 合 計                                                  |                       |     |                          | 153,511               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                                                  |                       | km  |                          | 162,722               |                  |
|        | *** S単 - 13号 ***                                     |                       |     |                          |                       |                  |
| S61016 | 線形決定                                                 |                       | km  |                          | 1.000 km              | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 路線測量 線形決定<br>平地,耕地,0.06                              |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分<br>2)地物区分                                     | 平地<br>耕地              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值                                           | 0.06                  |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                                         | 0.400                 | 人   | 61,000                   | 24,400                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                                           | 2.600                 | 人   | 52,700                   | 137,020               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                                          | 2.100                 | 人   | 41,300                   | 86,730                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>1.0%                                         | 0.010                 |     | 248,150                  | 2,482                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%                                          | 0.020                 |     | 248,150                  | 4,963                 |                  |
|        | 合 計                                                  |                       |     |                          | 255,595               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                                                  |                       | km  |                          | 270,931               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                                | 0.100                 |     | 250,632                  | 25,063                |                  |
|        | *** S単 - 14号 ***                                     |                       |     |                          |                       |                  |
| S61017 | IP設置測量                                               |                       | km  |                          | 1.000 km              | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 路線測量 I P設置測量<br>計上する,平地,耕地,0.06,1,000台未満/12時間,0.00,0 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)IP設置計算の有無<br>2)地形区分                                | 計上する<br>平地            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)地物区分<br>4)特殊地形の補正值                                 | 耕地<br>0.06            |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 5)現場条件<br>6)特殊交通条件による補正值                             | 1,000台未満/12時間<br>0.00 |     |                          |                       |                  |
|        | 7)単曲線数区分                                             | 0                     |     |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                                           | 1.200                 | 人   | 52,700                   | 63,240                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                                           | 1.400                 | 人   | 52,700                   | 73,780                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                                          | 1.000                 | 人   | 41,300                   | 41,300                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                                          | 1.400                 | 人   | 41,300                   | 57,820                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                                           | 1.000                 | 人   | 37,700                   | 37,700                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>5.0%                                         | 0.050                 |     | 273,840                  | 13,692                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>3.5%                                          | 0.035                 |     | 273,840                  | 9,584                 |                  |
|        | 合 計                                                  |                       |     |                          | 297,116               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                                                  |                       | km  |                          | 285,231               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                                | 0.100                 |     | 287,532                  | 28,753                |                  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曾川水系(調査)                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | *** S 単 - 15号 ***                                        |               |    |                          |                       |                  |
| S61018 | 中心線測量                                                    |               | km |                          | 1.000 km              | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 路線測量 中心線測量<br>平地,耕地,0.06,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0        |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分                                                   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分                                                   | 耕地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值                                               | 0.06          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)測点間隔                                                   | 20m           |    |                          |                       |                  |
|        | 5)現場条件                                                   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 6)特殊交通条件による補正值                                           | 0.00          |    |                          |                       |                  |
|        | 7)単曲線数区分                                                 | 0             |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 外業                                                       | 2.500         | 人  | 52,700                   | 131,750               |                  |
| R04023 | 測量技師                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 内業                                                       | 1.800         | 人  | 52,700                   | 94,860                |                  |
| R04024 | 測量技師補                                                    |               |    |                          |                       |                  |
|        | 外業                                                       | 2.800         | 人  | 41,300                   | 115,640               |                  |
| R04024 | 測量技師補                                                    |               |    |                          |                       |                  |
|        | 内業                                                       | 1.800         | 人  | 41,300                   | 74,340                |                  |
| R04025 | 測量助手                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 外業                                                       | 2.200         | 人  | 37,700                   | 82,940                |                  |
| Y00004 | 機械経費                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 1.5%                                                     | 0.015         |    | 499,530                  | 7,493                 |                  |
| Y00004 | 材料費                                                      |               |    |                          |                       |                  |
|        | 6.0%                                                     | 0.060         |    | 499,530                  | 29,972                |                  |
|        | 合 計                                                      |               |    |                          | 536,995               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                                                      |               | km |                          | 515,515               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                                    |               |    |                          |                       |                  |
|        |                                                          | 0.100         |    | 507,023                  | 50,702                |                  |
|        |                                                          |               |    |                          |                       |                  |
|        | *** S 単 - 16号 ***                                        |               |    |                          |                       |                  |
| S61019 | 縦断測量                                                     |               | km |                          | 1.000 km              | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 路線測量 縦断測量<br>平地,耕地,0.06,1,000台未満/12時間,0.00               |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分                                                   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分                                                   | 耕地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值                                               | 0.06          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)現場条件                                                   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 5)特殊交通条件による補正值                                           | 0.00          |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 外業                                                       | 1.600         | 人  | 52,700                   | 84,320                |                  |
| R04023 | 測量技師                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 内業                                                       | 1.300         | 人  | 52,700                   | 68,510                |                  |
| R04024 | 測量技師補                                                    |               |    |                          |                       |                  |
|        | 外業                                                       | 1.800         | 人  | 41,300                   | 74,340                |                  |
| R04024 | 測量技師補                                                    |               |    |                          |                       |                  |
|        | 内業                                                       | 1.100         | 人  | 41,300                   | 45,430                |                  |
| R04025 | 測量助手                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 外業                                                       | 1.400         | 人  | 37,700                   | 52,780                |                  |
| R04025 | 測量助手                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 内業                                                       | 0.500         | 人  | 37,700                   | 18,850                |                  |
| Y00004 | 機械経費                                                     |               |    |                          |                       |                  |
|        | 2.0%                                                     | 0.020         |    | 344,230                  | 6,885                 |                  |
| Y00004 | 材料費                                                      |               |    |                          |                       |                  |
|        | 3.0%                                                     | 0.030         |    | 344,230                  | 10,327                |                  |
|        | 合 計                                                      |               |    |                          | 361,442               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                                                      |               | km |                          | 383,129               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                                                    |               |    |                          |                       |                  |
|        |                                                          | 0.100         |    | 351,115                  | 35,112                |                  |
|        |                                                          |               |    |                          |                       |                  |
|        | *** S 単 - 17号 ***                                        |               |    |                          |                       |                  |
| S61020 | 横断測量                                                     |               | km |                          | 1.000 km              | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 路線測量 横断測量<br>平地,耕地,0.06,45m~75m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0 |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分                                                   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分                                                   | 耕地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值                                               | 0.06          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)幅区分                                                    | 45m~75m       |    |                          |                       |                  |
|        | 5)間隔区分                                                   | 20m           |    |                          |                       |                  |
|        | 6)現場条件                                                   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 7)特殊交通条件による補正值                                           | 0.00          |    |                          |                       |                  |
|        | 8)単曲線区分                                                  | 0             |    |                          |                       |                  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称                               | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| R04023 | 測量技師<br>外業                        | 6.400       | 人   | 52,700                   | 337,280               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                        | 3.900       | 人   | 52,700                   | 205,530               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                       | 7.200       | 人   | 41,300                   | 297,360               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                       | 3.400       | 人   | 41,300                   | 140,420               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                        | 5.300       | 人   | 37,700                   | 199,810               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業                        | 1.500       | 人   | 37,700                   | 56,550                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%                      | 0.025       |     | 1,236,950                | 30,924                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.5%                       | 0.025       |     | 1,236,950                | 30,924                |                  |
|        | 合 計                               |             |     |                          | 1,298,798             | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                               |             | km  |                          | 1,246,846             |                  |
| Y70001 | 精度管理費                             | 0.100       |     | 1,267,874                | 126,787               |                  |
|        | *** S単 - 18号 ***                  |             |     |                          |                       |                  |
| S61027 | 現地測量( )                           |             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 現地測量( )<br>1/500,平地,耕地,0.06,0.140 |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)縮尺区分<br>2)地形区分                  | 1/500<br>平地 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)地域区分<br>4)特殊地形の補正值              | 耕地<br>0.06  |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 5)明細計上面積                          | 0.140       |     |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                      | 0.300       | 人   | 61,000                   | 18,300                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                        | 6.100       | 人   | 52,700                   | 321,470               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                        | 3.100       | 人   | 52,700                   | 163,370               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                       | 9.400       | 人   | 41,300                   | 388,220               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                       | 8.000       | 人   | 41,300                   | 330,400               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                        | 8.200       | 人   | 37,700                   | 309,140               |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>6.0%                      | 0.060       |     | 1,530,900                | 91,854                |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                    | 0.005       |     | 1,530,900                | 7,655                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%                       | 0.020       |     | 1,530,900                | 30,618                |                  |
| Y00009 | 小計                                |             |     |                          | 1,661,027             |                  |
| Y00009 | 小計<br>(10)補正後                     |             |     |                          | 2,271,288             |                  |
|        | 合 計                               |             |     |                          | 2,271,288             | 算出数量<br>1.000 式  |
|        | 単 価                               |             | 式   |                          | 2,271,288             |                  |
| Y70001 | 精度管理費                             | 0.050       |     | 1,622,754                | 81,138                |                  |
|        | *** S単 - 19号 ***                  |             |     |                          |                       |                  |
| S61028 | 現地測量( )                           |             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 現地測量( )<br>1/500,平地,耕地,0.06       |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)縮尺区分<br>2)地形区分                  | 1/500<br>平地 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)地域区分<br>4)特殊地形の補正值              | 耕地<br>0.06  |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>作業計画(内業)                | 0.200       | 人   | 61,000                   | 12,200                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>作業計画(内業)                  | 0.300       | 人   | 52,700                   | 15,810                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>作業計画(内業)                 | 0.300       | 人   | 41,300                   | 12,390                |                  |
| Y00009 | 小計                                |             |     |                          | 40,400                |                  |
| Y00009 | 小計<br>(4)補正後                      |             |     |                          | 42,824                |                  |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |

| コード    | 名 称                                               | 数 量      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------|----------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 合 計                                               |          |    |                          | 42,824                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                               |          | 式  |                          | 42,824                |                 |
|        | *** S 単 - 20号 ***                                 |          |    |                          |                       |                 |
| S63014 | 打合せ(測量業務基準日額)                                     |          | 回  |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量業務基準日額)<br>着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)打合せ                                             | 着手前・最終   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)測量主任技師人数                                        | 1.00人    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)測量技師人数                                          | 1.00人    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)測量技師補人数                                         | 0.00人    |    |                          |                       |                 |
|        | 5)打合せ日数                                           | 0.500日   |    |                          |                       |                 |
|        | 6)往復移動日数                                          | 0.000日   |    |                          |                       |                 |
| R04022 | 測量主任技師                                            | 0.500    | 人  | 61,000                   | 30,500                |                 |
| R04023 | 測量技師                                              | 0.500    | 人  | 52,700                   | 26,350                |                 |
|        | 合 計                                               |          |    |                          | 56,850                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                               |          | 回  |                          | 56,850                |                 |
|        | *** S 単 - 21号 ***                                 |          |    |                          |                       |                 |
| S63014 | 打合せ(測量業務基準日額)                                     |          | 回  |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量業務基準日額)<br>中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.5日,0日     |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)打合せ                                             | 中間       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)測量主任技師人数                                        | 1.00人    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)測量技師人数                                          | 0.00人    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)測量技師補人数                                         | 1.00人    |    |                          |                       |                 |
|        | 5)打合せ日数                                           | 0.500日   |    |                          |                       |                 |
|        | 6)往復移動日数                                          | 0.000日   |    |                          |                       |                 |
| R04022 | 測量主任技師                                            | 0.500    | 人  | 61,000                   | 30,500                |                 |
| R04024 | 測量技師補                                             | 0.500    | 人  | 41,300                   | 20,650                |                 |
|        | 合 計                                               |          |    |                          | 51,150                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                               |          | 回  |                          | 51,150                |                 |
|        | *** S 単 - 22号 ***                                 |          |    |                          |                       |                 |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成                                      |          | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電子納品版業務報告書作成<br>1, A - 4, 1000, 10cm, 0           |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)報告書部数(部)                                        | 1.000    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)規格区分                                            | A - 4    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)枚数区分(枚)                                         | 1000     |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)厚さ区分                                            | 10cm     |    |                          |                       |                 |
|        | 5)CD-R枚数(枚)                                       | 0.000    |    |                          |                       |                 |
| P43504 | 報告書焼付代(コピー)<br>A - 4 以下 1 0 0 0 枚                 | 1.000    | 部  | 12,700                   | 12,700                |                 |
| P43544 | 簡易加除式ファイル<br>A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)            | 1.000    | 冊  | 886                      | 886                   |                 |
| P43602 | C D - R<br>C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB        | 0.000    | 枚  | 47                       | 0                     |                 |
|        | 合 計                                               |          |    |                          | 13,586                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                               |          | 式  |                          | 13,586                |                 |
|        | *** S 単 - 23号 ***                                 |          |    |                          |                       |                 |
| S63032 | 打合せ(測量旅費・交通費)                                     |          | 回  |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(測量旅費・交通費)<br>着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,       |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)打合せ内容                                           | 着手前・最終   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)測量主任技師配置人員                                      | 1人       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)測量技師配置人員                                        | 1人       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)測量技師補配置人員                                       | 0人       |    |                          |                       |                 |
|        | 5)宿泊区分                                            | 通勤により打合せ |    |                          |                       |                 |
|        | 6)交通機関区分                                          | 一般交通機関   |    |                          |                       |                 |

東海農政局

|     |                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 木曽川水系(調査)                |  |  |  |  |
| 業務名 | 矢作川沿岸地区 南部幹線水路バイパス水路測量業務 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量            | 単 位 | 単 価                              | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単 - 1号 ***                          |                |     |                                  |                       |                 |
| X63002 | 精度管理費集計                                  |                | 式   |                                  | 1.000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|        | 精度管理費集計                                  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)精度管理費(自動集計)                            | 1,125,798.000  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| P53024 | 精度管理費                                    |                | 式   | 1,125,798                        | 1,125,798             |                 |
|        | 合 計                                      |                |     |                                  | 1,125,798             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                      |                |     |                                  | 1,125,798             |                 |
|        | *** X単 - 2号 ***                          |                |     |                                  |                       |                 |
| X63004 | 旅費交通費(測量外業日帰用)                           |                | 式   |                                  | 1.000                 | 歩A 式 当たり算出      |
|        | 旅費交通費(測量外業日帰用)<br>ライトバン(損料を計上する) 68日,2時間 |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)交通機関区分                                 | ライトバン(損料を計上する) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)高速道路往復料金(税別)                           | 1,362円         |     |                                  |                       |                 |
|        | 3)鉄道往復1人当料金(税別)                          | 0円             |     |                                  |                       |                 |
|        | 4)バス往復1人当料金(税別)                          | 0円             |     |                                  |                       |                 |
|        | 5)船舶往復1人当料金(税別)                          | 0円             |     |                                  |                       |                 |
|        | 6)航空往復1人当料金(税別)                          | 0円             |     |                                  |                       |                 |
|        | 7)ライトバン使用日数                              | 68日            |     |                                  |                       |                 |
|        | 8)時間区分                                   | 2時間            |     |                                  |                       |                 |
|        | 9)測量技師外業日数                               | 60.404日        |     |                                  |                       |                 |
|        | 10)測量技師補外業日数                             | 67.863日        |     |                                  |                       |                 |
|        | 11)測量助手外業日数                              | 56.969日        |     |                                  |                       |                 |
|        | 12)測量補助員外業日数                             | 0.000日         |     |                                  |                       |                 |
| P54301 | 高速道路等料金                                  |                |     |                                  |                       |                 |
|        | 消費税抜き                                    | 68.000         | 式   | 1,362                            | 92,616                |                 |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L      | 68.000         | 日   | 2,150                            | 146,200               |                 |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド              | 367.200        | L   | 150                              | 55,080                |                 |
|        | 合 計                                      |                |     |                                  | 293,896               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                      |                | 式   |                                  | 293,896               |                 |

東海農政局