



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

木曽川水系（調査）

矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

積 算 書

（ 当初 ）

東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
木曽川水系（調査）
矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

積 算 書
(当初)

東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				35,167,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式		655,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工 乙川頭首工	1.000	式		655,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費(施設機械)	1.0	式	655,000	655,000	1 式当たり
S02123 産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質	620.000	kg	500	310,000	歩A・単A S単 55号
S02123 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式	4.000	缶	14,980	59,920	歩A・単A S単 56号
S02123 収集運搬費	1.000	式	250,000	250,000	歩A・単A S単 57号
S02123 塗膜くず汚染物質（管理費等）	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 58号
合 計				654,920	
・乙川頭首工	1.000	式		34,512,000	
・ ・ 塗膜除去工	1.000	式		11,436,000	
・ ・ ・ 洪水吐ゲート	1.000	式	9,707,000	9,707,000	1 式当たり
T00001 IH式塗膜剥離工法	197.000	m ²	22,994	4,529,818	歩A・単A T単 1号
T00008 塗膜剥離剤除去工法 剥離剤(1回塗り) 洪水吐	148.000	m ²	10,575	1,565,100	歩A・単A T単 6号
T00008 塗膜剥離剤除去工法 剥離剤(1回塗り) 洪水吐	148.000	m ²	10,575	1,565,100	歩A・単A T単 6号
T00004 水洗い清掃	542.000	m ²	324	175,608	歩A・単A T単 2号
S02116 2種ケレン	542.000	m ²	3,453	1,871,526	歩A・単A S単 21号
合 計				9,707,152	
・ ・ ・ 取水口ゲート 扉体、戸当り、スクリーン含む	1.000	式	1,729,000	1,729,000	1 式当たり
T00007 塗膜剥離剤除去工法 剥離剤(1回塗り)	133.000	m ²	9,223	1,226,659	歩A・単A T単 5号
T00004 水洗い清掃	133.000	m ²	324	43,092	歩A・単A T単 2号
S02116 2種ケレン	133.000	m ²	3,453	459,249	歩A・単A S単 21号
合 計				1,729,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		5,150,000	
・ ・ ・ 進入路工	1.000	式	1,270,000	1,270,000	1 式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	23.000	m3	387.8	8,919	歩A・単A S単 69号
S18002 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	18.000	袋	5,386	96,948	歩A・単A S単 64号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,15.0km以下	23.000	m3	8,793	202,239	歩A・単A S単 72号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,15.0km以下	15.000	m3	8,793	131,895	歩A・単A S単 72号
SA0101 SP掘削（放土） 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-,-	23.000	m3	2,873	66,079	歩A・単A S単 70号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	21.000	m3	984	20,664	歩A・単A S単 74号
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-,-	23.000	m3	2,873	66,079	歩A・単A S単 71号
S18002 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌﾙ,0m3,,,なし	18.000	袋	1,107	19,926	歩A・単A S単 65号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下	23.000	m3	11,470	263,810	歩A・単A S単 73号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下	15.000	m3	11,470	172,050	歩A・単A S単 73号
S02123 建設発生土受入費 第2種	23.000	m3	4,500	103,500	歩A・単A S単 59号

事業名	木曽川水系 (調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123 建設発生土受入費 第2種	15.000	m ³	4,500	67,500	歩A・単A S単 59号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	31.000	m ²	1,324	41,044	歩A・単A S単 67号
S02123 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	0.190	m ³	25,000	4,750	歩A・単A S単 60号
S02123 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	0.190	m ³	25,000	4,750	歩A・単A S単 61号
合 計				1,270,153	
・ ・ ・ 足場設置工 洪水吐1門	1.000	式	2,161,000	2,161,000	1式当たり
T00025 足場工 (777レンゲ吊13t) 手摺先行型枠組,安全ネットなし,長期割引なし	343.000	掛m ²	5,181	1,777,083	歩A・単A T単 9号
S02116 板張り防護工	1.000	式	383,616	383,616	歩A・単A S単 22号
合 計				2,160,699	
・ ・ ・ 足場工 取水口3門 (スクリーン含む)	1.000	式	773,000	773,000	1式当たり
T00026 足場工 (777レンゲ吊13t) 単管,安全ネットなし,長期割引なし	161.000	掛m ²	4,804	773,444	歩A・単A T単 10号
合 計				773,444	
・ ・ ・ 支保工 取水口3門 (スクリーン含む)	1.000	式	41,000	41,000	1式当たり
S18032 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	8.000	空m ³	5,093	40,744	歩A・単A S単 66号
合 計				40,744	
・ ・ ・ 剥離剤養生シート工 洪水吐1門	1.000	式	487,000	487,000	1式当たり
T00005 塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm以上 (2重張り)	86.000	m ²	1,910	164,260	歩A・単A T単 3号
T00006 塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm以上	338.000	m ²	955	322,790	歩A・単A T単 4号
合 計				487,050	
・ ・ ・ 剥離剤養生シート工 取水口	1.000	式	418,000	418,000	1式当たり
T00005 塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm以上 (2重張り)	93.000	m ²	1,910	177,630	歩A・単A T単 3号
T00006 塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm以上	252.000	m ²	955	240,660	歩A・単A T単 4号
合 計				418,290	
・ ・ 塗替塗装工	1.000	式		9,092,000	
・ ・ ・ 洪水吐ゲート	1.000	式	7,615,000	7,615,000	1式当たり
T00020 現場塗装 (内面) エポキシ樹脂系,4層塗り	329.000	m ²	15,955	5,249,195	歩A・単A T単 7号
T00022 現場塗装 (外面) エポキシ樹脂系,4層塗り	213.000	m ²	11,107	2,365,791	歩A・単A T単 8号
合 計				7,614,986	
・ ・ ・ 取水ゲート 扉体、戸当り部、スクリーン	1.000	式	1,477,000	1,477,000	1式当たり
T00022 現場塗装 (外面) エポキシ樹脂系,4層塗り	133.000	m ²	11,107	1,477,231	歩A・単A T単 8号
合 計				1,477,231	
・ ・ 環境対策資機材	1.000	式		6,712,000	
・ ・ ・ 環境対策資機材 洪水吐ゲート	1	式	2,225,000	2,225,000	1式当たり
S02112 小型負圧集塵機 12m ³ /分 PCB (サポート料含む)	1.000	供用月	168,600	168,600	歩A・単A S単 3号
S02112 小型負圧集塵機 12m ³ /分 PCB (サポート料含む)	1.000	供用月	168,600	168,600	歩A・単A S単 3号

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112 小型負圧集塵機 12m3/分 PCB (サポート料含む)	1.000	供用月	168,600	168,600	歩A・単A S単 3号
S02112 小型負圧集塵機 (環境商品システム料) 12m3/分 PCB	3.000	台	56,000	168,000	歩A・単A S単 4号
S02116 負圧集塵機HEPAフィルター 12m3/分,,	3.000	枚	90,000	270,000	歩A・単A S単 30号
S02116 負圧集塵機活性炭フィルター 12m3/分,,	3.000	枚	16,000	48,000	歩A・単A S単 31号
S02116 負圧集塵機プレフィルター 12m3/分,,	60.000	日経費	1,500	90,000	歩A・単A S単 32号
S02116 スパイラルダクト 300mm/100m,,	1.000	式	11,560	11,560	歩A・単A S単 33号
S02116 ダクトバンド φ300-10m,,	1.000	本	37,200	37,200	歩A・単A S単 34号
S16004 発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり	20.000	日	2,221	44,420	歩A・単A S単 62号
S02112 エアーシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)	1.000	供用月	322,600	322,600	歩A・単A S単 5号
S02112 エアーシャワー100ボックス無 (環境商品サポート) LEA	1.000	台	60,000	60,000	歩A・単A S単 6号
S02116 エアーシャワープレフィルター	3.000	枚	5,400	16,200	歩A・単A S単 35号
S02116 エアーシャワーHPフィルタ	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A S単 36号
S02112 バキュームクリーナー 環境用FESLEA (サポート料含む)	1.000	供用月	165,600	165,600	歩A・単A S単 7号
S02112 バキュームクリーナー (環境商品システム料) 環境用FESLEA	1.000	台	60,000	60,000	歩A・単A S単 8号
S02116 バキュームクリーナーフィルターバック	3.000	枚	3,600	10,800	歩A・単A S単 37号
S02116 バキュームクリーナー 活性炭フィルター	1.000	枚	3,000	3,000	歩A・単A S単 38号
S02116 バキュームクリーナー HEPAフィルター	1.000	枚	84,000	84,000	歩A・単A S単 39号
S02116 セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,	1.000	供用月	38,200	38,200	歩A・単A S単 40号
S02116 セキュリティブース (環境商品システム料) 帯電シート式/LEA,,	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 41号
S02116 セキュリティブース用帯電シート	1.000	枚	110,000	110,000	歩A・単A S単 42号
合 計				2,225,380	
・・・ 環境対策資機材 取水口ゲート	1	式	4,487,000	4,487,000	1 式当たり
S02112 小型負圧集塵機 7m3/分 PCB (サポート料含む)	3.000	供用月	132,600	397,800	歩A・単A S単 9号
S02112 小型負圧集塵機 (環境商品システム料) 7m3/分 PCB	1.000	台	50,000	50,000	歩A・単A S単 10号
S02116 負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分,,	1.000	枚	75,000	75,000	歩A・単A S単 43号
S02116 負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分,,	1.000	枚	12,500	12,500	歩A・単A S単 44号
S02116 負圧集塵機プレフィルター 7m3/分,,	73.000	日経費	1,200	87,600	歩A・単A S単 45号
S02116 スパイラルダクト 300mm/100m,,	1.000	式	11,560	11,560	歩A・単A S単 33号
S02116 ダクトバンド φ300-10m,,	1.000	本	37,200	37,200	歩A・単A S単 34号
S16004 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり	73.000	日	2,028	148,044	歩A・単A S単 63号
S02112 エアーシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)	3.000	供用月	322,600	967,800	歩A・単A S単 5号
S02112 エアーシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)	3.000	供用月	322,600	967,800	歩A・単A S単 5号
S02112 エアーシャワー100ボックス無 (環境商品サポート) LEA	2.000	台	60,000	120,000	歩A・単A S単 6号
S02116 エアーシャワープレフィルター	22.000	枚	5,400	118,800	歩A・単A S単 35号
S02116 エアーシャワーHPフィルタ	2.000	枚	80,000	160,000	歩A・単A S単 36号
S02112 バキュームクリーナー 環境用FESLEA (サポート料含む)	3.000	供用月	165,600	496,800	歩A・単A S単 7号
S02112 バキュームクリーナー (環境商品システム料) 環境用FESLEA	1.000	台	60,000	60,000	歩A・単A S単 8号
S02116 バキュームクリーナーフィルターバック	11.000	枚	3,600	39,600	歩A・単A S単 37号
S02116 バキュームクリーナー 活性炭フィルター	1.000	枚	3,000	3,000	歩A・単A S単 38号
S02116 バキュームクリーナー HEPAフィルター	1.000	枚	84,000	84,000	歩A・単A S単 39号
S02116 セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,	3.000	供用月	38,200	114,600	歩A・単A S単 40号
S02116 セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,	3.000	供用月	38,200	114,600	歩A・単A S単 40号

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02112	ラフレンクルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力13t吊		日	55,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02112	小型負圧集塵機					
	小型負圧集塵機 12m3/分 PCB (サポート料含む)		供用月	168,600		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02112	小型負圧集塵機 (環境商品システム料)					
	小型負圧集塵機 (環境商品システム料) 12m3/分 PCB		台	56,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02112	エアシャワー100ボックス無					
	エアシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)		供用月	322,600		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02112	エアシャワー100ボックス無 (環境商品サポート)					
	エアシャワー100ボックス無 (環境商品サポート) LEA		台	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02112	バキュームクリーナー					
	バキュームクリーナー 環境用FESLEA (サポート料含む)		供用月	165,600		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02112	バキュームクリーナー (環境商品システム料)					
	バキュームクリーナー (環境商品システム料) 環境用FESLEA		台	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	小型負圧集塵機					
	小型負圧集塵機 7m3/分 PCB (サポート料含む)		供用月	132,600		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02112	小型負圧集塵機 (環境商品システム料)					
	小型負圧集塵機 (環境商品システム料) 7m3/分 PCB		台	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	42,800		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	40,800		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,200		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	40,800		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,200		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,300		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	32,400		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	36,500		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,		L	150		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	塗膜剥離剤					
	塗膜剥離剤		kg	2,200		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	2種ケレン					
	2種ケレン		m ²	3,453		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	板張り防護工					

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	板張り防護工		式	383,616		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 防災養生シート (全損)					
	防災養生シート (全損) 厚み0.15mm以上,,		m ²	407		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 防災養生シート (全損)					
	防災養生シート (全損) 厚み0.08mm以上,,		m ²	407		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** ジंकリッチプライマー					
	ジंकリッチプライマー ,,有機系		kg	1,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** シンナー					
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用		kg	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)		kg	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗用 (赤系)		kg	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用 (赤系)		kg	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 負圧集塵機HEPAフィルター					
	負圧集塵機HEPAフィルター 12m3/分,,		枚	90,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 負圧集塵機活性炭フィルター					
	負圧集塵機活性炭フィルター 12m3/分,,		枚	16,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 負圧集塵機プレフィルター					
	負圧集塵機プレフィルター 12m3/分,,		日経費	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** スパイラルダクト					
	スパイラルダクト 300mm/100m,,		式	11,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** ダクトバンド					
	ダクトバンド φ300-10m,,		本	37,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** エアシャワープレフィルター					
	エアシャワープレフィルター		枚	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** エアシャワーHPフィルタ					
	エアシャワーHPフィルタ		枚	80,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** バキュームクリーナーフィルターバック					
	バキュームクリーナーフィルターバック		枚	3,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** バキュームクリーナー 活性炭フィルター					
	バキュームクリーナー 活性炭フィルター		枚	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** バキュームクリーナー HEPAフィルター					
	バキュームクリーナー HEPAフィルター		枚	84,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** セキュリティブース					
	セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,		供用月	38,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** セキュリティブース (環境商品システム料)					
	セキュリティブース (環境商品システム料) 帯電シート式/LEA,,		台	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** セキュリティブース用帯電シート					
	セキュリティブース用帯電シート		枚	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 負圧集塵機HEPAフィルター					
	負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分,,		枚	75,000		歩A・単A

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 負圧集塵機活性炭フィルター 負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分,,		枚	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 負圧集塵機プレフィルター 負圧集塵機プレフィルター 7m3/分,,		日経費	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 電動ファン付呼吸用保護具 電動ファン付呼吸用保護具		個	95,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** フィルター(吸収缶) フィルター(吸収缶)		個	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** フィルターカバー フィルターカバー 吸気口キャップC型,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 使い捨て化学防護服 使い捨て化学防護服		セット	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 使い捨て防護手袋 使い捨て防護手袋		組	540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 化学防護長靴 化学防護長靴		組	15,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** シューズカバー シューズカバー		組	289		歩A・単A
S02117	*** S単ー 53号 *** 塗膜除去工 (手間のみ) 洪水吐 塗膜除去工 (手間のみ) 洪水吐 1 回塗り		m ²	6,747		歩A・単A
S02117	*** S単ー 54号 *** 塗膜除去工 (手間のみ) 取水口 塗膜除去工 (手間のみ) 取水口 1 回塗り		m ²	5,395		歩A・単A
S02123	*** S単ー 55号 *** 産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質		kg	500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 56号 *** 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式		缶	14,980		歩A・単A
S02123	*** S単ー 57号 *** 収集運搬費 収集運搬費		式	250,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 58号 *** 塗膜くず汚染物質 (管理費等) 塗膜くず汚染物質 (管理費等)		式	35,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 59号 *** 建設発生土受入費 建設発生土受入費 第2種		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 60号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m ³	25,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 61号 *** 産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m ³	25,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 62号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機[D駆動・〜超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA,あり		日	2,221		歩A・単A
S16004	*** S単ー 63号 *** 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり		日	2,028		歩A・単A
S18002	*** S単ー 64号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用),なし,なし		袋	5,386		歩A・単A
S18002	*** S単ー 65号 *** 大型土のう工					

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ハ゜ツ秒,,0m3,,,なし *** S単ー 66号 ***		袋	1,107		歩A・単A
SI8032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m以下, *** S単ー 67号 ***		空m3	5,093		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし *** S単ー 68号 ***		m ²	1,324		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 69号 ***		ton	13,680		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オﾞンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単ー 70号 ***		m3	387.8		歩A・単A
SA0101	SP掘削 (放土) SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-,- *** S単ー 71号 ***		m3	2,873		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-,- *** S単ー 72号 ***		m3	2,873		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ゜ツ秒 ハ゜ツ秒容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,15.0km以下 *** S単ー 73号 ***		m3	8,793		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ゜ツ秒 ハ゜ツ秒容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下 *** S単ー 74号 ***		m3	11,470		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** T単ー 1号 ***		m3	984		歩A・単A
T00001	IH式塗膜剥離工法 *** T単ー 2号 ***		m ²	22,994		歩A・単A
T00004	水洗い清掃 *** T単ー 3号 ***		m ²	324		歩A・単A
T00005	塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm以上 (2重張り) *** T単ー 4号 ***		m ²	1,910		歩A・単A
T00006	塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm以上 *** T単ー 5号 ***		m ²	955		歩A・単A
T00007	塗膜剥離剤除去工法 剥離剤 (1回塗り) *** T単ー 6号 ***		m ²	9,223		歩A・単A
T00008	塗膜剥離剤除去工法 剥離剤 (1回塗り) 洪水吐 *** T単ー 7号 ***		m ²	10,575		歩A・単A
T00020	現場塗装 (内面) エポキシ樹脂系,4層塗り *** T単ー 8号 ***		m ²	15,955		歩A・単A
T00022	現場塗装 (外面) エポキシ樹脂系,4層塗り *** T単ー 9号 ***		m ²	11,107		歩A・単A
T00025	足場工 (ラフレンクレン吊13t) 手摺先行型枠組,安全ネットなし,長期割引なし *** T単ー 10号 ***		掛m ²	5,181		歩A・単A
T00026	足場工 (ラフレンクレン吊13t) 単管,安全ネットなし,長期割引なし		掛m ²	4,804		歩A・単A

東海農政局

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02055		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量25kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,720円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.000	日	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力13t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	最大吊上能力13t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力13t吊	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	小型負圧集塵機		供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型負圧集塵機 12m3/分 PCB (サポート料含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	12m3/分 PCB (サポート料含む)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	168,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96014	小型負圧集塵機 12m3/分 PCB (サポート料含む)	1.000	供用月	168,600	168,600	
	合 計				168,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	小型負圧集塵機（環境商品システム料）		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型負圧集塵機（環境商品システム料） 12m3/分 PCB			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	12m3/分 PCB		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96016	小型負圧集塵機（環境商品システム料） 12m3/分 PCB	1.000	台	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02112	エアシャワー100ボックス無		供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96020		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	LEA (サポート料含む)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	322,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96020	エアシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)	1.000	供用月	322,600	322,600	
	合 計				322,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				322,600	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	エアージャワー100ボックス無（環境商品サポート）		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアージャワー100ボックス無（環境商品サポート） LEA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	LEA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96022	エアージャワー100ボックス無（環境商品サポート） LEA	1.000	台	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	バキュームクリーナー		供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナー 環境用FESLEA（サポート料含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	環境用FESLEA（サポート料含む）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	165,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96030	バキュームクリーナー 環境用FESLEA（サポート料含む）	1.000	供用月	165,600	165,600	
	合 計				165,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,600	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	バキュームクリーナー（環境商品システム料）		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナー（環境商品システム料） 環境用FESLEA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	環境用FESLEA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96032	バキュームクリーナー（環境商品システム料） 環境用FESLEA	1.000	台	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	小型負圧集塵機		供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型負圧集塵機 7m3/分 PCB（サポート料含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	7m3/分 PCB（サポート料含む）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	132,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96010	小型負圧集塵機 7m3/分 PCB（サポート料含む）	1.000	供用月	132,600	132,600	
	合 計				132,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132,600	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	小型負圧集塵機（環境商品システム料）		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型負圧集塵機（環境商品システム料） 7m3/分 PCB			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	7m3/分 PCB		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96012	小型負圧集塵機（環境商品システム料） 7m3/分 PCB	1.000	台	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	橋りょう世話役 橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	42,800	42,800	
	合 計				42,800	算出数量 1.000 人
	単 価				42,800	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1.000 人
	単 価				40,800	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 人
	単 価				25,200	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1.000 人
	単 価				40,800	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 人
	単 価				25,200	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1.000 人
	単 価				31,300	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	32,400	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 人
	単 価				32,400	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	36,500	36,500	
	合 計				36,500	算出数量 1.000 人
	単 価				36,500	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	軽油 軽油 バトリル給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単一 20号 ***					

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	塗膜剥離剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜剥離剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	塗膜剥離剤	1.000	kg	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	2種ケレン		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2種ケレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	2種ケレン	1.000	m ²	3,453	3,453	
	合 計				3,453	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,453	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	板張り防護工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板張り防護工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96032	板張り防護工	1.000	式	383,616	383,616	
	合 計				383,616	算出数量 1.000 各単位
	単 価				383,616	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	防災養生シート（全損）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防災養生シート（全損） 厚み0.15mm以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	防災養生シート（全損） 厚み0.15mm以上	1.000	m ²	407	407	
	合 計				407	算出数量 1.000 各単位
	単 価				407	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	防災養生シート（全損）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防災養生シート（全損） 厚み0.08mm以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	防災養生シート（全損） 厚み0.08mm以上	1.000	m ²	407	407	
	合 計				407	算出数量 1.000 各単位
	単 価				407	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ジंकリッチプライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジंकリッチプライマー ..有機系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78101				
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	1.000	kg	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ..エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78598				
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ..下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78359				
K78359	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)	1.000	kg	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ..中塗用 (赤系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78352				
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 (赤系)	1.000	kg	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ..上塗用 (赤系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78355				
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 (赤系)	1.000	kg	2,820	2,820	

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	負圧集塵機HEPAフィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機HEPAフィルター 12m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96070	負圧集塵機HEPAフィルター 12m3/分	1.000	枚		90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	負圧集塵機活性炭フィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機活性炭フィルター 12m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96071	負圧集塵機活性炭フィルター 12m3/分	1.000	枚		16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	負圧集塵機プレフィルター		日経費		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機プレフィルター 12m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96072	負圧集塵機プレフィルター 12m3/分	1.000	日経費		1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	スパイラルダクト		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルダクト 300mm/100m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96036	スパイラルダクト 300mm/100m	1.000	式		11,560	
	合 計				11,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,560	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	ダクトバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトバンド φ300-10m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	木曽川水系(調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96037	ダクトバンド φ300-10m	1.000	本	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,200	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	エアークリーナープレフィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアークリーナープレフィルター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96040	エアークリーナープレフィルター	1.000	枚	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	エアークリーナーHPフィルタ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアークリーナーHPフィルタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96041	エアークリーナーHPフィルタ	1.000	枚	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	バキュームクリーナーフィルターバック		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナーフィルターバック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96045	バキュームクリーナーフィルターバック	1.000	枚	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	バキュームクリーナー 活性炭フィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナー 活性炭フィルター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96046	バキュームクリーナー 活性炭フィルター	1.000	枚	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	バキュームクリーナー HEPAフィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バキュームクリーナー HEPAフィルター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96047	バキュームクリーナー HEPAフィルター	1.000	枚	84,000	84,000	
	合 計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	セキュリティブース		供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96048	セキュリティブース 帯電シート式/LEA	1.000	供用月	38,200	38,200	
	合 計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,200	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	セキュリティブース（環境商品システム料）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セキュリティブース（環境商品システム料） 帯電シート式/LEA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96049	セキュリティブース（環境商品システム料） 帯電シート式/LEA	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	セキュリティブース用帯電シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セキュリティブース用帯電シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96050	セキュリティブース用帯電シート	1.000	枚	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	負圧集塵機HEPAフィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分	1.000	枚	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	

事業名	木曾川水系 (調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	負圧集塵機活性炭フィルター		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分	1,000	枚		12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	負圧集塵機プレフィルター		日経費		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機プレフィルター 7m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	負圧集塵機プレフィルター 7m3/分	1,000	日経費		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	電動ファン付呼吸用保護具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ファン付呼吸用保護具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	電動ファン付呼吸用保護具	1,000	個		95,900	
	合 計				95,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				95,900	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	フィルター(吸収缶)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター(吸収缶)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	フィルター(吸収缶)	1,000	個		2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	フィルターカバー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルターカバー 吸気口キャップC型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96067	フィルターカバー 吸気口キャップC型	1,000	個		259	
	合 計				259	算出数量 1,000 各単位

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				259	
	*** S単— 49号 ***					
S02116	使い捨て化学防護服		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使い捨て化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96063	使い捨て化学防護服	1,000	セット	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単— 50号 ***					
S02116	使い捨て防護手袋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使い捨て防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	使い捨て防護手袋	1,000	組	540	540	
	合 計				540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				540	
	*** S単— 51号 ***					
S02116	化学防護長靴		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護長靴			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	化学防護長靴	1,000	組	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単— 52号 ***					
S02116	シューズカバー		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96066	シューズカバー	1,000	組	289	289	
	合 計				289	算出数量 1,000 各単位
	単 価				289	
	*** S単— 53号 ***					
S02117	塗膜除去工（手間のみ）洪水吐		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜除去工（手間のみ）洪水吐 1 回塗り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 1 回塗り 6,747円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	塗膜除去工（手間のみ）洪水吐 1 回塗り	1.000	m ²	6,747	6,747	
	合 計				6,747	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,747	
	*** S 単一 54号 ***					
S02117	塗膜除去工（手間のみ）取水口 塗膜除去工（手間のみ）取水口 1 回塗り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)資材規格	1 回塗り				
	3)単価の入力	5,395円				
P96002	塗膜除去工（手間のみ）取水口 1 回塗り	1.000	m ²	5,395	5,395	
	合 計				5,395	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,395	
	*** S 単一 55号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)資材規格	塗膜くず汚染物質				
	3)単価の入力	500円				
P96005	産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質	1.000	kg	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S 単一 56号 ***					
S02123	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	14,980円				
P96006	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 鋼製、容量200L	1.000	缶	14,980	14,980	
	合 計				14,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,980	
	*** S 単一 57号 ***					
S02123	収集運搬費 収集運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	250,000円				
P96021	収集運搬費	1.000	式	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S 単一 58号 ***					
S02123	塗膜くず汚染物質（管理費等） 塗膜くず汚染物質（管理費等）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96090		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96090	塗膜くず汚染物質（管理費等）	1.000	式	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02123	建設発生土受入費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入費 第2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96080		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	第2種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96080	建設発生土受入費 第2種	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 60号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96081		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96081	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 61号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96082		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96082	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 62号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5kVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	5KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.270	日	1,170	1,486	
P34029	軽油	4.900	L	150	735	
	ガソリン給油					
	合 計				2,221	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,221	

事業名	木曾川水系 (調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 63号 ***					
SI6004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.440	日	533	768	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	8.400	L	150	1,260	
	合 計				2,028	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,028	
	*** S単一 64号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	バック材				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,200	25,200	
Y00004	諸雑費	0.010		86,300	863	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,200	40,800	
F08064	バック材[クレーン・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バック材容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バトロール給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				183,117	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,386	
	*** S単一 65号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック材,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バック材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,800	29,800	
Y00004	諸雑費	0.004		61,100	244	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,700	20,207	
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L	150	15,150	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				127,301	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,107	
	*** S単— 66号 ***					
SI8032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m以下,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 40KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,300	81,380	
R01009	型わく工	4.700	人	34,400	161,680	
R01012	とび工	2.200	人	32,400	71,280	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,200	128,520	
Y00004	諸雑費	0.150		442,860	66,429	
	合 計				509,289	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,093	
	*** S単— 67号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 92 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	851	851,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,800	86,420	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,200	73,080	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,600	88,740	
	合 計				1,324,267	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,324	
	*** S単— 68号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,680	

事業名	木曽川水系（調査）
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 69号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		387.8	
	*** S単一 70号 ***					
SA0101	SP掘削（放土）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		2,873	
	*** S単一 71号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		2,873	
	*** S単一 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,15.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.13m3				

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラフレックレンゾ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
F96001	最大吊上能力13t吊		日	55,000		
	小型負圧集塵機					
F96010	7m3/分 PCB（サポート料含む）		供用月	132,600		
	小型負圧集塵機（環境商品システム料）					
F96012	7m3/分 PCB		台	50,000		
	小型負圧集塵機					
F96014	12m3/分 PCB（サポート料含む）		供用月	168,600		
	小型負圧集塵機（環境商品システム料）					
F96016	12m3/分 PCB		台	56,000		
	エアシャワー100ボックス無					
F96020	LEA（サポート料含む）		供用月	322,600		
	エアシャワー100ボックス無（環境商品サポート）					
F96022	LEA		台	60,000		
	バキュームクリーナー					
F96030	環境用FESLEA（サポート料含む）		供用月	165,600		
	バキュームクリーナー（環境商品システム料）					
F96032	環境用FESLEA		台	60,000		
	塗膜除去工（手間のみ）洪水吐					
P96001	1回塗り		m ²	6,747		
	塗膜除去工（手間のみ）取水口					
P96002	1回塗り		m ²	5,395		
	IH塗膜剥離装置					
P96003	BMTエレクトロロムーバー		日	70,000		
	塗膜剥離剤					
P96004			kg	2,200		
	産業廃棄物処理税相当額					
P96005	塗膜くず汚染物質		kg	500		
	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式					
P96006	鋼製、容量200L		缶	14,980		
	防災養生シート（全損）					
P96008	厚み0.15mm以上		m ²	407		
	防災養生シート（全損）					
P96009	厚み0.08mm以上		m ²	407		
	2種ケレン					
P96016			m ²	3,453		
	収集運搬費					
P96021			式	250,000		
	板張り防護工					
P96032			式	383,616		
	負圧集塵機HEPAフィルター					
P96033	7m3/分		枚	75,000		
	負圧集塵機プレフィルター					
P96034	7m3/分		日経費	1,200		
	スパイラルダクト					
P96036	300mm/100m		式	11,560		
	ダクトバンド					
P96037	φ300-10m		本	37,200		
	負圧集塵機活性炭フィルター					
P96038	7m3/分		枚	12,500		
	エアシャワープレフィルター					
P96040			枚	5,400		
	エアシャワーHPフィルタ					
P96041			枚	80,000		
	バキュームクリーナーフィルターバック					
P96045			枚	3,600		
	バキュームクリーナー 活性炭フィルター					
P96046			枚	3,000		
	バキュームクリーナー HEPAフィルター					
P96047			枚	84,000		
	セキュリティブース					
P96048	帯電シート式/LEA		供用月	38,200		
	セキュリティブース（環境商品システム料）					
P96049	帯電シート式/LEA		台	100,000		
	セキュリティブース用帯電シート					
P96050			枚	110,000		
	電動ファン付呼吸用保護具					
P96060			個	95,900		
	フィルター(吸収缶)					
P96061			個	2,270		
	使い捨て化学防護服					
P96063			セット	1,630		
	使い捨て防護手袋					
P96064			組	540		
	化学防護長靴					
P96065			組	15,400		
	シューズカバー					
P96066			組	289		
	フィルターカバー					
P96067	吸気口キャップC型		個	259		
	負圧集塵機HEPAフィルター					
P96070	12m3/分		枚	90,000		
	負圧集塵機活性炭フィルター					
P96071	12m3/分		枚	16,000		
	負圧集塵機プレフィルター					
P96072	12m3/分		日経費	1,500		

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	IH式塗膜剥離工法		m ²		500,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	50.000	人	42,800	2,140,000	S単 11号
S02115	橋りょう塗装工	100.000	人	40,800	4,080,000	S単 12号
S02115	普通作業員	50.000	人	25,200	1,260,000	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		7,480,000	374,000	
S02116	軽油	240.000	L	150	36,000	S単 19号
Y00002	損料	0.200		36,000	7,200	
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	50.000	日	2,720	136,000	S単 1号
P96003	IH塗膜剥離装置 BMTエレクトロリムーバー	50.000	日	70,000	3,500,000	
	合 計				11,497,200	算出数量 500.000 m ²
	単 価		m ²		22,994	
	*** T単一 2号 ***					
T00004	水洗い清掃		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.200	人	25,200	30,240	S単 15号
Y00004	雑品	0.070		30,240	2,117	
	合 計				32,357	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		324	
	*** T単一 3号 ***					
T00005	塗膜材養生工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm以上（2重張り） 橋りょう特殊工	0.015	人	36,500	548	S単 18号
S02115	橋りょう特殊工	0.015	人	36,500	548	S単 18号
S02116	防炎養生シート（全損） 厚み0.15mm以上,,	2.000	m ²	407	814	S単 23号
	合 計				1,910	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,910	
	*** T単一 4号 ***					
T00006	塗膜材養生工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm以上 橋りょう特殊工	0.015	人	36,500	548	S単 18号
S02116	防炎養生シート（全損） 厚み0.08mm以上,,	1.000	m ²	407	407	S単 24号
	合 計				955	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		955	
	*** T単一 5号 ***					
T00007	塗膜剥離剤除去工法		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	剥離剤(1回塗り) 塗膜剥離剤	57.500	kg	2,200	126,500	S単 20号

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	塗膜除去工（手間のみ）取水口 1 回塗り	100.000	m ²	5,395	539,500	S単 54号
C00002	剥離剤及び塗膜カス回収・積込工	100.000	m ²	2,563	256,300	C単 1号
	合 計				922,300	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	9,223		
	*** T単－ 6号 ***					
T00008	塗膜剥離剤除去工法		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	剥離剤(1 回塗り) 洪水吐					
S02116	塗膜剥離剤	57.500	kg	2,200	126,500	S単 20号
S02117	塗膜除去工（手間のみ）洪水吐 1 回塗り	100.000	m ²	6,747	674,700	S単 53号
C00002	剥離剤及び塗膜カス回収・積込工	100.000	m ²	2,563	256,300	C単 1号
	合 計				1,057,500	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	10,575		
	*** T単－ 7号 ***					
T00020	現場塗装（内面）エポキシ樹脂系, 4 層塗り		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう塗装工	27.300	人	40,800	1,113,840	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		1,113,840	89,107	
S02116	ジंकリッチプライマー ,,有機系	15.000	kg	1,720	25,800	S単 25号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗り（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）	38.000	kg	2,560	97,280	S単 27号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗り（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）	38.000	kg	2,560	97,280	S単 27号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	1.620	kg	1,200	1,944	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗り（赤系）	18.000	kg	2,820	50,760	S単 28号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗り（赤系）	38.000	kg	2,820	107,160	S単 29号
	合 計				1,595,483	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	15,955		
	*** T単－ 8号 ***					
T00022	現場塗装（外面）エポキシ樹脂系, 4 層塗り		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう塗装工	18.200	人	40,800	742,560	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		742,560	37,128	
S02116	ジंकリッチプライマー ,,有機系	15.000	kg	1,720	25,800	S単 25号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗り（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）	38.000	kg	2,560	97,280	S単 27号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗り（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）	38.000	kg	2,560	97,280	S単 27号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	1.620	kg	1,200	1,944	S単 26号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗り（赤系）	18.000	kg	2,820	50,760	S単 28号

東海農政局

東海農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
木曽川水系（調査）
矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

積 算 書
(当初)

東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				4,272,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式		369,000	
・産業廃棄物処理 明治導水路取水口	1.000	式		369,000	
・明治導水路取水口	1.000	式	369,000	369,000	1 式当たり
S02123 産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質	69.000	kg	1,000	69,000	歩A・単A S単 43号
S02123 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 鋼製、容量200L	1.000	缶	14,980	14,980	歩A・単A S単 44号
S02123 収集運搬費	1.000	式	250,000	250,000	歩A・単A S単 45号
S02123 塗膜くず汚染物質 (管理費等)	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 46号
合 計				368,980	
・明治導水路取水口	1.000	式		3,903,000	
・塗膜除去工	1.000	式		624,000	
・一次施工 (B=2.0)	1.000	式	338,000	338,000	1 式当たり
T00007 塗膜剝離剤除去工法 剝離剤 (1 回塗り)	26.000	m ²	9,223	239,798	歩A・単A T単 2号
T00004 水洗い清掃	26.000	m ²	324	8,424	歩A・単A T単 1号
S02116 2種ケレン	26.000	m ²	3,453	89,778	歩A・単A S単 14号
合 計				338,000	
・二次施工 (B=1.5)	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
T00007 塗膜剝離剤除去工法 剝離剤 (1 回塗り)	22.000	m ²	9,223	202,906	歩A・単A T単 2号
T00004 水洗い清掃	22.000	m ²	324	7,128	歩A・単A T単 1号
S02116 2種ケレン	22.000	m ²	3,453	75,966	歩A・単A S単 14号
合 計				286,000	
・仮設工	1.000	式		1,099,000	
・単管斜面足場	1.000	式	141,000	141,000	1 式当たり
T00031 ネットフェンス撤去工 柵高2.0m	4.000	m	1,380	5,520	歩A・単A T単 7号
S18031 足場工 なし,単管傾斜,なし	30.000	掛m ²	4,171	125,130	歩A・単A S単 55号
T00032 ネットフェンス工 柵高2.0m	4.000	m	2,471	9,884	歩A・単A T単 8号
合 計				140,534	
・支保工 1 次施工	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
S18032 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m ³	5,093	5,093	歩A・単A S単 57号
合 計				5,093	
・支保工 2 次施工	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
S18032 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m ³	5,093	5,093	歩A・単A S単 57号
合 計				5,093	
・足場工 1 次施工	1.000	式	207,000	207,000	1 式当たり
S18031 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	35.000	掛m ²	5,903	206,605	歩A・単A S単 56号
合 計				206,605	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 足場工 2次施工	1.000	式	153,000	153,000	1 式当たり
S18031 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	26.000	掛㎡	5,903	153,478	歩A・単A S単 56号
合 計				153,478	
・・・ 仮設締切工	1.000	式	152,000	152,000	1 式当たり
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.800	m3	37,490	67,482	歩A・単A S単 51号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.800	m3	872.5	1,571	歩A・単A S単 58号
S02042 人力小運搬(人肩運搬) 40m未満	2.580	ton	5,544	14,304	歩A・単A S単 1号
T00030 土のう工 設置～撤去	1.500	m3	21,924	32,886	歩A・単A T単 6号
S02042 人力小運搬(人肩運搬) 40m未満	2.580	ton	5,544	14,304	歩A・単A S単 1号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下	2.000	m3	6,309	12,618	歩A・単A S単 59号
S02123 建設発生土受入費 第2種	2.000	m3	3,900	7,800	歩A・単A S単 47号
S02123 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	0.020	m3	25,000	500	歩A・単A S単 48号
S02123 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	0.020	m3	25,000	500	歩A・単A S単 49号
合 計				151,965	
・・・ 剥離剤養生シート工	1.000	式	144,000	144,000	1 式当たり
T00008 塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm 2重張り	14.000	㎡	1,910	26,740	歩A・単A T単 3号
T00009 塗膜材養生工 剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm	123.000	㎡	955	117,465	歩A・単A T単 4号
合 計				144,205	
・・・ 水替工	1.000	式	292,000	292,000	1 式当たり
S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,035	18,035	歩A・単A S単 54号
S18006 排水ポンプ運転(小口径) 27,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	138,002	138,002	歩A・単A S単 52号
S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,035	18,035	歩A・単A S単 54号
S18006 排水ポンプ運転(小口径) 23,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	117,587	117,587	歩A・単A S単 53号
合 計				291,659	
・・ 塗替塗装工	1.000	式		525,000	
・・・ 取水口	1.000	式	525,000	525,000	1 式当たり
T00022 現場塗装(外面)エポキシ樹脂系,4層塗り	48.000	㎡	10,936	524,928	歩A・単A T単 5号
合 計				524,928	
・・ 環境対策資機材	1.000	式		1,449,000	
・・・ 環境対策資機材	1	式	1,449,000	1,449,000	1 式当たり
S02112 小型負圧集塵機 7m3/分 PCB(サボート料含む)	1.000	供用月	132,600	132,600	歩A・単A S単 2号
S02112 小型負圧集塵機(環境商品システム料) 7m3/分 PCB	1.000	台	50,000	50,000	歩A・単A S単 3号
S02116 負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分,,	1.000	枚	75,000	75,000	歩A・単A S単 22号
S02116 負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分,,	1.000	枚	12,500	12,500	歩A・単A S単 23号
S02116 負圧集塵機プレフィルター 7m3/分,,	31.000	日経費	1,200	37,200	歩A・単A S単 24号
S02116 スパイラルダクト 300mm/100m,,	1.000	式	11,560	11,560	歩A・単A S単 25号

東海農政局

東海農政局

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02042	*** S単- 1号 *** 人力小運搬(人肩運搬)					
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満		ton	5,544		歩A・単A
S02112	*** S単- 2号 *** 小型負圧集塵機					
	小型負圧集塵機 7m3/分 PCB (サポート料含む)		供用月	132,600		歩A・単A
S02112	*** S単- 3号 *** 小型負圧集塵機 (環境商品システム料)					
	小型負圧集塵機 (環境商品システム料) 7m3/分 PCB		台	50,000		歩A・単A
S02112	*** S単- 4号 *** エアーシャワー100ボックス無					
	エアーシャワー100ボックス無 LEA (サポート料含む)		供用月	322,600		歩A・単A
S02112	*** S単- 5号 *** エアーシャワー100ボックス無 (環境商品サポート)					
	エアーシャワー100ボックス無 (環境商品サポート) LEA		台	60,000		歩A・単A
S02112	*** S単- 6号 *** バキュームクリーナー					
	バキュームクリーナー 環境用FESLEA (サポート料含む)		供用月	165,600		歩A・単A
S02112	*** S単- 7号 *** バキュームクリーナー (環境商品システム料)					
	バキュームクリーナー (環境商品システム料) 環境用FESLEA		台	60,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 8号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	40,800		歩A・単A
S02115	*** S単- 9号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	25,200		歩A・単A
S02115	*** S単- 10号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,300		歩A・単A
S02115	*** S単- 11号 *** 橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	36,500		歩A・単A
S02115	*** S単- 12号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	22,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 13号 *** 塗膜剥離剤					
	塗膜剥離剤		kg	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 14号 *** 2種ケレン					
	2種ケレン		m ²	3,453		歩A・単A
S02116	*** S単- 15号 *** 防災養生シート (全損)					
	防災養生シート (全損) 厚み0.15mm以上,,		m ²	407		歩A・単A
S02116	*** S単- 16号 *** 防災養生シート (全損)					
	防災養生シート (全損) 厚み0.08mm以上,,		m ²	407		歩A・単A
S02116	*** S単- 17号 *** ジンクリッチプライマー					
	ジンクリッチプライマー ,,有機系		kg	1,720		歩A・単A
S02116	*** S単- 18号 *** シンナー					
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用		kg	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 19号 *** エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)		kg	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単- 20号 *** エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗用 (青・緑系)		kg	2,330		歩A・単A
S02116	*** S単- 21号 *** エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用 (青・緑系)		kg	2,330		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 *** 負圧集塵機HEPAフィルター					

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分,,		枚	75,000		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	負圧集塵機活性炭フィルター 負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分,,		枚	12,500		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	負圧集塵機プレフィルター 負圧集塵機プレフィルター 7m3/分,,		日経費	1,200		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	スパイラルダクト スパイラルダクト 300mm/100m,,		式	11,560		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ダクトバンド ダクトバンド φ300-10m,,		本	37,200		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	エアシャワープレフィルター エアシャワープレフィルター		枚	5,400		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	エアシャワーHPフィルタ エアシャワーHPフィルタ		個	80,000		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	バキュームクリーナーフィルターバック バキュームクリーナーフィルターバック		枚	3,600		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	バキュームクリーナー 活性炭フィルター バキュームクリーナー 活性炭フィルター		枚	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	バキュームクリーナー HEPAフィルター バキュームクリーナー HEPAフィルター		枚	84,000		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	セキュリティブース セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,		供用月	38,200		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	セキュリティブース (環境商品システム料) セキュリティブース (環境商品システム料) 帯電シート式/LEA,,		台	100,000		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	セキュリティブース用帯電シート セキュリティブース用帯電シート		式	110,000		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	電動ファン付呼吸用保護具 電動ファン付呼吸用保護具		個	95,900		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	フィルター(吸取缶) フィルター(吸取缶)		個	2,270		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	フィルターカバー フィルターカバー 吸気口キャップC型,,		個	259		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	使い捨て化学防護服 使い捨て化学防護服		セット	1,630		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	使い捨て防護手袋 使い捨て防護手袋		組	540		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	化学防護長靴 化学防護長靴		組	15,400		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	シューズカバー シューズカバー		組	289		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02117	塗膜除去工 (手間のみ) 塗膜除去工 (手間のみ) 1 回塗り		m ²	5,395		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質		kg	1,000		歩A・単A

事業名	木曽川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単— 44号 *** 再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式					
	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 鋼製、容量200L		缶	14,980		歩A・単A
S02123	*** S単— 45号 *** 収集運搬費					
	収集運搬費		式	250,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 46号 *** 塗膜くず汚染物質 (管理費等)					
	塗膜くず汚染物質 (管理費等)		式	35,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 47号 *** 建設発生土受入費					
	建設発生土受入費 第2種		m3	3,900		歩A・単A
S02123	*** S単— 48号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	25,000		歩A・単A
S02123	*** S単— 49号 *** 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		m3	25,000		歩A・単A
S16004	*** S単— 50号 *** 発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動), 2kVA, なし		日	2,441		歩A・単A
S18001	*** S単— 51号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え〜設置〜撤去		m3	37,490		歩A・単A
S18006	*** S単— 52号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 27, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所	138,002		歩A・単A
S18006	*** S単— 53号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 23, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所	117,587		歩A・単A
S18007	*** S単— 54号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所	18,035		歩A・単A
S18031	*** S単— 55号 *** 足場工					
	足場工 なし, 単管傾斜, なし		掛m ²	4,171		歩A・単A
S18031	*** S単— 56号 *** 足場工					
	足場工 あり, 手摺先行型枠組, なし		掛m ²	5,903		歩A・単A
S18032	*** S単— 57号 *** 支保工					
	支保工 パイプサポート支保, 40kN/m ² 以下,		空m3	5,093		歩A・単A
SA0121	*** S単— 58号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハック紗 ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	872.5		歩A・単A
SA0121	*** S単— 59号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハック紗 ハケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60.0km以下		m3	6,309		歩A・単A
T00004	*** T単— 1号 *** 水洗い清掃					
			m ²	324		歩A・単A
T00007	*** T単— 2号 *** 塗膜剥離剤除去工法					
	剥離剤(1回塗り)		m ²	9,223		歩A・単A
T00008	*** T単— 3号 *** 塗膜材養生工					
	剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm 2重張り		m ²	1,910		歩A・単A
T00009	*** T単— 4号 *** 塗膜材養生工					
	剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm		m ²	955		歩A・単A
T00022	*** T単— 5号 *** 現場塗装 (外面) エポキシ樹脂系, 4層塗り					
			m ²	10,936		歩A・単A

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	40m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,200	5,544	
	合 計				5,544	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,544	
	*** S単一 2号 ***					
S02112	小型負圧集塵機		供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型負圧集塵機 7m3/分 PCB（サポート料含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	7m3/分 PCB（サポート料含む）		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	132,600円				
F96010	小型負圧集塵機 7m3/分 PCB（サポート料含む）	1.000	供用月	132,600	132,600	
	合 計				132,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132,600	
	*** S単一 3号 ***					
S02112	小型負圧集塵機（環境商品システム料）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型負圧集塵機（環境商品システム料） 7m3/分 PCB			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	7m3/分 PCB		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	50,000円				
F96012	小型負圧集塵機（環境商品システム料） 7m3/分 PCB	1.000	台	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	エアシャワー100ボックス無		供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー100ボックス無 LEA（サポート料含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	LEA（サポート料含む）		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	322,600円				
F96020	エアシャワー100ボックス無 LEA（サポート料含む）	1.000	供用月	322,600	322,600	
	合 計				322,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				322,600	
	*** S単一 5号 ***					
S02112	エアシャワー100ボックス無（環境商品サポート）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー100ボックス無（環境商品サポート） LEA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	LEA		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	60,000円				
F96022	エアシャワー100ボックス無（環境商品サポート） LEA	1.000	台	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				60,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	バキュームクリーナー バキュームクリーナー 環境用FESLEA（サポート料含む） 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
F96030	バキュームクリーナー 環境用FESLEA（サポート料含む）	1,000	供用月	165,600	165,600	
	合 計				165,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165,600	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	バキュームクリーナー（環境商品システム料） バキュームクリーナー（環境商品システム料） 環境用FESLEA 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
F96032	バキュームクリーナー（環境商品システム料） 環境用FESLEA	1,000	台	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)				
R01053	橋りょう塗装工	1,000	人	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1,000 人
	単 価				40,800	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)				
R01003	普通作業員	1,000	人	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1,000 人
	単 価				25,200	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)				

事業名	木曾川水系 (調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1.000 人
	単 価				31,300	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	36,500	36,500	
	合 計				36,500	算出数量 1.000 人
	単 価				36,500	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	22,400	22,400	
	合 計				22,400	算出数量 1.000 人
	単 価				22,400	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	塗膜剥離剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜剥離剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	塗膜剥離剤	1.000	kg	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	2種ケレン		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2種ケレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	2種ケレン	1.000	m ²	3,453	3,453	
	合 計				3,453	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,453	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	防炎養生シート (全損)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防炎養生シート (全損) 厚み0.15mm以上、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96017	防災養生シート（全損） 厚み0.15mm以上	1.000	m ²	407	407	
	合 計				407	算出数量 1.000 各単位
	単 価				407	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	防災養生シート（全損）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防災養生シート（全損） 厚み0.08mm以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	防災養生シート（全損） 厚み0.08mm以上	1.000	m ²	407	407	
	合 計				407	算出数量 1.000 各単位
	単 価				407	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ジンクリッチプライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジンクリッチプライマー ..有機系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K78101				
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	1.000	kg	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ..エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K78598				
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ..下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K78359				
K78359	エポキシ樹脂系塗料 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）	1.000	kg	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単ー 20号 ***					

事業名	木曾川水系 (調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,, 中塗用〔青・緑系〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K78353		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青・緑系〕	1,000	kg	2,330	2,330	
	合 計				2,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,330	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,, 上塗用〔青・緑系〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K78356		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青・緑系〕	1,000	kg	2,330	2,330	
	合 計				2,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,330	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	負圧集塵機HEPAフィルター		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	負圧集塵機HEPAフィルター 7m3/分	1,000	枚	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	負圧集塵機活性炭フィルター		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96035	負圧集塵機活性炭フィルター 7m3/分	1,000	枚	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	負圧集塵機プレフィルター		日経費		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機プレフィルター 7m3/分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96034	負圧集塵機プレフィルター 7m3/分	1,000	日経費	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	

事業名	木曽川水系 (調査)				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	スパイラルダクト		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルダクト 300mm/100m					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	スパイラルダクト 300mm/100m	1,000	式	11,560	11,560	
	合 計				11,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,560	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ダクトバンド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトバンド φ300-10m					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	ダクトバンド φ300-10m	1,000	本	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				37,200	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	エアージャワープレフィルター		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアージャワープレフィルター					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96040	エアージャワープレフィルター	1,000	枚	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	エアージャワーHPフィルタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアージャワーHPフィルタ					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	エアージャワーHPフィルタ	1,000	個	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	バキュームクリーナーフィルターバック		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナーフィルターバック					
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	バキュームクリーナーフィルターバック	1,000	枚	3,600	3,600	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	バキュームクリーナー 活性炭フィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナー 活性炭フィルター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	バキュームクリーナー 活性炭フィルター	1.000	枚	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	バキュームクリーナー HEPAフィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームクリーナー HEPAフィルター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	バキュームクリーナー HEPAフィルター	1.000	枚	84,000	84,000	
	合 計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				84,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	セキュリティブース		供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セキュリティブース 帯電シート式/LEA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	セキュリティブース 帯電シート式/LEA	1.000	供用月	38,200	38,200	
	合 計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,200	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	セキュリティブース（環境商品システム料）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セキュリティブース（環境商品システム料） 帯電シート式/LEA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	セキュリティブース（環境商品システム料） 帯電シート式/LEA	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	セキュリティブース用帯電シート		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セキュリティブース用帯電シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	セキュリティブース用帯電シート	1.000	式	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	電動ファン付呼吸用保護具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ファン付呼吸用保護具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	電動ファン付呼吸用保護具	1.000	個	95,900	95,900	
	合 計				95,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,900	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	フィルター(吸収缶)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター(吸収缶)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	フィルター(吸収缶)	1.000	個	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	フィルターカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルターカバー 吸気口キャップC型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96067	フィルターカバー 吸気口キャップC型	1.000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	使い捨て化学防護服		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使い捨て化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96063	使い捨て化学防護服	1.000	セット	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	使い捨て防護手袋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	使い捨て防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	使い捨て防護手袋	1.000	組	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	化学防護長靴		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護長靴			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	化学防護長靴	1.000	組	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	シューズカバー		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96066	シューズカバー	1.000	組	289	289	
	合 計				289	算出数量 1.000 各単位
	単 価				289	
	*** S単一 42号 ***					
S02117	塗膜除去工 (手間のみ)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜除去工 (手間のみ) 1 回塗り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 1 回塗り 5,395円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	塗膜除去工 (手間のみ) 1 回塗り	1.000	m ²	5,395	5,395	
	合 計				5,395	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,395	
	*** S単一 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 塗膜くず汚染物質 1,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	産業廃棄物処理税相当額 塗膜くず汚染物質	1.000	kg	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	

事業名	木曾川水系 (調査)
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 44号 ***					
S02123	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 鋼製、容量200L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鋼製、容量200L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,980円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 鋼製、容量200L	1,000	缶	14,980	14,980	
	合 計				14,980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,980	
	*** S単一 45号 ***					
S02123	収集運搬費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	収集運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	250,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	収集運搬費	1,000	式	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単一 46号 ***					
S02123	塗膜くず汚染物質 (管理費等)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜くず汚染物質 (管理費等)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96090		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96090	塗膜くず汚染物質 (管理費等)	1,000	式	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単一 47号 ***					
S02123	建設発生土受入費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入費 第2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96080		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	第2種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96080	建設発生土受入費 第2種	1,000	m3	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単一 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96081	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1,000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	木曾川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費	m3			1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96082	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 50号 ***					
SI6004	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕	日			1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	1.440	日	820	1,181	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	8.400	L	150	1,260	
	合 計				2,441	算出数量 1,000 日
	単 価		日		2,441	
	*** S単一 51号 ***					
SI8001	土のう工	m3			10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	19	9,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,200	365,400	
	合 計				374,900	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		37,490	
	*** S単一 52号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）	箇所			1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 27,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	27		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	41.850	日	533	22,306	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	251.000	L	150	37,650	
R01001	土木一般世話役	1.080	人	31,300	33,804	
R01003	普通作業員	1.350	人	25,200	34,020	
Y00004	諸雑費	0.080		127,780	10,222	

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				138,002	算出数量 1.000 箇所
	単 価				138,002	
	*** S単一 53号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 23.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	23		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	35.650	日	533	19,001	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	214.000	L	150	32,100	
R01001	土木一般世話役	0.920	人	31,300	28,796	
R01003	普通作業員	1.150	人	25,200	28,980	
Y00004	諸雑費	0.080		108,877	8,710	
	合 計				117,587	算出数量 1.000 箇所
	単 価				117,587	
	*** S単一 54号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,300	7,199	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,200	10,836	
	合 計				18,035	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,035	
	*** S単一 55号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,300	46,950	
R01012	とび工	4.500	人	32,400	145,800	
R01003	普通作業員	2.700	人	25,200	68,040	
F01086	フレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	66,000	52,800	
Y00004	諸雑費	0.330		313,590	103,485	
	合 計				417,075	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,171	
	*** S単一 56号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	木曽川水系（調査）
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 あり なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,300	50,080	
R01012	とび工	8.500	人	32,400	275,400	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,200	32,760	
F01086	フタ-ンクル-ン[油圧伸縮ジ-フ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	目	66,000	92,400	
Y00004	諸雑費	0.310		450,640	139,698	
	合 計				590,338	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,903	
	*** S単- 57号 ***					
SI8032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下, 1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 40KN/m ² 以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,300	81,380	
R01009	型わく工	4.700	人	34,400	161,680	
R01012	とび工	2.200	人	32,400	71,280	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,200	128,520	
Y00004	諸雑費	0.150		442,860	66,429	
	合 計				509,289	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,093	
	*** S単- 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ-ック- ン バ-ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3 .0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ-ック- ン バ-ケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		872.5	
	*** S単- 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ-ック- ン バ-ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6 0.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ-ック- ン バ-ケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		6,309	

東海農政局

事業名	木曽川水系（調査）				
工事名	矢作川第二地区 乙川頭首工他PCB含有塗膜除去工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00004	水洗い清掃		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.200	人	25,200	30,240	S単 9号
Y00004	雑品	0.070		30,240	2,117	
	合 計				32,357	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		324	
	*** T単－ 2号 ***					
T00007	塗膜剥離剤除去工法		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	剥離剤(1回塗り)					
S02116	塗膜剥離剤	57.500	kg	2,200	126,500	S単 13号
S02117	塗膜除去工（手間のみ） 1回塗り	100.000	m ²	5,395	539,500	S単 42号
C00002	剥離剤及び塗膜カス回収・積込工	100.000	m ²	2,563	256,300	C単 1号
	合 計				922,300	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		9,223	
	*** T単－ 3号 ***					
T00008	塗膜材養生工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	剥離剤防炎養生シート 厚み0.15mm 2重張り					
S02115	橋りょう特殊工	0.015	人	36,500	548	S単 11号
S02115	橋りょう特殊工	0.015	人	36,500	548	S単 11号
S02116	防炎養生シート（全損） 厚み0.15mm以上,,	2.000	m ²	407	814	S単 15号
	合 計				1,910	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,910	
	*** T単－ 4号 ***					
T00009	塗膜材養生工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	剥離剤防炎養生シート 厚み0.08mm					
S02115	橋りょう特殊工	0.015	人	36,500	548	S単 11号
S02116	防炎養生シート（全損） 厚み0.08mm以上,,	1.000	m ²	407	407	S単 16号
	合 計				955	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		955	
	*** T単－ 5号 ***					
T00022	現場塗装（外面）エポキシ樹脂系,4層塗り		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう塗装工	18.200	人	40,800	742,560	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		742,560	37,128	
S02116	ジンクリッチプライマー ,,有機系	15.000	kg	1,720	25,800	S単 17号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 18号
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用）	38.000	kg	2,560	97,280	S単 19号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	3.420	kg	1,200	4,104	S単 18号

[illegible]

東海農政局