



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

西濃用水第三期（農業水利）

西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事

積算書

（第1回変更）

東海農政局
西濃用水第三期農業水利事業所

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(604,400,000) 617,970,000	
・工事原価			(533,267,000) 545,479,000	
純工事費			(429,707,000) 439,688,000	
・直接工事費			(394,021,000) 403,191,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(276,402,000) 288,046,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(117,619,000) 115,145,000	
・間接工事費			(139,246,000) 142,288,000	
・共通仮設費			(35,686,000) 36,497,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 72,000	
・運搬費～営繕費等			(29,912,000) 30,449,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 2,926,000	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 233,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 1,024,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(1,752,000) 1,793,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(1,752,000) 1,793,000	
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(103,560,000) 105,791,000	
・現場管理費 (率計上)			(103,560,000) 105,791,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(71,133,000) 72,492,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 4,545,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(276,402,000) 288,046,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(276,402,000) 288,046,000	
・管推進工	1.000	式	(42,431,000) 43,738,000	
・・推進用鉄筋コンクリート管	1.000	式	(41,555,000) 42,862,000	
・・裏込め	1.000	式	(") 530,000	
・・管目地	1.000	式	(") 346,000	
・推進工仮設備工	1.000	式	(") 11,256,000	
・・支圧壁	1.000	式	(") 795,000	
・・坑口	1.000	式	(") 1,863,000	
・・鑑切り	1.000	式	(") 91,000	
・・推進用機器据付撤去	1.000	式	(") 550,000	
・・掘進機発進用受台	1.000	式	(") 279,000	
・・掘進機引上用受台	1.000	式	(") 89,000	
・・掘進機据付	1.000	式	(") 347,000	
・・掘進機搬出	1.000	式	(") 1,040,000	
・・殻運搬処理	1.000	式	(") 69,000	
・・掘進機ビット	1.000	式	(") 6,133,000	
・内挿管挿入工	1.000	式	(") 27,026,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(") 22,921,000	
・・裏込材充填工	1.000	式	(") 4,105,000	
・発進立坑内管体工	1.000	式	(") 11,830,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 949,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(") 8,136,000	
・・コンクリート巻立工	1.000	式	(") 2,745,000	
・到達立坑内管体工	1.000	式	(") 9,208,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 428,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(") 6,430,000	
・・コンクリート巻立工	1.000	式	(") 2,350,000	
・排泥工	1.000	式	(4,034,000) 6,076,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 489,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(1,558,000) 1,246,000	
・・マンホール工	1.000	式	(1,987,000) 4,341,000	
・上流制水弁室工	1.000	式	(105,899,000) 105,777,000	
・・作業土工 弁室部	1.000	式	(") 1,181,000	
・・作業土工 管路部	1.000	式	(") 210,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(276,402,000)	
				288,046,000	
・管推進工				(42,431,000)	
	1.000	式		43,738,000	
・・推進用鉄筋コンクリート管				(41,555,000)	
	1.000	式		42,862,000	
000001 推進用管	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	47.0	m	178,778	8,402,566	B単 1号
000002 切羽坑内作業工 ノーマルストローク	(46.0)		(")	(4,991,184)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	108,504	0	B単 2号
000182 切羽坑内作業工 ショートストローク	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	46.0	m	111,096	5,110,416	B単 182号
000003 坑外作業工 ノーマルストローク	(46.0)		(")	(1,542,380)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	33,530	0	B単 3号
000183 坑外作業工 ショートストローク	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	46.0	m	27,430	1,261,780	B単 183号
000004 機械器具損料及び電力料 ノーマルストローク	(1)		(")	(26,618,403)	歩A・単A [金額B]
	0	式	26,618,403	0	B単 4号
000184 機械器具損料及び電力料 ショートストローク	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	28,087,717	28,087,717	B単 184号
合 計				(41,554,533)	
				42,862,479	
・・裏込め				(")	
	1.000	式		530,000	
000005 裏込め注入工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	46.0	m	11,524	530,104	B単 5号
合 計				(")	
				530,104	
・・管目地				(")	
	1.000	式		346,000	
000006 目地モルタル工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	19	箇所	18,191	345,629	B単 6号
合 計				(")	
				345,629	
・推進工仮設備工				(")	
	1.000	式		11,256,000	
・・支圧壁				(")	
	1.000	式		795,000	
000007 支圧壁工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	794,511	794,511	B単 7号
合 計				(")	
				794,511	
・・坑口				(")	
	1.000	式		1,863,000	
000008 発進坑口工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	1,028,837	1,028,837	B単 8号
000009 到達坑口工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	834,455	834,455	B単 9号
合 計				(")	
				1,863,292	
・・鑑切り				(")	
	1.000	式		91,000	
000010 発進坑口鏡切り工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20.0	m	2,275	45,500	B単 10号
000011 到達坑口鏡切り工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20.0	m	2,275	45,500	B単 11号
合 計				(")	
				91,000	
・・推進用機器据付撤去				(")	
	1.000	式		550,000	
000012 推進用機器据付撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	549,893	549,893	B単 12号
合 計				(")	
				549,893	
・・掘進機発進用受台				(")	
	1.000	式		279,000	
000013 掘進機発進用受台	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	279,385	279,385	B単 13号
合 計				(")	
				279,385	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・掘進機引上用受台	1.000	式		(") 89,000	
000014 掘進機引上用受台	(") 1	箇所	(") 89,367	(") 89,367	歩A・単A [単価B] B単 14号
合 計				(") 89,367	
・掘進機据付	1.000	式		(") 347,000	
000015 掘進機据付工	(") 1	台	(") 346,634	(") 346,634	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(") 346,634	
・掘進機搬出	1.000	式		(") 1,040,000	
000016 掘進機分割搬出工	(") 1	台	(") 1,039,903	(") 1,039,903	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(") 1,039,903	
・殻運搬処理	1.000	式		(") 69,000	
000017 殻運搬処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート	(") 11	m3	(") 6,270	(") 68,970	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(") 68,970	
・掘進機ビット	1.000	式		(") 6,133,000	
000018 ビット損料	(") 1	式	(") 6,132,500	(") 6,132,500	歩A・単A [金額B] B単 18号
合 計				(") 6,132,500	
・内挿管挿入工	1.000	式		(") 27,026,000	
・鋼管布設工	1.000	式		(") 22,921,000	
000019 鋼管	(") 47.8	m	(") 341,427	(") 16,320,211	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 鋼管布設	(") 47.8	m	(") 138,093	(") 6,600,845	歩A・単A [単価B] B単 20号
合 計				(") 22,921,056	
・裏込材充填工	1.000	式		(") 4,105,000	
000021 浮上防止対策	(") 16	箇所	(") 165,471.68	(") 2,647,547	歩A・単A [金額B] B単 21号
000022 間仕切壁設置	(") 4	箇所	(") 153,407.25	(") 613,629	歩A・単A [金額B] B単 22号
000023 裏込材充填	(") 21.5	m3	(") 39,246	(") 843,789	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(") 4,104,965	
・発進立坑内管体工	1.000	式		(") 11,830,000	
・作業土工	1.000	式		(") 949,000	
000024 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	(") 250	m3	(") 3,085.56	(") 771,392	歩A・単A [金額B] B単 24号
000025 埋戻し 構造物周辺 区分②	(") 51	m3	(") 3,483.92	(") 177,680	歩A・単A [金額B] B単 25号
合 計				(") 949,072	
・鋼管布設工	1.000	式		(") 8,136,000	
000026 鋼管	(") 3.9	m	(") 365,628	(") 1,425,949	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 異形管	(") 3	本	(") 1,683,540	(") 5,050,620	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 鋼管布設	(") 11.3	m	(") 146,857	(") 1,659,484	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計				(") 8,136,053	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・コンクリート巻立工				(")	
	1.000	式		2,745,000	
000029 均しコンクリート	(") 0.1	m ³	(") 30,770	(") 3,077	歩A・単A [金額B] B単 29号
000030 基礎コンクリート	(") 4.3	m ³	(") 30,772.79	(") 132,323	歩A・単A [金額B] B単 30号
000031 コンクリート	(") 32	m ³	(") 28,455	(") 910,560	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 型枠 均しコンクリート	(") 0.2	m ²	(") 4,965	(") 993	歩A・単A [金額B] B単 32号
000033 型枠	(") 91	m ²	(") 9,733.25	(") 885,726	歩A・単A [金額B] B単 33号
000034 鉄筋	(") 5.13	ton	(") 158,346	(") 812,315	歩A・単A [単価B] B単 34号
合 計				(") 2,744,994	
・到達立坑内管体工				(")	
	1.000	式		9,208,000	
・ ・作業土工				(")	
	1.000	式		428,000	
000035 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	(") 88	m ³	(") 3,085.56	(") 271,530	歩A・単A [金額B] B単 35号
000036 埋戻し 構造物周辺 区分②	(") 45	m ³	(") 3,483.91	(") 156,776	歩A・単A [金額B] B単 36号
合 計				(") 428,306	
・ ・鋼管布設工				(")	
	1.000	式		6,430,000	
000037 鋼管	(") 4.0	m	(") 365,687	(") 1,462,748	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 異形管	(") 2	本	(") 1,849,134	(") 3,698,268	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 鋼管布設	(") 8.0	m	(") 158,651	(") 1,269,208	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(") 6,430,224	
・ ・コンクリート巻立工				(")	
	1.000	式		2,350,000	
000040 均しコンクリート	(") 0.1	m ³	(") 37,240	(") 3,724	歩A・単A [金額B] B単 40号
000041 基礎コンクリート	(") 2.6	m ³	(") 28,058.84	(") 72,953	歩A・単A [金額B] B単 41号
000042 コンクリート	(") 27	m ³	(") 28,455	(") 768,285	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 型枠 均しコンクリート	(") 0.2	m ²	(") 4,965	(") 993	歩A・単A [金額B] B単 43号
000044 型枠	(") 82	m ²	(") 9,733.25	(") 798,127	歩A・単A [金額B] B単 44号
000045 鉄筋	(") 4.46	ton	(") 158,346	(") 706,223	歩A・単A [単価B] B単 45号
合 計				(") 2,350,305	
・排泥工				(4,034,000)	
	1.000	式		6,076,000	
・ ・作業土工				(")	
	1.000	式		489,000	
000046 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	(") 111	m ³	(") 3,085.56	(") 342,498	歩A・単A [金額B] B単 46号
000047 埋戻し 構造物周辺 区分②	(") 42	m ³	(") 3,483.90	(") 146,324	歩A・単A [金額B] B単 47号
合 計				(") 488,822	
・ ・鋼管布設工				(1,558,000)	
	1.000	式		1,246,000	
000048 鋼管	(3.0) 0.000	m	(") 228,983	(686,949) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000185 鋼管	(0.000) 1.1	m	(0) 350,579	(0) 385,637	歩A・単A [単価B] B単 185号
000049 異形管	(") 1	本	(") 155,474	(") 155,474	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 排泥弁	(") 1	個	(") 600,738	(") 600,738	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 鋼管布設	(4.1) 0.000	m	(") 27,896	(114,374) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000186 鋼管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.2	m	47,427	104,339	B単 186号
合計				(1,557,535)	
				1,246,188	
・・マンホール工				(1,987,000)	
	1.000	式		4,341,000	
000052 マンホール	(2)		(")	(1,683,172)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	841,586	0	B単 52号
000187 マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	2,018,822	4,037,644	B単 187号
000053 マンホール据付	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	151,905	303,810	B単 53号
合計				(1,986,982)	
				4,341,454	
・上流制水弁室工				(105,899,000)	
	1.000	式		105,777,000	
・・作業土工 弁室部				(")	
	1.000	式		1,181,000	
000054 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	763	m ³	242.87	185,311	B単 54号
000055 埋戻 構造物周辺 区分①	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	151	m ³	3,085.56	465,921	B単 55号
000056 埋戻 構造物周辺 区分②	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	50	m ³	3,483.92	174,196	B単 56号
000057 埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	227	m ³	1,174.79	266,679	B単 57号
000058 基面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	103	m ²	465.50	47,947	B単 58号
000059 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	145	m ²	279.66	40,552	B単 59号
合計				(")	
				1,180,606	
・・作業土工 管路部				(")	
	1.000	式		210,000	
000060 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	157	m ³	242.87	38,131	B単 60号
000061 埋戻 構造物周辺 区分①	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	8	m ³	3,085.62	24,685	B単 61号
000062 埋戻 構造物周辺 区分②	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	8	m ³	3,483.87	27,871	B単 62号
000063 埋戻 構造物周辺以外 1.0m≦B≦2.5m	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	22	m ³	2,954.95	65,009	B単 63号
000064 埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	46	m ³	1,174.80	54,041	B単 64号
合計				(")	
				209,737	
・・管体基礎工				(574,000)	
	1.000	式		452,000	
000065 基面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	19	m ²	465.52	8,845	B単 65号
000066 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	44	m ²	644.88	28,375	B単 66号
000067 砕石基礎 構造物周辺	(48)		(")	(477,264)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	9,943	0	B単 67号
000188 砕石基礎 構造物周辺	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	48	m ³	7,741	371,568	B単 188号
000068 砕石基礎 構造物周辺以外	(7.0)		(")	(59,115)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ³	8,445	0	B単 68号
000189 砕石基礎 構造物周辺以外	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.0	m ³	6,243	43,701	B単 189号
合計				(573,599)	
				452,489	
・・弁室工				(")	
	1.000	式		12,272,000	
000069 基礎砕石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	71	m ²	1,411	100,181	B単 69号
000070 均しコンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	3.5	m ²	30,772.85	107,705	B単 70号
000071 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	120	m ³	28,455	3,414,600	B単 71号
000072 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	28	m ³	28,059	785,652	B単 72号
000073 型枠 均しコンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.8	m ²	4,962.22	8,932	B単 73号
000074 型枠 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	373	m ²	9,733.25	3,630,503	B単 74号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000075 鉄筋 D25	(") 0.539	ton	(") 163,083	(") 87,902	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 鉄筋 D22	(") 8.44	ton	(") 163,083	(") 1,376,421	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 鉄筋 D19	(") 2.17	ton	(") 163,083	(") 353,890	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 鉄筋 D16	(") 3.93	ton	(") 158,346	(") 622,300	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 鉄筋 D13	(") 1.44	ton	(") 160,241	(") 230,747	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 足場	(") 289	掛㎡	(") 4,517.03	(") 1,305,424	歩A・単A [金額B] B単 80号
000081 支保	(") 54	空m3	(") 4,580.51	(") 247,348	歩A・単A [金額B] B単 81号
合計				(") 12,271,605	
・鋼管布設工	1.000	式		(") 91,659,000	
000082 鋼管	(") 24.7	m	(") 1,540,405	(") 38,048,004	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 異形管	(") 2	本	(") 1,844,534	(") 3,689,068	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 バタフライ弁 φ1,600mm	(") 1	基	(") 21,343,234	(") 21,343,234	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 バタフライ弁 φ1,800mm	(") 1	基	(") 23,091,172	(") 23,091,172	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 空気弁 φ200	(") 1	基	(") 1,584,799	(") 1,584,799	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 鋼管布設	(") 32.1	m	(") 121,581	(") 3,902,750	歩A・単A [単価B] B単 87号
合計				(") 91,659,027	
・付帯工	1.000	式		(") 3,000	
000088 埋設物表示工	(") 9.7	m	(") 263	(") 2,551	歩A・単A [単価B] B単 88号
合計				(") 2,551	
・下流制水弁室工	1.000	式		(57,897,000) 57,688,000	
・作業土工 弁室部	1.000	式		(") 732,000	
000089 床掘	(") 413	m3	(") 242.87	(") 100,306	歩A・単A [金額B] B単 89号
000090 埋戻 構造物周辺 区分①	(") 121	m3	(") 3,085.57	(") 373,354	歩A・単A [金額B] B単 90号
000091 埋戻 構造物周辺 区分②	(") 32	m3	(") 3,483.90	(") 111,485	歩A・単A [金額B] B単 91号
000092 埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B	(") 77	m3	(") 1,174.79	(") 90,459	歩A・単A [金額B] B単 92号
000093 基面整正	(") 68	㎡	(") 465.50	(") 31,654	歩A・単A [金額B] B単 93号
000094 法面整形	(") 87	㎡	(") 279.66	(") 24,331	歩A・単A [金額B] B単 94号
合計				(") 731,589	
・作業土工 管路部	1.000	式		(") 556,000	
000095 床掘	(") 409	m3	(") 242.87	(") 99,334	歩A・単A [金額B] B単 95号
000096 埋戻 構造物周辺 区分①	(") 14	m3	(") 3,085.57	(") 43,198	歩A・単A [金額B] B単 96号
000097 埋戻 構造物周辺 区分②	(") 14	m3	(") 3,483.92	(") 48,775	歩A・単A [金額B] B単 97号
000098 埋戻 構造物周辺以外 1.0m≦B≦2.5m	(") 40	m3	(") 2,954.92	(") 118,197	歩A・単A [金額B] B単 98号
000099 埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B	(") 210	m3	(") 1,174.80	(") 246,708	歩A・単A [金額B] B単 99号
合計				(") 556,212	
・管体基礎工	1.000	式		(998,000) 789,000	
00100 基面整正	(") 35	㎡	(") 465.51	(") 16,293	歩A・単A [金額B] B単 100号
00101 法面整形	(") 97	㎡	(") 568.53	(") 55,148	歩A・単A [金額B] B単 101号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000102 砕石基礎 構造物周辺	(83) 0.000		(") 9,943	(825,269) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号
000190 砕石基礎 構造物周辺	(0.000) 83	m3	(0) 7,741	(0) 642,503	歩A・単A [単価B] B単 190号
000103 砕石基礎 構造物周辺以外	(12) 0.000	m3	(") 8,445	(101,340) 0	歩A・単A [単価B] B単 103号
000191 砕石基礎 構造物周辺以外	(0.000) 12	m3	(0) 6,243	(0) 74,916	歩A・単A [単価B] B単 191号
合 計				(998,050) 788,860	
・ ・ 弁室工				(") 7,688,000	
000104 基礎砕石	(") 43	m ²	(") 1,411	(") 60,673	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 均しコンクリート	(") 2.1	m ²	(") 28,059.04	(") 58,924	歩A・単A [金額B] B単 105号
000106 コンクリート	(") 75	m3	(") 28,455	(") 2,134,125	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 コンクリート	(") 14	m3	(") 28,059	(") 392,826	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 型枠 均しコンクリート	(") 1.4	m ²	(") 4,962.85	(") 6,948	歩A・単A [金額B] B単 108号
000109 型枠 コンクリート	(") 249	m ²	(") 9,733.24	(") 2,423,579	歩A・単A [金額B] B単 109号
000110 鉄筋 D25	(") 0.243	ton	(") 163,083	(") 39,629	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 鉄筋 D22	(") 1.64	ton	(") 163,083	(") 267,456	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 鉄筋 D19	(") 2.62	ton	(") 163,083	(") 427,277	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 鉄筋 D16	(") 1.62	ton	(") 158,346	(") 256,521	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 鉄筋 D13	(") 1.90	ton	(") 160,241	(") 304,458	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 足場	(") 204	掛m ²	(") 4,517.03	(") 921,476	歩A・単A [金額B] B単 115号
000116 支保	(") 86	空m3	(") 4,580.51	(") 393,924	歩A・単A [金額B] B単 116号
合 計				(") 7,687,816	
・ ・ 鋼管布設工				(") 47,918,000	
000117 鋼管	(") 17.0	m	(") 806,432	(") 13,709,344	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 異形管	(") 4	本	(") 1,789,336	(") 7,157,344	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 バタフライ弁	(") 1	基	(") 21,343,234	(") 21,343,234	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 空気弁 φ200	(") 2	基	(") 1,584,799	(") 3,169,598	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 鋼管布設	(") 25.8	m	(") 98,407	(") 2,538,901	歩A・単A [単価B] B単 121号
合 計				(") 47,918,421	
・ ・ 付帯工				(") 5,000	
000122 埋設物表示工	(") 17.4	m	(") 263	(") 4,576	歩A・単A [単価B] B単 122号
合 計				(") 4,576	
・ 付帯工				(") 4,275,000	
・ ・ 場内整備工				(") 4,275,000	
000123 重力式擁壁	(") 22.7	m	(") 63,010	(") 1,430,327	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 L型擁壁	(") 32.0	m	(") 38,169	(") 1,221,408	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 ネットフェンス	(") 56.2	m	(") 10,427	(") 585,997	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 コンクリート舗装	(") 243	m ²	(") 4,268	(") 1,037,124	歩A・単A [単価B] B単 126号
合 計				(") 4,274,856	
・ 止水対策工				(0) 8,626,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・止水対策工				(0)	
	1.000	式		8,626,000	
000192 角落し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	8,140,000	8,140,000	B単 192号
000193 設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	486,353	486,353	B単 193号
合 計				(0)	
				8,626,353	
・撤去工				(")	
	1.000	式		552,000	
・・アスファルト舗装				(")	
	1.000	式		183,000	
000127 舗装版切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	22	m	650	14,300	B単 127号
000128 舗装版破砕	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	305	m ²	222	67,710	B単 128号
000129 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	12	m ³	8,431	101,172	B単 129号
合 計				(")	
				183,182	
・・水路撤去工				(")	
	1.000	式		369,000	
000130 既設管撤去 φ1,800	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14.2	m	24,505	347,971	B単 130号
000131 既設水路撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.6	m ³	8,128	21,133	B単 131号
合 計				(")	
				369,104	
・復旧工				(")	
	1.000	式		1,619,000	
・・アスファルト舗装				(")	
	1.000	式		869,000	
000132 アスファルト復旧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	253	m ²	3,180	804,540	B単 132号
000133 アスファルト復旧 表層のみ	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	25	m ²	2,566	64,150	B単 133号
合 計				(")	
				868,690	
・・水路復旧工				(")	
	1.000	式		750,000	
000134 基礎砕石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	23	m ³	1,411	32,453	B単 134号
000135 均しコンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.0	m ³	30,773	30,773	B単 135号
000136 無筋コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.6	m ³	30,773	80,010	B単 136号
000137 型枠 均しコン	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	2.6	m ²	4,962.30	12,902	B単 137号
000138 型枠 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	61	m ²	9,733.24	593,728	B単 138号
合 計				(")	
				749,866	
・耕地復旧工				(")	
	1.000	式		375,000	
・・水田復旧工				(")	
	1.000	式		375,000	
000139 表土掘削・埋戻し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2,588	m ²	145	375,260	B単 139号
合 計				(")	
				375,260	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(117,619,000)	
				115,145,000	
・仮設工				(112,079,000)	
	1.000	式		109,605,000	
・・発進立坑				(49,444,000)	
	1.000	式		68,496,000	
000140 ライナープレート掘削土留 小判形	(10.5) 0.000	(") m	(") 402,015	(4,221,158) 0	歩A・単A [単価B] B単 140号
000194 ライナープレート掘削土留 円形	(0.000) 10.5	(") m	(") 725,070	(0) 7,613,235	歩A・単A [単価B] B単 194号
000141 ライナープレート撤去工 小判形	(10.5) 0.000	(") m	(") 29,807	(312,974) 0	歩A・単A [単価B] B単 141号
000195 ライナープレート撤去工 円形	(0.000) 1.5	(") m	(") 78,255	(0) 117,383	歩A・単A [単価B] B単 195号
000142 ライナープレート支保 小判形	(22.66) 0.000	(") ton	(") 50,245	(1,138,552) 0	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 ライナープレート材料 小判形	(1) 0.000	(") 式	(") 5,303,150	(5,303,150) 0	歩A・単A [金額B] B単 143号
000196 ライナープレート材料 円形	(0.000) 1	(") 式	(") 9,351,097	(0) 9,351,097	歩A・単A [金額B] B単 196号
000144 支保工材料 小判形	(1) 0.000	(") 式	(") 442,437	(442,437) 0	歩A・単A [金額B] B単 144号
000145 立坑内階段工	(") 19	(") 掛㎡	(") 4,747.05	(") 90,194	歩A・単A [金額B] B単 145号
000146 立坑基礎	(6.6) 0.0	(") m3	(") 35,115.15	(231,760) 0	歩A・単A [金額B] B単 146号
000197 立坑基礎	(0.000) 8.8	(") m3	(") 35,115	(0) 309,012	歩A・単A [金額B] B単 197号
000147 薬液注入工 小判形	(1) 0.000	(") 式	(") 37,479,576	(37,479,576) 0	歩A・単A [金額B] B単 147号
000198 薬液注入工 円形	(0.000) 1	(") 式	(") 50,802,366	(0) 50,802,366	歩A・単A [金額B] B単 198号
000148 大型土のう設置撤去	(40) 38	(") 袋	(") 5,595.25	(223,810) 212,620	歩A・単A [金額B] B単 148号
合 計				(49,443,611) 68,495,907	
・・到達立坑				(33,971,000)	
	1.000	式		34,118,000	
000149 ライナープレート掘削土留 ガイドコンクリート無	(11.5) 0.000	(") m	(") 356,435	(4,099,003) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000199 ライナープレート掘削土留 ガイドコンクリート有	(0.000) 11.5	(") m	(") 369,161	(0) 4,245,352	歩A・単A [単価B] B単 199号
000150 ライナープレート撤去工	(") 11.5	(") m	(") 45,358	(") 521,617	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 ライナープレート材料	(") 1	(") 式	(") 3,854,662	(") 3,854,662	歩A・単A [金額B] B単 151号
000152 立坑内階段工	(") 21	(") 掛㎡	(") 4,517.04	(") 94,858	歩A・単A [金額B] B単 152号
000153 立坑基礎	(") 3.1	(") m3	(") 35,160.32	(") 108,997	歩A・単A [金額B] B単 153号
000154 薬液注入工	(") 1	(") 式	(") 25,292,041	(") 25,292,041	歩A・単A [金額B] B単 154号
合 計				(33,971,178) 34,117,527	
・・排泥工立坑				(21,673,000)	
	(1.000) 0.000	(") 式		0	
000155 ライナープレート掘削土留	(10.5) 0.000	(") m	(") 356,151	(3,739,586) 0	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 ライナープレート撤去工	(10.5) 0.000	(") m	(") 45,358	(476,259) 0	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 ライナープレート材料 *	(1) 0.000	(") 式	(") 3,200,565	(3,200,565) 0	歩A・単A [金額B] B単 157号
000158 立坑内階段工 *	(19) 0.000	(") 掛㎡	(") 4,517.05	(85,824) 0	歩A・単A [金額B] B単 158号
000159 立坑基礎 *	(3.1) 0.0	(") m3	(") 35,342.58	(109,562) 0	歩A・単A [金額B] B単 159号
000160 薬液注入工	(1) 0.000	(") 式	(") 14,061,486	(14,061,486) 0	歩A・単A [金額B] B単 160号
合 計				(21,673,282) 0	
・・仮設ヤード				(")	
	1.000	式		4,834,000	
000161 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去	(") 201	(") ㎡	(") 2,627	(") 528,027	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 土木シート	(") 2,345	(") ㎡	(") 260	(") 609,700	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 搬運搬処理 廃プラスチック類	(") 12	(") m3	(") 8,740	(") 104,880	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 搬運搬処理 廃プラスチック類	(") 2	(") 回	(") 17,019	(") 34,038	歩A・単A [単価B] B単 164号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 推進用管		m	(") 178,778		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 切羽坑内作業工		m	(") 108,504		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 坑外作業工		m	(") 33,530		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 機械器具損料及び電力料		式	(") 26,618,403		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 裏込注入工		m	(") 11,524		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 目地モルタル工		箇所	(") 18,191		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 支圧壁工		箇所	(") 794,511		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 発進坑口工		箇所	(") 1,028,837		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 到達坑口工		箇所	(") 834,455		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 発進坑口鏡切り工		m	(") 2,275		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 到達坑口鏡切り工		m	(") 2,275		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 推進用機器据付撤去工		箇所	(") 549,893		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 掘進機発進用受台		箇所	(") 279,385		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 掘進機引上用受台		箇所	(") 89,367		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 掘進機据付工		台	(") 346,634		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 掘進機分割搬出工		台	(") 1,039,903		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 般運搬処理 (産業廃棄物処分費)		m3	(") 6,270		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** ビット損料		式	(") 6,132,500		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 鋼管		m	(") 341,427		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 鋼管布設		m	(") 138,093		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 浮上防止対策		箇所	(") 165,471.68		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 間仕切壁設置					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			箇所	153,407.25		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 裏込材充填			(")		
			m3	39,246		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 埋戻し			(")		
	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3	3,085.56		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 埋戻し			(")		
	構造物周辺 区分②		m3	3,483.92		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** 鋼管			(")		
			m	365,628		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 異形管			(")		
			本	1,683,540		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** 鋼管布設			(")		
			m	146,857		歩A・単A
000029	*** B単-29号 *** 均しコンクリート			(")		
			m3	30,770		歩A・単A
000030	*** B単-30号 *** 基礎コンクリート			(")		
			m3	30,772.79		歩A・単A
000031	*** B単-31号 *** コンクリート			(")		
			m3	28,455		歩A・単A
000032	*** B単-32号 *** 型枠			(")		
	均しコンクリート		m ²	4,965		歩A・単A
000033	*** B単-33号 *** 型枠			(")		
			m ²	9,733.25		歩A・単A
000034	*** B単-34号 *** 鉄筋			(")		
			ton	158,346		歩A・単A
000035	*** B単-35号 *** 埋戻し			(")		
	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3	3,085.56		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 埋戻し			(")		
	構造物周辺 区分②		m3	3,483.91		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** 鋼管			(")		
			m	365,687		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 異形管			(")		
			本	1,849,134		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 鋼管布設			(")		
			m	158,651		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** 均しコンクリート			(")		
			m3	37,240		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 基礎コンクリート			(")		
			m3	28,058.84		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** コンクリート			(")		
			m3	28,455		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 型枠			(")		
	均しコンクリート		m ²	4,965		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 型枠		m ²	(") 9,733.25		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 鉄筋		ton	(") 158,346		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m ³	(") 3,085.56		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 埋戻し 構造物周辺 区分②		m ³	(") 3,483.90		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 鋼管		m	(") 228,983		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 異形管		本	(") 155,474		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 排泥弁		個	(") 600,738		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 鋼管布設		m	(") 27,896		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** マンホール		箇所	(") 841,586		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** マンホール据付		箇所	(") 151,905		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 床掘		m ³	(") 242.87		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 埋戻し 構造物周辺 区分①		m ³	(") 3,085.56		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 埋戻し 構造物周辺 区分②		m ³	(") 3,483.92		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 埋戻し 構造物周辺以外 4.0m ≤ B		m ³	(") 1,174.79		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 基面整正		m ²	(") 465.50		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 法面整形		m ²	(") 279.66		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 床掘		m ³	(") 242.87		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 埋戻し 構造物周辺 区分①		m ³	(") 3,085.62		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 埋戻し 構造物周辺 区分②		m ³	(") 3,483.87		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 埋戻し 構造物周辺以外 1.0m ≤ B ≤ 2.5m		m ³	(") 2,954.95		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 埋戻し 構造物周辺以外 4.0m ≤ B		m ³	(") 1,174.80		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 基面整正					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m ²	465.52		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 法面整形			(")		
			m ²	644.88		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 砕石基礎			(")		
			m ³	9,943		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 構造物周辺 砕石基礎			(")		
			m ³	8,445		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 構造物周辺以外 基礎砕石			(")		
			m ²	1,411		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 均しコンクリート			(")		
			m ²	30,772.85		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** コンクリート			(")		
			m ³	28,455		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** コンクリート			(")		
			m ³	28,059		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 型枠			(")		
			m ²	4,962.22		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 均しコンクリート 型枠			(")		
			m ²	9,733.25		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** コンクリート 鉄筋			(")		
			ton	163,083		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 鉄筋 D25			(")		
			ton	163,083		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 鉄筋 D22			(")		
			ton	163,083		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** 鉄筋 D19			(")		
			ton	163,083		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 鉄筋 D16			(")		
			ton	158,346		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** 鉄筋 D13			(")		
			ton	160,241		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** 足場 支保			(")		
			掛m ²	4,517.03		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 鋼管			(")		
			空m ³	4,580.51		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 異形管			(")		
			m	1,540,405		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** バタフライ弁			(")		
			本	1,844,534		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** バタフライ弁 φ1,600mm			(")		
			基	21,343,234		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** バタフライ弁 φ1,800mm			(")		
			基	23,091,172		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 空気弁 φ200			(")		
			基	1,584,799		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
	均しコンクリート		m ²	4,962.85		歩A・単A
000109	*** B単-109号 *** 型枠					
	コンクリート		m ²	9,733.24		歩A・単A
000110	*** B単-110号 *** 鉄筋					
	D25		ton	163,083		歩A・単A
000111	*** B単-111号 *** 鉄筋					
	D22		ton	163,083		歩A・単A
000112	*** B単-112号 *** 鉄筋					
	D19		ton	163,083		歩A・単A
000113	*** B単-113号 *** 鉄筋					
	D16		ton	158,346		歩A・単A
000114	*** B単-114号 *** 鉄筋					
	D13		ton	160,241		歩A・単A
000115	*** B単-115号 *** 足場					
			掛m ²	4,517.03		歩A・単A
000116	*** B単-116号 *** 支保					
			空m ³	4,580.51		歩A・単A
000117	*** B単-117号 *** 鋼管					
			m	806,432		歩A・単A
000118	*** B単-118号 *** 異形管					
			本	1,789,336		歩A・単A
000119	*** B単-119号 *** パタフライ弁					
			基	21,343,234		歩A・単A
000120	*** B単-120号 *** 空気弁					
	φ200		基	1,584,799		歩A・単A
000121	*** B単-121号 *** 鋼管布設					
			m	98,407		歩A・単A
000122	*** B単-122号 *** 埋設物表示工					
			m	263		歩A・単A
000123	*** B単-123号 *** 重力式擁壁					
			m	63,010		歩A・単A
000124	*** B単-124号 *** L型擁壁					
			m	38,169		歩A・単A
000125	*** B単-125号 *** ネットフェンス					
			m	10,427		歩A・単A
000126	*** B単-126号 *** コンクリート舗装					
			m ²	4,268		歩A・単A
000127	*** B単-127号 *** 舗装版切断					
			m	650		歩A・単A
000128	*** B単-128号 *** 舗装版破碎					
			m ²	222		歩A・単A
000129	*** B単-129号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト		m ³	8,431		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単-130号 *** 既設管撤去			(//)		
	φ1,800		m	24,505		歩A・単A
000131	*** B単-131号 *** 既設水路撤去			(//)		
			m ³	8,128		歩A・単A
000132	*** B単-132号 *** アスファルト復旧			(//)		
			m ²	3,180		歩A・単A
000133	*** B単-133号 *** アスファルト復旧			(//)		
	表層のみ		m ²	2,566		歩A・単A
000134	*** B単-134号 *** 基礎碎石			(//)		
			m ³	1,411		歩A・単A
000135	*** B単-135号 *** 均しコンクリート			(//)		
			m ³	30,773		歩A・単A
000136	*** B単-136号 *** 無筋コンクリート			(//)		
			m ³	30,773		歩A・単A
000137	*** B単-137号 *** 型枠			(//)		
	均しコン		m ²	4,962.30		歩A・単A
000138	*** B単-138号 *** 型枠			(//)		
	コンクリート		m ²	9,733.24		歩A・単A
000139	*** B単-139号 *** 表土掘削・埋戻し			(//)		
			m ²	145		歩A・単A
000140	*** B単-140号 *** ライナープレート掘削土留			(//)		
	小判形		m	402,015		歩A・単A
000141	*** B単-141号 *** ライナープレート撤去工			(//)		
	小判形		m	29,807		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** ライナープレート支保			(//)		
	小判形		ton	50,245		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** ライナープレート材料			(//)		
	小判形		式	5,303,150		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 支保工材料			(//)		
	小判形		式	442,437		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 立坑内階段工			(//)		
			掘m ²	4,747.05		歩A・単A
000146	*** B単-146号 *** 立坑基礎			(//)		
			m ³	35,115.15		歩A・単A
000147	*** B単-147号 *** 薬液注入工			(//)		
	小判形		式	37,479,576		歩A・単A
000148	*** B単-148号 *** 大型土のう設置撤去			(//)		
			袋	5,595.25		歩A・単A
000149	*** B単-149号 *** ライナープレート掘削土留			(//)		
	ガイドコンクリート無		m	356,435		歩A・単A
000150	*** B単-150号 *** ライナープレート撤去工			(//)		
			m	45,358		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** ライナープレート材料			(//)		

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
			式	3,854,662		歩A・単A
000152	*** B単-152号 *** 立坑内階段工			(//)		
			掛㎡	4,517.04		歩A・単A
000153	*** B単-153号 *** 立坑基礎			(//)		
			m3	35,160.32		歩A・単A
000154	*** B単-154号 *** 薬液注入工			(//)		
			式	25,292,041		歩A・単A
000155	*** B単-155号 *** ライナープレート掘削土留			(//)		
			m	356,151		歩A・単A
000156	*** B単-156号 *** ライナープレート撤去工			(//)		
			m	45,358		歩A・単A
000157	*** B単-157号 *** ライナープレート材料			(//)		
	*		式	3,200,565		歩A・単A
000158	*** B単-158号 *** 立坑内階段工			(//)		
	*		掛㎡	4,517.05		歩A・単A
000159	*** B単-159号 *** 立坑基礎			(//)		
	*		m3	35,342.58		歩A・単A
000160	*** B単-160号 *** 薬液注入工			(//)		
			式	14,061,486		歩A・単A
000161	*** B単-161号 *** 敷鉄板			(//)		
	t=22mm 設置～賃料～撤去		㎡	2,627		歩A・単A
000162	*** B単-162号 *** 土木シート			(//)		
			㎡	260		歩A・単A
000163	*** B単-163号 *** 殻運搬処理			(//)		
	廃プラスチック類		m3	8,740		歩A・単A
000164	*** B単-164号 *** 殻運搬処理			(//)		
	廃プラスチック類		回	17,019		歩A・単A
000165	*** B単-165号 *** 仮設ヤード工			(//)		
			m3	4,293		歩A・単A
000166	*** B単-166号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去			(//)		
			m	28,212		歩A・単A
000167	*** B単-167号 *** 排水ポンプ			(//)		
			箇所	127,166		歩A・単A
000168	*** B単-168号 *** 交通誘導警備員			(//)		
			人	15,858		歩A・単A
000169	*** B単-169号 *** 通信配線設備工			(//)		
			式	61,251		歩A・単A
000170	*** B単-170号 *** 換気設備工			(//)		
			式	325,021		歩A・単A
000171	*** B単-171号 *** 高濃度泥水注入設備工			(//)		
			箇所	190,891		歩A・単A
000172	*** B単-172号 *** 吸泥排土設備工			(//)		
			箇所	211,226		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単-173号 *** 排土貯留槽設置撤去工		箇所	() 160,488		歩A・単A
000174	*** B単-174号 *** 管内設備撤去工		m	() 1,840.84		歩A・単A
000175	*** B単-175号 *** 汚泥運搬・処理		m ³	() 16,935		歩A・単A
000176	*** B単-176号 *** 注入設備工		式	() 171,158		歩A・単A
000177	*** B単-177号 *** 水質調査		式	() 72,033		歩A・単A
B19001	*** B単-178号 *** 重建設機械分解・組立・輸送		台	() 550,124		歩A・単A
B19002	*** B単-179号 *** 仮設材輸送		ton	() 13,339.52		歩A・単A
B19002	*** B単-180号 *** 仮設材輸送		ton	() 13,339.52		歩A・単A
000181	*** B単-181号 *** 超音波探傷試験		箇所	() 20,071		歩A・単A
000182	*** B単-182号 *** 切羽坑内作業工		m	(0) 111,096		歩A・単A
000183	*** B単-183号 *** 坑外作業工		m	(0) 27,430		歩A・単A
000184	*** B単-184号 *** 機械器具損料及び電力料		式	(0) 28,087,717		歩A・単A
000185	*** B単-185号 *** 鋼管		m	(0) 350,579		歩A・単A
000186	*** B単-186号 *** 鋼管布設		m	(0) 47,427		歩A・単A
000187	*** B単-187号 *** マンホール		箇所	(0) 2,018,822		歩A・単A
000188	*** B単-188号 *** 砕石基礎		m ³	(0) 7,741		歩A・単A
000189	*** B単-189号 *** 砕石基礎		m ³	(0) 6,243		歩A・単A
000190	*** B単-190号 *** 砕石基礎		m ³	(0) 7,741		歩A・単A
000191	*** B単-191号 *** 砕石基礎		m ³	(0) 6,243		歩A・単A
000192	*** B単-192号 *** 角落し		箇所	(0) 8,140,000		歩A・単A
000193	*** B単-193号 *** 設置工		箇所	(0) 486,353		歩A・単A
000194	*** B単-194号 *** ライナープレート掘削土留					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	推進用管		m		()	歩A 当たり算出
					47,000	
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,	()	本	434,000	()	S単 23号
		19,000			8,246,000	
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,	()	本	369,000	()	S単 24号
		1,000			369,000	
S07062	管切断 (HP管) 1800mm	()	箇所	125,256	()	S単 188号
		1,000			125,256	
S02116	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,	()	組	20,700	()	S単 25号
		19,000			393,300	
	合計				()	
					9,133,556	
	単価				()	
					178,778	
	官積算単価					合意率 0.919966
*** B単- 2号 ***						
000002	切羽坑内作業工 ノーマルストローク		m		()	歩A 当たり算出
					1,000	
T10001	切羽坑内作業工 ハイブリットモール工法、Φ1,800	()	m	117,943	()	T単 27号
		1,000			117,943	
	合計				()	
					117,943	
	単価				()	
					108,504	
	官積算単価					合意率 0.919969
*** B単- 3号 ***						
000003	坑外作業工 ノーマルストローク		m		()	歩A 当たり算出
					1,000	
T10002	坑外作業工 ハイブリットモール工法、Φ1,800	()	m	36,447	()	T単 28号
		1,000			36,447	
	合計				()	
					36,447	
	単価				()	
					33,530	
	官積算単価					合意率 0.919965
*** B単- 4号 ***						
000004	機械器具損料及び電力料 ノーマルストローク		式		()	歩A 当たり算出
					1,000	
S02116	機械器具損料その1	()	式	24,464,100	()	S単 30号
		1,000			24,464,100	
S02116	機械器具損料その2	()	式	1,519,400	()	S単 31号
		1,000			1,519,400	
S02116	機械器具損料その3	()	式	143,225	()	S単 32号
		1,000			143,225	
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,あり	()	日	35,092	()	S単 212号
		80,000			2,807,360	
	合計				()	
					28,934,085	
	単価				()	
					26,618,403	
	官積算単価					合意率 0.919966
*** B単- 5号 ***						
000005	裏込注入工		m		()	歩A 当たり算出
					1,000	
T10003	裏込注入工 ハイブリットモール工法、Φ1,800	()	m	12,526	()	T単 29号
		1,000			12,526	
	合計				()	
					12,526	
	単価				()	
					11,524	
	官積算単価					合意率 0.920006
*** B単- 6号 ***						
000006	目地モルタル工		箇所		()	歩A 当たり算出
					1,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T10004	目地モルタル工 ハイブリットモール工法、Φ1,800	() 1.000			() 19,773	歩A T単 30号
	合計				() 19,773	
	単価				() 18,191	
	官積算単価				19,773	合意率 0.919991
	*** B単- 7号 ***					
000007	支圧壁工		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	() 11.000	m3	30,500	() 335,500	S単 260号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 12.000	m ²	10,580	() 126,960	S単 268号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	() 11.000	m3	36,470	() 401,170	S単 121号
	合計				() 863,630	
	単価				() 794,511	
	官積算単価				863,630	合意率 0.919966
	*** B単- 8号 ***					
000008	発進坑口工		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	発進坑口工	() 1.000	箇所	1,118,341	() 1,118,341	T単 12号
	合計				() 1,118,341	
	単価				() 1,028,837	
	官積算単価				1,118,341	合意率 0.919967
	*** B単- 9号 ***					
000009	到達坑口工		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	到達坑口工	() 1.000	箇所	907,049	() 907,049	T単 13号
	合計				() 907,049	
	単価				() 834,455	
	官積算単価				907,049	合意率 0.919966
	*** B単- 10号 ***					
000010	発進坑口鏡切り工		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	鏡切り工	() 1.000	m	2,473	() 2,473	T単 14号
	合計				() 2,473	
	単価				() 2,275	
	官積算単価				2,473	合意率 0.919935
	*** B単- 11号 ***					
000011	到達坑口鏡切り工		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	鏡切り工	() 1.000	m	2,473	() 2,473	T単 14号
	合計				() 2,473	
	単価				() 2,275	
	官積算単価				2,473	合意率 0.919935

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 12号 ***						
000012	推進用機器据付撤去工		箇所		()	歩A 当たり算出
T00016	推進用機器据付撤去工	() 1.000	箇所	597,731	() 597,731	T単 15号
	合計				() 597,731	
	単価				() 549,893	
	官積算単価				597,731	合意率 0.919967
*** B単- 13号 ***						
000013	掘進機発進用受台		箇所		()	歩A 当たり算出
T00017	掘進機発進用受台	() 1.000	箇所	303,690	() 303,690	T単 16号
	合計				() 303,690	
	単価				() 279,385	
	官積算単価				303,690	合意率 0.919967
*** B単- 14号 ***						
000014	掘進機引上用受台		箇所		()	歩A 当たり算出
T00018	掘進機引上用受台工	() 1.000	箇所	97,142	() 97,142	T単 17号
	合計				() 97,142	
	単価				() 89,367	
	官積算単価				97,142	合意率 0.919962
*** B単- 15号 ***						
000015	掘進機据付工		台		()	歩A 当たり算出
T00019	掘進機据付工	() 1.000	台	376,790	() 376,790	T単 18号
	合計				() 376,790	
	単価				() 346,634	
	官積算単価				376,790	合意率 0.919966
*** B単- 16号 ***						
000016	掘進機分割搬出工		台		()	歩A 当たり算出
T00020	掘進機分割搬出工	() 1.000	台	1,130,370	() 1,130,370	T単 19号
	合計				() 1,130,370	
	単価				() 1,039,903	
	官積算単価				1,130,370	合意率 0.919966
*** B単- 17号 ***						
000017	般運搬処理 (産業廃棄物処分) コンクリート		m3		()	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	2,700	() 2,700	S単 115号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,28.4km以下,	() 1.000	m3	4,115	() 4,115	S単 254号
	合計				() 6,815	
	単価				() 6,270	
	官積算単価				6,815	合意率 0.920029

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 18号 ***						
000018	ビット損料		式		()	歩A 当たり算出
T00021	推進機ビット	() 1.000	式	6,666,000	() 6,666,000	T単 20号
	合計				() 6,666,000	
	単価				() 6,132,500	
	官積算単価				6,666,000	合意率 0.919966
*** B単- 19号 ***						
000019	鋼管		m		() 47,800 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,	() 13.000	本	1,090,000	() 14,170,000	S単 43号
S02116	鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付,,	() 2.000	本	1,280,000	() 2,560,000	S単 44号
S02116	鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761,,	() 1.000	本	1,010,000	() 1,010,000	S単 45号
	合計				() 17,740,000	
	単価				() 341,427	
	官積算単価				371,130	合意率 0.919966
*** B単- 20号 ***						
000020	鋼管布設		m		() 47,800 m	歩A 当たり算出
T20001	鋼管吊込 Φ1600	() 16.000	本	54,447	() 871,152	T単 31号
T20002	水路内運搬	() 47.800	m	40,129	() 1,918,166	T単 32号
T20003	鋼管据付 L=3,000mm	() 15.000	本	177,873	() 2,668,095	T単 33号
T20004	鋼管据付 L=2,761mm	() 1.000	本	113,883	() 113,883	T単 34号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 1600mm,9mm	() 15.000	箇所	95,255	() 1,428,825	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	() 15.000	箇所	11,662	() 174,930	S単 192号
	合計				() 7,175,051	
	単価				() 138,093	
	官積算単価				150,106	合意率 0.919969
*** B単- 21号 ***						
000021	浮上防止対策		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T20005	浮上防止対策	() 1.000	箇所	179,867	() 179,867	T単 35号
	合計				() 179,867	
	単価				() 165,471.68	
	官積算単価				179,867	合意率 0.919966
*** B単- 22号 ***						
000022	間仕切壁設置		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T20006	間仕切壁設置	() 1.000	箇所	166,753	() 166,753	T単 36号
	合計				() 166,753	
	単価				() 153,407.25	
	官積算単価				166,753	合意率 0.919966
*** B単- 23号 ***						

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	裏込材充填		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
T20007	裏込材充填	() 1.000	m3	42.660	() 42.660	T単 37号
	合計				() 42.660	
	単価				() 39.246	
	官積算単価				42.660	合意率 0.919971
	*** B単-24号 ***					
000024	埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	() 1.000	m3	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	() 1.000	m3	635	() 635	S単 4号
	合計				() 3,354	
	単価				() 3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919966
	*** B単-25号 ***					
000025	埋戻し 構造物周辺 区分②		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	() 1.000	m3	2,788	() 2,788	S単 2号
	合計				() 3,787	
	単価				() 3,483.92	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919968
	*** B単-26号 ***					
000026	鋼管		m		() 3.900 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(発進立坑内) S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910,,	() 1.000	本	1,550,000	() 1,550,000	S単 51号
	合計				() 1,550,000	
	単価				() 365,628	
	官積算単価				397,436	合意率 0.919966
	*** B単-27号 ***					
000027	異形管		本		() 3.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(発進立坑内) S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000,,	() 1.000	本	1,470,000	() 1,470,000	S単 52号
S02116	鋼管(発進、到達立坑内) S①90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0° 0'0,,	() 1.000	本	2,010,000	() 2,010,000	S単 53号
S02116	鋼管(発進立坑内) S③90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9° 26'42,,	() 1.000	本	2,010,000	() 2,010,000	S単 54号
	合計				() 5,490,000	
	単価				() 1,683,540	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,830,000	合意率 0.919967
	*** B単- 28号 ***					
000028	鋼管布設		m		() 11,300 m	歩A 当たり算出
T20001	鋼管吊込 Φ1600	() 4.000	本	54,447	() 217,788	T単 31号
T20008	立坑内鋼管据付	() 4.000	本	262,871	() 1,051,484	T単 38号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 1600mm,9mm	() 5.000	箇所	95,255	() 476,275	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	() 5.000	箇所	11,662	() 58,310	S単 192号
	合計				() 1,803,857	
	単価				() 146,857	
	官積算単価				159,633	合意率 0.919966
	*** B単- 29号 ***					
000029	均しコンクリート		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	() 1.000	m3	33,450	() 33,450	S単 261号
	合計				() 33,450	
	単価				() 30,770	
	官積算単価				33,450	合意率 0.919988
	*** B単- 30号 ***					
000030	基礎コンクリート		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	() 1.000	m3	33,450	() 33,450	S単 262号
	合計				() 33,450	
	単価				() 30,772.79	
	官積算単価				33,450	合意率 0.919963
	*** B単- 31号 ***					
000031	コンクリート		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,,コンクリート各種	() 1.000	m3	30,930	() 30,930	S単 263号
	合計				() 30,930	
	単価				() 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.919998
	*** B単- 32号 ***					
000032	型枠 均しコンクリート		m ²		() 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.000	m ²	5,394	() 5,394	S単 269号
	合計				() 5,394	
	単価				() 4,965	
	官積算単価				5,394	合意率 0.920296
	*** B単- 33号 ***					
000033	型枠		m ²		() 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	() 1.000	m ²	10,580	() 10,580	S単 268号
	合計				() 10,580	
	単価				() 9,733.25	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919967
	*** B単- 34号 ***					
000034	鉄筋		ton		() 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁有り), 10% 未満	() 1.000	ton	172,121	() 172,121	S単 123号
	合計				() 172,121	
	単価				() 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単- 35号 ***					
000035	埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m ³		() 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	() 1.100	m ³	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砕山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	() 1.100	m ³	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	() 1.100	m ³	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	() 1.000	m ³	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	() 1.000	m ³	635	() 635	S単 4号
	合計				() 3,354	
	単価				() 3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919966
	*** B単- 36号 ***					
000036	埋戻し 構造物周辺 区分②		m ³		() 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	() 1.100	m ³	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砕山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	() 1.100	m ³	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	() 1.100	m ³	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	() 1.000	m ³	2,788	() 2,788	S単 2号
	合計				() 3,787	
	単価				() 3,483.91	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919965
	*** B単- 37号 ***					
000037	鋼管		m		() 4,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(到達立坑内) S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990, ,	() 1.000	本	1,590,000	() 1,590,000	S単 55号
	合計				() 1,590,000	
	単価				() 365,687	
	官積算単価				397,500	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 38号 ***						
000038	異形管		本		()	歩A
					1,000	当たり算出
S02116	鋼管 (発進、到達立坑内)	()			()	
	S①90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0° 0' 0,,	1.000	本	2,010,000	2,010,000	S単 53号
	合計				2,010,000	
	単価				()	
	官積算単価				1,849,134	
						合意率 0.919967
*** B単- 39号 ***						
000039	鋼管布設		m		()	歩A
					8,000	当たり算出
T20001	鋼管吊込	()			()	
	Φ1600	3.000	本	54,447	163,341	T単 31号
T20008	立坑内鋼管据付	()			()	
		3.000	本	262,871	788,613	T単 38号
S07079	鋼管溶接 (φ600~1900)	()			()	
	1600mm, 9mm	4.000	箇所	95,255	381,020	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装	()			()	
	内面塗装, 1600mm	4.000	箇所	11,662	46,648	S単 192号
	合計				1,379,622	
	単価				()	
	官積算単価				158,651	
						合意率 0.919966
*** B単- 40号 ***						
000040	均しコンクリート		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, コンクリート各種	1.000	m3	40,480	40,480	S単 264号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				37,240	
						合意率 0.91996
*** B単- 41号 ***						
000041	基礎コンクリート		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m3	30,500	30,500	S単 260号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				28,058.84	
						合意率 0.919962
*** B単- 42号 ***						
000042	コンクリート		m3		()	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m3	30,930	30,930	S単 263号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				28,455	
						合意率 0.91998
*** B単- 43号 ***						
000043	型枠		m ²		()	歩A
	均しコンクリート				1,000	当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1.000	m ²	5,394	(//) 5,394	S単 269号
	合計				(//) 5,394	
	単価				(//) 4,965	
	官積算単価				5,394	合意率 0.920296
	*** B単-44号 ***					
000044	型枠		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1.000	m ²	10,580	(//) 10,580	S単 268号
	合計				(//) 10,580	
	単価				(//) 9,733.25	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919967
	*** B単-45号 ***					
000045	鉄筋		ton		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	(//) 1.000	ton	172,121	(//) 172,121	S単 123号
	合計				(//) 172,121	
	単価				(//) 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単-46号 ***					
000046	埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m ³		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 1.100	m ³	251.4	(//) 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(//) 1.100	m ³	404.2	(//) 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 1.100	m ³	251.4	(//) 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(//) 1.000	m ³	1,720	(//) 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(//) 1.000	m ³	635	(//) 635	S単 4号
	合計				(//) 3,354	
	単価				(//) 3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919966
	*** B単-47号 ***					
000047	埋戻し 構造物周辺 区分②		m ³		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 1.100	m ³	251.4	(//) 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(//) 1.100	m ³	404.2	(//) 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 1.100	m ³	251.4	(//) 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	(//) 1.000	m ³	2,788	(//) 2,788	S単 2号
	合計				(//) 3,787	
	単価				(//) 3,483.90	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919964

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 48号 ***						
000048	鋼管		m		()	歩A
					2.965 m	当たり算出
S02116	鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=1,975,,	() 1.000	本	447,000	() 447,000	S単 56号
S02116	鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=990,,	() 1.000	本	291,000	() 291,000	S単 57号
	合 計				() 738,000	
	単 価				() 228,983	
	官積算単価				248,904	合意率 0.919965
*** B単- 49号 ***						
000049	異形管		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (排泥工) ③曲管 SGP400 90° L=406,,	() 1.000	本	169,000	() 169,000	S単 58号
	合 計				() 169,000	
	単 価				() 155,474	
	官積算単価				169,000	合意率 0.919964
*** B単- 50号 ***						
000050	排泥弁		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用ソフトシール仕切弁 FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K (内ねじ) ,,	() 1.000	個	653,000	() 653,000	S単 59号
	合 計				() 653,000	
	単 価				() 600,738	
	官積算単価				653,000	合意率 0.919966
*** B単- 51号 ***						
000051	鋼管布設		m		() 4.100	歩A 当たり算出
T20013	鋼管据付 排泥管	() 3.000	本	18,058	() 54,174	T単 42号
S07092	排泥弁据付 仕切弁(フランジ形) , 鋳鉄製, 400mm, パック納(クレン機能付), なし	() 1.000	基	43,617	() 43,617	S単 194号
T20014	フランジ継手 排泥工 Φ400	() 3.000	口	8,844	() 26,532	T単 43号
	合 計				() 124,323	
	単 価				() 27,896	
	官積算単価				30,323	合意率 0.919961
*** B単- 52号 ***						
000052	マンホール		箇所		() 2.000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25,,	() 1.000	組	74,200	() 74,200	S単 60号
S02116	調整金具 調整高45mm,,	() 1.000	組	6,380	() 6,380	S単 61号
S02116	調整リング 600×100,,	() 1.000	個	8,120	() 8,120	S単 62号
S02116	1号マンホール (斜壁) 600×900×450,,	() 1.000	個	28,900	() 28,900	S単 63号
S02116	1号マンホール (直壁) 900×900,,	() 1.000	個	40,500	() 40,500	S単 64号
S02116	1号マンホール (直壁) 900×1,800,,	() 4.000	個	76,600	() 306,400	S単 65号
S02116	1号マンホール (踊り場直壁) 900×600,,	() 3.000	個	57,100	() 171,300	S単 66号
S02116	1号マンホール (底版)	() 1.000	個	22,900	() 22,900	S単 67号
S02116	マンホール蓋 φ900 T-25,,	() 1.000	組	268,000	() 268,000	S単 68号
S02116	2号マンホール (底版)	() 1.000	個	45,500	() 45,500	S単 69号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	2号マンホール(管取付壁) 1,200×1,200,,	() 1.000	個		() 104,000	S単 70号
S02116	2号マンホール(直壁) 1,200×2,400,,	() 2.000	個		() 183,000	S単 71号
S02116	2号マンホール(斜壁) 900×1,200×450,,	() 1.000	個		() 54,900	S単 72号
S02116	2号マンホール(直壁) 1,200×2,100,,	() 1.000	個		() 161,000	S単 73号
S02116	2号マンホール(直壁) 1,200×1,800,,	() 1.000	個		() 139,000	S単 74号
S02116	調整リング 900×100,,	() 1.000	個		() 17,800	S単 75号
S02116	削孔代 2号 塩ビ管用 400用,,	() 1.000	箇所		() 14,700	S単 76号
	合計				1,829,600	
	単価				841,586	
	官積算単価				914,800	合意率 0.919967
	*** B単- 53号 ***					
000053	マンホール据付		箇所		() 2.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0871	1号マンホール据付 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)	() 1.000	基		() 62,980	S単 273号
SA0871	1号マンホール据付 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	() 1.000	基		() 58,580	S単 274号
SA0871	2号マンホール据付 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	() 1.000	基		() 32,940	S単 275号
SA0871	2号マンホール据付 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	() 3.000	基		() 58,580	S単 276号
	合計				330,240	
	単価				151,905	
	官積算単価				165,120	合意率 0.919967
	*** B単- 54号 ***					
000054	床掘		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 1.000	m3		() 264.1	S単 248号
	合計				264	
	単価				242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919968
	*** B単- 55号 ***					
000055	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3		() 251.4	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3		() 404.2	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3		() 251.4	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3		() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	() 1.000	m3		() 635	S単 4号
	合計				3,354	
	単価				3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919967
	*** B単- 56号 ***					
000056	埋戻 構造物周辺 区分②		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3		() 251.4	S単 247号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	() 1.000	m3	2,788	() 2,788	S単 2号
	合計				() 3,787	
	単価				() 3,483.92	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919968
	*** B単- 57号 ***					
000057	埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	278	() 278	S単 250号
	合計				() 1,277	
	単価				() 1,174.79	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919966
	*** B単- 58号 ***					
000058	基面整正		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.000	m ²	506	() 506	S単 251号
	合計				() 506	
	単価				() 465.50	
	官積算単価				506	合意率 0.91997
	*** B単- 59号 ***					
000059	法面整形		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 1.000	m ²	304	() 304	S単 3号
	合計				() 304	
	単価				() 279.66	
	官積算単価				304	合意率 0.919963
	*** B単- 60号 ***					
000060	床掘		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 1.000	m3	264.1	() 264	S単 248号
	合計				() 264	
	単価				() 242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919972
	*** B単- 61号 ***					
000061	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3		() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾎﾞｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	() 1.000	m3	635	() 635	S単 4号
	合計				() 3,354	
	単価				() 3,085.62	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919983
	*** B単- 62号 ***					
000062	埋戻 構造物周辺 区分㉔		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ﾎﾞｰﾝ(II)	() 1.000	m3	2,788	() 2,788	S単 2号
	合計				() 3,787	
	単価				() 3,483.87	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919956
	*** B単- 63号 ***					
000063	埋戻 構造物周辺以外 1.0m≦B≦2.5m		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾎﾞｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	() 1.000	m3	493	() 493	S単 5号
	合計				() 3,212	
	単価				() 2,954.95	
	官積算単価				3,212	合意率 0.919973
	*** B単- 64号 ***					
000064	埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	278	() 278	S単 250号
	合計				() 1,277	
	単価				() 1,174.80	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919972

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 65号 ***						
000065	基面整正		m ²		()	歩A
					1.000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	()			()	
	基面整正	1.000	m ²	506	506	S単 251号
	合 計				506	
	単 価				465.52	
	官積算単価				506	合意率 0.920012
*** B単- 66号 ***						
000066	法面整形		m ²		()	歩A
					44.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	()			()	
	切土部, -, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	27.000	m ²	951.3	25,685	S単 252号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	()			()	
	土砂	17.000	m ³	304	5,168	S単 3号
	合 計				30,853	
	単 価				644.88	
	官積算単価				701	合意率 0.919952
*** B単- 67号 ***						
000067	砕石基礎		m ³		()	歩A
	構造物周辺				1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砕石・礫質土・粘性土, クラッシュラン C-40, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動コンパクタ, 区分II, なし, あり	1.000	m ³	10,808	10,808	S単 185号
	合 計				10,808	
	単 価				9,943	
	官積算単価				10,808	合意率 0.919966
*** B単- 68号 ***						
000068	砕石基礎		m ³		()	歩A
	構造物周辺以外				1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砕石・礫質土・粘性土, クラッシュラン C-40, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ローラハンドガイト式, 区分II, なし, あり	1.000	m ³	9,180	9,180	S単 186号
	合 計				9,180	
	単 価				8,445	
	官積算単価				9,180	合意率 0.919934
*** B単- 69号 ***						
000069	基礎砕石		m ²		()	歩A
					1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	()			()	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,534	1,534	S単 258号
	合 計				1,534	
	単 価				1,411	
	官積算単価				1,534	合意率 0.919817
*** B単- 70号 ***						
000070	均しコンクリート		m ²		()	歩A
					1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , コンクリート各種	1.000	m ³	33,450	33,450	S単 261号
	合 計				33,450	
	単 価				30,772.85	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				33,450	合意率 0.919965
	*** B単- 71号 ***					
000071	コンクリート		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, , , コンクリート各種	(//) 1,000	m3	30,930	(//) 30,930	S単 263号
	合 計				(//) 30,930	
	単 価				(//) 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.91998
	*** B単- 72号 ***					
000072	コンクリート		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, , , コンクリート各種	(//) 1,000	m3	30,500	(//) 30,500	S単 265号
	合 計				(//) 30,500	
	単 価				(//) 28,059	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919967
	*** B単- 73号 ***					
000073	型枠 均しコンクリート		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1,000	m ²	5,394	(//) 5,394	S単 269号
	合 計				(//) 5,394	
	単 価				(//) 4,962.22	
	官積算単価				5,394	合意率 0.919971
	*** B単- 74号 ***					
000074	型枠 コンクリート		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	10,580	(//) 10,580	S単 268号
	合 計				(//) 10,580	
	単 価				(//) 9,733.25	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919967
	*** B単- 75号 ***					
000075	鉄筋 D25		ton		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(//) 1,000	ton	177,271	(//) 177,271	S単 124号
	合 計				(//) 177,271	
	単 価				(//) 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単- 76号 ***					
000076	鉄筋 D22		ton		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%	(//) 1,000	ton	177,271	(//) 177,271	S単 125号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	未満					
	合計				() 177,271	
	単価				() 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単- 77号 ***					
000077	鉄筋 D19		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	() 1.000	ton	177,271	() 177,271	S単 126号
	合計				() 177,271	
	単価				() 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単- 78号 ***					
000078	鉄筋 D16		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	() 1.000	ton	172,121	() 172,121	S単 127号
	合計				() 172,121	
	単価				() 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単- 79号 ***					
000079	鉄筋 D13		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	() 1.000	ton	174,181	() 174,181	S単 128号
	合計				() 174,181	
	単価				() 160,241	
	官積算単価				174,181	合意率 0.919968
	*** B単- 80号 ***					
000080	足場		掛㎡		() 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	() 1.000	掛㎡	4,910	() 4,910	S単 238号
	合計				() 4,910	
	単価				() 4,517.03	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919967
	*** B単- 81号 ***					
000081	支保		空m3		() 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし	() 1.000	空m3	4,979	() 4,979	S単 240号
	合計				() 4,979	
	単価				() 4,580.51	
	官積算単価				4,979	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 82号 ***						
000082	鋼管		m		()	歩A 24.700 m 当たり算出
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,,	()	本	2,200,000	()	S単 77号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,,	()	本	775,000	()	S単 78号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,,	()	本	2,220,000	()	S単 79号
S02116	鋼管(推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,	()	本	2,220,000	()	S単 80号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,,	()	本	2,890,000	()	S単 81号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000,,	()	本	2,390,000	()	S単 82号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,,	()	本	693,000	()	S単 83号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,,	()	本	2,490,000	()	S単 84号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800,,	()	本	2,750,000	()	S単 85号
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344,,	()	本	3,580,000	()	S単 86号
S02116	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800,,	()	本	3,980,000	()	S単 87号
S02116	スリーブジョイント ③④⑦⑧Φ1,600,,	()	本	3,370,000	()	S単 88号
S02116	SLジョイント ①⑫φ1,800 鋼管-HP,,	()	本	5,900,000	()	S単 89号
	合 計				()	
	単 価				41,358,000	
	官積算単価				1,540,405	合意率 0.919967
*** B単- 83号 ***						
000083	異形管		本		()	歩A 2.000 本 当たり算出
S02116	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,	()	本	2,580,000	()	S単 90号
S02116	鋼管(推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,	()	本	1,430,000	()	S単 91号
	合 計				()	
	単 価				4,010,000	
	官積算単価				1,844,534	合意率 0.919967
*** B単- 84号 ***						
000084	バタフライ弁 φ1,600mm		基		()	歩A 1.000 基 当たり算出
S02116	手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,,	()	基	23,200,000	()	S単 92号
	合 計				()	
	単 価				23,200,000	
	官積算単価				21,343,234	合意率 0.919966
*** B単- 85号 ***						
000085	バタフライ弁 φ1,800mm		基		()	歩A 1.000 基 当たり算出
S02116	手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k,,	()	基	25,100,000	()	S単 93号
	合 計				()	
	単 価				25,100,000	
	官積算単価				23,091,172	合意率 0.919967
*** B単- 86号 ***						
000086	空気弁 φ200		基		()	歩A 1.000 基 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T20015	空気弁据付	() 1.000	基	1,722.669	() 1,722.669	T単 44号
	合計				() 1,722.669	
	単価				() 1,584.799	
	官積算単価				1,722.669	合意率 0.919967
	*** B単- 87号 ***					
000087	鋼管布設		m		() 32.100	歩A 当たり算出
T20012	鋼管据付 地上部	() 13.000	本	47.064	() 611.832	T単 41号
S07073	鋼管据付 6.0m管,1600mm,9mm,ラフレソクレン,たて込み簡易土留以外,なし	() 1.000	本	53.923	() 53.923	S単 189号
T20010	バタフライ弁設置 Φ1,600	() 1.000	本	852.149	() 852.149	T単 39号
T20011	バタフライ弁設置 Φ1,800	() 1.000	本	1,136.199	() 1,136.199	T単 40号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 1600mm,9mm	() 8.000	箇所	95.255	() 762.040	S単 190号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 1800mm,10mm	() 6.000	箇所	108.927	() 653.562	S単 191号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	() 8.000	箇所	11.662	() 93.296	S単 192号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1800mm	() 6.000	箇所	13.210	() 79.260	S単 193号
	合計				() 4,242.261	
	単価				() 121.581	
	官積算単価				132.158	合意率 0.919967
	*** B単- 88号 ***					
000088	埋設物表示工		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリフレソクロス	() 1.000	m	286	() 286	S単 246号
	合計				() 286	
	単価				() 263	
	官積算単価				286	合意率 0.91958
	*** B単- 89号 ***					
000089	床掘		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 1.000	m3	264.1	() 264	S単 248号
	合計				() 264	
	単価				() 242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919968
	*** B単- 90号 ***					
000090	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	() 1.000	m3	635	() 635	S単 4号
	合計				() 3,354	
	単価				() 3,085.57	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,354	合意率 0.919967
	*** B単- 91号 ***					
000091	埋戻 構造物周辺 区分②		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	() 1.000	m3	2,788	() 2,788	S単 2号
	合計				() 3,787	
	単 価				() 3,483.90	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919964
	*** B単- 92号 ***					
000092	埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.000	m3	278	() 278	S単 250号
	合計				() 1,277	
	単 価				() 1,174.79	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919962
	*** B単- 93号 ***					
000093	基面整正		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.000	m ²	506	() 506	S単 251号
	合計				() 506	
	単 価				() 465.50	
	官積算単価				506	合意率 0.91996
	*** B単- 94号 ***					
000094	法面整形		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 1.000	m ²	304	() 304	S単 3号
	合計				() 304	
	単 価				() 279.66	
	官積算単価				304	合意率 0.919956
	*** B単- 95号 ***					
000095	床掘		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 1.000	m3	264.1	() 264	S単 248号
	合計				() 264	
	単 価				() 242.87	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				264	合意率 0.919963
	*** B単- 96号 ***					
000096	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	() 1.000	m3	635	() 635	S単 4号
	合計				3,354	
	単価				3,085.57	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919967
	*** B単- 97号 ***					
000097	埋戻 構造物周辺 区分②		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	() 1.000	m3	2,788	() 2,788	S単 2号
	合計				3,787	
	単価				3,483.92	
	官積算単価				3,787	合意率 0.91997
	*** B単- 98号 ***					
000098	埋戻 構造物周辺以外 1.0m ≤ B ≤ 2.5m		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,720	() 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 1.000	m3	493	() 493	S単 5号
	合計				3,212	
	単価				2,954.92	
	官積算単価				3,212	合意率 0.919964
	*** B単- 99号 ***					
000099	埋戻 構造物周辺以外 4.0m ≤ B		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.100	m3	404.2	() 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.100	m3	251.4	() 277	S単 247号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(//) 1.000	m ³	278	(//) 278	S単 250号
	合計				(//) 1,277	
	単価				(//) 1,174.80	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919968
	*** B単- 100号 ***					
000100	基面整正		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 1.000	m ²	506	(//) 506	S単 251号
	合計				(//) 506	
	単価				(//) 465.51	
	官積算単価				506	合意率 0.919988
	*** B単- 101号 ***					
000101	法面整形		m ²		(//) 97.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(//) 47.000	m ²	951.3	(//) 44,711	S単 252号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(//) 50.000	m ²	304	(//) 15,200	S単 3号
	合計				(//) 59,911	
	単価				(//) 568.53	
	官積算単価				618	合意率 0.919961
	*** B単- 102号 ***					
000102	砕石基礎 構造物周辺		m ³		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, クラッシュラン C-40, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動コンバクタ, 区分II, なし, あり	(//) 1.000	m ³	10,808	(//) 10,808	S単 185号
	合計				(//) 10,808	
	単価				(//) 9,943	
	官積算単価				10,808	合意率 0.919966
	*** B単- 103号 ***					
000103	砕石基礎 構造物周辺以外		m ³		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, クラッシュラン C-40, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動コンバクタ, 区分II, なし, あり	(//) 1.000	m ³	9,180	(//) 9,180	S単 186号
	合計				(//) 9,180	
	単価				(//) 8,445	
	官積算単価				9,180	合意率 0.919934
	*** B単- 104号 ***					
000104	基礎砕石		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 1.000	m ²	1,534	(//) 1,534	S単 258号
	合計				(//) 1,534	
	単価				(//) 1,411	
	官積算単価				1,534	合意率 0.919817

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 105号 ***						
000105	均しコンクリート		m ²		(//) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	(//) 1.000	m ³	30,500	(//) 30,500	S単 265号
	合 計				(//) 30,500	
	単 価				(//) 28,059.04	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919968
*** B単- 106号 ***						
000106	コンクリート		m ³		(//) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	(//) 1.000	m ³	30,930	(//) 30,930	S単 263号
	合 計				(//) 30,930	
	単 価				(//) 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.91998
*** B単- 107号 ***						
000107	コンクリート		m ³		(//) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	(//) 1.000	m ³	30,500	(//) 30,500	S単 265号
	合 計				(//) 30,500	
	単 価				(//) 28,059	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919967
*** B単- 108号 ***						
000108	型枠 均しコンクリート		m ²		(//) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 1.000	m ²	5,394	(//) 5,394	S単 269号
	合 計				(//) 5,394	
	単 価				(//) 4,962.85	
	官積算単価				5,394	合意率 0.920021
*** B単- 109号 ***						
000109	型枠 コンクリート		m ²		(//) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 1.000	m ²	10,580	(//) 10,580	S単 268号
	合 計				(//) 10,580	
	単 価				(//) 9,733.24	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919966
*** B単- 110号 ***						
000110	鉄筋 D25		ton		(//) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(//) 1.000	ton	177,271	(//) 177,271	S単 124号
	合 計				(//) 177,271	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単- 111号 ***					
000111	鉄筋 D22		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(") 1,000	ton	177,271	(") 177,271	S単 125号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単- 112号 ***					
000112	鉄筋 D19		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(") 1,000	ton	177,271	(") 177,271	S単 126号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単- 113号 ***					
000113	鉄筋 D16		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(") 1,000	ton	172,121	(") 172,121	S単 127号
	合 計				(") 172,121	
	単 価				(") 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単- 114号 ***					
000114	鉄筋 D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(") 1,000	ton	174,181	(") 174,181	S単 128号
	合 計				(") 174,181	
	単 価				(") 160,241	
	官積算単価				174,181	合意率 0.919968
	*** B単- 115号 ***					
000115	足場		掛㎡		(") 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	(") 1,000	掛㎡	4,910	(") 4,910	S単 238号
	合 計				(") 4,910	
	単 価				(") 4,517.03	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919967
	*** B単- 116号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000116	支保				()	歩A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし	()			()	
		1.000	空m3	4,979	4,979	S単 240号
	合計				4,979	
	単価				()	
	官積算単価				4,979	合意率 0.919966
	*** B単- 117号 ***					
000117	鋼管				()	歩A
			m		17.000 m	当たり算出
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557,,	()	本		()	
		1.000	本	1,410,000	1,410,000	S単 96号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000,,	()	本		()	
		1.000	本	1,590,000	1,590,000	S単 97号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723,,	()	本		()	
		1.000	本	1,790,000	1,790,000	S単 98号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑰Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210,,	()	本		()	
		1.000	本	2,220,000	2,220,000	S単 99号
S02116	鋼管 (推進工上下流側開削部~上下流制水弁室) ⑱Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,	()	本		()	
		1.000	本	2,220,000	2,220,000	S単 80号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑲Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000,,	()	本		()	
		1.000	本	1,420,000	1,420,000	S単 100号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑳Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212,,	()	本		()	
		1.000	本	882,000	882,000	S単 101号
S02116	スリーブジョイント ㉑④⑭⑯Φ1,600,,	()	本		()	
		1.000	本	3,370,000	3,370,000	S単 88号
	合計				14,902,000	
	単価				()	
	官積算単価				876,588	合意率 0.919966
	*** B単- 118号 ***					
000118	異形管				()	歩A
			本		4.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑭曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63° 31'40,,	()	本		()	
		1.000	本	1,540,000	1,540,000	S単 102号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑰T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960,,	()	本		()	
		1.000	本	1,430,000	1,430,000	S単 103号
S02116	鋼管 (推進工上下流側開削部~上下流制水弁室) ⑱T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,	()	本		()	
		1.000	本	1,430,000	1,430,000	S単 91号
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑳FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800,,	()	本		()	
		1.000	本	3,380,000	3,380,000	S単 104号
	合計				7,780,000	
	単価				()	
	官積算単価				1,789,336	合意率 0.919967
	*** B単- 119号 ***					
000119	バタフライ弁				()	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
S02116	手動バタフライ弁 Φ1,600 短時間 FCD450 7.5k,,	()	基		()	
		1.000	基	23,200,000	23,200,000	S単 92号
	合計				23,200,000	
	単価				()	
	官積算単価				21,343,234	合意率 0.919966
	*** B単- 120号 ***					
000120	空気弁 φ200				()	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
T20015	空気弁据付	()			()	
		1.000	基	1,722,669	1,722,669	T単 44号
	合計				1,722,669	
	単価				()	
	官積算単価				1,584,799	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 121号 ***						
000121	鋼管布設		m		() 25,800 m	歩A 当たり算出
T20012	鋼管据付 地上部	() 11,000	本	47,064	() 517,704	T単 41号
T20010	バタフライ弁設置 Φ1,600	() 1,000	本	852,149	() 852,149	T単 39号
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 1600mm,9mm	() 13,000	箇所	95,255	() 1,238,315	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	() 13,000	箇所	11,662	() 151,606	S単 192号
	合 計				() 2,759,774	
	単 価				() 98,407	
	官積算単価				106,968	合意率 0.919966
*** B単- 122号 ***						
000122	埋設物表示工		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエチレンクロス	() 1,000	m	286	() 286	S単 246号
	合 計				() 286	
	単 価				() 263	
	官積算単価				286	合意率 0.91958
*** B単- 123号 ***						
000123	重力式擁壁		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 0,300	m ³	1,276	() 383	S単 259号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	() 0,950	m ³	39,730	() 37,744	S単 266号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 2,870	m ²	10,580	() 30,365	S単 268号
	合 計				() 68,492	
	単 価				() 63,010	
	官積算単価				68,492	合意率 0.919961
*** B単- 124号 ***						
000124	L型擁壁		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	() 1,000	m	41,490	() 41,490	S単 253号
	合 計				() 41,490	
	単 価				() 38,169	
	官積算単価				41,490	合意率 0.919956
*** B単- 125号 ***						
000125	ネットフェンス		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8210,1.8m,有,2.0m	() 1,000	m	11,334	() 11,334	S単 6号
	合 計				() 11,334	
	単 価				() 10,427	
	官積算単価				11,334	合意率 0.919975
*** B単- 126号 ***						

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000126	コンクリート舗装				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッション RC-40	(")	m ²	695.4	(")	S単 270号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(普通), 12cm	(")	m ²	3,944	(")	S単 195号
	合計				4,639	
	単価				4,268	
	官積算単価				4,639	合意率 0.920025
	*** B単- 127号 ***					
000127	舗装版切断				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(")	m	706.9	(")	S単 257号
	合計				707	
	単価				650	
	官積算単価				707	合意率 0.919377
	*** B単- 128号 ***					
000128	舗装版破碎				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(")	m ²	241	(")	S単 256号
	合計				241	
	単価				222	
	官積算単価				241	合意率 0.921161
	*** B単- 129号 ***					
000129	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト				(")	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(")	m ³	3,995	(")	S単 116号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,	(")	m ³	5,169	(")	S単 255号
	合計				9,164	
	単価				8,431	
	官積算単価				9,164	合意率 0.920013
	*** B単- 130号 ***					
000130	既設管撤去 φ1,800				(")	歩A
			m		14.200 m	当たり算出
S07062	管切断 (HP管) 1800mm	(")	箇所	125,256	(")	S単 188号
T20016	既設HP管撤去 φ1,800	(")	本	25,547	(")	T単 45号
	合計				378,247	
	単価				24,505	
	官積算単価				26,637	合意率 0.91996
	*** B単- 131号 ***					
000131	既設水路撤去				(")	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(")	m ³	8,835	(")	S単 122号
	合計				8,835	
	単価				8,128	
	官積算単価				8,835	合意率 0.919977

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 132号 ***						
000132	アスファルト復旧		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	㎡	2,789	() 2,789	S単 272号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	() 1,000	㎡	668	() 668	S単 271号
	合 計				() 3,457	
	単 価				() 3,180	
	官積算単価				3,457	合意率 0.919872
*** B単- 133号 ***						
000133	アスファルト復旧 表層のみ		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	㎡	2,789	() 2,789	S単 272号
	合 計				() 2,789	
	単 価				() 2,566	
	官積算単価				2,789	合意率 0.920043
*** B単- 134号 ***						
000134	基礎砕石		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 1,000	㎡	1,534	() 1,534	S単 258号
	合 計				() 1,534	
	単 価				() 1,411	
	官積算単価				1,534	合意率 0.919817
*** B単- 135号 ***						
000135	均しコンクリート		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	() 1,000	m3	33,450	() 33,450	S単 261号
	合 計				() 33,450	
	単 価				() 30,773	
	官積算単価				33,450	合意率 0.91997
*** B単- 136号 ***						
000136	無筋コンクリート		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	() 1,000	m3	33,450	() 33,450	S単 262号
	合 計				() 33,450	
	単 価				() 30,773	
	官積算単価				33,450	合意率 0.91997
*** B単- 137号 ***						
000137	型枠 均しコン		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1,000	㎡	5,394	() 5,394	S単 269号
	合 計				() 5,394	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 4,962.30	
	官積算単価				5,394	合意率 0.919994
	*** B単- 138号 ***					
000138	型枠 コンクリート		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(//) 1,000	m ²	10,580	(//) 10,580	S単 268号
	合 計				(//) 10,580	
	単 価				(//) 9,733.24	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919966
	*** B単- 139号 ***					
000139	表土掘削・埋戻し		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり	(//) 1,000	m ²	65	(//) 65	S単 198号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	(//) 1,000	m ²	66	(//) 66	S単 199号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(//) 1,000	m ²	27	(//) 27	S単 200号
	合 計				(//) 158	
	単 価				(//) 145	
	官積算単価				158	合意率 0.917721
	*** B単- 140号 ***					
000140	ライナープレート掘削土留 小判形		m		(//) 10,500	歩A 当たり算出
T00001	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 小判型、短径4,500mm、礫質土	(//) 4,000	m	360,556	(//) 1,442,224	T単 1号
T00002	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 小判型、短径4,500mm、礫質土	(//) 4,000	m	422,907	(//) 1,691,628	T単 2号
T00003	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 小判型、短径4,500mm、礫質土	(//) 2,500	m	433,613	(//) 1,084,033	T単 3号
T00011	グラウト工	(//) 21,000	m ³	17,643	(//) 370,503	T単 11号
	合 計				(//) 4,588,388	
	単 価				(//) 402,015	
	官積算単価				436,989	合意率 0.919965
	*** B単- 141号 ***					
000141	ライナープレート撤去工 小判形		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00007	ライナープレート撤去工 小判形、短径4,500mm	(//) 1,000	m	32,400	(//) 32,400	T単 7号
	合 計				(//) 32,400	
	単 価				(//) 29,807	
	官積算単価				32,400	合意率 0.919969
	*** B単- 142号 ***					
000142	ライナープレート支保 小判形		ton		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00009	支保材設置工	(//) 1,000	ton	34,162	(//) 34,162	T単 9号
T00010	支保材撤去工	(//) 1,000	ton	20,454	(//) 20,454	T単 10号
	合 計				(//) 54,616	
	単 価				(//) 50,245	
	官積算単価				54,616	合意率 0.919968

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 143号 ***						
000143	ライナープレート材料 小判形		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形、短径4,500×長径8,425、t=2.7mm、	() 10.500	m	345,000	() 3,622,500	S単 109号
S02116	ライナープレート補強リング 小判形、短径4,500×長径8,425、	() 7.000	リング	306,000	() 2,142,000	S単 110号
	合 計				() 5,764,500	
	単 価				() 5,303,150	
	官積算単価				5,764,500	合意率 0.919967
*** B単- 144号 ***						
000144	支保工材料 小判形		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,98日,1回	() 15.750	ton	16,883	() 265,907	S単 228号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,98日,1回	() 1.190	ton	17,471	() 20,790	S単 229号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,98日,1回	() 1.730	ton	16,883	() 29,208	S単 230号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,98日,1回	() 0.860	ton	16,883	() 14,519	S単 228号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,98日,1回	() 1.710	ton	16,883	() 28,870	S単 231号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),一,一,98日,1回	() 1.210	ton	45,432	() 54,973	S単 232号
S17002	H型鋼(山留材) 山留副部材(B),一,一,98日,1回	() 0.220	ton	303,000	() 66,660	S単 233号
	合 計				() 480,927	
	単 価				() 442,437	
	官積算単価				480,927	合意率 0.919967
*** B単- 145号 ***						
000145	立坑内階段工		掛㎡		() 1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,あり	() 1.000	掛㎡	5,160	() 5,160	S単 239号
	合 計				() 5,160	
	単 価				() 4,747.05	
	官積算単価				5,160	合意率 0.919971
*** B単- 146号 ***						
000146	立坑基礎		m3		() 6.600	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 33.000	㎡	1,534	() 50,622	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,18-8-40(普通) W/C65%	() 6.600	m3	30,500	() 201,300	S単 267号
	合 計				() 251,922	
	単 価				() 35,115.15	
	官積算単価				38,170	合意率 0.919967
*** B単- 147号 ***						
000147	薬液注入工 小判形		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,2セット,削孔	() 1.000	現場	331,646	() 331,646	S単 181号
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入	() 1.000	現場	683,139	() 683,139	S単 182号
S04034	薬液注入工 削孔(坑口1) 2セットセット,7.125m,3.7m,0.2m	() 20.000	本	92,662	() 1,853,240	S単 129号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1) 6.375m, 11.025m, 430.358 L	() 20.000	本		() 21,199	S単 143号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口1) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.375m, 11.025m, 925.269 L	() 20.000	本		() 87,422	S単 162号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 5.000	本		() 112,926	S単 130号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2) 6.375m, 13.26m, 377.574 L	() 5.000	本		() 19,130	S単 144号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.375m, 13.26m, 811.783 L	() 5.000	本		() 77,304	S単 163号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 54.000	本		() 112,926	S単 131号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1) 3.5m, 13.26m, 723.849 L	() 54.000	本		() 31,999	S単 145号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 13.26m, 1556.275 L	() 54.000	本		() 142,775	S単 164号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 33.000	本		() 112,926	S単 132号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2) 5m, 13.26m, 412.775 L	() 33.000	本		() 20,195	S単 146号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 13.26m, 887.466 L	() 33.000	本		() 83,689	S単 165号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 31.000	本		() 112,926	S単 133号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3) 10m, 13.26m, 161.108 L	() 31.000	本		() 11,095	S単 147号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.26m, 346.381 L	() 31.000	本		() 36,294	S単 166号
S04034	薬液注入工 削孔 (底部) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 41.000	本		() 112,926	S単 134号
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部) 10.76m, 13.26m, 204.677 L	() 41.000	本		() 12,921	S単 148号
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 440.056 L	() 41.000	本		() 44,704	S単 167号
	合計				() 40,740,131	
	単価				() 37,479,576	
	官積算単価				40,740,131	合意率 0.919966
	*** B単- 148号 ***					
000148	大型土のう設置撤去		袋		() 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バック納, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり	() 1.000	袋		() 5,275	S単 234号
S18002	大型土のう工 撤去, バック納, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), あり, あり	() 1.000	袋		() 807	S単 235号
	合計				() 6,082	
	単価				() 5,595.25	
	官積算単価				6,082	合意率 0.919968
	*** B単- 149号 ***					
000149	ライナープレート掘削土留 ガイドコンクリート無		m		() 11.500	歩A 当たり算出
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 円形, 径4,500mm, 礫質土	() 4.000	m		() 324,857	T単 4号
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 円形, 径4,500mm, 礫質土	() 4.000	m		() 381,035	T単 5号
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 円形, 径4,500mm, 礫質土	() 3.500	m		() 390,681	T単 6号
T00011	グラウト工	() 15.000	m3		() 17,643	T単 11号
	合計				() 4,455,597	
	単価				() 356,435	
	官積算単価				387,443	合意率 0.919967
	*** B単- 150号 ***					
000150	ライナープレート撤去工		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00008	ライナープレート撤去工 円形, 径4,500mm	() 1.000	m		() 49,304	T単 8号
	合計				() 49,304	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 45,358	
	官積算単価				49,304	合意率 0.919965
	*** B単- 151号 ***					
000151	ライナープレート材料		式		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm、	(//) 11,500	m	242,000	(//) 2,783,000	S単 111号
S02116	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500、	(//) 6,000	リング	234,500	(//) 1,407,000	S単 112号
	合 計				(//) 4,190,000	
	単 価				(//) 3,854,662	
	官積算単価				4,190,000	合意率 0.919967
	*** B単- 152号 ***					
000152	立坑内階段工		掛㎡		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし、手摺先行型枠組、あり	(//) 1,000	掛㎡	4,910	(//) 4,910	S単 238号
	合 計				(//) 4,910	
	単 価				(//) 4,517.04	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919968
	*** B単- 153号 ***					
000153	立坑基礎		m3		(//) 3,100	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 15,600	㎡	1,534	(//) 23,930	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コックアップ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(//) 3,100	m3	30,500	(//) 94,550	S単 267号
	合 計				(//) 118,480	
	単 価				(//) 35,160.32	
	官積算単価				38,219	合意率 0.919968
	*** B単- 154号 ***					
000154	薬液注入工		式		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー工法、2セット、削孔	(//) 1,000	回	216,395	(//) 216,395	S単 183号
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー工法、4セット、注入	(//) 1,000	回	438,708	(//) 438,708	S単 184号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1) 2セットセット、7.125m、4.4m、0.2m	(//) 8,000	本	97,256	(//) 778,048	S単 135号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1) 7.075m、11.725m、349.913L	(//) 8,000	本	18,200	(//) 145,600	S単 149号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口1) 溶液型無機系注入、500kL未満、7.075m、11.725m、752.312L	(//) 8,000	本	72,176	(//) 577,408	S単 168号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2) 2セットセット、9.36m、4.4m、0.2m	(//) 5,000	本	116,476	(//) 582,380	S単 136号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2) 7.075m、13.96m、377.298L	(//) 5,000	本	19,285	(//) 96,425	S単 150号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2) 溶液型無機系注入、500kL未満、7.075m、13.96m、811.191L	(//) 5,000	本	77,445	(//) 387,225	S単 169号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 2セットセット、9.36m、4.4m、0.2m	(//) 38,000	本	116,476	(//) 4,426,088	S単 137号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1) 4.2m、13.96m、724.81L	(//) 38,000	本	32,203	(//) 1,223,714	S単 151号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1) 溶液型無機系注入、500kL未満、4.2m、13.96m、1558.339L	(//) 38,000	本	143,152	(//) 5,439,776	S単 170号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 2セットセット、9.36m、4.4m、0.2m	(//) 25,000	本	116,476	(//) 2,911,900	S単 138号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2) 5m、13.96m、449.792L	(//) 25,000	本	21,624	(//) 540,600	S単 152号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2) 溶液型無機系注入、500kL未満、5m、13.96m、967.053L	(//) 25,000	本	90,748	(//) 2,268,700	S単 171号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m	(//) 23.000	本	116.476	(//) 2,678,948	S単 139号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3) 10m, 13.96m, 196.107L	(//) 23.000	本	12.410	(//) 285,430	S単 153号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.96m, 421.629L	(//) 23.000	本	42.894	(//) 986,562	S単 172号
S04034	薬液注入工 削孔 (底部) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	(//) 21.000	本	112.926	(//) 2,371,446	S単 134号
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部) 10.76m, 13.26m, 189.286L	(//) 21.000	本	12.328	(//) 258,888	S単 154号
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 406.965L	(//) 21.000	本	41.814	(//) 878,094	S単 173号
	合計				(//) 27,492,335	
	単価				(//) 25,292,041	
	官積算単価				27,492,335	合意率 0.919967
	*** B単- 155号 ***					
000155	ライナープレート掘削土留		m		(//) 10.500 m	歩A 当たり算出
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 円形、径4,500mm、礫質土	(//) 4.000	m	324.857	(//) 1,299,428	T単 4号
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 円形、径4,500mm、礫質土	(//) 4.000	m	381.035	(//) 1,524,140	T単 5号
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 円形、径4,500mm、礫質土	(//) 2.500	m	390.681	(//) 976,703	T単 6号
T00011	グラウト工	(//) 15.000	m ³	17.643	(//) 264,645	T単 11号
	合計				(//) 4,064,916	
	単価				(//) 356,151	
	官積算単価				387,135	合意率 0.919965
	*** B単- 156号 ***					
000156	ライナープレート撤去工		m		(//) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	ライナープレート撤去工 円形、径4,500mm	(//) 1.000	m	49.304	(//) 49,304	T単 8号
	合計				(//) 49,304	
	単価				(//) 45,358	
	官積算単価				49,304	合意率 0.919965
	*** B単- 157号 ***					
000157	ライナープレート材料 *		式		(//) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm、	(//) 10.500	m	242.000	(//) 2,541,000	S単 111号
S02116	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500、	(//) 4.000	リング	234.500	(//) 938,000	S単 112号
	合計				(//) 3,479,000	
	単価				(//) 3,200,565	
	官積算単価				3,479,000	合意率 0.919966
	*** B単- 158号 ***					
000158	立坑内階段工 *		掛m ²		(//) 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし、手摺先行型枠組、あり	(//) 1.000	掛m ²	4.910	(//) 4,910	S単 238号
	合計				(//) 4,910	
	単価				(//) 4,517.05	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919969
	*** B単- 159号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000159	立坑基礎 *		m ³		() 3,100	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 16,000	m ³	1,534	() 24,544	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し, -, -, 18-8-40(普通) W/C65%	() 3,100	m ³	30,500	() 94,550	S単 267号
	合計				() 119,094	
	単価				() 35,342.58	
	官積算単価				38,417	合意率 0.91997
	*** B単- 160号 ***					
000160	薬液注入工		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー工法, 2セット, 削孔	() 1,000	回	216,395	() 216,395	S単 183号
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー工法, 4セット, 注入	() 1,000	回	438,708	() 438,708	S単 184号
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルバッカー工法, 2セット, 削孔	() 1,000	現場	331,646	() 331,646	S単 181号
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルバッカー工法, 4セット, 注入	() 1,000	現場	683,139	() 683,139	S単 182号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 20,000	本	112,926	() 2,258,520	S単 131号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1) 3.5m, 13.26m, 731.024L	() 20,000	本	32,277	() 645,540	S単 155号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 13.26m, 1571.702L	() 20,000	本	144,145	() 2,882,900	S単 174号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 14,000	本	112,926	() 1,580,964	S単 132号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2) 5m, 13.26m, 408.87L	() 14,000	本	20,044	() 280,616	S単 156号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 13.26m, 879.071L	() 14,000	本	82,944	() 1,161,216	S単 175号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 15,000	本	112,926	() 1,693,890	S単 133号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3) 10m, 13.26m, 173.215L	() 15,000	本	11,563	() 173,445	S単 157号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.26m, 372.412L	() 15,000	本	38,566	() 578,490	S単 176号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部4) 2セットセット, 1.1m, 3.7m, 0.2m	() 2,000	本	40,625	() 81,250	S単 140号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部4) 3.5m, 5m, 114.751L	() 2,000	本	7,929	() 15,858	S単 158号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部4) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 5m, 246.713L	() 2,000	本	25,882	() 51,764	S単 177号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部5) 2セットセット, 6.1m, 3.7m, 0.2m	() 2,000	本	84,262	() 168,524	S単 141号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部5) 5m, 10m, 132.5L	() 2,000	本	8,920	() 17,840	S単 159号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部5) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 10m, 284.875L	() 2,000	本	29,608	() 59,216	S単 178号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部6) 2セットセット, 6.1m, 3.7m, 0.2m	() 2,000	本	84,262	() 168,524	S単 142号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部6) 3.5m, 10m, 500.5L	() 2,000	本	23,263	() 46,526	S単 160号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部6) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 10m, 1076.075L	() 2,000	本	100,068	() 200,136	S単 179号
S04034	薬液注入工 削孔 (底部) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	() 9,000	本	112,926	() 1,016,334	S単 134号
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部) 10.76m, 13.26m, 211.945L	() 9,000	本	13,190	() 118,710	S単 161号
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 455.681L	() 9,000	本	46,069	() 414,621	S単 180号
	合計				() 15,284,772	
	単価				() 14,061,486	
	官積算単価				15,284,772	合意率 0.919967
	*** B単- 161号 ***					
000161	敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 288, 1, なし	() 1,000	m ²	2,856	() 2,856	S単 241号
	合計				() 2,856	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 2,627	
	官積算単価				2,856	合意率 0.919817
	*** B単- 162号 ***					
000162	土木シート		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(//) 1,000	m ²	283	(//) 283	S単 242号
	合 計				(//) 283	
	単 価				(//) 260	
	官積算単価				283	合意率 0.918727
	*** B単- 163号 ***					
000163	般運搬処理		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費	(//) 1,000	m ³	9,500	(//) 9,500	S単 117号
	合 計				(//) 9,500	
	単 価				(//) 8,740	
	官積算単価				9,500	合意率 0.92
	*** B単- 164号 ***					
000164	般運搬処理		回		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 運搬費 産業廃棄物 運搬費 産業廃棄物 運搬費	(//) 1,000	回	18,500	(//) 18,500	S単 118号
	合 計				(//) 18,500	
	単 価				(//) 17,019	
	官積算単価				18,500	合意率 0.919945
	*** B単- 165号 ***					
000165	仮設ヤード工		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(//) 1,000	m ³	278	(//) 278	S単 250号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(//) 1,330	m ³	3,300	(//) 4,389	S単 113号
	合 計				(//) 4,667	
	単 価				(//) 4,293	
	官積算単価				4,667	合意率 0.919862
	*** B単- 166号 ***					
000166	高密度ポリエチレン管設置撤去		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 700mm, あり	(//) 1,000	m	29,126	(//) 29,126	S単 187号
T20017	高密度ポリエチレン管撤去	(//) 1,000	m	1,540	(//) 1,540	T単 46号
	合 計				(//) 30,666	
	単 価				(//) 28,212	
	官積算単価				30,666	合意率 0.919976
	*** B単- 167号 ***					
000167	排水ポンプ		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 3. 作業時排水, 40以上～120未満, 発動発電機, なし	(//) 1,000	箇所	42,427	(//) 42,427	S単 236号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	() 1.000	箇所	95.802	() 95.802	S単 237号
	合計				() 138.229	
	単価				() 127.166	
	官積算単価				138.229	合意率 0.919966
	*** B単-168号 ***					
000168	交通誘導警備員		人		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	() 1.000	人	17.238	() 17.238	S単 19号
	合計				() 17.238	
	単価				() 15.858	
	官積算単価				17.238	合意率 0.919944
	*** B単-169号 ***					
000169	通信配線設備工		式		() 1.000	歩A 当たり算出
T00022	通信配線設備工	() 1.000	式	66.580	() 66.580	T単 21号
	合計				() 66.580	
	単価				() 61.251	
	官積算単価				66.580	合意率 0.919996
	*** B単-170号 ***					
000170	換気設備工		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S12037	換気管布設・撤去(トンネル) 布設～損料～撤去,ビニル風管,全体工事分単価,トンネル掘削期間(Td),20日,0日	() 48.000	m	2.732	() 131.136	S単 196号
S12039	換気装置運転(トンネル) 排気式(局所ファン付),発動発電機	() 20.000	日	2.673	() 53.460	S単 197号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	() 20.000	日	8.435	() 168.700	S単 225号
	合計				() 353.296	
	単価				() 325.021	
	官積算単価				353.296	合意率 0.919967
	*** B単-171号 ***					
000171	高濃度泥水注入設備工		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00023	高濃度泥水注入設備工	() 1.000	箇所	207.498	() 207.498	T単 22号
	合計				() 207.498	
	単価				() 190.891	
	官積算単価				207.498	合意率 0.919965
	*** B単-172号 ***					
000172	吸泥排土設備工		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00024	吸泥排土設備工	() 1.000	箇所	229.602	() 229.602	T単 23号
	合計				() 229.602	
	単価				() 211.226	
	官積算単価				229.602	合意率 0.919965
	*** B単-173号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	排土貯留槽設置撤去工				()	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00025	排土貯留槽設置撤去工	()			()	
		1.000	箇所	174,450	174,450	T単 24号
	合計				()	
					174,450	
	単価				()	
					160,488	
	官積算単価				174,450	合意率 0.919965
	*** B単- 174号 ***					
000174	管内設備撤去工				()	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00026	管内設備撤去工	()			()	
		1.000	m	2,001	2,001	T単 25号
	合計				()	
					2,001	
	単価				()	
					1,840.84	
	官積算単価				2,001	合意率 0.919963
	*** B単- 175号 ***					
000175	汚泥運搬・処理				()	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物 運搬費	()			()	
	汚泥	1.000	m3	10,227	10,227	S単 119号
S02123	産業廃棄物 処分費	()			()	
	汚泥	1.000	m3	8,181	8,181	S単 120号
	合計				()	
					18,408	
	単価				()	
					16,935	
	官積算単価				18,408	合意率 0.919998
	*** B単- 176号 ***					
000176	注入設備工				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00027	注入設備工	()			()	
		1.000	箇所	186,048	186,048	T単 26号
	合計				()	
					186,048	
	単価				()	
					171,158	
	官積算単価				186,048	合意率 0.919966
	*** B単- 177号 ***					
000177	水質調査				()	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	水質分析	()			()	
	水素イオン濃度,,	135.000	回	580	78,300	S単 114号
	合計				()	
					78,300	
	単価				()	
					72,033	
	官積算単価				78,300	合意率 0.919961
	*** B単- 178号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送				()	歩A
			台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	()			()	
	油圧クラムシェル・テレスコピック, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり	1.000	台	485,982	485,982	S単 243号
S19002	輸送費(特殊機械)	()			()	
	20t車以上30t車まで, 100kmまで	1.000	台	112,000	112,000	S単 244号
	合計				()	
					597,982	
	単価				()	
					550,124	
	官積算単価				597,982	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 179号 ***						
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		() 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	() 1,000	ton	14,500	() 14,500	S単 245号
	合 計				() 14,500	
	単 価				() 13,339.52	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
*** B単- 180号 ***						
B19002	仮設材輸送 敷鉄板以外		ton		() 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	() 1,000	ton	14,500	() 14,500	S単 245号
	合 計				() 14,500	
	単 価				() 13,339.52	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
*** B単- 181号 ***						
000181	超音波探傷試験		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T30001	超音波探傷試験	() 1,000	箇所	21,817	() 21,817	T単 47号
	合 計				() 21,817	
	単 価				() 20,071	
	官積算単価				21,817	合意率 0.91997
*** B単- 182号 ***						
000182	切羽坑内作業工 ショートストローク		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
T00028	切羽坑内作業工 (ショートストローク) ハイブリットモール工法、Φ1,800	(0.000) 1,000	m	120,761	(0) 120,761	T単 48号
	合 計				(0) 120,761	
	単 価				(0) 111,096	
	官積算単価				120,761	合意率 0.919969
*** B単- 183号 ***						
000183	坑外作業工 ショートストローク		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
T00029	坑外作業工 (ショートストローク) ハイブリットモール工法、Φ1,800	(0.000) 1,000	m	29,816	(0) 29,816	T単 49号
	合 計				(0) 29,816	
	単 価				(0) 27,430	
	官積算単価				29,816	合意率 0.919965
*** B単- 184号 ***						
000184	機械器具損料及び電力料 ショートストローク		式		(0.000)式 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	機械器具損料その1 第1回変更,,	(0.000) 1,000	式	25,793,200	(0) 25,793,200	S単 279号
S02116	機械器具損料その2 第1回変更,,	(0.000) 1,000	式	1,505,200	(0) 1,505,200	S単 280号
S02116	機械器具損料その3 第1回変更,,	(0.000) 1,000	式	144,760	(0) 144,760	S単 281号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(〜2次)]	(0.000)			(0)	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,あり	88.000	日	35,092	3,088,096	S単 212号
	合計				(0)	
	単価				28,087,717	
	官積算単価				30,531,256	合意率 0.919966
	*** B単-185号 ***					
000185	鋼管				(0.000)m	歩A
			m		1.131 m	当たり算出
S02116	鋼管(排泥工)	(0.000)			(0)	
	①1F SGP Φ400 L=594,,	1.000	本	202,000	202,000	S単 282号
S02116	鋼管(排泥工)	(0.000)			(0)	
	②1F SGP Φ400 L=537,,	1.000	本	229,000	229,000	S単 283号
	合計				(0)	
	単価				431,000	
	官積算単価				350,579	合意率 0.919965
	*** B単-186号 ***					
000186	鋼管布設				(0.000)m	歩A
			m		2.240 m	当たり算出
T20013	鋼管据付	(0.000)			(0)	
	排泥管	3.000	本	18,058	54,174	T単 42号
S07092	排泥弁据付	(0.000)			(0)	
	仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 400mm, バックwash(クレーン機能付), なし	1.000	基	43,617	43,617	S単 194号
T20014	フランジ継手	(0.000)			(0)	
	排泥工 Φ400	2.000	口	8,844	17,688	T単 43号
	合計				(0)	
	単価				115,479	
	官積算単価				47,427	合意率 0.919961
	*** B単-187号 ***					
000187	マンホール				(0.000)箇所	歩A
			箇所		2.000 箇所	当たり算出
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	φ600 T-25,,	1.000	組	74,200	74,200	S単 60号
S02116	調整金具	(0.000)			(0)	
	調整高45mm,,	1.000	組	6,380	6,380	S単 61号
S02116	調整リング	(0.000)			(0)	
	600×100,,	1.000	個	8,120	8,120	S単 62号
S02116	1号マンホール(斜壁)	(0.000)			(0)	
	600×900×450,,	1.000	個	28,900	28,900	S単 63号
S02116	1号マンホール(直壁)	(0.000)			(0)	
	900×1,800,,	2.000	個	76,600	153,200	S単 65号
S02116	1号マンホール(踊り場直壁)	(0.000)			(0)	
	900×600,,	1.000	個	57,100	57,100	S単 66号
S02116	1号マンホール(踊り場直壁Ⅱ)	(0.000)			(0)	
	900×600,,	2.000	個	159,000	318,000	S単 284号
S02116	1号マンホール(直壁Ⅱ)	(0.000)			(0)	
	900×1,800,,	1.000	個	212,300	212,300	S単 285号
S02116	1号マンホール(直壁Ⅱ)	(0.000)			(0)	
	900×900,,	1.000	個	112,700	112,700	S単 286号
S02116	1号マンホール(管取付壁Ⅲ)	(0.000)			(0)	
	900×1,800,,	1.000	個	256,500	256,500	S単 287号
S02116	1号マンホール(底板Ⅲ)	(0.000)			(0)	
	1,100×160,,	1.000	個	99,400	99,400	S単 288号
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	φ900 T-25,,	1.000	組	268,000	268,000	S単 68号
S02116	2号マンホール(直壁)	(0.000)			(0)	
	1,200×1,800,,	1.000	個	139,000	139,000	S単 74号
S02116	2号マンホール(直壁)	(0.000)			(0)	
	1,200×2,100,,	1.000	個	161,000	161,000	S単 73号
S02116	2号マンホール(斜壁)	(0.000)			(0)	
	900×1,200×450,,	1.000	個	54,900	54,900	S単 72号
S02116	2号マンホール(直壁Ⅱ)	(0.000)			(0)	
	1,200×2,400,,	2.000	個	459,400	918,800	S単 289号
S02116	2号マンホール(底板Ⅲ)	(0.000)			(0)	
	1,450×150,,	1.000	個	145,600	145,600	S単 290号
S02116	2号マンホール(管取付壁Ⅲ)	(0.000)			(0)	
	1,200×1,200,,	1.000	個	309,500	309,500	S単 291号
S02116	2号マンホール(調整リング)	(0.000)			(0)	
	900×100,,	1.000	個	34,800	34,800	S単 292号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	2号マンホール (削孔代) VU 400用,,	(0.000) 1.000			(0) 36,500	S単 293号
S02116	FRP中間スラブ (上段・中段) 1,200,,	(0.000) 2.000	枚	293,000	(0) 586,000	S単 294号
S02116	FRP中間スラブ (下段) 1,200,,	(0.000) 1.000	枚	408,000	(0) 408,000	S単 295号
	合計				(0) 4,388,900	
	単価				(0) 2,018,822	
	官積算単価				2,194,450	合意率 0.919967
	*** B単- 188号 ***					
000188	砕石基礎 構造物周辺		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分II,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	8,414	(0) 8,414	S単 320号
	合計				(0) 8,414	
	単価				(0) 7,741	
	官積算単価				8,414	合意率 0.91998
	*** B単- 189号 ***					
000189	砕石基礎 構造物周辺以外		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "ガイト"式,区分II,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	6,786	(0) 6,786	S単 321号
	合計				(0) 6,786	
	単価				(0) 6,243	
	官積算単価				6,786	合意率 0.91998
	*** B単- 190号 ***					
000190	砕石基礎 構造物周辺		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分II,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	8,414	(0) 8,414	S単 320号
	合計				(0) 8,414	
	単価				(0) 7,741	
	官積算単価				8,414	合意率 0.919963
	*** B単- 191号 ***					
000191	砕石基礎 構造物周辺以外		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "ガイト"式,区分II,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	6,786	(0) 6,786	S単 321号
	合計				(0) 6,786	
	単価				(0) 6,243	
	官積算単価				6,786	合意率 0.919963
	*** B単- 192号 ***					
000192	角落し		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角落しゲート 合成木材 (FFU製) 調整用含む,,	(0.000) 1.000	箇所	6,934,000	(0) 6,934,000	S単 296号
S02116	浮上防止用クサビ 2個/組,,	(0.000) 1.000	組	6,000	(0) 6,000	S単 297号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	角落し用受枠 SUS304 リブ付き,,	(0.000) 1.000			(0) 1,200,000	S単 298号
	合計				(0) 8,140,000	
	単価				(0) 8,140,000	
	官積算単価				8,140,000	合意率 1
	*** B単-193号 ***					
000193	設置工				(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00035	角落し設置	(0.000) 1.000	箇所	486,353	(0) 486,353	T単 54号
	合計				(0) 486,353	
	単価				(0) 486,353	
	官積算単価				486,353	合意率 1
	*** B単-194号 ***					
000194	ライナープレート掘削土留 円形		m		(0.000)m 10.500 m	歩A 当たり算出
T00031	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 円形、径7,500mm、礫質土	(0.000) 4.000	m	589,561	(0) 2,358,244	T単 50号
T00032	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 円形、径7,500mm、礫質土	(0.000) 4.000	m	894,816	(0) 3,579,264	T単 51号
T00033	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 円形、径7,500mm、礫質土	(0.000) 2.500	m	744,620	(0) 1,861,550	T単 52号
T00011	グラウト工	(0.000) 12.600	m3	17,643	(0) 222,302	T単 11号
SA0311	発進立坑 ガイドコンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッド状(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、 コンクリート各種	(0.000) 6.280	m3	40,480	(0) 254,214	S単 328号
	合計				(0) 8,275,574	
	単価				(0) 725,070	
	官積算単価				788,150	合意率 0.919965
	*** B単-195号 ***					
000195	ライナープレート撤去工 円形		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00034	ライナープレート撤去工 円形、径7,500mm	(0.000) 1.000	m	85,063	(0) 85,063	T単 53号
	合計				(0) 85,063	
	単価				(0) 78,255	
	官積算単価				85,063	合意率 0.919969
	*** B単-196号 ***					
000196	ライナープレート材料 円形		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm,,	(0.000) 10.500	m	434,000	(0) 4,557,000	S単 300号
S02116	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500,,	(0.000) 12.000	リング	467,300	(0) 5,607,600	S単 301号
	合計				(0) 10,164,600	
	単価				(0) 9,351,097	
	官積算単価				10,164,600	合意率 0.919967
	*** B単-197号 ***					
000197	立坑基礎		m3		(0.000)m3 8.800 m3	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 44.000	m ²	1,534	(0) 67,496	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、	(0.000) 8.800	m3	30,500	(0) 268,400	S単 267号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し, -, -, 18-8-40(普通) W/C65%					
	合計				(0) 335,896	
	単価				(0) 35,115	
	官積算単価				38,170	合意率 0.919967
	*** B単-198号 ***					
000198	薬液注入工 円形		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルバックカー工法, 2セット, 削孔	(0.000) 1.000	現場	331,646	(0) 331,646	S単 181号
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルバックカー工法, 4セット, 注入	(0.000) 1.000	現場	683,139	(0) 683,139	S単 182号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1) 2セットセット, 11.1m, 0m, 0m	(0.000) 20.000	本	104,927	(0) 2,098,540	S単 302号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1) 6.45m, 11.1m, 430.358L	(0.000) 20.000	本	21,217	(0) 424,340	S単 308号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口1) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.45m, 11.1m, 925.269L	(0.000) 20.000	本	87,443	(0) 1,748,860	S単 314号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m	(0.000) 5.000	本	139,080	(0) 695,400	S単 303号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2) 6.45m, 15.06m, 459.774L	(0.000) 5.000	本	22,353	(0) 111,765	S単 309号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.45m, 15.06m, 988.515L	(0.000) 5.000	本	93,052	(0) 465,260	S単 315号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m	(0.000) 54.000	本	139,080	(0) 7,510,320	S単 304号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1) 1.5m, 15.06m, 1064.963L	(0.000) 54.000	本	46,213	(0) 2,495,502	S単 310号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 1.5m, 15.06m, 2289.67L	(0.000) 54.000	本	207,475	(0) 11,203,650	S単 316号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m	(0.000) 34.000	本	139,080	(0) 4,728,720	S単 305号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2) 5m, 15.06m, 510.398L	(0.000) 34.000	本	24,002	(0) 816,068	S単 311号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 15.06m, 1097.354L	(0.000) 34.000	本	102,305	(0) 3,478,370	S単 317号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m	(0.000) 32.000	本	139,080	(0) 4,450,560	S単 306号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3) 10m, 15.06m, 255.847L	(0.000) 32.000	本	15,192	(0) 486,144	S単 312号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 15.06m, 550.07L	(0.000) 32.000	本	54,191	(0) 1,734,112	S単 318号
S04034	薬液注入工 削孔 (底部) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m	(0.000) 49.000	本	139,080	(0) 6,814,920	S単 307号
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部) 10.76m, 15.06m, 387.703L	(0.000) 49.000	本	20,523	(0) 1,005,627	S単 313号
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 15.06m, 833.56L	(0.000) 49.000	本	80,389	(0) 3,939,061	S単 319号
	合計				(0) 55,222,004	
	単価				(0) 50,802,366	
	官積算単価				55,222,004	合意率 0.919966
	*** B単-199号 ***					
000199	ライナープレート掘削土留 ガイドコンクリート有		m		(0.000)m 11.500m	歩A 当たり算出
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 円形, 径4,500mm, 礫質土	(0.000) 4.000	m	324,857	(0) 1,299,428	T単 4号
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 円形, 径4,500mm, 礫質土	(0.000) 4.000	m	381,035	(0) 1,524,140	T単 5号
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 円形, 径4,500mm, 礫質土	(0.000) 3.500	m	390,681	(0) 1,367,384	T単 6号
T00011	グラウト工	(0.000) 15.000	m3	17,643	(0) 264,645	T単 11号
SA0311	到達立坑 ガイドコンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, コンクリート各種	(0.000) 3.930	m3	40,480	(0) 159,086	S単 329号
	合計				(0) 4,614,683	
	単価				(0) 369,161	
	官積算単価				401,277	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,720		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,788		歩A・単A
S01072	*** S単-3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	304		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	635		歩A・単A
S01082	*** S単-5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	493		歩A・単A
S02011	*** S単-6号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 8210,1.8m,有,2.0m		m	11,334		歩A・単A
S02111	*** S単-7号 *** 引込台車 引込台車		日	10,000		歩A・単A
S02111	*** S単-8号 *** 起泡発生装置 起泡発生装置		台	10,000		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** トンネル世話役 トンネル世話役		人	47,226		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** トンネル特殊工 トンネル特殊工		人	48,042		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** トンネル作業員 トンネル作業員		人	33,660		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,498		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,560		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,518		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 溶接工 溶接工		人	33,048		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** とび工 とび工		人	31,620		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** 配管工 配管工		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,238		歩A・単A
S02115	*** S単-20号 *** 電工 電工		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 技師(A) 技師(A)		人	60,792		歩A・単A
S02115	*** S単-22号 *** 技師(B)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 (B)		人	49,470		歩A・単A
S02116	*** S単-23号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,		本	434,000		歩A・単A
S02116	*** S単-24号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,		本	369,000		歩A・単A
S02116	*** S単-25号 *** 推進管用緩衝材					
	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,		組	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単-26号 *** 滑材					
	滑材		L	68		歩A・単A
S02116	*** S単-27号 *** 粉末粘土					
	粉末粘土 クレーサンド,,		kg	50		歩A・単A
S02116	*** S単-28号 *** 増粘材					
	増粘材 テルセローズ,,		kg	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単-29号 *** 目詰材					
	目詰材 アームブロックW,,		kg	440		歩A・単A
S02116	*** S単-30号 *** 機械器具損料その1					
	機械器具損料その1		式	24,464,100		歩A・単A
S02116	*** S単-31号 *** 機械器具損料その2					
	機械器具損料その2		式	1,519,400		歩A・単A
S02116	*** S単-32号 *** 機械器具損料その3					
	機械器具損料その3		式	143,225		歩A・単A
S02116	*** S単-33号 *** 普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,		kg	26		歩A・単A
S02116	*** S単-34号 *** 裏込材					
	裏込材 フィルクレー,,		kg	145		歩A・単A
S02116	*** S単-35号 *** 発進坑口止め輪					
	発進坑口止め輪		組	712,000		歩A・単A
S02116	*** S単-36号 *** 電気溶接棒					
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,		kg	460		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** 到達坑口止め輪					
	到達坑口止め輪		組	833,000		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** 松矢板					
	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm,,		m3	56,500		歩A・単A
S02116	*** S単-39号 *** 外周ローラ					
	外周ローラ 推進機ビット,,		個	1,890,000		歩A・単A
S02116	*** S単-40号 *** フェースローラ					
	フェースローラ 推進機ビット,,		個	1,890,000		歩A・単A
S02116	*** S単-41号 *** スクレーパビットI					
	スクレーパビットI 推進機ビット,,		個	630,000		歩A・単A
S02116	*** S単-42号 *** スクレーパビットII					
	スクレーパビットII 推進機ビット,,		個	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単-43号 *** 鋼管 (内挿管)					
	鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,		本	1,090,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** 鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付,,		本	1,280,000		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761,,		本	1,010,000		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 間隔保持ライナー 間隔保持ライナー クロロプレングム,,		個	25,000		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 浮上防止材 浮上防止材		式	55,000		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 仕切材 仕切材		箇所	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント 25kg入,,		ton	26,000		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 気泡剤 気泡剤 パールクリート,,		kg	1,140		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** 鋼管 (発進立坑内) 鋼管 (発進立坑内) S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910,,		本	1,550,000		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** 鋼管 (発進立坑内) 鋼管 (発進立坑内) S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000,,		本	1,470,000		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** 鋼管 (発進、到達立坑内) 鋼管 (発進、到達立坑内) S①90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0° 0' 0,,		本	2,010,000		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** 鋼管 (発進立坑内) 鋼管 (発進立坑内) S⑧90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9° 26' 42,,		本	2,010,000		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 鋼管 (到達立坑内) 鋼管 (到達立坑内) S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990,,		本	1,590,000		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 鋼管 (排泥工) 鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=1,975,,		本	447,000		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** 鋼管 (排泥工) 鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=990,,		本	291,000		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 鋼管 (排泥工) 鋼管 (排泥工) ③曲管 SGP400 90° L=406,,		本	169,000		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 水道用ソフトシール仕切弁 水道用ソフトシール仕切弁 FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K (内ねじ) ,,		個	653,000		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** マンホール蓋 マンホール蓋 φ600 T-25,,		組	74,200		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 調整金具 調整金具 調整高45mm,,		組	6,380		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 調整リング 調整リング 600×100,,		個	8,120		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 1号マンホール (斜壁) 1号マンホール (斜壁) 600×900×450,,		個	28,900		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** 1号マンホール (直壁) 1号マンホール (直壁) 900×900,,		個	40,500		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** 1号マンホール (直壁)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	1号マンホール (直壁) 900×1,800,, *** S単-66号 ***		個	76,600		歩A・単A
	1号マンホール (踊り場直壁) 1号マンホール (踊り場直壁) 900×600,, *** S単-67号 ***		個	57,100		歩A・単A
S02116	1号マンホール (底版) 1号マンホール (底版) *** S単-68号 ***		個	22,900		歩A・単A
	マンホール蓋 マンホール蓋 φ900 T-25,, *** S単-69号 ***		組	268,000		歩A・単A
S02116	2号マンホール (底版) 2号マンホール (底版) *** S単-70号 ***		個	45,500		歩A・単A
	2号マンホール (管取付壁) 2号マンホール (管取付壁) 1,200×1,200,, *** S単-71号 ***		個	104,000		歩A・単A
S02116	2号マンホール (直壁) 2号マンホール (直壁) 1,200×2,400,, *** S単-72号 ***		個	183,000		歩A・単A
	2号マンホール (斜壁) 2号マンホール (斜壁) 900×1,200×450,, *** S単-73号 ***		個	54,900		歩A・単A
S02116	2号マンホール (直壁) 2号マンホール (直壁) 1,200×2,100,, *** S単-74号 ***		個	161,000		歩A・単A
	2号マンホール (直壁) 2号マンホール (直壁) 1,200×1,800,, *** S単-75号 ***		個	139,000		歩A・単A
S02116	調整リング 調整リング 900×100,, *** S単-76号 ***		個	17,800		歩A・単A
	削孔代 削孔代 2号 塩ビ管用 400用,, *** S単-77号 ***		箇所	14,700		歩A・単A
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,, *** S単-78号 ***		本	2,200,000		歩A・単A
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,, *** S単-79号 ***		本	775,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,, *** S単-80号 ***		本	2,220,000		歩A・単A
	鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) 鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,, *** S単-81号 ***		本	2,220,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,, *** S単-82号 ***		本	2,890,000		歩A・単A
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000,, *** S単-83号 ***		本	2,390,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,, *** S単-84号 ***		本	693,000		歩A・単A
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,, *** S単-85号 ***		本	2,490,000		歩A・単A
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800,, *** S単-86号 ***		本	2,750,000		歩A・単A
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344,,		本	3,580,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-87号 *** スリーブジョイント スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800,,		本	3,980,000		歩A・単A
S02116	*** S単-88号 *** スリーブジョイント スリーブジョイント ③④⑭⑮Φ1,600,,		本	3,370,000		歩A・単A
S02116	*** S単-89号 *** SLジョイント SLジョイント ①⑫φ1,800 鋼管-HP,,		本	5,900,000		歩A・単A
S02116	*** S単-90号 *** 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) 鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,		本	2,580,000		歩A・単A
S02116	*** S単-91号 *** 鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) 鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,		本	1,430,000		歩A・単A
S02116	*** S単-92号 *** 手動バタフライ弁 手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,,		基	23,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単-93号 *** 手動バタフライ弁 手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k,,		基	25,100,000		歩A・単A
S02116	*** S単-94号 *** 水道用急速空気弁 水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,		個	929,000		歩A・単A
S02116	*** S単-95号 *** ボール式補修弁 ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,		個	742,000		歩A・単A
S02116	*** S単-96号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557,,		本	1,410,000		歩A・単A
S02116	*** S単-97号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000,,		本	1,590,000		歩A・単A
S02116	*** S単-98号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723,,		本	1,790,000		歩A・単A
S02116	*** S単-99号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑰Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210,,		本	2,220,000		歩A・単A
S02116	*** S単-100号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑱Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000,,		本	1,420,000		歩A・単A
S02116	*** S単-101号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑳Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212,,		本	882,000		歩A・単A
S02116	*** S単-102号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑲曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63° 31'40,,		本	1,540,000		歩A・単A
S02116	*** S単-103号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑰T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960,,		本	1,430,000		歩A・単A
S02116	*** S単-104号 *** 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) 鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑳FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800,,		本	3,380,000		歩A・単A
S02116	*** S単-105号 *** 高炉セメント 高炉セメント B種 25kg入,,		ton	26,000		歩A・単A
S02116	*** S単-106号 *** 洗砂 洗砂 , (細骨材用) 荒目,,		m3	5,370		歩A・単A
S02116	*** S単-107号 *** 起泡材 起泡材 エスコートL,,		kg	630		歩A・単A
S02116	*** S単-108号 *** 消耗品材料					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等, *** S単-109号 ***		m3	832		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 小判形、短径4,500×長径8,425、t=2.7mm, *** S単-110号 ***		m	345,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート補強リング ライナープレート補強リング 小判形、短径4,500×長径8,425, *** S単-111号 ***		リング	306,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm, *** S単-112号 ***		m	242,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート補強リング ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500, *** S単-113号 ***		リング	234,500		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単-114号 ***		m3	3,300		歩A・単A
S02116	水質分析 水質分析 水素イオン濃度, *** S単-115号 ***		回	580		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単-116号 ***		m3	2,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単-117号 ***		m3	3,995		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類 *** S単-118号 ***		m3	9,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 運搬費 産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類 *** S単-119号 ***		回	18,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 運搬費 産業廃棄物 運搬費 汚泥 *** S単-120号 ***		m3	10,227		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費 汚泥 *** S単-121号 ***		m3	8,181		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工, *** S単-122号 ***		m3	36,470		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない *** S単-123号 ***		m3	8,835		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁有り)、10% 未満		ton	172,121		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345、D25、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁無し)、10% 未満		ton	177,271		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345、D22、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁無し)、10% 未満		ton	177,271		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345、D19、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁無し)、10% 未満		ton	177,271		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物 (切梁無し)、10% 未満		ton	172,121		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	未満					
	*** S単-128号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%		ton	174,181		歩A・単A
	未満					
	*** S単-129号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 7.125m, 3.7m, 0.2m		本	92,662		歩A・単A
	*** S単-130号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m		本	112,926		歩A・単A
	*** S単-131号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m		本	112,926		歩A・単A
	*** S単-132号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m		本	112,926		歩A・単A
	*** S単-133号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m		本	112,926		歩A・単A
	*** S単-134号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (底部) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m		本	112,926		歩A・単A
	*** S単-135号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 7.125m, 4.4m, 0.2m		本	97,256		歩A・単A
	*** S単-136号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単-137号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単-138号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単-139号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単-140号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部4) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 1.1m, 3.7m, 0.2m		本	40,625		歩A・単A
	*** S単-141号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部5) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 6.1m, 3.7m, 0.2m		本	84,262		歩A・単A
	*** S単-142号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部6) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 6.1m, 3.7m, 0.2m		本	84,262		歩A・単A
	*** S単-143号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.375m, 11.025m, 430.358L		本	21,199		歩A・単A
	*** S単-144号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.375m, 13.26m, 377.574L		本	19,130		歩A・単A
	*** S単-145号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 13.26m, 723.849L		本	31,999		歩A・単A
	*** S単-146号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 13.26m, 412.775L		本	20,195		歩A・単A
	*** S単-147号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 13.26m, 161.108L		本	11,095		歩A・単A
	*** S単-148号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 13.26m, 204.677L *** S単-149号 ***		本	12,921		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (坑口1)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 7.075m, 11.725m, 349.913L *** S単-150号 ***		本	18,200		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (坑口2)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 7.075m, 13.96m, 377.298L *** S単-151号 ***		本	19,285		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部1)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 4.2m, 13.96m, 724.81L *** S単-152号 ***		本	32,203		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部2)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 13.96m, 449.792L *** S単-153号 ***		本	21,624		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部3)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 13.96m, 196.107L *** S単-154号 ***		本	12,410		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (底部)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 13.26m, 189.286L *** S単-155号 ***		本	12,328		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部1)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 13.26m, 731.024L *** S単-156号 ***		本	32,277		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部2)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 13.26m, 408.87L *** S単-157号 ***		本	20,044		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部3)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 13.26m, 173.215L *** S単-158号 ***		本	11,563		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部4)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 5m, 114.751L *** S単-159号 ***		本	7,929		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部5)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 10m, 132.5L *** S単-160号 ***		本	8,920		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (側部6)					
S04035	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 10m, 500.5L *** S単-161号 ***		本	23,263		歩A・単A
	薬液注入工 一次注入 (底部)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 13.26m, 211.945L *** S単-162号 ***		本	13,190		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (坑口1)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.375m, 11.025m, 925.269L *** S単-163号 ***		本	87,422		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (坑口2)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.375m, 13.26m, 811.783L *** S単-164号 ***		本	77,304		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (側部1)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 13.26m, 1556.275L *** S単-165号 ***		本	142,775		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (側部2)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 13.26m, 887.466L *** S単-166号 ***		本	83,689		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (側部3)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.26m, 346.381L *** S単-167号 ***		本	36,294		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (底部)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 440.056L *** S単-168号 ***		本	44,704		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (坑口1)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 7.075m, 11.725m, 752.312L *** S単-169号 ***		本	72,176		歩A・単A
	薬液注入工 二次注入 (坑口2)					
S04036	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 7.075m, 13.96m, 811.191L		本	77,445		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S04036	*** S単-170号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,4.2m,13.96m,1558.339L		本	143,152		歩A・単A
S04036	*** S単-171号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.96m,967.053L		本	90,748		歩A・単A
S04036	*** S単-172号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,13.96m,421.629L		本	42,894		歩A・単A
S04036	*** S単-173号 *** 薬液注入工 二次注入 (底部) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,13.26m,406.965L		本	41,814		歩A・単A
S04036	*** S単-174号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,3.5m,13.26m,1571.702L		本	144,145		歩A・単A
S04036	*** S単-175号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.26m,879.071L		本	82,944		歩A・単A
S04036	*** S単-176号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,13.26m,372.412L		本	38,566		歩A・単A
S04036	*** S単-177号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部4) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,3.5m,5m,246.713L		本	25,882		歩A・単A
S04036	*** S単-178号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部5) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,10m,284.875L		本	29,608		歩A・単A
S04036	*** S単-179号 *** 薬液注入工 二次注入 (側部6) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,3.5m,10m,1076.075L		本	100,068		歩A・単A
S04036	*** S単-180号 *** 薬液注入工 二次注入 (底部) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,13.26m,455.681L		本	46,069		歩A・単A
S04037	*** S単-181号 *** 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,2セット,削孔		現場	331,646		歩A・単A
S04037	*** S単-182号 *** 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入		現場	683,139		歩A・単A
S04038	*** S単-183号 *** 薬液注入工 (注入施設移設) 薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルパッカー工法,2セット,削孔		回	216,395		歩A・単A
S04038	*** S単-184号 *** 薬液注入工 (注入施設移設) 薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入		回	438,708		歩A・単A
S07001	*** S単-185号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分II,なし,あり		m3	10,808		歩A・単A
S07001	*** S単-186号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラトガイト式,区分II,なし,あり		m3	9,180		歩A・単A
S07035	*** S単-187号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり		m	29,126		歩A・単A
S07062	*** S単-188号 *** 管切断 (HP管) 管切断 (DCIP管) 1800mm		箇所	125,256		歩A・単A
S07073	*** S単-189号 *** 鋼管据付 鋼管吊込据付 (φ600~1900) 6.0m管,1600mm,9mm,ラフレレン/レン,たて込み簡易土留以外,なし		本	53,923		歩A・単A
S07079	*** S単-190号 *** 鋼管溶接 (φ600~1900)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07079	鋼管溶接(φ600~1900) 1600mm, 9mm *** S単-191号 ***		箇所	95,255		歩A・単A
	鋼管溶接(φ600~1900) 1800mm, 10mm *** S単-192号 ***		箇所	108,927		歩A・単A
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装, 1600mm *** S単-193号 ***		箇所	11,662		歩A・単A
	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装, 1800mm *** S単-194号 ***		箇所	13,210		歩A・単A
S07092	排泥弁据付 制水弁機械据付 仕切弁(フレンジ形), 鋳鉄製, 400mm, ハックル(クレーン機能付), なし *** S単-195号 ***		基	43,617		歩A・単A
	S08031 コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(普通), 12cm *** S単-196号 ***		m ²	3,944		歩A・単A
S12037	換気管布設・撤去(トンネル) 換気管布設・撤去(トンネル) 布設~損料~撤去, ビニール風管, 全体工事分単価, トンネル掘削期間(Td), 20日, 0日 *** S単-197号 ***		m	2,732		歩A・単A
	S12039 換気装置運転(トンネル) 換気装置運転(トンネル) 排気式(局所ファン付), 発動発電機 *** S単-198号 ***		日	2,673		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり *** S単-199号 ***		m ²	65		歩A・単A
	S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり *** S単-200号 ***		m ²	66		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単-201号 ***		m ²	27		歩A・単A
	S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流250A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単-202号 ***		日	177		歩A・単A
S16002	電動ホース(電動トリ付)[低揚程・普通型] 電動ホース(電動トリ付)[低揚程・普通型] , 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単-203号 ***		日	1,402		歩A・単A
	S16002 グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] , 吐出量37~100L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単-204号 ***		日	5,265		歩A・単A
S16002	グラウトミキ[上下2槽式] グラウトミキ[上下2槽式] , 攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単-205号 ***		日	2,559		歩A・単A
	S16002 工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] , 口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単-206号 ***		日	385		歩A・単A
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] グラウト流量・圧力測定装置[記録式] , 流量0~1000L/min 圧力0~3.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単-207号 ***		日	10,309		歩A・単A
	S16003 チェーンロック(橋梁架設用)[電動チェーンロック] チェーンロック(橋梁架設用)[電動チェーンロック] , 定格荷重15.0t 揚程7m, 交替制補正対象外 *** S単-208号 ***		供用日	5,910		歩A・単A
S16003	チェーンロック[電動式] チェーンロック[電動式] , 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外 *** S単-209号 ***		供用日	556		歩A・単A
	S16003 シャフトジャッキ シャフトジャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付, 交替制補正対象外 *** S単-210号 ***		供用日	640		歩A・単A
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m ³ , 交替制補正対象外 *** S単-211号 ***		供用日	476		歩A・単A
	S16004 ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型], 20ton吊り, なし		日	50,500		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	*** S単-212号 *** 発動発電機[D駆動・〜低騒・排対型(〜2次)]					
	発動発電機[D駆動・〜低騒・排対型(〜2次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 200KVA, あり		日	35,092		歩A・単A
S16004	*** S単-213号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり		日	44,100		歩A・単A
S16004	*** S単-214号 *** トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒]					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒]					
	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型), 100ton吊り, なし		日	209,000		歩A・単A
S16004	*** S単-215号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし		日	49,500		歩A・単A
S16004	*** S単-216号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, なし		日	9,993		歩A・単A
S16004	*** S単-217号 *** 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]					
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]					
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 2.5m ³ /min, なし		日	5,315		歩A・単A
S16004	*** S単-218号 *** トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, あり		日	30,200		歩A・単A
S16004	*** S単-219号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜1次※)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜1次※)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 45ton吊り, なし		日	92,300		歩A・単A
S16004	*** S単-220号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, あり		日	39,600		歩A・単A
S16004	*** S単-221号 *** パックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	パックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	パックホウ(クローラ型), 山0.45(平0.35), なし		日	52,508		歩A・単A
S16004	*** S単-222号 *** 油圧クラムシェル[テレスコピック式・〜低騒・排対型(〜2次)]					
	油圧クラムシェル[テレスコピック式・〜低騒・排対型(〜2次)]					
	油圧クラムシェル(テレスコピック式), 平0.4, あり		日	114,242		歩A・単A
S16004	*** S単-223号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	40,800		歩A・単A
S16004	*** S単-224号 *** パックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	パックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	パックホウ(クローラ型), 山0.45(平0.35), あり		日	47,498		歩A・単A
S16004	*** S単-225号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, あり		日	8,435		歩A・単A
S17002	*** S単-226号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 350型, 無, 50日, 1回		ton	13,151		歩A・単A
S17002	*** S単-227号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 300型, 無, 10日, 1回		ton	9,551		歩A・単A
S17002	*** S単-228号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 98日, 1回		ton	16,883		歩A・単A
S17002	*** S単-229号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用), 200型, 無, 98日, 1回		ton	17,471		歩A・単A
S17002	*** S単-230号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 98日, 1回		ton	16,883		歩A・単A
S17002	*** S単-231号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 98日, 1回		ton	16,883		歩A・単A
S17002	*** S単-232号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	山留副部材(A), -, 98日, 1回		ton	45,432		歩A・単A
S17002	*** S単-233号 *** H型鋼(山留材)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	H型鋼 (山留材) 山留副部材(B), -, 98日, 1回 *** S単- 234号 ***		ton	303,000		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ハックル, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり *** S単- 235号 ***		袋	5,275		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ハックル, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), あり, あり *** S単- 236号 ***		袋	807		歩A・単A
	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 3, 作業時排水, 40以上~120未満, 発動発電機, なし *** S単- 237号 ***		箇所	42,427		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり *** S単- 238号 ***		箇所	95,802		歩A・単A
	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり *** S単- 239号 ***		掛㎡	4,910		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり, 単管, あり *** S単- 240号 ***		掛㎡	5,160		歩A・単A
	支保工 支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし *** S単- 241号 ***		空m3	4,979		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 288, 1, なし *** S単- 242号 ***		㎡	2,856		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単- 243号 ***		㎡	283		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クランショベル・レスコビック, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地と現場の移動, あり *** S単- 244号 ***		台	485,982		歩A・単A
	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 100kmまで *** S単- 245号 ***		台	112,000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単- 246号 ***		ton	14,500		歩A・単A
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエレンクロス *** S単- 247号 ***		m	286		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単- 248号 ***		m3	251.4		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単- 249号 ***		m3	264.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 *** S単- 250号 ***		m3	404.2		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし *** S単- 251号 ***		m3	278		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単- 252号 ***		㎡	506		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土, あり *** S単- 253号 ***		㎡	951.3		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし *** S単-254号 ***		m	41,490		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,28.4km以下, *** S単-255号 ***		m3	4,115		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下, *** S単-256号 ***		m3	5,169		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単-257号 ***		m ²	241		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単-258号 ***		m	706.9		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単-259号 ***		m ³	1,534		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単-260号 ***		m ³	1,276		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種 *** S単-261号 ***		m3	30,500		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単-262号 ***		m3	33,450		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単-263号 ***		m3	33,450		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種 *** S単-264号 ***		m3	30,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種 *** S単-265号 ***		m3	40,480		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種 *** S単-266号 ***		m3	30,500		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種 *** S単-267号 ***		m3	39,730		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65% *** S単-268号 ***		m3	30,500		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単-269号 ***		m ²	10,580		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単-270号 ***		m ²	5,394		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40 *** S単-271号 ***		m ²	695.4		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m ²	668		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	*** S単-272号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,789		歩A・単A
SA0871	*** S単-273号 *** 1号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	62,980		歩A・単A
SA0871	*** S単-274号 *** 1号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	58,580		歩A・単A
SA0871	*** S単-275号 *** 2号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	32,940		歩A・単A
SA0871	*** S単-276号 *** 2号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	58,580		歩A・単A
S01041	*** S単-277号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m ³	2,348		歩A・単A
S02112	*** S単-278号 *** 油圧ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む		日	10,920		歩A・単A
S02116	*** S単-279号 *** 機械器具損料その1 機械器具損料その1 第1回変更,,		式	25,793,200		歩A・単A
S02116	*** S単-280号 *** 機械器具損料その2 機械器具損料その2 第1回変更,,		式	1,505,200		歩A・単A
S02116	*** S単-281号 *** 機械器具損料その3 機械器具損料その3 第1回変更,,		式	144,760		歩A・単A
S02116	*** S単-282号 *** 鋼管(排泥工) 鋼管(排泥工) ①1F SGP Φ400 L=594,,		本	202,000		歩A・単A
S02116	*** S単-283号 *** 鋼管(排泥工) 鋼管(排泥工) ②1F SGP Φ400 L=537,,		本	229,000		歩A・単A
S02116	*** S単-284号 *** 1号マンホール(踊り場直壁Ⅱ) 1号マンホール(踊り場直壁Ⅱ) 900×600,,		個	159,000		歩A・単A
S02116	*** S単-285号 *** 1号マンホール(直壁Ⅱ) 1号マンホール(直壁Ⅱ) 900×1,800,,		個	212,300		歩A・単A
S02116	*** S単-286号 *** 1号マンホール(直壁Ⅱ) 1号マンホール(直壁Ⅱ) 900×900,,		個	112,700		歩A・単A
S02116	*** S単-287号 *** 1号マンホール(管取付壁Ⅲ) 1号マンホール(管取付壁Ⅲ) 900×1,800,,		個	256,500		歩A・単A
S02116	*** S単-288号 *** 1号マンホール(底版Ⅲ) 1号マンホール(底版Ⅲ) 1,100×160,,		個	99,400		歩A・単A
S02116	*** S単-289号 *** 2号マンホール(直壁Ⅱ) 2号マンホール(直壁Ⅱ) 1,200×2,400,,		個	459,400		歩A・単A
S02116	*** S単-290号 *** 2号マンホール(底版Ⅲ) 2号マンホール(底版Ⅲ) 1,450×150,,		個	145,600		歩A・単A
S02116	*** S単-291号 *** 2号マンホール(管取付壁Ⅲ) 2号マンホール(管取付壁Ⅲ) 1,200×1,200,,		個	309,500		歩A・単A
S02116	*** S単-292号 *** 2号マンホール(調整リング) 2号マンホール(調整リング) 900×100,,		個	34,800		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 293号 *** 2号マンホール (削孔代) 2号マンホール (削孔代) VU 400用,,		箇所	36,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 294号 *** FRP中間スラブ (上段・中段) FRP中間スラブ (上段・中段) 1,200,,		枚	293,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 295号 *** FRP中間スラブ (下段) FRP中間スラブ (下段) 1,200,,		枚	408,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 296号 *** 角落しゲート 角落しゲート 合成木材 (FRU製) 調整用含む,,		箇所	6,934,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 297号 *** 浮上防止用クサビ 浮上防止用クサビ 2個/組,,		組	6,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 298号 *** 角落し用受枠 角落し用受枠 SUS304 リブ付き,,		箇所	1,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 299号 *** 軽油 軽油 バトロ#給油,,		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単- 300号 *** ライナープレート ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm,,		m	434,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 301号 *** ライナープレート補強リング ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500,,		リング	467,300		歩A・単A
S04034	*** S単- 302号 *** 薬液注入工 削孔 (坑口1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (削孔)) 2セットセット, 11.1m, 0m, 0m		本	104,927		歩A・単A
S04034	*** S単- 303号 *** 薬液注入工 削孔 (坑口2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m		本	139,080		歩A・単A
S04034	*** S単- 304号 *** 薬液注入工 削孔 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m		本	139,080		歩A・単A
S04034	*** S単- 305号 *** 薬液注入工 削孔 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m		本	139,080		歩A・単A
S04034	*** S単- 306号 *** 薬液注入工 削孔 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m		本	139,080		歩A・単A
S04034	*** S単- 307号 *** 薬液注入工 削孔 (底部) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m		本	139,080		歩A・単A
S04035	*** S単- 308号 *** 薬液注入工 一次注入 (坑口1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)) 6.45m, 11.1m, 430.358L		本	21,217		歩A・単A
S04035	*** S単- 309号 *** 薬液注入工 一次注入 (坑口2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)) 6.45m, 15.06m, 459.774L		本	22,353		歩A・単A
S04035	*** S単- 310号 *** 薬液注入工 一次注入 (側部1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)) 1.5m, 15.06m, 1064.963L		本	46,213		歩A・単A
S04035	*** S単- 311号 *** 薬液注入工 一次注入 (側部2) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)) 5m, 15.06m, 510.398L		本	24,002		歩A・単A
S04035	*** S単- 312号 *** 薬液注入工 一次注入 (側部3) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)) 10m, 15.06m, 255.847L		本	15,192		歩A・単A
S04035	*** S単- 313号 *** 薬液注入工 一次注入 (底部) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)) 10.76m, 15.06m, 387.703L		本	20,523		歩A・単A
S04036	*** S単- 314号 *** 薬液注入工 二次注入 (坑口1)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.45m, 11.1m, 925.269L *** S単- 315号 ***		本	87,443		歩A・単A
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2)					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.45m, 15.06m, 988.515L *** S単- 316号 ***		本	93,052		歩A・単A
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1)					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 1.5m, 15.06m, 2289.67L *** S単- 317号 ***		本	207,475		歩A・単A
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2)					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 15.06m, 1097.354L *** S単- 318号 ***		本	102,305		歩A・単A
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3)					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 15.06m, 550.07L *** S単- 319号 ***		本	54,191		歩A・単A
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部)					
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 15.06m, 833.56L *** S単- 320号 ***		本	80,389		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシュン RC-40, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, あり		m3	8,414		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシュン RC-40, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラント, ｶﾞｲﾄﾞ式, 区分II, なし, あり		m3	6,786		歩A・単A
S16004	バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] バックホウ(ｸﾛｰﾗ型), 山0.8(平0.6), あり *** S単- 323号 ***		日	58,521		歩A・単A
S16004	バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ(ｸﾛｰﾗ型), 山0.28(平0.2), なし *** S単- 324号 ***		日	48,439		歩A・単A
S16004	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)] ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし *** S単- 325号 ***		日	62,070		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 3.00m, 2.06m, あり *** S単- 326号 ***		m	16,497		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単- 327号 ***		m3	1,146		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, *** S単- 328号 ***		m3	2,313		歩A・単A
SA0311	発進立坑 ガイドコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(ｸﾚﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単- 329号 ***		m3	40,480		歩A・単A
SA0311	到達立坑 ガイドコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(ｸﾚﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	40,480		歩A・単A
T00001	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m)					
	小判型、短径4,500mm、礫質土 *** T単- 2号 ***		m	360,556		歩A・単A
T00002	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m)					
	小判型、短径4,500mm、礫質土 *** T単- 3号 ***		m	422,907		歩A・単A
T00003	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)					
	小判型、短径4,500mm、礫質土 *** T単- 4号 ***		m	433,613		歩A・単A
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m)					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	円形、径4,500mm、礫質土 *** T単-5号 ***		m	324,857		歩A・単A
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m)					
	円形、径4,500mm、礫質土 *** T単-6号 ***		m	381,035		歩A・単A
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)					
	円形、径4,500mm、礫質土 *** T単-7号 ***		m	390,681		歩A・単A
T00007	ライナープレート撤去工					
	小判形、短径4,500mm *** T単-8号 ***		m	32,400		歩A・単A
T00008	ライナープレート撤去工					
	円形、径4,500mm *** T単-9号 ***		m	49,304		歩A・単A
T00009	支保材設置工					
	*** T単-10号 ***		ton	34,162		歩A・単A
T00010	支保材撤去工					
	*** T単-11号 ***		ton	20,454		歩A・単A
T00011	グラウト工					
	*** T単-12号 ***		m ³	17,643		歩A・単A
T00013	発進坑口工					
	*** T単-13号 ***		箇所	1,118,341		歩A・単A
T00014	到達坑口工					
	*** T単-14号 ***		箇所	907,049		歩A・単A
T00015	鏡切り工					
	*** T単-15号 ***		m	2,473		歩A・単A
T00016	推進用機器据付撤去工					
	*** T単-16号 ***		箇所	597,731		歩A・単A
T00017	掘進機発進用受台					
	*** T単-17号 ***		箇所	303,690		歩A・単A
T00018	掘進機引上用受台工					
	*** T単-18号 ***		箇所	97,142		歩A・単A
T00019	掘進機据付工					
	*** T単-19号 ***		台	376,790		歩A・単A
T00020	掘進機分割搬出工					
	*** T単-20号 ***		台	1,130,370		歩A・単A
T00021	推進機ビット					
	*** T単-21号 ***		式	6,666,000		歩A・単A
T00022	通信配線設備工					
	*** T単-22号 ***		式	66,580		歩A・単A
T00023	高濃度泥水注入設備工					
	*** T単-23号 ***		箇所	207,498		歩A・単A
T00024	吸泥排土設備工					
	*** T単-24号 ***		箇所	229,602		歩A・単A
T00025	排土貯留槽設置撤去工					
	*** T単-25号 ***		箇所	174,450		歩A・単A
T00026	管内設備撤去工					
			m	2,001		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00027	*** T単-26号 *** 注入設備工					
			箇所	186,048		歩A・単A
T10001	*** T単-27号 *** 切羽坑内作業工					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	117,943		歩A・単A
T10002	*** T単-28号 *** 坑外作業工					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	36,447		歩A・単A
T10003	*** T単-29号 *** 裏込注入工					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	12,526		歩A・単A
T10004	*** T単-30号 *** 目地モルタル工					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		箇所	19,773		歩A・単A
T20001	*** T単-31号 *** 鋼管吊込					
	Φ1600		本	54,447		歩A・単A
T20002	*** T単-32号 *** 水路内運搬					
			m	40,129		歩A・単A
T20003	*** T単-33号 *** 鋼管据付					
	L=3,000mm		本	177,873		歩A・単A
T20004	*** T単-34号 *** 鋼管据付					
	L=2,761mm		本	113,883		歩A・単A
T20005	*** T単-35号 *** 浮上防止対策					
			箇所	179,867		歩A・単A
T20006	*** T単-36号 *** 間仕切壁設置					
			箇所	166,753		歩A・単A
T20007	*** T単-37号 *** 裏込材充填					
			m ³	42,660		歩A・単A
T20008	*** T単-38号 *** 立坑内鋼管据付					
			本	262,871		歩A・単A
T20010	*** T単-39号 *** バタフライ弁設置					
	Φ1,600		本	852,149		歩A・単A
T20011	*** T単-40号 *** バタフライ弁設置					
	Φ1,800		本	1,136,199		歩A・単A
T20012	*** T単-41号 *** 鋼管据付					
	地上部		本	47,064		歩A・単A
T20013	*** T単-42号 *** 鋼管据付					
	排泥管		本	18,058		歩A・単A
T20014	*** T単-43号 *** フランジ継手					
	排泥工 Φ400		口	8,844		歩A・単A
T20015	*** T単-44号 *** 空気弁据付					
			基	1,722,669		歩A・単A
T20016	*** T単-45号 *** 既設HP管撤去					
	φ1,800		本	25,547		歩A・単A
T20017	*** T単-46号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
			m	1,540		歩A・単A
T30001	*** T単-47号 *** 超音波探傷試験					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			箇所	21,817		歩A・単A
T00028	*** T単-48号 *** 切羽坑内作業工 (ショートストローク)					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	120,761		歩A・単A
T00029	*** T単-49号 *** 坑外作業工 (ショートストローク)					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	29,816		歩A・単A
T00031	*** T単-50号 *** ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m)					
	円形、径7,500mm、礫質土		m	589,561		歩A・単A
T00032	*** T単-51号 *** ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m)					
	円形、径7,500mm、礫質土		m	894,816		歩A・単A
T00033	*** T単-52号 *** ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)					
	円形、径7,500mm、礫質土		m	744,620		歩A・単A
T00034	*** T単-53号 *** ライナープレート撤去工					
	円形、径7,500mm		m	85,063		歩A・単A
T00035	*** T単-54号 *** 角落し設置					
			箇所	486,353		歩A・単A
C00001	*** C単-1号 *** 高濃度泥水					
			m ³	27,480		歩A・単A
C00002	*** C単-2号 *** 注入材料					
			L	31		歩A・単A
C00003	*** C単-3号 *** モルタル工					
	配合1:2		m ³	56,707		歩A・単A
C00004	*** C単-4号 *** 鋼材溶接工					
			m	3,610		歩A・単A
C00005	*** C単-5号 *** 鋼材設置工					
			ton	33,908		歩A・単A
C00006	*** C単-6号 *** 鋼材撤去工					
			ton	20,304		歩A・単A
C00007	*** C単-7号 *** 裏込め材					
	立坑用グラウト材		m ³	10,440		歩A・単A
C00008	*** C単-8号 *** 裏込め材					
	PIP裏込め		m ³	11,151		歩A・単A
C00009	*** C単-9号 *** 大型ブレーカ運転					
			日	29,505		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	25,296	17,201	
	合計				17,201	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,720	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,560	9,710	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,296	17,201	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,710	971	
	合計				27,882	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,788	
*** S単-3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	25,296	3,036	
	合計				3,036	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		304	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,620	2,333	
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合計				31,771	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		635	
*** S単-5号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,810	9,296	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				42,412	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		493	
	*** S単- 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 8210, 1.8m, 有, 2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価 (円/m) 2)柵高	8,210.000 1.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	8,210	164,200	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	690	6,900	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	31,518	13,553	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	25,296	41,485	
Y00004	諸雑費	0.010		55,038	550	
	合計				226,688	算出数量 20.000 m
	単価		m		11,334	
	*** S単- 7号 ***					
S02111	引込台車		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引込台車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 10,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	引込台車	1.000	日	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02111	起泡発生装置		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	起泡発生装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 10,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	起泡発生装置	1.000	台	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01061 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	
	合計				47,226	算出数量 1.000 人
	単価				47,226	
	*** S単-10号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01062 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	48,042	48,042	
	合計				48,042	算出数量 1.000 人
	単価				48,042	
	*** S単-11号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01063 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	33,660	33,660	
	合計				33,660	算出数量 1.000 人
	単価				33,660	
	*** S単-12号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				30,498	算出数量 1.000 人
	単価				30,498	
	*** S単-13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合計				28,560	算出数量 1.000 人
	単価				28,560	
	*** S単-14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単-15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				31,518	算出数量 1.000 人
	単価				31,518	
	*** S単-16号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	
	合計				33,048	算出数量 1.000 人
	単価				33,048	
	*** S単-17号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	31,620	31,620	
	合計				31,620	算出数量 1.000 人
	単価				31,620	
	*** S単-18号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 19号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,238	17,238	
	合計				17,238	算出数量 1,000 人
	単価				17,238	
*** S単- 20号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	26,826	26,826	
	合計				26,826	算出数量 1,000 人
	単価				26,826	
*** S単- 21号 ***						
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04004	技師 (A)	1,000	人	60,792	60,792	
	合計				60,792	算出数量 1,000 人
	単価				60,792	
*** S単- 22号 ***						
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04005	技師 (B)	1,000	人	49,470	49,470	
	合計				49,470	算出数量 1,000 人
	単価				49,470	
*** S単- 23号 ***						
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1,000	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97001	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430	1,000	本	434,000	434,000	
	合計				434,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				434,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P97002	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200	1,000	本	369,000	369,000	
	合 計				369,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				369,000	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	推進管用緩衝材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P97003	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm	1,000	組	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	滑材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96001	滑材	1,000	L	68	68	
	合 計				68	算出数量 1,000 各単位
	単 価				68	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	粉末粘土		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粉末粘土 クレーサンド,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96002	粉末粘土 クレーサンド	1,000	kg	50	50	
	合 計				50	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	増粘材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	増粘材 テルセローズ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	増粘材 テルセローズ	1.000	kg	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	目詰材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材 アームブロックW,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	目詰材 アームブロックW	1.000	kg	440	440	
	合計				440	算出数量 1.000 各単位
	単価				440	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	機械器具損料その1		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料その1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	機械器具損料その1	1.000	式	24,464,100	24,464,100	
	合計				24,464,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,464,100	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	機械器具損料その2		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料その2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	機械器具損料その2	1.000	式	1,519,400	1,519,400	
	合計				1,519,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,519,400	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	機械器具損料その3		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料その3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	機械器具損料その3	1.000	式	143,225	143,225	
	合計				143,225	算出数量 1.000 各単位
	単価				143,225	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	普通ボルトランドセメント		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32013	普通ポルトラントセメント 25kg詰袋(kg算出)	1.000	kg	26	26	
	合計				26	算出数量 1.000 各単位
	単価				26	
	*** S単-34号 ***					
S02116	裏込材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏込材 フィルクレー,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	裏込材 フィルクレー	1.000	kg	145	145	
	合計				145	算出数量 1.000 各単位
	単価				145	
	*** S単-35号 ***					
S02116	発進坑口止め輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口止め輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	発進坑口止め輪	1.000	組	712,000	712,000	
	合計				712,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				712,000	
	*** S単-36号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合計				460	算出数量 1.000 各単位
	単価				460	
	*** S単-37号 ***					
S02116	到達坑口止め輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	到達坑口止め輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	到達坑口止め輪	1.000	組	833,000	833,000	
	合計				833,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				833,000	
	*** S単-38号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	松矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P33305		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33305	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	56,500	56,500	
	合計				56,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				56,500	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	外周ローラ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	外周ローラ 推進機ビット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P97004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97004	外周ローラ 推進機ビット	1.000	個	1,890,000	1,890,000	
	合計				1,890,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,890,000	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	フェースローラ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フェースローラ 推進機ビット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P97005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	フェースローラ 推進機ビット	1.000	個	1,890,000	1,890,000	
	合計				1,890,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,890,000	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	スクレーパビット I		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレーパビット I 推進機ビット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P97006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97006	スクレーパビット I 推進機ビット	1.000	個	630,000	630,000	
	合計				630,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				630,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	スクレーパビット II		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレーパビット II 推進機ビット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P97007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97007	スクレーパビット II 推進機ビット	1.000	個	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				110,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 43号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98000	鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000	1.000	本	1,090,000	1,090,000	
	合計				1,090,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,090,000	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98001	鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付	1.000	本	1,280,000	1,280,000	
	合計				1,280,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280,000	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98002	鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761	1.000	本	1,010,000	1,010,000	
	合計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,010,000	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	間隔保持ライナー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間隔保持ライナー クロロプレングム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	間隔保持ライナー クロロプレングム	1.000	個	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	浮上防止材		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮上防止材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	浮上防止材	1.000	式	55,000	55,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	仕切材		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	仕切材	1.000	箇所	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32001	普通ポルトランドセメント 25kg入	1.000	ton	26,000	26,000	
	合計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,000	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	気泡剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	気泡剤 パールクリート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	気泡剤 パールクリート	1.000	kg	1,140	1,140	
	合計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	鋼管 (発進立坑内)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (発進立坑内) S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98003	鋼管 (発進立坑内) S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
	合計				1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550,000	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	鋼管 (発進立坑内)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (発進立坑内) S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P98004	鋼管 (発進立坑内) S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000	1.000	本	1,470,000	1,470,000	
	合計				1,470,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470,000	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	鋼管 (発進、到達立坑内)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (発進、到達立坑内) S①90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0° 0'0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98005	鋼管 (発進、到達立坑内) S①90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0° 0'0	1.000	本	2,010,000	2,010,000	
	合計				2,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,010,000	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	鋼管 (発進立坑内)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (発進立坑内) S⑧90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9° 26'42,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98006	鋼管 (発進立坑内) S⑧90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9° 26'42	1.000	本	2,010,000	2,010,000	
	合計				2,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,010,000	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	鋼管 (到達立坑内)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (到達立坑内) S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98007	鋼管 (到達立坑内) S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990	1.000	本	1,590,000	1,590,000	
	合計				1,590,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590,000	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	鋼管 (排泥工)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=1,975,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98028	鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=1,975	1.000	本	447,000	447,000	
	合計				447,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				447,000	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	鋼管 (排泥工)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=990,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98029	鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=990	1.000	本	291,000	291,000	
	合計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				291,000	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	鋼管 (排泥工)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (排泥工) ③曲管 SGP400 90° L=406,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98030	鋼管 (排泥工) ③曲管 SGP400 90° L=406	1.000	本	169,000	169,000	
	合計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				169,000	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K (内ねじ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98031	水道用ソフトシール仕切弁 FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K (内ねじ)	1.000	個	653,000	653,000	
	合計				653,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				653,000	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	マンホール蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98108	マンホール蓋 φ600 T-25	1.000	組	74,200	74,200	
	合計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,200	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	調整金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具 調整高45mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98101	調整金具 調整高45mm	1.000	組	6,380	6,380	
	合計				6,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,380	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 62号 ***						
S02116	調整リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング 600×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98102	調整リング 600×100	1,000	個	8,120	8,120	
	合計				8,120	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,120	
*** S単- 63号 ***						
S02116	1号マンホール (斜壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (斜壁) 600×900×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98103	1号マンホール (斜壁) 600×900×450	1,000	個	28,900	28,900	
	合計				28,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				28,900	
*** S単- 64号 ***						
S02116	1号マンホール (直壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (直壁) 900×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98104	1号マンホール (直壁) 900×900	1,000	個	40,500	40,500	
	合計				40,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				40,500	
*** S単- 65号 ***						
S02116	1号マンホール (直壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (直壁) 900×1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98105	1号マンホール (直壁) 900×1,800	1,000	個	76,600	76,600	
	合計				76,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				76,600	
*** S単- 66号 ***						
S02116	1号マンホール (踊り場直壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (踊り場直壁) 900×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98106	1号マンホール (踊り場直壁) 900×600	1,000	個	57,100	57,100	
	合計				57,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				57,100	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	1号マンホール (底版)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (底版)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98107		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98107	1号マンホール (底版)	1,000	個	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	マンホール蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ900 T-25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98117		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98117	マンホール蓋 φ900 T-25	1,000	組	268,000	268,000	
	合 計				268,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				268,000	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	2号マンホール (底版)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (底版)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98109		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98109	2号マンホール (底版)	1,000	個	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,500	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	2号マンホール (管取付壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (管取付壁) 1,200×1,200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98110		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98110	2号マンホール (管取付壁) 1,200×1,200	1,000	個	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S単- 71号 ***					
S02116	2号マンホール (直壁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (直壁) 1,200×2,400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98111		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P98111	2号マンホール (直壁) 1,200×2,400	1.000	個	183,000	183,000	
	合計				183,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				183,000	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	2号マンホール (斜壁) 2号マンホール (斜壁) 900×1,200×450,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98112		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98112	2号マンホール (斜壁) 900×1,200×450	1.000	個	54,900	54,900	
	合計				54,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,900	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	2号マンホール (直壁) 2号マンホール (直壁) 1,200×2,100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98113		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98113	2号マンホール (直壁) 1,200×2,100	1.000	個	161,000	161,000	
	合計				161,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				161,000	
	*** S単- 74号 ***					
S02116	2号マンホール (直壁) 2号マンホール (直壁) 1,200×1,800,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98114		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98114	2号マンホール (直壁) 1,200×1,800	1.000	個	139,000	139,000	
	合計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				139,000	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	調整リング 調整リング 900×100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98115		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98115	調整リング 900×100	1.000	個	17,800	17,800	
	合計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,800	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	削孔代 削孔代 2号 塩ビ管用 400用,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98116	削孔代 2号 塩ビ管用 400用	1.000	箇所	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単-77号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室) ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98008	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室) ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200	1.000	本	2,200,000	2,200,000	
	合計				2,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200,000	
	*** S単-78号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室) ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98010	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室) ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538	1.000	本	775,000	775,000	
	合計				775,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				775,000	
	*** S単-79号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室) ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98011	鋼管 (推進工上流側開削部~上流制水弁室) ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960	1.000	本	2,220,000	2,220,000	
	合計				2,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,220,000	
	*** S単-80号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上下流側開削部~上下流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上下流側開削部~上下流制水弁室) ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98032	鋼管 (推進工上下流側開削部~上下流制水弁室) ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250	1.000	本	2,220,000	2,220,000	
	合計				2,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,220,000	
	*** S単-81号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98013	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240	1.000	本	2,890,000	2,890,000	
	合計				2,890,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,890,000	
	*** S単- 82号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98014	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000	1.000	本	2,390,000	2,390,000	
	合計				2,390,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,390,000	
	*** S単- 83号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98015	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160	1.000	本	693,000	693,000	
	合計				693,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				693,000	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98016	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210	1.000	本	2,490,000	2,490,000	
	合計				2,490,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,490,000	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98017	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800	1.000	本	2,750,000	2,750,000	
	合計				2,750,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,750,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 86号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98018	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344	1.000	本	3,580,000	3,580,000	
	合計				3,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,580,000	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	スリーブジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98033	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800	1.000	本	3,980,000	3,980,000	
	合計				3,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,980,000	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	スリーブジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブジョイント ③④⑬⑭Φ1,600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98034	スリーブジョイント ③④⑬⑭Φ1,600	1.000	本	3,370,000	3,370,000	
	合計				3,370,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,370,000	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	SLジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SLジョイント ①⑫φ1,800 鋼管-HP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98035	SLジョイント ①⑫φ1,800 鋼管-HP	1.000	本	5,900,000	5,900,000	
	合計				5,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,900,000	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98009	鋼管 (推進工上流側開削部～上流制水弁室) ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000	1.000	本	2,580,000	2,580,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,580,000	
	*** S単- 91号 ***					
S02116	鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98012	鋼管 (推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000	1.000	本	1,430,000	1,430,000	
	合計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,430,000	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	手動バタフライ弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98019	手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k	1.000	基	23,200,000	23,200,000	
	合計				23,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,200,000	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	手動バタフライ弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98020	手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k	1.000	基	25,100,000	25,100,000	
	合計				25,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,100,000	
	*** S単- 94号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98038	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装	1.000	個	929,000	929,000	
	合計				929,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				929,000	
	*** S単- 95号 ***					
S02116	ボール式補修弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98039	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装	1.000	個	742,000	742,000	
	合計				742,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				742,000	
	*** S単- 96号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98021	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557	1.000	本	1,410,000	1,410,000	
	合計				1,410,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,410,000	
	*** S単- 97号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98023	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000	1.000	本	1,590,000	1,590,000	
	合計				1,590,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590,000	
	*** S単- 98号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98024	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723	1.000	本	1,790,000	1,790,000	
	合計				1,790,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,790,000	
	*** S単- 99号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑰1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P98037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98037	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室) ⑰1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210	1.000	本	2,220,000	2,220,000	
	合計				2,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,220,000	
	*** S単- 100号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部~下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑨Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98025	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑨Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000	1.000	本	1,420,000	1,420,000	
	合計				1,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420,000	
	*** S単-101号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑩Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98026	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑩Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212	1.000	本	882,000	882,000	
	合計				882,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				882,000	
	*** S単-102号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑪曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63° 31'40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98022	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑪曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63° 31'40	1.000	本	1,540,000	1,540,000	
	合計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,540,000	
	*** S単-103号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑫T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98036	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑫T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960	1.000	本	1,430,000	1,430,000	
	合計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,430,000	
	*** S単-104号 ***					
S02116	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑬FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98027	鋼管 (推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑬FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800	1.000	本	3,380,000	3,380,000	
	合計				3,380,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,380,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 105号 ***						
S02116	高炉セメント 高炉セメント B種 25kg入,,		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P32006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:4週8休以上	
P32006	高炉セメント B種 25kg入	1,000	ton	26,000	26,000	
	合計				26,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				26,000	
*** S単- 106号 ***						
S02116	洗砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 (細骨材用) 荒目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1,000	m3	5,370	5,370	
	合計				5,370	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,370	
*** S単- 107号 ***						
S02116	起泡材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	起泡材 エスコートL,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	起泡材 エスコートL	1,000	kg	630	630	
	合計				630	算出数量 1,000 各単位
	単価				630	
*** S単- 108号 ***						
S02116	消耗品材料		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等	1,000	m3	832	832	
	合計				832	算出数量 1,000 各単位
	単価				832	
*** S単- 109号 ***						
S02116	ライナープレート		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形、短径4,500×長径8,425、t=2.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	ライナープレート 小判形、短径4,500×長径8,425、t=2.7mm	1,000	m	345,000	345,000	
	合計				345,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				345,000	
	*** S単- 110号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング		リング		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート補強リング 小判形、短径4,500×長径8,425,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	ライナープレート補強リング 小判形、短径4,500×長径8,425	1,000	リング	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単- 111号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96013		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm	1,000	m	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S単- 112号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング		リング		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500	1,000	リング	234,500	234,500	
	合 計				234,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				234,500	
	*** S単- 113号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03203		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1,000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単- 114号 ***					
S02116	水質分析		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水質分析 水素イオン濃度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P99001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P99001	水質分析 水素イオン濃度	1.000	回	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単- 115号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	2,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単- 116号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,995円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,995	3,995	
	合計				3,995	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,995	
	*** S単- 117号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99987		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック類				
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99987	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	9,500	9,500	
	合計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,500	
	*** S単- 118号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99986		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック類				
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99986	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類	1.000	回	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単- 119号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 運搬費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99988 汚泥 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99988	産業廃棄物 運搬費 汚泥	1.000	m3	10,227	10,227	
	合計				10,227	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,227	
	*** S単-120号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費 汚泥		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99989 汚泥 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99989	産業廃棄物 処分費 汚泥	1.000	m3	8,181	8,181	
	合計				8,181	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,181	
	*** S単-121号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	36,470	36,470	
	合計				36,470	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		36,470	
	*** S単-122号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,835	8,835	
	合計				8,835	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,835	
	*** S単-123号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 有り),10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁有り) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	106,700	109,901	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				172,121	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		172,121	
	*** S単-124号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	111,700	115,051	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				177,271	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,271	
	*** S単-125号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	111,700	115,051	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				177,271	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,271	
	*** S単-126号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	111,700	115,051	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				177,271	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,271	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-127号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	106,700	109,901	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				172,121	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		172,121	
	*** S単-128号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	108,700	111,961	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				174,181	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		174,181	
	*** S単-129号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(坑口1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔)) 2セットセット、7.125m、3.7m、0.2m					
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1) 3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3) 5)グラウト材単価(L/円)	2セットセット 7.125m 3.700m 0.200m 9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロー給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートエンジン[ロータリーカッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	952.600	L	9	8,573	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.857	個	72,600	62,218	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.144	個	144,000	20,736	
P41139	シャンクロッド	0.426	個	87,800	37,403	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		120,357	49,346	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.147	個	72,600	10,672	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.024	個	144,000	3,456	
P41139	シャンクロッド	0.080	個	87,800	7,024	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		21,152	10,364	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.006	個	72,600	436	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.004	個	87,800	351	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		931	512	
	合計				667,164	算出数量 7.200本
	単価		本		92,662	
	*** S単-130号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 パトロ-給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	954.700	L	9	8,592	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.938	個	72,600	68,099	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.157	個	144,000	22,608	
P41139	シャンクロッド	0.466	個	87,800	40,915	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		131,622	53,965	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.122	個	72,600	8,857	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.020	個	144,000	2,880	
P41139	シャンクロッド	0.067	個	87,800	5,883	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		17,620	8,634	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				677,556	算出数量 6.000本
	単価		本		112,926	
	*** S単-131号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油					
	バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートエンジン[ロータリー・カクシオン式・クローラ型]					
	81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	954.700	L	9	8,592	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.938	個	72,600	68,099	
P41138	ウォータスライベル					
	径96mm	0.157	個	144,000	22,608	
P41139	シャンクロッド					
		0.466	個	87,800	40,915	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		131,622	53,965	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.122	個	72,600	8,857	
P41138	ウォータスライベル					
	径96mm	0.020	個	144,000	2,880	
P41139	シャンクロッド					
		0.067	個	87,800	5,883	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		17,620	8,634	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスライベル					
	径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド					
		0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				677,556	算出数量 6.000本
	単価		本		112,926	
	*** S単一 132号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2)		本		1.000日	歩A 日当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油					
	バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートエンジン[ロータリー・カクシオン式・クローラ型]					
	81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	954.700	L	9	8,592	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.938	個	72,600	68,099	
P41138	ウォータスライベル					
	径96mm	0.157	個	144,000	22,608	
P41139	シャンクロッド					
		0.466	個	87,800	40,915	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		131,622	53,965	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.122	個	72,600	8,857	
P41138	ウォータスライベル					
	径96mm	0.020	個	144,000	2,880	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41139	シャンクロッド	0.067	個	87,800	5,883	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		17,620	8,634	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				677,556	算出数量 6.000本
	単価		本		112,926	
	*** S単- 133号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロガ給油	78,000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシ[ロータリバ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2,000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	954.700	L	9	8,592	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.938	個	72,600	68,099	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.157	個	144,000	22,608	
P41139	シャンクロッド	0.466	個	87,800	40,915	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		131,622	53,965	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.122	個	72,600	8,857	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.020	個	144,000	2,880	
P41139	シャンクロッド	0.067	個	87,800	5,883	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		17,620	8,634	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				677,556	算出数量 6.000本
	単価		本		112,926	
	*** S単- 134号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (底部)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートリッパマシン[ロータリバークッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	954.700	L	9	8,592	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.938	個	72,600	68,099	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.157	個	144,000	22,608	
P41139	シャンクロッド	0.466	個	87,800	40,915	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		131,622	53,965	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.122	個	72,600	8,857	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.020	個	144,000	2,880	
P41139	シャンクロッド	0.067	個	87,800	5,883	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		17,620	8,634	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				677,556	算出数量 6,000本
	単価		本		112,926	
	*** S単一 135号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 7.125m, 4.4m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)レキ質土削孔長(L1)	7.125m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	4.400m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートリッパマシン[ロータリバークッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	956.800	L	9	8,611	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.809	個	72,600	58,733	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.136	個	144,000	19,584	
P41139	シャンクロッド	0.402	個	87,800	35,296	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		113,613	46,581	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.165	個	72,600	11,979	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.027	個	144,000	3,888	
P41139	シャンクロッド	0.090	個	87,800	7,902	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		23,769	11,647	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				661,344	算出数量 6.800 本
	単価		本		97,256	
	*** S単-136号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (抗口2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロル給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートマシンのロータリーカッポン式・クローラ型 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971.600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				675,561	算出数量 5.800 本
	単価		本		116,476	
	*** S単-137号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートエンジン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971.600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				675,561	算出数量 5.800本
	単価		本		116,476	
	*** S単-138号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルバッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートエンジン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971.600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				675,561	算出数量 5.800本
	単価		本		116,476	
	*** S単-139号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)削孔セット数区分	2セットセット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)砂質土削孔長(L2)	4.400m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ#給油	78.000	L	154	12,012	
MI2061	ボ-リングマシ[ロータリバ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971.600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合計				675,561	算出数量 5.800本
	単価		本		116,476	
	*** S単-140号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部4)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 1.1m, 3.7m, 0.2m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)削孔セット数区分	2セットセット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)レキ質土削孔長(L1)	1.100m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ#給油	78.000	L	154	12,012	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M12061	ボ-リングマシン[ロータリバ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	858.000	L	9	7,722	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.263	個	72,600	19,094	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.044	個	144,000	6,336	
P41139	シャンクロッド	0.131	個	87,800	11,502	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		36,932	15,142	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.291	個	72,600	21,127	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.048	個	144,000	6,912	
P41139	シャンクロッド	0.159	個	87,800	13,960	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		41,999	20,580	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.011	個	72,600	799	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.002	個	144,000	288	
P41139	シャンクロッド	0.007	個	87,800	615	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		1,702	936	
	合計				580,942	算出数量 14.300本
	単価		本		40,625	
	*** S単-141号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部5)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 6.1m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)レキ質土削孔長(L1)	6.100m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 パ-トル給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリバ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	936.000	L	9	8,424	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.795	個	72,600	57,717	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.133	個	144,000	19,152	
P41139	シャンクロッド	0.395	個	87,800	34,681	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		111,550	45,736	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.159	個	72,600	11,543	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.026	個	144,000	3,744	
P41139	シャンクロッド	0.087	個	87,800	7,639	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		22,926	11,234	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.006	個	72,600	436	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.004	個	87,800	351	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		931	512	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				657,242	算出数量 7.800 本
	単価		本		84,262	
	*** S単一 142号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部6)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 6.1m, 3.7m, 0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	6.100m				
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油					
	バトロ給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボリングマシン[ロータリーカッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	936.000	L	9	8,424	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.795	個	72,600	57,717	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.133	個	144,000	19,152	
P41139	シャンクロッド	0.395	個	87,800	34,681	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		111,550	45,736	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.159	個	72,600	11,543	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.026	個	144,000	3,744	
P41139	シャンクロッド	0.087	個	87,800	7,639	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		22,926	11,234	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.006	個	72,600	436	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.004	個	87,800	351	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		931	512	
	合計				657,242	算出数量 7.800 本
	単価		本		84,262	
	*** S単一 143号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.375m, 11.025m, 430.358 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.375m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)削孔長(L)	11.025m				
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	430.358 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,304.600	L	9	92,741	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				507,603	算出数量 23.944本
	単価		本		21,199	
	*** S単-144号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(坑口2)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.375m, 13.26m, 377.574L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.375m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.260m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	377.574L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	9,936.800	L	9	89,431	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.000	個	5,310	10,620	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	
	合計				503,464	算出数量 26.317本
	単価		本		19,130	
	*** S単-145号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(側部1)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 13.26m, 723.849L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	3.500m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.260m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	723.849L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	11,854.300	L	9	106,689	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.400	個	5,310	12,744	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		56,544	31,665	
	合計				524,036	算出数量 16.376本
	単価		本		31,999	
	*** S単-146号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 13.26m, 412.775L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	5.000m 13.260m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	412.775L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,391.000	L	9	93,519	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				508,381	算出数量 25.173 本
	単価		本		20,195	
	*** S単- 147号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 13.26m, 161.108L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	10.000m 13.260m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	161.108L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	6,543.100	L	9	58,888	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.300	個	5,310	6,903	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,103	22,458	
	合計				450,587	算出数量 40.613 本
	単価		本		11,095	
	*** S単- 148号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 13.26m, 204.677L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	10.760m 13.260m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	204.677L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	7,267.100	L	9	65,404	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.500	個	5,310	7,965	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		41,165	23,052	
	合計				458,759	算出数量 35.505 本
	単価		本		12,921	
	*** S単- 149号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 7.075m, 11.725m, 349.913 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	7.075m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	11.725m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	349.913 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	9,606.800	L	9	86,461	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.900	個	5,310	10,089	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		53,889	30,178	
	合計				499,666	算出数量 27.454 本
	単価		本		18,200	
	*** S単- 150号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 7.075m, 13.96m, 377.298 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	7.075m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.960m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	377.298 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	9,831.200	L	9	88,481	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.000	個	5,310	10,620	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				502,514	算出数量 26.056 本
	単価		本		19,285	
	*** S単- 151号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 4.2m, 13.96m, 724.81L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 土被り長(L1)	4.200m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 削孔長(L)	13.960m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 一次注入の1本当り注入量(Q)	724.810L				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	11,779.700	L	9	106,017	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.400	個	5,310	12,744	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		56,544	31,665	
	合計				523,364	算出数量 16.252 本
	単価		本		32,203	
	*** S単- 152号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 13.96m, 449.792L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 土被り長(L1)	5.000m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 削孔長(L)	13.960m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 一次注入の1本当り注入量(Q)	449.792L				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,617.000	L	9	95,553	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				510,415	算出数量 23.604 本
	単価		本		21,624	
	*** S単- 153号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 13.96m, 196.107L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 土被り長(L1)	10.000m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 削孔長(L)	13.960m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	196.107 L 9円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	7,231.200	L	9	65,081	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.400	個	5,310	7,434	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,634	22,755	
	合計				457,608	算出数量 36.873 本
	単価		本		12,410	
	*** S単- 154号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(底部)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 13.26m, 189.286 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	10.760m 13.260m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	189.286 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	6,993.300	L	9	62,940	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.400	個	5,310	7,434	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,634	22,755	
	合計				455,467	算出数量 36.945 本
	単価		本		12,328	
	*** S単- 155号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(側部1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 13.26m, 731.024 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	3.500m 13.260m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	731.024 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	11,872.200	L	9	106,850	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa (210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.400	個	5,310	12,744	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		56,544	31,665	
	合計				524,197	算出数量 16.240 本
	単価		本		32,277	
	*** S単-156号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 13.26m, 408.87L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	5.000m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.260m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	408.870L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,365.400	L	9	93,289	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa (210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				508,151	算出数量 25.351 本
	単価		本		20,044	
	*** S単-157号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 13.26m, 173.215L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	10.000m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.260m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	173.215L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	6,796.400	L	9	61,168	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa (210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.400	個	5,310	7,434	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,634	22,755	
	合計				453,695	算出数量 39.236 本
	単価		本		11,563	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 158号 ***						
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部4)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 5m, 114.751L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土被り長(L1)	3.500m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)削孔長(L)	5.000m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	114.751L				
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員		5.000 人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員		2.000 人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	6,518.100	L	9	58,663	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.300	個	5,310	6,903	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,103	22,458	
	合 計				450,362	算出数量 56.802 本
	単 価		本		7,929	
*** S単- 159号 ***						
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部5)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 10m, 132.5L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土被り長(L1)	5.000m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)削孔長(L)	10.000m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	132.500L				
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員		5.000 人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員		2.000 人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	6,716.500	L	9	60,449	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.300	個	5,310	6,903	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,103	22,458	
	合 計				452,148	算出数量 50.690 本
	単 価		本		8,920	
*** S単- 160号 ***						
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部6)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 3.5m, 10m, 500.5L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土被り長(L1)	3.500m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)削孔長(L)	10.000m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	500.500L				
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員		5.000 人	28,560	142,800	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	11,090.900	L	9	99,818	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.200	個	5,310	11,682	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		55,482	31,070	
	合計				515,508	算出数量 22.159 本
	単価		本		23,263	
	*** S単- 161号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(底部)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 13.26m, 211.945L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	10.760m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.260m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	211.945L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	7,389.100	L	9	66,502	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.500	個	5,310	7,965	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		41,165	23,052	
	合計				459,857	算出数量 34.863 本
	単価		本		13,190	
	*** S単- 162号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(坑口1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.375m, 11.025m, 925.269L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1)	6.375m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)削孔長(L)	11.025m				
	5)1本当り注入量(Q)	925.269L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,267.600	L	58	769,521	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,253,557	算出数量 14.339本
	単価		本		87,422	
	*** S単-163号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.375m, 13.26m, 811.783L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	6.375m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	811.783L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,979.900	L	58	752,834	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.600	個	5,310	13,806	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,206	38,195	
	合計				1,236,041	算出数量 15.989本
	単価		本		77,304	
	*** S単-164号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 13.26m, 1556.275L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	3.500m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	1,556.275L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	14,394.500	L	58	834,881	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.900	個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		69,799	39,087	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,320,573	算出数量 9.249 本
	単価		本		142,775	
	*** S単- 165号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(側部2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.26m,887.466L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)総注入量区分	500kL未満				亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	3)土被り長(L1)	5.000m				
	4)削孔長(L)	13.260m				
	5)1本当たり注入量(Q)	887.466L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,334.000	L	58	773,372	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,257,408	算出数量 15.024 本
	単価		本		83,689	
	*** S単- 166号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(側部3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,13.26m,346.381L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)総注入量区分	500kL未満				亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	3)土被り長(L1)	10.000m				
	4)削孔長(L)	13.260m				
	5)1本当たり注入量(Q)	346.381L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	9,869.800	L	58	572,448	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.000	個	5,310	10,620	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	
	合計				1,034,149	算出数量 28.493 本
	単価		本		36,294	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-167号 ***						
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルバッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 440.056 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	10.760m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本あたり注入量(Q)	440.056 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	10,611.500	L	58	615,467	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールバッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				1,077,997	算出数量 24.113 本
	単価		本		44,704	
*** S単-168号 ***						
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルバッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 7.075m, 11.725m, 752.312 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	7.075m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	11.725m				
	5) 1本あたり注入量(Q)	752.312 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,714.500	L	58	737,441	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールバッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合計				1,219,820	算出数量 16.900 本
	単価		本		72,176	
*** S単-169号 ***						
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルバッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 7.075m, 13.96m, 811.191 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 二次注入材区分 2) 総注入量区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	7.075m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.960m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	811.191 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,895.800	L	58	747,956	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.600	個	5,310	13,806	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,206	38,195	
	合計				1,231,163	算出数量 15.897 本
	単価		本		77,445	
	*** S単- 170号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(側部1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,4.2m,13.96m,1558.339L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	4.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.960m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	1,558.339 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	14,343.200	L	58	831,906	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.900	個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		69,799	39,087	
	合計				1,317,598	算出数量 9.204 本
	単価		本		143,152	
	*** S単- 171号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(側部2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.96m,967.053L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	5.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.960m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	967.053 L				
	6) 注入材料単価	58円				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,505.600	L	58	783,325	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,267,361	算出数量 13.965 本
	単価		本		90,748	
	*** S単-172号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.96m, 421.629L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	10.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.960m				
	5) 1本あたり注入量(Q)	421.629L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	10,575.800	L	58	613,396	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				1,075,926	算出数量 25.083 本
	単価		本		42,894	
	*** S単-173号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 406.965L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	10.760m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本あたり注入量(Q)	406.965L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	10,336.600	L	58	599,523	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				1,062,053	算出数量 25.399本
	単価		本		41,814	
	*** S単-174号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(側部1)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,3.5m,13.26m,1571.702L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1)	3.500m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)削孔長(L)	13.260m				
	5)1本当たり注入量(Q)	1,571.702L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	14,406.800	L	58	835,594	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.900	個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		69,799	39,087	
	合計				1,321,286	算出数量 9.166本
	単価		本		144,145	
	*** S単-175号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入(側部2)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.26m,879.071L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土被り長(L1)	5.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)削孔長(L)	13.260m				
	5)1本当たり注入量(Q)	879.071L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P32021	注入材	13,314.400	L	58	772,235	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa (210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,256,271	算出数量 15.145 本
	単価		本		82,944	
	*** S単- 176号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.26m, 372.412L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	10.000m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	372.412L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	10,134.700	L	58	587,813	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa (210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.000	個	5,310	10,620	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	
	合計				1,049,514	算出数量 27.213 本
	単価		本		38,566	
	*** S単- 177号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部4)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 5m, 246.713L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	3.500m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	5.000m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	246.713L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2 (圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	9,843.200	L	58	570,906	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa (210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P40307	シールセット	2.000	個	5,310	10,620	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	
	合計				1,032,607	算出数量 39.897 本
	単価		本		25,882	
	*** S単-178号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部5)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 10m, 284.875 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2) 総注入量区分	500kL未満				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3) 土被り長(L1)	5.000m				
	4) 削孔長(L)	10.000m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	284.875 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	10,051.800	L	58	583,004	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.000	個	5,310	10,620	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	
	合計				1,044,705	算出数量 35.285 本
	単価		本		29,608	
	*** S単-179号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部6)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 3.5m, 10m, 1076.075 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2) 総注入量区分	500kL未満				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3) 土被り長(L1)	3.500m				
	4) 削孔長(L)	10.000m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	1,076.075 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,855.900	L	58	803,642	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.800	個	5,310	14,868	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		69,268	38,790	
	合計				1,288,506	算出数量 12.876 本

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		100,068	
	*** S単- 180号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 455.681 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) 総注入量区分	500kL未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	10.760m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	455.681 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1,000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	10,731.800	L	58	622,444	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合 計				1,084,974	算出数量 23.551 本
	単 価		本		46,069	
	*** S単- 181号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法, 2セット, 削孔					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工法区分	二重管ダブルパッカー工法				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) セット数	2セット				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 施工区分	削孔				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1,500	人	31,518	47,277	
R01002	特殊作業員	6,200	人	28,560	177,072	
R01003	普通作業員	2,300	人	25,296	58,181	
R01021	運転手 (特殊)	1,020	人	30,498	31,108	
P34029	軽油 バトロー給油	32,000	L	154	4,928	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4~4.5t積 2.9t吊	6,000	時間	2,180	13,080	
	合 計				331,646	算出数量 1,000 現場
	単 価		現場		331,646	
	*** S単- 182号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ダブルパッカー工法, 4セット, 注入					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工法区分	二重管ダブルパッカー工法				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2) セット数	4セット				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3) 施工区分	注入				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	3,100	人	31,518	97,706	
R01002	特殊作業員	11,600	人	28,560	331,296	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	3.900	人	25,296	98,654	
R01021	運転手 (特殊)	3.230	人	30,498	98,509	
P34029	軽油 バトロ-給油	101.000	L	154	15,554	
M03104	トラック[クレーン装置付] バ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	19.000	時間	2,180	41,420	
	合計				683,139	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		683,139	
	*** S単- 183号 ***					
S04038	薬液注入工 (注入施設移設)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー-工法, 2セット, 削孔			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ダブルバッカー-工法		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	削孔		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	4.000	人	28,560	114,240	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
R01021	運転手 (特殊)	0.680	人	30,498	20,739	
P34029	軽油 バトロ-給油	21.000	L	154	3,234	
M03104	トラック[クレーン装置付] バ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	4.000	時間	2,180	8,720	
	合計				216,395	算出数量 1.000 回
	単 価		回		216,395	
	*** S単- 184号 ***					
S04038	薬液注入工 (注入施設移設)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー-工法, 4セット, 注入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ダブルバッカー-工法		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数	4セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	注入		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	31,518	63,036	
R01002	特殊作業員	7.500	人	28,560	214,200	
R01003	普通作業員	2.500	人	25,296	63,240	
R01021	運転手 (特殊)	2.040	人	30,498	62,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	64.000	L	154	9,856	
M03104	トラック[クレーン装置付] バ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	12.000	時間	2,180	26,160	
	合計				438,708	算出数量 1.000 回
	単 価		回		438,708	
	*** S単- 185号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, クラッシュン C-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎区分	砕石・礫質土・粘性土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料区分	クラッシュン C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) バックホリ規格	山積0.80m3 (平積0.60m3)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分II				
	6) 単価0円区分 (基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	12.600	m3	4,050	51,030	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,296	31,873	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,560	9,710	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,710	1,165	
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,498	1,525	
	合計				108,076	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,808	
	*** S単-186号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュラン C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動 ローラントガイト式,区分II,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	クラッシュラン C-40				
	3)バックホ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローラントガイト式				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	12.600	m3	4,050	51,030	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,518	8,195	
R01003	普通作業員	1.010	人	25,296	25,549	
F04080	振動ローラ[ハントガイト式] 質量0.5~0.6 t	0.200	日	1,390	278	
P34029	軽油 パトロール給油	0.530	L	154	82	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,560	3,713	
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,498	1,525	
	合計				91,799	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,180	
	*** S単-187号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m)	26,400円				
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				
	3)管径区分(mm)	700mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	26,400	2,640,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	31,518	30,888	
R01002	特殊作業員	2.450	人	28,560	69,972	
R01003	普通作業員	3.560	人	25,296	90,054	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.460	日	7,030	17,294	
P34029	軽油 パトロール給油	52.000	L	154	8,008	
R01021	運転手 (特殊)	1.850	人	30,498	56,421	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,912,637	算出数量 100.000 m
	単価		m		29,126	
	*** S単-188号 ***					
S07062	管切断 (HP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 1800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.760	人	31,518	23,954	
R01002	特殊作業員	1.130	人	28,560	32,273	
R01003	普通作業員	2.320	人	25,296	58,687	
Y00004	諸雑費	0.090		114,914	10,342	
	合計				125,256	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		125,256	
	*** S単-189号 ***					
S07073	鋼管据付		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600~1900) 6.0m管,1600mm,9mm,フタレンクレーン,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管長区分	6.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	1600mm				
	4)板厚区分(mm)	9mm				
	5)機械区分	フタレンクレーン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.500	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
F01084	フタレンクレーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合計				188,730	算出数量 3,500 本
	単価		本		53,923	
	*** S単-190号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600~1900)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600~1900) 1600mm,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	1600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)板厚区分(mm)	9mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.470	人	31,518	14,813	
R01002	特殊作業員	0.710	人	28,560	20,278	
R01011	溶接工	1.190	人	33,048	39,327	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		74,418	20,837	
	合計				95,255	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		95,255	
	*** S単-191号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07079	鋼管溶接(φ600~1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600~1900) 1800mm,10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	1800mm 10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.540	人	31,518	17,020	
R01002	特殊作業員	0.810	人	28,560	23,134	
R01011	溶接工	1.360	人	33,048	44,945	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		85,099	23,828	
	合計				108,927	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		108,927	
	*** S単-192号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 1600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	2.000	kg	1,970	3,940	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.110	kg	650	72	
R02003	塗装工	0.200	人	30,600	6,120	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		6,120	1,530	
	合計				11,662	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		11,662	
	*** S単-193号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 1800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	2.200	kg	1,970	4,334	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.120	kg	650	78	
R02003	塗装工	0.230	人	30,600	7,038	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		7,038	1,760	
	合計				13,210	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		13,210	
	*** S単-194号 ***					
S07092	排泥弁据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 400mm, バックお(クレン機能付), なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分	0円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 400mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	バックお(クレン機能付) なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,518	3,152	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.410	人	28,560	11,710	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,296	13,154	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.440	日	10,800	4,752	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	30,498	8,539	
	合計				43,617	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,617	
	*** S単- 195号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(普通), 12cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(普通) 12cm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	23,000	292,100	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	1.100	人	28,560	31,416	
R01003	普通作業員	2.100	人	25,296	53,122	
Y00004	雑品 2%	0.020		100,297	2,006	
	合計				394,403	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,944	
	*** S単- 196号 ***					
S12037	換気管布設・撤去(トンネル) 換気管布設・撤去(トンネル) 布設～損料～撤去,ビニール風管, 全体工事分単価,トンネル掘削期間(Td), 20日, 0日		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)管種区分 3)単価算出区分 4)期間区分 5)トンネル掘削期間又は損料期間 6)前回までのトンネル掘削期間又損料期間	布設～損料～撤去 ビニール風管 全体工事分単価 トンネル掘削期間(Td) 20.000日 0.000日				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	100.000	m	1,010	101,000	
Y00002	損料	0.480		101,000	48,480	
Y00004	雑品 継手その他	0.100		48,480	4,848	
R01062	トンネル特殊工	3.000	人	48,042	144,126	
R01063	トンネル作業員	2.250	人	33,660	75,735	
	合計				273,189	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,732	
	*** S単- 197号 ***					
S12039	換気装置運転(トンネル) 換気装置運転(トンネル) 排気式(局所ファン付), 発動発電機		日		1.000	歩A 当たり算出
	1)換気方式 2)動力区分	排気式(局所ファン付) 発動発電機				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	供用日	96	135	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m ³ /min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	供用日	1,800	2,538	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,673	算出数量 1,000 日
	単価		日		2,673	
	*** S単-198号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				57,603	算出数量 887,000 m ²
	単価		m ²		65	
	*** S単-199号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	9,750	13,358	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	154	12,012	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				55,868	算出数量 842,000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単-200号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	26,418	1,585	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,384	334	
	合計				2,718	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		27	
	*** S単-201号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流250A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27383 運転1日当たり算出				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.44				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	123	177	
	合計				177	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		177	
Y00001	単位					
	*** S単-202号 ***					
S16002	電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型] , 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M22004				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22004	電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.640	供用日	855	1,402	
	合計				1,402	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,402	
Y00001	単位					
	*** S単-203号 ***					
S16002	グラブホップ[二筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラブホップ[二筒複動ピストン式] , 吐出量37~100L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M10101				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10101	グラブホップ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	1.630	供用日	3,230	5,265	
	合計				5,265	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,265	
Y00001	単位					
	*** S単-204号 ***					
S16002	グラブミキサ[上下2槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラブミキサ[上下2槽式] , 攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M10161				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10161	グラブミキサ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,570	2,559	
	合計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,559	
Y00001	単位					
	*** S単-205号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)			
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	工事中水モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合計				385	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単- 206号 ***					
S16002	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0~1000L/min 圧力0~3.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M23084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23084	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0~1000L/min 圧力0~3.9Mpa	1.380	供用日	7,470	10,309	
	合計				10,309	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		10,309	
Y00001	単位					
	*** S単- 207号 ***					
S16003	チェーンロック(橋梁架設用)[電動チェーンロック]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンロック(橋梁架設用)[電動チェーンロック] 定格荷重15.0t 揚程7m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M24093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24093	チェーンロック(橋梁架設用)[電動チェーンロック] 定格荷重15.0t 揚程7m	1.000	供用日	5,910	5,910	
	合計				5,910	算出数量 1,000 供用日
	単価		供用日		5,910	
	*** S単- 208号 ***					
S16003	チェーンロック[電動式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M22204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M22204	チェーンロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.000	供用日	556	556	
	合計				556	算出数量 1,000 供用日
	単価		供用日		556	
	*** S単- 209号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16003	シャナ#ジヤッキ		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	シャナ#ジヤッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード << 単位が供用日のみ >> 2) 交替制作業補正区分	M24321 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M24321	シャナ#ジヤッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付	1.000	供用日	640	640	
	合計				640	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		640	
	*** S単- 210号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード << 単位が供用日のみ >> 2) 交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27941	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合計				476	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		476	
	*** S単- 211号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 20ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 20ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F01085	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力20t吊	1.000	日	50,500	50,500	
	合計				50,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		50,500	
	*** S単- 212号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 200KVA, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 200KVA 0.0 0.00 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F02063	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 定格容量200kva	1.180	日	6,900	8,142	
P34029	軽油 パトロ#給油	175.000	L	154	26,950	
	合計				35,092	算出数量 1.000 日
	単価		日		35,092	
	*** S単- 213号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合計				44,100	算出数量 1.000 日
	単価		日	44,100		
	*** S単- 214号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒] トラックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	100ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01031	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	209,000	209,000	
	合計				209,000	算出数量 1.000 日
	単価		日	209,000		
	*** S単- 215号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	16ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合計				49,500	算出数量 1.000 日
	単価		日	49,500		
	*** S単- 216号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	45KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量45kva	1.180	日	3,770	4,449	
P34029	軽油 バトロ-給油	36.000	L	154	5,544	
	合計				9,993	算出数量 1.000 日
	単価		日		9,993	
	*** S単- 217号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.5m3/min,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)				
	2)規格	2.5m3/min				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03022	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,630	2,543	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	18.000	L	154	2,772	
	合計				5,315	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,315	
	*** S単- 218号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合計				30,200	算出数量 1.000 日
	単価		日		30,200	
	*** S単- 219号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次※		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次※ ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01090	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次※ 吊上能力45t吊	1.000	日	92,300	92,300	
	合計				92,300	算出数量 1.000 日
	単価		日		92,300	
	*** S単- 220号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,600	
	*** S単- 221号 ***					
S16004	バックホ[クロー型・~超低・排対型(~3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・~超低・排対型(~3次)] バックホ(クロー型),山0.45(平0.35),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ(クロー型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	バックホ[クロー型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.500	日	9,540	14,310	
P34029	軽油 パトロール給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				52,508	算出数量 1,000日
	単価		日		52,508	
	*** S単- 222号 ***					
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・低騒・排対型(2次)]		日			1,000日 歩A 当たり算出
	油圧クラムシェル[テレスコピック式・低騒・排対型(2次)] 油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	油圧クラムシェル(テレスコピック式)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	平0.4				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08101	油圧クラムシェル[テレスコピック式・低騒・排対型(2次)] クローラ型平積0.4m3	1.600	日	43,100	68,960	
P34029	軽油 バトロール給油	96.000	L	154	14,784	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				114,242	算出数量 1,000日
	単価		日		114,242	
	*** S単- 223号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日			1,000日 歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	4.9ton吊り				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合計				40,800	算出数量 1,000日
	単価		日		40,800	
	*** S単- 224号 ***					
S16004	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(3次)]		日			1,000日 歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(3次)] バックホウ(クローラ型),山0.45(平0.35),あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	バックホウ(クローラ型)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	山0.45(平0.35)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.500	日	6,200	9,300	
P34029	軽油 バトロール給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				47,498	算出数量 1,000日
	単価		日		47,498	
	*** S単- 225号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)]		日			1,000日 歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	45KVA				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,450	2,891	
P34029	軽油 バトロ#給油	36.000	L	154	5,544	
	合計				8,435	算出数量 1.000 日
	単価		日		8,435	
	*** S単- 226号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,無,50日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	50日				
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼(杭使用) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,500	4,500	
G15024	H形鋼(杭使用) 350型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合計				13,151	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,151	
	*** S単- 227号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,10日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	10日				
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼(杭使用) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	900	900	
G15023	H形鋼(杭使用) 300型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合計				9,551	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,551	
	*** S単- 228号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,98日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	98日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,760	11,760	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				16,883	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		16,883	
	*** S単- 229号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,98日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	98日				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)使用回数	1回				
G02001	H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,820	8,820	
G15021	H型鋼 (杭使用) 200型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合計				17,471	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		17,471	
	*** S単-230号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,98日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	98日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,760	11,760	
G15031	H型鋼 (山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				16,883	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		16,883	
	*** S単-231号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,98日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	98日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,760	11,760	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				16,883	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		16,883	
	*** S単-232号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),一,98日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	山留副部材(A)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	34,810	34,810	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	1.000	ton	10,622	10,622	
	合計				45,432	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		45,432	
	*** S単-233号 ***					
S17002	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 山留副部材(B),一,98日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	山留副部材(B)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	98日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	1.000	ton	303,000	303,000	
	合計				303,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		303,000	
	*** S単- 234号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 施工区分					
	2) 施工機械区分					
	3) 採取土区分					
	4) 購入土材単価 (m3当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)					
	6) 大型土のう袋区分					
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)					
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
Y00004	諸雑費	0.040		85,374	3,415	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	10,800	15,012	
P34029	軽油 バトロー給油	104.000	L	154	16,016	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				189,915	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		5,275	
	*** S単- 235号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), あり, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 施工区分					
	2) 施工機械区分					
	4) 購入土材単価 (m3当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)					
	6) 大型土のう袋区分					
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)					
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バトロー給油	78.000	L	154	12,012	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				116,196	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		807	
	*** S単- 236号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 3, 作業時排水, 40以上～120未満, 発動発電機, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 運転日数					
	2) 排水方法					
	3) 排水量 (m3/h)					
	4) 動力区分					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	3.600	日	765	2,754	
F02056	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜1次)] 35kVA	3.600	日	3,110	11,196	
P34029	軽油 バトロガ給油	99.000	L	154	15,246	
R01002	特殊作業員	0.420	人	28,560	11,995	
Y00004	諸雑費	0.030		41,191	1,236	
	合計				42,427	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		42,427	
	*** S単- 237号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1〜5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	10,800	6,264	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,560	2,856	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロガ給油	33.000	L	154	5,082	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	30,498	15,249	
	合計				95,802	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		95,802	
	*** S単- 238号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,518	50,429	
R01012	とび工	7.000	人	31,620	221,340	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.340		366,394	124,574	
	合計				490,968	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,910	
	*** S単- 239号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 あり あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	31,518	59,884	
R01012	とび工	8.400	人	31,620	265,608	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.800	人	25,296	45,533	
F01086	ラフレックス[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,100	35,280	
Y00004	諸雑費	0.270		406,305	109,702	
	合計				516,007	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,160	
	*** S単-240号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,518	81,947	
R01009	型わく工	4.700	人	32,436	152,449	
R01012	とび工	2.200	人	31,620	69,564	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,296	129,010	
Y00004	諸雑費	0.150		432,970	64,946	
	合計				497,916	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		4,979	
	*** S単-241号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,288,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 288		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	2,385	2,385,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,560	82,824	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,600	54,946	
P34029	軽油 バトラー給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,498	88,444	
	合計				2,855,702	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		2,856	
	*** S単-242号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合計				28,262	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		283	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 243号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クマシエル・テレスコピック、平積0.4m3以上0.6m3以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クマシエル・テレスコピック 平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	2.700	人	28,560	77,112	
F01086	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等	2.500		138,852	347,130	
	合計				485,982	算出数量 1,000 台
	単価		台		485,982	
	*** S単- 244号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、100kmまで					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで 0円				
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1.000	台	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1,000 台
	単価		台		112,000	
	*** S単- 245号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、50kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+積込・取卸、0.0、0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				14,500	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		14,500	
	*** S単- 246号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標識1.0m当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフレンクロス	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電気	0.400	人	26,826	10,730	
	合計				28,630	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		286	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単-247号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		251.4	
	*** S単-248号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		264.1	
	*** S単-249号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単価		m3		404.2	
	*** S単-250号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単価		m3		278	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 251号 ***					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		㎡		506	
	*** S単- 252号 ***					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		㎡		951.3	
	*** S単- 253号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P98118	プレキャスト擁壁 宅認 (q=10kN/m ²) 1200型 (L=2.0m) 中地震対応型		個			材変
	単 価		m		41,490	
	*** S単- 254号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下				
	単 価		m ³		4,115	
	*** S単- 255号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,169	
	*** S単- 256号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7)アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		241	
	*** S単- 257号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 7)アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		706.9	
	*** S単- 258号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,534	
	*** S単- 259号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,276	
	*** S単- 260号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,500	
	*** S単- 261号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,450	
	*** S単- 262号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,450	
	*** S単- 263号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,930	
	*** S単- 264号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, なし、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		40,480	
	*** S単- 265号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, -, コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,500	
	*** S単- 266号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		39,730	
	*** S単- 267号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		30,500	
	*** S単- 268号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,580	
	*** S単- 269号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,394	
	*** S単- 270号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャレン RC-40				
	単 価		m ²		695.4	
	*** S単- 271号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャレン RC-40				
	単 価		m ²		668	
	*** S単- 272号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プ ライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,789	
	*** S単- 273号 ***					
SA0871	1号マンホール据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基		62,980	
	*** S単- 274号 ***					
SA0871	1号マンホール据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		58,580	
	*** S単- 275号 ***					
SA0871	2号マンホール据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		32,940	
	*** S単- 276号 ***					
SA0871	2号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		58,580	
	*** S単- 277号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,560	5,712	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,296	17,201	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,712	571	
	合 計				23,484	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,348	
	*** S単- 278号 ***					
S02112	油圧ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 バケット容量0.2? ベースマシ・ 10,920円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	油圧ブレーカ バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	1,000	日	10,920	10,920	
	合 計				10,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,920	
	*** S単- 279号 ***					
S02116	機械器具損料その1 機械器具損料その1 第1回変更,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	機械器具損料その1 第1回変更	1,000	式	25,793,200	25,793,200	
	合 計				25,793,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,793,200	
	*** S単- 280号 ***					
S02116	機械器具損料その2 機械器具損料その2 第1回変更,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	機械器具損料その2 第1回変更	1.000	式	1,505,200	1,505,200	
	合計				1,505,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,505,200	
	*** S単- 281号 ***					
S02116	機械器具損料その3		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料その3 第1回変更,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	機械器具損料その3 第1回変更	1.000	式	144,760	144,760	
	合計				144,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				144,760	
	*** S単- 282号 ***					
S02116	鋼管 (排泥工)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=594,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98042	鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=594	1.000	本	202,000	202,000	
	合計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				202,000	
	*** S単- 283号 ***					
S02116	鋼管 (排泥工)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=537,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98043	鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=537	1.000	本	229,000	229,000	
	合計				229,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				229,000	
	*** S単- 284号 ***					
S02116	1号マンホール (踊り場直壁Ⅱ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (踊り場直壁Ⅱ) 900×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98131	1号マンホール (踊り場直壁Ⅱ) 900×600	1.000	個	159,000	159,000	
	合計				159,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				159,000	
	*** S単- 285号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	1号マンホール (直壁Ⅱ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (直壁Ⅱ) 900×1,800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98130		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98130	1号マンホール (直壁Ⅱ) 900×1,800	1.000	個	212,300	212,300	
	合計				212,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				212,300	
	*** S単- 286号 ***					
S02116	1号マンホール (直壁Ⅱ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (直壁Ⅱ) 900×900, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98129		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98129	1号マンホール (直壁Ⅱ) 900×900	1.000	個	112,700	112,700	
	合計				112,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				112,700	
	*** S単- 287号 ***					
S02116	1号マンホール (管取付壁Ⅲ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (管取付壁Ⅲ) 900×1,800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98133		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98133	1号マンホール (管取付壁Ⅲ) 900×1,800	1.000	個	256,500	256,500	
	合計				256,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				256,500	
	*** S単- 288号 ***					
S02116	1号マンホール (底板Ⅲ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール (底板Ⅲ) 1,100×160, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98132		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98132	1号マンホール (底板Ⅲ) 1,100×160	1.000	個	99,400	99,400	
	合計				99,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				99,400	
	*** S単- 289号 ***					
S02116	2号マンホール (直壁Ⅱ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (直壁Ⅱ) 1,200×2,400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P98122		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98122	2号マンホール (直壁Ⅱ) 1,200×2,400	1.000	個	459,400	459,400	
	合計				459,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				459,400	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 290号 ***					
S02116	2号マンホール (底版Ⅲ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (底版Ⅲ) 1,450×150, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98123				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P98123	2号マンホール (底版Ⅲ) 1,450×150	1.000	個	145,600	145,600	
	合計				145,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				145,600	
	*** S単- 291号 ***					
S02116	2号マンホール (管取付壁Ⅲ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (管取付壁Ⅲ) 1,200×1,200, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98124				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P98124	2号マンホール (管取付壁Ⅲ) 1,200×1,200	1.000	個	309,500	309,500	
	合計				309,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				309,500	
	*** S単- 292号 ***					
S02116	2号マンホール (調整リング)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (調整リング) 900×100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98125				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P98125	2号マンホール (調整リング) 900×100	1.000	個	34,800	34,800	
	合計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,800	
	*** S単- 293号 ***					
S02116	2号マンホール (削孔代)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール (削孔代) VU 400用, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98126				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P98126	2号マンホール (削孔代) VU 400用	1.000	箇所	36,500	36,500	
	合計				36,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,500	
	*** S単- 294号 ***					
S02116	FRP中間スラブ (上段・中段)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP中間スラブ (上段・中段) 1,200, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98127				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P98127	FRP中間スラブ (上段・中段) 1,200	1.000	枚	293,000	293,000	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				293,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				293,000	
	*** S単- 295号 ***					
S02116	FRP中間スラブ (下段)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP中間スラブ (下段) 1,200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98128	FRP中間スラブ (下段) 1,200	1.000	枚	408,000	408,000	
	合計				408,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				408,000	
	*** S単- 296号 ***					
S02116	角落しゲート		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落しゲート 合成木材 (FFU製) 調整用含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99100	角落しゲート 合成木材 (FFU製) 調整用含む	1.000	箇所	6,934,000	6,934,000	
	合計				6,934,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,934,000	
	*** S単- 297号 ***					
S02116	浮上防止用クサビ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮上防止用クサビ 2個/組, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99101	浮上防止用クサビ 2個/組	1.000	組	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単- 298号 ***					
S02116	角落し用受枠		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し用受枠 SUS304 リブ付き, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99102	角落し用受枠 SUS304 リブ付き	1.000	箇所	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200,000	
	*** S単- 299号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	154	154	
	合計				154	算出数量 1.000 各単位
	単価				154	
	*** S単-300号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm、		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96024	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm	1.000	m	434,000	434,000	
	合計				434,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				434,000	
	*** S単-301号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500、		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96025	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500	1.000	リング	467,300	467,300	
	合計				467,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				467,300	
	*** S単-302号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1) 薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,11.1m,0m,0m		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 11.100m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3) 5)グラウト材単価(L/円)	0.000m 0.000m 9円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ-給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリバ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	905.800	L	9	8,152	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.261	個	72,600	91,549	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.211	個	144,000	30,384	
P41139	シャンクロッド	0.626	個	87,800	54,963	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		176,896	72,527	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合計				713,504	算出数量 6.800本
	単価		本		104,927	
	*** S単- 303号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	15.060m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロー給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートマシ[ロータリーカッポン式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合計				723,215	算出数量 5.200本
	単価		本		139,080	
	*** S単- 304号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分	2セットセット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)レキ質土削孔長(L1)	15.060m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 パトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートリフトマシン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合計				723,215	算出数量 5.200本
	単価		本		139,080	
	*** S単- 305号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2)		本		1.000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 パトロール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートリフトマシン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合計				723,215	算出数量 5.200本
	単価		本		139,080	
	*** S単-306号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ-給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリバ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合計				723,215	算出数量 5.200本
	単価		本		139,080	
	*** S単-307号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔 (底部)		本		1,000日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット, 15.06m, 0m, 0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ポンプマシン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合計				723,215	算出数量 5.200 本
	単価		本		139,080	
	*** S単- 308号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.45m, 11.1m, 430.358 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.450m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	11.100m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	430.358 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,294.100	L	9	92,647	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				507,509	算出数量 23.919 本
	単価		本		21,217	
	*** S単- 309号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 6.45m, 15.06m, 459.774 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.450m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	15.060m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	459.774 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,472.000	L	9	94,248	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合計				509,110	算出数量 22.776 本
	単価		本		22,353	
	*** S単-310号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 1.5m, 15.06m, 1064.963 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	1.500m 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	1,064.963 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	12,639.300	L	9	113,754	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合計				548,465	算出数量 11.868 本
	単価		本		46,213	
	*** S単-311号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m, 15.06m, 510.398 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	5.000m 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	510.398 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,931.800	L	9	98,386	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P40307	シールセット	2.200	個	5,310	11,682	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		55,482	31,070	
	合計				514,076	算出数量 21.418 本
	単価		本		24,002	
	*** S単- 312号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m, 15.06m, 255.847 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土被り長(L1)	10.000m				豪雪補正:なし
	2)削孔長(L)	15.060m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	255.847 L				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	8,152.700	L	9	73,374	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.600	個	5,310	8,496	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		52,296	29,286	
	合計				484,094	算出数量 31.865 本
	単価		本		15,192	
	*** S単- 313号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m, 15.06m, 387.703 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土被り長(L1)	10.760m				豪雪補正:なし
	2)削孔長(L)	15.060m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	387.703 L				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	9,405.000	L	9	84,645	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.900	個	5,310	10,089	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		53,889	30,178	
	合計				497,850	算出数量 24.258 本
	単価		本		20,523	
	*** S単- 314号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (抗口1)		本		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.45m, 11.1m, 925.269L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	6.450m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	11.100m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	925.269L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,259.500	L	58	769,051	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,253,087	算出数量 14.330 本
	単価		本		87,443	
	*** S単- 315号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 6.45m, 15.06m, 988.515L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	6.450m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	15.060m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	988.515L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,395.800	L	58	776,956	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,260,992	算出数量 13.551 本
	単価		本		93,052	
	*** S単- 316号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 1.5m, 15.06m, 2289.67L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	1.500m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	15.060m				

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1本当たり注入量(Q)	2,289.670 L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	14,917.800	L	58	865,232	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	3.000	個	5,310	15,930	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		70,330	39,385	
	合計				1,351,753	算出数量 6.515 本
	単価		本		207,475	
	*** S単- 317号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 15.06m, 1097.354 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)総注入量区分	500kL未満				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)土被り長(L1)	5.000m				週休:4週8休以上
	4)削孔長(L)	15.060m				
	5)1本当たり注入量(Q)	1,097.354 L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,739.600	L	58	796,897	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合計				1,280,933	算出数量 12.520 本
	単価		本		102,305	
	*** S単- 318号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ダブルパッカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 15.06m, 550.07 L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)総注入量区分	500kL未満				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)土被り長(L1)	10.000m				週休:4週8休以上
	4)削孔長(L)	15.060m				
	5)1本当たり注入量(Q)	550.070 L				
	6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器〔ミキシングプラント〕 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	11,456.700	L	58	664,489	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールバックカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.300	個	5,310	12,213	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		56,013	31,367	
	合計				1,128,675	算出数量 20.827 本
	単価		本		54,191	
	*** S単-319号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部) 薬液注入工 (二重管ダブルバックカー工法(二次注入)) 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,15.06m,833.56L		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2) 総注入量区分					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 土被り長(L1)	10.760m				週休:4週8休以上
	4) 削孔長(L)	15.060m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	833.560L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器〔薬液注入ポンプ〕 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器〔ミキシングプラント〕 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,548.800	L	58	727,830	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールバックカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合計				1,210,209	算出数量 15.054 本
	単価		本		80,389	
	*** S単-320号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ,区分II,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 基礎区分	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2) 材料区分					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) パック材規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				週休:4週8休以上
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分II				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.600	m3	2,150	27,090	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,296	31,873	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,560	9,710	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,710	1,165	
F08015	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 バトロ#給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,498	1,525	
	合計				84,136	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,414	
	*** S単- 321号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラントガイト式,区分II,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローラントガイト式 区分II なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,150	27,090	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,518	8,195	
R01003	普通作業員	1.010	人	25,296	25,549	
F04080	振動ローラ[バトガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,390	278	
P34029	軽油 バトロ#給油	0.530	L	154	82	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,560	3,713	
F08015	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 バトロ#給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,498	1,525	
	合計				67,859	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,786	
	*** S単- 322号 ***					
S16004	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バックホウ(クロー型),山0.8(平0.6),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(クロー型) 山0.8(平0.6) 0.0 0.00 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	日	9,750	14,625	
P34029	軽油 バトロ#給油	87.000	L	154	13,398	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				58,521	算出数量 1,000 日
	単価		日		58,521	
	*** S単- 323号 ***					
S16004	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)] バックホウ(クロー型),山0.28(平0.2),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械区分 2)規格	バックホ (クロー型) 山0.28 (平0.2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.500	日	8,470	12,705	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				48,439	算出数量 1.000 日
	単価		日		48,439	
	*** S単- 324号 ***					
S16004	クロークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	クロークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] クロークレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	クロークレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01211	クロークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	28,800	28,800	
P34029	軽油 バトロ給油	18.000	L	154	2,772	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合計				62,070	算出数量 1.000 日
	単価		日		62,070	
	*** S単- 325号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.06m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	3.00m 2.06m あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.980	日	10,800	10,584	
P34029	軽油 バトロ給油	57.000	L	154	8,778	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	30,498	19,824	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.660	人	31,518	20,802	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.660	人	28,560	18,850	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.310	人	25,296	33,138	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.470	日	10,800	5,076	
P34029	軽油 バトロ給油	27.000	L	154	4,158	
R01021	運転手 (特殊)	0.310	人	30,498	9,454	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.310	人	31,518	9,771	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.310	人	28,560	8,854	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.620	人	25,296	15,684	
	合計				164,973	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,497	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)		
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 326号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,146	
	*** S単- 327号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,313	
	*** S単- 328号 ***					
SA0311	発進立坑 ガイドコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -,-,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		40,480	
	*** S単- 329号 ***					
SA0311	到達立坑 ガイドコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -,-,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		40,480	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	油圧ブレーカ バケツ容量0.2m ³ ベースマシン含む		日	10,920		
G15051	H型钢 (山留材) 不足弁償金 (新品)		ton	303,000		
M96001	起泡発生装置		台	10,000		
M96002	引込台車		日	10,000		
P33305	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm		m ³	56,500		
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	460		
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	650		
P35116	液状エポキシ樹脂塗料		kg	1,970		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚	68,800		
P96001	滑材		L	68		
P96002	粉末粘土 クレーサンド		kg	50		
P96003	増粘材 テルセローズ		kg	1,400		
P96004	目詰材 アームブロックW		kg	440		
P96006	裏込材 フィルクレー		kg	145		
P96007	発進坑口止め輪		組	712,000		
P96008	到達坑口止め輪		組	833,000		
P96009	起泡材 エスコートL		kg	630		
P96010	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等		m ³	832		
P96011	ライナープレート 小判形、短径4,500×長径8,425、t=2.7mm		m	345,000		
P96012	ライナープレート補強リング 小判形、短径4,500×長径8,425		リング	306,000		
P96013	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm		m	242,000		
P96014	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500		リング	234,500		
P96015	間隔保持ライナー クロブレングム		個	25,000		
P96016	浮上防止材		式	55,000		
P96017	仕切材		箇所	30,000		
P96018	気泡剤 パールクリート		kg	1,140		
P96019	電話機 3局用		台	2,440		
P96020	通信用ビニル電線		m	102		
P96021	機械器具損料その1		式	24,464,100		
P96022	機械器具損料その2		式	1,519,400		
P96023	機械器具損料その3		式	143,225		
P96024	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm		m	434,000		
P96025	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500		リング	467,300		
P96026	機械器具損料その1 第1回変更		式	25,793,200		
P96027	機械器具損料その2 第1回変更		式	1,505,200		
P96028	機械器具損料その3 第1回変更		式	144,760		
P97001	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430		本	434,000		
P97002	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200		本	369,000		
P97003	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm		組	20,700		
P97004	外周ローラ 推進機ビット		個	1,890,000		
P97005	フェースローラ 推進機ビット		個	1,890,000		
P97006	スクレーパビット I 推進機ビット		個	630,000		
P97007	スクレーパビット II 推進機ビット		個	110,000		

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P98000	鋼管(内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000		本	1,090,000		
P98001	鋼管(内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付		本	1,280,000		
P98002	鋼管(内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761		本	1,010,000		
P98003	鋼管(発進立坑内) S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910		本	1,550,000		
P98004	鋼管(発進立坑内) S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000		本	1,470,000		
P98005	鋼管(発進、到達立坑内) S①90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0° 0' 0"		本	2,010,000		
P98006	鋼管(発進立坑内) S③90° 曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9° 26' 42"		本	2,010,000		
P98007	鋼管(到達立坑内) S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990		本	1,590,000		
P98008	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200		本	2,200,000		
P98009	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000		本	2,580,000		
P98010	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538		本	775,000		
P98011	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960		本	2,220,000		
P98012	鋼管(推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000		本	1,430,000		
P98013	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240		本	2,890,000		
P98014	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000		本	2,390,000		
P98015	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160		本	693,000		
P98016	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210		本	2,490,000		
P98017	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800		本	2,750,000		
P98018	鋼管(推進工上流側開削部～上流制水弁室) ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344		本	3,580,000		
P98019	手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k		基	23,200,000		
P98020	手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k		基	25,100,000		
P98021	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557		本	1,410,000		
P98022	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑭曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63° 31' 40"		本	1,540,000		
P98023	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000		本	1,590,000		
P98024	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723		本	1,790,000		
P98025	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑰Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000		本	1,420,000		
P98026	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑱Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212		本	882,000		
P98027	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑲FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800		本	3,380,000		
P98028	鋼管(排泥工) ①1F SGP Φ400 L=1,975		本	447,000		
P98029	鋼管(排泥工) ②1F SGP Φ400 L=990		本	291,000		
P98030	鋼管(排泥工) ③曲管 SGP400 90° L=406		本	169,000		
P98031	水道用ソフトシール仕切弁 FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K(内ねじ)		個	653,000		
P98032	鋼管(推進工上下流側開削部～上下流制水弁室) ①1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250		本	2,220,000		
P98033	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800		本	3,980,000		
P98034	スリーブジョイント ③④⑩⑬Φ1,600		本	3,370,000		
P98035	SLジョイント ①⑫φ1,800 鋼管-HP		本	5,900,000		
P98036	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑰T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960		本	1,430,000		
P98037	鋼管(推進工下流側開削部～下流制水弁室) ⑱1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210		本	2,220,000		
P98038	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装		個	929,000		
P98039	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装		個	742,000		
P98042	鋼管(排泥工) ①1F SGP Φ400 L=594		本	202,000		
P98043	鋼管(排泥工) ②1F SGP Φ400 L=537		本	229,000		
P98101	調整金具 調整高45mm		組	6,380		

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	小判型、短径4,500mm、礫質土 土木一般世話役	1.010	人	31,518	31,833	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	2.020	人	25,296	51,098	S単 14号
S16004	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バックホウ(クローラ型),山0.45(平0.35),なし	1.010	日	52,508	53,033	S単 221号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1.010	日	30,200	30,502	S単 218号
	合 計				360,556	算出数量 1.000 m
	単 価		m		360,556	
*** T単-2号 ***						
T00002	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	小判型、短径4,500mm、礫質土 土木一般世話役	1.010	人	31,518	31,833	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	2.020	人	25,296	51,098	S単 14号
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・〜低騒・排対型(〜2次)] 油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	1.010	日	114,242	115,384	S単 222号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1.010	日	30,200	30,502	S単 218号
	合 計				422,907	算出数量 1.000 m
	単 価		m		422,907	
*** T単-3号 ***						
T00003	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	小判型、短径4,500mm、礫質土 土木一般世話役	1.010	人	31,518	31,833	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	2.020	人	25,296	51,098	S単 14号
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・〜低騒・排対型(〜2次)] 油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	1.010	日	114,242	115,384	S単 222号
S16004	フレッケンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] フレッケンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	1.010	日	40,800	41,208	S単 223号
	合 計				433,613	算出数量 1.000 m
	単 価		m		433,613	
*** T単-4号 ***						
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	円形、径4,500mm、礫質土 土木一般世話役	0.910	人	31,518	28,681	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.640	人	48,042	174,873	S単 10号
S02115	普通作業員	1.820	人	25,296	46,039	S単 14号
S16004	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バックホウ(クローラ型),山0.45(平0.35),なし	0.910	日	52,508	47,782	S単 221号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.910	日	30,200	27,482	S単 218号
	合 計				324,857	算出数量 1.000 m
	単 価		m		324,857	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-5号 ***					
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	31,518	28,681	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.640	人	48,042	174,873	S単 10号
S02115	普通作業員	1.820	人	25,296	46,039	S単 14号
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・低騒音・排対型(2次)]					
	油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	0.910	日	114,242	103,960	S単 222号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.910	日	30,200	27,482	S単 218号
	合計				381,035	算出数量 1.000 m
	単価		m		381,035	
	*** T単-6号 ***					
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	31,518	28,681	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.640	人	48,042	174,873	S単 10号
S02115	普通作業員	1.820	人	25,296	46,039	S単 14号
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・低騒音・排対型(2次)]					
	油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	0.910	日	114,242	103,960	S単 222号
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)]					
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.910	日	40,800	37,128	S単 223号
	合計				390,681	算出数量 1.000 m
	単価		m		390,681	
	*** T単-7号 ***					
T00007	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	小判形、短径4,500mm					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.230	人	28,560	6,569	S単 13号
S02115	普通作業員	0.460	人	25,296	11,636	S単 14号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.230	日	30,200	6,946	S単 218号
	合計				32,400	算出数量 1.000 m
	単価		m		32,400	
	*** T単-8号 ***					
T00008	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	31,518	11,031	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.350	人	28,560	9,996	S単 13号
S02115	普通作業員	0.700	人	25,296	17,707	S単 14号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.350	日	30,200	10,570	S単 218号
	合計				49,304	算出数量 1.000 m
	単価		m		49,304	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-9号 ***					
T00009	支保材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,518	53,581	S単 15号
S02115	とび工	3.200	人	31,620	101,184	S単 17号
S02115	溶接工	1.700	人	33,048	56,182	S単 16号
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		253,950	12,698	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.700	日	44,100	74,970	S単 213号 算出数量
	合計				341,618	10.000 ton
	単価		ton		34,162	
	*** T単-10号 ***					
T00010	支保材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	とび工	1.900	人	31,620	60,078	S単 17号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
Y00004	雑品	0.070		149,940	10,496	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 213号 算出数量
	合計				204,536	10.000 ton
	単価		ton		20,454	
	*** T単-11号 ***					
T00011	グラウト工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.310	人	31,518	9,771	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.630	人	28,560	17,993	S単 13号
S02115	普通作業員	0.630	人	25,296	15,936	S単 14号
Y00004	雑品	0.410		43,700	17,917	
C00007	裏込め材 立坑用グラウト材	10.200	m3	10,440	106,488	C単 7号
S02116	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等,,	10.000	m3	832	8,320	S単 108号 算出数量
	合計				176,425	10.000 m3
	単価		m3		17,643	
	*** T単-12号 ***					
T00013	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
S02116	発進坑口止め輪	1.000	組	712,000	712,000	S単 35号
C00004	鋼材溶接工	8.300	m	3,610	29,963	C単 4号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	2.910	m3	30,500	88,755	S単 260号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し, -, -, , コンクリート各種					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	13.090	m ²	10,580	138,492	S単 268号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	2.910	m ³	36,470	106,128	S単 121号 算出数量 1.000 箇所
	合計				1,118,341	
	単価		箇所		1,118,341	
	*** 丁単-13号 ***					
T00014	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
S02116	到達坑口止め輪	1.000	組	833,000	833,000	S単 37号
C00004	鋼材溶接工	8.600	m	3,610	31,046	C単 4号 算出数量 1.000 箇所
	合計				907,049	
	単価		箇所		907,049	
	*** 丁単-14号 ***					
T00015	鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.006	人	31,518	189	S単 15号
S02115	溶接工	0.051	人	33,048	1,685	S単 16号
S02115	普通作業員	0.019	人	25,296	481	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		2,355	118	算出数量 1.000 m
	合計				2,473	
	単価		m		2,473	
	*** 丁単-15号 ***					
T00016	推進用機器据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,518	94,554	S単 15号
S02115	特殊作業員	5.500	人	28,560	157,080	S単 13号
S02115	普通作業員	7.000	人	25,296	177,072	S単 14号
S02116	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm,,	0.650	m ³	56,500	36,725	S単 38号
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり	3.000	日	44,100	132,300	S単 213号 算出数量 1.000 箇所
	合計				597,731	
	単価		箇所		597,731	
	*** 丁単-16号 ***					
T00017	掘進機発進用受台		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 350型, 無, 50日, 1回	4.380	ton	13,151	57,601	S単 226号
Y00004	雑品	0.150		57,601	8,640	
C00005	鋼材設置工	4.380	ton	33,908	148,517	C単 5号
C00006	鋼材撤去工	4.380	ton	20,304	88,932	C単 6号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				303,690	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		303,690	
	*** T単一 17号 ***					
T00018	掘進機引上用受台工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,10日,1回	1.490	ton	9,551	14,231	S単 227号
Y00004	雑品	0.150		14,231	2,135	
C00005	鋼材設置工	1.490	ton	33,908	50,523	C単 5号
C00006	鋼材撤去工	1.490	ton	20,304	30,253	C単 6号
	合計				97,142	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		97,142	
	*** T単一 18号 ***					
T00019	掘進機据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,560	85,680	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,なし	1.000	日	209,000	209,000	S単 214号
	合計				376,790	算出数量 1.000 台
	単価		台		376,790	
	*** T単一 19号 ***					
T00020	掘進機分割搬出工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,518	94,554	S単 15号
S02115	特殊作業員	9.000	人	28,560	257,040	S単 13号
S02115	普通作業員	6.000	人	25,296	151,776	S単 14号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,なし	3.000	日	209,000	627,000	S単 214号
	合計				1,130,370	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,130,370	
	*** T単一 20号 ***					
T00021	掘進機ビット		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	外周ローラ 掘進機ビット,,	1.760	個	1,890,000	3,326,400	S単 39号
S02116	フェースローラ 掘進機ビット,,	1.320	個	1,890,000	2,494,800	S単 40号
S02116	スクレーパビット I 掘進機ビット,,	0.880	個	630,000	554,400	S単 41号
S02116	スクレーパビット II 掘進機ビット,,	2.640	個	110,000	290,400	S単 42号
	合計				6,666,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,666,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 21号 ***					
T00022	通信配線設備工		式		1,000	歩A 当たり算出
P96019	電話機 3局用	3,000	台	2,440	7,320	
P96020	通信用ビニル電線	153,000	m	102	15,606	
Y00004	雑品	0,500		22,926	11,463	
S02115	電工	1,200	人	26,826	32,191	S単 20号
	合計				66,580	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,580	
	*** T単- 22号 ***					
T00023	高濃度泥水注入設備工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1,500	人	28,560	42,840	S単 13号
S02115	溶接工	1,000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	1,000	日	49,500	49,500	S単 215号
	合計				207,498	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		207,498	
	*** T単- 23号 ***					
T00024	吸泥排土設備工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2,000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	溶接工	1,500	人	33,048	49,572	S単 16号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	1,000	日	40,800	40,800	S単 223号
	合計				229,602	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		229,602	
	*** T単- 24号 ***					
T00025	排土貯留槽設置撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1,500	人	28,560	42,840	S単 13号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	1,000	日	49,500	49,500	S単 215号
	合計				174,450	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		174,450	
	*** T単- 25号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00026	管内設備撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号
S02115	トンネル作業員	4.000	人	33,660	134,640	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		181,866	18,187	
	合計				200,053	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,001	
	*** T単-26号 ***					
T00027	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	電工	1.000	人	26,826	26,826	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,800	40,800	S単 223号
	合計				186,048	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		186,048	
	*** T単-27号 ***					
T10001	切羽坑内作業工		m		3.700 m	歩A 当たり算出
S02115	ハイブリットモール工法、Φ1,800 トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	48,042	96,084	S単 10号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	33,660	33,660	S単 11号
Y00004	雑品	0.050		176,970	8,849	
S02116	滑材	743.700	L	68	50,572	S単 26号
C00001	高濃度泥水	7.278	m3	27,480	199,999	C単 1号
	合計				436,390	算出数量 3.700 m
	単価		m		117,943	
	*** T単-28号 ***					
T10002	坑外作業工		m		3.700 m	歩A 当たり算出
S02115	ハイブリットモール工法、Φ1,800 運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	S単 12号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし	1.000	日	50,500	50,500	S単 211号
	合計				134,854	算出数量 3.700 m
	単価		m		36,447	
	*** T単-29号 ***					

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T10003	裏込注入工		m		32.000 m	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	33,660	67,320	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		193,698	7,748	
C00002	注入材料	6,432.000	L	31	199,392	C単 2号 算出数量 32.000 m
	合計				400,838	
	単価		m		12,526	
	*** T単- 30号 ***					
T10004	目地モルタル工		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	トンネル世話役	5.100	人	47,226	240,853	S単 9号
S02115	トンネル作業員	51.200	人	33,660	1,723,392	S単 11号
C00003	モルタル工 配合1:2	0.230	m ³	56,707	13,043	C単 3号 算出数量 100.000 箇所
	合計				1,977,288	
	単価		箇所		19,773	
	*** T単- 31号 ***					
T20001	鋼管吊込		本		3.500 本	歩A 当たり算出
	Φ1600					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	配管工	2.000	人	26,214	52,428	S単 18号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	1.000	日	49,500	49,500	S単 215号 算出数量 3.500 本
	合計				190,566	
	単価		本		54,447	
	*** T単- 32号 ***					
T20002	水路内運搬		m		47.800 m	歩A 当たり算出
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック] 定格荷重15.0t 揚程7m,交替制補正対象外	10.000	供用日	5,910	59,100	S単 207号
S02111	引込台車	10.000	日	10,000	100,000	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		159,100	15,910	
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,518	315,180	S単 15号
S02115	特殊作業員	50.000	人	28,560	1,428,000	S単 13号 算出数量 47.800 m
	合計				1,918,190	
	単価		m		40,129	
	*** T単- 33号 ***					
T20003	鋼管据付		本		14.000 本	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	L=3,000mm 土木一般世話役	10.000	人	31,518	315,180	S単 15号
S02115	特殊作業員	50.000	人	28,560	1,428,000	S単 13号
S02115	溶接工	20.000	人	33,048	660,960	S単 16号
Y00004	雑品	0.025		2,404,140	60,104	
S16003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外	10.000	供用日	556	5,560	S単 208号
S16002	電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型] , 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	10.000	日	1,402	14,020	S単 202号
S16003	シャベルジャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付, 交替制補正対象外	10.000	供用日	640	6,400	S単 209号
	合計				2,490,224	算出数量 14.000 本
	単価		本		177,873	
	*** T単- 34号 ***					
T20004	鋼管据付		本		2,000	歩A 当たり算出
S02115	L=2,761mm 土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	S単 13号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
Y00004	雑品	0.025		207,366	5,184	
S16003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	556	556	S単 208号
S16002	電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型] , 定格荷重3.0t 揚程6m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	10.000	日	1,402	14,020	S単 202号
S16003	シャベルジャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付, 交替制補正対象外	1.000	供用日	640	640	S単 209号
	合計				227,766	算出数量 2.000 本
	単価		本		113,883	
	*** T単- 35号 ***					
T20005	浮上防止対策		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.330	人	31,518	10,401	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	溶接工	0.330	人	33,048	10,906	S単 16号
S02116	間隔保持ライナー クロロプレンゴム,,	3.000	個	25,000	75,000	S単 46号
S02116	浮上防止材	1.000	式	55,000	55,000	S単 47号
	合計				179,867	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		179,867	
	*** T単- 36号 ***					
T20006	間仕切壁設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,518	18,911	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		126,623	10,130	
S02116	仕切材	1.000	箇所	30,000	30,000	S単 48号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				166,753	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		166,753	
	*** T単- 37号 ***					
T20007	裏込材充填		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,518	3,152	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.300	人	28,560	8,568	S単 13号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	S単 14号
C00008	裏込材 PIP裏込め	1.000	m3	11,151	11,151	C単 8号
S16002	ゲラトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.100	日	5,265	527	S単 203号
S16002	ゲラトポンプ [上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.100	日	2,559	256	S単 204号
S16002	工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.100	日	385	39	S単 205号
S16002	ゲラト流量・圧力測定装置 [記録式] 流量0~1000L/min 圧力0~3.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.100	日	10,309	1,031	S単 206号
S16003	水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽] 容量3m3, 交替制補正対象外	0.100	供用日	476	48	S単 210号
S16004	発動発電機 [D駆動・超低・排対型 (~3次)] 発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, なし	0.100	日	9,993	999	S単 216号
S02111	起泡発生装置	0.100	台	10,000	1,000	S単 8号
S16004	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・超低・排対 (~2次)] 空気圧縮機 (可搬式エンジン掛), 2.5m3/min, なし	0.100	日	5,315	532	S単 217号
Y00004	雑品	0.140		37,421	5,239	
	合計				42,660	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		42,660	
	*** T単- 38号 ***					
T20008	立坑内鋼管据付		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	S単 13号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
Y00004	雑品	0.055		207,366	11,405	
S16004	ラフレックレン [油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型 (~2014)] ラフレックレン (油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 213号
	合計				262,871	算出数量 1,000 本
	単価		本		262,871	
	*** T単- 39号 ***					
T20010	バタフライ弁設置 Φ1,600		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,518	94,554	S単 15号
S02115	特殊作業員	15.000	人	28,560	428,400	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		522,954	52,295	
S16004	ラフレックレン [油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型 (~1次※)] ラフレックレン (油圧伸縮シブ型), 45ton吊り, なし	3.000	日	92,300	276,900	S単 219号
	合計				852,149	算出数量 1,000 本
	単価		本		852,149	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 40号 ***					
T20011	バタフライ弁設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	Φ1,800					
S02115	土木一般世話役	4,000	人	31,518	126,072	S単 15号
S02115	特殊作業員	20,000	人	28,560	571,200	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		697,272	69,727	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次※ ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし	4,000	日	92,300	369,200	S単 219号
	合計				1,136,199	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,136,199	
	*** T単- 41号 ***					
T20012	鋼管据付		本		3,600	歩A 当たり算出
	地上部					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2,000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1,000	日	30,200	30,200	S単 218号
	合計				169,430	算出数量 3,600 本
	単 価		本		47,064	
	*** T単- 42号 ***					
T20013	鋼管据付		本		6,400	歩A 当たり算出
	排泥管					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1,000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	1,000	人	25,296	25,296	S単 14号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1,000	日	30,200	30,200	S単 218号
	合計				115,574	算出数量 6,400 本
	単 価		本		18,058	
	*** T単- 43号 ***					
T20014	フランジ継手		口		1,000	歩A 当たり算出
	排泥工 Φ400					
S02115	配管工	0.170	人	26,214	4,456	S単 18号
S02115	普通作業員	0.170	人	25,296	4,300	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		8,756	88	
	合計				8,844	算出数量 1,000 口
	単 価		口		8,844	
	*** T単- 44号 ***					
T20015	空気弁据付		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,	1,000	個	929,000	929,000	S単 94号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,	1.000	個	742,000	742,000	S単 95号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,518	12,607	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.420	人	28,560	11,995	S単 13号
S02115	普通作業員	1.070	人	25,296	27,067	S単 14号
	合計				1,722,669	算出数量 1.000 基
	単価		基		1,722,669	
	*** T単- 45号 ***					
T20016	既設HP管撤去		本		7.000 本	歩A 当たり算出
	φ1,800					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり	1.000	日	39,600	39,600	S単 220号
	合計				178,830	算出数量 7.000 本
	単価		本		25,547	
	*** T単- 46号 ***					
T20017	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.490	人	31,518	15,444	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.230	人	28,560	35,129	S単 13号
S02115	普通作業員	1.780	人	25,296	45,027	S単 14号
S16004	バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)] バックホウ(クローラ型),山0.45(平0.35),あり	1.230	日	47,498	58,423	S単 224号
	合計				154,023	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,540	
	*** T単- 47号 ***					
T30001	超音波探傷試験		箇所		6.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	技師(A)	1.000	人	60,792	60,792	S単 21号
S02115	技師(B)	1.000	人	49,470	49,470	S単 22号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 14号
Y00004	雑品	0.065		122,910	7,989	
	合計				130,899	算出数量 6.000 箇所
	単価		箇所		21,817	
	*** T単- 48号 ***					
T00028	切羽坑内作業工(ショートストローク)		m		3.500 m	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	48,042	96,084	S単 10号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	33,660	33,660	S単 11号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.050		176,970	8,849	
S02116	滑材	703.500	L	68	47,838	S単 26号
C00001	高濃度泥水	6.878	m3	27,480	189,007	C単 1号
	合計				422,664	算出数量 3.500 m
	単価		m		120,761	
	*** T単-49号 ***					
T00029	坑外作業工 (ショートストローク)		m		3,500 m	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	50,500	50,500	S単 211号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし	1.000	日	50,500	50,500	S単 211号
	合計				104,356	算出数量 3.500 m
	単価		m		29,816	
	*** T単-50号 ***					
T00031	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	円形、径7,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	2.020	人	31,518	63,666	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	4.040	人	25,296	102,196	S単 14号
Y00004	雑品	0.140		359,952	50,393	
S16004	バックホウ[クロー型・超低・排対型(2014)]	2.020	日	58,521	118,212	S単 322号
	バックホウ(クロー型),山0.8(平0.6),あり	2.020	日	58,521	118,212	S単 322号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	2.020	日	30,200	61,004	S単 218号
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	2.020	日	30,200	61,004	S単 218号
	合計				589,561	算出数量 1.000 m
	単価		m		589,561	
	*** T単-51号 ***					
T00032	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	円形、径7,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	2.020	人	31,518	63,666	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	3.030	人	25,296	76,647	S単 14号
Y00004	雑品	0.140		334,403	46,816	
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・低騒・排対型(2次)]	2.020	日	114,242	230,769	S単 222号
	油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	2.020	日	114,242	230,769	S単 222号
S16004	バックホウ[クロー型・超低・排対型(3次)]	2.020	日	48,439	97,847	S単 323号
	バックホウ(クロー型),山0.28(平0.2),なし	2.020	日	48,439	97,847	S単 323号
S16004	クロークレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対(3次)]	2.020	日	62,070	125,381	S単 324号
	クロークレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	2.020	日	62,070	125,381	S単 324号
C00009	大型ブレーカ運転	2.020	日	29,505	59,600	C単 9号
	合計				894,816	算出数量 1.000 m
	単価		m		894,816	
	*** T単-52号 ***					
T00033	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	円形、径7,500mm、礫質土 土木一般世話役	2.020	人	31,518	63,666	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.030	人	48,042	145,567	S単 10号
S02115	普通作業員	3.030	人	25,296	76,647	S単 14号
Y00004	雑品	0.140		285,880	40,023	
S16004	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] バックホウ(クロー型),山0.28(平0.2),なし	4.040	日	48,439	195,694	S単 323号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	3.030	日	44,100	133,623	S単 213号
C00009	大型ブレーカ運転	3.030	日	29,505	89,400	C単 9号 算出数量 1.000 m
	合計				744,620	
	単価		m		744,620	
	*** T単- 53号 ***					
T00034	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	円形、径7,500mm 土木一般世話役	0.410	人	31,518	12,922	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.620	人	28,560	17,707	S単 13号
S02115	普通作業員	0.620	人	25,296	15,684	S単 14号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.410	日	30,200	12,382	S単 218号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),一,一,	11.400	m3	2,313	26,368	S単 327号 算出数量 1.000 m
	合計				85,063	
	単価		m		85,063	
	*** T単- 54号 ***					
T00035	角落し設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,518	63,036	S単 15号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,560	114,240	S単 13号
S02115	普通作業員	6.000	人	25,296	151,776	S単 14号
Y00004	雑品	0.210		329,052	69,101	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	2.000	日	44,100	88,200	S単 213号 算出数量 1.000 箇所
	合計				486,353	
	単価		箇所		486,353	

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	高濃度泥水		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	粉末粘土 クレーサンド,,	360.000	kg	50	18,000	S単 27号
S02116	増粘材 テルセローズ,,	3.000	kg	1,400	4,200	S単 28号
S02116	目詰材 アームブロックW,,	12.000	kg	440	5,280	S単 29号
	合計				27,480	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		27,480	
	*** C単-2号 ***					
C00002	注入材料		L		1,000,000	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,	500.000	kg	26	13,000	S単 33号
S02116	裏込材 フィルクレー,,	125.000	kg	145	18,125	S単 34号
	合計				31,125	算出数量 1,000,000 L
	単価		L		31	
	*** C単-3号 ***					
C00003	モルタル工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配合1:2 普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	S単 14号
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,	720.000	kg	26	18,720	S単 33号
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	0.950	m3	5,370	5,102	
	合計				56,707	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		56,707	
	*** C単-4号 ***					
C00004	鋼材溶接工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,	0.400	kg	460	184	S単 36号
Y00004	雑品	0.300		184	55	
S02115	土木一般世話役	0.010	人	31,518	315	S単 15号
S02115	溶接工	0.076	人	33,048	2,512	S単 16号
S02115	普通作業員	0.021	人	25,296	531	S単 14号
S16002	電気溶接機[交流7-7式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流250A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.076	日	177	13	S単 201号
	合計				3,610	算出数量 1,000 m
	単価		m		3,610	
	*** C単-5号 ***					
C00005	鋼材設置工		ton		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,518	53,581	S単 15号
S02115	とび工	3.200	人	31,620	101,184	S単 17号

事業名	西濃用水第三期 (農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	溶接工	1.700	人	33,048	56,182	S単 16号
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		253,950	10,158	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.700	日	44,100	74,970	S単 213号
	合計				339,078	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		33,908	
	*** C単-6号 ***					
C00006	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	とび工	1.900	人	31,620	60,078	S単 17号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
Y00004	雑品	0.060		149,940	8,996	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 213号
	合計				203,036	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		20,304	
	*** C単-7号 ***					
C00007	裏込め材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	立坑用グラウト材					
S02116	高炉セメント B種 25kg入,,	0.250	ton	26,000	6,500	S単 105号
S02116	洗砂 ,(細骨材用) 荒目,	0.370	m3	5,370	1,987	S単 106号
S02116	起泡材 エスコートL,,	3.100	kg	630	1,953	S単 107号
	合計				10,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,440	
	*** C単-8号 ***					
C00008	裏込め材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	PIP裏込め					
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg入,,	0.300	ton	26,000	7,800	S単 49号
S02116	気泡剤 パールクリート,,	2.050	kg	1,140	2,337	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		10,137	1,014	
	合計				11,151	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,151	
	*** C単-9号 ***					
C00009	大型ブレーカ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	0.450	人	30,498	13,724	S単 12号
S02116	軽油 パトロ-給油,,	11.000	L	154	1,694	S単 299号
S02112	油圧ブレーカ バケット容量0.2m³ ベースマシン含む	1.290	日	10,920	14,087	S単 278号

