



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

西濃用水第三期（農業水利）

西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

積 算 書

（当初）

東海農政局
西濃用水第三期農業水利事業所

事業名	西濃用水第三期（農業水利）	相豆登親（1/2）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事	

[illegible]

東海農政局

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）			
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事			
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事				
項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			1,318,880,000	
・工事原価			1,166,347,000	
純工事費			951,809,000	
・直接工事費			747,480,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	374,140,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	373,340,000	
・間接工事費			418,867,000	
・共通仮設費			204,329,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	19,092,000	
・運搬費～営繕費等				
766,572,000×((6.300*1.000)*1.000*1.040*1.000)			50,210,000	
・運搬費	1.000	式	120,359,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	8,863,000	
・役務費	1.000	式	1,429,000	
・技術管理費	1.000	式	2,226,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			2,150,000	
・現場環境改善費（率計上）				
【上限：2,150,000】 742,734,000×(0.430)			2,150,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			214,538,000	
・現場管理費（率計上）				
951,809,000×((21.470*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			214,538,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
1,166,347,000×(11.790*1.000+0.04)			137,978,000	
・一括計上価格	1.000	式	14,560,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			4,746,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名 西濃用水第三期（農業水利）				
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			374,140,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	374,140,000	
・土工（２期）	1.000	式	14,594,000	
・ ・ 頭首工本体土工（２期）	1.000	式	14,123,000	
・ ・ 右岸取水工土工	1.000	式	471,000	
・土工（３期）	1.000	式	10,365,000	
・ ・ 頭首工本体土工（３期）	1.000	式	10,365,000	
・堰体工	1.000	式	54,072,000	
・ ・ P 1 堰柱工	1.000	式	10,087,000	
・ ・ P 1 側堰柱間床版工	1.000	式	4,885,000	
・ ・ 中間堰柱工	1.000	式	9,744,000	
・ ・ P 2 側堰柱間床版工	1.000	式	7,662,000	
・ ・ P 2 堰柱工	1.000	式	21,694,000	
・堰体杭基礎工	1.000	式	66,527,000	
・ ・ P 1 堰柱杭基礎工	1.000	式	13,994,000	
・ ・ P 1 側堰柱間床版杭基礎工	1.000	式	10,497,000	
・ ・ 中間堰柱杭基礎工	1.000	式	10,497,000	
・ ・ P 2 側堰柱間床版杭基礎工	1.000	式	10,555,000	
・ ・ P 2 堰柱杭基礎工（２期）	1.000	式	20,984,000	
・エプロン工	1.000	式	19,478,000	
・ ・ 上流エプロン工	1.000	式	12,273,000	
・ ・ 下流エプロン工	1.000	式	7,205,000	
・魚道工・呼び水水路工	1.000	式	26,777,000	
・ ・ 魚道プール（④スパン）	1.000	式	1,106,000	
・ ・ 下流部下流側（③スパン）	1.000	式	8,007,000	
・ ・ 下流部上流側（②スパン）	1.000	式	9,937,000	
・ ・ 上流部（①スパン）	1.000	式	7,727,000	
・魚道・呼び水水路杭基礎工	1.000	式	18,929,000	
・ ・ 下流部下流側杭基礎工（③スパン）	1.000	式	6,209,000	
・ ・ 下流部上流側杭基礎工（②スパン）	1.000	式	6,353,000	
・ ・ 上流部杭基礎工（①スパン）	1.000	式	6,367,000	
・擁壁護岸工	1.000	式	6,613,000	
・ ・ 上流側擁壁護岸工（左岸側）	1.000	式	1,126,000	
・ ・ 上流側擁壁護岸工（右岸側）	1.000	式	1,482,000	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）				
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・下流側擁壁護岸工	1.000	式	4,005,000	
・擁壁護岸杭基礎工	1.000	式	11,022,000	
・上流側擁壁護岸杭基礎工（左岸側）	1.000	式	2,510,000	
・上流側擁壁護岸杭基礎工（右岸側）	1.000	式	2,895,000	
・下流側擁壁護岸杭基礎工	1.000	式	5,617,000	
・矢板護岸工	1.000	式	40,851,000	
・上流側矢板護岸工	1.000	式	13,672,000	
・下流側矢板護岸工	1.000	式	27,179,000	
・高水敷護岸工	1.000	式	11,282,000	
・右岸高水敷護岸工	1.000	式	5,713,000	
・左岸高水敷護岸工	1.000	式	5,569,000	
・左岸取水工	1.000	式	21,129,000	
・左岸取水工（取水口）	1.000	式	2,976,000	
・左岸取水工（取水路）	1.000	式	14,914,000	
・左岸取水工（閉塞工）	1.000	式	3,239,000	
・左岸取水工杭基礎工	1.000	式	2,938,000	
・左岸取水工杭基礎工	1.000	式	2,938,000	
・右岸取水工	1.000	式	10,147,000	
・右岸取水工（取水口）	1.000	式	4,699,000	
・右岸取水工（BOX部①）	1.000	式	717,000	
・右岸取水工（BOX部②）	1.000	式	1,777,000	
・右岸取水工（開渠部①）	1.000	式	1,154,000	
・右岸取水工（開渠部②）	1.000	式	565,000	
・右岸取水工（開渠部③）	1.000	式	613,000	
・右岸取水工（開渠部④）	1.000	式	622,000	
・右岸取水工杭基礎工	1.000	式	2,978,000	
・右岸取水工（取水口）杭基礎工	1.000	式	2,978,000	
・止水鋼矢板工	1.000	式	23,937,000	
・止水鋼矢板工（堰体）	1.000	式	12,133,000	
・止水鋼矢板工（下流エプロン）	1.000	式	2,114,000	
・止水鋼矢板工（上流エプロン）	1.000	式	2,632,000	
・止水鋼矢板工（下流魚道工）	1.000	式	2,781,000	
・止水鋼矢板工（上流魚道工）	1.000	式	1,399,000	
・止水鋼矢板工（左岸取水工）	1.000	式	840,000	
・止水鋼矢板工（右岸取水工）	1.000	式	560,000	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）				
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			373,340,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	373,340,000	
・仮設工（1期）	1.000	式	114,241,000	
・ 仮設道路工（1期）	1.000	式	56,199,000	
・ 施工ヤード工（1期）	1.000	式	7,937,000	
・ 河川内進入路及び仮締切工（1期）	1.000	式	29,787,000	
・ 施工ヤード取付工（1期）	1.000	式	1,890,000	
・ 仮廻し道路工⑤（1期）	1.000	式	299,000	
・ 杭施工ヤード工（1期）	1.000	式	2,219,000	
・ 代替貯水池工	1.000	式	2,936,000	
・ 仮設栈橋工（1期）	1.000	式	11,623,000	
・ 仮置ヤード工②（1期）	1.000	式	667,000	
・ 給水管接続	1.000	式	684,000	
・仮設工（2期）	1.000	式	68,300,000	
・ 仮設道路工（2期）	1.000	式	24,309,000	
・ 施工ヤード工（2期）	1.000	式	16,249,000	
・ 河川内進入路及び仮締切工（2期）	1.000	式	20,754,000	
・ 施工ヤード取付工（2期）	1.000	式	1,138,000	
・ 仮廻し道路工⑤（2期）	1.000	式	349,000	
・ 杭施工ヤード工（2期）	1.000	式	1,936,000	
・ 仮設栈橋工（2期）	1.000	式	3,565,000	
・仮設工（3期）	1.000	式	59,091,000	
・ 仮設道路工（3期）	1.000	式	23,372,000	
・ 施工ヤード工（3期）	1.000	式	9,883,000	
・ 河川内進入路及び仮締切工（3期）	1.000	式	20,793,000	
・ 施工ヤード取付工（3期）	1.000	式	1,135,000	
・ 仮廻し道路工⑤（3期）	1.000	式	349,000	
・ 仮設栈橋工（3期）	1.000	式	3,559,000	
・仮設工（4期）	1.000	式	55,044,000	
・ 仮設道路工（4期）	1.000	式	17,722,000	
・ 施工ヤード工（4期）	1.000	式	10,023,000	
・ 河川内進入路及び仮締切工（4期）	1.000	式	22,822,000	
・ 施工ヤード取付工（4期）	1.000	式	1,770,000	
・ 仮廻し道路工⑤（4期）	1.000	式	356,000	
・ 仮設栈橋工（4期）	1.000	式	2,351,000	
・排水処理工	1.000	式	10,538,000	
・ 排水処理工（1期）	1.000	式	1,203,000	

[illegible]

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					374,140,000	
・土工（2期）						
		1.000	式		14,594,000	
・ ・ 頭首工本体土工（2期）						
		1.000	式		14,123,000	
000001 掘削		3,300	m3	291	960,300	歩A・単A B単 1号
000002 床掘		51	m3	262	13,362	歩A・単A B単 2号
000003 盛土 構造物周辺		69	m3	3,137	216,453	歩A・単A B単 3号
000004 盛土 B<1.0m		15	m3	3,137	47,055	歩A・単A B単 4号
000005 盛土 1.0m≤B<2.5m		72	m3	2,544	183,168	歩A・単A B単 5号
000006 盛土 2.5≤B<4.0		100	m3	1,003	100,300	歩A・単A B単 6号
000007 盛土 B≥4.0m		370	m3	279	103,230	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 構造物周辺		180	m3	3,137	564,660	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻 B<1.0m		1	m3	3,137	3,137	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻 1.0m≤B<2.5m		110	m3	2,544	279,840	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 2.5≤B<4.0		260	m3	1,003	260,780	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 B≥4.0m		440	m3	279	122,760	歩A・単A B単 12号
000013 残土運搬 現場～仮置ヤード1 ,L=11.9km		1,500	m3	2,475	3,712,500	歩A・単A B単 13号
000014 基面整正		410	m ²	518	212,380	歩A・単A B単 14号
000015 盛土法面仕上		360	m ²	477	171,720	歩A・単A B単 15号
000016 切土法面仕上		110	m ²	961	105,710	歩A・単A B単 16号
000017 荒仕上		460	m ²	311	143,060	歩A・単A B単 17号
000018 袋詰玉石設置		278	袋	24,900	6,922,200	歩A・単A B単 18号
合 計					14,122,615	
・ ・ 右岸取水工土工		1.000	式		471,000	
000019 床掘		170	m3	262	44,540	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻 構造物周辺		43	m3	3,137	134,891	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻 B<1.0m		20	m3	3,137	62,740	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻 1.0m≤B<2.5m		29	m3	2,544	73,776	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻 2.5≤B<4.0		19	m3	1,003	19,057	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻 B≥4.0m		36	m3	279	10,044	歩A・単A B単 24号
000025 盛土 構造物周辺		3	m3	3,137	9,411	歩A・単A B単 25号
000026 盛土 B<1.0m		7	m3	3,137	21,959	歩A・単A B単 26号
000027 流用土運搬 L=0.3km		7	m3	400	2,800	歩A・単A B単 27号
000028 基面整正		87	m ²	518	45,066	歩A・単A B単 28号
000029 盛土法面仕上		26	m ²	477	12,402	歩A・単A B単 29号
000030 荒仕上		110	m ²	311	34,210	歩A・単A B単 30号
合 計					470,896	
・土工（3期）		1.000	式		10,365,000	
・ ・ 頭首工本体土工（3期）		1.000	式		10,365,000	
000031 掘削		3,700	m3	291	1,076,700	歩A・単A B単 31号
000032 床掘		150	m3	262	39,300	歩A・単A B単 32号
000033 盛土 構造物周辺		110	m3	3,137	345,070	歩A・単A B単 33号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000034 盛土 B<1.0m	31	m3	3,137	97,247	歩A・単A B単 34号
000035 盛土 1.0m≤B<2.5m	130	m3	2,544	330,720	歩A・単A B単 35号
000036 盛土 2.5≤B<4.0	37	m3	1,003	37,111	歩A・単A B単 36号
000037 盛土 B≥4.0m	140	m3	279	39,060	歩A・単A B単 37号
000038 埋戻 構造物周辺	170	m3	3,137	533,290	歩A・単A B単 38号
000039 埋戻 B<1.0m	14	m3	3,137	43,918	歩A・単A B単 39号
000040 埋戻 1.0m≤B<2.5m	98	m3	2,544	249,312	歩A・単A B単 40号
000041 埋戻 2.5≤B<4.0	130	m3	1,003	130,390	歩A・単A B単 41号
000042 埋戻 B≥4.0m	150	m3	279	41,850	歩A・単A B単 42号
000043 残土運搬 現場～仮置ヤード1,L=11.9km	760	m3	2,475	1,881,000	歩A・単A B単 43号
000044 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km	550	m3	598	328,900	歩A・単A B単 44号
000045 流用土運搬 現場～仮置ヤード1,L=14.7km	1,400	m3	2,475	3,465,000	歩A・単A B単 45号
000046 基面整正	1,450	m ²	518	751,100	歩A・単A B単 46号
000047 盛土法面仕上	73	m ²	477	34,821	歩A・単A B単 47号
000048 切土法面仕上	20	m ²	961	19,220	歩A・単A B単 48号
000049 荒仕上	390	m ²	311	121,290	歩A・単A B単 49号
000050 袋詰玉石撤去	278	袋	2,878	800,084	歩A・単A B単 50号
合 計				10,365,383	
・ 堰体工	1.000	式		54,072,000	
・ ・ P I 堰柱工	1.000	式		10,087,000	
000051 均しコンクリート 18N-8-40	5.7	m3	27,820	158,574	歩A・単A B単 51号
000052 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	184	m3	26,200	4,820,800	歩A・単A B単 52号
000053 型枠 鉄筋構造物	205	m ²	11,150	2,285,750	歩A・単A B単 53号
000054 鉄筋 SD345, D13	2.36	ton	175,211	413,498	歩A・単A B単 54号
000055 鉄筋 SD345, D16	2.42	ton	173,151	419,025	歩A・単A B単 55号
000056 鉄筋 SD345, D19	1.88	ton	173,151	325,524	歩A・単A B単 56号
000057 足場工	238	掛m ²	5,164	1,229,032	歩A・単A B単 57号
000058 止水板 CF-200mm	31.7	m	2,999	95,068	歩A・単A B単 58号
000059 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	40	m ²	6,353	254,120	歩A・単A B単 59号
000060 鉛直打継目処理 KKシート40	24	m ²	3,580	85,920	歩A・単A B単 60号
合 計				10,087,311	
・ ・ P I 側堰柱間床版工	1.000	式		4,885,000	
000061 均しコンクリート 18N-8-40	5.9	m3	27,820	164,138	歩A・単A B単 61号
000062 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	123	m3	26,200	3,222,600	歩A・単A B単 62号
000063 型枠 鉄筋構造物	38	m ²	11,150	423,700	歩A・単A B単 63号
000064 鉄筋 SD345, D16	2.25	ton	173,151	389,590	歩A・単A B単 64号
000065 鉄筋 SD345, D19	0.777	ton	173,151	134,538	歩A・単A B単 65号
000066 鉄筋 SD345, D22	1.36	ton	173,151	235,485	歩A・単A B単 66号
000067 足場工	24	掛m ²	5,164	123,936	歩A・単A B単 67号
000068 止水板 CF-200mm	10.0	m	2,999	29,990	歩A・単A B単 68号
000069 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	9	m ²	6,353	57,177	歩A・単A B単 69号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000070 鉛直打継目処理 KKシート40	29	m ²	3,580	103,820	歩A・単A B単 70号
合 計				4,884,974	
・ ・ 中間堰柱工	1.000	式		9,744,000	
000071 均しコンクリート 18N-8-40	5.9	m ³	27,820	164,138	歩A・単A B単 71号
000072 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	160	m ³	26,200	4,192,000	歩A・単A B単 72号
000073 型枠 鉄筋構造物	197	m ²	11,150	2,196,550	歩A・単A B単 73号
000074 円形型枠 鉄筋構造物	10	m ²	14,980	149,800	歩A・単A B単 74号
000075 鉄筋 SD345, D13	1.37	ton	175,211	240,039	歩A・単A B単 75号
000076 鉄筋 SD345, D16	2.37	ton	173,151	410,368	歩A・単A B単 76号
000077 鉄筋 SD345, D19	2.59	ton	173,151	448,461	歩A・単A B単 77号
000078 鉄筋 SD345, D22	1.36	ton	173,151	235,485	歩A・単A B単 78号
000079 足場工	203	掛m ²	5,164	1,048,292	歩A・単A B単 79号
000080 止水板 CF-200mm	40.8	m	2,999	122,359	歩A・単A B単 80号
000081 伸縮目地 ゴム発泡体, 硬度50, t=10mm	58	m ²	6,353	368,474	歩A・単A B単 81号
000082 鉛直打継目処理 KKシート40	47	m ²	3,580	168,260	歩A・単A B単 82号
合 計				9,744,226	
・ ・ P 2 側堰柱間床版工	1.000	式		7,662,000	
000083 均しコンクリート 18N-8-40	9.4	m ³	27,820	261,508	歩A・単A B単 83号
000084 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	197	m ³	26,200	5,161,400	歩A・単A B単 84号
000085 型枠 鉄筋構造物	61	m ²	11,150	680,150	歩A・単A B単 85号
000086 鉄筋 SD345, D16	3.60	ton	173,151	623,344	歩A・単A B単 86号
000087 鉄筋 SD345, D19	0.980	ton	173,151	169,688	歩A・単A B単 87号
000088 鉄筋 SD345, D22	1.90	ton	173,151	328,987	歩A・単A B単 88号
000089 足場工	38	掛m ²	5,164	196,232	歩A・単A B単 89号
000090 止水板 CF-200mm	16.0	m	2,999	47,984	歩A・単A B単 90号
000091 伸縮目地 ゴム発泡体, 硬度50, t=10mm	14	m ²	6,353	88,942	歩A・単A B単 91号
000092 鉛直打継目処理 KKシート40	29	m ²	3,580	103,820	歩A・単A B単 92号
合 計				7,662,055	
・ ・ P 2 堰柱工	1.000	式		21,694,000	
000093 均しコンクリート 18N-8-40	8.0	m ³	27,820	222,560	歩A・単A B単 93号
000094 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	389	m ³	26,200	10,191,800	歩A・単A B単 94号
000095 無筋コンクリート 18N-8-40	16	m ³	27,820	445,120	歩A・単A B単 95号
000096 型枠 鉄筋構造物	368	m ²	11,150	4,103,200	歩A・単A B単 96号
000097 型枠 無筋構造物	2.5	m ²	11,150	27,875	歩A・単A B単 97号
000098 鉄筋 SD345, D13	2.89	ton	175,211	506,360	歩A・単A B単 98号
000099 鉄筋 SD345, D16	5.06	ton	173,151	876,144	歩A・単A B単 99号
000100 鉄筋 SD345, D19	3.04	ton	173,151	526,379	歩A・単A B単 100号
000101 鉄筋 SD345, D22	9.45	ton	173,151	1,636,277	歩A・単A B単 101号
000102 鉄筋 SD345, D25	2.60	ton	173,151	450,193	歩A・単A B単 102号
000103 足場工 枠組足場	233	掛m ²	5,164	1,203,212	歩A・単A B単 103号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000104	足場工 単管足場	85	掛㎡	4,812	409,020	歩A・単A B単 104号
000105	止水板 CF-200	38.7	m	2,999	116,061	歩A・単A B単 105号
000106	伸縮目地 ゴム発泡体、硬度50、t=10mm	66	㎡	6,353	419,298	歩A・単A B単 106号
000107	ハーフコーン 24N-12-25、製作～運搬～据付	5	個	92,823	464,115	歩A・単A B単 107号
000108	鉛直打継目処理 KKシート40	27	㎡	3,580	96,660	歩A・単A B単 108号
合 計					21,694,274	
・堰体杭基礎工		1.000	式		66,527,000	
・ ・ P 1 堰柱杭基礎工		1.000	式		13,994,000	
000109	鋼管杭工（1期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m	8	本	1,640,448	13,123,584	歩A・単A B単 109号
000110	杭頭処理（3期） P1堰柱杭基礎、タイプ①	6	本	108,001	648,006	歩A・単A B単 110号
000111	杭頭処理（3期） P1堰柱杭基礎、タイプ②	2	本	111,080	222,160	歩A・単A B単 111号
合 計					13,993,750	
・ ・ P 1 側堰柱間床版杭基礎工		1.000	式		10,497,000	
000112	鋼管杭工（1期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m	6	本	1,640,448	9,842,688	歩A・単A B単 112号
000113	杭頭処理（3期） P1側堰柱間床版杭基礎、タイプ①	4	本	108,001	432,004	歩A・単A B単 113号
000114	杭頭処理（3期） P1側堰柱間床版杭基礎、タイプ②	2	本	111,080	222,160	歩A・単A B単 114号
合 計					10,496,852	
・ ・ 中間堰柱杭基礎工		1.000	式		10,497,000	
000115	鋼管杭工（1期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m	6	本	1,640,448	9,842,688	歩A・単A B単 115号
000116	杭頭処理（3期） 中間堰柱杭基礎、タイプ①	4	本	108,001	432,004	歩A・単A B単 116号
000117	杭頭処理（3期） 中間堰柱杭基礎、タイプ②	2	本	111,080	222,160	歩A・単A B単 117号
合 計					10,496,852	
・ ・ P 2 側堰柱間床版杭基礎工		1.000	式		10,555,000	
000118	鋼管杭工（1期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m	3	本	1,640,448	4,921,344	歩A・単A B単 118号
000119	鋼管杭工（2期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m	3	本	1,640,448	4,921,344	歩A・単A B単 119号
000120	杭頭処理（2期） P2側堰柱間床版杭基礎、タイプ①	2	本	117,410	234,820	歩A・単A B単 120号
000121	杭頭処理（2期） P2側堰柱間床版杭基礎、タイプ②	1	本	121,174	121,174	歩A・単A B単 121号
000122	杭頭処理（3期） P2側堰柱間床版杭基礎、タイプ①	2	本	117,410	234,820	歩A・単A B単 122号
000123	杭頭処理（3期） P2側堰柱間床版杭基礎、タイプ②	1	本	121,174	121,174	歩A・単A B単 123号
合 計					10,554,676	
・ ・ P 2 堰柱杭基礎工（2期）		1.000	式		20,984,000	
000124	鋼管杭工 φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m	12	本	1,640,448	19,685,376	歩A・単A B単 124号
000125	杭頭処理 P2堰柱杭基礎、タイプ①	11	本	108,001	1,188,011	歩A・単A B単 125号
000126	杭頭処理 P2堰柱杭基礎、タイプ②	1	本	111,080	111,080	歩A・単A B単 126号
合 計					20,984,467	
・エブロン工		1.000	式		19,478,000	
・ ・ 上流エブロン工		1.000	式		12,273,000	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000127 均しコンクリート 18N-8-40	26	m ³	27,820	723,320	歩A・単A B単 127号
000128 型枠 均しコンクリート	4.0	m ²	5,719	22,876	歩A・単A B単 128号
000129 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	307	m ³	26,200	8,043,400	歩A・単A B単 129号
000130 型枠 鉄筋構造物	89	m ²	11,150	992,350	歩A・単A B単 130号
000131 鉄筋 SD345,D13	7.66	ton	175,211	1,342,116	歩A・単A B単 131号
000132 鉄筋 SD345,D16	2.19	ton	173,151	379,201	歩A・単A B単 132号
000133 止水板 CF-200	65.5	m	2,999	196,435	歩A・単A B単 133号
000134 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	73	m ²	6,353	463,769	歩A・単A B単 134号
000135 ダウエルバー D16	155	本	709	109,895	歩A・単A B単 135号
合 計				12,273,362	
・ ・ 下流エプロン工	1.000	式		7,205,000	
000136 均しコンクリート 18N-8-40	22	m ³	27,820	612,040	歩A・単A B単 136号
000137 型枠 均しコンクリート	1.9	m ²	5,719	10,866	歩A・単A B単 137号
000138 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	171	m ³	26,200	4,480,200	歩A・単A B単 138号
000139 型枠 鉄筋構造物	36	m ²	11,150	401,400	歩A・単A B単 139号
000140 鉄筋 SD345,D13	7.27	ton	175,211	1,273,784	歩A・単A B単 140号
000141 止水板 CF-200	40.1	m	2,999	120,260	歩A・単A B単 141号
000142 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	28	m ²	6,353	177,884	歩A・単A B単 142号
000143 ダウエルバー D16	182	本	709	129,038	歩A・単A B単 143号
合 計				7,205,472	
・ 魚道工・呼び水水路工	1.000	式		26,777,000	
・ ・ 魚道プール (④スパン)	1.000	式		1,106,000	
000144 均しコンクリート 18N-8-40	4.1	m ³	27,820	114,062	歩A・単A B単 144号
000145 型枠 均しコンクリート	1.8	m ²	5,719	10,294	歩A・単A B単 145号
000146 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	22	m ³	26,200	576,400	歩A・単A B単 146号
000147 型枠 鉄筋構造物	17	m ²	11,150	189,550	歩A・単A B単 147号
000148 鉄筋 SD345,D13	0.817	ton	175,211	143,147	歩A・単A B単 148号
000149 鉄筋 SD345,D16	0.269	ton	173,151	46,578	歩A・単A B単 149号
000150 止水板 CF-200	4.4	m	2,999	13,196	歩A・単A B単 150号
000151 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	2	m ²	6,353	12,706	歩A・単A B単 151号
合 計				1,105,933	
・ ・ 下流部下流側 (③スパン)	1.000	式		8,007,000	
000152 均しコンクリート 18N-8-40	4.9	m ³	27,820	136,318	歩A・単A B単 152号
000153 型枠 均しコンクリート	2.0	m ²	5,719	11,438	歩A・単A B単 153号
000154 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	111	m ³	26,200	2,908,200	歩A・単A B単 154号
000155 無筋コンクリート 18N-8-40	3.5	m ³	27,820	97,370	歩A・単A B単 155号
000156 型枠 鉄筋構造物	212	m ²	11,150	2,363,800	歩A・単A B単 156号
000157 型枠 無筋構造物	1.3	m ²	11,150	14,495	歩A・単A B単 157号
000158 鉄筋 SD345,D13	2.11	ton	175,211	369,695	歩A・単A B単 158号
000159 鉄筋 SD345,D16	0.820	ton	173,151	141,984	歩A・単A B単 159号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000160 鉄筋 SD345,D22	3.83	ton	173,151	663,168	歩A・単A B単 160号
000161 足場工 枠組足場	116	掛㎡	5,164	599,024	歩A・単A B単 161号
000162 足場工 単管足場	48	掛㎡	4,812	230,976	歩A・単A B単 162号
000163 止水板 CF-200	19.7	m	2,999	59,080	歩A・単A B単 163号
000164 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	21	㎡	6,353	133,413	歩A・単A B単 164号
000165 ハーフコーン 24N-12-25,製作～運搬～据付	3	個	92,823	278,469	歩A・単A B単 165号
合 計				8,007,430	
・ ・ 下流部上流側 (②スパン)	1.000	式		9,937,000	
000166 均しコンクリート 18N-8-40	5.5	m3	27,820	153,010	歩A・単A B単 166号
000167 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	166	m3	26,200	4,349,200	歩A・単A B単 167号
000168 無筋コンクリート 18N-8-40	5.4	m3	27,820	150,228	歩A・単A B単 168号
000169 型枠 均しコンクリート	1.0	㎡	5,719	5,719	歩A・単A B単 169号
000170 型枠 鉄筋構造物	260	㎡	11,150	2,899,000	歩A・単A B単 170号
000171 鉄筋 SD345,D13	4.22	ton	175,211	739,390	歩A・単A B単 171号
000172 鉄筋 SD345,D19	1.72	ton	173,151	297,820	歩A・単A B単 172号
000173 鉄筋 SD345,D22	0.344	ton	173,151	59,564	歩A・単A B単 173号
000174 足場工 枠組足場	102	掛㎡	5,164	526,728	歩A・単A B単 174号
000175 足場工 単管足場	80	掛㎡	4,812	384,960	歩A・単A B単 175号
000176 ハーフコーン 24N-12-25,製作～運搬～据付	4	個	92,823	371,292	歩A・単A B単 176号
合 計				9,936,911	
・ ・ 上流部 (①スパン)	1.000	式		7,727,000	
000177 均しコンクリート 18N-8-40	5.1	m3	27,820	141,882	歩A・単A B単 177号
000178 鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)	136	m3	26,200	3,563,200	歩A・単A B単 178号
000179 無筋コンクリート 18N-8-40	13	m3	27,820	361,660	歩A・単A B単 179号
000180 型枠 均しコンクリート	1.5	㎡	5,719	8,579	歩A・単A B単 180号
000181 型枠 鉄筋構造物	174	㎡	11,150	1,940,100	歩A・単A B単 181号
000182 型枠 無筋構造物	3.4	㎡	11,150	37,910	歩A・単A B単 182号
000183 鉄筋 SD345,D13	2.76	ton	175,211	483,582	歩A・単A B単 183号
000184 鉄筋 SD345,D16	1.13	ton	173,151	195,661	歩A・単A B単 184号
000185 足場工 枠組足場	103	掛㎡	5,164	531,892	歩A・単A B単 185号
000186 足場工 単管足場	29	掛㎡	4,812	139,548	歩A・単A B単 186号
000187 止水板 CF-200	4.3	m	2,999	12,896	歩A・単A B単 187号
000188 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	5	㎡	6,353	31,765	歩A・単A B単 188号
000189 ハーフコーン 24N-12-25,製作～運搬～据付	3	個	92,823	278,469	歩A・単A B単 189号
合 計				7,727,144	
・ 魚道・呼び水水路杭基礎工	1.000	式		18,929,000	
・ ・ 下流部下流側杭基礎工 (③スパン)	1.000	式		6,209,000	
000190 既製コンクリート杭工 中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=7.0m	6	本	990,957	5,945,742	歩A・単A B単 190号
000191 杭頭処理	6	本	43,927	263,562	歩A・単A B単 191号
合 計				6,209,304	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 下流部上流側杭基礎工（②スパン）					
	1.000	式		6,353,000	
000192 既製コンクリート杭工 中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=8.0m	6	本	1,014,957	6,089,742	歩A・単A B単 192号
000193 杭頭処理	6	本	43,927	263,562	歩A・単A B単 193号
合 計				6,353,304	
・ ・ 上流部杭基礎工（①スパン）					
	1.000	式		6,367,000	
000194 既製コンクリート杭工 中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=8.0m	6	本	1,014,957	6,089,742	歩A・単A B単 194号
000195 杭頭処理	6	本	46,148	276,888	歩A・単A B単 195号
合 計				6,366,630	
・ 擁壁護岸工					
	1.000	式		6,613,000	
・ ・ 上流側擁壁護岸工（左岸側）					
	1.000	式		1,126,000	
000196 均しコンクリート 18N-8-40	0.9	m3	27,820	25,038	歩A・単A B単 196号
000197 鉄筋コンクリート 24H-12-25（W/C≦55%）	13	m3	29,370	381,810	歩A・単A B単 197号
000198 型枠 均しコンクリート	1.0	m ²	5,719	5,719	歩A・単A B単 198号
000199 型枠 鉄筋構造物	35	m ²	11,150	390,250	歩A・単A B単 199号
000200 鉄筋 SD345,D13	0.223	ton	175,211	39,072	歩A・単A B単 200号
000201 鉄筋 SD345,D16	0.130	ton	173,151	22,510	歩A・単A B単 201号
000202 鉄筋 SD345,D25	0.384	ton	173,151	66,490	歩A・単A B単 202号
000203 鉄筋 SD345,D29	0.281	ton	174,181	48,945	歩A・単A B単 203号
000204 止水板 CF-200	3.3	m	2,999	9,897	歩A・単A B単 204号
000205 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	2	m ²	6,353	12,706	歩A・単A B単 205号
000206 足場工 枠組足場	24	掛m ²	5,164	123,936	歩A・単A B単 206号
合 計				1,126,373	
・ ・ 上流側擁壁護岸工（右岸側）					
	1.000	式		1,482,000	
000207 均しコンクリート 18N-8-40	1.2	m3	27,820	33,384	歩A・単A B単 207号
000208 鉄筋コンクリート 24H-12-25（W/C≦55%）	16	m3	29,370	469,920	歩A・単A B単 208号
000209 型枠 均しコンクリート	1.1	m ²	5,719	6,291	歩A・単A B単 209号
000210 型枠 鉄筋構造物	44	m ²	11,150	490,600	歩A・単A B単 210号
000211 鉄筋 SD345,D13	0.164	ton	175,211	28,735	歩A・単A B単 211号
000212 鉄筋 SD345,D16	0.167	ton	173,151	28,916	歩A・単A B単 212号
000213 鉄筋 SD345,D19	0.233	ton	173,151	40,344	歩A・単A B単 213号
000214 鉄筋 SD345,D25	0.490	ton	173,151	84,844	歩A・単A B単 214号
000215 鉄筋 SD345,D29	0.616	ton	174,181	107,295	歩A・単A B単 215号
000216 止水板 CF-200	4.2	m	2,999	12,596	歩A・単A B単 216号
000217 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	3	m ²	6,353	19,059	歩A・単A B単 217号
000218 足場工 枠組足場	31	掛m ²	5,164	160,084	歩A・単A B単 218号
合 計				1,482,068	
・ ・ 下流側擁壁護岸工					
	1.000	式		4,005,000	
000219 均しコンクリート 18N-8-40	3.4	m3	27,820	94,588	歩A・単A B単 219号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000220	鉄筋コンクリート 24H-12-25（W/C≤55%）	50	m3	29,370	1,468,500	歩A・単A B単 220号
000221	型枠 均しコンクリート	1.7	m ²	5,719	9,722	歩A・単A B単 221号
000222	型枠 鉄筋構造物	110	m ²	11,150	1,226,500	歩A・単A B単 222号
000223	鉄筋 SD345,D13	0.932	ton	175,211	163,297	歩A・単A B単 223号
000224	鉄筋 SD345,D16	0.514	ton	173,151	89,000	歩A・単A B単 224号
000225	鉄筋 SD345,D25	1.51	ton	173,151	261,458	歩A・単A B単 225号
000226	鉄筋 SD345,D29	1.09	ton	174,181	189,857	歩A・単A B単 226号
000227	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 227号
000228	足場工 枠組足場	96	掛m ²	5,164	495,744	歩A・単A B単 228号
合 計					4,005,019	
・擁壁護岸杭基礎工		1.000	式		11,022,000	
・ ・ 上流側擁壁護岸杭基礎工（左岸側）		1.000	式		2,510,000	
000229	既製コンクリート杭工(1期) 中堀工法,PHC杭,φ500,B種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m	4	本	615,172	2,460,688	歩A・単A B単 229号
000230	杭頭処理(3期)	4	本	12,432	49,728	歩A・単A B単 230号
合 計					2,510,416	
・ ・ 上流側擁壁護岸杭基礎工（右岸側）		1.000	式		2,895,000	
000231	既製コンクリート杭工(2期) 中堀工法,PHC杭,φ600,B種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m	4	本	703,490	2,813,960	歩A・単A B単 231号
000232	杭頭処理(2期)	4	本	20,186	80,744	歩A・単A B単 232号
合 計					2,894,704	
・ ・ 下流側擁壁護岸杭基礎工		1.000	式		5,617,000	
000233	既製コンクリート杭工(1期) 中堀工法,PHC杭,φ800,B種,上杭L=8.0m,下杭L=8.0m	6	本	898,302	5,389,812	歩A・単A B単 233号
000234	杭頭処理(3期)	6	本	37,880	227,280	歩A・単A B単 234号
合 計					5,617,092	
・矢板護岸工		1.000	式		40,851,000	
・ ・ 上流側矢板護岸工		1.000	式		13,672,000	
000235	笠コンクリート（右岸） B610×H500,ハット形10H用,法止タイプ	23.6	m	56,620	1,336,232	歩A・単A B単 235号
000236	伸縮目地（右岸） ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 236号
000237	ハット形鋼矢板(右岸) 10H,L=10.0m,打込長9m以下	24	枚	192,555	4,621,320	歩A・単A B単 237号
000238	ハット形鋼矢板(右岸) 10H,L=10.5m,打込長9m以下	1	枚	201,325	201,325	歩A・単A B単 238号
000239	ハット形鋼矢板(右岸) 10H,L=11.0m,打込長9m以下	1	枚	210,094	210,094	歩A・単A B単 239号
000240	笠コンクリート（左岸） B600×H500,ハット形10H用,標準タイプ	22.5	m	52,520	1,181,700	歩A・単A B単 240号
000241	伸縮目地（左岸） ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 241号
000242	ハット形鋼矢板(左岸) 10H,L=10.5m,打込長9m以下	25	枚	201,325	5,033,125	歩A・単A B単 242号
000243	地盤改良（左岸） qu=100kN/m2	220	m3	4,890	1,075,800	歩A・単A B単 243号
合 計					13,672,302	
・ ・ 下流側矢板護岸工		1.000	式		27,179,000	
000244	笠コンクリート（右岸） B750×H500,ハット形45H用,法止タイプ	23.6	m	60,010	1,416,236	歩A・単A B単 244号
000245	伸縮目地（右岸） ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	2	m ²	6,353	12,706	歩A・単A B単 245号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000246 ハット形鋼矢板(右岸) 45H,L=10.5m,打込長9m以下	24	枚	336,090	8,066,160	歩A・単A B単 246号
000247 ハット形鋼矢板(右岸) 45H,L=11.0m,打込長9m以下	2	枚	351,010	702,020	歩A・単A B単 247号
000248 地盤改良 (右岸)	222	m3	4,890	1,085,580	歩A・単A B単 248号
000249 笠コンクリート(左岸) B700×H500×,ハット形25H用,標準タイプ	39.5	m	56,010	2,212,395	歩A・単A B単 249号
000250 伸縮目地 (左岸) ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 250号
000251 ハット形鋼矢板(左岸) 25H,L=11.0m,打込長9m以下	44	枚	272,389	11,985,116	歩A・単A B単 251号
000252 地盤改良 (左岸)	346	m3	4,890	1,691,940	歩A・単A B単 252号
合 計				27,178,506	
・高水敷護岸工	1.000	式		11,282,000	
・・右岸高水敷護岸工	1.000	式		5,713,000	
000253 連節ブロック	166	m ²	17,880	2,968,080	歩A・単A B単 253号
000254 基礎碎石 RC-40,t=15cm	153	m ²	1,491	228,123	歩A・単A B単 254号
000255 張りコンクリート 18N-8-40	27	m3	27,820	751,140	歩A・単A B単 255号
000256 小口止め工 18N-3-40,t=400mm	1.6	m3	27,390	43,824	歩A・単A B単 256号
000257 型枠 無筋構造物	11	m ²	11,150	122,650	歩A・単A B単 257号
000258 巻止工 二次製品,B300×H700	64.3	m	24,376	1,567,377	歩A・単A B単 258号
000259 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	5	m ²	6,353	31,765	歩A・単A B単 259号
合 計				5,712,959	
・・左岸高水敷護岸工	1.000	式		5,569,000	
000260 基礎碎石 RC-40	813	m ²	1,491	1,212,183	歩A・単A B単 260号
000261 張りコンクリート 18N-8-40	163	m3	24,650	4,017,950	歩A・単A B単 261号
000262 型枠 無筋構造物	19	m ²	11,150	211,850	歩A・単A B単 262号
000263 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	20	m ²	6,353	127,060	歩A・単A B単 263号
合 計				5,569,043	
・左岸取水工	1.000	式		21,129,000	
・・左岸取水工(取水口)	1.000	式		2,976,000	
000264 均しコンクリート 18N-8-40	2.5	m3	27,820	69,550	歩A・単A B単 264号
000265 鉄筋コンクリート 24H-12-25	41	m3	29,370	1,204,170	歩A・単A B単 265号
000266 型枠 均しコンクリート	1.5	m ²	5,719	8,579	歩A・単A B単 266号
000267 型枠 鉄筋構造物	80	m ²	11,150	892,000	歩A・単A B単 267号
000268 鉄筋 SD345,D13	1.65	ton	175,211	289,098	歩A・単A B単 268号
000269 鉄筋 SD345,D16	0.057	ton	173,151	9,870	歩A・単A B単 269号
000270 鉄筋 SD345,D22	0.080	ton	173,151	13,852	歩A・単A B単 270号
000271 足場工 枠組足場	87	掛m ²	5,164	449,268	歩A・単A B単 271号
000272 支保工 パイプサポート	5	空m3	5,725	28,625	歩A・単A B単 272号
000273 鉛直打継目処理 KKシート40	3	m ²	3,580	10,740	歩A・単A B単 273号
合 計				2,975,752	
・・左岸取水工(取水路)	1.000	式		14,914,000	
000274 基礎碎石 (3期) RC-40,t=15cm	210	m ²	1,491	313,110	歩A・単A B単 274号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000275	均しコンクリート（3期） 18N-8-40	21	m3	27,820	584,220	歩A・単A B単 275号
000276	型枠（3期） 均しコンクリート	14	m ²	5,719	80,066	歩A・単A B単 276号
000277	プレキャスト大型フリューム据付(3期) H1400×B2400×L2000,Ⅱ種,張出し150	48.0	m	155,389	7,458,672	歩A・単A B単 277号
000278	プレキャスト大型フリューム据付(3期) H1400×B2400×L2000,Ⅱ種,張出し150（特殊配筋）	4.0	m	184,459	737,836	歩A・単A B単 278号
000279	プレキャスト大型フリューム据付(3期) H1400×B2400×L1475	1	個	352,929	352,929	歩A・単A B単 279号
000280	プレキャスト大型フリューム据付(3期) H1400×B2400×L1139,1397	1	個	379,665	379,665	歩A・単A B単 280号
000281	プレキャスト大型フリューム据付(3期) H1400×B2400×L1633,1891	6	個	459,276	2,755,656	歩A・単A B単 281号
000282	プレキャスト大型フリューム据付(3期) H1400×B2400×L1343,1601	1	個	411,639	411,639	歩A・単A B単 282号
000283	プレキャスト大型フリューム据付(4期) H1400×B2400×L1000,Ⅱ種,張出し150	1.0	m	279,841	279,841	歩A・単A B単 283号
000284	ウィーブホール（3期） φ50,逆止弁付き	70	本	940	65,800	歩A・単A B単 284号
000285	ウィーブホール（4期） φ50,逆止弁付き	2	本	940	1,880	歩A・単A B単 285号
000286	サイドドレーン（3期） 暗渠排水材,面状系,全透水型,B300×t30	134.4	m	318	42,739	歩A・単A B単 286号
000287	サイドドレーン（4期） 暗渠排水材,面状系,全透水型,B300×t30	0.6	m	318	191	歩A・単A B単 287号
000288	シール材（3期） ポリウレタン系	169.7	m	776	131,687	歩A・単A B単 288号
000289	シール材（4期） ポリウレタン系	4.9	m	776	3,802	歩A・単A B単 289号
000290	モルタル充填（4期） 無収縮モルタル	0.2	m3	300,000	60,000	歩A・単A B単 290号
000291	プレキャスト床版（3期）	2	枚	608,330	1,216,660	歩A・単A B単 291号
000292	プレキャスト床版固定金具取付（3期）	1	式	37,758	37,758	歩A・単A B単 292号
合 計					14,914,151	
・ ・ 左岸取水工（閉塞工）		1.000	式		3,239,000	
000293	無筋コンクリート（4期） 既設取水口部,18N-8-40	84	m3	27,820	2,336,880	歩A・単A B単 293号
000294	無筋コンクリート（3期） 排水樋管部,18N-8-40	20	m3	27,820	556,400	歩A・単A B単 294号
000295	型枠（4期） 既設水口部,無筋構造物	25	m ²	11,150	278,750	歩A・単A B単 295号
000296	型枠（3期） 排水樋管部,無筋構造物	6.0	m ²	11,150	66,900	歩A・単A B単 296号
合 計					3,238,930	
・ 左岸取水工杭基礎工		1.000	式		2,938,000	
・ ・ 左岸取水工杭基礎工		1.000	式		2,938,000	
000297	既製コンクリート杭工(1期) 中堀工法,PHC杭,φ700,A種,上杭L=9.0m,下杭L=9.0m	4	本	713,062	2,852,248	歩A・単A B単 297号
000298	杭頭処理(3期)	4	本	21,368	85,472	歩A・単A B単 298号
合 計					2,937,720	
・ 右岸取水工		1.000	式		10,147,000	
・ ・ 右岸取水工（取水口）		1.000	式		4,699,000	
000299	均しコンクリート 18N-8-40	1.4	m3	27,820	38,948	歩A・単A B単 299号
000300	鉄筋コンクリート 24H-12-25	36	m3	29,370	1,057,320	歩A・単A B単 300号
000301	型枠 均しコンクリート	1.1	m ²	5,719	6,291	歩A・単A B単 301号
000302	型枠 鉄筋構造物	79	m ²	11,150	880,850	歩A・単A B単 302号
000303	円形型枠 鉄筋構造物	3.2	m ²	14,980	47,936	歩A・単A B単 303号
000304	鉄筋 SD345,D13	1.28	ton	175,211	224,270	歩A・単A B単 304号
000305	鉄筋 SD345,D16	0.194	ton	173,151	33,591	歩A・単A B単 305号
000306	鉄筋 SD345,D25	0.460	ton	173,151	79,649	歩A・単A B単 306号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000307 足場工 枠組足場		75	掛㎡	5,164	387,300	歩A・単A B単 307号
000308 可とう継手 B1800×H1100用,伸び量100mm,沈下量150mm		1	箇所	1,866,880	1,866,880	歩A・単A B単 308号
000309 支保工 パイプサポート		4	空m3	5,725	22,900	歩A・単A B単 309号
000310 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		5	㎡	6,353	31,765	歩A・単A B単 310号
000311 鉛直打継目処理 KKシート40		6	㎡	3,580	21,480	歩A・単A B単 311号
合 計					4,699,180	
・ ・ 右岸取水工（BOX部①）		1.000	式		717,000	
000312 均しコンクリート 18N-8-40		0.6	m3	27,820	16,692	歩A・単A B単 312号
000313 鉄筋コンクリート 24H-12-25		9.0	m3	29,370	264,330	歩A・単A B単 313号
000314 型枠 均しコンクリート		0.7	㎡	5,719	4,003	歩A・単A B単 314号
000315 型枠 鉄筋構造物		21	㎡	11,150	234,150	歩A・単A B単 315号
000316 鉄筋 SD345,D13		0.416	ton	175,211	72,888	歩A・単A B単 316号
000317 足場工 枠組足場		9	掛㎡	5,164	46,476	歩A・単A B単 317号
000318 支保工 パイプサポート		4	空m3	5,725	22,900	歩A・単A B単 318号
000319 止水板 CF-200		7.7	m	2,999	23,092	歩A・単A B単 319号
000320 収縮目地 油性ペイント塗布		4	㎡	2,370	9,480	歩A・単A B単 320号
000321 ダウエルバー D16		32	本	709	22,688	歩A・単A B単 321号
合 計					716,699	
・ ・ 右岸取水工（BOX部②）		1.000	式		1,777,000	
000322 均しコンクリート 18N-8-40		1.7	m3	27,820	47,294	歩A・単A B単 322号
000323 鉄筋コンクリート 24H-12-25		23	m3	29,370	675,510	歩A・単A B単 323号
000324 型枠 均しコンクリート		1.5	㎡	5,719	8,579	歩A・単A B単 324号
000325 型枠 鉄筋構造物		54	㎡	11,150	602,100	歩A・単A B単 325号
000326 鉄筋 SD345,D13		1.14	ton	175,211	199,741	歩A・単A B単 326号
000327 足場工 枠組足場		28	掛㎡	5,164	144,592	歩A・単A B単 327号
000328 支保工 パイプサポート		12	空m3	5,725	68,700	歩A・単A B単 328号
000329 止水板 CF-200		4.2	m	2,999	12,596	歩A・単A B単 329号
000330 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		1	㎡	6,353	6,353	歩A・単A B単 330号
000331 ダウエルバー D16		16	本	709	11,344	歩A・単A B単 331号
合 計					1,776,809	
・ ・ 右岸取水工（開渠部①）		1.000	式		1,154,000	
000332 均しコンクリート 18N-8-40		2.2	m3	27,820	61,204	歩A・単A B単 332号
000333 鉄筋コンクリート 24H-12-25		7.8	m3	29,370	229,086	歩A・単A B単 333号
000334 型枠 均しコンクリート		2.0	㎡	5,719	11,438	歩A・単A B単 334号
000335 型枠 鉄筋構造物		42	㎡	11,150	468,300	歩A・単A B単 335号
000336 鉄筋 SD345,D13		0.809	ton	175,211	141,746	歩A・単A B単 336号
000337 止水板 CF-200		4.2	m	2,999	12,596	歩A・単A B単 337号
000338 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		1	㎡	6,353	6,353	歩A・単A B単 338号
000339 ダウエルバー D16		18	本	709	12,762	歩A・単A B単 339号
000340 塩ビ管 VPφ300		4.0	m	10,968	43,872	歩A・単A B単 340号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000341 二次製品枓 600×600×600	2	基	83,104	166,208	歩A・単A B単 341号
合 計				1,153,565	
・ ・ 右岸取水工（開渠部②）	1.000	式		565,000	
000342 均しコンクリート 18N-8-40	1.3	m3	27,820	36,166	歩A・単A B単 342号
000343 鉄筋コンクリート 24H-12-25	4.5	m3	29,370	132,165	歩A・単A B単 343号
000344 型枠 均しコンクリート	1.3	m ²	5,719	7,435	歩A・単A B単 344号
000345 型枠 鉄筋構造物	25	m ²	11,150	278,750	歩A・単A B単 345号
000346 鉄筋 SD345,D13	0.471	ton	175,211	82,524	歩A・単A B単 346号
000347 止水板 CF-200	4.2	m	2,999	12,596	歩A・単A B単 347号
000348 収縮目地 油性ペイント塗布	1	m ²	2,370	2,370	歩A・単A B単 348号
000349 ダウエルバー D16	18	本	709	12,762	歩A・単A B単 349号
合 計				564,768	
・ ・ 右岸取水工（開渠部③）	1.000	式		613,000	
000350 均しコンクリート 18N-8-40	1.4	m3	27,820	38,948	歩A・単A B単 350号
000351 鉄筋コンクリート 24H-12-25	4.9	m3	29,370	143,913	歩A・単A B単 351号
000352 型枠 均しコンクリート	1.4	m ²	5,719	8,007	歩A・単A B単 352号
000353 型枠 鉄筋構造物	27	m ²	11,150	301,050	歩A・単A B単 353号
000354 鉄筋 SD345,D13	0.511	ton	175,211	89,533	歩A・単A B単 354号
000355 止水板 CF-200	4.2	m	2,999	12,596	歩A・単A B単 355号
000356 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 356号
000357 ダウエルバー D16	18	本	709	12,762	歩A・単A B単 357号
合 計				613,162	
・ ・ 右岸取水工（開渠部④）	1.000	式		622,000	
000358 均しコンクリート 18N-8-40	1.4	m3	27,820	38,948	歩A・単A B単 358号
000359 鉄筋コンクリート 24H-12-25	4.7	m3	29,370	138,039	歩A・単A B単 359号
000360 型枠 均しコンクリート	1.0	m ²	5,719	5,719	歩A・単A B単 360号
000361 型枠 鉄筋構造物	23	m ²	11,150	256,450	歩A・単A B単 361号
000362 鉄筋 SD345,D13	0.496	ton	175,211	86,905	歩A・単A B単 362号
000363 既設新設取り合い用止水板 20×10mm	4.9	m	2,999	14,695	歩A・単A B単 363号
000364 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 364号
000365 塩ビ管 VPφ20,L=0.5m	21	本	545	11,445	歩A・単A B単 365号
000366 樹脂系アンカー D16用	21	本	2,904	60,984	歩A・単A B単 366号
000367 差し筋 SD345,D16,L=0.63m	21	本	108	2,268	歩A・単A B単 367号
合 計				621,806	
・ 右岸取水工杭基礎工	1.000	式		2,978,000	
・ ・ 右岸取水工（取水口）杭基礎工	1.000	式		2,978,000	
000368 既製コンクリート杭工 中堀工法,PHC杭,φ700,A種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m	4	本	723,062	2,892,248	歩A・単A B単 368号
000369 杭頭処理	4	本	21,368	85,472	歩A・単A B単 369号
合 計				2,977,720	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 止水鋼矢板工					
	1.000	式		23,937,000	
・ ・ 止水鋼矢板工（躯体）					
	1.000	式		12,133,000	
000370 止水鋼矢板 10H型, L=5.0m, 打込長6m以下	88	枚	103,141	9,076,408	歩A・単A B単 370号
000371 接続矢板 (R-②) 10H型, L=5.0m+L=6.5m, 打込長9m以下	1	枚	444,163	444,163	歩A・単A B単 371号
000372 接続矢板 (R-③) 10H型, L=5.0m+L=5.0m, 打込長6m以下	1	枚	322,149	322,149	歩A・単A B単 372号
000373 接続矢板 (R-④) 10H型, L=5.0m+L=5.0m, 打込長6m以下	1	枚	322,149	322,149	歩A・単A B単 373号
000374 接続矢板 (R-⑤) 10H型, L=5.0m+L=7.0m, 打込長9m以下	1	枚	471,163	471,163	歩A・単A B単 374号
000375 接続矢板 (L-②) 10H型, L=5.0m+L=5.5m, 打込長6m以下	1	枚	393,149	393,149	歩A・単A B単 375号
000376 接続矢板 (L-③) 10H型, L=5.0m+L=5.0m, 打込長6m以下	1	枚	322,149	322,149	歩A・単A B単 376号
000377 接続矢板 (L-④) 10H型, L=5.0m+L=5.0m, 打込長6m以下	1	枚	322,149	322,149	歩A・単A B単 377号
000378 接続矢板 (L-⑤) 10H型, L=5.0m+L=7.0m, 打込長9m以下	1	枚	459,163	459,163	歩A・単A B単 378号
合 計				12,132,642	
・ ・ 止水鋼矢板工（下流エプロン）					
	1.000	式		2,114,000	
000379 止水鋼矢板 10H型, L=2.0m, 打込長2m以下	26	枚	44,737	1,163,162	歩A・単A B単 379号
000380 接続矢板 (R-①) 10H型, L=6.5m+L=2.0m, 打込長9m以下	1	枚	370,163	370,163	歩A・単A B単 380号
000381 接続矢板 (L-①) 10H型, L=10.5m+L=2.0m, 打込長12m以下	1	枚	580,798	580,798	歩A・単A B単 381号
合 計				2,114,123	
・ ・ 止水鋼矢板工（上流エプロン）					
	1.000	式		2,632,000	
000382 止水鋼矢板 10H型, L=2.0m, 打込長2m以下	32	枚	44,737	1,431,584	歩A・単A B単 382号
000383 接続矢板 (R-⑥) 10H型, L=11.0m+L=2.0m, 打込長12m以下	1	枚	604,798	604,798	歩A・単A B単 383号
000384 接続矢板 (R-⑦) 10H型, L=2.0m+L=2.0m, 打込長2m以下	1	枚	128,139	128,139	歩A・単A B単 384号
000385 接続矢板 (R-⑧) 10H型, L=2.0m+L=2.0m, 打込長2m以下	1	枚	128,139	128,139	歩A・単A B単 385号
000386 接続矢板 (L-⑥) 10H型, L=6.0m+L=2.0m, 打込長6m以下	1	枚	339,149	339,149	歩A・単A B単 386号
合 計				2,631,809	
・ ・ 止水鋼矢板工（下流魚道工）					
	1.000	式		2,781,000	
000387 止水鋼矢板 10H型, L=6.5m, 打込長9m以下	19	枚	131,169	2,492,211	歩A・単A B単 387号
000388 止水鋼矢板 25H型, L=11.5m, 打込長12m以下	1	枚	289,048	289,048	歩A・単A B単 388号
合 計				2,781,259	
・ ・ 止水鋼矢板工（上流魚道工）					
	1.000	式		1,399,000	
000389 止水鋼矢板 10H型, L=7.0m, 打込長9m以下	10	枚	139,938	1,399,380	歩A・単A B単 389号
合 計				1,399,380	
・ ・ 止水鋼矢板工（左岸取水工）					
	1.000	式		840,000	
000390 止水鋼矢板 10H型, L=7.0m, 打込長9m以下	6	枚	139,938	839,628	歩A・単A B単 390号
合 計				839,628	
・ ・ 止水鋼矢板工（右岸取水工）					
	1.000	式		560,000	
000391 止水鋼矢板 10H型, L=7.0m, 打込長9m以下	4	枚	139,938	559,752	歩A・単A B単 391号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					559,752	
・ ・ 止水鋼矢板工（下流側左岸擁壁護岸工）		1.000	式		1,120,000	
000392 止水鋼矢板 10H型,L=5.5m,打込長6m以下		10	枚	112,039	1,120,390	歩A・単A B単 392号
合 計					1,120,390	
・ ・ 止水鋼矢板工（上流側左岸擁壁護岸工）		1.000	式		119,000	
000393 止水鋼矢板 10H型,L=6.0m,打込長6m以下		1	枚	119,383	119,383	歩A・単A B単 393号
合 計					119,383	
・ ・ 止水鋼矢板工（上流側右岸擁壁護岸工）		1.000	式		239,000	
000394 止水鋼矢板 10H型,L=6.0m,打込長6m以下		2	枚	119,383	238,766	歩A・単A B単 394号
合 計					238,766	
・ 護床工		1.000	式		20,906,000	
・ ・ 上流側護床工		1.000	式		5,768,000	
000395 護床ブロック 標準タイプ,0.5型×4単位,2ton級		100	個	55,009	5,500,900	歩A・単A B単 395号
000396 吸出し防止マット t=20mm		195	m ²	1,372	267,540	歩A・単A B単 396号
合 計					5,768,440	
・ ・ 下流側護床工		1.000	式		15,138,000	
000397 護床ブロック 標準タイプ,0.5型×4単位,2ton級		217	個	55,009	11,936,953	歩A・単A B単 397号
000398 護床ブロック 変形タイプ,0.5型×5単位,2ton級		48	個	51,543	2,474,064	歩A・単A B単 398号
000399 吸出し防止マット t=20mm		530	m ²	1,372	727,160	歩A・単A B単 399号
合 計					15,138,177	
・ 管理室護岸工		1.000	式		2,870,000	
・ ・ 土工（管理室護岸工）		1.000	式		133,000	
000400 掘削		33	m ³	343	11,319	歩A・単A B単 400号
000401 盛土 構造物周辺		1	m ³	3,137	3,137	歩A・単A B単 401号
000402 盛土 B<1.0m		5	m ³	3,137	15,685	歩A・単A B単 402号
000403 盛土 1.0m≦B<2.5m		15	m ³	2,544	38,160	歩A・単A B単 403号
000404 埋戻 構造物周辺		7	m ³	3,137	21,959	歩A・単A B単 404号
000405 埋戻 B<1.0m		3	m ³	3,137	9,411	歩A・単A B単 405号
000406 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.6km		2	m ³	800	1,600	歩A・単A B単 406号
000407 基面整正		35	m ²	518	18,130	歩A・単A B単 407号
000408 盛土法面整形仕上げ		8	m ²	477	3,816	歩A・単A B単 408号
000409 荒仕上げ		32	m ²	311	9,952	歩A・単A B単 409号
合 計					133,169	
・ ・ 管理室護岸工		1.000	式		2,737,000	
000410 積ブロック 控え35cm		36	m ²	29,238	1,052,568	歩A・単A B単 410号
000411 基礎碎石 RC-40,t=10cm		55	m ²	1,383	76,065	歩A・単A B単 411号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000412 均しコンクリート 18N-8-40	1.1	m3	27,820	30,602	歩A・単A B単 412号
000413 基礎コンクリート 18N-5-40	2.4	m3	86,600	207,840	歩A・単A B単 413号
000414 天端コンクリート 18N-5-40	0.6	m3	70,140	42,084	歩A・単A B単 414号
000415 胴込・裏込コンクリート 18N-8-25	10	m3	35,470	354,700	歩A・単A B単 415号
000416 張りコンクリート 18N-8-40	11	m3	27,820	306,020	歩A・単A B単 416号
000417 型枠 均しコンクリート	3.1	m ²	5,719	17,729	歩A・単A B単 417号
000418 型枠 小型構造物	12	m ²	10,020	120,240	歩A・単A B単 418号
000419 型枠 無筋構造物	36	m ²	11,150	401,400	歩A・単A B単 419号
000420 裏込め碎石 RC-40	16	m3	7,470	119,520	歩A・単A B単 420号
000421 目地材 瀝青繊維質板,t=10mm	1	m ²	1,400	1,400	歩A・単A B単 421号
000422 伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm	1	m ²	6,353	6,353	歩A・単A B単 422号
合 計				2,736,521	
・撤去復旧工					
・ ・ 既設矢板護岸撤去工 (左岸)	1.000	式		7,872,000	
	1.000	式		1,024,000	
000423 コンクリート取壊し 有筋	17	m3	20,290	344,930	歩A・単A B単 423号
000424 葎運搬・処理 鉄筋コンクリート	17	m3	8,347	141,899	歩A・単A B単 424号
000425 既設鋼矢板引抜き IIIw型,L=6.0m,引抜き長6m以下	92	枚	5,843	537,556	歩A・単A B単 425号
合 計				1,024,385	
・ ・ 既設張りブロック撤去工 (左岸)	1.000	式		1,222,000	
000426 コンクリート取壊し 無筋	70	m3	11,440	800,800	歩A・単A B単 426号
000427 葎運搬・処理 無筋コンクリート	70	m3	6,013	420,910	歩A・単A B単 427号
合 計				1,221,710	
・ ・ 既設樋管吐口撤去工 (左岸)	1.000	式		364,000	
000428 コンクリート取壊し 無筋	0.6	m3	11,440	6,864	歩A・単A B単 428号
000429 コンクリート取壊し 有筋	9.4	m3	20,290	190,726	歩A・単A B単 429号
000430 葎運搬・処理 無筋コンクリート	0.6	m3	6,013	3,608	歩A・単A B単 430号
000431 葎運搬・処理 鉄筋コンクリート	9.4	m3	8,347	78,462	歩A・単A B単 431号
000432 既設鋼矢板引抜き III型,L=4.0m,引抜き長4m以下	10	枚	5,156	51,560	歩A・単A B単 432号
000433 マイターゲート撤去 B2000×H1500	1	基	32,394	32,394	歩A・単A B単 433号
合 計				363,614	
・ ・ 既設矢板護岸撤去工 (右岸)	1.000	式		1,030,000	
000434 コンクリート取壊し 有筋	17	m3	20,290	344,930	歩A・単A B単 434号
000435 葎運搬・処理 鉄筋コンクリート	17	m3	8,347	141,899	歩A・単A B単 435号
000436 既設鋼矢板引抜き IIIw型,L=6.0m,引抜き長6m以下	93	枚	5,843	543,399	歩A・単A B単 436号
合 計				1,030,228	
・ ・ 既設コンクリート矢板護岸撤去工 (右岸)	1.000	式		344,000	
000437 コンクリート取壊し 有筋	12	m3	20,290	243,480	歩A・単A B単 437号
000438 葎運搬・処理 鉄筋コンクリート	12	m3	8,347	100,164	歩A・単A B単 438号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				343,644	
・ ・ 既設積ブロック護岸撤去工 (右岸)	1.000	式		314,000	
000439 コンクリート取壊し 無筋	18	m3	11,440	205,920	歩A・単A B単 439号
000440 搬運搬・処理 無筋コンクリート	18	m3	6,013	108,234	歩A・単A B単 440号
合 計				314,154	
・ ・ 既設右岸取水工撤去工 (右岸)	1.000	式		1,944,000	
000441 コンクリート取壊し 無筋	6.5	m3	11,440	74,360	歩A・単A B単 441号
000442 コンクリート取壊し 有筋	53	m3	20,290	1,075,370	歩A・単A B単 442号
000443 搬運搬・処理 無筋コンクリート	6.5	m3	6,013	39,085	歩A・単A B単 443号
000444 搬運搬・処理 鉄筋コンクリート	53	m3	8,347	442,391	歩A・単A B単 444号
000445 既設鋼矢板引抜き III型,L=5.0m,引抜き長6m以下	22	枚	5,843	128,546	歩A・単A B単 445号
000446 スライドゲート撤去 B1350×H1000	1	基	184,255	184,255	歩A・単A B単 446号
合 計				1,944,007	
・ ・ 既設張りブロック撤去工 (右岸)	1.000	式		524,000	
000447 コンクリート取壊し 無筋	30	m3	11,440	343,200	歩A・単A B単 447号
000448 搬運搬・処理 無筋コンクリート	30	m3	6,013	180,390	歩A・単A B単 448号
合 計				523,590	
・ ・ 既設取付水路①撤去工	1.000	式		92,000	
000449 コンクリート取壊し 無筋	0.2	m3	11,440	2,288	歩A・単A B単 449号
000450 コンクリート取壊し 有筋	0.8	m3	20,290	16,232	歩A・単A B単 450号
000451 搬運搬・処理 無筋コンクリート	0.2	m3	6,013	1,203	歩A・単A B単 451号
000452 搬運搬・処理 鉄筋コンクリート	0.8	m3	8,347	6,678	歩A・単A B単 452号
000453 角型引上弁撤去 □400×400	1	基	66,042	66,042	歩A・単A B単 453号
合 計				92,443	
・ ・ 既設取付水路②撤去工	1.000	式		19,000	
000454 コンクリート取壊し 無筋	0.1	m3	11,440	1,144	歩A・単A B単 454号
000455 コンクリート取壊し 有筋	0.6	m3	20,290	12,174	歩A・単A B単 455号
000456 搬運搬・処理 無筋コンクリート	0.1	m3	6,013	601	歩A・単A B単 456号
000457 搬運搬・処理 鉄筋コンクリート	0.6	m3	8,347	5,008	歩A・単A B単 457号
合 計				18,927	
・ ・ 既設取付水路③撤去工	1.000	式		13,000	
000458 コンクリート取壊し 無筋	0.1	m3	11,440	1,144	歩A・単A B単 458号
000459 コンクリート取壊し 有筋	0.4	m3	20,290	8,116	歩A・単A B単 459号
000460 搬運搬・処理 無筋コンクリート	0.1	m3	6,013	601	歩A・単A B単 460号
000461 搬運搬・処理 鉄筋コンクリート	0.4	m3	8,347	3,339	歩A・単A B単 461号
合 計				13,200	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ U型側溝撤去工（右岸）		1.000	式		201,000	
000462	U型側溝撤去 再利用撤去,B450×H450,	76.0	m	2,650	201,400	歩A・単A B単 462号
合 計					201,400	
・ ・ U型側溝復旧工（右岸）		1.000	式		678,000	
000463	U型側溝復旧 再利用,B450×H450	76.0	m	5,197	394,972	歩A・単A B単 463号
000464	U型側溝復旧 新設,B450×H450	5.0	m	11,107	55,535	歩A・単A B単 464号
000465	接続柵 二次製品,600×600×600	1	基	83,104	83,104	歩A・単A B単 465号
000466	基礎碎石 RC-40,t=10cm	51	m ²	239	12,189	歩A・単A B単 466号
000467	角型引上弁復旧 既設利用,□400×400	1	基	132,084	132,084	歩A・単A B単 467号
合 計					677,884	
・ ・ 角落し戸溝工①撤去・復旧工（右岸）		1.000	式		15,000	
000468	コンクリート取壊し 無筋	0.1	m ³	11,440	1,144	歩A・単A B単 468号
000469	葎運搬・処理 無筋コンクリート	0.1	m ³	6,013	601	歩A・単A B単 469号
000470	無筋コンクリート 18N-8-40	0.1	m ³	37,180	3,718	歩A・単A B単 470号
000471	型枠 無筋構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	歩A・単A B単 471号
合 計					15,483	
・ ・ 角落し戸溝工②撤去・復旧工（右岸）		1.000	式		10,000	
000472	コンクリート取壊し 無筋	0.1	m ³	11,440	1,144	歩A・単A B単 472号
000473	葎運搬・処理 無筋コンクリート	0.1	m ³	6,013	601	歩A・単A B単 473号
000474	無筋コンクリート 18N-8-40	0.1	m ³	37,180	3,718	歩A・単A B単 474号
000475	型枠 無筋構造物	0.500	m ²	10,020	5,010	歩A・単A B単 475号
合 計					10,473	
・ ・ 天端保護ブロック撤去・復旧工（右岸）		1.000	式		78,000	
000476	天端保護ブロック撤去 215×110×2000	10.0	m	2,608	26,080	歩A・単A B単 476号
000477	天端保護ブロック復旧 既設利用,215×110×2000	10.0	m	5,216	52,160	歩A・単A B単 477号
合 計					78,240	
・ 撤去復旧工（4期）		1.000	式		853,000	
・ ・ 撤去工（4期）		1.000	式		853,000	
000478	コンクリート切断 山王下立支線水路接続部	6.1	m	56,671	345,693	歩A・単A B単 478号
000479	コンクリート取壊し 山王下立支線水路接続部	1.9	m ³	20,290	38,551	歩A・単A B単 479号
000480	コンクリート取壊し 無筋	26	m ³	11,440	297,440	歩A・単A B単 480号
000481	葎運搬・処理 鉄筋コンクリート	1.9	m ³	7,733	14,693	歩A・単A B単 481号
000482	葎運搬・処理 無筋コンクリート	26	m ³	6,013	156,338	歩A・単A B単 482号
合 計					852,715	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				373,340,000	
・仮設工（１期）					
・ ・仮設道路工（１期）	1.000	式		114,241,000	
000483 表土掘削	1.000	式		56,199,000	
	2,035	m ²	65	132,275	歩A・単A B単 483号
000484 表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=1.9km	610	m ³	813	495,930	歩A・単A B単 484号
000485 掘削	640	m ³	239	152,960	歩A・単A B単 485号
000486 床掘	27	m ³	262	7,074	歩A・単A B単 486号
000487 盛土 構造物周辺	230	m ³	2,685	617,550	歩A・単A B単 487号
000488 盛土 B<1.0m	92	m ³	2,685	247,020	歩A・単A B単 488号
000489 盛土 1.0m≤B<2.5m	400	m ³	2,506	1,002,400	歩A・単A B単 489号
000490 盛土 2.5m≤B<4.0m	580	m ³	926	537,080	歩A・単A B単 490号
000491 盛土 B≥4.0m	3,700	m ³	255	943,500	歩A・単A B単 491号
000492 路肩盛土	62	m ³	2,685	166,470	歩A・単A B単 492号
000493 路床盛土 2.5m≤B<4.0m	260	m ³	973	252,980	歩A・単A B単 493号
000494 路床盛土 B≥4.0m	260	m ³	391	101,660	歩A・単A B単 494号
000495 碎石盛土 RC-40,2.5m≤B<4.0m	56	m ³	926	51,856	歩A・単A B単 495号
000496 流用土運搬 貯水池①～現場,L=0.8km	4,200	m ³	523	2,196,600	歩A・単A B単 496号
000497 盛土撤去	9	m ³	239	2,151	歩A・単A B単 497号
000498 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km	9	m ³	536	4,824	歩A・単A B単 498号
000499 埋戻 構造物周辺	13	m ³	2,685	34,905	歩A・単A B単 499号
000500 基面整正	30	m ²	518	15,540	歩A・単A B単 500号
000501 舗装工 表層,再生密粒度アスコン(13)	817	m ²	2,116	1,728,772	歩A・単A B単 501号
000502 舗装工 路盤,RC-40	870	m ²	630	548,100	歩A・単A B単 502号
000503 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	4,028	m ²	1,896	7,637,088	歩A・単A B単 503号
000504 土木シート 設置	3,249	m ²	208	675,792	歩A・単A B単 504号
000505 仮設水路設置 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連	73.0	m	184,770	13,488,210	歩A・単A B単 505号
000506 大型土のう 仮設水路,製作～設置,耐候性3年	4	袋	8,525	34,100	歩A・単A B単 506号
000507 遮水シート設置 仮設水路,ブルーシート#3000	32	m ²	488	15,616	歩A・単A B単 507号
000508 土のう積 仮設水路,仕揃え～設置	0.3	m ³	26,499	7,950	歩A・単A B単 508号
000509 コンクリート取壊し 既設水路,有筋	61	m ³	20,290	1,237,690	歩A・単A B単 509号
000510 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート	61	m ³	8,012	488,732	歩A・単A B単 510号
000511 U型側溝 仮廻し水路,B300×H300	64.7	m	7,967	515,465	歩A・単A B単 511号
000512 基礎碎石 RC-40,t=10cm	32	m ²	239	7,648	歩A・単A B単 512号
000513 コンクリート取壊し 仮廻し水路(既設水路壁取壊し),無筋	0.1	m ³	36,380	3,638	歩A・単A B単 513号
000514 殻運搬・処理 仮廻し水路,無筋コンクリート	0.1	m ³	5,734	573	歩A・単A B単 514号
000515 大型土のう 既設水路保護,製作～設置,耐候性3年	36	袋	8,525	306,900	歩A・単A B単 515号
000516 大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用,耐候性3年	36	袋	840	30,240	歩A・単A B単 516号
000517 大型土のう運搬 既設水路保護,現場～仮置ヤード2,L=2.1km	30	m ³	800	24,000	歩A・単A B単 517号
000518 大型土のう仮置き 仮置ヤード2	36	袋	1,897	68,292	歩A・単A B単 518号
000519 敷鉄板 既設水路保護,設置,t=22mm	647	m ²	22,577	14,607,319	歩A・単A B単 519号
000520 土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置	41.7	m ³	26,499	1,105,008	歩A・単A B単 520号
000521 購入土 山砂	1,800	m ³	3,650	6,570,000	歩A・単A B単 521号
000522 購入土 RC-40	75	m ³	1,800	135,000	歩A・単A B単 522号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				56,198,908	
・ 施工ヤード工（1期）					
	1.000	式		7,937,000	
000523 表土掘削					歩A・単A B単 523号
	3,807	m ²	65	247,455	
000524 表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km	680	m ³	936	636,480	歩A・単A B単 524号
000525 表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=1.9km	460	m ³	813	373,980	歩A・単A B単 525号
000526 表土運搬 仮置ヤード2～現場,L=1.9km	460	m ³	926	425,960	歩A・単A B単 526号
000527 表土復旧					歩A・単A B単 527号
	1,527	m ²	66	100,782	
000528 盛土 B≧4.0m					歩A・単A B単 528号
	1,100	m ³	255	280,500	
000529 流用土運搬 貯水池～現場,L=0.5km	1,300	m ³	462	600,600	歩A・単A B単 529号
000530 盛土撤去					歩A・単A B単 530号
	510	m ³	239	121,890	
000531 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km	510	m ³	536	273,360	歩A・単A B単 531号
000532 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	3,045	m ²	1,286	3,915,870	歩A・単A B単 532号
000533 土木シート 設置	3,807	m ²	208	791,856	歩A・単A B単 533号
000534 土木シート 撤去	1,527	m ²	83	126,741	歩A・単A B単 534号
000535 耕起					歩A・単A B単 535号
	1,527	m ²	27	41,229	
合 計				7,936,703	
・ 河川内進入路及び仮締切工（1期）					
	1.000	式		29,787,000	
000536 盛土 4.0m≦B					歩A・単A B単 536号
	1,600	m ³	532	851,200	
000537 盛土 2.5m≦B<4.0m	70	m ³	1,203	84,210	歩A・単A B単 537号
000538 盛土 1.0m≦B<2.5m	77	m ³	2,506	192,962	歩A・単A B単 538号
000539 盛土 B<1.0m	7	m ³	2,685	18,795	歩A・単A B単 539号
000540 流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.4km	2,000	m ³	462	924,000	歩A・単A B単 540号
000541 盛土撤去					歩A・単A B単 541号
	2,000	m ³	239	478,000	
000542 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km	2,000	m ³	598	1,196,000	歩A・単A B単 542号
000543 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	758	m ²	740	560,920	歩A・単A B単 543号
000544 大型土のう 製作～設置,耐候性3年	248	袋	8,621	2,138,008	歩A・単A B単 544号
000545 大型土のう 撤去,再利用	248	袋	940	233,120	歩A・単A B単 545号
000546 流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.4km	210	m ³	462	97,020	歩A・単A B単 546号
000547 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km	210	m ³	800	168,000	歩A・単A B単 547号
000548 大型土のう仮置き 仮置ヤード2	248	袋	1,897	470,456	歩A・単A B単 548号
000549 鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下	35	枚	277,125	9,699,375	歩A・単A B単 549号
000550 鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m	35	枚	20,701	724,535	歩A・単A B単 550号
000551 土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m	1	式	2,955,998	2,955,998	歩A・単A B単 551号
000552 捷水路左岸嵩上げ					歩A・単A B単 552号
	116.5	m	69,084	8,048,286	
000553 穀運搬・処理 アスファルト穀	129	m ³	7,334	946,086	歩A・単A B単 553号
合 計				29,786,971	
・ 施工ヤード取付工（1期）					
	1.000	式		1,890,000	
000554 盛土 4.0m≦B					歩A・単A B単 554号
	130	m ³	255	33,150	
000555 流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.4km	140	m ³	462	64,680	歩A・単A B単 555号
000556 盛土撤去					歩A・単A B単 556号
	140	m ³	239	33,460	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000557	流用土運搬 現地～発生土仮置場,L=0.4km	140	m3	598	83,720	歩A・単A B単 557号
000558	敷鉄板 設置～撤去,t=22	117	m ²	1,239	144,963	歩A・単A B単 558号
000559	大型土のう 製作～設置,耐候性3年	94	袋	8,525	801,350	歩A・単A B単 559号
000560	大型土のう 撤去,再利用	94	袋	840	78,960	歩A・単A B単 560号
000561	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km	78	m3	800	62,400	歩A・単A B単 561号
000562	大型土のう仮置き 仮置ヤード2	94	袋	1,897	178,318	歩A・単A B単 562号
000563	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22	17	m ²	1,341	22,797	歩A・単A B単 563号
000564	土のう積 既設水路保護	1.0	m3	38,417	38,417	歩A・単A B単 564号
000565	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km	1	m3	598	598	歩A・単A B単 565号
000566	購入土 山砂	95	m3	3,650	346,750	歩A・単A B単 566号
合 計					1,889,563	
・ ・ 仮廻し道路工⑤（1期）		1.000	式		299,000	
000567	盛土 4.0m≦B	22	m3	255	5,610	歩A・単A B単 567号
000568	盛土 2.5m≦B<4.0m	46	m3	926	42,596	歩A・単A B単 568号
000569	盛土 1.0m≦B<2.5m	8	m3	2,554	20,432	歩A・単A B単 569号
000570	盛土 B<1.0m	2	m3	2,685	5,370	歩A・単A B単 570号
000571	流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.3km	87	m3	400	34,800	歩A・単A B単 571号
000572	盛土撤去	87	m3	239	20,793	歩A・単A B単 572号
000573	敷砂利 設置,RC-40,t=10cm	116	m ²	639	74,124	歩A・単A B単 573号
000574	碎石撤去 敷砂利	13	m3	239	3,107	歩A・単A B単 574号
000575	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km	100	m3	400	40,000	歩A・単A B単 575号
000576	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm	13	m ²	1,341	17,433	歩A・単A B単 576号
000577	土のう積 既設水路保護	0.8	m3	38,417	30,734	歩A・単A B単 577号
000578	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km	1	m3	536	536	歩A・単A B単 578号
000579	購入土 山砂	1	m3	3,650	3,650	歩A・単A B単 579号
合 計					299,185	
・ ・ 杭施工ヤード工（1期）		1.000	式		2,219,000	
000580	盛土	220	m3	255	56,100	歩A・単A B単 580号
000581	購入土 山砂	290	m3	3,650	1,058,500	歩A・単A B単 581号
000582	盛土撤去	240	m3	239	57,360	歩A・単A B単 582号
000583	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.6km	240	m3	659	158,160	歩A・単A B単 583号
000584	ジオテキスタイル 設置～撤去	756	m ²	988	746,928	歩A・単A B単 584号
000585	穀運搬・処理 廃プラスチック,処分費	0.5	m3	9,500	4,750	歩A・単A B単 585号
000586	穀運搬・処理 廃プラスチック,運搬費	1	回	20,000	20,000	歩A・単A B単 586号
000587	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	138	m ²	851	117,438	歩A・単A B単 587号
合 計					2,219,236	
・ ・ 代替貯水池工		1.000	式		2,936,000	
000588	掘削 貯水池①	4,900	m3	239	1,171,100	歩A・単A B単 588号
000589	掘削 貯水池②	3,000	m3	239	717,000	歩A・単A B単 589号
000590	法面整形 貯水池①	640	m ²	961	615,040	歩A・単A B単 590号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000591 法面整形 貯水池②		450	m ²	961	432,450	歩A・単A B単 591号
合 計					2,935,590	
・ ・ 仮設棧橋工（1期）		1.000	式		11,623,000	
000592 仮設棧橋上部工 設置		22.27	ton	31,877	709,901	歩A・単A B単 592号
000593 仮設棧橋下部工 設置		17.39	ton	98,771	1,717,628	歩A・単A B単 593号
000594 仮設棧橋覆工板 設置		156	m ²	2,283	356,148	歩A・単A B単 594号
000595 仮設棧橋高欄 設置		52	m	6,704	348,608	歩A・単A B単 595号
000596 杭橋脚設置 KP1,L=16.0m		4	本	103,887	415,548	歩A・単A B単 596号
000597 導杭・導枠設置撤去 KP1,L=10m		4	本	80,129	320,516	歩A・単A B単 597号
000598 杭橋脚設置 KA1,KA2,L=10.5m		8	本	103,887	831,096	歩A・単A B単 598号
000599 上部工覆工板賃料 供用月数：12箇月		156	m ²	7,560	1,179,360	歩A・単A B単 599号
000600 上部工主部材賃料 供用日数：351日		1	式	2,164,968	2,164,968	歩A・単A B単 600号
000601 上部工副部材材料費		1	式	808,840	808,840	歩A・単A B単 601号
000602 下部工材料費		1	式	622,904	622,904	歩A・単A B単 602号
000603 高力ボルト		1	式	334,192	334,192	歩A・単A B単 603号
000604 杭材材料費		1	式	1,626,601	1,626,601	歩A・単A B単 604号
000605 土留材賃料 供用日数：351日		4.68	ton	26,325	123,201	歩A・単A B単 605号
000606 土留材材料費		1	式	63,731	63,731	歩A・単A B単 606号
合 計					11,623,242	
・ ・ 仮置ヤード工②（1期）		1.000	式		667,000	
000607 ネットフェンス撤去 H1.4m		8.0	m	3,181	25,448	歩A・単A B単 607号
000608 ネットフェンス扉撤去 H1.4m×W1.0m		2	組	5,338	10,676	歩A・単A B単 608号
000609 歩車道境界ブロック撤去		10	m	1,582	15,820	歩A・単A B単 609号
000610 盛土 スロープ部		17	m ³	255	4,335	歩A・単A B単 610号
000611 土木シート 設置		1,579	m ²	208	328,432	歩A・単A B単 611号
000612 仮設門扉設置		2	組	141,000	282,000	歩A・単A B単 612号
合 計					666,711	
・ ・ 給水管接続		1.000	式		684,000	
000613 塩ビ管設置 VPφ100,TS継手		28.4	m	2,817	80,003	歩A・単A B単 613号
000614 塩ビ管設置 VPφ125,TS継手		2.6	m	3,468	9,017	歩A・単A B単 614号
000615 塩ビ管設置 VPφ150,TS継手		71.7	m	4,623	331,469	歩A・単A B単 615号
000616 塩ビ管継手設置 RR両受ソケット,VPφ100		5	個	3,575	17,875	歩A・単A B単 616号
000617 塩ビ管継手設置 RR両受ソケット,VPφ125		1	個	6,605	6,605	歩A・単A B単 617号
000618 塩ビ管継手設置 RR両受ソケット,VPφ150		10	個	8,780	87,800	歩A・単A B単 618号
000619 塩ビ管継手設置 TS90°エルボ,VPφ100		1	個	7,285	7,285	歩A・単A B単 619号
000620 塩ビ管継手設置 TS90°エルボ,VPφ150		5	個	21,650	108,250	歩A・単A B単 620号
000621 水口栓設置 VPφ100		5	個	1,680	8,400	歩A・単A B単 621号
000622 水口栓設置 VPφ125		1	個	2,450	2,450	歩A・単A B単 622号
000623 水口栓設置 VPφ150		10	個	2,450	24,500	歩A・単A B単 623号
合 計					683,654	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・仮設工（２期）					
・ ・ 仮設道路工（２期）	1.000	式		68,300,000	
000624 表土掘削	1.000	式		24,309,000	
000625 表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.4km	218	m ³	65	14,170	歩A・単A B単 624号
000626 掘削	66	m ³	936	61,776	歩A・単A B単 625号
000627 盛土 構造物周辺	110	m ³	291	32,010	歩A・単A B単 626号
000628 盛土 B<1.0m	3	m ³	2,685	8,055	歩A・単A B単 627号
000629 盛土 1.0m≤B<2.5m	22	m ³	2,685	59,070	歩A・単A B単 628号
000630 盛土 2.5m≤B<4.0m	1	m ³	2,544	2,544	歩A・単A B単 629号
000631 盛土 B≥4.0m	6	m ³	1,003	6,018	歩A・単A B単 630号
000632 碎石盛土 RC-40,2.5m≤B<4.0m	88	m ³	279	24,552	歩A・単A B単 631号
000633 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.1km	56	m ³	1,003	56,168	歩A・単A B単 632号
000634 盛土撤去	9	m ³	649	5,841	歩A・単A B単 633号
000635 碎石撤去 RC-40	9	m ³	291	2,619	歩A・単A B単 634号
000636 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km	62	m ³	291	18,042	歩A・単A B単 635号
000637 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	9	m ³	536	4,824	歩A・単A B単 636号
000638 土木シート 設置	4,473	m ²	1,968	8,802,864	歩A・単A B単 637号
000639 仮設水路撤去 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連	218	m ²	208	45,344	歩A・単A B単 638号
000640 仮設水路設置 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連	73.0	m	13,357	975,061	歩A・単A B単 639号
000641 大型土のう 仮設水路,設置,再利用,耐候性3年	73.0	m	180,714	13,192,122	歩A・単A B単 640号
000642 大型土のう 仮設水路,撤去,再利用	4	袋	1,897	7,588	歩A・単A B単 641号
000643 遮水シート設置 仮設水路,ブルーシート#3000	4	袋	840	3,360	歩A・単A B単 642号
000644 遮水シート撤去 仮設水路	32	m ²	488	15,616	歩A・単A B単 643号
000645 土のう積 仮設水路,仕揃え～設置～撤去	32	m ²	136	4,352	歩A・単A B単 644号
000646 大型土のう 既設水路保護,製作,耐候性3年	0.3	m ³	38,417	11,525	歩A・単A B単 645号
000647 大型土のう 既設水路保護,設置,耐候性3年	3	袋	6,412	19,236	歩A・単A B単 646号
000648 大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用,耐候性3年	39	袋	1,897	73,983	歩A・単A B単 647号
000649 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.1km	39	袋	840	32,760	歩A・単A B単 648号
000650 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.3km	30	m ³	1,049	31,470	歩A・単A B単 649号
000651 大型土のう仮置き 仮置ヤード2	33	m ³	800	26,400	歩A・単A B単 650号
000652 敷鉄板 既設水路保護,設置,t=22mm	39	袋	1,897	73,983	歩A・単A B単 651号
000653 土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置	25	m ²	22,577	564,425	歩A・単A B単 652号
000654 購入土 山砂	2.0	m ³	26,499	52,998	歩A・単A B単 653号
	22	m ³	3,650	80,300	歩A・単A B単 654号
合 計				24,309,076	
・ ・ 施工ヤード工（２期）					
000655 表土掘削	1.000	式		16,249,000	
000656 表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.4km	3,849	m ²	65	250,185	歩A・単A B単 655号
000657 盛土 B≥4.0m	1,200	m ³	936	1,123,200	歩A・単A B単 656号
000658 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km	1,200	m ³	279	334,800	歩A・単A B単 657号
000659 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	520	m ³	649	337,480	歩A・単A B単 658号
000660 土木シート 設置	5,191	m ²	1,942	10,080,922	歩A・単A B単 659号
	3,849	m ²	208	800,592	歩A・単A B単 660号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000661 購入土 山砂	910	m ³	3,650	3,321,500	歩A・単A B単 661号
合 計				16,248,679	
・ ・ 河川内進入路及び仮締切工（2期）	1.000	式		20,754,000	
000662 盛土 4.0m≤B	1,600	m ³	556	889,600	歩A・単A B単 662号
000663 盛土 2.5m≤B<4.0m	70	m ³	1,280	89,600	歩A・単A B単 663号
000664 盛土 1.0m≤B<2.5m	77	m ³	2,544	195,888	歩A・単A B単 664号
000665 盛土 B<1.0m	7	m ³	2,685	18,795	歩A・単A B単 665号
000666 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.5km	2,000	m ³	711	1,422,000	歩A・単A B単 666号
000667 盛土撤去	2,000	m ³	291	582,000	歩A・単A B単 667号
000668 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km	2,000	m ³	598	1,196,000	歩A・単A B単 668号
000669 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	758	m ²	1,609	1,219,622	歩A・単A B単 669号
000670 大型土のう 設置,再利用,耐候性3年	248	袋	2,127	527,496	歩A・単A B単 670号
000671 大型土のう 撤去,再利用	248	袋	843	209,064	歩A・単A B単 671号
000672 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.6km	210	m ³	1,049	220,290	歩A・単A B単 672号
000673 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km	210	m ³	800	168,000	歩A・単A B単 673号
000674 大型土のう仮置き 仮置ヤード2	248	袋	1,897	470,456	歩A・単A B単 674号
000675 鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下	35	枚	24,796	867,860	歩A・単A B単 675号
000676 鋼矢板引拔 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m	35	枚	20,701	724,535	歩A・単A B単 676号
000677 土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m	1	式	2,955,998	2,955,998	歩A・単A B単 677号
000678 捷水路左岸嵩上げ	116.5	m	69,106	8,050,849	歩A・単A B単 678号
000679 殻運搬・処理 アスファルト殻	129	m ³	7,334	946,086	歩A・単A B単 679号
合 計				20,754,139	
・ ・ 施工ヤード取付工（2期）	1.000	式		1,138,000	
000680 盛土 4.0≤B	130	m ³	279	36,270	歩A・単A B単 680号
000681 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km	140	m ³	711	99,540	歩A・単A B単 681号
000682 盛土撤去	140	m ³	291	40,740	歩A・単A B単 682号
000683 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km	140	m ³	598	83,720	歩A・単A B単 683号
000684 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	117	m ²	1,924	225,108	歩A・単A B単 684号
000685 大型土のう 設置,再利用,耐候性3年	94	袋	1,897	178,318	歩A・単A B単 685号
000686 大型土のう 撤去,再利用	94	袋	840	78,960	歩A・単A B単 686号
000687 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.5km	78	m ³	1,049	81,822	歩A・単A B単 687号
000688 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km	78	m ³	800	62,400	歩A・単A B単 688号
000689 大型土のう仮置き 仮置ヤード2	94	袋	1,897	178,318	歩A・単A B単 689号
000690 敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm	17	m ²	1,952	33,184	歩A・単A B単 690号
000691 土のう積 既設水路保護,仕捨て～設置～撤去	1.0	m ³	38,417	38,417	歩A・単A B単 691号
000692 土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km	1	m ³	711	711	歩A・単A B単 692号
000693 土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km	1	m ³	598	598	歩A・単A B単 693号
合 計				1,138,106	
・ ・ 仮廻し道路工⑤（2期）	1.000	式		349,000	
000694 盛土 4.0m≤B	22	m ³	279	6,138	歩A・単A B単 694号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）					
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000695 盛土 2.5m≦B<4.0m	46	m ³	1,003	46,138	歩A・単A B単 695号
000696 盛土 1.0m≦B<2.5m	8	m ³	2,544	20,352	歩A・単A B単 696号
000697 盛土 B<1.0m	2	m ³	2,685	5,370	歩A・単A B単 697号
000698 盛土撤去	87	m ³	291	25,317	歩A・単A B単 698号
000699 敷砂利 RC-40, t=10cm	116	m ²	639	74,124	歩A・単A B単 699号
000700 碎石撤去 敷砂利	13	m ³	291	3,783	歩A・単A B単 700号
000701 流用土運搬 発生土仮置場～現場, L=0.3km	87	m ³	649	56,463	歩A・単A B単 701号
000702 流用土運搬 現場～発生土仮置場, L=0.3km	100	m ³	536	53,600	歩A・単A B単 702号
000703 敷鉄板 既設水路保護, 設置～撤去, t=22mm	13	m ²	1,952	25,376	歩A・単A B単 703号
000704 土のう積 既設水路保護, 仕揃え～設置～撤去	0.8	m ³	38,417	30,734	歩A・単A B単 704号
000705 土のう運搬 発生土仮置場～現場, L=0.3km	1	m ³	649	649	歩A・単A B単 705号
000706 土のう運搬 現場～発生土仮置場, L=0.3km	1	m ³	536	536	歩A・単A B単 706号
合 計				348,580	
・ ・ 杭施工ヤード工（2期）	1.000	式		1,936,000	
000707 盛土 4.0m≦B	270	m ³	279	75,330	歩A・単A B単 707号
000708 流用土運搬 発生土仮置場～現場, L=0.6km	240	m ³	772	185,280	歩A・単A B単 708号
000709 盛土撤去	310	m ³	291	90,210	歩A・単A B単 709号
000710 流用土運搬 現場～発生土仮置場, L=0.6km	310	m ³	659	204,290	歩A・単A B単 710号
000711 ジオテキスタイル 設置～撤去	947	m ²	988	935,636	歩A・単A B単 711号
000712 殻運搬・処理 廃プラスチック, 処分費	0.7	m ³	9,500	6,650	歩A・単A B単 712号
000713 殻運搬・処理 廃プラスチック, 運搬費	1	回	20,000	20,000	歩A・単A B単 713号
000714 購入土 山砂	75	m ³	3,650	273,750	歩A・単A B単 714号
000715 敷鉄板 設置～撤去, t=22mm	180	m ²	805	144,900	歩A・単A B単 715号
合 計				1,936,046	
・ ・ 仮設栈橋工（2期）	1.000	式		3,565,000	
000716 上部工覆工板賃料 供用月数: 12箇月	156	m ²	7,560	1,179,360	歩A・単A B単 716号
000717 上部工主部材賃料 供用日数: 366日	1	式	2,257,488	2,257,488	歩A・単A B単 717号
000718 土留材賃料 供用日数: 366日	4.68	ton	27,450	128,466	歩A・単A B単 718号
合 計				3,565,314	
・ 仮設工（3期）	1.000	式		59,091,000	
・ ・ 仮設道路工（3期）	1.000	式		23,372,000	
000719 盛土 B≧4.0	8	m ³	279	2,232	歩A・単A B単 719号
000720 碎石盛土 RC-40	56	m ³	1,003	56,168	歩A・単A B単 720号
000721 流用土運搬 発生土仮置場～現場, L=0.1km	9	m ³	649	5,841	歩A・単A B単 721号
000722 盛土撤去	9	m ³	291	2,619	歩A・単A B単 722号
000723 碎石撤去 RC-40	62	m ³	291	18,042	歩A・単A B単 723号
000724 流用土運搬 現場～発生土仮置場, L=0.1km	9	m ³	536	4,824	歩A・単A B単 724号
000725 敷鉄板 設置～撤去, t=22mm	4,473	m ²	1,952	8,731,296	歩A・単A B単 725号
000726 仮設水路撤去 組立式水路, B1.27m×H1.20m, 2連	73.0	m	13,357	975,061	歩A・単A B単 726号
000727 仮設水路設置 組立式水路, B1.27m×H1.20m, 2連	73.0	m	182,066	13,290,818	歩A・単A B単 727号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000728 大型土のう 仮設水路,設置,再利用,耐候性3年		4	袋	1,897	7,588	歩A・単A B単 728号
000729 大型土のう 仮設水路,撤去		4	袋	1,046	4,184	歩A・単A B単 729号
000730 遮水シート設置 仮設水路,ブルーシート#3000		32	m ²	488	15,616	歩A・単A B単 730号
000731 遮水シート撤去 仮設水路,規格追記		32	m ²	136	4,352	歩A・単A B単 731号
000732 土のう積 仮設水路,仕揃え～設置～撤去		0.3	m ³	38,417	11,525	歩A・単A B単 732号
000733 大型土のう 既設水路保護,設置,再利用,耐候性3年		39	袋	1,897	73,983	歩A・単A B単 733号
000734 大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用		39	袋	840	32,760	歩A・単A B単 734号
000735 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.3km		33	m ³	1,049	34,617	歩A・単A B単 735号
000736 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.3km		33	m ³	800	26,400	歩A・単A B単 736号
000737 大型土のう仮置き 仮置ヤード2		39	袋	1,897	73,983	歩A・単A B単 737号
合 計					23,371,909	
・ ・ 施工ヤード工（3期）		1.000	式		9,883,000	
000738 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		5,161	m ²	1,915	9,883,315	歩A・単A B単 738号
合 計					9,883,315	
・ ・ 河川内進入路及び仮締切工（3期）		1.000	式		20,793,000	
000739 盛土 4.0m≦B		1,600	m ³	556	889,600	歩A・単A B単 739号
000740 盛土 2.5m≦B<4.0m		70	m ³	1,280	89,600	歩A・単A B単 740号
000741 盛土 1.0m≦B<2.5m		77	m ³	2,544	195,888	歩A・単A B単 741号
000742 盛土 B<1.0m		7	m ³	2,685	18,795	歩A・単A B単 742号
000743 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.5km		2,000	m ³	711	1,422,000	歩A・単A B単 743号
000744 盛土撤去		2,000	m ³	291	582,000	歩A・単A B単 744号
000745 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km		2,000	m ³	598	1,196,000	歩A・単A B単 745号
000746 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		758	m ²	1,582	1,199,156	歩A・単A B単 746号
000747 大型土のう 設置,再利用,耐候性3年		248	袋	2,127	527,496	歩A・単A B単 747号
000748 大型土のう 撤去		248	袋	1,081	268,088	歩A・単A B単 748号
000749 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.6km		210	m ³	1,049	220,290	歩A・単A B単 749号
000750 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km		210	m ³	800	168,000	歩A・単A B単 750号
000751 大型土のう仮置き 仮置ヤード2		248	袋	1,897	470,456	歩A・単A B単 751号
000752 鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下		35	枚	24,796	867,860	歩A・単A B単 752号
000753 鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m		35	枚	20,701	724,535	歩A・単A B単 753号
000754 土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m		1	式	2,955,998	2,955,998	歩A・単A B単 754号
000755 捷水路左岸嵩上げ		116.5	m	69,106	8,050,849	歩A・単A B単 755号
000756 殻運搬・処理 アスファルト殻		129	m ³	7,334	946,086	歩A・単A B単 756号
合 計					20,792,697	
・ ・ 施工ヤード取付工（3期）		1.000	式		1,135,000	
000757 盛土 4.0≦B		130	m ³	279	36,270	歩A・単A B単 757号
000758 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		140	m ³	711	99,540	歩A・単A B単 758号
000759 盛土撤去		140	m ³	291	40,740	歩A・単A B単 759号
000760 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		140	m ³	598	83,720	歩A・単A B単 760号
000761 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		117	m ²	1,896	221,832	歩A・単A B単 761号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000762 大型土のう 設置,再利用,耐候性3年	94	袋	1,897	178,318	歩A・単A B単 762号
000763 大型土のう 撤去,再利用	94	袋	840	78,960	歩A・単A B単 763号
000764 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.5km	78	m3	1,049	81,822	歩A・単A B単 764号
000765 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km	78	m3	800	62,400	歩A・単A B単 765号
000766 大型土のう仮置き 仮置ヤード2	94	袋	1,897	178,318	歩A・単A B単 766号
000767 敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm	17	m ²	1,952	33,184	歩A・単A B単 767号
000768 土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置～撤去	1.0	m3	38,417	38,417	歩A・単A B単 768号
000769 土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km	1	m3	711	711	歩A・単A B単 769号
000770 土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km	1	m3	598	598	歩A・単A B単 770号
合 計				1,134,830	
・ ・ 仮廻し道路工⑤（3期）	1.000	式		349,000	
000771 盛土 4.0m≤B	22	m3	279	6,138	歩A・単A B単 771号
000772 盛土 2.5m≤B<4.0m	46	m3	1,003	46,138	歩A・単A B単 772号
000773 盛土 1.0m≤B<2.5m	8	m3	2,544	20,352	歩A・単A B単 773号
000774 盛土 B<1.0m	2	m3	2,685	5,370	歩A・単A B単 774号
000775 盛土撤去	87	m3	291	25,317	歩A・単A B単 775号
000776 敷砂利 RC-40,t=10cm	116	m ²	639	74,124	歩A・単A B単 776号
000777 碎石撤去	13	m3	291	3,783	歩A・単A B単 777号
000778 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km	87	m3	649	56,463	歩A・単A B単 778号
000779 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km	100	m3	536	53,600	歩A・単A B単 779号
000780 敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm	13	m ²	1,952	25,376	歩A・単A B単 780号
000781 土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置～撤去	0.8	m3	38,417	30,734	歩A・単A B単 781号
000782 土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km	1	m3	649	649	歩A・単A B単 782号
000783 土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km	1	m3	536	536	歩A・単A B単 783号
合 計				348,580	
・ ・ 仮設栈橋工（3期）	1.000	式		3,559,000	
000784 上部工覆工板賃料 供用月数:12箇月	156	m ²	7,560	1,179,360	歩A・単A B単 784号
000785 上部工主部材賃料 供用日数:365日	1	式	2,251,320	2,251,320	歩A・単A B単 785号
000786 土留材賃料 供用日数:365日	4.68	ton	27,375	128,115	歩A・単A B単 786号
合 計				3,558,795	
・ 仮設工（4期）	1.000	式		55,044,000	
・ ・ 仮設道路工（4期）	1.000	式		17,722,000	
000787 盛土 B≥4.0	8	m3	279	2,232	歩A・単A B単 787号
000788 碎石盛土 RC-40,2.5m≤B<4.0m	56	m3	1,003	56,168	歩A・単A B単 788号
000789 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.1km	9	m3	649	5,841	歩A・単A B単 789号
000790 盛土撤去	9	m3	343	3,087	歩A・単A B単 790号
000791 碎石撤去 RC-40	62	m3	343	21,266	歩A・単A B単 791号
000792 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km	9	m3	554	4,986	歩A・単A B単 792号
000793 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	4,473	m ²	2,109	9,433,557	歩A・単A B単 793号
000794 仮設水路撤去 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連	73.0	m	13,357	975,061	歩A・単A B単 794号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000795	仮設水路設置 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連	73.0	m	91,482	6,678,186	歩A・単A B単 795号
000796	大型土のう 仮設水路,製作～設置,耐候性3年	4	袋	8,525	34,100	歩A・単A B単 796号
000797	大型土のう 仮設水路,撤去,再利用	4	袋	840	3,360	歩A・単A B単 797号
000798	遮水シート設置 仮設水路,ブルーシート#3000	32	m ²	488	15,616	歩A・単A B単 798号
000799	遮水シート撤去 仮設水路	32	m ²	136	4,352	歩A・単A B単 799号
000800	土のう積 仮設水路,仕替え～設置～撤去	0.3	m ³	38,417	11,525	歩A・単A B単 800号
000801	大型土のう 既設水路保護,製作,耐候性3年	36	袋	6,412	230,832	歩A・単A B単 801号
000802	大型土のう 既設水路保護,設置,再利用,耐候性3年	39	袋	1,897	73,983	歩A・単A B単 802号
000803	大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用	39	袋	840	32,760	歩A・単A B単 803号
000804	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.3km	33	m ³	1,049	34,617	歩A・単A B単 804号
000805	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.3km	33	m ³	800	26,400	歩A・単A B単 805号
000806	大型土のう仮置き 仮置ヤード2	39	袋	1,897	73,983	歩A・単A B単 806号
合 計					17,721,912	
・ ・ 施工ヤード工（4期）		1.000	式		10,023,000	
000807	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	5,161	m ²	1,942	10,022,662	歩A・単A B単 807号
合 計					10,022,662	
・ ・ 河川内進入路及び仮締切工（4期）		1.000	式		22,822,000	
000808	盛土 4.0m≦B	1,600	m ³	556	889,600	歩A・単A B単 808号
000809	盛土 2.5m≦B<4.0m	70	m ³	1,280	89,600	歩A・単A B単 809号
000810	盛土 1.0m≦B<2.5m	77	m ³	2,544	195,888	歩A・単A B単 810号
000811	盛土 B<1.0m	7	m ³	2,685	18,795	歩A・単A B単 811号
000812	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.5km	2,000	m ³	711	1,422,000	歩A・単A B単 812号
000813	盛土撤去	2,000	m ³	343	686,000	歩A・単A B単 813号
000814	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km	1,800	m ³	616	1,108,800	歩A・単A B単 814号
000815	残土運搬 現場～仮置ヤード1,L=11.9km	170	m ³	2,493	423,810	歩A・単A B単 815号
000816	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm	758	m ²	1,600	1,212,800	歩A・単A B単 816号
000817	大型土のう 製作～設置,耐候性3年	248	袋	8,621	2,138,008	歩A・単A B単 817号
000818	大型土のう 撤去,再利用	248	袋	940	233,120	歩A・単A B単 818号
000819	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.6km	210	m ³	1,049	220,290	歩A・単A B単 819号
000820	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km	210	m ³	800	168,000	歩A・単A B単 820号
000821	大型土のう仮置き 仮置ヤード2	248	袋	1,897	470,456	歩A・単A B単 821号
000822	鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下	35	枚	24,796	867,860	歩A・単A B単 822号
000823	鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m	35	枚	20,701	724,535	歩A・単A B単 823号
000824	土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m	1	式	2,955,998	2,955,998	歩A・単A B単 824号
000825	捷水路左岸嵩上げ	116.5	m	69,106	8,050,849	歩A・単A B単 825号
000826	殻運搬・処理 アスファルト殻	129	m ³	7,334	946,086	歩A・単A B単 826号
合 計					22,822,495	
・ ・ 施工ヤード取付工（4期）		1.000	式		1,770,000	
000827	盛土 4.0≦B	130	m ³	279	36,270	歩A・単A B単 827号
000828	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km	140	m ³	711	99,540	歩A・単A B単 828号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000829 盛土撤去		140	m3	343	48,020	歩A・単A B単 829号
000830 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		140	m3	616	86,240	歩A・単A B単 830号
000831 敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		117	m ²	1,915	224,055	歩A・単A B単 831号
000832 大型土のう 製作～設置,耐候性3年		94	袋	8,525	801,350	歩A・単A B単 832号
000833 大型土のう 撤去,再利用		94	袋	840	78,960	歩A・単A B単 833号
000834 大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.5km		78	m3	1,049	81,822	歩A・単A B単 834号
000835 大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km		78	m3	800	62,400	歩A・単A B単 835号
000836 大型土のう仮置き 仮置ヤード2		94	袋	1,897	178,318	歩A・単A B単 836号
000837 敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		17	m ²	1,952	33,184	歩A・単A B単 837号
000838 土のう積 既設水路保護,仕拵え～設置～撤去		1.0	m3	38,417	38,417	歩A・単A B単 838号
000839 土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		1	m3	711	711	歩A・単A B単 839号
000840 土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		1	m3	616	616	歩A・単A B単 840号
合 計					1,769,903	
・ ・ 仮廻し道路工⑤（4期）		1.000	式		356,000	
000841 盛土 4.0m≦B		22	m3	279	6,138	歩A・単A B単 841号
000842 盛土 2.5m≦B<4.0m		46	m3	1,003	46,138	歩A・単A B単 842号
000843 盛土 1.0m≦B<2.5m		8	m3	2,544	20,352	歩A・単A B単 843号
000844 盛土 B<1.0m		2	m3	2,685	5,370	歩A・単A B単 844号
000845 盛土撤去		87	m3	343	29,841	歩A・単A B単 845号
000846 敷砂利 RC-40,t=10cm		116	m ²	639	74,124	歩A・単A B単 846号
000847 碎石撤去 敷砂利		13	m3	343	4,459	歩A・単A B単 847号
000848 流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		87	m3	649	56,463	歩A・単A B単 848号
000849 流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		100	m3	554	55,400	歩A・単A B単 849号
000850 敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		13	m ²	1,952	25,376	歩A・単A B単 850号
000851 土のう積 既設水路保護,仕拵え～設置～撤去		0.8	m3	38,417	30,734	歩A・単A B単 851号
000852 土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		1	m3	649	649	歩A・単A B単 852号
000853 土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		1	m3	554	554	歩A・単A B単 853号
合 計					355,598	
・ ・ 仮設栈橋工（4期）		1.000	式		2,351,000	
000854 上部工覆工板賃料 供用月数：8箇月		156	m ²	5,040	786,240	歩A・単A B単 854号
000855 上部工主部材賃料 供用日数：240日		1	式	1,480,320	1,480,320	歩A・単A B単 855号
000856 土留材賃料 供用日数：240日		4.68	ton	18,000	84,240	歩A・単A B単 856号
合 計					2,350,800	
・ 排水処理工		1.000	式		10,538,000	
・ ・ 排水処理工（1期）		1.000	式		1,203,000	
000857 排水ポンプ 仮締切工地点		1	箇所	1,028,389	1,028,389	歩A・単A B単 857号
000858 排水ポンプ 構造物地点（左岸側）		1	箇所	174,226	174,226	歩A・単A B単 858号
合 計					1,202,615	
・ ・ 排水処理工（2期）		1.000	式		3,251,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000859 排水ポンプ 仮締切工地点		1	箇所	2,433,649	2,433,649	歩A・単A B単 859号
000860 排水ポンプ 構造物地点（左岸側）		1	箇所	408,761	408,761	歩A・単A B単 860号
000861 排水ポンプ 構造物地点（右岸側）		1	箇所	408,761	408,761	歩A・単A B単 861号
合 計					3,251,171	
・・排水処理工（3期）		1.000	式		3,234,000	
000862 排水ポンプ 仮締切工地点		1	箇所	2,376,679	2,376,679	歩A・単A B単 862号
000863 排水ポンプ 構造物地点（左岸側）		1	箇所	428,864	428,864	歩A・単A B単 863号
000864 排水ポンプ 構造物地点（右岸側）		1	箇所	428,864	428,864	歩A・単A B単 864号
合 計					3,234,407	
・・排水処理工（4期）		1.000	式		2,850,000	
000865 排水ポンプ 仮締切工地点		1	箇所	2,414,659	2,414,659	歩A・単A B単 865号
000866 排水ポンプ 構造物地点（左岸側）		1	箇所	435,565	435,565	歩A・単A B単 866号
合 計					2,850,224	
・電力設備工		1.000	式		11,139,000	
・・電力設備工（1期）		1.000	式		2,399,000	
000867 受配電設備		1	式	2,399,289	2,399,289	歩A・単A B単 867号
合 計					2,399,289	
・・電力設備工（2期）		1.000	式		3,009,000	
000868 受配電設備		1	式	3,009,156	3,009,156	歩A・単A B単 868号
合 計					3,009,156	
・・電力設備工（3期）		1.000	式		2,995,000	
000869 受配電設備		1	式	2,994,899	2,994,899	歩A・単A B単 869号
合 計					2,994,899	
・・電力設備工（4期）		1.000	式		2,736,000	
000870 受配電設備		1	式	2,735,781	2,735,781	歩A・単A B単 870号
合 計					2,735,781	
・安全費		1.000	式		54,987,000	
・・安全費（1期）		1.000	式		12,297,000	
000871 交通誘導警備員		685	人	17,952	12,297,120	歩A・単A B単 871号
合 計					12,297,120	
・・安全費（2期）		1.000	式		13,877,000	
000872 交通誘導警備員		773	人	17,952	13,876,896	歩A・単A B単 872号
合 計					13,876,896	
・・安全費（3期）		1.000	式		13,644,000	

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				19,092,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式		19,092,000	
・・濁水処理施設（1期）	1.000	式		2,824,000	
000875 濁水処理設備設置 40m3/hr	1	箇所	655,722	655,722	歩A・単A B単 875号
000876 濁水処理設備運転 40m3/hr	26	日	55,775	1,450,150	歩A・単A B単 876号
000877 濁水処理設備保守・点検	26	回	11,046	287,196	歩A・単A B単 877号
000878 濁水処理設備撤去 40m3/hr	1	箇所	361,350	361,350	歩A・単A B単 878号
000879 濁水処理剤 PAC	832.0	kg	58	48,256	歩A・単A B単 879号
000880 濁水処理剤 高分子凝集剤	16.6	kg	1,125	18,675	歩A・単A B単 880号
000881 濁水処理剤 炭酸ガス	9.2	kg	239	2,199	歩A・単A B単 881号
合 計				2,823,548	
・・濁水処理施設（2期）	1.000	式		5,255,000	
000882 濁水処理設備設置 40m3/hr	1	箇所	655,722	655,722	歩A・単A B単 882号
000883 濁水処理設備運転 40m3/hr	61	日	55,775	3,402,275	歩A・単A B単 883号
000884 濁水処理設備保守・点検	61	回	11,046	673,806	歩A・単A B単 884号
000885 濁水処理設備撤去 40m3/hr	1	箇所	361,350	361,350	歩A・単A B単 885号
000886 濁水処理剤 PAC	1,952.0	kg	58	113,216	歩A・単A B単 886号
000887 濁水処理剤 高分子凝集剤	39.0	kg	1,125	43,875	歩A・単A B単 887号
000888 濁水処理剤 炭酸ガス	21.5	kg	239	5,139	歩A・単A B単 888号
合 計				5,255,383	
・・濁水処理施設（3期）	1.000	式		5,464,000	
000889 濁水処理設備設置 40m3/hr	1	箇所	655,722	655,722	歩A・単A B単 889号
000890 濁水処理設備運転 40m3/hr	64	日	55,775	3,569,600	歩A・単A B単 890号
000891 濁水処理設備保守・点検	64	回	11,046	706,944	歩A・単A B単 891号
000892 濁水処理設備撤去 40m3/hr	1	箇所	361,350	361,350	歩A・単A B単 892号
000893 濁水処理剤 PAC	2,048.0	kg	58	118,784	歩A・単A B単 893号
000894 濁水処理剤 高分子凝集剤	41.0	kg	1,125	46,125	歩A・単A B単 894号
000895 濁水処理剤 炭酸ガス	22.5	kg	239	5,378	歩A・単A B単 895号
合 計				5,463,903	
・・濁水処理施設（4期）	1.000	式		5,533,000	
000896 濁水処理設備設置 40m3/hr	1	箇所	655,722	655,722	歩A・単A B単 896号
000897 濁水処理設備運転 40m3/hr	65	日	55,775	3,625,375	歩A・単A B単 897号
000898 濁水処理設備保守・点検	65	回	11,046	717,990	歩A・単A B単 898号
000899 濁水処理設備撤去 40m3/hr	1	箇所	361,350	361,350	歩A・単A B単 899号
000900 濁水処理剤 PAC	2,080.0	kg	58	120,640	歩A・単A B単 900号
000901 濁水処理剤 高分子凝集剤	41.6	kg	1,125	46,800	歩A・単A B単 901号
000902 濁水処理剤 炭酸ガス	22.9	kg	239	5,473	歩A・単A B単 902号
合 計				5,533,350	
・・六価クロム溶出試験	1.000	式		16,000	

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費					120,359,000	
・ 運搬費（１期）						
		1.000	式		34,262,000	
・ ・ 建設機械輸送費（１期）						
		1.000	式		15,579,000	
000905 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ200t吊,仮設棧橋		1	台	5,453,285	5,453,285	歩A・単A B単 905号
000906 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰ式ｱｰｽﾄｰｶﾞ 55kW,PHC杭		1	台	3,671,312	3,671,312	歩A・単A B単 906号
000907 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰ式ｱｰｽﾄｰｶﾞ 90kW,鋼管杭,PHC杭		1	台	3,671,312	3,671,312	歩A・単A B単 907号
000908 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ50～55t吊,PHC杭		1	台	1,391,433	1,391,433	歩A・単A B単 908号
000909 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ80t吊,鋼管杭		1	台	1,391,433	1,391,433	歩A・単A B単 909号
合 計					15,578,775	
・ ・ 仮設材輸送費（１期）						
		1.000	式		18,683,000	
000910 仮設材輸送費 敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		1,401.26	ton	12,260	17,179,448	歩A・単A B単 910号
000911 仮設材輸送費 敷鉄板,小牧市役所～現場,片道		111.71	ton	6,130	684,782	歩A・単A B単 911号
000912 仮設材輸送費 仮設棧橋（上部工）,犬山市～現場,片道		55.34	ton	7,400	409,516	歩A・単A B単 912号
000913 仮設材輸送費 仮設棧橋（鋼矢板）,豊橋市役所～現場,片道		4.68	ton	10,200	47,736	歩A・単A B単 913号
000914 仮設材輸送費 仮設棧橋（導杭）,小牧市役所～現場,往復		3.72	ton	13,760	51,187	歩A・単A B単 914号
000915 仮設材輸送費 組立式水路,小牧市役所～現場,片道		6.08	ton	6,880	41,830	歩A・単A B単 915号
000916 仮設材輸送費 仮締切鋼矢板,現場～仮置ヤード1,片道		43.51	ton	6,160	268,022	歩A・単A B単 916号
合 計					18,682,521	
・ 運搬費（２期）						
		1.000	式		36,777,000	
・ ・ 建設機械輸送費（２期）						
		1.000	式		13,378,000	
000917 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰ式ｱｰｽﾄｰｶﾞ 55kW,PHC杭		1	台	3,671,312	3,671,312	歩A・単A B単 917号
000918 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰ式ｱｰｽﾄｰｶﾞ 90kW,鋼管杭,PHC杭		1	台	3,671,312	3,671,312	歩A・単A B単 918号
000919 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ50～55t吊,PHC杭		1	台	1,285,701	1,285,701	歩A・単A B単 919号
000920 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ80t吊,鋼管杭		1	台	1,285,701	1,285,701	歩A・単A B単 920号
000921 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ50～55t吊,止水鋼矢板・矢板護岸		1	台	1,285,701	1,285,701	歩A・単A B単 921号
000922 分解・組立・運搬費（重建設機械） 中層混合処理機		1	台	2,178,086	2,178,086	歩A・単A B単 922号
合 計					13,377,813	
・ ・ 仮設材輸送費（２期）						
		1.000	式		23,399,000	
000923 仮設材輸送費 敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		1,855.85	ton	12,260	22,752,721	歩A・単A B単 923号
000924 仮設材輸送費 敷鉄板,小牧市役所～現場,片道		4.32	ton	6,130	26,482	歩A・単A B単 924号
000925 仮設材輸送費 組立式水路,現場～小牧市役所,往復		6.08	ton	13,760	83,661	歩A・単A B単 925号
000926 仮設材輸送費 仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復		43.51	ton	12,320	536,043	歩A・単A B単 926号
合 計					23,398,907	
・ 運搬費（３期）						
		1.000	式		26,392,000	
・ ・ 建設機械輸送費（３期）						
		1.000	式		3,464,000	
000927 分解・組立・運搬費（重建設機械） ｸｰﾗｰﾝ50～55t吊,止水鋼矢板・矢板護岸		1	台	1,285,701	1,285,701	歩A・単A B単 927号
000928 分解・組立・運搬費（重建設機械） 中層混合処理機		1	台	2,178,086	2,178,086	歩A・単A B単 928号
合 計					3,463,787	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名称(规格)

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3	291		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 ***					
	床掘		m3	262		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 ***					
	盛土		m3	3,137		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 ***					
	盛土		m3	3,137		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 ***					
	盛土		m3	2,544		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 ***					
	盛土		m3	1,003		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 ***					
	盛土		m3	279		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻		m3	3,137		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 ***					
	埋戻		m3	3,137		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 ***					
	埋戻		m3	2,544		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 ***					
	埋戻		m3	1,003		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 ***					
	埋戻		m3	279		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 ***					
	残土運搬		m3	2,475		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 ***					
	基面整正		m ²	518		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 ***					
	盛土法面仕上		m ²	477		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 ***					
	切土法面仕上		m ²	961		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 ***					
	荒仕上		m ²	311		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 ***					
	袋詰玉石設置		袋	24,900		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 ***					
	床掘		m3	262		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 ***					
	埋戻		m3	3,137		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 ***					
	埋戻		m3	3,137		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 ***					
	埋戻					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000023	1.0m≦B<2.5m *** B単－ 23号 ***		m3	2,544		歩A・単A
	埋戻					
000024	2.5≦B<4.0 *** B単－ 24号 ***		m3	1,003		歩A・単A
	埋戻					
000025	B≧4.0m *** B単－ 25号 ***		m3	279		歩A・単A
	盛土					
000026	構造物周辺 *** B単－ 26号 ***		m3	3,137		歩A・単A
	盛土					
000027	B<1.0m *** B単－ 27号 ***		m3	3,137		歩A・単A
	流用土運搬					
000028	L=0.3km *** B単－ 28号 ***		m3	400		歩A・単A
	基面整正					
000029	*** B単－ 29号 ***		m ²	518		歩A・単A
	盛土法面仕上					
000030	*** B単－ 30号 ***		m ²	477		歩A・単A
	荒仕上					
000031	*** B単－ 31号 ***		m ²	311		歩A・単A
	掘削					
000032	*** B単－ 32号 ***		m3	291		歩A・単A
	床掘					
000033	*** B単－ 33号 ***		m3	262		歩A・単A
	盛土					
000034	構造物周辺 *** B単－ 34号 ***		m3	3,137		歩A・単A
	盛土					
000035	B<1.0m *** B単－ 35号 ***		m3	3,137		歩A・単A
	盛土					
000036	1.0m≦B<2.5m *** B単－ 36号 ***		m3	2,544		歩A・単A
	盛土					
000037	2.5≦B<4.0 *** B単－ 37号 ***		m3	1,003		歩A・単A
	盛土					
000038	B≧4.0m *** B単－ 38号 ***		m3	279		歩A・単A
	埋戻					
000039	構造物周辺 *** B単－ 39号 ***		m3	3,137		歩A・単A
	埋戻					
000040	B<1.0m *** B単－ 40号 ***		m3	3,137		歩A・単A
	埋戻					
000041	1.0m≦B<2.5m *** B単－ 41号 ***		m3	2,544		歩A・単A
	埋戻					
000042	2.5≦B<4.0 *** B単－ 42号 ***		m3	1,003		歩A・単A
	埋戻					
000043	B≧4.0m *** B単－ 43号 ***		m3	279		歩A・単A
	残土運搬					
	現場～仮置ヤード1.L=11.9km		m3	2,475		歩A・単A

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単一 44号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.5km		m3	598		歩A・単A
000045	*** B単一 45号 *** 流用土運搬					
	現場～仮置ヤード1,L=14.7km		m3	2,475		歩A・単A
000046	*** B単一 46号 *** 基面整正					
			m ²	518		歩A・単A
000047	*** B単一 47号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	477		歩A・単A
000048	*** B単一 48号 *** 切土法面仕上					
			m ²	961		歩A・単A
000049	*** B単一 49号 *** 荒仕上					
			m ²	311		歩A・単A
000050	*** B単一 50号 *** 袋詰玉石撤去					
			袋	2,878		歩A・単A
000051	*** B単一 51号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
000052	*** B単一 52号 *** 鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m3	26,200		歩A・単A
000053	*** B単一 53号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000054	*** B単一 54号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000055	*** B単一 55号 *** 鉄筋					
	SD345, D16		ton	173,151		歩A・単A
000056	*** B単一 56号 *** 鉄筋					
	SD345, D19		ton	173,151		歩A・単A
000057	*** B単一 57号 *** 足場工					
			掛m ²	5,164		歩A・単A
000058	*** B単一 58号 *** 止水板					
	CF-200mm		m	2,999		歩A・単A
000059	*** B単一 59号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000060	*** B単一 60号 *** 鉛直打継目処理					
	KKシート40		m ²	3,580		歩A・単A
000061	*** B単一 61号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
000062	*** B単一 62号 *** 鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m3	26,200		歩A・単A
000063	*** B単一 63号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000064	*** B単一 64号 *** 鉄筋					
	SD345, D16		ton	173,151		歩A・単A
000065	*** B単一 65号 *** 鉄筋					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD345, D19 *** B単— 66号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000066	鉄筋					
	SD345, D22 *** B単— 67号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000067	足場工					
	*** B単— 68号 ***		掛㎡	5,164		歩A・単A
000068	止水板					
	CF-200mm *** B単— 69号 ***		m	2,999		歩A・単A
000069	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単— 70号 ***		㎡	6,353		歩A・単A
000070	鉛直打継目処理					
	KKシート40 *** B単— 71号 ***		㎡	3,580		歩A・単A
000071	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単— 72号 ***		㎥	27,820		歩A・単A
000072	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%) *** B単— 73号 ***		㎥	26,200		歩A・単A
000073	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単— 74号 ***		㎡	11,150		歩A・単A
000074	円形型枠					
	鉄筋構造物 *** B単— 75号 ***		㎡	14,980		歩A・単A
000075	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単— 76号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000076	鉄筋					
	SD345, D16 *** B単— 77号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000077	鉄筋					
	SD345, D19 *** B単— 78号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000078	鉄筋					
	SD345, D22 *** B単— 79号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000079	足場工					
	*** B単— 80号 ***		掛㎡	5,164		歩A・単A
000080	止水板					
	CF-200mm *** B単— 81号 ***		m	2,999		歩A・単A
000081	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単— 82号 ***		㎡	6,353		歩A・単A
000082	鉛直打継目処理					
	KKシート40 *** B単— 83号 ***		㎡	3,580		歩A・単A
000083	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単— 84号 ***		㎥	27,820		歩A・単A
000084	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%) *** B単— 85号 ***		㎥	26,200		歩A・単A
000085	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単— 86号 ***		㎡	11,150		歩A・単A
000086	鉄筋					
	SD345,D16		ton	173,151		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 ***					
	鉄筋					
	SD345, D19		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単－ 88号 ***					
000088	鉄筋					
	SD345, D22		ton	173,151		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 ***					
	足場工					
			掛㎡	5,164		歩A・単A
	*** B単－ 90号 ***					
000090	止水板					
	CF-200mm		m	2,999		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 ***					
	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		㎡	6,353		歩A・単A
	*** B単－ 92号 ***					
000092	鉛直打継目処理					
	KKシート40		㎡	3,580		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 ***					
	均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
	*** B単－ 94号 ***					
000094	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m3	26,200		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 ***					
	無筋コンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
	*** B単－ 96号 ***					
000096	型枠					
	鉄筋構造物		㎡	11,150		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 ***					
	型枠					
	無筋構造物		㎡	11,150		歩A・単A
	*** B単－ 98号 ***					
000098	鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 ***					
	鉄筋					
	SD345,D16		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単－ 100号 ***					
000100	鉄筋					
	SD345,D19		ton	173,151		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 ***					
	鉄筋					
	SD345,D22		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単－ 102号 ***					
000102	鉄筋					
	SD345,D25		ton	173,151		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 ***					
	足場工					
	枠組足場		掛㎡	5,164		歩A・単A
	*** B単－ 104号 ***					
000104	足場工					
	単管足場		掛㎡	4,812		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 ***					
	止水板					
	CF-200		m	2,999		歩A・単A
	*** B単－ 106号 ***					
000106	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		㎡	6,353		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 ***					
	ハーフコーン					
	24N-12-25,製作～運搬～据付		個	92,823		歩A・単A
	*** B単－ 108号 ***					
000108	鉛直打継目処理					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					単価等明細ノックアウト表（	6/	45）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事							
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事								
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額		備 考
	KKシート40			m ²	3,580			歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***							
000109	鋼管杭工（1期）							
	φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m			本	1,640,448			歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***							
000110	杭頭処理（3期）							
	P1堰柱杭基礎,タイプ①			本	108,001			歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***							
000111	杭頭処理（3期）							
	P1堰柱杭基礎,タイプ②			本	111,080			歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***							
000112	鋼管杭工（1期）							
	φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m			本	1,640,448			歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***							
000113	杭頭処理（3期）							
	P1側堰柱間床版杭基礎,タイプ①			本	108,001			歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***							
000114	杭頭処理（3期）							
	P1側堰柱間床版杭基礎,タイプ②			本	111,080			歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***							
000115	鋼管杭工（1期）							
	φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m			本	1,640,448			歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***							
000116	杭頭処理（3期）							
	中間堰柱杭基礎,タイプ①			本	108,001			歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***							
000117	杭頭処理（3期）							
	中間堰柱杭基礎,タイプ②			本	111,080			歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***							
000118	鋼管杭工（1期）							
	φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m			本	1,640,448			歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***							
000119	鋼管杭工（2期）							
	φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m			本	1,640,448			歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***							
000120	杭頭処理（2期）							
	P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ①			本	117,410			歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***							
000121	杭頭処理（2期）							
	P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ②			本	121,174			歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***							
000122	杭頭処理（3期）							
	P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ①			本	117,410			歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***							
000123	杭頭処理（3期）							
	P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ②			本	121,174			歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***							
000124	鋼管杭工							
	φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m			本	1,640,448			歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***							
000125	杭頭処理							
	P2堰柱杭基礎,タイプ①			本	108,001			歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***							
000126	杭頭処理							
	P2堰柱杭基礎,タイプ②			本	111,080			歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***							
000127	均しコンクリート							
	18N-8-40			m ³	27,820			歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***							
000128	型枠							
	均しコンクリート			m ²	5,719			歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***							
000129	鉄筋コンクリート							
	24H-12-25（W/C≤55%）			m ³	26,200			歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）						
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 型枠						
	鉄筋構造物			m ²	11,150		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 鉄筋						
	SD345,D13			ton	175,211		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 鉄筋						
	SD345,D16			ton	173,151		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 止水板						
	CF-200			m	2,999		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 伸縮目地						
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm			m ²	6,353		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** ダウエルバー						
	D16			本	709		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 均しコンクリート						
	18N-8-40			m ³	27,820		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 型枠						
	均しコンクリート			m ²	5,719		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 鉄筋コンクリート						
	24H-12-25 (W/C≤55%)			m ³	26,200		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 型枠						
	鉄筋構造物			m ²	11,150		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 鉄筋						
	SD345,D13			ton	175,211		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 止水板						
	CF-200			m	2,999		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 伸縮目地						
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm			m ²	6,353		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** ダウエルバー						
	D16			本	709		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 均しコンクリート						
	18N-8-40			m ³	27,820		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 型枠						
	均しコンクリート			m ²	5,719		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 鉄筋コンクリート						
	24H-12-25 (W/C≤55%)			m ³	26,200		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 型枠						
	鉄筋構造物			m ²	11,150		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 鉄筋						
	SD345,D13			ton	175,211		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 鉄筋						
	SD345,D16			ton	173,151		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 止水板						
	CF-200			m	2,999		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 伸縮目地						

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 152号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000152	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 153号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000153	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 154号 ***		m ²	5,719		歩A・単A
000154	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25（W/C≤55%） *** B単ー 155号 ***		m3	26,200		歩A・単A
000155	無筋コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 156号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000156	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 157号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000157	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 158号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000158	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単ー 159号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000159	鉄筋					
	SD345,D16 *** B単ー 160号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000160	鉄筋					
	SD345,D22 *** B単ー 161号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000161	足場工					
	枠組足場 *** B単ー 162号 ***		掛m ²	5,164		歩A・単A
000162	足場工					
	単管足場 *** B単ー 163号 ***		掛m ²	4,812		歩A・単A
000163	止水板					
	CF-200 *** B単ー 164号 ***		m	2,999		歩A・単A
000164	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 165号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000165	ハーフコーン					
	24N-12-25,製作～運搬～据付 *** B単ー 166号 ***		個	92,823		歩A・単A
000166	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 167号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000167	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25（W/C≤55%） *** B単ー 168号 ***		m3	26,200		歩A・単A
000168	無筋コンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 169号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000169	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 170号 ***		m ²	5,719		歩A・単A
000170	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 171号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000171	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単ー 172号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000172	鉄筋					
	SD345,D19		ton	173,151		歩A・単A

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 173号 ***					
000173	鉄筋					
	SD345,D22		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	足場工					
	枠組足場		掛㎡	5,164		歩A・単A
	*** B単ー 175号 ***					
000175	足場工					
	単管足場		掛㎡	4,812		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	ハーフコーン					
	24N-12-25,製作～運搬～据付		個	92,823		歩A・単A
	*** B単ー 177号 ***					
000177	均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m3	26,200		歩A・単A
	*** B単ー 179号 ***					
000179	無筋コンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	型枠					
	均しコンクリート		㎡	5,719		歩A・単A
	*** B単ー 181号 ***					
000181	型枠					
	鉄筋構造物		㎡	11,150		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	型枠					
	無筋構造物		㎡	11,150		歩A・単A
	*** B単ー 183号 ***					
000183	鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	鉄筋					
	SD345,D16		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単ー 185号 ***					
000185	足場工					
	枠組足場		掛㎡	5,164		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	足場工					
	単管足場		掛㎡	4,812		歩A・単A
	*** B単ー 187号 ***					
000187	止水板					
	CF-200		m	2,999		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		㎡	6,353		歩A・単A
	*** B単ー 189号 ***					
000189	ハーフコーン					
	24N-12-25,製作～運搬～据付		個	92,823		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	既製コンクリート杭工					
	中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=7.0m		本	990,957		歩A・単A
	*** B単ー 191号 ***					
000191	杭頭処理					
			本	43,927		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	既製コンクリート杭工					
	中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=8.0m		本	1,014,957		歩A・単A
	*** B単ー 193号 ***					
000193	杭頭処理					
			本	43,927		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	既製コンクリート杭工					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=8.0m *** B単ー 195号 ***		本	1,014,957		歩A・単A
000195	杭頭処理					
	*** B単ー 196号 ***		本	46,148		歩A・単A
000196	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 197号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000197	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%) *** B単ー 198号 ***		m3	29,370		歩A・単A
000198	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 199号 ***		m ²	5,719		歩A・単A
000199	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 200号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000200	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単ー 201号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000201	鉄筋					
	SD345,D16 *** B単ー 202号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000202	鉄筋					
	SD345,D25 *** B単ー 203号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000203	鉄筋					
	SD345,D29 *** B単ー 204号 ***		ton	174,181		歩A・単A
000204	止水板					
	CF-200 *** B単ー 205号 ***		m	2,999		歩A・単A
000205	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 206号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000206	足場工					
	枠組足場 *** B単ー 207号 ***		掛m ²	5,164		歩A・単A
000207	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 208号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000208	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%) *** B単ー 209号 ***		m3	29,370		歩A・単A
000209	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 210号 ***		m ²	5,719		歩A・単A
000210	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 211号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000211	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単ー 212号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000212	鉄筋					
	SD345,D16 *** B単ー 213号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000213	鉄筋					
	SD345,D19 *** B単ー 214号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000214	鉄筋					
	SD345,D25 *** B単ー 215号 ***		ton	173,151		歩A・単A
000215	鉄筋					
	SD345,D29		ton	174,181		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,999		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,164		歩A・単A
000219	*** B単ー 219号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 *** 鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m3	29,370		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** 鉄筋					
	SD345,D16		ton	173,151		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	173,151		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** 鉄筋					
	SD345,D29		ton	174,181		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,164		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** 既製コンクリート杭工(1期)					
	中堀工法,PHC杭,φ500,B種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m		本	615,172		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** 杭頭処理(3期)					
			本	12,432		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** 既製コンクリート杭工(2期)					
	中堀工法,PHC杭,φ600,B種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m		本	703,490		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** 杭頭処理(2期)					
			本	20,186		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** 既製コンクリート杭工(1期)					
	中堀工法,PHC杭,φ800,B種,上杭L=8.0m,下杭L=8.0m		本	898,302		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** 杭頭処理(3期)					
			本	37,880		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** 笠コンクリート（右岸）					
	B610×H500,ハット形10H用,法止タイプ		m	56,620		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 伸縮目地（右岸）					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** ハット形鋼矢板(右岸)					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10H,L=10.0m,打込長9m以下 *** B単ー 238号 ***		枚	192,555		歩A・単A
000238	ハット形鋼矢板(右岸)					
	10H,L=10.5m,打込長9m以下 *** B単ー 239号 ***		枚	201,325		歩A・単A
000239	ハット形鋼矢板(右岸)					
	10H,L=11.0m,打込長9m以下 *** B単ー 240号 ***		枚	210,094		歩A・単A
000240	笠コンクリート（左岸）					
	B600×H500,ハット形10H用,標準タイプ *** B単ー 241号 ***		m	52,520		歩A・単A
000241	伸縮目地（左岸）					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 242号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000242	ハット形鋼矢板(左岸)					
	10H,L=10.5m,打込長9m以下 *** B単ー 243号 ***		枚	201,325		歩A・単A
000243	地盤改良（左岸）					
	qu=100kN/m2 *** B単ー 244号 ***		m3	4,890		歩A・単A
000244	笠コンクリート（右岸）					
	B750×H500,ハット形45H用,法止タイプ *** B単ー 245号 ***		m	60,010		歩A・単A
000245	伸縮目地（右岸）					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 246号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000246	ハット形鋼矢板(右岸)					
	45H,L=10.5m,打込長9m以下 *** B単ー 247号 ***		枚	336,090		歩A・単A
000247	ハット形鋼矢板(右岸)					
	45H,L=11.0m,打込長9m以下 *** B単ー 248号 ***		枚	351,010		歩A・単A
000248	地盤改良（右岸）					
	*** B単ー 249号 ***		m3	4,890		歩A・単A
000249	笠コンクリート(左岸)					
	B700×H500×,ハット形25H用,標準タイプ *** B単ー 250号 ***		m	56,010		歩A・単A
000250	伸縮目地（左岸）					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 251号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000251	ハット形鋼矢板(左岸)					
	25H,L=11.0m,打込長9m以下 *** B単ー 252号 ***		枚	272,389		歩A・単A
000252	地盤改良（左岸）					
	*** B単ー 253号 ***		m3	4,890		歩A・単A
000253	連節ブロック					
	*** B単ー 254号 ***		m ²	17,880		歩A・単A
000254	基礎碎石					
	RC-40,t=15cm *** B単ー 255号 ***		m ²	1,491		歩A・単A
000255	張りコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 256号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000256	小口止め工					
	18N-3-40,t=400mm *** B単ー 257号 ***		m3	27,390		歩A・単A
000257	型枠					
	無筋構造物 *** B単ー 258号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000258	巻止工					
	二次製品,B300×H700		m	24,376		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 259号 ***					
000259	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
	*** B単ー 260号 ***					
000260	基礎砕石					
	RC-40		m ²	1,491		歩A・単A
	*** B単ー 261号 ***					
000261	張りコンクリート					
	18N-8-40		m3	24,650		歩A・単A
	*** B単ー 262号 ***					
000262	型枠					
	無筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
	*** B単ー 263号 ***					
000263	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
	*** B単ー 264号 ***					
000264	均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
	*** B単ー 265号 ***					
000265	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25		m3	29,370		歩A・単A
	*** B単ー 266号 ***					
000266	型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
	*** B単ー 267号 ***					
000267	型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
	*** B単ー 268号 ***					
000268	鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
	*** B単ー 269号 ***					
000269	鉄筋					
	SD345,D16		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単ー 270号 ***					
000270	鉄筋					
	SD345,D22		ton	173,151		歩A・単A
	*** B単ー 271号 ***					
000271	足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,164		歩A・単A
	*** B単ー 272号 ***					
000272	支保工					
	パイプサポート		空m3	5,725		歩A・単A
	*** B単ー 273号 ***					
000273	鉛直打継目処理					
	KKシート40		m ²	3,580		歩A・単A
	*** B単ー 274号 ***					
000274	基礎砕石（3期）					
	RC-40,t=15cm		m ²	1,491		歩A・単A
	*** B単ー 275号 ***					
000275	均しコンクリート（3期）					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
	*** B単ー 276号 ***					
000276	型枠（3期）					
	均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
	*** B単ー 277号 ***					
000277	プレキャスト大型フリューム据付(3期)					
	H1400×B2400×L2000,Ⅱ種,張出し150		m	155,389		歩A・単A
	*** B単ー 278号 ***					
000278	プレキャスト大型フリューム据付(3期)					
	H1400×B2400×L2000,Ⅱ種,張出し150（特殊配筋）		m	184,459		歩A・単A
	*** B単ー 279号 ***					
000279	プレキャスト大型フリューム据付(3期)					
	H1400×B2400×L1475		個	352,929		歩A・単A
	*** B単ー 280号 ***					
000280	プレキャスト大型フリューム据付(3期)					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H1400×B2400×L1139,1397 *** B単ー 281号 ***		個	379,665		歩A・単A
000281	プレキャスト大型フリューム据付(3期)					
	H1400×B2400×L1633,1891 *** B単ー 282号 ***		個	459,276		歩A・単A
000282	プレキャスト大型フリューム据付(3期)					
	H1400×B2400×L1343,1601 *** B単ー 283号 ***		個	411,639		歩A・単A
000283	プレキャスト大型フリューム据付(4期)					
	H1400×B2400×L1000,Ⅱ種,張出し150 *** B単ー 284号 ***		m	279,841		歩A・単A
000284	ウィーブホール（3期）					
	φ50,逆止弁付き *** B単ー 285号 ***		本	940		歩A・単A
000285	ウィーブホール（4期）					
	φ50,逆止弁付き *** B単ー 286号 ***		本	940		歩A・単A
000286	サイドドレーン（3期）					
	暗渠排水材,面状系,全透水性,B300×t30 *** B単ー 287号 ***		m	318		歩A・単A
000287	サイドドレーン（4期）					
	暗渠排水材,面状系,全透水性,B300×t30 *** B単ー 288号 ***		m	318		歩A・単A
000288	シール材（3期）					
	ポリウレタン系 *** B単ー 289号 ***		m	776		歩A・単A
000289	シール材（4期）					
	ポリウレタン系 *** B単ー 290号 ***		m	776		歩A・単A
000290	モルタル充填（4期）					
	無収縮モルタル *** B単ー 291号 ***		m3	300,000		歩A・単A
000291	プレキャスト床版（3期）					
	*** B単ー 292号 ***		枚	608,330		歩A・単A
000292	プレキャスト床版固定金具取付（3期）					
	*** B単ー 293号 ***		式	37,758		歩A・単A
000293	無筋コンクリート（4期）					
	既設取水口部,18N-8-40 *** B単ー 294号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000294	無筋コンクリート（3期）					
	排水樋管部,18N-8-40 *** B単ー 295号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000295	型枠（4期）					
	既設水口部,無筋構造物 *** B単ー 296号 ***		m²	11,150		歩A・単A
000296	型枠（3期）					
	排水樋管部,無筋構造物 *** B単ー 297号 ***		m²	11,150		歩A・単A
000297	既製コンクリート杭工(1期)					
	中掘工法,PHC杭,φ700,A種,上杭L=9.0m,下杭L=9.0m *** B単ー 298号 ***		本	713,062		歩A・単A
000298	杭頭処理(3期)					
	*** B単ー 299号 ***		本	21,368		歩A・単A
000299	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 300号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000300	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 *** B単ー 301号 ***		m3	29,370		歩A・単A
000301	型枠					
	均しコンクリート		m²	5,719		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** 円形型枠					
	鉄筋構造物		m ²	14,980		歩A・単A
000304	*** B単ー 304号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** 鉄筋					
	SD345,D16		ton	173,151		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** 鉄筋					
	SD345,D25		ton	173,151		歩A・単A
000307	*** B単ー 307号 *** 足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,164		歩A・単A
000308	*** B単ー 308号 *** 可とう継手					
	B1800×H1100用,伸び量100mm,沈下量150mm		箇所	1,866,880		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** 支保工					
	パイプサポート		空m ³	5,725		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** 鉛直打継目処理					
	KKシート40		m ²	3,580		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m ³	27,820		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** 鉄筋コンクリート					
	24H-12-25		m ³	29,370		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000316	*** B単ー 316号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000317	*** B単ー 317号 *** 足場工					
	枠組足場		掛m ²	5,164		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** 支保工					
	パイプサポート		空m ³	5,725		歩A・単A
000319	*** B単ー 319号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,999		歩A・単A
000320	*** B単ー 320号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m ²	2,370		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** ダウエルバー					
	D16		本	709		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m ³	27,820		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** 鉄筋コンクリート					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	24H-12-25 *** B単ー 324号 ***		m3	29,370		歩A・単A
000324	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 325号 ***		m ³	5,719		歩A・単A
000325	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 326号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000326	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単ー 327号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000327	足場工					
	枠組足場 *** B単ー 328号 ***		掛m ²	5,164		歩A・単A
000328	支保工					
	パイプサポート *** B単ー 329号 ***		空m3	5,725		歩A・単A
000329	止水板					
	CF-200 *** B単ー 330号 ***		m	2,999		歩A・単A
000330	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 331号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000331	ダウエルバー					
	D16 *** B単ー 332号 ***		本	709		歩A・単A
000332	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 333号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000333	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 *** B単ー 334号 ***		m3	29,370		歩A・単A
000334	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 335号 ***		m ³	5,719		歩A・単A
000335	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単ー 336号 ***		m ²	11,150		歩A・単A
000336	鉄筋					
	SD345,D13 *** B単ー 337号 ***		ton	175,211		歩A・単A
000337	止水板					
	CF-200 *** B単ー 338号 ***		m	2,999		歩A・単A
000338	伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm *** B単ー 339号 ***		m ²	6,353		歩A・単A
000339	ダウエルバー					
	D16 *** B単ー 340号 ***		本	709		歩A・単A
000340	塩ビ管					
	VPφ300 *** B単ー 341号 ***		m	10,968		歩A・単A
000341	二次製品樹					
	600×600×600 *** B単ー 342号 ***		基	83,104		歩A・単A
000342	均しコンクリート					
	18N-8-40 *** B単ー 343号 ***		m3	27,820		歩A・単A
000343	鉄筋コンクリート					
	24H-12-25 *** B単ー 344号 ***		m3	29,370		歩A・単A
000344	型枠					
	均しコンクリート		m ³	5,719		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単ー 345号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000346	*** B単ー 346号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000347	*** B単ー 347号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,999		歩A・単A
000348	*** B単ー 348号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m ²	2,370		歩A・単A
000349	*** B単ー 349号 *** ダウエルバー					
	D16		本	709		歩A・単A
000350	*** B単ー 350号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
000351	*** B単ー 351号 *** 鉄筋コンクリート					
	24H-12-25		m3	29,370		歩A・単A
000352	*** B単ー 352号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
000353	*** B単ー 353号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000354	*** B単ー 354号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000355	*** B単ー 355号 *** 止水板					
	CF-200		m	2,999		歩A・単A
000356	*** B単ー 356号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000357	*** B単ー 357号 *** ダウエルバー					
	D16		本	709		歩A・単A
000358	*** B単ー 358号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-40		m3	27,820		歩A・単A
000359	*** B単ー 359号 *** 鉄筋コンクリート					
	24H-12-25		m3	29,370		歩A・単A
000360	*** B単ー 360号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
000361	*** B単ー 361号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
000362	*** B単ー 362号 *** 鉄筋					
	SD345,D13		ton	175,211		歩A・単A
000363	*** B単ー 363号 *** 既設新設取り合い用止水板					
	20×10mm		m	2,999		歩A・単A
000364	*** B単ー 364号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
000365	*** B単ー 365号 *** 塩ビ管					
	VPφ20,L=0.5m		本	545		歩A・単A
000366	*** B単ー 366号 *** 樹脂系アンカー					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D16用		本	2,904		歩A・単A
	*** B単ー 367号 ***					
000367	差し筋					
	SD345,D16,L=0.63m		本	108		歩A・単A
	*** B単ー 368号 ***					
000368	既製コンクリート杭工					
	中堀工法,PHC杭,φ700,A種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m		本	723,062		歩A・単A
	*** B単ー 369号 ***					
000369	杭頭処理					
			本	21,368		歩A・単A
	*** B単ー 370号 ***					
000370	止水鋼矢板					
	10H型,L=5.0m,打込長6m以下		枚	103,141		歩A・単A
	*** B単ー 371号 ***					
000371	接続矢板（R-②）					
	10H型,L=5.0m+L=6.5m,打込長9m以下		枚	444,163		歩A・単A
	*** B単ー 372号 ***					
000372	接続矢板（R-③）					
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚	322,149		歩A・単A
	*** B単ー 373号 ***					
000373	接続矢板（R-④）					
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚	322,149		歩A・単A
	*** B単ー 374号 ***					
000374	接続矢板（R-⑤）					
	10H型,L=5.0m+L=7.0m,打込長9m以下		枚	471,163		歩A・単A
	*** B単ー 375号 ***					
000375	接続矢板（L-②）					
	10H型,L=5.0m+L=5.5m,打込長6m以下		枚	393,149		歩A・単A
	*** B単ー 376号 ***					
000376	接続矢板（L-③）					
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚	322,149		歩A・単A
	*** B単ー 377号 ***					
000377	接続矢板（L-④）					
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚	322,149		歩A・単A
	*** B単ー 378号 ***					
000378	接続矢板（L-⑤）					
	10H型,L=5.0m+L=7.0m,打込長9m以下		枚	459,163		歩A・単A
	*** B単ー 379号 ***					
000379	止水鋼矢板					
	10H型,L=2.0m,打込長2m以下		枚	44,737		歩A・単A
	*** B単ー 380号 ***					
000380	接続矢板（R-①）					
	10H型,L=6.5m+L=2.0m,打込長9m以下		枚	370,163		歩A・単A
	*** B単ー 381号 ***					
000381	接続矢板（L-①）					
	10H型,L=10.5m+L=2.0m,打込長12m以下		枚	580,798		歩A・単A
	*** B単ー 382号 ***					
000382	止水鋼矢板					
	10H型,L=2.0m,打込長2m以下		枚	44,737		歩A・単A
	*** B単ー 383号 ***					
000383	接続矢板（R-⑥）					
	10H型,L=11.0m+L=2.0m,打込長12m以下		枚	604,798		歩A・単A
	*** B単ー 384号 ***					
000384	接続矢板（R-⑦）					
	10H型,L=2.0m+L=2.0m,打込長2m以下		枚	128,139		歩A・単A
	*** B単ー 385号 ***					
000385	接続矢板（R-⑧）					
	10H型,L=2.0m+L=2.0m,打込長2m以下		枚	128,139		歩A・単A
	*** B単ー 386号 ***					
000386	接続矢板（L-⑥）					
	10H型,L=6.0m+L=2.0m,打込長6m以下		枚	339,149		歩A・単A
	*** B単ー 387号 ***					
000387	止水鋼矢板					
	10H型,L=6.5m,打込長9m以下		枚	131,169		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000388	*** B単ー 388号 *** 止水鋼矢板					
	25H型,L=11.5m,打込長12m以下		枚	289,048		歩A・単A
000389	*** B単ー 389号 *** 止水鋼矢板					
	10H型,L=7.0m,打込長9m以下		枚	139,938		歩A・単A
000390	*** B単ー 390号 *** 止水鋼矢板					
	10H型,L=7.0m,打込長9m以下		枚	139,938		歩A・単A
000391	*** B単ー 391号 *** 止水鋼矢板					
	10H型,L=7.0m,打込長9m以下		枚	139,938		歩A・単A
000392	*** B単ー 392号 *** 止水鋼矢板					
	10H型,L=5.5m,打込長6m以下		枚	112,039		歩A・単A
000393	*** B単ー 393号 *** 止水鋼矢板					
	10H型,L=6.0m,打込長6m以下		枚	119,383		歩A・単A
000394	*** B単ー 394号 *** 止水鋼矢板					
	10H型,L=6.0m,打込長6m以下		枚	119,383		歩A・単A
000395	*** B単ー 395号 *** 護床ブロック					
	標準タイプ,0.5型×4単位,2ton級		個	55,009		歩A・単A
000396	*** B単ー 396号 *** 吸出し防止マット					
	t=20mm		m ²	1,372		歩A・単A
000397	*** B単ー 397号 *** 護床ブロック					
	標準タイプ,0.5型×4単位,2ton級		個	55,009		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** 護床ブロック					
	変形タイプ,0.5型×5単位,2ton級		個	51,543		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** 吸出し防止マット					
	t=20mm		m ²	1,372		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** 掘削					
			m ³	343		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** 盛土					
	構造物周辺		m ³	3,137		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 盛土					
	B<1.0m		m ³	3,137		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** 盛土					
	1.0m≤B<2.5m		m ³	2,544		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m ³	3,137		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m ³	3,137		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.6km		m ³	800		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** 基面整正					
			m ²	518		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** 盛土法面整形仕上げ					
			m ²	477		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** 葺仕上げ					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）					
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				m ²	311		歩A・単A
000410	*** B単ー 410号 *** 積ブロック						
	控え35cm			m ²	29,238		歩A・単A
000411	*** B単ー 411号 *** 基礎砕石						
	RC-40,t=10cm			m ²	1,383		歩A・単A
000412	*** B単ー 412号 *** 均しコンクリート						
	18N-8-40			m3	27,820		歩A・単A
000413	*** B単ー 413号 *** 基礎コンクリート						
	18N-5-40			m3	86,600		歩A・単A
000414	*** B単ー 414号 *** 天端コンクリート						
	18N-5-40			m3	70,140		歩A・単A
000415	*** B単ー 415号 *** 胴込・裏込コンクリート						
	18N-8-25			m3	35,470		歩A・単A
000416	*** B単ー 416号 *** 張りコンクリート						
	18N-8-40			m3	27,820		歩A・単A
000417	*** B単ー 417号 *** 型枠						
	均しコンクリート			m ²	5,719		歩A・単A
000418	*** B単ー 418号 *** 型枠						
	小型構造物			m ²	10,020		歩A・単A
000419	*** B単ー 419号 *** 型枠						
	無筋構造物			m ²	11,150		歩A・単A
000420	*** B単ー 420号 *** 裏込め砕石						
	RC-40			m3	7,470		歩A・単A
000421	*** B単ー 421号 *** 目地材						
	瀝青繊維質板,t=10mm			m ²	1,400		歩A・単A
000422	*** B単ー 422号 *** 伸縮目地						
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm			m ²	6,353		歩A・単A
000423	*** B単ー 423号 *** コンクリート取壊し						
	有筋			m3	20,290		歩A・単A
000424	*** B単ー 424号 *** 殻運搬・処理						
	鉄筋コンクリート			m3	8,347		歩A・単A
000425	*** B単ー 425号 *** 既設鋼矢板引抜き						
	IIIw型,L=6.0m,引抜き長6m以下			枚	5,843		歩A・単A
000426	*** B単ー 426号 *** コンクリート取壊し						
	無筋			m3	11,440		歩A・単A
000427	*** B単ー 427号 *** 殻運搬・処理						
	無筋コンクリート			m3	6,013		歩A・単A
000428	*** B単ー 428号 *** コンクリート取壊し						
	無筋			m3	11,440		歩A・単A
000429	*** B単ー 429号 *** コンクリート取壊し						
	有筋			m3	20,290		歩A・単A
000430	*** B単ー 430号 *** 殻運搬・処理						
	無筋コンクリート			m3	6,013		歩A・単A

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000431	*** B単－ 431号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000432	*** B単－ 432号 *** 既設鋼矢板引抜き					
	III型,L=4.0m,引抜き長4m以下		枚	5,156		歩A・単A
000433	*** B単－ 433号 *** マイターゲート撤去					
	B2000×H1500		基	32,394		歩A・単A
000434	*** B単－ 434号 *** コンクリート取壊し					
	有筋		m3	20,290		歩A・単A
000435	*** B単－ 435号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000436	*** B単－ 436号 *** 既設鋼矢板引抜き					
	III型,L=6.0m,引抜き長6m以下		枚	5,843		歩A・単A
000437	*** B単－ 437号 *** コンクリート取壊し					
	有筋		m3	20,290		歩A・単A
000438	*** B単－ 438号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000439	*** B単－ 439号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000440	*** B単－ 440号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000441	*** B単－ 441号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000442	*** B単－ 442号 *** コンクリート取壊し					
	有筋		m3	20,290		歩A・単A
000443	*** B単－ 443号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000444	*** B単－ 444号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000445	*** B単－ 445号 *** 既設鋼矢板引抜き					
	III型,L=5.0m,引抜き長6m以下		枚	5,843		歩A・単A
000446	*** B単－ 446号 *** スライドゲート撤去					
	B1350×H1000		基	184,255		歩A・単A
000447	*** B単－ 447号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000448	*** B単－ 448号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000449	*** B単－ 449号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000450	*** B単－ 450号 *** コンクリート取壊し					
	有筋		m3	20,290		歩A・単A
000451	*** B単－ 451号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000452	*** B単－ 452号 *** 殻運搬・処理					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000453	*** B単ー 453号 *** 角型引上弁撤去					
	□400×400		基	66,042		歩A・単A
000454	*** B単ー 454号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000455	*** B単ー 455号 *** コンクリート取壊し					
	有筋		m3	20,290		歩A・単A
000456	*** B単ー 456号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000457	*** B単ー 457号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000458	*** B単ー 458号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000459	*** B単ー 459号 *** コンクリート取壊し					
	有筋		m3	20,290		歩A・単A
000460	*** B単ー 460号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000461	*** B単ー 461号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,347		歩A・単A
000462	*** B単ー 462号 *** U型側溝撤去					
	再利用撤去,B450×H450,		m	2,650		歩A・単A
000463	*** B単ー 463号 *** U型側溝復旧					
	再利用,B450×H450		m	5,197		歩A・単A
000464	*** B単ー 464号 *** U型側溝復旧					
	新設,B450×H450		m	11,107		歩A・単A
000465	*** B単ー 465号 *** 接続樹					
	二次製品,600×600×600		基	83,104		歩A・単A
000466	*** B単ー 466号 *** 基礎碎石					
	RC-40,t=10cm		m ²	239		歩A・単A
000467	*** B単ー 467号 *** 角型引上弁復旧					
	既設利用,□400×400		基	132,084		歩A・単A
000468	*** B単ー 468号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000469	*** B単ー 469号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000470	*** B単ー 470号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40		m3	37,180		歩A・単A
000471	*** B単ー 471号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	10,020		歩A・単A
000472	*** B単ー 472号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000473	*** B単ー 473号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単－ 474号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40		m3	37,180		歩A・単A
000475	*** B単－ 475号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	10,020		歩A・単A
000476	*** B単－ 476号 *** 天端保護ブロック撤去					
	215×110×2000		m	2,608		歩A・単A
000477	*** B単－ 477号 *** 天端保護ブロック復旧					
	既設利用,215×110×2000		m	5,216		歩A・単A
000478	*** B単－ 478号 *** コンクリート切断					
	山王下立支線水路接続部		m	56,671		歩A・単A
000479	*** B単－ 479号 *** コンクリート取壊し					
	山王下立支線水路接続部		m3	20,290		歩A・単A
000480	*** B単－ 480号 *** コンクリート取壊し					
	無筋		m3	11,440		歩A・単A
000481	*** B単－ 481号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	7,733		歩A・単A
000482	*** B単－ 482号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	6,013		歩A・単A
000483	*** B単－ 483号 *** 表土掘削					
			m ²	65		歩A・単A
000484	*** B単－ 484号 *** 表土運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=1.9km		m3	813		歩A・単A
000485	*** B単－ 485号 *** 掘削					
			m3	239		歩A・単A
000486	*** B単－ 486号 *** 床掘					
			m3	262		歩A・単A
000487	*** B単－ 487号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	2,685		歩A・単A
000488	*** B単－ 488号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,685		歩A・単A
000489	*** B単－ 489号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,506		歩A・単A
000490	*** B単－ 490号 *** 盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	926		歩A・単A
000491	*** B単－ 491号 *** 盛土					
	B≧4.0m		m3	255		歩A・単A
000492	*** B単－ 492号 *** 路肩盛土					
			m3	2,685		歩A・単A
000493	*** B単－ 493号 *** 路床盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	973		歩A・単A
000494	*** B単－ 494号 *** 路床盛土					
	B≧4.0m		m3	391		歩A・単A
000495	*** B単－ 495号 *** 碎石盛土					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40,2.5m≦B<4.0m		m3	926		歩A・単A
	*** B単一 496号 ***					
000496	流用土運搬					
	貯水池①～現場,L=0.8km		m3	523		歩A・単A
	*** B単一 497号 ***					
000497	盛土撤去					
			m3	239		歩A・単A
	*** B単一 498号 ***					
000498	流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.1km		m3	536		歩A・単A
	*** B単一 499号 ***					
000499	埋戻					
	構造物周辺		m3	2,685		歩A・単A
	*** B単一 500号 ***					
000500	基面整正					
			m ²	518		歩A・単A
	*** B単一 501号 ***					
000501	舗装工					
	表層,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,116		歩A・単A
	*** B単一 502号 ***					
000502	舗装工					
	路盤,RC-40		m ²	630		歩A・単A
	*** B単一 503号 ***					
000503	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,896		歩A・単A
	*** B単一 504号 ***					
000504	土木シート					
	設置		m ²	208		歩A・単A
	*** B単一 505号 ***					
000505	仮設水路設置					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m	184,770		歩A・単A
	*** B単一 506号 ***					
000506	大型土のう					
	仮設水路,製作～設置,耐候性3年		袋	8,525		歩A・単A
	*** B単一 507号 ***					
000507	遮水シート設置					
	仮設水路,ブルーシート#3000		m ²	488		歩A・単A
	*** B単一 508号 ***					
000508	土のう積					
	仮設水路,仕揃え～設置		m3	26,499		歩A・単A
	*** B単一 509号 ***					
000509	コンクリート取壊し					
	既設水路,有筋		m3	20,290		歩A・単A
	*** B単一 510号 ***					
000510	搬運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	8,012		歩A・単A
	*** B単一 511号 ***					
000511	U型側溝					
	仮廻し水路,B300×H300		m	7,967		歩A・単A
	*** B単一 512号 ***					
000512	基礎碎石					
	RC-40,t=10cm		m ²	239		歩A・単A
	*** B単一 513号 ***					
000513	コンクリート取壊し					
	仮廻し水路(既設水路壁取壊し),無筋		m3	36,380		歩A・単A
	*** B単一 514号 ***					
000514	搬運搬・処理					
	仮廻し水路,無筋コンクリート		m3	5,734		歩A・単A
	*** B単一 515号 ***					
000515	大型土のう					
	既設水路保護,製作～設置,耐候性3年		袋	8,525		歩A・単A
	*** B単一 516号 ***					
000516	大型土のう					
	既設水路保護,撤去,再利用,耐候性3年		袋	840		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000517	*** B単－ 517号 *** 大型土のう運搬					
	既設水路保護,現場～仮置ヤード2,L=2.1km		m3	800		歩A・単A
000518	*** B単－ 518号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
000519	*** B単－ 519号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置,t=22mm		m ²	22,577		歩A・単A
000520	*** B単－ 520号 *** 土のう積					
	既設水路保護,仕揃え～設置		m3	26,499		歩A・単A
000521	*** B単－ 521号 *** 購入土					
	山砂		m3	3,650		歩A・単A
000522	*** B単－ 522号 *** 購入土					
	RC-40		m3	1,800		歩A・単A
000523	*** B単－ 523号 *** 表土掘削					
			m ²	65		歩A・単A
000524	*** B単－ 524号 *** 表土運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.5km		m3	936		歩A・単A
000525	*** B単－ 525号 *** 表土運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=1.9km		m3	813		歩A・単A
000526	*** B単－ 526号 *** 表土運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=1.9km		m3	926		歩A・単A
000527	*** B単－ 527号 *** 表土復旧					
			m ²	66		歩A・単A
000528	*** B単－ 528号 *** 盛土					
	B≧4.0m		m3	255		歩A・単A
000529	*** B単－ 529号 *** 流用土運搬					
	貯水池～現場,L=0.5km		m3	462		歩A・単A
000530	*** B単－ 530号 *** 盛土撤去					
			m3	239		歩A・単A
000531	*** B単－ 531号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	536		歩A・単A
000532	*** B単－ 532号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,286		歩A・単A
000533	*** B単－ 533号 *** 土木シート					
	設置		m ²	208		歩A・単A
000534	*** B単－ 534号 *** 土木シート					
	撤去		m ²	83		歩A・単A
000535	*** B単－ 535号 *** 耕起					
			m ²	27		歩A・単A
000536	*** B単－ 536号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	532		歩A・単A
000537	*** B単－ 537号 *** 盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	1,203		歩A・単A
000538	*** B単－ 538号 *** 盛土					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）					
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1.0m≦B<2.5m			m3	2,506		歩A・単A
	*** B単ー 539号 ***						
000539	盛土						
	B<1.0m			m3	2,685		歩A・単A
	*** B単ー 540号 ***						
000540	流用土運搬						
	貯水池②～現場,L=0.4km			m3	462		歩A・単A
	*** B単ー 541号 ***						
000541	盛土撤去						
				m3	239		歩A・単A
	*** B単ー 542号 ***						
000542	流用土運搬						
	現場～発生土仮置場,L=0.5km			m3	598		歩A・単A
	*** B単ー 543号 ***						
000543	敷鉄板						
	設置～撤去,t=22mm			m ²	740		歩A・単A
	*** B単ー 544号 ***						
000544	大型土のう						
	製作～設置,耐候性3年			袋	8,621		歩A・単A
	*** B単ー 545号 ***						
000545	大型土のう						
	撤去,再利用			袋	940		歩A・単A
	*** B単ー 546号 ***						
000546	流用土運搬						
	貯水池②～現場,L=0.4km			m3	462		歩A・単A
	*** B単ー 547号 ***						
000547	大型土のう運搬						
	現場～仮置ヤード2,L=2.6km			m3	800		歩A・単A
	*** B単ー 548号 ***						
000548	大型土のう仮置き						
	仮置ヤード2			袋	1,897		歩A・単A
	*** B単ー 549号 ***						
000549	鋼矢板打設						
	25H型,L=11.0m,打込長9m以下			枚	277,125		歩A・単A
	*** B単ー 550号 ***						
000550	鋼矢板引抜						
	25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m			枚	20,701		歩A・単A
	*** B単ー 551号 ***						
000551	土留部材引抜同時充填工						
	25H型,L=11.0m			式	2,955,998		歩A・単A
	*** B単ー 552号 ***						
000552	捷水路左岸嵩上げ						
				m	69,084		歩A・単A
	*** B単ー 553号 ***						
000553	殻運搬・処理						
	アスファルト殻			m3	7,334		歩A・単A
	*** B単ー 554号 ***						
000554	盛土						
	4.0m≦B			m3	255		歩A・単A
	*** B単ー 555号 ***						
000555	流用土運搬						
	貯水池②～現場,L=0.4km			m3	462		歩A・単A
	*** B単ー 556号 ***						
000556	盛土撤去						
				m3	239		歩A・単A
	*** B単ー 557号 ***						
000557	流用土運搬						
	現地～発生土仮置場,L=0.4km			m3	598		歩A・単A
	*** B単ー 558号 ***						
000558	敷鉄板						
	設置～撤去,t=22			m ²	1,239		歩A・単A
	*** B単ー 559号 ***						
000559	大型土のう						
	製作～設置,耐候性3年			袋	8,525		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000560	*** B単ー 560号 *** 大型土のう					
	撤去,再利用		袋	840		歩A・単A
000561	*** B単ー 561号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.5km		m3	800		歩A・単A
000562	*** B単ー 562号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
000563	*** B単ー 563号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22		m ²	1,341		歩A・単A
000564	*** B単ー 564号 *** 土のう積					
	既設水路保護		m3	38,417		歩A・単A
000565	*** B単ー 565号 *** 土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3	598		歩A・単A
000566	*** B単ー 566号 *** 購入土					
	山砂		m3	3,650		歩A・単A
000567	*** B単ー 567号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	255		歩A・単A
000568	*** B単ー 568号 *** 盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	926		歩A・単A
000569	*** B単ー 569号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,554		歩A・単A
000570	*** B単ー 570号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,685		歩A・単A
000571	*** B単ー 571号 *** 流用土運搬					
	貯水池②～現場,L=0.3km		m3	400		歩A・単A
000572	*** B単ー 572号 *** 盛土撤去					
			m3	239		歩A・単A
000573	*** B単ー 573号 *** 敷砂利					
	設置,RC-40,t=10cm		m ²	639		歩A・単A
000574	*** B単ー 574号 *** 碎石撤去					
	敷砂利		m3	239		歩A・単A
000575	*** B単ー 575号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	400		歩A・単A
000576	*** B単ー 576号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²	1,341		歩A・単A
000577	*** B単ー 577号 *** 土のう積					
	既設水路保護		m3	38,417		歩A・単A
000578	*** B単ー 578号 *** 土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	536		歩A・単A
000579	*** B単ー 579号 *** 購入土					
	山砂		m3	3,650		歩A・単A
000580	*** B単ー 580号 *** 盛土					
			m3	255		歩A・単A
000581	*** B単ー 581号 *** 購入土					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砂		m3	3,650		歩A・単A
000582	*** B単ー 582号 *** 盛土撤去					
			m3	239		歩A・単A
000583	*** B単ー 583号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.6km		m3	659		歩A・単A
000584	*** B単ー 584号 *** ジオテキスタイル					
	設置～撤去		m ²	988		歩A・単A
000585	*** B単ー 585号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック,処分費		m3	9,500		歩A・単A
000586	*** B単ー 586号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック,運搬費		回	20,000		歩A・単A
000587	*** B単ー 587号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	851		歩A・単A
000588	*** B単ー 588号 *** 掘削					
	貯水池①		m3	239		歩A・単A
000589	*** B単ー 589号 *** 掘削					
	貯水池②		m3	239		歩A・単A
000590	*** B単ー 590号 *** 法面整形					
	貯水池①		m ²	961		歩A・単A
000591	*** B単ー 591号 *** 法面整形					
	貯水池②		m ²	961		歩A・単A
000592	*** B単ー 592号 *** 仮設栈橋上部工					
	設置		ton	31,877		歩A・単A
000593	*** B単ー 593号 *** 仮設栈橋下部工					
	設置		ton	98,771		歩A・単A
000594	*** B単ー 594号 *** 仮設栈橋覆工板					
	設置		m ²	2,283		歩A・単A
000595	*** B単ー 595号 *** 仮設栈橋高欄					
	設置		m	6,704		歩A・単A
000596	*** B単ー 596号 *** 杭橋脚設置					
	KP1,L=16.0m		本	103,887		歩A・単A
000597	*** B単ー 597号 *** 導杭・導枠設置撤去					
	KP1,L=10m		本	80,129		歩A・単A
000598	*** B単ー 598号 *** 杭橋脚設置					
	KA1,KA2,L=10.5m		本	103,887		歩A・単A
000599	*** B単ー 599号 *** 上部工覆工板賃料					
	供用月数：12箇月		m ²	7,560		歩A・単A
000600	*** B単ー 600号 *** 上部工主部材賃料					
	供用日数：351日		式	2,164,968		歩A・単A
000601	*** B単ー 601号 *** 上部工副部材材料費					
			式	808,840		歩A・単A
000602	*** B単ー 602号 *** 下部工材料費					
			式	622,904		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000603	*** B単ー 603号 *** 高力ボルト					
			式	334,192		歩A・単A
000604	*** B単ー 604号 *** 杭材材料費					
			式	1,626,601		歩A・単A
000605	*** B単ー 605号 *** 土留材賃料					
	供用日数：351日		ton	26,325		歩A・単A
000606	*** B単ー 606号 *** 土留材材料費					
			式	63,731		歩A・単A
000607	*** B単ー 607号 *** ネットフェンス撤去					
	H1.4m		m	3,181		歩A・単A
000608	*** B単ー 608号 *** ネットフェンス扉撤去					
	H1.4m×W1.0m		組	5,338		歩A・単A
000609	*** B単ー 609号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
			m	1,582		歩A・単A
000610	*** B単ー 610号 *** 盛土					
	スロープ部		m3	255		歩A・単A
000611	*** B単ー 611号 *** 土木シート					
	設置		m ²	208		歩A・単A
000612	*** B単ー 612号 *** 仮設門扉設置					
			組	141,000		歩A・単A
000613	*** B単ー 613号 *** 塩ビ管設置					
	VPφ100,TS継手		m	2,817		歩A・単A
000614	*** B単ー 614号 *** 塩ビ管設置					
	VPφ125,TS継手		m	3,468		歩A・単A
000615	*** B単ー 615号 *** 塩ビ管設置					
	VPφ150,TS継手		m	4,623		歩A・単A
000616	*** B単ー 616号 *** 塩ビ管継手設置					
	RR両受ソケット,VPφ100		個	3,575		歩A・単A
000617	*** B単ー 617号 *** 塩ビ管継手設置					
	RR両受ソケット,VPφ125		個	6,605		歩A・単A
000618	*** B単ー 618号 *** 塩ビ管継手設置					
	RR両受ソケット,VPφ150		個	8,780		歩A・単A
000619	*** B単ー 619号 *** 塩ビ管継手設置					
	TS90°エルボ,VPφ100		個	7,285		歩A・単A
000620	*** B単ー 620号 *** 塩ビ管継手設置					
	TS90°エルボ,VPφ150		個	21,650		歩A・単A
000621	*** B単ー 621号 *** 水口栓設置					
	VPφ100		個	1,680		歩A・単A
000622	*** B単ー 622号 *** 水口栓設置					
	VPφ125		個	2,450		歩A・単A
000623	*** B単ー 623号 *** 水口栓設置					
	VPφ150		個	2,450		歩A・単A
000624	*** B単ー 624号 *** 表土掘削					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	65		歩A・単A
000625	*** B単一 625号 *** 表土運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.4km		m ³	936		歩A・単A
000626	*** B単一 626号 *** 掘削					
			m ³	291		歩A・単A
000627	*** B単一 627号 *** 盛土					
	構造物周辺		m ³	2,685		歩A・単A
000628	*** B単一 628号 *** 盛土					
	B<1.0m		m ³	2,685		歩A・単A
000629	*** B単一 629号 *** 盛土					
	1.0m≤B<2.5m		m ³	2,544		歩A・単A
000630	*** B単一 630号 *** 盛土					
	2.5m≤B<4.0m		m ³	1,003		歩A・単A
000631	*** B単一 631号 *** 盛土					
	B≥4.0m		m ³	279		歩A・単A
000632	*** B単一 632号 *** 碎石盛土					
	RC-40,2.5m≤B<4.0m		m ³	1,003		歩A・単A
000633	*** B単一 633号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.1km		m ³	649		歩A・単A
000634	*** B単一 634号 *** 盛土撤去					
			m ³	291		歩A・単A
000635	*** B単一 635号 *** 碎石撤去					
	RC-40		m ³	291		歩A・単A
000636	*** B単一 636号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.1km		m ³	536		歩A・単A
000637	*** B単一 637号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,968		歩A・単A
000638	*** B単一 638号 *** 土木シート					
	設置		m ²	208		歩A・単A
000639	*** B単一 639号 *** 仮設水路撤去					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m	13,357		歩A・単A
000640	*** B単一 640号 *** 仮設水路設置					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m	180,714		歩A・単A
000641	*** B単一 641号 *** 大型土のう					
	仮設水路,設置,再利用,耐候性3年		袋	1,897		歩A・単A
000642	*** B単一 642号 *** 大型土のう					
	仮設水路,撤去,再利用		袋	840		歩A・単A
000643	*** B単一 643号 *** 遮水シート設置					
	仮設水路,ブルーシート#3000		m ²	488		歩A・単A
000644	*** B単一 644号 *** 遮水シート撤去					
	仮設水路		m ²	136		歩A・単A
000645	*** B単一 645号 *** 土のう積					
	仮設水路,仕揃え～設置～撤去		m ³	38,417		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000646	*** B単ー 646号 *** 大型土のう					
	既設水路保護,製作,耐候性3年		袋	6,412		歩A・単A
000647	*** B単ー 647号 *** 大型土のう					
	既設水路保護,設置,耐候性3年		袋	1,897		歩A・単A
000648	*** B単ー 648号 *** 大型土のう					
	既設水路保護,撤去,再利用,耐候性3年		袋	840		歩A・単A
000649	*** B単ー 649号 *** 大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.1km		m3	1,049		歩A・単A
000650	*** B単ー 650号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.3km		m3	800		歩A・単A
000651	*** B単ー 651号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
000652	*** B単ー 652号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置,t=22mm		m ²	22,577		歩A・単A
000653	*** B単ー 653号 *** 土のう積					
	既設水路保護,仕揃え～設置		m3	26,499		歩A・単A
000654	*** B単ー 654号 *** 購入土					
	山砂		m3	3,650		歩A・単A
000655	*** B単ー 655号 *** 表土掘削					
			m ²	65		歩A・単A
000656	*** B単ー 656号 *** 表土運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.4km		m3	936		歩A・単A
000657	*** B単ー 657号 *** 盛土					
	B≧4.0m		m3	279		歩A・単A
000658	*** B単ー 658号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3	649		歩A・単A
000659	*** B単ー 659号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,942		歩A・単A
000660	*** B単ー 660号 *** 土木シート					
	設置		m ²	208		歩A・単A
000661	*** B単ー 661号 *** 購入土					
	山砂		m3	3,650		歩A・単A
000662	*** B単ー 662号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	556		歩A・単A
000663	*** B単ー 663号 *** 盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	1,280		歩A・単A
000664	*** B単ー 664号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,544		歩A・単A
000665	*** B単ー 665号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,685		歩A・単A
000666	*** B単ー 666号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.5km		m3	711		歩A・単A
000667	*** B単ー 667号 *** 盛土撤去					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）

工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	291		歩A・単A
000668	*** B単－ 668号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.5km	m3		598		歩A・単A
000669	*** B単－ 669号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm	m ²		1,609		歩A・単A
000670	*** B単－ 670号 *** 大型土のう					
	設置,再利用,耐候性3年	袋		2,127		歩A・単A
000671	*** B単－ 671号 *** 大型土のう					
	撤去,再利用	袋		843		歩A・単A
000672	*** B単－ 672号 *** 大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.6km	m3		1,049		歩A・単A
000673	*** B単－ 673号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.6km	m3		800		歩A・単A
000674	*** B単－ 674号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2	袋		1,897		歩A・単A
000675	*** B単－ 675号 *** 鋼矢板打設					
	25H型,L=11.0m,打込長9m以下	枚		24,796		歩A・単A
000676	*** B単－ 676号 *** 鋼矢板引抜					
	25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m	枚		20,701		歩A・単A
000677	*** B単－ 677号 *** 土留部材引抜同時充填工					
	25H型,L=11.0m	式		2,955,998		歩A・単A
000678	*** B単－ 678号 *** 捷水路左岸嵩上げ					
		m		69,106		歩A・単A
000679	*** B単－ 679号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻	m3		7,334		歩A・単A
000680	*** B単－ 680号 *** 盛土					
	4.0≦B	m3		279		歩A・単A
000681	*** B単－ 681号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.4km	m3		711		歩A・単A
000682	*** B単－ 682号 *** 盛土撤去					
		m3		291		歩A・単A
000683	*** B単－ 683号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km	m3		598		歩A・単A
000684	*** B単－ 684号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm	m ²		1,924		歩A・単A
000685	*** B単－ 685号 *** 大型土のう					
	設置,再利用,耐候性3年	袋		1,897		歩A・単A
000686	*** B単－ 686号 *** 大型土のう					
	撤去,再利用	袋		840		歩A・単A
000687	*** B単－ 687号 *** 大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.5km	m3		1,049		歩A・単A
000688	*** B単－ 688号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.5km	m3		800		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000689	*** B単ー 689号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
000690	*** B単ー 690号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²	1,952		歩A・単A
000691	*** B単ー 691号 *** 土のう積					
	既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
000692	*** B単ー 692号 *** 土のう運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3	711		歩A・単A
000693	*** B単ー 693号 *** 土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3	598		歩A・単A
000694	*** B単ー 694号 *** 盛土					
	4.0m≤B		m3	279		歩A・単A
000695	*** B単ー 695号 *** 盛土					
	2.5m≤B<4.0m		m3	1,003		歩A・単A
000696	*** B単ー 696号 *** 盛土					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,544		歩A・単A
000697	*** B単ー 697号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,685		歩A・単A
000698	*** B単ー 698号 *** 盛土撤去					
			m3	291		歩A・単A
000699	*** B単ー 699号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm		m ²	639		歩A・単A
000700	*** B単ー 700号 *** 碎石撤去					
	敷砂利		m3	291		歩A・単A
000701	*** B単ー 701号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3	649		歩A・単A
000702	*** B単ー 702号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	536		歩A・単A
000703	*** B単ー 703号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²	1,952		歩A・単A
000704	*** B単ー 704号 *** 土のう積					
	既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
000705	*** B単ー 705号 *** 土のう運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3	649		歩A・単A
000706	*** B単ー 706号 *** 土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	536		歩A・単A
000707	*** B単ー 707号 *** 盛土					
	4.0m≤B		m3	279		歩A・単A
000708	*** B単ー 708号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.6km		m3	772		歩A・単A
000709	*** B単ー 709号 *** 盛土撤去					
			m3	291		歩A・単A
000710	*** B単ー 710号 *** 流用土運搬					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場～発生土仮置場,L=0.6km *** B単ー 711号 ***		m3	659		歩A・単A
000711	ジオテキスタイル					
	設置～撤去 *** B単ー 712号 ***		m ²	988		歩A・単A
000712	穀運搬・処理					
	廃プラスチック,処分費 *** B単ー 713号 ***		m3	9,500		歩A・単A
000713	穀運搬・処理					
	廃プラスチック,運搬費 *** B単ー 714号 ***		回	20,000		歩A・単A
000714	購入土					
	山砂 *** B単ー 715号 ***		m3	3,650		歩A・単A
000715	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm *** B単ー 716号 ***		m ²	805		歩A・単A
000716	上部工覆工板賃料					
	供用月数:12箇月 *** B単ー 717号 ***		m ²	7,560		歩A・単A
000717	上部工主部材賃料					
	供用日数:366日 *** B単ー 718号 ***		式	2,257,488		歩A・単A
000718	土留材賃料					
	供用日数:366日 *** B単ー 719号 ***		ton	27,450		歩A・単A
000719	盛土					
	B≥4.0 *** B単ー 720号 ***		m3	279		歩A・単A
000720	碎石盛土					
	RC-40 *** B単ー 721号 ***		m3	1,003		歩A・単A
000721	流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.1km *** B単ー 722号 ***		m3	649		歩A・単A
000722	盛土撤去					
	*** B単ー 723号 ***		m3	291		歩A・単A
000723	碎石撤去					
	RC-40 *** B単ー 724号 ***		m3	291		歩A・単A
000724	流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.1km *** B単ー 725号 ***		m3	536		歩A・単A
000725	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm *** B単ー 726号 ***		m ²	1,952		歩A・単A
000726	仮設水路撤去					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連 *** B単ー 727号 ***		m	13,357		歩A・単A
000727	仮設水路設置					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連 *** B単ー 728号 ***		m	182,066		歩A・単A
000728	大型土のう					
	仮設水路,設置,再利用,耐候性3年 *** B単ー 729号 ***		袋	1,897		歩A・単A
000729	大型土のう					
	仮設水路,撤去 *** B単ー 730号 ***		袋	1,046		歩A・単A
000730	遮水シート設置					
	仮設水路,ブルーシート#3000 *** B単ー 731号 ***		m ²	488		歩A・単A
000731	遮水シート撤去					
	仮設水路,規格追記		m ²	136		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 732号 ***					
000732	土のう積					
	仮設水路,仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
	*** B単ー 733号 ***					
000733	大型土のう					
	既設水路保護,設置,再利用,耐候性3年		袋	1,897		歩A・単A
	*** B単ー 734号 ***					
000734	大型土のう					
	既設水路保護,撤去,再利用		袋	840		歩A・単A
	*** B単ー 735号 ***					
000735	大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.3km		m3	1,049		歩A・単A
	*** B単ー 736号 ***					
000736	大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.3km		m3	800		歩A・単A
	*** B単ー 737号 ***					
000737	大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
	*** B単ー 738号 ***					
000738	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,915		歩A・単A
	*** B単ー 739号 ***					
000739	盛土					
	4.0m≦B		m3	556		歩A・単A
	*** B単ー 740号 ***					
000740	盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	1,280		歩A・単A
	*** B単ー 741号 ***					
000741	盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,544		歩A・単A
	*** B単ー 742号 ***					
000742	盛土					
	B<1.0m		m3	2,685		歩A・単A
	*** B単ー 743号 ***					
000743	流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.5km		m3	711		歩A・単A
	*** B単ー 744号 ***					
000744	盛土撤去					
			m3	291		歩A・単A
	*** B単ー 745号 ***					
000745	流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.5km		m3	598		歩A・単A
	*** B単ー 746号 ***					
000746	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,582		歩A・単A
	*** B単ー 747号 ***					
000747	大型土のう					
	設置,再利用,耐候性3年		袋	2,127		歩A・単A
	*** B単ー 748号 ***					
000748	大型土のう					
	撤去		袋	1,081		歩A・単A
	*** B単ー 749号 ***					
000749	大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.6km		m3	1,049		歩A・単A
	*** B単ー 750号 ***					
000750	大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.6km		m3	800		歩A・単A
	*** B単ー 751号 ***					
000751	大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
	*** B単ー 752号 ***					
000752	鋼矢板打設					
	25H型,L=11.0m,打込長9m以下		枚	24,796		歩A・単A
	*** B単ー 753号 ***					
000753	鋼矢板引抜					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m *** B単— 754号 ***		枚	20,701		歩A・単A
000754	土留部材引抜同時充填工					
	25H型,L=11.0m *** B単— 755号 ***		式	2,955,998		歩A・単A
000755	捷水路左岸嵩上げ					
	*** B単— 756号 ***		m	69,106		歩A・単A
000756	穀運搬・処理					
	アスファルト殻 *** B単— 757号 ***		m3	7,334		歩A・単A
000757	盛土					
	4.0≦B *** B単— 758号 ***		m3	279		歩A・単A
000758	流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.4km *** B単— 759号 ***		m3	711		歩A・単A
000759	盛土撤去					
	*** B単— 760号 ***		m3	291		歩A・単A
000760	流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km *** B単— 761号 ***		m3	598		歩A・単A
000761	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm *** B単— 762号 ***		m ²	1,896		歩A・単A
000762	大型土のう					
	設置,再利用,耐候性3年 *** B単— 763号 ***		袋	1,897		歩A・単A
000763	大型土のう					
	撤去,再利用 *** B単— 764号 ***		袋	840		歩A・単A
000764	大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.5km *** B単— 765号 ***		m3	1,049		歩A・単A
000765	大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.5km *** B単— 766号 ***		m3	800		歩A・単A
000766	大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2 *** B単— 767号 ***		袋	1,897		歩A・単A
000767	敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm *** B単— 768号 ***		m ²	1,952		歩A・単A
000768	土のう積					
	既設水路保護,仕捨て～設置～撤去 *** B単— 769号 ***		m3	38,417		歩A・単A
000769	土のう運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.4km *** B単— 770号 ***		m3	711		歩A・単A
000770	土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km *** B単— 771号 ***		m3	598		歩A・単A
000771	盛土					
	4.0m≦B *** B単— 772号 ***		m3	279		歩A・単A
000772	盛土					
	2.5m≦B<4.0m *** B単— 773号 ***		m3	1,003		歩A・単A
000773	盛土					
	1.0m≦B<2.5m *** B単— 774号 ***		m3	2,544		歩A・単A
000774	盛土					
	B<1.0m		m3	2,685		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000775	*** B単— 775号 *** 盛土撤去					
			m3	291		歩A・単A
000776	*** B単— 776号 *** 敷砂利					
	RC-40,t=10cm		m ²	639		歩A・単A
000777	*** B単— 777号 *** 碎石撤去					
			m3	291		歩A・単A
000778	*** B単— 778号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3	649		歩A・単A
000779	*** B単— 779号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	536		歩A・単A
000780	*** B単— 780号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²	1,952		歩A・単A
000781	*** B単— 781号 *** 土のう積					
	既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
000782	*** B単— 782号 *** 土のう運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3	649		歩A・単A
000783	*** B単— 783号 *** 土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3	536		歩A・単A
000784	*** B単— 784号 *** 上部工覆工板賃料					
	供用月数:12箇月		m ²	7,560		歩A・単A
000785	*** B単— 785号 *** 上部工主部材賃料					
	供用日数:365日		式	2,251,320		歩A・単A
000786	*** B単— 786号 *** 土留材賃料					
	供用日数:365日		ton	27,375		歩A・単A
000787	*** B単— 787号 *** 盛土					
	B≥4.0		m3	279		歩A・単A
000788	*** B単— 788号 *** 碎石盛土					
	RC-40,2.5m≤B<4.0m		m3	1,003		歩A・単A
000789	*** B単— 789号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.1km		m3	649		歩A・単A
000790	*** B単— 790号 *** 盛土撤去					
			m3	343		歩A・単A
000791	*** B単— 791号 *** 碎石撤去					
	RC-40		m3	343		歩A・単A
000792	*** B単— 792号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.1km		m3	554		歩A・単A
000793	*** B単— 793号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	2,109		歩A・単A
000794	*** B単— 794号 *** 仮設水路撤去					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m	13,357		歩A・単A
000795	*** B単— 795号 *** 仮設水路設置					
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m	91,482		歩A・単A
000796	*** B単— 796号 *** 大型土のう					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設水路,製作～設置,耐候性3年 *** B単— 797号 ***		袋	8,525		歩A・単A
000797	大型土のう					
	仮設水路,撤去,再利用 *** B単— 798号 ***		袋	840		歩A・単A
000798	遮水シート設置					
	仮設水路,ブルーシート#3000 *** B単— 799号 ***		m ²	488		歩A・単A
000799	遮水シート撤去					
	仮設水路 *** B単— 800号 ***		m ²	136		歩A・単A
000800	土のう積					
	仮設水路,仕揃え～設置～撤去 *** B単— 801号 ***		m3	38,417		歩A・単A
000801	大型土のう					
	既設水路保護,製作,耐候性3年 *** B単— 802号 ***		袋	6,412		歩A・単A
000802	大型土のう					
	既設水路保護,設置,再利用,耐候性3年 *** B単— 803号 ***		袋	1,897		歩A・単A
000803	大型土のう					
	既設水路保護,撤去,再利用 *** B単— 804号 ***		袋	840		歩A・単A
000804	大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.3km *** B単— 805号 ***		m3	1,049		歩A・単A
000805	大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.3km *** B単— 806号 ***		m3	800		歩A・単A
000806	大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2 *** B単— 807号 ***		袋	1,897		歩A・単A
000807	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm *** B単— 808号 ***		m ²	1,942		歩A・単A
000808	盛土					
	4.0m≦B *** B単— 809号 ***		m3	556		歩A・単A
000809	盛土					
	2.5m≦B<4.0m *** B単— 810号 ***		m3	1,280		歩A・単A
000810	盛土					
	1.0m≦B<2.5m *** B単— 811号 ***		m3	2,544		歩A・単A
000811	盛土					
	B<1.0m *** B単— 812号 ***		m3	2,685		歩A・単A
000812	流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.5km *** B単— 813号 ***		m3	711		歩A・単A
000813	盛土撤去					
			m3	343		歩A・単A
000814	*** B単— 814号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.5km *** B単— 815号 ***		m3	616		歩A・単A
000815	残土運搬					
	現場～仮置ヤード1,L=11.9km *** B単— 816号 ***		m3	2,493		歩A・単A
000816	敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm *** B単— 817号 ***		m ²	1,600		歩A・単A
000817	大型土のう					
	製作～設置,耐候性3年		袋	8,621		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000818	*** B単ー 818号 *** 大型土のう					
	撤去,再利用		袋	940		歩A・単A
000819	*** B単ー 819号 *** 大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.6km		m3	1,049		歩A・単A
000820	*** B単ー 820号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.6km		m3	800		歩A・単A
000821	*** B単ー 821号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
000822	*** B単ー 822号 *** 鋼矢板打設					
	25H型,L=11.0m,打込長9m以下		枚	24,796		歩A・単A
000823	*** B単ー 823号 *** 鋼矢板引抜					
	25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m		枚	20,701		歩A・単A
000824	*** B単ー 824号 *** 土留部材引抜同時充填工					
	25H型,L=11.0m		式	2,955,998		歩A・単A
000825	*** B単ー 825号 *** 捷水路左岸嵩上げ					
			m	69,106		歩A・単A
000826	*** B単ー 826号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	7,334		歩A・単A
000827	*** B単ー 827号 *** 盛土					
	4.0≦B		m3	279		歩A・単A
000828	*** B単ー 828号 *** 流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3	711		歩A・単A
000829	*** B単ー 829号 *** 盛土撤去					
			m3	343		歩A・単A
000830	*** B単ー 830号 *** 流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3	616		歩A・単A
000831	*** B単ー 831号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	1,915		歩A・単A
000832	*** B単ー 832号 *** 大型土のう					
	製作～設置,耐候性3年		袋	8,525		歩A・単A
000833	*** B単ー 833号 *** 大型土のう					
	撤去,再利用		袋	840		歩A・単A
000834	*** B単ー 834号 *** 大型土のう運搬					
	仮置ヤード2～現場,L=2.5km		m3	1,049		歩A・単A
000835	*** B単ー 835号 *** 大型土のう運搬					
	現場～仮置ヤード2,L=2.5km		m3	800		歩A・単A
000836	*** B単ー 836号 *** 大型土のう仮置き					
	仮置ヤード2		袋	1,897		歩A・単A
000837	*** B単ー 837号 *** 敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²	1,952		歩A・単A
000838	*** B単ー 838号 *** 土のう積					
	既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
000839	*** B単ー 839号 *** 土のう運搬					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生土仮置場～現場,L=0.4km *** B単－ 840号 ***		m3	711		歩A・単A
000840	土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.4km *** B単－ 841号 ***		m3	616		歩A・単A
000841	盛土					
	4.0m≤B *** B単－ 842号 ***		m3	279		歩A・単A
000842	盛土					
	2.5m≤B<4.0m *** B単－ 843号 ***		m3	1,003		歩A・単A
000843	盛土					
	1.0m≤B<2.5m *** B単－ 844号 ***		m3	2,544		歩A・単A
000844	盛土					
	B<1.0m *** B単－ 845号 ***		m3	2,685		歩A・単A
000845	盛土撤去					
	*** B単－ 846号 ***		m3	343		歩A・単A
000846	敷砂利					
	RC-40,t=10cm *** B単－ 847号 ***		m ²	639		歩A・単A
000847	碎石撤去					
	敷砂利 *** B単－ 848号 ***		m3	343		歩A・単A
000848	流用土運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km *** B単－ 849号 ***		m3	649		歩A・単A
000849	流用土運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km *** B単－ 850号 ***		m3	554		歩A・単A
000850	敷鉄板					
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm *** B単－ 851号 ***		m ²	1,952		歩A・単A
000851	土のう積					
	既設水路保護,仕捨て～設置～撤去 *** B単－ 852号 ***		m3	38,417		歩A・単A
000852	土のう運搬					
	発生土仮置場～現場,L=0.3km *** B単－ 853号 ***		m3	649		歩A・単A
000853	土のう運搬					
	現場～発生土仮置場,L=0.3km *** B単－ 854号 ***		m3	554		歩A・単A
000854	上部工覆工板賃料					
	供用月数：8箇月 *** B単－ 855号 ***		m ²	5,040		歩A・単A
000855	上部工主部材賃料					
	供用日数：240日 *** B単－ 856号 ***		式	1,480,320		歩A・単A
000856	土留材賃料					
	供用日数：240日 *** B単－ 857号 ***		ton	18,000		歩A・単A
000857	排水ポンプ					
	仮締切工地点 *** B単－ 858号 ***		箇所	1,028,389		歩A・単A
000858	排水ポンプ					
	構造物地点（左岸側） *** B単－ 859号 ***		箇所	174,226		歩A・単A
000859	排水ポンプ					
	仮締切工地点 *** B単－ 860号 ***		箇所	2,433,649		歩A・単A
000860	排水ポンプ					
	構造物地点（左岸側）		箇所	408,761		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000861	*** B単ー 861号 *** 排水ポンプ					
	構造物地点（右岸側）		箇所	408,761		歩A・単A
000862	*** B単ー 862号 *** 排水ポンプ					
	仮締切工地点		箇所	2,376,679		歩A・単A
000863	*** B単ー 863号 *** 排水ポンプ					
	構造物地点（左岸側）		箇所	428,864		歩A・単A
000864	*** B単ー 864号 *** 排水ポンプ					
	構造物地点（右岸側）		箇所	428,864		歩A・単A
000865	*** B単ー 865号 *** 排水ポンプ					
	仮締切工地点		箇所	2,414,659		歩A・単A
000866	*** B単ー 866号 *** 排水ポンプ					
	構造物地点（左岸側）		箇所	435,565		歩A・単A
000867	*** B単ー 867号 *** 受配電設備					
			式	2,399,289		歩A・単A
000868	*** B単ー 868号 *** 受配電設備					
			式	3,009,156		歩A・単A
000869	*** B単ー 869号 *** 受配電設備					
			式	2,994,899		歩A・単A
000870	*** B単ー 870号 *** 受配電設備					
			式	2,735,781		歩A・単A
000871	*** B単ー 871号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,952		歩A・単A
000872	*** B単ー 872号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,952		歩A・単A
000873	*** B単ー 873号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,952		歩A・単A
000874	*** B単ー 874号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,952		歩A・単A
000875	*** B単ー 875号 *** 濁水処理設備設置					
	40m3/hr		箇所	655,722		歩A・単A
000876	*** B単ー 876号 *** 濁水処理設備運転					
	40m3/hr		日	55,775		歩A・単A
000877	*** B単ー 877号 *** 濁水処理設備保守・点検					
			回	11,046		歩A・単A
000878	*** B単ー 878号 *** 濁水処理設備撤去					
	40m3/hr		箇所	361,350		歩A・単A
000879	*** B単ー 879号 *** 濁水処理剤					
	PAC		kg	58		歩A・単A
000880	*** B単ー 880号 *** 濁水処理剤					
	高分子凝集剤		kg	1,125		歩A・単A
000881	*** B単ー 881号 *** 濁水処理剤					
	炭酸ガス		kg	239		歩A・単A
000882	*** B単ー 882号 *** 濁水処理設備設置					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	40m3/hr *** B単－ 883号 ***		箇所	655,722		歩A・単A
000883	濁水処理設備運転					
	40m3/hr *** B単－ 884号 ***		日	55,775		歩A・単A
000884	濁水処理設備保守・点検					
	*** B単－ 885号 ***		回	11,046		歩A・単A
000885	濁水処理設備撤去					
	40m3/hr *** B単－ 886号 ***		箇所	361,350		歩A・単A
000886	濁水処理剤					
	PAC *** B単－ 887号 ***		kg	58		歩A・単A
000887	濁水処理剤					
	高分子凝集剤 *** B単－ 888号 ***		kg	1,125		歩A・単A
000888	濁水処理剤					
	炭酸ガス *** B単－ 889号 ***		kg	239		歩A・単A
000889	濁水処理設備設置					
	40m3/hr *** B単－ 890号 ***		箇所	655,722		歩A・単A
000890	濁水処理設備運転					
	40m3/hr *** B単－ 891号 ***		日	55,775		歩A・単A
000891	濁水処理設備保守・点検					
	*** B単－ 892号 ***		回	11,046		歩A・単A
000892	濁水処理設備撤去					
	40m3/hr *** B単－ 893号 ***		箇所	361,350		歩A・単A
000893	濁水処理剤					
	PAC *** B単－ 894号 ***		kg	58		歩A・単A
000894	濁水処理剤					
	高分子凝集剤 *** B単－ 895号 ***		kg	1,125		歩A・単A
000895	濁水処理剤					
	炭酸ガス *** B単－ 896号 ***		kg	239		歩A・単A
000896	濁水処理設備設置					
	40m3/hr *** B単－ 897号 ***		箇所	655,722		歩A・単A
000897	濁水処理設備運転					
	40m3/hr *** B単－ 898号 ***		日	55,775		歩A・単A
000898	濁水処理設備保守・点検					
	*** B単－ 899号 ***		回	11,046		歩A・単A
000899	濁水処理設備撤去					
	40m3/hr *** B単－ 900号 ***		箇所	361,350		歩A・単A
000900	濁水処理剤					
	PAC *** B単－ 901号 ***		kg	58		歩A・単A
000901	濁水処理剤					
	高分子凝集剤 *** B単－ 902号 ***		kg	1,125		歩A・単A
000902	濁水処理剤					
	炭酸ガス *** B単－ 903号 ***		kg	239		歩A・単A
000903	六価クロム溶出試験（2期）					
			検体	7,800		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000904	*** B単－ 904号 *** 六価クロム溶出試験（3期）					
			検体	7,800		歩A・単A
000905	*** B単－ 905号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ200t吊,仮設栈橋		台	5,453,285		歩A・単A
000906	*** B単－ 906号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰ式ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ 55kW,PHC杭		台	3,671,312		歩A・単A
000907	*** B単－ 907号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰ式ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ 90kW,鋼管杭,PHC杭		台	3,671,312		歩A・単A
000908	*** B単－ 908号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ50～55t吊,PHC杭		台	1,391,433		歩A・単A
000909	*** B単－ 909号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ80t吊,鋼管杭		台	1,391,433		歩A・単A
000910	*** B単－ 910号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		ton	12,260		歩A・単A
000911	*** B単－ 911号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板,小牧市役所～現場,片道		ton	6,130		歩A・単A
000912	*** B単－ 912号 *** 仮設材輸送費					
	仮設栈橋（上部工）,犬山市～現場,片道		ton	7,400		歩A・単A
000913	*** B単－ 913号 *** 仮設材輸送費					
	仮設栈橋（鋼矢板）,豊橋市役所～現場,片道		ton	10,200		歩A・単A
000914	*** B単－ 914号 *** 仮設材輸送費					
	仮設栈橋（導杭）,小牧市役所～現場,往復		ton	13,760		歩A・単A
000915	*** B単－ 915号 *** 仮設材輸送費					
	組立式水路,小牧市役所～現場,片道		ton	6,880		歩A・単A
000916	*** B単－ 916号 *** 仮設材輸送費					
	仮締切鋼矢板,現場～仮置ヤード1,片道		ton	6,160		歩A・単A
000917	*** B単－ 917号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰ式ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ 55kW,PHC杭		台	3,671,312		歩A・単A
000918	*** B単－ 918号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰ式ﾌﾞｰｽﾀｰｶﾞ 90kW,鋼管杭,PHC杭		台	3,671,312		歩A・単A
000919	*** B単－ 919号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ50～55t吊,PHC杭		台	1,285,701		歩A・単A
000920	*** B単－ 920号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ80t吊,鋼管杭		台	1,285,701		歩A・単A
000921	*** B単－ 921号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ50～55t吊,止水鋼矢板・矢板護岸		台	1,285,701		歩A・単A
000922	*** B単－ 922号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	中層混合処理機		台	2,178,086		歩A・単A
000923	*** B単－ 923号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		ton	12,260		歩A・単A
000924	*** B単－ 924号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板,小牧市役所～現場,片道		ton	6,130		歩A・単A
000925	*** B単－ 925号 *** 仮設材輸送費					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	組立式水路,現場～小牧市役所,往復 *** B単－ 926号 ***		ton	13,760		歩A・単A
000926	仮設材輸送費					
	仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復 *** B単－ 927号 ***		ton	12,320		歩A・単A
000927	分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	ｸｰﾗｰｼﾞ50～55t吊,止水鋼矢板・矢板護岸 *** B単－ 928号 ***		台	1,285,701		歩A・単A
000928	分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	中層混合処理機 *** B単－ 929号 ***		台	2,178,086		歩A・単A
000929	仮設材輸送費					
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復 *** B単－ 930号 ***		ton	12,260		歩A・単A
000930	仮設材輸送費					
	組立式水路,現場～小牧市役所,往復 *** B単－ 931号 ***		ton	13,760		歩A・単A
000931	仮設材輸送費					
	仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復 *** B単－ 932号 ***		ton	12,320		歩A・単A
000932	仮設材輸送費					
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復 *** B単－ 933号 ***		ton	12,260		歩A・単A
000933	仮設材輸送費					
	組立式水路,現場～小牧市役所,往復 *** B単－ 934号 ***		ton	13,760		歩A・単A
000934	仮設材輸送費					
	仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復 *** B単－ 935号 ***		ton	12,320		歩A・単A
000935	福田橋りょう高さ制限枠設置					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 936号 ***		箇所	26,744		歩A・単A
000936	福田橋りょう高さ制限枠撤去					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 937号 ***		箇所	18,438		歩A・単A
000937	福田橋りょう計測管理人					
	変位計測10箇所、傾斜計測2箇所 *** B単－ 938号 ***		人	53,754		歩A・単A
000938	福田橋りょう高さ制限枠設置					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 939号 ***		箇所	27,241		歩A・単A
000939	福田橋りょう高さ制限枠撤去					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 940号 ***		箇所	18,438		歩A・単A
000940	福田橋りょう計測管理人					
	変位計測10箇所、傾斜計測2箇所 *** B単－ 941号 ***		人	53,754		歩A・単A
000941	福田橋りょう高さ制限枠設置					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 942号 ***		箇所	27,219		歩A・単A
000942	福田橋りょう高さ制限枠撤去					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 943号 ***		箇所	18,438		歩A・単A
000943	福田橋りょう計測管理人					
	変位計測10箇所、傾斜計測2箇所 *** B単－ 944号 ***		人	53,754		歩A・単A
000944	福田橋りょう高さ制限枠設置					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 945号 ***		箇所	27,219		歩A・単A
000945	福田橋りょう高さ制限枠撤去					
	高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ *** B単－ 946号 ***		箇所	18,438		歩A・単A
000946	福田橋りょう計測管理人					
	変位計測10箇所、傾斜計測2箇所		人	53,754		歩A・単A

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープン外,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	262.2	262	S単 383号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単一 3号 ***					
000003	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ(II)	1,000	m3	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 4号 ***					
000004	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ(II)	1,000	m3	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 5号 ***					
000005	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	505	505	S単 8号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 6号 ***					
000006	盛土 2.5≦B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 7号 ***					
000007	盛土 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 9号 ***					
000009	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 10号 ***					
000010	埋戻 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 8号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 11号 ***					
000011	埋戻 2.5≦B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 13号 ***					
000013	残土運搬 現場～仮置ヤード1,L=11.9km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	1.000	m3	2,339	2,339	S単 384号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				2,475	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,475	
	*** B単一 14号 ***					
000014	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 397号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単一 15号 ***					
000015	盛土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	476.7	477	S単 398号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単一 16号 ***					
000016	切土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	961	961	S単 399号
	合 計				961	
	単 価				961	
	*** B単一 17号 ***					
000017	荒仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	S単 7号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単一 18号 ***					
000018	袋詰玉石設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S02300	袋詰玉石 2期(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下,購入材	1.000	袋	24,900	24,900	S単 182号
	合 計				24,900	
	単 価				24,900	
	*** B単一 19号 ***					
000019	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	262.2	262	S単 383号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単一 20号 ***					
000020	埋戻 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	2,860	2,860	S単 3号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単— 21号 ***					
000021	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単— 22号 ***					
000022	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 8号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単— 23号 ***					
000023	埋戻 2.5≤B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単— 24号 ***					
000024	埋戻 B≥4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単— 25号 ***					
000025	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単— 26号 ***					
000026	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 27号 ***					
000027	流用土運搬 L=0.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツタ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				400	
	単 価				400	
	*** B単一 28号 ***					
000028	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	518.2	518	S単 397号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単一 29号 ***					
000029	盛土法面仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	476.7	477	S単 398号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単一 30号 ***					
000030	荒仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 7号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単一 31号 ***					
000031	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱカ外,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 32号 ***					
000032	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	262.2	262	S単 383号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単一 33号 ***					
000033	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンタ(II)	1,000	m3	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,137	
	*** B単一 34号 ***					
000034	盛土 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 35号 ***					
000035	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 8号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 36号 ***					
000036	盛土 2.5≦B<4.0		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 37号 ***					
000037	盛土 B≧4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 38号 ***					
000038	埋戻 構造物周辺		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 39号 ***					
000039	埋戻 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 40号 ***					
000040	埋戻 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,762	1,762	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	505	505	S単 8号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 41号 ***					
000041	埋戻 2.5≦B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 42号 ***					
000042	埋戻 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 43号 ***					
000043	残土運搬 現場~仮置ヤード1,L=11.9km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	1,000	m3	2,339	2,339	S単 384号
SA0161	SP 整地 敷均し(ハズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				2,475	
	単 価				2,475	
	*** B単一 44号 ***					
000044	流用土運搬 現場~発生土仮置場,L=0.5km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ハズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単一 45号 ***					
000045	流用土運搬 現場~仮置ヤード1,L=14.7km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1,000	m3	2,339	2,339	S単 387号
SA0161	SP 整地 敷均し(ハズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				2,475	
	単 価				2,475	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
000046	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 397号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単一 47号 ***					
000047	盛土法面仕上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	476.7	477	S単 398号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単一 48号 ***					
000048	切土法面仕上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	961	961	S単 399号
	合 計				961	
	単 価				961	
	*** B単一 49号 ***					
000049	荒仕上		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	S単 7号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単一 50号 ***					
000050	袋詰玉石撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S02300	袋詰玉石 2期(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下,材料0円	0.500	袋	5,755	2,878	S単 183号
	合 計				2,878	
	単 価				2,878	
	*** B単一 51号 ***					
000051	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 52号 ***					
000052	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	26,200	26,200	S単 423号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単一 53号 ***					
000053	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 54号 ***					
000054	鉄筋 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 55号 ***					
000055	鉄筋 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 56号 ***					
000056	鉄筋 SD345, D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 57号 ***					
000057	足場工		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 58号 ***					
000058	止水板 CF-200mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 59号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000059	伸縮目地					歩A
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 60号 ***					
000060	鉛直打継目処理					歩A
	KKシート40		m ²		1,000	当たり算出
S02116	KKシート40					
		1,000	m ²	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単— 61号 ***					
000061	均しコンクリート					歩A
	18N-8-40		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 62号 ***					
000062	鉄筋コンクリート					歩A
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m ³	26,200	26,200	S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単— 63号 ***					
000063	型枠					歩A
	鉄筋構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 64号 ***					
000064	鉄筋					歩A
	SD345, D16		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単— 65号 ***					
000065	鉄筋					歩A
	SD345, D19		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	合 計				173,151	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）

工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				173,151	
	*** B単一 66号 ***					
000066	鉄筋 SD345, D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 67号 ***					
000067	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 68号 ***					
000068	止水板 CF-200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 69号 ***					
000069	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上,計上する,目地板（ゴム発泡体） t=10mm	1.000	㎡	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 70号 ***					
000070	鉛直打継目処理 KKシート40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	KKシート40	1.000	㎡	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単一 71号 ***					
000071	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40（普通） W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 72号 ***					
000072	鉄筋コンクリート 24H-12-25（W/C≤55%）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	26,200	26,200	S単 423号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,延長無し,-,-,,コンクリート各種					
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単— 73号 ***					
000073	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 74号 ***					
000074	円形型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	14,980	14,980	S単 434号
	合 計				14,980	
	単 価				14,980	
	*** B単— 75号 ***					
000075	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単— 76号 ***					
000076	鉄筋 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単— 77号 ***					
000077	鉄筋 SD345, D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単— 78号 ***					
000078	鉄筋 SD345, D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 79号 ***					
000079	足場工		掛㎡		1,000	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 80号 ***					
000080	止水板 CF-200mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 81号 ***					
000081	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	㎡	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 82号 ***					
000082	鉛直打継目処理 KKシート40		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S02116	KKシート40	1,000	㎡	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単一 83号 ***					
000083	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 84号 ***					
000084	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	26,200	26,200	S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単一 85号 ***					
000085	型枠 鉄筋構造物		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	㎡	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,150	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	鉄筋 SD345, D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	鉄筋 SD345, D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	鉄筋 SD345, D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単－ 89号 ***					
000089	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	1.000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単－ 90号 ***					
000090	止水板 CF-200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単－ 91号 ***					
000091	伸縮目地 ゴム発泡体, 硬度50, t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単－ 92号 ***					
000092	鉛直打継目処理 KKシート40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	KKシート40	1.000	m ²	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単— 93号 ***					
000093	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 94号 ***					
000094	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	26,200	26,200	S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単— 95号 ***					
000095	無筋コンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 96号 ***					
000096	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 97号 ***					
000097	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 98号 ***					
000098	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 99号 ***					
000099	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 100号 ***					
000100	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 101号 ***					
000101	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 102号 ***					
000102	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 199号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 103号 ***					
000103	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 104号 ***					
000104	足場工 単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡	4,812	4,812	S単 279号
	合 計				4,812	
	単 価				4,812	
	*** B単一 105号 ***					
000105	止水板 CF-200		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	ハーフコーン 24N-12-25,製作～運搬～据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00001	ハーフコーン（製作～運搬～据付） 24N-12-25	1.000	個	92,823	92,823	T単 1号
	合 計				92,823	
	単 価				92,823	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	鉛直打継目処理 KKシート40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	KKシート40	1.000	m	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	鋼管杭工（1期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04009	鋼管杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11～12mm,1000mm	1.000	本	1,640,448	1,640,448	S単 216号
	合 計				1,640,448	
	単 価				1,640,448	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	杭頭処理（3期） P1堰柱杭基礎,タイプ①		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.274	ton	171,070	46,873	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C55%	0.980	m3	28,680	28,106	S単 425号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				108,001	
	単 価				108,001	
	*** B単ー 111号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000111	杭頭処理（3期） P1堰柱杭基礎,タイプ②		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.292	ton	171,070	49,952	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				111,080	
	単 価				111,080	
	*** B単一 112号 ***					
000112	鋼管杭工（1期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m		本		1,000	歩A 当たり算出
S04009	鋼管杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11~12mm,1000mm	1.000	本	1,640,448	1,640,448	S単 216号
	合 計				1,640,448	
	単 価				1,640,448	
	*** B単一 113号 ***					
000113	杭頭処理（3期） P1側堰柱間床版杭基礎,タイプ①		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.274	ton	171,070	46,873	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				108,001	
	単 価				108,001	
	*** B単一 114号 ***					
000114	杭頭処理（3期） P1側堰柱間床版杭基礎,タイプ②		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.292	ton	171,070	49,952	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				111,080	
	単 価				111,080	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	鋼管杭工 (1期) φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04009	鋼管杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11~12mm,1000mm	1.000	本	1,640,448	1,640,448	S単 216号
	合 計				1,640,448	
	単 価				1,640,448	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	杭頭処理 (3期) 中間堰柱杭基礎,タイプ①		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.274	ton	171,070	46,873	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				108,001	
	単 価				108,001	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	杭頭処理 (3期) 中間堰柱杭基礎,タイプ②		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.292	ton	171,070	49,952	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				111,080	
	単 価				111,080	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	鋼管杭工 (1期) φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04009	鋼管杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11~12mm,1000mm	1.000	本	1,640,448	1,640,448	S単 216号
	合 計				1,640,448	
	単 価				1,640,448	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 119号 ***					
000119	鋼管杭工（2期） φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m		本		1,000	歩A 当たり算出
S04009	鋼管杭中掘工法 中掘+グレート工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11～12mm,1000mm	1.000	本	1,640,448	1,640,448	S単 216号
	合 計				1,640,448	
	単 価				1,640,448	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	杭頭処理（2期） P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ①		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.329	ton	171,070	56,282	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				117,410	
	単 価				117,410	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	杭頭処理（2期） P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ②		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.351	ton	171,070	60,046	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				121,174	
	単 価				121,174	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	杭頭処理（3期） P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ①		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.329	ton	171,070	56,282	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				117,410	
	単 価				117,410	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	杭頭処理 (3期) P2側堰柱間床版杭基礎,タイプ②		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.351	ton	171,070	60,046	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				121,174	
	単 価				121,174	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	鋼管杭工 φ1000,SKK400,t=12mm,上杭L=10.0m,下杭L=5.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04009	鋼管杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11~12mm,1000mm	1.000	本	1,640,448	1,640,448	S単 216号
	合 計				1,640,448	
	単 価				1,640,448	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	杭頭処理 P2堰柱杭基礎,タイプ①		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.274	ton	171,070	46,873	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				108,001	
	単 価				108,001	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	杭頭処理 P2堰柱杭基礎,タイプ②		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04006	杭頭処理工 12mm	3.140	m	3,032	9,520	S単 215号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.292	ton	171,070	49,952	S単 200号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.030	ton	172,100	5,163	S単 201号
S03701	組立鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.019	ton	172,100	3,270	S単 202号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.980	m3	28,680	28,106	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.006	ton	172,100	1,033	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.034	ton	227,000	7,718	S単 51号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	6.280	m	1,006	6,318	S単 14号
	合 計				111,080	
	単 価				111,080	
	*** B単— 127号 ***					
000127	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 128号 ***					
000128	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 129号 ***					
000129	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	26,200	26,200	S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単— 130号 ***					
000130	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 131号 ***					
000131	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 132号 ***					
000132	鉄筋 SD345,D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 133号 ***					
000133	止水板 CF-200		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 134号 ***					
000134	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 135号 ***					
000135	ダウエルバー D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	709	709	S単 194号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単一 136号 ***					
000136	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 137号 ***					
000137	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単一 138号 ***					
000138	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	26,200	26,200	S単 423号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単一 139号 ***					
000139	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 140号 ***					
000140	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 141号 ***					
000141	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 142号 ***					
000142	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 143号 ***					
000143	ダウエルバー D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	709	709	S単 194号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単一 144号 ***					
000144	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 145号 ***					
000145	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 146号 ***					
000146	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	26,200	26,200	S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単— 147号 ***					
000147	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 148号 ***					
000148	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単— 149号 ***					
000149	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単— 150号 ***					
000150	止水板 CF-200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単— 151号 ***					
000151	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 152号 ***					
000152	均しコンクリート		m3		1,000	歩A
SA0311	18N-8-40 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	27,820	27,820	当たり算出 S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	型枠		m ²		1,000	歩A
SA0312	均しコンクリート SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,719	5,719	当たり算出 S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A
SA0311	24H-12-25 (W/C≦55%) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m3	26,200	26,200	当たり算出 S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	無筋コンクリート		m3		1,000	歩A
SA0311	18N-8-40 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	27,820	27,820	当たり算出 S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	型枠		m ²		1,000	歩A
SA0312	鉄筋構造物 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,150	11,150	当たり算出 S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	型枠		m ²		1,000	歩A
SA0312	無筋構造物 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,150	11,150	当たり算出 S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	鉄筋		ton		1,000	歩A
S03701	SD345,D13 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1,000	ton	175,211	175,211	当たり算出 S単 195号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 159号 ***					
000159	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 160号 ***					
000160	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 161号 ***					
000161	足場工 枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 162号 ***					
000162	足場工 単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡	4,812	4,812	S単 279号
	合 計				4,812	
	単 価				4,812	
	*** B単一 163号 ***					
000163	止水板 CF-200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 164号 ***					
000164	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 165号 ***					
000165	ハーフコーン 24N-12-25,製作～運搬～据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00001	ハーフコーン（製作～運搬～据付） 24N-12-25	1.000	個	92,823	92,823	T単 1号
	合 計				92,823	
	単 価				92,823	
	*** B単— 166号 ***					
000166	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ソ [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 167号 ***					
000167	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ソ [°] 車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	26,200	26,200	S単 423号
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単— 168号 ***					
000168	無筋コンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ソ [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 169号 ***					
000169	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 170号 ***					
000170	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 171号 ***					
000171	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 172号 ***					
000172	鉄筋 SD345,D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 173号 ***					
000173	鉄筋 SD345,D22		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 174号 ***					
000174	足場工 枠組足場		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 175号 ***					
000175	足場工 単管足場		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管,あり	1,000	掛㎡	4,812	4,812	S単 279号
	合 計				4,812	
	単 価				4,812	
	*** B単一 176号 ***					
000176	ハーフコーン 24N-12-25,製作～運搬～据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
T00001	ハーフコーン (製作～運搬～据付) 24N-12-25	1,000	個	92,823	92,823	T単 1号
	合 計				92,823	
	単 価				92,823	
	*** B単一 177号 ***					
000177	均しコンクリート 18N-8-40		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	㎡	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 178号 ***					
000178	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100㎡以上500㎡未満,一般養生	1,000	㎡	26,200	26,200	S単 423号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,延長無し,-,-,,コンクリート各種					
	合 計				26,200	
	単 価				26,200	
	*** B単一 179号 ***					
000179	無筋コンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 180号 ***					
000180	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単一 181号 ***					
000181	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 182号 ***					
000182	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 183号 ***					
000183	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 184号 ***					
000184	鉄筋 SD345,D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 185号 ***					
000185	足場工					歩A
	枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
SI8031	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 186号 ***					
000186	足場工					歩A
	単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
SI8031	足場工					
	なし,単管,あり	1.000	掛㎡	4,812	4,812	S単 279号
	合 計				4,812	
	単 価				4,812	
	*** B単一 187号 ***					
000187	止水板					歩A
	CF-200		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 188号 ***					
000188	伸縮目地					歩A
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 189号 ***					
000189	ハーフコーン					歩A
	24N-12-25,製作～運搬～据付		個		1.000 個	当たり算出
T00001	ハーフコーン(製作～運搬～据付)					
	24N-12-25	1.000	個	92,823	92,823	T単 1号
	合 計				92,823	
	単 価				92,823	
	*** B単一 190号 ***					
000190	既製コンクリート杭工					歩A
	中掘工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=7.0m		本		1.000 本	当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法					
	中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上1000未満mm	1.000	本	990,957	990,957	S単 208号
	合 計				990,957	
	単 価				990,957	
	*** B単一 191号 ***					
000191	杭頭処理					歩A
			本		1.000 本	当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.072	ton	170,040	12,243	S単 204号
S03701	帯鉄筋					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.020	ton	172,100	3,442	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.800	m3	28,680	22,944	S単 426号
S03701	吊り鉄筋					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.011	ton	172,100	1,893	S単 203号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	吊り鉄板 t=6mm, 47.1kg/m2,,	0.015	ton	227,000	3,405	S単 51号
	合 計				43,927	
	単 価				43,927	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	既製コンクリート杭工 中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=8.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上1000未満mm	1.000	本	1,014,957	1,014,957	S単 209号
	合 計				1,014,957	
	単 価				1,014,957	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	杭頭処理		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.072	ton	170,040	12,243	S単 204号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.020	ton	172,100	3,442	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.800	m3	28,680	22,944	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.011	ton	172,100	1,893	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm, 47.1kg/m2,,	0.015	ton	227,000	3,405	S単 51号
	合 計				43,927	
	単 価				43,927	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	既製コンクリート杭工 中堀工法,PHC杭,φ900,B種,上杭L=9.0m,下杭L=8.0m		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上1000未満mm	1.000	本	1,014,957	1,014,957	S単 209号
	合 計				1,014,957	
	単 価				1,014,957	
	*** B単ー 195号 ***					
000195	杭頭処理		本		1.000	歩A 本 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.080	ton	170,040	13,603	S単 204号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.025	ton	172,100	4,303	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.800	m3	28,680	22,944	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.011	ton	172,100	1,893	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm, 47.1kg/m2,,	0.015	ton	227,000	3,405	S単 51号
	合 計				46,148	
	単 価				46,148	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,820	
	*** B単一 197号 ***					
000197	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単一 198号 ***					
000198	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単一 199号 ***					
000199	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 200号 ***					
000200	鉄筋 SD345, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 201号 ***					
000201	鉄筋 SD345, D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 202号 ***					
000202	鉄筋 SD345, D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 199号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 203号 ***					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000203	鉄筋 SD345,D29		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,181	174,181	S単 205号
	合 計				174,181	
	単 価				174,181	
	*** B単— 204号 ***					
000204	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単— 205号 ***					
000205	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 206号 ***					
000206	足場工 枠組足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単— 207号 ***					
000207	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 208号 ***					
000208	鉄筋コンクリート 24H-12-25 (W/C≤55%)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単— 209号 ***					
000209	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 210号 ***					
000210	型枠		m		1,000 m	歩A
SA0312	鉄筋構造物		m			当たり算出
	SP 型枠	1.000	m	11,150	11,150	S単 433号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 211号 ***					
000211	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345,D13					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 212号 ***					
000212	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345,D16					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 213号 ***					
000213	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345,D19					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	173,151	173,151	S単 197号
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 214号 ***					
000214	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345,D25					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	173,151	173,151	S単 199号
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 215号 ***					
000215	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345,D29					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	174,181	174,181	S単 205号
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合 計				174,181	
	単 価				174,181	
	*** B単一 216号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	止水板					歩A
	CF-200		m		1,000	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単— 217号 ***					
000217	伸縮目地					歩A
	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 218号 ***					
000218	足場工					歩A
	枠組足場		掛m ²		1,000	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単— 219号 ***					
000219	均しコンクリート					歩A
	18N-8-40		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 220号 ***					
000220	鉄筋コンクリート					歩A
	24H-12-25 (W/C≤55%)		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単— 221号 ***					
000221	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 222号 ***					
000222	型枠					歩A
	鉄筋構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 223号 ***					
000223	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1,000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単－ 224号 ***					
000224	鉄筋 SD345,D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単－ 225号 ***					
000225	鉄筋 SD345,D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 199号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単－ 226号 ***					
000226	鉄筋 SD345,D29		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1,000	ton	174,181	174,181	S単 205号
	合 計				174,181	
	単 価				174,181	
	*** B単－ 227号 ***					
000227	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単－ 228号 ***					
000228	足場工 枠組足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単－ 229号 ***					
000229	既製コンクリート杭工(1期) 中掘工法,PHC杭,φ500,B種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法 中掘+ゲラト工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,500以上600未満mm	1,000	本	615,172	615,172	S単 210号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				615,172	
	単 価				615,172	
	*** B単ー 230号 ***					
000230	杭頭処理(3期)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.031	ton	170,040	5,271	S単 204号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.011	ton	172,100	1,893	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	0.110	m3	28,680	3,155	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	172,100	1,205	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.004	ton	227,000	908	S単 51号
	合 計				12,432	
	単 価				12,432	
	*** B単ー 231号 ***					
000231	既製コンクリート杭工(2期) 中掘工法,PHC杭,φ600,B種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法 中掘+グレート工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,600以上700未満mm	1.000	本	703,490	703,490	S単 211号
	合 計				703,490	
	単 価				703,490	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	杭頭処理(2期)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.052	ton	170,040	8,842	S単 206号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.015	ton	172,100	2,582	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	0.210	m3	28,680	6,023	S単 426号
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.008	ton	172,100	1,377	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.006	ton	227,000	1,362	S単 51号
	合 計				20,186	
	単 価				20,186	
	*** B単ー 233号 ***					
000233	既製コンクリート杭工(1期) 中掘工法,PHC杭,φ800,B種,上杭L=8.0m,下杭L=8.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法 中掘+グレート工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,800以上900未満mm	1.000	本	898,302	898,302	S単 212号
	合 計				898,302	
	単 価				898,302	
	*** B単ー 234号 ***					
000234	杭頭処理(3期)		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.087	ton	170,040	14,793	S単 206号
S03701	帯鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.020	ton	172,100	3,442	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	0.530	m3	28,680	15,200	S単 426号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	吊り鉄筋 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	172,100	1,721	S単 203号
S02116	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,	0.012	ton	227,000	2,724	S単 51号
	合 計				37,880	
	単 価				37,880	
	*** B単— 235号 ***					
000235	笠コンクリート（右岸） B610×H500,ハット形10H用,法止タイプ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	笠コンクリート B610×H500,ハット形10H用,法止タイプ	1.000	m	56,620	56,620	T単 14号
	合 計				56,620	
	単 価				56,620	
	*** B単— 236号 ***					
000236	伸縮目地（右岸） ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 439号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 237号 ***					
000237	ハット形鋼矢板(右岸) 10H,L=10.0m,打込長9m以下		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.0,なし	10.000	枚	189,963	1,899,630	S単 344号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	8.640	ton	3,000	25,920	S単 53号
	合 計				1,925,550	
	単 価				192,555	
	*** B単— 238号 ***					
000238	ハット形鋼矢板(右岸) 10H,L=10.5m,打込長9m以下		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.5,なし	10.000	枚	198,603	1,986,030	S単 345号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	9.072	ton	3,000	27,216	S単 53号
	合 計				2,013,246	
	単 価				201,325	
	*** B単— 239号 ***					
000239	ハット形鋼矢板(右岸) 10H,L=11.0m,打込長9m以下		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	バ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,11.0,なし	10.000	枚	207,243	2,072,430	S単 346号
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	9.504	ton	3,000	28,512	S単 53号
	合 計				2,100,942	
	単 価				210,094	
	*** B単— 240号 ***					
000240	笠コンクリート（左岸） B600×H500,ハット形10H用,標準タイプ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00021	笠コンクリート B600×H500,ハット形10H用,標準タイプ	1.000	m	52,520	52,520	T単 13号
	合 計				52,520	
	単 価				52,520	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 241号 ***					
000241	伸縮目地 (左岸) ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単ー 242号 ***					
000242	ハット形鋼矢板(左岸) 10H,L=10.5m,打込長9m以下		枚		10,000	歩A 当たり算出
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏﾐ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.5,なし	10,000	枚	198,603	1,986,030	S単 347号
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	9,072	ton	3,000	27,216	S単 55号
	合 計				2,013,246	
	単 価				201,325	
	*** B単ー 243号 ***					
000243	地盤改良 (左岸) qu=100kN/m2		m3		1,000	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50	1,000	m3	4,860	4,860	S単 217号
S02116	特許料 パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」,,	1,000	m3	30	30	S単 56号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単ー 244号 ***					
000244	笠コンクリート (右岸) B750×H500,ハット形45H用,法止タイプ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00020	笠コンクリート B750×H500,ハット形45H用,法止タイプ	1,000	m	60,010	60,010	T単 12号
	合 計				60,010	
	単 価				60,010	
	*** B単ー 245号 ***					
000245	伸縮目地 (右岸) ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	6,353	6,353	S単 439号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	ハット形鋼矢板(右岸) 45H,L=10.5m,打込長9m以下		枚		10,000	歩A 当たり算出
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏﾐ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,45H型,10.5,あり	10,000	枚	22,759	227,590	S単 348号
S02116	ハット形鋼矢板 45H型,L=10.5m,,	10,000	枚	308,700	3,087,000	S単 58号
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	15,435	ton	3,000	46,305	S単 53号
	合 計				3,360,895	
	単 価				336,090	
	*** B単ー 247号 ***					
000247	ハット形鋼矢板(右岸) 45H,L=11.0m,打込長9m以下		枚		10,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾞﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,45H型,11.0,あり	10.000	枚	22,759	227,590	S単 349号
S02116	ﾊｯﾄ形鋼矢板 45H型,L=11.0m,,	10.000	枚	323,400	3,234,000	S単 59号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	16.170	ton	3,000	48,510	S単 53号
	合 計				3,510,100	
	単 価				351,010	
	*** B単－ 248号 ***					
000248	地盤改良(右岸)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50	1.000	m3	4,860	4,860	S単 218号
S02116	特許料 ﾊﾟｳｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ工法「ｽﾗﾘｰ噴射方式」,,	1.000	m3	30	30	S単 60号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単－ 249号 ***					
000249	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ(左岸) B700×H500×,ﾊｯﾄ形25H用,標準ﾀｲﾌﾟ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00019	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ B700×H500,ﾊｯﾄ形25H用,標準ﾀｲﾌﾟ	1.000	m	56,010	56,010	T単 11号
	合 計				56,010	
	単 価				56,010	
	*** B単－ 250号 ***					
000250	伸縮目地(左岸) ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単－ 251号 ***					
000251	ﾊｯﾄ形鋼矢板(左岸) 25H,L=11.0m,打込長9m以下		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾞﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kN(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,25H型,11.0,なし	10.000	枚	268,660	2,686,600	S単 350号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,	12.430	ton	3,000	37,290	S単 55号
	合 計				2,723,890	
	単 価				272,389	
	*** B単－ 252号 ***					
000252	地盤改良(左岸)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50	1.000	m3	4,860	4,860	S単 217号
S02116	特許料 ﾊﾟｳｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ工法「ｽﾗﾘｰ噴射方式」,,	1.000	m3	30	30	S単 56号
	合 計				4,890	
	単 価				4,890	
	*** B単－ 253号 ***					
000253	連節ブロック		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個未満,連節ﾌﾞﾛｯｸ 厚さ250mm,-,計上する,無し,有り,あり,SR235 径13mm,	1.000	m ²	17,880	17,880	S単 409号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,880	
	単 価				17,880	
	*** B単— 254号 ***					
000254	基礎碎石 RC-40,t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,491	1,491	S単 418号
	合 計				1,491	
	単 価				1,491	
	*** B単— 255号 ***					
000255	張りコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	27,820	27,820	S単 428号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 256号 ***					
000256	小口止め工 18N-3-40,t=400mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	27,390	27,390	S単 429号
	合 計				27,390	
	単 価				27,390	
	*** B単— 257号 ***					
000257	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,150	11,150	S単 437号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 258号 ***					
000258	巻止工 二次製品,B300×H700		m		1,000	歩A 当たり算出
T00023	プレキャスト巻止ブロック 二次製品,B300×H700	1,000	m	24,376	24,376	T単 15号
	合 計				24,376	
	単 価				24,376	
	*** B単— 259号 ***					
000259	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	6,353	6,353	S単 439号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 260号 ***					
000260	基礎碎石 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,491	1,491	S単 419号
	合 計				1,491	
	単 価				1,491	
	*** B単— 261号 ***					
000261	張りコンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	24,650	24,650	S単 430号
	合 計				24,650	
	単 価				24,650	
	*** B単— 262号 ***					
000262	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 263号 ***					
000263	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 264号 ***					
000264	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	18N-8-40 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 431号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 265号 ***					
000265	鉄筋コンクリート 24H-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単— 266号 ***					
000266	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 267号 ***					
000267	型枠					歩A
	鉄筋構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 268号 ***					
000268	鉄筋					歩A
	SD345,D13		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単ー 269号 ***					
000269	鉄筋					歩A
	SD345,D16		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単ー 270号 ***					
000270	鉄筋					歩A
	SD345,D22		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	173,151	173,151	S単 198号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単ー 271号 ***					
000271	足場工					歩A
	枠組足場		掛m ²		1,000	当たり算出
S18031	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単ー 272号 ***					
000272	支保工					歩A
	パイプサポート		空m ³		1,000	当たり算出
S18033	支保工(小規模)					
	パイプサポート支保(小規模),40kN/m ² 以下	1,000	空m ³	5,725	5,725	S単 280号
	合 計				5,725	
	単 価				5,725	
	*** B単ー 273号 ***					
000273	鉛直打継目処理					歩A
	KKシート40		m ²		1,000	当たり算出
S02116	KKシート40					
		1,000	m ²	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,580	
	*** B単ー 274号 ***					
000274	基礎碎石（3期） RC-40,t=15cm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,491	1,491	S単 419号
	合 計				1,491	
	単 価				1,491	
	*** B単ー 275号 ***					
000275	均しコンクリート（3期） 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単ー 276号 ***					
000276	型枠（3期） 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単ー 277号 ***					
000277	プレキャスト大型フリーウム据付(3期) H1400×B2400×L2000,Ⅱ種,張出し150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,2.000m,あり,モ ルタル,3.0m	1.000	m	155,389	155,389	S単 219号
	合 計				155,389	
	単 価				155,389	
	*** B単ー 278号 ***					
000278	プレキャスト大型フリーウム据付(3期) H1400×B2400×L2000,Ⅱ種,張出し150（特殊配筋）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,2.000m,あり,モ ルタル,3.0m	1.000	m	184,459	184,459	S単 220号
	合 計				184,459	
	単 価				184,459	
	*** B単ー 279号 ***					
000279	プレキャスト大型フリーウム据付(3期) H1400×B2400×L1475		個		13,000 個	歩A 当たり算出
S02116	大型フリーウム水路 H1400×B2400×L1475,2800kg,,	13.000	個	327,000	4,251,000	S単 63号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	S単 37号
S02115	普通作業員	3.500	人	25,908	90,678	S単 38号
Y00004	雑品	0.030		4,403,184	132,096	
S16004	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	1.000	日	52,800	52,800	S単 257号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,588,080	
	単 価				352,929	
	*** B単ー 280号 ***					
000280	プレキャスト大型フリーウム据付(3期) H1400×B2400×L1139,1397		個		14,000	歩A 個 当たり算出
S02116	大型フリーウム水路 H1400×B2400×L1139,1397 (斜角) ,2410kg,,	14.000	個	355,000	4,970,000	S単 64号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	S単 37号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,908	77,724	S単 38号
Y00004	雑品	0.030		5,109,230	153,277	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,25ton吊り,あり	1.000	日	52,800	52,800	S単 257号
	合 計				5,315,307	
	単 価				379,665	
	*** B単ー 281号 ***					
000281	プレキャスト大型フリーウム据付(3期) H1400×B2400×L1633,1891		個		13,000	歩A 個 当たり算出
S02116	大型フリーウム水路 H1400×B2400×L1633,1891 (斜角) ,3350kg,,	13.000	個	426,000	5,538,000	S単 65号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	S単 37号
S02115	普通作業員	3.500	人	25,908	90,678	S単 38号
Y00004	雑品	0.040		5,690,184	227,607	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,25ton吊り,あり	1.000	日	52,800	52,800	S単 257号
	合 計				5,970,591	
	単 価				459,276	
	*** B単ー 282号 ***					
000282	プレキャスト大型フリーウム据付(3期) H1400×B2400×L1343,1601		個		13,000	歩A 個 当たり算出
S02116	大型フリーウム水路 H1400×B2400×L1343,1601 (斜角) ,2800kg,,	13.000	個	384,000	4,992,000	S単 66号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	S単 37号
S02115	普通作業員	3.500	人	25,908	90,678	S単 38号
Y00004	雑品	0.030		5,144,184	154,326	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,25ton吊り,あり	1.000	日	52,800	52,800	S単 257号
	合 計				5,351,310	
	単 価				411,639	
	*** B単ー 283号 ***					
000283	プレキャスト大型フリーウム据付(4期) H1400×B2400×L1000,Ⅱ種,張出し150		m		1.000	歩A m 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,1.000m,なし,モ ルタル,3.0m	1.000	m	279,841	279,841	S単 221号
	合 計				279,841	
	単 価				279,841	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 284号 ***					
000284	ウィーブホール（3期） φ50,逆止弁付き		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール G-50,L=200,フラップ弁型,,	1,000	本	940	940	S単 67号
	合 計				940	
	単 価				940	
	*** B単ー 285号 ***					
000285	ウィーブホール（4期） φ50,逆止弁付き		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール G-50,L=200,フラップ弁型,,	1,000	本	940	940	S単 67号
	合 計				940	
	単 価				940	
	*** B単ー 286号 ***					
000286	サイドドレーン（3期） 暗渠排水材,面状系,全透水型,B300×t30		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	0,300	m ²	1,059	318	S単 414号
	合 計				318	
	単 価				318	
	*** B単ー 287号 ***					
000287	サイドドレーン（4期） 暗渠排水材,面状系,全透水型,B300×t30		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	0,300	m ²	1,059	318	S単 414号
	合 計				318	
	単 価				318	
	*** B単ー 288号 ***					
000288	シール材（3期） ポリウレタン系		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	シール材 常温注入式ウレタン系,,	0,250	L	2,821	705	S単 68号
Y00004	雑品	0,100		705	71	
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単ー 289号 ***					
000289	シール材（4期） ポリウレタン系		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	シール材 常温注入式ウレタン系,,	0,250	L	2,821	705	S単 68号
Y00004	雑品	0,100		705	71	
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単ー 290号 ***					
000290	モルタル充填（4期） 無収縮モルタル		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル	1,875,000	kg	160	300,000	S単 50号
	合 計				300,000	
	単 価				300,000	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 291号 ***					
000291	プレキャスト床版（3期）		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	1.000	基	12,330	12,330	S単 441号
S02116	プレキャスト床版 2670×1000×200,,	1.000	枚	596,000	596,000	S単 69号
	合 計				608,330	
	単 価				608,330	
	*** B単ー 292号 ***					
000292	プレキャスト床版固定金具取付（3期）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	16.000	孔	704.9	11,278	S単 188号
S02116	アンカー SUS304,100×290,t=6mm,M12×L120,,	16.000	本	230	3,680	S単 70号
S02116	プレート SUS304,100×290,t=6mm,,	8.000	枚	2,850	22,800	S単 71号
	合 計				37,758	
	単 価				37,758	
	*** B単ー 293号 ***					
000293	無筋コンクリート（4期） 既設取水口部,18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単ー 294号 ***					
000294	無筋コンクリート（3期） 排水樋管部,18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単ー 295号 ***					
000295	型枠（4期） 既設水口部,無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 296号 ***					
000296	型枠（3期） 排水樋管部,無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 297号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000297	既製コンクリート杭工(1期)					歩A
	中掘工法,PHC杭,φ700,A種,上杭L=9.0m,下杭L=9.0m		本		1,000	本 当たり算出
S04004	コンクリート杭中掘工法					
	中掘+グレート工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,700以上800未満mm	1.000	本	713,062	713,062	S単 213号
	合 計				713,062	
	単 価				713,062	
	*** B単— 298号 ***					
000298	杭頭処理(3期)					歩A
			本		1,000	本 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.031	ton	170,040	5,271	S単 204号
S03701	帯鉄筋					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.016	ton	172,100	2,754	S単 201号
SA0311	中詰めコンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	0.340	m3	28,680	9,751	S単 426号
S03701	吊り鉄筋					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.009	ton	172,100	1,549	S単 203号
S02116	吊り鉄板					
	t=6mm,47.1kg/m2,,	0.009	ton	227,000	2,043	S単 51号
	合 計				21,368	
	単 価				21,368	
	*** B単— 299号 ***					
000299	均しコンクリート					歩A
	18N-8-40		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	18N-8-40					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 431号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 300号 ***					
000300	鉄筋コンクリート					歩A
	24H-12-25		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単— 301号 ***					
000301	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 302号 ***					
000302	型枠					歩A
	鉄筋構造物		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 303号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000303	円形型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	14,980	14,980	S単 434号
	合 計				14,980	
	単 価				14,980	
	*** B単一 304号 ***					
000304	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 305号 ***					
000305	鉄筋 SD345,D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 196号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 306号 ***					
000306	鉄筋 SD345,D25		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,151	173,151	S単 199号
	合 計				173,151	
	単 価				173,151	
	*** B単一 307号 ***					
000307	足場工 枠組足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 308号 ***					
000308	可とう継手 B1800×H1100用,伸び量100mm,沈下量150mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00024	可とう継手 伸び量100mm,沈下量150mm,L=6.24m/箇所	1.000	箇所	1,866,880	1,866,880	T単 16号
	合 計				1,866,880	
	単 価				1,866,880	
	*** B単一 309号 ***					
000309	支保工 パイプサポート		空m ³		1,000 空m ³	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m ³	5,725	5,725	S単 280号
	合 計				5,725	
	単 価				5,725	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 310号 ***					
000310	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 311号 ***					
000311	鉛直打継目処理 KKシート40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	KKシート40	1.000	m ²	3,580	3,580	S単 49号
	合 計				3,580	
	単 価				3,580	
	*** B単一 312号 ***					
000312	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 313号 ***					
000313	鉄筋コンクリート 24H-12-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単一 314号 ***					
000314	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単一 315号 ***					
000315	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 316号 ***					
000316	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単一 317号 ***					
000317	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A
	枠組足場					当たり算出
S18031	足場工	1.000	掛㎡	5,164	5,164	S単 278号
	なし,手摺先行型枠組,あり					
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単一 318号 ***					
000318	支保工		空㎡		1.000 空㎡	歩A
	パイプサポート					当たり算出
S18033	支保工 (小規模)	1.000	空㎡	5,725	5,725	S単 280号
	パイプサポート支保 (小規模),40kN/㎡以下					
	合 計				5,725	
	単 価				5,725	
	*** B単一 319号 ***					
000319	止水板		m		1.000 m	歩A
	CF-200					当たり算出
SA0332	SP 止水板	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	計上する (塩ビ製),CF 200mm×5mm					
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 320号 ***					
000320	収縮目地		㎡		1.000 ㎡	歩A
	油性ペイント塗布					当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装)	1.000	㎡	2,370	2,370	S単 193号
	収縮継目処理					
	合 計				2,370	
	単 価				2,370	
	*** B単一 321号 ***					
000321	ダウエルバー		本		1.000 本	歩A
	D16					当たり算出
S03054	ダウエルバー設置	1.000	本	709	709	S単 194号
	D16					
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単一 322号 ***					
000322	均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩A
	18N-8-40					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	㎡	27,820	27,820	S単 422号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%					
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 323号 ***					
000323	鉄筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩A
	24H-12-25					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	㎡	29,370	29,370	S単 427号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生,					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,ソケット各種					
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単ー 324号 ***					
000324	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単ー 325号 ***					
000325	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 326号 ***					
000326	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単ー 327号 ***					
000327	足場工 枠組足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,164	5,164	S単 278号
	合 計				5,164	
	単 価				5,164	
	*** B単ー 328号 ***					
000328	支保工 パイプサポート		空m ³		1,000 空m ³	歩A 当たり算出
SI8033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40kN/m ² 以下	1.000	空m ³	5,725	5,725	S単 280号
	合 計				5,725	
	単 価				5,725	
	*** B単ー 329号 ***					
000329	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単ー 330号 ***					
000330	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単— 331号 ***					
000331	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	709	709	S単 194号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単— 332号 ***					
000332	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 333号 ***					
000333	鉄筋コンクリート 24H-12-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単— 334号 ***					
000334	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 335号 ***					
000335	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 336号 ***					
000336	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 337号 ***					
000337	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単一 338号 ***					
000338	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 339号 ***					
000339	ダウエルバー D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	709	709	S単 194号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単一 340号 ***					
000340	塩ビ管 VPφ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,なし	1,000	m	10,968	10,968	S単 227号
	合 計				10,968	
	単 価				10,968	
	*** B単一 341号 ***					
000341	二次製品櫓 600×600×600		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1,000	基	5,104	5,104	S単 442号
S02116	集水櫓 600×600×600,,	1,000	基	78,000	78,000	S単 73号
	合 計				83,104	
	単 価				83,104	
	*** B単一 342号 ***					
000342	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単一 343号 ***					
000343	鉄筋コンクリート 24H-12-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1,000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				29,370	
	*** B単ー 344号 ***					
000344	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単ー 345号 ***					
000345	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 346号 ***					
000346	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単ー 347号 ***					
000347	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単ー 348号 ***					
000348	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,370	2,370	S単 193号
	合 計				2,370	
	単 価				2,370	
	*** B単ー 349号 ***					
000349	ダウエルバー D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	709	709	S単 194号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単ー 350号 ***					
000350	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単ー 351号 ***					
000351	鉄筋コンクリート 24H-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単ー 352号 ***					
000352	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単ー 353号 ***					
000353	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単ー 354号 ***					
000354	鉄筋 SD345,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単ー 355号 ***					
000355	止水板 CF-200		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	
	*** B単ー 356号 ***					
000356	伸縮目地 ゴム発泡体,硬度50,t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単ー 357号 ***					
000357	ダウエルバー D16		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	709	709	S単 194号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単— 358号 ***					
000358	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 359号 ***					
000359	鉄筋コンクリート 24H-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	29,370	29,370	S単 427号
	合 計				29,370	
	単 価				29,370	
	*** B単— 360号 ***					
000360	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	
	*** B単— 361号 ***					
000361	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単— 362号 ***					
000362	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	1.000	ton	175,211	175,211	S単 195号
	合 計				175,211	
	単 価				175,211	
	*** B単— 363号 ***					
000363	既設新設取り合い用止水板 20×10mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,999	2,999	S単 440号
	合 計				2,999	
	単 価				2,999	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 364号 ***					
000364	伸縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	ゴム発泡体,硬度50,t=10mm					
	SP 目地板		m ²	6,353	6,353	S単 438号
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000				
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 365号 ***					
000365	塩ビ管		本		1,000	歩A 当たり算出
	VPφ20,L=0.5m					
T00006	塩ビ管設置		本	545	545	T単 3号
	φ20,L=0.5m	1,000				
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単一 366号 ***					
000366	樹脂系アンカー		本		1,000	歩A 当たり算出
	D16用					
T00025	樹脂系アンカー設置		本	2,904	2,904	T単 17号
	D16用	1,000				
	合 計				2,904	
	単 価				2,904	
	*** B単一 367号 ***					
000367	差し筋		本		1,000	歩A 当たり算出
	SD345,D16,L=0.63m					
S02116	異形棒鋼		ton	107,700	108	S単 76号
	SD345 D16,,	0,001				
	合 計				108	
	単 価				108	
	*** B単一 368号 ***					
000368	既製コンクリート杭工		本		1,000	歩A 当たり算出
	中掘工法,PHC杭,φ700,A種,上杭L=10.0m,下杭L=9.0m					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本	723,062	723,062	S単 214号
	中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,700以上800未満mm	1,000				
	合 計				723,062	
	単 価				723,062	
	*** B単一 369号 ***					
000369	杭頭処理		本		1,000	歩A 当たり算出
S03701	中詰補強鉄筋		ton	170,040	5,271	S単 204号
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0,031				
S03701	帯鉄筋		ton	172,100	2,754	S単 201号
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0,016				
SA0311	中詰めコンクリート		m3	28,680	9,751	S単 426号
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種	0,340				
S03701	吊り鉄筋		ton	172,100	1,549	S単 203号
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0,009				
S02116	吊り鉄板		ton	227,000	2,043	S単 51号
	t=6mm,47.1kg/m2,,	0,009				
	合 計				21,368	
	単 価				21,368	
	*** B単一 370号 ***					
000370	止水鋼矢板		枚		1,000	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m,打込長6m以下					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.0,なし	1.000	枚	100,549	100,549	S単 351号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む) 地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.432	ton	3,000	1,296	S単 55号
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額					
	2m以上6m未満,,	0.432	ton	3,000	1,296	S単 77号
	合 計				103,141	
	単 価				103,141	
	*** B単ー 371号 ***					
000371	接続矢板 (R-②)				1.000 枚	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m+L=6.5m,打込長9m以下		枚			
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,6.5,あり	1.000	枚	17,163	17,163	S単 352号
S02116	異形鋼矢板 (R-②)					
	10H,L=5.0m+L=6.5m,エキストラ込,,	1.000	枚	427,000	427,000	S単 78号
	合 計				444,163	
	単 価				444,163	
	*** B単ー 372号 ***					
000372	接続矢板 (R-③)				1.000 枚	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚			
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.0,あり	1.000	枚	14,149	14,149	S単 353号
S02116	異形鋼矢板 (R-③)					
	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,,	1.000	枚	308,000	308,000	S単 79号
	合 計				322,149	
	単 価				322,149	
	*** B単ー 373号 ***					
000373	接続矢板 (R-④)				1.000 枚	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚			
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.0,あり	1.000	枚	14,149	14,149	S単 353号
S02116	異形鋼矢板 (R-④)					
	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,,	1.000	枚	308,000	308,000	S単 80号
	合 計				322,149	
	単 価				322,149	
	*** B単ー 374号 ***					
000374	接続矢板 (R-⑤)				1.000 枚	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m+L=7.0m,打込長9m以下		枚			
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,7.0,あり	1.000	枚	17,163	17,163	S単 354号
S02116	異形鋼矢板 (R-⑤)					
	10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込,,	1.000	枚	454,000	454,000	S単 81号
	合 計				471,163	
	単 価				471,163	
	*** B単ー 375号 ***					
000375	接続矢板 (L-②)				1.000 枚	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m+L=5.5m,打込長6m以下		枚			
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.5,あり	1.000	枚	14,149	14,149	S単 355号
S02116	異形鋼矢板 (L-②)					
	10H,L=5.0m+L=5.5m,エキストラ込,,	1.000	枚	379,000	379,000	S単 82号
	合 計				393,149	
	単 価				393,149	
	*** B単ー 376号 ***					
000376	接続矢板 (L-③)				1.000 枚	歩A 当たり算出
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚			

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kℓ(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.0,あり	1.000	枚	14,149	14,149	S単 353号
S02116	異形鋼矢板 (L-③)					
	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラダ,,	1.000	枚	308,000	308,000	S単 83号
	合 計				322,149	
	単 価				322,149	
	*** B単ー 377号 ***					
000377	接続矢板 (L-④)					歩A
	10H型,L=5.0m+L=5.0m,打込長6m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kℓ(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.0,あり	1.000	枚	14,149	14,149	S単 353号
S02116	異形鋼矢板 (L-④)					
	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラダ,,	1.000	枚	308,000	308,000	S単 84号
	合 計				322,149	
	単 価				322,149	
	*** B単ー 378号 ***					
000378	接続矢板 (L-⑤)					歩A
	10H型,L=5.0m+L=7.0m,打込長9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kℓ(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,7.0,あり	1.000	枚	17,163	17,163	S単 354号
S02116	異形鋼矢板 (L-⑤)					
	10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラダ,,	1.000	枚	442,000	442,000	S単 85号
	合 計				459,163	
	単 価				459,163	
	*** B単ー 379号 ***					
000379	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=2.0m,打込長2m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,2m以下,242kℓ(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,2.0,なし	1.000	枚	43,699	43,699	S単 356号
S02116	鋼矢板 (広幅・ﾊｯﾄ形含む) 地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.173	ton	3,000	519	S単 55号
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額					
	2m以上6m未満,,	0.173	ton	3,000	519	S単 77号
	合 計				44,737	
	単 価				44,737	
	*** B単ー 380号 ***					
000380	接続矢板 (R-①)					歩A
	10H型,L=6.5m+L=2.0m,打込長9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kℓ(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,6.5,あり	1.000	枚	17,163	17,163	S単 352号
S02116	異形鋼矢板 (R-①)					
	10H,L=6.5m+L=2.0m,エキストラダ,,	1.000	枚	353,000	353,000	S単 86号
	合 計				370,163	
	単 価				370,163	
	*** B単ー 381号 ***					
000381	接続矢板 (L-①)					歩A
	10H型,L=10.5m+L=2.0m,打込長12m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,12m以下,242kℓ(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,10.5,あり	1.000	枚	20,798	20,798	S単 357号
S02116	異形鋼矢板 (L-①)					
	10H,L=10.5m+L=2.0m,エキストラダ,,	1.000	枚	560,000	560,000	S単 87号
	合 計				580,798	
	単 価				580,798	
	*** B単ー 382号 ***					
000382	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=2.0m,打込長2m以下		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18167	ハ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式, 2m以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H型, 2.0, なし	1.000	枚	43,699	43,699	S単 356号
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エクストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.173	ton	3,000	519	S単 55号
S02116	鋼矢板長さエクストラ加算額					
	2m以上6m未満,,	0.173	ton	3,000	519	S単 77号
	合 計				44,737	
	単 価				44,737	
	*** B単一 383号 ***					
000383	接続矢板 (R-⑥)					歩A
	10H型, L=11.0m+L=2.0m, 打込長12m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ハ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式, 12m以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H型, 11.0, あり	1.000	枚	20,798	20,798	S単 358号
S02116	異形鋼矢板 (R-⑥)					
	10H, L=11.0m+L=2.0m, エキストラ込,,	1.000	枚	584,000	584,000	S単 88号
	合 計				604,798	
	単 価				604,798	
	*** B単一 384号 ***					
000384	接続矢板 (R-⑦)					歩A
	10H型, L=2.0m+L=2.0m, 打込長2m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ハ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式, 2m以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H型, 2.0, あり	1.000	枚	9,139	9,139	S単 359号
S02116	異形鋼矢板 (R-⑦)					
	10H, L=2.0m+L=2.0m, エキストラ込,,	1.000	枚	119,000	119,000	S単 89号
	合 計				128,139	
	単 価				128,139	
	*** B単一 385号 ***					
000385	接続矢板 (R-⑧)					歩A
	10H型, L=2.0m+L=2.0m, 打込長2m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ハ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式, 2m以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H型, 2.0, あり	1.000	枚	9,139	9,139	S単 359号
S02116	異形鋼矢板 (R-⑧)					
	10H, L=2.0m+L=2.0m, エキストラ込,,	1.000	枚	119,000	119,000	S単 90号
	合 計				128,139	
	単 価				128,139	
	*** B単一 386号 ***					
000386	接続矢板 (L-⑥)					歩A
	10H型, L=6.0m+L=2.0m, 打込長6m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ハ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式, 6m以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H型, 6.0, あり	1.000	枚	14,149	14,149	S単 360号
S02116	異形鋼矢板 (L-⑥)					
	10H, L=6.0m+L=2.0m, エキストラ込,,	1.000	枚	325,000	325,000	S単 91号
	合 計				339,149	
	単 価				339,149	
	*** B単一 387号 ***					
000387	止水鋼矢板					歩A
	10H型, L=6.5m, 打込長9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ハ イ ン マ 工 (ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式, 9m以下, 242kW (ハット形鋼矢板用), ハット形鋼矢板打設, 10H型, 6.5, なし	1.000	枚	129,483	129,483	S単 361号
S02116	鋼矢板 (広幅・ハット形含む) 地域エクストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.562	ton	3,000	1,686	S単 55号
	合 計				131,169	
	単 価				131,169	
	*** B単一 388号 ***					
000388	止水鋼矢板					歩A
	25H型, L=11.5m, 打込長12m以下		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18167	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,12m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,25H型,11.5,なし	1.000	枚	285,148	285,148	S単 362号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	1.300	ton	3,000	3,900	S単 55号
	合 計				289,048	
	単 価				289,048	
	*** B単－ 389号 ***					
000389	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=7.0m,打込長9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,7.0,なし	1.000	枚	138,123	138,123	S単 363号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.605	ton	3,000	1,815	S単 55号
	合 計				139,938	
	単 価				139,938	
	*** B単－ 390号 ***					
000390	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=7.0m,打込長9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,7.0,なし	1.000	枚	138,123	138,123	S単 363号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.605	ton	3,000	1,815	S単 55号
	合 計				139,938	
	単 価				139,938	
	*** B単－ 391号 ***					
000391	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=7.0m,打込長9m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,7.0,なし	1.000	枚	138,123	138,123	S単 363号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.605	ton	3,000	1,815	S単 55号
	合 計				139,938	
	単 価				139,938	
	*** B単－ 392号 ***					
000392	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=5.5m,打込長6m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,5.5,なし	1.000	枚	109,189	109,189	S単 364号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.475	ton	3,000	1,425	S単 55号
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額					
	2m以上6m未満,,	0.475	ton	3,000	1,425	S単 77号
	合 計				112,039	
	単 価				112,039	
	*** B単－ 393号 ***					
000393	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=6.0m,打込長6m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲｸﾞﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,6.0,なし	1.000	枚	117,829	117,829	S単 365号
S02116	鋼矢板(広幅・ﾊｯﾄ形含む)地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.518	ton	3,000	1,554	S単 55号
	合 計				119,383	
	単 価				119,383	
	*** B単－ 394号 ***					
000394	止水鋼矢板					歩A
	10H型,L=6.0m,打込長6m以下		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kN(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,6.0,なし	1.000	枚	117,829	117,829	S単 365号
S02116	鋼矢板 (広幅・ﾊｯﾄ形含む) 地域エキストラ加算額					
	陸上渡し12m以下,,	0.518	ton	3,000	1,554	S単 55号
	合 計				119,383	
	単 価				119,383	
	*** B単ー 395号 ***					
000395	護床ブロック 標準ﾀｲﾌﾟ,0.5型×4単位,2ton級		個		1.000	歩A 個 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,7.38m2を超え8.00m2以下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満	1.000	個	45,580	45,580	S単 444号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.008	ton	172,121	1,377	S単 207号
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	2,143	2,143	S単 446号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),5個,0.5km以下	1.000	個	2,132	2,132	S単 450号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個	3,777	3,777	S単 448号
	合 計				55,009	
	単 価				55,009	
	*** B単ー 396号 ***					
000396	吸出し防止マット t=20mm		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,372	1,372	S単 415号
	合 計				1,372	
	単 価				1,372	
	*** B単ー 397号 ***					
000397	護床ブロック 標準ﾀｲﾌﾟ,0.5型×4単位,2ton級		個		1.000	歩A 個 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,7.38m2を超え8.00m2以下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満	1.000	個	45,580	45,580	S単 444号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.008	ton	172,121	1,377	S単 207号
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	2,143	2,143	S単 446号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),5個,0.5km以下	1.000	個	2,132	2,132	S単 450号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個	3,777	3,777	S単 448号
	合 計				55,009	
	単 価				55,009	
	*** B単ー 398号 ***					
000398	護床ブロック 変形ﾀｲﾌﾟ,0.5型×5単位,2ton級		個		1.000	歩A 個 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,6.14m2を超え6.76m2以下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満	1.000	個	41,770	41,770	S単 445号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.010	ton	172,121	1,721	S単 207号
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	2,143	2,143	S単 446号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),5個,0.5km以下	1.000	個	2,132	2,132	S単 450号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ラフレシクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり	1.000	個	3,777	3,777	S単 448号
	合 計				51,543	
	単 価				51,543	
	*** B単— 399号 ***					
000399	吸出し防止マット t=20mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,372	1,372	S単 415号
	合 計				1,372	
	単 価				1,372	
	*** B単— 400号 ***					
000400	掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m ³	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単— 401号 ***					
000401	盛土 構造物周辺		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	249.1	277	S単 382号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単— 402号 ***					
000402	盛土 B<1.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	249.1	277	S単 382号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	2,860	2,860	S単 1号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単— 403号 ***					
000403	盛土 1.0m≦B<2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	249.1	277	S単 382号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0〜4.0ton,なし	1.000	m ³	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単— 404号 ***					
000404	埋戻 構造物周辺		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	249.1	277	S単 382号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,137	
	*** B単一 405号 ***					
000405	埋戻 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,860	2,860	S単 3号
	合 計				3,137	
	単 価				3,137	
	*** B単一 406号 ***					
000406	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.6km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	523.1	523	S単 388号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単一 407号 ***					
000407	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 397号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単一 408号 ***					
000408	盛土法面整形仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	476.7	477	S単 398号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単一 409号 ***					
000409	荒仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	S単 7号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単一 410号 ***					
000410	積ブロック 控え35cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（普通）,	1.000	m ²	22,228	22,228	S単 189号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	1.000	m ²	7,010	7,010	S単 92号
	合 計				29,238	
	単 価				29,238	
	*** B単一 411号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）

工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000411	基礎碎石 RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,383	1,383	S単 420号
	合 計				1,383	
	単 価				1,383	
	*** B単— 412号 ***					
000412	均しコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 413号 ***					
000413	基礎コンクリート 18N-5-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 生コンクリート各種,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	1,000	m ³	86,600	86,600	S単 412号
	合 計				86,600	
	単 価				86,600	
	*** B単— 414号 ***					
000414	天端コンクリート 18N-5-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 生コンクリート各種,一般養生,あり,計上する	1,000	m ³	70,140	70,140	S単 413号
	合 計				70,140	
	単 価				70,140	
	*** B単— 415号 ***					
000415	胴込・裏込コンクリート 18N-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(普通),あり,有り	1,000	m ³	35,470	35,470	S単 410号
	合 計				35,470	
	単 価				35,470	
	*** B単— 416号 ***					
000416	張りコンクリート 18N-8-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	27,820	27,820	S単 422号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
	*** B単— 417号 ***					
000417	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,719	5,719	S単 436号
	合 計				5,719	
	単 価				5,719	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 418号 ***					
000418	型枠 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 435号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 419号 ***					
000419	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,150	11,150	S単 433号
	合 計				11,150	
	単 価				11,150	
	*** B単一 420号 ***					
000420	裏込め碎石 RC-40		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込め碎石 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	7,470	7,470	S単 421号
	合 計				7,470	
	単 価				7,470	
	*** B単一 421号 ***					
000421	目地材 瀝青繊維質板, t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	目地板（瀝青繊維質板） 10mm, ,	1.000	m ²	1,400	1,400	S単 93号
	合 計				1,400	
	単 価				1,400	
	*** B単一 422号 ***					
000422	伸縮目地 ゴム発泡体, 硬度50, t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	6,353	6,353	S単 438号
	合 計				6,353	
	単 価				6,353	
	*** B単一 423号 ***					
000423	コンクリート取壊し 有筋		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m ³	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 424号 ***					
000424	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コ/クリ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m ³	2,347	2,347	S単 402号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m ³	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 425号 ***					
000425	既設鋼矢板引抜き		枚		1,000	歩A
S18163	IIIw型, L=6.0m, 引抜き長6m以下					当たり算出
	ハ イ マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)	1.000	枚	5,843	5,843	S単 342号
	鋼矢板引抜き, 油圧式, 6m以下					
	合 計				5,843	
	単 価				5,843	
	*** B単一 426号 ***					
000426	コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A
	無筋				m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する					
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 427号 ***					
000427	搬運搬・処理		m3		1,000	歩A
	無筋コンクリート				m3	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,					
S02123	産業廃棄物処分費	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	無筋コンクリート					
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 428号 ***					
000428	コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A
	無筋				m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する					
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 429号 ***					
000429	コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A
	有筋				m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	有筋, なし, 機械, 昼間施工, する					
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 430号 ***					
000430	搬運搬・処理		m3		1,000	歩A
	無筋コンクリート				m3	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,					
S02123	産業廃棄物処分費	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	無筋コンクリート					
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 431号 ***					
000431	搬運搬・処理		m3		1,000	歩A
	鉄筋コンクリート				m3	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬	1.000	m3	2,347	2,347	S単 402号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,					
S02123	産業廃棄物処分費	1.000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	鉄筋コンクリート					
	合 計				8,347	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,347	
	*** B単一 432号 ***					
000432	既設鋼矢板引抜き III型,L=4.0m,引抜き長4m以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き,油圧式,4m以下	1.000	枚	5,156	5,156	S単 343号
	合 計				5,156	
	単 価				5,156	
	*** B単一 433号 ***					
000433	マイターゲート撤去 B2000×H1500		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	3.000	m	4,578	13,734	S単 15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去,2200kgを超え2800kg以下,-,なし	2.000	基	9,330	18,660	S単 443号
	合 計				32,394	
	単 価				32,394	
	*** B単一 434号 ***					
000434	コンクリート取壊し 有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 435号 ***					
000435	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,347	2,347	S単 402号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	
	*** B単一 436号 ***					
000436	既設鋼矢板引抜き III型,L=6.0m,引抜き長6m以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き,油圧式,6m以下	1.000	枚	5,843	5,843	S単 342号
	合 計				5,843	
	単 価				5,843	
	*** B単一 437号 ***					
000437	コンクリート取壊し 有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 438号 ***					
000438	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,347	2,347	S単 402号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	
	*** B単— 439号 ***					
000439	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単— 440号 ***					
000440	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単— 441号 ***					
000441	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単— 442号 ***					
000442	コンクリート取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単— 443号 ***					
000443	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単— 444号 ***					
000444	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,347	2,347	S単 402号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 445号 ***					
000445	既設鋼矢板引抜き					歩A
	III型,L=5.0m,引抜き長6m以下		枚		1,000	枚 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜き,油圧式,6m以下	1.000	枚	5,843	5,843	S単 342号
	合 計				5,843	
	単 価				5,843	
	*** B単一 446号 ***					
000446	スライドゲート撤去					歩A
	B1350×H1000		基		1,000	基 当たり算出
T00004	スライドゲート撤去					
	B1350×H1000	1.000	基	184,255	184,255	T単 2号
	合 計				184,255	
	単 価				184,255	
	*** B単一 447号 ***					
000447	コンクリート取壊し					歩A
	無筋		m3		1,000	m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 448号 ***					
000448	般運搬・処理					歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0221	SP 般運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費					
	無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 449号 ***					
000449	コンクリート取壊し					歩A
	無筋		m3		1,000	m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 450号 ***					
000450	コンクリート取壊し					歩A
	有筋		m3		1,000	m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 451号 ***					
000451	般運搬・処理					歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0221	SP 般運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費					
	無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 452号 ***					
000452	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,347	2,347	S単 402号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1,000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	
	*** B単一 453号 ***					
000453	角型引上弁撤去 □400×400		基		1,000	歩A 当たり算出
T00036	角型引上弁撤去 □400×400	1,000	基	66,042	66,042	T単 27号
	合 計				66,042	
	単 価				66,042	
	*** B単一 454号 ***					
000454	コンクリート取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 455号 ***					
000455	コンクリート取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 456号 ***					
000456	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1,000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 457号 ***					
000457	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,347	2,347	S単 402号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1,000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	
	*** B単一 458号 ***					
000458	コンクリート取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,440	11,440	S単 191号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単— 459号 ***					
000459	コンクリート取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単— 460号 ***					
000460	般運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コナート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単— 461号 ***					
000461	般運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コナート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,347	2,347	S単 402号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,347	
	単 価				8,347	
	*** B単— 462号 ***					
000462	U型側溝撤去 再利用撤去,B450×H450,		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,650	2,650	S単 222号
	合 計				2,650	
	単 価				2,650	
	*** B単— 463号 ***					
000463	U型側溝復旧 再利用,B450×H450		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 223号
	合 計				5,197	
	単 価				5,197	
	*** B単— 464号 ***					
000464	U型側溝復旧 新設,B450×H450		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 223号
S02116	鉄筋コンクリートU形450 45×45×100,,	1.000	個	5,910	5,910	S単 94号
	合 計				11,107	
	単 価				11,107	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 465号 ***					
000465	接続桧 二次製品,600×600×600		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1,000	基	5,104	5,104	S単 442号
S02116	集水桧 600×600×600,,	1,000	基	78,000	78,000	S単 73号
	合 計				83,104	
	単 価				83,104	
	*** B単一 466号 ***					
000466	基礎碎石 RC-40,t=10cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.133	m ³	1,800	239	S単 95号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単一 467号 ***					
000467	角型引上弁復旧 既設利用,□400×400		基		1,000	歩A 当たり算出
T00037	角型引上弁復旧 既設利用,□400×400	1,000	基	132,084	132,084	T単 28号
	合 計				132,084	
	単 価				132,084	
	*** B単一 468号 ***					
000468	コンクリート取壊し 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m ³	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 469号 ***					
000469	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m ³	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1,000	m ³	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 470号 ***					
000470	無筋コンクリート 18N-8-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1,000	m ³	37,180	37,180	S単 432号
	合 計				37,180	
	単 価				37,180	
	*** B単一 471号 ***					
000471	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,020	10,020	S単 435号
	合 計				10,020	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,020	
	*** B単一 472号 ***					
000472	コンクリート取壊し 無筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 473号 ***					
000473	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 474号 ***					
000474	無筋コンクリート 18N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	37,180	37,180	S単 432号
	合 計				37,180	
	単 価				37,180	
	*** B単一 475号 ***					
000475	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,020	10,020	S単 435号
	合 計				10,020	
	単 価				10,020	
	*** B単一 476号 ***					
000476	天端保護ブロック撤去 215×110×2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり	0.500	m	5,216	2,608	S単 417号
	合 計				2,608	
	単 価				2,608	
	*** B単一 477号 ***					
000477	天端保護ブロック復旧 既設利用,215×110×2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり	1.000	m	5,216	5,216	S単 417号
	合 計				5,216	
	単 価				5,216	
	*** B単一 478号 ***					
000478	コンクリート切断 山王下立支線水路接続部		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00033	ウォールソーイング 中配筋,厚400mm	1.000	m	56,671	56,671	T単 24号
	合 計				56,671	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				56,671	
	*** B単一 479号 ***					
000479	コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A
S02721	山王下立支線水路接続部 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,290	20,290	当たり算出 S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 480号 ***					
000480	コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A
S02721	無筋 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	当たり算出 S単 191号
	合 計				11,440	
	単 価				11,440	
	*** B単一 481号 ***					
000481	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A
SA0221	鉄筋コンクリート		m3			当たり算出
S02123	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, 産業廃棄物処分費	1.000	m3	1,733	1,733	S単 404号
	鉄筋コンクリート	1.000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				7,733	
	単 価				7,733	
	*** B単一 482号 ***					
000482	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A
SA0221	無筋コンクリート		m3			当たり算出
S02123	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, 産業廃棄物処分費	1.000	m3	1,900	1,900	S単 403号
	無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				6,013	
	単 価				6,013	
	*** B単一 483号 ***					
000483	表土掘削		m ²		1,000	歩A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²			当たり算出
	表土掘削,あり	1.000	m ²	65	65	S単 229号
	合 計				65	
	単 価				65	
	*** B単一 484号 ***					
000484	表土運搬		m3		1,000	歩A
SA0121	現場～仮置ヤード2,L=1.9km		m3			当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.9	677	S単 389号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				813	
	単 価				813	
	*** B単一 485号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000485	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソコ外,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単一 486号 ***					
000486	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	262.2	262	S単 383号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単一 487号 ***					
000487	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 488号 ***					
000488	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 489号 ***					
000489	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	1,000	m3	467	467	S単 10号
	合 計				2,506	
	単 価				2,506	
	*** B単一 490号 ***					
000490	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	925.7	926	S単 393号
	合 計				926	
	単 価				926	
	*** B単一 491号 ***					
000491	盛土 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	254.9	255	S単 394号
	合 計				255	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				255	
	*** B単一 492号 ***					
000492	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンクリート(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 493号 ***					
000493	路床盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	973.2	973	S単 395号
	合 計				973	
	単 価				973	
	*** B単一 494号 ***					
000494	路床盛土 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	391.4	391	S単 396号
	合 計				391	
	単 価				391	
	*** B単一 495号 ***					
000495	碎石盛土 RC-40,2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	925.7	926	S単 393号
	合 計				926	
	単 価				926	
	*** B単一 496号 ***					
000496	流用土運搬 貯水池①～現場,L=0.8km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	523.1	523	S単 388号
	合 計				523	
	単 価				523	
	*** B単一 497号 ***					
000497	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単一 498号 ***					
000498	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単— 499号 ***					
000499	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 6号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単— 500号 ***					
000500	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 397号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単— 501号 ***					
000501	舗装工 表層,再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スفالト混合物 I (2.35t/m3) ,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m ²	2,116	2,116	S単 454号
	合 計				2,116	
	単 価				2,116	
	*** B単— 502号 ***					
000502	舗装工 路盤,RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.000	m ²	629.5	630	S単 451号
	合 計				630	
	単 価				630	
	*** B単— 503号 ***					
000503	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,156,1,あり	1.000	m ²	1,896	1,896	S単 281号
	合 計				1,896	
	単 価				1,896	
	*** B単— 504号 ***					
000504	土木シート 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	208	208	S単 301号
	合 計				208	
	単 価				208	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 505号 ***					
000505	仮設水路設置					歩A
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m		1,000 m	当たり算出
T00007	組立式水路設置	1,000	m	26,714	26,714	T単 4号
S02116	仮設水路レンタル料金					
	組立式,B1.27×H1.20m(内寸),2連,,	206,000	m・日	676	139,256	S単 101号
S02116	仮設水路レンタル料金					
	整備料、買取備品費,,	1,000	m	18,800	18,800	S単 102号
	合 計				184,770	
	単 価				184,770	
	*** B単一 506号 ***					
000506	大型土のう					歩A
	仮設水路,製作～設置,耐候性3年		袋		1,000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,バック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	4,225	4,225	S単 265号
S02116	耐候性大型土のう					
	φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				8,525	
	単 価				8,525	
	*** B単一 507号 ***					
000507	遮水シート設置					歩A
	仮設水路,ブルーシート#3000		m		1,000 m	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張					
	遮水シート張,遮水シート各種	1,000	m	487.5	488	S単 411号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 508号 ***					
000508	土のう積					歩A
	仮設水路,仕揃え～設置		m3		1,000 m3	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕揃え～設置	1,000	m3	26,499	26,499	S単 263号
	合 計				26,499	
	単 価				26,499	
	*** B単一 509号 ***					
000509	コンクリート取壊し					歩A
	既設水路,有筋		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,290	20,290	S単 190号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単一 510号 ***					
000510	搬運搬・処理					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,012	2,012	S単 405号
S02123	産業廃棄物処分費					
	鉄筋コンクリート	1,000	m3	6,000	6,000	S単 177号
	合 計				8,012	
	単 価				8,012	
	*** B単一 511号 ***					
000511	U型側溝					歩A
	仮廻し水路,B300×H300		m		1,000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎碎石の施工有り,再利用	1,000	m	5,197	5,197	S単 223号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU形300 30×30×100,,	1.000	m	2,770	2,770	S単 104号
	合 計				7,967	
	単 価				7,967	
	*** B単— 512号 ***					
000512	基礎碎石 RC-40,t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.133	m3	1,800	239	S単 95号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 513号 ***					
000513	コンクリート取壊し 仮廻し水路(既設水路壁取壊し),無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	36,380	36,380	S単 192号
	合 計				36,380	
	単 価				36,380	
	*** B単— 514号 ***					
000514	殻運搬・処理 仮廻し水路,無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,621	1,621	S単 406号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	4,113	4,113	S単 178号
	合 計				5,734	
	単 価				5,734	
	*** B単— 515号 ***					
000515	大型土のう 既設水路保護,製作～設置,耐候性3年		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハック紗,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	4,225	4,225	S単 266号
S02116	耐候性大型土のう φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,	1.000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				8,525	
	単 価				8,525	
	*** B単— 516号 ***					
000516	大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用,耐候性3年		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハック紗,,0m3,,,あり	1.000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単— 517号 ***					
000517	大型土のう運搬 既設水路保護,現場～仮置ヤード2,L=2.1km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 518号 ***					
000518	大型土のう仮置き					歩A
	仮置ヤード2		袋		1,000	袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	設置（再設置含む）,ハッパ杓,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単— 519号 ***					
000519	敷鉄板					歩A
	既設水路保護,設置,t=22mm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,0,0,あり	1.000	m ²	173	173	S単 282号
S02116	敷鉄板（不足弁償金）					
	22×1524×6096,,	0.173	ton	129,500	22,404	S単 105号
	合 計				22,577	
	単 価				22,577	
	*** B単— 520号 ***					
000520	土のう積					歩A
	既設水路保護,仕揃え〜設置		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SI8001	土のう工					
	仕揃え〜設置	1.000	m ³	26,499	26,499	S単 263号
	合 計				26,499	
	単 価				26,499	
	*** B単— 521号 ***					
000521	購入土					歩A
	山砂		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
S02116	山砂					
	,埋戻し用,	1.000	m ³	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単— 522号 ***					
000522	購入土					歩A
	RC-40		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン					
	,RC-40 40〜0mm,	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 95号
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
	*** B単— 523号 ***					
000523	表土掘削					歩A
			m ²		1,000	m ² 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土掘削,あり	1.000	m ²	65	65	S単 229号
	合 計				65	
	単 価				65	
	*** B単— 524号 ***					
000524	表土運搬					歩A
	現場〜仮置ヤード2,L=2.5km		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m ³	800	800	S単 390号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m ³	136.1	136	S単 400号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				936	
	単 価				936	
	*** B単— 525号 ***					
000525	表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=1.9km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.9	677	S単 389号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				813	
	単 価				813	
	*** B単— 526号 ***					
000526	表土運搬 仮置ヤード2～現場,L=1.9km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.9	677	S単 389号
	合 計				926	
	単 価				926	
	*** B単— 527号 ***					
000527	表土復旧		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	66	66	S単 230号
	合 計				66	
	単 価				66	
	*** B単— 528号 ***					
000528	盛土 B≧4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	254.9	255	S単 394号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単— 529号 ***					
000529	流用土運搬 貯水池～現場,L=0.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				462	
	単 価				462	
	*** B単— 530号 ***					
000530	盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 531号 ***					
000531	流用土運搬					歩A
	現場～発生土仮置場, L=0.3km		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単一 532号 ***					
000532	敷鉄板					歩A
	設置～撤去, t=22mm		m ²		1,000	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 90, 1, あり	1,000	m ²	1,286	1,286	S単 283号
	合 計				1,286	
	単 価				1,286	
	*** B単一 533号 ***					
000533	土木シート					歩A
	設置		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設	1,000	m ²	208	208	S単 301号
	合 計				208	
	単 価				208	
	*** B単一 534号 ***					
000534	土木シート					歩A
	撤去		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	撤去	1,000	m ²	83	83	S単 302号
	合 計				83	
	単 価				83	
	*** B単一 535号 ***					
000535	耕起					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起)					
	無	1,000	m ²	27	27	S単 231号
	合 計				27	
	単 価				27	
	*** B単一 536号 ***					
000536	盛土					歩A
	4.0m≦B		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	254.9	255	S単 394号
	合 計				532	
	単 価				532	
	*** B単一 537号 ***					
000537	盛土					歩A
	2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	925.7	926	S単 393号
	合 計				1,203	
	単 価				1,203	
	*** B単— 538号 ***					
000538	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	467	467	S単 10号
	合 計				2,506	
	単 価				2,506	
	*** B単— 539号 ***					
000539	盛土 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単— 540号 ***					
000540	流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				462	
	単 価				462	
	*** B単— 541号 ***					
000541	盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 542号 ***					
000542	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単— 543号 ***					
000543	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31.1,あり	1.000	m ²	740	740	S単 284号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				740	
	単 価				740	
	*** B単— 544号 ***					
000544	大型土のう 製作～設置,耐候性3年		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	4,321	4,321	S単 269号
S02116	耐候性大型土のう φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				8,621	
	単 価				8,621	
	*** B単— 545号 ***					
000545	大型土のう 撤去,再利用		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1,000	袋	940	940	S単 270号
	合 計				940	
	単 価				940	
	*** B単— 546号 ***					
000546	流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.4km		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				462	
	単 価				462	
	*** B単— 547号 ***					
000547	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単— 548号 ***					
000548	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハッパ初,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単— 549号 ***					
000549	鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
T00034	油圧圧入工(ハット形鋼矢板) ハット形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費含む	1,000	枚	277,125	277,125	T単 25号
	合 計				277,125	
	単 価				277,125	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 550号 ***					
000550	鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00030	油圧引抜工（ハット形鋼矢板） ハット形鋼矢板,25H,引抜き長L=7.5m	1,000	枚	20,701	20,701	T単 21号
	合 計				20,701	
	単 価				20,701	
	*** B単一 551号 ***					
000551	土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m		式		1,000	歩A 当たり算出
T00100	充填管等設置工 YT-3充填管	7,000	本	86,236	603,652	T単 29号
T00101	引抜同時充填工 サイレントバイラー	35,000	本	26,217	917,595	T単 30号
S02116	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,	15,610,000	L	55	858,550	S単 115号
T00102	充填設備（車載型）据付・解体費	1,000	回	517,401	517,401	T単 31号
S02116	特許料 土留部材引抜同時充填工,,	14,700,000	L	4	58,800	S単 116号
	合 計				2,955,998	
	単 価				2,955,998	
	*** B単一 552号 ***					
000552	捷水路左岸嵩上げ		m		116,500	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	282,000	m ²	971.7	274,019	S単 452号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	1,688,000	m ²	4,011	6,770,568	S単 455号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	211,000	m ²	3,357	708,327	S単 456号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし	422,000	m ²	699.8	295,316	S単 408号
	合 計				8,048,230	
	単 価				69,084	
	*** B単一 553号 ***					
000553	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1,000	m3	1,459	1,459	S単 407号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1,000	m3	5,875	5,875	S単 179号
	合 計				7,334	
	単 価				7,334	
	*** B単一 554号 ***					
000554	盛土 4.0m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	254.9	255	S単 394号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単一 555号 ***					
000555	流用土運搬 貯水池②～現場,L=0.4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以	1,000	m3	461.5	462	S単 386号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
	合 計				462	
	単 価				462	
	*** B単— 556号 ***					
000556	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカト,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 557号 ***					
000557	流用土運搬 現地～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヱソカト山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルス),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単— 558号 ***					
000558	敷鉄板 設置～撤去,t=22		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85,1,あり	1,000	m ²	1,239	1,239	S単 285号
	合 計				1,239	
	単 価				1,239	
	*** B単— 559号 ***					
000559	大型土のう 製作～設置,耐候性3年		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハヱソカト購入土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	4,225	4,225	S単 266号
S02116	耐候性大型土のう φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				8,525	
	単 価				8,525	
	*** B単— 560号 ***					
000560	大型土のう 撤去,再利用		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハヱソカト,,0m3,,,あり	1,000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単— 561号 ***					
000561	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヱソカト山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 562号 ***					
000562	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハヅカ材,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単一 563号 ***					
000563	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,あり	1,000	m ²	1,341	1,341	S単 286号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	
	*** B単一 564号 ***					
000564	土のう積 既設水路保護		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単一 565号 ***					
000565	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m ³	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m ³	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単一 566号 ***					
000566	購入土 山砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,000	m ³	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単一 567号 ***					
000567	盛土 4.0m≤B		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m ³	254.9	255	S単 394号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単一 568号 ***					
000568	盛土 2.5m≤B<4.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m ³	925.7	926	S単 393号
	合 計				926	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				926	
	*** B単— 569号 ***					
000569	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり	1.000	m3	515	515	S単 11号
	合 計				2,554	
	単 価				2,554	
	*** B単— 570号 ***					
000570	盛土 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単— 571号 ***					
000571	流用土運搬 貯水池②〜現場,L=0.3km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				400	
	単 価				400	
	*** B単— 572号 ***					
000572	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,バックホウ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 573号 ***					
000573	敷砂利 設置,RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	639	639	S単 228号
	合 計				639	
	単 価				639	
	*** B単— 574号 ***					
000574	砕石撤去 敷砂利		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,バックホウ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 575号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000575	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				400	
	単 価				400	
	*** B単— 576号 ***					
000576	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,あり	1,000	m ²	1,341	1,341	S単 286号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	
	*** B単— 577号 ***					
000577	土のう積 既設水路保護		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単— 578号 ***					
000578	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単— 579号 ***					
000579	購入土 山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,000	m3	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単— 580号 ***					
000580	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	254.9	255	S単 394号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単— 581号 ***					
000581	購入土 山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,000	m3	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 582号 ***					
000582	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単一 583号 ***					
000583	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.6km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	523.1	523	S単 388号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				659	
	単 価				659	
	*** B単一 584号 ***					
000584	ジオテキスタイル 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	988	988	S単 303号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単一 585号 ***					
000585	殻運搬・処理 廃プラスチック,処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1,000	m3	9,500	9,500	S単 180号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単一 586号 ***					
000586	殻運搬・処理 廃プラスチック,運搬費		回		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	1,000	回	20,000	20,000	S単 181号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単一 587号 ***					
000587	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,あり	1,000	m ²	851	851	S単 287号
	合 計				851	
	単 価				851	
	*** B単一 588号 ***					
000588	掘削 貯水池①		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				239	
	*** B単— 589号 ***					
000589	掘削 貯水池②		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オ-ブソカト、無し、無し、10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満、-、-、-	1,000	m ³	238.6	239	S単 381号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 590号 ***					
000590	法面整形 貯水池①		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	961	961	S単 399号
	合 計				961	
	単 価				961	
	*** B単— 591号 ***					
000591	法面整形 貯水池②		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	961	961	S単 399号
	合 計				961	
	単 価				961	
	*** B単— 592号 ***					
000592	仮設栈橋上部工 設置		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置、ｸﾏｰﾗｰﾙｰﾝ、200t吊、	1,000	ton	31,877	31,877	S単 308号
	合 計				31,877	
	単 価				31,877	
	*** B単— 593号 ***					
000593	仮設栈橋下部工 設置		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚)、設置、ｸﾏｰﾗｰﾙｰﾝ、200t吊、	1,000	ton	98,771	98,771	S単 304号
	合 計				98,771	
	単 価				98,771	
	*** B単— 594号 ***					
000594	仮設栈橋覆工板 設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置、ｸﾏｰﾗｰﾙｰﾝ、200t吊、	1,000	m ²	2,283	2,283	S単 309号
	合 計				2,283	
	単 価				2,283	
	*** B単— 595号 ***					
000595	仮設栈橋高欄 設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型、設置、0.0m、0目、0回、N1<90、0円、ｸﾏｰﾗｰﾙｰﾝ、200t吊、	1,000	m	6,704	6,704	S単 310号
	合 計				6,704	
	単 価				6,704	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 596号 ***					
000596	杭橋脚設置 KP1,L=16.0m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
SI8073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロソマ) 杭橋脚,杭打ち用ケーシング併用打込,50以上80以下,20m以下,13m以下,H300,200t吊	1.000	本	103,887	103,887	S単 306号
	合 計				103,887	
	単 価				103,887	
	*** B単一 597号 ***					
000597	導杭・導枠設置撤去 KP1,L=10m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
SI8072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 200t吊	1.000	本	16,063	16,063	S単 305号
SI8073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロソマ) 導杭,杭打ち用ケーシング併用打込,50以上80以下,20m以下,8m以下,H300,200t吊	1.000	本	64,066	64,066	S単 307号
	合 計				80,129	
	単 価				80,129	
	*** B単一 598号 ***					
000598	杭橋脚設置 KA1,KA2,L=10.5m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
SI8073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロソマ) 杭橋脚,杭打ち用ケーシング併用打込,50以上80以下,20m以下,13m以下,H300,200t吊	1.000	本	103,887	103,887	S単 306号
	合 計				103,887	
	単 価				103,887	
	*** B単一 599号 ***					
000599	上部工覆工板賃料 供用月数:12箇月		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S02114	覆工板 MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型	12.000	m ² 供用月	630	7,560	S単 17号
	合 計				7,560	
	単 価				7,560	
	*** B単一 600号 ***					
000600	上部工主部材賃料 供用日数:351日		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00027	上部工主部材賃料 主部材総重量 22.272ton	351.000	供用日	6,168	2,164,968	T単 18号
	合 計				2,164,968	
	単 価				2,164,968	
	*** B単一 601号 ***					
000601	上部工副部材材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	地覆 [-300×90×9×13,L=7.0m,穴あけφ24.5:16個/本,,	1.066	ton	267,000	284,622	S単 117号
S02116	地覆 [-300×90×9×13,L=6.0m,穴あけφ24.5:12個/本,,	0.914	ton	267,000	244,038	S単 118号
S02116	標準型ガードレール Gr-B-2B-3,,	13.000	m	12,500	162,500	S単 119号
S02116	支柱ベースプレート PL-250×16×250,穴あけφ24.5:4個/本,,	0.110	ton	268,694	29,556	S単 120号
S02116	リブプレート PL-164×9×289,,	0.040	ton	226,000	9,040	S単 121号
S02116	リブプレート PL-50×9×150×1/2,,	0.022	ton	1,025,641	22,564	S単 122号
S02116	リブプレート PL-249×9×298,,	0.073	ton	226,000	16,498	S単 123号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレート PL-250×9×250,穴あけφ24.5:4個/本,,	0.062	ton	289,711	17,962	S単 124号
S02116	プレート PL-165×9×270,穴あけφ24.5:4個/本,,	0.044	ton	323,461	14,232	S単 125号
S02116	プレート PL-165×9×270,,	0.038	ton	206,000	7,828	S単 126号
	合 計				808,840	
	単 価				808,840	
	*** B単一 602号 ***					
000602	下部工材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	受桁 H300×300×10×15,L=7.0m,穴あけφ24.5:32個/本,,	1.302	ton	199,000	259,098	S単 127号
S02116	受桁 H350×350×12×19,L=7.0m,穴あけφ24.5:48個/本,,	0.945	ton	206,000	194,670	S単 128号
S02116	継ぎ材（橋軸直角方向） I-200×80×7.5×11,L=7.0m,穴あけφ24.5:8個/本,,	0.344	ton	197,000	67,768	S単 129号
S02116	プレス（橋軸直角方向） L-100×100×10,穴あけφ24.5:4個/本,,	0.241	ton	129,204	31,138	S単 130号
S02116	スティフナー PL-145×9×268（300S9）,,	0.044	ton	226,000	9,944	S単 131号
S02116	スティフナー PL-254×12×330,,	0.063	ton	225,000	14,175	S単 132号
S02116	天板プレート PL-520×19×700,,	0.217	ton	183,000	39,711	S単 133号
S02116	調整プレート PL-50×19×100,,	0.012	ton	533,333	6,400	S単 134号
	合 計				622,904	
	単 価				622,904	
	*** B単一 603号 ***					
000603	高力ボルト		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×95,,	264.000	組	254	67,056	S単 135号
S02116	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×70,,	376.000	組	222	83,472	S単 136号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長80mm 2種F10T,,	48.000	組	255	12,240	S単 137号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T,,	340.000	組	228	77,520	S単 138号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長65mm 2種F10T,,	80.000	組	235	18,800	S単 139号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T,,	12.000	組	248	2,976	S単 140号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長85mm 2種F10T,,	12.000	組	261	3,132	S単 141号
S02116	皿ボルト PBN-20×60S,,	16.000	組	492	7,872	S単 142号
S02116	皿ボルト PBN-16×80S,,	16.000	組	266	4,256	S単 143号
S02116	ハイテンボルトメッキ KBN-22×65G,,	28.000	組	461	12,908	S単 144号
S02116	ハイテンボルトメッキ KBN-22×80G,,	28.000	組	504	14,112	S単 145号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T,,	48.000	組	248	11,904	S単 140号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T,,	32.000	組	267	8,544	S単 146号
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長65mm 2種F10T,,	40.000	組	235	9,400	S単 139号
	合 計				334,192	
	単 価				334,192	
	*** B単一 604号 ***					
000604	杭材材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	支持杭 H300×300×10×15,L=10.5m,,	7.812	ton	108,500	847,602	S単 147号
S02116	支持杭 H300×300×10×15,L=16.0m,,	5.952	ton	108,500	645,792	S単 148号
S02116	トッププレート PL-350×16×350,,	0.185	ton	205,000	37,925	S単 149号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ジョイントプレート PL-300×12×550,,	0.124	ton	205,000	25,420	S単 150号
S02116	ジョイントプレート PL-120×12×550,,	0.100	ton	205,000	20,500	S単 151号
S02116	ジョイントプレート PL-180×9×460,,	0.047	ton	206,000	9,682	S単 152号
S02116	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×75,,	128.000	組	229	29,312	S単 153号
S02116	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×65,,	48.000	組	216	10,368	S単 154号
	合 計				1,626,601	
	単 価				1,626,601	
	*** B単一 605号 ***					
000605	土留材賃料 供用日数：351日		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	鋼矢板 SP-3型	351.000	t 供用日	75	26,325	S単 35号
	合 計				26,325	
	単 価				26,325	
	*** B単一 606号 ***					
000606	土留材材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ブラケット 30BL,,	8.000	個	3,420	27,360	S単 155号
S02116	保護材 FB-90×12×900,,	0.061	ton	130,500	7,961	S単 156号
S02116	倒れ防止材 等辺山形鋼,SS400中型10×100×100,,	0.030	ton	119,500	3,585	S単 157号
S02116	倒れ防止材 等辺山形鋼,SS400中型9×75×75,,	0.020	ton	106,000	2,120	S単 158号
S02116	鋼矢板固定材 等辺山形鋼,SS400中型10×100×100,,	0.190	ton	119,500	22,705	S単 159号
	合 計				63,731	
	単 価				63,731	
	*** B単一 607号 ***					
000607	ネットフェンス撤去 H1.4m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体） 1.5m,7ヶ所ブロック,再利用,なし	1.000	m	3,181	3,181	S単 12号
	合 計				3,181	
	単 価				3,181	
	*** B単一 608号 ***					
000608	ネットフェンス扉撤去 H1.4m×W1.0m		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工（扉） ネット式片開,再利用	1.000	組	5,338	5,338	S単 13号
	合 計				5,338	
	単 価				5,338	
	*** B単一 609号 ***					
000609	歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	1.000	m	1,582	1,582	S単 457号
	合 計				1,582	
	単 価				1,582	
	*** B単一 610号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000610	盛土					歩A
	スロープ部		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	254.9	255	S単 394号
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単－ 611号 ***					
000611	土木シート					歩A
	設置		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	208	208	S単 301号
	合 計				208	
	単 価				208	
	*** B単－ 612号 ***					
000612	仮設門扉設置		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	仮設門扉	1,000	組	141,000	141,000	S単 160号
	合 計				141,000	
	単 価				141,000	
	*** B単－ 613号 ***					
000613	塩ビ管設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ100,TS継手		m			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管クランプ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	2,817	2,817	S単 224号
	合 計				2,817	
	単 価				2,817	
	*** B単－ 614号 ***					
000614	塩ビ管設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ125,TS継手		m			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管クランプ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	3,468	3,468	S単 225号
	合 計				3,468	
	単 価				3,468	
	*** B単－ 615号 ***					
000615	塩ビ管設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	VPφ150,TS継手		m			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管クランプ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	4,623	4,623	S単 226号
	合 計				4,623	
	単 価				4,623	
	*** B単－ 616号 ***					
000616	塩ビ管継手設置		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	RR両受ソケット,VPφ100		個			
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ100,,	1,000	個	3,575	3,575	S単 161号
	合 計				3,575	
	単 価				3,575	
	*** B単－ 617号 ***					
000617	塩ビ管継手設置		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	RR両受ソケット,VPφ125		個			

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ125,,	1.000	個	6,605	6,605	S単 162号
	合 計				6,605	
	単 価				6,605	
	*** B単一 618号 ***					
000618	塩ビ管継手設置 RR両受ソケット,VPφ150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ150,,	1.000	個	8,780	8,780	S単 163号
	合 計				8,780	
	単 価				8,780	
	*** B単一 619号 ***					
000619	塩ビ管継手設置 TS90°エルボ,VPφ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ100,,	1.000	個	7,285	7,285	S単 164号
	合 計				7,285	
	単 価				7,285	
	*** B単一 620号 ***					
000620	塩ビ管継手設置 TS90°エルボ,VPφ150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ150,,	1.000	個	21,650	21,650	S単 165号
	合 計				21,650	
	単 価				21,650	
	*** B単一 621号 ***					
000621	水口栓設置 VPφ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水口栓 VPφ100,合成樹脂製,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 166号
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** B単一 622号 ***					
000622	水口栓設置 VPφ125		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水口栓 VPφ125,合成樹脂製,,	1.000	個	2,450	2,450	S単 167号
	合 計				2,450	
	単 価				2,450	
	*** B単一 623号 ***					
000623	水口栓設置 VPφ150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水口栓 VPφ150,合成樹脂製,,	1.000	個	2,450	2,450	S単 168号
	合 計				2,450	
	単 価				2,450	
	*** B単一 624号 ***					
000624	表土掘削		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	65	65	S単 229号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				65	
	単 価				65	
	*** B単一 625号 ***					
000625	表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ツ ツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル ^ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				936	
	単 価				936	
	*** B単一 626号 ***					
000626	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ ^フ ツカ ^ツ ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 627号 ***					
000627	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コン ^ハ ク ^タ (Ⅰ)	1,000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 628号 ***					
000628	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コン ^ハ ク ^タ (Ⅰ)	1,000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 629号 ***					
000629	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし	1,000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 630号 ***					
000630	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,003	
	*** B単一 631号 ***					
000631	盛土 B≧4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 632号 ***					
000632	砕石盛土 RC-40,2.5m≦B<4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 633号 ***					
000633	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単一 634号 ***					
000634	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 635号 ***					
000635	砕石撤去 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 636号 ***					
000636	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単一 637号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000637	敷鉄板					歩A
	設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,183,1,あり	1.000	m ²	1,968	1,968	S単 288号
	合 計				1,968	
	単 価				1,968	
	*** B単ー 638号 ***					
000638	土木シート					歩A
	設置		m ²		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設	1.000	m ²	208	208	S単 301号
	合 計				208	
	単 価				208	
	*** B単ー 639号 ***					
000639	仮設水路撤去					歩A
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m		1,000	当たり算出
T00008	組立式水路撤去	1.000	m	13,357	13,357	T単 5号
	合 計				13,357	
	単 価				13,357	
	*** B単ー 640号 ***					
000640	仮設水路設置					歩A
	組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m		1,000	当たり算出
T00007	組立式水路設置	1.000	m	26,714	26,714	T単 4号
S02116	仮設水路レンタル料金					
	組立式,B1.27×H1.20m（内寸）,2連,,	200.000	m・日	676	135,200	S単 101号
S02116	仮設水路レンタル料金					
	整備料、買取備品費,,	1.000	m	18,800	18,800	S単 102号
	合 計				180,714	
	単 価				180,714	
	*** B単ー 641号 ***					
000641	大型土のう					歩A
	仮設水路,設置,再利用,耐候性3年		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置（再設置含む）,ハ [〃] ツカ砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単ー 642号 ***					
000642	大型土のう					歩A
	仮設水路,撤去,再利用		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去（再利用）,ハ [〃] ツカ砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単ー 643号 ***					
000643	遮水シート設置					歩A
	仮設水路,ブルーシート#3000		m ²		1,000	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張					
	遮水シート張,遮水シート各種	1.000	m ²	487.5	488	S単 411号
	合 計				488	
	単 価				488	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 644号 ***					
000644	遮水シート撤去					歩A
	仮設水路		m		1,000	当たり算出
T00017	遮水シート撤去	1,000	m	136	136	T単 10号
	合 計				136	
	単 価				136	
	*** B単— 645号 ***					
000645	土のう積					歩A
	仮設水路,仕揃え～設置～撤去		m3		1,000	当たり算出
S18001	土のう工	1,000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	仕揃え～設置～撤去					
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単— 646号 ***					
000646	大型土のう					歩A
	既設水路保護,製作,耐候性3年		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	1,000	袋	2,112	2,112	S単 271号
	製作,ハッパ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし					
S02116	耐候性大型土のう	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,					
	合 計				6,412	
	単 価				6,412	
	*** B単— 647号 ***					
000647	大型土のう					歩A
	既設水路保護,設置,耐候性3年		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	設置(再設置含む),ハッパ,0m3,,あり					
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単— 648号 ***					
000648	大型土のう					歩A
	既設水路保護,撤去,再利用,耐候性3年		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	1,000	袋	840	840	S単 267号
	撤去(再利用),ハッパ,0m3,,あり					
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単— 649号 ***					
000649	大型土のう運搬					歩A
	仮置ヤード2～現場,L=2.1km		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
	土砂,土量50,000m3未満					
SA0121	SP 土砂等運搬	1,000	m3	800	800	S単 390号
	標準,ハッパ,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下					
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単— 650号 ***					
000650	大型土のう運搬					歩A
	現場～仮置ヤード2,L=2.3km		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	1,000	m3	800	800	S単 390号
	標準,ハッパ,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単－ 651号 ***					
000651	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハッパ杓,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単－ 652号 ***					
000652	敷鉄板 既設水路保護,設置,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり	1,000	m ²	173	173	S単 282号
S02116	敷鉄板（不足弁償金） 22×1524×6096,,	0.173	ton	129,500	22,404	S単 105号
	合 計				22,577	
	単 価				22,577	
	*** B単－ 653号 ***					
000653	土のう積 既設水路保護,仕捨て～設置		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捨て～設置	1,000	m ³	26,499	26,499	S単 263号
	合 計				26,499	
	単 価				26,499	
	*** B単－ 654号 ***					
000654	購入土 山砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,000	m ³	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単－ 655号 ***					
000655	表土掘削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1,000	m ²	65	65	S単 229号
	合 計				65	
	単 価				65	
	*** B単－ 656号 ***					
000656	表土運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.4km		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m ³	800	800	S単 390号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m ³	136.1	136	S単 400号
	合 計				936	
	単 価				936	
	*** B単－ 657号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000657	盛土 B≧4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単— 658号 ***					
000658	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単— 659号 ***					
000659	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,161,1,あり	1,000	m ²	1,942	1,942	S単 289号
	合 計				1,942	
	単 価				1,942	
	*** B単— 660号 ***					
000660	土木シート 設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	208	208	S単 301号
	合 計				208	
	単 価				208	
	*** B単— 661号 ***					
000661	購入土 山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,000	m3	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単— 662号 ***					
000662	盛土 4.0m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				556	
	単 価				556	
	*** B単— 663号 ***					
000663	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,280	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,280	
	*** B単— 664号 ***					
000664	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0〜4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単— 665号 ***					
000665	盛土 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単— 666号 ***					
000666	流用土運搬 発生土仮置場〜現場,L=0.5km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 667号 ***					
000667	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 668号 ***					
000668	流用土運搬 現場〜発生土仮置場,L=0.5km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単— 669号 ***					
000669	敷鉄板 設置〜撤去,t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,125,1,あり	1.000	m ²	1,609	1,609	S単 290号
	合 計				1,609	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,609	
	*** B単－ 670号 ***					
000670	大型土のう 設置,再利用,耐候性3年		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1,000	袋	2,127	2,127	S単 272号
	合 計				2,127	
	単 価				2,127	
	*** B単－ 671号 ***					
000671	大型土のう 撤去,再利用		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去（再利用）,ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1,000	袋	843	843	S単 273号
	合 計				843	
	単 価				843	
	*** B単－ 672号 ***					
000672	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.6km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単－ 673号 ***					
000673	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単－ 674号 ***					
000674	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハッパ,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単－ 675号 ***					
000675	鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
T00035	油圧圧入工（ハット形鋼矢板） ハット形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費なし	1,000	枚	24,796	24,796	T単 26号
	合 計				24,796	
	単 価				24,796	
	*** B単－ 676号 ***					
000676	鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00030	油圧引抜工（ハット形鋼矢板） ハット形鋼矢板,25H,引抜長L=7.5m	1.000	枚	20,701	20,701	T単 21号
	合 計				20,701	
	単 価				20,701	
	*** B単ー 677号 ***					
000677	土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00100	充填管等設置工 YT-3充填管	7.000	本	86,236	603,652	T単 29号
T00101	引抜同時充填工 サイレントバイラー	35.000	本	26,217	917,595	T単 30号
S02116	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,	15,610.000	L	55	858,550	S単 115号
T00102	充填設備（車載型）据付・解体費	1.000	回	517,401	517,401	T単 31号
S02116	特許料 土留部材引抜同時充填工,,	14,700.000	L	4	58,800	S単 116号
	合 計				2,955,998	
	単 価				2,955,998	
	*** B単ー 678号 ***					
000678	捷水路左岸嵩上げ		m		116.500 m	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	282.000	m ²	981	276,642	S単 453号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライム コート 各種,,再生密粒度7スコγ(13)	1,688.000	m ²	4,011	6,770,568	S単 455号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライム コート 各種,,再生密粒度7スコγ(13)	211.000	m ²	3,357	708,327	S単 456号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし	422.000	m ²	699.8	295,316	S単 408号
	合 計				8,050,853	
	単 価				69,106	
	*** B単ー 679号 ***					
000679	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1.000	m3	1,459	1,459	S単 407号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	m3	5,875	5,875	S単 179号
	合 計				7,334	
	単 価				7,334	
	*** B単ー 680号 ***					
000680	盛土 4.0≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単ー 681号 ***					
000681	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 682号 ***					
000682	盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 683号 ***					
000683	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単— 684号 ***					
000684	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,159,1,あり	1.000	m ²	1,924	1,924	S単 291号
	合 計				1,924	
	単 価				1,924	
	*** B単— 685号 ***					
000685	大型土のう 設置,再利用,耐候性3年		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハヅカ砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単— 686号 ***					
000686	大型土のう 撤去,再利用		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去(再利用),ハヅカ砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単— 687号 ***					
000687	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.5km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 688号 ***					
000688	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2 ,L=2.5km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単一 689号 ***					
000689	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハッパ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単一 690号 ***					
000690	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,166,1,あり	1,000	m ²	1,952	1,952	S単 292号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単一 691号 ***					
000691	土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単一 692号 ***					
000692	土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 693号 ***					
000693	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単一 694号 ***					
000694	盛土 4.0m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単— 695号 ***					
000695	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単— 696号 ***					
000696	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単— 697号 ***					
000697	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単— 698号 ***					
000698	盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 699号 ***					
000699	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	639	639	S単 228号
	合 計				639	
	単 価				639	
	*** B単— 700号 ***					
000700	碎石撤去 敷砂利		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 701号 ***					
000701	流用土運搬					歩A
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単一 702号 ***					
000702	流用土運搬					歩A
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単一 703号 ***					
000703	敷鉄板					歩A
	既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,166,1,あり	1,000	m ²	1,952	1,952	S単 292号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単一 704号 ***					
000704	土のう積					歩A
	既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3		1,000 m3	当たり算出
SI8001	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単一 705号 ***					
000705	土のう運搬					歩A
	発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単一 706号 ***					
000706	土のう運搬					歩A
	現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 707号 ***					
000707	盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 708号 ***					
000708	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.6km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	523.1	523	S単 388号
	合 計				772	
	単 価				772	
	*** B単一 709号 ***					
000709	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰｽﾞｼｬｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 710号 ***					
000710	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.6km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	523.1	523	S単 388号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				659	
	単 価				659	
	*** B単一 711号 ***					
000711	ジオテキスタイル 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	988	988	S単 303号
	合 計				988	
	単 価				988	
	*** B単一 712号 ***					
000712	穀運搬・処理 廃プラスチック,処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1,000	m3	9,500	9,500	S単 180号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単一 713号 ***					
000713	穀運搬・処理 廃プラスチック,運搬費		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	1.000	回	20,000	20,000	S単 181号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単— 714号 ***					
000714	購入土 山砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.000	m3	3,650	3,650	S単 106号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単— 715号 ***					
000715	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,38.1,あり	1.000	m ²	805	805	S単 293号
	合 計				805	
	単 価				805	
	*** B単— 716号 ***					
000716	上部工覆工板賃料 供用月数：12箇月		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型	12.000	m ² 供用月	630	7,560	S単 17号
	合 計				7,560	
	単 価				7,560	
	*** B単— 717号 ***					
000717	上部工主部材賃料 供用日数：366日		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00027	上部工主部材賃料 主部材総重量 22.272ton	366.000	供用日	6,168	2,257,488	T単 18号
	合 計				2,257,488	
	単 価				2,257,488	
	*** B単— 718号 ***					
000718	土留材賃料 供用日数：366日		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02114	鋼矢板 SP-3型	366.000	t 供用日	75	27,450	S単 35号
	合 計				27,450	
	単 価				27,450	
	*** B単— 719号 ***					
000719	盛土 B≥4.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単— 720号 ***					
000720	碎石盛土 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名	福田頭首工耐震化対策工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単— 721号 ***					
000721	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.1km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単— 722号 ***					
000722	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｪｲﾙ山積,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 723号 ***					
000723	碎石撤去 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌｪｲﾙ山積,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 724号 ***					
000724	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単— 725号 ***					
000725	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1,000	m ²	1,952	1,952	S単 294号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単— 726号 ***					
000726	仮設水路撤去 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	組立式水路撤去	1,000	m	13,357	13,357	T単 5号
	合 計				13,357	
	単 価				13,357	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 727号 ***					
000727	仮設水路設置					歩A
	組立式水路, B1.27m×H1.20m, 2連		m		1,000 m	当たり算出
T00007	組立式水路設置	1,000	m	26,714	26,714	T単 4号
S02116	仮設水路レンタル料金					
	組立式, B1.27×H1.20m (内寸), 2連,,	202,000	m・日	676	136,552	S単 101号
S02116	仮設水路レンタル料金					
	整備料、買取備品費,,	1,000	m	18,800	18,800	S単 102号
	合 計				182,066	
	単 価				182,066	
	*** B単一 728号 ***					
000728	大型土のう					歩A
	仮設水路,設置,再利用,耐候性3年		袋		1,000 袋	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	設置 (再設置含む),ハック杓,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単一 729号 ***					
000729	大型土のう					歩A
	仮設水路,撤去		袋		1,000 袋	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	撤去,ハック杓,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,046	1,046	S単 274号
	合 計				1,046	
	単 価				1,046	
	*** B単一 730号 ***					
000730	遮水シート設置					歩A
	仮設水路,ブルーシート#3000		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張					
	遮水シート張,遮水シート各種	1,000	m ²	487.5	488	S単 411号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 731号 ***					
000731	遮水シート撤去					歩A
	仮設水路,規格追記		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00017	遮水シート撤去	1,000	m ²	136	136	T単 10号
	合 計				136	
	単 価				136	
	*** B単一 732号 ***					
000732	土のう積					歩A
	仮設水路,仕揃え～設置～撤去		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SI8001	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単一 733号 ***					
000733	大型土のう					歩A
	既設水路保護,設置,再利用,耐候性3年		袋		1,000 袋	当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	設置 (再設置含む),ハック杓,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 734号 ***					
000734	大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去(再利用),ハック砂,,0m3,,,あり	1,000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単一 735号 ***					
000735	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.3km		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単一 736号 ***					
000736	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.3km		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単一 737号 ***					
000737	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハック砂,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単一 738号 ***					
000738	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,158,1,あり	1,000	m ²	1,915	1,915	S単 295号
	合 計				1,915	
	単 価				1,915	
	*** B単一 739号 ***					
000739	盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				556	
	単 価				556	
	*** B単一 740号 ***					
000740	盛土 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A m3 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,280	
	単 価				1,280	
	*** B単一 741号 ***					
000741	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 742号 ***					
000742	盛土 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 743号 ***					
000743	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 744号 ***					
000744	盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 745号 ***					
000745	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単一 746号 ***					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000746	敷鉄板					歩A
	設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,122,1,あり	1.000	m ²	1,582	1,582	S単 296号
	合 計				1,582	
	単 価				1,582	
	*** B単ー 747号 ***					
000747	大型土のう					歩A
	設置,再利用,耐候性3年		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置（再設置含む）,ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1.000	袋	2,127	2,127	S単 272号
	合 計				2,127	
	単 価				2,127	
	*** B単ー 748号 ***					
000748	大型土のう					歩A
	撤去		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	撤去,ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,081	1,081	S単 275号
	合 計				1,081	
	単 価				1,081	
	*** B単ー 749号 ***					
000749	大型土のう運搬					歩A
	仮置ヤード2～現場,L=2.6km		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単ー 750号 ***					
000750	大型土のう運搬					歩A
	現場～仮置ヤード2,L=2.6km		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単ー 751号 ***					
000751	大型土のう仮置き					歩A
	仮置ヤード2		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単ー 752号 ***					
000752	鋼矢板打設					歩A
	25H型,L=11.0m,打込長9m以下		枚		1,000	当たり算出
T00035	油圧圧入工（ﾊｯﾄ形鋼矢板）					
	ﾊｯﾄ形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費なし	1.000	枚	24,796	24,796	T単 26号
	合 計				24,796	
	単 価				24,796	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 753号 ***					
000753	鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00030	油圧引抜工（ハット形鋼矢板） ハット形鋼矢板,25H,引抜き長L=7.5m	1.000	枚	20,701	20,701	T単 21号
	合 計				20,701	
	単 価				20,701	
	*** B単一 754号 ***					
000754	土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00100	充填管等設置工 YT-3充填管	7.000	本	86,236	603,652	T単 29号
T00101	引抜同時充填工 サイレントバイラー	35.000	本	26,217	917,595	T単 30号
S02116	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,	15,610.000	L	55	858,550	S単 115号
T00102	充填設備（車載型）据付・解体費	1.000	回	517,401	517,401	T単 31号
S02116	特許料 土留部材引抜同時充填工,,	14,700.000	L	4	58,800	S単 116号
	合 計				2,955,998	
	単 価				2,955,998	
	*** B単一 755号 ***					
000755	捷水路左岸嵩上げ		m		116,500	歩A m 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	282.000	m ²	981	276,642	S単 453号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライム ート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	1,688.000	m ²	4,011	6,770,568	S単 455号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライム ート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	211.000	m ²	3,357	708,327	S単 456号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし	422.000	m ²	699.8	295,316	S単 408号
	合 計				8,050,853	
	単 価				69,106	
	*** B単一 756号 ***					
000756	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1.000	m3	1,459	1,459	S単 407号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	m3	5,875	5,875	S単 179号
	合 計				7,334	
	単 価				7,334	
	*** B単一 757号 ***					
000757	盛土 4.0≦B		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 758号 ***					
000758	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3		1,000	歩A m3 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ゜ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単ー 759号 ***					
000759	盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフヅカト,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単ー 760号 ***					
000760	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ゜ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	
	*** B単ー 761号 ***					
000761	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,156,1,あり	1.000	m ²	1,896	1,896	S単 281号
	合 計				1,896	
	単 価				1,896	
	*** B単ー 762号 ***					
000762	大型土のう 設置,再利用,耐候性3年		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハ゜ツク砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単ー 763号 ***					
000763	大型土のう 撤去,再利用		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 撤去（再利用）,ハ゜ツク砂,,0m3,,,あり	1.000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単ー 764号 ***					
000764	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.5km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ゜ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	800	800	S単 390号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単— 765号 ***					
000765	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2 ,L=2.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単— 766号 ***					
000766	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハッパ山積0.8m3,,,あり	1.000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単— 767号 ***					
000767	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり	1.000	m ²	1,952	1,952	S単 297号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単— 768号 ***					
000768	土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単— 769号 ***					
000769	土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 770号 ***					
000770	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				598	
	単 価				598	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 771号 ***					
000771	盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 772号 ***					
000772	盛土 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 773号 ***					
000773	盛土 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし	1,000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 774号 ***					
000774	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 775号 ***					
000775	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ローダ外,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 776号 ***					
000776	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1,000	m ²	639	639	S単 228号
	合 計				639	
	単 価				639	
	*** B単一 777号 ***					
000777	碎石撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ローダ外,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	291.3	291	S単 379号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単－ 778号 ***					
000778	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単－ 779号 ***					
000779	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単－ 780号 ***					
000780	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり	1.000	m ²	1,952	1,952	S単 297号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単－ 781号 ***					
000781	土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単－ 782号 ***					
000782	土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単－ 783号 ***					
000783	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	136.1	136	S単 400号
	合 計				536	
	単 価				536	
	*** B単一 784号 ***					
000784	上部工覆工板賃料 供用月数:12箇月		m ²		1.000	歩A 式 当たり算出
S02114	覆工板 MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型	12.000	m ² 供用月	630	7,560	S単 17号
	合 計				7,560	
	単 価				7,560	
	*** B単一 785号 ***					
000785	上部工主部材賃料 供用日数:365日		式		1.000	歩A 式 当たり算出
T00027	上部工主部材賃料 主部材総重量 22.272ton	365.000	供用日	6,168	2,251,320	T単 18号
	合 計				2,251,320	
	単 価				2,251,320	
	*** B単一 786号 ***					
000786	土留材賃料 供用日数:365日		ton		1.000	歩A 式 当たり算出
S02114	鋼矢板 SP-3型	365.000	t 供用日	75	27,375	S単 35号
	合 計				27,375	
	単 価				27,375	
	*** B単一 787号 ***					
000787	盛土 B≧4.0		m3		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 788号 ***					
000788	砕石盛土 RC-40,2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 789号 ***					
000789	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.1km		m3		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単一 790号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000790	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヅノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単— 791号 ***					
000791	碎石撤去 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヅノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単— 792号 ***					
000792	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.1km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	153.5	154	S単 401号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単— 793号 ***					
000793	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,あり	1,000	m ²	2,109	2,109	S単 298号
	合 計				2,109	
	単 価				2,109	
	*** B単— 794号 ***					
000794	仮設水路撤去 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00008	組立式水路撤去	1,000	m	13,357	13,357	T単 5号
	合 計				13,357	
	単 価				13,357	
	*** B単— 795号 ***					
000795	仮設水路設置 組立式水路,B1.27m×H1.20m,2連		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00007	組立式水路設置	1,000	m	26,714	26,714	T単 4号
S02116	仮設水路レンタル料金 組立式,B1.27×H1.20m（内寸）,2連,,	68,000	m・日	676	45,968	S単 101号
S02116	仮設水路レンタル料金 整備料、買取備品費,,	1,000	m	18,800	18,800	S単 102号
	合 計				91,482	
	単 価				91,482	
	*** B単— 796号 ***					
000796	大型土のう 仮設水路,製作～設置,耐候性3年		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハヅツ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	1,000	袋	4,225	4,225	S単 265号
S02116	耐候性大型土のう φ110（丸形）×110,長期仮設（3年）対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,525	
	単 価				8,525	
	*** B単－ 797号 ***					
000797	大型土のう 仮設水路,撤去,再利用		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ハック紗,,0m3,,,あり	1,000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単－ 798号 ***					
000798	遮水シート設置 仮設水路,ブルーシート#3000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	1,000	m ²	487.5	488	S単 411号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単－ 799号 ***					
000799	遮水シート撤去 仮設水路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00017	遮水シート撤去	1,000	m ²	136	136	T単 10号
	合 計				136	
	単 価				136	
	*** B単－ 800号 ***					
000800	土のう積 仮設水路,仕揃え～設置～撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単－ 801号 ***					
000801	大型土のう 既設水路保護,製作,耐候性3年		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,ハック紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし	1,000	袋	2,112	2,112	S単 271号
S02116	耐候性大型土のう φ110（丸形）×110,長期仮設（3年）対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				6,412	
	単 価				6,412	
	*** B単－ 802号 ***					
000802	大型土のう 既設水路保護,設置,再利用,耐候性3年		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハック紗,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単－ 803号 ***					
000803	大型土のう 既設水路保護,撤去,再利用		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ハック紗,,0m3,,,あり	1,000	袋	840	840	S単 267号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				840	
	単 価				840	
	*** B単一 804号 ***					
000804	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単一 805号 ***					
000805	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単一 806号 ***					
000806	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハッパ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単一 807号 ***					
000807	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,161,1,あり	1,000	m ²	1,942	1,942	S単 289号
	合 計				1,942	
	単 価				1,942	
	*** B単一 808号 ***					
000808	盛土 4.0m≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				556	
	単 価				556	
	*** B単一 809号 ***					
000809	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,280	
	単 価				1,280	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 810号 ***					
000810	盛土 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 811号 ***					
000811	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コシホクタ(I)	1.000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 812号 ***					
000812	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.5km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 813号 ***					
000813	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホップカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単一 814号 ***					
000814	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.5km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	153.5	154	S単 401号
	合 計				616	
	単 価				616	
	*** B単一 815号 ***					
000815	残土運搬 現場～仮置ヤード1,L=11.9km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	1.000	m3	2,339	2,339	S単 384号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	153.5	154	S単 401号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,493	
	単 価				2,493	
	*** B単— 816号 ***					
000816	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,124,1,あり	1,000	m ²	1,600	1,600	S単 299号
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
	*** B単— 817号 ***					
000817	大型土のう 製作～設置,耐候性3年		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	4,321	4,321	S単 276号
S02116	耐候性大型土のう φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,	1,000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				8,621	
	単 価				8,621	
	*** B単— 818号 ***					
000818	大型土のう 撤去,再利用		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレソクレン,,0m3,,,なし	1,000	袋	940	940	S単 270号
	合 計				940	
	単 価				940	
	*** B単— 819号 ***					
000819	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.6km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単— 820号 ***					
000820	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.6km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単— 821号 ***					
000821	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハッパ山積,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 822号 ***					
000822	鋼矢板打設 25H型,L=11.0m,打込長9m以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00035	油圧圧入工（ハット形鋼矢板） ハット形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費なし	1,000	枚	24,796	24,796	T単 26号
	合 計				24,796	
	単 価				24,796	
	*** B単一 823号 ***					
000823	鋼矢板引抜 25H型,L=11.0m,引抜き長7.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00030	油圧引抜工（ハット形鋼矢板） ハット形鋼矢板,25H,引抜き長L=7.5m	1,000	枚	20,701	20,701	T単 21号
	合 計				20,701	
	単 価				20,701	
	*** B単一 824号 ***					
000824	土留部材引抜同時充填工 25H型,L=11.0m		式		1,000	歩A 当たり算出
T00100	充填管等設置工 YT-3充填管	7,000	本	86,236	603,652	T単 29号
T00101	引抜同時充填工 サイレントバイラー	35,000	本	26,217	917,595	T単 30号
S02116	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,	15,610,000	L	55	858,550	S単 115号
T00102	充填設備（車載型）据付・解体費	1,000	回	517,401	517,401	T単 31号
S02116	特許料 土留部材引抜同時充填工,,	14,700,000	L	4	58,800	S単 116号
	合 計				2,955,998	
	単 価				2,955,998	
	*** B単一 825号 ***					
000825	捷水路左岸嵩上げ		m		116,500	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	282,000	m ²	981	276,642	S単 453号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,,再生密粒度7スコ(13)	1,688,000	m ²	4,011	6,770,568	S単 455号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,,再生密粒度7スコ(13)	211,000	m ²	3,357	708,327	S単 456号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし	422,000	m ²	699.8	295,316	S単 408号
	合 計				8,050,853	
	単 価				69,106	
	*** B単一 826号 ***					
000826	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1,000	m3	1,459	1,459	S単 407号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1,000	m3	5,875	5,875	S単 179号
	合 計				7,334	
	単 価				7,334	
	*** B単一 827号 ***					
000827	盛土 4.0≦B		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単— 828号 ***					
000828	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 829号 ***					
000829	盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単— 830号 ***					
000830	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	153.5	154	S単 401号
	合 計				616	
	単 価				616	
	*** B単— 831号 ***					
000831	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,158,1,あり	1.000	m ²	1,915	1,915	S単 295号
	合 計				1,915	
	単 価				1,915	
	*** B単— 832号 ***					
000832	大型土のう 製作～設置,耐候性3年		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッパ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	4,225	4,225	S単 265号
S02116	耐候性大型土のう φ110(丸形)×110,長期仮設(3年)対応,,	1.000	枚	4,300	4,300	S単 103号
	合 計				8,525	
	単 価				8,525	
	*** B単— 833号 ***					
000833	大型土のう 撤去,再利用		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハッパ,0m3,,あり	1.000	袋	840	840	S単 267号
	合 計				840	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				840	
	*** B単— 834号 ***					
000834	大型土のう運搬 仮置ヤード2～現場,L=2.5km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				1,049	
	単 価				1,049	
	*** B単— 835号 ***					
000835	大型土のう運搬 現場～仮置ヤード2,L=2.5km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	800	800	S単 390号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単— 836号 ***					
000836	大型土のう仮置き 仮置ヤード2		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハッパ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,897	1,897	S単 268号
	合 計				1,897	
	単 価				1,897	
	*** B単— 837号 ***					
000837	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり	1,000	m ²	1,952	1,952	S単 300号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単— 838号 ***					
000838	土のう積 既設水路保護,仕揃え～設置～撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単— 839号 ***					
000839	土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.4km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
	合 計				711	
	単 価				711	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 840号 ***					
000840	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.4km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	461.5	462	S単 386号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	153.5	154	S単 401号
	合 計				616	
	単 価				616	
	*** B単一 841号 ***					
000841	盛土 4.0m≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	279.1	279	S単 392号
	合 計				279	
	単 価				279	
	*** B単一 842号 ***					
000842	盛土 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	1,003	1,003	S単 391号
	合 計				1,003	
	単 価				1,003	
	*** B単一 843号 ***					
000843	盛土 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,762	1,762	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし	1,000	m3	505	505	S単 9号
	合 計				2,544	
	単 価				2,544	
	*** B単一 844号 ***					
000844	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	249.1	277	S単 382号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,408	2,408	S単 5号
	合 計				2,685	
	単 価				2,685	
	*** B単一 845号 ***					
000845	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単一 846号 ***					
000846	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラツヤラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	639	639	S単 228号
	合 計				639	
	単 価				639	
	*** B単－ 847号 ***					
000847	碎石撤去 敷砂利		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	342.5	343	S単 380号
	合 計				343	
	単 価				343	
	*** B単－ 848号 ***					
000848	流用土運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単－ 849号 ***					
000849	流用土運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ホーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	153.5	154	S単 401号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単－ 850号 ***					
000850	敷鉄板 既設水路保護,設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり	1.000	m ²	1,952	1,952	S単 300号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単－ 851号 ***					
000851	土のう積 既設水路保護,仕拵え～設置～撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単 264号
	合 計				38,417	
	単 価				38,417	
	*** B単－ 852号 ***					
000852	土のう運搬 発生土仮置場～現場,L=0.3km		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	249.1	249	S単 382号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	400	400	S単 385号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単一 853号 ***					
000853	土のう運搬 現場～発生土仮置場,L=0.3km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	400	400	S単 385号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	153.5	154	S単 401号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単一 854号 ***					
000854	上部工覆工板賃料 供用月数:8箇月		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型	8,000	m ² 供用月	630	5,040	S単 17号
	合 計				5,040	
	単 価				5,040	
	*** B単一 855号 ***					
000855	上部工主部材賃料 供用日数:240日		式		1,000	歩A 当たり算出
T00027	上部工主部材賃料 主部材総重量 22.272ton	240,000	供用日	6,168	1,480,320	T単 18号
	合 計				1,480,320	
	単 価				1,480,320	
	*** B単一 856号 ***					
000856	土留材賃料 供用日数:240日		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02114	鋼矢板 SP-3型	240,000	t 供用日	75	18,000	S単 35号
	合 計				18,000	
	単 価				18,000	
	*** B単一 857号 ***					
000857	排水ポンプ 仮締切工地点		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	97,879	97,879	S単 277号
T00031	排水ポンプ運転 常時排水,φ150揚程10m×1台+φ200揚程10m×2台	49,000	日	18,990	930,510	T単 22号
	合 計				1,028,389	
	単 価				1,028,389	
	*** B単一 858号 ***					
000858	排水ポンプ 構造物地点(左岸側)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 作業時排水,φ200揚程10m×1台	26,000	日	6,701	174,226	T単 23号
	合 計				174,226	
	単 価				174,226	
	*** B単一 859号 ***					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000859	排水ポンプ 仮締切工地点		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	97,879	97,879	S単 277号
T00031	排水ポンプ運転 常時排水,φ150揚程10m×1台+φ200揚程10m×2台	123,000	日	18,990	2,335,770	T単 22号
	合 計				2,433,649	
	単 価				2,433,649	
	*** B単— 860号 ***					
000860	排水ポンプ 構造物地点（左岸側）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 作業時排水,φ200揚程10m×1台	61,000	日	6,701	408,761	T単 23号
	合 計				408,761	
	単 価				408,761	
	*** B単— 861号 ***					
000861	排水ポンプ 構造物地点（右岸側）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 作業時排水,φ200揚程10m×1台	61,000	日	6,701	408,761	T単 23号
	合 計				408,761	
	単 価				408,761	
	*** B単— 862号 ***					
000862	排水ポンプ 仮締切工地点		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	97,879	97,879	S単 277号
T00031	排水ポンプ運転 常時排水,φ150揚程10m×1台+φ200揚程10m×2台	120,000	日	18,990	2,278,800	T単 22号
	合 計				2,376,679	
	単 価				2,376,679	
	*** B単— 863号 ***					
000863	排水ポンプ 構造物地点（左岸側）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 作業時排水,φ200揚程10m×1台	64,000	日	6,701	428,864	T単 23号
	合 計				428,864	
	単 価				428,864	
	*** B単— 864号 ***					
000864	排水ポンプ 構造物地点（右岸側）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 作業時排水,φ200揚程10m×1台	64,000	日	6,701	428,864	T単 23号
	合 計				428,864	
	単 価				428,864	
	*** B単— 865号 ***					
000865	排水ポンプ 仮締切工地点		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	97,879	97,879	S単 277号
T00031	排水ポンプ運転 常時排水,φ150揚程10m×1台+φ200揚程10m×2台	122,000	日	18,990	2,316,780	T単 22号
	合 計				2,414,659	
	単 価				2,414,659	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 866号 ***					
000866	排水ポンプ					歩A
	構造物地点（左岸側）		箇所		1,000	箇所 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転					
	作業時排水,φ200揚程10m×1台	65.000	日	6,701	435,565	T単 23号
	合 計				435,565	
	単 価				435,565	
	*** B単－ 867号 ***					
000867	受配電設備					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18102	高圧引込設備					
	設置～損料～撤去,49日,75,高圧負荷	1.000	箇所	1,088,158	1,088,158	S単 311号
S18104	配電設備(避雷器)					
	設置～損料～撤去,49日,一般型(8.4kV)	1.000	箇所	96,189	96,189	S単 315号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m	5.000	極	23,437	117,185	S単 319号
S18112	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,49日	185.000	m	2,915	539,275	S単 320号
S18112	低圧移動電線					
	三相,38,設置～損料～撤去,49日	80.000	m	2,839	227,120	S単 321号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,49日	1.000	箇所	109,086	109,086	S単 330号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,49日	2.000	箇所	61,569	123,138	S単 331号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,49日	2.000	箇所	49,569	99,138	S単 332号
	合 計				2,399,289	
	単 価				2,399,289	
	*** B単－ 868号 ***					
000868	受配電設備					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18102	高圧引込設備					
	設置～損料～撤去,123日,100,高圧負荷	1.000	箇所	1,345,070	1,345,070	S単 312号
S18104	配電設備(避雷器)					
	設置～損料～撤去,123日,一般型(8.4kV)	1.000	箇所	101,007	101,007	S単 316号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m	6.000	極	23,437	140,622	S単 319号
S18112	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,123日	185.000	m	3,222	596,070	S単 322号
S18112	低圧移動電線					
	三相,38,設置～損料～撤去,123日	80.000	m	3,047	243,760	S単 323号
S18112	低圧移動電線					
	三相,8.0,設置～損料～撤去,123日	120.000	m	1,515	181,800	S単 324号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,123日	1.000	箇所	111,775	111,775	S単 333号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,123日	3.000	箇所	62,852	188,556	S単 334号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,123日	2.000	箇所	50,248	100,496	S単 335号
	合 計				3,009,156	
	単 価				3,009,156	
	*** B単－ 869号 ***					
000869	受配電設備					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18102	高圧引込設備					
	設置～損料～撤去,120日,100,高圧負荷	1.000	箇所	1,334,644	1,334,644	S単 313号
S18104	配電設備(避雷器)					
	設置～損料～撤去,120日,一般型(8.4kV)	1.000	箇所	100,806	100,806	S単 317号
S18105	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m	6.000	極	23,437	140,622	S単 319号
S18112	低圧移動電線					
	三相,60,設置～損料～撤去,120日	185.000	m	3,210	593,850	S単 325号
S18112	低圧移動電線					
	三相,38,設置～損料～撤去,120日	80.000	m	3,038	243,040	S単 326号
S18112	低圧移動電線					
	三相,8.0,設置～損料～撤去,120日	120.000	m	1,512	181,440	S単 327号
S18114	分電盤設備					
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,120日	1.000	箇所	111,663	111,663	S単 336号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日	3.000	箇所	62,798	188,394	S単 337号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,120日	2.000	箇所	50,220	100,440	S単 338号
	合 計				2,994,899	
	単 価				2,994,899	
	*** B単－ 870号 ***					
000870	受配電設備		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S18102	高圧引込設備 設置～損料～撤去,122日,75,高圧負荷	1.000	箇所	1,341,532	1,341,532	S単 314号
S18104	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,122日,一般型(8.4kV)	1.000	箇所	100,907	100,907	S単 318号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m	5.000	極	23,437	117,185	S単 319号
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,122日	185.000	m	3,216	594,960	S単 328号
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,122日	80.000	m	3,042	243,360	S単 329号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,122日	1.000	箇所	111,719	111,719	S単 339号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,122日	2.000	箇所	62,825	125,650	S単 340号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,122日	2.000	箇所	50,234	100,468	S単 341号
	合 計				2,735,781	
	単 価				2,735,781	
	*** B単－ 871号 ***					
000871	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,952	17,952	S単 45号
	合 計				17,952	
	単 価				17,952	
	*** B単－ 872号 ***					
000872	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,952	17,952	S単 45号
	合 計				17,952	
	単 価				17,952	
	*** B単－ 873号 ***					
000873	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,952	17,952	S単 45号
	合 計				17,952	
	単 価				17,952	
	*** B単－ 874号 ***					
000874	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,952	17,952	S単 45号
	合 計				17,952	
	単 価				17,952	
	*** B単－ 875号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000875	濁水処理設備設置 40m3/hr		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00009	濁水処理設備設置 30～60m3/h	1,000	箇所	655,722	655,722	T単 6号
	合 計				655,722	
	単 価				655,722	
	*** B単－ 876号 ***					
000876	濁水処理設備運転 40m3/hr		日		1,000 日	歩A 当たり算出
T00012	濁水処理設備運転 40m3/h	1,000	日	55,775	55,775	T単 9号
	合 計				55,775	
	単 価				55,775	
	*** B単－ 877号 ***					
000877	濁水処理設備保守・点検		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T00011	濁水処理設備保守・点検	1,000	回	11,046	11,046	T単 8号
	合 計				11,046	
	単 価				11,046	
	*** B単－ 878号 ***					
000878	濁水処理設備撤去 40m3/hr		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	濁水処理設備撤去 30～60m3/h	1,000	箇所	361,350	361,350	T単 7号
	合 計				361,350	
	単 価				361,350	
	*** B単－ 879号 ***					
000879	濁水処理剤 PAC		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC),,	1,000	kg	58	58	S単 169号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単－ 880号 ***					
000880	濁水処理剤 高分子凝集剤		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系）紙袋,,	1,000	kg	1,125	1,125	S単 170号
	合 計				1,125	
	単 価				1,125	
	*** B単－ 881号 ***					
000881	濁水処理剤 炭酸ガス		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	1,000	kg	239	239	S単 171号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単－ 882号 ***					
000882	濁水処理設備設置 40m3/hr		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00009	濁水処理設備設置 30～60m3/h	1.000	箇所	655,722	655,722	T単 6号
	合 計				655,722	
	単 価				655,722	
	*** B単－ 883号 ***					
000883	濁水処理設備運転 40m3/hr		日		1.000 日	歩A 当たり算出
T00012	濁水処理設備運転 40m3/h	1.000	日	55,775	55,775	T単 9号
	合 計				55,775	
	単 価				55,775	
	*** B単－ 884号 ***					
000884	濁水処理設備保守・点検		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00011	濁水処理設備保守・点検	1.000	回	11,046	11,046	T単 8号
	合 計				11,046	
	単 価				11,046	
	*** B単－ 885号 ***					
000885	濁水処理設備撤去 40m3/hr		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	濁水処理設備撤去 30～60m3/h	1.000	箇所	361,350	361,350	T単 7号
	合 計				361,350	
	単 価				361,350	
	*** B単－ 886号 ***					
000886	濁水処理剤 PAC		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC),,	1.000	kg	58	58	S単 169号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単－ 887号 ***					
000887	濁水処理剤 高分子凝集剤		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系）紙袋,,	1.000	kg	1,125	1,125	S単 170号
	合 計				1,125	
	単 価				1,125	
	*** B単－ 888号 ***					
000888	濁水処理剤 炭酸ガス		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	1.000	kg	239	239	S単 171号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単－ 889号 ***					
000889	濁水処理設備設置 40m3/hr		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00009	濁水処理設備設置 30～60m3/h	1.000	箇所	655,722	655,722	T単 6号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				655,722	
	単 価				655,722	
	*** B単— 890号 ***					
000890	濁水処理設備運転 40m3/hr		日		1,000	歩A 当たり算出
T00012	濁水処理設備運転 40m3/h	1.000	日	55,775	55,775	T単 9号
	合 計				55,775	
	単 価				55,775	
	*** B単— 891号 ***					
000891	濁水処理設備保守・点検		回		1,000	歩A 当たり算出
T00011	濁水処理設備保守・点検	1.000	回	11,046	11,046	T単 8号
	合 計				11,046	
	単 価				11,046	
	*** B単— 892号 ***					
000892	濁水処理設備撤去 40m3/hr		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00010	濁水処理設備撤去 30～60m3/h	1.000	箇所	361,350	361,350	T単 7号
	合 計				361,350	
	単 価				361,350	
	*** B単— 893号 ***					
000893	濁水処理剤 PAC		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC),,	1.000	kg	58	58	S単 169号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単— 894号 ***					
000894	濁水処理剤 高分子凝集剤		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系）紙袋,,	1.000	kg	1,125	1,125	S単 170号
	合 計				1,125	
	単 価				1,125	
	*** B単— 895号 ***					
000895	濁水処理剤 炭酸ガス		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	1.000	kg	239	239	S単 171号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単— 896号 ***					
000896	濁水処理設備設置 40m3/hr		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00009	濁水処理設備設置 30～60m3/h	1.000	箇所	655,722	655,722	T単 6号
	合 計				655,722	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				655,722	
	*** B単－ 897号 ***					
000897	濁水処理設備運転 40m3/hr		日		1,000 日	歩A 当たり算出
T00012	濁水処理設備運転 40m3/h	1.000	日	55,775	55,775	T単 9号
	合 計				55,775	
	単 価				55,775	
	*** B単－ 898号 ***					
000898	濁水処理設備保守・点検		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T00011	濁水処理設備保守・点検	1.000	回	11,046	11,046	T単 8号
	合 計				11,046	
	単 価				11,046	
	*** B単－ 899号 ***					
000899	濁水処理設備撤去 40m3/hr		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	濁水処理設備撤去 30～60m3/h	1.000	箇所	361,350	361,350	T単 7号
	合 計				361,350	
	単 価				361,350	
	*** B単－ 900号 ***					
000900	濁水処理剤 PAC		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC),,	1.000	kg	58	58	S単 169号
	合 計				58	
	単 価				58	
	*** B単－ 901号 ***					
000901	濁水処理剤 高分子凝集剤		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋,,	1.000	kg	1,125	1,125	S単 170号
	合 計				1,125	
	単 価				1,125	
	*** B単－ 902号 ***					
000902	濁水処理剤 炭酸ガス		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	1.000	kg	239	239	S単 171号
	合 計				239	
	単 価				239	
	*** B単－ 903号 ***					
000903	六価クロム溶出試験（2期）		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	S単 172号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 904号 ***					
000904	六価クロム溶出試験（3期）		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	1,000	検体	7,800	7,800	S単 172号
	合 計				7,800	
	単 価				7,800	
	*** B単－ 905号 ***					
000905	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラレン200t吊,仮設栈橋		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	5,453,285	5,453,285	S単 366号
	合 計				5,453,285	
	単 価				5,453,285	
	*** B単－ 906号 ***					
000906	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラ式7-ス-ガ 55kW,PHC杭		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100 t を超え150 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	3,671,312	3,671,312	S単 367号
	合 計				3,671,312	
	単 価				3,671,312	
	*** B単－ 907号 ***					
000907	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラ式7-ス-ガ 90kW,鋼管杭,PHC杭		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100 t を超え150 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	3,671,312	3,671,312	S単 367号
	合 計				3,671,312	
	単 価				3,671,312	
	*** B単－ 908号 ***					
000908	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラレン50～55t吊,PHC杭		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	1,391,433	1,391,433	S単 368号
	合 計				1,391,433	
	単 価				1,391,433	
	*** B単－ 909号 ***					
000909	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラレン80t吊,鋼管杭		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	1,391,433	1,391,433	S単 368号
	合 計				1,391,433	
	単 価				1,391,433	
	*** B単－ 910号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000910	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	12,260	12,260	S単 371号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単一 911号 ***					
000911	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板,小牧市役所～現場,片道		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1,000	ton	6,130	6,130	S単 372号
	合 計				6,130	
	単 価				6,130	
	*** B単一 912号 ***					
000912	仮設材輸送費					歩A
	仮設棧橋（上部工）,犬山市～現場,片道		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,400	7,400	S単 373号
	合 計				7,400	
	単 価				7,400	
	*** B単一 913号 ***					
000913	仮設材輸送費					歩A
	仮設棧橋（鋼矢板）,豊橋市役所～現場,片道		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,130kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	10,200	10,200	S単 374号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単一 914号 ***					
000914	仮設材輸送費					歩A
	仮設棧橋（導杭）,小牧市役所～現場,往復		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	13,760	13,760	S単 375号
	合 計				13,760	
	単 価				13,760	
	*** B単一 915号 ***					
000915	仮設材輸送費					歩A
	組立式水路,小牧市役所～現場,片道		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	6,880	6,880	S単 376号
	合 計				6,880	
	単 価				6,880	
	*** B単一 916号 ***					
000916	仮設材輸送費					歩A
	仮縮切鋼矢板,現場～仮置ヤード1,片道		ton		1,000	ton 当たり算出

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,160	6,160	S単 377号
	合 計				6,160	
	単 価				6,160	
	*** B単一 917号 ***					
000917	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラ式7-ス-ガ 55kW,PHC杭		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100 t を超え150 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	3,671,312	3,671,312	S単 367号
	合 計				3,671,312	
	単 価				3,671,312	
	*** B単一 918号 ***					
000918	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラ式7-ス-ガ 90kW,鋼管杭,PHC杭		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100 t を超え150 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	3,671,312	3,671,312	S単 367号
	合 計				3,671,312	
	単 価				3,671,312	
	*** B単一 919号 ***					
000919	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラクレ-ン50～55t吊,PHC杭		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラクレ-ン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,285,701	1,285,701	S単 369号
	合 計				1,285,701	
	単 価				1,285,701	
	*** B単一 920号 ***					
000920	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラクレ-ン80t吊,鋼管杭		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラクレ-ン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,285,701	1,285,701	S単 369号
	合 計				1,285,701	
	単 価				1,285,701	
	*** B単一 921号 ***					
000921	分解・組立・運搬費（重建設機械） 加-ラクレ-ン50～55t吊,止水鋼矢板・矢板護岸		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラクレ-ン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,285,701	1,285,701	S単 369号
	合 計				1,285,701	
	単 価				1,285,701	
	*** B単一 922号 ***					
000922	分解・組立・運搬費（重建設機械） 中層混合処理機		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解	1.000	台	2,178,086	2,178,086	S単 370号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	～運搬,基地と現場の移動,,あり					
	合 計				2,178,086	
	単 価				2,178,086	
	*** B単— 923号 ***					
000923	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		ton		1.000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 371号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 924号 ***					
000924	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板,小牧市役所～現場,片道		ton		1.000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	6,130	6,130	S単 372号
	合 計				6,130	
	単 価				6,130	
	*** B単— 925号 ***					
000925	仮設材輸送費					歩A
	組立式水路,現場～小牧市役所,往復		ton		1.000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 375号
	合 計				13,760	
	単 価				13,760	
	*** B単— 926号 ***					
000926	仮設材輸送費					歩A
	仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復		ton		1.000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,320	12,320	S単 378号
	合 計				12,320	
	単 価				12,320	
	*** B単— 927号 ***					
000927	分解・組立・運搬費(重建設機械)					歩A
	加-ラクル-50～55t吊,止水鋼矢板・矢板護岸		台		1.000	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	加-ラクル-,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,285,701	1,285,701	S単 369号
	合 計				1,285,701	
	単 価				1,285,701	
	*** B単— 928号 ***					
000928	分解・組立・運搬費(重建設機械)					歩A
	中層混合処理機		台		1.000	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	2,178,086	2,178,086	S単 370号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,178,086	
	単 価				2,178,086	
	*** B単— 929号 ***					
000929	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 371号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 930号 ***					
000930	仮設材輸送費					歩A
	組立式水路,現場～小牧市役所,往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 375号
	合 計				13,760	
	単 価				13,760	
	*** B単— 931号 ***					
000931	仮設材輸送費					歩A
	仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,320	12,320	S単 378号
	合 計				12,320	
	単 価				12,320	
	*** B単— 932号 ***					
000932	仮設材輸送費					歩A
	敷鉄板,小牧市役所～現場,往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,260	12,260	S単 371号
	合 計				12,260	
	単 価				12,260	
	*** B単— 933号 ***					
000933	仮設材輸送費					歩A
	組立式水路,現場～小牧市役所,往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 375号
	合 計				13,760	
	単 価				13,760	
	*** B単— 934号 ***					
000934	仮設材輸送費					歩A
	仮締切鋼矢板,仮置ヤード1～現場,往復		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,320	12,320	S単 378号
	合 計				12,320	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				12,320	
	*** B単— 935号 ***					
000935	福田橋りょう高さ制限枠設置 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	高さ制限枠設置 H=3.8,L=4m	1,000	箇所	25,815	25,815	T単 19号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ピン加工付径48.6,97日	21,600	m	43	929	S単 259号
	合 計				26,744	
	単 価				26,744	
	*** B単— 936号 ***					
000936	福田橋りょう高さ制限枠撤去 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00029	高さ制限枠撤去 H3.8,L=4m	1,000	箇所	18,438	18,438	T単 20号
	合 計				18,438	
	単 価				18,438	
	*** B単— 937号 ***					
000937	福田橋りょう計測管理人 変位計測10箇所、傾斜計測2箇所		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	測量技師	1,000	人	53,754	53,754	S単 48号
	合 計				53,754	
	単 価				53,754	
	*** B単— 938号 ***					
000938	福田橋りょう高さ制限枠設置 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	高さ制限枠設置 H=3.8,L=4m	1,000	箇所	25,815	25,815	T単 19号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ピン加工付径48.6,166日	21,600	m	66	1,426	S単 260号
	合 計				27,241	
	単 価				27,241	
	*** B単— 939号 ***					
000939	福田橋りょう高さ制限枠撤去 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00029	高さ制限枠撤去 H3.8,L=4m	1,000	箇所	18,438	18,438	T単 20号
	合 計				18,438	
	単 価				18,438	
	*** B単— 940号 ***					
000940	福田橋りょう計測管理人 変位計測10箇所、傾斜計測2箇所		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	測量技師	1,000	人	53,754	53,754	S単 48号
	合 計				53,754	
	単 価				53,754	
	*** B単— 941号 ***					
000941	福田橋りょう高さ制限枠設置 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	高さ制限枠設置 H=3.8,L=4m	1,000	箇所	25,815	25,815	T単 19号

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,163日	21.600	m	65	1,404	S単 261号
	合 計				27,219	
	単 価				27,219	
	*** B単ー 942号 ***					
000942	福田橋りょう高さ制限枠撤去 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00029	高さ制限枠撤去 H3.8,L=4m	1.000	箇所	18,438	18,438	T単 20号
	合 計				18,438	
	単 価				18,438	
	*** B単ー 943号 ***					
000943	福田橋りょう計測管理人 変位計測10箇所、傾斜計測2箇所		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	測量技師	1.000	人	53,754	53,754	S単 48号
	合 計				53,754	
	単 価				53,754	
	*** B単ー 944号 ***					
000944	福田橋りょう高さ制限枠設置 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00028	高さ制限枠設置 H=3.8,L=4m	1.000	箇所	25,815	25,815	T単 19号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,165日	21.600	m	65	1,404	S単 262号
	合 計				27,219	
	単 価				27,219	
	*** B単ー 945号 ***					
000945	福田橋りょう高さ制限枠撤去 高さ3.8m,幅4.0m,単管パイプ		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00029	高さ制限枠撤去 H3.8,L=4m	1.000	箇所	18,438	18,438	T単 20号
	合 計				18,438	
	単 価				18,438	
	*** B単ー 946号 ***					
000946	福田橋りょう計測管理人 変位計測10箇所、傾斜計測2箇所		人		1.000	歩A 人 当たり算出
S02115	測量技師	1.000	人	53,754	53,754	S単 48号
	合 計				53,754	
	単 価				53,754	
	*** B単ー 947号 ***					
000947	電力基本料金（1期） 高圧用業持1年未満,60kW		月		1.000	歩A 月 当たり算出
S02116	基本電力料 高圧用業持1年未満,60kW,,	1.000	月	90,270	90,270	S単 173号
	合 計				90,270	
	単 価				90,270	
	*** B単ー 948号 ***					
000948	電力基本料金（2期） 高圧用業持1年未満,75kW		月		1.000	歩A 月 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	基本電力料 高压用業持1年未満,75kW,,	1.000	月	112,838	112,838	S単 174号
	合 計				112,838	
	単 価				112,838	
	*** B単— 949号 ***					
000949	電力基本料金（3期） 高压用業持1年未満,75kW		月		1.000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 高压用業持1年未満,75kW,,	1.000	月	112,838	112,838	S単 174号
	合 計				112,838	
	単 価				112,838	
	*** B単— 950号 ***					
000950	電力基本料金（4期） 高压用業持1年未満,60kW		月		1.000 月	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 高压用業持1年未満,60kW,,	1.000	月	90,270	90,270	S単 173号
	合 計				90,270	
	単 価				90,270	
	*** B単— 951号 ***					
000951	浸透探傷試験(1期)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	浸透探傷試験	1.000	箇所	54,000	54,000	S単 175号
	合 計				54,000	
	単 価				54,000	
	*** B単— 952号 ***					
000952	超音波探傷試験(1期)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	超音波探傷試験	1.000	箇所	57,800	57,800	S単 176号
	合 計				57,800	
	単 価				57,800	
	*** B単— 953号 ***					
000953	浸透探傷試験(2期)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	浸透探傷試験	1.000	箇所	54,000	54,000	S単 175号
	合 計				54,000	
	単 価				54,000	
	*** B単— 954号 ***					
000954	超音波探傷試験（2期）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	超音波探傷試験	1.000	箇所	57,800	57,800	S単 176号
	合 計				57,800	
	単 価				57,800	
	*** B単— 955号 ***					
000955	建築工事 管理室		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96011	建築工事費 管理室	1.000	式	14,560,000	14,560,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,860		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,762		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,860		歩A・単A
S01041	*** S単－ 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,762		歩A・単A
S01041	*** S単－ 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,408		歩A・単A
S01041	*** S単－ 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,408		歩A・単A
S01072	*** S単－ 7号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	311		歩A・単A
S01082	*** S単－ 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	505		歩A・単A
S01082	*** S単－ 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし		m3	505		歩A・単A
S01082	*** S単－ 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり		m3	467		歩A・単A
S01082	*** S単－ 11号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3	515		歩A・単A
S02017	*** S単－ 12号 *** ネットフェンス撤去工(本体)					
S02018	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,7ヶ所,再利用,なし		m	3,181		歩A・単A
	*** S単－ 13号 *** ネットフェンス撤去工(扉)					
S02101	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用		組	5,338		歩A・単A
	*** S単－ 14号 *** 電気溶接					
S02104	電気溶接 すみ肉溶接,6mm		m	1,006		歩A・単A
	*** S単－ 15号 *** ガス切断					
S02112	ガス切断 18～22mm		m	4,578		歩A・単A
	*** S単－ 16号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
S02114	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	52,800		歩A・単A
	*** S単－ 17号 *** 覆工板					
S02114	覆工板 MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型		m ² 供用月	630		歩A・単A
	*** S単－ 18号 *** 中央主桁					
S02114	中央主桁 PMG-6.0		t 供用日	277		歩A・単A
	*** S単－ 19号 *** 端主桁					
S02114	端主桁 PEG-7.0		t 供用日	277		歩A・単A
	*** S単－ 20号 *** 対傾構					
S02114	対傾構 PSB		t 供用日	277		歩A・単A
	*** S単－ 21号 *** 対傾構					
S02114	対傾構 GSB		t 供用日	277		歩A・単A
	*** S単－ 22号 *** 横構					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	横構 PLB-3.0 *** S単— 23号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	横構 横構 PLB-2.5 *** S単— 24号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	添接板 添接板 PSP-1 *** S単— 25号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	添接板 添接板 PSP-2 *** S単— 26号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	添接板 添接板 PSP-3 *** S単— 27号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	外付スティフナー 外付スティフナー GAS-1L *** S単— 28号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	外付スティフナー 外付スティフナー GAS-1R *** S単— 29号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	外付スティフナー 外付スティフナー GAS-2 *** S単— 30号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	押え材 押え材 GCP-E *** S単— 31号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	押え材 押え材 GCP-M *** S単— 32号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	調整板 調整板 GFH-1 *** S単— 33号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	調整板 調整板 GFH-2 *** S単— 34号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	覆工板止金具 覆工板止金具 PST-M *** S単— 35号 ***		t 供用日	277		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 SP-3型 *** S単— 36号 ***		t 供用日	75		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 37号 ***		人	32,130		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 38号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 39号 ***		人	25,908		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単— 40号 ***		人	32,130		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単— 41号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単— 42号 ***		人	25,908		歩A・単A
S02115	据付工 据付工 *** S単— 43号 ***		人	32,232		歩A・単A
S02115	据付工 据付工 *** S単— 43号 ***		人	32,232		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	32,334		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,952		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	28,764		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	32,742		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02115	測量技師					
	測量技師		人	53,754		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	KKシート40					
	KKシート40		m ²	3,580		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	160		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	吊り鉄板					
	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,		ton	227,000		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	プレキャスト笠コンクリート 法止め,B610×H500×L=2000mm,,		個	78,000		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額					
	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,		ton	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	プレキャスト笠コンクリート 標準,B600×H500×L=2000mm,,		個	69,800		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額					
	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,		ton	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	特許料					
	特許料 パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」,,		m3	30		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	プレキャスト笠コンクリート 法止め,B750×H500×L=2000mm,,		個	81,200		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板					
	ハット形鋼矢板 45H型,L=10.5m,,		枚	308,700		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板					
	ハット形鋼矢板 45H型,L=11.0m,,		枚	323,400		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	特許料					
	特許料 パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」,,		m3	30		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	プレキャスト笠コンクリート 標準,B700×H500×L=2000mm,,		個	73,200		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	プレキャスト巻止ブロック					
	プレキャスト巻止ブロック B300×H700×L5000,,		本	95,800		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	大型フリーウム水路					
	大型フリーウム水路 H1400×B2400×L1475,2800kg,,		個	327,000		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	大型フリーウム水路					
	大型フリーウム水路 H1400×B2400×L1139,1397（斜角）,2410kg,,		個	355,000		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	大型フリーウム水路					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリーム水路 H1400×B2400×L1633,1891（斜角）,3350kg,, *** S単ー 66号 ***		個	426,000		歩A・単A
S02116	大型フリーム水路 大型フリーム水路 H1400×B2400×L1343,1601（斜角）,2800kg,, *** S単ー 67号 ***		個	384,000		歩A・単A
S02116	ウィーブホール ウィーブホール G-50,L=200,フラップ弁型,, *** S単ー 68号 ***		本	940		歩A・単A
S02116	シール材 シール材 常温注入式ウレタン系,, *** S単ー 69号 ***		L	2,821		歩A・単A
S02116	プレキャスト床版 プレキャスト床版 2670×1000×200,, *** S単ー 70号 ***		枚	596,000		歩A・単A
S02116	アンカー アンカー SUS304,100×290,t=6mm,M12×L120,, *** S単ー 71号 ***		本	230		歩A・単A
S02116	プレート プレート SUS304,100×290,t=6mm,, *** S単ー 72号 ***		枚	2,850		歩A・単A
S02116	可とう継手 可とう継手 B1800×H1100,伸び量100mm,沈下量150mm,, *** S単ー 73号 ***		箇所	1,310,000		歩A・単A
S02116	集水樹 集水樹 600×600×600,, *** S単ー 74号 ***		基	78,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m,, *** S単ー 75号 ***		本	683		歩A・単A
S02116	コンクリート用樹脂カプセル コンクリート用樹脂カプセル D16,15.5×130,モルタルカプセル,, *** S単ー 76号 ***		本	297		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16,, *** S単ー 77号 ***		ton	107,700		歩A・単A
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額 鋼矢板長さエキストラ加算額 2m以上6m未満,, *** S単ー 78号 ***		ton	3,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (R-②) 異形鋼矢板 (R-②) 10H,L=5.0m+L=6.5m,エキストラ込,, *** S単ー 79号 ***		枚	427,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (R-③) 異形鋼矢板 (R-③) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,, *** S単ー 80号 ***		枚	308,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (R-④) 異形鋼矢板 (R-④) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,, *** S単ー 81号 ***		枚	308,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (R-⑤) 異形鋼矢板 (R-⑤) 10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込,, *** S単ー 82号 ***		枚	454,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (L-②) 異形鋼矢板 (L-②) 10H,L=5.0m+L=5.5m,エキストラ込,, *** S単ー 83号 ***		枚	379,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (L-③) 異形鋼矢板 (L-③) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,, *** S単ー 84号 ***		枚	308,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (L-④) 異形鋼矢板 (L-④) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,, *** S単ー 85号 ***		枚	308,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (L-⑤) 異形鋼矢板 (L-⑤) 10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込,, *** S単ー 86号 ***		枚	442,000		歩A・単A
S02116	異形鋼矢板 (R-①) 異形鋼矢板 (R-①) 10H,L=6.5m+L=2.0m,エキストラ込,,		枚	353,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 87号 *** 異形鋼矢板 (L-①)					
	異形鋼矢板 (L-①) 10H,L=10.5m+L=2.0m,エキストラ込,,		枚	560,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 88号 *** 異形鋼矢板 (R-⑥)					
	異形鋼矢板 (R-⑥) 10H,L=11.0m+L=2.0m,エキストラ込,,		枚	584,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 89号 *** 異形鋼矢板 (R-⑦)					
	異形鋼矢板 (R-⑦) 10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込,,		枚	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 90号 *** 異形鋼矢板 (R-⑧)					
	異形鋼矢板 (R-⑧) 10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込,,		枚	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 91号 *** 異形鋼矢板 (L-⑥)					
	異形鋼矢板 (L-⑥) 10H,L=6.0m+L=2.0m,エキストラ込,,		枚	325,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 92号 *** 間知ブロック					
	間知ブロック 控350 滑面,,		m ²	7,010		歩A・単A
S02116	*** S単－ 93号 *** 目地板（滌青繊維質板）					
	目地板（滌青繊維質板） 10mm,,		m ²	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単－ 94号 *** 鉄筋コンクリートU形450					
	鉄筋コンクリートU形450 45×45×100,,		個	5,910		歩A・単A
S02116	*** S単－ 95号 *** 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,,		m ³	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単－ 96号 *** 軽油					
	軽油 バトロ給油,,		L	134		歩A・単A
S02116	*** S単－ 97号 *** ブレード（ウォールソーイング）					
	ブレード（ウォールソーイング） 26インチ,,		枚	280,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 98号 *** ブレード（ウォールソーイング）					
	ブレード（ウォールソーイング） 42インチ,,		枚	596,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 99号 *** 金属拡張アンカー					
	金属拡張アンカー スリーブ打込み式M12,,		本	120		歩A・単A
S02116	*** S単－ 100号 *** 消耗工具等（ウォールソーイング）					
	消耗工具等（ウォールソーイング）		式	13,231		歩A・単A
S02116	*** S単－ 101号 *** 仮設水路レンタル料金					
	仮設水路レンタル料金 組立式,B1.27×H1.20m（内寸）,2連,,		m・日	676		歩A・単A
S02116	*** S単－ 102号 *** 仮設水路レンタル料金					
	仮設水路レンタル料金 整備料、買取備品費,,		m	18,800		歩A・単A
S02116	*** S単－ 103号 *** 耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう φ110（丸形）×110,長期仮設（3年）対応,,		枚	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 104号 *** 鉄筋コンクリートU形300					
	鉄筋コンクリートU形300 30×30×100,,		m	2,770		歩A・単A
S02116	*** S単－ 105号 *** 敷鉄板（不足弁償金）					
	敷鉄板（不足弁償金） 22×1524×6096,,		ton	129,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 106号 *** 山砂					
	山砂 ,埋戻し用,,		m ³	3,650		歩A・単A
S02116	*** S単－ 107号 *** ハット形鋼矢板					
	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ),,		ton	200,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 108号 *** マシンセット専用台					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	マシンセット専用台		式	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 109号 *** 二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド φ40.5mm,,		m	10,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 110号 *** メタルクラウン					
	メタルクラウン φ41.0mm,,		個	2,670		歩A・単A
S02116	*** S単ー 111号 *** 特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 112号 *** 充填ホース					
	充填ホース φ12.0mm,,		組	232,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 113号 *** サクションホース					
	サクションホース φ38.0mm,,		組	19,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 114号 *** 特殊スィベル					
	特殊スィベル 充填材分別機,,		個	299,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 115号 *** 充填材					
	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,		L	55		歩A・単A
S02116	*** S単ー 116号 *** 特許料					
	特許料 土留部材引抜同時充填工,,		L	4		歩A・単A
S02116	*** S単ー 117号 *** 地覆					
	地覆 [-300×90×9×13,L=7.0m,穴あけφ24.5:16個/本,,		ton	267,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 118号 *** 地覆					
	地覆 [-300×90×9×13,L=6.0m,穴あけφ24.5:12個/本,,		ton	267,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 119号 *** 標準型ガードレール					
	標準型ガードレール Gr-B-2B-3,,		m	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 120号 *** 支柱ベースプレート					
	支柱ベースプレート PL-250×16×250,穴あけφ24.5:4個/本,,		ton	268,694		歩A・単A
S02116	*** S単ー 121号 *** リブプレート					
	リブプレート PL-164×9×289,,		ton	226,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 122号 *** リブプレート					
	リブプレート PL-50×9×150×1/2,,		ton	1,025,641		歩A・単A
S02116	*** S単ー 123号 *** リブプレート					
	リブプレート PL-249×9×298,,		ton	226,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 124号 *** プレート					
	プレート PL-250×9×250,穴あけφ24.5:4個/本,,		ton	289,711		歩A・単A
S02116	*** S単ー 125号 *** プレート					
	プレート PL-165×9×270,穴あけφ24.5:4個/本,,		ton	323,461		歩A・単A
S02116	*** S単ー 126号 *** プレート					
	プレート PL-165×9×270,,		ton	206,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 127号 *** 受桁					
	受桁 H300×300×10×15,L=7.0m,穴あけφ24.5:32個/本,,		ton	199,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 128号 *** 受桁					
	受桁 H350×350×12×19,L=7.0m,穴あけφ24.5:48個/本,,		ton	206,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 129号 *** 継ぎ材（橋軸直角方向）					
	継ぎ材（橋軸直角方向） [-200×80×7.5×11,L=7.0m,穴あけφ24.5:8個/本,,		ton	197,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** プレス（橋軸直角方向）					
	プレス（橋軸直角方向） L-100×100×10,穴あけφ24.5:4個/本,,		ton	129,204		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** スティフナー					
	スティフナー PL-145×9×268（300S9）,,		ton	226,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** スティフナー					
	スティフナー PL-254×12×330,,		ton	225,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 天板プレート					
	天板プレート PL-520×19×700,,		ton	183,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** 調整プレート					
	調整プレート PL-50×19×100,,		ton	533,333		歩A・単A
S02116	*** S単ー 135号 *** 摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×95,,		組	254		歩A・単A
S02116	*** S単ー 136号 *** 摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×70,,		組	222		歩A・単A
S02116	*** S単ー 137号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長80mm 2種F10T,,		組	255		歩A・単A
S02116	*** S単ー 138号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T,,		組	228		歩A・単A
S02116	*** S単ー 139号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長65mm 2種F10T,,		組	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 140号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T,,		組	248		歩A・単A
S02116	*** S単ー 141号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長85mm 2種F10T,,		組	261		歩A・単A
S02116	*** S単ー 142号 *** 皿ボルト					
	皿ボルト PBN-20×60S,,		組	492		歩A・単A
S02116	*** S単ー 143号 *** 皿ボルト					
	皿ボルト PBN-16×80S,,		組	266		歩A・単A
S02116	*** S単ー 144号 *** ハイテンボルトメッキ					
	ハイテンボルトメッキ KBN-22×65G,,		組	461		歩A・単A
S02116	*** S単ー 145号 *** ハイテンボルトメッキ					
	ハイテンボルトメッキ KBN-22×80G,,		組	504		歩A・単A
S02116	*** S単ー 146号 *** 摩擦接合用高力六角ボルト					
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T,,		組	267		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** 支持杭					
	支持杭 H300×300×10×15,L=10.5m,,		ton	108,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 支持杭					
	支持杭 H300×300×10×15,L=16.0m,,		ton	108,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** トッププレート					
	トッププレート PL-350×16×350,,		ton	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** ジョイントプレート					
	ジョイントプレート PL-300×12×550,,		ton	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** ジョイントプレート					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ジョイントプレート PL-120×12×550,, *** S単ー 152号 ***		ton	205,000		歩A・単A
S02116	ジョイントプレート ジョイントプレート PL-180×9×460,, *** S単ー 153号 ***		ton	206,000		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力ボルト 摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×75,, *** S単ー 154号 ***		組	229		歩A・単A
S02116	摩擦接合用高力ボルト 摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×65,, *** S単ー 155号 ***		組	216		歩A・単A
S02116	ブラケット ブラケット 30BL,, *** S単ー 156号 ***		個	3,420		歩A・単A
S02116	保護材 保護材 FB-90×12×900,, *** S単ー 157号 ***		ton	130,500		歩A・単A
S02116	倒れ防止材 倒れ防止材 等辺山形鋼,SS400中型10×100×100,, *** S単ー 158号 ***		ton	119,500		歩A・単A
S02116	倒れ防止材 倒れ防止材 等辺山形鋼,SS400中型9×75×75,, *** S単ー 159号 ***		ton	106,000		歩A・単A
S02116	鋼矢板固定材 鋼矢板固定材 等辺山形鋼,SS400中型10×100×100,, *** S単ー 160号 ***		ton	119,500		歩A・単A
S02116	仮設門扉 仮設門扉 *** S単ー 161号 ***		組	141,000		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ100,, *** S単ー 162号 ***		個	3,575		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ125,, *** S単ー 163号 ***		個	6,605		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ150,, *** S単ー 164号 ***		個	8,780		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ100,, *** S単ー 165号 ***		個	7,285		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ150,, *** S単ー 166号 ***		個	21,650		歩A・単A
S02116	水口栓 水口栓 VPφ100,合成樹脂製,, *** S単ー 167号 ***		個	1,680		歩A・単A
S02116	水口栓 水口栓 VPφ125,合成樹脂製,, *** S単ー 168号 ***		個	2,450		歩A・単A
S02116	水口栓 水口栓 VPφ150,合成樹脂製,, *** S単ー 169号 ***		個	2,450		歩A・単A
S02116	無機凝集剤 無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC),, *** S単ー 170号 ***		kg	58		歩A・単A
S02116	有機系高分子凝集剤 有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋,, *** S単ー 171号 ***		kg	1,125		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,, *** S単ー 172号 ***		kg	239		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体	7,800		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 173号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 高圧用業持1年未満,60kW, ,		月	90,270		歩A・単A
	*** S単－ 174号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 高圧用業持1年未満,75kW, ,		月	112,838		歩A・単A
	*** S単－ 175号 ***					
S02116	浸透探傷試験					
	浸透探傷試験		箇所	54,000		歩A・単A
	*** S単－ 176号 ***					
S02116	超音波探傷試験					
	超音波探傷試験		箇所	57,800		歩A・単A
	*** S単－ 177号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート		m3	6,000		歩A・単A
	*** S単－ 178号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		m3	4,113		歩A・単A
	*** S単－ 179号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻		m3	5,875		歩A・単A
	*** S単－ 180号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック		m3	9,500		歩A・単A
	*** S単－ 181号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック		回	20,000		歩A・単A
	*** S単－ 182号 ***					
S02300	袋詰玉石					
	袋詰玉石 2期(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下,購入材		袋	24,900		歩A・単A
	*** S単－ 183号 ***					
S02300	袋詰玉石					
	袋詰玉石 2期(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下,材料0円		袋	5,755		歩A・単A
	*** S単－ 184号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付					
	笠コンクリートブロック据付 中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り		m	17,620		歩A・単A
	*** S単－ 185号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付					
	笠コンクリートブロック据付 中詰コンクリート16m3以上23m3未満,18N-5-40,型枠有り		m	17,620		歩A・単A
	*** S単－ 186号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付					
	笠コンクリートブロック据付 中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り		m	19,410		歩A・単A
	*** S単－ 187号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付					
	笠コンクリートブロック据付 中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り		m	19,410		歩A・単A
	*** S単－ 188号 ***					
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	704.9		歩A・単A
	*** S単－ 189号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工, ,10,18-8-25（普通）, ,		m ²	22,228		歩A・単A
	*** S単－ 190号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,290		歩A・単A
	*** S単－ 191号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,440		歩A・単A
	*** S単－ 192号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, ,		m3	36,380		歩A・単A
	*** S単－ 193号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理		m ²	2,370		歩A・単A
S03054	*** S単一 194号 ***					
	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置		本	709		歩A・単A
	D16					
S03701	*** S単一 195号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	175,211		歩A・単A
S03701	*** S単一 196号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	173,151		歩A・単A
S03701	*** S単一 197号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	173,151		歩A・単A
S03701	*** S単一 198号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	173,151		歩A・単A
S03701	*** S単一 199号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	173,151		歩A・単A
S03701	*** S単一 200号 ***					
	中詰補強鉄筋					
	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	171,070		歩A・単A
S03701	*** S単一 201号 ***					
	帯鉄筋					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	172,100		歩A・単A
S03701	*** S単一 202号 ***					
	組立鉄筋					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	172,100		歩A・単A
S03701	*** S単一 203号 ***					
	吊り鉄筋					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	172,100		歩A・単A
S03701	*** S単一 204号 ***					
	中詰補強鉄筋					
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	170,040		歩A・単A
S03701	*** S単一 205号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	174,181		歩A・単A
S03701	*** S単一 206号 ***					
	中詰補強鉄筋					
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	170,040		歩A・単A
S03701	*** S単一 207号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	172,121		歩A・単A
S04004	*** S単一 208号 ***					
	コンクリート杭中掘工法					
	コンクリート杭中掘工法					
	中掘+グヲ工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上1000未満mm		本	990,957		歩A・単A
S04004	*** S単一 209号 ***					
	コンクリート杭中掘工法					
	コンクリート杭中掘工法					
	中掘+グヲ工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上1000未満mm		本	1,014,957		歩A・単A
S04004	*** S単一 210号 ***					
	コンクリート杭中掘工法					
	コンクリート杭中掘工法					
	中掘+グヲ工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,500以上600未満mm		本	615,172		歩A・単A
S04004	*** S単一 211号 ***					
	コンクリート杭中掘工法					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,600以上700未満mm *** S単- 212号 ***		本	703,490		歩A・単A
S04004	コンクリート杭中掘工法 コンクリート杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,800以上900未満mm *** S単- 213号 ***		本	898,302		歩A・単A
S04004	コンクリート杭中掘工法 コンクリート杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,700以上800未満mm *** S単- 214号 ***		本	713,062		歩A・単A
S04004	コンクリート杭中掘工法 コンクリート杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,700以上800未満mm *** S単- 215号 ***		本	723,062		歩A・単A
S04006	杭頭処理工 杭頭処理工 12mm *** S単- 216号 ***		m	3,032		歩A・単A
S04009	鋼管杭中掘工法 鋼管杭中掘工法 中掘+グラウト工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11~12mm,1000mm *** S単- 217号 ***		本	1,640,448		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50 *** S単- 218号 ***		m3	4,860		歩A・単A
S04045	中層混合処理工 中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50 *** S単- 219号 ***		m3	4,860		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kgを超え5500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,2.000m,あり,モルタル,3.0m *** S単- 220号 ***		m	155,389		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kgを超え5500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,2.000m,あり,モルタル,3.0m *** S単- 221号 ***		m	184,459		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kgを超え2000kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,1.000m,なし,モルタル,3.0m *** S単- 222号 ***		m	279,841		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単- 223号 ***		m	2,650		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単- 224号 ***		m	5,197		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所 *** S単- 225号 ***		m	2,817		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所 *** S単- 226号 ***		m	3,468		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所 *** S単- 227号 ***		m	4,623		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,なし *** S単- 228号 ***		m	10,968		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッション,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし *** S単- 229号 ***		m ²	639		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単- 230号 ***		m ²	65		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単- 231号 ***		m ²	66		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 231号 ***					
SI5004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	27		歩A・単A
	*** S単— 232号 ***					
SI6001	トラク[クレーン装置付]					
	トラク[クレーン装置付]					
	,ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	12,500		歩A・単A
	*** S単— 233号 ***					
SI6001	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]					
	,50~51t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	147,008		歩A・単A
	*** S単— 234号 ***					
SI6001	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	90,584		歩A・単A
	*** S単— 235号 ***					
SI6001	トラク[クレーン装置付]					
	トラク[クレーン装置付]					
	,ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	47,473		歩A・単A
	*** S単— 236号 ***					
SI6001	トラク[普通型]					
	トラク[普通型]					
	,4.0~4.5t積,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	37,429		歩A・単A
	*** S単— 237号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型]					
	,タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	42,579		歩A・単A
	*** S単— 238号 ***					
SI6001	トラク[クレーン装置付]					
	トラク[クレーン装置付]					
	,ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	47,862		歩A・単A
	*** S単— 239号 ***					
SI6002	コンクリ-ト穿孔機[電動式ｺﾌﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]					
	コンクリ-ト穿孔機[電動式ｺﾌﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]					
	,最大穿孔径25cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	3,192		歩A・単A
	*** S単— 240号 ***					
SI6002	発動発電機[ｶﾞﾚｵﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					
	発動発電機[ｶﾞﾚｵﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					
	,定格容量3kVA,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ｶﾞﾚｵﾝ,交替制補正対象外		日	2,264		歩A・単A
	*** S単— 241号 ***					
SI6002	コンクリ-ト壁面ｶｯﾀ[油圧式ｵｰﾙﾄﾞｰ]					
	コンクリ-ト壁面ｶｯﾀ[油圧式ｵｰﾙﾄﾞｰ]					
	,最大切断深さ70cm級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	58,566		歩A・単A
	*** S単— 242号 ***					
SI6002	発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					
	,定格容量37/45kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	3,328		歩A・単A
	*** S単— 243号 ***					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾅ-排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾅ-排対型(2014)]					
	,(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	238,964		歩A・単A
	*** S単— 244号 ***					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾅ-排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾅ-排対型(2014)]					
	,(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	264,662		歩A・単A
	*** S単— 245号 ***					
SI6002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	,5.5kN級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	6,552		歩A・単A
	*** S単— 246号 ***					
SI6002	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾞﾝﾌﾟ]					
	薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾞﾝﾌﾟ]					
	,吐出货量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	5,519		歩A・単A
	*** S単— 247号 ***					
SI6002	発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ﾃﾞｲｴｰﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					
	,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	5,579		歩A・単A
	*** S単— 248号 ***					
SI6002	工事中ﾓｰﾀｰｼﾌﾞ[普通型(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ)]					
	工事中ﾓｰﾀｰｼﾌﾞ[普通型(潜水ﾎﾞﾝﾌﾟ)]					
	,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	385		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 249号 ***					
SI6002	ゲラトミサ[上下2槽式]					
	ゲラトミサ[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日	3,390		歩A・単A
	*** S単－ 250号 ***					
SI6002	薬液注入施工機器[ゲラミサ]					
	薬液注入施工機器[ゲラミサ] 、300L×1槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日	9,577		歩A・単A
	*** S単－ 251号 ***					
SI6002	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式]					
	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日	8,832		歩A・単A
	*** S単－ 252号 ***					
SI6002	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径150mm 全揚程10m、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、電力、18時間を超える場合		日	3,459		歩A・単A
	*** S単－ 253号 ***					
SI6002	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径200mm 全揚程10m、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、電力、18時間を超える場合		日	4,992		歩A・単A
	*** S単－ 254号 ***					
SI6002	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径200mm 全揚程10m、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、電力、交替制補正対象外		日	2,269		歩A・単A
	*** S単－ 255号 ***					
SI6002	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]					
	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 、処理能力40m3/h、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日	53,872		歩A・単A
	*** S単－ 256号 ***					
SI6003	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事中)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外		供用日	633		歩A・単A
	*** S単－ 257号 ***					
SI6004	ラフレソクレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレン(油圧伸縮シブ型)、25ton吊り、あり		日	52,800		歩A・単A
	*** S単－ 258号 ***					
SI6004	ハックサ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]					
	ハックサ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] ハックサ(加圧型)、山0.28(平0.2)、なし		日	49,130		歩A・単A
	*** S単－ 259号 ***					
SI7008	丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6、97日		m	43		歩A・単A
	*** S単－ 260号 ***					
SI7008	丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6、166日		m	66		歩A・単A
	*** S単－ 261号 ***					
SI7008	丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6、163日		m	65		歩A・単A
	*** S単－ 262号 ***					
SI7008	丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6、165日		m	65		歩A・単A
	*** S単－ 263号 ***					
SI8001	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置		m3	26,499		歩A・単A
	*** S単－ 264号 ***					
SI8001	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
	*** S単－ 265号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置、ハックサ、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）、あり、なし		袋	4,225		歩A・単A
	*** S単－ 266号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置、ハックサ、購入土、0m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）、あり、なし		袋	4,225		歩A・単A
	*** S単－ 267号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去（再利用）、ハックサ、0m3、あり		袋	840		歩A・単A
	*** S単－ 268号 ***					
SI8002	大型土のう工					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ハ [〃] ツク杓,,0m3,,,あり *** S単ー 269号 ***		袋	1,897		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし		袋	4,321		歩A・単A
	*** S単ー 270号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去（再利用）,ラフレソクレン,,0m3,,,なし *** S単ー 271号 ***		袋	940		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,ハ [〃] ツク杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし *** S単ー 272号 ***		袋	2,112		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレソクレン,,0m3,,,あり *** S単ー 273号 ***		袋	2,127		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去（再利用）,ラフレソクレン,,0m3,,,あり *** S単ー 274号 ***		袋	843		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ハ [〃] ツク杓,,0m3,,,あり *** S単ー 275号 ***		袋	1,046		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,,0m3,,,あり *** S単ー 276号 ***		袋	1,081		歩A・単A
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし		袋	4,321		歩A・単A
	*** S単ー 277号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり *** S単ー 278号 ***		箇所	97,879		歩A・単A
SI8031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり *** S単ー 279号 ***		掛㎡	5,164		歩A・単A
SI8031	足場工					
	足場工 なし,単管,あり *** S単ー 280号 ***		掛㎡	4,812		歩A・単A
SI8033	支保工（小規模）					
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下 *** S単ー 281号 ***		空m3	5,725		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,156,1,あり *** S単ー 282号 ***		㎡	1,896		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり *** S単ー 283号 ***		㎡	173		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,あり *** S単ー 284号 ***		㎡	1,286		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,あり *** S単ー 285号 ***		㎡	740		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85,1,あり *** S単ー 286号 ***		㎡	1,239		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,あり *** S単ー 287号 ***		㎡	1,341		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,あり *** S単ー 288号 ***		㎡	851		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,183,1,あり		㎡	1,968		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI8054	*** S単ー 289号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,161,1,あり		m ²	1,942		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 290号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,あり		m ²	1,609		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 291号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,159,1,あり		m ²	1,924		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 292号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,166,1,あり		m ²	1,952		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 293号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,38,1,あり		m ²	805		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 294号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり		m ²	1,952		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 295号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,158,1,あり		m ²	1,915		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 296号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,122,1,あり		m ²	1,582		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 297号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり		m ²	1,952		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 298号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,あり		m ²	2,109		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 299号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,124,1,あり		m ²	1,600		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8054	*** S単ー 300号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり		m ²	1,952		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
SI8062	*** S単ー 301号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	208		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
SI8062	*** S単ー 302号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	83		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
SI8062	*** S単ー 303号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	988		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
SI8071	*** S単ー 304号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,200t吊,		ton	98,771		歩A・単A
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
SI8072	*** S単ー 305号 *** 仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)					
	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 200t吊		本	16,063		歩A・単A
	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)					
SI8073	*** S単ー 306号 *** 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｳﾝ)					
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｳﾝ) 杭橋脚,杭打ち用ｸｵｰﾀﾞﾝﾞｴｯﾄ併用打込,50以上80以下,20m以下,13m以下,H300,200t吊		本	103,887		歩A・単A
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｳﾝ)					
SI8073	*** S単ー 307号 *** 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｳﾝ)					
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｳﾝ) 導杭,杭打ち用ｸｵｰﾀﾞﾝﾞｴｯﾄ併用打込,50以上80以下,20m以下,8m以下,H300,200t吊		本	64,066		歩A・単A
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟ ｳｳﾝ)					
SI8074	*** S単ー 308号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,200t吊,		ton	31,877		歩A・単A
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
SI8075	*** S単ー 309号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,200t吊,		m ²	2,283		歩A・単A
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18076	*** S単－ 310号 *** 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガートレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ｸﾚｰﾗｰﾝ,200t吊,		m	6,704		歩A・単A
S18102	*** S単－ 311号 *** 高压引込設備					
	高压引込設備 設置～損料～撤去,49日,75,高压負荷		箇所	1,088,158		歩A・単A
S18102	*** S単－ 312号 *** 高压引込設備					
	高压引込設備 設置～損料～撤去,123日,100,高压負荷		箇所	1,345,070		歩A・単A
S18102	*** S単－ 313号 *** 高压引込設備					
	高压引込設備 設置～損料～撤去,120日,100,高压負荷		箇所	1,334,644		歩A・単A
S18102	*** S単－ 314号 *** 高压引込設備					
	高压引込設備 設置～損料～撤去,122日,75,高压負荷		箇所	1,341,532		歩A・単A
S18104	*** S単－ 315号 *** 配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,49日,一般型(8.4kV)		箇所	96,189		歩A・単A
S18104	*** S単－ 316号 *** 配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,123日,一般型(8.4kV)		箇所	101,007		歩A・単A
S18104	*** S単－ 317号 *** 配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,120日,一般型(8.4kV)		箇所	100,806		歩A・単A
S18104	*** S単－ 318号 *** 配電設備(避雷器)					
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,122日,一般型(8.4kV)		箇所	100,907		歩A・単A
S18105	*** S単－ 319号 *** 配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,2m		極	23,437		歩A・単A
S18112	*** S単－ 320号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,49日		m	2,915		歩A・単A
S18112	*** S単－ 321号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,49日		m	2,839		歩A・単A
S18112	*** S単－ 322号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,123日		m	3,222		歩A・単A
S18112	*** S単－ 323号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,123日		m	3,047		歩A・単A
S18112	*** S単－ 324号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,123日		m	1,515		歩A・単A
S18112	*** S単－ 325号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,120日		m	3,210		歩A・単A
S18112	*** S単－ 326号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,120日		m	3,038		歩A・単A
S18112	*** S単－ 327号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,120日		m	1,512		歩A・単A
S18112	*** S単－ 328号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,122日		m	3,216		歩A・単A
S18112	*** S単－ 329号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,122日		m	3,042		歩A・単A
S18114	*** S単－ 330号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,49日		箇所	109,086		歩A・単A
S18114	*** S単－ 331号 *** 分電盤設備					

事業名 西濃用水第三期(農業水利)						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,49日 *** S単— 332号 ***		箇所	61,569		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,49日 *** S単— 333号 ***		箇所	49,569		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,123日 *** S単— 334号 ***		箇所	111,775		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,123日 *** S単— 335号 ***		箇所	62,852		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,123日 *** S単— 336号 ***		箇所	50,248		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,120日 *** S単— 337号 ***		箇所	111,663		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日 *** S単— 338号 ***		箇所	62,798		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,120日 *** S単— 339号 ***		箇所	50,220		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,122日 *** S単— 340号 ***		箇所	111,719		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,122日 *** S単— 341号 ***		箇所	62,825		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,122日 *** S単— 342号 ***		箇所	50,234		歩A・単A
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,6m以下 *** S単— 343号 ***		枚	5,843		歩A・単A
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,4m以下 *** S単— 344号 ***		枚	5,156		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.0,なし *** S単— 345号 ***		枚	189,963		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.5,なし *** S単— 346号 ***		枚	198,603		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,11.0,なし *** S単— 347号 ***		枚	207,243		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.5,なし *** S単— 348号 ***		枚	198,603		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,45H型,10.5,あり *** S単— 349号 ***		枚	22,759		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,45H型,11.0,あり *** S単— 350号 ***		枚	22,759		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,11.0,なし *** S単— 351号 ***		枚	268,660		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,5.0,なし *** S単— 352号 ***		枚	100,549		歩A・単A
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾐﾅ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.5,あり		枚	17,163		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期(農業水利)					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 353号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,5.0,あり		枚	14,149		歩A・単A
	*** S単— 354号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,7.0,あり		枚	17,163		歩A・単A
	*** S単— 355号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,5.5,あり		枚	14,149		歩A・単A
	*** S単— 356号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,2m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,なし		枚	43,699		歩A・単A
	*** S単— 357号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,12m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,10.5,あり		枚	20,798		歩A・単A
	*** S単— 358号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,12m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,11.0,あり		枚	20,798		歩A・単A
	*** S単— 359号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,2m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,あり		枚	9,139		歩A・単A
	*** S単— 360号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,あり		枚	14,149		歩A・単A
	*** S単— 361号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.5,なし		枚	129,483		歩A・単A
	*** S単— 362号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,12m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,11.5,なし		枚	285,148		歩A・単A
	*** S単— 363号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,9m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,7.0,なし		枚	138,123		歩A・単A
	*** S単— 364号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,5.5,なし		枚	109,189		歩A・単A
	*** S単— 365号 ***					
S18167	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ハ`イグ`ロ`マ工(ハット形鋼矢板打設)					
	油圧式,6m以下,242kW(ハット形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,6.0,なし		枚	117,829		歩A・単A
	*** S単— 366号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ク`ラ`レ`ン,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	5,453,285		歩A・単A
	*** S単— 367号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ク`ラ`式杭打機,機械質量100 t を超え150 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	3,671,312		歩A・単A
	*** S単— 368号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ク`ラ`レ`ン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	1,391,433		歩A・単A
	*** S単— 369号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ク`ラ`レ`ン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,285,701		歩A・単A
	*** S単— 370号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	2,178,086		歩A・単A
	*** S単— 371号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	12,260		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸),,0.0,0.0					
	*** S単一 372号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	6,130		歩A・単A
	*** S単一 373号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,400		歩A・単A
	*** S単一 374号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,130kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
	*** S単一 375号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
	*** S単一 376号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,880		歩A・単A
	*** S単一 377号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,160		歩A・単A
	*** S単一 378号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,320		歩A・単A
	*** S単一 379号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3	291.3		歩A・単A
	*** S単一 380号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	342.5		歩A・単A
	*** S単一 381号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾞｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	238.6		歩A・単A
	*** S単一 382号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	249.1		歩A・単A
	*** S単一 383号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	262.2		歩A・単A
	*** S単一 384号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下		m3	2,339		歩A・単A
	*** S単一 385号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	400		歩A・単A
	*** S単一 386号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	461.5		歩A・単A
	*** S単一 387号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km		m3	2,339		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以下					
	*** S単一 388号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ℎ [°] ツツ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	523.1		歩A・単A
	下					
	*** S単一 389号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ℎ [°] ツツ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.9		歩A・単A
	下					
	*** S単一 390号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ℎ [°] ツツ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	800		歩A・単A
	下					
	*** S単一 391号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,003		歩A・単A
	*** S単一 392号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	279.1		歩A・単A
	*** S単一 393号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	925.7		歩A・単A
	*** S単一 394号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	254.9		歩A・単A
	*** S単一 395号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	973.2		歩A・単A
	*** S単一 396号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	391.4		歩A・単A
	*** S単一 397号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	518.2		歩A・単A
	*** S単一 398号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	476.7		歩A・単A
	*** S単一 399号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	961		歩A・単A
	*** S単一 400号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ℎ-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	136.1		歩A・単A
	*** S単一 401号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ℎ-ズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	153.5		歩A・単A
	*** S単一 402号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,347		歩A・単A
	*** S単一 403号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,900		歩A・単A
	*** S単一 404号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,733		歩A・単A
	*** S単一 405号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,012		歩A・単A
	*** S単一 406号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,621		歩A・単A
	*** S単一 407号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下, *** S単一 408号 ***		m3	1,459		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 75ワット舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし *** S単一 409号 ***		m²	699.8		歩A・単A
SA0264	SP 連節ブロック張 SP 連節ブロック張 150kg/個未満,連節ﾌﾞﾛｯｸ 厚さ250mm,-,計上する,無し,有り,あり,SR235 径13mm, *** S単一 410号 ***		m²	17,880		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ,-,18-8-25(普通),あり,有り *** S単一 411号 ***		m3	35,470		歩A・単A
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄ各種 *** S単一 412号 ***		m²	487.5		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する *** S単一 413号 ***		m3	86,600		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,一般養生,あり,計上する *** S単一 414号 ***		m3	70,140		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単一 415号 ***		m²	1,059		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単一 416号 ***		m²	1,372		歩A・単A
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり *** S単一 417号 ***		m	5,216		歩A・単A
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり *** S単一 418号 ***		m	5,216		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単一 419号 ***		m³	1,491		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単一 420号 ***		m²	1,491		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単一 421号 ***		m²	1,383		歩A・単A
SA0302	SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単一 422号 ***		m3	7,470		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65% *** S単一 423号 ***		m3	27,820		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単一 424号 ***		m3	26,200		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単一 425号 ***		m3	38,630		歩A・単A
SA0311	中詰めコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C55% *** S単一 426号 ***		m3	28,680		歩A・単A
SA0311	中詰めコンクリート					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	28,680		歩A・単A
	*** S単ー 427号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	29,370		歩A・単A
	*** S単ー 428号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	27,820		歩A・単A
	*** S単ー 429号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	27,390		歩A・単A
	*** S単ー 430号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	24,650		歩A・単A
	*** S単ー 431号 ***					
SA0311	18N-8-40 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [°] ン [°] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	27,820		歩A・単A
	*** S単ー 432号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	37,180		歩A・単A
	*** S単ー 433号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
	*** S単ー 434号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	14,980		歩A・単A
	*** S単ー 435号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,020		歩A・単A
	*** S単ー 436号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,719		歩A・単A
	*** S単ー 437号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,150		歩A・単A
	*** S単ー 438号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
	*** S単ー 439号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	6,353		歩A・単A
	*** S単ー 440号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,999		歩A・単A
	*** S単ー 441号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし		基	12,330		歩A・単A
	*** S単ー 442号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし		基	5,104		歩A・単A
	*** S単ー 443号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,2200kgを超え2800kg以下,-,なし		基	9,330		歩A・単A
	*** S単ー 444号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,7.38m2を超え8.00m2以		個	45,580		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満					
	*** S単ー 445号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作					
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,6.14m2を超え6.76m2以下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満		個	41,770		歩A・単A
	*** S単ー 446号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込					
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ハック砂山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり		個	2,143		歩A・単A
	*** S単ー 447号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,乱積,ラフレシクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり		個	2,813		歩A・単A
	*** S単ー 448号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ラフレシクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり		個	3,777		歩A・単A
	*** S単ー 449号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(乱積),6個,0.5km以下		個	1,795		歩A・単A
	*** S単ー 450号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(層積),5個,0.5km以下		個	2,132		歩A・単A
	*** S単ー 451号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 120mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	629.5		歩A・単A
	*** S単ー 452号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	971.7		歩A・単A
	*** S単ー 453号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	981		歩A・単A
	*** S単ー 454号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m ²	2,116		歩A・単A
	*** S単ー 455号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m ²	4,011		歩A・単A
	*** S単ー 456号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m ²	3,357		歩A・単A
	*** S単ー 457号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,582		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	ハーフコーン（製作～運搬～据付）					
	24N-12-25		個	92,823		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00004	スライドゲート撤去					
	B1350×H1000		基	184,255		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00006	塩ビ管設置					
	φ20,L=0.5m		本	545		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00007	組立式水路設置					
			m	26,714		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00008	組立式水路撤去					
			m	13,357		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00009	濁水処理設備設置					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	30～60m3/h *** T単－ 7号 ***		箇所	655,722		歩A・単A
T00010	濁水処理設備撤去					
	30～60m3/h *** T単－ 8号 ***		箇所	361,350		歩A・単A
T00011	濁水処理設備保守・点検					
	*** T単－ 9号 ***		回	11,046		歩A・単A
T00012	濁水処理設備運転					
	40m3/h *** T単－ 10号 ***		日	55,775		歩A・単A
T00017	遮水シート撤去					
	*** T単－ 11号 ***		m ²	136		歩A・単A
T00019	笠コンクリート					
	B700×H500,ハット形25H用,標準タイプ *** T単－ 12号 ***		m	56,010		歩A・単A
T00020	笠コンクリート					
	B750×H500,ハット形45H用,法止タイプ *** T単－ 13号 ***		m	60,010		歩A・単A
T00021	笠コンクリート					
	B600×H500,ハット形10H用,標準タイプ *** T単－ 14号 ***		m	52,520		歩A・単A
T00022	笠コンクリート					
	B610×H500,ハット形10H用,法止タイプ *** T単－ 15号 ***		m	56,620		歩A・単A
T00023	プレキャスト巻止ブロック					
	二次製品,B300×H700 *** T単－ 16号 ***		m	24,376		歩A・単A
T00024	可とう継手					
	伸び量100mm,沈下量150mm,L=6.24m/箇所 *** T単－ 17号 ***		箇所	1,866,880		歩A・単A
T00025	樹脂系アンカー設置					
	D16用 *** T単－ 18号 ***		本	2,904		歩A・単A
T00027	上部工主部材賃料					
	主部材総重量 22.272ton *** T単－ 19号 ***		供用日	6,168		歩A・単A
T00028	高さ制限枠設置					
	H=3.8,L=4m *** T単－ 20号 ***		箇所	25,815		歩A・単A
T00029	高さ制限枠撤去					
	H3.8,L=4m *** T単－ 21号 ***		箇所	18,438		歩A・単A
T00030	油圧引抜工（ハット形鋼矢板）					
	ハット形鋼矢板,25H,引抜長L=7.5m *** T単－ 22号 ***		枚	20,701		歩A・単A
T00031	排水ポンプ運転					
	常時排水,φ150揚程10m×1台＋φ200揚程10m×2台 *** T単－ 23号 ***		日	18,990		歩A・単A
T00032	排水ポンプ運転					
	作業時排水,φ200揚程10m×1台 *** T単－ 24号 ***		日	6,701		歩A・単A
T00033	ウォールソーイング					
	中配筋,厚400mm *** T単－ 25号 ***		m	56,671		歩A・単A
T00034	油圧圧入工（ハット形鋼矢板）					
	ハット形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費含む *** T単－ 26号 ***		枚	277,125		歩A・単A
T00035	油圧圧入工（ハット形鋼矢板）					
	ハット形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費なし *** T単－ 27号 ***		枚	24,796		歩A・単A
T00036	角型引上弁撤去					
	□400×400		基	66,042		歩A・単A

[illegible]

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパック(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コパック(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,376	9,988	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,908	17,617	
Y00004	諸雑費 10%				999	
		0.100		9,988	999	
	合 計				28,604	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,860	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,908	17,617	
	合 計				17,617	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,762	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパック(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コパック(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,376	9,988	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,908	17,617	
Y00004	諸雑費 10%				999	
		0.100		9,988	999	
	合 計				28,604	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,860	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,908	17,617	
	合 計				17,617	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,762	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパック(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		0.200	人	29,376	5,875
R01003	普通作業員		0.680	人	25,908	17,617
Y00004	諸雑費 10%		0.100		5,875	588
	合 計				24,080	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,408	
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		0.200	人	29,376	5,875
R01003	普通作業員		0.680	人	25,908	17,617
Y00004	諸雑費 10%		0.100		5,875	588
	合 計				24,080	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,408	
	*** S単一 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員		0.120	人	25,908	3,109
	合 計				3,109	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		311	
	*** S単一 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパイル型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		1.600	日	5,850	9,360
P34029	軽油 ハートン給油		17.000	L	134	2,278
R01021	運転手（特殊）		1.000	人	31,824	31,824
	合 計				43,462	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		505	
	*** S単一 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	5,850	9,360	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	134	2,278	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				43,462	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		505	
	*** S単一 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	3,800	6,080	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	134	2,278	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				40,182	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		467	
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	3,800	6,080	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	134	2,278	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				40,182	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		515	
	*** S単一 12号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（本体） 1.5m,フッカーロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.5m フッカーロック 再利用 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	32,130	15,744	
R01003	普通作業員	1.550	人	25,908	40,157	
F08013	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	0.180	日	10,600	1,908	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	134	710	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	31,824	5,092	
	合 計				63,611	算出数量 20.000 m
	単 価		m		3,181	
	*** S単一 13号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02018	ネットフェンス撤去工（扉）		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（扉） ネット式片開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	32,130	22,812	
R01003	普通作業員					
		1.180	人	25,908	30,571	
	合 計				53,383	算出数量 10.000 組
	単 価		組		5,338	
	*** S単一 14号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	460	41	
R01001	土木一般世話役					
		0.010	人	32,130	321	
R01011	溶接工					
		0.010	人	33,966	340	
R01003	普通作業員					
		0.010	人	25,908	259	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 バートル給油	0.200	L	134	27	
	合 計				1,006	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,006	
	*** S単一 15号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	31.640	m3	510	16,136	
P34024	アセチレンガス ボンベ	14.710	kg	2,220	32,656	
Y00004	雑品 5%	0.050		48,792	2,440	
R01011	溶接工					
		6.790	人	33,966	230,629	
R01003	普通作業員					
		6.790	人	25,908	175,915	
	合 計				457,776	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,578	
	*** S単一 16号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 52,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				52,800	
	*** S単－ 17号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	630円				
G96001	覆工板					
	MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型	1.000	m ² 供用月	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単－ 18号 ***					
S02114	中央主桁		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中央主桁 PMG-6.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	PMG-6.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	277円				
G96002	中央主桁					
	PMG-6.0	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単－ 19号 ***					
S02114	端主桁		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端主桁 PEG-7.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	PEG-7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	277円				
G96003	端主桁					
	PEG-7.0	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単－ 20号 ***					
S02114	対傾構		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	対傾構 PSB			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	PSB		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	277円				
G96004	対傾構					
	PSB	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単－ 21号 ***					
S02114	対傾構		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	対傾構 GSB			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	GSB		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	277円				

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G96005	対傾構 GSB	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 22号 ***					
S02114	横構		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横構 PLB-3.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	PLB-3.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96006	横構 PLB-3.0	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 23号 ***					
S02114	横構		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横構 PLB-2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	PLB-2.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96007	横構 PLB-2.5	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 24号 ***					
S02114	添接板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PSP-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	PSP-1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96008	添接板 PSP-1	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 25号 ***					
S02114	添接板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PSP-2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	PSP-2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96009	添接板 PSP-2	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 26号 ***					
S02114	添接板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PSP-3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G96010		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	PSP-3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96010	添接板					
	PSP-3	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 27号 ***					
S02114	外付スティフナー		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外付スティフナー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GAS-1L			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96011		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	GAS-1L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96011	外付スティフナー					
	GAS-1L	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 28号 ***					
S02114	外付スティフナー		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外付スティフナー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GAS-1R			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96012		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	GAS-1R		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96012	外付スティフナー					
	GAS-1R	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 29号 ***					
S02114	外付スティフナー		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外付スティフナー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GAS-2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96013		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	GAS-2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96013	外付スティフナー					
	GAS-2	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 30号 ***					
S02114	押え材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	押え材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GCP-E			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96014		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	GCP-E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	277円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96014	押え材					
	GCP-E	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 31号 ***					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名		福田頭首工耐震化対策工事				
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	押え材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	押え材 GCP-M			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96015 GCP-M 277円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96015	押え材 GCP-M	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 32号 ***					
S02114	調整板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整板 GFH-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96016 GFH-1 277円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96016	調整板 GFH-1	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 33号 ***					
S02114	調整板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整板 GFH-2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96017 GFH-2 277円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96017	調整板 GFH-2	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 34号 ***					
S02114	覆工板止金具		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板止金具 PST-M			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96018 PST-M 277円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96018	覆工板止金具 PST-M	1.000	t 供用日	277	277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単一 35号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 SP-3型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96019 SP-3型 75円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G96019	鋼矢板 SP-3型	1.000	t 供用日	75	75	
	合 計				75	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 36号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,130	32,130	
	合 計				32,130	算出数量 1,000 人
	単 価				32,130	
	*** S単一 37号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,376	29,376	
	合 計				29,376	算出数量 1,000 人
	単 価				29,376	
	*** S単一 38号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単一 39号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,130	32,130	
	合 計				32,130	算出数量 1,000 人
	単 価				32,130	
	*** S単一 40号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,376	29,376	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,376	算出数量 1.000 人
	単 価				29,376	
	*** S単一 41号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S単一 42号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	単 価				32,232	
	*** S単一 43号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 人
	単 価				32,232	
	*** S単一 44号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	32,334	32,334	
	合 計				32,334	算出数量 1.000 人
	単 価				32,334	
	*** S単一 45号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,952	17,952	
	合 計				17,952	算出数量 1.000 人
	単 価				17,952	
	*** S単一 46号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S単一 47号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	32,742	32,742	
	合 計				32,742	算出数量 1.000 人
	単 価				32,742	
	*** S単一 48号 ***					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04023	測量技師	1.000	人	53,754	53,754	
	合 計				53,754	算出数量 1.000 人
	単 価				53,754	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	KKシート40		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KKシート40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	KKシート40	1.000	m ²	3,580	3,580	
	合 計				3,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,580	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P32204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	吊り鉄板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	吊り鉄板 t=6mm,47.1kg/m2	1.000	ton	227,000	227,000	
	合 計				227,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				227,000	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	プレキャスト笠コンクリート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト笠コンクリート 法止め,B610×H500×L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96202	プレキャスト笠コンクリート 法止め,B610×H500×L=2000mm	1.000	個	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P18026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18026	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	プレキャスト笠コンクリート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト笠コンクリート 標準,B600×H500×L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96201	プレキャスト笠コンクリート 標準,B600×H500×L=2000mm	1.000	個	69,800	69,800	
	合 計				69,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,800	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P18026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18026	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 陸上渡し12m以下	1,000	ton		3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	特許料		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	特許料 パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」	1,000	m3		30	
	合 計				30	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	プレキャスト筈コンクリート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト筈コンクリート 法止め,B750×H500×L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96204	プレキャスト筈コンクリート 法止め,B750×H500×L=2000mm	1,000	個		81,200	
	合 計				81,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				81,200	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハット形鋼矢板 45H型,L=10.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96320	ハット形鋼矢板 45H型,L=10.5m	1,000	枚		308,700	
	合 計				308,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				308,700	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハット形鋼矢板 45H型,L=11.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96321		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96321	ハット形鋼矢板 45H型,L=11.0m	1,000	枚		323,400	
	合 計				323,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				323,400	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	特許料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」, ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	P96032				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96032	特許料					
	パワーブレンダー工法「スラリー噴射方式」	1.000	m3	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	プレキャスト等コンクリート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト等コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,B700×H500×L=2000mm, ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	P96203				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96203	プレキャスト等コンクリート					
	標準,B700×H500×L=2000mm	1.000	個	73,200	73,200	
	合 計				73,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,200	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	プレキャスト巻止ブロック		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト巻止ブロック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	B300×H700×L5000, ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	P96205				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96205	プレキャスト巻止ブロック					
	B300×H700×L5000	1.000	本	95,800	95,800	
	合 計				95,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,800	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	大型フリーウム水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリーウム水路			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H1400×B2400×L1475,2800kg, ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	P96210				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96210	大型フリーウム水路					
	H1400×B2400×L1475,2800kg	1.000	個	327,000	327,000	
	合 計				327,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				327,000	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	大型フリーウム水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリーウム水路			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H1400×B2400×L1139,1397（斜角）,2410kg, ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（P）	P96211				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96211	大型フリューム水路 H1400×B2400×L1139,1397（斜角）,2410kg	1.000	個	355,000	355,000	
	合 計				355,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				355,000	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	大型フリューム水路 大型フリューム水路 H1400×B2400×L1633,1891（斜角）,3350kg,.,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96212	大型フリューム水路 H1400×B2400×L1633,1891（斜角）,3350kg	1.000	個	426,000	426,000	
	合 計				426,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				426,000	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	大型フリューム水路 大型フリューム水路 H1400×B2400×L1343,1601（斜角）,2800kg,.,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96213		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96213	大型フリューム水路 H1400×B2400×L1343,1601（斜角）,2800kg	1.000	個	384,000	384,000	
	合 計				384,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				384,000	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	ウィーブホール ウィーブホール G-50,L=200,フラップ弁型,.,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	ウィーブホール G-50,L=200,フラップ弁型	1.000	本	940	940	
	合 計				940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				940	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	シール材 シール材 常温注入式ウレタン系,.,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	シール材 常温注入式ウレタン系	1.000	L	2,821	2,821	
	合 計				2,821	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,821	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	プレキャスト床版 プレキャスト床版 2670×1000×200,.,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96215	プレキャスト床版 2670×1000×200	1.000	枚	596,000	596,000	
	合 計				596,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				596,000	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー SUS304,100×290,t=6mm,M12×L120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	アンカー SUS304,100×290,t=6mm,M12×L120	1.000	本	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート SUS304,100×290,t=6mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	プレート SUS304,100×290,t=6mm	1.000	枚	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	可とう継手		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう継手 B1800×H1100,伸び量100mm,沈下量150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	可とう継手 B1800×H1100,伸び量100mm,沈下量150mm	1.000	箇所	1,310,000	1,310,000	
	合 計				1,310,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,310,000	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	集水桝		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 600×600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96207	集水桝 600×600×600	1.000	基	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単一 74号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	1,000	本		683	
	合 計				683	算出数量 1,000 各単位
	単 価				683	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	コンクリート用樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用樹脂カプセル D16,15.5×130,モルタルカプセル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	コンクリート用樹脂カプセル D16,15.5×130,モルタルカプセル	1,000	本		297	
	合 計				297	算出数量 1,000 各単位
	単 価				297	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1,000	ton		107,700	
	合 計				107,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				107,700	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板長さエキストラ加算額 2m以上6m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96304	鋼矢板長さエキストラ加算額 2m以上6m未満	1,000	ton		3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (R-②)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (R-②) 10H,L=5.0m+L=6.5m,エキストラ込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96306	異形鋼矢板 (R-②) 10H,L=5.0m+L=6.5m,エキストラ込	1,000	枚		427,000	
	合 計				427,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				427,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 79号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (R-③)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (R-③) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96307	異形鋼矢板 (R-③) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込	1,000	枚	308,000	308,000	
	合 計				308,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				308,000	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (R-④)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (R-④) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96308	異形鋼矢板 (R-④) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込	1,000	枚	308,000	308,000	
	合 計				308,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				308,000	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (R-⑤)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (R-⑤) 10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96309	異形鋼矢板 (R-⑤) 10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込	1,000	枚	454,000	454,000	
	合 計				454,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				454,000	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (L-②)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (L-②) 10H,L=5.0m+L=5.5m,エキストラ込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96314	異形鋼矢板 (L-②) 10H,L=5.0m+L=5.5m,エキストラ込	1,000	枚	379,000	379,000	
	合 計				379,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				379,000	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (L-③)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (L-③) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96315	異形鋼矢板 (L-③) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込	1,000	枚	308,000	308,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				308,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				308,000	
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (L-④)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (L-④) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ達,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96316	異形鋼矢板 (L-④) 10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ達	1.000	枚	308,000	308,000	
	合 計				308,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				308,000	
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (L-⑤)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (L-⑤) 10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ達,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96317	異形鋼矢板 (L-⑤) 10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ達	1.000	枚	442,000	442,000	
	合 計				442,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				442,000	
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (R-①)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (R-①) 10H,L=6.5m+L=2.0m,エキストラ達,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96305	異形鋼矢板 (R-①) 10H,L=6.5m+L=2.0m,エキストラ達	1.000	枚	353,000	353,000	
	合 計				353,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				353,000	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (L-①)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (L-①) 10H,L=10.5m+L=2.0m,エキストラ達,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96313	異形鋼矢板 (L-①) 10H,L=10.5m+L=2.0m,エキストラ達	1.000	枚	560,000	560,000	
	合 計				560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	異形鋼矢板 (R-⑥)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板 (R-⑥) 10H,L=11.0m+L=2.0m,エキストラ達,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96310	異形鋼矢板（R-⑥）					
	10H,L=11.0m+L=2.0m,エキストラ込	1.000	枚	584,000	584,000	
	合 計				584,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				584,000	
	*** S単－ 89号 ***					
S02116	異形鋼矢板（R-⑦）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板（R-⑦）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96311	異形鋼矢板（R-⑦）					
	10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込	1.000	枚	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単－ 90号 ***					
S02116	異形鋼矢板（R-⑧）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板（R-⑧）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96312	異形鋼矢板（R-⑧）					
	10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込	1.000	枚	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単－ 91号 ***					
S02116	異形鋼矢板（L-⑥）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板（L-⑥）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	10H,L=6.0m+L=2.0m,エキストラ込,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96318		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96318	異形鋼矢板（L-⑥）					
	10H,L=6.0m+L=2.0m,エキストラ込	1.000	枚	325,000	325,000	
	合 計				325,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				325,000	
	*** S単－ 92号 ***					
S02116	間知ブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間知ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	控350 滑面,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P15320		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P15320	間知ブロック					
	控350 滑面	1.000	m ²	7,010	7,010	
	合 計				7,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,010	
	*** S単－ 93号 ***					
S02116	目地板（滌青繊維質板）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地板（滌青繊維質板） 10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P25007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P25007	目地板（滌青繊維質板） 10mm	1.000	m ²	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形450		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形450 45×45×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96206	鉄筋コンクリートU形450 45×45×100	1.000	個	5,910	5,910	
	合 計				5,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,910	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	134	134	
	合 計				134	算出数量 1.000 各単位
	単 価				134	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	ブレード（ウォールソーイング）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード（ウォールソーイング） 26インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	ブレード（ウォールソーイング） 26インチ	1.000	枚	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	ブレード（ウォールソーイング）		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード（ウォールソーイング） 42インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	ブレード（ウォールソーイング） 42インチ	1,000	枚	596,000	596,000	
	合 計				596,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				596,000	
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	金属拡張アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	金属拡張アンカー スリーブ打込み式M12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	金属拡張アンカー スリーブ打込み式M12	1,000	本	120	120	
	合 計				120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				120	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	消耗工具等（ウォールソーイング）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等（ウォールソーイング）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	消耗工具等（ウォールソーイング）	1,000	式	13,231	13,231	
	合 計				13,231	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,231	
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	仮設水路レンタル料金		m・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設水路レンタル料金 組立式,B1.27×H1.20m（内寸）,2連,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	仮設水路レンタル料金 組立式,B1.27×H1.20m（内寸）,2連	1,000	m・日	676	676	
	合 計				676	算出数量 1,000 各単位
	単 価				676	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	仮設水路レンタル料金		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設水路レンタル料金 整備料、買取備品費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	仮設水路レンタル料金 整備料、買取備品費	1,000	m	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,800	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	耐候性大型土のう 耐候性大型土のう φ110（丸形）×110,長期仮設（3年）対応,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地域資材（Pコード） P96006			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	耐候性大型土のう φ110（丸形）×110,長期仮設（3年）対応	1,000	枚	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形300 鉄筋コンクリートU形300 30×30×100,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地域資材（Pコード） P96217			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96217	鉄筋コンクリートU形300 30×30×100	1,000	m	2,770	2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	敷鉄板（不足弁償金） 敷鉄板（不足弁償金） 22×1524×6096,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地域資材（Pコード） P96052			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	敷鉄板（不足弁償金） 22×1524×6096	1,000	ton	129,500	129,500	
	合 計				129,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				129,500	
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	山砂 山砂 ,埋戻し用, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地区資材（Jコード） J03202			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03202	山砂 埋戻し用	1,000	m3	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	ハット形鋼矢板 ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地域資材（Pコード） P18018			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18018	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単一 108号 ***					
S02116	マシンセット専用台 マシンセット専用台		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	マシンセット専用台	1.000	式	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単一 109号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド 二重管ボーリングロッド φ40.5mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	二重管ボーリングロッド φ40.5mm	1.000	m	10,100	10,100	
	合 計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,100	
	*** S単一 110号 ***					
S02116	メタルクラウン メタルクラウン φ41.0mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	メタルクラウン φ41.0mm	1.000	個	2,670	2,670	
	合 計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,670	
	*** S単一 111号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ 特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単一 112号 ***					
S02116	充填ホース 充填ホース φ12.0mm,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96023	充填ホース φ12.0mm	1.000	組	232,000	232,000	
	合 計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232,000	
	*** S単一 113号 ***					
S02116	サクシオンホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース φ38.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	サクシオンホース φ38.0mm	1.000	組	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単一 114号 ***					
S02116	特殊スィベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊スィベル 充填材分別機,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	特殊スィベル 充填材分別機	1.000	個	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単一 115号 ***					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	充填材 非水ガラス系無機懸濁型	1.000	L	55	55	
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S単一 116号 ***					
S02116	特許料		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許料 土留部材引抜同時充填工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	特許料 土留部材引抜同時充填工	1.000	L	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S単一 117号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	地覆		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地覆 [-300×90×9×13,L=7.0m,穴あけφ24.5:16個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96401	地覆 [-300×90×9×13,L=7.0m,穴あけφ24.5:16個/本	1.000	ton	267,000	267,000	
	合 計				267,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				267,000	
	*** S単一 118号 ***					
S02116	地覆		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地覆 [-300×90×9×13,L=6.0m,穴あけφ24.5:12個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96402	地覆 [-300×90×9×13,L=6.0m,穴あけφ24.5:12個/本	1.000	ton	267,000	267,000	
	合 計				267,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				267,000	
	*** S単一 119号 ***					
S02116	標準型ガードレール		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	標準型ガードレール Gr-B-2B-3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96403	標準型ガードレール Gr-B-2B-3	1.000	m	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単一 120号 ***					
S02116	支柱ベースプレート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支柱ベースプレート PL-250×16×250,穴あけφ24.5:4個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96404		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96404	支柱ベースプレート PL-250×16×250,穴あけφ24.5:4個/本	1.000	ton	268,694	268,694	
	合 計				268,694	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268,694	
	*** S単一 121号 ***					
S02116	リブプレート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リブプレート PL-164×9×289,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96405		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96405	リブプレート PL-164×9×289	1.000	ton	226,000	226,000	
	合 計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 122号 ***					
S02116	リブプレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リブプレート PL-50×9×150×1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96406	リブプレート PL-50×9×150×1/2	1,000	ton	1,025,641	1,025,641	
	合 計				1,025,641	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,025,641	
	*** S単ー 123号 ***					
S02116	リブプレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リブプレート PL-249×9×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96407	リブプレート PL-249×9×298	1,000	ton	226,000	226,000	
	合 計				226,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				226,000	
	*** S単ー 124号 ***					
S02116	プレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-250×9×250,穴あけφ24.5:4個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96408	プレート PL-250×9×250,穴あけφ24.5:4個/本	1,000	ton	289,711	289,711	
	合 計				289,711	算出数量 1,000 各単位
	単 価				289,711	
	*** S単ー 125号 ***					
S02116	プレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-165×9×270,穴あけφ24.5:4個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96409	プレート PL-165×9×270,穴あけφ24.5:4個/本	1,000	ton	323,461	323,461	
	合 計				323,461	算出数量 1,000 各単位
	単 価				323,461	
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	プレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-165×9×270,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96410	プレート PL-165×9×270	1,000	ton	206,000	206,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S 単一 127号 ***					
S02116	受桁		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受桁 H300×300×10×15,L=7.0m,穴あけφ24.5:32個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96422		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96422	受桁					
	H300×300×10×15,L=7.0m,穴あけφ24.5:32個/本	1.000	ton	199,000	199,000	
	合 計				199,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199,000	
	*** S 単一 128号 ***					
S02116	受桁		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受桁 H350×350×12×19,L=7.0m,穴あけφ24.5:48個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96423		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96423	受桁					
	H350×350×12×19,L=7.0m,穴あけφ24.5:48個/本	1.000	ton	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S 単一 129号 ***					
S02116	継ぎ材（橋軸直角方向）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継ぎ材（橋軸直角方向） [-200×80×7.5×11,L=7.0m,穴あけφ24.5:8個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96424		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96424	継ぎ材（橋軸直角方向）					
	[-200×80×7.5×11,L=7.0m,穴あけφ24.5:8個/本	1.000	ton	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,000	
	*** S 単一 130号 ***					
S02116	プレス（橋軸直角方向）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレス（橋軸直角方向） L-100×100×10,穴あけφ24.5:4個/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96425		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96425	プレス（橋軸直角方向）					
	L-100×100×10,穴あけφ24.5:4個/本	1.000	ton	129,204	129,204	
	合 計				129,204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				129,204	
	*** S 単一 131号 ***					
S02116	スティフナー		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スティフナー PL-145×9×268（300S9）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96426		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96426	スティフナー PL-145×9×268（300S9）	1.000	ton	226,000	226,000	
	合 計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,000	
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	スティフナー		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スティフナー PL-254×12×330,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96427		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96427	スティフナー PL-254×12×330	1.000	ton	225,000	225,000	
	合 計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225,000	
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	天板プレート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天板プレート PL-520×19×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96428	天板プレート PL-520×19×700	1.000	ton	183,000	183,000	
	合 計				183,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				183,000	
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	調整プレート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整プレート PL-50×19×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96429	調整プレート PL-50×19×100	1.000	ton	533,333	533,333	
	合 計				533,333	算出数量 1.000 各単位
	単 価				533,333	
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×95,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96411	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×95	1.000	組	254	254	
	合 計				254	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254	
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96412	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×70	1.000	組	222	222	
	合 計				222	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222	
	*** S単一 137号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長80mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P19332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19332	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長80mm 2種F10T	1.000	組	255	255	
	合 計				255	算出数量 1.000 各単位
	単 価				255	
	*** S単一 138号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P19328		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19328	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長60mm 2種F10T	1.000	組	228	228	
	合 計				228	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228	
	*** S単一 139号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長65mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P19329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19329	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長65mm 2種F10T	1.000	組	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単一 140号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P19331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19331	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長75mm 2種F10T	1.000	組	248	248	
	合 計				248	算出数量 1.000 各単位
	単 価				248	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長85mm 2種F10T,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P19333	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長85mm 2種F10T	1.000	組	261	261	
	合 計				261	算出数量 1.000 各単位
	単 価				261	
	*** S単ー 142号 ***					
S02116	皿ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	皿ボルト PBN-20×60S,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96416		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96416	皿ボルト PBN-20×60S	1.000	組	492	492	
	合 計				492	算出数量 1.000 各単位
	単 価				492	
	*** S単ー 143号 ***					
S02116	皿ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	皿ボルト PBN-16×80S,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96417	皿ボルト PBN-16×80S	1.000	組	266	266	
	合 計				266	算出数量 1.000 各単位
	単 価				266	
	*** S単ー 144号 ***					
S02116	ハイテンボルトメッキ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハイテンボルトメッキ KBN-22×65G,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96420		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96420	ハイテンボルトメッキ KBN-22×65G	1.000	組	461	461	
	合 計				461	算出数量 1.000 各単位
	単 価				461	
	*** S単ー 145号 ***					
S02116	ハイテンボルトメッキ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハイテンボルトメッキ KBN-22×80G,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96421	ハイテンボルトメッキ KBN-22×80G	1.000	組	504	504	
	合 計				504	算出数量 1.000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				504	
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	摩擦接合用高力六角ボルト		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P19334		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P19334	摩擦接合用高力六角ボルト 径M22 長90mm 2種F10T	1,000	組	267	267	
	合 計				267	算出数量 1,000 各単位
	単 価				267	
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	支持杭		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支持杭 H300×300×10×15,L=10.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96430		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96430	支持杭 H300×300×10×15,L=10.5m	1,000	ton	108,500	108,500	
	合 計				108,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				108,500	
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	支持杭		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支持杭 H300×300×10×15,L=16.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96431		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96431	支持杭 H300×300×10×15,L=16.0m	1,000	ton	108,500	108,500	
	合 計				108,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				108,500	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	トッププレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トッププレート PL-350×16×350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96432		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96432	トッププレート PL-350×16×350	1,000	ton	205,000	205,000	
	合 計				205,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				205,000	
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	ジョイントプレート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントプレート PL-300×12×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96433		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96433	ジョイントプレート PL-300×12×550	1.000	ton	205,000	205,000	
	合 計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,000	
	*** S単一 151号 ***					
S02116	ジョイントプレート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントプレート PL-120×12×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96434		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96434	ジョイントプレート PL-120×12×550	1.000	ton	205,000	205,000	
	合 計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,000	
	*** S単一 152号 ***					
S02116	ジョイントプレート		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントプレート PL-180×9×460,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96435		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96435	ジョイントプレート PL-180×9×460	1.000	ton	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単一 153号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96436		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96436	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×75	1.000	組	229	229	
	合 計				229	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229	
	*** S単一 154号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96437		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96437	摩擦接合用高力ボルト S10T-M22×65	1.000	組	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S単一 155号 ***					
S02116	ブラケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブラケット 30BL,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96438		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96438	ブラケット					
	30BL	1.000	個	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単一 156号 ***					
S02116	保護材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保護材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	FB-90×12×900,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96439		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96439	保護材					
	FB-90×12×900	1.000	ton	130,500	130,500	
	合 計				130,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,500	
	*** S単一 157号 ***					
S02116	倒れ防止材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	倒れ防止材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	等辺山形鋼,SS400中型10×100×100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96440		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96440	倒れ防止材					
	等辺山形鋼,SS400中型10×100×100	1.000	ton	119,500	119,500	
	合 計				119,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,500	
	*** S単一 158号 ***					
S02116	倒れ防止材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	倒れ防止材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	等辺山形鋼,SS400中型9×75×75,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96441		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96441	倒れ防止材					
	等辺山形鋼,SS400中型9×75×75	1.000	ton	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単一 159号 ***					
S02116	鋼矢板固定材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板固定材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	等辺山形鋼,SS400中型10×100×100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96442		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96442	鋼矢板固定材					
	等辺山形鋼,SS400中型10×100×100	1.000	ton	119,500	119,500	
	合 計				119,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,500	
	*** S単一 160号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	仮設門扉		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設門扉			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	仮設門扉	1,000	組	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ100	1,000	個	3,575	3,575	
	合 計				3,575	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,575	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ125	1,000	個	6,605	6,605	
	合 計				6,605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,605	
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケットφ150	1,000	個	8,780	8,780	
	合 計				8,780	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,780	
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96043	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ100	1,000	個	7,285	7,285	
	合 計				7,285	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,285	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°ベンドφ150	1,000	個	21,650	21,650	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				21,650	
	単 価				21,650	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	水口栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水口栓 VPφ100,合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96045	水口栓 VPφ100,合成樹脂製	1,000	個	1,680	1,680	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,680	
	単 価				1,680	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	水口栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水口栓 VPφ125,合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96046	水口栓 VPφ125,合成樹脂製	1,000	個	2,450	2,450	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				2,450	
	単 価				2,450	
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	水口栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水口栓 VPφ150,合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96047	水口栓 VPφ150,合成樹脂製	1,000	個	2,450	2,450	
						算出数量 1,000 各単位
	合 計				2,450	
	単 価				2,450	
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	無機凝集剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96010	無機凝集剤 排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC)	1,000	kg	58	58	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				58	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58	
	*** S単－ 170号 ***					
S02116	有機系高分子凝集剤 有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P51001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P51001	有機系高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	1.000	kg	1,125	1,125	
	合 計				1,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,125	
	*** S単－ 171号 ***					
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	239	239	
	合 計				239	算出数量 1.000 各単位
	単 価				239	
	*** S単－ 172号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） PE4001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
PE4001	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単－ 173号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 高压用業持 1 年未満,60kW,,		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	基本電力料 高压用業持 1 年未満,60kW	1.000	月	90,270	90,270	
	合 計				90,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,270	
	*** S単－ 174号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 高压用業持 1 年未満,75kW,,		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96048	基本電力料 高圧用業持1年未満,75kW	1.000	月	112,838	112,838	
	合 計				112,838	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,838	
	*** S単－ 175号 ***					
S02116	浸透探傷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浸透探傷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96029	浸透探傷試験	1.000	箇所	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単－ 176号 ***					
S02116	超音波探傷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波探傷試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96030	超音波探傷試験	1.000	箇所	57,800	57,800	
	合 計				57,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,800	
	*** S単－ 177号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	6,000円				
P96001	産業廃棄物処分費	1.000	m3	6,000	6,000	
	鉄筋コンクリート					
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単－ 178号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	4,113円				
P96002	産業廃棄物処分費	1.000	m3	4,113	4,113	
	無筋コンクリート					
	合 計				4,113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,113	
	*** S単－ 179号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分費 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96051 アスファルト殻 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	産業廃棄物処分費 アスファルト殻	1.000	m3	5,875	5,875	
	合 計				5,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,875	
	*** S単ー 180号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1.000	m3	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単ー 181号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	1.000	回	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 182号 ***					
S02300	袋詰玉石		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	袋詰玉石 2期(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下,購入材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		袋		24,900	
	*** S単ー 183号 ***					
S02300	袋詰玉石		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	袋詰玉石 2期(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下,材料0円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		袋		5,755	
	*** S単ー 184号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付 中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					施工単価表 単価別 A (40/ 129)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m		17,620	
	*** S単一 185号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	中詰コンクリート16m3以上23m3未満,18N-5-40,型枠有り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m		17,620	
	*** S単一 186号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m		19,410	
	*** S単一 187号 ***					
S02300	笠コンクリートブロック据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	笠コンクリートブロック据付			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m		19,410	
	*** S単一 188号 ***					
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	削孔深さ30mm以上200mm未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		孔		704.9	
	*** S単一 189号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（普通）,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間の制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25（普通）				
A72501	コンクリートブロック積工		m ²		15,700	
	制約無 機労 昼間	1.000	m ²		15,700	
J02002	生コンクリート（普通）		m ³		20,400	
	18-8-25（普通）	0.320	m ³		6,528	
	合 計				22,228	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		22,228	
	*** S単一 190号 ***					

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	20,290	20,290	
	合 計				20,290	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		20,290	
	*** S単ー 191号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	11,440	11,440	
	合 計				11,440	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		11,440	
	*** S単ー 192号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1,000	m3	36,380	36,380	
	合 計				36,380	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		36,380	
	*** S単ー 193号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	収縮継目処理			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,130	2,249	
R01003	普通作業員	0.810	人	25,908	20,985	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		23,234	465	
	合 計				23,699	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		2,370	
	*** S単ー 194号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	102,700	1,643	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	683	854	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,130	964	
R01003	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	
	合 計				7,088	算出数量 10.000 本
	単 価		本		709	
	*** S単ー 195号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	109,700	112,991	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				175,211	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,211	
	*** S単ー 196号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	107,700	110,931	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				173,151	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,151	
	*** S単ー 197号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	107,700	110,931	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				173,151	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,151	
	*** S単— 198号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	107,700	110,931	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				173,151	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,151	
	*** S単— 199号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	107,700	110,931	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				173,151	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,151	
	*** S単— 200号 ***					
S03701	中詰補強鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	108,700	111,961	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	62,220	59,109	
	合 計				171,070	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		171,070	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 201号 ***					
S03701	帯鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton		109,700	112,991
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton		62,220	59,109
	合 計				172,100	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,100	
	*** S単ー 202号 ***					
S03701	組立鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton		109,700	112,991
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton		62,220	59,109
	合 計				172,100	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,100	
	*** S単ー 203号 ***					
S03701	吊り鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton		109,700	112,991
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton		62,220	59,109
	合 計				172,100	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,100	
	*** S単ー 204号 ***					
S03701	中詰補強鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton	107,700	110,931	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	62,220	59,109	
	合 計				170,040	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,040	
	*** S単ー 205号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し),10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18235	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton	108,700	111,961	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				174,181	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,181	
	*** S単ー 206号 ***					
S03701	中詰補強鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	107,700	110,931	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	62,220	59,109	
	合 計				170,040	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,040	
	*** S単ー 207号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し),10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D10				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	106,700	109,901	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				172,121	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,121	
	*** S単一 208号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘+グレート工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上 1000未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲の選定 4)掘削長 5)杭径 6)コクート杭の単価 (円/本)	中掘+グレート工法 あり 20以上40未満 16mを超え32m以下 900以上1000未満mm 498,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	498,000	4,980,000	
R01001	土木一般世話役	5.190	人	32,130	166,755	
R01011	溶接工	5.190	人	33,966	176,284	
R01002	特殊作業員	5.190	人	29,376	152,461	
R01012	とび工	5.190	人	32,334	167,813	
R01003	普通作業員	5.190	人	25,908	134,463	
M06333	クローラ式アースオーガ [アースオーガ 中掘機・直結三点支持式] アースオーガ 中掘機 オーガ 出力90kw	7.580	供用日	207,000	1,569,060	
P34029	軽油 バトリル給油	358.000	L	134	47,972	
R01021	運転手 (特殊)	5.190	人	31,824	165,167	
M04050	クローレン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型50～55t	7.580	供用日	56,000	424,480	
P34029	軽油 バトリル給油	291.000	L	134	38,994	
R01021	運転手 (特殊)	5.190	人	31,824	165,167	
M02057	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	7.890	供用日	14,700	115,983	
P34029	軽油 バトリル給油	234.000	L	134	31,356	
R01021	運転手 (特殊)	5.190	人	31,824	165,167	
Y00004	諸雑費	0.400		3,521,122	1,408,449	
	合 計				9,909,571	算出数量 10.000 本
	単 価		本		990,957	
	*** S単一 209号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘+グレート工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,900以上 1000未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲の選定 4)掘削長 5)杭径 6)コクート杭の単価 (円/本)	中掘+グレート工法 あり 20以上40未満 16mを超え32m以下 900以上1000未満mm 522,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	522,000	5,220,000	
R01001	土木一般世話役	5.190	人	32,130	166,755	
R01011	溶接工	5.190	人	33,966	176,284	
R01002	特殊作業員	5.190	人	29,376	152,461	
R01012	とび工	5.190	人	32,334	167,813	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	5.190	人	25,908	134,463	
M06333	クローラ式7-スローガ〔7-スローガ中掘機・直結三点支持式〕 7-スローガ中掘機 オガ出力90kw	7.580	供用日	207,000	1,569,060	
P34029	軽油 バトロール給油	358.000	L	134	47,972	
R01021	運転手（特殊）	5.190	人	31,824	165,167	
M04050	クローラレン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2次)〕 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型50～55t	7.580	供用日	56,000	424,480	
P34029	軽油 バトロール給油	291.000	L	134	38,994	
R01021	運転手（特殊）	5.190	人	31,824	165,167	
M02057	バックホ〔クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)〕 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	7.890	供用日	14,700	115,983	
P34029	軽油 バトロール給油	234.000	L	134	31,356	
R01021	運転手（特殊）	5.190	人	31,824	165,167	
Y00004	諸雑費	0.400		3,521,122	1,408,449	
	合 計				10,149,571	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,014,957	
	*** S単ー 210号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘＋グラウト工法、あり、40以上、16mを超え32m以下、500以上600未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲の選定 4)掘削長 5)杭径 6)コンクリート杭の単価（円／本）	中掘＋グラウト工法 あり 40以上 16mを超え32m以下 500以上600未満mm 180,700				
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	180,700	1,807,000	
R01001	土木一般世話役	4.740	人	32,130	152,296	
R01011	溶接工	4.740	人	33,966	160,999	
R01002	特殊作業員	4.740	人	29,376	139,242	
R01012	とび工	4.740	人	32,334	153,263	
R01003	普通作業員	4.740	人	25,908	122,804	
M06332	クローラ式7-スローガ〔7-スローガ中掘機・直結三点支持式〕 7-スローガ中掘機 オガ出力55kw	6.920	供用日	192,000	1,328,640	
P34029	軽油 バトロール給油	270.000	L	134	36,180	
R01021	運転手（特殊）	4.740	人	31,824	150,846	
M04050	クローラレン〔油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2次)〕 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型50～55t	6.920	供用日	56,000	387,520	
P34029	軽油 バトロール給油	265.000	L	134	35,510	
R01021	運転手（特殊）	4.740	人	31,824	150,846	
M02057	バックホ〔クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)〕 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	7.200	供用日	14,700	105,840	
P34029	軽油 バトロール給油	213.000	L	134	28,542	
R01021	運転手（特殊）	4.740	人	31,824	150,846	
Y00004	諸雑費	0.400		3,103,374	1,241,350	
	合 計				6,151,724	算出数量 10.000 本
	単 価		本		615,172	
	*** S単ー 211号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘＋グラウト工法、あり、40以上、16mを超え32m以下、600以上700未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	満mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分	中掘+ゲラト工法 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)N値範囲の選定 4)掘削長	40以上 16mを超え32m以下				
	5)杭径 6)コックート杭の単価（円／本）	600以上700未満mm 247,000				
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	247,000	2,470,000	
R01001	土木一般世話役	4.980	人	32,130	160,007	
R01011	溶接工	4.980	人	33,966	169,151	
R01002	特殊作業員	4.980	人	29,376	146,292	
R01012	とび工	4.980	人	32,334	161,023	
R01003	普通作業員	4.980	人	25,908	129,022	
M06332	クレー式アースオーガ [アースオーガ 中掘機・直結三点支持式] アースオーガ 中掘機 オーガ 出力55kw	7.270	供用日	192,000	1,395,840	
P34029	軽油 バトロール給油	284.000	L	134	38,056	
R01021	運転手（特殊）	4.980	人	31,824	158,484	
M04050	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型50～55t	7.270	供用日	56,000	407,120	
P34029	軽油 バトロール給油	279.000	L	134	37,386	
R01021	運転手（特殊）	4.980	人	31,824	158,484	
M02057	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	7.570	供用日	14,700	111,279	
P34029	軽油 バトロール給油	224.000	L	134	30,016	
R01021	運転手（特殊）	4.980	人	31,824	158,484	
Y00004	諸雑費	0.400		3,260,644	1,304,258	
	合 計				7,034,902	算出数量 10.000 本
	単 価		本		703,490	
	*** S単一 212号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘+ゲラト工法,あり,40以上,16mを超え32m以下,800以上900未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分	中掘+ゲラト工法 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)N値範囲の選定 4)掘削長	40以上 16mを超え32m以下				
	5)杭径 6)コックート杭の単価（円／本）	800以上900未満mm 376,000				
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	376,000	3,760,000	
R01001	土木一般世話役	5.500	人	32,130	176,715	
R01011	溶接工	5.500	人	33,966	186,813	
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,376	161,568	
R01012	とび工	5.500	人	32,334	177,837	
R01003	普通作業員	5.500	人	25,908	142,494	
M06333	クレー式アースオーガ [アースオーガ 中掘機・直結三点支持式] アースオーガ 中掘機 オーガ 出力90kw	8.030	供用日	207,000	1,662,210	
P34029	軽油 バトロール給油	380.000	L	134	50,920	
R01021	運転手（特殊）	5.500	人	31,824	175,032	
M04050	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型50～55t	8.030	供用日	56,000	449,680	
P34029	軽油 バトロール給油	308.000	L	134	41,272	
R01021	運転手（特殊）	5.500	人	31,824	175,032	
M02057	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	8.360	供用日	14,700	122,892	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	248.000	L	134	33,232	
R01021	運転手（特殊）					
		5.500	人	31,824	175,032	
Y00004	諸雑費					
		0.400		3,730,729	1,492,292	
	合 計				8,983,021	算出数量 10.000 本
	単 価		本		898,302	
	*** S単一 213号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘+グ-工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,700以上 800未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲の選定 4)掘削長 5)杭径 6)コン-杭の単価（円/本）	中掘+グ-工法 あり 20以上40未満 16mを超え32m以下 700以上800未満mm 286,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	286,000	2,860,000	
R01001	土木一般世話役					
		4.660	人	32,130	149,726	
R01011	溶接工					
		4.660	人	33,966	158,282	
R01002	特殊作業員					
		4.660	人	29,376	136,892	
R01012	とび工					
		4.660	人	32,334	150,676	
R01003	普通作業員					
		4.660	人	25,908	120,731	
M06332	クレーン[ア-ア-] [ア-ア- 中掘機・直結三点支持式] ア-ア- 中掘機 オ- 出力55kw	6.800	供用日	192,000	1,305,600	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	266.000	L	134	35,644	
R01021	運転手（特殊）					
		4.660	人	31,824	148,300	
M04050	クレーン[油圧駆動式ウ-チ-ラジ-ブ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウ-チ-ラジ-ブ型50～55t	6.800	供用日	56,000	380,800	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	261.000	L	134	34,974	
R01021	運転手（特殊）					
		4.660	人	31,824	148,300	
M02057	バックホ[クレーン(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準バ-容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	7.080	供用日	14,700	104,076	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	210.000	L	134	28,140	
R01021	運転手（特殊）					
		4.660	人	31,824	148,300	
Y00004	諸雑費					
		0.400		3,050,441	1,220,176	
	合 計				7,130,617	算出数量 10.000 本
	単 価		本		713,062	
	*** S単一 214号 ***					
S04004	コンクリート杭中掘工法		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭中掘工法 中掘+グ-工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,700以上 800未満mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲の選定 4)掘削長 5)杭径 6)コン-杭の単価（円/本）	中掘+グ-工法 あり 20以上40未満 16mを超え32m以下 700以上800未満mm 296,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P11051	コンクリート杭 各種	10.000	本	296,000	2,960,000	
R01001	土木一般世話役					
		4.660	人	32,130	149,726	
R01011	溶接工					
		4.660	人	33,966	158,282	
R01002	特殊作業員					
		4.660	人	29,376	136,892	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	4.660	人	32,334	150,676	
R01003	普通作業員	4.660	人	25,908	120,731	
M06332	クレー式7-スーガ [7-スーガ 中掘機・直結三点支持式] 7-スーガ 中掘機 オガ 出力55kw	6.800	供用日	192,000	1,305,600	
P34029	軽油	266.000	L	134	35,644	
R01021	運転手（特殊）	4.660	人	31,824	148,300	
M04050	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2次)] 油圧駆動式ウインチ・ラジック型50～55t	6.800	供用日	56,000	380,800	
P34029	軽油	261.000	L	134	34,974	
R01021	運転手（特殊）	4.660	人	31,824	148,300	
M02057	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	7.080	供用日	14,700	104,076	
P34029	軽油	210.000	L	134	28,140	
R01021	運転手（特殊）	4.660	人	31,824	148,300	
Y00004	諸雑費	0.400		3,050,441	1,220,176	
	合 計				7,230,617	算出数量 10.000 本
	単 価		本		723,062	
	*** S単一 215号 ***					
S04006	杭頭処理工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	杭頭処理工 12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管杭板厚区分	12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01011	溶接工	0.680	人	33,966	23,097	
Y00004	諸雑費	0.140		23,097	3,234	
M27437	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対3次] 最大溶接電流300A	0.650	日	2,830	1,840	
P34029	軽油	16.000	L	134	2,144	
	ハートル給油					
	合 計				30,315	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,032	
	*** S単一 216号 ***					
S04009	鋼管杭中掘工法		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	鋼管杭中掘工法 中掘+グレート工法,あり,20以上40未満,16mを超え32m以下,11～12mm, 1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲 4)掘削長 (m) 5)板厚区分 (mm) 6)杭径 7)鋼管杭の単価(円/本)	中掘+グレート工法 あり 20以上40未満 16mを超え32m以下 11～12mm 1000mm 975,673.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18105	鋼管杭 各種	10.000	本	975,673	9,756,730	
R01001	土木一般世話役	6.260	人	32,130	201,134	
R01011	溶接工	6.260	人	33,966	212,627	
R01002	特殊作業員	6.260	人	29,376	183,894	
R01012	とび工	6.260	人	32,334	202,411	
R01003	普通作業員	6.260	人	25,908	162,184	
M06333	クレー式7-スーガ [7-スーガ 中掘機・直結三点支持式] 7-スーガ 中掘機 オガ 出力90kw	9.140	供用日	207,000	1,891,980	
P34029	軽油	432.000	L	134	57,888	
	ハートル給油					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	6.260	人	31,824	199,218	
M04020	クローラー[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(1次)] 油圧駆動式ウインチ・ラジック型80t	9.080	供用日	81,000	735,480	
P34029	軽油 ハート-8給油	513.000	L	134	68,742	
R01021	運転手（特殊）	6.260	人	31,824	199,218	
M02057	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	9.520	供用日	14,700	139,944	
P34029	軽油 ハート-8給油	282.000	L	134	37,788	
R01021	運転手（特殊）	6.260	人	31,824	199,218	
Y00004	諸雑費	0.480		4,491,726	2,156,028	
	合 計				16,404,484	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,640,448	
	*** S単— 217号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m<L≤5m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	50 19,600		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	32,130	17,993	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,376	16,451	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,908	28,758	
M09111	中層混合処理機(トンチキ式)[ハースマシン] 20t(山積0.8m3)級バックホ	0.930	供用日	26,600	24,738	
M09121	中層混合処理機(トンチキ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合ハースマシン20t級	0.930	供用日	121,000	112,530	
M09131	中層混合処理機(トンチキ式)[施工管理装置] 1ヒースシステム用	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 ハート-8給油	63.000	L	134	8,442	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	31,824	17,821	
M11362	深層混合処理機(スラ-式)[0561付属機器] [スラップラント(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.290		296,204	85,899	
P32014	改良材 各規格	5.300	ton	19,600	103,880	
	合 計				485,983	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		4,860	
	*** S単— 218号 ***					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	中層混合処理工 2m<L≤5m,1,000m3未満,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m<L≤5m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	50 19,600		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	32,130	17,993	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,376	16,451	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,908	28,758	
M09111	中層混合処理機(トンチキ式)[ハースマシン] 20t(山積0.8m3)級バックホ	0.930	供用日	26,600	24,738	
M09121	中層混合処理機(トンチキ式)[攪拌混合装置] 改良深度5m適合ハースマシン20t級	0.930	供用日	121,000	112,530	
M09131	中層混合処理機(トンチキ式)[施工管理装置] 1ヒースシステム用	0.930	供用日	25,700	23,901	
P34029	軽油 ハート-8給油	63.000	L	134	8,442	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	31,824	17,821	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M11362	深層混合処理機(スクー式) [0561付属機器] [スクラブ]ラント(全自動)120m3/h	0.930	供用日	49,000	45,570	
Y00004	諸雑費	0.290		296,204	85,899	
P32014	改良材 各規格	5.300	ton	19,600	103,880	
	合 計				485,983	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		4,860	
	*** S単一 219号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレレンスレン,モルタル以外,2.000 m,あり,モルタル,3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	288,000円 2000mm 3500kg超え5500kg以下kg ラフレレンスレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 0円 2.000m あり				
	9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	モルタル 3.0m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	288,000	3,744,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	4.000	人	25,908	103,632	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,909,138	78,183	
F01086	ラフレレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				4,040,121	算出数量 26.000 m
	単 価		m		155,389	
	*** S単一 220号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレレンスレン,モルタル以外,2.000 m,あり,モルタル,3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	345,000円 2000mm 3500kg超え5500kg以下kg ラフレレンスレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 0円 2.000m あり				
	9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	モルタル 3.0m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	345,000	4,485,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	4.000	人	25,908	103,632	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,650,138	93,003	
F01086	ラフレレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				4,795,941	算出数量 26.000 m
	単 価		m		184,459	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 221号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレン,モルタル以外,1,000 m,なし,モルタル,3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	259,000円 1000mm 1500kg超え2000kg以下kg ラフレソクレン モルタル以外 0円 1,000m なし モルタル 3.0m				
PI3001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	15,000	個	259,000	3,885,000	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	2,500	人	25,908	64,770	
Y00005	接合費	15,000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		4,011,276	120,338	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	
	合 計				4,197,614	算出数量 15,000 m
	単 価		m		279,841	
	*** S単一 222号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,650	
	*** S単一 223号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない				

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 224号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	7,100	17,324	
Y00004	雑材料費	0.020		17,324	346	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	32,130	2,570	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,376	3,525	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
	合 計				28,169	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,817	
	*** S単一 225号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	9,260	22,594	
Y00004	雑材料費	0.020		22,594	452	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,130	2,892	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,376	3,819	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				34,680	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,468	
	*** S単一 226号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	32,130	2,892	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,376	3,819	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				46,228	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,623	
	*** S単一 227号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	35,600	86,864	
Y00004	諸雑費	0.022		86,864	1,911	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,130	3,213	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,376	5,288	
R01003	普通作業員	0.270	人	25,908	6,995	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
P34029	軽油 バトリル給油	4.400	L	134	590	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,824	3,182	
	合 計				109,678	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,968	
	*** S単一 228号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシャー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³	1,800	20,880	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,130	6,426	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,908	16,063	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	134	2,010	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	31,824	13,684	
	合 計				63,888	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		639	
	*** S単一 229号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	9,820	13,650	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	134	11,792	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				57,266	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単－ 230号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	9,820	13,453	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	134	10,452	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				55,729	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		66	
	*** S単－ 231号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用ﾄﾗｯｸ[乗用・ﾍｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	134	107	
R01022	運転手（一般）					
		0.060	人	27,030	1,622	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,405	337	
	合 計				2,742	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		27	
	*** S単－ 232号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ ≪ 単位が時間のみ ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊					
		1.000	日	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,500	
Y00001	単位					
	*** S単－ 233号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）

工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] .50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04620 M04620				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.49				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04620	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1,000	日	98,300	98,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	126,000	L	134	16,884	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,824	31,824	
	合 計				147,008	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		147,008	
Y00001	単位					
	*** S単－ 234号 ***					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] .25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04610 M04610				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	1,000	日	46,700	46,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	90,000	L	134	12,060	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,824	31,824	
	合 計				90,584	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		90,584	
Y00001	単位					
	*** S単－ 235号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 23.5				

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 パトロール給油	23.500	L	134	3,149	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				47,473	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,473	
Y00001	単位					
	*** S単— 236号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 4.0～4.5t積,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M03084 M03084				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 23.5				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	日	7,250	7,250	
P34029	軽油 パトロール給油	23.500	L	134	3,149	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				37,429	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		37,429	
Y00001	単位					
	*** S単— 237号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M17402 M17402				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 23.5				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	12,400	12,400	
P34029	軽油 パトロール給油	23.500	L	134	3,149	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				42,579	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		42,579	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単一 238号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M03104 M03104				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 26.4				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1,000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 バトロール給油	26.400	L	134	3,538	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,824	31,824	
	合 計				47,862	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		47,862	
Y00001	単位					
	*** S単一 239号 ***					
SI6002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M12051 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径25cm	1,400	供用日	2,280	3,192	
	合 計				3,192	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,192	
Y00001	単位					
	*** S単一 240号 ***					
SI6002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量3kVA、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、ガソリン、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21353 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 ガソリン				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 11.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21353	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	1,330	供用日	553	735	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	11.000	L	139	1,529	
	合 計				2,264	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,264	
Y00001	単位					
	*** S 単－ 241号 ***					
SI6002	コンクリート壁面カッタ[油圧式ウォールソー] コンクリート壁面カッタ[油圧式ウォールソー] 、最大切断深さ70cm級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制 補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M12065 運転1日当たり算出 0.0 1.29 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M12065	コンクリート壁面カッタ[油圧式ウォールソー] 最大切断深さ70cm級	1.290	供用日	45,400	58,566	
	合 計				58,566	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		58,566	
Y00001	単位					
	*** S 単－ 242号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M21406 運転1日当たり算出 0.0 1.18 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M21406	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,820	3,328	
	合 計				3,328	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,328	
Y00001	単位					
	*** S 単－ 243号 ***					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 、(ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引拔力1200kN、運転1日当 たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M05448 運転1日当たり算出 0.0 1.49 機械損料+燃料 軽油 燃料消費量入力 171.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引拔力1200kN	1.490	供用日	145,000	216,050	
P34029	軽油 ハットロール給油	171.000	L	134	22,914	
	合 計				238,964	算出数量 1.000 各単位

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		238,964	
Y00001	単位					
	*** S単— 244号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] , (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引拔力1200kN,運転1日当 たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M05448		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05448	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] (ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引拔力1200kN	1.670	供用日	145,000	242,150	
P34029	軽油 バトリル給油	168.000	L	134	22,512	
	合 計				264,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		264,662	
Y00001	単位					
	*** S単— 245号 ***					
S16002	ポンピングマシン[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A
	ポンピングマシン[油圧式] ,5.5kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,680	6,552	
	合 計				6,552	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,552	
Y00001	単位					
	*** S単— 246号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1.000 各単位	歩A
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] ,吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa),運転1日当たり算出,機械損 料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M11531		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.89				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,920	5,519	
	合 計				5,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,519	
Y00001	単位					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 247号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料 ,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M21404 運転1日当たり算出 0.0 1.18 機械損料+燃料 軽油 燃料消費量入力 22.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,230	2,631	
P34029	軽油 バトロ-給油	22.000	L	134	2,948	
	合 計				5,579	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		5,579	
Y00001	単位					
	*** S単一 248号 ***					
S16002	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M19195 運転1日当たり算出 0.0 1.40 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M19195	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合 計				385	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単一 249号 ***					
S16002	グラブミキ[上下2槽式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラブミキ[上下2槽式] ,攪拌容量400L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10162 運転1日当たり算出 0.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M10162	グラブミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,080	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,390	
Y00001	単位					
	*** S単一 250号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[グラブミキ]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M11551 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M11551	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽	1.380	供用日	6,940	9,577	
	合 計				9,577	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,577	
Y00001	単位					
	*** S単— 251号 ***					
SI6002	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M23082 運転1日当たり算出 0.0 1.38		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M23082	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,400	8,832	
	合 計				8,832	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,832	
Y00001	単位					
	*** S単— 252号 ***					
SI6002	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径150mm 全揚程10m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力, 18時間を超える場合		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M19205 運転1日当たり算出 24.0 1.10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 電力 機械経費算定基準値による 0.0 18時間を超える場合				
M19205	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径150mm 全揚程10m	1.100	供用日	1,080	1,188	
P31002	使用電力料金 高压用業持1年未満	105.000	kWh	21.63	2,271	
	合 計				3,459	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,459	
Y00001	単位					
	*** S単— 253号 ***					
SI6002	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径200mm 全揚程10m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力, 18時間を超える場合		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M19209 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
				深夜時間:0.0		

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.10				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M19209	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径200mm 全揚程10m	1.100	供用日	1,510	1,661	
P31002	使用電力料金 高压用業持1年未満	154.000	kWh	21.63	3,331	
	合 計				4,992	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,992	
Y00001	単位					
	*** S単－ 254号 ***					
SI6002	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 ,口径200mm 全揚程10m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19209				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19209	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径200mm 全揚程10m	1.200	供用日	972	1,166	
P31002	使用電力料金 高压用業持1年未満	51.000	kWh	21.63	1,103	
	合 計				2,269	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,269	
Y00001	単位					
	*** S単－ 255号 ***					
SI6002	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] ,処理能力40m3/h,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12534				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.82				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12534	濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式] 処理能力40m3/h	1.820	供用日	29,600	53,872	
	合 計				53,872	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		53,872	
Y00001	単位					
	*** S単－ 256号 ***					
SI6003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27942				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M27942	水槽（一般工事用）[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		633	
	*** S単ー 257号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単ー 258号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾚｰ型),山0.28(平0.2),なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾚｰ型) 山0.28(平0.2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾚｰ容量 山積0.28m3（平積0.2m3)	1.500	日	8,500	12,750	
P34029	軽油					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ給油	34.000	L	134	4,556	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				49,130	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,130	
	*** S単ー 259号 ***					
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6,97日		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6 97日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6（賃料）	97.000	m供用日	0.33	32	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6（基本料）	1.000	m	10.50	11	
	合 計				43	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				43	
	*** S単ー 260号 ***					
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6,166日		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6 166日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6（賃料）	166.000	m供用日	0.33	55	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6（基本料）	1.000	m	10.50	11	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				66	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				66	
	*** S単ー 261号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,163日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	163日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6（賃料）	163.000	m供用日	0.33	54	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6（基本料）	1.000	m	10.50	11	
	合 計				65	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				65	
	*** S単ー 262号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,165日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	165日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6（賃料）	165.000	m供用日	0.33	54	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6（基本料）	1.000	m	10.50	11	
	合 計				65	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				65	
	*** S単ー 263号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	25,908	256,489	
	合 計				264,989	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		26,499	
	*** S単ー 264号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,908	375,666	
	合 計				384,166	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		38,417	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 265号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾖ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）, あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾖ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） あり なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		87,414	874	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34,000	枚	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾖ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼｮﾝ・超低・排（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾖ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1,280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63,000	L	134	8,442	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,824	31,824	
	合 計				143,658	算出数量 34,000 袋
	単 価		袋		4,225	
	*** S単ー 266号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾖ,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）, あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾖ 購入土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） あり なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.010		87,414	874	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34,000	枚	0	0	
J03208	購入土	0.000	m3	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾖ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼｮﾝ・超低・排（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾖ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1,280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63,000	L	134	8,442	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	31,824	31,824	
	合 計				143,658	算出数量 34,000 袋
	単 価		袋		4,225	
	*** S単ー 267号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾖ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去（再利用） ﾊﾞｯｸﾖ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	0.000	人	25,908	0	
Y00004	諸雑費	0.005		61,506	308	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.380	日	10,900	15,042	
P34029	軽油	110.000	L	134	14,740	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				123,420	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		840	
	*** S単－ 268号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		87,414	175	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.230	日	10,900	13,407	
P34029	軽油	99.000	L	134	13,266	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				146,086	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,897	
	*** S単－ 269号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,購入土,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置 ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.020		87,414	1,748	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	49.000	枚	0	0	
J03208	購入土	0.000	m3	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	65.000	L	134	8,710	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,824	31,824	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				211,744	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		4,321	
	*** S単ー 270号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ラフレンクレーン,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員					
		0.000	人	25,908	0	
Y00004	諸雑費					
		0.005		61,506	308	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				127,814	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		940	
	*** S単ー 271号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バツク砂,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バツク砂				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費					
		0.020		87,414	1,748	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚	0	0	
F08064	バツク砂[加-型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排（～2014）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	65.000	L	134	8,710	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				145,744	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,112	
	*** S単ー 272号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレンクレーン,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置（再設置含む）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000 0.000m3 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.002		87,414	175	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				140,389	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,127	
	*** S単— 273号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレンクレーン,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去(再利用) ラフレンクレーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000 0.000m3 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	0.000	人	25,908	0	
Y00004	諸雑費	0.005		61,506	308	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				114,614	算出数量 136.000 袋
	単 価		袋		843	
	*** S単— 274号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000 0.000m3 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
Y00004	諸雑費	0.004		61,506	246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,900	13,189	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	134	13,534	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				120,299	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,046	
	*** S単— 275号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾚﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
Y00004	諸雑費	0.004		61,506	246	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	目	52,800	52,800	
	吊上能力25t吊					
	合 計				114,552	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,081	
	*** S単ー 276号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置、ラフレンクレーン、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.020		87,414	1,748	
P37005	耐候性大型土のう袋	49.000	枚	0	0	
	耐候性大型土のう袋（1年対応）					
F08064	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	1.360	目	11,800	16,048	
	標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t					
P34029	軽油	65.000	L	134	8,710	
	バトリル給油					
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,824	31,824	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	目	66,000	66,000	
	吊上能力25t吊					
	合 計				211,744	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		4,321	
	*** S単ー 277号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1～5台,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.740	目	10,900	8,066	
	標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t					
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,130	16,065	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,376	2,938	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
P34029	軽油	23.000	L	134	3,082	
	バトリル給油					
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,824	15,912	
	合 計				97,879	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		97,879	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 278号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	32,130	51,408	
R01012	とび工	7.000	人	32,334	226,338	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,908	33,680	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	52,800	73,920	
Y00004	諸雑費	0.340		385,346	131,018	
	合 計				516,364	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,164	
	*** S単一 279号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	32,130	61,047	
R01012	とび工	6.900	人	32,334	223,105	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,908	46,634	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	52,800	42,240	
Y00004	諸雑費	0.290		373,026	108,178	
	合 計				481,204	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,812	
	*** S単一 280号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,130	9,318	
R01009	型わく工	0.530	人	34,884	18,489	
R01012	とび工	0.250	人	32,334	8,084	
R01003	普通作業員	0.570	人	25,908	14,768	
Y00004	諸雑費	0.130		50,659	6,586	
	合 計				57,245	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		5,725	
	*** S単一 281号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,156,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,443	1,443,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,895,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,896	
	*** S単— 282号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	29,376	44,064	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,908	38,862	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.710	日	10,900	18,639	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	134	23,986	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	31,824	47,736	
	合 計				173,287	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	
	*** S単— 283号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	90		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	833	833,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,285,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,286	
	*** S単— 284号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	31		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	287	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				739,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		740	
	*** S単ー 285号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	85		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	786	786,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,238,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,239	
	*** S単ー 286号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	96		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	888	888,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,340,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,341	
	*** S単ー 287号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 43 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	398	398,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				850,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		851	
	*** S単－ 288号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,183,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 183 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,515	1,515,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,967,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,968	
	*** S単－ 289号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,161,1,あり			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 161 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,489	1,489,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,941,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,942	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 290号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,125,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,156	1,156,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2,900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,608,922	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,609	
	*** S単ー 291号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,159,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	159		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,471	1,471,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2,900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,923,922	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,924	
	*** S単ー 292号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,166,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	166		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2,900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,951,922	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,952	
	*** S単— 293号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,38,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	352	352,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				804,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		805	
	*** S単— 294号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,951,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,952	
	*** S単— 295号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,158,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	158		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,462	1,462,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,914,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,915	
	*** S単一 296号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,122,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,129	1,129,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,581,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,582	
	*** S単一 297号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,163,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	163		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,951,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,952	
	*** S単一 298号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,656	1,656,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				2,108,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,109	
	*** S単一 299号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,124,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 124 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,147	1,147,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,599,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,600	
	*** S単一 300号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 165 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,376	85,190	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	134	46,230	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,824	92,290	
	合 計				1,951,922	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,952	
	*** S単一 301号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・ｼｰﾄ類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,908	4,145	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				20,785	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		208	
	*** S単一 302号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,908	8,291	
	合 計				8,291	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** S単一 303号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 830		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	830	86,320	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
	合 計				98,756	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		988	
	*** S単一 304号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,クレーン,200t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クレーン規格	杭基礎(杭橋脚) 設置 クレーン 200t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	2.100	人	44,472	93,391	
R01052	橋りょう特殊工	4.900	人	37,536	183,926	
R01011	溶接工	1.800	人	33,966	61,139	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,908	33,680	
Y00004	諸雑費	0.130		372,136	48,378	
M04715	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 200t吊	2.240	供用日	215,000	481,600	
P34029	軽油 バトロール給油	235.000	L	134	31,490	
R01021	運転手（特殊）	1.700	人	31,824	54,101	
	合 計				987,705	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		98,771	
	*** S単一 305号 ***					
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)		本		0.000 本	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 200t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)クレーン規格	200t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.870	人	32,334	28,131	
R01003	普通作業員	0.170	人	25,908	4,404	
Y00004	雑品	0.230		44,102	10,143	
M04715	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)] 200t吊	0.420	供用日	215,000	90,300	
P34029	軽油 ハートロール給油	44.000	L	134	5,896	
R01021	運転手（特殊）	0.320	人	31,824	10,184	
	合 計				160,625	算出数量 0.000 本
	単 価		本		16,063	
	*** S単一 306号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ハートロール)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ハートロール) 杭橋脚,杭打ち用ウォータージェット併用打込,50以上80以下,20m以下,13m以下, H300,200t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)杭区分 2)施工区分 3)最大N値(N)判定 4)打込判定 5)打込・引抜き長判定 6)H形鋼規格 7)ベース機械規格	杭橋脚 杭打ち用ウォータージェット併用打込 50以上80以下 20m以下 13m以下 H300 200t吊				
R01001	土木一般世話役	1.250	人	32,130	40,163	
R01012	とび工	2.500	人	32,334	80,835	
R01003	普通作業員	1.250	人	25,908	32,385	
R01002	特殊作業員	1.250	人	29,376	36,720	
M05048	ハートロール(単体)[電動式・普通型] 60kW	1.650	供用日	21,700	35,805	
M04715	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)] 200t吊	1.650	供用日	215,000	354,750	
P34029	軽油 ハートロール給油	173.000	L	134	23,182	
R01021	運転手（特殊）	1.250	人	31,824	39,780	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	3.300	供用日	47,100	155,430	
P34029	軽油 ハートロール給油	340.000	L	134	45,560	
Y00004	諸雑費	0.230		844,610	194,260	
	合 計				1,038,870	算出数量 10.000 本
	単 価		本		103,887	
	*** S単一 307号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ハートロール)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ハートロール) 導杭,杭打ち用ウォータージェット併用打込,50以上80以下,20m以下,8m以下, H300,200t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)杭区分 2)施工区分 3)最大N値(N)判定 4)打込判定 5)打込・引抜き長判定 6)H形鋼規格 7)ベース機械規格	導杭 杭打ち用ウォータージェット併用打込 50以上80以下 20m以下 8m以下 H300 200t吊				
R01001	土木一般世話役	0.770	人	32,130	24,740	
R01012	とび工	1.540	人	32,334	49,794	
R01003	普通作業員	0.770	人	25,908	19,949	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.770	人	29,376	22,620	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	1.020	供用日	21,700	22,134	
M04715	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 200t吊	1.020	供用日	215,000	219,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	106.000	L	134	14,204	
R01021	運転手（特殊）	0.770	人	31,824	24,504	
M05173	杭打ち用ｳｵｰﾀﾞｼﾞｬｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	2.030	供用日	47,100	95,613	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	209.000	L	134	28,006	
Y00004	諸雑費	0.230		520,864	119,799	
	合 計				640,663	算出数量 10.000 本
	単 価		本		64,066	
	*** S単一 308号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾚｰｸﾚｰﾝ,200t吊, 1)施工内容 2)使用機械 3)規格		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	設置 ｸﾚｰｸﾚｰﾝ 200t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	44,472	27,573	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	37,536	78,826	
R01003	普通作業員	0.410	人	25,908	10,622	
Y00004	雑品	0.060		117,021	7,021	
M04715	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 200t吊	0.770	供用日	215,000	165,550	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	80.000	L	134	10,720	
R01021	運転手（特殊）	0.580	人	31,824	18,458	
	合 計				318,770	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		31,877	
	*** S単一 309号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ｸﾚｰｸﾚｰﾝ,200t吊, 1)施工内容 2)使用機械 3)規格		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	設置 ｸﾚｰｸﾚｰﾝ 200t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	32,130	14,459	
R01012	とび工	1.500	人	32,334	48,501	
R01003	普通作業員	0.270	人	25,908	6,995	
Y00004	雑品	0.020		69,955	1,399	
M04715	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 200t吊	0.620	供用日	215,000	133,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	134	8,710	
R01021	運転手（特殊）	0.470	人	31,824	14,957	
	合 計				228,321	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,283	
	*** S単一 310号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガートレール型、設置、0.0m、0日、0回、N1<90.0円、クレーン、200t吊、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分	ガートレール型 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単管パイプ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 0日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ガートレール1m当単価(ガートレール型の時)	0回 0円				
	7)使用機械 8)規格	クレーン 200t吊				
R01001	土木一般世話役					
		1.400	人	32,130	44,982	
R01012	とび工					
		4.000	人	32,334	129,336	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	雑品					
		0.010		200,226	2,002	
M04715	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 200t吊					
		1.850	供用日	215,000	397,750	
P34029	軽油 バトロ給油					
		193.000	L	134	25,862	
R01021	運転手(特殊)					
		1.400	人	31,824	44,554	
	合 計				670,394	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,704	
	*** S単一 311号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去、49日、75、高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 49.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW) 4)負荷区分	75 高圧負荷		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09516	コンクリートポール (通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN		本			
		1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ(バンド別) 電力形 1200×240×170		個			
		1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900		本			
		1.000	本	1,960	1,960	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500		本			
		2.000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド (片抱) SABD-19SDW		個			
		3.000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいし 普通形		個			
		3.000	個	2,520	7,560	
W09453	高圧ピンがいし 大		個			
		3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm		組			
		1.000	組	7,020	7,020	
W09094	600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38		m			
		15.000	m	4,182	62,730	
Y00004	その他材料 19%					
		0.190		156,480	29,731	
Y00002	損料 0.0639%					
		0.031		186,211	5,773	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロク付] 定格電流200A		供用日			
		49.000	供用日	291	14,259	
M21311	キャパシタ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 75		供用日			
		49.000	供用日	3,060	149,940	
P27333	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38		組			
		1.000	組	12,800	12,800	
P27321	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38		組			
		1.000	組	17,000	17,000	
P27822	接地銅板 リード付(ボルト2点溶接)1.5*900*900		枚			
		1.000	枚	38,300	38,300	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14		m			
		15.000	m	371	5,565	
R01013	電工 (設置)		人			
		13.450	人	28,764	386,876	
R01003	普通作業員 (設置)		人			
		7.350	人	25,908	190,424	
Y00004	雑品 0.5%					
		0.005		837,176	4,186	
R01013	電工 (撤去)		人			
		5.830	人	28,764	167,694	
R01003	普通作業員 (撤去)		人			
		3.680	人	25,908	95,341	
	合 計				1,088,158	算出数量 1.000 箇所

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		1,088,158	
	*** S単ー 312号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,123日,100,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	123,000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW)	100		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)負荷区分	高圧負荷				
W09516	コンクリートボール（通信線用） L 8m×D14cm×W2.0kN	1,000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形 1200×240×170	1,000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45× 900	1,000	本	1,960	1,960	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2,000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド（片抱） SABDー19SーDW	3,000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3,000	個	2,520	7,560	
W09453	高圧ピンがいし 大	3,000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1,000	組	7,020	7,020	
W09094	600Vポリエチレンケーブル （CV） 3心 断面積 38	15,000	m	4,182	62,730	
Y00004	その他材料 19%	0,190		156,480	29,731	
Y00002	損料 0.0639%	0,079		186,211	14,711	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロツ付] 定格電流200A	123,000	供用日	291	35,793	
M21311	ケーブル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 100	123,000	供用日	3,060	376,380	
P27333	端末処理材料（6KV屋内用）テープ巻工法 半田方式 6CI3 3心 断面積38	1,000	組	12,800	12,800	
P27321	端末処理材料（6KV屋外用）テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1,000	組	17,000	17,000	
P27822	接地銅板 ワド付(ワミ2点溶接)1.5*900*900	1,000	枚	38,300	38,300	
P27016	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積14	15,000	m	371	5,565	
R01013	電工 （設置）	13,450	人	28,764	386,876	
R01003	普通作業員 （設置）	7,350	人	25,908	190,424	
Y00004	雑品 0.5%	0,005		837,176	4,186	
R01013	電工 （撤去）	5,830	人	28,764	167,694	
R01003	普通作業員 （撤去）	3,680	人	25,908	95,341	
	合 計				1,345,070	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		1,345,070	
	*** S単ー 313号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,120日,100,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	120,000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW)	100		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)負荷区分	高圧負荷				
W09516	コンクリートボール（通信線用） L 8m×D14cm×W2.0kN	1,000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別） 電力形 1200×240×170	1,000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45× 900	1,000	本	1,960	1,960	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2,000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド（片抱） SABDー19SーDW	3,000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3,000	個	2,520	7,560	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09453	高圧ピンがいし					
	大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No 2					
	長 6 0 0mm×幅 3 0 0mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル（C V） 3 心 断面積 3 8					
		15.000	m	4,182	62,730	
Y00004	その他材料					
	19%	0.190		156,480	29,731	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.077		186,211	14,338	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付]					
	定格電流200A	120.000	供用日	291	34,920	
M21311	キャベツ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]					
	100	120.000	供用日	3,060	367,200	
P27333	端末処理材料（6 K V屋内用）テープ巻工法					
	半田方式 6CI3 3心 断面積38	1.000	組	12,800	12,800	
P27321	端末処理材料（6 K V屋外用）テープ巻工法					
	半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	17,000	17,000	
P27822	接地銅板					
	ワド付(ワド2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	38,300	38,300	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）					
	より線 断面積14	15.000	m	371	5,565	
R01013	電工					
	(設置)	13.450	人	28,764	386,876	
R01003	普通作業員					
	(設置)	7.350	人	25,908	190,424	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		837,176	4,186	
R01013	電工					
	(撤去)	5.830	人	28,764	167,694	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	3.680	人	25,908	95,341	
	合 計				1,334,644	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,334,644	
	*** S単ー 314号 ***					
SI8102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～損料～撤去,122日,75,高圧負荷			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)供用日数	122.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)簡易配電盤規格区分(kW)	75		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)負荷区分	高圧負荷				
W09516	コンクリートポール（通信線用）					
	L 8m×D 14cm×W 2.0kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ（バンド別）					
	電力形 1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	輕腕金					
	2.3×7.5×4.5× 900	1.000	本	1,960	1,960	
W09440	輕腕金					
	3.2×7.5×7.5×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド（片抱）					
	S A B Dー1 9 SーDW	3.000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいし					
	普通形	3.000	個	2,520	7,560	
W09453	高圧ピンがいし					
	大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No 2					
	長 6 0 0mm×幅 3 0 0mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル（C V） 3 心 断面積 3 8					
		15.000	m	4,182	62,730	
Y00004	その他材料					
	19%	0.190		156,480	29,731	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.078		186,211	14,524	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付]					
	定格電流200A	122.000	供用日	291	35,502	
M21311	キャベツ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]					
	75	122.000	供用日	3,060	373,320	
P27333	端末処理材料（6 K V屋内用）テープ巻工法					
	半田方式 6CI3 3心 断面積38	1.000	組	12,800	12,800	
P27321	端末処理材料（6 K V屋外用）テープ巻工法					
	半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	17,000	17,000	
P27822	接地銅板					
	ワド付(ワド2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	38,300	38,300	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）					
	より線 断面積14	15.000	m	371	5,565	
R01013	電工					
	(設置)	13.450	人	28,764	386,876	
R01003	普通作業員					
	(設置)	7.350	人	25,908	190,424	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		837,176	4,186	
R01013	電工					
	(撤去)	5.830	人	28,764	167,694	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	3.680	人	25,908	95,341	
	合 計				1,341,532	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,341,532	
	*** S単ー 315号 ***					
SI8104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～損料～撤去,49日,一般型(8.4kV)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	49.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)避雷器区分	一般型(8.4kV)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09470	避雷器 (配電線路用)					
	一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト					
	7.2kV 30A PCー6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	輕腕金					
	3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし					
	大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線					
	(1V) 断面積 14	18.000	m	352	6,336	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.031		100,366	3,111	
R01013	電工					
	(設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員					
	(設置)	0.750	人	25,908	19,431	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		161,792	809	
R01013	電工					
	(撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	0.380	人	25,908	9,845	
	合 計				96,189	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		96,189	
	*** S単ー 316号 ***					
SI8104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～損料～撤去,123日,一般型(8.4kV)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	123.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)避雷器区分	一般型(8.4kV)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09470	避雷器 (配電線路用)					
	一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト					
	7.2kV 30A PCー6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	輕腕金					
	3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし					
	大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線					
	(1V) 断面積 14	18.000	m	352	6,336	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.079		100,366	7,929	
R01013	電工					
	(設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員					
	(設置)	0.750	人	25,908	19,431	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		161,792	809	
R01013	電工					
	(撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員					
	(撤去)	0.380	人	25,908	9,845	
	合 計				101,007	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,007	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 317号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,120日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)避雷器区分	設置～損料～撤去 120,000日 一般型(8.4kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09470	避雷器 (配電線路用) 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト 7.2kV 30A PC-6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	輕腕金 3.2×7.5×7.5×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 14	18.000	m	352	6,336	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		100,366	7,728	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	25,908	19,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		161,792	809	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	25,908	9,845	
	合 計				100,806	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		100,806	
	*** S単ー 318号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,122日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)避雷器区分	設置～損料～撤去 122,000日 一般型(8.4kV)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09470	避雷器 (配電線路用) 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト 7.2kV 30A PC-6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	輕腕金 3.2×7.5×7.5×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09288	600Vビニル絶縁電線 (1V) 断面積 14	18.000	m	352	6,336	
Y00002	損料 0.0639%	0.078		100,366	7,829	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	28,764	41,995	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	25,908	19,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		161,792	809	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	28,764	20,998	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	25,908	9,845	
	合 計				100,907	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		100,907	
	*** S単ー 319号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,8mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	8mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積8.0	2.000	m	210	420	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,908	9,068	
R01013	電工 (接地線設置)	0.050	人	28,764	1,438	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,949	90	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,908	1,814	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				23,437	算出数量 1.000 極
	単 価		極		23,437	
	*** S単一 320号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60.設置～損料～撤去,49日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 49.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,410	641,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		641,000	19,871	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		819,337	4,097	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				291,473	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,915	
	*** S単一 321号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38.設置～損料～撤去,49日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 49.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,316	431,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		431,600	13,380	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		609,937	3,050	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				283,935	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,839	
	*** S単一 322号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60.設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 123.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,410	641,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		641,000	50,639	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		819,337	4,097	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				322,241	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,222	
	*** S単— 323号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 123.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,316	431,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		431,600	34,096	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		609,937	3,050	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				304,651	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,047	
	*** S単— 324号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 123.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09224	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	1,023	102,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		102,300	8,082	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		197,221	986	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				151,450	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,515	
	*** S単— 325号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,410	641,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		641,000	49,357	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		819,337	4,097	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				320,959	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,210	
	*** S単ー 326号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,316	431,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		431,600	33,233	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		609,937	3,050	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				303,788	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,038	
	*** S単ー 327号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	1,023	102,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		102,300	7,877	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		197,221	986	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				151,245	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,512	
	*** S単ー 328号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,122日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 122.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09228	600Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,410	641,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.078		641,000	49,998	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		819,337	4,097	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				321,600	算出数量 100.000 m

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		3,216	
	*** S単ー 329号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,122日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 122.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m		4,316	431,600
Y00002	損料 0.0639%	0.078			431,600	33,665
R01013	電工 (設置)	6.200	人		28,764	178,337
Y00004	雑品 0.5%	0.005			609,937	3,050
R01013	電工 (撤去)	3.100	人		28,764	89,168
	合 計				304,220	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,042	
	*** S単ー 330号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,49日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 49.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個		20,000	20,000
W09457	スイッチB（屋外用0ー2 0 0） 240×420×170	1.000	個		12,300	12,300
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m		1,452	21,780
W09556	硬質ビニル電線管（VE） VE42	1.000	本		1,950	1,950
Y00002	損料 0.0639%	0.031			56,030	1,737
R01013	電工	2.470	人		28,764	71,047
Y00004	雑品 0.5%	0.005			127,077	635
R01013	電工	1.240	人		28,764	35,667
	合 計				109,086	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		109,086	
	*** S単ー 331号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,49日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 49.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個		8,370	8,370
W09456	スイッチB（屋外用0ー1 0 0） 200×340×150	1.000	個		8,700	8,700
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m		546	8,190
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本		1,470	1,470
Y00002	損料 0.0639%	0.031			26,730	829
R01013	電工	1.400	人		28,764	40,270
Y00004	雑品 0.5%	0.005			67.000	335

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					施工単価表 単価別A (92 / 129)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.700	人	28,764	20,135	
	合 計				61,569	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,569	
	*** S単ー 332号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,49日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	49.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB（屋外用0ー 6 0） 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	200	3,000	
W09553	硬質ビニル電線管（V E） VE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		14,139	438	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		46,642	233	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				49,569	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,569	
	*** S単ー 333号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	123.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用0ー 2 0 0） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,452	21,780	
W09556	硬質ビニル電線管（V E） VE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		56,030	4,426	
R01013	電工	2.470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,077	635	
R01013	電工	1.240	人	28,764	35,667	
	合 計				111,775	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		111,775	
	*** S単ー 334号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	123.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB（屋外用0ー 1 0 0） 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	546	8,190	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		26,730	2,112	
R01013	電工	1.400	人	28,764	40,270	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,000	335	
R01013	電工	0.700	人	28,764	20,135	
	合 計				62,852	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,852	
	*** S単ー 335号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 123.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB（屋外用0ー 6 0） 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	200	3,000	
W09553	硬質ビニル電線管（VE） VE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		14,139	1,117	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		46,642	233	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				50,248	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,248	
	*** S単ー 336号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用0ー2 0 0） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,452	21,780	
W09556	硬質ビニル電線管（VE） VE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		56,030	4,314	
R01013	電工	2.470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,077	635	
R01013	電工	1.240	人	28,764	35,667	
	合 計				111,663	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		111,663	
	*** S単ー 337号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	546	8,190	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		26,730	2,058	
R01013	電工	1.400	人	28,764	40,270	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,000	335	
R01013	電工	0.700	人	28,764	20,135	
	合 計				62,798	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,798	
	*** S単ー 338号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,120日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 120.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	200	3,000	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		14,139	1,089	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		46,642	233	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				50,220	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,220	
	*** S単ー 339号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,122日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 122.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,452	21,780	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.078		56,030	4,370	
R01013	電工	2.470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		127,077	635	
R01013	電工	1.240	人	28,764	35,667	

事業名 西濃用水第三期 (農業水利)						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				111,719	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		111,719	
	*** S単一 340号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,122日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 122.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	546	8,190	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.078		26,730	2,085	
R01013	電工	1.400	人	28,764	40,270	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		67,000	335	
R01013	電工	0.700	人	28,764	20,135	
	合 計				62,825	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,825	
	*** S単一 341号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,122日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 122.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,710	3,710	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1.000	個	6,900	6,900	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	200	3,000	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	529	529	
Y00002	損料 0.0639%	0.078		14,139	1,103	
R01013	電工	1.130	人	28,764	32,503	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		46,642	233	
R01013	電工	0.570	人	28,764	16,395	
	合 計				50,234	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,234	
	*** S単一 342号 ***					
S18163	パイロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイロハンマ区分 3)引抜き長(m)	鋼矢板引抜 油圧式 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	32,130	4,820	
R01012	とび工	0.290	人	32,334	9,377	
R01003	普通作業員	0.150	人	25,908	3,886	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.180	供用日	109,000	19,620	
M04610	ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.180	供用日	35,100	6,318	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	71.000	L	134	9,514	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	31,824	4,774	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		58,309	117	
	合 計				58,426	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,843	
Y00001	単位					
	*** S単一 343号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,4m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロハンマ区分	油圧式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	4m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	32,130	4,177	
R01012	とび工	0.260	人	32,334	8,407	
R01003	普通作業員	0.130	人	25,908	3,368	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.160	供用日	109,000	17,440	
M04610	ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.160	供用日	35,100	5,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	134	8,308	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	31,824	4,137	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		51,453	103	
	合 計				51,556	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,156	
Y00001	単位					
	*** S単一 344号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 10.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)打込長(m)	9m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ規格	242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	8.640	ton	200,000	1,728,000	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費 1	0.010		169,933	1,699	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,899,632	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		189,963	
	*** S単一 345号 ***					
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 10.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 9m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 10H型 10.5 なし				
PI8017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	9.072	ton	200,000	1,814,400	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費 1	0.010		169,933	1,699	
	合 計				1,986,032	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		198,603	
	*** S単一 346号 ***					
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 11.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 9m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 10H型 11.0 なし				
PI8017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	9.504	ton	200,000	1,900,800	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費 1	0.010		169,933	1,699	
	合 計				2,072,432	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		207,243	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 347号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 10.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 9m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 10H型 10.5 なし				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	9.072	ton	200,000	1,814,400	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費 1	0.010		169,933	1,699	
	合 計				1,986,032	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		198,603	
	*** S単一 348号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,45H型, 10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 9m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 45H型 10.5 あり				
P18019	ﾊｯﾄ形鋼矢板 45H型	15.435	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	32,130	15,422	
R01012	とび工	0.950	人	32,334	30,717	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.620	供用日	132,000	81,840	
M04709	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	63,700	39,494	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	225.000	L	134	30,150	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	31,824	15,276	
Y00004	諸雑費 1	0.010		225,335	2,253	
	合 計				227,588	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		22,759	
	*** S単一 349号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,45H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11.0,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	45H型 11.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	あり				
P18019	ﾊｯﾄ形鋼矢板 45H型	16.170	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	32,130	15,422	
R01012	とび工	0.950	人	32,334	30,717	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.620	供用日	132,000	81,840	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	63,700	39,494	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	225.000	L	134	30,150	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	31,824	15,276	
Y00004	諸雑費 1	0.010		225,335	2,253	
	合 計				227,588	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		22,759	
	*** S単－ 350号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,25H型, 11.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	25H型 11.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18018	ﾊｯﾄ形鋼矢板 25H型	12.430	ton	200,000	2,486,000	
R01001	土木一般世話役	0.420	人	32,130	13,495	
R01012	とび工	0.830	人	32,334	26,837	
R01003	普通作業員	0.420	人	25,908	10,881	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.550	供用日	132,000	72,600	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.550	供用日	63,700	35,035	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	197.000	L	134	26,398	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	31,824	13,366	
Y00004	諸雑費 1	0.010		198,612	1,986	
	合 計				2,686,598	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		268,660	
	*** S単－ 351号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 5.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料区分	10H型				
	6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	5.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	4.320	ton	200,000	864,000	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,130	9,318	
R01012	とび工	0.590	人	32,334	19,077	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰﾗｰﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	139.000	L	134	18,626	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	31,824	9,229	
Y00004 1	諸雑費	0.010		140,086	1,401	
	合 計				1,005,487	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		100,549	
	*** S単一 352号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 6.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	10H型 6.5 あり				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	5.616	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰﾗｰﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004 1	諸雑費	0.010		169,933	1,699	
	合 計				171,632	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		17,163	
	*** S単一 353号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型, 5.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	10H型 5.0 あり				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	4.320	ton	0	0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	32,130	9,318	
R01012	とび工					
		0.590	人	32,334	19,077	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	25,908	7,513	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	139.000	L	134	18,626	
R01021	運転手（特殊）					
		0.290	人	31,824	9,229	
Y00004	諸雑費					
	1	0.010		140,086	1,401	
	合 計				141,487	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,149	
	*** S単— 354号 ***					
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	7.0,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ区分	油圧式				
	2)打込長(m)	9m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ規格	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	7.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	あり				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
	10H型	6.048	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工					
		0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員					
		0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰｸﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）					
		0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費					
	1	0.010		169,933	1,699	
	合 計				171,632	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		17,163	
	*** S単— 355号 ***					
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	5.5,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ区分	油圧式				
	2)打込長(m)	6m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾝﾏ規格	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	5.5				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	あり				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
	10H型	4.752	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	32,130	9,318	
R01012	とび工					
		0.590	人	32,334	19,077	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	25,908	7,513	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｸﾏﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	139.000	L	134	18,626	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	31,824	9,229	
Y00004	諸雑費 1	0.010		140,086	1,401	
	合 計				141,487	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,149	
	*** S単一 356号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,2m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 2.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 2m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	2.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	1.728	ton	200,000	345,600	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,130	6,105	
R01012	とび工	0.380	人	32,334	12,287	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.250	供用日	132,000	33,000	
M04709	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｸﾏﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.250	供用日	63,700	15,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	91.000	L	134	12,194	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	31,824	6,047	
Y00004	諸雑費 1	0.010		90,481	905	
	合 計				436,986	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		43,699	
	*** S単一 357号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,12m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型 ,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 12m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	10.5				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	あり				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	9.072	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	32,130	13,816	
R01012	とび工	0.870	人	32,334	28,131	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾅﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.570	供用日	132,000	75,240	
M04709	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｸﾏﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.570	供用日	63,700	36,309	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	206.000	L	134	27,604	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	31,824	13,684	
Y00004	諸雑費 1	0.010		205,924	2,059	
	合 計				207,983	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		20,798	
	*** S単一 358号 ***					
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,12m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 12m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 10H型 11.0 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	9.504	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	32,130	13,816	
R01012	とび工	0.870	人	32,334	28,131	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.570	供用日	132,000	75,240	
M04709	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.570	供用日	63,700	36,309	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	206.000	L	134	27,604	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	31,824	13,684	
Y00004	諸雑費 1	0.010		205,924	2,059	
	合 計				207,983	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		20,798	
	*** S単一 359号 ***					
SI8167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,2m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 2.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚) 7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	油圧式 2m以下 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設 10H型 2.0 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	1.728	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	32,130	6,105	
R01012	とび工	0.380	人	32,334	12,287	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,908	4,923	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.250	供用日	132,000	33,000	
M04709	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾝﾁ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.250	供用日	63,700	15,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	91.000	L	134	12,194	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	31,824	6,047	
Y00004	諸雑費 1	0.010		90,481	905	
	合 計				91,386	算出数量 10.000 枚

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		9,139	
	*** S単ー 360号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 6.0,あり		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 6.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	あり				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	5.184	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,130	9,318	
R01012	とび工	0.590	人	32,334	19,077	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰｸﾞﾚﾝ[油圧駆動式ｸﾞﾞﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	139.000	L	134	18,626	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	31,824	9,229	
Y00004	諸雑費 1	0.010		140,086	1,401	
	合 計				141,487	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,149	
	*** S単ー 361号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 6.5,なし		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 6.5				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	5.616	ton	200,000	1,123,200	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰｸﾞﾚﾝ[油圧駆動式ｸﾞﾞﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費 1	0.010		169,933	1,699	
	合 計				1,294,832	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		129,483	
	*** S単ー 362号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10,000	枚 歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式,12m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,25H型			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,11.5,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)打込長(m)	12m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	25H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	11.5				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18018	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
	25H型	12.995	ton	200,000	2,599,000	
R01001	土木一般世話役	0.530	人	32,130	17,029	
R01012	とび工	1.050	人	32,334	33,951	
R01003	普通作業員	0.530	人	25,908	13,731	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.690	供用日	132,000	91,080	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.690	供用日	63,700	43,953	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	249.000	L	134	33,366	
R01021	運転手（特殊）	0.530	人	31,824	16,867	
Y00004	諸雑費					
	1	0.010		249,977	2,500	
	合 計				2,851,477	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		285,148	
	*** S単一 363号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10,000	枚 歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式,9m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	7.0,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)打込長(m)	9m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(m/枚)	7.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板					
	10H型	6.048	ton	200,000	1,209,600	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	32,130	11,567	
R01012	とび工	0.710	人	32,334	22,957	
R01003	普通作業員	0.360	人	25,908	9,327	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.470	供用日	132,000	62,040	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.470	供用日	63,700	29,939	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	169.000	L	134	22,646	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	31,824	11,457	
Y00004	諸雑費					
	1	0.010		169,933	1,699	
	合 計				1,381,232	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		138,123	
	*** S単一 364号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10,000	枚 歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	5.5,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)打込長(ｍ)	6m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ規格	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(ｍ/枚)	5.5				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	4.752	ton	200,000	950,400	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,130	9,318	
R01012	とび工	0.590	人	32,334	19,077	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	139.000	L	134	18,626	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	31,824	9,229	
Y00004	諸雑費 1	0.010		140,086	1,401	
	合 計				1,091,887	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		109,189	
	*** S単ー 365号 ***					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ工(ﾊｯﾄ形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ﾊｯﾄ形鋼矢板打設,10H型, 6.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ区分	油圧式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)打込長(ｍ)	6m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ規格	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)				
	4)施工区分	ﾊｯﾄ形鋼矢板打設				
	5)材料区分	10H型				
	6)ﾊｯﾄ形鋼矢板の長さ(ｍ/枚)	6.0				
	7)単価0円区分(ﾊｯﾄ形鋼矢板)	なし				
P18017	ﾊｯﾄ形鋼矢板 10H型	5.184	ton	200,000	1,036,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	32,130	9,318	
R01012	とび工	0.590	人	32,334	19,077	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,908	7,513	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]	0.390	供用日	132,000	51,480	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	0.390	供用日	63,700	24,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	139.000	L	134	18,626	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	31,824	9,229	
Y00004	諸雑費 1	0.010		140,086	1,401	
	合 計				1,178,287	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		117,829	
	*** S単ー 366号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,150 t 吊を超え300 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基 地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	150 t 吊を超え300 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	20.500	人	29,376	602,208	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力60t吊	5.700	日	126,000	718,200	
Y00004	運搬費等	3.130		1,320,408	4,132,877	
	合 計				5,453,285	算出数量 1.000 台
	単 価		台		5,453,285	
	*** S単－ 367号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ式杭打機,機械質量100 tを超え150 t以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分	加-ラ式杭打機				
	2)規格区分	機械質量100 tを超え150 t 以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	23.500	人	29,376	690,336	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力60t吊	5.600	日	126,000	705,600	
Y00004	運搬費等	1.630		1,395,936	2,275,376	
	合 計				3,671,312	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,671,312	
	*** S単－ 368号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分	加-ラレーン				
	2)規格区分	35 t 吊を超え80 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,376	161,568	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	66,000	99,000	
Y00004	運搬費等	4.340		260,568	1,130,865	
	合 計				1,391,433	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,391,433	
	*** S単－ 369号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分	加-ラレーン				
	2)規格区分	35 t 吊を超え80 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,376	161,568	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	52,800	79,200	
Y00004	運搬費等	4.340		240,768	1,044,933	
	合 計				1,285,701	算出数量 1.000 台

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		1,285,701	
	*** S単ー 370号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20 t 以上60 t 以下,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	地盤改良機械(中層混合処理機)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	機械質量20 t 以上60 t 以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		16.000	人	29,376	470,016	
F01086	ラフレンス[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	2.400	日	52,800	126,720	
Y00004	運搬費等	2.650		596,736	1,581,350	
	合 計				2,178,086	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,178,086	
	*** S単ー 371号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金		ton			
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46402	積卸し費		ton			
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,260	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,260	
	*** S単ー 372号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込又は取卸のみ)),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金		ton			
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,380	5,380	
P46403	積卸し費		ton			
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,130	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,130	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 373号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,40kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46624	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m超～15m以内	1,000	ton	5,900	5,900	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,400	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		7,400	
	*** S単一 374号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,130kmまで,片道計上,計上する(敷鉄 板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 130kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46613	仮設材輸送運賃料金 130km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S単一 375号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,760	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		13,760	
	*** S単一 376号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	5,380	5,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,880	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,880	
	*** S単－ 377号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,660	4,660	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,160	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,160	
	*** S単－ 378号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,320	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,320	
	*** S単－ 379号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		291.3	
	*** S単ー 380号 ***					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		342.5	
	*** S単ー 381号 ***					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	10,000m3以上50,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		238.6	
	*** S単ー 382号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.1	
	*** S単ー 383号 ***					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		262.2	
	*** S単一 384号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	り,14.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	14.0km以下				
	単 価		m3		2,339	
	*** S単一 385号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		400	
	*** S単一 386号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,0.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		461.5	
	*** S単一 387号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,15.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3		2,339	
	*** S単一 388号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		523.1	
	*** S単一 389号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.9	
	*** S単一 390号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		800	
	*** S単一 391号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,003	
	*** S単一 392号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		279.1	
	*** S単一 393号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		925.7	
	*** S単一 394号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		254.9	
	*** S単一 395号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		973.2	
	*** S単一 396号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		391.4	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 397号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		518.2	
	*** S単－ 398号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		476.7	
	*** S単－ 399号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	切土部,-,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		961	
	*** S単－ 400号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷均し(㄀ズ'),標準(10,000m3未満),無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷均し(㄀ズ')				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		136.1	
	*** S単－ 401号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷均し(㄀ズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		153.5	
	*** S単一 402号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,347	
	*** S単一 403号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,900	
	*** S単一 404号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,733	
	*** S単一 405号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,012	
	*** S単一 406号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		西濃用水第三期（農業水利）					
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価			m3		1,621	
	*** S単一 407号 ***						
SA0221	SP 殻運搬			m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離		舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 3.5km以下				
	単 価			m3		1,459	
	*** S単一 408号 ***						
SA0222	SP 舗装版破碎			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 - 有り なし				
	単 価			m ²		699.8	
	*** S単一 409号 ***						
SA0264	SP 連節ブロック張			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個未満,連節ブロック 厚さ250mm,-,計上する,無し,有り,あり, SR235 径13mm,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブロックの質量 2)連節ブロックの規格 3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋（鋼線）の規格		150kg/個未満 連節ブロック 厚さ250mm - 計上する 無し 有り あり SR235 径13mm				
	単 価			m ²		17,880	
	*** S単一 410号 ***						
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート			m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,18-8-25(普通),あり,有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量		間知ブロック -				

事業名 西濃用水第三期 (農業水利)						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)生コンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)生コンクリートの規格	18-8-25(普通)				
	単 価		m3		35,470	
	*** S単一 411号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	遮水シート張,遮水シート各種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	遮水シート張				
	2)遮水シート規格	遮水シート各種				
P26306	遮水シート		m ²			材変
	単 価		m ²		487.5	
	*** S単一 412号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート各種,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎砕石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
J02007	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)					
	単 価		m3		86,600	
	*** S単一 413号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート各種,一般養生,あり,計上する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
J02007	生コンクリート(普通)		m3			材変
	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)					
	単 価		m3		70,140	
	*** S単一 414号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	全面			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,059	
	*** S単一 415号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
P96050	吸出し防止マット 合繊不織布 厚20mm 235N/5cm		m ²			材変
	単 価		m ²		1,372	
	*** S単一 416号 ***					
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト巻止ブロック設置 あり				
	単 価		m		5,216	
	*** S単一 417号 ***					
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト巻止ブロック設置 あり				
	単 価		m		5,216	
	*** S単一 418号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,491	
	*** S単一 419号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,491	
	*** S単一 420号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,383	
	*** S単— 421号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		7,470	
	*** S単— 422号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		27,820	
	*** S単— 423号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンチ車打設 計上する 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J96002	生コンクリート(早強) 24H-12-25(W/C≤55%)		m ³			材変
	単 価		m ³		26,200	
	*** S単— 424号 ***					

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		38,630	
	*** S単一 425号 ***					
SA0311	中詰めコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C55%				
J96003	生コンクリート(普通) 24N-12-25(W/C≤55%)		m3			材変
	単 価		m3		28,680	
	*** S単一 426号 ***					
SA0311	中詰めコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J96003	生コンクリート(普通) 24N-12-25(W/C≤55%)		m3			材変
	単 価		m3		28,680	
	*** S単一 427号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96002	生コンクリート(早強) 24H-12-25(W/C≤55%)		m3			材変
	単 価		m3		29,370	
	*** S単ー 428号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		27,820	
	*** S単ー 429号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
J96001	生コンクリート（普通） 18N-3-40		m3			材変
	単 価		m3		27,390	
	*** S単ー 430号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）						
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価			m3		24,650	
	*** S単ー 431号 ***						
SA0311	18N-8-40		m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -					
		18-8-40(普通) W/C65%					
	単 価		m3			27,820	
	*** S単ー 432号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種					
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3				材変
	単 価		m3			37,180	
	*** S単ー 433号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²			11,150	
	*** S単ー 434号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
	単 価		m ²			14,980	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 435号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,020	
	*** S単ー 436号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,719	
	*** S単ー 437号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,150	
	*** S単ー 438号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
P25004	目地板（ゴム発泡体） 硬度50以上 10mm		m ²			材変
	単 価		m ²		6,353	
	*** S単ー 439号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
P25004	目地板（ゴム発泡体） 硬度50以上 10mm		m ²			材変
	単 価		m ²		6,353	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 440号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,999	
	*** S単ー 441号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し なし				
	単 価		基		12,330	
	*** S単ー 442号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				
	単 価		基		5,104	
	*** S単ー 443号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 撤去,2200kgを超え2800kg以下,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 2200kgを超え2800kg以下 - なし				
	単 価		基		9,330	
	*** S単ー 444号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,7.38m2を超え8.00m2以下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)型枠の計上 3)生コンクリートの計上 4)1個当りコンクリート体積(m3/個)	2.5t以下 計上する 計上する 0.79m3を超え0.86m3以下				

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)1個当り型枠面積(㎡/個) 6)養生工の種類 7)長期割引単価区分 8)規格区分 9)型枠規格区分	7.38㎡を超え8.00㎡以下 一般 あり 21-8-25(20)(普通) 鋼製型枠10t未満				
	単 価		個		45,580	
	*** S単一 445号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1,000	歩A 個当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79㎡を超え0.86㎡以下,6.14㎡を超え6.76㎡以下,一般,あり,21-8-25(20)(普通),鋼製型枠10t未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)型枠の計上 3)生コンクリートの計上 4)1個当りコンクリート体積(㎡/個) 5)1個当り型枠面積(㎡/個) 6)養生工の種類 7)長期割引単価区分 8)規格区分 9)型枠規格区分	2.5t以下 計上する 計上する 0.79㎡を超え0.86㎡以下 6.14㎡を超え6.76㎡以下 一般 あり 21-8-25(20)(普通) 鋼製型枠10t未満				
	単 価		個		41,770	
	*** S単一 446号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1,000	歩A 個当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,バック砂山積0.8㎡3(平積 0.6㎡3)2.9吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 バック砂山積0.8㎡3(平積 0.6㎡3)2.9吊 あり				
	単 価		個		2,143	
	*** S単一 447号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000	歩A 個当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,乱積,ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレーン規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m超 - 0.000個 乱積 ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		2,813	
	*** S単一 448号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000	歩A 個当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ブロック移動距離	12m超				
	4)据付面高さ(H)	-				
	5)ブロック10個当り連結金具設置数量	0.000個				
	6)据付方法	層積				
	7)クレーン規格	ラッセルクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	8)長期割引単価区分	あり				
	単 価		個		3,777	
	*** S単一 449号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5t以下,積込み・据付け(乱積),6個,0.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)作業区分	積込み・据付け(乱積)				
	3)トラック1台当りブロック積載個数	6個				
	4)トラック1台当り運搬距離	0.5km以下				
	単 価		個		1,795	
	*** S単一 450号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5t以下,積込み・据付け(層積),5個,0.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)作業区分	積込み・据付け(層積)				
	3)トラック1台当りブロック積載個数	5個				
	4)トラック1台当り運搬距離	0.5km以下				
	単 価		個		2,132	
	*** S単一 451号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	120mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		629.5	
	*** S単一 452号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		971.7	

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 453号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ³		981	
	*** S単ー 454号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,116	
	*** S単ー 455号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	70mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		4,011	
	*** S単ー 456号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		3,357	
	*** S単ー 457号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	覆工板					
G96001	MD(M)-1.0×2.0,落し込み式,補強型		m ² 供用月	630		
	中央主桁					
G96002	PMG-6.0		t 供用日	277		
	端主桁					
G96003	PEG-7.0		t 供用日	277		
	対傾構					
G96004	PSB		t 供用日	277		
	対傾構					
G96005	GSB		t 供用日	277		
	横構					
G96006	PLB-3.0		t 供用日	277		
	横構					
G96007	PLB-2.5		t 供用日	277		
	添接板					
G96008	PSP-1		t 供用日	277		
	添接板					
G96009	PSP-2		t 供用日	277		
	添接板					
G96010	PSP-3		t 供用日	277		
	外付スティフナー					
G96011	GAS-1L		t 供用日	277		
	外付スティフナー					
G96012	GAS-1R		t 供用日	277		
	外付スティフナー					
G96013	GAS-2		t 供用日	277		
	押え材					
G96014	GCP-E		t 供用日	277		
	押え材					
G96015	GCP-M		t 供用日	277		
	調整板					
G96016	GFH-1		t 供用日	277		
	調整板					
G96017	GFH-2		t 供用日	277		
	覆工板止金具					
G96018	PST-M		t 供用日	277		
	鋼矢板					
G96019	SP-3型		t 供用日	75		
	生コンクリート（普通）					
J96001	18N-3-40		m ³	20,000		
	生コンクリート(早強)					
J96002	24H-12-25(W/C≤55%)		m ³	21,850		
	生コンクリート(普通)					
J96003	24N-12-25(W/C≤55%)		m ³	21,200		
	連節ブロック					
P15331	厚さ250mm		m ²	11,200		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19328	径M22 長60mm 2種F10T		組	228		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19329	径M22 長65mm 2種F10T		組	235		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19331	径M22 長75mm 2種F10T		組	248		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19332	径M22 長80mm 2種F10T		組	255		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19333	径M22 長85mm 2種F10T		組	261		
	摩擦接合用高力六角ボルト					
P19334	径M22 長90mm 2種F10T		組	267		
	遮水シート					
P26306			m ²	80		
	無収縮モルタル					
P32204			kg	160		
	電気溶接棒					
P35005	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	460		
	有機系高分子凝集剤					
P51001	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋		kg	1,125		
	産業廃棄物処分費					
P96001	鉄筋コンクリート		m ³	6,000		
	産業廃棄物処分費					
P96002	無筋コンクリート		m ³	4,113		
	産業廃棄物処分費					
P96003	廃プラスチック		m ³	9,500		
	産業廃棄物運搬費					
P96004	廃プラスチック		回	20,000		
	耐候性大型土のう					
P96006	φ110（丸形）×110,長期仮設（3年）対応		枚	4,300		
	袋詰玉石用袋材					
P96007	2t用(長期性能型),吊り金具含まず,網目25mm,河川用		袋	0		
	袋詰玉石用袋材					
P96007	2t用(長期性能型),吊り金具含まず,網目25mm,河川用		袋	11,700		
	無機凝集剤					
P96010	排水処理用,ポリ塩化アルミニウム(PAC)		kg	58		
	建築工事費					
P96011	管理室		式	14,560,000		
	仮設水路レンタル料金					
P96013	組立式,B1.27×H1.20m（内寸）,2連		m・日	676		

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設水路レンタル料金					
P96014	整備料、買取備品費		m	18,800		
	プレート					
P96015	SUS304,100×290,t=6mm		枚	2,850		
	アンカー					
P96016	SUS304,100×290,t=6mm,M12×L120		本	230		
	シール材					
P96018	常温注入式ウレタン系		L	2,821		
	マシンセット専用台					
P96019			式	6,900		
	二重管ボーリングロッド					
P96020	φ40.5mm		m	10,100		
	メタルクラウン					
P96021	φ41.0mm		個	2,670		
	特殊グラウトモニタ					
P96022	φ40.5mm,逆止弁付		個	391,000		
	充填ホース					
P96023	φ12.0mm		組	232,000		
	サクシオンホース					
P96024	φ38.0mm		組	19,400		
	特殊スイベル					
P96025	充填材分別機		個	299,000		
	充填材					
P96026	非水ガラス系無機懸濁型		L	55		
	特許料					
P96027	土留部材引抜同時充填工		L	4		
	KKシート40					
P96028			m ²	3,580		
	浸透探傷試験					
P96029			箇所	54,000		
	超音波探傷試験					
P96030			箇所	57,800		
	仮設門扉					
P96031			組	141,000		
	特許料					
P96032	パワーブレンダー工法 [スラリー噴射方式]		m3	30		
	ウィーブホール					
P96034	G-50,L=200,フラップ弁型		本	940		
	可とう継手					
P96036	B1800×H1100,伸び量100mm,沈下量150mm		箇所	1,310,000		
	コンクリート用樹脂カプセル					
P96037	D16,15.5×130,モルタルカプセル		本	297		
	ブレード（ウォールソーイング）					
P96038	26インチ		枚	280,000		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96040	ソケットφ100		個	3,575		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96041	ソケットφ125		個	6,605		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96042	ソケットφ150		個	8,780		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96043	90°ベンドφ100		個	7,285		
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96044	90°ベンドφ150		個	21,650		
	水口栓					
P96045	VPφ100,合成樹脂製		個	1,680		
	水口栓					
P96046	VPφ125,合成樹脂製		個	2,450		
	水口栓					
P96047	VPφ150,合成樹脂製		個	2,450		
	基本電力料					
P96048	高圧用業持1年未満,75kW		月	112,838		
	吸出し防止マット					
P96050	合繊不織布 厚20mm 235N/5cm		m ²	1,055		
	産業廃棄物処分費					
P96051	アスファルト殻		m3	5,875		
	敷鉄板（不足弁償金）					
P96052	22×1524×6096		ton	129,500		
	ブレード（ウォールソーイング）					
P96055	42インチ		枚	596,000		
	消耗工具等（ウォールソーイング）					
P96056			式	13,231		
	金属拡張アンカー					
P96057	スリーブ打込み式M12		本	120		
	基本電力料					
P96058	高圧用業持1年未満,60kW		月	90,270		
	プレキャスト笠コンクリート					
P96201	標準,B600×H500×L=2000mm		個	69,800		
	プレキャスト笠コンクリート					
P96202	法止め,B610×H500×L=2000mm		個	78,000		
	プレキャスト笠コンクリート					
P96203	標準,B700×H500×L=2000mm		個	73,200		
	プレキャスト笠コンクリート					
P96204	法止め,B750×H500×L=2000mm		個	81,200		
	プレキャスト巻止ブロック					
P96205	B300×H700×L5000		本	95,800		

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96206	鉄筋コンクリートU形450 45×45×100 集水桝		個	5,910		
P96207	600×600×600 大型フリーウム水路		基	78,000		
P96210	H1400×B2400×L1475,2800kg 大型フリーウム水路		個	327,000		
P96211	H1400×B2400×L1139,1397（斜角）,2410kg 大型フリーウム水路		個	355,000		
P96212	H1400×B2400×L1633,1891（斜角）,3350kg 大型フリーウム水路		個	426,000		
P96213	H1400×B2400×L1343,1601（斜角）,2800kg プレキャスト床版		個	384,000		
P96215	2670×1000×200 鉄筋コンクリートU形300		枚	596,000		
P96217	30×30×100 吊り鉄板		m	2,770		
P96302	t=6mm,47.1kg/m2 鋼矢板長さエキストラ加算額		ton	227,000		
P96304	2m以上6m未満 異形鋼矢板（R-①）		ton	3,000		
P96305	10H,L=6.5m+L=2.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-②）		枚	353,000		
P96306	10H,L=5.0m+L=6.5m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-③）		枚	427,000		
P96307	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-④）		枚	308,000		
P96308	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-⑤）		枚	308,000		
P96309	10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-⑥）		枚	454,000		
P96310	10H,L=11.0m+L=2.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-⑦）		枚	584,000		
P96311	10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（R-⑧）		枚	119,000		
P96312	10H,L=2.0m+L=2.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（L-①）		枚	119,000		
P96313	10H,L=10.5m+L=2.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（L-②）		枚	560,000		
P96314	10H,L=5.0m+L=5.5m,エキストラ込 異形鋼矢板（L-③）		枚	379,000		
P96315	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（L-④）		枚	308,000		
P96316	10H,L=5.0m+L=5.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（L-⑤）		枚	308,000		
P96317	10H,L=5.0m+L=7.0m,エキストラ込 異形鋼矢板（L-⑥）		枚	442,000		
P96318	10H,L=6.0m+L=2.0m,エキストラ込 ハット形鋼矢板		枚	325,000		
P96320	45H型,L=10.5m ハット形鋼矢板		枚	308,700		
P96321	45H型,L=11.0m 地覆		枚	323,400		
P96401	[-300×90×9×13,L=7.0m,穴あけφ24.5:16個/本 地覆		ton	267,000		
P96402	[-300×90×9×13,L=6.0m,穴あけφ24.5:12個/本 標準型ガードレール		ton	267,000		
P96403	Gr-B-2B-3 支柱ベースプレート		m	12,500		
P96404	PL-250×16×250,穴あけφ24.5:4個/本 リブプレート		ton	268,694		
P96405	PL-164×9×289 リブプレート		ton	226,000		
P96406	PL-50×9×150×1/2 リブプレート		ton	1,025,641		
P96407	PL-249×9×298 プレート		ton	226,000		
P96408	PL-250×9×250,穴あけφ24.5:4個/本 プレート		ton	289,711		
P96409	PL-165×9×270,穴あけφ24.5:4個/本 プレート		ton	323,461		
P96410	PL-165×9×270 摩擦接合用高力ボルト		ton	206,000		
P96411	S10T-M22×95 摩擦接合用高力ボルト		組	254		
P96412	S10T-M22×70 皿ボルト		組	222		
P96416	PBN-20×60S 皿ボルト		組	492		
P96417	PBN-16×80S ハイテンボルトメッキ		組	266		
P96420	KBN-22×65G ハイテンボルトメッキ		組	461		
P96421	KBN-22×80G 受桁		組	504		
P96422	H300×300×10×15,L=7.0m,穴あけφ24.5:32個/本		ton	199,000		

[illegible]

事業名 西濃用水第三期（農業水利）						
工事名 西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事						
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	ハーフコーン（製作～運搬～据付）		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0311	24N-12-25 SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾚｰﾄ各種	0.660	m3	38,630	25,496	S単 424号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	10,020	48,096	S単 435号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.025	ton	175,211	4,380	S単 195号
S02116	無収縮モルタル	50.625	kg	160	8,100	S単 50号
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	2,143	2,143	S単 446号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・据付け(乱積),6個,0.5km以下	1.000	個	1,795	1,795	S単 449号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,-,0個,乱積,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型)25t吊,あり	1.000	個	2,813	2,813	S単 447号
	合 計				92,823	算出数量 1,000 個
	単 価		個		92,823	
	*** T単一 2号 ***					
T00004	スライドゲート撤去		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02115	B1350×H1000 据付工	4.760	人	32,232	153,424	S単 42号
S02115	普通作業員	1.190	人	25,908	30,831	S単 41号
	合 計				184,255	算出数量 1,000 基
	単 価		基		184,255	
	*** T単一 3号 ***					
T00006	塩ビ管設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
S02116	φ20,L=0.5m 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m,,	1.250	本	683	854	S単 74号
S02115	土木一般世話役	0.030	人	32,130	964	S単 39号
S02115	普通作業員	0.140	人	25,908	3,627	S単 41号
	合 計				5,445	算出数量 10,000 本
	単 価		本		545	
	*** T単一 4号 ***					
T00007	組立式水路設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.880	人	32,130	60,404	S単 39号
S02115	特殊作業員	1.640	人	29,376	48,177	S単 40号
S02115	普通作業員	6.120	人	25,908	158,557	S単 41号
	合 計				267,138	算出数量 10,000 m
	単 価		m		26,714	
	*** T単一 5号 ***					
T00008	組立式水路撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事

工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.940	人	32,130	30,202	S単 39号
S02115	特殊作業員	0.820	人	29,376	24,088	S単 40号
S02115	普通作業員	3.060	人	25,908	79,278	S単 41号
	合 計				133,568	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,357	
	*** T単— 6号 ***					
T00009	濁水処理設備設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	30～60m ³ /h					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	32,130	96,390	S単 39号
S02115	電工	4.000	人	28,764	115,056	S単 46号
S02115	設備機械工	8.000	人	32,742	261,936	S単 47号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,908	129,540	S単 41号
S02112	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	S単 16号
	合 計				655,722	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		655,722	
	*** T単— 7号 ***					
T00010	濁水処理設備撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	30～60m ³ /h					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,130	64,260	S単 39号
S02115	電工	1.000	人	28,764	28,764	S単 46号
S02115	設備機械工	5.000	人	32,742	163,710	S単 47号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	S単 41号
S02112	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	S単 16号
	合 計				361,350	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		361,350	
	*** T単— 8号 ***					
T00011	濁水処理設備保守・点検		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	0.100	人	32,742	3,274	S単 47号
S02115	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	S単 41号
	合 計				11,046	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,046	
	*** T単— 9号 ***					
T00012	濁水処理設備運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	40m ³ /h					
P31002	使用電力料金 高压用業持1年未満	88.000	kWh	21.63	1,903	
S16002	濁水処理装置[ﾎﾞｰｸﾞﾙ型・機械処理沈殿方式] ,処理能力40m ³ /h,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	53,872	53,872	S単 255号
	合 計				55,775	算出数量 1.000 日

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		55,775	
	*** T単ー 10号 ***					
T00017	遮水シート撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.004	人	25,908	104	S単 41号
S02115	土木一般世話役	0.001	人	32,130	32	S単 39号
	合 計				136	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		136	
	*** T単ー 11号 ***					
T00019	笠コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02300	B700×H500,ハット形25H用,標準タイプ 笠コンクリートブロック据付					
	中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り	10.000	m	19,410	194,100	S単 187号
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	標準,B700×H500×L=2000mm,,	5.000	個	73,200	366,000	S単 61号
	合 計				560,100	算出数量 10,000 m
	単 価		m		56,010	
	*** T単ー 12号 ***					
T00020	笠コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02300	B750×H500,ハット形45H用,法止タイプ 笠コンクリートブロック据付					
	中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り	10.000	m	19,410	194,100	S単 186号
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	法止め,B750×H500×L=2000mm,,	5.000	個	81,200	406,000	S単 57号
	合 計				600,100	算出数量 10,000 m
	単 価		m		60,010	
	*** T単ー 13号 ***					
T00021	笠コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02300	B600×H500,ハット形10H用,標準タイプ 笠コンクリートブロック据付					
	中詰コンクリート16m3以上23m3未満,18N-5-40,型枠有り	10.000	m	17,620	176,200	S単 185号
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	標準,B600×H500×L=2000mm,,	5.000	個	69,800	349,000	S単 54号
	合 計				525,200	算出数量 10,000 m
	単 価		m		52,520	
	*** T単ー 14号 ***					
T00022	笠コンクリート		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02300	B610×H500,ハット形10H用,法止タイプ 笠コンクリートブロック据付					
	中詰コンクリート23m3以上31m3未満,18N-5-40,型枠有り	10.000	m	17,620	176,200	S単 184号
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	法止め,B610×H500×L=2000mm,,	5.000	個	78,000	390,000	S単 52号
	合 計				566,200	算出数量 10,000 m
	単 価		m		56,620	
	*** T単ー 15号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00023	プレキャスト巻止ブロック		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	二次製品,B300×H700					
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック					
	プレキャスト巻止ブロック設置,あり	10,000	m	5,216	52,160	S単 416号
S02116	プレキャスト巻止ブロック					
	B300×H700×L5000,,	2,000	本	95,800	191,600	S単 62号
						算出数量
	合 計				243,760	10,000 m
	単 価		m		24,376	
	*** T単一 16号 ***					
T00024	可とう継手		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	伸び量100mm,沈下量150mm,L=6.24m/箇所					
S02115	土木一般世話役					
		3,122	人	32,130	100,310	S単 39号
S02115	特殊作業員					
		6,244	人	29,376	183,424	S単 40号
S02115	普通作業員					
		6,244	人	25,908	161,770	S単 41号
Y00004	雑品					
		0,250		445,504	111,376	
S02116	可とう継手					
	B1800×H1100,伸び量100mm,沈下量150mm,,	1,000	箇所	1,310,000	1,310,000	S単 72号
						算出数量
	合 計				1,866,880	1,000 箇所
	単 価		箇所		1,866,880	
	*** T単一 17号 ***					
T00025	樹脂系アンカー設置		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	D16用					
S02115	土木一般世話役					
		2,300	人	32,130	73,899	S単 39号
S02115	特殊作業員					
		2,300	人	29,376	67,565	S単 40号
S02115	普通作業員					
		2,300	人	25,908	59,588	S単 41号
S02116	コンクリート用樹脂カプセル					
	D16,15.5×130,モルタルカプセル,,	100,000	本	297	29,700	S単 75号
S16002	コックリ穿孔機[電動式コアローリングマシン]					
	,最大穿孔径25cm,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1,580	日	3,192	5,043	S単 239号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	,定格容量3kVA,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替制補正対象外	1,000	日	2,264	2,264	S単 240号
Y00004	雑品					
		0,220		238,059	52,373	
						算出数量
	合 計				290,432	100,000 本
	単 価		本		2,904	
	*** T単一 18号 ***					
T00027	上部工主部材賃料		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	主部材総重量 22.272ton					
S02114	中央主桁					
	PMG-6.0	8,856	t 供用日	277	2,453	S単 18号
S02114	端主桁					
	PEG-7.0	8,720	t 供用日	277	2,415	S単 19号
S02114	対傾構					
	PSB	1,560	t 供用日	277	432	S単 20号
S02114	対傾構					
	GSB	0,414	t 供用日	277	115	S単 21号
S02114	横構					
	PLB-3.0	0,366	t 供用日	277	101	S単 22号
S02114	横構					
	PLB-2.5	0,300	t 供用日	277	83	S単 23号
S02114	添接板					
	PSP-1	0,272	t 供用日	277	75	S単 24号
S02114	添接板					
	PSP-2	0,168	t 供用日	277	47	S単 25号
S02114	添接板					
	PSP-3	0,192	t 供用日	277	53	S単 26号

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	外付スティフナー GAS-1L	0.232	t 供用日	277	64	S単 27号
S02114	外付スティフナー GAS-1R	0.232	t 供用日	277	64	S単 28号
S02114	外付スティフナー GAS-2	0.432	t 供用日	277	120	S単 29号
S02114	押え材 GCP-E	0.128	t 供用日	277	35	S単 30号
S02114	押え材 GCP-M	0.096	t 供用日	277	27	S単 31号
S02114	調整板 GFH-1	0.080	t 供用日	277	22	S単 32号
S02114	調整板 GFH-2	0.080	t 供用日	277	22	S単 33号
S02114	覆工板止金具 PST-M	0.144	t 供用日	277	40	S単 34号
	合 計				6,168	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		6,168	
	*** T単－ 19号 ***					
T00028	高さ制限枠設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=3.8,L=4m					
S02115	土木一般世話役	0.145	人	32,130	4,659	S単 36号
S02115	普通作業員	0.726	人	25,908	18,809	S単 38号
Y00004	雑品	0.100		23,468	2,347	
	合 計				25,815	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		25,815	
	*** T単－ 20号 ***					
T00029	高さ制限枠撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H3.8,L=4m					
S02115	土木一般世話役	0.104	人	32,130	3,342	S単 36号
S02115	普通作業員	0.518	人	25,908	13,420	S単 38号
Y00004	雑品	0.100		16,762	1,676	
	合 計				18,438	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,438	
	*** T単－ 21号 ***					
T00030	油圧引抜工（ハット形鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット形鋼矢板,25H,引抜長L=7.5m					
S02115	土木一般世話役	0.430	人	32,130	13,816	S単 36号
S02115	特殊作業員	0.430	人	29,376	12,632	S単 37号
S02115	とび工	0.860	人	32,334	27,807	S単 44号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] ,(ハット形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,運転1日当たり算出,機械 損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	0.430	日	264,662	113,805	S単 244号
S16001	ラッセンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.430	日	90,584	38,951	S単 234号
	合 計				207,011	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		20,701	
	*** T単－ 22号 ***					
T00031	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	常時排水,φ150揚程10m×1台+φ200揚程10m×2台					
S16002	工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 、口径150mm 全揚程10m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,18時間を超える場合	1.000	日	3,459	3,459	S単 252号
S16002	工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 、口径200mm 全揚程10m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,18時間を超える場合	2.000	日	4,992	9,984	S単 253号
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,376	4,994	S単 37号
Y00004	雑品	0.030		18,437	553	
	合 計				18,990	算出数量 1.000 日
	単 価		日		18,990	
	*** T単— 23号 ***					
T00032	排水ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	作業時排水,φ200揚程10m×1台					
S16002	工事中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 、口径200mm 全揚程10m,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,電力,交替制補正対象外	1.000	日	2,269	2,269	S単 254号
S02115	特殊作業員	0.140	人	29,376	4,113	S単 37号
Y00004	雑品	0.050		6,382	319	
	合 計				6,701	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,701	
	*** T単— 24号 ***					
T00033	ウォールソーイング		m		12.560 m	歩A 当たり算出
	中配筋,厚400mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,130	32,130	S単 36号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,376	29,376	S単 37号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	S単 38号
S16002	コンクリート壁面カット[油圧式ウォールソー] 、最大切断深さ70cm級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	58,566	58,566	S単 241号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	3,328	3,328	S単 242号
S02116	軽油 ハトリ給油,,	39.900	L	134	5,347	S単 96号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	12,500	12,500	S単 232号
S02116	軽油 ハトリ給油,,	30.600	L	134	4,100	S単 96号
S02116	ブレード（ウォールソーイング） 26インチ,,	0.810	枚	280,000	226,800	S単 97号
S02116	ブレード（ウォールソーイング） 42インチ,,	0.500	枚	596,000	298,000	S単 98号
S02116	金属拡張アンカー スリーブ打込み式M12,,	20.900	本	120	2,508	S単 99号
S02116	消耗工具等（ウォールソーイング）	1.000	式	13,231	13,231	S単 100号
	合 計				711,794	算出数量 12.560 m
	単 価		m		56,671	
	*** T単— 25号 ***					
T00034	油圧圧入工（ハット形鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット形25H,圧入9m以下,矢板長11m,鋼矢板材料費含む					
S02116	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ),.	12.430	ton	200,000	2,486,000	S単 107号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	12.430	ton	3,000	37,290	S単 55号
Y00009	陸上渡し12m以下,,					
	小計				2,523,290	
S02115	土木一般世話役	0.480	人	32,130	15,422	S単 36号
S02115	特殊作業員	0.480	人	29,376	14,100	S単 37号
S02115	とび工	0.950	人	32,334	30,717	S単 44号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]	0.480	日	238,964	114,703	S単 243号
	, (ハット形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN 引抜力1200kN, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]	0.480	日	147,008	70,564	S単 233号
Y00004	, 50～51t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油雑品					
		0.010		245,506	2,455	
	合 計				2,771,251	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		277,125	
	*** T単一 26号 ***					
T00035	油圧圧入工（ハット形鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット形25H, 圧入9m以下, 矢板長11m, 鋼矢板材料費なし					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	32,130	15,422	S単 36号
S02115	特殊作業員	0.480	人	29,376	14,100	S単 37号
S02115	とび工	0.950	人	32,334	30,717	S単 44号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]	0.480	日	238,964	114,703	S単 243号
	, (ハット形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN 引抜力1200kN, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011)]	0.480	日	147,008	70,564	S単 233号
Y00004	, 50～51t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油雑品					
		0.010		245,506	2,455	
	合 計				247,961	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		24,796	
	*** T単一 27号 ***					
T00036	角型引上弁撤去		基		2.000 基	歩A 当たり算出
	□400×400					
S02115	据付工	1.960	人	32,232	63,175	S単 43号
S02115	普通作業員	0.490	人	25,908	12,695	S単 38号
Y00004	雑品	0.045		75,870	3,414	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	52,800	52,800	S単 257号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, あり					
	合 計				132,084	算出数量 2.000 基
	単 価		基		66,042	
	*** T単一 28号 ***					
T00037	角型引上弁復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	既設利用, □400×400					
S02115	据付工	1.960	人	32,232	63,175	S単 43号
S02115	普通作業員	0.490	人	25,908	12,695	S単 38号
Y00004	雑品	0.045		75,870	3,414	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	52,800	52,800	S単 257号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, あり					
	合 計				132,084	算出数量 1.000 基

事業名		西濃用水第三期（農業水利）				
工事名		西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事				
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		132,084	
	*** T単一 29号 ***					
T00100	充填管等設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
	YT-3充填管					
S02115	土木一般世話役	0.149	人	32,130	4,787	S単 39号
S02115	特殊作業員	0.299	人	29,376	8,783	S単 40号
S02115	普通作業員	0.149	人	25,908	3,860	S単 41号
Y00004	雑品	0.210		17,430	3,660	
SI6002	ポンプ・マシン[油圧式] 、5.5kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.149	日	6,552	976	S単 245号
SI6002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.149	日	5,519	822	S単 246号
S02116	マシンセット専用台	0.149	式	6,900	1,028	S単 108号
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	0.149	日	5,579	831	S単 247号
SI6004	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バックホ(クロー型)、山0.28(平0.2)、なし	0.149	日	49,130	7,320	S単 258号
SI6001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	0.149	日	47,473	7,073	S単 235号
SI6001	トラック[普通型] 、4.0～4.5t積、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	0.149	日	37,429	5,577	S単 236号
C00102	消耗材料費（粘性土）	0.700	m	3,793	2,655	C単 1号
C00103	消耗材料費（砂質土）	4.700	m	4,432	20,830	C単 2号
C00104	消耗材料費（礫質土）	1.900	m	6,073	11,539	C単 3号
SI6001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油	0.149	日	42,579	6,344	S単 237号
SI6003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.149	供用日	633	94	S単 256号
SI6002	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.149	日	385	57	S単 248号
	合 計				86,236	算出数量 1,000 本
	単 価		本		86,236	
	*** T単一 30号 ***					
T00101	引抜同時充填工		本		1,000	歩A 当たり算出
	サイレントバイラー					
S02115	土木一般世話役	0.043	人	32,130	1,382	S単 39号
S02115	特殊作業員	0.129	人	29,376	3,790	S単 40号
S02115	普通作業員	0.129	人	25,908	3,342	S単 41号
Y00004	雑品	0.210		8,514	1,788	
SI6002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.043	日	5,519	237	S単 246号
SI6002	グラブミキ[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.043	日	3,390	146	S単 249号
SI6002	薬液注入施工機器[グラブミキ] 、300L×1槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.043	日	9,577	412	S単 250号
SI6002	グラブ流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.043	日	8,832	380	S単 251号
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	0.043	日	5,579	240	S単 247号

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 福田頭首工耐震化対策工事					
工事別工事名:福田頭首工耐震化対策工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00102	消耗材料費（粘性土）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	二重管ボーリングロッド φ40.5mm,,	0.220	m	10,100	2,222	S単 109号
S02116	メタルクラウン φ41.0mm,,	0.030	個	2,670	80	S単 110号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付,,	0.002	個	391,000	782	S単 111号
Y00004	雑品	0.230		3,084	709	
	合 計				3,793	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,793	
	*** C単ー 2号 ***					
C00103	消耗材料費（砂質土）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	二重管ボーリングロッド φ40.5mm,,	0.230	m	10,100	2,323	S単 109号
S02116	メタルクラウン φ41.0mm,,	0.040	個	2,670	107	S単 110号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付,,	0.003	個	391,000	1,173	S単 111号
Y00004	雑品	0.230		3,603	829	
	合 計				4,432	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,432	
	*** C単ー 3号 ***					
C00104	消耗材料費（礫質土）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	二重管ボーリングロッド φ40.5mm,,	0.250	m	10,100	2,525	S単 109号
S02116	メタルクラウン φ41.0mm,,	0.300	個	2,670	801	S単 110号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付,,	0.005	個	391,000	1,955	S単 111号
Y00004	雑品	0.150		5,281	792	
	合 計				6,073	算出数量 1.000 m
	単 価		m		6,073	
	*** C単ー 4号 ***					
C00105	消耗材料費（引抜同時充填時）		k L		1,000 k L	歩A 当たり算出
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm,逆止弁付,,	0.020	個	391,000	7,820	S単 111号
S02116	充填ホース φ12.0mm,,	0.005	組	232,000	1,160	S単 112号
S02116	サクシオンホース φ38.0mm,,	0.003	組	19,400	58	S単 113号
S02116	特殊スイベル 充填材分別機,,	0.020	個	299,000	5,980	S単 114号
Y00004	雑品	0.340		15,018	5,106	
	合 計				20,124	算出数量 1.000 k L
	単 価		k L		20,124	