



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

西濃用水第三期（農業水利）

西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路島サイホン改修工事

積 算 書

（当初）

東海農政局
西濃用水第三期農業水利事業所

事業名	西濃用水第三期（農業水利）	相対量規 (1/ 2)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 掛東用水路島サイホン改修工事	

[illegible]

東海農政局

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			321,700,000	
・工事原価			277,166,000	
純工事費			223,305,000	
・直接工事費			197,989,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	124,758,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	73,231,000	
・間接工事費			79,177,000	
・・・共通仮設費			25,316,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$197,989,000 \times ((7.020 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			16,671,000	
・・・運搬費	1.000	式	6,458,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	1,259,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			928,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$197,564,000 \times (0.470)$			928,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			53,861,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$223,305,000 \times ((21.930 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			53,861,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$277,166,000 \times (16.030 \times 1.000 + 0.04)$			44,540,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			425,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			124,758,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	124,758,000	
・土工	1.000	式	8,190,000	
・・作業土工 2工区	1.000	式	3,288,000	
・・作業土工 3工区	1.000	式	2,211,000	
・・作業土工 4工区	1.000	式	1,061,000	
・・作業土工 5工区	1.000	式	1,630,000	
・管体基礎工	1.000	式	13,560,000	
・・碎石基礎工 2工区	1.000	式	5,515,000	
・・碎石基礎工 3工区	1.000	式	3,668,000	
・・碎石基礎工 4工区	1.000	式	1,732,000	
・・碎石基礎工 5工区	1.000	式	2,645,000	
・管体工	1.000	式	96,599,000	
・・FRPM管布設工 2工区	1.000	式	32,576,000	
・・FRPM管布設工 3工区	1.000	式	25,844,000	
・・FRPM管布設工 4工区	1.000	式	17,296,000	
・・FRPM管布設工 5工区	1.000	式	20,883,000	
・付帯工	1.000	式	105,000	
・・埋設物標示工	1.000	式	105,000	
・耕地復旧工	1.000	式	1,257,000	
・・水田復旧工	1.000	式	1,257,000	
・撤去工	1.000	式	1,521,000	
・・アスファルト舗装	1.000	式	1,387,000	
・・コルゲート管 φ150	1.000	式	14,000	
・・HP管 φ300	1.000	式	4,000	
・・VP管 Φ100	1.000	式	116,000	
・復旧工	1.000	式	3,526,000	
・・アスファルト舗装	1.000	式	3,431,000	
・・コルゲート管 φ150	1.000	式	95,000	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				124,758,000	
・土工				8,190,000	
・ ・ 作業土工 2 工区	1.000	式		3,288,000	
000001 建設発生土処理 他工区仮設ヤードへ搬入	160	m ³	572	91,520	歩A・単A B単 1号
000002 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	960	m ³	1,006	965,760	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 構造物周辺（区分2）	150	m ³	3,846	576,900	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 構造物周辺（区分1）	150	m ³	3,878	581,700	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 2.5m≦B<4.0m	530	m ³	2,022	1,071,660	歩A・単A B単 5号
合 計				3,287,540	
・ ・ 作業土工 3 工区	1.000	式		2,211,000	
000006 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	810	m ³	1,006	814,860	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 構造物周辺（区分2）	97	m ³	3,846	373,062	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 構造物周辺（区分1）	97	m ³	3,878	376,166	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻 2.5m≦B<4.0m	320	m ³	2,022	647,040	歩A・単A B単 9号
合 計				2,211,128	
・ ・ 作業土工 4 工区	1.000	式		1,061,000	
000010 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	440	m ³	1,006	442,640	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 構造物周辺（区分2）	46	m ³	3,846	176,916	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 構造物周辺（区分1）	46	m ³	3,878	178,388	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻 2.5m≦B<4.0m	130	m ³	2,022	262,860	歩A・単A B単 13号
合 計				1,060,804	
・ ・ 作業土工 5 工区	1.000	式		1,630,000	
000014 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	500	m ³	1,006	503,000	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻 構造物周辺（区分2）	70	m ³	3,846	269,220	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻 構造物周辺（区分1）	70	m ³	3,878	271,460	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻 2.5m≦B<4.0m	290	m ³	2,022	586,380	歩A・単A B単 17号
合 計				1,630,060	
・ 管体基礎工				13,560,000	
・ ・ 碎石基礎工 2 工区	1.000	式		5,515,000	
000018 基面整正	490	m ²	508	248,920	歩A・単A B単 18号
000019 碎石基礎 基床部（1.0≦B）	146	m ³	6,806	993,676	歩A・単A B単 19号
000020 碎石基礎 管側部（0.45≦B<1.0）	506	m ³	8,443	4,272,158	歩A・単A B単 20号
合 計				5,514,754	
・ ・ 碎石基礎工 3 工区	1.000	式		3,668,000	
000021 基面整正	320	m ²	508	162,560	歩A・単A B単 21号
000022 碎石基礎 基床部（1.0≦B）	97	m ³	6,806	660,182	歩A・単A B単 22号
000023 碎石基礎 管側部（0.45≦B<1.0）	337	m ³	8,443	2,845,291	歩A・単A B単 23号
合 計				3,668,033	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 砕石基礎工 4 工区	1.000	式		1,732,000	
000024 基面整正	150	m ²	508	76,200	歩A・単A B単 24号
000025 砕石基礎 基床部 (1.0≤B)	46	m ³	6,806	313,076	歩A・単A B単 25号
000026 砕石基礎 管側部 (0.45≤B<1.0)	159	m ³	8,443	1,342,437	歩A・単A B単 26号
合 計				1,731,713	
・ ・ 砕石基礎工 5 工区	1.000	式		2,645,000	
000027 基面整正	230	m ²	508	116,840	歩A・単A B単 27号
000028 砕石基礎 基床部 (1.0≤B)	70	m ³	6,806	476,420	歩A・単A B単 28号
000029 砕石基礎 管側部 (0.45≤B<1.0)	243	m ³	8,443	2,051,649	歩A・単A B単 29号
合 計				2,644,909	
・ 管体工	1.000	式		96,599,000	
・ ・ FRPM管布設工 2 工区	1.000	式		32,576,000	
000030 FRPM管 直管 L=4.0m	140	m	232,642	32,569,880	歩A・単A B単 30号
000031 管末処理	1	箇所	6,102	6,102	歩A・単A B単 31号
合 計				32,575,982	
・ ・ FRPM管布設工 3 工区	1.000	式		25,844,000	
000032 FRPM管 (リフト台車施工部) 直管 L=4.0m	80.0	m	237,655	19,012,400	歩A・単A B単 32号
000033 FRPM管 (クレーン施工部) 直管 L=4.0m	12.0	m	232,642	2,791,704	歩A・単A B単 33号
000034 FRPM管 (クレーン施工部) 両切直管 L=4.0m	4.0	m	266,051	1,064,204	歩A・単A B単 34号
000035 鋼製継輪 呼び径1,800mm	1	本	2,976,112	2,976,112	歩A・単A B単 35号
合 計				25,844,420	
・ ・ FRPM管布設工 4 工区	1.000	式		17,296,000	
000036 FRPM管 (リフト台車施工部) 直管 L=4.0m	20.0	m	237,655	4,753,100	歩A・単A B単 36号
000037 FRPM管 (リフト台車施工部) 短管 L=3.962m	3.962	m	239,935	950,622	歩A・単A B単 37号
000038 FRPM管 (リフト台車施工部) 短管 L=2.0m	2.0	m	403,561	807,122	歩A・単A B単 38号
000039 FRPM管 (リフト台車施工部) 両切直管 L=4.0m	4.0	m	271,030	1,084,120	歩A・単A B単 39号
000040 FRPM管 (クレーン施工部) 直管 L=4.0m	12.0	m	232,642	2,791,704	歩A・単A B単 40号
000041 FRPM管 (クレーン施工部) 短管 L=3.5m	3.5	m	265,877	930,570	歩A・単A B単 41号
000042 FRPM管 (クレーン施工部) NB曲管 1.8×1.8 θ=49-45-3	1	本	2,986,122	2,986,122	歩A・単A B単 42号
000043 FRPM管 (クレーン施工部) NB曲管 1.9×1.8 θ=49-43-29	1	本	2,986,122	2,986,122	歩A・単A B単 43号
000044 管末処理	1	箇所	6,102	6,102	歩A・単A B単 44号
合 計				17,295,584	
・ ・ FRPM管布設工 5 工区	1.000	式		20,883,000	
000045 FRPM管 直管 L=4.0m	60.0	m	232,642	13,958,520	歩A・単A B単 45号
000046 FRPM管 短管 L=3.748m	3.748	m	248,284	930,568	歩A・単A B単 46号
000047 FRPM管 短管 L=3.511m	3.511	m	265,044	930,569	歩A・単A B単 47号
000048 FRPM管 短管 L=2.0m	2.0	m	393,463	786,926	歩A・単A B単 48号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049 FRPM管 NB曲管 1.1×1.1 θ=5-45-56	1	本	2,135,272	2,135,272	歩A・単A B単 49号
000050 FRPM管 NB曲管 1.1×1.1 θ=9-14-12	1	本	2,135,272	2,135,272	歩A・単A B単 50号
000051 管末処理	1	箇所	6,102	6,102	歩A・単A B単 51号
合 計				20,883,229	
・付帯工	1.000	式		105,000	
・埋設物標示工	1.000	式		105,000	
000052 埋設物標示テープ	363	m	290	105,270	歩A・単A B単 52号
合 計				105,270	
・耕地復旧工	1.000	式		1,257,000	
・水田復旧工	1.000	式		1,257,000	
000053 表土掘削	7,448	m ²	66	491,568	歩A・単A B単 53号
000054 表土埋戻	8,408	m ²	91	765,128	歩A・単A B単 54号
合 計				1,256,696	
・撤去工	1.000	式		1,521,000	
・アスファルト舗装	1.000	式		1,387,000	
000055 舗装版切断	72.9	m	734	53,509	歩A・単A B単 55号
000056 舗装版破碎	1,149	m ²	677	777,873	歩A・単A B単 56号
000057 殻運搬処理（運搬） アスファルト殻（塊）	46	m ³	4,130	189,980	歩A・単A B単 57号
000058 殻運搬処理（処分） アスファルト殻（塊）	46	m ³	5,875	270,250	歩A・単A B単 58号
000059 殻運搬処理（運搬） 汚泥	1	回	90,000	90,000	歩A・単A B単 59号
000060 殻運搬処理（処分） 汚泥	0.5	m ³	10,450	5,225	歩A・単A B単 60号
合 計				1,386,837	
・コルゲート管 φ150	1.000	式		14,000	
000061 コルゲート管撤去	32.0	m	378	12,096	歩A・単A B単 61号
000062 殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類	0.2	m ³	9,500	1,900	歩A・単A B単 62号
合 計				13,996	
・HP管 φ300	1.000	式		4,000	
000063 HP管撤去 φ300	4.6	m	636	2,926	歩A・単A B単 63号
000064 殻運搬処理（運搬） コンクリート殻（有筋）	0.1	m ³	3,965	397	歩A・単A B単 64号
000065 殻運搬処理（処分） コンクリート殻（有筋）	0.1	m ³	6,000	600	歩A・単A B単 65号
合 計				3,923	
・VP管 Φ100	1.000	式		116,000	
000066 VP管撤去	315.6	m	345	108,882	歩A・単A B単 66号
000067 殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類	0.7	m ³	9,500	6,650	歩A・単A B単 67号
合 計				115,532	
・復旧工	1.000	式		3,526,000	

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				73,231,000	
・仮設工（場内ヤード）					
	1.000	式		15,320,000	
・・仮設ヤード工 ほ場①	1.000	式		416,000	
000072 土木安定シート撤去	960	m ²	81	77,760	歩A・単A B単 72号
000073 殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類	0.4	m ³	9,500	3,800	歩A・単A B単 73号
000074 流用土運搬 土取場より土運搬（工事用道路坂路部盛土用）	160	m ³	1,124	179,840	歩A・単A B単 74号
000075 工事用道路 坂路部盛土	150	m ³	287	43,050	歩A・単A B単 75号
000076 工事用道路 坂路部盛土撤去	160	m ³	268	42,880	歩A・単A B単 76号
000077 敷鉄板設置 t=22mm	203	m ²	174	35,322	歩A・単A B単 77号
000078 敷鉄板撤去 t=22mm	203	m ²	163	33,089	歩A・単A B単 78号
合 計				415,741	
・・仮設ヤード工 ほ場②	1.000	式		679,000	
000079 土木安定シート敷設 ポリプロピレン（P.P）系繊維布 厚0.37mm×980N/5cm	1,822	m ²	207	377,154	歩A・単A B単 79号
000080 土木安定シート撤去	1,822	m ²	81	147,582	歩A・単A B単 80号
000081 殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類	0.7	m ³	9,500	6,650	歩A・単A B単 81号
000082 敷鉄板設置 t=22mm	437	m ²	174	76,038	歩A・単A B単 82号
000083 敷鉄板撤去 t=22mm	437	m ²	163	71,231	歩A・単A B単 83号
合 計				678,655	
・・仮設ヤード工 ほ場③	1.000	式		876,000	
000084 土木安定シート敷設 ポリプロピレン（P.P）系繊維布 厚0.37mm×980N/5cm	1,675	m ²	207	346,725	歩A・単A B単 84号
000085 土木安定シート撤去	1,675	m ²	81	135,675	歩A・単A B単 85号
000086 殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類	0.6	m ³	9,500	5,700	歩A・単A B単 86号
000087 流用土運搬 土取場より土運搬（工事用道路坂路部盛土用）	160	m ³	1,124	179,840	歩A・単A B単 87号
000088 工事用道路 坂路部盛土	150	m ³	287	43,050	歩A・単A B単 88号
000089 工事用道路 坂路部盛土撤去	160	m ³	268	42,880	歩A・単A B単 89号
000090 敷鉄板設置 t=22mm	361	m ²	174	62,814	歩A・単A B単 90号
000091 敷鉄板撤去 t=22mm	361	m ²	163	58,843	歩A・単A B単 91号
合 計				875,527	
・・仮設ヤード工 ほ場④	1.000	式		1,808,000	
000092 土木安定シート敷設 ポリプロピレン（P.P）系繊維布 厚0.37mm×980N/5cm	3,951	m ²	207	817,857	歩A・単A B単 92号
000093 土木安定シート撤去	3,951	m ²	81	320,031	歩A・単A B単 93号
000094 殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類	1.5	m ³	9,500	14,250	歩A・単A B単 94号
000095 殻運搬処理（運搬） 廃プラスチック類（コルゲート管、VP管含む）	1	回	20,000	20,000	歩A・単A B単 95号
000096 工事用道路 坂路部盛土	150	m ³	287	43,050	歩A・単A B単 96号
000097 工事用道路 坂路部盛土撤去	160	m ³	268	42,880	歩A・単A B単 97号
000098 敷鉄板設置 t=22mm	1,115	m ²	174	194,010	歩A・単A B単 98号
000099 敷鉄板撤去 t=22mm	1,115	m ²	163	181,745	歩A・単A B単 99号
000100 代替駐車場 敷砂利	175	m ²	998	174,650	歩A・単A B単 100号
合 計				1,808,473	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 建設発生土処理					
	他工区仮設ヤードへ搬入		m3	572		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	1,006		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分2）		m3	3,846		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分1）		m3	3,878		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	2,022		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	1,006		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分2）		m3	3,846		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分1）		m3	3,878		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	2,022		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	1,006		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分2）		m3	3,846		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分1）		m3	3,878		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	2,022		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	1,006		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分2）		m3	3,846		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 埋戻					
	構造物周辺（区分1）		m3	3,878		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	2,022		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 碎石基礎					
	基床部（1.0≤B）		m3	6,806		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 碎石基礎					
	管側部（0.45≤B<1.0）		m3	8,443		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 碎石基礎					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	基床部 (1.0≦B)		m ³	6,806		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	碎石基礎					
	管側部 (0.45≦B<1.0)		m ³	8,443		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	碎石基礎					
	基床部 (1.0≦B)		m ³	6,806		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	碎石基礎					
	管側部 (0.45≦B<1.0)		m ³	8,443		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	碎石基礎					
	基床部 (1.0≦B)		m ³	6,806		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	碎石基礎					
	管側部 (0.45≦B<1.0)		m ³	8,443		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	FRPM管					
	直管 L=4.0m		m	232,642		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	管未処理					
			箇所	6,102		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	FRPM管（リフト台車施工部）					
	直管 L=4.0m		m	237,655		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	FRPM管（クレーン施工部）					
	直管 L=4.0m		m	232,642		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	FRPM管（クレーン施工部）					
	両切直管 L=4.0m		m	266,051		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	鋼製継輪					
	呼び径1,800mm		本	2,976,112		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	FRPM管（リフト台車施工部）					
	直管 L=4.0m		m	237,655		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	FRPM管（リフト台車施工部）					
	短管 L=3.962m		m	239,935		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	FRPM管（リフト台車施工部）					
	短管 L=2.0m		m	403,561		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	FRPM管（リフト台車施工部）					
	両切直管 L=4.0m		m	271,030		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	FRPM管（クレーン施工部）					
	直管 L=4.0m		m	232,642		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	FRPM管（クレーン施工部）					
	短管 L=3.5m		m	265,877		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	FRPM管（クレーン施工部）					
	NB曲管 1.8×1.8 θ=49-45-3		本	2,986,122		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	FRPM管（クレーン施工部）					
	NB曲管 1.9×1.8 θ=49-43-29		本	2,986,122		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単－ 44号 *** 管末処理					
			箇所	6,102		歩A・単A
000045	*** B単－ 45号 *** FRPM管					
	直管 L=4.0m		m	232,642		歩A・単A
000046	*** B単－ 46号 *** FRPM管					
	短管 L=3.748m		m	248,284		歩A・単A
000047	*** B単－ 47号 *** FRPM管					
	短管 L=3.511m		m	265,044		歩A・単A
000048	*** B単－ 48号 *** FRPM管					
	短管 L=2.0m		m	393,463		歩A・単A
000049	*** B単－ 49号 *** FRPM管					
	NB曲管 1.1×1.1 θ=5-45-56		本	2,135,272		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** FRPM管					
	NB曲管 1.1×1.1 θ=9-14-12		本	2,135,272		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 管末処理					
			箇所	6,102		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 埋設物標示テープ					
			m	290		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** 表土掘削					
			m ²	66		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 表土埋戻					
			m ²	91		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 舗装版切断					
			m	734		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** 舗装版破碎					
			m ²	677		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** 殻運搬処理（運搬）					
	アスファルト殻（塊）		m ³	4,130		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** 殻運搬処理（処分）					
	アスファルト殻（塊）		m ³	5,875		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** 殻運搬処理（運搬）					
	汚泥		回	90,000		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** 殻運搬処理（処分）					
	汚泥		m ³	10,450		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** コルゲート管撤去					
			m	378		歩A・単A
000062	*** B単－ 62号 *** 殻運搬処理（処分）					
	廃プラスチック類		m ³	9,500		歩A・単A
000063	*** B単－ 63号 *** HP管撤去					
	φ300		m	636		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** 殻運搬処理（運搬）					
	コンクリート殻（有筋）		m ³	3,965		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** 殻運搬処理（処分）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート殻（有筋）		㎥	6,000		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** VP管撤去					
			m	345		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 殻運搬処理（処分）					
			㎥	9,500		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 廃プラスチック類 アスファルト復旧					
			㎡	2,717		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 区画線復旧					
	実線、W=15cm		m	419		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 区画線復旧					
	実線、W=30cm		m	716		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** コルゲート管布設					
			m	2,971		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 土木安定シート撤去					
			㎡	81		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 殻運搬処理（処分）					
			㎥	9,500		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 廃プラスチック類 流用土運搬					
			㎥	1,124		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 土取場より土運搬（工事用道路坂路部盛土用） 工事用道路 坂路部盛土					
			㎥	287		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 工事用道路 坂路部盛土撤去					
			㎥	268		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 敷鉄板設置					
	t=22mm		㎡	174		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 敷鉄板撤去					
	t=22mm		㎡	163		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 土木安定シート敷設					
	ポリプロピレン（P.P）系織布 厚0.37mm×980N/5cm		㎡	207		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 土木安定シート撤去					
			㎡	81		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 殻運搬処理（処分）					
			㎥	9,500		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 廃プラスチック類 敷鉄板設置					
	t=22mm		㎡	174		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 敷鉄板撤去					
	t=22mm		㎡	163		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 土木安定シート敷設					
	ポリプロピレン（P.P）系織布 厚0.37mm×980N/5cm		㎡	207		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 土木安定シート撤去					
			㎡	81		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 殻運搬処理（処分）					
			㎥	9,500		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 流用土運搬					
	土取場より土運搬（工事用道路坂路部盛土用）		m ³	1,124		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 工事用道路 坂路部盛土					
			m ³	287		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 工事用道路 坂路部盛土撤去					
			m ³	268		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 敷鉄板設置					
	t=22mm		m ²	174		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 敷鉄板撤去					
	t=22mm		m ²	163		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 土木安定シート敷設					
	ポリプロピレン（P.P）系織布 厚0.37mm×980N/5cm		m ²	207		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 土木安定シート撤去					
			m ²	81		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 殻運搬処理（処分）					
	廃プラスチック類		m ³	9,500		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 殻運搬処理（運搬）					
	廃プラスチック類（コルゲート管、VP管含む）		回	20,000		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 工事用道路 坂路部盛土					
			m ³	287		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 工事用道路 坂路部盛土撤去					
			m ³	268		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 敷鉄板設置					
	t=22mm		m ²	174		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 敷鉄板撤去					
	t=22mm		m ²	163		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 代替駐車場					
	敷砂利		m ²	998		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 敷鉄板 賃料					
			式	3,163,367		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 交通誘導警備員B					
			人	17,600		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）					
	B=3.30m、H=4.0m		m	54,987		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）					
	B=3.30m、H=4.5m		m	61,436		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）					
	B=3.30m、H=5.0m		m	68,787		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去）					
	B=3.30m、H=5.5m		m	75,601		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** たて込み簡易土留 賃料					
			式	19,511,730		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 腹起し・切梁（設置・撤去）					

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	建設発生土処理 他工区仮設ヤードへ搬入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	433.4	433	S単 95号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	139.1	139	S単 100号
	合 計				572	
	単 価				572	
	*** B単一 2号 ***					
000002	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	866.7	867	S単 96号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	139.1	139	S単 100号
	合 計				1,006	
	単 価				1,006	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻 構造物周辺(区分2)		m3		90,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ(I)	90,000	m3	2,793	251,370	S単 1号
	合 計				346,110	
	単 価				3,846	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻 構造物周辺(区分1)		m3		90,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	90,000	m3	2,159	194,310	S単 2号
S01082	締固め(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	90,000	m3	666	59,940	S単 3号
	合 計				348,990	
	単 価				3,878	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		90,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	90,000	m3	969.5	87,255	S単 98号
	合 計				181,995	
	単 価				2,022	
	*** B単一 6号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000006	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	866.7	867	S単 96号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	139.1	139	S単 100号
	合 計				1,006	
	単 価				1,006	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	埋戻 構造物周辺(区分2)		m3		90,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ(Ⅰ)	90,000	m3	2,793	251,370	S単 1号
	合 計				346,110	
	単 価				3,846	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻 構造物周辺(区分1)		m3		90,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	90,000	m3	2,159	194,310	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	90,000	m3	666	59,940	S単 3号
	合 計				348,990	
	単 価				3,878	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		90,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100,000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	100,000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	90,000	m3	969.5	87,255	S単 98号
	合 計				181,995	
	単 価				2,022	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸﺍｸﾞ ﾊﾟｯｸｴｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	866.7	867	S単 96号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	139.1	139	S単 100号
	合 計				1,006	
	単 価				1,006	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	埋戻 構造物周辺(区分2)		m3		90,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	90.000	m3	2,793	251,370	S単 1号
	合 計				346,110	
	単 価				3,846	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻 構造物周辺(区分1)		m3		90.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	90.000	m3	2,159	194,310	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	90.000	m3	666	59,940	S単 3号
	合 計				348,990	
	単 価				3,878	
	*** B単一 13号 ***					
000013	埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		90.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	90.000	m3	969.5	87,255	S単 98号
	合 計				181,995	
	単 価				2,022	
	*** B単一 14号 ***					
000014	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	866.7	867	S単 96号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	139.1	139	S単 100号
	合 計				1,006	
	単 価				1,006	
	*** B単一 15号 ***					
000015	埋戻 構造物周辺(区分2)		m3		90.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	90.000	m3	2,793	251,370	S単 1号
	合 計				346,110	
	単 価				3,846	
	*** B単一 16号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000016	埋戻 構造物周辺（区分Ⅰ）		m3		90,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	90.000	m3	2,159	194,310	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	90.000	m3	666	59,940	S単 3号
	合 計				348,990	
	単 価				3,878	
	*** B単— 17号 ***					
000017	埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		90,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	100.000	m3	433.4	43,340	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	100.000	m3	257	25,700	S単 93号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	90.000	m3	969.5	87,255	S単 98号
	合 計				181,995	
	単 価				2,022	
	*** B単— 18号 ***					
000018	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 99号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単— 19号 ***					
000019	砕石基礎 基床部 (1.0≦B)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄ 式,区分Ⅱ,なし,あり	1.000	m3	6,806	6,806	S単 31号
	合 計				6,806	
	単 価				6,806	
	*** B単— 20号 ***					
000020	砕石基礎 管側部 (0.45≦B<1.0)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅱ ,なし,あり	1.000	m3	8,443	8,443	S単 32号
	合 計				8,443	
	単 価				8,443	
	*** B単— 21号 ***					
000021	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	508	508	S単 99号
	合 計				508	
	単 価				508	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
000022	砕石基礎 基床部 (1.0≤B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ 式,区分II,なし,あり	1,000	m3	6,806	6,806	S単 31号
	合 計				6,806	
	単 価				6,806	
	*** B単一 23号 ***					
000023	砕石基礎 管側部 (0.45≤B<1.0)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分II ,なし,あり	1,000	m3	8,443	8,443	S単 32号
	合 計				8,443	
	単 価				8,443	
	*** B単一 24号 ***					
000024	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 99号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 25号 ***					
000025	砕石基礎 基床部 (1.0≤B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ 式,区分II,なし,あり	1,000	m3	6,806	6,806	S単 31号
	合 計				6,806	
	単 価				6,806	
	*** B単一 26号 ***					
000026	砕石基礎 管側部 (0.45≤B<1.0)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分II ,なし,あり	1,000	m3	8,443	8,443	S単 32号
	合 計				8,443	
	単 価				8,443	
	*** B単一 27号 ***					
000027	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 99号
	合 計				508	
	単 価				508	
	*** B単一 28号 ***					
000028	砕石基礎 基床部 (1.0≤B)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分II,なし,あり	1.000	m3	6,806	6,806	S単 31号
	合 計				6,806	
	単 価				6,806	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	砕石基礎 管側部 (0.45≦B<1.0)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分II,なし,あり	1.000	m3	8,443	8,443	S単 32号
	合 計				8,443	
	単 価				8,443	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	FRPM管 直管 L=4.0m		m		140.000 m	歩A 当たり算出
S07042	強化ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾚｰﾝ,なし,あり	35.000	本	930,568	32,569,880	S単 33号
	合 計				32,569,880	
	単 価				232,642	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	管末処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.108	m3	56,500	6,102	S単 11号
	合 計				6,102	
	単 価				6,102	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	FRPM管 (リフト台車施工部) 直管 L=4.0m		m		80.000 m	歩A 当たり算出
T00003	FRPM管布設 (リフト台車施工) φ1,800mm、内圧5種、L=4.000m	20.000	本	950,621	19,012,420	T単 2号
	合 計				19,012,420	
	単 価				237,655	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	FRPM管 (クレーン施工部) 直管 L=4.0m		m		12.000 m	歩A 当たり算出
S07042	強化ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾚｰﾝ,なし,あり	3.000	本	930,568	2,791,704	S単 33号
	合 計				2,791,704	
	単 価				232,642	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	FRPM管 (クレーン施工部) 両切直管 L=4.0m		m		4.000 m	歩A 当たり算出
S07042	強化ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾚｰﾝ,なし,あり	1.000	本	1,064,202	1,064,202	S単 34号
	合 計				1,064,202	
	単 価				266,051	
	*** B単ー 35号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000035	銅製継輪 呼び径1,800mm		本		1.000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,976,112	2,976,112	S単 35号
	合 計				2,976,112	
	単 価				2,976,112	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	FRPM管（リフト台車施工部） 直管 L=4.0m		m		20.000	歩A 当たり算出
T00003	FRPM管布設（リフト台車施工） φ1,800mm、内圧5種、L=4.000m	5.000	本	950,621	4,753,105	T単 2号
	合 計				4,753,105	
	単 価				237,655	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	FRPM管（リフト台車施工部） 短管 L=3.962m		m		3.962	歩A 当たり算出
T00005	FRPM管布設（リフト台車施工） φ1,800mm、内圧5種、L=3.962m	1.000	本	950,621	950,621	T単 4号
	合 計				950,621	
	単 価				239,935	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	FRPM管（リフト台車施工部） 短管 L=2.0m		m		2.000	歩A 当たり算出
T00006	FRPM管布設（リフト台車施工） φ1,800mm、内圧5種、L=2.000m	1.000	本	807,121	807,121	T単 5号
	合 計				807,121	
	単 価				403,561	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	FRPM管（リフト台車施工部） 両切直管 L=4.0m		m		4.000	歩A 当たり算出
T00004	FRPM管布設（リフト台車施工） φ1,800mm、内圧5種、L=4.000m（両切直管）	1.000	本	1,084,121	1,084,121	T単 3号
	合 計				1,084,121	
	単 価				271,030	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	FRPM管（クレーン施工部） 直管 L=4.0m		m		12.000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	3.000	本	930,568	2,791,704	S単 33号
	合 計				2,791,704	
	単 価				232,642	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	FRPM管（クレーン施工部） 短管 L=3.5m		m		3.500	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	930,568	930,568	S単 36号
	合 計				930,568	
	単 価				265,877	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	FRPM管（クレーン施工部） NB曲管 1.8×1.8 θ=49-45-3		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,986,122	2,986,122	S単 37号
	合 計				2,986,122	
	単 価				2,986,122	
	*** B単一 43号 ***					
000043	FRPM管 (クレーン施工部) NB曲管 1.9×1.8 θ=49-43-29		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,986,122	2,986,122	S単 37号
	合 計				2,986,122	
	単 価				2,986,122	
	*** B単一 44号 ***					
000044	管末処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.108	m3	56,500	6,102	S単 11号
	合 計				6,102	
	単 価				6,102	
	*** B単一 45号 ***					
000045	FRPM管 直管 L=4.0m		m		60.000 m	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	15.000	本	930,568	13,958,520	S単 33号
	合 計				13,958,520	
	単 価				232,642	
	*** B単一 46号 ***					
000046	FRPM管 短管 L=3.748m		m		3.748 m	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	930,568	930,568	S単 36号
	合 計				930,568	
	単 価				248,284	
	*** B単一 47号 ***					
000047	FRPM管 短管 L=3.511m		m		3.511 m	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	930,568	930,568	S単 36号
	合 計				930,568	
	単 価				265,044	
	*** B単一 48号 ***					
000048	FRPM管 短管 L=2.0m		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	786,925	786,925	S単 38号
	合 計				786,925	
	単 価				393,463	
	*** B単一 49号 ***					
000049	FRPM管 NB曲管 1.1×1.1 θ=5-45-56		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,135,272	2,135,272	S単 39号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,135,272	
	単 価				2,135,272	
	*** B単一 50号 ***					
000050	FRPM管		本		1.000	歩A 本
	NB曲管 1.1×1.1 θ=9-14-12					当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,フレンチなし,あり	1.000	本	2,135,272	2,135,272	S単 39号
	合 計				2,135,272	
	単 価				2,135,272	
	*** B単一 51号 ***					
000051	管末処理		箇所		1.000	歩A 箇所
						当たり算出
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.108	m3	56,500	6,102	S単 11号
	合 計				6,102	
	単 価				6,102	
	*** B単一 52号 ***					
000052	埋設物標示テープ		m		1.000	歩A m
						当たり算出
T00001	埋設物標示テープ設置	1.000	m	290	290	T単 1号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単一 53号 ***					
000053	表土掘削		m ²		1.000	歩A m ²
						当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	66	66	S単 43号
	合 計				66	
	単 価				66	
	*** B単一 54号 ***					
000054	表土埋戻		m ²		1.000	歩A m ²
						当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	67	67	S単 44号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	24	24	S単 45号
	合 計				91	
	単 価				91	
	*** B単一 55号 ***					
000055	舗装版切断		m		1.000	歩A m
						当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	734	734	S単 104号
	合 計				734	
	単 価				734	
	*** B単一 56号 ***					
000056	舗装版破碎		m ²		1.000	歩A m ²
						当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²	677.2	677	S単 103号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				677	
	単 価				677	
	*** B単一 57号 ***					
000057	殻運搬処理（運搬） アスファルト殻（塊）		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,17.5km以下,	1,000	m3	4,130	4,130	S単 101号
	合 計				4,130	
	単 価				4,130	
	*** B単一 58号 ***					
000058	殻運搬処理（処分） アスファルト殻（塊）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	5,875	5,875	S単 24号
	合 計				5,875	
	単 価				5,875	
	*** B単一 59号 ***					
000059	殻運搬処理（運搬） 汚泥		回		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 運搬費 汚泥	1,000	回	90,000	90,000	S単 25号
	合 計				90,000	
	単 価				90,000	
	*** B単一 60号 ***					
000060	殻運搬処理（処分） 汚泥		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 汚泥	1,000	m3	10,450	10,450	S単 26号
	合 計				10,450	
	単 価				10,450	
	*** B単一 61号 ***					
000061	コルゲート管撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
T00011	コルゲート管撤去 φ150	1,000	m	378	378	T単 9号
	合 計				378	
	単 価				378	
	*** B単一 62号 ***					
000062	殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1,000	m3	9,500	9,500	S単 27号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単一 63号 ***					
000063	HP管撤去 φ300		m		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.031	m3	20,520	636	S単 30号
	合 計				636	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				636	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	殻運搬処理（運搬）					歩A
	コンクリート殻（有筋）		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、有り、18.5km以下、	1,000	m3	3,965	3,965	S単 102号
	合 計				3,965	
	単 価				3,965	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	殻運搬処理（処分）					歩A
	コンクリート殻（有筋）		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	6,000	6,000	S単 28号
	合 計				6,000	
	単 価				6,000	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	VP管撤去					歩A
			m		1,000 m	当たり算出
T00013	VP管撤去					
	φ100	1,000	m	345	345	T単 11号
	合 計				345	
	単 価				345	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	殻運搬処理（処分）					歩A
	廃プラスチック類		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費					
	廃プラスチック類	1,000	m3	9,500	9,500	S単 27号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単－ 68号 ***					
000068	アスファルト復旧					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超、40mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）、グラムコト 各種、なし	1,000	m ²	1,975	1,975	S単 106号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	140mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	741.8	742	S単 105号
	合 計				2,717	
	単 価				2,717	
	*** B単－ 69号 ***					
000069	区画線復旧					歩A
	実線、W=15cm		m		1,000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】					
	区画線設置、溶融式（手動）、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	1,000	m	254	254	S単 41号
T00014	区画線					
	材料費、実線15cm（白）	1,000	m	165	165	T単 12号
	合 計				419	
	単 価				419	
	*** B単－ 70号 ***					
000070	区画線復旧					歩A
	実線、W=30cm		m		1,000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】					
	区画線設置、溶融式（手動）、実線、30cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	1,000	m	392	392	S単 42号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00015	区画線 材料費、実線30cm（白）	1.000	m	324	324	T単 13号
	合 計				716	
	単 価				716	
	*** B単一 71号 ***					
000071	コルゲート管布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00012	コルゲート管人力布設 φ150	1.000	m	2,971	2,971	T単 10号
	合 計				2,971	
	単 価				2,971	
	*** B単一 72号 ***					
000072	土木安定シート撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	81	81	S単 88号
	合 計				81	
	単 価				81	
	*** B単一 73号 ***					
000073	殻運搬処理（処分） 廃プラスチック類		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1.000	m ³	9,500	9,500	S単 27号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単一 74号 ***					
000074	流用土運搬 土取場より土運搬（工事用道路坂路部盛土用）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	257	257	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m ³	866.7	867	S単 96号
	合 計				1,124	
	単 価				1,124	
	*** B単一 75号 ***					
000075	工事用道路 坂路部盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	286.6	287	S単 97号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単一 76号 ***					
000076	工事用道路 坂路部盛土撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	267.7	268	S単 94号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 77号 ***					
000077	敷鉄板設置 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり	1.000	m ²	174	174	S単 86号
	合 計				174	
	単 価				174	
	*** B単一 78号 ***					
000078	敷鉄板撤去 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり	1.000	m ²	163	163	S単 87号
	合 計				163	
	単 価				163	
	*** B単一 79号 ***					
000079	土木安定シート敷設 ポリプロピレン (P.P) 系織布 厚0.37mm×980N/5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	207	207	S単 89号
	合 計				207	
	単 価				207	
	*** B単一 80号 ***					
000080	土木安定シート撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	81	81	S単 88号
	合 計				81	
	単 価				81	
	*** B単一 81号 ***					
000081	殻運搬処理 (処分) 廃プラスチック類		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1.000	m ³	9,500	9,500	S単 27号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単一 82号 ***					
000082	敷鉄板設置 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり	1.000	m ²	174	174	S単 86号
	合 計				174	
	単 価				174	
	*** B単一 83号 ***					
000083	敷鉄板撤去 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり	1.000	m ²	163	163	S単 87号
	合 計				163	
	単 価				163	
	*** B単一 84号 ***					
000084	土木安定シート敷設 ポリプロピレン (P.P) 系織布 厚0.37mm×980N/5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	207	207	S単 89号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				207	
	単 価				207	
	*** B単一 85号 ***					
000085	土木安定シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	81	81	S単 88号
	合 計				81	
	単 価				81	
	*** B単一 86号 ***					
000086	殻運搬処理(処分) 廃プラスチック類		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1,000	m ³	9,500	9,500	S単 27号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単一 87号 ***					
000087	流用土運搬 土取場より土運搬(工事用道路坂路部盛土用)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	257	257	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m ³	866.7	867	S単 96号
	合 計				1,124	
	単 価				1,124	
	*** B単一 88号 ***					
000088	工事用道路 坂路部盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1,000	m ³	286.6	287	S単 97号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単一 89号 ***					
000089	工事用道路 坂路部盛土撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	267.7	268	S単 94号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単一 90号 ***					
000090	敷鉄板設置 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり	1,000	m ²	174	174	S単 86号
	合 計				174	
	単 価				174	
	*** B単一 91号 ***					
000091	敷鉄板撤去 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり	1,000	m ²	163	163	S単 87号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				163	
	単 価				163	
	*** B単— 92号 ***					
000092	土木安定シート敷設 ポリプロピレン (P.P) 系織布 厚0.37mm×980N/5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	207	207	S単 89号
	合 計				207	
	単 価				207	
	*** B単— 93号 ***					
000093	土木安定シート撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	81	81	S単 88号
	合 計				81	
	単 価				81	
	*** B単— 94号 ***					
000094	殻運搬処理 (処分) 廃プラスチック類		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1.000	m ³	9,500	9,500	S単 27号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単— 95号 ***					
000095	殻運搬処理 (運搬) 廃プラスチック類 (コルゲート管、VP管含む)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類	1.000	回	20,000	20,000	S単 29号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単— 96号 ***					
000096	工事用道路 坂路部盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	286.6	287	S単 97号
	合 計				287	
	単 価				287	
	*** B単— 97号 ***					
000097	工事用道路 坂路部盛土撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	267.7	268	S単 94号
	合 計				268	
	単 価				268	
	*** B単— 98号 ***					
000098	敷鉄板設置 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり	1.000	m ²	174	174	S単 86号
	合 計				174	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				174	
	*** B単一 99号 ***					
000099	敷鉄板撤去 t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり	1,000	m ²	163	163	S単 87号
	合 計				163	
	単 価				163	
	*** B単一 100号 ***					
000100	代替駐車場 敷砂利		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	1,000	m ²	998	998	S単 40号
	合 計				998	
	単 価				998	
	*** B単一 101号 ***					
000101	敷鉄板 賃料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,319日,1回	361,000	m ²	2,757	995,277	S単 64号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回	53,000	m ²	1,506	79,818	S単 65号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,417日,2回	436,000	m ²	1,613	703,268	S単 66号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,417日,3回	1,266,000	m ²	1,094	1,385,004	S単 67号
	合 計				3,163,367	
	単 価				3,163,367	
	*** B単一 102号 ***					
000102	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,600	17,600	S単 9号
	合 計				17,600	
	単 価				17,600	
	*** B単一 103号 ***					
000103	たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去） B=3.30m、H=4.0m		m		220,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,4.00m, あり	220,000	m	52,703	11,594,660	S単 82号
S02116	松丸太 末口18cm、L=4.0m,,	75,000	本	6,700	502,500	S単 22号
	合 計				12,097,160	
	単 価				54,987	
	*** B単一 104号 ***					
000104	たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去） B=3.30m、H=4.5m		m		128,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,4.50m, あり	128,000	m	59,133	7,569,024	S単 83号
S02116	松丸太 末口18cm、L=4.0m,,	44,000	本	6,700	294,800	S単 22号
	合 計				7,863,824	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				61,436	
	*** B単－ 105号 ***					
000105	たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去） B=3.30m、H=5.0m		m		12,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,5.00m, あり	12,000	m	65,995	791,940	S単 84号
S02116	松丸太 末口18cm、L=4.0m、	5,000	本	6,700	33,500	S単 22号
	合 計				825,440	
	単 価				68,787	
	*** B単－ 106号 ***					
000106	たて込み簡易土留（掘削、たて込み、撤去） B=3.30m、H=5.5m		m		6,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,5.50m, あり	6,000	m	72,251	433,506	S単 85号
S02116	松丸太 末口18cm、L=4.0m、	3,000	本	6,700	20,100	S単 22号
	合 計				453,606	
	単 価				75,601	
	*** B単－ 107号 ***					
000107	たて込み簡易土留 賃料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,190日,5回	1,200,000	m ²	4,855	5,826,000	S単 68号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,76日,1回	240,000	m ²	9,637	2,312,880	S単 69号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,46日,1回	240,000	m ²	5,977	1,434,480	S単 70号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,46日,1回	240,000	m ²	5,977	1,434,480	S単 70号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,114日,3回	810,000	m ²	4,988	4,040,280	S単 71号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,76日,2回	540,000	m ²	5,024	2,712,960	S単 72号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,5.5m,38日,1回	330,000	m ²	5,305	1,750,650	S単 73号
	合 計				19,511,730	
	単 価				19,511,730	
	*** B単－ 108号 ***					
000108	腹起し・切梁（設置・撤去） H-300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり	1,000	ton	44,291	44,291	S単 74号
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり	1,000	ton	27,551	27,551	S単 75号
	合 計				71,842	
	単 価				71,842	
	*** B単－ 109号 ***					
000109	腹起し・切梁（設置・撤去） H-350		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H350,0日,0回,あり	1,000	ton	44,291	44,291	S単 76号
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H350,0日,0回,あり	1,000	ton	27,551	27,551	S単 77号
	合 計				71,842	
	単 価				71,842	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 110号 ***					
000110	腹起し・切梁(設置・撤去) H-400		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,0回,あり	1,000	ton	44,291	44,291	S単 78号
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H400,0日,0回,あり	1,000	ton	27,551	27,551	S単 79号
	合 計				71,842	
	単 価				71,842	
	*** B単一 111号 ***					
000111	腹起し・切梁 賃料		式		1,000	歩A 当たり算出
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,166日,10回	10,400	ton	4,755	49,452	S単 52号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,78日,5回	20,200	ton	4,946	99,909	S単 53号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,285日,11回	5,720	ton	5,572	31,872	S単 54号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,80日,6回	30,000	ton	4,597	137,910	S単 55号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,89日,5回	22,500	ton	5,210	117,225	S単 56号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,206日,5回	7,500	ton	7,482	56,115	S単 57号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,43日,2回	1,680	ton	6,423	10,791	S単 58号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,78日,5回	30,000	ton	4,946	148,380	S単 59号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,80日,6回	36,000	ton	4,597	165,492	S単 60号
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),-,408日,19回	1,899	ton	11,987	22,763	S単 61号
SI7002	H型鋼(山留材) 山留副部材(B),-,408日,19回	6,560	ton	333,300	2,186,448	S単 62号
	合 計				3,026,357	
	単 価				3,026,357	
	*** B単一 112号 ***					
000112	リフト台車走行路整備工 3工区		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00010	作業床工 硬質ラバーマット設置・撤去	1,000	枚	4,064	4,064	T単 8号
	合 計				4,064	
	単 価				4,064	
	*** B単一 113号 ***					
000113	リフト台車走行路整備工 4工区		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00010	作業床工 硬質ラバーマット設置・撤去	1,000	枚	4,064	4,064	T単 8号
	合 計				4,064	
	単 価				4,064	
	*** B単一 114号 ***					
000114	硬質ラバーマット 賃料・基本料		式		1,000	歩A 当たり算出
T00008	硬質ラバーマット 賃料・基本料 供用日数:76日	46,000	枚	23,533	1,082,518	T単 6号
T00009	硬質ラバーマット 賃料・基本料 供用日数:46日	50,000	枚	14,443	722,150	T単 7号
	合 計				1,804,668	
	単 価				1,804,668	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 115号 ***					
000115	吊防護工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00031	吊防護設置工	2,000	箇所	13,744	27,488	T単 14号
T00032	吊防護撤去工	2,000	箇所	3,259	6,518	T単 15号
	合 計				34,006	
	単 価				34,006	
	*** B単一 116号 ***					
000116	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0	1,000	ton	12,180	12,180	S単 90号
	合 計				12,180	
	単 価				12,180	
	*** B単一 117号 ***					
000117	仮設材輸送 たて込み簡易土留		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0,0,0,0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 91号
	合 計				13,680	
	単 価				13,680	
	*** B単一 118号 ***					
000118	仮設材輸送 H形鋼		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0,0,0,0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 91号
	合 計				13,680	
	単 価				13,680	
	*** B単一 119号 ***					
000119	仮設材輸送 硬質ラバーマット		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0,0,0,0	1,000	ton	13,680	13,680	S単 91号
	合 計				13,680	
	単 価				13,680	
	*** B単一 120号 ***					
B19065	継目試験 FRPM管		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 FRPM管,1800mm	1,000	箇所	13,379	13,379	S単 92号
	合 計				13,379	
	単 価				13,379	
	*** B単一 121号 ***					
000121	再生砕石不純物量試験		試料		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生砕石不純物量試験 JIS A 5021 5.1不純物量準拠,,	1,000	試料	15,000	15,000	S単 23号

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,793		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	m3		2,159		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻、0.8～1.1ton、なし	m3		666		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02114	硬質ラバーマット賃料					
	硬質ラバーマット賃料					
	1m×2m、t=20mm	枚供用日		300		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02114	硬質ラバーマット基本料					
	硬質ラバーマット基本料					
	1m×2m、t=20mm	枚		500		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		31,500		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		28,800		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
		人		25,400		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
		人		17,600		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
		人		31,700		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	松矢板					
	松矢板					
	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	m3		56,500		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	強化プラスチック複合管					
	強化プラスチック複合管					
	5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管),,	本		896,500		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	FRPM管					
	FRPM管					
	L=3.962m,,	本		896,500		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	FRPM管					
	FRPM管					
	L=2.000m,,	本		753,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	FRPM管					
	FRPM管					
	L=4.000m (両切),,	本		1,030,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φ 25φ100mm,,	巻		9,400		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,	kg		235		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301)					
	ガラスビーズ(JIS R 3301)					
	1号(0.106～0.850mm),,	kg		180		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー					
	区画線用,,	kg		450		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ハトール給油,,	L		154		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	コルゲート管 (高密度ポリエチレン管)					
	コルゲート管 (高密度ポリエチレン管)					
	シングル構造、φ150,,	m		1,795		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	松丸太					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	松丸太 末口18cm、L=4.0m、 *** S単— 23号 ***		本	6,700		歩A・単A
S02116	再生砕石不純物量試験 再生砕石不純物量試験 JIS A 5021 5.1不純物量試験、 *** S単— 24号 ***		試料	15,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単— 25号 ***		m3	5,875		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 運搬費 産業廃棄物 運搬費 汚泥 *** S単— 26号 ***		回	90,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費 汚泥 *** S単— 27号 ***		m3	10,450		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 処分費 産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類 *** S単— 28号 ***		m3	9,500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単— 29号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物 運搬費 産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類 *** S単— 30号 ***		回	20,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単— 31号 ***		m3	20,520		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ 式,区分II,なし,あり *** S単— 32号 ***		m3	6,806		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分II ,なし,あり *** S単— 33号 ***		m3	8,443		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 34号 ***		本	930,568		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 35号 ***		本	1,064,202		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 36号 ***		本	2,976,112		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 37号 ***		本	930,568		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 38号 ***		本	2,986,122		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 39号 ***		本	786,925		歩A・単A
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ﾌﾗﾌﾟﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり *** S単— 40号 ***		本	2,135,272		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし *** S単— 41号 ***		m ²	998		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単— 42号 ***		m	254		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単— 43号 ***		m	392		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI5003	*** S単－ 43号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土掘削,あり		m ³	66		歩A・単A
SI5003	*** S単－ 44号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土埋戻,あり		m ³	67		歩A・単A
SI5004	*** S単－ 45号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	24		歩A・単A
SI6001	*** S単－ 46号 *** トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	最大吊上能力16t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	11,094		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 47号 *** 低重心バッテリーカー損料					
	低重心バッテリーカー損料					
	,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	25,800		歩A・単A
SI6002	*** S単－ 48号 *** カゴ型運搬台車損料					
	カゴ型運搬台車損料					
	,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	11,775		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 49号 *** ワイヤロープ[鋼橋用]					
	ワイヤロープ[鋼橋用]					
	φ12mm 100mあたり,交替制補正対象外		供用日	173		歩A・単A
SI6003	*** S単－ 50号 *** チェーンバネスト[レハﾞﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用]					
	チェーンバネスト[レハﾞﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用]					
	耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m,交替制補正対象外		供用日	115		歩A・単A
SI6004	*** S単－ 51号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり		日	52,800		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 52号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,一,166日,10回		ton	4,755		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 53号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,一,78日,5回		ton	4,946		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 54号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,一,285日,11回		ton	5,572		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 55号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),300型,一,80日,6回		ton	4,597		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 56号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),350型,一,89日,5回		ton	5,210		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 57号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),350型,一,206日,5回		ton	7,482		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 58号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),350型,一,43日,2回		ton	6,423		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 59号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),400型,一,78日,5回		ton	4,946		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 60号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),400型,一,80日,6回		ton	4,597		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 61号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	山留副部材(A),-,408日,19回		ton	11,987		歩A・単A
SI7002	*** S単－ 62号 *** H型鋼(山留材)					
	H型鋼(山留材)					
	山留副部材(B),-,408日,19回		ton	333,300		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17002	*** S単— 63号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,5日,1回		ton	9,101		歩A・単A
S17003	*** S単— 64号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,319日,1回		m ²	2,757		歩A・単A
S17003	*** S単— 65号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回		m ²	1,506		歩A・単A
S17003	*** S単— 66号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,417日,2回		m ²	1,613		歩A・単A
S17003	*** S単— 67号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,417日,3回		m ²	1,094		歩A・単A
S17006	*** S単— 68号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,190日,5回		m ²	4,855		歩A・単A
S17006	*** S単— 69号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,76日,1回		m ²	9,637		歩A・単A
S17006	*** S単— 70号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.0m,46日,1回		m ²	5,977		歩A・単A
S17006	*** S単— 71号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,114日,3回		m ²	4,988		歩A・単A
S17006	*** S単— 72号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,76日,2回		m ²	5,024		歩A・単A
S17006	*** S単— 73号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,5.5m,38日,1回		m ²	5,305		歩A・単A
S18021	*** S単— 74号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	44,291		歩A・単A
S18021	*** S単— 75号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	27,551		歩A・単A
S18021	*** S単— 76号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H350,0日,0回,あり		ton	44,291		歩A・単A
S18021	*** S単— 77号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H350,0日,0回,あり		ton	27,551		歩A・単A
S18021	*** S単— 78号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H400,0日,0回,あり		ton	44,291		歩A・単A
S18021	*** S単— 79号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H400,0日,0回,あり		ton	27,551		歩A・単A
S18024	*** S単— 80号 *** 横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置		m ²	4,308		歩A・単A
S18024	*** S単— 81号 *** 横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 撤去		m ²	2,154		歩A・単A
S18026	*** S単— 82号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,H ² ケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,3.30m,4.00m, あり		m	52,703		歩A・単A
S18026	*** S単— 83号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,H ² ケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,3.30m,4.50m, あり		m	59,133		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あり					
	*** S単一 84号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,5.00m, あり		m	65,995		歩A・単A
	*** S単一 85号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,5.50m, あり		m	72,251		歩A・単A
	*** S単一 86号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,あり		m ²	174		歩A・単A
	*** S単一 87号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,あり		m ²	163		歩A・単A
	*** S単一 88号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	81		歩A・単A
	*** S単一 89号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	207		歩A・単A
	*** S単一 90号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	12,180		歩A・単A
	*** S単一 91号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0,0		ton	13,680		歩A・単A
	*** S単一 92号 ***					
SI9011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 FRPM管,1800mm		箇所	13,379		歩A・単A
	*** S単一 93号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	257		歩A・単A
	*** S単一 94号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	267.7		歩A・単A
	*** S単一 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	433.4		歩A・単A
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	866.7		歩A・単A
	*** S単一 97号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	286.6		歩A・単A
	*** S単一 98号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	969.5		歩A・単A
	*** S単一 99号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	508		歩A・単A
	*** S単一 100号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり		m3	139.1		歩A・単A
	*** S単一 101号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,17.5km以下,		m3	4,130		歩A・単A
	*** S単一 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m3	3,965		歩A・単A
	*** S単一 103号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 104号 ***		m ²	677.2		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単ー 105号 ***		m	734		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャー RC-40 *** S単ー 106号 ***		m ²	741.8		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし		m ²	1,975		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 埋設物標示テープ設置					
			m	290		歩A・単A
T00003	*** T単ー 2号 *** FRPM管布設（リフト台車施工）					
	φ1,800mm、内圧5種、L=4.000m *** T単ー 3号 ***		本	950,621		歩A・単A
T00004	FRPM管布設（リフト台車施工）					
	φ1,800mm、内圧5種、L=4.000m（両切直管） *** T単ー 4号 ***		本	1,084,121		歩A・単A
T00005	FRPM管布設（リフト台車施工）					
	φ1,800mm、内圧5種、L=3.962m *** T単ー 5号 ***		本	950,621		歩A・単A
T00006	FRPM管布設（リフト台車施工）					
	φ1,800mm、内圧5種、L=2.000m *** T単ー 6号 ***		本	807,121		歩A・単A
T00008	硬質ラバーマット 賃料・基本料					
	供用日数：76日 *** T単ー 7号 ***		枚	23,533		歩A・単A
T00009	硬質ラバーマット 賃料・基本料					
	供用日数：46日 *** T単ー 8号 ***		枚	14,443		歩A・単A
T00010	作業床工					
	硬質ラバーマット設置・撤去 *** T単ー 9号 ***		枚	4,064		歩A・単A
T00011	コルゲート管撤去					
	φ150 *** T単ー 10号 ***		m	378		歩A・単A
T00012	コルゲート管人力布設					
	φ150 *** T単ー 11号 ***		m	2,971		歩A・単A
T00013	VP管撤去					
	φ100 *** T単ー 12号 ***		m	345		歩A・単A
T00014	区画線					
	材料費、実線15cm（白） *** T単ー 13号 ***		m	165		歩A・単A
T00015	区画線					
	材料費、実線30cm（白） *** T単ー 14号 ***		m	324		歩A・単A
T00031	吊防護設置工					
	*** T単ー 15号 ***		箇所	13,744		歩A・単A
T00032	吊防護撤去工					
			箇所	3,259		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 吊防護設置工					
			ton	36,086		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 吊防護撤去工					
			ton	22,003		歩A・単A

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,800	5,760	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%				576	
		0.100		5,760	576	
	合 計				27,926	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,793	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
	合 計				21,590	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,159	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運搬質量0.8~1.1t					
		1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油 パトリ給油		L	154	878	
		5.700				
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,800	28,800	
	合 計				33,278	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		666	
	*** S単一 4号 ***					
S02114	硬質ラバーマット賃料		枚供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ラバーマット賃料 1m×2m、t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1m×2m、t=20mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96001	硬質ラバーマット賃料 1m×2m、t=20mm					
		1.000	枚供用日	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単一 5号 ***					
S02114	硬質ラバーマット基本料		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ラバーマット基本料 1m×2m、t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	1m×2m、 t=20mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G96002	硬質ラバーマット基本料					
	1m×2m、 t=20mm	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,500	31,500	
	合 計				31,500	算出数量 1.000 人
	単 価				31,500	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,800	28,800	
	合 計				28,800	算出数量 1.000 人
	単 価				28,800	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 人
	単 価				17,600	
	*** S単－ 10号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	31,700	31,700	
	合 計				31,700	算出数量 1,000 人
	単 価				31,700	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	松矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33306	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	1,000	m3	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				56,500	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	強化プラスチック複合管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管 5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P06081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P06081	強化プラスチック複合管 5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	1,000	本	896,500	896,500	
	合 計				896,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				896,500	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	FRPM管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管 L=3.962m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	FRPM管 L=3.962m	1,000	本	896,500	896,500	
	合 計				896,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				896,500	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	FRPM管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管 L=2.000m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	FRPM管 L=2.000m	1,000	本	753,000	753,000	
	合 計				753,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				753,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	FRPM管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管 L=4.000m（両切）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	FRPM管 L=4.000m（両切）	1.000	本	1,030,000	1,030,000	
	合 計				1,030,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,030,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35306	道路用塗料 トラフィック・イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビーズ15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ガラビーズ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35313		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35313	ガラビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	接着用グラマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用グラマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35311	接着用グラマー 区画線用	1.000	kg	450	450	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-#給油	1.000	L		154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	コルゲート管（高密度ポリエチレン管）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲート管（高密度ポリエチレン管） シングル構造、φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	コルゲート管（高密度ポリエチレン管） シングル構造、φ150	1.000	m		1,795	
	合 計				1,795	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,795	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 末口18cm、L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P97001	松丸太 末口18cm、L=4.0m	1.000	本		6,700	
	合 計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,700	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	再生砕石不純物量試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生砕石不純物量試験 JIS A 5021 5.1不純物量準拠,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PE4003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
PE4003	再生砕石不純物量試験 JIS A 5021 5.1不純物量準拠	1.000	試料		15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	5,875円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,875	5,875	
	合 計				5,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,875	
	*** S単ー 25号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 運搬費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P99904 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99904	産業廃棄物 運搬費 汚泥	1.000	回	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 処分費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P99903 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99903	産業廃棄物 処分費 汚泥	1.000	m3	10,450	10,450	
	合 計				10,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,450	
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P99901 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99901	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単ー 28号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99902 廃プラスチック類 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P99902	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類	1.000	回	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,520	20,520	
	合 計				20,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,520	
	*** S単一 31号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅱ なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,150	27,090	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,500	8,190	
R01003	普通作業員	1.010	人	25,400	25,654	
F04080	振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,400	280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.530	L	154	82	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,800	3,744	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	31,200	1,560	
	合 計				68,064	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,806	
	*** S単一 32号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,150	27,090	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,500	11,340	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,400	32,004	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,800	9,792	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,792	1,175	
F08015	バ ック砂[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.80m3	0.080	日	9,820	786	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾝｼﾞ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	31,200	1,560	
	合 計				84,425	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,443	
	*** S単一 33号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾞﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾌﾞﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06081	強化プラスチック複合管 5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	10.000	本	896,500	8,965,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		8,965,000	8,965	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ﾌﾞﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				9,305,682	算出数量 10.000 本
	単 価		本		930,568	
	*** S単一 34号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾞﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾌﾞﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,030,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	1,030,000	10,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		10,300,000	10,300	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ﾌﾞﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				10,642,017	算出数量 10.000 本

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		1,064,202	
	*** S単ー 35号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,940,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,940,000	29,400,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		29,400,000	29,400	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				29,761,117	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,976,112	
	*** S単ー 36号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	896,500円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	896,500	8,965,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		8,965,000	8,965	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				9,305,682	算出数量 10.000 本
	単 価		本		930,568	
	*** S単ー 37号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	4種				
	5)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,950,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,950,000	29,500,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		29,500,000	29,500	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				29,861,217	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,986,122	
	*** S単一 38号 ***					
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,5種,ラフレンクレーン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレンクレーン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	753,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	753,000	7,530,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		7,530,000	7,530	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				7,869,247	算出数量 10.000 本
	単 価		本		786,925	
	*** S単一 39号 ***					
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1800mm,4種,ラフレンクレーン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	1800mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	4種				
	5)機械区分	ラフレンクレーン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,100,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,100,000	21,000,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		21,000,000	21,000	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,500	27,405	
R01002	特殊作業員	2.390	人	28,800	68,832	
R01003	普通作業員	4.760	人	25,400	120,904	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.170	日	52,800	114,576	
	合 計				21,352,717	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,135,272	
	*** S単一 40号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40～0mm	11.900	m3	2,150	25,585	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	31,500	10,080	
R01003	普通作業員					
		0.960	人	25,400	24,384	
M02041	バ ック砂[ｸﾏｰ型・排対型(2次)]					
	バ ック容量0.28m3	3.800	時間	1,950	7,410	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22.000	L	154	3,388	
R01021	運転手（特殊）					
		0.650	人	31,200	20,280	
F04062	振動ﾋﾞｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					
	運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,800	1,824	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手（特殊）					
		0.200	人	31,200	6,240	
	合 計				99,838	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		998	
	*** S単一 41号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	254.10	254	
	合 計				254	算出数量 1.000 m
	単 価		m		254	
	*** S単一 42号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	30cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	392.10	392	
	合 計				392	算出数量 1.000 m
	単 価		m		392	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バ ックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3	1.390	日	9,820	13,650	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				58,402	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		66	
	*** S単ー 44号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バ ックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3	1.370	日	9,820	13,453	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	78.000	L	154	12,012	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				56,665	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		67	
	*** S単ー 45号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M35062	農用トラク[乗用・ホイ-ル型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	26,500	1,325	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,109	295	
	合 計				2,404	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単ー 46号 ***					
S16001	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジ-ブ型]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジ-ブ型] 最大吊上能力16t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M04087 M04087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.2時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04087	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	1.000	時間	5,240	5,240	
P34029	軽油					
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰ給油	5.600	L	154	862	
	運転手（特殊）					
		0.160	人	31,200	4,992	
	合 計				11,094	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,094	
Y00001	単位					
	*** S単ー 47号 ***					
S16002	低重心バッテリーカー損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低重心バッテリーカー損料 Ⅱ型（φ1,500～2,000用）,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M96001 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96001	低重心バッテリーカー損料 Ⅱ型（φ1,500～2,000用）	1.500	供用日	17,200	25,800	
	合 計				25,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		25,800	
Y00001	単位					
	*** S単ー 48号 ***					
S16002	カゴ型運搬台車損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カゴ型運搬台車損料 Ⅱ型（φ1,500～2,000用）,運転1日当たり算出,機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M96002 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	カゴ型運搬台車損料 Ⅱ型（φ1,500～2,000用）	1.500	供用日	7,850	11,775	
	合 計				11,775	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,775	
Y00001	単位					
	*** S単ー 49号 ***					
S16003	ワｲﾔｰﾛｰﾌﾞ [鋼橋用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ワｲﾔｰﾛｰﾌﾞ [鋼橋用] φ12mm 100mあたり,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M26791 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M26791	ワｲﾔｰﾛｰﾌﾞ [鋼橋用] φ12mm 100mあたり	1.000	供用日	173	173	
	合 計				173	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		173	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 50号 ***					
S16003	チェーンハートレスト[ハートブロック][鋼橋用]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンハートレスト[ハートブロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M26501 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M26501	チェーンハートレスト[ハートブロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m	1.000	供用日	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		115	
	*** S単一 51号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合 計				52,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,800	
	*** S単一 52号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,166日,10回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	— 166日 10回				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	0.100	t 供用日	19,367	1,937	
G15032	H形鋼 (山留材) 300型 [整備費]	0.100	ton	28,177	2,818	
	合 計				4,755	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,755	
	*** S単一 53号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,78日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	— 78日 5回				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	0.200	t 供用日	9,360	1,872	
G15032	H形鋼 (山留材) 300型 [整備費]	0.200	ton	15,369	3,074	
	合 計				4,946	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,946	
	*** S単一 54号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,285日,11回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	285日				
	5)使用回数	11回				
G02022	H形鋼 (山留材) 3 0 0 型 [賃料]	0.091	t 供用日	30,495	2,775	
G15032	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	0.091	ton	30,738	2,797	
	合 計				5,572	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,572	
	*** S単— 55号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,80日,6回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)補助工法	80日				
	4)供用日数	6回				
	5)使用回数					
G02022	H形鋼 (山留材) 3 0 0 型 [賃料]	0.167	t 供用日	9,600	1,603	
G15032	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	0.167	ton	17,931	2,994	
	合 計				4,597	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,597	
	*** S単— 56号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,89日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)補助工法	89日				
	4)供用日数	5回				
	5)使用回数					
G02023	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	0.200	t 供用日	10,680	2,136	
G15033	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	0.200	ton	15,369	3,074	
	合 計				5,210	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,210	
	*** S単— 57号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,206日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 350型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)補助工法	206日				
	4)供用日数	5回				
	5)使用回数					
G02023	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	0.200	t 供用日	22,042	4,408	
G15033	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	0.200	ton	15,369	3,074	
	合 計				7,482	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,482	
	*** S単— 58号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,43日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	43日				
	5)使用回数	2回				
G02023	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	0.500	t 供用日	5,160	2,580	
G15033	H型鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	0.500	ton	7,685	3,843	
	合 計				6,423	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,423	
	*** S単— 59号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,78日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	78日				
	5)使用回数	5回				
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	0.200	t 供用日	9,360	1,872	
G15034	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	0.200	ton	15,369	3,074	
	合 計				4,946	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,946	
	*** S単— 60号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,80日,6回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	80日				
	5)使用回数	6回				
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	0.167	t 供用日	9,600	1,603	
G15034	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	0.167	ton	17,931	2,994	
	合 計				4,597	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,597	
	*** S単— 61号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),-,-,408日,19回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	山留副部材(A)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	408日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)使用回数	19回				
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.053	t 供用日	119,952	6,357	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.053	ton	106,220	5,630	
	合 計				11,987	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,987	
	*** S単— 62号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17002	H型鋼（山留材）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 山留副部材(B),-,408日,19回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	山留副部材(B) -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)供用日数 5)使用回数	408日 19回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1,000	ton	333,300	333,300	
	合 計				333,300	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		333,300	
	*** S単一 63号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,5日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 5日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G02001	H形鋼（杭使用） 200型 [賃料]	1,000	t 供用日	450	450	
G15021	H型鋼（杭使用） 200型 [整備費]	1,000	ton	8,651	8,651	
	合 計				9,101	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,101	
	*** S単一 64号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,319日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	319日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000	m ² 供用日	2,639	2,639	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000	m ²	118	118	
	合 計				2,757	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		2,757	
	*** S単一 65号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,150日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	150日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000	m ² 供用日	1,388	1,388	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000	m ²	118	118	
	合 計				1,506	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,506	
	*** S単一 66号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,417日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 供用回数	417日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 使用回数	2回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	0.500	m ² 供用日	3,048	1,524	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	0.500	m ²	177	89	
	合 計				1,613	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,613	
	*** S単一 67号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 417日, 3回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	22×1524×6096		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 供用回数	417日		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 使用回数	3回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	0.333	m ² 供用日	3,048	1,015	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	0.333	m ²	236	79	
	合 計				1,094	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,094	
	*** S単一 68号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m以上4.7m未満, 4.0m, 190日, 5回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 掘削幅区分	3.0m以上4.7m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 掘削深区分	4.0m		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 供用回数	190日				
	5) 使用回数	5回				
G04009	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6 t [賃料]	0.200	m ² 供用日	23,180	4,636	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	0.200	m ²	1,095	219	
	合 計				4,855	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		4,855	
	*** S単一 69号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m以上4.7m未満, 4.0m, 76日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 掘削幅区分	3.0m以上4.7m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 掘削深区分	4.0m		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 供用回数	76日				
	5) 使用回数	1回				
G04009	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6 t [賃料]	1.000	m ² 供用日	9,272	9,272	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	1.000	m ²	365	365	
	合 計				9,637	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		9,637	
	*** S単一 70号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m以上4.7m未満, 4.0m, 46日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 掘削幅区分	3.0m以上4.7m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 掘削深区分	4.0m		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 供用回数	46日				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	1回				
G04009	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 3 4 . 6 t 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	5,612	5,612	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕	1.000	m ²	365	365	
	合 計				5,977	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,977	
	*** S単一 71号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,114日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m以上4.7m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	4.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	114日				
	5)使用回数	3回				
G04011	たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 4 0 . 8 t 〔賃料〕	0.333	m ² 供用日	14,250	4,745	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕	0.333	m ²	730	243	
	合 計				4,988	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		4,988	
	*** S単一 72号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,4.5m,76日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m以上4.7m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	4.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	76日				
	5)使用回数	2回				
G04011	たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 4 0 . 8 t 〔賃料〕	0.500	m ² 供用日	9,500	4,750	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕	0.500	m ²	548	274	
	合 計				5,024	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,024	
	*** S単一 73号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m以上4.7m未満,5.5m,38日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m以上4.7m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	5.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	38日				
	5)使用回数	1回				
G04015	たて込み簡易土留 (H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 5 6 . 3 t 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	4,940	4,940	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕	1.000	m ²	365	365	
	合 計				5,305	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,305	
	*** S単一 74号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 供用日数	0.000日				
	5) 現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	6) 長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.210	人	31,500	6,615	
R01012	とび工					
		0.400	人	31,700	12,680	
R01011	溶接工					
		0.210	人	33,300	6,993	
R01003	普通作業員					
		0.210	人	25,400	5,334	
Y00004	諸雑費					
		0.050		31,622	1,581	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.210	日	52,800	11,088	
	合 計				44,291	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		44,291	
	*** S単一 75号 ***					
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 供用日数	0.000日				
	5) 現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	6) 長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	31,500	4,095	
R01012	とび工					
		0.240	人	31,700	7,608	
R01011	溶接工					
		0.130	人	33,300	4,329	
R01003	普通作業員					
		0.130	人	25,400	3,302	
Y00004	諸雑費					
		0.070		19,334	1,353	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.130	日	52,800	6,864	
	合 計				27,551	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		27,551	
	*** S単一 76号 ***					
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H350,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) H形鋼の規格	H350		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 供用日数	0.000日				
	5) 現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	6) 長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.210	人	31,500	6,615	
R01012	とび工					
		0.400	人	31,700	12,680	
R01011	溶接工					
		0.210	人	33,300	6,993	
R01003	普通作業員					
		0.210	人	25,400	5,334	
Y00004	諸雑費					
		0.050		31,622	1,581	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.210	日	52,800	11,088	
	合 計				44,291	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		44,291	
	*** S単一 77号 ***					
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、撤去、H350,0目,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H350 0.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	31,500	4,095	
R01012	とび工					
		0.240	人	31,700	7,608	
R01011	溶接工					
		0.130	人	33,300	4,329	
R01003	普通作業員					
		0.130	人	25,400	3,302	
Y00004	諸雑費					
		0.070		19,334	1,353	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.130	日	52,800	6,864	
	合 計				27,551	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		27,551	
	*** S単一 78号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置、H400,0目,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 0.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.210	人	31,500	6,615	
R01012	とび工					
		0.400	人	31,700	12,680	
R01011	溶接工					
		0.210	人	33,300	6,993	
R01003	普通作業員					
		0.210	人	25,400	5,334	
Y00004	諸雑費					
		0.050		31,622	1,581	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.210	日	52,800	11,088	
	合 計				44,291	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		44,291	
	*** S単一 79号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、撤去、H400,0目,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 0.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	0.000回 あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	31,500	4,095	
R01012	とび工					
		0.240	人	31,700	7,608	
R01011	溶接工					
		0.130	人	33,300	4,329	
R01003	普通作業員					
		0.130	人	25,400	3,302	
Y00004	諸雑費					
		0.070		19,334	1,353	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.130	日	52,800	6,864	
	合 計				27,551	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		27,551	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 80号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,500	12,600	
R01003	普通作業員	1.200	人	25,400	30,480	
	合 計				43,080	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,308	
	*** S単一 81号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,500	6,300	
R01003	普通作業員	0.600	人	25,400	15,240	
	合 計				21,540	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,154	
	*** S単一 82号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30 m,4.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾄ)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	3.30m 4.00m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.230	日	10,900	35,207	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	188.000	L	154	28,952	
R01021	運転手(特殊)	2.130	人	31,200	66,456	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	2.160	人	31,500	68,040	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	2.160	人	28,800	62,208	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	4.310	人	25,400	109,474	
F08063	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.370	日	10,900	14,933	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	80.000	L	154	12,320	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	31,200	28,080	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.910	人	31,500	28,665	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.910	人	28,800	26,208	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.830	人	25,400	46,482	
	合 計				527,025	算出数量 10.000 m
	単 価		m		52,703	
	*** S単一 83号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,4.50m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バケット容量0.80m3 吊能力2.9t 3.30m 4.50m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.620	日	10,900	39,458	
P34029	軽油 バトロ-給油	210.000	L	154	32,340	
R01021	運転手(特殊)	2.380	人	31,200	74,256	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	2.410	人	31,500	75,915	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	2.410	人	28,800	69,408	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	4.830	人	25,400	122,682	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.550	日	10,900	16,895	
P34029	軽油 バトロ-給油	90.000	L	154	13,860	
R01021	運転手(特殊)	1.020	人	31,200	31,824	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	1.030	人	31,500	32,445	
R01002	特殊作業員 引抜作業	1.030	人	28,800	29,664	
R01003	普通作業員 引抜作業	2.070	人	25,400	52,578	
	合 計				591,325	算出数量 10.000 m
	単 価		m		59,133	
	*** S単一 84号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30m,5.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バケット容量0.80m3 吊能力2.9t 3.30m 5.00m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	4.030	日	10,900	43,927	
P34029	軽油 バトロ-給油	234.000	L	154	36,036	
R01021	運転手(特殊)	2.650	人	31,200	82,680	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	2.690	人	31,500	84,735	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	2.690	人	28,800	77,472	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	5.380	人	25,400	136,652	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.730	日	10,900	18,857	
P34029	軽油 バトロ-給油	100.000	L	154	15,400	
R01021	運転手(特殊)	1.140	人	31,200	35,568	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	1.160	人	31,500	36,540	
R01002	特殊作業員 引抜作業	1.160	人	28,800	33,408	
R01003	普通作業員 引抜作業	2.310	人	25,400	58,674	
	合 計				659,949	算出数量 10.000 m
	単 価		m		65,995	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 85号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バケット容量0.80m3 吊能力2.9t,3.30 m,5.50m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バケット容量0.80m3 吊能力2.9t 3.30m 5.50m あり				
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	4.420	日	10,900	48,178	
P34029	軽油 バトロ-給油	257.000	L	154	39,578	
R01021	運転手(特殊)	2.910	人	31,200	90,792	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	2.950	人	31,500	92,925	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	2.950	人	28,800	84,960	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	5.900	人	25,400	149,860	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.890	日	10,900	20,601	
P34029	軽油 バトロ-給油	110.000	L	154	16,940	
R01021	運転手(特殊)	1.240	人	31,200	38,688	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	1.260	人	31,500	39,690	
R01002	特殊作業員 引抜作業	1.260	人	28,800	36,288	
R01003	普通作業員 引抜作業	2.520	人	25,400	64,008	
	合 計				722,508	算出数量 10.000 m
	単 価		m		72,251	
	*** S単一 86号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 1 あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	28,800	43,200	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,400	38,100	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,900	18,639	
P34029	軽油 バトロ-給油	179.000	L	154	27,566	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	31,200	46,800	
	合 計				174,305	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		174	
	*** S単一 87号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 1 あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	28,800	40,320	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,400	35,560	
F08063	バケット[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,900	17,440	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ給油	167.000	L	154	25,718	
R01021	運転手（特殊）					
		1.400	人	31,200	43,680	
	合 計				162,718	算出数量 1,000.000 m³
	単 価		m³		163	
	*** S単一 88号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m²		100.000 m²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m²当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.320	人	25,400	8,128	
	合 計				8,128	算出数量 100.000 m²
	単 価		m²		81	
	*** S単一 89号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m²		100.000 m²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m²当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	25,400	4,064	
	合 計				20,704	算出数量 100.000 m²
	単 価		m²		207	
	*** S単一 90号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数） 8)深夜早朝割増率（実数）	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,180	
	*** S単一 91号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸＋積込・取卸				
	7)冬期割増率（実数）	0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金					
	50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,680	10,680	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,680	
	*** S単－ 92号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	FRPM管,1800mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	FRPM管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分	1800mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	31,500	31,500	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	28,800	28,800	
R01003	普通作業員		人			
		2.000	人	25,400	50,800	
F07028	管継目試験器（FRPM管用）					
	1800mm	1.000	日	16,000	16,000	
	合 計				127,100	算出数量 9.500 箇所
	単 価		箇所		13,379	
	*** S単－ 93号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		257	
	*** S単－ 94号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		267.7	
	*** S単－ 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハック砂 ハケット容量0.8m3				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		433.4	
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		866.7	
	*** S単一 97号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		286.6	
	*** S単一 98号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		969.5	
	*** S単一 99号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 100号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(4-ス) 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		139.1	
	*** S単一 101号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,17.5km以下,		m3	1.000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 有り 17.5km以下				
	単 価		m3		4,130	
	*** S単一 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m3	1.000	m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,965	
	*** S単一 103号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		677.2	
	*** S単一 104号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		734	

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	埋設物標示テープ設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍巻き ワレシクロス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 16号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,400	10,160	S単 8号
	合 計				28,960	算出数量 100.000 m
	単 価		m		290	
	*** T単一 2号 ***					
T00003	FRPM管布設（リフト台車施工）		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	φ1,800mm、内圧5種、L=4,000m					
S02115	土木一般世話役	1.670	人	31,500	52,605	S単 6号
S02115	特殊作業員	6.670	人	28,800	192,096	S単 7号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,400	127,000	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		371,701	18,585	
S02116	強化プラスチック複合管 5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管),,	10.000	本	896,500	8,965,000	S単 12号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.670	日	52,800	88,176	S単 51号
S16002	低重心バッテリーカー損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	25,800	43,086	S単 47号
S16002	カゴ型運搬台車損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	11,775	19,664	S単 48号
	合 計				9,506,212	算出数量 10.000 本
	単 価		本		950,621	
	*** T単一 3号 ***					
T00004	FRPM管布設（リフト台車施工）		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	φ1,800mm、内圧5種、L=4,000m（両切直管）					
S02115	土木一般世話役	1.670	人	31,500	52,605	S単 6号
S02115	特殊作業員	6.670	人	28,800	192,096	S単 7号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,400	127,000	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		371,701	18,585	
S02116	FRPM管 L=4,000m（両切）,,	10.000	本	1,030,000	10,300,000	S単 15号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.670	日	52,800	88,176	S単 51号
S16002	低重心バッテリーカー損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	25,800	43,086	S単 47号
S16002	カゴ型運搬台車損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	11,775	19,664	S単 48号
	合 計				10,841,212	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,084,121	
	*** T単一 4号 ***					
T00005	FRPM管布設（リフト台車施工）		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	φ1,800mm、内圧5種、L=3,962m					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.670	人	31,500	52,605	S単 6号
S02115	特殊作業員	6.670	人	28,800	192,096	S単 7号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,400	127,000	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		371,701	18,585	
S02116	FRPM管 L=3.962m,,	10.000	本	896,500	8,965,000	S単 13号
S16004	フフレソクレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.670	日	52,800	88,176	S単 51号
S16002	低重心バッテリーカー損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	25,800	43,086	S単 47号
S16002	カゴ型運搬台車損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	11,775	19,664	S単 48号
	合 計				9,506,212	算出数量 10.000 本
	単 価		本		950,621	
	*** T単一 5号 ***					
T00006	FRPM管布設(リフト台車施工)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	φ1,800mm、内圧5種、L=2,000m					
S02115	土木一般世話役	1.670	人	31,500	52,605	S単 6号
S02115	特殊作業員	6.670	人	28,800	192,096	S単 7号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,400	127,000	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		371,701	18,585	
S02116	FRPM管 L=2.000m,,	10.000	本	753,000	7,530,000	S単 14号
S16004	フフレソクレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.670	日	52,800	88,176	S単 51号
S16002	低重心バッテリーカー損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	25,800	43,086	S単 47号
S16002	カゴ型運搬台車損料 ,II型(φ1,500～2,000用),運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正 対象外	1.670	日	11,775	19,664	S単 48号
	合 計				8,071,212	算出数量 10.000 本
	単 価		本		807,121	
	*** T単一 6号 ***					
T00008	硬質ラバーマット 賃料・基本料		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	供用日数:76日					
S02114	硬質ラバーマット賃料 1m×2m、t=20mm	76.000	枚供用日	300	22,800	S単 4号
S02114	硬質ラバーマット基本料 1m×2m、t=20mm	1.000	枚	500	500	S単 5号
Y00004	雑品	0.010		23,300	233	
	合 計				23,533	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		23,533	
	*** T単一 7号 ***					
T00009	硬質ラバーマット 賃料・基本料		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	供用日数:46日					
S02114	硬質ラバーマット賃料 1m×2m、t=20mm	46.000	枚供用日	300	13,800	S単 4号
S02114	硬質ラバーマット基本料 1m×2m、t=20mm	1.000	枚	500	500	S単 5号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.010		14,300	143	
	合 計				14,443	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		14,443	
	*** T単－ 8号 ***					
T00010	作業床工		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	硬質ラバーマット設置・撤去					
S02115	普通作業員	0.160	人	25,400	4,064	S単 8号
	合 計				4,064	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		4,064	
	*** T単－ 9号 ***					
T00011	コルゲート管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ150					
S02115	土木一般世話役	0.030	人	31,500	945	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.043	人	28,800	1,238	S単 7号
S02115	普通作業員	0.063	人	25,400	1,600	S単 8号
	合 計				3,783	算出数量 10.000 m
	単 価		m		378	
	*** T単－ 10号 ***					
T00012	コルゲート管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ150					
S02116	コルゲート管（高密度ポリエチレン管） シングル構造、φ150,,	10.000	m	1,795	17,950	S単 21号
Y00004	雑品	0.020		17,950	359	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	31,500	2,835	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,800	3,744	S単 7号
S02115	普通作業員	0.190	人	25,400	4,826	S単 8号
	合 計				29,714	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,971	
	*** T単－ 11号 ***					
T00013	VP管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ100					
S02115	土木一般世話役	0.027	人	31,500	851	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.040	人	28,800	1,152	S単 7号
S02115	普通作業員	0.057	人	25,400	1,448	S単 8号
	合 計				3,451	算出数量 10.000 m
	単 価		m		345	
	*** T単－ 12号 ***					
T00014	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費、実線15cm（白）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路島サイホン改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	235	133,950	S単 17号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	180	4,500	S単 18号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 19号
S02116	軽油 バトリル給油,,	47.000	L	154	7,238	S単 20号
Y00004	雑品	0.050		156,938	7,847	
	合 計				164,785	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		165	
	*** T単一 13号 ***					
T00015	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費、実線30cm（白）					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	1,130.000	kg	235	265,550	S単 17号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	50.000	kg	180	9,000	S単 18号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	50.000	kg	450	22,500	S単 19号
S02116	軽油 バトリル給油,,	72.000	L	154	11,088	S単 20号
Y00004	雑品	0.050		308,138	15,407	
	合 計				323,545	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		324	
	*** T単一 14号 ***					
T00031	吊防護設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00001	吊防護設置工	0.014	ton	36,086	505	C単 1号
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(杭使用),200型,無,5日,1回	0.210	ton	9,101	1,911	S単 63号
C00011	ワイヤーロープ φ12mm	4.000	m	22	88	C単 3号
C00011	ワイヤーロープ φ12mm	4.000	m	22	88	C単 3号
S16003	チェーンホース[レールブロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m,交替制補正対象外	13.000	供用日	115	1,495	S単 50号
S16003	チェーンホース[レールブロック][鋼橋用] 耐力16kN(1.6t) 移動量1.5m,交替制補正対象外	13.000	供用日	115	1,495	S単 50号
S02116	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.040	m ³	56,500	2,260	S単 11号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置	1.370	m ²	4,308	5,902	S単 80号
	合 計				13,744	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		13,744	
	*** T単一 15号 ***					
T00032	吊防護撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	吊防護撤去工	0.014	ton	22,003	308	C単 2号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 撤去	1.370	m ²	2,154	2,951	S単 81号
	合 計				3,259	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,259	

東海農政局