



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

西濃用水第三期（農業水利）

西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事

積 算 書

（第2回変更）

東海農政局
西濃用水第三期農業水利事業所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(617,900,000) 680,540,000	
・工事原価			(545,332,000) 601,723,000	
純工事費			(439,384,000) 485,443,000	
・直接工事費			(402,834,000) 442,899,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(287,491,000) 295,669,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(115,343,000) 147,230,000	
・間接工事費			(142,498,000) 158,824,000	
・共通仮設費			(36,550,000) 42,544,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 72,000	
・運搬費～営繕費等				
			(30,518,000) 33,028,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(2,926,000) 5,743,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 215,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(1,024,000) 438,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 1,122,000	
・現場環境改善費			(1,795,000) 1,926,000	
・現場環境改善費（率計上）				
			(1,795,000) 1,926,000	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(105,948,000) 116,280,000	
・現場管理費（率計上）				
			(105,948,000) 116,280,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(72,568,000) 78,819,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(4,545,000) 5,835,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損束用水路白石川サイホン工事（第2回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(287,491,000) 295,669,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(287,491,000) 295,669,000	
・管推進工	1.000	式	(43,833,000) 44,384,000	
・・推進用鉄筋コンクリート管	1.000	式	(42,957,000) 42,842,000	
・・裏込め	1.000	式	(") 530,000	
・・管目地	1.000	式	(") 346,000	
・・水運搬	1.000	式	(0) 666,000	
・推進工仮設備工	1.000	式	(") 11,256,000	
・・支圧壁	1.000	式	(") 795,000	
・・坑口	1.000	式	(") 1,863,000	
・・鑑切り	1.000	式	(") 91,000	
・・推進用機器据付撤去	1.000	式	(") 550,000	
・・掘進機発進用受台	1.000	式	(") 279,000	
・・掘進機引上用受台	1.000	式	(") 89,000	
・・掘進機据付	1.000	式	(") 347,000	
・・掘進機搬出	1.000	式	(") 1,040,000	
・・殻運搬処理	1.000	式	(") 69,000	
・・掘進機ビット	1.000	式	(") 6,133,000	
・内挿管挿入工	1.000	式	(") 27,026,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(") 22,921,000	
・・裏込材充填工	1.000	式	(") 4,105,000	
・発進立坑内管体工	1.000	式	(11,830,000) 14,543,000	
・・作業土工	1.000	式	(949,000) 970,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(8,136,000) 10,373,000	
・・コンクリート巻立工	1.000	式	(2,745,000) 3,200,000	
・到達立坑内管体工	1.000	式	(9,208,000) 9,661,000	
・・作業土工	1.000	式	(428,000) 456,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(") 6,430,000	
・・コンクリート巻立工	1.000	式	(2,350,000) 2,775,000	
・排泥工	1.000	式	(") 6,090,000	
・・作業土工	1.000	式	(") 489,000	
・・鋼管布設工	1.000	式	(") 1,248,000	
・・マンホール工	1.000	式	(") 4,353,000	
・上流制水弁室工	1.000	式	(105,779,000) 104,850,000	
・・作業土工 弁室部	1.000	式	(1,181,000) 1,406,000	

[illegible]

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(287,491,000)	
				295,669,000	
・管推進工				(43,833,000)	
	1.000	式		44,384,000	
・・推進用鉄筋コンクリート管				(42,957,000)	
	1.000	式		42,842,000	
000001 推進用管	(47.0)		(")	(8,402,566)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	178,778	0	B単 1号
000201 推進用管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	47.6	m	174,104	8,287,350	B単 201号
000182 切羽坑内作業工 ショートストローク	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	46.0	m	111,401	5,124,446	B単 182号
000183 坑外作業工 ショートストローク	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	46.0	m	27,505	1,265,230	B単 183号
000184 機械器具損料及び電力料 ショートストローク	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	28,164,717	28,164,717	B単 184号
合 計				(42,956,959)	
				42,841,743	
・・裏込め				(")	
	1.000	式		530,000	
000005 裏込め注入工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	46.0	m	11,524	530,104	B単 5号
合 計				(")	
				530,104	
・・管目地				(")	
	1.000	式		346,000	
000006 目地モルタル工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	19	箇所	18,191	345,629	B単 6号
合 計				(")	
				345,629	
・・水運搬				(0)	
	1.000	式		666,000	
000202 水運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17	日	39,196	666,332	B単 202号
合 計				(0)	
				666,332	
・推進工仮設備工				(")	
	1.000	式		11,256,000	
・・支圧壁				(")	
	1.000	式		795,000	
000007 支圧壁工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	794,511	794,511	B単 7号
合 計				(")	
				794,511	
・・坑口				(")	
	1.000	式		1,863,000	
000008 発進坑口工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	1,028,837	1,028,837	B単 8号
000009 到達坑口工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	834,455	834,455	B単 9号
合 計				(")	
				1,863,292	
・・鑑切り				(")	
	1.000	式		91,000	
000010 発進坑口鑑切り工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20.0	m	2,275	45,500	B単 10号
000011 到達坑口鑑切り工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20.0	m	2,275	45,500	B単 11号
合 計				(")	
				91,000	
・・推進用機器据付撤去				(")	
	1.000	式		550,000	
000012 推進用機器据付撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	549,893	549,893	B単 12号
合 計				(")	
				549,893	
・・掘進機発進用受台				(")	
	1.000	式		279,000	
000013 掘進機発進用受台	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	279,385	279,385	B単 13号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 279,385	
・ ・ 掘進機引上用受台	1.000	式		(") 89,000	
000014 掘進機引上用受台	(") 1	箇所	(") 89,367	(") 89,367	歩A・単A [単価B] B単 14号
合 計				(") 89,367	
・ ・ 掘進機据付	1.000	式		(") 347,000	
000015 掘進機据付工	(") 1	台	(") 346,634	(") 346,634	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(") 346,634	
・ ・ 掘進機搬出	1.000	式		(") 1,040,000	
000016 掘進機分割搬出工	(") 1	台	(") 1,039,903	(") 1,039,903	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(") 1,039,903	
・ ・ 殻運搬処理	1.000	式		(") 69,000	
000017 殻運搬処理（産業廃棄物処分費） コンクリート	(") 11	m3	(") 6,270	(") 68,970	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(") 68,970	
・ ・ 掘進機ビット	1.000	式		(") 6,133,000	
000018 ビット損料	(") 1	式	(") 6,132,500	(") 6,132,500	歩A・単A [金額B] B単 18号
合 計				(") 6,132,500	
・ 内挿管挿入工	1.000	式		(") 27,026,000	
・ ・ 鋼管布設工	1.000	式		(") 22,921,000	
000019 鋼管	(") 47.8	m	(") 341,427	(") 16,320,211	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 鋼管布設	(") 47.8	m	(") 138,093	(") 6,600,845	歩A・単A [単価B] B単 20号
合 計				(") 22,921,056	
・ ・ 裏込材充填工	1.000	式		(") 4,105,000	
000021 浮上防止対策	(") 16	箇所	(") 165,471.68	(") 2,647,547	歩A・単A [金額B] B単 21号
000022 間仕切壁設置	(") 4	箇所	(") 153,407.25	(") 613,629	歩A・単A [金額B] B単 22号
000023 裏込材充填	(") 21.5	m3	(") 39,246	(") 843,789	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(") 4,104,965	
・ 発進立坑内管体工	1.000	式		(11,830,000) 14,543,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(949,000) 970,000	
000024 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	(") 250	m3	(") 3,085.56	(") 771,392	歩A・単A [金額B] B単 24号
000025 埋戻し 構造物周辺 区分②	(") 51	m3	(") 3,483.92	(") 177,680	歩A・単A [金額B] B単 25号
000203 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	(0.000) 24	m3	(0) 874	(0) 20,976	歩A・単A [金額B] B単 203号
合 計				(949,072) 970,048	
・ ・ 鋼管布設工	1.000	式		(8,136,000) 10,373,000	
000026 鋼管	(3.9) 0.0	m	(") 365,628	(1,425,949) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000204 鋼管 S7→S7-1、S7-2に分割	(0.000) 4.070	m	(0) 384,623	(0) 1,565,416	歩A・単A [単価B] B単 204号
000027 異形管	(3) 0.000	本	(") 1,683,540	(5,050,620) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000205 異形管 S6単価変更	(0.000) 3	本	(0) 2,252,545	(0) 6,757,635	歩A・単A [単価B] B単 205号
000028 鋼管布設	(11.3) 0.000	m	(") 146,857	(1,659,484) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000206 鋼管布設	(0.000) 11.470	m	(0) 178,707	(0) 2,049,769	歩A・単A [単価B] B単 206号
合 計				(8,136,053) 10,372,820	
・ ・ コンクリート巻立工				(2,745,000) 3,200,000	
000029 均しコンクリート	(") 0.1	m3	(") 30,770	(") 3,077	歩A・単A [金額B] B単 29号
000030 基礎コンクリート	(4.3) 4.0	m3	(") 30,772.79	(132,323) 123,091	歩A・単A [金額B] B単 30号
000031 コンクリート	(") 32	m3	(") 28,455	(") 910,560	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 型枠 均しコンクリート	(") 0.2	m ²	(") 4,965	(") 993	歩A・単A [金額B] B単 32号
000033 型枠	(") 91	m ²	(") 9,733.25	(") 885,726	歩A・単A [金額B] B単 33号
000034 鉄筋	(5.13) 5.24	ton	(") 158,346	(812,315) 829,733	歩A・単A [単価B] B単 34号
000207 足場	(0.000) 99	掛m ²	(0) 4,517	(0) 447,183	歩A・単A [金額B] B単 207号
合 計				(2,744,994) 3,200,363	
・ 到達立坑内管体工				(9,208,000) 9,661,000	
・ ・ 作業土工				(428,000) 456,000	
000035 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	(") 88	m3	(") 3,085.56	(") 271,530	歩A・単A [金額B] B単 35号
000036 埋戻し 構造物周辺 区分②	(") 45	m3	(") 3,483.91	(") 156,776	歩A・単A [金額B] B単 36号
000208 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	(0.000) 32	m3	(0) 874	(0) 27,968	歩A・単A [金額B] B単 208号
合 計				(428,306) 456,274	
・ ・ 鋼管布設工				(") 6,430,000	
000037 鋼管	(") 4.0	m	(") 365,687	(") 1,462,748	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 異形管	(") 2	本	(") 1,849,134	(") 3,698,268	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 鋼管布設	(") 8.0	m	(") 158,651	(") 1,269,208	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(") 6,430,224	
・ ・ コンクリート巻立工				(2,350,000) 2,775,000	
000040 均しコンクリート	(") 0.1	m3	(") 37,240	(") 3,724	歩A・単A [金額B] B単 40号
000041 基礎コンクリート	(2.6) 2.4	m3	(") 28,058.84	(72,953) 67,341	歩A・単A [金額B] B単 41号
000042 コンクリート	(") 27	m3	(") 28,455	(") 768,285	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 型枠 均しコンクリート	(") 0.2	m ²	(") 4,965	(") 993	歩A・単A [金額B] B単 43号
000044 型枠	(82) 81	m ²	(") 9,733.25	(798,127) 788,394	歩A・単A [金額B] B単 44号
000045 鉄筋	(4.46) 4.56	ton	(") 158,346	(706,223) 722,058	歩A・単A [単価B] B単 45号
000209 足場	(0.000) 94	掛m ²	(0) 4,516	(0) 424,504	歩A・単A [金額B] B単 209号
合 計				(2,350,305) 2,775,299	
・ 排泥工				(") 6,090,000	
・ ・ 作業土工				(") 489,000	
000046 埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し	(") 111	m3	(") 3,085.56	(") 342,498	歩A・単A [金額B] B単 46号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000047 埋戻 構造物周辺 区分②	(") 42	m ³	(") 3,483.90	(") 146,324	歩A・単A [金額B] B単 47号
合 計				(") 488,822	
・鋼管布設工				(") 1,248,000	
000185 鋼管	(") 1.1	m	(") 351,541	(") 386,695	歩A・単A [単価B] B単 185号
000049 異形管	(") 1	本	(") 155,474	(") 155,474	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 排泥弁	(") 1	個	(") 600,738	(") 600,738	歩A・単A [単価B] B単 50号
000186 鋼管布設	(") 2.2	m	(") 47,557	(") 104,625	歩A・単A [単価B] B単 186号
合 計				(") 1,247,532	
・マンホール工				(") 4,353,000	
000187 マンホール	(") 2	箇所	(") 2,024,354	(") 4,048,708	歩A・単A [単価B] B単 187号
000053 マンホール据付	(") 2	箇所	(") 151,905	(") 303,810	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				(") 4,352,518	
・上流制水弁室工				(105,779,000) 104,850,000	
・作業土工 弁室部	1.000	式		(1,181,000) 1,406,000	
000054 床掘	(763) 684	m ³	(") 242.87	(185,311) 166,124	歩A・単A [金額B] B単 54号
000055 埋戻 構造物周辺 区分①	(151) 0.000	m ³	(") 3,085.56	(465,921) 0	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 埋戻 構造物周辺 区分②	(50) 58	m ³	(") 3,483.92	(174,196) 202,067	歩A・単A [金額B] B単 56号
000210 埋戻 構造物周辺以外 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 107	m ³	(0) 3,086	(0) 330,202	歩A・単A [金額B] B単 210号
000211 埋戻 構造物周辺以外 2.5m≤B<4.0m	(0.000) 119	m ³	(0) 2,955	(0) 351,645	歩A・単A [金額B] B単 211号
000057 埋戻 構造物周辺以外 4.0m≤B	(227) 0.000	m ³	(") 1,174.79	(266,679) 0	歩A・単A [金額B] B単 57号
000058 基面整正	(103) 72	m ²	(") 465.50	(47,947) 33,516	歩A・単A [金額B] B単 58号
000059 法面整形	(145) 0.000	m ²	(") 279.66	(40,552) 0	歩A・単A [金額B] B単 59号
000212 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	(0.000) 369	m ³	(0) 874	(0) 322,506	歩A・単A [金額B] B単 212号
合 計				(1,180,606) 1,406,060	
・作業土工 管路部	1.000	式		(210,000) 433,000	
000060 床掘	(157) 246	m ³	(") 242.87	(38,131) 59,747	歩A・単A [金額B] B単 60号
000061 埋戻 構造物周辺 区分①	(8) 20	m ³	(") 3,085.62	(24,685) 61,713	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 埋戻 構造物周辺 区分②	(8) 20	m ³	(") 3,483.87	(27,871) 69,678	歩A・単A [金額B] B単 62号
000063 埋戻 構造物周辺以外 2.5m≤B<4.0m	(22) 63	m ³	(") 2,954.95	(65,009) 186,162	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 埋戻 構造物周辺以外 4.0m≤B	(46) 24	m ³	(") 1,174.80	(54,041) 28,195	歩A・単A [金額B] B単 64号
000213 建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入	(0.000) 31	m ³	(0) 874	(0) 27,094	歩A・単A [金額B] B単 213号
合 計				(209,737) 432,589	
・管体基礎工				(454,000) 745,000	
000065 基面整正	(19) 64	m ²	(") 465.52	(8,845) 29,794	歩A・単A [金額B] B単 65号
000066 法面整形	(44) 0.000	m ²	(") 644.88	(28,375) 0	歩A・単A [金額B] B単 66号
000188 碎石基礎 構造物周辺	(48) 76	m ³	(") 7,762	(372,576) 589,912	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 碎石基礎 構造物周辺以外	(7.0) 20.000	m ³	(") 6,260	(43,820) 125,200	歩A・単A [単価B] B単 189号
合 計				(453,616) 744,906	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁室工				(12,272,000)	
	1.000	式		12,795,000	
000069 基礎碎石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	71	m ³	1,411	100,181	B単 69号
000070 均しコンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	3.5	m ³	30,772.85	107,705	B単 70号
000071 コンクリート	(120)		(")	(3,414,600)	歩A・単A [単価B]
	119	m ³	28,455	3,386,145	B単 71号
000072 コンクリート	(28)		(")	(785,652)	歩A・単A [単価B]
	22	m ³	28,059	617,298	B単 72号
000073 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	1.8	m ²	4,962.22	8,932	B単 73号
000074 型枠	(373)		(")	(3,630,503)	歩A・単A [金額B]
コンクリート	367	m ²	9,733.25	3,572,103	B単 74号
000075 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D25	0.539	ton	163,083	87,902	B単 75号
000076 鉄筋	(8.44)		(")	(1,376,421)	歩A・単A [単価B]
D22	8.75	ton	163,083	1,426,976	B単 76号
000077 鉄筋	(2.17)		(")	(353,890)	歩A・単A [単価B]
D19	2.12	ton	163,083	345,736	B単 77号
000078 鉄筋	(3.93)		(")	(622,300)	歩A・単A [単価B]
D16	3.91	ton	158,346	619,133	B単 78号
000079 鉄筋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13	1.44	ton	160,241	230,747	B単 79号
000080 足場	(289)		(")	(1,305,424)	歩A・単A [金額B]
	278	掛m ²	4,517.03	1,255,737	B単 80号
000081 支保	(54)		(")	(247,348)	歩A・単A [金額B]
	145	空m ³	4,580.51	664,175	B単 81号
000214 掘削幅縮小用存置型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
幅7,600×高4,500	34	m ²	10,948	372,232	B単 214号
合 計				(12,271,605)	
				12,795,002	
・ ・ 鋼管布設工				(91,659,000)	
	1.000	式		89,215,000	
000082 鋼管	(24.7)		(")	(38,048,004)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	1,540,405	0	B単 82号
000215 鋼管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
⑧・⑫削除、⑧-1追加、⑪単価修正、フランジ蓋追加	18.250	m	1,858,192	33,912,004	B単 215号
000083 異形管	(2)		(")	(3,689,068)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	1,844,534	0	B単 83号
000216 異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
⑥単価修正、⑧-2追加	3	本	2,547,297	7,641,891	B単 216号
000084 バタフライ弁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ1,600mm	1	基	21,343,234	21,343,234	B単 84号
000085 バタフライ弁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
φ1,800mm	1	基	23,091,172	23,091,172	B単 85号
000086 空気弁	(1)		(")	(1,584,799)	歩A・単A [単価B]
φ200	0.000	基	1,584,799	0	B単 86号
000217 通気管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SGP125A	1	組	160,971	160,971	B単 217号
000087 鋼管布設	(32.1)		(")	(3,902,750)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	121,581	0	B単 87号
000218 鋼管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	29.124	m	105,250	3,065,301	B単 218号
合 計				(91,659,027)	
				89,214,573	
・ ・ 付帯工				(3,000)	
	1.000	式		256,000	
000088 埋設物表示工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9.7	m	263	2,551	B単 88号
000219 ずれ止め	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VUφ40 L=150、丸鋼φ25 L=350	8	箇所	961	7,688	B単 219号
000220 吊りフック	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
丸鋼φ19 L=1470	4	箇所	2,098	8,392	B単 220号
000221 吊りフック	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
丸鋼φ19 L=1650	4	箇所	2,797	11,188	B単 221号
000222 タラップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
幅300×φ19	48	個	2,760	132,480	B単 222号
000223 マンホール蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ600 (T-25)	1	基	93,664	93,664	B単 223号
合 計				(2,551)	
				255,963	
・ 下流制水弁室工				(57,690,000)	
	1.000	式		58,362,000	
・ ・ 作業土工				(732,000)	
弁室部	1.000	式		895,000	
000089 床掘	(413)		(")	(100,306)	歩A・単A [金額B]
	426	m ³	242.87	103,463	B単 89号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000090 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
構造物周辺 区分①	121	m3	3,085.57	373,354	B単 90号
000091 埋戻	(32)		(")	(111,485)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺 区分②	34	m3	3,483.90	118,453	B単 91号
000092 埋戻	(77)		(")	(90,459)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺以外 4.0m≤B	88	m3	1,174.79	103,382	B単 92号
000093 基面整正	(68)		(")	(31,654)	歩A・単A [金額B]
	69	m ²	465.50	32,120	B単 93号
000094 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	87	m ²	279.66	24,331	B単 94号
000224 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
建設発生土仮置場へ搬入	160	m3	874	139,840	B単 224号
合 計				(731,589)	
				894,943	
・・作業土工 管路部	1.000	式		(556,000)	
				622,000	
000095 床掘	(409)		(")	(99,334)	歩A・単A [金額B]
	393	m3	242.87	95,448	B単 95号
000096 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
構造物周辺 区分①	14	m3	3,085.57	43,198	B単 96号
000097 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
構造物周辺 区分②	14	m3	3,483.92	48,775	B単 97号
000098 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
構造物周辺以外 1.0m≤B≤2.5m	40	m3	2,954.92	118,197	B単 98号
000099 埋戻	(210)		(")	(246,708)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺以外 4.0m≤B	195	m3	1,174.80	229,086	B単 99号
000225 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
建設発生土仮置場へ搬入	100	m3	874	87,400	B単 225号
合 計				(556,212)	
				622,104	
・・管体基礎工	1.000	式		(791,000)	
				799,000	
000100 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	35	m ²	465.51	16,293	B単 100号
000101 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	97	m ²	568.53	55,148	B単 101号
000190 碎石基礎	(83)		(")	(644,246)	歩A・単A [単価B]
構造物周辺	84	m3	7,762	652,008	B単 190号
000191 碎石基礎	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
構造物周辺以外	12	m3	6,260	75,120	B単 191号
合 計				(790,807)	
				798,569	
・・弁室工	1.000	式		(7,688,000)	
				7,851,000	
000104 基礎碎石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	43	m ²	1,411	60,673	B単 104号
000105 均しコンクリート	(2.1)		(")	(58,924)	歩A・単A [金額B]
	2.2	m ²	28,059.04	61,730	B単 105号
000106 コンクリート	(75)		(")	(2,134,125)	歩A・単A [単価B]
	76	m3	28,455	2,162,580	B単 106号
000107 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	14	m3	28,059	392,826	B単 107号
000108 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	1.4	m ²	4,962.85	6,948	B単 108号
000109 型枠	(249)		(")	(2,423,579)	歩A・単A [金額B]
コンクリート	260	m ²	9,733.24	2,530,645	B単 109号
000110 鉄筋	(0.243)		(")	(39,629)	歩A・単A [単価B]
D25	0.244	ton	163,083	39,792	B単 110号
000111 鉄筋	(1.64)		(")	(267,456)	歩A・単A [単価B]
D22	1.65	ton	163,083	269,087	B単 111号
000112 鉄筋	(2.62)		(")	(427,277)	歩A・単A [単価B]
D19	2.63	ton	163,083	428,908	B単 112号
000113 鉄筋	(1.62)		(")	(256,521)	歩A・単A [単価B]
D16	1.63	ton	158,346	258,104	B単 113号
000114 鉄筋	(1.90)		(")	(304,458)	歩A・単A [単価B]
D13	1.91	ton	160,241	306,060	B単 114号
000115 足場	(204)		(")	(921,476)	歩A・単A [金額B]
	207	掛m ²	4,517.03	935,027	B単 115号
000116 支保	(86)		(")	(393,924)	歩A・単A [金額B]
	87	空m3	4,580.51	398,505	B単 116号
合 計				(7,687,816)	
				7,850,885	
・・鋼管布設工	1.000	式		(")	
				47,918,000	
000117 鋼管	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	17.0	m	806,432	13,709,344	B単 117号
000118 異形管	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4	本	1,789,336	7,157,344	B単 118号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000119 バタフライ弁	(") 1	基	(") 21,343,234	(") 21,343,234	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 空気弁 φ200	(") 2	基	(") 1,584,799	(") 3,169,598	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 鋼管布設	(") 25.8	m	(") 98,407	(") 2,538,901	歩A・単A [単価B] B単 121号
合 計				(") 47,918,421	
・・付帯工				(5,000) 277,000	
000122 埋設物表示工	(") 17.4	m	(") 263	(") 4,576	歩A・単A [単価B] B単 122号
000226 ずれ止め VUφ40 L=150、丸鋼φ25 L=350	(0.000) 4	箇所	(0) 876	(0) 3,504	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 吊りフック 丸鋼φ19 L=1570	(0.000) 4	箇所	(0) 699	(0) 2,796	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 タラップ 幅300×φ19	(0.000) 56	個	(0) 2,760	(0) 154,560	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 マンホール蓋 φ600 (T-25)	(0.000) 1	基	(0) 93,666	(0) 93,666	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 通気孔 VPφ125、防虫目皿（接着式）	(0.000) 2.000	箇所	(0) 8,708	(0) 17,416	歩A・単A [単価B] B単 230号
合 計				(4,576) 276,518	
・付帯工				(4,275,000) 5,037,000	
・・場内整備工				(4,275,000) 5,037,000	
000123 重力式擁壁	(") 22.7	m	(") 63,010	(") 1,430,327	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 L型擁壁	(") 32.0	m	(") 38,169	(") 1,221,408	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 ネットフェンス	(") 56.2	m	(") 10,427	(") 585,997	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 コンクリート舗装	(243) 0.000	m ²	(") 4,268	(1,037,124) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号
000231 コンクリート舗装	(0.000) 243	m ²	(0) 4,302	(0) 1,045,386	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 門扉 両開、幅6,000×高さ1,800	(0.000) 1	組	(0) 753,614	(0) 753,614	歩A・単A [単価B] B単 232号
合 計				(4,274,856) 5,036,732	
・止水対策工				(") 7,958,000	
・・止水対策工				(") 7,958,000	
000192 角落し	(") 1	箇所	(") 7,509,052	(") 7,509,052	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 設置工	(") 1	箇所	(") 448,655	(") 448,655	歩A・単A [単価B] B単 193号
合 計				(") 7,957,707	
・撤去工				(552,000) 670,000	
・・アスファルト舗装				(183,000) 185,000	
000127 舗装版切断	(") 22	m	(") 650	(") 14,300	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 舗装版破碎	(") 305	m ²	(") 222	(") 67,710	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト	(") 12	m ³	(") 8,431	(") 101,172	歩A・単A [単価B] B単 129号
000233 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費） （汚泥（アスファルト切断水）	(0.000) 0.100	m ³	(0) 16,935	(0) 1,694	歩A・単A [単価B] B単 233号
合 計				(183,182) 184,876	
・・水路撤去工				(369,000) 434,000	
000130 既設管撤去 φ1,800	(") 14.2	m	(") 24,505	(") 347,971	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 既設水路撤去 既設水路②（下流制水弁室側）	(") 2.6	m ³	(") 8,128	(") 21,133	歩A・単A [単価B] B単 131号
000234 既設水路撤去 既設水路①（上流制水弁室側）	(0.000) 6.8	m ³	(0) 8,128	(0) 55,270	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 上水道管撤去 VP管φ100	(0.000) 27.1	m	(0) 316	(0) 8,564	歩A・単A [単価B] B単 235号

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(115,343,000)	
				147,230,000	
・仮設工				(109,803,000)	
	1.000	式		140,403,000	
・・発進立坑				(68,683,000)	
	1.000	式		70,331,000	
000194 ライナープレート掘削土留 凹形	(") 10.5	m	(") 727,059	(") 7,634,120	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 ライナープレート撤去工 凹形	(") 1.5	m	(") 78,470	(") 117,705	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 ライナープレート材料 凹形	(") 1	式	(") 9,376,722	(") 9,376,722	歩A・単A [金額B] B単 196号
000145 立坑内階段工	(") 19	掛㎡	(") 4,747.05	(") 90,194	歩A・単A [金額B] B単 145号
000197 立坑基礎	(") 8.8	m3	(") 35,211.36	(") 309,860	歩A・単A [金額B] B単 197号
000198 薬液注入工 凹形	(1) 0.000	式	(") 50,941,636	(50,941,636) 0	歩A・単A [金額B] B単 198号
000241 薬液注入工 凹形（水運搬追加）	(0.000) 1	式	(0) 52,588,763	(0) 52,588,763	歩A・単A [金額B] B単 241号
000148 大型土のう設置撤去	(") 38	袋	(") 5,610.57	(") 213,202	歩A・単A [金額B] B単 148号
合 計				(68,683,439) 70,330,566	
・・到達立坑				(34,129,000)	
	1.000	式		34,497,000	
000199 ライナープレート掘削土留 ガイドコンクリート有	(") 11.5	m	(") 370,173	(") 4,256,990	歩A・単A [単価B] B単 199号
000150 ライナープレート撤去工	(11.5) 1.5	m	(") 45,358	(521,617) 68,037	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 ライナープレート材料	(") 1	式	(") 3,854,662	(") 3,854,662	歩A・単A [金額B] B単 151号
000152 立坑内階段工	(") 21	掛㎡	(") 4,517.04	(") 94,858	歩A・単A [金額B] B単 152号
000153 立坑基礎	(") 3.1	m3	(") 35,160.32	(") 108,997	歩A・単A [金額B] B単 153号
000154 薬液注入工	(1) 0.000	式	(") 25,292,041	(25,292,041) 0	歩A・単A [金額B] B単 154号
000242 薬液注入工 水運搬追加	(0.000) 1	式	(0) 26,113,382	(0) 26,113,382	歩A・単A [金額B] B単 242号
合 計				(34,129,165) 34,496,926	
・・仮設土留工 上流制水弁室				(0)	
	1.000	式		23,196,000	
000243 油圧式杭圧入機械据付・解体 硬質地盤クリア工法	(0.000) 1	回	(0) 434,939	(0) 434,939	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 油圧引抜機械据付・解体	(0.000) 1	回	(0) 60,338	(0) 60,338	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 鋼矢板圧入・引抜工 IV型、L=12.0m	(0.000) 89	枚	(0) 129,448	(0) 11,520,872	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 鋼矢板圧入・引抜工 III型、L=10.5m	(0.000) 79	枚	(0) 121,451	(0) 9,594,629	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 腹起し・切梁 H-300	(0.000) 4.70	ton	(0) 103,256	(0) 485,303	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 腹起し・切梁 H-350	(0.000) 2.25	ton	(0) 103,256	(0) 232,326	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 腹起し・切梁 H-400	(0.000) 8.40	ton	(0) 103,256	(0) 867,350	歩A・単A [単価B] B単 249号
合 計				(0) 23,195,757	
・・仮設ヤード 発進立坑側ヤード、到達立坑側ヤード				(4,834,000)	
	1.000	式		7,543,000	
000161 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去	(201) 0.000	㎡	(") 2,627	(528,027) 0	歩A・単A [単価B] B単 161号
000250 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去	(0.000) 585	㎡	(0) 3,641	(0) 2,129,985	歩A・単A [単価B] B単 250号
000162 土木シート	(") 2,345	㎡	(") 260	(") 609,700	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 殻運搬処理 廃プラスチック類	(") 12	m3	(") 8,740	(") 104,880	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 殻運搬処理 廃プラスチック類	(") 2	回	(") 17,019	(") 34,038	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 仮設ヤード工	(") 500	m3	(") 4,293	(") 2,146,500	歩A・単A [単価B] B単 165号
000251 仮設ヤード工 盛土撤去	(0.000) 556	m3	(0) 274	(0) 152,344	歩A・単A [単価B] B単 251号
000166 高密度ポリエチレン管設置撤去 下流制水弁室側	(") 50	m	(") 28,212	(") 1,410,600	歩A・単A [単価B] B単 166号
000252 高密度ポリエチレン管設置撤去 上流制水弁室側	(0.000) 32	m	(0) 28,212	(0) 902,784	歩A・単A [単価B] B単 252号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000253 砕石 RC-40	(0.000) 24.000	m ³	(0) 2,170	(0) 52,080	歩A・単A [単価B] B単 253号
合 計				(4,833,745) 7,542,911	
・・仮設ヤード 損東西部分水工	1.000	式		(0) 358,000	
000254 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去	(0.000) 111	m ²	(0) 536	(0) 59,496	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 大型土のう設置・撤去	(0.000) 1	式	(0) 269,057	(0) 269,057	歩A・単A [金額B] B単 255号
000256 H形鋼 H-350、L=16m	(0.000) 4.80	ton	(0) 6,049	(0) 29,035	歩A・単A [単価B] B単 256号
合 計				(0) 357,588	
・・仮設ヤード 建設発生土仮置場	1.000	式		(0) 640,000	
000257 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去（立坑掘削時）	(0.000) 260	m ²	(0) 1,056	(0) 274,560	歩A・単A [単価B] B単 257号
000258 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去（下流制水弁室掘削時）	(0.000) 111	m ²	(0) 545	(0) 60,495	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去（上流制水弁室掘削時）	(0.000) 111	m ²	(0) 545	(0) 60,495	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 土砂流出防止柵 設置	(0.000) 1	式	(0) 244,776	(0) 244,776	歩A・単A [金額B] B単 260号
合 計				(0) 640,326	
・・排水処理工	1.000	式		(") 127,000	
000167 排水ポンプ	(") 1	箇所	(") 127,166	(") 127,166	歩A・単A [金額B] B単 167号
合 計				(") 127,166	
・・安全費	1.000	式		(2,030,000) 3,711,000	
000168 交通誘導警備員 発進・到達立坑	(128) 228	人	(") 15,858	(2,029,824) 3,615,624	歩A・単A [単価B] B単 168号
000261 交通誘導警備員 損東西部分水工	(0.000) 6	人	(0) 15,887	(0) 95,322	歩A・単A [単価B] B単 261号
合 計				(2,029,824) 3,710,946	
・通信・換気設備工	1.000	式		(") 386,000	
・・通信配線設備工	1.000	式		(") 386,000	
000169 通信配線設備工	(") 1	式	(") 61,251	(") 61,251	歩A・単A [金額B] B単 169号
000170 換気設備工	(") 1	式	(") 325,021	(") 325,021	歩A・単A [金額B] B単 170号
合 計				(") 386,272	
・送排泥設備工	1.000	式		(4,983,000) 6,270,000	
・・高濃度泥水設備工	1.000	式		(4,983,000) 6,270,000	
000171 高濃度泥水注入設備工	(") 1	箇所	(") 190,891	(") 190,891	歩A・単A [金額B] B単 171号
000172 吸泥排土設備工	(") 1	箇所	(") 211,226	(") 211,226	歩A・単A [金額B] B単 172号
000173 排土貯留槽設置撤去工	(") 1	箇所	(") 160,488	(") 160,488	歩A・単A [金額B] B単 173号
000174 管内設備撤去工	(") 46.0	m	(") 1,840.84	(") 84,679	歩A・単A [金額B] B単 174号
000175 汚泥運搬・処理	(256) 332	m ³	(") 16,935	(4,335,360) 5,622,420	歩A・単A [単価B] B単 175号
合 計				(4,982,644) 6,269,704	
・注入設備工	1.000	式		(") 171,000	
・・注入設備工	1.000	式		(") 171,000	
000176 注入設備工	(") 1	式	(") 171,158	(") 171,158	歩A・単A [金額B] B単 176号

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 推進用管			(")		
			m	178,778		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 裏込注入工			(")		
			m	11,524		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 目地モルタル工			(")		
			箇所	18,191		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 支圧壁工			(")		
			箇所	794,511		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 発進坑口工			(")		
			箇所	1,028,837		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 到達坑口工			(")		
			箇所	834,455		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 発進坑口鏡切り工			(")		
			m	2,275		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 到達坑口鏡切り工			(")		
			m	2,275		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 推進用機器据付撤去工			(")		
			箇所	549,893		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 掘進機発進用受台			(")		
			箇所	279,385		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 掘進機引上用受台			(")		
			箇所	89,367		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 掘進機据付工			(")		
			台	346,634		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 掘進機分割搬出工			(")		
			台	1,039,903		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 殻運搬処理（産業廃棄物処分費）			(")		
	コンクリート		m3	6,270		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** ビット損料			(")		
			式	6,132,500		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鋼管			(")		
			m	341,427		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 鋼管布設			(")		
			m	138,093		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 浮上防止対策			(")		
			箇所	165,471.68		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 間仕切壁設置			(")		
			箇所	153,407.25		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 裏込材充填			(")		
			m3	39,246		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 埋戻し			(")		
	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3	3,085.56		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 埋戻し					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	構造物周辺 区分②		m3	(") 3,483.92		歩A・単A
000026	鋼管 *** B単ー 26号 ***					
			m	(") 365,628		歩A・単A
000027	異形管 *** B単ー 27号 ***					
			本	(") 1,683,540		歩A・単A
000028	鋼管布設 *** B単ー 28号 ***					
			m	(") 146,857		歩A・単A
000029	均しコンクリート *** B単ー 29号 ***					
			m3	(") 30,770		歩A・単A
000030	基礎コンクリート *** B単ー 30号 ***					
			m3	(") 30,772.79		歩A・単A
000031	コンクリート *** B単ー 31号 ***					
			m3	(") 28,455		歩A・単A
000032	型枠 *** B単ー 32号 ***					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,965		歩A・単A
000033	型枠 *** B単ー 33号 ***					
			m ²	(") 9,733.25		歩A・単A
000034	鉄筋 *** B単ー 34号 ***					
			ton	(") 158,346		歩A・単A
000035	埋戻し *** B単ー 35号 ***					
	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3	(") 3,085.56		歩A・単A
000036	埋戻し *** B単ー 36号 ***					
	構造物周辺 区分②		m3	(") 3,483.91		歩A・単A
000037	鋼管 *** B単ー 37号 ***					
			m	(") 365,687		歩A・単A
000038	異形管 *** B単ー 38号 ***					
			本	(") 1,849,134		歩A・単A
000039	鋼管布設 *** B単ー 39号 ***					
			m	(") 158,651		歩A・単A
000040	均しコンクリート *** B単ー 40号 ***					
			m3	(") 37,240		歩A・単A
000041	基礎コンクリート *** B単ー 41号 ***					
			m3	(") 28,058.84		歩A・単A
000042	コンクリート *** B単ー 42号 ***					
			m3	(") 28,455		歩A・単A
000043	型枠 *** B単ー 43号 ***					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,965		歩A・単A
000044	型枠 *** B単ー 44号 ***					
			m ²	(") 9,733.25		歩A・単A
000045	鉄筋 *** B単ー 45号 ***					
			ton	(") 158,346		歩A・単A
000046	埋戻し *** B単ー 46号 ***					
	構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3	(") 3,085.56		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000047	*** B単— 47号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分②		m3	(") 3,483.90		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 異形管					
			本	(") 155,474		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 排泥弁					
			個	(") 600,738		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** マンホール据付					
			箇所	(") 151,905		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 床掘					
			m3	(") 242.87		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分①		m3	(") 3,085.56		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分②		m3	(") 3,483.92		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 埋戻					
	構造物周辺以外 4.0m≤B		m3	(") 1,174.79		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 基面整正					
			m ²	(") 465.50		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 法面整形					
			m ²	(") 279.66		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 床掘					
			m3	(") 242.87		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分①		m3	(") 3,085.62		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分②		m3	(") 3,483.87		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 埋戻					
	構造物周辺以外 2.5m≤B<4.0m		m3	(") 2,954.95		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 埋戻					
	構造物周辺以外 4.0m≤B		m3	(") 1,174.80		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 基面整正					
			m ²	(") 465.52		歩A・単A
000066	*** B単— 66号 *** 法面整形					
			m ²	(") 644.88		歩A・単A
000069	*** B単— 69号 *** 基礎砕石					
			m ²	(") 1,411		歩A・単A
000070	*** B単— 70号 *** 均しコンクリート					
			m ²	(") 30,772.85		歩A・単A
000071	*** B単— 71号 *** コンクリート					
			m3	(") 28,455		歩A・単A
000072	*** B単— 72号 *** コンクリート					
			m3	(") 28,059		歩A・単A
000073	*** B単— 73号 *** 型枠					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	均しコンクリート		m ²	4,962.22		歩A・単A
000074	*** B単— 74号 *** 型枠					
	コンクリート		m ²	9,733.25		歩A・単A
000075	*** B単— 75号 *** 鉄筋					
	D25		ton	163,083		歩A・単A
000076	*** B単— 76号 *** 鉄筋					
	D22		ton	163,083		歩A・単A
000077	*** B単— 77号 *** 鉄筋					
	D19		ton	163,083		歩A・単A
000078	*** B単— 78号 *** 鉄筋					
	D16		ton	158,346		歩A・単A
000079	*** B単— 79号 *** 鉄筋					
	D13		ton	160,241		歩A・単A
000080	*** B単— 80号 *** 足場					
			掛m ²	4,517.03		歩A・単A
000081	*** B単— 81号 *** 支保					
			空m ³	4,580.51		歩A・単A
000082	*** B単— 82号 *** 鋼管					
			m	1,540,405		歩A・単A
000083	*** B単— 83号 *** 異形管					
			本	1,844,534		歩A・単A
000084	*** B単— 84号 *** バタフライ弁					
	φ1,600mm		基	21,343,234		歩A・単A
000085	*** B単— 85号 *** バタフライ弁					
	φ1,800mm		基	23,091,172		歩A・単A
000086	*** B単— 86号 *** 空気弁					
	φ200		基	1,584,799		歩A・単A
000087	*** B単— 87号 *** 鋼管布設					
			m	121,581		歩A・単A
000088	*** B単— 88号 *** 埋設物表示工					
			m	263		歩A・単A
000089	*** B単— 89号 *** 床掘					
			m ³	242.87		歩A・単A
000090	*** B単— 90号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分①		m ³	3,085.57		歩A・単A
000091	*** B単— 91号 *** 埋戻					
	構造物周辺 区分②		m ³	3,483.90		歩A・単A
000092	*** B単— 92号 *** 埋戻					
	構造物周辺以外 4.0m≤B		m ³	1,174.79		歩A・単A
000093	*** B単— 93号 *** 基面整正					
			m ²	465.50		歩A・単A
000094	*** B単— 94号 *** 法面整形					
			m ²	279.66		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000095	床掘 *** B単— 95号 ***					
			m3	(") 242.87		歩A・単A
000096	埋戻 *** B単— 96号 ***					
	構造物周辺 区分①		m3	(") 3,085.57		歩A・単A
000097	埋戻 *** B単— 97号 ***					
	構造物周辺 区分②		m3	(") 3,483.92		歩A・単A
000098	埋戻 *** B単— 98号 ***					
	構造物周辺以外 1.0m≤B≤2.5m		m3	(") 2,954.92		歩A・単A
000099	埋戻 *** B単— 99号 ***					
	構造物周辺以外 4.0m≤B		m3	(") 1,174.80		歩A・単A
000100	基面整正 *** B単— 100号 ***					
			m ²	(") 465.51		歩A・単A
000101	法面整形 *** B単— 101号 ***					
			m ²	(") 568.53		歩A・単A
000104	基礎碎石 *** B単— 104号 ***					
			m ³	(") 1,411		歩A・単A
000105	均しコンクリート *** B単— 105号 ***					
			m ³	(") 28,059.04		歩A・単A
000106	コンクリート *** B単— 106号 ***					
			m3	(") 28,455		歩A・単A
000107	コンクリート *** B単— 107号 ***					
			m3	(") 28,059		歩A・単A
000108	型枠 *** B単— 108号 ***					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,962.85		歩A・単A
000109	型枠 *** B単— 109号 ***					
	コンクリート		m ²	(") 9,733.24		歩A・単A
000110	鉄筋 *** B単— 110号 ***					
	D25		ton	(") 163,083		歩A・単A
000111	鉄筋 *** B単— 111号 ***					
	D22		ton	(") 163,083		歩A・単A
000112	鉄筋 *** B単— 112号 ***					
	D19		ton	(") 163,083		歩A・単A
000113	鉄筋 *** B単— 113号 ***					
	D16		ton	(") 158,346		歩A・単A
000114	鉄筋 *** B単— 114号 ***					
	D13		ton	(") 160,241		歩A・単A
000115	足場 *** B単— 115号 ***					
			掛m ²	(") 4,517.03		歩A・単A
000116	支保 *** B単— 116号 ***					
			空m3	(") 4,580.51		歩A・単A
000117	鋼管 *** B単— 117号 ***					
			m	(") 806,432		歩A・単A
000118	異形管 *** B単— 118号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			本	1,789,336		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** バタフライ弁					
			基	21,343,234		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 空気弁					
	φ200		基	1,584,799		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 鋼管布設					
			m	98,407		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 埋設物表示工					
			m	263		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 重力式擁壁					
			m	63,010		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** L型擁壁					
			m	38,169		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** ネットフェンス					
			m	10,427		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** コンクリート舗装					
			m ²	4,268		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 舗装版切断					
			m	650		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 舗装版破砕					
			m ²	222		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト		m ³	8,431		歩A・単A
000130	*** B単ー 130号 *** 既設管撤去					
	φ1,800		m	24,505		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 既設水路撤去					
	既設水路②（下流制水弁室側）		m ³	8,128		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** アスファルト復旧					
			m ²	3,180		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** アスファルト復旧					
	表層のみ		m ²	2,566		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 基礎砕石					
			m ²	1,411		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 均しコンクリート					
			m ³	30,773		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 無筋コンクリート					
			m ³	30,773		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 型枠					
	均しコン		m ²	4,962.30		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 型枠					
	コンクリート		m ²	9,733.24		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 表土掘削・埋戻し					
			m ²	145		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000145	*** B単ー 145号 *** 立坑内階段工					
			掛㎡	(") 4,747.05		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 大型土のう設置撤去					
			袋	(") 5,610.57		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** ライナープレート撤去工					
			m	(") 45,358		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** ライナープレート材料					
			式	(") 3,854,662		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 立坑内階段工					
			掛㎡	(") 4,517.04		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 立坑基礎					
			㎡	(") 35,160.32		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** 薬液注入工					
			式	(") 25,292,041		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 敷鉄板					
	t=22mm 設置～賃料～撤去		㎡	(") 2,627		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 土木シート					
			㎡	(") 260		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 殻運搬処理					
	廃プラスチック類		㎡	(") 8,740		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 殻運搬処理					
	廃プラスチック類		回	(") 17,019		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 仮設ヤード工					
			㎡	(") 4,293		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去					
	下流制水弁室側		m	(") 28,212		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 排水ポンプ					
			箇所	(") 127,166		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 交通誘導警備員					
	発進・到達立坑		人	(") 15,858		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 通信配線設備工					
			式	(") 61,251		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 換気設備工					
			式	(") 325,021		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 高濃度泥水注入設備工					
			箇所	(") 190,891		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 吸泥排土設備工					
			箇所	(") 211,226		歩A・単A
000173	*** B単ー 173号 *** 排土貯留槽設置撤去工					
			箇所	(") 160,488		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 管内設備撤去工					
			m	(") 1,840.84		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 汚泥運搬・処理					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	16,935		歩A・単A
000176	*** B単－ 176号 *** 注入設備工					
			式	(") 171,158		歩A・単A
000177	*** B単－ 177号 *** 水質調査					
			式	(") 72,033		歩A・単A
B19001	*** B単－ 178号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	(") 550,124		歩A・単A
B19002	*** B単－ 179号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(") 13,339.52		歩A・単A
B19002	*** B単－ 180号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板以外		ton	(") 13,339.52		歩A・単A
000181	*** B単－ 181号 *** 超音波探傷試験					
			箇所	(") 20,071		歩A・単A
000182	*** B単－ 182号 *** 切羽坑内作業工					
	ショートストローク		m	(") 111,401		歩A・単A
000183	*** B単－ 183号 *** 坑外作業工					
	ショートストローク		m	(") 27,505		歩A・単A
000184	*** B単－ 184号 *** 機械器具損料及び電力料					
	ショートストローク		式	(") 28,164,717		歩A・単A
000185	*** B単－ 185号 *** 鋼管					
			m	(") 351,541		歩A・単A
000186	*** B単－ 186号 *** 鋼管布設					
			m	(") 47,557		歩A・単A
000187	*** B単－ 187号 *** マンホール					
			箇所	(") 2,024,354		歩A・単A
000188	*** B単－ 188号 *** 砕石基礎					
	構造物周辺		m3	(") 7,762		歩A・単A
000189	*** B単－ 189号 *** 砕石基礎					
	構造物周辺以外		m3	(") 6,260		歩A・単A
000190	*** B単－ 190号 *** 砕石基礎					
	構造物周辺		m3	(") 7,762		歩A・単A
000191	*** B単－ 191号 *** 砕石基礎					
	構造物周辺以外		m3	(") 6,260		歩A・単A
000192	*** B単－ 192号 *** 角落し					
			箇所	(") 7,509,052		歩A・単A
000193	*** B単－ 193号 *** 設置工					
			箇所	(") 448,655		歩A・単A
000194	*** B単－ 194号 *** ライナープレート掘削土留					
	円形		m	(") 727,059		歩A・単A
000195	*** B単－ 195号 *** ライナープレート撤去工					
	円形		m	(") 78,470		歩A・単A
000196	*** B単－ 196号 *** ライナープレート材料					
	円形		式	(") 9,376,722		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000197	*** B単ー 197号 *** 立坑基礎					
			m3	(") 35,211.36		歩A・単A
000198	*** B単ー 198号 *** 薬液注入工					
	円形		式	(") 50,941,636		歩A・単A
000199	*** B単ー 199号 *** ライナープレート掘削土留					
	ガイドコンクリート有		m	(") 370,173		歩A・単A
000200	*** B単ー 200号 *** 試掘					
			式	(") 214,901		歩A・単A
000201	*** B単ー 201号 *** 推進用管					
			m	(0) 174,104		歩A・単A
000202	*** B単ー 202号 *** 水運搬					
			日	(0) 39,196		歩A・単A
000203	*** B単ー 203号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	(0) 874		歩A・単A
000204	*** B単ー 204号 *** 鋼管					
	S㉔→S㉔-1、S㉔-2に分割		m	(0) 384,623		歩A・単A
000205	*** B単ー 205号 *** 異形管					
	S㉔単価変更		本	(0) 2,252,545		歩A・単A
000206	*** B単ー 206号 *** 鋼管布設					
			m	(0) 178,707		歩A・単A
000207	*** B単ー 207号 *** 足場					
			掛m ²	(0) 4,517		歩A・単A
000208	*** B単ー 208号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	(0) 874		歩A・単A
000209	*** B単ー 209号 *** 足場					
			掛m ²	(0) 4,516		歩A・単A
000210	*** B単ー 210号 *** 埋戻					
	構造物周辺以外 1.0m≦B<2.5m		m3	(0) 3,086		歩A・単A
000211	*** B単ー 211号 *** 埋戻					
	構造物周辺以外 2.5m≦B<4.0m		m3	(0) 2,955		歩A・単A
000212	*** B単ー 212号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	(0) 874		歩A・単A
000213	*** B単ー 213号 *** 建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	(0) 874		歩A・単A
000214	*** B単ー 214号 *** 掘削幅縮小用存置型枠					
	幅7,600×高4,500		m ²	(0) 10,948		歩A・単A
000215	*** B単ー 215号 *** 鋼管					
	㉔・㉔削除、㉔-1追加、㉔単価修正、フランジ蓋追加		m	(0) 1,858,192		歩A・単A
000216	*** B単ー 216号 *** 異形管					
	㉔単価修正、㉔-2追加		本	(0) 2,547,297		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 通気管					
	SGP125A		組	(0) 160,971		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 鋼管布設					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			m	105,250		歩A・単A
	*** B単ー 219号 ***					
000219	ずれ止め					
	VUφ40 L=150、丸鋼φ25 L=350		箇所	(0) 961		歩A・単A
	*** B単ー 220号 ***					
000220	吊りフック					
	丸鋼φ19 L=1470		箇所	(0) 2,098		歩A・単A
	*** B単ー 221号 ***					
000221	吊りフック					
	丸鋼φ19 L=1650		箇所	(0) 2,797		歩A・単A
	*** B単ー 222号 ***					
000222	タラップ					
	幅300×φ19		個	(0) 2,760		歩A・単A
	*** B単ー 223号 ***					
000223	マンホール蓋					
	φ600 (T-25)		基	(0) 93,664		歩A・単A
	*** B単ー 224号 ***					
000224	建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	(0) 874		歩A・単A
	*** B単ー 225号 ***					
000225	建設発生土処理					
	建設発生土仮置場へ搬入		m3	(0) 874		歩A・単A
	*** B単ー 226号 ***					
000226	ずれ止め					
	VUφ40 L=150、丸鋼φ25 L=350		箇所	(0) 876		歩A・単A
	*** B単ー 227号 ***					
000227	吊りフック					
	丸鋼φ19 L=1570		箇所	(0) 699		歩A・単A
	*** B単ー 228号 ***					
000228	タラップ					
	幅300×φ19		個	(0) 2,760		歩A・単A
	*** B単ー 229号 ***					
000229	マンホール蓋					
	φ600 (T-25)		基	(0) 93,666		歩A・単A
	*** B単ー 230号 ***					
000230	通気孔					
	VPφ125、防虫目皿（接着式）		箇所	(0) 8,708		歩A・単A
	*** B単ー 231号 ***					
000231	コンクリート舗装					
			m ²	(0) 4,302		歩A・単A
	*** B単ー 232号 ***					
000232	門扉					
	両開、幅6,000×高さ1,800		組	(0) 753,614		歩A・単A
	*** B単ー 233号 ***					
000233	搬運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	（汚泥（アスファルト切断水）		m3	(0) 16,935		歩A・単A
	*** B単ー 234号 ***					
000234	既設水路撤去					
	既設水路①（上流制水弁室側）		m3	(0) 8,128		歩A・単A
	*** B単ー 235号 ***					
000235	上水道管撤去					
	VP管φ100		m	(0) 316		歩A・単A
	*** B単ー 236号 ***					
000236	搬運搬処理（処分）					
	上水道管VPφ100		m3	(0) 8,740		歩A・単A
	*** B単ー 237号 ***					
000237	大型土の撤去					
	揖東西部分土工		袋	(0) 742		歩A・単A
	*** B単ー 238号 ***					
000238	土砂運搬					
	揖東西部分土工		m3	(0) 1,121		歩A・単A
	*** B単ー 239号 ***					
000239	鉄筋コンクリート柵渠					
			m	(0) 153,030		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000240	*** B単ー 240号 *** 基礎碎石			(0)		
			m ³	1,412		歩A・単A
000241	*** B単ー 241号 *** 薬液注入工			(0)		
	円形（水運搬追加）		式	52,588,763		歩A・単A
000242	*** B単ー 242号 *** 薬液注入工			(0)		
	水運搬追加		式	26,113,382		歩A・単A
000243	*** B単ー 243号 *** 油圧式杭圧入機械据付・解体			(0)		
	硬質地盤クリア工法		回	434,939		歩A・単A
000244	*** B単ー 244号 *** 油圧引抜機械据付・解体			(0)		
			回	60,338		歩A・単A
000245	*** B単ー 245号 *** 鋼矢板圧入・引抜工			(0)		
	IV型、L=12.0m		枚	129,448		歩A・単A
000246	*** B単ー 246号 *** 鋼矢板圧入・引抜工			(0)		
	III型、L=10.5m		枚	121,451		歩A・単A
000247	*** B単ー 247号 *** 腹起し・切梁			(0)		
	H-300		ton	103,256		歩A・単A
000248	*** B単ー 248号 *** 腹起し・切梁			(0)		
	H-350		ton	103,256		歩A・単A
000249	*** B単ー 249号 *** 腹起し・切梁			(0)		
	H-400		ton	103,256		歩A・単A
000250	*** B単ー 250号 *** 敷鉄板			(0)		
	t=22mm 設置～賃料～撤去		m ²	3,641		歩A・単A
000251	*** B単ー 251号 *** 仮設ヤード工			(0)		
	盛土撤去		m ³	274		歩A・単A
000252	*** B単ー 252号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去			(0)		
	上流制水弁室側		m	28,212		歩A・単A
000253	*** B単ー 253号 *** 碎石			(0)		
	RC-40		m ³	2,170		歩A・単A
000254	*** B単ー 254号 *** 敷鉄板			(0)		
	t=22mm 設置～賃料～撤去		m ²	536		歩A・単A
000255	*** B単ー 255号 *** 大型土のう設置・撤去			(0)		
			式	269,057		歩A・単A
000256	*** B単ー 256号 *** H形鋼			(0)		
	H-350、L=16m		ton	6,049		歩A・単A
000257	*** B単ー 257号 *** 敷鉄板			(0)		
	t=22mm 設置～賃料～撤去（立坑掘削時）		m ²	1,056		歩A・単A
000258	*** B単ー 258号 *** 敷鉄板			(0)		
	t=22mm 設置～賃料～撤去（下流制水弁室掘削時）		m ²	545		歩A・単A
000259	*** B単ー 259号 *** 敷鉄板			(0)		
	t=22mm 設置～賃料～撤去（上流制水弁室掘削時）		m ²	545		歩A・単A
000260	*** B単ー 260号 *** 土砂流出防止柵 設置			(0)		
			式	244,776		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** 交通誘導警備員					

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	推進用管		m		(") 47,000 m	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,	(") 19,000	本	434,000	(") 8,246,000	S単 23号
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,	(") 1,000	本	369,000	(") 369,000	S単 24号
S07062	管切断 (HP管) 1800mm	(") 1,000	箇所	125,256	(") 125,256	S単 188号
S02116	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,	(") 19,000	組	20,700	(") 393,300	S単 25号
	合 計				(") 9,133,556	
	単 価				(") 178,778	
	官積算単価				194,331	合意率 0.919966
	*** B単－ 5号 ***					
000005	裏込注入工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T10003	裏込注入工 ハイブリットモール工法、Φ1,800	(") 1,000	m	12,526	(") 12,526	T単 29号
	合 計				(") 12,526	
	単 価				(") 11,524	
	官積算単価				12,526	合意率 0.920006
	*** B単－ 6号 ***					
000006	目地モルタル工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T10004	目地モルタル工 ハイブリットモール工法、Φ1,800	(") 1,000	箇所	19,773	(") 19,773	T単 30号
	合 計				(") 19,773	
	単 価				(") 18,191	
	官積算単価				19,773	合意率 0.919991
	*** B単－ 7号 ***					
000007	支圧壁工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート"ン"車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(") 11,000	m3	30,500	(") 335,500	S単 260号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12,000	m ²	10,580	(") 126,960	S単 268号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 11,000	m3	36,470	(") 401,170	S単 121号
	合 計				(") 863,630	
	単 価				(") 794,511	
	官積算単価				863,630	合意率 0.919966
	*** B単－ 8号 ***					
000008	発進坑口工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	発進坑口工	(") 1,000	箇所	1,118,341	(") 1,118,341	T単 12号
	合 計				(") 1,118,341	
	単 価				(") 1,028,837	
	官積算単価				1,118,341	合意率 0.919967
	*** B単－ 9号 ***					
000009	到達坑口工		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00014	到達坑口工	(") 1.000	箇所	907,049	(") 907,049	T単 13号
	合 計				(") 907,049	
	単 価				(") 834,455	
	官積算単価				907,049	合意率 0.919966
	*** B単一 10号 ***					
000010	発進坑口鏡切り工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	鏡切り工	(") 1.000	m	2,473	(") 2,473	T単 14号
	合 計				(") 2,473	
	単 価				(") 2,275	
	官積算単価				2,473	合意率 0.919935
	*** B単一 11号 ***					
000011	到達坑口鏡切り工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	鏡切り工	(") 1.000	m	2,473	(") 2,473	T単 14号
	合 計				(") 2,473	
	単 価				(") 2,275	
	官積算単価				2,473	合意率 0.919935
	*** B単一 12号 ***					
000012	推進用機器据付撤去工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	推進用機器据付撤去工	(") 1.000	箇所	597,731	(") 597,731	T単 15号
	合 計				(") 597,731	
	単 価				(") 549,893	
	官積算単価				597,731	合意率 0.919967
	*** B単一 13号 ***					
000013	掘進機発進用受台		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00017	掘進機発進用受台	(") 1.000	箇所	303,690	(") 303,690	T単 16号
	合 計				(") 303,690	
	単 価				(") 279,385	
	官積算単価				303,690	合意率 0.919967
	*** B単一 14号 ***					
000014	掘進機引上用受台		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00018	掘進機引上用受台工	(") 1.000	箇所	97,142	(") 97,142	T単 17号
	合 計				(") 97,142	
	単 価				(") 89,367	
	官積算単価				97,142	合意率 0.919962
	*** B単一 15号 ***					
000015	掘進機据付工		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00019	掘進機据付工	(") 1.000	台	376,790	(") 376,790	T単 18号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 376,790	
	単 価				(") 346,634	
	官積算単価				376,790	合意率 0.919966
	*** B単－ 16号 ***					
000016	掘進機分割搬出工		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00020	掘進機分割搬出工	(") 1.000	台	1,130,370	(") 1,130,370	T単 19号
	合 計				(") 1,130,370	
	単 価				(") 1,039,903	
	官積算単価				1,130,370	合意率 0.919966
	*** B単－ 17号 ***					
000017	殻運搬処理（産業廃棄物処分費） コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,700	(") 2,700	S単 115号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,	(") 1.000	m3	4,115	(") 4,115	S単 254号
	合 計				(") 6,815	
	単 価				(") 6,270	
	官積算単価				6,815	合意率 0.920029
	*** B単－ 18号 ***					
000018	ビット損料		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00021	推進機ビット	(") 1.000	式	6,666,000	(") 6,666,000	T単 20号
	合 計				(") 6,666,000	
	単 価				(") 6,132,500	
	官積算単価				6,666,000	合意率 0.919966
	*** B単－ 19号 ***					
000019	鋼管		m		(") 47.800 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（内挿管） S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,	(") 13.000	本	1,090,000	(") 14,170,000	S単 43号
S02116	鋼管（内挿管） S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付,,	(") 2.000	本	1,280,000	(") 2,560,000	S単 44号
S02116	鋼管（内挿管） S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761,,	(") 1.000	本	1,010,000	(") 1,010,000	S単 45号
	合 計				(") 17,740,000	
	単 価				(") 341,427	
	官積算単価				371,130	合意率 0.919966
	*** B単－ 20号 ***					
000020	鋼管布設		m		(") 47.800 m	歩A 当たり算出
T20001	鋼管吊込 Φ1600	(") 16.000	本	54,447	(") 871,152	T単 31号
T20002	水路内運搬	(") 47.800	m	40,129	(") 1,918,166	T単 32号
T20003	鋼管据付 L=3,000mm	(") 15.000	本	177,873	(") 2,668,095	T単 33号
T20004	鋼管据付 L=2,761mm	(") 1.000	本	113,883	(") 113,883	T単 34号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1600mm,9mm	(") 15.000	箇所	95,255	(") 1,428,825	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	(") 15.000	箇所	11,662	(") 174,930	S単 192号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 7,175,051	
	単 価				(") 138,093	
	官積算単価				150,106	合意率 0.919969
	*** B単— 21号 ***					
000021	浮上防止対策		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20005	浮上防止対策	(") 1.000	箇所	179,867	(") 179,867	T単 35号
	合 計				(") 179,867	
	単 価				(") 165,471.68	
	官積算単価				179,867	合意率 0.919966
	*** B単— 22号 ***					
000022	間仕切壁設置		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20006	間仕切壁設置	(") 1.000	箇所	166,753	(") 166,753	T単 36号
	合 計				(") 166,753	
	単 価				(") 153,407.25	
	官積算単価				166,753	合意率 0.919966
	*** B単— 23号 ***					
000023	裏込材充填		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T20007	裏込材充填	(") 1.000	m3	42,660	(") 42,660	T単 37号
	合 計				(") 42,660	
	単 価				(") 39,246	
	官積算単価				42,660	合意率 0.919971
	*** B単— 24号 ***					
000024	埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,720	(") 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1.000	m3	635	(") 635	S単 4号
	合 計				(") 3,354	
	単 価				(") 3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919966
	*** B単— 25号 ***					
000025	埋戻し 構造物周辺 区分②		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	251.4	(") 277	S単 247号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,788	2,788	S単 2号
	合 計				(")	
	単 価				3,787	
	官積算単価				3,483.92	
					3,787	合意率 0.919968
	*** B単— 26号 ***					
000026	鋼管		m		(")	歩A
					3.900 m	当たり算出
S02116	鋼管（発進立坑内）	(")			(")	
	S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910,,	1.000	本	1,550,000	1,550,000	S単 51号
	合 計				(")	
	単 価				1,550,000	
	官積算単価				365,628	
					397,436	合意率 0.919966
	*** B単— 27号 ***					
000027	異形管		本		(")	歩A
					3.000 本	当たり算出
S02116	鋼管（発進立坑内）	(")			(")	
	S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000,,	1.000	本	1,470,000	1,470,000	S単 52号
S02116	鋼管（発進、到達立坑内）	(")			(")	
	S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0,,	1.000	本	2,010,000	2,010,000	S単 53号
S02116	鋼管（発進立坑内）	(")			(")	
	S⑧90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9°26'42,,	1.000	本	2,010,000	2,010,000	S単 54号
	合 計				(")	
	単 価				5,490,000	
	官積算単価				(")	
					1,683,540	
					1,830,000	合意率 0.919967
	*** B単— 28号 ***					
000028	鋼管布設		m		(")	歩A
					11.300 m	当たり算出
T20001	鋼管吊込	(")			(")	
	Φ1600	4.000	本	54,447	217,788	T単 31号
T20008	立坑内鋼管据付	(")			(")	
		4.000	本	262,871	1,051,484	T単 38号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	(")			(")	
	1600mm,9mm	5.000	箇所	95,255	476,275	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装	(")			(")	
	内面塗装,1600mm	5.000	箇所	11,662	58,310	S単 192号
	合 計				(")	
	単 価				1,803,857	
	官積算単価				(")	
					146,857	
					159,633	合意率 0.919966
	*** B単— 29号 ***					
000029	均しコンクリート		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	33,450	33,450	S単 261号
	合 計				(")	
	単 価				33,450	
	官積算単価				(")	
					30,770	
					33,450	合意率 0.91988
	*** B単— 30号 ***					
000030	基礎コンクリート		m3		(")	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	33,450	33,450	S単 262号
	合 計				(")	
	単 価				33,450	
					(")	
					30,772.79	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				33,450	合意率 0.919963
	*** B単— 31号 ***					
000031	コンクリート		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1,000	m3	30,930	(") 30,930	S単 263号
	合 計				(") 30,930	
	単 価				(") 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.91998
	*** B単— 32号 ***					
000032	型枠 均しコンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	5,394	(") 5,394	S単 269号
					(") 5,394	
	合 計				(") 4,965	
	単 価				(") 4,965	
	官積算単価				5,394	合意率 0.920296
	*** B単— 33号 ***					
000033	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	10,580	(") 10,580	S単 268号
					(") 10,580	
	合 計				(") 9,733.25	
	単 価				(") 9,733.25	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919967
	*** B単— 34号 ***					
000034	鉄筋		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(") 1,000	ton	172,121	(") 172,121	S単 123号
	合 計				(") 172,121	
	単 価				(") 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単— 35号 ***					
000035	埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,720	(") 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1,000	m3	635	(") 635	S単 4号
					(") 3,354	
	合 計				(") 3,085.56	
	単 価				(") 3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919966

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 36号 ***					
000036	埋戻 構造物周辺 区分②		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅱ)	(") 1,000	m3	2,788	(") 2,788	S単 2号
					(") 3,787	
	合 計				(") 3,483.91	
	単 価					
	官積算単価				3,787	合意率 0.919965
	*** B単一 37号 ***					
000037	鋼管		m		(") 4,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (到達立坑内) S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990,,	(") 1,000	本	1,590,000	(") 1,590,000	S単 55号
					(") 1,590,000	
	合 計				(") 365,687	
	単 価					
	官積算単価				397,500	合意率 0.919967
	*** B単一 38号 ***					
000038	異形管		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (発進、到達立坑内) S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0,,	(") 1,000	本	2,010,000	(") 2,010,000	S単 53号
					(") 2,010,000	
	合 計				(") 1,849,134	
	単 価					
	官積算単価				2,010,000	合意率 0.919967
	*** B単一 39号 ***					
000039	鋼管布設		m		(") 8,000	歩A 当たり算出
T20001	鋼管吊込 Φ1600	(") 3,000	本	54,447	(") 163,341	T単 31号
T20008	立坑内鋼管据付	(") 3,000	本	262,871	(") 788,613	T単 38号
S07079	鋼管溶接(Φ600～1900) 1600mm,9mm	(") 4,000	箇所	95,255	(") 381,020	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	(") 4,000	箇所	11,662	(") 46,648	S単 192号
					(") 1,379,622	
	合 計				(") 158,651	
	単 価					
	官積算単価				172,453	合意率 0.919966
	*** B単一 40号 ***					
000040	均しコンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ秒(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし, ｺﾝｸﾞｸﾞ各種	(") 1,000	m3	40,480	(") 40,480	S単 264号
	合 計				(") 40,480	
	単 価				(") 37,240	
	官積算単価				40,480	合意率 0.91996

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 41号 ***					
000041	基礎コンクリート		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	30,500	(/) 30,500	S単 260号
	合 計				(/) 30,500	
	単 価				(/) 28,058.84	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919962
	*** B単— 42号 ***					
000042	コンクリート		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(/) 1,000	m3	30,930	(/) 30,930	S単 263号
	合 計				(/) 30,930	
	単 価				(/) 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.91998
	*** B単— 43号 ***					
000043	型枠 均しコンクリート		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(/) 1,000	m ²	5,394	(/) 5,394	S単 269号
					(/) 5,394	
	合 計				(/) 4,965	
	単 価				(/) 4,965	
	官積算単価				5,394	合意率 0.920296
	*** B単— 44号 ***					
000044	型枠		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	10,580	(/) 10,580	S単 268号
					(/) 10,580	
	合 計				(/) 9,733.25	
	単 価				(/) 9,733.25	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919967
	*** B単— 45号 ***					
000045	鉄筋		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10% 未満	(/) 1,000	ton	172,121	(/) 172,121	S単 123号
	合 計				(/) 172,121	
	単 価				(/) 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単— 46号 ***					
000046	埋戻し 構造物周辺 区分①+立坑内埋戻し		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,100	m3	251.4	(/) 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以	(/) 1,100	m3	404.2	(/) 445	S単 249号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	635	635	S単 4号
	合 計				3,354	
	単 価				3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919966
	*** B単一 47号 ***					
000047	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺 区分②		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,788	2,788	S単 2号
	合 計				3,787	
	単 価				3,483.90	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919964
	*** B単一 49号 ***					
000049	異形管				(")	歩A
			本		1.000	当たり算出
S02116	鋼管(排泥工)	(")			(")	
	③曲管 SGP400 90° L=406,,	1.000	本	169,000	169,000	S単 58号
	合 計				169,000	
	単 価				155,474	
	官積算単価				169,000	合意率 0.919964
	*** B単一 50号 ***					
000050	排泥弁				(")	歩A
			個		1.000	当たり算出
S02116	水道用ソフトシール仕切弁	(")			(")	
	FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K(内ねじ),,	1.000	個	653,000	653,000	S単 59号
	合 計				653,000	
	単 価				600,738	
	官積算単価				653,000	合意率 0.919966
	*** B単一 53号 ***					
000053	マンホール据付				(")	歩A
			箇所		2.000	箇所当たり算出
SA0871	1号マンホール据付	(")			(")	
	据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	62,980	62,980	S単 273号
SA0871	1号マンホール据付	(")			(")	
	据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	58,580	58,580	S単 274号
SA0871	2号マンホール据付	(")			(")	
	据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	32,940	32,940	S単 275号
SA0871	2号マンホール据付	(")			(")	
	据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	3.000	基	58,580	175,740	S単 276号
	合 計				330,240	
	単 価				151,905	
	官積算単価				165,120	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 54号 ***					
000054	床掘		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	264.1	(") 264	S単 248号
	合 計				(") 264	
	単 価				(") 242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919968
	*** B単— 55号 ***					
000055	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,720	(") 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(") 1,000	m3	635	(") 635	S単 4号
	合 計				(") 3,354	
	単 価				(") 3,085.56	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919967
	*** B単— 56号 ***					
000056	埋戻 構造物周辺 区分②		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクタ(II)	(") 1,000	m3	2,788	(") 2,788	S単 2号
	合 計				(") 3,787	
	単 価				(") 3,483.92	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919968
	*** B単— 57号 ***					
000057	埋戻 構造物周辺以外 4.0m≤B		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	278	(") 278	S単 250号
	合 計				(") 1,277	
	単 価				(") 1,174.79	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919966
	*** B単— 58号 ***					
000058	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	506	506	S単 251号
	合 計				(")	
	単 価				465.50	
	官積算単価				506	合意率 0.91997
	*** B単一 59号 ***					
000059	法面整形		m ²		(")	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	1.000	m ²	304	304	S単 3号
	合 計				(")	
	単 価				279.66	
	官積算単価				304	合意率 0.919963
	*** B単一 60号 ***					
000060	床掘		m ³		(")	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	264.1	264	S単 248号
	合 計				(")	
	単 価				242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919972
	*** B単一 61号 ***					
000061	埋戻		m ³		(")	歩A
	構造物周辺 区分①				1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハ ^ク ツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m ³	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m ³	635	635	S単 4号
	合 計				(")	
	単 価				3,354	
	官積算単価				3,085.62	合意率 0.919983
	*** B単一 62号 ***					
000062	埋戻		m ³		(")	歩A
	構造物周辺 区分②				1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハ ^ク ツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m ³	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コン ^ク タ(Ⅱ)	1.000	m ³	2,788	2,788	S単 2号
	合 計				(")	
	単 価				3,787	
	官積算単価				3,483.87	合意率 0.919956
	*** B単一 63号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000063	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺以外 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1,000	m3	493	493	S単 5号
					(")	
	合 計				3,212	
					(")	
	単 価				2,954.95	
	官積算単価				3,212	合意率 0.919973
	*** B単— 64号 ***					
000064	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺以外 4.0m≦B		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	278	278	S単 250号
					(")	
	合 計				1,277	
					(")	
	単 価				1,174.80	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919972
	*** B単— 65号 ***					
000065	基面整正		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1,000	m ²	506	506	S単 251号
					(")	
	合 計				506	
					(")	
	単 価				465.52	
	官積算単価				506	合意率 0.920012
	*** B単— 66号 ***					
000066	法面整形		m ²		(")	歩A
					44,000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部,-,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	27,000	m ²	951.3	25,685	S単 252号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	17,000	m ²	304	5,168	S単 3号
					(")	
	合 計				30,853	
					(")	
	単 価				644.88	
	官積算単価				701	合意率 0.919952
	*** B単— 69号 ***					
000069	基礎砕石		m ²		(")	歩A
					1,000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,534	1,534	S単 258号
					(")	
	合 計				1,534	
					(")	
	単 価				1,411	
	官積算単価				1,534	合意率 0.919817

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 70号 ***					
000070	均しコンクリート		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(/) 1,000	m ³	33,450	(/) 33,450	S単 261号
	合 計				(/) 33,450	
	単 価				(/) 30,772.85	
	官積算単価				33,450	合意率 0.919965
	*** B単— 71号 ***					
000071	コンクリート		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(/) 1,000	m ³	30,930	(/) 30,930	S単 263号
	合 計				(/) 30,930	
	単 価				(/) 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.91998
	*** B単— 72号 ***					
000072	コンクリート		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(/) 1,000	m ³	30,500	(/) 30,500	S単 265号
	合 計				(/) 30,500	
	単 価				(/) 28,059	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919967
	*** B単— 73号 ***					
000073	型枠 均しコンクリート		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(/) 1,000	m ²	5,394	(/) 5,394	S単 269号
	合 計				(/) 5,394	
	単 価				(/) 4,962.22	
	官積算単価				5,394	合意率 0.919971
	*** B単— 74号 ***					
000074	型枠 コンクリート		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1,000	m ²	10,580	(/) 10,580	S単 268号
	合 計				(/) 10,580	
	単 価				(/) 9,733.25	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919967
	*** B単— 75号 ***					
000075	鉄筋 D25		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(/) 1,000	ton	177,271	(/) 177,271	S単 124号
	合 計				(/) 177,271	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単一 76号 ***					
000076	鉄筋 D22		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1,000	ton	177,271	(") 177,271	S単 125号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単一 77号 ***					
000077	鉄筋 D19		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1,000	ton	177,271	(") 177,271	S単 126号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単一 78号 ***					
000078	鉄筋 D16		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1,000	ton	172,121	(") 172,121	S単 127号
	合 計				(") 172,121	
	単 価				(") 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単一 79号 ***					
000079	鉄筋 D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1,000	ton	174,181	(") 174,181	S単 128号
	合 計				(") 174,181	
	単 価				(") 160,241	
	官積算単価				174,181	合意率 0.919968
	*** B単一 80号 ***					
000080	足場		掛㎡		(") 1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 1,000	掛㎡	4,910	(") 4,910	S単 238号
	合 計				(") 4,910	
	単 価				(") 4,517.03	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919967
	*** B単一 81号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000081	支保				(")	歩A
			空m3		1,000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(")			(")	
	パイプサポート支保,40KN/m以下,なし	1,000	空m3	4,979	4,979	S単 240号
	合 計				(")	
					4,979	
	単 価				(")	
					4,580.51	
	官積算単価				4,979	合意率 0.919967
	*** B単ー 82号 ***					
000082	鋼管		m		(")	歩A
					24,700 m	当たり算出
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,,	1,000	本	2,200,000	2,200,000	S単 77号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,,	1,000	本	775,000	775,000	S単 78号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,,	1,000	本	2,220,000	2,220,000	S単 79号
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）	(")			(")	
	⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,	1,000	本	2,220,000	2,220,000	S単 80号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,,	1,000	本	2,890,000	2,890,000	S単 81号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000,,	1,000	本	2,390,000	2,390,000	S単 82号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,,	1,000	本	693,000	693,000	S単 83号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,,	1,000	本	2,490,000	2,490,000	S単 84号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800,,	1,000	本	2,750,000	2,750,000	S単 85号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344,,	1,000	本	3,580,000	3,580,000	S単 86号
S02116	スリーブジョイント	(")			(")	
	⑨⑩Φ1,800,,	1,000	本	3,980,000	3,980,000	S単 87号
S02116	スリーブジョイント	(")			(")	
	③④⑦⑩Φ1,600,,	1,000	本	3,370,000	3,370,000	S単 88号
S02116	SLジョイント	(")			(")	
	①⑫Φ1,800 鋼管－HP,,	2,000	本	5,900,000	11,800,000	S単 89号
	合 計				(")	
					41,358,000	
	単 価				(")	
					1,540,405	
	官積算単価				1,674,413	合意率 0.919967
	*** B単ー 83号 ***					
000083	異形管		本		(")	歩A
					2,000 本	当たり算出
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）	(")			(")	
	②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,	1,000	本	2,580,000	2,580,000	S単 90号
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）	(")			(")	
	⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,	1,000	本	1,430,000	1,430,000	S単 91号
	合 計				(")	
					4,010,000	
	単 価				(")	
					1,844,534	
	官積算単価				2,005,000	合意率 0.919967
	*** B単ー 84号 ***					
000084	バタフライ弁		基		(")	歩A
	Φ1,600mm				1,000 基	当たり算出
S02116	手動バタフライ弁	(")			(")	
	Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,,	1,000	基	23,200,000	23,200,000	S単 92号
	合 計				(")	
					23,200,000	
	単 価				(")	
					21,343,234	
	官積算単価				23,200,000	合意率 0.919966
	*** B単ー 85号 ***					
000085	バタフライ弁		基		(")	歩A
	Φ1,800mm				1,000 基	当たり算出
S02116	手動バタフライ弁	(")			(")	
	Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k,,	1,000	基	25,100,000	25,100,000	S単 93号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 25,100,000	
	単 価				(") 23,091,172	
	官積算単価				25,100,000	合意率 0.919967
	*** B単— 86号 ***					
000086	空気弁 φ200		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
T20015	空気弁据付	(") 1.000	基	1,722,669	(") 1,722,669	T単 44号
	合 計				(") 1,722,669	
	単 価				(") 1,584,799	
	官積算単価				1,722,669	合意率 0.919967
	*** B単— 87号 ***					
000087	鋼管布設		m		(") 32.100	歩A 当たり算出
T20012	鋼管据付 地上部	(") 13.000	本	47,064	(") 611,832	T単 41号
S07073	鋼管据付 6.0m管,1600mm,9mm,ラフレソレソ、たて込み簡易土留以外,なし	(") 1.000	本	53,923	(") 53,923	S単 189号
T20010	バタフライ弁設置 Φ1,600	(") 1.000	本	852,149	(") 852,149	T単 39号
T20011	バタフライ弁設置 Φ1,800	(") 1.000	本	1,136,199	(") 1,136,199	T単 40号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1600mm,9mm	(") 8.000	箇所	95,255	(") 762,040	S単 190号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1800mm,10mm	(") 6.000	箇所	108,927	(") 653,562	S単 191号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	(") 8.000	箇所	11,662	(") 93,296	S単 192号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1800mm	(") 6.000	箇所	13,210	(") 79,260	S単 193号
	合 計				(") 4,242,261	
	単 価				(") 121,581	
	官積算単価				132,158	合意率 0.919967
	*** B単— 88号 ***					
000088	埋設物表示工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍φポリエチレンクロス	(") 1.000	m	286	(") 286	S単 246号
	合 計				(") 286	
	単 価				(") 263	
	官積算単価				286	合意率 0.91958
	*** B単— 89号 ***					
000089	床掘		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	264.1	(") 264	S単 248号
	合 計				(") 264	
	単 価				(") 242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919968
	*** B単— 90号 ***					
000090	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以	(") 1.100	m3	404.2	(") 445	S単 249号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	635	635	S単 4号
	合 計				(")	
					3,354	
	単 価				(")	
					3,085.57	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919967
	*** B単— 91号 ***					
000091	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺 区分②		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,788	2,788	S単 2号
	合 計				(")	
					3,787	
	単 価				(")	
					3,483.90	
	官積算単価				3,787	合意率 0.919964
	*** B単— 92号 ***					
000092	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺以外 4.0m≤B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	278	278	S単 250号
	合 計				(")	
					1,277	
	単 価				(")	
					1,174.79	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919962
	*** B単— 93号 ***					
000093	基面整正				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	506	506	S単 251号
	合 計				(")	
					506	
	単 価				(")	
					465.50	
	官積算単価				506	合意率 0.91996
	*** B単— 94号 ***					
000094	法面整形				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	1.000	m ²	304	304	S単 3号
	合 計				(")	
					304	
	単 価				(")	
					279.66	
	官積算単価				304	合意率 0.919956

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 95号 ***					
000095	床掘		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	264.1	(") 264	S単 248号
	合 計				(") 264	
	単 価				(") 242.87	
	官積算単価				264	合意率 0.919963
	*** B単一 96号 ***					
000096	埋戻 構造物周辺 区分①		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,720	(") 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾎﾞｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(") 1,000	m3	635	(") 635	S単 4号
	合 計				(") 3,354	
	単 価				(") 3,085.57	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919967
	*** B単一 97号 ***					
000097	埋戻 構造物周辺 区分②		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)	(") 1,000	m3	2,788	(") 2,788	S単 2号
	合 計				(") 3,787	
	単 価				(") 3,483.92	
	官積算単価				3,787	合意率 0.91997
	*** B単一 98号 ***					
000098	埋戻 構造物周辺以外 1.0m≦B≦2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1,000	m3	1,720	(") 1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ﾎﾞｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	(") 1,000	m3	493	(") 493	S単 5号
	合 計				(") 3,212	
	単 価				(") 2,954.92	
	官積算単価				3,212	合意率 0.919964

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 99号 ***					
000099	埋戻 構造物周辺以外 4.0m≦B		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,100	m3	404.2	(") 445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	251.4	(") 277	S単 247号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	278	(") 278	S単 250号
	合 計				(") 1,277	
	単 価				(") 1,174.80	
	官積算単価				1,277	合意率 0.919968
	*** B単－ 100号 ***					
000100	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	506	(") 506	S単 251号
	合 計				(") 506	
	単 価				(") 465.51	
	官積算単価				506	合意率 0.919988
	*** B単－ 101号 ***					
000101	法面整形		m ²		(") 97,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｳｾ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 47,000	m ²	951.3	(") 44,711	S単 252号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 50,000	m ²	304	(") 15,200	S単 3号
	合 計				(") 59,911	
	単 価				(") 568.53	
	官積算単価				618	合意率 0.919961
	*** B単－ 104号 ***					
000104	基礎碎石		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 1,000	m ²	1,534	(") 1,534	S単 258号
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,411	
	官積算単価				1,534	合意率 0.919817
	*** B単－ 105号 ***					
000105	均しコンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾟﾗﾝｸ打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(") 1,000	m3	30,500	(") 30,500	S単 265号
	合 計				(") 30,500	
	単 価				(") 28,059.04	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919968
	*** B単－ 106号 ***					
000106	コンクリート		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m3	30,930	(") 30,930	S単 263号
	合 計				(") 30,930	
	単 価				(") 28,455	
	官積算単価				30,930	合意率 0.91998
	*** B単一 107号 ***					
000107	コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m3	30,500	(") 30,500	S単 265号
	合 計				(") 30,500	
	単 価				(") 28,059	
	官積算単価				30,500	合意率 0.919967
	*** B単一 108号 ***					
000108	型枠 均しコンクリート		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	5,394	(") 5,394	S単 269号
	合 計				(") 5,394	
	単 価				(") 4,962.85	
	官積算単価				5,394	合意率 0.920021
	*** B単一 109号 ***					
000109	型枠 コンクリート		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,580	(") 10,580	S単 268号
	合 計				(") 10,580	
	単 価				(") 9,733.24	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919966
	*** B単一 110号 ***					
000110	鉄筋 D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	177,271	(") 177,271	S単 124号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単一 111号 ***					
000111	鉄筋 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	177,271	(") 177,271	S単 125号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 112号 ***					
000112	鉄筋 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	177,271	(") 177,271	S単 126号
	合 計				(") 177,271	
	単 価				(") 163,083	
	官積算単価				177,271	合意率 0.919964
	*** B単－ 113号 ***					
000113	鉄筋 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	172,121	(") 172,121	S単 127号
	合 計				(") 172,121	
	単 価				(") 158,346	
	官積算単価				172,121	合意率 0.919969
	*** B単－ 114号 ***					
000114	鉄筋 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	174,181	(") 174,181	S単 128号
	合 計				(") 174,181	
	単 価				(") 160,241	
	官積算単価				174,181	合意率 0.919968
	*** B単－ 115号 ***					
000115	足場		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 1.000	掛㎡	4,910	(") 4,910	S単 238号
	合 計				(") 4,910	
	単 価				(") 4,517.03	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919967
	*** B単－ 116号 ***					
000116	支保		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	(") 1.000	空m3	4,979	(") 4,979	S単 240号
	合 計				(") 4,979	
	単 価				(") 4,580.51	
	官積算単価				4,979	合意率 0.919966
	*** B単－ 117号 ***					
000117	鋼管		m		(") 17.000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557,,	(") 1.000	本	1,410,000	(") 1,410,000	S単 96号
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000,,	(") 1.000	本	1,590,000	(") 1,590,000	S単 97号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723,,	(") 1.000	本		(") 1,790,000	S単 98号
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑱1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210,,	(") 1.000	本		(") 2,220,000	S単 99号
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,	(") 1.000	本		(") 2,220,000	S単 80号
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑲Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000,,	(") 1.000	本		(") 1,420,000	S単 100号
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑳Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212,,	(") 1.000	本		(") 882,000	S単 101号
S02116	スリーブジョイント ③④⑦⑱Φ1,600,,	(") 1.000	本		(") 3,370,000	S単 88号
	合 計				(") 14,902,000	
	単 価				(") 806,432	
	官積算単価					合意率 0.919966
	*** B単ー 118号 ***					
000118	異形管		本		(") 4.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑭曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63°31'40,,	(") 1.000	本		(") 1,540,000	S単 102号
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑰T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960,,	(") 1.000	本		(") 1,430,000	S単 103号
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,	(") 1.000	本		(") 1,430,000	S単 91号
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ②FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800,,	(") 1.000	本		(") 3,380,000	S単 104号
	合 計				(") 7,780,000	
	単 価				(") 1,789,336	
	官積算単価					合意率 0.919967
	*** B単ー 119号 ***					
000119	バタフライ弁		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,,	(") 1.000	基		(") 23,200,000	S単 92号
	合 計				(") 23,200,000	
	単 価				(") 21,343,234	
	官積算単価					合意率 0.919966
	*** B単ー 120号 ***					
000120	空気弁 φ200		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
T20015	空気弁据付	(") 1.000	基		(") 1,722,669	T単 44号
	合 計				(") 1,722,669	
	単 価				(") 1,584,799	
	官積算単価					合意率 0.919967
	*** B単ー 121号 ***					
000121	鋼管布設		m		(") 25.800	歩A 当たり算出
T20012	鋼管据付 地上部	(") 11.000	本		(") 47,064	T単 41号
T20010	バタフライ弁設置 Φ1,600	(") 1.000	本		(") 852,149	T単 39号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1600mm,9mm	(") 13.000	箇所		(") 95,255	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	(") 13.000	箇所		(") 11,662	S単 192号
	合 計				(") 2,759,774	
	単 価				(") 98,407	
	官積算単価					合意率 0.919966

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 122号 ***					
000122	埋設物表示工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍び 25センチ	(") 1,000	m	286	(") 286	S単 246号
	合 計				(") 286	
	単 価				(") 263	
	官積算単価				286	合意率 0.91958
	*** B単ー 123号 ***					
000123	重力式擁壁		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 0.300	m ²	1,276	(") 383	S単 259号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	(") 0.950	m ³	39,730	(") 37,744	S単 266号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.870	m ²	10,580	(") 30,365	S単 268号
	合 計				(") 68,492	
	単 価				(") 63,010	
	官積算単価				68,492	合意率 0.919961
	*** B単ー 124号 ***					
000124	L型擁壁		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	(") 1,000	m	41,490	(") 41,490	S単 253号
	合 計				(") 41,490	
	単 価				(") 38,169	
	官積算単価				41,490	合意率 0.919956
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ネットフェンス		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8210,1.8m,有,2.0m	(") 1,000	m	11,334	(") 11,334	S単 6号
	合 計				(") 11,334	
	単 価				(") 10,427	
	官積算単価				11,334	合意率 0.919975
	*** B単ー 126号 ***					
000126	コンクリート舗装		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40	(") 1,000	m ²	695.4	(") 695	S単 270号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普 通),12cm	(") 1,000	m ²	3,944	(") 3,944	S単 195号
	合 計				(") 4,639	
	単 価				(") 4,268	
	官積算単価				4,639	合意率 0.920025
	*** B単ー 127号 ***					
000127	舗装版切断		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 75センチ舗装版,15cm以下,-,-,-	(") 1,000	m	706.9	(") 707	S単 257号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 707	
	単 価				(") 650	
	官積算単価				707	合意率 0.919377
	*** B単一 128号 ***					
000128	舗装版破碎		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	241	(") 241	S単 256号
	合 計				(") 241	
	単 価				(") 222	
	官積算単価				241	合意率 0.921161
	*** B単一 129号 ***					
000129	搬運・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m ³	3,995	(") 3,995	S単 116号
SA0221	SP 搬運 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(") 1,000	m ³	5,169	(") 5,169	S単 255号
	合 計				(") 9,164	
	単 価				(") 8,431	
	官積算単価				9,164	合意率 0.920013
	*** B単一 130号 ***					
000130	既設管撤去 φ1,800		m		(") 14,200 m	歩A 当たり算出
S07062	管切断（HP管） 1800mm	(") 2,000	箇所	125,256	(") 250,512	S単 188号
T20016	既設HP管撤去 φ1,800	(") 5,000	本	25,547	(") 127,735	T単 45号
	合 計				(") 378,247	
	単 価				(") 24,505	
	官積算単価				26,637	合意率 0.91996
	*** B単一 131号 ***					
000131	既設水路撤去 既設水路②（下流制水弁室側）		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m ³	8,835	(") 8,835	S単 122号
	合 計				(") 8,835	
	単 価				(") 8,128	
	官積算単価				8,835	合意率 0.919977
	*** B単一 132号 ***					
000132	アスファルト復旧		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,,再生密粒度7スコン(13)	(") 1,000	m ²	2,789	(") 2,789	S単 272号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	668	(") 668	S単 271号
	合 計				(") 3,457	
	単 価				(") 3,180	
	官積算単価				3,457	合意率 0.919872

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 133号 ***					
000133	アスファルト復旧 表層のみ		m ²		(/) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,,再生密粒度7スパン(13)	(/) 1.000	m ²	2,789	(/) 2,789	S単 272号
	合 計				(/) 2,789	
	単 価				(/) 2,566	
	官積算単価				2,789	合意率 0.920043
	*** B単ー 134号 ***					
000134	基礎碎石		m ³		(/) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(/) 1.000	m ³	1,534	(/) 1,534	S単 258号
	合 計				(/) 1,534	
	単 価				(/) 1,411	
	官積算単価				1,534	合意率 0.919817
	*** B単ー 135号 ***					
000135	均しコンクリート		m ³		(/) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(/) 1.000	m ³	33,450	(/) 33,450	S単 261号
	合 計				(/) 33,450	
	単 価				(/) 30,773	
	官積算単価				33,450	合意率 0.91997
	*** B単ー 136号 ***					
000136	無筋コンクリート		m ³		(/) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(/) 1.000	m ³	33,450	(/) 33,450	S単 262号
	合 計				(/) 33,450	
	単 価				(/) 30,773	
	官積算単価				33,450	合意率 0.91997
	*** B単ー 137号 ***					
000137	型枠 均しコン		m ²		(/) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(/) 1.000	m ²	5,394	(/) 5,394	S単 269号
	合 計				(/) 5,394	
	単 価				(/) 4,962.30	
	官積算単価				5,394	合意率 0.919994
	*** B単ー 138号 ***					
000138	型枠 コンクリート		m ²		(/) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(/) 1.000	m ²	10,580	(/) 10,580	S単 268号
	合 計				(/) 10,580	
	単 価				(/) 9,733.24	
	官積算単価				10,580	合意率 0.919966

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 139号 ***					
000139	表土掘削・埋戻し		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(/) 1,000	m ³	65	(/) 65	S単 198号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	(/) 1,000	m ³	66	(/) 66	S単 199号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 1,000	m ³	27	(/) 27	S単 200号
	合 計				(/) 158	
	単 価				(/) 145	
	官積算単価				158	合意率 0.917721
	*** B単ー 145号 ***					
000145	立坑内階段工		掛m ²		(/) 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,あり	(/) 1,000	掛m ²	5,160	(/) 5,160	S単 239号
	合 計				(/) 5,160	
	単 価				(/) 4,747.05	
	官積算単価				5,160	合意率 0.919971
	*** B単ー 148号 ***					
000148	大型土のう設置撤去		袋		(/) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッパ紗,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(/) 1,000	袋	5,275	(/) 5,275	S単 234号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ紗,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(/) 1,000	袋	807	(/) 807	S単 235号
	合 計				(/) 6,082	
	単 価				(/) 5,610.57	
	官積算単価				6,082	合意率 0.922489
	*** B単ー 150号 ***					
000150	ライナープレート撤去工		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00008	ライナープレート撤去工 円形、径4,500mm	(/) 1,000	m	49,304	(/) 49,304	T単 8号
	合 計				(/) 49,304	
	単 価				(/) 45,358	
	官積算単価				49,304	合意率 0.919965
	*** B単ー 151号 ***					
000151	ライナープレート材料		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm,,	(/) 11,500	m	242,000	(/) 2,783,000	S単 111号
S02116	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500,,	(/) 6,000	リング	234,500	(/) 1,407,000	S単 112号
	合 計				(/) 4,190,000	
	単 価				(/) 3,854,662	
	官積算単価				4,190,000	合意率 0.919967
	*** B単ー 152号 ***					
000152	立坑内階段工		掛m ²		(/) 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(/) 1,000	掛m ²	4,910	(/) 4,910	S単 238号
	合 計				(/) 4,910	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				4,517.04	
	官積算単価				4,910	合意率 0.919968
	*** B単ー 153号 ***					
000153	立坑基礎		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 15.600	m ³	1,534	(") 23,930	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	(") 3.100	m3	30,500	(") 94,550	S単 267号
	合 計				(") 118,480	
	単 価				(") 35,160.32	
	官積算単価				38,219	合意率 0.919968
	*** B単ー 154号 ***					
000154	薬液注入工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー工法,2セット,削孔	(") 1.000	回	216,395	(") 216,395	S単 183号
S04038	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ダブルバッカー工法,4セット,注入	(") 1.000	回	438,708	(") 438,708	S単 184号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口1) 2セットセット,7.125m,4.4m,0.2m	(") 8.000	本	97,256	(") 778,048	S単 135号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口1) 7.075m,11.725m,349.913 L	(") 8.000	本	18,200	(") 145,600	S単 149号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口1) 溶液型無機系注入,500kL未満,7.075m,11.725m,752.312 L	(") 8.000	本	72,176	(") 577,408	S単 168号
S04034	薬液注入工 削孔 (坑口2) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m	(") 5.000	本	116,476	(") 582,380	S単 136号
S04035	薬液注入工 一次注入 (坑口2) 7.075m,13.96m,377.298 L	(") 5.000	本	19,285	(") 96,425	S単 150号
S04036	薬液注入工 二次注入 (坑口2) 溶液型無機系注入,500kL未満,7.075m,13.96m,811.191 L	(") 5.000	本	77,445	(") 387,225	S単 169号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部1) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m	(") 38.000	本	116,476	(") 4,426,088	S単 137号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部1) 4.2m,13.96m,724.81 L	(") 38.000	本	32,203	(") 1,223,714	S単 151号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部1) 溶液型無機系注入,500kL未満,4.2m,13.96m,1558.339 L	(") 38.000	本	143,152	(") 5,439,776	S単 170号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部2) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m	(") 25.000	本	116,476	(") 2,911,900	S単 138号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部2) 5m,13.96m,449.792 L	(") 25.000	本	21,624	(") 540,600	S単 152号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部2) 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.96m,967.053 L	(") 25.000	本	90,748	(") 2,268,700	S単 171号
S04034	薬液注入工 削孔 (側部3) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m	(") 23.000	本	116,476	(") 2,678,948	S単 139号
S04035	薬液注入工 一次注入 (側部3) 10m,13.96m,196.107 L	(") 23.000	本	12,410	(") 285,430	S単 153号
S04036	薬液注入工 二次注入 (側部3) 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,13.96m,421.629 L	(") 23.000	本	42,894	(") 986,562	S単 172号
S04034	薬液注入工 削孔 (底部) 2セットセット,9.36m,3.7m,0.2m	(") 21.000	本	112,926	(") 2,371,446	S単 134号
S04035	薬液注入工 一次注入 (底部) 10.76m,13.26m,189.286 L	(") 21.000	本	12,328	(") 258,888	S単 154号
S04036	薬液注入工 二次注入 (底部) 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,13.26m,406.965 L	(") 21.000	本	41,814	(") 878,094	S単 173号
					(")	
	合 計				27,492,335	
	単 価				(") 25,292,041	
	官積算単価				27,492,335	合意率 0.919967
	*** B単ー 161号 ***					
000161	敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,288,1,なし	(") 1.000	m ²	2,856	(") 2,856	S単 241号
					(")	
	合 計				2,856	
	単 価				(") 2,627	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,856	合意率 0.919817
	*** B単— 162号 ***					
000162	土木シート		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(/) 1,000	m ²	283	(/) 283	S単 242号
	合 計				(/) 283	
	単 価				(/) 260	
	官積算単価				283	合意率 0.918727
	*** B単— 163号 ***					
000163	殻運搬処理 廃プラスチック類		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	(/) 1,000	m ³	9,500	(/) 9,500	S単 117号
	合 計				(/) 9,500	
	単 価				(/) 8,740	
	官積算単価				9,500	合意率 0.92
	*** B単— 164号 ***					
000164	殻運搬処理 廃プラスチック類		回		(/) 1,000 回	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類	(/) 1,000	回	18,500	(/) 18,500	S単 118号
	合 計				(/) 18,500	
	単 価				(/) 17,019	
	官積算単価				18,500	合意率 0.919945
	*** B単— 165号 ***					
000165	仮設ヤード工		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(/) 1,000	m ³	278	(/) 278	S単 250号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(/) 1,330	m ³	3,300	(/) 4,389	S単 113号
	合 計				(/) 4,667	
	単 価				(/) 4,293	
	官積算単価				4,667	合意率 0.919862
	*** B単— 166号 ***					
000166	高密度ポリエチレン管設置撤去 下流制水弁室側		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり	(/) 1,000	m	29,126	(/) 29,126	S単 187号
T20017	高密度ポリエチレン管撤去	(/) 1,000	m	1,540	(/) 1,540	T単 46号
	合 計				(/) 30,666	
	単 価				(/) 28,212	
	官積算単価				30,666	合意率 0.919976
	*** B単— 167号 ***					
000167	排水ポンプ		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 3,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし	(/) 1,000	箇所	42,427	(/) 42,427	S単 236号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(/) 1,000	箇所	95,802	(/) 95,802	S単 237号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 138,229	
	単 価				(") 127,166	
	官積算単価				138,229	合意率 0.919966
	*** B単一 168号 ***					
000168	交通誘導警備員 発進・到達立坑		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	17,238	(") 17,238	S単 19号
	合 計				(") 17,238	
	単 価				(") 15,858	
	官積算単価				17,238	合意率 0.919944
	*** B単一 169号 ***					
000169	通信配線設備工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00022	通信配線設備工	(") 1,000	式	66,580	(") 66,580	T単 21号
	合 計				(") 66,580	
	単 価				(") 61,251	
	官積算単価				66,580	合意率 0.91996
	*** B単一 170号 ***					
000170	換気設備工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S12037	換気管布設・撤去(トンネル)	(") 48,000	m	2,732	(") 131,136	S単 196号
S12039	換気装置運転(トンネル)	(") 20,000	日	2,673	(") 53,460	S単 197号
S16004	排気式(局所ファン付)、発動発電機	(") 20,000	日	8,435	(") 168,700	S単 225号
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、45KVA、あり					
	合 計				(") 353,296	
	単 価				(") 325,021	
	官積算単価				353,296	合意率 0.919967
	*** B単一 171号 ***					
000171	高濃度泥水注入設備工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	高濃度泥水注入設備工	(") 1,000	箇所	207,498	(") 207,498	T単 22号
	合 計				(") 207,498	
	単 価				(") 190,891	
	官積算単価				207,498	合意率 0.919965
	*** B単一 172号 ***					
000172	吸泥排土設備工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00024	吸泥排土設備工	(") 1,000	箇所	229,602	(") 229,602	T単 23号
	合 計				(") 229,602	
	単 価				(") 211,226	
	官積算単価				229,602	合意率 0.919965
	*** B単一 173号 ***					
000173	排土貯留槽設置撤去工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00025	排土貯留槽設置撤去工	(") 1.000	箇所	174,450	(") 174,450	T単 24号
	合 計				(") 174,450	
	単 価				(") 160,488	
	官積算単価				174,450	合意率 0.919965
	*** B単－ 174号 ***					
000174	管内設備撤去工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00026	管内設備撤去工	(") 1.000	m	2,001	(") 2,001	T単 25号
	合 計				(") 2,001	
	単 価				(") 1,840.84	
	官積算単価				2,001	合意率 0.919963
	*** B単－ 175号 ***					
000175	汚泥運搬・処理		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物 運搬費 汚泥	(") 1.000	m3	10,227	(") 10,227	S単 119号
S02123	産業廃棄物 処分費 汚泥	(") 1.000	m3	8,181	(") 8,181	S単 120号
	合 計				(") 18,408	
	単 価				(") 16,935	
	官積算単価				18,408	合意率 0.91998
	*** B単－ 176号 ***					
000176	注入設備工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00027	注入設備工	(") 1.000	箇所	186,048	(") 186,048	T単 26号
	合 計				(") 186,048	
	単 価				(") 171,158	
	官積算単価				186,048	合意率 0.919966
	*** B単－ 177号 ***					
000177	水質調査		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度,,	(") 135.000	回	580	(") 78,300	S単 114号
	合 計				(") 78,300	
	単 価				(") 72,033	
	官積算単価				78,300	合意率 0.919961
	*** B単－ 178号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クランショベル・レスコビツク,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり	(") 1.000	台	485,982	(") 485,982	S単 243号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで	(") 1.000	台	112,000	(") 112,000	S単 244号
	合 計				(") 597,982	
	単 価				(") 550,124	
	官積算単価				597,982	合意率 0.919967

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 179号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(/) 1,000	ton	14,500	(/) 14,500	S単 245号
	合 計				(/) 14,500	
	単 価				(/) 13,339.52	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
	*** B単ー 180号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板以外		ton		(/) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(/) 1,000	ton	14,500	(/) 14,500	S単 245号
	合 計				(/) 14,500	
	単 価				(/) 13,339.52	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
	*** B単ー 181号 ***					
000181	超音波探傷試験		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T30001	超音波探傷試験	(/) 1,000	箇所	21,817	(/) 21,817	T単 47号
					(/) 21,817	
	合 計				(/) 20,071	
	単 価					合意率 0.91997
	官積算単価				21,817	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	切羽坑内作業工 ショートストローク		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00028	切羽坑内作業工(ショートストローク) ハイブリットモール工法、Φ1,800	(/) 1,000	m	120,761	(/) 120,761	T単 48号
					(/) 120,761	
	合 計				(/) 111,401	
	単 価					合意率 0.922491
	官積算単価				120,761	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	坑外作業工 ショートストローク		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00029	坑外作業工(ショートストローク) ハイブリットモール工法、Φ1,800	(/) 1,000	m	29,816	(/) 29,816	T単 49号
					(/) 29,816	
	合 計				(/) 27,505	
	単 価					合意率 0.922491
	官積算単価				29,816	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	機械器具損料及び電力料 ショートストローク		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	機械器具損料その1 第1回変更,,	(/) 1,000	式	25,793,200	(/) 25,793,200	S単 279号
S02116	機械器具損料その2 第1回変更,,	(/) 1,000	式	1,505,200	(/) 1,505,200	S単 280号
S02116	機械器具損料その3 第1回変更,,	(/) 1,000	式	144,760	(/) 144,760	S単 281号
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒・排対型(〜2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200kVA,あり	(/) 88.000	日	35,092	(/) 3,088,096	S単 212号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 30,531,256	
	単 価				(") 28,164,717	
	官積算単価				30,531,256	合意率 0.922487
	*** B単ー 185号 ***					
000185	鋼管		m		(") 1.131 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (排泥工) ①1F SGP Φ400 L=594,,	(") 1.000	本	202,000	(") 202,000	S単 282号
S02116	鋼管 (排泥工) ②1F SGP Φ400 L=537,,	(") 1.000	本	229,000	(") 229,000	S単 283号
	合 計				(") 431,000	
	単 価				(") 351,541	
	官積算単価				381,079	合意率 0.922488
	*** B単ー 186号 ***					
000186	鋼管布設		m		(") 2.240 m	歩A 当たり算出
T20013	鋼管据付 排泥管	(") 3.000	本	18,058	(") 54,174	T単 42号
S07092	排泥弁据付 仕切弁(フランジ形) , 鑄鉄製, 400mm, バック砂(クレーン機能付) , なし	(") 1.000	基	43,617	(") 43,617	S単 194号
T20014	フランジ継手 排泥工 Φ400	(") 2.000	口	8,844	(") 17,688	T単 43号
	合 計				(") 115,479	
	単 価				(") 47,557	
	官積算単価				51,553	合意率 0.922487
	*** B単ー 187号 ***					
000187	マンホール		箇所		(") 2.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25,,	(") 1.000	組	74,200	(") 74,200	S単 60号
S02116	調整金具 調整高45mm,,	(") 1.000	組	6,380	(") 6,380	S単 61号
S02116	調整リング 600×100,,	(") 1.000	個	8,120	(") 8,120	S単 62号
S02116	1号マンホール (斜壁) 600×900×450,,	(") 1.000	個	28,900	(") 28,900	S単 63号
S02116	1号マンホール (直壁) 900×1,800,,	(") 2.000	個	76,600	(") 153,200	S単 65号
S02116	1号マンホール (踊り場直壁) 900×600,,	(") 1.000	個	57,100	(") 57,100	S単 66号
S02116	1号マンホール (踊り場直壁Ⅱ) 900×600,,	(") 2.000	個	159,000	(") 318,000	S単 284号
S02116	1号マンホール (直壁Ⅱ) 900×1,800,,	(") 1.000	個	212,300	(") 212,300	S単 285号
S02116	1号マンホール (直壁Ⅱ) 900×900,,	(") 1.000	個	112,700	(") 112,700	S単 286号
S02116	1号マンホール (管取付壁Ⅲ) 900×1,800,,	(") 1.000	個	256,500	(") 256,500	S単 287号
S02116	1号マンホール (底版Ⅲ) 1,100×160,,	(") 1.000	個	99,400	(") 99,400	S単 288号
S02116	マンホール蓋 φ900 T-25,,	(") 1.000	組	268,000	(") 268,000	S単 68号
S02116	2号マンホール (直壁) 1,200×1,800,,	(") 1.000	個	139,000	(") 139,000	S単 74号
S02116	2号マンホール (直壁) 1,200×2,100,,	(") 1.000	個	161,000	(") 161,000	S単 73号
S02116	2号マンホール (斜壁) 900×1,200×450,,	(") 1.000	個	54,900	(") 54,900	S単 72号
S02116	2号マンホール (直壁Ⅱ) 1,200×2,400,,	(") 2.000	個	459,400	(") 918,800	S単 289号
S02116	2号マンホール (底版Ⅲ) 1,450×150,,	(") 1.000	個	145,600	(") 145,600	S単 290号
S02116	2号マンホール (管取付壁Ⅲ) 1,200×1,200,,	(") 1.000	個	309,500	(") 309,500	S単 291号
S02116	2号マンホール (調整リング) 900×100,,	(") 1.000	個	34,800	(") 34,800	S単 292号
S02116	2号マンホール (削孔代) VU 400用,,	(") 1.000	箇所	36,500	(") 36,500	S単 293号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	FRP中間スラブ（上段・中段） 1,200,,	(") 2.000	枚	293,000	(") 586,000	S単 294号
S02116	FRP中間スラブ（下段） 1,200,,	(") 1.000	枚	408,000	(") 408,000	S単 295号
	合 計				(") 4,388,900	
	単 価				(") 2,024,354	
	官積算単価				2,194,450	合意率 0.922488
	*** B単ー 188号 ***					
000188	砕石基礎 構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分II,なし,あり	(") 1.000	m3	8,414	(") 8,414	S単 320号
	合 計				(") 8,414	
	単 価				(") 7,762	
	官積算単価				8,414	合意率 0.92251
	*** B単ー 189号 ***					
000189	砕石基礎 構造物周辺以外		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント"ガイト"式,区分II,なし,あり	(") 1.000	m3	6,786	(") 6,786	S単 321号
	合 計				(") 6,786	
	単 価				(") 6,260	
	官積算単価				6,786	合意率 0.922487
	*** B単ー 190号 ***					
000190	砕石基礎 構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分II,なし,あり	(") 1.000	m3	8,414	(") 8,414	S単 320号
	合 計				(") 8,414	
	単 価				(") 7,762	
	官積算単価				8,414	合意率 0.92251
	*** B単ー 191号 ***					
000191	砕石基礎 構造物周辺以外		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント"ガイト"式,区分II,なし,あり	(") 1.000	m3	6,786	(") 6,786	S単 321号
	合 計				(") 6,786	
	単 価				(") 6,260	
	官積算単価				6,786	合意率 0.922487
	*** B単ー 192号 ***					
000192	角落し		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	角落しゲート 合成木材 (FFU製) 調整用含む,,	(") 1.000	箇所	6,934,000	(") 6,934,000	S単 296号
S02116	浮上防止用クサビ 2 個/組,,	(") 1.000	組	6,000	(") 6,000	S単 297号
S02116	角落し用受枠 SUS304 リブ付き,,	(") 1.000	箇所	1,200,000	(") 1,200,000	S単 298号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 8,140,000	
	単 価				(") 7,509,052	
	官積算単価				8,140,000	合意率 0.922487
	*** B単— 193号 ***					
000193	設置工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00035	角落し設置	(") 1.000	箇所	486,353	(") 486,353	T単 54号
	合 計				(") 486,353	
	単 価				(") 448,655	
	官積算単価				486,353	合意率 0.922488
	*** B単— 194号 ***					
000194	ライナープレート掘削土留 円形		m		(") 10.500 m	歩A 当たり算出
T00031	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 円形、径7,500mm、礫質土	(") 4.000	m	589,561	(") 2,358,244	T単 50号
T00032	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 円形、径7,500mm、礫質土	(") 4.000	m	894,816	(") 3,579,264	T単 51号
T00033	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 円形、径7,500mm、礫質土	(") 2.500	m	744,620	(") 1,861,550	T単 52号
T00011	グラウト工	(") 12.600	m3	17,643	(") 222,302	T単 11号
SA0311	発進立坑 ガイドコンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、一般養生なし、 コンクリート各種	(") 6.280	m3	40,480	(") 254,214	S単 328号
	合 計				(") 8,275,574	
	単 価				(") 727,059	
	官積算単価				788,150	合意率 0.922488
	*** B単— 195号 ***					
000195	ライナープレート撤去工 円形		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00034	ライナープレート撤去工 円形、径7,500mm	(") 1.000	m	85,063	(") 85,063	T単 53号
	合 計				(") 85,063	
	単 価				(") 78,470	
	官積算単価				85,063	合意率 0.922492
	*** B単— 196号 ***					
000196	ライナープレート材料 円形		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm、	(") 10.500	m	434,000	(") 4,557,000	S単 300号
S02116	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500、	(") 12.000	リング	467,300	(") 5,607,600	S単 301号
	合 計				(") 10,164,600	
	単 価				(") 9,376,722	
	官積算単価				10,164,600	合意率 0.922488
	*** B単— 197号 ***					
000197	立坑基礎		m3		(") 8.800 m3	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	(") 44.000	m ³	1,534	(") 67,496	S単 258号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、一般養生、18-8-40(普通) W/C65%	(") 8.800	m3	30,500	(") 268,400	S単 267号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 335,896	
	単 価				(") 35,211.36	
	官積算単価				38,170	合意率 0.922487
	*** B単ー 198号 ***					
000198	薬液注入工 円形		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法、2セット、削孔	(") 1,000	現場	331,646	(") 331,646	S単 181号
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法、4セット、注入	(") 1,000	現場	683,139	(") 683,139	S単 182号
S04034	薬液注入工 削孔（坑口1） 2セットセット,11.1m,0m,0m	(") 20,000	本	104,927	(") 2,098,540	S単 302号
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口1） 6.45m,11.1m,430.358L	(") 20,000	本	21,217	(") 424,340	S単 308号
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口1） 溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,11.1m,925.269L	(") 20,000	本	87,443	(") 1,748,860	S単 314号
S04034	薬液注入工 削孔（坑口2） 2セットセット,15.06m,0m,0m	(") 5,000	本	139,080	(") 695,400	S単 303号
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口2） 6.45m,15.06m,459.774L	(") 5,000	本	22,353	(") 111,765	S単 309号
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口2） 溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,15.06m,988.515L	(") 5,000	本	93,052	(") 465,260	S単 315号
S04034	薬液注入工 削孔（側部1） 2セットセット,15.06m,0m,0m	(") 54,000	本	139,080	(") 7,510,320	S単 304号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部1） 1.5m,15.06m,1064.963L	(") 54,000	本	46,213	(") 2,495,502	S単 310号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部1） 溶液型無機系注入,500kL未満,1.5m,15.06m,2289.67L	(") 54,000	本	207,475	(") 11,203,650	S単 316号
S04034	薬液注入工 削孔（側部2） 2セットセット,15.06m,0m,0m	(") 34,000	本	139,080	(") 4,728,720	S単 305号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部2） 5m,15.06m,510.398L	(") 34,000	本	24,002	(") 816,068	S単 311号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部2） 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,15.06m,1097.354L	(") 34,000	本	102,305	(") 3,478,370	S単 317号
S04034	薬液注入工 削孔（側部3） 2セットセット,15.06m,0m,0m	(") 32,000	本	139,080	(") 4,450,560	S単 306号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部3） 10m,15.06m,255.847L	(") 32,000	本	15,192	(") 486,144	S単 312号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部3） 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,15.06m,550.07L	(") 32,000	本	54,191	(") 1,734,112	S単 318号
S04034	薬液注入工 削孔（底部） 2セットセット,15.06m,0m,0m	(") 49,000	本	139,080	(") 6,814,920	S単 307号
S04035	薬液注入工 一次注入（底部） 10.76m,15.06m,387.703L	(") 49,000	本	20,523	(") 1,005,627	S単 313号
S04036	薬液注入工 二次注入（底部） 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,15.06m,833.56L	(") 49,000	本	80,389	(") 3,939,061	S単 319号
	合 計				(") 55,222,004	
	単 価				(") 50,941,636	
	官積算単価				55,222,004	合意率 0.922487
	*** B単ー 199号 ***					
000199	ライナープレート掘削土留 ガイドコンクリート有		m		(") 11,500	歩A 当たり算出
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≤4.0m) 円形、径4,500mm、礫質土	(") 4,000	m	324,857	(") 1,299,428	T単 4号
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≤8.0m) 円形、径4,500mm、礫質土	(") 4,000	m	381,035	(") 1,524,140	T単 5号
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H) 円形、径4,500mm、礫質土	(") 3,500	m	390,681	(") 1,367,384	T単 6号
T00011	グラウト工	(") 15,000	m3	17,643	(") 264,645	T単 11号
SA0311	到達立坑 ガイドコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ紗(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種	(") 3,930	m3	40,480	(") 159,086	S単 329号
	合 計				(") 4,614,683	
	単 価				(") 370,173	
	官積算単価				401,277	合意率 0.922487
	*** B単ー 200号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000200	試掘		式		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SI8026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.06m,あり	(/) 6,000	m	16,497	(/) 98,982	S単 325号
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂,小規模(標準)	(/) 41,107	m3	1,146	(/) 47,109	S単 326号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリ(I)	(/) 36,996	m3	2,348	(/) 86,867	S単 277号
	合 計				(/) 232,958	
	単 価				(/) 214,901	
	官積算単価				232,958	合意率 0.922488
	*** B単ー 201号 ***					
000201	推進用管		m		(0.000)m 47,600	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,	(0.000) 19,000	本	434,000	(0) 8,246,000	S単 23号
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,	(0.000) 1,000	本	369,000	(0) 369,000	S単 24号
S02116	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,	(0.000) 19,000	組	20,700	(0) 393,300	S単 25号
	合 計				(0) 9,008,300	
	単 価				(0) 174,104	
	官積算単価				189,250	合意率 0.919966
	*** B単ー 202号 ***					
000202	水運搬		日		(0.000)日 1,000	歩A 当たり算出
SI6001	散水車[トラック架装型] ,タツ容量3800L,運転1日当たり算出	(0.000) 1,000	日	42,514	(0) 42,514	S単 366号
	合 計				(0) 42,514	
	単 価				(0) 39,196	
	官積算単価				42,514	合意率 0.921965
	*** B単ー 203号 ***					
000203	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1,000	m3	808.4	(0) 808	S単 389号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1,000	m3	141.5	(0) 142	S単 390号
	合 計				(0) 950	
	単 価				(0) 874	
	官積算単価				950	合意率 0.919906
	*** B単ー 204号 ***					
000204	鋼管 S㉔→S㉔-1、S㉔-2に分割		m		(0.000)m 4,070	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(発進立坑内) S㉔-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,920,,	(0.000) 1,000	本	1,550,000	(0) 1,550,000	S単 334号
P99223	鋼管(発進立坑内) S㉔-2 Φ1,600 STW400 t=8mm L=150	(0.000) 1,000	本	151,600	(0) 151,600	
	合 計				(0) 1,701,600	
	単 価				(0) 384,623	
	官積算単価				418,084	合意率 0.919966
	*** B単ー 205号 ***					
000205	異形管 S㉔単価変更		本		(0.000)本 3,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管（発進立坑内）	(0.000)			(0)	
	S⑥十字管 Φ1,600×Φ600×φ400 STW400 L=2,000,.,	1.000	本	3,065,620	3,065,620	S単 335号
S02116	鋼製人孔用フランジ蓋	(0.000)			(0)	
	φ600,.,	1.000	本	215,500	215,500	S単 336号
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン	(0.000)			(0)	
	.,呼び径600mm用 0.75MPa(7.5k) RFガスケット	1.000	組	44,400	44,400	S単 337号
S02116	鋼管（発進、到達立坑内）	(0.000)			(0)	
	S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0,.,	1.000	本	2,010,000	2,010,000	S単 53号
S02116	鋼管（発進立坑内）	(0.000)			(0)	
	S⑧90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9°26'42,.,	1.000	本	2,010,000	2,010,000	S単 54号
	合 計				7,345,520	
	単 価				(0)	
	官積算単価				2,252,545	
					2,448,507	合意率 0.919967
	*** B単ー 206号 ***					
000206	鋼管布設		m		(0.000)m 11.470 m	歩A 当たり算出
T20001	鋼管吊込	(0.000)			(0)	
	Φ1600	5.000	本	54,447	272,235	T単 31号
T20008	立坑内鋼管据付	(0.000)			(0)	
		5.000	本	262,871	1,314,355	T単 38号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)	(0.000)			(0)	
	1600mm,9mm	6.000	箇所	95,255	571,530	S単 190号
S07081	鋼管継手塗装	(0.000)			(0)	
	内面塗装,1600mm	6.000	箇所	11,662	69,972	S単 192号
	合 計				(0)	
					2,228,092	
	単 価				(0)	
	官積算単価				178,707	
					194,254	合意率 0.919966
	*** B単ー 207号 ***					
000207	足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,910	4,910	S単 238号
	合 計				(0)	
					4,910	
	単 価				(0)	
	官積算単価				4,517	
					4,910	合意率 0.919906
	*** B単ー 208号 ***					
000208	建設発生土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	808.4	808	S単 389号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	141.5	142	S単 390号
	合 計				(0)	
					950	
	単 価				(0)	
	官積算単価				874	
					950	合意率 0.919788
	*** B単ー 209号 ***					
000209	足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,910	4,910	S単 238号
	合 計				(0)	
					4,910	
	単 価				(0)	
	官積算単価				4,516	
					4,910	合意率 0.919788
	*** B単ー 210号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000210	埋戻				(0.000)m3	歩A
	構造物周辺以外 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	635	635	S単 4号
					(0)	
	合 計				3,354	
					(0)	
	単 価				3,086	
	官積算単価				3,354	合意率 0.919993
	*** B単ー 211号 ***					
000211	埋戻				(0.000)m3	歩A
	構造物周辺以外 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	404.2	445	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	251.4	277	S単 247号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	493	493	S単 5号
					(0)	
	合 計				3,212	
					(0)	
	単 価				2,955	
	官積算単価				3,212	合意率 0.919993
	*** B単ー 212号 ***					
000212	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	建設発生土仮置場へ搬入		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	808.4	808	S単 389号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	141.5	142	S単 390号
					(0)	
	合 計				950	
					(0)	
	単 価				874	
	官積算単価				950	合意率 0.919993
	*** B単ー 213号 ***					
000213	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	建設発生土仮置場へ搬入		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	808.4	808	S単 389号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	141.5	142	S単 390号
					(0)	
	合 計				950	
					(0)	
	単 価				874	
	官積算単価				950	合意率 0.919993
	*** B単ー 214号 ***					
000214	掘削幅縮小用存置型枠				(0.000)m	歩A
	幅7,600×高4,500		m		1.000 m	当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T50003	ゼロスペース工法	(0.000) 1.000	m ³	11,900	(0) 11,900	T単 57号
	合 計				(0) 11,900	
	単 価				(0) 10,948	
	官積算単価				11,900	合意率 0.919993
	*** B単ー 215号 ***					
000215	鋼管 ⑧・⑫削除、⑧-1追加、⑪単価修正、フランジ蓋追加		m		(0.000)m 18.250 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,,	(0.000) 1.000	本	2,200,000	(0) 2,200,000	S単 77号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,,	(0.000) 1.000	本	775,000	(0) 775,000	S単 78号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,,	(0.000) 1.000	本	2,220,000	(0) 2,220,000	S単 79号
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,	(0.000) 1.000	本	2,220,000	(0) 2,220,000	S単 80号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,,	(0.000) 1.000	本	2,890,000	(0) 2,890,000	S単 81号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,	(0.000) 1.000	本	1,474,200	(0) 1,474,200	S単 341号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,,	(0.000) 1.000	本	693,000	(0) 693,000	S単 83号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,,	(0.000) 1.000	本	2,490,000	(0) 2,490,000	S単 84号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,700,,	(0.000) 1.000	本	2,750,000	(0) 2,750,000	S単 342号
S02116	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800,,	(0.000) 1.000	本	3,980,000	(0) 3,980,000	S単 87号
S02116	スリーブジョイント ③④⑭⑯Φ1,600,,	(0.000) 1.000	本	3,370,000	(0) 3,370,000	S単 88号
S02116	SLジョイント ①⑫Φ1,800 鋼管-HP,,	(0.000) 2.000	本	5,900,000	(0) 11,800,000	S単 89号
	合 計				(0) 36,862,200	
	単 価				(0) 1,858,192	
	官積算単価				2,019,847	合意率 0.919967
	*** B単ー 216号 ***					
000216	異形管 ⑥単価修正、⑧-2追加		本		(0.000)本 3.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,	(0.000) 1.000	本	2,580,000	(0) 2,580,000	S単 90号
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑥T字管 Φ1,600×Φ600 STW400 L=2,000,,	(0.000) 1.000	本	2,471,000	(0) 2,471,000	S単 343号
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-2 Φ1,600 STW400 HB:1°16'58" L=3,070×436,,	(0.000) 1.000	本	2,867,000	(0) 2,867,000	S単 344号
S02116	鋼製通気管用フランジ蓋 φ600-φ125,,	(0.000) 1.000	本	344,300	(0) 344,300	S単 345号
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン ,,呼び径600mm用 0.75MPa(7.5k) RFガスケット	(0.000) 1.000	組	44,400	(0) 44,400	S単 337号
	合 計				(0) 8,306,700	
	単 価				(0) 2,547,297	
	官積算単価				2,768,900	合意率 0.919967
	*** B単ー 217号 ***					
000217	通気管 SGP125A		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	通気管 125A、直管、SGP、黒ねじ無し,,	(0.000) 2.000	本	22,000	(0) 44,000	S単 346号
S02116	通気管 125A、フランジ付き直管、SGP、黒,,	(0.000) 1.000	本	73,000	(0) 73,000	S単 347号
S02116	通気管 125A、90°エルボロング、SGP、黒,,	(0.000) 2.000	個	3,250	(0) 6,500	S単 348号
S02116	通気管 125A、180°エルボロング、SGP、黒,,	(0.000) 1.000	個	7,430	(0) 7,430	S単 349号
S02116	溶融亜鉛メッキ HDZT63,,	(0.000) 0.100	ton	93,000	(0) 9,300	S単 350号
S02101	電気溶接 V型突合せ両面溶接,6mm	(0.000) 2.400	m	14,475	(0) 34,740	S単 330号
	合 計				(0) 174,970	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				160,971	
	官積算単価				174,970	合意率 0.919993
	*** B単— 218号 ***					
000218	鋼管布設		m		(0.000)m	歩A
					29.124	当たり算出
T20012	鋼管据付 地上部	(0.000) 12.000	本	47,064	(0) 564,768	T単 41号
T20010	バタフライ弁設置 Φ1,600	(0.000) 1.000	本	852,149	(0) 852,149	T単 39号
T20011	バタフライ弁設置 Φ1,800	(0.000) 1.000	本	1,136,199	(0) 1,136,199	T単 40号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1600mm,9mm	(0.000) 5.000	箇所	95,255	(0) 476,275	S単 190号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1800mm,10mm	(0.000) 2.000	箇所	108,927	(0) 217,854	S単 191号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm	(0.000) 5.000	箇所	11,662	(0) 58,310	S単 192号
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1800mm	(0.000) 2.000	箇所	13,210	(0) 26,420	S単 193号
	合 計				(0) 3,331,975	
	単 価				(0) 105,250	
	官積算単価				114,407	合意率 0.919967
	*** B単— 219号 ***					
000219	ずれ止め VUφ40 L=150、丸鋼φ25 L=350		箇所		(0.000)箇所 8.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	(0.000) 0.300	本	730	(0) 219	S単 351号
S02116	丸鋼 φ25 (SUS304) ,,	(0.000) 11.000	kg	740	(0) 8,140	S単 352号
	合 計				(0) 8,359	
	単 価				(0) 961	
	官積算単価				1,045	合意率 0.919993
	*** B単— 220号 ***					
000220	吊りフック 丸鋼φ19 L=1470		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	丸鋼 φ19 (SUS304) ,,	(0.000) 3.000	kg	760	(0) 2,280	S単 353号
	合 計				(0) 2,280	
	単 価				(0) 2,098	
	官積算単価				2,280	合意率 0.919993
	*** B単— 221号 ***					
000221	吊りフック 丸鋼φ19 L=1650		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	丸鋼 φ19 (SUS304) ,,	(0.000) 4.000	kg	760	(0) 3,040	S単 353号
	合 計				(0) 3,040	
	単 価				(0) 2,797	
	官積算単価				3,040	合意率 0.919993
	*** B単— 222号 ***					
000222	タラップ 幅300×φ19		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	タラップ 幅300×φ19,,	(0.000) 1.000	個	3,000	(0) 3,000	S単 354号
	合 計				(0) 3,000	
	単 価				(0) 2,760	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,000	合意率 0.919993
	*** B単— 223号 ***					
000223	マンホール蓋 φ600 (T-25)		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 (T-25) ,,	(0.000) 1.000	基	72,900	(0) 72,900	S単 355号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	(0.000) 1.000	基	28,910	(0) 28,910	S単 392号
	合 計				(0) 101,810	
	単 価				(0) 93,664	
	官積算単価				101,810	合意率 0.919993
	*** B単— 224号 ***					
000224	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	808.4	(0) 808	S単 389号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	141.5	(0) 142	S単 390号
	合 計				(0) 950	
	単 価				(0) 874	
	官積算単価				950	合意率 0.920007
	*** B単— 225号 ***					
000225	建設発生土処理 建設発生土仮置場へ搬入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	808.4	(0) 808	S単 389号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(0.000) 1.000	m3	141.5	(0) 142	S単 390号
	合 計				(0) 950	
	単 価				(0) 874	
	官積算単価				950	合意率 0.920007
	*** B単— 226号 ***					
000226	ずれ止め VUφ40 L=150、丸鋼φ25 L=350		箇所		(0.000)箇所 4.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	(0.000) 0.150	本	730	(0) 110	S単 351号
S02116	丸鋼 φ25 (SUS304) ,,	(0.000) 5.000	kg	740	(0) 3,700	S単 352号
	合 計				(0) 3,810	
	単 価				(0) 876	
	官積算単価				953	合意率 0.920007
	*** B単— 227号 ***					
000227	吊りフック 丸鋼φ19 L=1570		箇所		(0.000)箇所 4.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	丸鋼 φ19 (SUS304) ,,	(0.000) 4.000	kg	760	(0) 3,040	S単 353号
	合 計				(0) 3,040	
	単 価				(0) 699	
	官積算単価				760	合意率 0.920007

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 228号 ***					
000228	タラップ				(0.000)個	歩A
	幅300×φ19		個		1.000	当たり算出
S02116	タラップ	(0.000)			(0)	
	幅300×φ19,,	1.000	個	3,000	3,000	S単 354号
					(0)	
	合 計				3,000	
					(0)	
	単 価				2,760	
						合意率
	官積算単価				3,000	0.920007
	*** B単ー 229号 ***					
000229	マンホール蓋				(0.000)基	歩A
	φ600 (T-25)		基		1.000	当たり算出
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	φ600 (T-25) ,,	1.000	基	72,900	72,900	S単 355号
SA0871	SP プレキャストマンホール	(0.000)			(0)	
	据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	28,910	28,910	S単 392号
					(0)	
	合 計				101,810	
					(0)	
	単 価				93,666	
						合意率
	官積算単価				101,810	0.920007
	*** B単ー 230号 ***					
000230	通気孔				(0.000)箇所	歩A
	VPφ125、防虫目皿（接着式）		箇所		2.000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径125 長4.0m,,	0.225	本	4,860	1,094	S単 356号
S02116	防虫目皿	(0.000)			(0)	
	VUφ125用、接着式,,	2.000	個	8,918	17,836	S単 357号
					(0)	
	合 計				18,930	
					(0)	
	単 価				8,708	
						合意率
	官積算単価				9,465	0.920007
	*** B単ー 231号 ***					
000231	コンクリート舗装				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	695.4	695	S単 270号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm	1.000	m ²	3,944	3,944	S単 195号
P28201	路盤紙（クラフト紙）	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	37	37	
					(0)	
	合 計				4,676	
					(0)	
	単 価				4,302	
						合意率
	官積算単価				4,676	0.920025
	*** B単ー 232号 ***					
000232	門扉				(0.000)組	歩A
	両開、幅6,000×高さ1,800		組		1.000	当たり算出
T50006	両開門扉	(0.000)			(0)	
	幅6,000×高1,800	1.000	組	819,192	819,192	T単 60号
					(0)	
	合 計				819,192	
					(0)	
	単 価				753,614	
						合意率
	官積算単価				819,192	0.919948
	*** B単ー 233号 ***					
000233	搬運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m ³	歩A
	（汚泥（アスファルト切断水）		m ³		1.000	当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費	(0.000)			(0)	
	汚泥	1.000	m ³	8,181	8,181	S単 120号
S02123	産業廃棄物 運搬費	(0.000)			(0)	
	汚泥	1.000	m ³	10,227	10,227	S単 119号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 揖東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				18,408	
					(0)	
	単 価				16,935	
	官積算単価				18,408	合意率 0.92
	*** B単— 234号 ***					
000234	既設水路撤去				(0.000)m3	歩A
	既設水路①（上流制水弁室側）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,835	8,835	S単 122号
					(0)	
	合 計				8,835	
					(0)	
	単 価				8,128	
	官積算単価				8,835	合意率 0.92
	*** B単— 235号 ***					
000235	上水道管撤去				(0.000)m	歩A
	VP管φ100		m		1.000 m	当たり算出
T50002	上水道管撤去	(0.000)			(0)	
	VPφ100	1.000	m	344	344	T単 56号
					(0)	
	合 計				344	
					(0)	
	単 価				316	
	官積算単価				344	合意率 0.92
	*** B単— 236号 ***					
000236	殻運搬処理（処分）				(0.000)m3	歩A
	上水道管VPφ100		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物 処分費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	1.000	m3	9,500	9,500	S単 117号
					(0)	
	合 計				9,500	
					(0)	
	単 価				8,740	
	官積算単価				9,500	合意率 0.92
	*** B単— 237号 ***					
000237	大型土のう撤去				(0.000)袋	歩A
	揖東西部分水工		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ハッパ杓,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,あり	1.000	袋	807	807	S単 235号
					(0)	
	合 計				807	
					(0)	
	単 価				742	
	官積算単価				807	合意率 0.92
	*** B単— 238号 ***					
000238	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	揖東西部分水工		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ）	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	251.4	251	S単 247号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	808.4	808	S単 389号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	158.8	159	S単 391号
					(0)	
	合 計				1,218	
					(0)	
	単 価				1,121	
	官積算単価				1,218	合意率 0.92
	*** B単— 239号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000239	鉄筋コンクリート柵渠				(0.000)m	歩A
			m		25.000	当たり算出
T50005	鉄筋コンクリート柵渠機械据付	(0.000)			(0)	
		25.000	m	165,068	4,126,700	T単 59号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠	(0.000)			(")	
	アーム 高600mm 幅1000mm,,	18.000	本	0	0	S単 358号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠	(0.000)			(0)	
	パネル 幅250mm 高50mm 長1495,,	12.000	枚	2,490	29,880	S単 359号
	合 計				(0)	
					4,156,580	
	単 価				(0)	
					153,030	
	官積算単価				166,263	合意率 0.920409
	*** B単ー 240号 ***					
000240	基礎碎石				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m	1,534	1,534	S単 258号
	合 計				(0)	
					1,534	
	単 価				(0)	
					1,412	
	官積算単価				1,534	合意率 0.920409
	*** B単ー 241号 ***					
000241	薬液注入工				(0.000)式	歩A
	円形（水運搬追加）		式		1.000	式 当たり算出
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	(0.000)			(0)	
	二重管ダブルバックカー工法,2セット,削孔	1.000	現場	331,646	331,646	S単 181号
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）	(0.000)			(0)	
	二重管ダブルバックカー工法,4セット,注入	1.000	現場	683,139	683,139	S単 182号
S04034	薬液注入工 削孔（坑口1）	(0.000)			(0)	
	2セットセット,11.1m,0m,0m	20.000	本	104,927	2,098,540	S単 302号
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口1）	(0.000)			(0)	
	6.45m,11.1m,430.358 L	20.000	本	21,217	424,340	S単 308号
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口1）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,11.1m,925.269 L	20.000	本	87,443	1,748,860	S単 314号
S04034	薬液注入工 削孔（坑口2）	(0.000)			(0)	
	2セットセット,15.06m,0m,0m	5.000	本	139,080	695,400	S単 303号
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口2）	(0.000)			(0)	
	6.45m,15.06m,459.774 L	5.000	本	22,353	111,765	S単 309号
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口2）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,15.06m,988.515 L	5.000	本	93,052	465,260	S単 315号
S04034	薬液注入工 削孔（側部1）	(0.000)			(0)	
	2セットセット,15.06m,0m,0m	54.000	本	139,080	7,510,320	S単 304号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部1）	(0.000)			(0)	
	1.5m,15.06m,1064.963 L	54.000	本	46,213	2,495,502	S単 310号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部1）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入,500kL未満,1.5m,15.06m,2289.67 L	54.000	本	207,475	11,203,650	S単 316号
S04034	薬液注入工 削孔（側部2）	(0.000)			(0)	
	2セットセット,15.06m,0m,0m	34.000	本	139,080	4,728,720	S単 305号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部2）	(0.000)			(0)	
	5m,15.06m,510.398 L	34.000	本	24,002	816,068	S単 311号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部2）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入,500kL未満,5m,15.06m,1097.354 L	34.000	本	102,305	3,478,370	S単 317号
S04034	薬液注入工 削孔（側部3）	(0.000)			(0)	
	2セットセット,15.06m,0m,0m	32.000	本	139,080	4,450,560	S単 306号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部3）	(0.000)			(0)	
	10m,15.06m,255.847 L	32.000	本	15,192	486,144	S単 312号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部3）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入,500kL未満,10m,15.06m,550.07 L	32.000	本	54,191	1,734,112	S単 318号
S04034	薬液注入工 削孔（底部）	(0.000)			(0)	
	2セットセット,15.06m,0m,0m	49.000	本	139,080	6,814,920	S単 307号
S04035	薬液注入工 一次注入（底部）	(0.000)			(0)	
	10.76m,15.06m,387.703 L	49.000	本	20,523	1,005,627	S単 313号
S04036	薬液注入工 二次注入（底部）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,15.06m,833.56 L	49.000	本	80,389	3,939,061	S単 319号
SI6001	散水車[トラック装型]	(0.000)			(0)	
	,タンク容量3800L,運転1日当たり算出	42.000	日	42,514	1,785,588	S単 366号
	合 計				(0)	
					57,007,592	
	単 価				(0)	
					52,588,763	
	官積算単価				57,007,592	合意率 0.922487
	*** B単ー 242号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000242	薬液注入工				(0.000)	式 歩A
	水運搬追加		式		1.000	式 当たり算出
S04038	薬液注入工（注入施設移設）	(0.000)			(0)	
	二重管ダブルバックカー工法, 2セット, 削孔	1.000	回	216,395	216,395	S 単 183号
S04038	薬液注入工（注入施設移設）	(0.000)			(0)	
	二重管ダブルバックカー工法, 4セット, 注入	1.000	回	438,708	438,708	S 単 184号
S04034	薬液注入工 削孔（坑口1）	(0.000)			(0)	
	2セットセット, 7.125m, 4.4m, 0.2m	8.000	本	97,256	778,048	S 単 135号
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口1）	(0.000)			(0)	
	7.075m, 11.725m, 349.913 L	8.000	本	18,200	145,600	S 単 149号
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口1）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入, 500kL未満, 7.075m, 11.725m, 752.312 L	8.000	本	72,176	577,408	S 単 168号
S04034	薬液注入工 削孔（坑口2）	(0.000)			(0)	
	2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m	5.000	本	116,476	582,380	S 単 136号
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口2）	(0.000)			(0)	
	7.075m, 13.96m, 377.298 L	5.000	本	19,285	96,425	S 単 150号
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口2）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入, 500kL未満, 7.075m, 13.96m, 811.191 L	5.000	本	77,445	387,225	S 単 169号
S04034	薬液注入工 削孔（側部1）	(0.000)			(0)	
	2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m	38.000	本	116,476	4,426,088	S 単 137号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部1）	(0.000)			(0)	
	4.2m, 13.96m, 724.81 L	38.000	本	32,203	1,223,714	S 単 151号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部1）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入, 500kL未満, 4.2m, 13.96m, 1558.339 L	38.000	本	143,152	5,439,776	S 単 170号
S04034	薬液注入工 削孔（側部2）	(0.000)			(0)	
	2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m	25.000	本	116,476	2,911,900	S 単 138号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部2）	(0.000)			(0)	
	5m, 13.96m, 449.792 L	25.000	本	21,624	540,600	S 単 152号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部2）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入, 500kL未満, 5m, 13.96m, 967.053 L	25.000	本	90,748	2,268,700	S 単 171号
S04034	薬液注入工 削孔（側部3）	(0.000)			(0)	
	2セットセット, 9.36m, 4.4m, 0.2m	23.000	本	116,476	2,678,948	S 単 139号
S04035	薬液注入工 一次注入（側部3）	(0.000)			(0)	
	10m, 13.96m, 196.107 L	23.000	本	12,410	285,430	S 単 153号
S04036	薬液注入工 二次注入（側部3）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入, 500kL未満, 10m, 13.96m, 421.629 L	23.000	本	42,894	986,562	S 単 172号
S04034	薬液注入工 削孔（底部）	(0.000)			(0)	
	2セットセット, 9.36m, 3.7m, 0.2m	21.000	本	112,926	2,371,446	S 単 134号
S04035	薬液注入工 一次注入（底部）	(0.000)			(0)	
	10.76m, 13.26m, 189.286 L	21.000	本	12,328	258,888	S 単 154号
S04036	薬液注入工 二次注入（底部）	(0.000)			(0)	
	溶液型無機系注入, 500kL未満, 10.76m, 13.26m, 406.965 L	21.000	本	41,814	878,094	S 単 173号
S16001	散水車[トラック装型]	(0.000)			(0)	
	, タンク容量3800L, 運転1日当たり算出	21.000	日	42,514	892,794	S 単 366号
	合 計				(0)	
					28,385,129	
	単 価				(0)	
					26,113,382	
	官積算単価					合意率
					28,385,129	0.919967
	*** B単ー 243号 ***					
000243	油圧式杭圧入機械据付・解体				(0.000)	回 歩A
	硬質地盤クリア工法		回		1.000	回 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機械据付・解体（硬質地盤クリア工法）	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 圧入	1.000	回	471,924	471,924	S 単 384号
	合 計				(0)	
					471,924	
	単 価				(0)	
					434,939	
	官積算単価					合意率
					471,924	0.92163
	*** B単ー 244号 ***					
000244	油圧引抜機械据付・解体				(0.000)	回 歩A
			回		1.000	回 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機械据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 引抜き	1.000	回	65,469	65,469	S 単 381号
	合 計				(0)	
					65,469	
	単 価				(0)	
					60,338	
	官積算単価					合意率
					65,469	0.92163
	*** B単ー 245号 ***					
000245	鋼矢板圧入・引抜工				(0.000)	枚 歩A
	Ⅳ型、L=12.0m		枚		1.000	枚 当たり算出
S18192	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法）	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅳ型）, 12m以下, 50<最大N値≤100, 0.4, あり	1.000	枚	102,180	102,180	S 単 382号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,12m以下	(0.000) 1.000	枚		(0) 10,075	歩A S単 379号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,210日,1回	(0.000) 0.910	ton		(0) 30,990	S単 369号
	合 計				(0) 140,456	
	単 価				(0) 129,448	
	官積算単価				140,456	合意率 0.92163
	*** B単— 246号 ***					
000246	鋼矢板圧入・引抜工 III型、L=10.5m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工（硬質地盤クリア工法） 普通鋼矢板（III型）,12m以下,50<最大N値≤100,0.4,あり	(0.000) 1.000	枚		(0) 102,180	S単 383号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） III型,12m以下	(0.000) 1.000	枚		(0) 10,075	S単 380号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,210日,1回	(0.000) 0.630	ton		(0) 30,990	S単 370号
	合 計				(0) 131,779	
	単 価				(0) 121,451	
	官積算単価				131,779	合意率 0.92163
	*** B単— 247号 ***					
000247	腹起し・切梁 H-300		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H300,120日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton		(0) 112,036	S単 372号
	合 計				(0) 112,036	
	単 価				(0) 103,256	
	官積算単価				112,036	合意率 0.92163
	*** B単— 248号 ***					
000248	腹起し・切梁 H-350		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H350,120日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton		(0) 112,036	S単 373号
	合 計				(0) 112,036	
	単 価				(0) 103,256	
	官積算単価				112,036	合意率 0.92163
	*** B単— 249号 ***					
000249	腹起し・切梁 H-400		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H400,120日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton		(0) 112,036	S単 374号
	合 計				(0) 112,036	
	単 価				(0) 103,256	
	官積算単価				112,036	合意率 0.92163
	*** B単— 250号 ***					
000250	敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,477,1,なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 3,958	S単 375号
	合 計				(0) 3,958	
	単 価				(0) 3,641	
	官積算単価				3,958	合意率 0.919817

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 251号 ***					
000251	仮設ヤード工				(0.000)m3	歩A
	盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	296.8	297	S単 388号
	合 計				(0) 297	
	単 価				(0) 274	
	官積算単価				297	合意率 0.92163
	*** B単— 252号 ***					
000252	高密度ポリエチレン管設置撤去				(0.000)m	歩A
	上流制水弁室側		m		1.000 m	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管,700mm,あり	1.000	m	29,126	29,126	S単 187号
T20017	高密度ポリエチレン管撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,540	1,540	T単 46号
	合 計				(0) 30,666	
	単 価				(0) 28,212	
	官積算単価				30,666	合意率 0.919976
	*** B単— 253号 ***					
000253	砕石				(0.000)m3	歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,720	1,720	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	635	635	S単 4号
	合 計				(0) 2,355	
	単 価				(0) 2,170	
	官積算単価				2,355	合意率 0.92163
	*** B単— 254号 ***					
000254	敷鉄板				(0.000)m2	歩A
	t=22mm 設置～賃料～撤去		m2		1.000 m2	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,12,1,なし	1.000	m2	582	582	S単 376号
	合 計				(0) 582	
	単 価				(0) 536	
	官積算単価				582	合意率 0.92163
	*** B単— 255号 ***					
000255	大型土のう設置・撤去				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,バック砂,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	48.000	袋	5,275	253,200	S単 234号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,バック砂,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	48.000	袋	807	38,736	S単 235号
	合 計				(0) 291,936	
	単 価				(0) 269,057	
	官積算単価				291,936	合意率 0.92163
	*** B単— 256号 ***					
000256	H形鋼				(0.000)ton	歩A
	H-350、L=16m		ton		1.000 ton	当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]	(0.000)			(0)	
	H形鋼(山留主部材),350型,一,12日,1回	1.000	ton	6,563	6,563	S単 371号
	合 計				(0) 6,563	
	単 価				(0) 6,049	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 掛東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				6,563	合意率 0.92163
	*** B単— 257号 ***					
000257	敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去（立坑掘削時）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	1,146	(0) 1,146	S単 377号
	合 計				(0) 1,146	
	単 価				(0) 1,056	
	官積算単価				1,146	合意率 0.92163
	*** B単— 258号 ***					
000258	敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去（下流制水弁室掘削時）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	591	(0) 591	S単 378号
	合 計				(0) 591	
	単 価				(0) 545	
	官積算単価				591	合意率 0.92163
	*** B単— 259号 ***					
000259	敷鉄板 t=22mm 設置～賃料～撤去（上流制水弁室掘削時）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	591	(0) 591	S単 378号
	合 計				(0) 591	
	単 価				(0) 545	
	官積算単価				591	合意率 0.92163
	*** B単— 260号 ***					
000260	土砂流出防止柵 設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T50001	土砂流出防止柵 設置	(0.000) 1.000	式	265,590	(0) 265,590	T単 55号
	合 計				(0) 265,590	
	単 価				(0) 244,776	
	官積算単価				265,590	合意率 0.92163
	*** B単— 261号 ***					
000261	交通誘導警備員 掛東西部分木工		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	17,238	(0) 17,238	S単 19号
	合 計				(0) 17,238	
	単 価				(0) 15,887	
	官積算単価				17,238	合意率 0.92163
	*** B単— 262号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 油圧クラムシェル		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり	(0.000) 1.000	台	485,982	(0) 485,982	S単 243号
	合 計				(0) 485,982	
	単 価				(0) 447,087	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				485,982	合意率 0.919967
	*** B単— 263号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		(0.000)台	歩A
	トラッククレーン100t吊				1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	トラッククレーン及びオールクレーン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	1,510,692	1,510,692	S単 385号
	合 計				(0) 1,510,692	
	単 価				(0) 1,389,787	
	官積算単価				1,510,692	合意率 0.919967
	*** B単— 264号 ***					
B19002	仮設材輸送				(0.000)ton	歩A
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	13,000	13,000	S単 386号
	合 計				(0) 13,000	
	単 価				(0) 11,960	
	官積算単価				13,000	合意率 0.919967
	*** B単— 265号 ***					
B19002	仮設材輸送				(0.000)ton	歩A
	鋼矢板IV型、L=12.0m		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	14,500	14,500	S単 245号
	合 計				(0) 14,500	
	単 価				(0) 13,340	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
	*** B単— 266号 ***					
B19002	仮設材輸送				(0.000)ton	歩A
	鋼矢板III型、L=10.5m		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	14,500	14,500	S単 245号
	合 計				(0) 14,500	
	単 価				(0) 13,340	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
	*** B単— 267号 ***					
B19002	仮設材輸送				(0.000)ton	歩A
	H形鋼		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	14,500	14,500	S単 245号
	合 計				(0) 14,500	
	単 価				(0) 13,340	
	官積算単価				14,500	合意率 0.919967
	*** B単— 268号 ***					

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,720		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,788		歩A・単A
S01072	*** S単－ 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	304		歩A・単A
S01082	*** S単－ 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	635		歩A・単A
S01082	*** S単－ 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	493		歩A・単A
S02011	*** S単－ 6号 *** ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 8210,1.8m,有,2.0m		m	11,334		歩A・単A
S02111	*** S単－ 7号 *** 引込台車					
	引込台車		日	10,000		歩A・単A
S02111	*** S単－ 8号 *** 起泡発生装置					
	起泡発生装置		台	10,000		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 *** トンネル世話役					
	トンネル世話役		人	47,226		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 *** トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	48,042		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 *** トンネル作業員					
	トンネル作業員		人	33,660		歩A・単A
S02115	*** S単－ 12号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	30,498		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,560		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,518		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 *** 溶接工					
	溶接工		人	33,048		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 *** とび工					
	とび工		人	31,620		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 *** 配管工					
	配管工		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,238		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 *** 電工					
	電工		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単－ 21号 *** 技師(A)					
	技師(A)		人	60,792		歩A・単A
S02115	*** S単－ 22号 *** 技師(B)					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師 (B)		人	49,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 推進用鉄筋コンクリート管 推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,		本	434,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 推進用鉄筋コンクリート管 推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,		本	369,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 推進管用緩衝材 推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,		組	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 滑材 滑材		L	68		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 粉末粘土 粉末粘土 クレーサンド,,		kg	50		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 増粘材 増粘材 テルセローズ,,		kg	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 目詰材 目詰材 アームブロックW,,		kg	440		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** 普通ポルランドセメント 普通ポルランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,		kg	26		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 裏込材 裏込材 フィルクレー,,		kg	145		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 発進坑口止め輪 発進坑口止め輪		組	712,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 電気溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,		kg	460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 到達坑口止め輪 到達坑口止め輪		組	833,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 松矢板 松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm,,		m3	56,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 外周ローラ 外周ローラ 推進機ビット,,		個	1,890,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** フェースローラ フェースローラ 推進機ビット,,		個	1,890,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** スクレーパビット I スクレーパビット I 推進機ビット,,		個	630,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** スクレーパビット II スクレーパビット II 推進機ビット,,		個	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** 鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,		本	1,090,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 44号 *** 鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付,,		本	1,280,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 鋼管 (内挿管) 鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761,,		本	1,010,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 間隔保持ライナー 間隔保持ライナー クロロプレングム,,		個	25,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単— 47号 *** 浮上防止材					
	浮上防止材		式	55,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 48号 *** 仕切材					
	仕切材		箇所	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 49号 *** 普通ボルトランドセメント					
	普通ボルトランドセメント 25kg入,,		ton	26,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 50号 *** 気泡剤					
	気泡剤 パールクリート,,		kg	1,140		歩A・単A
S02116	*** S単— 51号 *** 鋼管（発進立坑内）					
	鋼管（発進立坑内） S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910,,		本	1,550,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 52号 *** 鋼管（発進立坑内）					
	鋼管（発進立坑内） S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000,,		本	1,470,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 53号 *** 鋼管（発進、到達立坑内）					
	鋼管（発進、到達立坑内） S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0,,		本	2,010,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 54号 *** 鋼管（発進立坑内）					
	鋼管（発進立坑内） S⑧90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9°26'42,,		本	2,010,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 55号 *** 鋼管（到達立坑内）					
	鋼管（到達立坑内） S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990,,		本	1,590,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 58号 *** 鋼管（排泥工）					
	鋼管（排泥工） ③曲管 SGP400 90° L=406,,		本	169,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 59号 *** 水道用ソフトシール仕切弁					
	水道用ソフトシール仕切弁 FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K（内ねじ）,,		個	653,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 60号 *** マンホール蓋					
	マンホール蓋 φ600 T-25,,		組	74,200		歩A・単A
S02116	*** S単— 61号 *** 調整金具					
	調整金具 調整高45mm,,		組	6,380		歩A・単A
S02116	*** S単— 62号 *** 調整リング					
	調整リング 600×100,,		個	8,120		歩A・単A
S02116	*** S単— 63号 *** 1号マンホール（斜壁）					
	1号マンホール（斜壁） 600×900×450,,		個	28,900		歩A・単A
S02116	*** S単— 65号 *** 1号マンホール（直壁）					
	1号マンホール（直壁） 900×1,800,,		個	76,600		歩A・単A
S02116	*** S単— 66号 *** 1号マンホール（踊り場直壁）					
	1号マンホール（踊り場直壁） 900×600,,		個	57,100		歩A・単A
S02116	*** S単— 68号 *** マンホール蓋					
	マンホール蓋 φ900 T-25,,		組	268,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 72号 *** 2号マンホール（斜壁）					
	2号マンホール（斜壁） 900×1,200×450,,		個	54,900		歩A・単A
S02116	*** S単— 73号 *** 2号マンホール（直壁）					
	2号マンホール（直壁） 1,200×2,100,,		個	161,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 74号 *** 2号マンホール（直壁）					
	2号マンホール（直壁） 1,200×1,800,,		個	139,000		歩A・単A
S02116	*** S単— 77号 *** 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,, *** S単－ 78号 ***		本	2,200,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,, *** S単－ 79号 ***		本	775,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,, *** S単－ 80号 ***		本	2,220,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） 鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,, *** S単－ 81号 ***		本	2,220,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,, *** S単－ 82号 ***		本	2,890,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000,, *** S単－ 83号 ***		本	2,390,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,, *** S単－ 84号 ***		本	693,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,, *** S単－ 85号 ***		本	2,490,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800,, *** S単－ 86号 ***		本	2,750,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344,, *** S単－ 87号 ***		本	3,580,000		歩A・単A
S02116	スリーブジョイント スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800,, *** S単－ 88号 ***		本	3,980,000		歩A・単A
S02116	スリーブジョイント スリーブジョイント ③④⑭⑮Φ1,600,, *** S単－ 89号 ***		本	3,370,000		歩A・単A
S02116	SLジョイント SLジョイント ①⑫Φ1,800 鋼管－HP,, *** S単－ 90号 ***		本	5,900,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,, *** S単－ 91号 ***		本	2,580,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） 鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,, *** S単－ 92号 ***		本	1,430,000		歩A・単A
S02116	手動バタフライ弁 手動バタフライ弁 Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,, *** S単－ 93号 ***		基	23,200,000		歩A・単A
S02116	手動バタフライ弁 手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k,, *** S単－ 94号 ***		基	25,100,000		歩A・単A
S02116	水道用急速空気弁 水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,, *** S単－ 95号 ***		個	929,000		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁 ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,, *** S単－ 96号 ***		個	742,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） 鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557,, *** S単－ 97号 ***		本	1,410,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） 鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000,, *** S単－ 98号 ***		本	1,590,000		歩A・単A
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） 鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723,,		本	1,790,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 99号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑱Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210,,		本	2,220,000		歩A・単A
	*** S単－ 100号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑲Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000,,		本	1,420,000		歩A・単A
	*** S単－ 101号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑳Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212,,		本	882,000		歩A・単A
	*** S単－ 102号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ㉑曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63 ° 31'40,,		本	1,540,000		歩A・単A
	*** S単－ 103号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ㉒T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960,,		本	1,430,000		歩A・単A
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ㉓FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800,,		本	3,380,000		歩A・単A
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント B種 25kg入,,		ton	26,000		歩A・単A
	*** S単－ 106号 ***					
S02116	洗砂					
	洗砂 ,(細骨材用) 荒目,,		m3	5,370		歩A・単A
	*** S単－ 107号 ***					
S02116	起泡材					
	起泡材 エスコートL,,		kg	630		歩A・単A
	*** S単－ 108号 ***					
S02116	消耗品材料					
	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等,,		m3	832		歩A・単A
	*** S単－ 111号 ***					
S02116	ライナープレート					
	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm,,		m	242,000		歩A・単A
	*** S単－ 112号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング					
	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500,,		リング	234,500		歩A・単A
	*** S単－ 113号 ***					
S02116	山砂					
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3	3,300		歩A・単A
	*** S単－ 114号 ***					
S02116	水質分析					
	水質分析 水素イオン濃度,,		回	580		歩A・単A
	*** S単－ 115号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,700		歩A・単A
	*** S単－ 116号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,995		歩A・単A
	*** S単－ 117号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費					
	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類		m3	9,500		歩A・単A
	*** S単－ 118号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費					
	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類		回	18,500		歩A・単A
	*** S単－ 119号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費					
	産業廃棄物 運搬費 汚泥		m3	10,227		歩A・単A
	*** S単－ 120号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費					
	産業廃棄物 処分費 汚泥		m3	8,181		歩A・単A
	*** S単－ 121号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	36,470		歩A・単A
	*** S単－ 122号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 123号 ***		m3	8,835		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満		ton	172,121		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,271		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,271		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,271		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	172,121		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,181		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(底部) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,9.36m,3.7m,0.2m		本	112,926		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(坑口1) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,7.125m,4.4m,0.2m		本	97,256		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(坑口2) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(側部1) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(側部2) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔(側部3) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔)) 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m		本	116,476		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(坑口1) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 7.075m,11.725m,349.913L		本	18,200		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(坑口2) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 7.075m,13.96m,377.298L		本	19,285		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(側部1) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 4.2m,13.96m,724.81L		本	32,203		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(側部2) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 5m,13.96m,449.792L		本	21,624		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(側部3) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10m,13.96m,196.107L		本	12,410		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入(底部) 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入)) 10.76m,13.26m,189.286L		本	12,328		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S04036	*** S単－ 168号 *** 薬液注入工 二次注入（坑口1）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（二次注入）） 溶液型無機系注入,500kL未満,7.075m,11.725m,752.312L		本	72,176		歩A・単A
S04036	*** S単－ 169号 *** 薬液注入工 二次注入（坑口2）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（二次注入）） 溶液型無機系注入,500kL未満,7.075m,13.96m,811.191L		本	77,445		歩A・単A
S04036	*** S単－ 170号 *** 薬液注入工 二次注入（側部1）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（二次注入）） 溶液型無機系注入,500kL未満,4.2m,13.96m,1558.339L		本	143,152		歩A・単A
S04036	*** S単－ 171号 *** 薬液注入工 二次注入（側部2）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（二次注入）） 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.96m,967.053L		本	90,748		歩A・単A
S04036	*** S単－ 172号 *** 薬液注入工 二次注入（側部3）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（二次注入）） 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,13.96m,421.629L		本	42,894		歩A・単A
S04036	*** S単－ 173号 *** 薬液注入工 二次注入（底部）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（二次注入）） 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,13.26m,406.965L		本	41,814		歩A・単A
S04037	*** S単－ 181号 *** 薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,2セット,削孔		現場	331,646		歩A・単A
S04037	*** S単－ 182号 *** 薬液注入工（注入施設据付・解体）					
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入		現場	683,139		歩A・単A
S04038	*** S単－ 183号 *** 薬液注入工（注入施設移設）					
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ダブルパッカー工法,2セット,削孔		回	216,395		歩A・単A
S04038	*** S単－ 184号 *** 薬液注入工（注入施設移設）					
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ダブルパッカー工法,4セット,注入		回	438,708		歩A・単A
S07035	*** S単－ 187号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり		m	29,126		歩A・単A
S07062	*** S単－ 188号 *** 管切断（HP管）					
	管切断（DCIP管） 1800mm		箇所	125,256		歩A・単A
S07073	*** S単－ 189号 *** 鋼管据付					
	鋼管吊込据付（φ600～1900） 6.0m管,1600mm,9mm,ラチェンクレーン,たて込み簡易土留以外,なし		本	53,923		歩A・単A
S07079	*** S単－ 190号 *** 鋼管溶接（φ600～1900）					
	鋼管溶接（φ600～1900） 1600mm,9mm		箇所	95,255		歩A・単A
S07079	*** S単－ 191号 *** 鋼管溶接（φ600～1900）					
	鋼管溶接（φ600～1900） 1800mm,10mm		箇所	108,927		歩A・単A
S07081	*** S単－ 192号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm		箇所	11,662		歩A・単A
S07081	*** S単－ 193号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装,1800mm		箇所	13,210		歩A・単A
S07092	*** S単－ 194号 *** 排泥弁据付					
	制水弁機械据付 仕切弁（フランジ形）,铸铁製,400mm,バック秒（クレーン機能付）,なし		基	43,617		歩A・単A
S08031	*** S単－ 195号 *** コンクリート舗装工（人力）					
	コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm（普通）,12cm		m ²	3,944		歩A・単A
S12037	*** S単－ 196号 *** 換気管布設・撤去（トンネル）					
	換気管布設・撤去（トンネル） 布設～掘削～撤去,ビニル風管,全体工事分単価,トンネル掘削期間（Td）,20日,0日		m	2,732		歩A・単A
S12039	*** S単－ 197号 *** 換気装置運転（トンネル）					
	換気装置運転（トンネル） 排気式（局所ファン付）,発動発電機		日	2,673		歩A・単A
S15003	*** S単－ 198号 *** 耕地復旧（表土掘削・埋戻）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単ー 199号 ***		m ³	65		歩A・単A
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単ー 200号 ***		m ³	66		歩A・単A
SI5004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単ー 201号 ***		m ²	27		歩A・単A
SI6002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 202号 ***		日	177		歩A・単A
SI6002	電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型] 電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型] ,定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 203号 ***		日	1,402		歩A・単A
SI6002	グランドポンプ[二筒複動ピストン式] グランドポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 204号 ***		日	5,265		歩A・単A
SI6002	グランドミキサー[上下2槽式] グランドミキサー[上下2槽式] ,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 205号 ***		日	2,559		歩A・単A
SI6002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 206号 ***		日	385		歩A・単A
SI6002	グランド流量・圧力測定装置[記録式] グランド流量・圧力測定装置[記録式] ,流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 207号 ***		日	10,309		歩A・単A
SI6003	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック] チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック] 定格荷重15.0t 揚程7m,交替制補正対象外 *** S単ー 208号 ***		供用日	5,910		歩A・単A
SI6003	チェーンブロック[電動式] チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外 *** S単ー 209号 ***		供用日	556		歩A・単A
SI6003	ジヤナルシヤッキ ジヤナルシヤッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付,交替制補正対象外 *** S単ー 210号 ***		供用日	640		歩A・単A
SI6003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外 *** S単ー 211号 ***		供用日	476		歩A・単A
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし *** S単ー 212号 ***		日	50,500		歩A・単A
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,あり *** S単ー 213号 ***		日	35,092		歩A・単A
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり *** S単ー 214号 ***		日	44,100		歩A・単A
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,なし *** S単ー 215号 ***		日	209,000		歩A・単A
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし *** S単ー 216号 ***		日	49,500		歩A・単A
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし *** S単ー 217号 ***		日	9,993		歩A・単A
SI6004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.5m3/min,なし *** S単ー 218号 ***		日	5,315		歩A・単A
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり *** S単ー 219号 ***		日	30,200		歩A・単A
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次※)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次※)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし		日	92,300		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	*** S単— 220号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり		日	39,600		歩A・単A
S16004	*** S単— 221号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),山0.45(平0.35),なし		日	52,508		歩A・単A
S16004	*** S単— 222号 ***					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ[ﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・～低騒・排対型(～2次)]					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ[ﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・～低騒・排対型(～2次)] 油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ(ﾚｽｺﾋﾟｯｸ式),平0.4,あり		日	114,242		歩A・単A
S16004	*** S単— 223号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	40,800		歩A・単A
S16004	*** S単— 224号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),山0.45(平0.35),あり		日	47,498		歩A・単A
S16004	*** S単— 225号 ***					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｰｼﾞﾎﾞﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄﾞ駆動),45KVA,あり		日	8,435		歩A・単A
S17002	*** S単— 226号 ***					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),350型,無,50日,1回		ton	13,151		歩A・単A
S17002	*** S単— 227号 ***					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,10日,1回		ton	9,551		歩A・単A
S18002	*** S単— 234号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,275		歩A・単A
S18002	*** S単— 235号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり		袋	807		歩A・単A
S18003	*** S単— 236号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 3,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし		箇所	42,427		歩A・単A
S18004	*** S単— 237号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	95,802		歩A・単A
S18031	*** S単— 238号 ***					
	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,910		歩A・単A
S18031	*** S単— 239号 ***					
	足場工					
	足場工 あり,単管,あり		掛㎡	5,160		歩A・単A
S18032	*** S単— 240号 ***					
	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし		空㎡	4,979		歩A・単A
S18054	*** S単— 241号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,288,1,なし		㎡	2,856		歩A・単A
S18062	*** S単— 242号 ***					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	283		歩A・単A
S19001	*** S単— 243号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,あり		台	485,982		歩A・単A
S19002	*** S単— 244号 ***					
	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで		台	112,000		歩A・単A
S19003	*** S単— 245号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	14,500		歩A・単A
S42111	*** S単— 246号 ***					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍 [※] ポリエチレンクロス *** S単— 247号 ***		m	286		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 248号 ***		m3	251.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単— 249号 ***		m3	264.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ [※] ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単— 250号 ***		m3	404.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 251号 ***		m3	278		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単— 252号 ***		m ²	506		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単— 253号 ***		m ²	951.3		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし *** S単— 254号 ***		m	41,490		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下, *** S単— 255号 ***		m3	4,115		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下, *** S単— 256号 ***		m3	5,169		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単— 257号 ***		m ²	241		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単— 258号 ***		m	706.9		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単— 259号 ***		m ²	1,534		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単— 260号 ***		m ²	1,276		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種 *** S単— 261号 ***		m3	30,500		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単— 262号 ***		m3	33,450		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単— 263号 ***		m3	33,450		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種 *** S単— 264号 ***		m3	30,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ [※] ツツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種 *** S単— 265号 ***		m3	40,480		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種 *** S単— 266号 ***		m3	30,500		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	延長無し、-, -, ,コクリト各種					
	*** S単ー 266号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、 N° ツク秒(クレン機能付)打設、計上する、-, -, 一般養生、-, -, -, あり、 コクリト各種		m3	39,730		歩A・単A
	*** S単ー 267号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コクリトは N° ツク車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, , 18-8-40(普通) W/C65%		m3	30,500		歩A・単A
	*** S単ー 268号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²	10,580		歩A・単A
	*** S単ー 269号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠、均しコクリト		m ²	5,394		歩A・単A
	*** S単ー 270号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシュ RC-40		m ²	695.4		歩A・単A
	*** S単ー 271号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシュ RC-40		m ²	668		歩A・単A
	*** S単ー 272号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、40mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）、プライムコート 各 種、再生密粒度75μ(13)		m ²	2,789		歩A・単A
	*** S単ー 273号 ***					
SA0871	1号マンホール据付					
	SP プレキャストマンホール 据付、2000kg/基を超え4000kg/基以下、有り(円形断面)		基	62,980		歩A・単A
	*** S単ー 274号 ***					
SA0871	1号マンホール据付					
	SP プレキャストマンホール 据付、2000kg/基を超え4000kg/基以下、無しまたは円形断面以外		基	58,580		歩A・単A
	*** S単ー 275号 ***					
SA0871	2号マンホール据付					
	SP プレキャストマンホール 据付、2000kg/基以下、有り(円形断面)		基	32,940		歩A・単A
	*** S単ー 276号 ***					
SA0871	2号マンホール据付					
	SP プレキャストマンホール 据付、2000kg/基を超え4000kg/基以下、無しまたは円形断面以外		基	58,580		歩A・単A
	*** S単ー 277号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,348		歩A・単A
	*** S単ー 278号 ***					
S02112	油圧ブレーカ					
	油圧ブレーカ バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む		日	10,920		歩A・単A
	*** S単ー 279号 ***					
S02116	機械器具損料その1					
	機械器具損料その1 第1回変更、		式	25,793,200		歩A・単A
	*** S単ー 280号 ***					
S02116	機械器具損料その2					
	機械器具損料その2 第1回変更、		式	1,505,200		歩A・単A
	*** S単ー 281号 ***					
S02116	機械器具損料その3					
	機械器具損料その3 第1回変更、		式	144,760		歩A・単A
	*** S単ー 282号 ***					
S02116	鋼管（排泥工）					
	鋼管（排泥工） ①1F SGP Φ400 L=594、		本	202,000		歩A・単A
	*** S単ー 283号 ***					
S02116	鋼管（排泥工）					
	鋼管（排泥工） ②1F SGP Φ400 L=537、		本	229,000		歩A・単A
	*** S単ー 284号 ***					
S02116	1号マンホール（踊り場直壁Ⅱ）					
	1号マンホール（踊り場直壁Ⅱ） 900×600、		個	159,000		歩A・単A
	*** S単ー 285号 ***					
S02116	1号マンホール（直壁Ⅱ）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×1,800,,		個	212,300		歩A・単A
	*** S単ー 286号 ***					
S02116	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×900,,		個	112,700		歩A・単A
	*** S単ー 287号 ***					
S02116	1号マンホール（管取付壁Ⅲ） 900×1,800,,		個	256,500		歩A・単A
	*** S単ー 288号 ***					
S02116	1号マンホール（底版Ⅲ） 1,100×160,,		個	99,400		歩A・単A
	*** S単ー 289号 ***					
S02116	2号マンホール（直壁Ⅱ） 1,200×2,400,,		個	459,400		歩A・単A
	*** S単ー 290号 ***					
S02116	2号マンホール（底版Ⅲ） 1,450×150,,		個	145,600		歩A・単A
	*** S単ー 291号 ***					
S02116	2号マンホール（管取付壁Ⅲ） 1,200×1,200,,		個	309,500		歩A・単A
	*** S単ー 292号 ***					
S02116	2号マンホール（調整リング） 900×100,,		個	34,800		歩A・単A
	*** S単ー 293号 ***					
S02116	2号マンホール（削孔代） VU 400用,,		箇所	36,500		歩A・単A
	*** S単ー 294号 ***					
S02116	FRP中間スラブ（上段・中段） 1,200,,		枚	293,000		歩A・単A
	*** S単ー 295号 ***					
S02116	FRP中間スラブ（下段） 1,200,,		枚	408,000		歩A・単A
	*** S単ー 296号 ***					
S02116	角落しゲート 合成木材（FFU製） 調整用含む,,		箇所	6,934,000		歩A・単A
	*** S単ー 297号 ***					
S02116	浮上防止用クサビ 2個/組,,		組	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 298号 ***					
S02116	角落し用受枠 SUS304 リブ付き,,		箇所	1,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 299号 ***					
S02116	軽油 パトリール給油,,		L	154		歩A・単A
	*** S単ー 300号 ***					
S02116	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm,,		m	434,000		歩A・単A
	*** S単ー 301号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500,,		リング	467,300		歩A・単A
	*** S単ー 302号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（坑口1） 2セットセット,11.1m,0m,0m		本	104,927		歩A・単A
	*** S単ー 303号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（坑口2） 2セットセット,15.06m,0m,0m		本	139,080		歩A・単A
	*** S単ー 304号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部1） 2セットセット,15.06m,0m,0m		本	139,080		歩A・単A
	*** S単ー 305号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部2） 2セットセット,15.06m,0m,0m		本	139,080		歩A・単A
	*** S単ー 306号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部3） 2セットセット,15.06m,0m,0m		本	139,080		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 307号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（底部）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,15.06m,0m,0m		本	139,080		歩A・単A
	*** S単ー 308号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口1）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 6.45m,11.1m,430.358L		本	21,217		歩A・単A
	*** S単ー 309号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口2）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 6.45m,15.06m,459.774L		本	22,353		歩A・単A
	*** S単ー 310号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部1）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,15.06m,1064.963L		本	46,213		歩A・単A
	*** S単ー 311号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部2）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 5m,15.06m,510.398L		本	24,002		歩A・単A
	*** S単ー 312号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部3）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 10m,15.06m,255.847L		本	15,192		歩A・単A
	*** S単ー 313号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（底部）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 10.76m,15.06m,387.703L		本	20,523		歩A・単A
	*** S単ー 314号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口1）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,11.1m,925.269L		本	87,443		歩A・単A
	*** S単ー 315号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口2）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,15.06m,988.515L		本	93,052		歩A・単A
	*** S単ー 316号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部1）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,1.5m,15.06m,2289.67L		本	207,475		歩A・単A
	*** S単ー 317号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部2）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,15.06m,1097.354L		本	102,305		歩A・単A
	*** S単ー 318号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部3）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,15.06m,550.07L		本	54,191		歩A・単A
	*** S単ー 319号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（底部）					
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,15.06m,833.56L		本	80,389		歩A・単A
	*** S単ー 320号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分II,なし,あり		m3	8,414		歩A・単A
	*** S単ー 321号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント“ガイト”式,区分II,なし,あり		m3	6,786		歩A・単A
	*** S単ー 322号 ***					
SI6004	ハック砂[クロー型・～超低・排対型(～2014)]					
	ハック砂[クロー型・～超低・排対型(～2014)] ハック砂(クロー型),山0.8(平0.6),あり		日	58,521		歩A・単A
	*** S単ー 323号 ***					
SI6004	ハック砂[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	ハック砂[クロー型・～超低・排対型(～3次)] ハック砂(クロー型),山0.28(平0.2),なし		日	48,439		歩A・単A
	*** S単ー 324号 ***					
SI6004	クローレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]					
	クローレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] クローレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	62,070		歩A・単A
	*** S単ー 325号 ***					
SI8026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.06m,あり		m	16,497		歩A・単A
	*** S単ー 326号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,146		歩A・単A
	*** S単ー 327号 ***					
SA0103	SP 床掘り					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単- 328号 ***		m3	2,313		歩A・単A
SA0311	発進立坑 ガイドコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	40,480		歩A・単A
	*** S単- 329号 ***					
SA0311	到達立坑 ガイドコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	40,480		歩A・単A
	*** S単- 330号 ***					
S02101	電気溶接 電気溶接 V型突合せ両面溶接,6mm		m	14,475		歩A・単A
	*** S単- 331号 ***					
S02115	型わく工 型わく工		人	32,436		歩A・単A
	*** S単- 332号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,518		歩A・単A
	*** S単- 333号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	25,296		歩A・単A
	*** S単- 334号 ***					
S02116	鋼管（発進立坑内） 鋼管（発進立坑内） S㉔-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,920,,		本	1,550,000		歩A・単A
	*** S単- 335号 ***					
S02116	鋼管（発進立坑内） 鋼管（発進立坑内） S㉔十字管 Φ1,600×Φ600×Φ400 STW400 L=2,000,,		本	3,065,620		歩A・単A
	*** S単- 336号 ***					
S02116	鋼製人孔用フランジ蓋 鋼製人孔用フランジ蓋 Φ600,,		本	215,500		歩A・単A
	*** S単- 337号 ***					
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン ,,呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット		組	44,400		歩A・単A
	*** S単- 338号 ***					
S02116	ゼロスペースボード ゼロスペースボード t=15mm,,		m ²	6,590		歩A・単A
	*** S単- 339号 ***					
S02116	バタ角（杉） バタ角（杉）		m3	54,000		歩A・単A
	*** S単- 340号 ***					
S02116	布粘着テープ 布粘着テープ 50mm×25m t=0.2mm,,		m	26		歩A・単A
	*** S単- 341号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ㉔-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,		本	1,474,200		歩A・単A
	*** S単- 342号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ㉔1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,700,,		本	2,750,000		歩A・単A
	*** S単- 343号 ***					
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） 鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ㉔T字管 Φ1,600×Φ600 STW400 L=2,000,,		本	2,471,000		歩A・単A
	*** S単- 344号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） 鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ㉔-2 Φ1,600 STW400 HB:1°16'58" L=3,070×436,,		本	2,867,000		歩A・単A
	*** S単- 345号 ***					
S02116	鋼製通気管用フランジ蓋 鋼製通気管用フランジ蓋 Φ600-Φ125,,		本	344,300		歩A・単A
	*** S単- 346号 ***					
S02116	通気管 通気管 125A、直管、SGP、黒ねじ無し,,		本	22,000		歩A・単A
	*** S単- 347号 ***					
S02116	通気管 通気管 125A、フランジ付き直管、SGP、黒,,		本	73,000		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 348号 ***					
S02116	通気管					
	通気管 125A、90°エルボロング、SGP、黒、		個	3,250		歩A・単A
	*** S単ー 349号 ***					
S02116	通気管					
	通気管 125A、180°エルボロング、SGP、黒、		個	7,430		歩A・単A
	*** S単ー 350号 ***					
S02116	溶融亜鉛メッキ					
	溶融亜鉛メッキ HDZT63、		ton	93,000		歩A・単A
	*** S単ー 351号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m、		本	730		歩A・単A
	*** S単ー 352号 ***					
S02116	丸鋼					
	丸鋼 φ25 (SUS304) 、		kg	740		歩A・単A
	*** S単ー 353号 ***					
S02116	丸鋼					
	丸鋼 φ19 (SUS304) 、		kg	760		歩A・単A
	*** S単ー 354号 ***					
S02116	タラップ					
	タラップ 幅300×φ19、		個	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 355号 ***					
S02116	マンホール蓋					
	マンホール蓋 φ600 (T-25) 、		基	72,900		歩A・単A
	*** S単ー 356号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m、		本	4,860		歩A・単A
	*** S単ー 357号 ***					
S02116	防虫目皿					
	防虫目皿 VUφ125用、接着式、		個	8,918		歩A・単A
	*** S単ー 358号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠					
	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 高600mm 幅1000mm、		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 359号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠					
	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅250mm 高50mm 長1495、		枚	2,490		歩A・単A
	*** S単ー 360号 ***					
S02116	足場板					
	足場板 4.0m×3.6cm×24cm、		枚	2,040		歩A・単A
	*** S単ー 361号 ***					
S02116	異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D16、		ton	106,700		歩A・単A
	*** S単ー 362号 ***					
S02116	空気量測定					
	空気量測定 裏込材 品質管理試験、		回	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 363号 ***					
S02116	生比重測定					
	生比重測定 裏込材 品質管理試験、		回	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 364号 ***					
S02116	フロー値測定					
	フロー値測定 裏込材 品質管理試験、		回	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 365号 ***					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ		基・月	102,000		歩A・単A
	*** S単ー 366号 ***					
S16001	散水車[トラック装型]					
	散水車[トラック装型] 、タク容量3800L、運転1日当たり算出		日	42,514		歩A・単A
	*** S単ー 367号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 、ハーストラック4〜4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出		日	47,772		歩A・単A
	*** S単ー 368号 ***					
S16004	ハック鈎[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2011)]					
	ハック鈎[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] ハック鈎(クレーン型)、山0.45(平0.35)、2.9t吊り、なし		日	54,398		歩A・単A
	*** S単ー 369号 ***					
S17001	鋼矢板					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板					
	鋼矢板,4型,無,210日,1回		ton	30,990		歩A・単A
	*** S単— 370号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板					
	鋼矢板,3型,無,210日,1回		ton	30,990		歩A・単A
	*** S単— 371号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(山留主部材),350型,一,12日,1回		ton	6,563		歩A・単A
	*** S単— 372号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H300,120日,1回,あり		ton	112,036		歩A・単A
	*** S単— 373号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,120日,1回,あり		ton	112,036		歩A・単A
	*** S単— 374号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,120日,1回,あり		ton	112,036		歩A・単A
	*** S単— 375号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,477,1,なし		m ²	3,958		歩A・単A
	*** S単— 376号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,12,1,なし		m ²	582		歩A・単A
	*** S単— 377号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,75,1,あり		m ²	1,146		歩A・単A
	*** S単— 378号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,15,1,あり		m ²	591		歩A・単A
	*** S単— 379号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	IV型,12m以下		枚	10,075		歩A・単A
	*** S単— 380号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	III型,12m以下		枚	10,075		歩A・単A
	*** S単— 381号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(II型・III型・IV型),引抜き		回	65,469		歩A・単A
	*** S単— 382号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板(IV型),12m以下,50<最大N値≤100,0.4,あり		枚	102,180		歩A・単A
	*** S単— 383号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板(III型),12m以下,50<最大N値≤100,0.4,あり		枚	102,180		歩A・単A
	*** S単— 384号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法)					
	普通鋼矢板(II型・III型・IV型),圧入		回	471,924		歩A・単A
	*** S単— 385号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	トラックレン及びオルレンレン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,510,692		歩A・単A
	*** S単— 386号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	13,000		歩A・単A
	*** S単— 387号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	10,699		歩A・単A
	*** S単— 388号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	296.8		歩A・単A
	*** S単— 389号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,N ² ｸﾞﾗﾝﾄﾞ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以		m ³	808.4		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
	*** S単ー 390号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	141.5		歩A・単A
	*** S単ー 391号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	158.8		歩A・単A
	*** S単ー 392号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	28,910		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≦4.0m)					
	円形、径4,500mm、礫質土		m	324,857		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≦8.0m)					
	円形、径4,500mm、礫質土		m	381,035		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)					
	円形、径4,500mm、礫質土		m	390,681		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	ライナープレート撤去工					
	円形、径4,500mm		m	49,304		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	グラウト工					
			m3	17,643		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00013	発進坑口工					
			箇所	1,118,341		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00014	到達坑口工					
			箇所	907,049		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00015	鏡切り工					
			m	2,473		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T00016	推進用機器据付撤去工					
			箇所	597,731		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***					
T00017	掘進機発進用受台					
			箇所	303,690		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***					
T00018	掘進機引上用受台工					
			箇所	97,142		歩A・単A
	*** T単ー 18号 ***					
T00019	掘進機据付工					
			台	376,790		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***					
T00020	掘進機分割搬出工					
			台	1,130,370		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T00021	推進機ビット					
			式	6,666,000		歩A・単A
	*** T単ー 21号 ***					
T00022	通信配線設備工					
			式	66,580		歩A・単A
	*** T単ー 22号 ***					
T00023	高濃度泥水注入設備工					
			箇所	207,498		歩A・単A
	*** T単ー 23号 ***					
T00024	吸泥排土設備工					
			箇所	229,602		歩A・単A
	*** T単ー 24号 ***					
T00025	排土貯留槽設置撤去工					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			箇所	174,450		歩A・単A
T00026	*** T単－ 25号 *** 管内設備撤去工					
			m	2,001		歩A・単A
T00027	*** T単－ 26号 *** 注入設備工					
			箇所	186,048		歩A・単A
T10003	*** T単－ 29号 *** 裏込注入工					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	12,526		歩A・単A
T10004	*** T単－ 30号 *** 目地モルタル工					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		箇所	19,773		歩A・単A
T20001	*** T単－ 31号 *** 鋼管吊込					
	Φ1600		本	54,447		歩A・単A
T20002	*** T単－ 32号 *** 水路内運搬					
			m	40,129		歩A・単A
T20003	*** T単－ 33号 *** 鋼管据付					
	L=3,000mm		本	177,873		歩A・単A
T20004	*** T単－ 34号 *** 鋼管据付					
	L=2,761mm		本	113,883		歩A・単A
T20005	*** T単－ 35号 *** 浮上防止対策					
			箇所	179,867		歩A・単A
T20006	*** T単－ 36号 *** 間仕切壁設置					
			箇所	166,753		歩A・単A
T20007	*** T単－ 37号 *** 裏込材充填					
			m3	42,660		歩A・単A
T20008	*** T単－ 38号 *** 立坑内鋼管据付					
			本	262,871		歩A・単A
T20010	*** T単－ 39号 *** バタフライ弁設置					
	Φ1,600		本	852,149		歩A・単A
T20011	*** T単－ 40号 *** バタフライ弁設置					
	Φ1,800		本	1,136,199		歩A・単A
T20012	*** T単－ 41号 *** 鋼管据付					
	地上部		本	47,064		歩A・単A
T20013	*** T単－ 42号 *** 鋼管据付					
	排泥管		本	18,058		歩A・単A
T20014	*** T単－ 43号 *** フランジ継手					
	排泥工 Φ400		口	8,844		歩A・単A
T20015	*** T単－ 44号 *** 空気弁据付					
			基	1,722,669		歩A・単A
T20016	*** T単－ 45号 *** 既設HP管撤去					
	Φ1,800		本	25,547		歩A・単A
T20017	*** T単－ 46号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
			m	1,540		歩A・単A
T30001	*** T単－ 47号 *** 超音波探傷試験					
			箇所	21,817		歩A・単A

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00028	*** T単ー 48号 *** 切羽坑内作業工（ショートストローク）					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	120,761		歩A・単A
T00029	*** T単ー 49号 *** 坑外作業工（ショートストローク）					
	ハイブリットモール工法、Φ1,800		m	29,816		歩A・単A
T00031	*** T単ー 50号 *** ライナープレート掘削土留工（H≤4.0m）					
	円形、径7,500mm、礫質土		m	589,561		歩A・単A
T00032	*** T単ー 51号 *** ライナープレート掘削土留工（4.0m<H≤8.0m）					
	円形、径7,500mm、礫質土		m	894,816		歩A・単A
T00033	*** T単ー 52号 *** ライナープレート掘削土留工（8.0m<H）					
	円形、径7,500mm、礫質土		m	744,620		歩A・単A
T00034	*** T単ー 53号 *** ライナープレート撤去工					
	円形、径7,500mm		m	85,063		歩A・単A
T00035	*** T単ー 54号 *** 角落し設置					
			箇所	486,353		歩A・単A
T50001	*** T単ー 55号 *** 土砂流出防止柵 設置					
			式	265,590		歩A・単A
T50002	*** T単ー 56号 *** 上水道管撤去					
	VPΦ100		m	344		歩A・単A
T50003	*** T単ー 57号 *** ゼロスペース工法					
			m ²	11,900		歩A・単A
T50004	*** T単ー 58号 *** 圧縮強度試験					
	生比重・フロー値・空気量試験含む		回	40,000		歩A・単A
T50005	*** T単ー 59号 *** 鉄筋コンクリート柵渠機械据付					
			m	165,068		歩A・単A
T50006	*** T単ー 60号 *** 両開門扉					
	幅6,000×高1,800		組	819,192		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 高濃度泥水					
			m ³	27,480		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 *** 注入材料					
			L	31		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** モルタル工					
	配合1：2		m ³	56,707		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** 鋼材溶接工					
			m	3,610		歩A・単A
C00005	*** C単ー 5号 *** 鋼材設置工					
			ton	33,908		歩A・単A
C00006	*** C単ー 6号 *** 鋼材撤去工					
			ton	20,304		歩A・単A
C00007	*** C単ー 7号 *** 裏込め材					
	立坑用グラウト材		m ³	10,440		歩A・単A
C00008	*** C単ー 8号 *** 裏込材					
	PIP裏込め		m ³	11,151		歩A・単A

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	25,296	17,201	
	合 計				17,201	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,720	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,560	9,710	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,296	17,201	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,710	971	
	合 計				27,882	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,788	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	25,296	3,036	
	合 計				3,036	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		304	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハド`ガ`ボ`式] 質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,620	2,333	
P34029	軽油 ハド`ガ`給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				31,771	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		635	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]					
	質量3.0～4.0t	1.600	日	5,810	9,296	
P34029	軽油					
	バトリル給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				42,412	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		493	
	*** S単一 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	8210,1.8m,有,2.0m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	8,210.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高	1.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス		m			
		20.000		8,210	164,200	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック					
	180×180×450	10.000	個	690	6,900	
R01001	土木一般世話役					
	設置	0.430	人	31,518	13,553	
R01003	普通作業員					
	設置	1.640	人	25,296	41,485	
Y00004	諸雑費					
		0.010		55,038	550	
	合 計				226,688	算出数量 20.000 m
	単 価		m		11,334	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	引込台車		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引込台車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	引込台車		日			
		1.000		10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	起泡発生装置		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	起泡発生装置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	起泡発生装置		台			
		1.000		10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	
	合 計				47,226	算出数量 1.000 人
	単 価				47,226	
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01062 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	48,042	48,042	
	合 計				48,042	算出数量 1.000 人
	単 価				48,042	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01063 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	33,660	33,660	
	合 計				33,660	算出数量 1.000 人
	単 価				33,660	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				30,498	算出数量 1.000 人
	単 価				30,498	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1.000 人
	単 価				25,296	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合 計				31,518	算出数量 1.000 人
	単 価				31,518	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	31,620	31,620	
	合 計				31,620	算出数量 1.000 人
	単 価				31,620	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,238	17,238	
	合 計				17,238	算出数量 1,000 人
	単 価				17,238	
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1,000 人
	単 価				26,826	
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	技師（A）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04004	技師（A）	1,000	人	60,792	60,792	
	合 計				60,792	算出数量 1,000 人
	単 価				60,792	
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	技師（B）		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04005	技師（B）	1,000	人	49,470	49,470	
	合 計				49,470	算出数量 1,000 人
	単 価				49,470	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1,000	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97001	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430	1,000	本	434,000	434,000	
	合 計				434,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				434,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97002	推進用鉄筋コンクリート管 J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200	1,000	本	369,000	369,000	
	合 計				369,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				369,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	推進管用緩衝材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P97003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97003	推進管用緩衝材 呼び径1,800 厚さ10mm	1,000	組	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	滑材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	滑材	1,000	L	68	68	
	合 計				68	算出数量 1,000 各単位
	単 価				68	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	粉末粘土		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粉末粘土 クレーサンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	粉末粘土 クレーサンド	1,000	kg	50	50	
	合 計				50	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	増粘材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	増粘材 テルセローズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96003	増粘材					
	テルセローズ	1.000	kg	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	目詰材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材 アームブロックW,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	目詰材					
	アームブロックW	1.000	kg	440	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	普通ポ`ルラント`セメント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポ`ルラント`セメント 25kg詰袋(kg算出),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P32013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32013	普通ポ`ルラント`セメント 25kg詰袋(kg算出)	1.000	kg	26	26	
	合 計				26	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	裏込材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏込材 フィルクレー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	裏込材					
	フィルクレー	1.000	kg	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	発進坑口止め輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口止め輪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	発進坑口止め輪	1.000	組	712,000	712,000	
	合 計				712,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				712,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	到達坑口止め輪 到達坑口止め輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	到達坑口止め輪	1.000	組	833,000	833,000	
	合 計				833,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				833,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	松矢板 松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P33305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33305	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	1.000	m3	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,500	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	外周ローラ 外周ローラ 推進機ビット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97004	外周ローラ 推進機ビット	1.000	個	1,890,000	1,890,000	
	合 計				1,890,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	フェースローラ フェースローラ 推進機ビット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97005	フェースローラ 推進機ビット	1.000	個	1,890,000	1,890,000	
	合 計				1,890,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890,000	
	*** S単一 41号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	スクレーパビットⅠ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレーパビットⅠ 推進機ビット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97006	スクレーパビットⅠ 推進機ビット	1.000	個	630,000	630,000	
	合 計				630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	スクレーパビットⅡ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレーパビットⅡ 推進機ビット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97007	スクレーパビットⅡ 推進機ビット	1.000	個	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98000	鋼管 (内挿管) S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000	1.000	本	1,090,000	1,090,000	
	合 計				1,090,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,090,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98001	鋼管 (内挿管) S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付	1.000	本	1,280,000	1,280,000	
	合 計				1,280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	鋼管 (内挿管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P98002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98002	鋼管 (内挿管) S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761	1.000	本	1,010,000	1,010,000	
	合 計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 46号 ***					
S02116	間隔保持ライナー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	間隔保持ライナー クロブレンゴム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	間隔保持ライナー クロブレンゴム	1,000	個	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単－ 47号 ***					
S02116	浮上防止材		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浮上防止材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	浮上防止材	1,000	式	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単－ 48号 ***					
S02116	仕切材		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	仕切材	1,000	箇所	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単－ 49号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P32001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32001	普通ポルトランドセメント 2 5 k g 入	1,000	ton	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単－ 50号 ***					
S02116	気泡剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	気泡剤 パールクリート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	気泡剤 パールクリート	1,000	kg	1,140	1,140	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140	
	*** S単— 51号 ***					
S02116	鋼管（発進立坑内）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（発進立坑内） S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98003	鋼管（発進立坑内） S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
	合 計				1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550,000	
	*** S単— 52号 ***					
S02116	鋼管（発進立坑内）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（発進立坑内） S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98004	鋼管（発進立坑内） S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000	1.000	本	1,470,000	1,470,000	
	合 計				1,470,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,470,000	
	*** S単— 53号 ***					
S02116	鋼管（発進、到達立坑内）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（発進、到達立坑内） S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98005	鋼管（発進、到達立坑内） S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0	1.000	本	2,010,000	2,010,000	
	合 計				2,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,010,000	
	*** S単— 54号 ***					
S02116	鋼管（発進立坑内）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（発進立坑内） S⑧90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9°26'42,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98006	鋼管（発進立坑内） S⑧90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9°26'42	1.000	本	2,010,000	2,010,000	
	合 計				2,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,010,000	
	*** S単— 55号 ***					
S02116	鋼管（到達立坑内）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（到達立坑内） S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98007	鋼管（到達立坑内） S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990	1.000	本	1,590,000	1,590,000	
	合 計				1,590,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590,000	
	*** S単－ 58号 ***					
S02116	鋼管（排泥工）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（排泥工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	③曲管 SGP400 90° L=406,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード（P）	P98030				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98030	鋼管（排泥工）					
	③曲管 SGP400 90° L=406	1.000	本	169,000	169,000	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169,000	
	*** S単－ 59号 ***					
S02116	水道用ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K（内ねじ）,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード（P）	P98031				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98031	水道用ソフトシール仕切弁					
	FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K（内ねじ）	1.000	個	653,000	653,000	
	合 計				653,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				653,000	
	*** S単－ 60号 ***					
S02116	マンホール蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	Φ600 T-25,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード（P）	P98108				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98108	マンホール蓋					
	Φ600 T-25	1.000	組	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単－ 61号 ***					
S02116	調整金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整金具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	調整高45mm,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)地域資材単価コード（P）	P98101				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98101	調整金具					
	調整高45mm	1.000	組	6,380	6,380	
	合 計				6,380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,380	
	*** S単－ 62号 ***					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	調整リング 600×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98102	調整リング 600×100	1.000	個	8,120	8,120	
	合 計				8,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,120	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	1号マンホール（斜壁）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（斜壁） 600×900×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98103	1号マンホール（斜壁） 600×900×450	1.000	個	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,900	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	1号マンホール（直壁）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（直壁） 900×1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98105	1号マンホール（直壁） 900×1,800	1.000	個	76,600	76,600	
	合 計				76,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,600	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	1号マンホール（踊り場直壁）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（踊り場直壁） 900×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98106	1号マンホール（踊り場直壁） 900×600	1.000	個	57,100	57,100	
	合 計				57,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,100	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	マンホール蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ900 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98117	マンホール蓋 φ900 T-25	1.000	組	268,000	268,000	
	合 計				268,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 72号 ***					
S02116	2号マンホール（斜壁）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（斜壁） 900×1,200×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98112	2号マンホール（斜壁） 900×1,200×450	1.000	個		54,900	
	合 計				54,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,900	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	2号マンホール（直壁）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（直壁） 1,200×2,100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98113	2号マンホール（直壁） 1,200×2,100	1.000	個		161,000	
	合 計				161,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				161,000	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	2号マンホール（直壁）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（直壁） 1,200×1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98114	2号マンホール（直壁） 1,200×1,800	1.000	個		139,000	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,000	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98008	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200	1.000	本		2,200,000	
	合 計				2,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200,000	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98010	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538	1.000	本		775,000	
	合 計				775,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				775,000	
	*** S単－ 79号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98011		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98011	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960	1,000	本	2,220,000	2,220,000	
	合 計				2,220,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,220,000	
	*** S単－ 80号 ***					
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98032		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98032	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250	1,000	本	2,220,000	2,220,000	
	合 計				2,220,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,220,000	
	*** S単－ 81号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98013		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98013	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240	1,000	本	2,890,000	2,890,000	
	合 計				2,890,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,890,000	
	*** S単－ 82号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98014	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000	1,000	本	2,390,000	2,390,000	
	合 計				2,390,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,390,000	
	*** S単－ 83号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98015		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P98015	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160	1.000	本	693,000	693,000	
	合 計				693,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693,000	
	*** S単－ 84号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98016		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98016	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210	1.000	本	2,490,000	2,490,000	
	合 計				2,490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,490,000	
	*** S単－ 85号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98017		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98017	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800	1.000	本	2,750,000	2,750,000	
	合 計				2,750,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750,000	
	*** S単－ 86号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98018		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98018	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344	1.000	本	3,580,000	3,580,000	
	合 計				3,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,580,000	
	*** S単－ 87号 ***					
S02116	スリーブジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P98033		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98033	スリーブジョイント ⑨⑩Φ1,800	1.000	本	3,980,000	3,980,000	
	合 計				3,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,980,000	
	*** S単－ 88号 ***					
S02116	スリーブジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブジョイント ③④⑦⑧Φ1,600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98034	スリーブジョイント					
	③④⑦⑧Φ1,600	1.000	本	3,370,000	3,370,000	
	合 計				3,370,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,370,000	
	*** S単一 89号 ***					
S02116	SLジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SLジョイント			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	①⑫Φ1,800 鋼管-HP,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98035	SLジョイント					
	①⑫Φ1,800 鋼管-HP	1.000	本	5,900,000	5,900,000	
	合 計				5,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,900,000	
	*** S単一 90号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98009	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
	②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000	1.000	本	2,580,000	2,580,000	
	合 計				2,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,580,000	
	*** S単一 91号 ***					
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98012	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）					
	⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000	1.000	本	1,430,000	1,430,000	
	合 計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,430,000	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	手動バタフライ弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動バタフライ弁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98019	手動バタフライ弁					
	Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k	1.000	基	23,200,000	23,200,000	
	合 計				23,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,200,000	
	*** S単一 93号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	手動バタフライ弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98020	手動バタフライ弁 Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k	1.000	基	25,100,000	25,100,000	
	合 計				25,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,100,000	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98038	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装	1.000	個	929,000	929,000	
	合 計				929,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				929,000	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	ボール式補修弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98039	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装	1.000	個	742,000	742,000	
	合 計				742,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				742,000	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98021	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557	1.000	本	1,410,000	1,410,000	
	合 計				1,410,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,410,000	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98023	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000	1.000	本	1,590,000	1,590,000	
	合 計				1,590,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 98号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98024	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723	1.000	本		1,790,000	
	合 計				1,790,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,790,000	
	*** S単－ 99号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑯1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98037	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑯1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210	1.000	本		2,220,000	
	合 計				2,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,220,000	
	*** S単－ 100号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑲Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98025	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑲Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000	1.000	本		1,420,000	
	合 計				1,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,420,000	
	*** S単－ 101号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑳Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98026	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑳Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212	1.000	本		882,000	
	合 計				882,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				882,000	
	*** S単－ 102号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ④曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63 ° 31'40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98022	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ④曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB=63 ° 31'40	1.000	本		1,540,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540,000	
	*** S単－ 103号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑦T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98036	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ⑦T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960	1.000	本		1,430,000	
	合 計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,430,000	
	*** S単－ 104号 ***					
S02116	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ②FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98027	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室） ②FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800	1.000	本		3,380,000	
	合 計				3,380,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,380,000	
	*** S単－ 105号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 25kg入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P32006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P32006	高炉セメント B種 25kg入	1.000	ton		26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単－ 106号 ***					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洗砂 , (細骨材用) 荒目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.000	m3		5,370	
	合 計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,370	
	*** S単－ 107号 ***					
S02116	起泡材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	起泡材 エスコートL,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	起泡材 エスコートL	1.000	kg	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	消耗品材料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等	1.000	m3	832	832	
	合 計				832	算出数量 1.000 各単位
	単 価				832	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	ライナープレート 円形、Φ4,500、t=2.7mm	1.000	m	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	ライナープレート補強リング 円形、Φ4,500	1.000	リング	234,500	234,500	
	合 計				234,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				234,500	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03203		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	水質分析		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水質分析 水素イオン濃度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P99001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99001	水質分析 水素イオン濃度	1.000	回	580	580	
	合 計				580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580	
	*** S単ー 115号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単ー 116号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,995円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,995	3,995	
	合 計				3,995	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,995	
	*** S単ー 117号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P99987 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99987	産業廃棄物 処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単ー 118号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P99986 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99986	産業廃棄物 運搬費 廃プラスチック類	1.000	回	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 119号 ***					
S02123	産業廃棄物 運搬費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 運搬費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99988		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99988	産業廃棄物 運搬費 汚泥	1,000	m3	10,227	10,227	
	合 計				10,227	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,227	
	*** S単一 120号 ***					
S02123	産業廃棄物 処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物 処分費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99989		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99989	産業廃棄物 処分費 汚泥	1,000	m3	8,181	8,181	
	合 計				8,181	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,181	
	*** S単一 121号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1,000	m3	36,470	36,470	
	合 計				36,470	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		36,470	
	*** S単一 122号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,835	8,835	
	合 計				8,835	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,835	
	*** S単一 123号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 有り）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D16		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t以上				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁有り）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	106,700	109,901	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				172,121	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,121	
	*** S単一 124号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton	111,700	115,051	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				177,271	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		177,271	
	*** S単一 125号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	111,700	115,051	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				177,271	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		177,271	
	*** S単一 126号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton	111,700	115,051	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				177,271	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		177,271	
	*** S単ー 127号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	106,700	109,901	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				172,121	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,121	
	*** S単ー 128号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁 無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	108,700	111,961	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				174,181	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,181	
	*** S単ー 134号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（底部）		本		1.000 目	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,9.36m,3.7m,0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)削孔セット数区分	2セットセット				
	2)レキ質土削孔長(L1)	9.360m				
	3)砂質土削孔長(L2)	3.700m				
	4)粘性土削孔長(L3)	0.200m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ポンピングマシン[ロータリーカッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	954.700	L	9	8,592	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.938	個	72,600	68,099	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.157	個	144,000	22,608	
P41139	シャンクロッド	0.466	個	87,800	40,915	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		131,622	53,965	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.122	個	72,600	8,857	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.020	個	144,000	2,880	
P41139	シャンクロッド	0.067	個	87,800	5,883	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		17,620	8,634	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合 計				677,556	算出数量 6.000 本
	単 価		本		112,926	
	*** S単ー 135号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（坑口1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,7.125m,4.4m,0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 7.125m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 ハトール給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボーリングマシン[ロータリー・カッション式・クローラ型] 81kw級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	956.800	L	9	8,611	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.809	個	72,600	58,733	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.136	個	144,000	19,584	
P41139	シャンクロッド	0.402	個	87,800	35,296	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		113,613	46,581	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.165	個	72,600	11,979	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.027	個	144,000	3,888	
P41139	シャンクロッド	0.090	個	87,800	7,902	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		23,769	11,647	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォーターサイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合 計				661,344	算出数量 6.800 本
	単 価		本		97,256	
	*** S単ー 136号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04034	薬液注入工 削孔（坑口2）		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ-給油	78,000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリ-カッション式-ｸﾚｰﾗ型] 81kw級	2,000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971,600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合 計				675,561	算出数量 5.800 本
	単 価		本		116,476	
	*** S単- 137号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部1）		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ-給油	78,000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリ-カッション式-ｸﾚｰﾗ型] 81kw級	2,000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971,600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合 計				675,561	算出数量 5.800 本
	単 価		本		116,476	
	*** S単一 138号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部2）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ-給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボ-リングマシン[ロータリ-カッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971.600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合 計				675,561	算出数量 5.800 本
	単 価		本		116,476	
	*** S単一 139号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部3）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,9.36m,4.4m,0.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 9.360m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	4.400m 0.200m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 ハートン給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートポンプマシン[ロータリー・アクション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	971.600	L	9	8,744	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.907	個	72,600	65,848	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.152	個	144,000	21,888	
P41139	シャンクロッド	0.451	個	87,800	39,598	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		127,334	52,207	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.140	個	72,600	10,164	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.023	個	144,000	3,312	
P41139	シャンクロッド	0.077	個	87,800	6,761	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		20,237	9,916	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.005	個	72,600	363	
P41138	ウォータスィベル 径96mm	0.001	個	144,000	144	
P41139	シャンクロッド	0.003	個	87,800	263	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		770	424	
	合 計				675,561	算出数量 5.800 本
	単 価		本		116,476	
	*** S単一 149号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 7.075m,11.725m,349.913L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土盛り長(L1) 2)削孔長(L)	7.075m 11.725m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	349.913L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	9,606.800	L	9	86,461	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.900	個	5,310	10,089	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		53,889	30,178	
	合 計				499,666	算出数量 27.454 本
	単 価		本		18,200	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 150号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口2）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（一次注入）） 7.075m,13.96m,377.298L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	7.075m 13.960m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	377.298L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2,000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)		日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材					
		9,831.200	L	9	88,481	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2,000	個	5,310	10,620	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		54,420	30,475	
	合 計				502,514	算出数量 26.056 本
	単 価		本		19,285	
	*** S単ー 151号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部1）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（一次注入）） 4.2m,13.96m,724.81L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	4.200m 13.960m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	724.810L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5,000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2,000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)		日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材					
		11,779.700	L	9	106,017	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2,400	個	5,310	12,744	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		56,544	31,665	
	合 計				523,364	算出数量 16.252 本
	単 価		本		32,203	
	*** S単ー 152号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部2）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（一次注入）） 5m,13.96m,449.792L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	5.000m 13.960m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	449.792L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5,000	人	28,560	142,800	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,617.000	L	9	95,553	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合 計				510,415	算出数量 23.604 本
	単 価		本		21,624	
	*** S単一 153号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部3）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 10m,13.96m,196.107 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	10.000m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.960m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	196.107 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	7,231.200	L	9	65,081	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.400	個	5,310	7,434	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,634	22,755	
	合 計				457,608	算出数量 36.873 本
	単 価		本		12,410	
	*** S単一 154号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（底部）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 10.76m,13.26m,189.286 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	10.760m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	13.260m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q)	189.286 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	6,993.300	L	9	62,940	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.100	個	106,000	10,600	
P40307	シールセット	1.400	個	5,310	7,434	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		40,634	22,755	
	合 計				455,467	算出数量 36.945 本
	単 価		本		12,328	
	*** S単一 168号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口1）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,7.075m,11.725m,752.312 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	7.075m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	11.725m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	752.312 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,714.500	L	58	737,441	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合 計				1,219,820	算出数量 16.900 本
	単 価		本		72,176	
	*** S単一 169号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口2）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,7.075m,13.96m,811.191 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2) 総注入量区分	500kL未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	7.075m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.960m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	811.191 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,895.800	L	58	747,956	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.600	個	5,310	13,806	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,206	38,195	
	合 計				1,231,163	算出数量 15.897 本
	単 価		本		77,445	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 170号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部1）		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,4.2m,13.96m,1558.339 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分 3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	溶液型無機系注入 500kL未満 4.200m 13.960m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	1,558.339 L 58円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)		日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h		日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費					
		0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材					
		14,343.200	L	58	831,906	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m		本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット		個	106,000	31,800	
P40307	シールセット		個	5,310	15,399	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費					
		0.560		69,799	39,087	
	合 計				1,317,598	算出数量 9.204 本
	単 価		本		143,152	
	*** S単ー 171号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部2）		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,13.96m,967.053 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分 2)総注入量区分 3)土被り長(L1) 4)削孔長(L)	溶液型無機系注入 500kL未満 5.000m 13.960m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	967.053 L 58円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)		日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h		日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費					
		0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材					
		13,505.600	L	58	783,325	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m		本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット		個	106,000	31,800	
P40307	シールセット		個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費					
		0.560		68,737	38,493	
	合 計				1,267,361	算出数量 13.965 本
	単 価		本		90,748	
	*** S単ー 172号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部3）		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,13.96m,421.629L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分					
	3) 土被り長(L1)	10.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.960m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	421.629L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)					
		2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h					
		1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費					
		0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材					
		10,575.800	L	58	613,396	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m					
		0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット					
		0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット					
		2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費					
		0.560		54,951	30,773	
	合 計				1,075,926	算出数量 25.083 本
	単 価		本		42,894	
	*** S単— 173号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（底部）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,13.26m,406.965L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分					
	3) 土被り長(L1)	10.760m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	13.260m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	406.965L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)					
		2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h					
		1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費					
		0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材					
		10,336.600	L	58	599,523	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m					
		0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット					
		0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット					
		2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費					
		0.560		54,951	30,773	
	合 計				1,062,053	算出数量 25.399 本
	単 価		本		41,814	
	*** S単— 181号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルパッカー工法,2セット,削孔			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ダブルパッカー工法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) セット数	2セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 施工区分	削孔				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,518	47,277	
R01002	特殊作業員	6.200	人	28,560	177,072	
R01003	普通作業員	2.300	人	25,296	58,181	
R01021	運転手（特殊）	1.020	人	30,498	31,108	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L	154	4,928	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	6.000	時間	2,180	13,080	
	合 計				331,646	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		331,646	
	*** S単ー 182号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体）		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ダブルバックカー工法, 4セット, 注入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ダブルバックカー工法		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数	4セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	注入		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.100	人	31,518	97,706	
R01002	特殊作業員	11.600	人	28,560	331,296	
R01003	普通作業員	3.900	人	25,296	98,654	
R01021	運転手（特殊）	3.230	人	30,498	98,509	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	154	15,554	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	19.000	時間	2,180	41,420	
	合 計				683,139	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		683,139	
	*** S単ー 183号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ダブルバックカー工法, 2セット, 削孔			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ダブルバックカー工法		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数	2セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	削孔		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	4.000	人	28,560	114,240	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
R01021	運転手（特殊）	0.680	人	30,498	20,739	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L	154	3,234	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	4.000	時間	2,180	8,720	
	合 計				216,395	算出数量 1.000 回
	単 価		回		216,395	
	*** S単ー 184号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	薬液注入工（注入施設移設） 二重管ダブルバックカー工法, 4セット, 注入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工法区分	二重管ダブルバックカー工法		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) セット数	4セット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 施工区分	注入		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	31,518	63,036	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	7.500	人	28,560	214,200	
R01003	普通作業員	2.500	人	25,296	63,240	
R01021	運転手（特殊）	2.040	人	30,498	62,216	
P34029	軽油	64.000	L	154	9,856	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	12.000	時間	2,180	26,160	
	合 計				438,708	算出数量 1.000 回
	単 価		回		438,708	
	*** S単－ 187号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	26,400円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	700mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	26,400	2,640,000	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	31,518	30,888	
R01002	特殊作業員	2.450	人	28,560	69,972	
R01003	普通作業員	3.560	人	25,296	90,054	
F08061	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.460	日	7,030	17,294	
P34029	軽油	52.000	L	154	8,008	
R01021	運転手（特殊）	1.850	人	30,498	56,421	
	合 計				2,912,637	算出数量 100.000 m
	単 価		m		29,126	
	*** S単－ 188号 ***					
S07062	管切断（HP管）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 1800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	1800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.760	人	31,518	23,954	
R01002	特殊作業員	1.130	人	28,560	32,273	
R01003	普通作業員	2.320	人	25,296	58,687	
Y00004	諸雑費	0.090		114,914	10,342	
	合 計				125,256	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		125,256	
	*** S単－ 189号 ***					
S07073	鋼管据付		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,1600mm,9mm,ラフレックレン,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	1600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	9mm				
	5)機械区分	ラフレックレン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.500	本	0	0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		2.000	人	28,560	57,120	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	25,296	50,592	
F01084	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ジ-ア型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊					
		1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				188,730	算出数量 3.500 本
	単 価		本		53,923	
	*** S単- 190号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1600mm,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	1600mm 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.470	人	31,518	14,813	
R01002	特殊作業員					
		0.710	人	28,560	20,278	
R01011	溶接工					
		1.190	人	33,048	39,327	
Y00004	諸雑費 28%					
		0.280		74,418	20,837	
	合 計				95,255	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,255	
	*** S単- 191号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1800mm,10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	1800mm 10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.540	人	31,518	17,020	
R01002	特殊作業員					
		0.810	人	28,560	23,134	
R01011	溶接工					
		1.360	人	33,048	44,945	
Y00004	諸雑費 28%					
		0.280		85,099	23,828	
	合 計				108,927	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		108,927	
	*** S単- 192号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 1600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状 ^ホ キ樹脂塗料					
		2.000	kg	1,970	3,940	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー					
		0.110	kg	650	72	
R02003	塗装工					
		0.200	人	30,600	6,120	
Y00004	諸雑費 25%					
		0.250		6,120	1,530	
	合 計				11,662	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		11,662	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 193号 ***					
S07081	銅管継手塗装		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	銅管継手塗装 内面塗装,1800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分 2)口径区分(mm)	内面塗装 1800mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	2.200	kg	1,970	4,334	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.120	kg	650	78	
R02003	塗装工	0.230	人	30,600	7,038	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		7,038	1,760	
	合 計				13,210	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		13,210	
	*** S単ー 194号 ***					
S07092	排泥弁据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製,400mm,バック秒(クレン機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(フランジ)区分	0円 仕切弁(フランジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 400mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	バック秒(クレン機能付) なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,518	3,152	
R01002	特殊作業員	0.410	人	28,560	11,710	
R01003	普通作業員	0.520	人	25,296	13,154	
F08061	バック秒[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック秒容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.440	日	10,800	4,752	
P34029	軽油 バック秒給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	30,498	8,539	
	合 計				43,617	算出数量 1,000 基
	単 価		基		43,617	
	*** S単ー 195号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(普通) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	23,000	292,100	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	1.100	人	28,560	31,416	
R01003	普通作業員	2.100	人	25,296	53,122	
Y00004	雑品 2%	0.020		100,297	2,006	
	合 計				394,403	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		3,944	
	*** S単ー 196号 ***					
S12037	換気管布設・撤去(トンネル)		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	換気管布設・撤去(トンネル) 布設～損料～撤去,ビニール風管,全体工事分単価,トンネル掘削期間(Td),20 日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)管種区分 3)単価算出区分 4)期間区分 5)トンネル掘削期間又は損耗期間 6)前回までのトンネル掘削期間又は損耗期間	布設～損料～撤去 ビニール風管 全体工事分単価 トンネル掘削期間(Td) 20.000日 0.000日				
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	100.000	m	1,010	101,000	
Y00002	損料	0.480		101,000	48,480	
Y00004	雑品 継手その他	0.100		48,480	4,848	
R01062	トンネル特殊工	3.000	人	48,042	144,126	
R01063	トンネル作業員	2.250	人	33,660	75,735	
	合 計				273,189	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,732	
	*** S単一 197号 ***					
S12039	換気装置運転(トンネル) 換気装置運転(トンネル) 排気式(局所ファン付),発動発電機 1)換気方式 2)動力区分		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	排気式(局所ファン付) 発動発電機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	供用日	96	135	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	供用日	1,800	2,538	
	合 計				2,673	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,673	
	*** S単一 198号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	表土掘削 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				57,603	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単一 199号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	表土埋戻 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	9,750	13,358	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	154	12,012	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				55,868	算出数量 842.000 m ²

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		66	
	*** S単－ 200号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトド-8給油	0.800	L	154	123	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	26,418	1,585	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,384	334	
	合 計				2,718	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		27	
	*** S単－ 201号 ***					
S16002	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27383		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27383	電気溶接機[交流7-ク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.440	供用日	123	177	
	合 計				177	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		177	
Y00001	単位					
	*** S単－ 202号 ***					
S16002	電動ホイス(電動トラ付)[低揚程・普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ホイス(電動トラ付)[低揚程・普通型] ,定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M22004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22004	電動ホイス(電動トラ付)[低揚程・普通型] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.640	供用日	855	1,402	
	合 計				1,402	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,402	
Y00001	単位					
	*** S単－ 203号 ***					
S16002	グラブホップ[二筒複動ピストン式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラブホップ[二筒複動ピストン式] ,吐出量37～100L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10101	ゲラトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37～100L/min	1.630	供用日	3,230	5,265	
	合 計				5,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,265	
Y00001	単位					
	*** S単一 204号 ***					
SI6002	ゲラトミキリ〔上下2槽式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラトミキリ〔上下2槽式〕 ,攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10161		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10161	ゲラトミキリ〔上下2槽式〕 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,570	2,559	
	合 計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,559	
Y00001	単位					
	*** S単一 205号 ***					
SI6002	工事中水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 ,口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合 計				385	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単一 206号 ***					
SI6002	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕 ,流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M23084				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M23084	ゲラト流量・圧力測定装置〔記録式〕 流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa	1.380	供用日	7,470	10,309	
	合 計				10,309	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,309	
Y00001	単位					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 207号 ***					
S16003	フェンブ`ロック(橋梁架設用)[電動フェンブ`ロック]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	フェンブ`ロック(橋梁架設用)[電動フェンブ`ロック] 定格荷重15.0t 揚程7m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M24093 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M24093	フェンブ`ロック(橋梁架設用)[電動フェンブ`ロック] 定格荷重15.0t 揚程7m	1.000	供用日	5,910	5,910	
	合 計				5,910	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		5,910	
	*** S単一 208号 ***					
S16003	フェンブ`ロック[電動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	フェンブ`ロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M22204 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M22204	フェンブ`ロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m	1.000	供用日	556	556	
	合 計				556	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		556	
	*** S単一 209号 ***					
S16003	ジ`ャナルジ`ャッキ		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ジ`ャナルジ`ャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M24321 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M24321	ジ`ャナルジ`ャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付	1.000	供用日	640	640	
	合 計				640	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		640	
	*** S単一 210号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合 計				476	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		476	
	*** S単一 211号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ`ブ`型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ`ブ`型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジ`ブ`型),20ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジ`ブ`型) 20ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力20t吊	1.000	日	50,500	50,500	
	合 計				50,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		50,500	
	*** S単一 212号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	200KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量200kva	1.180	日	6,900	8,142	
P34029	軽油 ガトル給油	175.000	L	154	26,950	
	合 計				35,092	算出数量 1.000 日
	単 価		日		35,092	
	*** S単一 213号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合 計				44,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		44,100	
	*** S単一 214号 ***					
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	100ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01031	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	209,000	209,000	
	合 計				209,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		209,000	
	*** S単一 215号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				49,500	算出数量 1.000 日

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		49,500	
	*** S単ー 216号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	45KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量45kva	1.180	日	3,770	4,449	
P34029	軽油					
	ハートン給油	36.000	L	154	5,544	
	合 計				9,993	算出数量 1.000 日
	単 価		日		9,993	
	*** S単ー 217号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.5m3/min,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	2.5m3/min				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03022	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,630	2,543	
P34029	軽油					
	ハートン給油	18.000	L	154	2,772	
	合 計				5,315	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,315	
	*** S単ー 218号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジグ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジグ型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラックレン(油圧伸縮ジグ型),4.9ton吊り,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ジグ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジグ型]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		30,200	
	*** S単ー 219号 ***					
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～1次※		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～1次※			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレン(油圧伸縮ジグ型),45ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレン(油圧伸縮ジグ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	45ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01090	ラフレンクレン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～1次※					
	吊上能力45t吊	1.000	日	92,300	92,300	
	合 計				92,300	算出数量 1.000 日
	単 価		日		92,300	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 220号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,600	
	*** S単— 221号 ***					
S16004	ハックサ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ハックサ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] ハックサ(クロー型),山0.45(平0.35),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ハックサ(クロー型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	ハックサ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハックサ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.500	日	9,540	14,310	
P34029	軽油					
	ハックサ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				52,508	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,508	
	*** S単— 222号 ***					
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)] 油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	油圧クラムシェル(テレスコピック式)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	平0.4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08101	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)] クローラ型平積0.4m3	1.600	日	43,100	68,960	
P34029	軽油					
	ハックサ給油	96.000	L	154	14,784	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				114,242	算出数量 1.000 日
	単 価		日		114,242	
	*** S単— 223号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1.000 日

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		40,800	
	*** S単ー 224号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ (ｸﾚｰ型) ,山0.45(平0.35),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ (ｸﾚｰ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.500	日	6,200	9,300	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				47,498	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,498	
	*** S単ー 225号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動) ,45KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,450	2,891	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	36.000	L	154	5,544	
	合 計				8,435	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,435	
	*** S単ー 226号 ***					
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用) ,350型,無,50日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	50日				
	5)使用回数	1回				
G02004	H形鋼 (杭使用) 3 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,500	4,500	
G15024	H型鋼 (杭使用) 3 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				13,151	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,151	
	*** S単ー 227号 ***					
SI7002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用) ,300型,無,10日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	10日				
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼 (杭使用) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	900	900	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15023	H型鋼（杭使用） 300型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合 計				9,551	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,551	
	*** S単— 234号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック砂,現地上,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あ り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ック砂				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
Y00004	諸雑費	0.040		85,374	3,415	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] 標準バ ック砂容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	10,800	15,012	
P34029	軽油 バ トﾚｰﾙ給油	104.000	L	154	16,016	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				189,915	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		5,275	
	*** S単— 235号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック砂,,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バ ック砂				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	
F08063	バ ック砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] 標準バ ック砂容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バ トﾚｰﾙ給油	78.000	L	154	12,012	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				116,196	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		807	
	*** S単— 236号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 3,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運転日数	3				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満				
	4)動力区分	発動発電機				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	3.600	日	765	2,754	
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 35kVA	3.600	日	3,110	11,196	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	154	15,246	
R01002	特殊作業員	0.420	人	28,560	11,995	
Y00004	諸雑費	0.030		41,191	1,236	
	合 計				42,427	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		42,427	
	*** S単ー 237号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	10,800	6,264	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,560	2,856	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	154	5,082	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	30,498	15,249	
	合 計				95,802	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,802	
	*** S単ー 238号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,518	50,429	
R01012	とび工	7.000	人	31,620	221,340	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.340		366,394	124,574	
	合 計				490,968	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,910	
	*** S単ー 239号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 あり あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	31,518	59,884	
R01012	とび工	8.400	人	31,620	265,608	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.800	人	25,296	45,533	
F01086	ラフレンクレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,100	35,280	
Y00004	諸雑費	0.270		406,305	109,702	
	合 計				516,007	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,160	
	*** S単一 240号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40KN/㎡以下 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,518	81,947	
R01009	型わく工	4.700	人	32,436	152,449	
R01012	とび工	2.200	人	31,620	69,564	
R01003	普通作業員	5.100	人	25,296	129,010	
Y00004	諸雑費	0.150		432,970	64,946	
	合 計				497,916	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,979	
	*** S単一 241号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,288,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 288 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	2,385	2,385,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,560	82,824	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,600	54,946	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,498	88,444	
	合 計				2,855,702	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,856	
	*** S単一 242号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合 計				28,262	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		283	

事業名	西濃用水第三期(農業水利)				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 243号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クムシエル・テスビック、平積0.4m3以上0.6m3以下、運搬～組立～分解 ～運搬、基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧クムシエル・テスビック 平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	2,700	人	28,560	77,112	
F01086	ラフレンソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等	2,500		138,852	347,130	
	合 計				485,982	算出数量 1,000 台
	単 価		台		485,982	
	*** S単- 244号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、100kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1,000	台	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		112,000	
	*** S単- 245号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,500	11,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		14,500	
	*** S単- 246号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100,000	[各単位] 歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍φポリエチレンクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍φポリエチレンクロス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍 [※] ポリエチレンクロス	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	26,826	10,730	
	合 計				28,630	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		286	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 247号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		251.4	
	*** S単一 248号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		264.1	
	*** S単一 249号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハック初山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		404.2	
	*** S単一 250号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		278	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 251号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		506	
	*** S単ー 252号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		951.3	
	*** S単ー 253号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P98118	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m ²)I200型(L=2.0m)中地震対応型		個			材変
	単 価		m		41,490	
	*** S単ー 254号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下				
	単 価		m ³		4,115	
	*** S単ー 255号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,169	
	*** S単— 256号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		241	
	*** S単— 257号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(かゝ)舗装版	7スファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		706.9	
	*** S単— 258号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,534	
	*** S単— 259号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,276	
	*** S単— 260号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリート [※] 車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,500	
	*** S単— 261号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,450	
	*** S単— 262号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,450	
	*** S単— 263号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリート [※] 車打設				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02015	生コンクリート（普通） 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,930	
	*** S単ー 264号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -,なし、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		40,480	
	*** S単ー 265号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, , ,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,500	
	*** S単ー 266号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, ,あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		39,730	
	*** S単— 267号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		30,500	
	*** S単— 268号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,580	
	*** S単— 269号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,394	
	*** S単— 270号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		695.4	
	*** S単— 271号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		668	
	*** S単一 272号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 m ² 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m ²		2,789	
	*** S単一 273号 ***					
SA0871	1号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 基 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基		62,980	
	*** S単一 274号 ***					
SA0871	1号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 基 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		58,580	
	*** S単一 275号 ***					
SA0871	2号マンホール据付 SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 1,000 基 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000kg/基以下 有り(円形断面)				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		32,940	
	*** S単— 276号 ***					
SA0871	2号マンホール据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		58,580	
	*** S単— 277号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,560	5,712	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	25,296	17,201	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,712	571	
	合 計				23,484	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,348	
	*** S単— 278号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 バケット容量0.2 ³ ベースマシ・ 10,920円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	油圧ブレーカ バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む		日		10,920	
	合 計	1,000			10,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,920	
	*** S単— 279号 ***					
S02116	機械器具損料その1		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料その1 第1回変更,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	機械器具損料その1 第1回変更		式		25,793,200	
	合 計	1,000			25,793,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,793,200	
	*** S単— 280号 ***					
S02116	機械器具損料その2		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料その2 第1回変更,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	機械器具損料その2 第1回変更	1.000	式	1,505,200	1,505,200	
	合 計				1,505,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,505,200	
	*** S単一 281号 ***					
S02116	機械器具損料その3 機械器具損料その3 第1回変更,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96028		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	機械器具損料その3 第1回変更	1.000	式	144,760	144,760	
	合 計				144,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,760	
	*** S単一 282号 ***					
S02116	鋼管（排泥工）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（排泥工） ①1F SGP Φ400 L=594,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98042	鋼管（排泥工） ①1F SGP Φ400 L=594	1.000	本	202,000	202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単一 283号 ***					
S02116	鋼管（排泥工）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（排泥工） ②1F SGP Φ400 L=537,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98043	鋼管（排泥工） ②1F SGP Φ400 L=537	1.000	本	229,000	229,000	
	合 計				229,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229,000	
	*** S単一 284号 ***					
S02116	1号マンホール（踊り場直壁Ⅱ）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（踊り場直壁Ⅱ） 900×600,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98131		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98131	1号マンホール（踊り場直壁Ⅱ） 900×600	1.000	個	159,000	159,000	
	合 計				159,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159,000	
	*** S単一 285号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	1号マンホール（直壁Ⅱ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98130	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×1,800	1.000	個	212,300	212,300	
	合 計				212,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212,300	
	*** S単ー 286号 ***					
S02116	1号マンホール（直壁Ⅱ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98129	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×900	1.000	個	112,700	112,700	
	合 計				112,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,700	
	*** S単ー 287号 ***					
S02116	1号マンホール（管取付壁Ⅲ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（管取付壁Ⅲ） 900×1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98133	1号マンホール（管取付壁Ⅲ） 900×1,800	1.000	個	256,500	256,500	
	合 計				256,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				256,500	
	*** S単ー 288号 ***					
S02116	1号マンホール（底版Ⅲ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール（底版Ⅲ） 1,100×160,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98132	1号マンホール（底版Ⅲ） 1,100×160	1.000	個	99,400	99,400	
	合 計				99,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,400	
	*** S単ー 289号 ***					
S02116	2号マンホール（直壁Ⅱ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（直壁Ⅱ） 1,200×2,400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98122	2号マンホール（直壁Ⅱ） 1,200×2,400	1.000	個	459,400	459,400	
	合 計				459,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				459,400	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 290号 ***					
S02116	2号マンホール（底版Ⅲ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（底版Ⅲ） 1,450×150,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98123	2号マンホール（底版Ⅲ） 1,450×150	1,000	個		145,600	
	合 計				145,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				145,600	
	*** S単ー 291号 ***					
S02116	2号マンホール（管取付壁Ⅲ）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（管取付壁Ⅲ） 1,200×1,200,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98124	2号マンホール（管取付壁Ⅲ） 1,200×1,200	1,000	個		309,500	
	合 計				309,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				309,500	
	*** S単ー 292号 ***					
S02116	2号マンホール（調整リング）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（調整リング） 900×100,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98125	2号マンホール（調整リング） 900×100	1,000	個		34,800	
	合 計				34,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,800	
	*** S単ー 293号 ***					
S02116	2号マンホール（削孔代）		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール（削孔代） VU 400用,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98126	2号マンホール（削孔代） VU 400用	1,000	箇所		36,500	
	合 計				36,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,500	
	*** S単ー 294号 ***					
S02116	FRP中間スラブ（上段・中段）		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP中間スラブ（上段・中段） 1,200,，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P98127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98127	FRP中間スラブ（上段・中段） 1,200	1,000	枚		293,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				293,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				293,000	
	*** S単ー 295号 ***					
S02116	FRP中間スラブ（下段）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP中間スラブ（下段） 1,200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98128	FRP中間スラブ（下段） 1,200	1.000	枚	408,000	408,000	
	合 計				408,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				408,000	
	*** S単ー 296号 ***					
S02116	角落しゲート		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落しゲート 合成木材（FFU製） 調整用含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99100	角落しゲート 合成木材（FFU製） 調整用含む	1.000	箇所	6,934,000	6,934,000	
	合 計				6,934,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,934,000	
	*** S単ー 297号 ***					
S02116	浮上防止用クサビ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮上防止用クサビ 2個/組,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99101	浮上防止用クサビ 2個/組	1.000	組	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 298号 ***					
S02116	角落し用受枠		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落し用受枠 SUS304 リブ付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99102	角落し用受枠 SUS304 リブ付き	1.000	箇所	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S単ー 299号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 300号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	ライナープレート 円形、Φ7,500、t=2.7mm	1.000	m	434,000	434,000	
	合 計				434,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				434,000	
	*** S単ー 301号 ***					
S02116	ライナープレート補強リング		リング		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	ライナープレート補強リング 円形、Φ7,500	1.000	リング	467,300	467,300	
	合 計				467,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				467,300	
	*** S単ー 302号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（坑口1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,11.1m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 11.100m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ボートエンジン[ロータリーカッション式・クローラ型] 81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	905.800	L	9	8,152	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.261	個	72,600	91,549	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.211	個	144,000	30,384	
P41139	シャंकロッド	0.626	個	87,800	54,963	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		176,896	72,527	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスライベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャंकロッド	0.000	個	87,800	0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				713,504	算出数量 6.800 本
	単 価		本		104,927	
	*** S単一 303号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（坑口2）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,15.06m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトリ給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ロータリーマシン[ロータリーカッポン式・クローラ型] 81kw級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				723,215	算出数量 5.200 本
	単 価		本		139,080	
	*** S単一 304号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,15.06m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2)	0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾎｰﾀﾞﾊﾞｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾚｰﾗ型] 81kw級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				723,215	算出数量 5.200 本
	単 価		本		139,080	
	*** S単ー 305号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部2）		本		1.000	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,15.06m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾎｰﾀﾞﾊﾞｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾚｰﾗ型] 81kw級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				723,215	算出数量 5.200 本
	単 価		本		139,080	
	*** S単一 306号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（側部3）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,15.06m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バトリ給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ポンピングマシン[ロータリーポンプ式・ケーシング型] 81kw級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費	0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材	939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド	0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.490		0	0	
P41137	ケーシング 径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォータスイベル 径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド	0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費	0.550		0	0	
	合 計				723,215	算出数量 5.200 本
	単 価		本		139,080	
	*** S単一 307号 ***					
S04034	薬液注入工 削孔（底部）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)） 2セットセット,15.06m,0m,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔セット数区分 2)レキ質土削孔長(L1)	2セットセット 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)砂質土削孔長(L2) 4)粘性土削孔長(L3)	0.000m 0.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)グラウト材単価(L/円)	9円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	78.000	L	154	12,012	
M12061	ポンプマシン[ロータリー・カッソン式・ローラ型]					
	81kW級	2.000	日	96,600	193,200	
Y00004	諸雑費					
		0.060		430,122	25,807	
P32022	グラウト材					
		939.700	L	9	8,457	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	1.308	個	72,600	94,961	
P41138	ウォーターシベル					
	径96mm	0.219	個	144,000	31,536	
P41139	シャンクロッド					
		0.650	個	87,800	57,070	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費					
		0.410		183,567	75,262	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォーターシベル					
	径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド					
		0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費					
		0.490		0	0	
P41137	ケーシング					
	径96mm(カップリング付)	0.000	個	72,600	0	
P41138	ウォーターシベル					
	径96mm	0.000	個	144,000	0	
P41139	シャンクロッド					
		0.000	個	87,800	0	
Y00004	削孔材料損耗品の諸雑費					
		0.550		0	0	
	合 計				723,215	算出数量 5.200 本
	単 価		本		139,080	
	*** S単一 308号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 6.45m,11.1m,430.358L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.450m		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	11.100m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当たり注入量(Q)	430.358 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
	吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費					
	25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材					
		10,294.100	L	9	92,647	
P40305	二重管ホース					
	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット					
		0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット					
		2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費					
		0.560		54,951	30,773	
	合 計				507,509	算出数量 23.919 本
	単 価		本		21,217	
	*** S単一 309号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（坑口2）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 6.45m,15.06m,459.774L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1)	6.450m		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)削孔長(L)	15.060m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当たり注入量(Q)	459.774 L		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)注入材料単価	9円				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,472.000	L	9	94,248	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.100	個	5,310	11,151	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		54,951	30,773	
	合 計				509,110	算出数量 22.776 本
	単 価		本		22,353	
	*** S単一 310号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 1.5m,15.06m,1064.963 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	1.500m 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	1,064.963 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	12,639.300	L	9	113,754	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	一次注入材料消費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合 計				548,465	算出数量 11.868 本
	単 価		本		46,213	
	*** S単一 311号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部2）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)） 5m,15.06m,510.398 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	5.000m 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	510.398 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	10,931.800	L	9	98,386	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P40307	シールセット	2.200	個	5,310	11,682	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		55,482	31,070	
	合 計				514,076	算出数量 21.418 本
	単 価		本		24,002	
	*** S単一 312号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（側部3）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（一次注入）） 10m, 15.06m, 255.847 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	10.000m 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	255.847 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	8,152.700	L	9	73,374	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.600	個	5,310	8,496	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		52,296	29,286	
	合 計				484,094	算出数量 31.865 本
	単 価		本		15,192	
	*** S単一 313号 ***					
S04035	薬液注入工 一次注入（底部）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法（一次注入）） 10.76m, 15.06m, 387.703 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土被り長(L1) 2)削孔長(L)	10.760m 15.060m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)一次注入の1本当り注入量(Q) 4)注入材料単価	387.703 L 9円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		263,310	65,828	
P32021	注入材	9,405.000	L	9	84,645	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	1.900	個	5,310	10,089	
Y00004	一次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		53,889	30,178	
	合 計				497,850	算出数量 24.258 本
	単 価		本		20,523	
	*** S単一 314号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,11.1m,925.269 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分					
	3) 土被り長(L1)	6.450m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	11.100m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	925.269 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,259.500	L	58	769,051	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合 計				1,253,087	算出数量 14.330 本
	単 価		本		87,443	
	*** S単— 315号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（坑口2）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,6.45m,15.06m,988.515 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分					
	3) 土被り長(L1)	6.450m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	15.060m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	988.515 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,395.800	L	58	776,956	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消耗費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合 計				1,260,992	算出数量 13.551 本
	単 価		本		93,052	
	*** S単— 316号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部1）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,1.5m,15.06m,2289.67 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 総注入量区分					
	3) 土被り長(L1)	1.500m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	15.060m				

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	2,289.670 L 58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	14,917.800	L	58	865,232	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	3.000	個	5,310	15,930	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		70,330	39,385	
	合 計				1,351,753	算出数量 6.515 本
	単 価		本		207,475	
	*** S単ー 317号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部2）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,5m,15.06m,1097.354 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)総注入量区分	5.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)土被り長(L1)	15.060m				
	4)削孔長(L)	1,097.354 L				
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	13,739.600	L	58	796,897	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.700	個	5,310	14,337	
Y00004	二次注入材料消費の諸雑費	0.560		68,737	38,493	
	合 計				1,280,933	算出数量 12.520 本
	単 価		本		102,305	
	*** S単ー 318号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（側部3）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,10m,15.06m,550.07 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)総注入量区分	10.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)土被り長(L1)	15.060m				
	4)削孔長(L)	550.070 L				
	5)1本当たり注入量(Q) 6)注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	11,456.700	L	58	664,489	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.200	個	106,000	21,200	
P40307	シールセット	2.300	個	5,310	12,213	
Y00004	二次注入材料消費費の諸雑費	0.560		56,013	31,367	
	合 計				1,128,675	算出数量 20.827 本
	単 価		本		54,191	
	*** S単一 319号 ***					
S04036	薬液注入工 二次注入（底部） 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)） 溶液型無機系注入,500kL未満,10.76m,15.06m,833.56L		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 二次注入材区分	溶液型無機系注入 500kL未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 総注入量区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 土被り長(L1)	10.760m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 削孔長(L)	15.060m				
	5) 1本当たり注入量(Q)	833.560 L				
	6) 注入材料単価	58円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	19,200	38,400	
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント] 3000L/h	1.000	日	48,100	48,100	
Y00004	諸雑費	0.210		311,410	65,396	
P32021	注入材	12,548.800	L	58	727,830	
P40305	二重管ホース φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	0.100	本	226,000	22,600	
P40306	シールパッカーセット	0.300	個	106,000	31,800	
P40307	シールセット	2.500	個	5,310	13,275	
Y00004	二次注入材料消費費の諸雑費	0.560		67,675	37,898	
	合 計				1,210,209	算出数量 15.054 本
	単 価		本		80,389	
	*** S単一 320号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ,区分II,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2) 材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3) コンパクタ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分II				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,150	27,090	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,296	31,873	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,560	9,710	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,710	1,165	
F08015	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	30,498	1,525	
	合 計				84,136	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,414	
	*** S単一 321号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、山積0.80m3(平積0.60m3)、 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式、区分Ⅱ、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅱ なし あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,150	27,090	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,518	8,195	
R01003	普通作業員	1.010	人	25,296	25,549	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾞﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	0.200	日	1,390	278	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.530	L	154	82	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,560	3,713	
F08015	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	30,498	1,525	
	合 計				67,859	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,786	
	*** S単一 322号 ***					
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] バックホ(ｸﾛｰﾗ型)、山0.8(平0.6)、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(ｸﾛｰﾗ型) 山0.8(平0.6) 0.0 0.00 あり				
F08015	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	日	9,750	14,625	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	87.000	L	154	13,398	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				58,521	算出数量 1.000 日
	単 価		日		58,521	
	*** S単一 323号 ***					
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] バックホ(ｸﾛｰﾗ型)、山0.28(平0.2)、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ (ｸﾚｰﾝ型)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.28(平0.2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.500	日	8,470	12,705	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	154	5,236	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				48,439	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,439	
	*** S単ー 324号 ***					
S16004	ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01211	ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	28,800	28,800	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L	154	2,772	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,498	30,498	
	合 計				62,070	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,070	
	*** S単ー 325号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.06			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分	1.35m以上～4.70m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)最大掘削深区分	6mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	3.00m				
	5)掘削深	2.06m				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.980	日	10,800	10,584	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	57.000	L	154	8,778	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.650	人	30,498	19,824	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.660	人	31,518	20,802	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.660	人	28,560	18,850	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.310	人	25,296	33,138	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.470	日	10,800	5,076	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	27.000	L	154	4,158	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.310	人	30,498	9,454	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.310	人	31,518	9,771	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.310	人	28,560	8,854	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.620	人	25,296	15,684	
	合 計				164,973	算出数量 10.000 m
	単 価		m		16,497	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 326号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,146	
	*** S単ー 327号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,313	
	*** S単ー 328号 ***					
SA0311	発進立坑 ガイドコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		40,480	
	*** S単ー 329号 ***					
SA0311	到達立坑 ガイドコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		40,480	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 330号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 V型突合せ両面溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ両面溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.770	kg	460	354	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	31,518	4,728	
R01011	溶接工	0.150	人	33,048	4,957	
R01003	普通作業員	0.150	人	25,296	3,794	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.150	日	1,810	272	
P34029	軽油 バトリル給油	2.400	L	154	370	
	合 計				14,475	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,475	
	*** S単一 331号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	32,436	32,436	
	合 計				32,436	算出数量 1.000 人
	単 価				32,436	
	*** S単一 332号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合 計				31,518	算出数量 1.000 人
	単 価				31,518	
	*** S単一 333号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1.000 人
	単 価				25,296	
	*** S単一 334号 ***					
S02116	銅管（発進立坑内）		本		1.000 各单位	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管（発進立坑内） S⑦-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,920,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99222	鋼管（発進立坑内） S⑦-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,920	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
	合 計				1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550,000	
	*** S単－ 335号 ***					
S02116	鋼管（発進立坑内） 鋼管（発進立坑内） S⑥十字管 Φ1,600×Φ600×φ400 STW400 L=2,000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99220		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99220	鋼管（発進立坑内） S⑥十字管 Φ1,600×Φ600×φ400 STW400 L=2,000	1.000	本	3,065,620	3,065,620	
	合 計				3,065,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,065,620	
	*** S単－ 336号 ***					
S02116	鋼製人孔用フランジ蓋 鋼製人孔用フランジ蓋 φ600,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99221		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99221	鋼製人孔用フランジ蓋 φ600	1.000	本	215,500	215,500	
	合 計				215,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				215,500	
	*** S単－ 337号 ***					
S02116	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン ,,呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K53811		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K53811	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	1.000	組	44,400	44,400	
	合 計				44,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,400	
	*** S単－ 338号 ***					
S02116	ゼロススペースボード ゼロススペースボード t=15mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99208	ゼロススペースボード t=15mm	1.000	m ²	6,590	6,590	
	合 計				6,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,590	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 339号 ***					
S02116	バタ角（杉）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角（杉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99209	バタ角（杉）	1,000	m3	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単- 340号 ***					
S02116	布粘着テープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	布粘着テープ 50mm×25m t=0.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99213	布粘着テープ 50mm×25m t=0.2mm	1,000	m	26	26	
	合 計				26	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26	
	*** S単- 341号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99226	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000	1,000	本	1,474,200	1,474,200	
	合 計				1,474,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,474,200	
	*** S単- 342号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99228	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,700	1,000	本	2,750,000	2,750,000	
	合 計				2,750,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,750,000	
	*** S単- 343号 ***					
S02116	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑥T字管 Φ1,600×Φ600 STW400 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99224	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑥T字管 Φ1,600×Φ600 STW400 L=2,000	1,000	本	2,471,000	2,471,000	
	合 計				2,471,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,471,000	
	*** S単— 344号 ***					
S02116	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-2 Φ1,600 STW400 HB：1°16'58" L=3,070×436,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99227		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99227	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-2 Φ1,600 STW400 HB：1°16'58" L=3,070×436	1.000	本		2,867,000	
	合 計				2,867,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,867,000	
	*** S単— 345号 ***					
S02116	鋼製通気管用フランジ蓋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製通気管用フランジ蓋 φ600－φ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99225		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99225	鋼製通気管用フランジ蓋 φ600－φ125	1.000	本		344,300	
	合 計				344,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				344,300	
	*** S単— 346号 ***					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 125A、直管、SGP、黒ねじ無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99230		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99230	通気管 125A、直管、SGP、黒ねじ無し	1.000	本		22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単— 347号 ***					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 125A、フランジ付き直管、SGP、黒,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99231		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P99231	通気管 125A、フランジ付き直管、SGP、黒	1.000	本		73,000	
	合 計				73,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,000	
	*** S単— 348号 ***					
S02116	通気管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 125A、90°エルボロング、SGP、黒,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P99232		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P99232	通気管 125A、90°エルボロング、SGP、黒	1.000	個	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単ー 349号 ***					
S02116	通気管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 125A、180°エルボロング、SGP、黒、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99233		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99233	通気管 125A、180°エルボロング、SGP、黒	1.000	個	7,430	7,430	
	合 計				7,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,430	
	*** S単ー 350号 ***					
S02116	溶融亜鉛メッキ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶融亜鉛メッキ HDZT63,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99234		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99234	溶融亜鉛メッキ HDZT63	1.000	ton	93,000	93,000	
	合 計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,000	
	*** S単ー 351号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	1.000	本	730	730	
	合 計				730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730	
	*** S単ー 352号 ***					
S02116	丸鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸鋼 φ25 (SUS304) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P99205		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P99205	丸鋼 φ25 (SUS304)	1.000	kg	740	740	
	合 計				740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				740	
	*** S単ー 353号 ***					
S02116	丸鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸鋼 φ19 (SUS304) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99206	丸鋼 φ19（SUS304）	1.000	kg	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760	
	*** S単一 354号 ***					
S02116	タラップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タラップ 幅300×φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99202	タラップ 幅300×φ19	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 355号 ***					
S02116	マンホール蓋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600（T-25）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99203	マンホール蓋 φ600（T-25）	1.000	基	72,900	72,900	
	合 計				72,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,900	
	*** S単一 356号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	4,860	4,860	
	合 計				4,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,860	
	*** S単一 357号 ***					
S02116	防虫目皿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫目皿 VUφ125用、接着式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P99235		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99235	防虫目皿 VUφ125用、接着式	1.000	個	8,918	8,918	
	合 計				8,918	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,918	
	*** S単一 358号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリート欄渠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠 アーム 高600mm 幅1000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13207	鉄筋コンクリート欄渠 アーム 高600mm 幅1000mm	1,000	本	0	0	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 359号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート欄渠		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠 パネル 幅250mm 高50mm 長1495,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13230	鉄筋コンクリート欄渠 パネル 幅250mm 高50mm 長1495	1,000	枚	2,490	2,490	
	合 計				2,490	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,490	
	*** S単ー 360号 ***					
S02116	足場板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足場板 4.0m×3.6cm×24cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99201	足場板 4.0m×3.6cm×24cm	1,000	枚	2,040	2,040	
	合 計				2,040	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,040	
	*** S単ー 361号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18247		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1,000	ton	106,700	106,700	
	合 計				106,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				106,700	
	*** S単ー 362号 ***					
S02116	空気量測定		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気量測定 裏込材 品質管理試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99214	空気量測定 裏込材 品質管理試験	1,000	回	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）					
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 363号 ***					
S02116	生比重測定		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生比重測定 裏込材 品質管理試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99215	生比重測定 裏込材 品質管理試験	1,000	回		6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単－ 364号 ***					
S02116	フロー値測定		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フロー値測定 裏込材 品質管理試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99216	フロー値測定 裏込材 品質管理試験	1,000	回		6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単－ 365号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P99900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99900	快適トイレ	1,000	基・月		102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単－ 366号 ***					
S16001	散水車[トラック装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック装型] ,タンク容量3800L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(VC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 5.5時間 1.70 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M17402	散水車[トラック装型] タンク容量3800L	1,000	日		12,400	
P34029	軽油 ハトール給油	24,000	L		154	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人		26,418	
	合 計				42,514	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		42,514	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 367号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M03104		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1,000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 パトリック給油	31,000	L	154	4,774	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	30,498	30,498	
	合 計				47,772	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		47,772	
Y00001	単位					
	*** S単ー 368号 ***					
SI6004	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ(クレーン型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ(クレーン型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	山0.45(平0.35),2.9t吊り		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 パトリック給油	50,000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	30,498	30,498	
	合 計				54,398	算出数量 1,000 日
	単 価		日		54,398	
	*** S単ー 369号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,210日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	無				
	4)供用回数	210日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1,000	t 供用日	17,850	17,850	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				30,990	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		30,990	
	*** S単ー 370号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,210日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	210日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板					
	3型 [賃料]	1,000	t 供用日	17,850	17,850	
G15002	鋼矢板					
	3型[整備費]	1,000	ton	13,140	13,140	
	合 計				30,990	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		30,990	
	*** S単一 371号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,12日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	12日				
	5)使用回数	1回				
G02023	H形鋼 (山留材)					
	3 5 0 型 [賃料]	1,000	t 供用日	1,440	1,440	
G15033	H型鋼 (山留材)					
	3 5 0 型 [整備費]	1,000	ton	5,123	5,123	
	合 計				6,563	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,563	
	*** S単一 372号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,120日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	120,000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02022	H形鋼 (山留材)					
	3 0 0 型 [賃料]	1,000	t 供用日	14,400	14,400	
G15032	H型鋼 (山留材)					
	3 0 0 型 [整備費]	1,000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材					
	部品 [賃料]	0.220	t 供用日	42,624	9,377	
G15041	H型鋼 (山留材)					
	部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材)					
	不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役					
		0.340	人	31,518	10,716	
R01012	とび工					
		0.640	人	31,620	20,237	
R01011	溶接工					
		0.340	人	33,048	11,236	
R01003	普通作業員					
		0.340	人	25,296	8,601	
Y00004	諸雑費					
		0.057		50,790	2,895	
F01086	ラフレンソール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				112,036	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		112,036	
	*** S単一 373号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H350、120日、1回、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H350 120,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1,000回 あり				
G02023	H形鋼（山留材） 3 5 0 型 「賃料」	1.000	t 供用日	14,400	14,400	
G15033	H型鋼（山留材） 3 5 0 型 「整備費」	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 「賃料」	0.220	t 供用日	42,624	9,377	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 「整備費」	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	31,518	10,716	
R01012	とび工	0.640	人	31,620	20,237	
R01011	溶接工	0.340	人	33,048	11,236	
R01003	普通作業員	0.340	人	25,296	8,601	
Y00004	諸雑費	0.057		50,790	2,895	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				112,036	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		112,036	
	*** S単— 374号 ***					
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H400、120日、1回、あり		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 120,000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1,000回 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） 4 0 0 型 「賃料」	1.000	t 供用日	14,400	14,400	
G15034	H型鋼（山留材） 4 0 0 型 「整備費」	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 「賃料」	0.220	t 供用日	42,624	9,377	
G15041	H型鋼（山留材） 部品 「整備費」	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	31,518	10,716	
R01012	とび工	0.640	人	31,620	20,237	
R01011	溶接工	0.340	人	33,048	11,236	
R01003	普通作業員	0.340	人	25,296	8,601	
Y00004	諸雑費	0.057		50,790	2,895	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				112,036	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		112,036	
	*** S単— 375号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、477,1,なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 477 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	3,487	3,487,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,560	82,824	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	16,600	54,946	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,498	88,444	
	合 計				3,957,702	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,958	
	*** S単— 376号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12.1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	111	111,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,560	82,824	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	16,600	54,946	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,498	88,444	
	合 計				581,702	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		582	
	*** S単— 377号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,75.1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	694	694,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,560	82,824	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,498	88,444	
	合 計				1,145,504	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,146	
	*** S単— 378号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,15.1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)供用日数	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	139	139,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,560	82,824	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,498	88,444	
	合 計				590,504	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		591	
	*** S単－ 379号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	IV型,12m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	IV型		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	31,518	7,880	
R01002	特殊作業員	0.250	人	28,560	7,140	
R01012	とび工	0.500	人	31,620	15,810	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	154	5,082	
M04610	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.370	供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	24.000	L	154	3,696	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	30,498	7,625	
Y00004	諸雑費	0.002		100,550	201	
	0.2%					
	合 計				100,751	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,075	
	*** S単－ 380号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	III型,12m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	III型		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	31,518	7,880	
R01002	特殊作業員	0.250	人	28,560	7,140	
R01012	とび工	0.500	人	31,620	15,810	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	154	5,082	
M04610	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.370	供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	24.000	L	154	3,696	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	30,498	7,625	
Y00004	諸雑費	0.002		100,550	201	
	0.2%					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				100,751	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,075	
	*** S単－ 381号 ***					
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	31,518	5,988	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	28,560	5,426	
R01012	とび工					
		0.390	人	31,620	12,332	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 バトリル給油	17.000	L	154	2,618	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日	35,100	9,828	
		0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 バトリル給油	18.000	L	154	2,772	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	30,498	5,795	
	合 計				65,469	算出数量 1.000 回
	単 価		回		65,469	
	*** S単－ 382号 ***					
SI8192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅳ型）,12m以下,50<最大N値≤100,0.4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅳ型） 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	50<最大N値≤100 0.4 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板（Ⅳ型）	0.304	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		1.450	人	31,518	45,701	
R01002	特殊作業員					
		1.450	人	28,560	41,412	
R01012	とび工					
		2.900	人	31,620	91,698	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000	464,280	
		2.120	供用日	219,000	464,280	
P34029	軽油 バトリル給油	255.000	L	154	39,270	
M04129	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50～51t吊		供用日	58,900	124,868	
		2.120	供用日	58,900	124,868	
P34029	軽油 バトリル給油	191.000	L	154	29,414	
R01021	運転手（特殊）					
		1.450	人	30,498	44,222	
Y00004	諸雑費 16	0.160		880,865	140,938	
	合 計				1,021,803	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		102,180	
	*** S単－ 383号 ***					
SI8192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（Ⅲ型）,12m以下,50<最大N値≤100,0.4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長	普通鋼矢板（Ⅲ型） 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	50<最大N値≤100 0.4		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事（第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板					
	普通鋼矢板（Ⅲ型）	0.240	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.450	人	31,518	45,701	
R01002	特殊作業員	1.450	人	28,560	41,412	
R01012	とび工	2.900	人	31,620	91,698	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.120	供用日	219,000	464,280	
P34029	軽油					
	ハートール給油	255.000	L	154	39,270	
M04129	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]					
	50～51t吊	2.120	供用日	58,900	124,868	
P34029	軽油					
	ハートール給油	191.000	L	154	29,414	
R01021	運転手（特殊）	1.450	人	30,498	44,222	
Y00004	諸雑費					
	16	0.160		880,865	140,938	
	合 計				1,021,803	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		102,180	
	*** S単一 384号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クワ工法）		回		1.000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤クワ工法）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	圧入		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	31,518	34,670	
R01002	特殊作業員	1.100	人	28,560	31,416	
R01012	とび工	2.190	人	31,620	69,248	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油					
	ハートール給油	104.000	L	154	16,016	
M04620	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	50～51t吊	1.310	供用日	66,000	86,460	
P34029	軽油					
	ハートール給油	119.000	L	154	18,326	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	30,498	27,448	
	合 計				471,924	算出数量 1.000 回
	単 価		回		471,924	
	*** S単一 385号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラックレン及びオールテレレンレン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	トラックレン及びオールテレレンレン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	100 t 吊以上120 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	4.300	人	28,560	122,808	
F01092	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力70t吊	1.500	日	122,000	183,000	
Y00004	運搬費等	3.940		305,808	1,204,884	
	合 計				1,510,692	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,510,692	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 386号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,500	11,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		13,000	
	*** S単ー 387号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1,000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師 (A) 設計業務	1,000	人	60,792	60,792	
R04006	技師 (C) 設計業務	1,000	人	41,106	41,106	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		101,898	26,493	
	合 計				128,391	算出数量 12,000 枚
	単 価		枚		10,699	
	*** S単ー 388号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		296.8	
	*** S単ー 389号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				

[illegible]

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	油圧ブレーカ					
F96001	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む		日	10,920		
	H型钢（山留材）					
G15051	不足弁償金（新品）		ton	303,000		
	起泡発生装置					
M96001			台	10,000		
	引込台車					
M96002			日	10,000		
	松矢板					
P33305	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm		m3	56,500		
	電気溶接棒					
P35005	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	460		
	液状エポキシ樹脂用シンナー					
P35108			kg	650		
	液状エポキシ樹脂塗料					
P35116			kg	1,970		
	コンクリートカッター用ブレード					
P37211	径450mm		枚	68,800		
	滑材					
P96001			L	68		
	粉末粘土					
P96002	クレーサンド		kg	50		
	増粘材					
P96003	テルセローズ		kg	1,400		
	目詰材					
P96004	アームブロックW		kg	440		
	裏込材					
P96006	フィルクレー		kg	145		
	発進坑口止め輪					
P96007			組	712,000		
	到達坑口止め輪					
P96008			組	833,000		
	起泡材					
P96009	エスコートL		kg	630		
	消耗品材料					
P96010	発進立坑グラウト用パイプ等		m3	832		
	ライナープレート					
P96013	円形、Φ4,500、t=2.7mm		m	242,000		
	ライナープレート補強リング					
P96014	円形、Φ4,500		リング	234,500		
	間隔保持ライナー					
P96015	クロロプレナム		個	25,000		
	浮上防止材					
P96016			式	55,000		
	仕切材					
P96017			箇所	30,000		
	気泡剤					
P96018	パールクリート		kg	1,140		
	電話機					
P96019	3局用		台	2,440		
	通信用ビニル電線					
P96020			m	102		
	ライナープレート					
P96024	円形、Φ7,500、t=2.7mm		m	434,000		
	ライナープレート補強リング					
P96025	円形、Φ7,500		リング	467,300		
	機械器具損料その1					
P96026	第1回変更		式	25,793,200		
	機械器具損料その2					
P96027	第1回変更		式	1,505,200		
	機械器具損料その3					
P96028	第1回変更		式	144,760		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P97001	J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=2,430		本	434,000		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P97002	J-2AW Φ1,800 E JA-51 L=1,200		本	369,000		
	推進管用緩衝材					
P97003	呼び径1,800 厚さ10mm		組	20,700		
	外周ローラ					
P97004	推進機ビット		個	1,890,000		
	フェースローラ					
P97005	推進機ビット		個	1,890,000		
	スクレーパビット I					
P97006	推進機ビット		個	630,000		
	スクレーパビット II					
P97007	推進機ビット		個	110,000		
	鋼管（内挿管）					
P98000	S③Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000		本	1,090,000		
	鋼管（内挿管）					
P98001	S④Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000 4-GH付		本	1,280,000		
	鋼管（内挿管）					
P98002	S⑤Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,761		本	1,010,000		
	鋼管（発進立坑内）					
P98003	S⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,910		本	1,550,000		
	鋼管（発進立坑内）					
P98004	S⑥T字管 Φ1,600×Φ400 STW400 t=8mm L=2,000		本	1,470,000		

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管（発進、到達立坑内）					
P98005	S①90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=0°0'0		本	2,010,000		
	鋼管（発進立坑内）					
P98006	S⑧90°曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=9°26'42		本	2,010,000		
	鋼管（到達立坑内）					
P98007	S②Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,990		本	1,590,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98008	①Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,200		本	2,200,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98009	②T字管 Φ1,800×Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000		本	2,580,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98010	③Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,538		本	775,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98011	④1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=960		本	2,220,000		
	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）					
P98012	⑥T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=2,000		本	1,430,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98013	⑦Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,240		本	2,890,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98014	⑧Φ1,600 STW400 t=8mm L=6,000		本	2,390,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98015	⑨Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,160		本	693,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98016	⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,210		本	2,490,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98017	⑪1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=1,800		本	2,750,000		
	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室）					
P98018	⑫Φ1,800 STW400 t=8mm L=4,344		本	3,580,000		
	手動バタフライ弁					
P98019	Φ1,600 短面間 FCD450 7.5k		基	23,200,000		
	手動バタフライ弁					
P98020	Φ1,800 短面間 FCD450 7.5k		基	25,100,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98021	⑬Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,557		本	1,410,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98022	⑭曲管 Φ1,600 STW400 t=8mm HB=VB-63°31'40		本	1,540,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98023	⑮Φ1,600 STW400 t=8mm L=4,000		本	1,590,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98024	⑯Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,723		本	1,790,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98025	⑰Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,000		本	1,420,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98026	⑱Φ1,600 STW400 t=8mm L=2,212		本	882,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98027	⑳FRP受口加工Φ1,800×1,600 STW400 t=8mm L=1,800		本	3,380,000		
	鋼管（排泥工）					
P98030	③曲管 SGP400 90° L=406		本	169,000		
	水道用ソフトシール仕切弁					
P98031	FCD Φ400 内外面粉体塗装 7.5K（内ねじ）		個	653,000		
	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室）					
P98032	⑤1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,250		本	2,220,000		
	スリーブジョイント					
P98033	⑨⑩Φ1,800		本	3,980,000		
	スリーブジョイント					
P98034	③④⑦⑧Φ1,600		本	3,370,000		
	SLジョイント					
P98035	①⑫Φ1,800 鋼管-HP		本	5,900,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98036	⑦T字管 Φ1,600×Φ200 STW400 t=8mm L=1,960		本	1,430,000		
	鋼管（推進工下流側開削部～下流制水弁室）					
P98037	⑧1F Φ1,600 STW400 t=8mm L=1,210		本	2,220,000		
	水道用急速空気弁					
P98038	FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装		個	929,000		
	ボール式補修弁					
P98039	FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装		個	742,000		
	鋼管（排泥工）					
P98042	①1F SGP Φ400 L=594		本	202,000		
	鋼管（排泥工）					
P98043	②1F SGP Φ400 L=537		本	229,000		
	調整金具					
P98101	調整高45mm		組	6,380		
	調整リング					
P98102	600×100		個	8,120		
	1号マンホール（斜壁）					
P98103	600×900×450		個	28,900		
	1号マンホール（直壁）					
P98105	900×1,800		個	76,600		
	1号マンホール（踊り場直壁）					
P98106	900×600		個	57,100		
	マンホール蓋					
P98108	Φ600 T-25		組	74,200		
	2号マンホール（斜壁）					
P98112	900×1,200×450		個	54,900		
	2号マンホール（直壁）					
P98113	1,200×2,100		個	161,000		

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P98114	2号マンホール（直壁） 1,200×1,800		個	139,000		
P98117	マンホール蓋 φ900 T-25		組	268,000		
P98118	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1200型(L=2.0m)中地震対応型		個	54,100		
P98122	2号マンホール（直壁Ⅱ） 1,200×2,400		個	459,400		
P98123	2号マンホール（底版Ⅲ） 1,450×150		個	145,600		
P98124	2号マンホール（管取付壁Ⅲ） 1,200×1,200		個	309,500		
P98125	2号マンホール（調整リング） 900×100		個	34,800		
P98126	2号マンホール（削孔代） VU 400用		箇所	36,500		
P98127	FRP中間スラブ（上段・中段） 1,200		枚	293,000		
P98128	FRP中間スラブ（下段） 1,200		枚	408,000		
P98129	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×900		個	112,700		
P98130	1号マンホール（直壁Ⅱ） 900×1,800		個	212,300		
P98131	1号マンホール（踊り場直壁Ⅱ） 900×600		個	159,000		
P98132	1号マンホール（底版Ⅲ） 1,100×160		個	99,400		
P98133	1号マンホール（管取付壁Ⅲ） 900×1,800		個	256,500		
P99001	水質分析 水素イオン濃度		回	580		
P99100	角落しゲート 合成木材（FEU製） 調整用含む		箇所	6,934,000		
P99101	浮上防止用クサビ 2個/組		組	6,000		
P99102	角落し用受枠 SUS304 リブ付き		箇所	1,200,000		
P99201	足場板 4.0m×3.6cm×24cm		枚	2,040		
P99202	タラップ 幅300×φ19		個	3,000		
P99203	マンホール蓋 φ600（T-25）		基	72,900		
P99205	丸鋼 φ25（SUS304）		kg	740		
P99206	丸鋼 φ19（SUS304）		kg	760		
P99207	両開門扉 幅6,000×高1,800		組	807,000		
P99208	ゼロスペースボード t=15mm		m ²	6,590		
P99209	バタ角（杉）		m ³	54,000		
P99213	布粘着テープ 50mm×25m t=0.2mm		m	26		
P99214	空気量測定 裏込材 品質管理試験		回	6,000		
P99215	生比重測定 裏込材 品質管理試験		回	6,000		
P99216	フロー値測定 裏込材 品質管理試験		回	6,000		
P99217	供試体作成（3本/回） 裏込材 品質管理試験		回	6,000		
P99218	一軸圧縮試験（3本/回） 裏込材 品質管理試験		回	16,000		
P99220	鋼管（発進立坑内） S⑥十字管 Φ1,600×Φ600×φ400 STW400 L=2,000		本	3,065,620		
P99221	鋼製人孔用フランジ蓋 φ600		本	215,500		
P99222	鋼管（発進立坑内） S⑦-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,920		本	1,550,000		
P99223	鋼管（発進立坑内） S⑦-2 Φ1,600 STW400 t=8mm L=150		本	151,600		
P99224	鋼管（推進工上下流側開削部～上下流制水弁室） ⑥T字管 Φ1,600×Φ600 STW400 L=2,000		本	2,471,000		
P99225	鋼製通気管用フランジ蓋 φ600-φ125		本	344,300		
P99226	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-1 Φ1,600 STW400 t=8mm L=3,000		本	1,474,200		
P99227	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑧-2 Φ1,600 STW400 HB：1°16'58" L=3,070×436		本	2,867,000		
P99228	鋼管（推進工上流側開削部～上流制水弁室） ⑩1F Φ1,800 STW400 t=8mm L=2,700		本	2,750,000		
P99230	通気管 125A、直管、SGP、黒ねじ無し		本	22,000		

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	ライナープレート掘削土留工 (H≦4.0m)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	31,518	28,681	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.640	人	48,042	174,873	S単 10号
S02115	普通作業員	1.820	人	25,296	46,039	S単 14号
S16004	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
S16004	バックホ(クロー型),山0.45(平0.35),なし	0.910	日	52,508	47,782	S単 221号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
S16004	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.910	日	30,200	27,482	S単 218号
	合 計				324,857	算出数量 1,000 m
	単 価		m		324,857	
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≦8.0m)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	31,518	28,681	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.640	人	48,042	174,873	S単 10号
S02115	普通作業員	1.820	人	25,296	46,039	S単 14号
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]					
S16004	油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	0.910	日	114,242	103,960	S単 222号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
S16004	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.910	日	30,200	27,482	S単 218号
	合 計				381,035	算出数量 1,000 m
	単 価		m		381,035	
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	31,518	28,681	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.640	人	48,042	174,873	S単 10号
S02115	普通作業員	1.820	人	25,296	46,039	S単 14号
S16004	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]					
S16004	油圧クラムシェル(テレスコピック式),平0.4,あり	0.910	日	114,242	103,960	S単 222号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
S16004	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.910	日	40,800	37,128	S単 223号
	合 計				390,681	算出数量 1,000 m
	単 価		m		390,681	
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	ライナープレート撤去工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	円形、径4,500mm					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	31,518	11,031	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.350	人	28,560	9,996	S単 13号
S02115	普通作業員	0.700	人	25,296	17,707	S単 14号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
S16004	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.350	日	30,200	10,570	S単 218号
	合 計				49,304	算出数量 1,000 m
	単 価		m		49,304	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 11号 ***					
T00011	グラウト工		m3		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.310	人	31,518	9,771	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.630	人	28,560	17,993	S単 13号
S02115	普通作業員	0.630	人	25,296	15,936	S単 14号
Y00004	雑品	0.410		43,700	17,917	
C00007	裏込め材 立坑用グラウト材	10.200	m3	10,440	106,488	C単 7号
S02116	消耗品材料 発進立坑グラウト用パイプ等,,	10.000	m3	832	8,320	S単 108号
	合 計				176,425	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		17,643	
	*** T単一 12号 ***					
T00013	発進坑口工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
S02116	発進坑口止め輪	1.000	組	712,000	712,000	S単 35号
C00004	鋼材溶接工	8.300	m	3,610	29,963	C単 4号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	2.910	m3	30,500	88,755	S単 260号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.090	m ²	10,580	138,492	S単 268号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	2.910	m3	36,470	106,128	S単 121号
	合 計				1,118,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,118,341	
	*** T単一 13号 ***					
T00014	到達坑口工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
S02116	到達坑口止め輪	1.000	組	833,000	833,000	S単 37号
C00004	鋼材溶接工	8.600	m	3,610	31,046	C単 4号
	合 計				907,049	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		907,049	
	*** T単一 14号 ***					
T00015	鏡切り工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.006	人	31,518	189	S単 15号
S02115	溶接工	0.051	人	33,048	1,685	S単 16号
S02115	普通作業員	0.019	人	25,296	481	S単 14号
Y00004	雑品	0.050		2,355	118	
	合 計				2,473	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,473	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 15号 ***					
T00016	推進用機器据付撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,518	94,554	S単 15号
S02115	特殊作業員	5,500	人	28,560	157,080	S単 13号
S02115	普通作業員	7,000	人	25,296	177,072	S単 14号
S02116	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm,,	0,650	m3	56,500	36,725	S単 38号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	3,000	日	44,100	132,300	S単 213号
	合 計				597,731	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		597,731	
	*** T単一 16号 ***					
T00017	掘進機発進用受台		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(田形鋼・山留副部材)] 田形鋼(杭使用),350型,無,50日,1回	4,380	ton	13,151	57,601	S単 226号
Y00004	雑品	0,150		57,601	8,640	
C00005	鋼材設置工	4,380	ton	33,908	148,517	C単 5号
C00006	鋼材撤去工	4,380	ton	20,304	88,932	C単 6号
	合 計				303,690	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		303,690	
	*** T単一 17号 ***					
T00018	掘進機引上用受台工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(田形鋼・山留副部材)] 田形鋼(杭使用),300型,無,10日,1回	1,490	ton	9,551	14,231	S単 227号
Y00004	雑品	0,150		14,231	2,135	
C00005	鋼材設置工	1,490	ton	33,908	50,523	C単 5号
C00006	鋼材撤去工	1,490	ton	20,304	30,253	C単 6号
	合 計				97,142	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		97,142	
	*** T単一 18号 ***					
T00019	掘進機据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	3,000	人	28,560	85,680	S単 13号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),100ton吊り,なし	1,000	日	209,000	209,000	S単 214号
	合 計				376,790	算出数量 1,000 台
	単 価		台		376,790	
	*** T単一 19号 ***					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00020	掘進機分割搬出工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,518	94,554	S単 15号
S02115	特殊作業員	9,000	人	28,560	257,040	S単 13号
S02115	普通作業員	6,000	人	25,296	151,776	S単 14号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),100ton吊り,なし	3,000	日	209,000	627,000	S単 214号
	合 計				1,130,370	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,130,370	
	*** T単一 20号 ***					
T00021	推進機ビット		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	外周ローラ 推進機ビット,,	1,760	個	1,890,000	3,326,400	S単 39号
S02116	フェースローラ 推進機ビット,,	1,320	個	1,890,000	2,494,800	S単 40号
S02116	スクレーパビット I 推進機ビット,,	0,880	個	630,000	554,400	S単 41号
S02116	スクレーパビット II 推進機ビット,,	2,640	個	110,000	290,400	S単 42号
	合 計				6,666,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,666,000	
	*** T単一 21号 ***					
T00022	通信配線設備工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
P96019	電話機 3 局用	3,000	台	2,440	7,320	
P96020	通信用ビニル電線	153,000	m	102	15,606	
Y00004	雑品	0,500		22,926	11,463	
S02115	電工	1,200	人	26,826	32,191	S単 20号
	合 計				66,580	算出数量 1,000 式
	単 価		式		66,580	
	*** T単一 22号 ***					
T00023	高濃度泥水注入設備工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1,500	人	28,560	42,840	S単 13号
S02115	溶接工	1,000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	普通作業員	2,000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,なし	1,000	日	49,500	49,500	S単 215号
	合 計				207,498	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		207,498	
	*** T単一 23号 ***					
T00024	吸泥排土設備工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	溶接工	1.500	人	33,048	49,572	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	40,800	40,800	S単 223号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合 計				229,602	1.000 箇所
	単 価		箇所		229,602	
	*** T単一 24号 ***					
T00025	排土貯留槽設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.500	人	28,560	42,840	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	49,500	49,500	S単 215号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし					算出数量
	合 計				174,450	1.000 箇所
	単 価		箇所		174,450	
	*** T単一 25号 ***					
T00026	管内設備撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号
S02115	トンネル作業員	4.000	人	33,660	134,640	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		181,866	18,187	
	合 計				200,053	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,001	
	*** T単一 26号 ***					
T00027	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	電工	1.000	人	26,826	26,826	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	40,800	40,800	S単 223号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合 計				186,048	1.000 箇所
	単 価		箇所		186,048	
	*** T単一 29号 ***					
T10003	裏込注入工		m		32.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ハイブリットモール工法、Φ1,800	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル作業員	2.000	人	33,660	67,320	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		193,698	7,748	
C00002	注入材料	6,432.000	L	31	199,392	C単 2号
	合 計				400,838	算出数量 32.000 m
	単 価		m		12,526	
	*** T単一 30号 ***					
T10004	目地モルタル工		箇所		100.000	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	トンネル世話役	5.100	人	47,226	240,853	S単 9号
S02115	トンネル作業員	51.200	人	33,660	1,723,392	S単 11号
C00003	モルタル工 配合1：2	0.230	m3	56,707	13,043	C単 3号
	合 計				1,977,288	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		19,773	
	*** T単一 31号 ***					
T20001	鋼管吊込		本		3.500	歩A 当たり算出
	Φ1600					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	配管工	2.000	人	26,214	52,428	S単 18号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	49,500	49,500	S単 215号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし					算出数量 3.500 本
	合 計				190,566	
	単 価		本		54,447	
	*** T単一 32号 ***					
T20002	水路内運搬		m		47.800	歩A 当たり算出
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック] 定格荷重15.0t 揚程7m,交替制補正対象外	10.000	供用日	5,910	59,100	S単 207号
S02111	引込台車	10.000	日	10,000	100,000	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		159,100	15,910	
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,518	315,180	S単 15号
S02115	特殊作業員	50.000	人	28,560	1,428,000	S単 13号
	合 計				1,918,190	算出数量 47.800 m
	単 価		m		40,129	
	*** T単一 33号 ***					
T20003	鋼管据付		本		14.000	歩A 当たり算出
	L=3,000mm					
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,518	315,180	S単 15号
S02115	特殊作業員	50.000	人	28,560	1,428,000	S単 13号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	20.000	人	33,048	660,960	S単 16号
Y00004	雑品	0.025		2,404,140	60,104	
SI6003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外	10.000	供用日	556	5,560	S単 208号
SI6002	電動ホスト(電動トリ付)[低揚程・普通型] ,定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	10.000	日	1,402	14,020	S単 202号
SI6003	ジャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付,交替制補正対象外	10.000	供用日	640	6,400	S単 209号
	合 計				2,490,224	算出数量 14.000 本
	単 価		本		177,873	
	*** T単一 34号 ***					
T20004	鋼管据付		本		2.000	歩A 当たり算出
	L=2,761mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	S単 13号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
Y00004	雑品	0.025		207,366	5,184	
SI6003	チェーンブロック[電動式] 定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外	1.000	供用日	556	556	S単 208号
SI6002	電動ホスト(電動トリ付)[低揚程・普通型] ,定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	10.000	日	1,402	14,020	S単 202号
SI6003	ジャッキ 能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付,交替制補正対象外	1.000	供用日	640	640	S単 209号
	合 計				227,766	算出数量 2.000 本
	単 価		本		113,883	
	*** T単一 35号 ***					
T20005	浮上防止対策		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.330	人	31,518	10,401	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	溶接工	0.330	人	33,048	10,906	S単 16号
S02116	間隔保持ライナー クロロプレングム,,	3.000	個	25,000	75,000	S単 46号
S02116	浮上防止材	1.000	式	55,000	55,000	S単 47号
	合 計				179,867	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		179,867	
	*** T単一 36号 ***					
T20006	間仕切壁設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,518	18,911	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		126,623	10,130	
S02116	仕切材	1.000	箇所	30,000	30,000	S単 48号
	合 計				166,753	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		166,753	

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 37号 ***					
T20007	裏込材充填		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,518	3,152	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.300	人	28,560	8,568	S単 13号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	S単 14号
C00008	裏込材 PIP裏込め	1.000	m3	11,151	11,151	C単 8号
S16002	ゲラトポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量37～100L/min、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.100	日	5,265	527	S単 203号
S16002	ゲラトミキリ[上下2槽式] 、攪拌容量200L×2槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.100	日	2,559	256	S単 204号
S16002	工事中水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.100	日	385	39	S単 205号
S16002	ゲラト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.100	日	10,309	1,031	S単 206号
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3、交替制補正対象外	0.100	供用日	476	48	S単 210号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、45KVA、なし	0.100	日	9,993	999	S単 216号
S02111	起泡発生装置	0.100	台	10,000	1,000	S単 8号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、2.5m3/min、なし	0.100	日	5,315	532	S単 217号
Y00004	雑品	0.140		37,421	5,239	
	合 計				42,660	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		42,660	
	*** T単一 38号 ***					
T20008	立坑内鋼管据付		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	5.000	人	28,560	142,800	S単 13号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
Y00004	雑品	0.055		207,366	11,405	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)、25ton吊り、あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 213号
	合 計				262,871	算出数量 1.000 本
	単 価		本		262,871	
	*** T単一 39号 ***					
T20010	バタフライ弁設置		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	Φ1,600 土木一般世話役	3.000	人	31,518	94,554	S単 15号
S02115	特殊作業員	15.000	人	28,560	428,400	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		522,954	52,295	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～1次※ ラフレンクレーン(油圧伸縮ジャブ型)、45ton吊り、なし	3.000	日	92,300	276,900	S単 219号
	合 計				852,149	算出数量 1.000 本
	単 価		本		852,149	
	*** T単一 40号 ***					
T20011	バタフライ弁設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	Φ1,800					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	4.000	人	31,518	126,072	S単 15号
S02115	特殊作業員	20.000	人	28,560	571,200	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		697,272	69,727	
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次※ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),45ton吊り,なし	4.000	日	92,300	369,200	S単 219号
	合 計				1,136,199	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,136,199	
	*** T単一 41号 ***					
T20012	鋼管据付		本		3.600 本	歩A 当たり算出
	地上部					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	30,200	30,200	S単 218号
	合 計				169,430	算出数量 3.600 本
	単 価		本		47,064	
	*** T単一 42号 ***					
T20013	鋼管据付		本		6.400 本	歩A 当たり算出
	排泥管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	30,200	30,200	S単 218号
	合 計				115,574	算出数量 6.400 本
	単 価		本		18,058	
	*** T単一 43号 ***					
T20014	フランジ継手		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	排泥工 Φ400					
S02115	配管工	0.170	人	26,214	4,456	S単 18号
S02115	普通作業員	0.170	人	25,296	4,300	S単 14号
Y00004	雑品	0.010		8,756	88	
	合 計				8,844	算出数量 1.000 口
	単 価		口		8,844	
	*** T単一 44号 ***					
T20015	空気弁据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,	1.000	個	929,000	929,000	S単 94号
S02116	ボール式補修弁 FCD製 Φ200 7.5k 内外面粉体塗装,,	1.000	個	742,000	742,000	S単 95号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,518	12,607	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.420	人	28,560	11,995	S単 13号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.070	人	25,296	27,067	S単 14号
	合 計				1,722,669	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,722,669	
	*** T単一 45号 ***					
T20016	既設HP管撤去		本		7.000 本	歩A 当たり算出
	φ1,800					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	39,600	39,600	S単 220号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり					算出数量 7.000 本
	合 計				178,830	
	単 価		本		25,547	
	*** T単一 46号 ***					
T20017	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.490	人	31,518	15,444	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.230	人	28,560	35,129	S単 13号
S02115	普通作業員	1.780	人	25,296	45,027	S単 14号
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	1.230	日	47,498	58,423	S単 224号
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型),山0.45(平0.35),あり					算出数量 100.000 m
	合 計				154,023	
	単 価		m		1,540	
	*** T単一 47号 ***					
T30001	超音波探傷試験		箇所		6.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	技師（A）	1.000	人	60,792	60,792	S単 21号
S02115	技師（B）	1.000	人	49,470	49,470	S単 22号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 14号
Y00004	雑品	0.065		122,910	7,989	
	合 計				130,899	算出数量 6.000 箇所
	単 価		箇所		21,817	
	*** T単一 48号 ***					
T00028	切羽坑内作業工（ショートストローク）		m		3.500 m	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	47,226	47,226	S単 9号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	48,042	96,084	S単 10号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	33,660	33,660	S単 11号
Y00004	雑品	0.050		176,970	8,849	
S02116	滑材	703.500	L	68	47,838	S単 26号
C00001	高濃度泥水	6.878	m3	27,480	189,007	C単 1号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				422,664	算出数量 3.500 m
	単 価		m		120,761	
	*** T単— 49号 ***					
T00029	坑外作業工（ショートストローク）		m		3.500 m	歩A 当たり算出
	ハイブリットモール工法、Φ1,800					
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,なし	1.000	日	50,500	50,500	S単 211号
	合 計				104,356	算出数量 3.500 m
	単 価		m		29,816	
	*** T単— 50号 ***					
T00031	ライナープレート掘削土留工 (H≦4.0m)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径7,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	2.020	人	31,518	63,666	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	4.040	人	25,296	102,196	S単 14号
Y00004	雑品	0.140		359,952	50,393	
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰ型),山0.8(平0.6),あり	2.020	日	58,521	118,212	S単 322号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	2.020	日	30,200	61,004	S単 218号
	合 計				589,561	算出数量 1.000 m
	単 価		m		589,561	
	*** T単— 51号 ***					
T00032	ライナープレート掘削土留工 (4.0m<H≦8.0m)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径7,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	2.020	人	31,518	63,666	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	4.040	人	48,042	194,090	S単 10号
S02115	普通作業員	3.030	人	25,296	76,647	S単 14号
Y00004	雑品	0.140		334,403	46,816	
S16004	油圧ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・～低騒・排対型(～2次)]					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ(ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式),平0.4,あり	2.020	日	114,242	230,769	S単 222号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰ型),山0.28(平0.2),なし	2.020	日	48,439	97,847	S単 323号
S16004	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]					
	ｸﾚｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	2.020	日	62,070	125,381	S単 324号
C00009	大型ﾌﾚｰｶ運転	2.020	日	29,505	59,600	C単 9号
	合 計				894,816	算出数量 1.000 m
	単 価		m		894,816	
	*** T単— 52号 ***					
T00033	ライナープレート掘削土留工 (8.0m<H)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径7,500mm、礫質土					
S02115	土木一般世話役	2.020	人	31,518	63,666	S単 15号
S02115	トンネル特殊工	3.030	人	48,042	145,567	S単 10号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	3.030	人	25,296	76,647	S単 14号
Y00004	雑品	0.140		285,880	40,023	
S16004	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バックホ(加圧型),山0.28(平0.2),なし	4.040	日	48,439	195,694	S単 323号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	3.030	日	44,100	133,623	S単 213号
C00009	大型ブレーカ運転	3.030	日	29,505	89,400	C単 9号
	合 計				744,620	算出数量 1.000 m
	単 価		m		744,620	
	*** T単— 53号 ***					
T00034	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形、径7,500mm					
S02115	土木一般世話役	0.410	人	31,518	12,922	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.620	人	28,560	17,707	S単 13号
S02115	普通作業員	0.620	人	25,296	15,684	S単 14号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.410	日	30,200	12,382	S単 218号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	11.400	m3	2,313	26,368	S単 327号
	合 計				85,063	算出数量 1.000 m
	単 価		m		85,063	
	*** T単— 54号 ***					
T00035	角落し設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,518	63,036	S単 15号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,560	114,240	S単 13号
S02115	普通作業員	6.000	人	25,296	151,776	S単 14号
Y00004	雑品	0.210		329,052	69,101	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	2.000	日	44,100	88,200	S単 213号
	合 計				486,353	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		486,353	
	*** T単— 55号 ***					
T50001	土砂流出防止柵 設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,518	63,036	S単 15号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,296	101,184	S単 14号
S02116	足場板 4.0m×3.6cm×24cm,,	34.000	枚	2,040	69,360	S単 360号
S02116	異形棒鋼 SD295 D16,,	0.300	ton	106,700	32,010	S単 361号
	合 計				265,590	算出数量 1.000 式
	単 価		式		265,590	
	*** T単— 56号 ***					
T50002	上水道管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPΦ100					

事業名	西濃用水第三期（農業水利）				
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.027	人	31,518	851	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.040	人	28,560	1,142	S単 13号
S02115	普通作業員	0.057	人	25,296	1,442	S単 14号
	合 計				3,435	算出数量 10.000 m
	単 価		m		344	
	*** T単一 57号 ***					
T50003	ゼロスペース工法		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	ゼロスペースボード t=15mm,,	107.000	m ²	6,590	705,130	S単 338号
S02116	パタ角 (杉)	2.570	m ³	54,000	138,780	S単 339号
S02116	布粘着テープ 50mm×25m t=0.2mm,,	200.000	m	26	5,200	S単 340号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ハーフトラック4〜4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	1.000	日	47,772	47,772	S単 367号
Y00004	雑品	0.030		896,882	26,906	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,518	12,607	S単 15号
S02115	型わく工	4.700	人	32,436	152,449	S単 331号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,296	101,184	S単 14号
	合 計				1,190,028	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		11,900	
	*** T単一 58号 ***					
T50004	圧縮強度試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	生比重・フロー値・空気量試験含む					
S02116	空気量測定 裏込材 品質管理試験,,	1.000	回	6,000	6,000	S単 362号
S02116	生比重測定 裏込材 品質管理試験,,	1.000	回	6,000	6,000	S単 363号
S02116	フロー値測定 裏込材 品質管理試験,,	1.000	回	6,000	6,000	S単 364号
P99217	供試体作成 (3本/回) 裏込材 品質管理試験	1.000	回	6,000	6,000	
P99218	一軸圧縮試験 (3本/回) 裏込材 品質管理試験	1.000	回	16,000	16,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		40,000	
	*** T単一 59号 ***					
T50005	鉄筋コンクリート柵渠機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 14号
S16004	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] バックホ (クレーン型) ,山0.45(平0.35)、2.9t吊り、なし	1.000	日	54,398	54,398	S単 368号
	合 計				165,068	算出数量 1.000 m
	単 価		m		165,068	
	*** T単一 60号 ***					
T50006	両開門扉		組		10.000 組	歩A 当たり算出

東海農政局

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
C00001	高濃度泥水		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	粉末粘土 クレーサンド,,	360.000	kg	50	18,000	S単 27号
S02116	増粘材 テルセローズ,,	3.000	kg	1,400	4,200	S単 28号
S02116	目詰材 アームブロックW,,	12.000	kg	440	5,280	S単 29号
	合 計				27,480	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		27,480	
	*** C単一 2号 ***					
C00002	注入材料		L		1,000.000 L	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,	500.000	kg	26	13,000	S単 33号
S02116	裏込材 フィルクレー,,	125.000	kg	145	18,125	S単 34号
	合 計				31,125	算出数量 1,000.000 L
	単 価		L		31	
	*** C単一 3号 ***					
C00003	モルタル工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	配合1:2 普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	S単 14号
S02116	普通ポルランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,	720.000	kg	26	18,720	S単 33号
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	0.950	m3	5,370	5,102	
	合 計				56,707	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		56,707	
	*** C単一 4号 ***					
C00004	鋼材溶接工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,	0.400	kg	460	184	S単 36号
Y00004	雑品	0.300		184	55	
S02115	土木一般世話役	0.010	人	31,518	315	S単 15号
S02115	溶接工	0.076	人	33,048	2,512	S単 16号
S02115	普通作業員	0.021	人	25,296	531	S単 14号
S16002	電気溶接機[交流7-式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流250A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.076	日	177	13	S単 201号
	合 計				3,610	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,610	
	*** C単一 5号 ***					
C00005	鋼材設置工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,518	53,581	S単 15号
S02115	とび工	3.200	人	31,620	101,184	S単 17号

事業名	西濃用水第三期（農業水利）
工事名	西濃用水第三期農業水利事業 損東用水路白石川サイホン工事 （第2回変更）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	1.700	人	33,048	56,182	S単 16号
S02115	普通作業員	1.700	人	25,296	43,003	S単 14号
Y00004	雑品	0.040		253,950	10,158	
SI6004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.700	日	44,100	74,970	S単 213号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				339,078	10.000 ton
	単 価		ton		33,908	
	*** C単－ 6号 ***					
C00006	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 15号
S02115	とび工	1.900	人	31,620	60,078	S単 17号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 14号
Y00004	雑品	0.060		149,940	8,996	
SI6004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	44,100	44,100	S単 213号
	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				203,036	10.000 ton
	単 価		ton		20,304	
	*** C単－ 7号 ***					
C00007	裏込め材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	立坑用グラウト材					
S02116	高砂セメント	0.250	ton	26,000	6,500	S単 105号
S02116	B種 25kg入,,	0.370	m3	5,370	1,987	S単 106号
S02116	洗砂	3.100	kg	630	1,953	S単 107号
	,(細骨材用) 荒目,					算出数量
S02116	起泡材					1.000 m3
	エスコートL,,					
	合 計				10,440	
	単 価		m3		10,440	
	*** C単－ 8号 ***					
C00008	裏込材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	PIP裏込め					
S02116	普通ポルトランドセメント	0.300	ton	26,000	7,800	S単 49号
S02116	25kg入,,	2.050	kg	1,140	2,337	S単 50号
S02116	気泡剤	0.100		10,137	1,014	
Y00004	雑品					算出数量
	パールクリート,,					1.000 m3
	合 計				11,151	
	単 価		m3		11,151	
	*** C単－ 9号 ***					
C00009	大型ブレーカ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	運転手（特殊）	0.450	人	30,498	13,724	S単 12号
S02116	軽油	11.000	L	154	1,694	S単 299号
S02112	ハトロン給油,,	1.290	日	10,920	14,087	S単 278号
	油圧ブレーカ					
	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む					

東海農政局