

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 新濃尾農地防災事業					
	工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
	工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし *** S単 - 292号 ***		m3	146.6		歩A・単A
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり *** S単 - 293号 ***		m	83,720		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下, *** S単 - 294号 ***		m3	2,130		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下, *** S単 - 295号 ***		m3	2,621		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下, *** S単 - 296号 ***		m3	2,428		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 297号 ***		m ²	624.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- *** S単 - 298号 ***		m	3,094		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 299号 ***		m	596.2		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,有り,あり,18-8-25(普通) *** S単 - 300号 ***		m3	26,870		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40 *** S単 - 301号 ***		m3	9,309		歩A・単A
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 - *** S単 - 302号 ***		m ²	825		歩A・単A
SA0274	SP 天端コンクリート SP 天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通) *** S単 - 303号 ***		m3	55,880		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 304号 ***		m ²	791.4		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クランパラン C-40 40~0mm(JIS規格品) *** S単 - 305号 ***		m ²	1,446		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,クランパラン C-40 40~0mm(JIS規格品) *** S単 - 306号 ***		m ²	1,830		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 307号 ***		m3	20,280		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, コンクリート各種 *** S単 - 308号 ***		m3	28,800		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60% *** S単 - 309号 ***		m3	20,610		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,コンクリート各種 *** S単 - 310号 ***		m3	29,720		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 310号 ***		m3	20,610		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	*** S単 - 311号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	29,580		歩A・単A
	*** S単 - 312号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾙ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	20,710		歩A・単A
	*** S単 - 313号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	29,580		歩A・単A
	*** S単 - 314号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	29,120		歩A・単A
	*** S単 - 315号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,897		歩A・単A
	*** S単 - 316号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,901		歩A・単A
	*** S単 - 317号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,067		歩A・単A
	*** S単 - 318号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板(ｺﾞﾑ発泡体) t=10mm		m ²	1,927		歩A・単A
	*** S単 - 319号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板(ｺﾞﾑ発泡体) t=20mm		m ²	3,439		歩A・単A
	*** S単 - 320号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 計上する,目地板各種		m ²	2,050		歩A・単A
	*** S単 - 321号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾌﾟ RC-40		m ²	606.6		歩A・単A
	*** S単 - 322号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾞﾙﾄ 各種,なし,再 生密粒度ｽﾄﾝ(13)		m ²	1,788		歩A・単A
	*** S単 - 323号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m3	2,970		歩A・単A
	*** S単 - 324号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｲﾝｼﾞﾝ式ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｲﾝｼﾞﾝ式ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN 抜力900kN		日	219,000		歩A・単A
	*** S単 - 325号 ***					
S02111	遠心ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[ﾀｰﾌﾞ 遠心式]					
	遠心ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[ﾀｰﾌﾞ 遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq)		日	1,720		歩A・単A
	*** S単 - 326号 ***					
S02111	ｶﾞｽ検知器[携帯式]					
	ｶﾞｽ検知器[携帯式] 検知対象O2,HC,H2S,CO		供用日	528		歩A・単A
	*** S単 - 327号 ***					
S02112	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊		日	94,000		歩A・単A
	*** S単 - 328号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	27,510		歩A・単A
	*** S単 - 329号 ***					
S02115	普通作業員					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単 - 330号 *** 普通作業員		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単 - 331号 *** 普通作業員		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単 - 332号 *** 土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
S02115	*** S単 - 333号 *** 特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
S02115	*** S単 - 334号 *** 土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
S02115	*** S単 - 335号 *** 土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
S02115	*** S単 - 336号 *** 特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
S02115	*** S単 - 337号 *** とび工		人	29,190		歩A・単A
S02115	*** S単 - 338号 *** とび工		人	29,190		歩A・単A
S02115	*** S単 - 339号 *** 交通誘導警備員A		人	18,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 340号 *** 測量技師		人	46,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 341号 *** 測量技師補		人	36,015		歩A・単A
S02116	*** S単 - 342号 *** 軽油		L	138		歩A・単A
S02116	*** S単 - 343号 *** セメント系固化材		ton	19,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 344号 *** ボックスカルバート		個	1,630,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 345号 *** ボックスカルバート		個	1,640,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 346号 *** ボックスカルバート		個	2,400,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 347号 *** ボックスカルバート		個	2,390,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 348号 *** ボックスカルバート		個	2,710,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 349号 *** ボックスカルバート		個	2,710,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 350号 *** ボックスカルバート		個	1,648,700		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 351号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B2000×H2000×L1000凸凹フラット,,		個	1,663,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 352号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B2000×H2600×L1000凸凹フラット、金具×4、壁付,,		個	2,961,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 353号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート B2000×H2600×L1000凸凹フラット、金具×8、壁付,,		個	2,984,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 354号 *** プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L1.0m(端部用),,,		個	52,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 355号 *** プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m,,		個	56,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 356号 *** プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L3.0m,,		個	84,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 357号 *** ガードフェンス ガードフェンス H1200×L1800,,		台	6,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 358号 *** くい丸 くい丸 48.6、L=1500,,		本	3,215		歩A・単A
S02116	*** S単 - 359号 *** 足場パイプ 足場パイプ 径48.6 L=2m,,		本	1,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 360号 *** 直交クワ 直交クワ 48.6mm,,		個	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 361号 *** 防塵ネット 防塵ネット 3.0m×10m/枚,,		m ²	1,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 362号 *** 足場パイプ 足場パイプ 径48.6mm L=4.0m,,		本	3,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 363号 *** 直交ジョイント 直交ジョイント		個	336		歩A・単A
S02116	*** S単 - 364号 *** 山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m ³	3,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 365号 *** 歩掛調査費(高密度ポリエチレン管機械布設) 歩掛調査費(高密度ポリエチレン管機械布設)		式	28,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 366号 *** 歩掛調査費(水替工(小口径)) 歩掛調査費(水替工(小口径))		式	84,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 367号 *** 建設資材廃棄物処分(金井戸伏越堆積土) 建設資材廃棄物処分(金井戸伏越堆積土) 汚泥、処分費のみ		m ³	19,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 368号 *** 建設資材廃棄物処分運搬費(金井戸伏越堆積土) 建設資材廃棄物処分運搬費(金井戸伏越堆積土) 汚泥、10t車		回	150,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 369号 *** 建設資材廃棄物処分(木くず) 建設資材廃棄物処分(木くず) 処分費のみ		m ³	10,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 370号 *** 建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 廃プラスチック、処分費のみ		m ³	9,000		歩A・単A
S03018	*** S単 - 371号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m ³	38,919		歩A・単A
S03020	*** S単 - 372号 *** コンクリートはつり(人力)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 新濃尾農地防災事業 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更) 工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 373号 ***		m ²	3,167		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 374号 ***		ton	186,851		歩A・単A
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,する,しない,なし *** S単 - 375号 ***		m	4,031		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない *** S単 - 376号 ***		m	11,441		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(11B+C-2BS),受けない,無し *** S単 - 377号 ***		m	1,512		歩A・単A
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 部材撤去(パイプのみ),パイプ撤去,-,Bp・Cp種,受けない,無し *** S単 - 378号 ***		m	688		歩A・単A
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t,交替制補正対象外 *** S単 - 379号 ***		日	11,400		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,70日,1回 *** S単 - 380号 ***		ton	14,700		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,有,70日,1回 *** S単 - 381号 ***		ton	14,700		歩A・単A
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,70日,1回 *** S単 - 382号 ***		ton	23,525		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置 *** S単 - 383号 ***		m ³	23,823		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,-,現地土,0m ³ ,大型土のう袋,なし,なし *** S単 - 384号 ***		袋	3,547		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホウ,0m ³ ,大型土のう袋,あり,なし *** S単 - 385号 ***		袋	1,646		歩A・単A
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置~撤去 *** S単 - 386号 ***		m ²	5,909		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,144,1,なし *** S単 - 387号 ***		m ²	1,646		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,49,1,なし *** S単 - 388号 ***		m ²	849		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 389号 ***		m ²	302		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 390号 ***		m ²	302		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 391号 ***		m ²	377		歩A・単A
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下 *** S単 - 392号 ***		枚	9,477		歩A・単A
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下 *** S単 - 393号 ***		枚	7,907		歩A・単A
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下		枚	6,514		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	*** S単 - 394号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) バイク(クローラールン油圧駆動式),50-55t吊,運搬~組立~分解~運搬,基地 と現場の移動,,あり		台	1,130,131		歩A・単A
S71111	*** S単 - 395号 *** 騒音・振動調査 騒音・振動調査 振動騒音同時調査		測線	269,913		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 396号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	331.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 397号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	215.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 398号 *** SP 積込(ルーズ) 土取場 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	215.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 399号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下		m3	783.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 400号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3k m以下		m3	1,529		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 401号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,有り,5.0km以下		m3	1,536		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 402号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以 下		m3	572.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 403号 *** SP 土砂等運搬 土取場から SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以 下		m3	572.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 404号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以 下		m3	512.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 405号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下		m3	1,446		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 406号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	908.4		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 407号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	127.3		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 408号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	146.6		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 409号 *** SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,あり		m	64,270		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 410号 *** SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m	48,130		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 411号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ソケット舗装版,-,15cm以下,-		m	1,121		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0269	*** S単 - 412号 *** SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 -		m	825		歩A・単A
SA0274	*** S単 - 413号 *** SP 天端コンクリート SP 天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)		m3	55,880		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 414号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クワッパン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ²	1,487		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 415号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種		m3	20,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 416号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バット杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種		m3	29,580		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 417号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,230		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 418号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,897		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 419号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,067		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 420号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,901		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 421号 *** SP 目地板 SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	1,927		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 土質改良		m3	458		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,アンカーボルト		m	1,185		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3		m ²	19,175		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** コンクリートブロック基礎工 二次製品,中詰めコンクリート		m	12,301		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 溶接金網設置工 D13×250×250		m ²	1,778		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** シール材設置 20×20		m	2,094		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 溶接金網設置工 D10×250×250, t=300部分		m ²	1,251		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 溶接金網設置工 D10×250×250, t=250部分		m ²	1,305		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** ガードフェンス設置工 H1200,単管設置含む		m	8,726		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** U字型溝据付					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	W=700,H=600 *** T単 - 11号 *** 区画線工(材料費)		m	10,331		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** 高密度ポリリフレク管機械撤去		m	270		歩A・単A
T00013	600 *** T単 - 13号 *** 防塵ネット支柱設置		m	1,089		歩A・単A
T00014	H=3.0m *** T単 - 14号 *** 防塵ネット設置		m	4,197		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** 防塵ネット支柱撤去		掛㎡	409		歩A・単A
T00016	H=3.0m *** T単 - 16号 *** 防塵ネット撤去		m	2,986		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** ボックスカルバート据付		掛㎡	204		歩A・単A
T00018	*** T単 - 18号 *** コンクリートブロック積工		m	28,110		歩A・単A
T00019	練積,受けない,粗面ブロック *** T単 - 19号 *** 水膨張止水材取付		㎡	25,114		歩A・単A
T00022	10×20 *** T単 - 20号 *** プレキャストガードレール基礎		m	3,105		歩A・単A
T00025	*** T単 - 21号 *** TVカメラ調査工		m	4,040		歩A・単A
T00026	*** T単 - 22号 *** 充填設備(車載型)据付・解体費		m	723		歩A・単A
T00027	*** T単 - 23号 *** ポンプ運転		回	384,380		歩A・単A
T00028	250×2、200×1、高圧 *** T単 - 24号 *** ポンプ清掃		箇所	2,921,252		歩A・単A
T00029	*** T単 - 25号 *** ツル巻鋼管設置		人	17,955		歩A・単A
T00030	200 *** T単 - 26号 *** ツル巻鋼管設置		本	7,536		歩A・単A
T00031	250 *** T単 - 27号 *** ツル巻鋼管設置		本	9,126		歩A・単A
T00032	500 *** T単 - 28号 *** ツル巻鋼管撤去		本	11,304		歩A・単A
T00033	200 *** T単 - 29号 *** ツル巻鋼管撤去		本	4,522		歩A・単A
T00034	250 *** T単 - 30号 *** ツル巻鋼管撤去		本	5,476		歩A・単A
T00035	500 *** T単 - 31号 *** 継手設置		本	6,783		歩A・単A
	200		個	1,301		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)					
T00036	*** T単 - 32号 *** 継手設置					
	250		個	1,444		歩A・単A
T00037	*** T単 - 33号 *** 継手設置					
	500		個	2,263		歩A・単A
T00038	*** T単 - 34号 *** 継手設置					
	100		個	963		歩A・単A
T00039	*** T単 - 35号 *** 継手撤去					
	200		個	767		歩A・単A
T00040	*** T単 - 36号 *** 継手撤去					
	250		個	863		歩A・単A
T00041	*** T単 - 37号 *** 継手撤去					
	500		個	1,343		歩A・単A
T00042	*** T単 - 38号 *** 継手撤去					
	100		個	575		歩A・単A
T00043	*** T単 - 39号 *** 逆止弁設置					
	200		基	18,907		歩A・単A
T00044	*** T単 - 40号 *** 逆止弁設置					
	250		基	31,074		歩A・単A
T00045	*** T単 - 41号 *** 逆止弁撤去					
	200		基	9,454		歩A・単A
T00046	*** T単 - 42号 *** 逆止弁撤去					
	250		基	15,537		歩A・単A
T00047	*** T単 - 43号 *** 空気弁設置					
	100		基	27,741		歩A・単A
T00048	*** T単 - 44号 *** 空気弁撤去					
	100		基	13,871		歩A・単A
T00050	*** T単 - 45号 *** 排水ポンプ運転					
	商用電源,作業時排水,1工区		箇所	43,860		歩A・単A
T00051	*** T単 - 46号 *** 排水ポンプ運転					
	商用電源,常時排水,1工区		箇所	813,247		歩A・単A
T00052	*** T単 - 47号 *** 排水ポンプ運転					
	商用電源,作業時排水,2工区		箇所	43,860		歩A・単A
T00053	*** T単 - 48号 *** 排水ポンプ運転					
	商用電源,常時排水,2工区		箇所	585,592		歩A・単A
T00054	*** T単 - 49号 *** 仮設資材運搬					
	運搬距離 1km未満		回	1,090		歩A・単A
T00058	*** T単 - 50号 *** ガードフェンス設置工					
	H1800,単管設置含む		m	2,735		歩A・単A
T00059	*** T単 - 51号 *** ガードフェンス撤去工					
	H1800,単管撤去含む		m	1,913		歩A・単A
T00060	*** T単 - 52号 *** ガードフェンス賃料					
	97供用日		枚	2,323		歩A・単A
T00061	*** T単 - 53号 *** ガードフェンス撤去工					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 新濃尾農地防災事業					
	工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
	工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
T00063	H1200,単管撤去含む *** T単 - 54号 *** ツル巻鋼管設置		m	1,275		歩A・単A
T00064	100 *** T単 - 55号 *** ツル巻鋼管撤去		本	7,536		歩A・単A
T00100	100 *** T単 - 56号 *** 防塵ネット賃料		本	4,522		歩A・単A
T00101	113供用日 *** T単 - 57号 *** 充填管等設置工		m	667		歩A・単A
T00102	河川中央部 *** T単 - 58号 *** 充填管等設置工		本	66,576		歩A・単A
T00103	右岸部 *** T単 - 59号 *** 充填管等設置工		本	103,185		歩A・単A
T00104	左岸部 *** T単 - 60号 *** 引抜同時充填工		本	119,807		歩A・単A
T00105	河川中央部 *** T単 - 61号 *** 引抜同時充填工		枚	9,797		歩A・単A
T00106	右岸部 *** T単 - 62号 *** 引抜同時充填工		枚	15,681		歩A・単A
T00001	左岸部 *** T単 - 63号 *** 土質改良		枚	17,743		歩A・単A
T00009	*** T単 - 64号 *** ガードフェンス設置工		m ³	458		歩A・単A
T00013	H1200,単管設置含む *** T単 - 65号 *** 防塵ネット支柱設置		m	8,726		歩A・単A
T00014	H=3.0m *** T単 - 66号 *** 防塵ネット設置		m	4,197		歩A・単A
T00055	*** T単 - 67号 *** ボックスカルバート据付		掛m ²	409		歩A・単A
T00201	50t吊クレーン *** T単 - 68号 *** 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		m	20,589		歩A・単A
T00210	*** T単 - 69号 *** 堆積汚泥撤去工		枚	174,044		歩A・単A
T00220	10tバキューム作業 *** T単 - 70号 *** TVカメラ調査工		m ³	1,450		歩A・単A
T00230	(事前・事後(清掃なし)) *** T単 - 71号 *** 防塵ネット材料費		回	295,468		歩A・単A
T00231	残置 *** T単 - 72号 *** 短管手すり設置		m	10,392		歩A・単A
T00232	H=1.0m *** T単 - 73号 *** 短管手すり材料費		m	4,197		歩A・単A
T00240	残置 *** T単 - 74号 *** 魚類モニタリング		m	7,872		歩A・単A
			回	116,025		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,670	9,068	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	23,205	19,724	
Y00004	諸雑費 10%				907	
		0.100		9,068	907	
	合計				29,699	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,970	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員					
		0.850	人	23,205	19,724	
	合計				19,724	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,972	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	23,205	2,785	
	合計				2,785	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		279	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油	5.300	L	138	731	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,670	26,670	
	合計				31,073	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		621	
*** S単 - 5号 ***						
S02029	裏込工(ブロック張)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	クラッシュ(C-40),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)裏込材区分 2)単価0円(裏込材)	クラッシュ(C-40) なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,875	11,550	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,205	18,564	
Y00004	諸雑費	0.160		30,114	4,818	
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.100	m3	3,200	35,520	
	合計				70,452	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,045	
	*** S単-6号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,670	5,601	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.220	日	11,000	2,420	
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用	0.160	人	27,510	4,402	
P34029	軽油 バレル給油	15.000	L	138	2,070	
	合計				14,493	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,449	
	*** S単-7号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	272	7,058	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	1,300	15,366	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,424	1,121	
R01011	溶接工	5.670	人	31,605	179,200	
R01003	普通作業員	5.670	人	23,205	131,572	
	合計				334,317	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,343	
	*** S単-8号 ***					
S02111	ホーリックマシン[油圧式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホーリックマシン[油圧式] 5.5kW級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M12003 5.5kW級 6,260円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M12003	ホーリックマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,260	6,260	
	合計				6,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,260	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M11531		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	5,090円				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.000	日	5,090	5,090	
	合計				5,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,090	
*** S単 - 10号 ***						
S02111	グランドミキ[上下2槽式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M10162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	攪拌容量400L×2槽		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,000円				
M10162	グランドミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.000	日	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
*** S単 - 11号 ***						
S02111	薬液注入施工機器[ゲルミキ]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M11551		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	300L×1槽		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	9,540円				
M11551	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽	1.000	日	9,540	9,540	
	合計				9,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,540	
*** S単 - 12号 ***						
S02112	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力100t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吊上能力100t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	203,000円				
F01031	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力100t吊	1.000	日	203,000	203,000	
	合計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				203,000	
*** S単 - 13号 ***						
S02112	バックホ[加圧型・レン・超低・排対型(～2011年規制)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・レン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	11,000円				
F08063	バックホ[加圧型・レン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				11,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F01021	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	7,170	7,170	
	合 計				7,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,170	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径50mm,全揚程10m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 口径50mm,全揚程10m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F96004	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径50mm,全揚程10m	1.000	日	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117	
	*** S単 - 18号 ***					
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm,全揚程10m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 口径100mm,全揚程10m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F96003	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm,全揚程10m	1.000	日	241	241	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96003	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm,全揚程10m	1.000	日	241	241	
	合計				241	算出数量 1.000 各単位
	単価				241	
	*** S単 - 19号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm,全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径250mm,全揚程10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,080円				
F96001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm,全揚程10m	1.000	日	2,080	2,080	
	合計				2,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,080	
	*** S単 - 20号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程 10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	750円				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
	*** S単 - 21号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程 10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	488円				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	488	488	
	合計				488	算出数量 1.000 各単位
	単価				488	
	*** S単 - 22号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径250mm 全揚程 10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,080円				
F96001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm 全揚程 10m	1.000	日	2,080	2,080	
	合計				2,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,080	
	*** S単 - 23号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm,全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 口径200mm,全揚程10m 488円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96002	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm,全揚程10m	1.000	日	488	488	
	合計				488	算出数量 1.000 各単位
	単価				488	
	*** S単 - 24号 ***					
S02114	防音シート 基本料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 基本料 1.8m×3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 1.8m×3.4m 500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96001	防音シート 基本料 1.8m×3.4m	1.000	枚	500	500	
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	
	*** S単 - 25号 ***					
S02114	防音シート 賃料		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 賃料 1.8m×3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 1.8m×3.4m 50円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96002	防音シート 賃料 1.8m×3.4m	1.000	枚供用日	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単価				50	
	*** S単 - 26号 ***					
S02114	ガードフェンス 基本料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス 基本料 1800×1800,日当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96005 1800×1800,日当たり 480円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96005	ガードフェンス 基本料 1800×1800,日当たり	1.000	枚	480	480	
	合計				480	算出数量 1.000 各単位
	単価				480	
	*** S単 - 27号 ***					
S02114	ガードフェンス賃料		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス賃料 1800×1800,日当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96006 1800×1800,日当たり 19円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96006	ガードフェンス賃料 1800×1800,日当たり	1.000	供用日	19	19	
	合計				19	算出数量 1.000 各単位
	単価				19	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1.000 人
	単価				27,510	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000 人
	単価				26,670	
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	29,610	29,610	
	合計				29,610	算出数量 1.000 人
	単価				29,610	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	防水工		人		1,000	歩A 当たり算出
	防水工					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02008				
		基(C)				
R02008	防水工	1.000	人	28,980	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 人
	単価				28,980	
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(D2)				
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	
	*** S単 - 35号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				
		基(D2)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 36号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				
		基(D2)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000 人
	単価				26,670	
	*** S単 - 37号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006				
		基(C)				
R02006	配管工	1.000	人	24,465	24,465	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,465	算出数量 1.000人
	単価				24,465	
	*** S単 - 38号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000人
	単価				26,670	
	*** S単 - 39号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,955	17,955	
	合計				17,955	算出数量 1.000人
	単価				17,955	
	*** S単 - 40号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	29,190	29,190	
	合計				29,190	算出数量 1.000人
	単価				29,190	
	*** S単 - 41号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,225	15,225	
	合計				15,225	算出数量 1.000人
	単価				15,225	
	*** S単 - 42号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1.000	人	46,200	46,200	
	合計				46,200	算出数量 1.000 人
	単価				46,200	
	*** S単 - 43号 ***					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	36,015	36,015	
	合計				36,015	算出数量 1.000 人
	単価				36,015	
	*** S単 - 44号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	
	*** S単 - 45号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合計				25,095	算出数量 1.000 人
	単価				25,095	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単価				138	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	セメント系固化材 特殊土用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	セメント系固化材 特殊土用	1.000	ton	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	舗装版切断(コンクリート)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断(コンクリート) 厚さ35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	舗装版切断(コンクリート) 厚さ35cm	1.000	m	6,432	6,432	
	合計				6,432	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,432	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ガードレール撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール撤去 Gr-Cp-2E,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	ガードレール撤去 Gr-Cp-2E	1.000	m	2,030	2,030	
	合計				2,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,030	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	ポストコーン撤去		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポストコーン撤去 80,H=800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	ポストコーン撤去 80,H=800	1.000	本	1,180	1,180	
	合計				1,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,180	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック(中型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下	1.000	個	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ブロック基礎		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロック基礎 500型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	ブロック基礎 500型	1.000	個		11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3		13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	鉄筋金網(SD295A)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網(SD295A) D13×250×250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	鉄筋金網(SD295A) D13×250×250	1.000	ton		165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	コンクリートスパーサー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートスパーサー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	コンクリートスパーサー	1.000	個		190	
	合計				190	算出数量 1.000 各単位
	単価				190	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	シール材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 常温注入ウレタン系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	シール材 常温注入ウレタン系	1.000	L		2,198	
	合計				2,198	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,198	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール 50,側壁,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96019	ウィーブホール 50,側壁	1.000	個	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05035				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	1,620	1,620	
	合 計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,620	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm	1.000	個	2,280	2,280	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,280	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	コンクリートブロック積		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートブロック積 粗面,ブロック明度6以下,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96021	コンクリートブロック積 粗面,ブロック明度6以下	1.000	m ²	6,120	6,120	
	合計				6,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,120	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含まない,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含まない	1.000	個	1,630,000	1,630,000	
	合計				1,630,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含む	1.000	個	1,640,000	1,640,000	
	合計				1,640,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,640,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1168,ｼｰﾙ材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	ボックスカルバート B2000×H2000×L1168,ｼｰﾙ材含む	1.000	個	2,400,000	2,400,000	
	合計				2,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1169,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	ボックスカルバート B2000×H2000×L1169	1.000	個	2,390,000	2,390,000	
	合計				2,390,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,390,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凸フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凸フラット	1.000	個	2,710,000	2,710,000	
	合計				2,710,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,710,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凹フラット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凹フラット	1.000	個	2,710,000	2,710,000	
	合計				2,710,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,710,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	水膨張止水板 水膨張止水板 20×10,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	水膨張止水板 20×10	1.000	m	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	鉄筋金網(SD295A) 鉄筋金網(SD295A) D10×250×250,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	鉄筋金網(SD295A) D10×250×250	1.000	ton	166,000	166,000	
	合計				166,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				166,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18245		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	116,000	116,000	
	合計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				116,000	
	*** S単 - 71号 ***					

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75	1.000	ton	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L1.0m(端部用) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L1.0m(端部用)	1.000	個	52,500	52,500	
	合計				52,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,500	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m	1.000	個	56,400	56,400	
	合計				56,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,400	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L3.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L3.0m	1.000	個	84,600	84,600	
	合計				84,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,600	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	ガードフェンス		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス H1200×L1800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	ガードフェンス H1200×L1800	1.000	台	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 76号 ***						
S02116	くい丸 くい丸 48.6.L=1500,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	くい丸 48.6.L=1500	1.000	本	3,215	3,215	
	合計				3,215	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,215	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	足場パイプ 足場パイプ 径48.6 L=2m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P47004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P47004	足場パイプ 径48.6 L=2m	1.000	本	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	直交クワ 直交クワ 48.6mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PE4202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE4202	直交クワ 48.6mm	1.000	個	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	ガードパイプ設置 ガードパイプ設置 再利用,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	ガードパイプ設置 再利用	1.000	m	10,179	10,179	
	合計				10,179	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,179	
*** S単 - 80号 ***						
S02116	カーブミラー復旧 カーブミラー復旧 再利用,, 76.3×3.2×3600mm,静電粉体塗装,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	カーブミラー復旧 再利用,, 76.3×3.2×3600mm,静電粉体塗装	1.000	基	33,885	33,885	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,885	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,885	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	ポストコーン設置		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポストコーン設置 80、H=800、手間のみ、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96038	ポストコーン設置 80、H=800、手間のみ	1.000	本	2,250	2,250	
	合計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,250	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	プレキャストU字溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストU字溝 W700×H600×L2000、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96029	プレキャストU字溝 W700×H600×L2000	1.000	個	26,700	26,700	
	合計				26,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,700	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラシ'-ズ' 15~18% 白、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35306				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35306	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラシ'-ズ' 15~18% 白	1.000	kg	193	193	
	合計				193	算出数量 1.000 各単位
	単価				193	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	ガラシ'-ズ' (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラシ'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35313	ガラシ'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	160	160	
	合計				160	算出数量 1.000 各単位
	単価				160	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35311				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライム- 区画線用	1.000	kg	440	440	
	合計				440	算出数量 1.000 各単位
	単価				440	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=2414,ジヨイト材含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=2414,ジヨイト材含む	1.000	本	8,280	8,280	
	合計				8,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,280	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=1410,ジヨイト材含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=1410,ジヨイト材含む	1.000	本	5,520	5,520	
	合計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,520	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=1702,ジヨイト材含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=1702,ジヨイト材含む	1.000	本	5,520	5,520	
	合計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,520	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=4683,ジヨイト材含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=4683,ジヨイト材含む	1.000	本	16,600	16,600	
	合計				16,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,600	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=5687,ジヨイント材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=5687,ジヨイント材含む	1.000	本	16,600	16,600	
	合計				16,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,600	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=546,ジヨイント材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=546,ジヨイント材含む	1.000	本	2,776	2,776	
	合計				2,776	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,776	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=2700,ジヨイント材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=2700,ジヨイント材含む	1.000	本	8,280	8,280	
	合計				8,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,280	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=6000,ジヨイント材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250,L=6000,ジヨイント材含む	1.000	本	16,600	16,600	
	合計				16,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,600	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250A,曲管60°,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250A,曲管60°	1.000	本	6,760	6,760	
	合計				6,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,760	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250A,曲管45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96050	ツル巻鋼管賃料(2ヵ月以外料) 250A,曲管45°	1.000	本	6,760	6,760	
	合計				6,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,760	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以外料) 250A,曲管90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以外料) 250A,曲管90°	1.000	本	6,760	6,760	
	合計				6,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,760	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(2ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(2ヶ月以外料) 250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96052	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(2ヶ月以外料) 250A	1.000	本	6,760	6,760	
	合計				6,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,760	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ジョイントゴムリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴムリング 250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	ジョイントゴムリング 250A	1.000	個	7,040	7,040	
	合計				7,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,040	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	フランジ短管用ボルトナットパック		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ短管用ボルトナットパック 250A用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	フランジ短管用ボルトナットパック 250A用	1.000	組	6,730	6,730	
	合計				6,730	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,730	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	逆止弁賃料(2ヶ月以外料) 逆止弁賃料(2ヶ月以外料) 250A,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96055	逆止弁賃料(2ヶ月以外料) 250A	1.000	基	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,200	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	矢板 矢板 松、1940×3×400,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96056	矢板 松、1940×3×400	1.000	枚	1,234	1,234	
	合 計				1,234	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,234	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	H鋼 H鋼 100×100×400,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96057	H鋼 100×100×400	1.000	本	865	865	
	合 計				865	算出数量 1.000 各単位
	単 価				865	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	平鋼 平鋼 200×200×6,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96058	平鋼 200×200×6	1.000	枚	266	266	
	合 計				266	算出数量 1.000 各単位
	単 価				266	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満,,		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96091	使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満	1.000	kWh	18.51	19	
	合計				19	算出数量 1.000 各単位
	単価				19	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)	J03203				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	防塵ネット (損耗率30%)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット (損耗率30%) 3.0m×10m/枚、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96059		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96059	防塵ネット (損耗率30%) 3.0m×10m/枚	1.000	m ²	102	102	
	合計				102	算出数量 1.000 各単位
	単価				102	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	杉板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板 4000×36×0.20m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96060		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96060	杉板 4000×36×0.20m	1.000	枚	2,010	2,010	
	合計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,010	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 高圧用業持1年未満、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P31002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	1.000	kWh	27.47	27	
	合計				27	算出数量 1.000 各単位
	単価				27	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200.L=1.563m、ｼﾞｮｲﾝﾄ材含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=1.563m,ジョイント材含む	1.000	本	8,780	8,780	
	合計				8,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,780	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=2.681m,ジョイント材含む		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96062	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=2.681m,ジョイント材含む	1.000	本	13,100	13,100	
	合計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,100	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200A,曲管90°		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96068	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200A,曲管90°	1.000	本	9,520	9,520	
	合計				9,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,520	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 200A		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96073	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 200A	1.000	本	9,520	9,520	
	合計				9,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,520	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	ジョイントゴムリング ジョイントゴムリング 200A		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96079	ジョイントゴムリング 200A	1.000	個	5,180	5,180	
	合計				5,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,180	
	*** S単 - 114号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フランジ短管用ボルトナット フランジ短管用ボルトナット 200A用		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96082		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96082	フランジ短管用ボルトナット 200A用	1.000	組	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=1.267m,ジヨウト材含む		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=1.267m,ジヨウト材含む	1.000	本	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=2.605m,ジヨウト材含む		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96064	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=2.605m,ジヨウト材含む	1.000	本	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250A,曲管90°		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96069	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250A,曲管90°	1.000	本	16,900	16,900	
	合計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,900	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 250A		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96072	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 250A	1.000	本	16,900	16,900	
	合計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,900	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=3.309m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96065	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=3.309m	1.000	本	91,400	91,400	
	合計				91,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				91,400	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=0.758m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96066	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=0.758m	1.000	本	15,200	15,200	
	合計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,200	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=3.288m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96067	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=3.288m	1.000	本	91,400	91,400	
	合計				91,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				91,400	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管90°	1.000	本	123,000	123,000	
	合計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,000	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管30°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管30°	1.000	本	123,000	123,000	

事業名 新瀨尾農地防災事業
 工事名 新瀨尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96075	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-200A	1.000	本	134,000	134,000	
	合計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,000	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-250A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96076	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-250A	1.000	本	134,000	134,000	
	合計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,000	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96077		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96077	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-100A	1.000	本	134,000	134,000	
	合計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,000	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	ジョイント金具(5ヶ月以外料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント金具(5ヶ月以外料) 500A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96078		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96078	ジョイント金具(5ヶ月以外料) 500A	1.000	個	40,700	40,700	
	合計				40,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,700	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	ジョイントゴムリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴムリング 500A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96080		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	ジョイントゴムリング 500A	1.000	個	24,500	24,500	
	合計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,500	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 100A	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	ジョイントゴムリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴムリング 100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	ジョイントゴムリング 100A	1.000	個	2,530	2,530	
	合計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,530	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	フランジ短管用ボルトナットバッキ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ短管用ボルトナットバッキ 100A用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	フランジ短管用ボルトナットバッキ 100A用	1.000	組	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 200A	1.000	基	53,200	53,200	
	合計				53,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,200	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 250A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96085	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 250A	1.000	基	83,000	83,000	
	合計				83,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,000	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	空気弁賃料(5ヶ月以外料) 空気弁賃料(5ヶ月以外料) 100 10Kフランジ,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96086	空気弁賃料(5ヶ月以外料) 100 10Kフランジ	1.000	基	7,140	7,140	
	合計				7,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,140	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	基本電力料金 基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,1工区,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96089		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96089	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,1工区	1.000	式	246,017	246,017	
	合計				246,017	算出数量 1.000 各単位
	単価				246,017	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	基本電力料金 基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96088		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96088	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満	1.000	式	420,441	420,441	
	合計				420,441	算出数量 1.000 各単位
	単価				420,441	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	基本電力料金 基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,2工区,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96090	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,2工区	1.000	式	139,996	139,996	
	合計				139,996	算出数量 1.000 各単位
	単価				139,996	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96092	平板載荷試験 50kN	1.000	回		165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96094	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験	1.000	試料		23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PE4001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE4001	六価クロム溶出試験	1.000	検体		7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	現場透水試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 ケーシング法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96210	現場透水試験 ケーシング法	1.000	回		80,550	
	合計				80,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,550	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	水質検査		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水質検査 水素イオン濃度(pH),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96095	水質検査 水素イオン濃度(pH)	1.000	検体		575	
	合計				575	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				575	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	土壌調査		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96096	土壌調査 土壌溶出試験29項目	1.000	回	213,500	213,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				213,500	
	単 価				213,500	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	土壌調査		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96097	土壌調査 土壌含有量試験9項目	1.000	回	39,600	39,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100 kN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96093	平板載荷試験 100 kN	1.000	回	185,000	185,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				185,000	
	単 価				185,000	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96100	高密度ポリエチレン管 600	1.000	m	18,350	18,350	算出数量 1.000 各単位
	合 計				18,350	
	単 価				18,350	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 600,継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96101	高密度ポリエチレン管 600,継手	1.000	個	20,300	20,300	
	合計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,300	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	特許使用料		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 土留部材引抜同時充填工法, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96099	特許使用料 土留部材引抜同時充填工法	1.000	L	4	4	
	合計				4	算出数量 1.000 各単位
	単価				4	
	*** S単 - 149号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート殻,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 無筋コンクリート殻,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート殻,処分費のみ	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 150号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート殻,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 鉄筋コンクリート殻,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート殻,処分費のみ	1.000	m3	6,300	6,300	
	合計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,300	
	*** S単 - 151号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 アスファルト殻,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	1.000	m3	6,800	6,800	
	合計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,800	
	*** S単 - 152号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 玉石,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96008 玉石,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	建設資材廃棄物処分 玉石,処分費のみ	1.000	m3	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,600	
	*** S単 - 153号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 汚泥,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	1.000	m3	9,600	9,600	
	合計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,600	
	*** S単 - 154号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,4t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96010 汚泥,4t車 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,4t車	1.000	回	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 155号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96011 廃プラスチック,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	1.000	m3	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単 - 156号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 廃プラスチック,4t車 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	1.000	回	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 157号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1,000 人
	単価		人		27,510	
	*** S単 - 158号 ***					
S02200	[SP 桁1次及び2次切断・撤去]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[SP 桁1次及び2次切断・撤去] ラフテレーンクレーン25t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		ton		13,440	
	*** S単 - 159号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[クレーン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下,1回当たり平均積載量1.1t超え1.5t以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		回		6,084	
	*** S単 - 160号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[クレーン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下,1回当たり平均積載量2.0t超え2.6t以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		回		8,808	
	*** S単 - 161号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25(普通),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 15		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-25(普通) なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²	13,750	13,750	
J02002	生コンクリート(普通) 18-8-25(普通)	0.380	m ³	13,800	5,244	
	合計				18,994	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		18,994	
	*** S単 - 162号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,290	10,290	
	合計				10,290	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,290	
	*** S単 - 163号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,340	18,340	
	合計				18,340	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,340	
	*** S単 - 164号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	18,800	10,152	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,650	4,232	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,205	22,509	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,509	2,026	
	合計				38,919	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		38,919	
	*** S単 - 165号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 1)処理区分		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
		収縮継目処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,875	2,021	
R01003	普通作業員	0.810	人	23,205	18,796	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		20,817	416	
	合計				21,233	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		2,123	
	*** S単 - 166号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345.D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合計				189,941	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		189,941	
	*** S単 - 167号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合計				186,851	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		186,851	
	*** S単 - 168号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	60,375	65,809	
	合計				181,169	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		181,169	
	*** S単 - 169号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合計				192,001	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		192,001	
	*** S単 - 170号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD345 D16 一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	- 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合計				189,941	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		189,941	
	*** S単 - 171号 ***					
S04001	木杭人力打設 木杭人力打設 1.2m,12cm,飽和した砂、ローム、粘土,0.8m,なし		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	1)杭長(m)(KIL) 2)杭径(cm) 3)土質区分 4)根入長(KNL) 5)単価0円区分(木杭)	1.2m 12cm 飽和した砂、ローム、粘土 0.8m なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本	830	41,500	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,875	9,240	
R01003	普通作業員	3.780	人	23,205	87,715	
	合計				138,455	算出数量 50.000 本
	単価		本		2,769	
	*** S単 - 172号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレナ工法) 薬液注入工(二重管ストレナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,8.2m,0m,0m,0m,1090 L		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)セット数区分 3)総注入量 4)レキ質土削孔長(L1) 5)砂質土削孔長(L2) 6)粘性土削孔長(L3) 7)土被り長(L4) 8)1本当たり注入量(Q) 9)注入材料単価	複相方式 2セット 500KL未満 8.200m 0.000m 0.000m 0.000m 1,090.000 L 118.000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.210		178,475	37,480	
P32021	注入材	5,559.000	L	118	655,962	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.090	m	9,070	18,956	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	12.550	個	2,390	29,995	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.209	個	157,000	32,813	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		81,764	8,994	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	157,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	157,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	157,000	17,270	
P40302	注入ホース類 12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.028	組	312,000	8,736	
P40304	サクシオンホース 38.0mm×3	0.017	組	26,300	447	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		26,453	6,613	
	合計				995,741	算出数量 5.100本
	単価		本		195,243	
	*** S単 - 173号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)		本		1,000	日 歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.5m, 0m, 0m, 0m, 870L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	複相方式				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)セット数区分	2セット				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)総注入量	500KL未満				週休:4週8休以上
	4)レキ質土削孔長(L1)	6.500m				
	5)砂質土削孔長(L2)	0.000m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	0.000m				
	8)1本当たり注入量(Q)	870.000L				
	9)注入材料単価	118.000円				
R01001	土木一般世役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,500	13,000	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,090	10,180	
Y00004	諸雑費	0.210		178,475	37,480	
P32021	注入材	5,481.000	L	118	646,758	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.050	m	9,070	18,594	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	12.290	個	2,390	29,373	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.205	個	157,000	32,185	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		80,152	8,817	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	157,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,070	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,390	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	157,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	157,000	17,270	
P40302	注入ホース類 12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.027	組	312,000	8,424	
P40304	サクシヨンホース 38.0mm×3	0.016	組	26,300	421	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		26,115	6,529	
	合計				984,326	算出数量 6.300本
	単価		本		156,242	
	*** S単 - 174号 ***					
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体) 薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法,2セット,		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	28,875	63,525	
R01002	特殊作業員	8.200	人	26,670	218,694	
R01003	普通作業員	3.400	人	23,205	78,897	
R01021	運転手(特殊)	2.210	人	27,510	60,797	
P34029	軽油 H・HD給油	74.000	L	138	10,212	
M03104	トラック[クレーン装置付] A-スタック4~4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,010	26,130	
	合計				458,255	算出数量 1.000 現場
	単価		現場		458,255	
	*** S単 - 175号 ***					
S04038	薬液注入工(注入施設移設) 薬液注入工(注入施設移設) 二重管ストレーナ工法,2セット,		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	28,875	37,538	
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,670	146,685	
R01003	普通作業員	2.200	人	23,205	51,051	
R01021	運転手(特殊)	1.360	人	27,510	37,414	
P34029	軽油 H・HD給油	46.000	L	138	6,348	
M03104	トラック[クレーン装置付] A-スタック4~4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,010	16,080	
	合計				295,116	算出数量 1.000 回
	単価		回		295,116	
	*** S単 - 176号 ***					
S06005	ドレーン工(クイブホル取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ドレーン工(ワイブホール取付) 箱抜,底版,100mm,... 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	箱抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	底版		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)ワイブホール単価(円/個)	2,715				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	75				
P10114	ワイブホール 100	10.000	個	2,715	27,150	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,875	2,599	
R01003	普通作業員	0.860	人	23,205	19,956	
Y00004	雑材料費	0.050		19,956	998	
	合計				50,703	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		5,070	
	*** S単 - 177号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)フィルタ-材名称	単粒度砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	30~20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03102	単粒度砕石 30~20	1.708	m3	4,500	7,686	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	2.500	本	3,270	8,175	
P10203	ビニルフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	131	655	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	28,875	6,353	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,670	4,534	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,205	15,083	
F08092	小型ハックル[クロー型・排対型(1次・2次)] 標準ハックル容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	0.150	日	4,580	687	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,670	4,001	
P34029	軽油 ハックル給油	2.000	L	138	276	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		25,970	1,039	
	合計				48,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,849	
	*** S単 - 178号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	28,875	23,678	
R01002	特殊作業員	2.050	人	26,670	54,674	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,205	69,151	
F08061	ハックル[クロー型・クレーン・超低・排対型(~3次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	
P34029	軽油 ハックル給油	46.000	L	138	6,348	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	27,510	41,815	
	合計				217,886	算出数量 100.000 m

事業名 新瀨尾農地防災事業						
工事名 新瀨尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,179	
	*** S単 - 179号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(80~500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,350mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管長区分	6.0m管				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)口径区分(mm)	350mm				
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
F01021	トックル-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				99,478	算出数量 6.600 本
	単 価		本		15,072	
	*** S単 - 180号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)材料区分	Gr-C-2B				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)施工区分	撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000				
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
R01003	普通作業員	13.300	人	23,205	308,627	
	合 計				308,627	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,086	
	*** S単 - 181号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, -, 無し, -, -, -, 0 本					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)標識区分	標識板設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)材料区分	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)規格区分	路線・規制・警戒・指示				
	4)施工規模	2基以下				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)障害物	-				
	8)標識柱	-				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	11)標識板の裏面塗装	裏面塗装しない				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基)	0.000m ²				
	14)アーカーノリ使用の場合の質量(kg/m3)	0.00kg				
	15)塗装柱	-				
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段				
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基	3,990	4,988	
	合 計				4,988	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,988	
	*** S単 - 182号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-,無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 2基以下 - 無し			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.250	基	17,056	21,320	
	合計				21,320	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		21,320	
	*** S単 - 183号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識板(路側式),警戒・規制・指示・路線番号標識,2基以下,-,無し		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識板(路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識 2基以下 - 無し			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
A05221	道路標識(標識板撤去・路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識	1.250	基	2,111	2,639	
	合計				2,639	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,639	
	*** S単 - 184号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6, 5基以上,受けない,無し		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 5基以上 受けない 無し			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.000	基	17,056	17,056	
	合計				17,056	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		17,056	
	*** S単 - 185号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6, 3基~4基,-,無し		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 3基~4基 - 無し			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.150	基	17,056	19,614	
	合計				19,614	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		19,614	
	*** S単 - 186号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 2x11-1建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,534	14,301	
	合計				14,301	算出数量 1.000 m
	単価		m		14,301	
	*** S単 - 187号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,534	11,441	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	6,310	6,310	
	合計				5,131	算出数量 1.000 m
	単価		m		5,131	
	*** S単 - 188号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 曲支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 曲支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,534	14,301	
A03102	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔2m)	1.000	m	1,090	1,090	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	9,293	9,293	
	合計				6,098	算出数量 1.000 m
	単価		m		6,098	
	*** S単 - 189号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,534	11,441	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,441	算出数量 1.000 m
	単価		m		11,441	
	*** S単 - 190号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 通勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,534	14,301	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-2B	1.000	m	8,203	8,203	
	合計				6,098	算出数量 1.000 m
	単価		m		6,098	
	*** S単 - 191号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分	土中建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 通勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,474	13,558	
	合計				13,558	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,558	
	*** S単 - 192号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	コンクリート建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B-C-2B,(旧B-C-2BS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 通勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A03082	ガードレール撤去(コンクリート)					
	A・B・C 2B	1.000	m	1,512	1,512	
	合計				1,512	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,512	
	*** S単 - 193号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B-C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 通勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m	1,271	1,271	
	合計				1,271	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,271	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 194号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	11,000円 アカボルト固定 3.0m ビーム式・バネ式 100m未満 -				
P22501	横断・転落防止柵 支給品 ビーム式・バネ式	1.000	m	11,000	11,000	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.250	m	1,966	2,458	
	合計				2,458	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,458	
	*** S単 - 195号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	82,600円 アカボルト固定 1.0m ビーム式 100m未満 -				
P22501	横断・転落防止柵 支給品 ビーム式	1.000	m	82,600	82,600	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	3.630	m	1,966	7,137	
	合計				7,137	算出数量 1.000 m
	単価		m		7,137	
	*** S単 - 196号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)時間的制約 6)夜間作業	ガードパイプ撤去 コンクリート建込 塗装 Gp-Cp-2B 受けない 無し				
A04442	ガードパイプ撤去(コンクリート建込) Gp-Cp-2B	1.000	m	1,649	1,649	
	合計				1,649	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,649	
	*** S単 - 197号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工	区画線設置 溶融式(手動) ゼブラ 30cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66081	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ビブ330cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	328.50	329	
	合計				329	算出数量 1.000 m
	単価		m		329	
	*** S単 - 198号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 破線 30cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A66069	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	312.90	313	
	合計				313	算出数量 1.000 m
	単価		m		313	
	*** S単 - 199号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08014	バックホ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	15,300	21,267	
P34029	軽油 バック給油	93.000	L	138	12,834	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				61,611	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		69	
	*** S単 - 200号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08014	バックホ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	15,300	20,961	
P34029	軽油 バック給油	83.000	L	138	11,454	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				59,925	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		71	
	*** S単 - 201号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	23,205	1,624	
M35062	農用トラクタ[乗用・オイル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	0.800	L	138	110	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	25,095	1,506	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,132	298	
	合計				4,054	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		41	
	*** S単 - 202号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)機械コード(同上)	MO3104				
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	33.000	L	138	4,554	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				43,864	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		43,864	
Y00001	単位					
	*** S単 - 203号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)機械コード(同上)	MO2094				
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2094	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	11,900	11,900	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	40.000	L	138	5,520	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				44,930	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		44,930	
Y00001	単位					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 204号 ***					
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 4.0~4.5t積		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03084 M03084 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上する(ダンプ)トラック選択 良好 ダンプトラック(普通・D) 積載重量 4t積級				
M03084	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	1.000	日	6,720	6,720	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積	1.130	供用日	233	263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	28.000	L	138	3,864	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,095	25,095	
	合計				35,942	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		35,942	
Y00001	単位					
	*** S単 - 205号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03101 M03101 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
M03101	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊	1.000	時間	1,280	1,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	138	580	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	27,510	4,677	
	合計				6,537	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		6,537	
Y00001	単位					
	*** S単 - 206号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸ約[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸ約[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正 対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	M02096 運転1日当たり算出 6.3 1.00 機械損料のみ 0.0				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02096	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 207号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz),交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M21404				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,280	2,690	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	26.000	L	138	3,588	
	合計				6,278	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,278	
Y00001	単位					
	*** S単 - 208号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾗ-ﾗ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾗ-ﾗ型)				
	2)規格	山0.8(平0.6),2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	日	11,000	18,040	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	101.000	L	138	13,938	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				59,488	算出数量 1.000 日
	単価		日		59,488	
	*** S単 - 209号 ***					
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾝｸﾞﾗ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対(～2011)・～低騒] ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾝｸﾞﾗ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対(～2011)・～低騒] ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾝｸﾞﾗ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),25ton吊り		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾝｸﾞﾗ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾝｸﾞﾗ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合計				54,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		54,100	
	*** S単 - 210号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,34日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	34日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,720	2,720	
G15002	鋼矢板 3型 [整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				11,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,820	
	*** S単 - 211号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,34日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	34日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,720	2,720	
G15003	鋼矢板 4型 [整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				11,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,820	
	*** S単 - 212号 ***					
S17001	軽量鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,34日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	軽量型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	34日				
	5)使用回数	1回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,080	4,080	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型 [整備費]	1.000	ton	15,125	15,125	
	合計				19,205	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		19,205	
	*** S単 - 213号 ***					
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料 (H形鋼・山留副部材)] H形鋼 (山留主部材), 300型, -, 97日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼 (山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	97日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	10,670	10,670	
G15032	H形鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合計				15,575	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		15,575	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 214号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製(補強型),97日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	97日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用日	3.780	3.780	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,190	1,190	
	合計				4,970	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		4,970	
	*** S単 - 215号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,113日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	113日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	113.000	m供用日	0.29	33	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				42	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				42	
	*** S単 - 216号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,113日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	自在クランプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	113日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	113.000	個供用日	0.37	42	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				56	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				56	
	*** S単 - 217号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,113日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	直交クランプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	113日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	113.000	個供用日	0.37	42	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				56	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				56	
	*** S単 - 218号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,205	336,473	
	合計				344,973	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		34,497	
	*** S単 - 219号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	23,205	229,730	
	合計				238,230	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		23,823	
	*** S単 - 220号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	4.600	人	23,205	106,743	
	合計				106,743	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,674	
	*** S単 - 221号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費	0.070		78,750	5,513	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚	1,100	68,200	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾞｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	17,000	24,480	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	112.000	L	138	15,456	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				219,909	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		3,547	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 222号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	28,875	
R01002	特殊作業員		1.000	人	26,670	
R01003	普通作業員		1.000	人	23,205	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.360	日	17,000	23,120
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		88.000	L	138	12,144
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	27,510	27,510
	合計					算出数量 86.000 袋
	単価			袋		1,646
	*** S単 - 223号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	28,875	28,875
R01002	特殊作業員		1.000	人	26,670	26,670
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.260	日	17,000	21,420
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		74.000	L	138	10,212
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	27,510	27,510
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価			袋		796
	*** S単 - 224号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去			箇所	1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ台数区分	1～5台				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		0.580	日	11,000	6,380
R01001	土木一般世話役		0.500	人	28,875	14,438
R01002	特殊作業員		0.100	人	26,670	2,667
R01003	普通作業員		2.000	人	23,205	46,410
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		35.000	L	138	4,830
R01021	運転手(特殊)		0.500	人	27,510	13,755

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				88,480	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		88,480	
	*** S単 - 225号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	17,000	9,860	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,670	2,667	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
P34029	軽油 ハックル給油	35.000	L	138	4,830	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	27,510	13,755	
	合計				91,960	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		91,960	
	*** S単 - 226号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,205	2,321	
Y00004	諸雑費	0.130		3,476	452	
M02031	ハックル[加圧型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,510	2,476	
P34029	軽油 ハックル給油	3.600	L	138	497	
	合計				7,910	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,910	
	*** S単 - 227号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,670	1,334	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,205	4,409	
Y00004	諸雑費	0.030		6,898	207	
M02031	ハックル[加圧型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	27,510	1,651	
P34029	軽油 ハックル給油	2.300	L	138	317	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,728	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,728	
	*** S単 - 228号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置~撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置~撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.600	人	28,875	17,325	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,205	41,769	
	合計				59,094	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		5,909	
	*** S単 - 229号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)足場区分	単管傾斜				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,875	40,425	
R01012	とび工	4.100	人	29,190	119,679	
R01003	普通作業員	2.500	人	23,205	58,013	
F01086	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	0.800	日	54,100	43,280	
Y00004	諸雑費	0.350		261,397	91,489	
	合計				352,886	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		3,529	
	*** S単 - 230号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)足場区分	手摺先行型枠組				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,875	40,425	
R01012	とび工	6.300	人	29,190	183,897	
R01003	普通作業員	1.200	人	23,205	27,846	
F01086	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒]	1.400	日	54,100	75,740	
Y00004	諸雑費	0.340		327,908	111,489	
	合計				439,397	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,394	
	*** S単 - 231号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)足場区分	単管傾斜				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,875		40,425
R01012	とび工	4.100	人	29,190		119,679
R01003	普通作業員	2.500	人	23,205		58,013
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対(-2011)・~低騒]	0.800	日	43,300		34,640
Y00004	吊上能力25t吊	0.350		252,757		88,465
	諸雑費					
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			3,412
	*** S単 - 232号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)施工区分	パイプサポート支保			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	2.600	人	28,875		75,075
R01009	型わく工	4.700	人	30,765		144,596
R01012	とび工	2.200	人	29,190		64,218
R01003	普通作業員	5.100	人	23,205		118,346
Y00004	諸雑費	0.150		402,235		60,335
	合計					算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3			4,626
	*** S単 - 233号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	設置~賃料~撤去,106,1,なし				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)施工区分	設置~賃料~撤去			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	106			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)使用回数	1			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板	1,000.000	㎡供用日	889		889,000
G03042	敷鉄板	1,000.000	㎡	107		107,000
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670		77,343
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205		67,295
F08073	ハック杓[加-ラ型-クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	3.310	日	17,000		56,270
P34029	軽油	365.000	L	138		50,370
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510		79,779
	合計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡			1,327
	*** S単 - 234号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	設置~賃料~撤去,144,1,なし				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)施工区分	設置~賃料~撤去			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	144			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)使用回数	1			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板	1,000.000	㎡供用日	1,208		1,208,000

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08073	ハックル[加ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ハックル給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,646,057	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,646	
	*** S単 - 235号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	889	889,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08073	ハックル[加ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ハックル給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,307,197	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,307	
	*** S単 - 236号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	88		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	738	738,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08073	ハックル[加ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ハックル給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,156,197	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,156	
	*** S単 - 237号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	95		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	797	797,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,215,197	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,215	
	*** S単 - 238号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,34,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	34		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	285	285,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				703,197	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		703	
	*** S単 - 239号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,81,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	81		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	680	680,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,000	36,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	365.000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,098,197	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,098	
	*** S単 - 240号 ***					
S18062	土布シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	255	26,520	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,205	3,713	
	合計				30,233	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		302	
	*** S単 - 241号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	255	26,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合計				37,658	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		377	
	*** S単 - 242号 ***					
S18062	土木シート敷設・撤去, PPシート(1372N/ 5 cm以上)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	255	26,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合計				37,658	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		377	
	*** S単 - 243号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 39		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	39	4,056	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合計				15,194	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		152	
	*** S単 - 244号 ***					
S18101	高圧引込配電設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込配電設備 設置～損料～撤去,97日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 97.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09516	コンクリートポール(通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN	1.000	本	27,800	27,800	
W09426	コンクリート根かせ(バンド別) 電力形 1200×240×170	1.000	個	8,000	8,000	
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900	1.000	本	1,580	1,580	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	4,390	8,780	
W09430	アームタイレスバンド(片抱) SABD-19S-DW	3.000	個	5,620	16,860	
W09449	高圧耐張がいし 普通形	6.000	個	2,190	13,140	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,260	3,780	
W09468	ステープロック(ロッド付)No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	5,990	5,990	
W09094	6600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38	30.000	m	2,602	78,060	
Y00004	その他材料 20%	0.200		163,990	32,798	
Y00002	損料 0.0639%	0.062		196,788	12,201	
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付] 定格電流200A	97.000	供用日	291	28,227	
M21271	柱上式高圧受変電設備[CB形受電専用(屋外式)] 500kVA以下	97.000	供用日	2,070	200,790	
P27333	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	2.000	組	10,600	21,200	
P27321	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	2.000	組	13,900	27,800	
P27822	接地銅板 リード付(ボルト2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	19,000	19,000	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	15.000	m	203	3,045	
R01013	電工 (設置)	18.250	人	23,940	436,905	
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	23,205	170,557	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		875,295	4,376	
R01013	電工 (撤去)	7.330	人	23,940	175,480	
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	23,205	85,394	
	合計				1,184,975	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,184,975	
	*** S単 - 245号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 88.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	23,300	23,300	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,100	5,100	
W09468	ステープロック(ロッド付)No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	5,990	5,990	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	10,200	10,200	
Y00004	その他材料 10%	0.100		64,590	6,459	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		71,049	3,979	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,940	60,808	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,205	51,051	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		182,908	915	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,940	30,404	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,205	25,526	
	合計				172,683	算出数量 1.000 箇所

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		172,683	
	*** S単 - 246号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置~損料~撤去,81日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置~損料~撤去 81.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	23,300	23,300	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,100	5,100	
W09468	ステープブロック(ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	5,990	5,990	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	10,200	10,200	
Y00004	その他材料 10%	0.100		64,590	6,459	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		71,049	3,695	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,940	60,808	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,205	51,051	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		182,908	915	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,940	30,404	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,205	25,526	
	合 計				172,399	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		172,399	
	*** S単 - 247号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地極(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D種 設置~撤去 0本 1V線 5.5mm2 0.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,340	1,340	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.000	m	82	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,940	5,985	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,205	8,122	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	23,940	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,447	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,940	1,197	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,205	1,624	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	23,940	0	
	合 計				18,345	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,345	
	*** S単 - 248号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,97日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数					
		三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		設置~損料~撤去 97.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	770	77,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.062		77,000	4,774	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,940	79,002	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		156,002	780	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,940	39,501	
	合計				124,057	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,241	
	*** S単 - 249号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,22,設置~損料~撤去,97日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		設置~損料~撤去 97.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09226	600Vキャブタイヤケーブル 22	100.000	m	1,917	191,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.062		191,700	11,885	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	23,940	148,428	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		340,128	1,701	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	23,940	74,214	
	合計				236,228	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,362	
	*** S単 - 250号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,34日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		設置~損料~撤去 34.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB(屋外用0-30) 150x250x100	1.000	個	4,560	4,560	
W09281	600Vビニル絶縁電線 1V1.6mm	15.000	m	33	495	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.022		7,235	159	
R01013	電工	0.790	人	23,940	18,913	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,148	131	
R01013	電工	0.400	人	23,940	9,576	
	合計				28,779	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		28,779	
	*** S単 - 251号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 88.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB(屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	4,560	4,560	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	50	750	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	260	260	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		7,490	419	
R01013	電工	0.790	人	23,940	18,913	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,403	132	
R01013	電工	0.400	人	23,940	9,576	
	合計				29,040	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,040	
	*** S単-252号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,10日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 10.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB(屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	7,200	7,200	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	348	5,220	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	839	839	
Y00002	損料 0.0639%	0.006		20,329	122	
R01013	電工	1.400	人	23,940	33,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,845	269	
R01013	電工	0.700	人	23,940	16,758	
	合計				50,665	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		50,665	
	*** S単-253号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,34日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 34.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	10,200	10,200	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	917	13,755	
W09556	硬質ビニル電線管(VE) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.022		41,655	916	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		100,787	504	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合計				90,238	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		90,238	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 254号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,97日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	15				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)分電盤の供用日数	97.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100)	1.000	個	7,200	7,200	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	348	5,220	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	839	839	
Y00002	損料 0.0639%	0.062		20,329	1,260	
R01013	電工	1.400	人	23,940	33,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,845	269	
R01013	電工	0.700	人	23,940	16,758	
	合計				51,803	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		51,803	
	*** S単 - 255号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,97日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	37				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)分電盤の供用日数	97.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0-200)	1.000	個	10,200	10,200	
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	917	13,755	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.062		41,655	2,583	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		100,787	504	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合計				91,905	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		91,905	
	*** S単 - 256号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,81日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	15				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)分電盤の供用日数	81.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100)	1.000	個	7,200	7,200	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	348	5,220	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	839	839	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		20,329	1,057	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	1.400	人	23,940	33,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,845	269	
R01013	電工	0.700	人	23,940	16,758	
	合計				51,600	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		51,600	
	*** S単 - 257号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	28,875	4,909	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,670	4,534	
R01012	とび工	0.340	人	29,190	9,925	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.250	供用日	104,000	26,000	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	35.000	L	138	4,830	
M04605	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.250	供用日	30,600	7,650	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	18.000	L	138	2,484	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	27,510	4,677	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		65,009	130	
	合計				65,139	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		6,514	
	*** S単 - 258号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,875	6,064	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,670	5,601	
R01012	とび工	0.420	人	29,190	12,260	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.300	供用日	104,000	31,200	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	42.000	L	138	5,796	
M04605	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.300	供用日	30,600	9,180	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	22.000	L	138	3,036	
R01021	運転手(特殊)	0.210	人	27,510	5,777	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		78,914	158	
	合計				79,072	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		7,907	
	*** S単 - 259号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),6m以下,250<最大N値 375.6.5.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)鋼矢板区分 2)圧入長 3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板(型) 6m以下 250 < 最大N値 375 6.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18004	鋼矢板 普通鋼矢板(型)	3.900	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.080	人	28,875	31,185	
R01002	特殊作業員	1.080	人	26,670	28,804	
R01012	とび工	2.150	人	29,190	62,759	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[インジクソ式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.560	供用日	219,000	341,640	
P34029	軽油 H・HD-#給油	224.000	L	138	30,912	
M04129	フレンソレソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50~51t吊	1.560	供用日	59,500	92,820	
P34029	軽油 H・HD-#給油	149.000	L	138	20,562	
R01021	運転手(特殊)	1.080	人	27,510	29,711	
Y00004	諸雑費 16	0.160		638,393	102,143	
	合計				740,536	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		74,054	
	*** S単 - 260号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),9m以下,250 < 最大N値 375,11.5,あり		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)圧入長 3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板(型) 9m以下 250 < 最大N値 375 11.5 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板(型)	8.752	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.560	人	28,875	45,045	
R01002	特殊作業員	1.560	人	26,670	41,605	
R01012	とび工	3.130	人	29,190	91,365	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[インジクソ式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.270	供用日	219,000	497,130	
P34029	軽油 H・HD-#給油	325.000	L	138	44,850	
M04129	フレンソレソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 50~51t吊	2.270	供用日	59,500	135,065	
P34029	軽油 H・HD-#給油	217.000	L	138	29,946	
R01021	運転手(特殊)	1.560	人	27,510	42,916	
Y00004	諸雑費 16	0.160		927,922	148,468	
	合計				1,076,390	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		107,639	
	*** S単 - 261号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),9m以下,250 < 最大N値 375,10.0,あり		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)圧入長 3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板(型) 9m以下 250 < 最大N値 375 10.0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板(型)	7.610	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.560	人	28,875	45,045	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.560	人	26,670	41,605	
R01012	とび工	3.130	人	29,190	91,365	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.270	供用日	219,000	497,130	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	325.000	L	138	44,850	
M04129	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)] 50～51t吊	2.270	供用日	59,500	135,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	217.000	L	138	29,946	
R01021	運転手(特殊)	1.560	人	27,510	42,916	
Y00004	諸雑費 16	0.160		927,922	148,468	
	合計				1,076,390	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		107,639	
	*** S単 - 262号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法) 油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法) 普通鋼矢板(型・型・型)圧入		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 圧入		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	28,875	31,763	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,670	29,337	
R01012	とび工	2.190	人	29,190	63,926	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	123.000	L	138	16,974	
M04129	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.310	供用日	59,500	77,945	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	125.000	L	138	17,250	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	27,510	24,759	
	合計				450,294	算出数量 1.000 回
	単価		回		450,294	
	*** S単 - 263号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ及びオールﾄﾞｰﾝ,100t吊以上120t吊以下,運搬～組立～ 分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ及びオールﾄﾞｰﾝ 100t吊以上120t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.300	人	26,670	114,681	
F01092	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(～2次)・～低騒] 吊上能力70t吊	1.500	日	151,000	226,500	
Y00004	運搬費等	3.940		341,181	1,344,253	
	合計				1,685,434	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,685,434	
	*** S単 - 264号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸)、,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 265号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 266号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		331.5	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,,-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,219	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		215.6	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)土取場積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		215.6	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)現地積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		215.6	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)土取場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		215.6	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)現地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		215.6	
	*** S単 - 273号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		512.1	
	*** S単 - 274号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		572.4	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3		1,446	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ'ㄱㄱ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3		3,796	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		391.6	
	*** S単 - 278号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 土取場から運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		958.9	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,9.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				
	単 価		m3		3,069	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 土取場から SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		512.1	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 土取場から運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	り,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		512.1	
	*** S単 - 282号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		512.1	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		958.9	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		512.1	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		958.9	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		248.6	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		908.4	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		954.1	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		464.1	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		127.3	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ℓ-ス'),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ℓ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		146.6	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブレスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
P96040	L型擁壁 H=2000,L=2000,ガードレール(Gr-C-2B)取付可能型		個			材変
	単 価		m		83,720	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,130	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,621	
	*** S単 - 295号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業		
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)		

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 有り 9.0km以下				
	単 価		m3		2,428	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		624.1	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,094	
	*** S単 - 298号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		596.2	
	*** S単 - 299号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,有り,あり,18-8-25(普通)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)生コンクリートの有無	間知ブロック 有り				

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリートの規格	あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		26,870	
	*** S単 - 300号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック有り,あり,砕石 C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 砕石 C-40				
	単 価		m3		9,309	
	*** S単 - 301号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
	単 価		m ²		825	
	*** S単 - 302号 ***					
SA0274	SP 天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリートの規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		55,880	
	*** S単 - 303号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		791.4	
	*** S単 - 304号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ³		1,446	
	*** S単 - 305号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,830	
	*** S単 - 306号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		20,280	
	*** S単 - 307号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,-,あり,コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パッド(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		28,800	
	*** S単 - 308号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -				
	単 価		m3		20,610	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、パッド(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パッド(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		29,720	
	*** S単 - 310号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		20,610	
	*** S単 - 311号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッド(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、なし、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パッド(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし コンクリート各種				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		29,580	
	*** S単 - 312号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		20,710	
	*** S単 - 313号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02001	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		29,580	
	*** S単 - 314号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m ³		29,120	
	*** S単 - 315号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,897	
	*** S単 - 316号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,901	
	*** S単 - 317号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²		5,067	
	*** S単 - 318号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		1,927	
	*** S単 - 319号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		3,439	
	*** S単 - 320号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する,目地板各種		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		新濃尾農地防災事業					
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
P25008	1)目地板の計上 2)規格区分 目地板(バックアップ材) 10mm 樹脂発泡体 倍率14	計上する 目地板各種					
	単 価		m ²		2,050	材変	
	*** S単 - 321号 ***						
	SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出	
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッシャー RC-40					
	単 価		m ²		606.6		
	*** S単 - 322号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)					
	単 価		m ²		1,788		
	*** S単 - 323号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出	
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ()					
	特殊作業員		0.340	人	26,670	9,068	
R01003	普通作業員		0.850	人	23,205	19,724	
Y00004	諸雑費 10%		0.100		9,068	907	
	合 計				29,699	算出数量 10.000 m ³	
	単 価			m ³	2,970		
	*** S単 - 324号 ***						
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]		日		1,000	歩A 当たり算出	
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜き900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)機械器具損耗コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M05446 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜き 219,000円					
	M05446 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜き900kN		1.000	日	219,000	219,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				219,000	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				219,000		

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 325号 ***					
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式] 遠心ファン[ターボ遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1.100mm/Aq)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M18222 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1.100mm/Aq)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M18222	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1.100mm/Aq)	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720	
	*** S単 - 326号 ***					
S02111	ガス検知器[携帯式] ガス検知器[携帯式] 検知対象O2,HC,H2S,CO		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M23101 検知対象O2,HC,H2S,CO 528円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M23101	ガス検知器[携帯式] 検知対象O2,HC,H2S,CO	1.000	供用日	528	528	
	合計				528	算出数量 1.000 各単位
	単価				528	
	*** S単 - 327号 ***					
S02112	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01088 吊上能力50t吊 94,000円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F01088	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	94,000	94,000	
	合計				94,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,000	
	*** S単 - 328号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1.000 人
	単価				27,510	
	*** S単 - 329号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				23,205	算出数量 1.000人
	単価				23,205	
	*** S単 - 330号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000人
	単価				23,205	
	*** S単 - 331号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000人
	単価				23,205	
	*** S単 - 332号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000人
	単価				28,875	
	*** S単 - 333号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000人
	単価				26,670	
	*** S単 - 334号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 335号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 336号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000 人
	単価				26,670	
	*** S単 - 337号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	29,190	29,190	
	合計				29,190	算出数量 1.000 人
	単価				29,190	
	*** S単 - 338号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	29,190	29,190	
	合計				29,190	算出数量 1.000 人
	単価				29,190	
	*** S単 - 339号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員 A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01031	交通誘導警備員 A		1.000 人	18,480	18,480	
	合計				18,480	算出数量 1.000 人
	単価				18,480	
	*** S単 - 340号 ***					
S02115	測量技師		1.000 人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04023	測量技師		1.000 人	46,200	46,200	
	合計				46,200	算出数量 1.000 人
	単価				46,200	
	*** S単 - 341号 ***					
S02115	測量技師補		1.000 人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補		1.000 人	36,015	36,015	
	合計				36,015	算出数量 1.000 人
	単価				36,015	
	*** S単 - 342号 ***					
S02116	軽油		1.000 各単位			歩A 当たり算出
	軽油 Aノド-ll給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 Aノド-ll給油		1.000 L	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単価				138	
	*** S単 - 343号 ***					
S02116	セメント系固化材		1.000 各単位			歩A 当たり算出
	セメント系固化材 特殊土用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	セメント系固化材 特殊土用		1.000 ton	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 344号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含まない,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含まない	1.000	個	1,630,000	1,630,000	
	合計				1,630,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630,000	
	*** S単 - 345号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,ｼｰﾙ材含む	1.000	個	1,640,000	1,640,000	
	合計				1,640,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,640,000	
	*** S単 - 346号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1168,ｼｰﾙ材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	ボックスカルバート B2000×H2000×L1168,ｼｰﾙ材含む	1.000	個	2,400,000	2,400,000	
	合計				2,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400,000	
	*** S単 - 347号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1169,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	ボックスカルバート B2000×H2000×L1169	1.000	個	2,390,000	2,390,000	
	合計				2,390,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,390,000	
	*** S単 - 348号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凸フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凸フラット	1.000	個	2,710,000	2,710,000	
	合計				2,710,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,710,000	
	*** S単 - 349号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凹フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凹フラット	1.000	個	2,710,000	2,710,000	
	合 計				2,710,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,710,000	
	*** S単 - 350号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000凸凹フラット、凸側内目地付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96301	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000凸凹フラット、凸側内目地付	1.000	個	1,648,700	1,648,700	
	合 計				1,648,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,648,700	
	*** S単 - 351号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000凸凹フラット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96302	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000凸凹フラット	1.000	個	1,663,000	1,663,000	
	合 計				1,663,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,663,000	
	*** S単 - 352号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2600×L1000凸凹フラット、金具×4、壁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96306	ボックスカルバート B2000×H2600×L1000凸凹フラット、金具×4、壁付	1.000	個	2,961,600	2,961,600	
	合 計				2,961,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,961,600	
	*** S単 - 353号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B2000×H2600×L1000凸凹フラット、金具×8、壁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96307	ボックスカルバート B2000×H2600×L1000凸凹フラット、金具×8、壁付	1.000	個	2,984,900	2,984,900	
	合計				2,984,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,984,900	
	*** S単 - 354号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L1.0m(端部用),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L1.0m(端部用)	1.000	個	52,500	52,500	
	合計				52,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,500	
	*** S単 - 355号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m	1.000	個	56,400	56,400	
	合計				56,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,400	
	*** S単 - 356号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L3.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L3.0m	1.000	個	84,600	84,600	
	合計				84,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,600	
	*** S単 - 357号 ***					
S02116	ガードフェンス ガードフェンス H1200×L1800,,		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	ガードフェンス H1200×L1800	1.000	台	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 358号 ***					
S02116	くい丸 くい丸 48.6.L=1500,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	くい丸 48.6,L=1500	1.000	本	3,215	3,215	
	合計				3,215	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,215	
	*** S単 - 359号 ***					
S02116	足場パイプ 足場パイプ 径48.6 L=2m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P47004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P47004	足場パイプ 径48.6 L=2m	1.000	本	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	直交クワッ 直交クワッ 48.6mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PE4202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE4202	直交クワッ 48.6mm	1.000	個	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	防塵ネット 防塵ネット 3.0m×10m/枚,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96344		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96344	防塵ネット 3.0m×10m/枚	1.000	m ²	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 362号 ***					
S02116	足場パイプ 足場パイプ 径48.6mm L=4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96345		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96345	足場パイプ 径48.6mm L=4.0m	1.000	本	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	
	*** S単 - 363号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	直交ジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	直交ジョイント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96346		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96346	直交ジョイント	1,000	個	336	336	
	合計				336	算出数量 1,000 各単位
	単価				336	
	*** S単 - 364号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03203		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1,000	m3	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 365号 ***					
S02116	歩掛調査費(高密度ポリエチレン管機械布設)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費(高密度ポリエチレン管機械布設)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96348		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96348	歩掛調査費(高密度ポリエチレン管機械布設)	1,000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				28,000	
	*** S単 - 366号 ***					
S02116	歩掛調査費(水替工(小口径))		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費(水替工(小口径))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96349		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96349	歩掛調査費(水替工(小口径))	1,000	式	84,000	84,000	
	合計				84,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				84,000	
	*** S単 - 367号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分(金井戸伏越堆積土)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分(金井戸伏越堆積土) 汚泥,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96310		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96310	建設資材廃棄物処分(金井戸伏越堆積土) 汚泥,処分費のみ	1,000	m3	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				19,000	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 368号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費(金井戸伏越堆積土)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費(金井戸伏越堆積土) 汚泥,10t車					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96311				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)資材規格	汚泥,10t車				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	0円				
P96311	建設資材廃棄物処分運搬費(金井戸伏越堆積土) 汚泥,10t車	1.000	回	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単 - 369号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分(木くず)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分(木くず) 処分費のみ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96323				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)資材規格	処分費のみ				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	0円				
P96323	建設資材廃棄物処分(木くず) 処分費のみ	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 370号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)資材規格	廃プラスチック,処分費のみ				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	0円				
P96011	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	1.000	m3	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,000	
	*** S単 - 371号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)材料区分	洗砂(荒目)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)配合比区分	1:3				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	18,800	10,152	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,650	4,232	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,205	22,509	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,509	2,026	
	合計				38,919	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		38,919	
	*** S単 - 372号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名 新瀨尾農地防災事業						
工事名 新瀨尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,205	18,564	
R02007	はつり工	1.300	人	28,560	37,128	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,692	8,911	
	合計				64,603	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,167	
	*** S単 - 373号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合計				186,851	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		186,851	
	*** S単 - 374号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,する,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)フィルター材名称 2)規格 3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管) 4)単価0円区分(フィルター材) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	単粒度砕石 30~20 する しない なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 30~20	1.708	m ³	4,500	7,686	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	0	0	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	131	655	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	28,875	6,353	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,670	4,534	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,205	15,083	
F08092	小型バケツ[クワ型・排対型(1次・2次)] 標準バケツ容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	0.150	日	4,580	687	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,670	4,001	
P34029	軽油 バケツ給油	2.000	L	138	276	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		25,970	1,039	
	合計				40,314	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,031	
	*** S単 - 375号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,534	11,441	
	合計				11,441	算出数量 1.000 m
	単価		m		11,441	
	*** S単 - 376号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B,(旧B・C-2BS) 受けなし 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,512	1,512	
	合計				1,512	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,512	
	*** S単 - 377号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 部材撤去(パイプのみ),パイプ撤去,-,Bp・Cp種,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)時間的制約 6)夜間作業	部材撤去(パイプのみ) パイプ撤去 - Bp・Cp種 受けなし 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A04451	部材(パイプのみ)撤去 Bp・Cp種	1.000	m	688	688	
	合計				688	算出数量 1.000 m
	単価		m		688	
	*** S単 - 378号 ***					
S16002	バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正 対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02096 運転1日当たり算出 6.3 1.00 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02096	バックホ【加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 379号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	70日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,600	5,600	
G15003	鋼矢板 4型 [整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				14,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		14,700	
	*** S単 - 380号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	70日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,600	5,600	
G15002	鋼矢板 3型 [整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				14,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		14,700	
	*** S単 - 381号 ***					
S17001	軽量鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	軽量型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	70日				
	5)使用回数	1回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,400	8,400	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型 [整備費]	1.000	ton	15,125	15,125	
	合計				23,525	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		23,525	
	*** S単 - 382号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	23,205	229,730	
	合計				238,230	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		23,823	
	*** S単 - 383号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 製作:.,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		1.000 人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員		1.000 人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費		0.070	78,750	5,513	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋	62.000	枚	1,100	68,200	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	17,000	24,480	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	112.000	L	138	15,456	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	27,510	27,510	
	合計				219,909	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		3,547	
	*** S単 - 384号 ***					
S18002	大型土のう工				1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,.,0m3,大型土のう袋,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		1.000 人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員		1.000 人	23,205	23,205	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	17,000	23,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	88.000	L	138	12,144	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	27,510	27,510	
	合計				141,524	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,646	
	*** S単 - 385号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)				10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		0.600 人	28,875	17,325	
R01003	普通作業員		1.800 人	23,205	41,769	
	合計				59,094	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		5,909	
	*** S単 - 386号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業		
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)		

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,144,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 144 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,208	1,208,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2,900	人	23,205	67,295	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365,000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,510	79,779	
	合計				1,646,057	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,646	
	*** S単 - 387号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 49 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	411	411,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	107	107,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2,900	人	23,205	67,295	
F08073	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	365,000	L	138	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,510	79,779	
	合計				849,057	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		849	
	*** S単 - 388号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	255	26,520	
R01003	普通作業員	0,160	人	23,205	3,713	
	合計				30,233	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		302	
	*** S単 - 389号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	255	26,520	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,205	3,713	
	合計				30,233	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		302	
	*** S単 - 390号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	255	26,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	
	合計				37,658	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		377	
	*** S単 - 391号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.250	人	28,875	7,219	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,670	6,668	
R01012	とび工	0.500	人	29,190	14,595	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 バト-ll給油	51.000	L	138	7,038	
M04605	フル-スケ-ン[油圧伸縮型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,600	11,016	
P34029	軽油 バト-ll給油	27.000	L	138	3,726	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,510	6,878	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		94,580	189	
	合計				94,769	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		9,477	
	*** S単 - 392号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,875	6,064	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,670	5,601	
R01012	とび工	0.420	人	29,190	12,260	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.300	供用日	104,000	31,200	
P34029	軽油 バト-ll給油	42.000	L	138	5,796	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M04605	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.300	供用日	30,600	9,180	
P34029	軽油 ハト-ル給油	22.000	L	138	3,036	
R01021	運転手(特殊)	0.210	人	27,510	5,777	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		78,914	158	
	合計				79,072	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		7,907	
	*** S単 - 393号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型_6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	28,875	4,909	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,670	4,534	
R01012	とび工	0.340	人	29,190	9,925	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.250	供用日	104,000	26,000	
P34029	軽油 ハト-ル給油	35.000	L	138	4,830	
M04605	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.250	供用日	30,600	7,650	
P34029	軽油 ハト-ル給油	18.000	L	138	2,484	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	27,510	4,677	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		65,009	130	
	合計				65,139	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		6,514	
	*** S単 - 394号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハ イ 0ル(ク-ラレ-ソ油圧駆動式) ,50-55 t吊,運搬-組立-分解- 運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ハ イ 0ル(ク-ラレ-ソ油圧駆動式) 50-55 t吊 基地と現場の移動 運搬-組立-分解-運搬 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,670	146,685	
F01086	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対(-2011)・低騒] 吊上能力25t吊	1.500	日	43,300	64,950	
Y00004	運搬費等	4.340		211,635	918,496	
	合計				1,130,131	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,130,131	
	*** S単 - 395号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1,000	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	57,960	35,935	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	57,960	66,074	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	47,565	59,456	
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	47,565	108,448	
	合計				269,913	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		269,913	
	*** S単 - 396号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		331.5	
	*** S単 - 397号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		215.6	
	*** S単 - 398号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		215.6	
	*** S単 - 399号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単価		m3		783.2	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 400号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		1,529	
	*** S単 - 401号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,有り,5.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,536	
	*** S単 - 402号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		572.4	
	*** S単 - 403号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 土取場から SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		572.4	
	*** S単 - 404号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		512.1	
	*** S単 - 405号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,446	
	*** S単 - 406号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		908.4	
	*** S単 - 407号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		127.3	
	*** S単 - 408号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		146.6	
	*** S単 - 409号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 有り 有り あり				
	単 価		m		64,270	
	*** S単 - 410号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
	単 価		m		48,130	
	*** S単 - 411号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,121	
	*** S単 - 412号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
	単 価		m ²		825	
	*** S単 - 413号 ***					
SA0274	SP 天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリートの規格	あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		55,880	
	*** S単 - 414号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,487	
	*** S単 - 415号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02008	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		20,710	
	*** S単 - 416号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,コンクリート各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし コンクリート各種				
J02001	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		29,580	
	*** S単 - 417号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 外→車打設 計上する - 一般養生 - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 418号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,897	
	*** S単 - 419号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,067	
	*** S単 - 420号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,901	
	*** S単 - 421号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		1,927	

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径2.00mm 全揚程 1.0m		日	488		
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径2.00mm 全揚程 1.0m		日	750		
F96001	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm,全揚程10m		日	2,080		
F96002	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm,全揚程10m		日	488		
F96003	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm,全揚程10m		日	241		
F96004	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径50mm,全揚程10m		日	117		
G96001	防音シート 基本料 1.8m×3.4m		枚	500		
G96002	防音シート 賃料 1.8m×3.4m		枚供用日	50		
G96005	ガードフェンス 基本料 1800×1800,日当たり		枚	480		
G96006	ガードフェンス賃料 1800×1800,日当たり		供用日	19		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	3,100		
P10114	ウィーブホール 100		個	2,715		
P12110	プレキャスト擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型		個	109,000		
P25008	目地板(バックアップ材) 10mm 樹脂発泡体 倍率14		m ²	1,100		
P35306	道路用塗料 トライックイン(TJIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビーズ 15~18% 白		kg	193		
P35311	接着用プライマー 区画線用		kg	440		
P35313	ガラビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)		kg	160		
P37209	コンクリートカット用ブレード 径350mm		枚	52,600		
P47004	足場パイプ 径48.6 L=2m		本	1,030		
P96001	セメント系固化材 特殊土用		ton	19,100		
P96002	舗装版切断(コンクリート) 厚さ35cm		m	6,432		
P96003	ガードレール撤去 Gr-Cp-2E		m	2,030		
P96004	ポストコーン撤去 80,H=800		本	1,180		
P96005	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート殻,処分費のみ		m ³	4,200		
P96006	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート殻,処分費のみ		m ³	6,300		
P96007	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ		m ³	6,800		
P96008	建設資材廃棄物処分 玉石,処分費のみ		m ³	17,600		
P96009	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ		m ³	9,600		
P96010	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,4t車		回	60,000		
P96011	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ		m ³	9,000		
P96012	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車		回	15,000		
P96013	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下		個	3,500		
P96014	ブロック基礎 500型		個	11,600		
P96015	鉄筋金網(SD295A) D13×250×250		ton	165,000		
P96016	コンクリートスペーサー		個	190		
P96017	シール材 常温注入ウレタン系 補足材		L	2,198		
P96018	シール材の10%を計上 ウィーブホール			631		
P96019	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm		個	860		
P96020	コンクリートブロック積 粗面,ブロック明度6以下		m ²	6,120		
P96022	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,シール材含まない		個	1,630,000		
P96023	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000,シール材含む		個	1,640,000		
P96024	ボックスカルバート B2000×H2000×L1168,シール材含む		個	2,400,000		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96025	ボックスカルバート B2000×H2000×L1169		個	2,390,000		
P96026	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凸フラット		個	2,710,000		
P96027	ボックスカルバート B2000×H2000×L1160斜切凹フラット		個	2,710,000		
P96028	水膨張止水板 20×10		m	1,650		
P96029	プレキャストU字溝 W700×H600×L2000		個	26,700		
P96031	鉄筋金網(SD295A) D10×250×250		ton	166,000		
P96032	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L1.0m(端部用)		個	52,500		
P96033	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m		個	56,400		
P96034	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L3.0m		個	84,600		
P96035	ガードフェンス H1200×L1800		台	6,250		
P96036	くい丸 φ48.6,L=1500		本	3,215		
P96037	ガードパイプ設置 再利用		m	10,179		
P96038	ポストコーン設置 80、H=800、手間のみ		本	2,250		
P96039	カーブミラー復旧 再利用, 76.3×3.2×3600mm, 静電粉体塗装		基	33,885		
P96040	L型擁壁 H=2000,L=2000,ガードレール(Gr-C-2B)取付可能型		個	141,000		
P96041	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=2414,ジョイント材含む		本	8,280		
P96042	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=1410,ジョイント材含む		本	5,520		
P96043	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=1702,ジョイント材含む		本	5,520		
P96044	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=4683,ジョイント材含む		本	16,600		
P96045	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=5687,ジョイント材含む		本	16,600		
P96046	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=546,ジョイント材含む		本	2,776		
P96047	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=2700,ジョイント材含む		本	8,280		
P96048	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250,L=6000,ジョイント材含む		本	16,600		
P96049	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250A,曲管60°		本	6,760		
P96050	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250A,曲管45°		本	6,760		
P96051	ツル巻鋼管賃料(2ヶ月以内) 250A,曲管90°		本	6,760		
P96052	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(2ヶ月以内) 250A		本	6,760		
P96053	ジョイントゴムリング 250A		個	7,040		
P96054	フランジ短管用ボルト・ナット・ワッシャー 250A用		組	6,730		
P96055	逆止弁賃料(2ヶ月以内) 250A		基	33,200		
P96056	矢板 松、1940×3×400		枚	1,234		
P96057	H鋼 100×100×400		本	865		
P96058	平鋼 200×200×6		枚	266		
P96059	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚		m ²	102		
P96060	杉板 4000×36×0.20m		枚	2,010		
P96061	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 200,L=1.563m,ジョイント材含む		本	8,780		
P96062	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 200,L=2.681m,ジョイント材含む		本	13,100		
P96063	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 250,L=1.267m,ジョイント材含む		本	13,800		
P96064	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 250,L=2.605m,ジョイント材含む		本	20,700		
P96065	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 500,L=3.309m		本	91,400		
P96066	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 500,L=0.758m		本	15,200		
P96067	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 500,L=3.288m		本	91,400		
P96068	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内) 200A,曲管90°		本	9,520		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 新濃尾農地防災事業					
	工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
	工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)					
P96069	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250A,曲管90°		本	16,900		
P96070	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管90°		本	123,000		
P96071	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管30°		本	123,000		
P96072	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 250A		本	16,900		
P96073	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 200A		本	9,520		
P96074	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 100A		本	4,100		
P96075	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-200A		本	134,000		
P96076	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-250A		本	134,000		
P96077	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-100A		本	134,000		
P96078	ジョイント金具(5ヶ月以内外料) 500A		個	40,700		
P96079	ジョイントゴムリング 200A		個	5,180		
P96080	ジョイントゴムリング 500A		個	24,500		
P96081	ジョイントゴムリング 100A		個	2,530		
P96082	フランジ短管用ボルトナットバッキン 200A用		組	4,190		
P96083	フランジ短管用ボルトナットバッキン 100A用		組	1,600		
P96084	逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 200A		基	53,200		
P96085	逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 250A		基	83,000		
P96086	空気弁賃料(5ヶ月以内外料) 100 10Kフランジ		基	7,140		
P96088	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満		式	420,441		
P96089	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,1工区		式	246,017		
P96090	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,2工区		式	139,996		
P96091	使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満		kWh	18.51		
P96092	平板載荷試験 50kN		回	165,000		
P96093	平板載荷試験 100 kN		回	185,000		
P96094	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料	23,000		
P96095	水質検査 水素イオン濃度(pH)		検体	575		
P96096	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回	213,500		
P96097	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回	39,600		
P96098	T Vカメラ搭載車 95.5kw、2t		時間	11,100		
P96099	特許使用料 土留部材引抜同時充填工法		L	4		
P96100	高密度ポリエチレン管 600		m	18,350		
P96101	高密度ポリエチレン管 600,継手		個	20,300		
P96201	マシンセット専用台		セット	6,000		
P96202	二重管ボーリングロッド 40.5mm		m	8,800		
P96203	メタルクラウン 41.0mm		個	2,320		
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付		個	340,000		
P96205	グラウト流量・圧力測定装置填料 0~120%/min、0~5.88MPa		日	8,450		
P96206	充填ホース 12.0mm		組	201,000		
P96207	サクシオンホース 38.0mm		組	16,800		
P96208	特殊スイベル 充填材分別機		個	260,000		
P96209	充填材料 非水ガラス系無機懸濁型(YMS60・tai)		L	42		
P96210	現場透水試験 ケーシング法		回	80,550		
P96301	ボックスカルバート B2000×H2000×L1000凸凹フラット、凸側内目地付		個	1,648,700		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	土質改良		m3		160,000	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	1.380	日	11,400	15,732	S単 206号
S02116	軽油	49.000	L	138	6,762	S単 46号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 28号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 29号
	合計				73,209	算出数量 160.000 m3
	単価		m3		458	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	ネットフェンス撤去工		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	H=1.1,支柱間隔=2.0,アッカーブロック 土木一般世話役	0.180	人	28,875	5,198	S単 30号
S02115	普通作業員	0.735	人	23,205	17,056	S単 29号
Y00004	諸雑費	0.065		22,254	1,447	
	合計				23,701	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,185	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.020	人	28,875	578	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.040	人	26,670	1,067	S単 31号
S02115	普通作業員	0.040	人	23,205	928	S単 29号
S02115	ブロック工	0.080	人	29,610	2,369	S単 32号
Y00004	雑品	0.040		4,942	198	
S02116	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,	3.330	個	3,500	11,655	S単 51号
S16004	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] バックホウ(加-ラ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り	0.040	日	59,488	2,380	S単 208号
	合計				19,175	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		19,175	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	コンクリートブロック基礎工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	二次製品、中詰めコンクリート ブロック基礎 500型,	5.000	個	11,600	58,000	S単 52号
S02116	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.685	m ³	13,800	9,453	S単 53号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	28,875	11,550	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.400	人	26,670	10,668	S単 31号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,205	9,282	S単 29号
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・低騒] ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	0.400	日	54,100	21,640	S単 209号
Y00004	雑品	0.020		120,593	2,412	
	合計				123,005	算出数量 10.000 m

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		12,301	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	溶接金網設置工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	D13×250×250					
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 29号
S02116	鉄筋金網(SD295A) D13×250×250,,	0.796	ton	165,000	131,340	S単 54号
	合 計				177,750	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,778	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	シール材設置		m		1.000	歩A 当たり算出
	20×20					
S02116	シール材 常温注入ウレタン系,,	0.287	L	2,198	631	S単 56号
P96018	補足材 シール材の10%を計上	0.100		631	63	
S02115	防水工	0.040	人	28,980	1,159	S単 33号
Y00004	雑品	0.130		1,853	241	
	合 計				2,094	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,094	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	溶接金網設置工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	D10×250×250,t=300部分					
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 29号
S02116	鉄筋金網(SD295A) D10×250×250,,	0.450	ton	166,000	74,700	S単 69号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.034	ton	116,000	3,944	S単 70号
	合 計				125,054	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,251	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	溶接金網設置工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	D10×250×250,t=250部分					
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 29号
S02116	鉄筋金網(SD295A) D10×250×250,,	0.450	ton	166,000	74,700	S単 69号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.081	ton	116,000	9,396	S単 70号
	合 計				130,506	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,305	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	ガードフェンス設置工		m		10.000	歩A 当たり算出
	H1200,単管設置含む					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	28,875	3,176	S単 30号
S02115	普通作業員	0.570	人	23,205	13,227	S単 29号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品					
		0.100		16,403	1,640	
S02116	ガードフェンス H1200×L1800,,	5.550	台	6,250	34,688	S単 75号
S02116	くい丸 φ48.6,L=1500,,	5.000	本	3,215	16,075	S単 76号
S02116	足場パイプ 径φ48.6 L=2m,,	15.000	本	1,030	15,450	S単 77号
S02116	直交クワ φ48.6mm,,	15.000	個	200	3,000	S単 78号
	合 計				87,256	算出数量 10.000 m
	単 価		m		8,726	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	U字型溝据付		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	W=700,H=600					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	S単 35号
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,670	13,335	S単 36号
S02115	普通作業員	2.250	人	23,205	52,211	S単 34号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.500	日	11,000	5,500	S単 14号
S02124	運転手(特殊)	0.500	人	27,510	13,755	S単 157号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	29.500	L	138	4,071	S単 46号
	合 計				103,310	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,331	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	区画線工(材料費)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックハイット(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズル 15～18% 白,,	1,130.000	kg	193	218,090	S単 83号
S02116	ガラスノズル(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	50.000	kg	160	8,000	S単 84号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	50.000	kg	440	22,000	S単 85号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	65.000	L	138	8,970	S単 46号
Y00004	雑品	0.050		257,060	12,853	
	合 計				269,913	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		270	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	600					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	28,875	23,678	S単 30号
S02115	特殊作業員	2.050	人	26,670	54,674	S単 31号
S02115	普通作業員	2.980	人	23,205	69,151	S単 29号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	11,000	22,220	S単 14号
P34029	軽油 バックホウ給油,,	46.000	L	138	6,348	
S02115	運転手(特殊)	1.520	人	27,510	41,815	S単 28号
	合 計				217,886	算出数量 200.000 m
	単 価		m		1,089	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	防塵ネット支柱設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	28,875	8,374	S単 35号
S02115	普通作業員	1.430	人	23,205	33,183	S単 34号
Y00004	諸雑費	0.010		41,557	416	
	合計				41,973	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,197	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	防塵ネット設置		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
S02115	とび工	1.400	人	29,190	40,866	S単 40号 算出数量 100.000 掛㎡
	合計				40,866	
	単価		掛㎡		409	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	防塵ネット支柱撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.204	人	28,875	5,891	S単 30号
S02115	普通作業員	1.020	人	23,205	23,669	S単 29号
Y00004	諸雑費	0.010		29,560	296	
	合計				29,856	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,986	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	防塵ネット撤去		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
S02115	とび工	0.700	人	29,190	20,433	S単 40号 算出数量 100.000 掛㎡
	合計				20,433	
	単価		掛㎡		204	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	ボックスカルバート据付		m		1,000	歩A 当たり算出
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力100t吊	0.069	日	203,000	14,007	S単 12号
S02115	普通作業員	0.299	人	23,205	6,938	S単 34号
S02115	土木一般世話役	0.129	人	28,875	3,725	S単 35号
S02115	特殊作業員	0.129	人	26,670	3,440	S単 36号 算出数量 1.000 m
	合計				28,110	
	単価		m		28,110	
	*** 丁単 - 18号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00018	コンクリートブロック積工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	練積,受けない,粗面ブロック					
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-25(普通),なし	1,000	m ²	18,994	18,994	S単 161号
S02116	コンクリートブロック積 粗面,ブロック明度6以下,...	1,000	m ²	6,120	6,120	S単 61号
	合計				25,114	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		25,114	
	*** 単 - 19号 ***					
T00019	水膨張止水材取付		m		1,000	歩A 当たり算出
	10×20					
S02115	普通作業員	0.045	人	23,205	1,044	S単 34号
S02115	土木一般世話役	0.012	人	28,875	347	S単 35号
S02116	水膨張止水板 20×10,...	1.039	m	1,650	1,714	S単 68号
	合計				3,105	算出数量 1,000 m
	単価		m		3,105	
	*** 単 - 20号 ***					
T00022	プレキャストガードレール基礎		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	28,875	6,353	S単 30号
S02115	ブロック工	0.220	人	29,610	6,514	S単 32号
S02115	普通作業員	0.670	人	23,205	15,547	S単 29号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.220	日	11,000	2,420	S単 13号
Y00004	雑品	0.160		30,834	4,933	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,コンクリート各種	0.090	m ³	29,720	2,675	S単 309号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	8,901	1,958	S単 316号
	合計				40,400	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,040	
	*** 単 - 21号 ***					
T00025	TVカメラ調査工		m		280,000	歩A 当たり算出
S02115	測量技師	1,000	人	46,200	46,200	S単 42号
S02115	測量技師補	1,000	人	36,015	36,015	S単 43号
S02115	普通作業員	1,000	人	23,205	23,205	S単 44号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	25,095	25,095	S単 45号
P96098	TVカメラ搭載車 95.5kw, 2t	6,000	時間	11,100	66,600	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	36.600	L	149	5,453	
	合計				202,568	算出数量 280,000 m
	単価		m		723	
	*** 単 - 22号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00026	充填設備(車載型)据付・解体費		回		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,875	86,625	S単 35号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,670	80,010	S単 36号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,205	69,615	S単 34号
Y00004	雑品	0.070		236,250	16,538	
S16001	トラック[クレーン装置付] ハイストラック4~4.5t積 2.9t吊	3.000	日	43,864	131,592	S単 202号
	合計				384,380	算出数量 1.000 回
	単価		回		384,380	
	*** T単 - 23号 ***					
T00027	ポンプ運転		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	250×2、200×1、高圧					
S02115	特殊作業員	15.520	人	26,670	413,918	S単 31号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	106.700	日	488	52,070	S単 21号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年未満..	14,938.000	kWh	27	403,326	S単 108号
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm 全揚程 10m	213.400	日	2,080	443,872	S単 22号
S02116	使用電力料金 高圧用業持1年未満..	59,558.000	kWh	27	1,608,066	S単 108号
	合計				2,921,252	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		2,921,252	
	*** T単 - 24号 ***					
T00028	ポンプ清掃		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	1.000	人	17,955	17,955	S単 39号
	合計				17,955	算出数量 1.000 人
	単価		人		17,955	
	*** T単 - 25号 ***					
T00029	ツル巻鋼管設置		本		13.200	歩A 当たり算出
	200					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 31号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	S単 29号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	S単 15号
	合計				99,478	算出数量 13.200 本
	単価		本		7,536	
	*** T単 - 26号 ***					
T00030	ツル巻鋼管設置		本		10.900	歩A 当たり算出
	250					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 31号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	S単 29号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	S単 15号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				99,478	算出数量 10.900本
	単価		本		9,126	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00031	ツル巻鋼管設置		本		8,800	歩A 当たり算出
	500					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 31号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	S単 29号
S02112	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	S単 15号
	合計				99,478	算出数量 8.800本
	単価		本		11,304	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00032	ツル巻鋼管撤去		本		13,200	歩A 当たり算出
	200					
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,670	16,002	S単 31号
S02115	普通作業員	0.900	人	23,205	20,885	S単 29号
S02112	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	38,000	22,800	S単 15号
	合計				59,687	算出数量 13.200本
	単価		本		4,522	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00033	ツル巻鋼管撤去		本		10,900	歩A 当たり算出
	250					
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,670	16,002	S単 31号
S02115	普通作業員	0.900	人	23,205	20,885	S単 29号
S02112	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	38,000	22,800	S単 15号
	合計				59,687	算出数量 10.900本
	単価		本		5,476	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00034	ツル巻鋼管撤去		本		8,800	歩A 当たり算出
	500					
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,670	16,002	S単 31号
S02115	普通作業員	0.900	人	23,205	20,885	S単 29号
S02112	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	38,000	22,800	S単 15号
	合計				59,687	算出数量 8.800本
	単価		本		6,783	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00035	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.027	人	24,465	661	S単 37号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.027	人	23,205	627	S単 29号
Y00004	雑品	0.010		1,288	13	
	合計				1,301	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,301	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00036	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.030	人	24,465	734	S単 37号
S02115	普通作業員	0.030	人	23,205	696	S単 29号
Y00004	雑品	0.010		1,430	14	
	合計				1,444	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,444	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00037	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	500					
S02115	配管工	0.047	人	24,465	1,150	S単 37号
S02115	普通作業員	0.047	人	23,205	1,091	S単 29号
Y00004	雑品	0.010		2,241	22	
	合計				2,263	算出数量 1.000 個
	単価		個		2,263	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00038	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	配管工	0.020	人	24,465	489	S単 37号
S02115	普通作業員	0.020	人	23,205	464	S単 29号
Y00004	雑品	0.010		953	10	
	合計				963	算出数量 1.000 個
	単価		個		963	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00039	継手撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.016	人	24,465	391	S単 37号
S02115	普通作業員	0.016	人	23,205	371	S単 29号
Y00004	雑品	0.006		762	5	
	合計				767	算出数量 1.000 個
	単価		個		767	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00040	継手撤去		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	250					
S02115	配管工	0.018	人	24,465	440	S単 37号
S02115	普通作業員	0.018	人	23,205	418	S単 29号
Y00004	雑品	0.006		858	5	
	合計				863	算出数量 1.000 個
	単価		個		863	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00041	継手撤去		個		1.000	歩A 当たり算出
	500					
S02115	配管工	0.028	人	24,465	685	S単 37号
S02115	普通作業員	0.028	人	23,205	650	S単 29号
Y00004	雑品	0.006		1,335	8	
	合計				1,343	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,343	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00042	継手撤去		個		1.000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	配管工	0.012	人	24,465	294	S単 37号
S02115	普通作業員	0.012	人	23,205	278	S単 29号
Y00004	雑品	0.006		572	3	
	合計				575	算出数量 1.000 個
	単価		個		575	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00043	逆止弁設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.370	人	26,670	9,868	S単 31号
S02115	普通作業員	0.290	人	23,205	6,729	S単 29号
	合計				18,907	算出数量 1.000 基
	単価		基		18,907	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00044	逆止弁設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.310	人	26,670	8,268	S単 31号
S02115	普通作業員	0.380	人	23,205	8,818	S単 29号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	7,170	2,868	S単 16号
S02116	軽油	14.000	L	138	1,932	S単 46号
S02115	運転手(特殊)	0.250	人	27,510	6,878	S単 28号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				31,074	算出数量 1.000 基
	単価		基		31,074	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00045	逆止弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.185	人	26,670	4,934	S単 31号
S02115	普通作業員	0.145	人	23,205	3,365	S単 29号
	合計				9,454	算出数量 1.000 基
	単価		基		9,454	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00046	逆止弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.155	人	26,670	4,134	S単 31号
S02115	普通作業員	0.190	人	23,205	4,409	S単 29号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.200	日	7,170	1,434	S単 16号
S02116	軽油	7.000	L	138	966	S単 46号
S02115	運転手(特殊)	0.125	人	27,510	3,439	S単 28号
	合計				15,537	算出数量 1.000 基
	単価		基		15,537	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T00047	空気弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	28,875	6,641	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.330	人	26,670	8,801	S単 31号
S02115	普通作業員	0.530	人	23,205	12,299	S単 29号
	合計				27,741	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,741	
	*** 丁単 - 44号 ***					
T00048	空気弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	土木一般世話役	0.115	人	28,875	3,321	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.165	人	26,670	4,401	S単 31号
S02115	普通作業員	0.265	人	23,205	6,149	S単 29号
	合計				13,871	算出数量 1.000 基
	単価		基		13,871	
	*** 丁単 - 45号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00050	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	商用電源,作業時排水,1工区					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 38号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	10.000	日	750	7,500	S単 20号
S02116	使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満,,	510.000	kWh	19	9,690	S単 104号
	合計				43,860	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		43,860	
	*** 単 - 46号 ***					
T00051	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	商用電源,常時排水,1工区					
S02115	特殊作業員	11.440	人	26,670	305,105	S単 38号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径50mm,全揚程10m	37.400	日	117	4,376	S単 17号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径100mm,全揚程10m	193.600	日	241	46,658	S単 18号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径250mm,全揚程10m	37.400	日	2,080	77,792	S単 19号
S02116	使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満,,	19,964.000	kWh	19	379,316	S単 104号
	合計				813,247	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		813,247	
	*** 単 - 47号 ***					
T00052	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	商用電源,作業時排水,2工区					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 38号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	10.000	日	750	7,500	S単 20号
S02116	使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満,,	510.000	kWh	19	9,690	S単 104号
	合計				43,860	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		43,860	
	*** 単 - 48号 ***					
T00053	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	商用電源,常時排水,2工区					
S02115	特殊作業員	11.440	人	26,670	305,105	S単 38号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm,全揚程10m	89.100	日	488	43,481	S単 23号
S02116	使用電力料金 低圧用業者持ち1年未満,,	12,474.000	kWh	19	237,006	S単 104号
	合計				585,592	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		585,592	
	*** 単 - 49号 ***					
T00054	仮設資材運搬		回		6.000 回	歩A 当たり算出
	運搬距離 1km未満					
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,	1.000	時間	6,537	6,537	S単 205号
	合計				6,537	算出数量 6.000 回
	単価		回		1,090	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 50号 ***					
T00058	ガードフェンス設置工		m		10,000	歩A 当たり算出
	H1800,単管設置含む					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	28,875	4,909	S単 30号
S02115	普通作業員	0.860	人	23,205	19,956	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		24,865	2,487	
	合計				27,352	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,735	
	*** 丁単 - 51号 ***					
T00059	ガードフェンス撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
	H1800,単管撤去含む					
S02115	土木一般世話役	0.120	人	28,875	3,465	S単 30号
S02115	普通作業員	0.600	人	23,205	13,923	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		17,388	1,739	
	合計				19,127	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,913	
	*** 丁単 - 52号 ***					
T00060	ガードフェンス賃料		枚		1,000	歩A 当たり算出
	97供用日					
S02114	ガードフェンス 基本料 1800×1800,日当たり	1.000	枚	480	480	S単 26号
S02114	ガードフェンス賃料 1800×1800,日当たり	97.000	供用日	19	1,843	S単 27号
	合計				2,323	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		2,323	
	*** 丁単 - 53号 ***					
T00061	ガードフェンス撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
	H1200,単管撤去含む					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	S単 30号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,205	9,282	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		11,592	1,159	
	合計				12,751	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,275	
	*** 丁単 - 54号 ***					
T00063	ツル巻鋼管設置		本		13,200	歩A 当たり算出
	100					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 31号
S02115	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	S単 29号
S02112	トラック-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	S単 15号
	合計				99,478	算出数量 13.200 本

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		7,536	
	*** 丁単 - 55号 ***					
T00064	ツル巻鋼管撤去		本		13,200	歩A 当たり算出
	100					
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,670	16,002	S単 31号
S02115	普通作業員	0.900	人	23,205	20,885	S単 29号
S02112	トラック[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	38,000	22,800	S単 15号 算出数量 13.200 本
	合 計				59,687	
	単 価		本		4,522	
	*** 丁単 - 56号 ***					
T00100	防塵ネット賃料		m		6,000	歩A 当たり算出
	113供用日					
S02116	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,	18.000	m ²	102	1,836	S単 106号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,113日	35.500	m	42	1,491	S単 215号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,113日	3.000	個	56	168	S単 216号
S17008	直交クランプ 直交クランプ,-,113日	9.000	個	56	504	S単 217号 算出数量 6.000 m
	合 計				3,999	
	単 価		m		667	
	*** 丁単 - 57号 ***					
T00101	充填管等設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
	河川中央部					
S02115	土木一般世話役	0.143	人	28,875	4,129	S単 35号
S02115	特殊作業員	0.287	人	26,670	7,654	S単 36号
S02115	普通作業員	0.143	人	23,205	3,318	S単 34号
Y00004	雑品	0.210		15,101	3,171	
S02111	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	0.143	日	6,260	895	S単 8号
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	0.143	日	5,090	728	S単 9号
P96201	マシンセット専用台	0.143	セット	6,000	858	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	0.143	日	6,278	898	S単 207号
S16001	トラック[クレーン機能付き・排対型(1次)] ,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	0.143	日	44,930	6,425	S単 203号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,バックホウ4~4.5t積 2.9t吊	0.143	日	43,864	6,273	S単 202号
S16001	トラック[普通型] ,4.0~4.5t積	0.143	日	35,942	5,140	S単 204号
C00003	ボーリング消耗材料費 粘性土	1.800	m	3,304	5,947	C単 1号
C00005	ボーリング消耗材料費 礫質土	4.000	m	5,285	21,140	C単 3号 算出数量 1.000 本
	合 計				66,576	
	単 価		本		66,576	
	*** 丁単 - 58号 ***					
T00102	充填管等設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
	右岸部					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役					
		0.212	人	28,875	6,122	S単 35号
S02115	特殊作業員					
		0.425	人	26,670	11,335	S単 36号
S02115	普通作業員					
		0.212	人	23,205	4,919	S単 34号
Y00004	雑品					
		0.210		22,376	4,699	
S02111	ポンプ[油圧式] 5.5kW級					
		0.212	日	6,260	1,327	S単 8号
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)					
		0.212	日	5,090	1,079	S単 9号
P96201	マシンセット専用台					
		0.212	セット	6,000	1,272	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz),交替制補正対象外					
		0.212	日	6,278	1,331	S単 207号
S16001	トラック[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t					
		0.212	日	44,930	9,525	S単 203号
S16001	トラック[クレーン装置付] バーストラック4~4.5t積 2.9t吊					
		0.212	日	43,864	9,299	S単 202号
S16001	トラック[普通型] 4.0~4.5t積					
		0.212	日	35,942	7,620	S単 204号
C00007	ボーリング消耗材料費 粘性土					
		1.800	m	3,304	5,947	C単 5号
C00004	ボーリング消耗材料費 砂質土					
		0.650	m	3,859	2,508	C単 2号
C00008	ボーリング消耗材料費 礫質土					
		6.850	m	5,285	36,202	C単 6号
	合計				103,185	算出数量 1.000本
	単価		本		103,185	
	*** 丁単 - 59号 ***					
T00103	充填管等設置工		本		1.000本	歩A 当たり算出
	左岸部					
S02115	土木一般世話役					
		0.244	人	28,875	7,046	S単 35号
S02115	特殊作業員					
		0.487	人	26,670	12,988	S単 36号
S02115	普通作業員					
		0.244	人	23,205	5,662	S単 34号
Y00004	雑品					
		0.210		25,696	5,396	
S02111	ポンプ[油圧式] 5.5kW級					
		0.244	日	6,260	1,527	S単 8号
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)					
		0.244	日	5,090	1,242	S単 9号
P96201	マシンセット専用台					
		0.244	セット	6,000	1,464	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz),交替制補正対象外					
		0.244	日	6,278	1,532	S単 207号
S16001	トラック[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t					
		0.244	日	44,930	10,963	S単 203号
S16001	トラック[クレーン装置付] バーストラック4~4.5t積 2.9t吊					
		0.244	日	43,864	10,703	S単 202号
S16001	トラック[普通型] 4.0~4.5t積					
		0.244	日	35,942	8,770	S単 204号
C00010	ボーリング消耗材料費 粘性土					
		1.800	m	3,304	5,947	C単 8号
C00011	ボーリング消耗材料費 砂質土					
		0.700	m	3,859	2,701	C単 9号
C00012	ボーリング消耗材料費 礫質土					
		8.300	m	5,285	43,866	C単 10号
	合計				119,807	算出数量 1.000本
	単価		本		119,807	
	*** 丁単 - 60号 ***					
T00104	引抜同時充填工		枚		1.000枚	歩A 当たり算出
	河川中央部					
S02115	土木一般世話役					
		0.020	人	28,875	578	S単 35号
S02115	特殊作業員					
		0.060	人	26,670	1,600	S単 36号
S02115	普通作業員					
		0.060	人	23,205	1,392	S単 34号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品					
		0.210		3,570	750	
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	0.040	日	5,090	204	S単 9号
S02111	ゲラトミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	0.020	日	3,000	60	S単 10号
S02111	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽	0.020	日	9,540	191	S単 11号
P96205	グラウト流量・圧力測定装置損料 0~120ℓ/min、0~5.88MPa	0.020	日	8,450	169	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	0.020	日	6,278	126	S単 207号
S16001	トラック[クレーン装置付] バックトラック4~4.5t積 2.9t吊	0.020	日	43,864	877	S単 202号
S16001	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	0.020	日	35,942	719	S単 204号
C00006	引抜同時充填時消耗材料費	0.179	k L	17,494	3,131	C単 4号
	合計				9,797	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		9,797	
	*** 丁単 - 61号 ***					
T00105	引抜同時充填工		枚		1,000	歩A 当たり算出
	右岸部					
S02115	土木一般世話役	0.028	人	28,875	809	S単 35号
S02115	特殊作業員	0.084	人	26,670	2,240	S単 36号
S02115	普通作業員	0.084	人	23,205	1,949	S単 34号
Y00004	雑品					
		0.210		4,998	1,050	
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	0.056	日	5,090	285	S単 9号
S02111	ゲラトミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	0.028	日	3,000	84	S単 10号
S02111	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽	0.028	日	9,540	267	S単 11号
P96205	グラウト流量・圧力測定装置損料 0~120ℓ/min、0~5.88MPa	0.028	日	8,450	237	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	0.028	日	6,278	176	S単 207号
S16001	トラック[クレーン装置付] バックトラック4~4.5t積 2.9t吊	0.028	日	43,864	1,228	S単 202号
S16001	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	0.028	日	35,942	1,006	S単 204号
C00009	引抜同時充填時消耗材料費	0.363	k L	17,494	6,350	C単 7号
	合計				15,681	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		15,681	
	*** 丁単 - 62号 ***					
T00106	引抜同時充填工		枚		1,000	歩A 当たり算出
	左岸部					
S02115	土木一般世話役	0.031	人	28,875	895	S単 35号
S02115	特殊作業員	0.094	人	26,670	2,507	S単 36号
S02115	普通作業員	0.094	人	23,205	2,181	S単 34号
Y00004	雑品					
		0.210		5,583	1,172	
S02111	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	0.063	日	5,090	321	S単 9号
S02111	ゲラトミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	0.031	日	3,000	93	S単 10号
S02111	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽	0.031	日	9,540	296	S単 11号
P96205	グラウト流量・圧力測定装置損料 0~120ℓ/min、0~5.88MPa	0.031	日	8,450	262	
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	0.031	日	6,278	195	S単 207号
S16001	トラック[クレーン装置付] バックトラック4~4.5t積 2.9t吊	0.031	日	43,864	1,360	S単 202号

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	トラック[普通型] .4.0~4.5t積	0.031	日	35,942	1,114	S単 204号
C00013	引抜同時充填時消耗材料費	0.420	k L	17,494	7,347	C単 11号
	合計				17,743	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		17,743	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00001	土質改良		m3		160.000	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	1.380	日	11,400	15,732	S単 378号
S02116	軽油	49.000	L	138	6,762	S単 342号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 328号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 329号
	合計				73,209	算出数量 160.000 m3
	単価		m3		458	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00009	ガードフェンス設置工		m		10.000	歩A 当たり算出
	H1200,単管設置含む					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	28,875	3,176	S単 334号
S02115	普通作業員	0.570	人	23,205	13,227	S単 329号
Y00004	雑品	0.100		16,403	1,640	
S02116	ガードフェンス H1200×L1800,,	5.550	台	6,250	34,688	S単 357号
S02116	くい丸 φ48.6 L=1500,,	5.000	本	3,215	16,075	S単 358号
S02116	足場パイプ 径48.6 L=2m,,	15.000	本	1,030	15,450	S単 359号
S02116	直交クワ φ48.6mm,,	15.000	個	200	3,000	S単 360号
	合計				87,256	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,726	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00013	防塵ネット支柱設置		m		10.000	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	28,875	8,374	S単 332号
S02115	普通作業員	1.430	人	23,205	33,183	S単 331号
Y00004	諸雑費	0.010		41,557	416	
	合計				41,973	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,197	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00014	防塵ネット設置		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
S02115	とび工	1.400	人	29,190	40,866	S単 338号
	合計				40,866	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		409	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 67号 ***						
T00055	ボックスカルバート据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	50t吊クレーン					
S02112	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	0.069	日	94,000	6,486	S単 327号
S02115	普通作業員	0.299	人	23,205	6,938	S単 331号
S02115	土木一般世話役	0.129	人	28,875	3,725	S単 332号
S02115	特殊作業員	0.129	人	26,670	3,440	S単 333号
	合計				20,589	算出数量 1,000 m
	単価		m		20,589	
*** 丁単 - 68号 ***						
T00201	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.150	人	28,875	90,956	S単 335号
S02115	特殊作業員	3.150	人	26,670	84,011	S単 336号
S02115	とび工	4.570	人	29,190	133,398	S単 337号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	3.150	日	219,000	689,850	S単 324号
P34029	軽油 ハトル給油	526.000	L	138	72,588	
S02112	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力50t吊	4.570	日	94,000	429,580	S単 327号
Y00004	諸雑費 16	0.160		1,500,383	240,061	
	合計				1,740,444	算出数量 10,000 枚
	単価		枚		174,044	
*** 丁単 - 69号 ***						
T00210	堆積汚泥撤去工		m3		16,000 m3	歩A 当たり算出
	10tバキューム作業					
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 330号
	合計				23,205	算出数量 16,000 m3
	単価		m3		1,450	
*** 丁単 - 70号 ***						
T00220	T Vカメラ調査工		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	(事前・事後(清掃なし))					
S02115	測量技師	1.000	人	46,200	46,200	S単 340号
S02115	測量技師補	1.000	人	36,015	36,015	S単 341号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 330号
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq)	1.000	日	1,720	1,720	S単 325号
P96330	T Vカメラ搭載車 95.5kw、2t	1.000	日	187,800	187,800	
S02111	ガス検知器[携帯式] 検知対象O2,HC,H2S,CO	1.000	供用日	528	528	S単 326号
	合計				295,468	算出数量 1,000 回
	単価		回		295,468	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00003	ボーリング消耗材料費		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	粘性土					
P96202	二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.220	m	8,800	1,936	
P96203	メタルクラウン 41.0mm	0.030	個	2,320	70	
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.002	個	340,000	680	
Y00004	雑品	0.230		2,686	618	
	合計				3,304	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,304	
	*** C単 - 2号 ***					
C00004	ボーリング消耗材料費		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	砂質土					
P96202	二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.230	m	8,800	2,024	
P96203	メタルクラウン 41.0mm	0.040	個	2,320	93	
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.003	個	340,000	1,020	
Y00004	雑品	0.230		3,137	722	
	合計				3,859	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,859	
	*** C単 - 3号 ***					
C00005	ボーリング消耗材料費		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	礫質土					
P96202	二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.250	m	8,800	2,200	
P96203	メタルクラウン 41.0mm	0.300	個	2,320	696	
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.005	個	340,000	1,700	
Y00004	雑品	0.150		4,596	689	
	合計				5,285	算出数量 1.000 m
	単価		m		5,285	
	*** C単 - 4号 ***					
C00006	引抜同時充填時消耗材料費		k L		1,000 k L	歩A 当たり算出
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.020	個	340,000	6,800	
P96206	充填ホース 12.0mm	0.005	組	201,000	1,005	
P96207	サクシヨンホース 38.0mm	0.003	組	16,800	50	
P96208	特殊スィベル 充填材分別機	0.020	個	260,000	5,200	
Y00004	雑品	0.340		13,055	4,439	
	合計				17,494	算出数量 1.000 k L
	単価		k L		17,494	
	*** C単 - 5号 ***					
C00007	ボーリング消耗材料費		m		1,000 m	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(一般土木工事)						
P96202	粘性土 二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.220	m	8,800	1,936	
P96203	メタルクラウン 41.0mm	0.030	個	2,320	70	
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.002	個	340,000	680	
Y00004	雑品	0.230		2,686	618	
	合計				3,304	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,304	
	*** C単 - 6号 ***					
C00008	ボーリング消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96202	礫質土 二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.250	m	8,800	2,200	
P96203	メタルクラウン 41.0mm	0.300	個	2,320	696	
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.005	個	340,000	1,700	
Y00004	雑品	0.150		4,596	689	
	合計				5,285	算出数量 1.000 m
	単価		m		5,285	
	*** C単 - 7号 ***					
C00009	引抜同時充填時消耗材料費		k L		1.000 k L	歩A 当たり算出
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.020	個	340,000	6,800	
P96206	充填ホース 12.0mm	0.005	組	201,000	1,005	
P96207	サクションホース 38.0mm	0.003	組	16,800	50	
P96208	特殊スイベル 充填材分別機	0.020	個	260,000	5,200	
Y00004	雑品	0.340		13,055	4,439	
	合計				17,494	算出数量 1.000 k L
	単価		k L		17,494	
	*** C単 - 8号 ***					
C00010	ボーリング消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96202	粘性土 二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.220	m	8,800	1,936	
P96203	メタルクラウン 41.0mm	0.030	個	2,320	70	
P96204	特殊グラウトモニタ 40.5mm、逆止弁付	0.002	個	340,000	680	
Y00004	雑品	0.230		2,686	618	
	合計				3,304	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,304	
	*** C単 - 9号 ***					
C00011	ボーリング消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96202	砂質土 二重管ボーリングロッド 40.5mm	0.230	m	8,800	2,024	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 34,360,000	
・工事原価			(") 28,735,000	
・・・工場製作原価			(") 20,139,000	
純工事費(製作)			(") 19,611,000	
・・・直接製作費			(") 19,611,000	
・・・直接製作費(材料費)	(") 1.000	式	(") 17,776,000	
・・・直接製作費(塗装費)	(") 1.000	式	(") 1,835,000	
・・・間接製作費			(") 528,000	
・・・工場管理費			(") 528,000	
・・・架設工事原価			(") 8,596,000	
純工事費(架設)			(") 5,483,000	
・・・直接工事費	(") 1.000	式	(") 3,642,000	
・・・間接工事費			(") 4,954,000	
・・・共通仮設費			(") 1,841,000	
・・・運搬費~営繕費等			(") 1,761,000	
・・・現場環境改善費			(") 80,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(") 80,000	
・・・現場管理費			(") 3,113,000	
・一般管理費等			(") 5,625,000	
支給品費			(") 0	
・支給品費(直接材料)			(") 0	
・支給品費(電力)			(") 0	
・支給品費(製作品)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	(") 14,221,000×2.810		(") 400,000	

事業名 新濃尾農地防災事業	
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)	
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)	
工場管理費	
B × C × D	528,000
B = 今回対象金額	1,835,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	528,000
C2 = 変更前の対象金額	1,835,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	28.80%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	28.80%
運搬費 - 営繕費等	
B × C × D	1,761,000
B = 今回対象金額	3,642,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	1,761,000
C2 = 変更前の対象金額	3,642,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	48.33%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	48.33%
現場環境改善費(率計上)	
B × C × D	80,000
B = 今回対象金額	3,642,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	80,000
C2 = 変更前の対象金額	3,642,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	2.32%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	2.32%
現場管理費	
B' × C × D	3,113,000
B' = 今回対象金額	5,483,000
B = 率算定対象金額	5,482,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	3,113,000
C2 = 変更前の対象金額	5,483,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	56.78%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	56.78%
C2' = 変更前の率算定対象金額	5,482,000
一般管理費等	
B × C × D	5,625,000
B = 今回対象金額	28,735,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,625,000
C2 = 変更前の対象金額	28,735,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	19.79%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.79%

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費(材料費)				(")	
				17,776,000	
・主要材料費				(")	
・ ・ 橋梁資材費	1.000	式		16,546,000	
・ ・ ・ 橋梁資材費	1.000	式		16,546,000	
・ ・ ・ ・ 橋梁資材費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1	式	16,546,000	16,546,000	
S40007 角型鋼管橋 450×450(車道橋用)	(")			(")	歩A・単A
	29.177	ton	490,000	14,296,730	S単 18号
S40007 斜橋エキストラ	(")			(")	歩A・単A
	29.177	ton	10,000	291,770	S単 19号
S40007 継手加工エキストラ 角折れあり	(")			(")	歩A・単A
	11.000	箇所	220,000	2,420,000	S単 20号
S40007 架設用吊金具	(")			(")	歩A・単A
	44.000	枚	9,000	396,000	S単 21号
S40007 地覆水切板	(")			(")	歩A・単A
	30.450	m	19,000	578,550	S単 22号
S40007 防水層水抜管	(")			(")	歩A・単A
	2.000	箇所	9,000	18,000	S単 23号
S40007 路面排水管	(")			(")	歩A・単A
	2.000	箇所	21,000	42,000	S単 24号
合 計				(")	合意率
				18,043,050	0.917031
・購入部品費				(")	
・ ・ 購入部品費	1.000	式		1,230,000	
・ ・ ・ 支承材等材料費	1.000	式		1,230,000	
・ ・ ・ ・ 支承材等材料費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1	式	1,230,000	1,230,000	
S40007 帯状ゴム支承(固定) ST33×220	(")			(")	歩A・単A
	4.895	m	28,900	141,466	S単 25号
S40007 帯状ゴム支承(可動) ST33×220	(")			(")	歩A・単A
	4.895	m	28,900	141,466	S単 26号
S40007 アンカーバー(可動) F55D×950,CRｽﾏｯｼﾞ付	(")			(")	歩A・単A
	3.000	組	69,318	207,954	S単 27号
S40007 アンカーバー(固定) M60D×1030,CRｽﾏｯｼﾞ付	(")			(")	歩A・単A
	5.000	組	84,736	423,680	S単 28号
S40007 伸縮装置(固定) プロフジョイントNx型 20×90	(")			(")	歩A・単A
	4.000	m	48,000	192,000	S単 29号
S40007 伸縮装置(可動) プロフジョイントNx型 30×90	(")			(")	歩A・単A
	4.000	m	58,650	234,600	S単 30号
合 計				(")	合意率
				1,341,166	0.917225

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費(塗装費)				(")	
				1,835,000	
・塗装費	1.000	式		(")	
				1,835,000	
・・塗装費	1.000	式		(")	
				1,835,000	
・・・工場塗装(鋼橋)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,835,000	1,835,000	
S40029 素地調整費(鋼橋)工場 二次素地調整,製品プラスト,-	(")			(")	歩A・単A
	307.000	m ²	2,452	752,764	S単 31号
T00012 防食下地 無機ソリキツパイント	(")			(")	歩A・単A
	307.000	m ²	1,603	492,121	T単 11号
T00009 塗装費(鋼橋)工場 C-5塗装(ミコート,下塗)	(")			(")	歩A・単A
	244.000	m ²	2,157	526,308	T単 9号
T00011 塗装費(鋼橋)工場 C-5塗装(中塗,上塗)	(")			(")	歩A・単A
	108.000	m ²	2,126	229,608	T単 10号
合 計				(")	合意率
				2,000,801	0.917041

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(")	
				3,642,000	
・輸送費				(")	
	1.000	式		221,000	
・・・輸送費				(")	
	1.000	式		221,000	
・・・輸送費(鋼橋)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1	式	221,000	221,000	
S41019 輸送費(鋼橋)	(")		(")	(")	歩A・単A
トラス・アーチ・ラーメン,56.29.177,	1.000	式	241,000	241,000	S単 32号
合計				241,000	合意率 0.917012
・鋼橋架設工				(")	
	1.000	式		3,167,000	
・・・架設工				(")	
	1.000	式		2,929,000	
・・・架設工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1	式	1,067,000	1,067,000	
T00001 ゴム支承擔付	(")		(")	(")	歩A・単A
ゴム支承(パッドタイプ)	8.000	箇所	17,642	141,136	T単 1号
T00002 支承モルタル	(")		(")	(")	歩A・単A
	0.360	m3	244,781	88,121	T単 2号
T00003 角型鋼管床版橋仮設工	(")		(")	(")	歩A・単A
	29.177	ton	13,632	397,741	T単 3号
T00004 横締めボルト締工	(")		(")	(")	歩A・単A
	160.000	本	423	67,680	T単 4号
T00005 角型鋼管シール工	(")		(")	(")	歩A・単A
	152.200	m	391	59,510	T単 5号
T00006 吊りピース撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
	44.000	枚	5,696	250,624	T単 6号
T00007 格点部充填コンクリート工	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.520	m3	21,219	159,567	T単 7号
合計				(")	合意率 0.916666
				1,164,379	
・・・伸縮継手	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1	式	348,000	348,000	
S43020 【橋梁用伸縮継手装置設置工】	(")		(")	(")	歩A・単A
新設,普通型,-,夜間作業なし	4.000	m	43,044	172,176	S単 33号
S43020 【橋梁用伸縮継手装置設置工】	(")		(")	(")	歩A・単A
新設,普通型,-,夜間作業なし	4.000	m	43,044	172,176	S単 33号
S02116 異形棒鋼	(")		(")	(")	歩A・単A
SD345 D13,,	0.062	ton	119,000	7,378	S単 7号
SA0311 SP コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%	0.810	m3	23,230	18,816	S単 35号
S02116 シール材(橋梁部)	(")		(")	(")	歩A・単A
シリコン系,,	1.920	L	4,840	9,293	S単 8号
合計				(")	合意率 0.915789
				379,839	
・・・地覆コンクリート	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1	式	477,000	477,000	
SA0311 SP コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%	7.120	m3	23,230	165,398	S単 35号
SA0312 SP 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	26.040	m ²	9,897	257,718	S単 37号
S03701 【鉄筋工】	(")		(")	(")	歩A・単A
SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.502	ton	192,001	96,385	S単 16号
合計				(")	合意率 0.917307
				519,501	
・・・均しコンクリート工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1	式	154,000	154,000	
SA0311 SP コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	4.370	m3	22,910	100,117	S単 36号
T00008 溶接金網設置	(")		(")	(")	歩A・単A
	58.240	m ²	1,171	68,199	T単 8号
合計				(")	合意率 0.916666
				168,316	
・・・橋面防水工	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1	式	174,000	174,000	
S43023 【橋面防水工】	(")		(")	(")	歩A・単A
新設,シート系防水(アスファルト系),200m2未満,-,夜間作業無し	58.240	m ²	2,592	150,958	S単 34号
P96008 導水管	(")		(")	(")	歩A・単A
SGP25A 長4.0m	8.000	本	2,850	22,800	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
P96007 成型目地材 幅35mm×厚5mm	(") 37.000	m	430	(") 15,910	歩A・単A	
合計				(") 189,668	合意率 0.915789	
・・・舗装工	(") 1	式	(") 143,000	(") 143,000	1式当たり [金額C]	
SA0843 SP表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),タックコート各種,なし,再生密粒度7 スロ(13)	(") 58.240	m ²	1,339	(") 77,983	歩A・単A S単 38号	
SA0843 SP表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),タックコート各種,なし,再生密粒度7 スロ(13)	(") 58.240	m ²	1,339	(") 77,983	歩A・単A S単 38号	
合計				(") 155,966	合意率 0.916666	
・・・高欄設置工	(") 1	式	(") 566,000	(") 566,000	1式当たり [金額C]	
SA4302 SP橋梁用高欄 組立式	(") 30.440	m	20,260	(") 616,714	歩A・単A S単 39号	
合計				(") 616,714	合意率 0.917341	
・・・銘板設置工	1.000	式		(") 238,000		
・・・銘板設置工	(") 1	式	(") 238,000	(") 238,000	1式当たり [金額C]	
S02116 橋名板 150×390×13,,	(") 4.000	枚	50,895	(") 203,580	歩A・単A S単 9号	
S02116 橋歴板 200×300×13,,	(") 1.000	枚	55,800	(") 55,800	歩A・単A S単 10号	
合計				(") 259,380	合意率 0.918918	
・塗装費	1.000	式		(") 155,000		
・・・塗装費	1.000	式		(") 155,000		
・・・継手部現場塗装工(鋼橋)	(") 1.000	式	(") 155,000	(") 155,000	1式当たり [金額C]	
S02120 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機劣材 昼 制約無	(") 32.000	m ²	4,524	(") 144,768	歩A・単A S単 11号	
S02120 橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 130×1層 機劣材 昼 制約無	(") 4.000	m ²	721	(") 2,884	歩A・単A S単 12号	
S02120 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機劣材 昼 制約無	(") 4.000	m ²	3,295	(") 13,180	歩A・単A S単 13号	
S02120 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機劣材 昼 制約無	(") 4.000	m ²	840	(") 3,360	歩A・単A S単 14号	
S02120 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機劣材 昼 制約無	(") 4.000	m ²	1,251	(") 5,004	歩A・単A S単 15号	
合計				(") 169,196	合意率 0.917159	
・直接経費	1.000	式		(") 99,000		
・・・直接経費	1.000	式		(") 99,000		
・・・架設用機械設備	(") 1	式	(") 99,000	(") 99,000	1式当たり [金額C]	
S16004 ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(~2011)・低騒) ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	(") 2.000	日	54,100	(") 108,200	歩A・単A S単 17号	
合計				(") 108,200	合意率 0.916666	

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	35,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 橋りょう世話役 橋りょう世話役		人	39,690		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人	33,285		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,875		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D13,,		ton	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** シール材(橋梁部) シール材(橋梁部) シリコン系,,		L	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 橋名板 橋名板 150×390×13,,		枚	50,895		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 橋歴板 橋歴板 200×300×13,,		枚	55,800		歩A・単A
S02120	*** S単 - 11号 *** 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労材 昼 制約無		m ²	4,524		歩A・単A
S02120	*** S単 - 12号 *** 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 130×1層 機労材 昼 制約無		m ²	721		歩A・単A
S02120	*** S単 - 13号 *** 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機労材 昼 制約無		m ²	3,295		歩A・単A
S02120	*** S単 - 14号 *** 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無		m ²	840		歩A・単A
S02120	*** S単 - 15号 *** 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無		m ²	1,251		歩A・単A
S03701	*** S単 - 16号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	192,001		歩A・単A
S16004	*** S単 - 17号 *** フッレンソルソ[油圧伸縮ジブ型・排対(~2011)・低騒] フッレンソルソ[油圧伸縮ジブ型・排対(~2011)・低騒] フッレンソルソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り		日	54,100		歩A・単A
S40007	*** S単 - 18号 *** 角型鋼管橋 角型鋼管橋 450×450(車道橋用)		ton	490,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 19号 *** 斜橋エキストラ 斜橋エキストラ		ton	10,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 20号 *** 継手加工エキストラ 継手加工エキストラ 角折れあり		箇所	220,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 21号 *** 架設用吊金具 架設用吊金具		枚	9,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 22号 *** 地覆水切板					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	地覆水切板		m	19,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 23号 *** 防水層水抜管		箇所	9,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 24号 *** 路面排水管		箇所	21,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 25号 *** 带状ゴム支承(固定)		m	28,900		歩A・単A
S40007	*** S単 - 26号 *** 带状ゴム支承(可動)		m	28,900		歩A・単A
S40007	*** S単 - 27号 *** アンカーバー(可動)		組	69,318		歩A・単A
S40007	*** S単 - 28号 *** アンカーバー(固定)		組	84,736		歩A・単A
S40007	*** S単 - 29号 *** 伸縮装置(固定)		m	48,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 30号 *** 伸縮装置(可動)		m	58,650		歩A・単A
S40029	*** S単 - 31号 *** 素地調整費(鋼橋)工場		m ²	2,452		歩A・単A
S41019	*** S単 - 32号 *** 輸送費(鋼橋)		式	241,000		歩A・単A
S43020	*** S単 - 33号 *** 【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m	43,044		歩A・単A
S43023	*** S単 - 34号 *** 【橋面防水工】		m ²	2,592		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 35号 *** SP コンクリート		m ³	23,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 36号 *** SP コンクリート		m ³	22,910		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 37号 *** SP 型枠		m ²	9,897		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 38号 *** SP 表層(車道・路肩部)		m ²	1,339		歩A・単A
SA4302	*** S単 - 39号 *** SP 橋梁用高欄		m	20,260		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ゴム支承据付		箇所	17,642		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 支承モルタル		m ³	244,781		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 角型鋼管床版橋仮設工					

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	35,700	35,700	
	合計				35,700	算出数量 1.000人
	単価				35,700	
*** S単-2号 ***						
S02115	橋りょう世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	
	合計				39,690	算出数量 1.000人
	単価				39,690	
*** S単-3号 ***						
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	33,285	33,285	
	合計				33,285	算出数量 1.000人
	単価				33,285	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000人
	単価				23,205	
*** S単-5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000人

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,875	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合 計				26,670	算出数量 1,000 人
	単 価				26,670	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	シール材(橋梁部)		L		1,000	歩A 当たり算出
	シール材(橋梁部) シリコン系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	シール材(橋梁部) シリコン系	1.000	L	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	橋名板		枚		1,000	歩A 当たり算出
	橋名板 150×390×13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	橋名板 150×390×13	1.000	枚	50,895	50,895	
	合 計				50,895	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,895	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	橋歴板		枚		1,000	歩A 当たり算出
	橋歴板 200×300×13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	橋歴板 200×300×13	1.000	枚	55,800	55,800	
	合計				55,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 素地調整		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	動力工具処理 機労 昼 制約無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	4,524円				
A96101	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無	1.000	m ²	4,524	4,524	
	合計				4,524	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,524	
	*** S単 - 12号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 130×1層 機労材 昼 制約無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	130×1層 機労材 昼 制約無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	721円				
A96121	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ 130×1層 機労材 昼 制約無	1.000	m ²	721	721	
	合計				721	算出数量 1.000 各単位
	単価				721	
	*** S単 - 13号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機労材 昼 制約無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	500×2回 機労材 昼 制約無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,295円				
A96131	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機労材 昼 制約無	1.000	m ²	3,295	3,295	
	合計				3,295	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,295	
	*** S単 - 14号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96164		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	淡彩 140×1層 機労材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	840円				
A96164	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	1.000	m ²	840	840	
	合計				840	算出数量 1.000 各単位
	単価				840	
	*** S単 - 15号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96184 淡彩 120×1層 機岩材 . . 1,251円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96184	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機岩材 昼 制約無	1.000	m ²	1,251	1,251	算出数量 1.000 各単位
	合計				1,251	
	単価				1,251	
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合計				192,001	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		192,001	
	*** S単 - 17号 ***					
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	算出数量 1.000 日
	合計				54,100	
	単価		日		54,100	
	*** S単 - 18号 ***					
S40007	角型鋼管橋 角型鋼管橋 450×450(車道橋用)		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96001 450×450(車道橋用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	角型鋼管橋 450×450(車道橋用)	1.000	ton	490,000	490,000	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				490,000	
	単価				490,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40007	斜橋エキストラ 斜橋エキストラ		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96002	斜橋エキストラ	1.000	ton	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S40007	継手加工エキストラ		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	継手加工エキストラ 角折れあり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 角折れあり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	継手加工エキストラ 角折れあり	1.000	箇所	220,000	220,000	
	合計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				220,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S40007	架設用吊金具		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	架設用吊金具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	架設用吊金具	1.000	枚	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S40007	地覆水切板		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地覆水切板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	地覆水切板	1.000	m	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				19,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S40007	防水層水抜管		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	防水層水抜管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	防水層水抜管	1.000	箇所	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S40007	路面排水管		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	路面排水管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	路面排水管	1.000	箇所	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				21,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S40007	带状ゴム支承(固定)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	带状ゴム支承(固定) ST33×220			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 ST33×220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	带状ゴム支承(固定) ST33×220	1.000	m	28,900	28,900	
	合計				28,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,900	
	*** S単 - 26号 ***					
S40007	带状ゴム支承(可動)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	带状ゴム支承(可動) ST33×220			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 ST33×220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	带状ゴム支承(可動) ST33×220	1.000	m	28,900	28,900	
	合計				28,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,900	
	*** S単 - 27号 ***					
S40007	アンカーバー(可動)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	アンカーバー(可動) F55D×950,CRｽﾌﾟﾝｼﾞ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 F55D×950,CRｽﾌﾟﾝｼﾞ付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	アンカーバー(可動) F55D×950,CRｽﾌﾟﾝｼﾞ付	1.000	組	69,318	69,318	
	合計				69,318	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				69,318	
	*** S単 - 28号 ***					
S40007	アンカーバー(固定)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	アンカーバー(固定) M60D×1030,CRｽﾌﾟﾝｼﾞ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 M60D×1030,CRｽﾌﾟﾝｼﾞ付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	アンカーバー(固定) M60D×1030,CRｽﾌﾟﾝｼﾞ付	1.000	組	84,736	84,736	
	合計				84,736	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,736	
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40007	伸縮装置(固定)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	伸縮装置(固定) プロフジョイントNx型 20×90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96012 プロフジョイントNx型 20×90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	伸縮装置(固定) プロフジョイントNx型 20×90	1.000	m	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				48,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40007	伸縮装置(可動)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	伸縮装置(可動) プロフジョイントNx型 30×90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013 プロフジョイントNx型 30×90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	伸縮装置(可動) プロフジョイントNx型 30×90	1.000	m	58,650	58,650	
	合計				58,650	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				58,650	
	*** S単 - 31号 ***					
S40029	素地調整費(鋼橋)工場		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(鋼橋)工場 二次素地調整,製品プラスト,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)プラスト区分 3)プライマー区分	二次素地調整 製品プラスト -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	6.300	人	35,700	224,910	
Y00004	諸雑費	0.090		224,910	20,242	
	合計				245,152	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,452	
	*** S単 - 32号 ***					
S41019	輸送費(鋼橋)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(鋼橋) トラス・アーチ・ラーメン,56,29,177,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)橋種 2)運搬距離(km) 3)運搬質量(t) 4)その他の場合の輸送単価(円/t) 5)橋種(その他の場合)	トラス・アーチ・ラーメン 56 29,177 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79212	輸送費 (鋼橋)	1.000	ton	241,000	241,000	
	合計				241,000	算出数量 1.000 式
	単価				241,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,-,夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置工事区分 2)型式区分 3)仕様区分 4)夜間作業区分	新設 普通型 - 夜間作業なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	43,044	43,044	

事業名	新瀨尾農地防災事業			
工事名	新瀨尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)			

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				43,044	算出数量 1,000 m
	単価		m		43,044	
	*** S単 - 34号 ***					
S43023	【橋面防水工】 【橋面防水工】 新設,シート系防水(アスファルト系),200m2未満,-,夜間作業無し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)仕様区分 3)施工規模 4)時間制約 5)夜間作業区分	新設 シート系防水(アスファルト系) 200m2未満 - 夜間作業無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A25001	シート系防水(アスファルト系) 新設	1.150	m ²	2,254.20	2,592	
	合計				2,592	算出数量 1,000 m ²
	単価				2,592	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(普通) W/C60%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 24-8-25(20)(普通) W/C60%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	単価		m ³		23,230	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単価		m ³		22,910	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	ゴム支承据付		箇所		9.000	歩A 当たり算出
	ゴム支承(パッドタイプ)					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 3号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 4号
Y00004	雑品	0.040		152,670	6,107	
	合計				158,777	算出数量 9.000 箇所
	単価		箇所		17,642	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	支承モルタル		m3		1.000	歩A 当たり算出
P32204	無収縮モルタル	1,875.000	kg	125	234,375	
P18229	異形棒鋼 SD345 D10	0.086	ton	121,000	10,406	
	合計				244,781	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		244,781	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	角型鋼管床版橋仮設工		ton		18.000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 4号
Y00004	雑品	0.070		229,320	16,052	
	合計				245,372	算出数量 18.000 ton
	単価		ton		13,632	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	横締めボルト締工		本		586.000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	33,285	166,425	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 4号
Y00004	雑品	0.080		229,320	18,346	
	合計				247,666	算出数量 586.000 本
	単価		本		423	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	角型鋼管シール工		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.167	人	23,205	3,875	S単 4号
Y00004	雑品	0.010		3,875	39	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,914	算出数量 10.000 m
	単価		m		391	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	吊りピース撤去工		枚		25,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	39,690	39,690	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	33,285	66,570	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 4号
Y00004	雑品	0.100		129,465	12,947	
	合計				142,412	算出数量 25.000 枚
	単価		枚		5,696	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	格点部充填コンクリート工		m ³		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.570	人	28,875	16,459	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.790	人	26,670	21,069	S単 6号
S02115	普通作業員	1.250	人	23,205	29,006	S単 4号
Y00004	雑品	0.070		66,534	4,657	
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.000	m ³	14,100	141,000	
	合計				212,191	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		21,219	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	溶接金網設置		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	S単 4号
P96002	溶接金網 線径6.0mm 網目100mm	100.000	m ²	673	67,300	
Y00004	雑品	0.030		113,710	3,411	
	合計				117,121	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,171	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	塗装費(鋼橋)工場		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	C-5塗装(ミストコート、下塗)					
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	16.000	kg	1,400	22,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	7.200	kg	573	4,126	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用	54.000	kg	1,400	75,600	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	5.400	kg	573	3,094	
Y00004	諸雑費	0.100		105,220	10,522	
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	35,700	99,960	S単 1号
	合計				215,702	算出数量 100.000 m ²

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧東田中工区その5工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区その5工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		2,157	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00011	塗装費(鋼橋)工場		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	C-5塗装(中塗、上塗)					
K78533	ふっ素樹脂塗料 中塗用〔淡彩色〕	17.000	kg	1,630	27,710	
K78614	シンナー ふっ素樹脂塗料用(中塗り用)	1.700	kg	0	0	
K78536	ふっ素樹脂塗料 上塗用〔淡彩色〕	14.000	kg	5,270	73,780	
K78605	シンナー ふっ素樹脂塗料用	1.400	kg	618	865	
Y00004	諸雑費	0.100		102,355	10,236	
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	35,700	99,960	S単 1号 算出数量 100.000 m ²
	合 計				212,551	
	単 価		m ²		2,126	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00012	防食下地		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	無機ゾンクリッチペイント					
K78142	ジンクリッチペイント 無機系	60.000	kg	1,610	96,600	
K78593	シンナー ジンクリッチプライマー用〔無機〕	6.000	kg	622	3,732	
Y00004	諸雑費	0.100		100,332	10,033	
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	35,700	49,980	S単 1号 算出数量 100.000 m ²
	合 計				160,345	
	単 価		m ²		1,603	