

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料],供用日数365			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料],供用日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,511円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料],供用日数365	1.000	m ² 供用日	2,511	2,511	
	合計				2,511	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,511	
	*** S単 - 11号 ***					
S02114	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 4型[整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	4型[整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				9,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,100	
	*** S単 - 12号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,133円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	2,133	2,133	
	合計				2,133	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,133	
	*** S単 - 13号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	113円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	113	113	
	合計				113	算出数量 1.000 各単位
	単価				113	
	*** S単 - 14号 ***					
S02114	防音シート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 基本料,3.4m×1.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96103		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	基本料,3.4m×1.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96103	防音シート 基本料,3.4m×1.8m	1.000	枚	500	500	

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	
	*** S単 - 15号 ***					
S02114	防音シート		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 賃料,3.4m×1.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96104 賃料,3.4m×1.8m 50円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96104	防音シート 賃料,3.4m×1.8m	1.000	枚供用日	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単価				50	
	*** S単 - 16号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		スパン		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 基本料,H=2.0m×20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96101 基本料,H=2.0m×20m 114,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96101	汚濁防止フェンス 基本料,H=2.0m×20m	1.000	スパン	114,800	114,800	
	合計				114,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02114	汚濁防止フェンス		日賃料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 賃料,H=2.0m×20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96102 賃料,H=2.0m×20m 1,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96102	汚濁防止フェンス 賃料,H=2.0m×20m	1.000	日賃料	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000 人
	単価				26,670	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	27,720	27,720	
	合計				27,720	算出数量 1.000 人
	単価				27,720	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1.000 人
	単価				27,510	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
	合計				26,670	算出数量 1.000 人
	単価				26,670	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,225	15,225	
	合計				15,225	算出数量 1.000 人
	単価				15,225	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
	合計				28,875	算出数量 1.000 人
	単価				28,875	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ウォールソーイング工法		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォールソーイング工法 t=35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	ウォールソーイング工法 t=35cm	1.000	m	49,100	49,100	
	合計				49,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	SSモルタル		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SSモルタル 15kg/袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96590	SSモルタル 15kg/袋	1.000	袋	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 標準,L=2000,ワイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 標準,L=2000,ワイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1250,ワイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96503	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1250,ワイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,110,000	1,110,000	
	合計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,110,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1264/1426,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96515	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1264/1426,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,410,000	1,410,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,410,000	
	単 価				1,410,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1260/1422,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96516	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1260/1422,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,410,000	1,410,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,410,000	
	単 価				1,410,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1549/1580,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96517	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1549/1580,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,550,000	1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,550,000	
	単 価				1,550,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1775/1806,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96518	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1775/1806,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,680,000	1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,680,000	
	単 価				1,680,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1845/1858,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96519	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1845/1858,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,720,000	1,720,000	
	合計				1,720,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1838/1851,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96520	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1838/1851,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,710,000	1,710,000	
	合計				1,710,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,710,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96502	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,110,000	1,110,000	
	合計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,110,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1250,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96504	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1250,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,030,000	1,030,000	
	合計				1,030,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1668/1637,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96509	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1668/1637,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,480,000	1,480,000	
	合計				1,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1883/1721,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96510		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96510	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1883/1721,ウイブホル 50・連結金具付	1.000	個	1,560,000	1,560,000	
	合計				1,560,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,560,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1887/1725,ウイブホル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96511		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96511	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1887/1725,ウイブホル 50・連結金具付	1.000	個	1,560,000	1,560,000	
	合計				1,560,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,560,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1887/1725,ウイブホル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96512		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96512	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1888/1875,ウイブホル 50・連結金具付	1.000	個	1,610,000	1,610,000	
	合計				1,610,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1894/1863,ウイブホル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96513		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96513	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1894/1863,ウイブホル 50・連結金具付	1.000	個	1,600,000	1,600,000	
	合計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1895/1882,ウイブホル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96514		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96514	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1895/1882,ウイブホル 50・連結金具付	1.000	個	1,610,000	1,610,000	
	合計				1,610,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610,000	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 標準,L=2000,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96540		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96540	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 標準,L=2000,連結金具付	1.000	個	1,100,000	1,100,000	
	合計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 短切,L=1250,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96541		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96541	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 短切,L=1250,連結金具付	1.000	個	1,020,000	1,020,000	
	合計				1,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,020,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 斜切,L=1637/1605,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96544		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96544	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 斜切,L=1637/1605,連結金具付	1.000	個	1,450,000	1,450,000	
	合計				1,450,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 斜切,L=1720/1554,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96545		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96545	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 斜切,L=1720/1554,連結金具付	1.000	個	1,470,000	1,470,000	
	合計				1,470,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 斜切,L=1724/1558,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96546		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96546	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 斜切,L=1724/1558,連結金具付	1.000	個	1,470,000	1,470,000	
	合計				1,470,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470,000	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350) 斜切,L=1863/1831,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96547		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96547	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350) 斜切,L=1863/1831,連結金具付	1.000	個	1,540,000	1,540,000	
	合計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,540,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350) 斜切,L=1875/1861,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96548		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96548	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350) 斜切,L=1875/1861,連結金具付	1.000	個	1,580,000	1,580,000	
	合計				1,580,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350) 斜切,L=1882/1868,連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96549		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96549	プレキャストL形水路(逆T形)口径,H=3350) 斜切,L=1882/1868,連結金具付	1.000	個	1,590,000	1,590,000	
	合計				1,590,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	シール材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96571		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96571	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39	1.000	L	2,182	2,182	
	合計				2,182	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,182	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75	1.000	個	2,010	2,010	

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,010	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05282				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05283				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,190	2,190	
	合計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,190	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 標準,L=2000,ワイブホ-ル 50・連結金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96521				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96521	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 標準,L=2000,ワイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 標準,L=2000,ワイブホ-ル 50・連結金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96522				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96522	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 標準,L=2000,ワイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,110,000	1,110,000	
	合計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,110,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300) 標準,L=2000,連結金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96550				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96550	プレキャストL形水路(逆T形)ロック、H=3300) 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,100,000	1,100,000	
	合計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L89.90 プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L89.90 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96531		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96531	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L89.90 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,300,000	1,300,000	
	合計				1,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L88 プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L88 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96535		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96535	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L88 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,340,000	1,340,000	
	合計				1,340,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,340,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L91 プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L91 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96536		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96536	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L91 標準、L=2000、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,370,000	1,370,000	
	合計				1,370,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,370,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切、L=1464、ワイブホールの50・連結金具付、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96505		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96505	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切、L=1464、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,240,000	1,240,000	
	合計				1,240,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,240,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1500,ワイブホールの50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96507		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96507	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1500,ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,260,000	1,260,000	
	合計				1,260,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,260,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1464,ワイブホールの50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96506		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96506	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1464,ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,150,000	1,150,000	
	合計				1,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1500,ワイブホールの50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96508		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96508	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1500,ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,170,000	1,170,000	
	合計				1,170,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,170,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)ブロック,H=3350)階段用 プレキャストL形水路(逆T形)ブロック,H=3350)階段用 標準,L=2000,連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96555		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96555	プレキャストL形水路(逆T形)ブロック,H=3350)階段用 標準,L=2000,連結金具付	1.000	個	1,120,000	1,120,000	
	合計				1,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)ブロック,H=3350) プレキャストL形水路(逆T形)ブロック,H=3350) 短切,L=1464,連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96542		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96542	プレキャストL形水路(逆T形)ブロック,H=3350) 短切,L=1464,連結金具付	1.000	個	1,140,000	1,140,000	
	合計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140,000	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 短切、L=1500、連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96543		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96543	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3350) 短切、L=1500、連結金具付	1.000	個	1,160,000	1,160,000	
	合計				1,160,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,160,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	壁付手すり		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁付手すり ステンレス、34、材工共、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96572		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96572	壁付手すり ステンレス、34、材工共	1.000	m	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,540	1,540	
	合計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,540	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 短切、L=1000、ワイブホールの50・連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96523		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96523	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 短切、L=1000、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	963,000	963,000	
	合計				963,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				963,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 短切、L=1500、ワイブホールの50・連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96525		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96525	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 短切、L=1500、ワイブホールの50・連結金具付	1.000	個	1,260,000	1,260,000	
	合計				1,260,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,260,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 斜切,L=1499/1465,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96527		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96527	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 斜切,L=1499/1465,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,490,000	1,490,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,490,000	
	単 価				1,490,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 斜切,L=1534/1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96528		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96528	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 斜切,L=1534/1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,510,000	1,510,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,510,000	
	単 価				1,510,000	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R59,60		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R59,60 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96532		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96532	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R59,60 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,340,000	1,340,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,340,000	
	単 価				1,340,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R58		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R58 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96533		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96533	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R58 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,400,000	1,400,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,400,000	
	単 価				1,400,000	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R61		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R61 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96534		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96534	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R61 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,420,000	1,420,000	
	合計				1,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420,000	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 短切,L=1000,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96524		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96524	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 短切,L=1000,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	891,000	891,000	
	合計				891,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				891,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 短切,L=1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96526		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96526	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 短切,L=1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,160,000	1,160,000	
	合計				1,160,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,160,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 逆斜切,L=1369/1402,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96529		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96529	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 逆斜切,L=1369/1402,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,320,000	1,320,000	
	合計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,320,000	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 逆斜切,L=1405/1438,ウイブホ-ル 50・連結金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96530		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96530	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 逆斜切,L=1405/1438,ウイブホ-ル 50・連結金具付	1.000	個	1,340,000	1,340,000	
	合計				1,340,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,340,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形ブロック,H=3300)階段用 プレキャストL形水路(逆T形ブロック,H=3300)階段用 標準,L=2000,連結金具付,ｽﾘｰﾌ付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96556	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)階段用標準、L=2000,連結金具付、リブ付	1.000	個	1,190,000	1,190,000	
	合計				1,190,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,190,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)短切、L=1000,連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96551	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)短切、L=1000,連結金具付	1.000	個	882,000	882,000	
	合計				882,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				882,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)短切、L=1500,連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96552	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)短切、L=1500,連結金具付	1.000	個	1,150,000	1,150,000	
	合計				1,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150,000	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)逆斜切、L=1404/1438,連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96553	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)逆斜切、L=1404/1438,連結金具付	1.000	個	1,330,000	1,330,000	
	合計				1,330,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,330,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)逆斜切、L=1439/1473,連結金具付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96554	プレキャストL形水路(逆T形)口、H=3300)逆斜切、L=1439/1473,連結金具付	1.000	個	1,350,000	1,350,000	
	合計				1,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350,000	
	*** S単 - 91号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ネットフェンス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス 丸バ イ ,H=1.5m,@2.0m,ﾌﾞｯｸ基礎用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96601		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96601	ネットフェンス 丸バ イ ,H=1.5m,@2.0m,ﾌﾞｯｸ基礎用	1,000	m	6,850	6,850	
	合計				6,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,850	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	ネットフェンス用コンクリートブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用コンクリートブロック 1型,300×300×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96602	ネットフェンス用コンクリートブロック 1型,300×300×450	1,000	個	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H1750*B1700*L2000、標準,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96311	プレキャストL型擁壁 H1750*B1700*L2000、標準	1,000	個	122,000	122,000	
	合計				122,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H1750*B1700*L1246、調整用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96312	プレキャストL型擁壁 H1750*B1700*L1246、調整用	1,000	個	112,600	112,600	
	合計				112,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				112,600	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁 H2000*B1850*L2000、標準,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96313		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96313	プレキャストL型擁壁 H2000*B1850*L2000、標準	1,000	個	142,800	142,800	
	合計				142,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				142,800	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2200*B2000*L1000、調整用、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96314		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96314	プレキャストL型擁壁 H2200*B2000*L1000、調整用	1.000	個	132,900	132,900	
	合計				132,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				132,900	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2200*B2000*L1117、調整用、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96315		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96315	プレキャストL型擁壁 H2200*B2000*L1117、調整用	1.000	個	142,600	142,600	
	合計				142,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				142,600	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	軽油 軽油 バト-給油、		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バト-給油	1.000	L	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単価				138	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	ネットフェンス用コンクリートブロック ネットフェンス用コンクリートブロック 2型,650×650×450、		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96603		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96603	ネットフェンス用コンクリートブロック 2型,650×650×450	1.000	個	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 丸バ-イ',H=1.5m,W=1.0m,片開,メッキ、ブロック基礎用、		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96604		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96604	ネットフェンス扉 丸バ-イ',H=1.5m,W=1.0m,片開,メッキ、ブロック基礎用	1.000	組	47,300	47,300	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				47,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,300	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	ネットフェンス用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用コンクリートブロック 3型,600×600×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96605	ネットフェンス用コンクリートブロック 3型,600×600×450	1.000	個		11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手消耗品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手消耗品 1100,パッキン・クリアシート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96804	高密度ポリエチレン管継手消耗品 1100,パッキン・クリアシート	1.000	個		19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm 3年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96805	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm 3年対応	1.000	枚		3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	ビニルサクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96801	ビニルサクシオンホース 150	1.000	m		4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス賃料 1期,1.8m×1.8m,溶融めっき(148日),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96940		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96940	ガードフェンス賃料 1期,1.8m×1.8m,溶融めっき(148日)	1.000	枚	3,292	3,292	
	合計				3,292	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,292	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料 ガードフェンス賃料 2期,1.8m×1.8m,溶融めっき(289日),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96941 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96941	ガードフェンス賃料 2期,1.8m×1.8m,溶融めっき(289日)	1.000	枚	5,971	5,971	
	合計				5,971	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,971	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料 ガードフェンス賃料 3期,1.8m×1.8m,溶融めっき(281日),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96942 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96942	ガードフェンス賃料 3期,1.8m×1.8m,溶融めっき(281日)	1.000	枚	5,819	5,819	
	合計				5,819	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,819	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	電力基本料金 電力基本料金 1期,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96930 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96930	電力基本料金 1期	1.000	式	171,400	171,400	
	合計				171,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				171,400	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	電力基本料金 電力基本料金 2期,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96931 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96931	電力基本料金 2期	1.000	各単位	250,024	250,024	
	合計				250,024	算出数量 1.000 各単位
	単価				250,024	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	電力基本料金		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電力基本料金 3期,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96932		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96932	電力基本料金 3期	1.000	各単位	215,430	215,430	
	合計				215,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				215,430	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96901	平板載荷試験 50kN以下	1.000	回	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 1100,ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96802	高密度ポリエチレン管 1100,ダブル構造	1.000	m	74,850	74,850	
	合計				74,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,850	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96803	高密度ポリエチレン管継手 1100	1.000	個	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 コンクリート殻(無筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設廃材 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 115号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート殻(有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻(有筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	6,600	6,600	
	合計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,600	
	*** S単 - 116号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	5,875	5,875	
	合計				5,875	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,875	
	*** S単 - 117号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥,処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥,処分費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	建設廃材 汚泥,処分費	1.000	m3	7,270	7,270	
	合計				7,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,270	
	*** S単 - 118号 ***					
S02123	建設廃材		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥,運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥,運搬費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	建設廃材 汚泥,運搬費	1.000	回	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02200	資材積込み・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	資材積込み・荷卸し トラック[クルン装置付]^^-ストラック4~4.5t積2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単価		ton		9,632	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
S02200	資材運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	資材運搬 トラック[クレーン装置付]^v-ストラック4~4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離5.0km以下, 片道			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		ton		2,763	
	*** S単 - 121号 ***					
S02200	資材運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	資材運搬 トラック[クレーン装置付]^v-ストラック4~4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離1.5km以下, 片道			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		ton		1,658	
	*** S単 - 122号 ***					
S02200	資材運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	資材運搬 トラック[クレーン装置付]^v-ストラック4~4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		ton		2,763	
	*** S単 - 123号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1,000	m3	10,800	10,800	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合 計				10,800	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		10,800	
	*** S単 - 124号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 人力, 昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	人力				
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物	1,000	m3	33,830	33,830	
	制約無 人力 機労 昼間					
	合 計				33,830	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		33,830	
	*** S単 - 125号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機岩 昼間	1.000	m3	19,220	19,220	
	合計				19,220	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		19,220	
	*** S単 - 126号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合計				179,855	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		179,855	
	*** S単 - 127号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	
	合計				177,795	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,795	
	*** S単 - 128号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,375	60,375	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				182,945	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		182,945	
	*** S単 - 129号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホール取付) 箱抜,底版,75mm,... 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	箱抜				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)設置区分	底版				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)規格区分(mm)	75mm				
	6)ワイブホール単価(円/個)	1,445				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	75				
P10113	ワイブホール 75	10.000	個	1,445	14,450	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	
R01003	普通作業員	0.420	人	23,205	9,746	
Y00004	雑材料費	0.100		9,746	975	
	合計				26,326	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,633	
	*** S単 - 130号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)フィルター材名称	単粒度砕石				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	30~20				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない				
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03102	単粒度砕石 30~20	1.708	m3	5,000	8,540	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	2.500	本	3,270	8,175	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	28,875	6,353	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,670	4,534	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,205	15,083	
F08092	小型バックホウ[クレーン型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	0.150	日	4,580	687	
R01002	特殊作業員	0.150	人	26,670	4,001	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.800	L	138	248	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		25,970	1,039	
	合計				49,370	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,937	
	*** S単 - 131号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	75mm				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,060	5,026	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		5,026	101	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,670	3,200	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,205	3,945	
	合計				14,582	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,458	
	*** S単 - 132号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	8,474	10,169	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,090	7,090	
	合計				3,079	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,079	
	*** S単 - 133号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土中建込用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	B-C-4E				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,271	1,271	
	合計				1,271	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,271	
	*** S単 - 134号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,2.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	14,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	アカボルト固定				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	14,200	14,200	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.810	m	1,966	3,558	
	合計				17,758	算出数量 1.000 m
	単価		m		17,758	
	*** S単 - 135号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エット・硬質地盤専用排3] ,普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード	単位が日のみ M05446				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		219,000	
Y00001	単位					
	*** S単 - 136号 ***					
S16004	リフト台車		日		1,000	歩A 当たり算出
	リフト台車 リフト台車(ハク式) 25t、2脚			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	リフト台車(ハク式)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	25t、2脚		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06053	リフト台車 ハンク式 25t 2脚	1.250	日	201,000	251,250	算出数量 1.000 日
	合計				251,250	
	単価		日		251,250	
	*** S単 - 137号 ***					
S16004	トラックレール[油圧伸縮ジブ型・~低騒]		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラックレール[油圧伸縮ジブ型・~低騒] トラックレール(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	トラックレール(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	100ton吊り		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01031	トラックレール[油圧伸縮ジブ型・~低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	211,000	211,000	算出数量 1.000 日
	合計				211,000	
	単価		日		211,000	
	*** S単 - 138号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	25KVA		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量25kva	1.180	日	2,760	3,257	
P34029	軽油 H-D給油	22.000	L	138	3,036	算出数量 1.000 日
	合計				6,293	
	単価		日		6,293	
	*** S単 - 139号 ***					
S16004	フレッソレール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレッソレール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレッソレール(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	フレッソレール(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	50ton吊り		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	97,800	97,800	
	合計				97,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		97,800	
	*** S単 - 140号 ***					
S16004	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		40,000	
	*** S単 - 141号 ***					
S16004	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] ハックル(加-ラ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ハックル(加-ラ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.640	日	17,000	27,880	
P34029	軽油	95.000	L	138	13,110	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				68,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		68,500	
	*** S単 - 142号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,109日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	4型		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)補助工法	有				
	4)供用日数	109日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型[賃料]	1.000	t 供用日	9,265	9,265	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				18,365	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		18,365	
	*** S単 - 143号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,194日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	4型				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)供用日数	194日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,520	15,520	
G15003	鋼矢板 4型 [整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				24,620	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		24,620	
	*** S単 - 144号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	180日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,480	14,480	
G15003	鋼矢板 4型 [整備費]	1.000	ton	9,100	9,100	
	合計				23,580	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		23,580	
	*** S単 - 145号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,148日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	148日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	17,020	17,020	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合計				21,925	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		21,925	
	*** S単 - 146号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,289日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	289日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	29,478	29,478	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	4,905	4,905	
	合計				34,383	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		34,383	
	*** S単 - 147号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,281日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 300型 - 281日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02022	H形鋼(山留材) 300型【賃料】	1.000	t 供用日	28,662	28,662	
G15032	H形鋼(山留材) 300型【整備費】	1.000	ton	4,905	4,905	
	合計				33,567	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		33,567	
	*** S単 - 148号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,172日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 172日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	172.000	m 供用日	0.29	50	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				59	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59	
	*** S単 - 149号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,172日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	自在クランプ - 172日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	172.000	個 供用日	0.37	64	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				78	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				78	
	*** S単 - 150号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,172日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	直交クランプ - 172日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	172.000	個 供用日	0.37	64	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				78	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				78	
	*** S単 - 151号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,365日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 365日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	365.000	m供用日	0.29	106	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				115	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				115	
	*** S単 - 152号 ***					
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,365日		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	自在クランプ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	365日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	365.000	個供用日	0.37	135	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				149	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				149	
	*** S単 - 153号 ***					
S17008	直交クランプ 直交クランプ 直交クランプ,-,365日		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	直交クランプ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	365日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	365.000	個供用日	0.37	135	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				149	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				149	
	*** S単 - 154号 ***					
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ピン加工付径48.6,327日		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	丸パイプ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ピン加工付径48.6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	327日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	327.000	m供用日	0.29	95	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				104	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				104	
	*** S単 - 155号 ***					
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,327日		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	自在クランプ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数	327日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	327.000	個供用日	0.37	121	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				135	算出数量 1.000 [各単位]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				135	
	*** S単 - 156号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,327日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	直交クランプ -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	327.000	個供用日		0.37	121
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個		13.50	14
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				135	
	*** S単 - 157号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,148日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	148.000	m供用日		0.29	43
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1.000	m		9	9
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				52	
	*** S単 - 158号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,148日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	自在クランプ -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	148.000	個供用日		0.37	55
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個		13.50	14
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				69	
	*** S単 - 159号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,148日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	直交クランプ -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	148.000	個供用日		0.37	55
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個		13.50	14
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				69	
	*** S単 - 160号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,289日		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 289日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	289.000	m供用日	0.29	84	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				93	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				93	
	*** S単 - 161号 ***					
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,289日		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	自在クランプ - 289日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	289.000	個供用日	0.37	107	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				121	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				121	
	*** S単 - 162号 ***					
S17008	直交クランプ 直交クランプ 直交クランプ,-,289日		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	直交クランプ - 289日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	289.000	個供用日	0.37	107	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				121	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				121	
	*** S単 - 163号 ***					
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,281日		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 281日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	281.000	m供用日	0.29	81	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				90	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				90	
	*** S単 - 164号 ***					
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,281日		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分	自在クランプ -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)供用日数	281日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
G06013	自在クランプ (賃料)	281.000	個供用日	0.37	104	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				118	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				118	
	*** S単 - 165号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,281日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	直交クランプ		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)供用日数	281日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
G06015	直交クランプ (賃料)	281.000	個供用日	0.37	104	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				118	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				118	
	*** S単 - 166号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員		人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費			78,750	3,150	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バ ック[加-型・クン- ~ 超低・排対型(-2011)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	17,000	23,630	
P34029	軽油 バ トル給油	104.000	L	138	14,352	
R01021	運転手(特殊)		人	27,510	27,510	
	合計				186,992	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		5,194	
	*** S単 - 167号 ***					
S18002	大型土のう工(積込み)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,大型土のう袋,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員		人	26,670	26,670	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	17,000	21,420	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				115,239	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		800	
	*** S単 - 168号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋,あり,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	製作・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
Y00004	諸雑費	0.060		78,750	4,725	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	52.000	枚	0	0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	17,000	24,480	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	119.000	L	138	16,422	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
F01086	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合計				205,987	算出数量 52.000 袋
	単価		袋		3,961	
	*** S単 - 169号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ,0m3,大型土のう袋,あり,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F01086	ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合計				109,645	算出数量 134.000 袋
	単価		袋		818	
	*** S単 - 170号 ***					
S18002	大型土のう工(荷卸し) 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,あり,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	17,000	21,420	
P34029	軽油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				115,239	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		800	
	*** S単 - 171号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,フクレンケルン,0m3,大型土のう袋,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	フクレンケルン				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F01086	フクレンケルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合計				109,645	算出数量 134.000 袋
	単価		袋		818	
	*** S単 - 172号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,フクレンケルン,0m3,大型土のう袋,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	フクレンケルン				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
F01086	フクレンケルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合計				132,850	算出数量 80.000 袋
	単価		袋		1,661	
	*** S単 - 173号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	バックホウ				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	17,000	21,420	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				115,239	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		800	
	*** S単 - 174号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置、フレンソールン、.0m3、大型土のう袋、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	フレンソールン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,100	54,100	
	合計				132,850	算出数量 80.000 袋
	単価		袋		1,661	
	*** S単 - 175号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	17,000	9,860	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,875	14,438	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,670	2,667	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,205	46,410	
P34029	軽油 バックホ給油	33.000	L	138	4,554	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	27,510	13,755	
	合計				91,684	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		91,684	
	*** S単 - 176号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.100	人	23,205	2,321	
Y00004	諸雑費	0.130		3,476	452	
M02031	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,510	2,476	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.400	L	138	469	
	合計				7,882	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,882	
	*** S単 - 177号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,875	1,155	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,670	1,334	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,205	4,409	
Y00004	諸雑費	0.030		6,898	207	
M02031	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	27,510	1,651	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	138	304	
	合計				9,715	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,715	
	*** S単 - 178号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 51.作業時排水,0以上~6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	51		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	193.800	kWh	16.73	3,242	
R01002	特殊作業員	5.100	人	26,670	136,017	
Y00004	諸雑費	0.230		139,259	32,030	
	合計				171,289	算出数量 1.000 箇所
	単価				171,289	
	*** S単 - 179号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 78.作業時排水,0以上~6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	78		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	296.400	kWh	16.73	4,959	
R01002	特殊作業員	7.800	人	26,670	208,026	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.230		212,985	48,987	
	合計				261,972	算出数量 1.000 箇所
	単価				261,972	
	*** S単 - 180号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 66.作業時排水.0以上~6未満.商用電源.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	66		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P31001	使用電力料金		kWh	16.73		
	低圧用業持1年未満	250.800			4,196	
R01002	特殊作業員	6.600	人	26,670	176,022	
Y00004	諸雑費	0.230		180,218	41,450	
	合計				221,668	算出数量 1.000 箇所
	単価				221,668	
	*** S単 - 181号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,875	8,663	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,205	11,603	
	合計				20,266	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		20,266	
	*** S単 - 182号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,125,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,103	1,103,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ハックル[加-ラ型・ク-ン ~ 超低・排対型(-2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ハ-ド-給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,544,297	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,544	
	*** S単 - 183号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	21		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	185	185,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				626,297	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		626	
	*** S単 - 184号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,173,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	173		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,205	34,808	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	17,000	29,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	138	24,702	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	27,510	41,265	
	合計				169,850	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		170	
	*** S単 - 185号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	87		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	767	767,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,208,297	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,208	
	*** S単 - 186号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,300,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,355	2,355,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				2,796,297	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,796	
	*** S単 - 187号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	37		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)使用回数	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	326	326,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				767,297	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		767	
	*** S単 - 188号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	134		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)使用回数	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,182	1,182,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,205	67,295	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,510	79,779	
	合計				1,623,297	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,623	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 189号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 27 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	238	238,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2,900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,510	79,779	
	合計				679,297	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		679	
*** S単 - 190号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,310,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 310 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,400	人	26,670	37,338	
R01003	普通作業員	1,400	人	23,205	32,487	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1,600	日	17,000	27,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	167,000	L	138	23,046	
R01021	運転手(特殊)	1,400	人	27,510	38,514	
	合計				158,585	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		159	
*** S単 - 191号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,116,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 116 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,023	1,023,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	113	113,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,670	77,343	
R01003	普通作業員	2,900	人	23,205	67,295	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,000	56,270	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,510	79,779	
	合計				1,464,297	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,464	

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 192号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 90.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック (ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		75,845	4,399	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,940	60,808	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,205	51,051	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		187,704	939	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,940	30,404	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,205	25,526	
	合 計				173,127	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,127	
	*** S単 - 193号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,153日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 153.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック (ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.098		75,845	7,433	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,940	60,808	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,205	51,051	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		187,704	939	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,940	30,404	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,205	25,526	
	合 計				176,161	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		176,161	
	*** S単 - 194号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,135日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数	設置~損料~撤去 135.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m x D 14cm x W 1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000 x 170 x 140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック(ロッド付)No2 長600mm x 幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240 x 420 x 170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.086		75,845	6,523	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,940	60,808	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,205	51,051	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		187,704	939	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,940	30,404	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,205	25,526	
	合計				175,251	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		175,251	
	*** S単 - 195号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D種 設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)補助接地極(本)	1本				
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10 x 1500	1.000	本	1,380	1,380	
P27820	連結式接地棒 10 x 1500mm	1.000	本	1,380	1,380	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	91	68	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,940	5,985	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,205	8,122	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	23,940	5,985	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	23,205	8,122	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	23,940	239	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		30,974	155	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,940	1,197	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,205	1,624	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	23,940	1,197	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	23,205	1,624	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	23,940	239	
	合計				37,317	算出数量 1.000 極
	単価		極		37,317	
	*** S単 - 196号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 38 設置~損料~撤去 90.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,196	319,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		319,600	18,537	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	23,940	148,428	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		468,028	2,340	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	23,940	74,214	
	合計				243,519	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,435	
	*** S単 - 197号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,153日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 38 設置~損料~撤去 153.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,196	319,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.098		319,600	31,321	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	23,940	148,428	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		468,028	2,340	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	23,940	74,214	
	合計				256,303	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,563	
	*** S単 - 198号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,135日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 38 設置~損料~撤去 135.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,196	319,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.086		319,600	27,486	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	23,940	148,428	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		468,028	2,340	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	23,940	74,214	
	合計				252,468	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,525	
	*** S単 - 199号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 37 設置~損料~撤去 90.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチ B (屋外用0-200) 240x420x170	1.000	個	11,100	11,100	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	947	14,205	
W09556	硬質ビニル電線管(V E) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		43,005	2,494	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		102,137	511	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合計				91,823	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		91,823	
	*** S単 - 200号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,153日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	153.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240x420x170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	947	14,205	
W09556	硬質ビニル電線管(V E) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.098		43,005	4,214	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		102,137	511	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合計				93,543	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		93,543	
	*** S単 - 201号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,135日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	135.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240x420x170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	947	14,205	
W09556	硬質ビニル電線管(V E) VE42	1.000	本	1,100	1,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.086		43,005	3,698	
R01013	電工	2.470	人	23,940	59,132	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		102,137	511	
R01013	電工	1.240	人	23,940	29,686	
	合計				93,027	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		93,027	
	*** S単 - 202号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	油圧引抜き工(鋼矢板) 型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜き長の選択	型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	28,875	7,219	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,670	6,668	
R01012	とび工	0.500	人	29,190	14,595	
M05434	油圧式杭圧入引抜き機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜き力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 バトド給油	43.000	L	138	5,934	
M04605	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,600	11,016	
P34029	軽油 バトド給油	22.000	L	138	3,036	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,510	6,878	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		92,786	186	
	合計				92,972	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		9,297	
	*** S単 - 203号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)引抜き		回		1.000	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	28,875	5,486	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,670	5,067	
R01012	とび工	0.390	人	29,190	11,384	
M05434	油圧式杭圧入引抜き機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜き力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 バトド給油	22.000	L	138	3,036	
M04605	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 バトド給油	17.000	L	138	2,346	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,510	5,227	
	合計				60,874	算出数量 1.000 回
	単価		回		60,874	
	*** S単 - 204号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,12.0,あり		枚		10.000	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)圧入長 3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板(型) 12m以下 100<最大N値 180 12.0 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板(型)	9.132	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.750	人	28,875	50,531	
R01002	特殊作業員	1.750	人	26,670	46,673	
R01012	とび工	3.510	人	29,190	102,457	
M05446	油圧式杭圧入引抜き機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜き力900kN	2.540	供用日	219,000	556,260	
P34029	軽油 バトド給油	309.000	L	138	42,642	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M04129	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50~51t吊	2.540	供用日	59,500	151,130	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	211.000	L	138	29,118	
R01021	運転手(特殊)	1.750	人	27,510	48,143	
Y00004	諸雑費 16	0.160		1,026,954	164,313	
	合計				1,191,267	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		119,127	
	*** S単 - 205号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,12.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)圧入長	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	100<最大N値 180		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板(型)	9.132	ton	180,000	1,643,760	
R01001	土木一般世話役	1.750	人	28,875	50,531	
R01002	特殊作業員	1.750	人	26,670	46,673	
R01012	とび工	3.510	人	29,190	102,457	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト 硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.540	供用日	219,000	556,260	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	309.000	L	138	42,642	
M04129	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50~51t吊	2.540	供用日	59,500	151,130	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	211.000	L	138	29,118	
R01021	運転手(特殊)	1.750	人	27,510	48,143	
Y00004	諸雑費 16	0.160		1,026,954	164,313	
	合計				2,835,027	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		283,503	
	*** S単 - 206号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(型・型・型),圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(型・型・型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	圧入		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	28,875	31,763	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,670	29,337	
R01012	とび工	2.190	人	29,190	63,926	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト 硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	104.000	L	138	14,352	
M04129	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50~51t吊	1.310	供用日	59,500	77,945	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	108.000	L	138	14,904	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	27,510	24,759	
	合計				445,326	算出数量 1.000 回
	単価		回		445,326	
	*** S単 - 207号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業			
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)			

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラック・及びオールトラック、100t吊以上120t吊以下、運搬～組立～ 分解～運搬、基地と現場の移動、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	トラック・及びオールトラック 100t吊以上120t吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.300	人	26,670	114,681	
F01092	フルトラック[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.500	日	151,000	226,500	
Y00004	運搬費等	3.940		341,181	1,344,253	
	合計				1,685,434	算出数量 1,000 台
	単価		台		1,685,434	
	*** S単 - 208号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械):往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	
	合計				62,500	算出数量 1,000 台
	単価		台		62,500	
	*** S単 - 209号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械):復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	
	合計				62,500	算出数量 1,000 台
	単価		台		62,500	
	*** S単 - 210号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板))、基地(積込・取卸)、,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,200	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 211号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				5,100	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,100	
	*** S単 - 212号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,700	
	*** S単 - 213号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,850	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 214号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,208	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		442.4	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,582	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		278.4	

事業名 新瀨尾農地防災事業
 工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 218号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		236.2	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 無し なし				
	単 価		m3		348	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		278.4	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ッ'杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ'ッ'杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		952	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ'杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3		653.6	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下				
	単 価		m3		2,359	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3		1,333	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		505.1	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		564.5	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		957.2	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		464.1	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		145	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)キャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P96310	プレキャストL型擁壁(0円)		個			材変
	単 価		m		13,110	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り なし				
P96310	プレキャストL型擁壁(0円) 単価未計上		個			材変
	単 価		m		16,660	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,474	
	*** S単 - 233号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,065	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,17.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 有り 17.5km以下				
	単 価		m3		3,681	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		620.9	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 236号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		2,769	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		597.1	
	*** S単 - 238号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96570	暗渠排水材 面状系,全透水性,B300×t30		m ²			材変
	単 価		m ²		4,907	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		877.8	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満				

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		20,240	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		20,880	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		20,660	
	*** S単 - 243号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(普 通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		29,030	
	*** S単 - 244号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バツカ(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,550	
	*** S単 - 245号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,なし,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	28,600	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,600	
	*** S単 - 246号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	1.000	9,897	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,897	
	*** S単 - 247号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	1.000	8,901	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,901	
	*** S単 - 248号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	1.000		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				
工事別工事名		新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,621	
	*** S単 - 249号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,311	
	*** S単 - 250号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96302	止水材 反応接着型,ﾌﾞﾙｯｸﾞﾑ製,15×30		m			材変
	単 価		m		2,513	
	*** S単 - 251号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96303	水膨張止水材 加硫ゴム製,15×20		m			材変
	単 価		m		3,225	
	*** S単 - 252号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96304	水膨張止水材 加硫ゴム製,V型,15×14		m			材変
	単 価		m		2,619	
	*** S単 - 253号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,220	
	*** S単 - 254号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,802	
	*** S単 - 255号 ***					
SA0872	SP アスカーブ SP アスカーブ 215cm ² 以上235cm ² 未満,再生細粒度アスコ(13)		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	215cm ² 以上235cm ² 未満 アスファルト混合物 再生細粒度アスコ(13)				
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m		1,223	
	*** S単 - 256号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,無し,-,なし,再生クワツヤラン RC-40,		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格	再利用設置 B種(180/205×250×600) 有り 無し - なし 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m		3,873	
	*** S単 - 257号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 再利用設置,A種(120×120×600),有り,有り,有り,なし,再生クワツヤラン RC-40,18-8-25(普通)		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格	再利用設置 A種(120×120×600)				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)基礎砕石の有無	有り				
	4)均し基礎コンクリートの有無	有り				
	5)養生工の有無	有り				
	6)長期割引単価区分	なし				
	7)基礎砕石規格	再生クワツパン RC-40				
	8)均し基礎コンクリート規格	18-8-25(普通)				
	単 価		m		5,232	
	*** S単 - 258号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)再利用区分	再利用				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		1,419	
	*** S単 - 259号 ***					
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)再利用区分	再利用				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		1,419	
	*** S単 - 260号 ***					
S02115	造園工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	造園工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード	R02001				
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
R02001	造園工	1,000	人	23,730	23,730	
	合 計				23,730	算出数量 1,000 人
	単 価				23,730	
	*** S単 - 261号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード	R01002				
	2)労務単価算定区分	基(D2)				
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,670	26,670	
	合 計				26,670	算出数量 1,000 人
	単 価				26,670	
	*** S単 - 262号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)	P97003				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97003	歩掛調査	1.000	式	217.600	217.600	
	合計				217.600	算出数量 1.000 各単位
	単価				217.600	
	*** S単 - 263号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず(枝葉),処分費				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96010			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	木くず(枝葉),処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96010	建設廃材 木くず(枝葉),処分費	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 264号 ***					
S16001	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 4.9t吊				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M04601			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)	M04601			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)単価算出区分	運転1時間当たり算出			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M04601	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 4.9t吊	1.000	時間	4,620	4,620	
P34029	軽油 H ト-R給油	9.400	L	138	1,297	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	27,510	4,677	
	合計				10,594	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		10,594	
Y00001	単位					
	*** S単 - 265号 ***					
S16002	フェンソ[ガソリンエンジン]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンソ[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,交替制補正対象外				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M28243			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.33				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28243	フェンソ[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	2.330	供用日	464	1,081	
	合計				1,081	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,081	
Y00001	単位					

事業名	新瀬尾農地防災事業
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 266号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下 良好		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油 バトロ給油	246.000	L	138	33,948	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	25,095	102,890	
	合計				246,166	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,462	
	*** S単 - 267号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600以下、50以上100kg未満),無し,無し,-,なし,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格	設置 各種(600以下、50以上100kg未満)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	- なし				
P97000	歩車道境界ブロック片面 180×205×250-175×600		個			材変
	単価		m		12,880	
	*** S単 - 268号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600mm以下、50kg未満),無し,無し,-,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無	-				
P97001	歩車道境界ブロック片面 180×205×175-100×600		個			材変
	単価		m		12,380	
	*** S単 - 269号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600mm以下、50kg未満),無し,無し,-,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満)				
	3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無	無し 無し				
	5)養生工の有無	-				
P97002	歩車道境界ブロック片面 180×205×100×600		個			材変

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		5,000	
	*** S単 - 270号 ***					
S02111	工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径150mm 全揚程10m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具損料コード	M19205				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	口径150mm 全揚程10m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	572円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M19205	工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径150mm 全揚程10m	1.000	日	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単 - 271号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具損料コード	F05041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	口径150mm 全揚程 10m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	572円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F05041	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日	572	572	
	合 計				572	算出数量 1.000 各単位
	単 価				572	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	生石灰(フレコン)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生石灰(フレコン)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96806				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96806	生石灰(フレコン)	1.000	ton	25,500	25,500	
	合 計				25,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,500	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	ネットフェンス		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス 材工共,丸パイプ,H=1.2m,端部張出部,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96607				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96607	ネットフェンス 材工共,丸パイプ,H=1.2m,端部張出部	1.000	箇所	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P22323				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	1.000	個	610	610	
	合計				610	算出数量 1.000 各単位
	単価				610	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	ガードレール支柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール支柱 Gr-C-4E,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96606				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96606	ガードレール支柱 Gr-C-4E	1.000	本	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	16.73	17	
	合計				17	算出数量 1.000 各単位
	単価				17	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	架空線防護工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P97005	架空線防護工	1.000	式	341,000	341,000	
	合計				341,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				341,000	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	標準貫入試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	標準貫入試験 礫混じり土砂,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P97004	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	14,950	14,950	
	合計				14,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,950	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	三軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三軸圧縮試験 CD試験,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96902	三軸圧縮試験 CD試験	1.000	試料	63,550	63,550	
	合計				63,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,550	
	*** S単 - 280号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 木くず(根株),処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96011 木くず(根株),処分費 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	建設廃材 木くず(根株),処分費	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 281号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,474	13,558	
	合計				13,558	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,558	
	*** S単 - 282号 ***					
S16002	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正 対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02096 運転1日当たり算出 5.8 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02096	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	供用日	11,400	17,100	
P34029	軽油 バックホ給油	50.000	L	138	6,900	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		24,000	
Y00001	単位					
	*** S単 - 283号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				
工事別工事名		新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員		1.500 人	26,670	40,005	
R01003	普通作業員		1.500 人	23,205	34,808	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.710 日	17,000	29,070	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		179.000 L	138	24,702	
R01021	運転手(特殊)		1.500 人	27,510	41,265	
	合計				169,850	算出数量 1,000.000 m ²
	単価				170	
	*** S単 - 284号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工				1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員		1.400 人	26,670	37,338	
R01003	普通作業員		1.400 人	23,205	32,487	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.600 日	17,000	27,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		167.000 L	138	23,046	
R01021	運転手(特殊)		1.400 人	27,510	38,514	
	合計				158,585	算出数量 1,000.000 m ²
	単価				159	
	*** S単 - 285号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去				100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		104.000 m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員		0.160 人	23,205	3,713	
	合計				20,353	算出数量 100.000 m ²
	単価				204	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0152	SP 法面整形				1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価				469.7	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 287号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する なし クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ³		1,292	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種 密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,310	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
G96101	汚濁防止フェンス 基本料,H=2.0m×20m		スパン	114,800		
G96102	汚濁防止フェンス 賃料,H=2.0m×20m		日賃料	1,800		
G96103	防音シート 基本料,3.4m×1.8m		枚	500		
G96104	防音シート 賃料,3.4m×1.8m		枚供用日	50		
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板(型)		ton	0		
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板(型)		ton	180,000		
P96001	建設廃材 コンクリート殻(有筋)		m3	6,600		
P96002	建設廃材 コンクリート殻(無筋)		m3	4,400		
P96003	建設廃材 アスファルト殻		m3	5,875		
P96006	建設廃材 汚泥,処分費		m3	7,270		
P96007	建設廃材 汚泥,運搬費		回	100,000		
P96010	建設廃材 木くず(枝葉),処分費		m3	2,000		
P96011	建設廃材 木くず(根株),処分費		m3	4,500		
P96201	ウォールソーイング工法 t=35cm		m	49,100		
P96302	止水材 反応接着型,ブランク製,15×30		m	795		
P96303	止水材 加硫ゴム製,15×20		m	1,500		
P96304	止水材 加硫ゴム製,V型,15×14		m	900		
P96310	プレキャストL型擁壁(0円) 単価未計上		個	0		
P96311	プレキャストL型擁壁 H1750*B1700*L2000,標準		個	122,000		
P96312	プレキャストL型擁壁 H1750*B1700*L1246,調整用		個	112,600		
P96313	プレキャストL型擁壁 H2000*B1850*L2000,標準		個	142,800		
P96314	プレキャストL型擁壁 H2200*B2000*L1000,調整用		個	132,900		
P96315	プレキャストL型擁壁 H2200*B2000*L1117,調整用		個	142,600		
P96501	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 標準,L=2000,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,200,000		
P96502	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 標準,L=2000,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,110,000		
P96503	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1250,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,110,000		
P96504	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1250,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,030,000		
P96505	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1464,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,240,000		
P96506	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1464,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,150,000		
P96507	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 短切,L=1500,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,260,000		
P96508	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 短切,L=1500,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,170,000		
P96509	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1668/1637,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,480,000		
P96510	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1883/1721,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,560,000		
P96511	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1887/1725,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,560,000		
P96512	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1888/1875,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,610,000		
P96513	プレキャストL形水路(H=3700)右岸用 斜切,L=1894/1863,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,600,000		
P96514	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 斜切,L=1895/1882,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,610,000		
P96515	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1264/1426,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,410,000		
P96516	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1260/1422,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,410,000		
P96517	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1549/1580,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,550,000		
P96518	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1775/1806,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,680,000		
P96519	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1845/1858,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,720,000		
P96520	プレキャストL形水路(H=3700)左岸用 逆斜切,L=1838/1851,ウイブホー 50・連結金具付		個	1,710,000		

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96521	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,200,000		
P96522	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,110,000		
P96523	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 短切,L=1000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	963,000		
P96524	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 短切,L=1000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	891,000		
P96525	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 短切,L=1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,260,000		
P96526	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 短切,L=1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,160,000		
P96527	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 斜切,L=1499/1465,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,490,000		
P96528	プレキャストL形水路(H=3650)左岸用 斜切,L=1534/1500,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,510,000		
P96529	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 逆斜切,L=1369/1402,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,320,000		
P96530	プレキャストL形水路(H=3650)右岸用 逆斜切,L=1405/1438,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,340,000		
P96531	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L89,90 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,300,000		
P96532	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R59,60 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,340,000		
P96533	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R58 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,400,000		
P96534	プレキャストL形水路(H=3650)右岸階段用:R61 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,420,000		
P96535	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L88 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,340,000		
P96536	プレキャストL形水路(H=3700)左岸階段用:L91 標準,L=2000,ウイブホ-ル 50・連結金具付		個	1,370,000		
P96540	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 標準,L=2000,連結金具付		個	1,100,000		
P96541	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 短切,L=1250,連結金具付		個	1,020,000		
P96542	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 短切,L=1464,連結金具付		個	1,140,000		
P96543	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 短切,L=1500,連結金具付		個	1,160,000		
P96544	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 斜切,L=1637/1605,連結金具付		個	1,450,000		
P96545	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 斜切,L=1720/1554,連結金具付		個	1,470,000		
P96546	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 斜切,L=1724/1558,連結金具付		個	1,470,000		
P96547	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 斜切,L=1863/1831,連結金具付		個	1,540,000		
P96548	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 斜切,L=1875/1861,連結金具付		個	1,580,000		
P96549	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350) 斜切,L=1882/1868,連結金具付		個	1,590,000		
P96550	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300) 標準,L=2000,連結金具付		個	1,100,000		
P96551	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300) 短切,L=1000,連結金具付		個	882,000		
P96552	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300) 短切,L=1500,連結金具付		個	1,150,000		
P96553	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300) 逆斜切,L=1404/1438,連結金具付		個	1,330,000		
P96554	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300) 逆斜切,L=1439/1473,連結金具付		個	1,350,000		
P96555	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3350)階段用 標準,L=2000,連結金具付		個	1,120,000		
P96556	プレキャストL形水路(逆T形)□ック,H=3300)階段用 標準,L=2000,連結金具付,ｽﾘｰﾌ付		個	1,190,000		
P96570	暗渠排水材 面状系,全透水性,B300×t30		m ²	4,350		
P96571	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39		L	2,182		
P96572	壁付手すり ステンレス, 34,材工共		m	13,800		
P96590	SSモルタル 15kg/袋		袋	4,000		
P96601	ネットフェンス 丸バ'イ',H=1.5m,@2.0m,ﾌﾞｯｸ基礎用		m	6,850		
P96602	ネットフェンス用コンクリートブロック 1型,300×300×450		個	1,850		
P96603	ネットフェンス用コンクリートブロック 2型,650×650×450		個	13,600		
P96604	ネットフェンス扉 丸バ'イ',H=1.5m,W=1.0m,片開,ｽｯｷ,ﾌﾞｯｸ基礎用		組	47,300		
P96605	ネットフェンス用コンクリートブロック 3型,600×600×450		個	11,000		
P96606	ガードレール支柱 Gr-C-4E		本	12,300		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T02001	ネットフェンス設置		m		20,000	歩A 当たり算出
	丸バ'イ',H=1.5m,@2.0m7r以基礎1型					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	28,875	6,930	S単 19号
S02115	普通作業員	0.720	人	23,205	16,708	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	28,875	5,198	S単 19号
S02115	普通作業員	0.910	人	23,205	21,117	S単 18号
Y00004	諸雑費	0.010		49,953	500	
S02116	ネットフェンス 丸バ'イ',H=1.5m,@2.0m,7'ロツ基礎用,,	20.000	m	6,850	137,000	S単 91号
S02116	ネットフェンス用コンクリートブロック 1型,300×300×450,,	10.000	個	1,850	18,500	S単 92号
	合計				205,953	算出数量 20.000 m
	単価		m		10,298	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T02002	ネットフェンス設置(基礎7'ロツ除く)		m		20,000	歩A 当たり算出
	丸バ'イ',H=1.5m,@2.0m7r以基礎2型					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	28,875	6,930	S単 19号
S02115	普通作業員	0.720	人	23,205	16,708	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.080	人	28,875	2,310	S単 19号
S02115	普通作業員	0.430	人	23,205	9,978	S単 18号
Y00004	諸雑費	0.010		35,926	359	
S02116	ネットフェンス 丸バ'イ',H=1.5m,@2.0m,7'ロツ基礎用,,	20.000	m	6,850	137,000	S単 91号
	合計				173,285	算出数量 20.000 m
	単価		m		8,664	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T02003	ネットフェンス設置(扉)(基礎7'ロツ除く)		組		10,000	歩A 当たり算出
	丸バ'イ',H=1.5m,W=1.0m,7'ロツ基礎式					
S02115	土木一般世話役	0.930	人	28,875	26,854	S単 19号
S02115	普通作業員	1.560	人	23,205	36,200	S単 18号
S02116	ネットフェンス扉 丸バ'イ',H=1.5m,W=1.0m,片開,メッキ,7'ロツ基礎用,,	10.000	組	47,300	473,000	S単 100号
	合計				536,054	算出数量 10.000 組
	単価		組		53,605	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T02004	基礎ブロック		個		1,000	歩A 当たり算出
	2型 650×450					
C00001	基礎ブロック設置工 2型,650×650×450	1.000	個	6,020	6,020	C単 1号
S02116	ネットフェンス用コンクリートブロック 2型,650×650×450,,	1.000	個	13,600	13,600	S単 99号
	合計				19,620	算出数量 1.000 個
	単価		個		19,620	
	*** 丁単 - 5号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T02005	基礎ブロック		個		1,000	歩A 当たり算出
	3型 600×450					
C00002	基礎ブロック設置工	1,000	個	5,036	5,036	C単 2号
S02116	ネットフェンス用コンクリートブロック	1,000	個	11,000	11,000	S単 101号
	3型,600×600×450...					
	合計				16,036	算出数量 1,000 個
	単価		個		16,036	
	*** T単 - 6号 ***					
T02010	コンクリート柵板工撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	再利用					
S02115	普通作業員	6,100	人	23,205	141,551	S単 18号
	合計				141,551	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,416	
	*** T単 - 7号 ***					
T02011	コンクリート柵板工設置		m		100,000	歩A 当たり算出
	再利用					
S02115	普通作業員	12,200	人	23,205	283,101	S単 18号
	合計				283,101	算出数量 100,000 m
	単価		m		2,831	
	*** T単 - 8号 ***					
T02020	サクシヨンホース設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	150					
S02115	土木一般世話役	0,090	人	28,875	2,599	S単 19号
S02115	特殊作業員	0,130	人	26,670	3,467	S単 20号
S02115	普通作業員	0,190	人	23,205	4,409	S単 18号
	合計				10,475	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,048	
	*** T単 - 9号 ***					
T02021	サクシヨンホース撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
	150					
S02115	土木一般世話役	0,090	人	28,875	2,599	S単 19号
S02115	特殊作業員	0,130	人	26,670	3,467	S単 20号
S02115	普通作業員	0,190	人	23,205	4,409	S単 18号
	合計				10,475	算出数量 20,000 m
	単価		m		524	
	*** T単 - 10号 ***					
T02030	シール材		m		1,000	歩A 当たり算出
	20×20					
S02116	シール材	0,250	L	2,182	546	S単 56号
	常温注入式,ウレタン系,比重1.39...					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.100		546	55	
	合計				601	算出数量 1.000 m
	単価		m		601	
	*** T単 - 11号 ***					
T05001	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付		個		5.000	歩A 当たり算出
	フクレン50t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S16004	フクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	2.000	日	97,800	195,600	S単 139号
Y00004	雑品	0.010		654,765	6,548	
	合計				661,313	算出数量 5.000 個
	単価		個		132,263	
	*** T単 - 12号 ***					
T05002	水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付		個		5.000	歩A 当たり算出
	フクレン50t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S02115	左官	2.080	人	27,720	57,658	S単 21号
S16004	フクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	2.000	日	97,800	195,600	S単 139号
Y00004	雑品	0.010		712,423	7,124	
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	61.880	袋	4,000	247,520	S単 31号
	合計				967,067	算出数量 5.000 個
	単価		個		193,413	
	*** T単 - 13号 ***					
T05003	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付		個		5.000	歩A 当たり算出
	トラック100t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S16004	トラック[油圧伸縮ジブ型・~低騒]	2.000	日	211,000	422,000	S単 137号
Y00004	雑品	0.010		881,165	8,812	
	合計				889,977	算出数量 5.000 個
	単価		個		177,995	
	*** T単 - 14号 ***					
T05004	水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付		個		5.000	歩A 当たり算出
	トラック100t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S02115	左官	2.080	人	27,720	57,658	S単 21号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	2.000	日	211,000	422,000	S単 137号
Y00004	雑品	0.010		938,823	9,388	
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	61.880	袋	4,000	247,520	S単 31号
	合計				1,195,731	算出数量 5.000 個
	単価		個		239,146	
	*** T単 - 15号 ***					
T05011	リフト台車によるプレキャストL形等水路据付		個		16,000	歩A 当たり算出
	平均搬送距離70m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,205	92,820	S単 18号
S16004	リフト台車 リフト台車(ハク式),25t,2脚	1.000	日	251,250	251,250	S単 136号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.000	日	211,000	211,000	S単 137号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA	1.000	日	6,293	6,293	S単 138号
Y00004	雑品	0.010		643,578	6,436	
	合計				650,014	算出数量 16.000 個
	単価		個		40,626	
	*** T単 - 16号 ***					
T05012	リフト台車によるプレキャスト逆T形水路据付		個		16,000	歩A 当たり算出
	平均搬送距離70m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,875	28,875	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,205	116,025	S単 18号
S16004	リフト台車 リフト台車(ハク式),25t,2脚	1.000	日	251,250	251,250	S単 136号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]					
	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	1.000	日	211,000	211,000	S単 137号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA	1.000	日	6,293	6,293	S単 138号
Y00004	雑品	0.010		666,783	6,668	
S02115	左官	1.660	人	27,720	46,015	S単 21号
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	49.500	袋	4,000	198,000	S単 31号
	合計				917,466	算出数量 16.000 個
	単価		個		57,342	
	*** T単 - 17号 ***					
T18101	鋼矢板賃料(1期施工)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	1期分:1期109日,2期311日:計420日					
S02114	鋼矢板 4型 [賃料]	109.000	t 供用日	70	7,630	S単 9号
	合計				7,630	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,630	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 18号 ***					
T18102	鋼矢板賃料(1期施工)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	2期分:1期109日,2期311日:計420日					
S02114	鋼矢板 4型 [賃料]	311.000	t 供用日	70	21,770	S単 9号 算出数量 1.000 ton
	合計				21,770	
	単価		ton		21,770	
	*** T単 - 19号 ***					
T18104	鋼矢板賃料(2期施工)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	2期分:2期248日,3期293日:計541日					
S02114	鋼矢板 4型 [賃料]	248.000	t 供用日	70	17,360	S単 9号 算出数量 1.000 ton
	合計				17,360	
	単価		ton		17,360	
	*** T単 - 20号 ***					
T18105	鋼矢板賃料(2期施工)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	3期分:2期248日,3期293日:計541日					
S02114	鋼矢板 4型 [賃料]	293.000	t 供用日	70	20,510	S単 9号 算出数量 1.000 ton
	合計				20,510	
	単価		ton		20,510	
	*** T単 - 21号 ***					
T18301	ポンプ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	150×2台,商用電源,常時排水					
S02115	特殊作業員	0.130	人	26,670	3,467	S単 20号
C18101	工用水中ポンプ	1.000	日	6,553	6,553	C単 3号
Y00004	雑品	0.030		10,020	301	
	合計				10,321	算出数量 1.000 日
	単価		日		10,321	
	*** T単 - 22号 ***					
T18401	高密度ポリエチレン管設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1100mm					
S02115	土木一般世話役	0.130	人	28,875	3,754	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.260	人	26,670	6,934	S単 20号
S02115	普通作業員	0.770	人	23,205	17,868	S単 18号
S16004	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り	0.260	日	40,000	10,400	S単 140号 算出数量 10.000 m
	合計				38,956	
	単価		m		3,896	
	*** T単 - 23号 ***					
T18402	高密度ポリエチレン管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1100mm					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,875	2,599	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.180	人	26,670	4,801	S単 20号
S02115	普通作業員	0.540	人	23,205	12,531	S単 18号
S16004	フフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	0.180	日	40,000	7,200	S単 140号
	フフレ-ソクル-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り					算出数量
	合計				27,131	10.000 m
	単価		m		2,713	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T19001	ガードフェンス設置		m		35,000	歩A 当たり算出
	H1.8×1.8					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	28,875	17,325	S単 27号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,205	69,615	S単 28号
Y00004	諸雑費	0.100		86,940	8,694	
	合計				95,634	算出数量 35.000 m
	単価		m		2,732	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T19002	ガードフェンス撤去		m		49,000	歩A 当たり算出
	H1.8×1.8					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	28,875	17,325	S単 27号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,205	69,615	S単 28号
Y00004	諸雑費	0.100		86,940	8,694	
	合計				95,634	算出数量 49.000 m
	単価		m		1,952	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T19011	汚濁防止フェンス設置		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,875	37,538	S単 19号
S02115	普通作業員	3.200	人	23,205	74,256	S単 18号
S16004	ハッパ約[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)]	1.300	日	68,500	89,050	S単 141号
	ハッパ約(加-ラ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り					算出数量
	合計				200,844	100.000 m
	単価		m		2,008	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T19012	汚濁防止フェンス撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	28,875	25,988	S単 19号
S02115	普通作業員	2.200	人	23,205	51,051	S単 18号
S16004	ハッパ約[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)]	0.900	日	68,500	61,650	S単 141号
	ハッパ約(加-ラ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り					算出数量
	合計				138,689	100.000 m
	単価		m		1,387	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 28号 ***					
T19013	防音シート		枚		1,000	歩A 当たり算出
	賃料:1期172日					
S02114	防音シート 賃料,3.4m×1.8m	172.000	枚供用日	50	8,600	S単 15号 算出数量
	合計				8,600	1,000 枚
	単 価		枚		8,600	
	*** T単 - 29号 ***					
T19014	防音シート		枚		1,000	歩A 当たり算出
	賃料:2期365日					
S02114	防音シート 賃料,3.4m×1.8m	365.000	枚供用日	50	18,250	S単 15号 算出数量
	合計				18,250	1,000 枚
	単 価		枚		18,250	
	*** T単 - 30号 ***					
T19015	防音シート		枚		1,000	歩A 当たり算出
	賃料:3期327日					
S02114	防音シート 賃料,3.4m×1.8m	327.000	枚供用日	50	16,350	S単 15号 算出数量
	合計				16,350	1,000 枚
	単 価		枚		16,350	
	*** T単 - 31号 ***					
T19016	防音シート設置工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.286	人	28,875	8,258	S単 24号
S02115	普通作業員	1.429	人	23,205	33,160	S単 23号
Y00004	雑品	0.100		41,418	4,142	
	合計				45,560	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,556	
	*** T単 - 32号 ***					
T19017	防音シート撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.204	人	28,875	5,891	S単 24号
S02115	普通作業員	1.020	人	23,205	23,669	S単 23号
Y00004	雑品	0.100		29,560	2,956	
	合計				32,516	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,252	
	*** T単 - 33号 ***					
T00030	樹木伐採 チェーンソー伐採		本		10,000	歩A 当たり算出
	幹周90cm以上120cm未満					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	造園工	3.500	人	23,730	83,055	S単 260号
S02115	普通作業員	6.750	人	23,205	156,634	S単 28号
C00023	チェーンソー運転	1.250	日	30,149	37,686	C単 4号
	合計				277,375	算出数量 10.000 本
	単価		本		27,738	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00031	樹木伐採 チェーンソー伐採		本		10,000	歩A 当たり算出
	幹周60cm以上90cm未満					
S02115	造園工	1.750	人	23,730	41,528	S単 260号
S02115	普通作業員	3.370	人	23,205	78,201	S単 28号
C00023	チェーンソー運転	0.890	日	30,149	26,833	C単 4号
	合計				146,562	算出数量 10.000 本
	単価		本		14,656	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00033	樹木伐根 機械伐根		本		10,000	歩A 当たり算出
	幹周90cm以上120cm未満					
S02115	普通作業員	10.700	人	23,205	248,294	S単 23号
C00023	チェーンソー運転	1.600	日	30,149	48,238	C単 4号
S16001	フレンソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 4.9t吊,	11.800	時間	10,594	125,009	S単 264号
	合計				421,541	算出数量 10.000 本
	単価		本		42,154	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00034	樹木伐根 機械伐根		本		10,000	歩A 当たり算出
	幹周60cm以上90cm未満					
S02115	普通作業員	4.300	人	23,205	99,782	S単 23号
C00023	チェーンソー運転	0.650	日	30,149	19,597	C単 4号
S16001	フレンソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 4.9t吊,	4.760	時間	10,594	50,427	S単 264号
	合計				169,806	算出数量 10.000 本
	単価		本		16,981	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T01001	土質改良		m3		160,000	歩A 当たり算出
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	1.380	日	24,000	33,120	S単 282号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	27,510	27,510	S単 22号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,205	23,205	S単 23号
	合計				83,835	算出数量 160.000 m3
	単価		m3		524	
	*** 丁単 - 38号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)				
工事別工事名		新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T02006	基礎ブロック		個		10,000	歩A 当たり算出
	1型 180×450					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,875	2,888	S単 24号
S02115	普通作業員	0.480	人	23,205	11,138	S単 23号
S02116	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450,,	10.000	個	610	6,100	S単 274号
	合計				20,126	算出数量 10.000 個
	単 価		個		2,013	
	*** T単 - 39号 ***					
T05005	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付		個		10,000	歩A 当たり算出
	フクレンクレーン50t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S16004	フクレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フクレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	2.000	日	97,800	195,600	S単 139号
Y00004	雑品	0.010		654,765	6,548	
	合計				661,313	算出数量 10.000 個
	単 価		個		66,131	
	*** T単 - 40号 ***					
T05006	水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付		個		10,000	歩A 当たり算出
	フクレンクレーン50t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S02115	左官	2.080	人	27,720	57,658	S単 21号
S16004	フクレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フクレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り	2.000	日	97,800	195,600	S単 139号
Y00004	雑品	0.010		712,423	7,124	
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	61.880	袋	4,000	247,520	S単 31号
	合計				967,067	算出数量 10.000 個
	単 価		個		96,707	
	*** T単 - 41号 ***					
T05007	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付		個		10,000	歩A 当たり算出
	トラックレーン100t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り	2.000	日	211,000	422,000	S単 137号
Y00004	雑品	0.010		881,165	8,812	
	合計				889,977	算出数量 10.000 個
	単 価		個		88,998	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 42号 ***					
T05008	水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付		個		10,000	歩A 当たり算出
S02115	トラック-ン100t吊 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,875	57,750	S単 19号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,670	53,340	S単 20号
S02115	左官	15.000	人	23,205	348,075	S単 18号
S02115	左官	2.080	人	27,720	57,658	S単 21号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒]					
Y00004	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り 雑品	2.000	日	211,000	422,000	S単 137号
S02116	SSモルタル 15kg/袋,,	61.880	袋	4,000	247,520	S単 31号
	合計				1,195,731	算出数量 10,000 個
	単価		個		119,573	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T18302	ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	150.商用電力,作業時 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.200	日	572	686	S単 271号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	51.392	kWh	17	874	S単 276号
S02116	軽油 ハトル給油,,	22.000	L	138	3,036	S単 98号
S02115	特殊作業員	0.140	人	26,670	3,734	S単 25号
Y00004	雑品	0.030		8,330	250	
	合計				8,580	算出数量 1,000 日
	単価		日		8,580	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	新木津用水路春日井高山工区(その2)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	基礎ブロック設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	2型,650×650×450					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	0.104	日	9,700	1,009	S単 6号
S02115	運転手(特殊)	0.080	人	27,510	2,201	S単 22号
S02115	普通作業員	0.069	人	23,205	1,601	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	28,875	837	S単 24号
S02115	特殊作業員	0.009	人	26,670	240	S単 25号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	0.958	L	138	132	S単 98号
	合計				6,020	算出数量 1,000 個
	単価		個		6,020	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	基礎ブロック設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	3型,600×600×450					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	0.104	日	9,700	1,009	S単 6号
S02115	運転手(特殊)	0.080	人	27,510	2,201	S単 22号
S02115	普通作業員	0.039	人	23,205	905	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.019	人	28,875	549	S単 24号
S02115	特殊作業員	0.009	人	26,670	240	S単 25号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	0.959	L	138	132	S単 98号
	合計				5,036	算出数量 1,000 個
	単価		個		5,036	
	*** C単 - 3号 ***					
C18101	工事中水ポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	308.000	kWh	16.73	5,153	
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程15m	2.800	日	500	1,400	S単 7号
	合計				6,553	算出数量 1,000 日
	単価		日		6,553	
	*** C単 - 4号 ***					
C00023	チェーンソー運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,670	26,670	S単 261号
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.200	L	149	1,520	
S16002	フェンソ[ガソリンエンジン] ,鋸長600mmエンジン排気量0.080L,交替制補正対象外	1.000	日	1,081	1,081	S単 265号
Y00004	雑品	0.030		29,271	878	
	合計				30,149	算出数量 1,000 日
	単価		日		30,149	