



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事

積 算 書

(当初)

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			495,920,000	
・工事原価			430,931,000	
純工事費			347,135,000	
・直接工事費			307,954,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	217,688,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	90,266,000	
・間接工事費			122,977,000	
・共通仮設費			39,181,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$313,051,000 \times ((6.690 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			25,639,000	
・運搬費	1.000	式	9,346,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	2,355,000	
・役務費	1.000	式	15,000	
・技術管理費	1.000	式	265,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,561,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$312,211,000 \times (0.500)$			1,561,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			83,796,000	
・現場管理費(率計上)				
$352,232,000 \times ((20.600 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			83,796,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	5,097,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$430,931,000 \times (13.940 \times 1.000 + 0.04)$			60,244,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,750,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			840,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				217,688,000	
・土工					
・ ・ 掘削工	1.000	式		45,677,000	
	1.000	式		1,125,000	
000001 掘削 1次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ	45	m3	2,595	116,775	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 2次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ	152	m3	1,269	192,888	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 2次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ	756	m3	1,079	815,724	歩A・単A B単 3号
合 計				1,125,387	
・ ・ 掘削工 開削シールド区間	1.000	式		42,563,000	
000004 掘進 礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ	18	m	693,040	12,474,720	歩A・単A B単 4号
000005 滑材及び裏込注入工	18	m	120,716	2,172,888	歩A・単A B単 5号
000006 機械器具損料	18	m	306,389	5,515,002	歩A・単A B単 6号
000007 掘進機材費	1	基	22,400,000	22,400,000	歩A・単A B単 7号
合 計				42,562,610	
・ ・ 埋戻工					
	1.000	式		786,000	
000008 埋戻 1次施工,構造物～50cmまで	82	m3	3,428	281,096	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻 2次施工,構造物～50cmまで	15	m3	3,428	51,420	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻 1次施工,B<1.0m	53	m3	3,428	181,684	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 2次施工,B<1.0m	15	m3	3,428	51,420	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 1次施工,B 4.0m	153	m3	1,440	220,320	歩A・単A B単 12号
合 計				785,940	
・ ・ 整形仕上げ工					
	1.000	式		124,000	
000013 基面整正	214	m ²	480	102,720	歩A・単A B単 13号
000014 人力荒仕上げ	73	m ²	288	21,024	歩A・単A B単 14号
合 計				123,744	
・ ・ その他 開削シールド区間	1.000	式		1,079,000	
000015 特許使用料	1.000	式	1,079,000	1,079,000	歩A・単A B単 15号
合 計				1,079,000	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		2,673,000	
・ ・ 構造物撤去工					
	1.000	式		2,062,000	
000016 水路コンクリート切断 t=25cm	14	m	3,206	44,884	歩A・単A B単 16号
000017 水路コンクリート切断 t=35cm,ウォールソーイング	10	m	49,100	491,000	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊し 機械施工,無筋構造物	50	m3	11,050	552,500	歩A・単A B単 18号
000019 コンクリート構造物取壊し 機械施工,有筋構造物	13	m3	19,730	256,490	歩A・単A B単 19号
000020 アスカーブ撤去	105	m	146	15,330	歩A・単A B単 20号
000021 ガードレール撤去 再利用,Gr-C-4E	13	m	1,357	17,641	歩A・単A B単 21号
000022 ネットフェンス撤去 H=1.0m	115	m	910	104,650	歩A・単A B単 22号
000023 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	50	m3	6,935	346,750	歩A・単A B単 23号
000024 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	13	m3	9,741	126,633	歩A・単A B単 24号

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井浜田岩野工区その1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000025 殻運搬・処理 アスファルト殻	2.2	m3	9,627	21,179	歩A・単A B単 25号
000026 汚泥運搬・処理 処分費	0.5	m3	25,000	12,500	歩A・単A B単 26号
000027 汚泥運搬・処理 運搬費	1	回	24,000	24,000	歩A・単A B単 27号
000028 廃プラスチック運搬・処理 処分費	1.2	m3	20,000	24,000	歩A・単A B単 28号
000029 廃プラスチック運搬・処理 運搬費	1	回	24,000	24,000	歩A・単A B単 29号
合 計				2,061,557	
・・構造物撤去工 開削シールド区間	1.000	式		611,000	
000030 コンクリート構造物取壊し 機械施工,無筋構造物	34	m3	11,050	375,700	歩A・単A B単 30号
000031 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	34	m3	6,935	235,790	歩A・単A B単 31号
合 計				611,490	
・水路工	1.000	式		168,849,000	
・・プレキャストL形水路工	1.000	式		41,562,000	
000032 基礎コンクリート 18-8-25	29	m3	22,030	638,870	歩A・単A B単 32号
000033 型枠 基礎コンクリート	10	m ²	10,100	101,000	歩A・単A B単 33号
000034 底版コンクリート 21-12-25	18	m3	22,670	408,060	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋 底版コンクリート,D13	0.430	ton	177,590	76,364	歩A・単A B単 35号
000036 プレキャストL形水路	18.0	m	2,204,139	39,674,502	歩A・単A B単 36号
000037 止水板 塩化ビニル製,CF300×7mm	3.4	m	4,490	15,266	歩A・単A B単 37号
000038 反応接着型止水材 ブチルゴム製,15×30	36.1	m	2,570	92,777	歩A・単A B単 38号
000039 水膨張性止水材 加硫ゴム,15×20	39.0	m	3,282	127,998	歩A・単A B単 39号
000040 水膨張性止水材 加硫ゴム,V型,15×14	136.4	m	2,676	365,006	歩A・単A B単 40号
000041 伸縮目地 ゴム発泡体,t=10	16	m ²	3,746	59,936	歩A・単A B単 41号
000042 シール材 20×20	3.4	m	625	2,125	歩A・単A B単 42号
合 計				41,561,904	
・・プレキャストU形水路工 開削シールド区間	1.000	式		124,820,000	
000043 プレキャストU形水路	19.0	m	6,569,474	124,820,006	歩A・単A B単 43号
合 計				124,820,006	
・・目地モルタル工 開削シールド区間	1.000	式		1,942,000	
000044 目地工	465.1	m	2,776	1,291,118	歩A・単A B単 44号
000045 モルタル工	114	個	3,748	427,272	歩A・単A B単 45号
000046 水膨張性止水材 加硫ゴム,15×20	41.7	m	3,282	136,859	歩A・単A B単 46号
000047 伸縮目地 ゴム発泡体,t=10	16	m ²	3,746	59,936	歩A・単A B単 47号
000048 シール材 20×20	3.4	m	625	2,125	歩A・単A B単 48号
000049 シール材 20×22	39.0	m	625	24,375	歩A・単A B単 49号
合 計				1,941,685	
・・空伏工 開削シールド区間	1.000	式		145,000	
000050 空伏工 発達立坑部	0.5	m	145,211	72,606	歩A・単A B単 50号
000051 空伏工 到達立坑部	0.5	m	145,211	72,606	歩A・単A B単 51号

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				90,266,000	
・仮設工	1.000	式		90,266,000	
・・薬液注入工	1.000	式		21,233,000	
000064 薬液注入工(注入施設据付・解体)	1	現場	722,786	722,786	歩A・単A B単 64号
000065 薬液注入工(二重管ストレーナー工法) 30°以内	130	本	72,760	9,458,800	歩A・単A B単 65号
000066 薬液注入工(二重管ストレーナー工法) 30°以上	144	本	76,743	11,050,992	歩A・単A B単 66号
合 計				21,232,578	
・・仮設水路工 上流側	1.000	式		176,000	
000067 高密度ポリエチレン管：上流仮締切 設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造	16.0	m	6,836	109,376	歩A・単A B単 67号
000068 高密度ポリエチレン管積込・荷卸	16.0	m	629	10,064	歩A・単A B単 68号
000069 高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート	3	個	19,000	57,000	歩A・単A B単 69号
合 計				176,440	
・・仮設水路工 下流側	1.000	式		647,000	
000070 高密度ポリエチレン管：下流仮締切 設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造	17.0	m	6,836	116,212	歩A・単A B単 70号
000071 高密度ポリエチレン管：下流仮締切(水路内進入路) 設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造	38.0	m	6,836	259,768	歩A・単A B単 71号
000072 高密度ポリエチレン管積込・荷卸	38.0	m	629	23,902	歩A・単A B単 72号
000073 高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート	13	個	19,000	247,000	歩A・単A B単 73号
合 計				646,882	
・・仮締切工 上流側	1.000	式		1,069,000	
000074 大型土のう 製作～設置～撤去	73	袋	8,070	589,110	歩A・単A B単 74号
000075 盛土	196	m3	2,447	479,612	歩A・単A B単 75号
合 計				1,068,722	
・・仮締切工 下流側	1.000	式		2,294,000	
000076 大型土のう 製作～設置～移設	20	袋	8,345	166,900	歩A・単A B単 76号
000077 大型土のう 撤去	10	袋	1,428	14,280	歩A・単A B単 77号
000078 盛土	281	m3	2,447	687,607	歩A・単A B単 78号
000079 盛土(水路内進入路部)	503	m3	2,447	1,230,841	歩A・単A B単 79号
000080 敷鉄板 設置～賃料～撤去,t=22	262	m ²	743	194,666	歩A・単A B単 80号
合 計				2,294,294	
・・仮設土留工 上流側	1.000	式		11,505,000	
000081 油圧式杭圧入機(硬質地盤クリア工法)据付・解体 【圧入】到達立坑(下流),左右岸	2	回	452,630	905,260	歩A・単A B単 81号
000082 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 【引抜】到達立坑(下流)	1	回	62,249	62,249	歩A・単A B単 82号
000083 鋼矢板 到達立坑(下流),設置,型,L=11.0m(賃料)	20	枚	137,109	2,742,180	歩A・単A B単 83号
000084 鋼矢板 到達立坑(下流),設置,型,L=11.0m(購入:存置)	4	枚	272,218	1,088,872	歩A・単A B単 84号
000085 鋼矢板 左右岸,設置,型,L=11.0m(購入:存置)	9	枚	272,218	2,449,962	歩A・単A B単 85号
000086 鋼矢板 左右岸,設置,型,L=12.0m切断(賃与品:存置)	33	枚	123,001	4,059,033	歩A・単A B単 86号
000087 鋼矢板 撤去,型,L=11.0m	20	枚	9,866	197,320	歩A・単A B単 87号
合 計				11,504,876	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮設土留工 下流側	1.000	式		27,373,000	
000088 油圧式杭圧入機 (硬質地盤クリア工法) 据付・解体 【圧入】発進立坑 (上下流), 左右岸	4	回	452,630	1,810,520	歩A・単A B単 88号
000089 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 【引抜】発進立坑 (上下流), 左右岸	4	回	62,249	248,996	歩A・単A B単 89号
000090 鋼矢板 発進立坑 (上流), 設置, 型, L=12.5m (賃料)	24	枚	136,917	3,286,008	歩A・単A B単 90号
000091 鋼矢板 発進立坑 (下流), 設置, 型, L=12.5m (賃料)	24	枚	137,944	3,310,656	歩A・単A B単 91号
000092 鋼矢板 左右岸, 設置, 型, L=12.5m (賃料)	46	枚	142,908	6,573,768	歩A・単A B単 92号
000093 鋼矢板 左右岸, 設置, 型, L=12.0m (賃料)	48	枚	142,055	6,818,640	歩A・単A B単 93号
000094 鋼矢板 左右岸, 設置, 型, L=12.0m (賃与品: 存置)	24	枚	121,558	2,917,392	歩A・単A B単 94号
000095 鋼矢板 撤去, 型, L=12.0m	142	枚	9,866	1,400,972	歩A・単A B単 95号
000096 頭部溶接 頭部50cm	47	m	4,816	226,352	歩A・単A B単 96号
000097 鋼矢板切断 頭部50cm	38	m	3,607	137,066	歩A・単A B単 97号
000098 鋼矢板 頭部50cm (不足弁償金)	94	枚	6,840	642,960	歩A・単A B単 98号
合 計				27,373,330	
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		1,977,000	
000099 工事用水中ポンプ 常時排水, φ150×2	1	箇所	1,397,420	1,397,420	歩A・単A B単 99号
000100 排水ホース 設置・撤去, φ150	140.0	m	1,638	229,320	歩A・単A B単 100号
000101 排水ホース 損料, φ150	140.0	m	2,503	350,420	歩A・単A B単 101号
合 計				1,977,160	
・ ・ 仮設備工 開削シールド工法	1.000	式		20,518,000	
000102 基礎工 発進部	1	箇所	693,995	693,995	歩A・単A B単 102号
000103 基礎工 到達部	1	箇所	640,155	640,155	歩A・単A B単 103号
000104 支圧壁工 発進部 (設置・撤去)	1	箇所	4,364,548	4,364,548	歩A・単A B単 104号
000105 坑口工 発進部	1	箇所	991,611	991,611	歩A・単A B単 105号
000106 坑口工 到達部	1	箇所	779,020	779,020	歩A・単A B単 106号
000107 開削シールド機組立据付工 発進部	1	箇所	1,425,488	1,425,488	歩A・単A B単 107号
000108 開削シールド機解体撤去工 到達部	1	箇所	1,425,488	1,425,488	歩A・単A B単 108号
000109 開削シールド機受台工 発進部 (設置・撤去)	1	箇所	2,400,054	2,400,054	歩A・単A B単 109号
000110 油圧機器工 (元押し設備) 発進部 (設置・撤去)	1	箇所	530,274	530,274	歩A・単A B単 110号
000111 油圧機器工 (シールド機) 発進部 (設置)、到達部 (撤去)	1	箇所	530,274	530,274	歩A・単A B単 111号
000112 鏡切り工 発進部	1	箇所	187,331	187,331	歩A・単A B単 112号
000113 鏡切り工 到達部	1	箇所	187,331	187,331	歩A・単A B単 113号
000114 押切ストラット工 発進部 (設置・撤去)	1	箇所	6,362,661	6,362,661	歩A・単A B単 114号
合 計				20,518,230	
・ ・ 水替工	1.000	式		481,000	
000115 工事用水中ポンプ 作業時排水, φ50	1	箇所	480,771	480,771	歩A・単A B単 115号
合 計				480,771	
・ ・ 電力設備工	1.000	式		300,000	
000116 受電設備	1	式	217,059	217,059	歩A・単A B単 116号

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	1次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m3	2,595		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	2次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m3	1,269		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 床掘					
	2次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m3	1,079		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘進					
	礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m	693,040		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 滑材及び裏込注入工					
			m	120,716		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 機械器具損料					
			m	306,389		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 掘進機材費					
			基	22,400,000		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻					
	1次施工,構造物~50cmまで		m3	3,428		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻					
	2次施工,構造物~50cmまで		m3	3,428		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 埋戻					
	1次施工,B<1.0m		m3	3,428		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻					
	2次施工,B<1.0m		m3	3,428		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 埋戻					
	1次施工,B 4.0m		m3	1,440		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 基面整正					
			m ²	480		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	288		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 特許使用料					
			式	1,079,000		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 水路コンクリート切断					
	t=25cm		m	3,206		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 水路コンクリート切断					
	t=35cm,ウォールソーイング		m	49,100		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し					
	機械施工,無筋構造物		m3	11,050		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊し					
	機械施工,有筋構造物		m3	19,730		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** アスカーブ撤去					
			m	146		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ガードレール撤去					
	再利用,Gr-C-4E		m	1,357		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ネットフェンス撤去					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H=1.0m * * * B 単 - 23号 * * *		m	910		歩A・単A
000023	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 * * * B 単 - 24号 * * *		m ³	6,935		歩A・単A
000024	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻 * * * B 単 - 25号 * * *		m ³	9,741		歩A・単A
000025	殻運搬・処理					
	アスファルト殻 * * * B 単 - 26号 * * *		m ³	9,627		歩A・単A
000026	汚泥運搬・処理					
	処分費 * * * B 単 - 27号 * * *		m ³	25,000		歩A・単A
000027	汚泥運搬・処理					
	運搬費 * * * B 単 - 28号 * * *		回	24,000		歩A・単A
000028	廃プラスチック運搬・処理					
	処分費 * * * B 単 - 29号 * * *		m ³	20,000		歩A・単A
000029	廃プラスチック運搬・処理					
	運搬費 * * * B 単 - 30号 * * *		回	24,000		歩A・単A
000030	コンクリート構造物取壊し					
	機械施工,無筋構造物 * * * B 単 - 31号 * * *		m ³	11,050		歩A・単A
000031	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 * * * B 単 - 32号 * * *		m ³	6,935		歩A・単A
000032	基礎コンクリート					
	18-8-25 * * * B 単 - 33号 * * *		m ³	22,030		歩A・単A
000033	型枠					
	基礎コンクリート * * * B 単 - 34号 * * *		m ²	10,100		歩A・単A
000034	底版コンクリート					
	21-12-25 * * * B 単 - 35号 * * *		m ³	22,670		歩A・単A
000035	鉄筋					
	底版コンクリート,D13 * * * B 単 - 36号 * * *		ton	177,590		歩A・単A
000036	プレキャストL形水路					
	* * * B 単 - 37号 * * *		m	2,204,139		歩A・単A
000037	止水板					
	塩化ビニル製,CF300×7mm * * * B 単 - 38号 * * *		m	4,490		歩A・単A
000038	反応接着型止水材					
	ﾌﾟﾘﾝｸﾞ製,15×30 * * * B 単 - 39号 * * *		m	2,570		歩A・単A
000039	水膨張性止水材					
	加硫ゴム,15×20 * * * B 単 - 40号 * * *		m	3,282		歩A・単A
000040	水膨張性止水材					
	加硫ゴム,V型,15×14 * * * B 単 - 41号 * * *		m	2,676		歩A・単A
000041	伸縮目地					
	ゴム発泡体,t=10 * * * B 単 - 42号 * * *		m ²	3,746		歩A・単A
000042	シール材					
	20×20 * * * B 単 - 43号 * * *		m	625		歩A・単A
000043	プレキャストU形水路					
			m	6,569,474		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 目地工					
			m	2,776		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** モルタル工					
			個	3,748		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 水膨張性止水材					
	加硫ゴム,15×20		m	3,282		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体,t=10		m ²	3,746		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** シール材					
	20×20		m	625		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** シール材					
	20×22		m	625		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 空伏工					
	発進立坑部		m	145,211		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 空伏工					
	到達立坑部		m	145,211		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** ウィーブホール(L形水路底板)					
	φ75×L200,目皿付き		箇所	2,712		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** サイドドレーン					
	暗渠排水材,全透水性,平面系,B300×t30		m	1,879		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** アンダードレーン					
	350×400,単粒度砕石4号		m	5,063		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 吸出し防止材					
	t=10		m ²	1,015		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ75		m	1,818		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ75,チーズ		個	1,100		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ100×75,チーズ		個	2,190		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ100,キャップ		個	907		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** コンクリート					
	18-8-25		m ³	31,620		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** コンクリート					
	18-8-25		m ³	31,620		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 大型土のう					
	設置,仮締切より流用		袋	1,703		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ガードレール復旧					
	再利用,Gr-C-4E		m	3,706		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 薬液注入工(注入施設据付・解体)					
			現場	722,786		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 薬液注入工(二重管ストレーナー工法)					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	30°以内 *** B単 - 66号 ***		本	72,760		歩A・単A
000066	薬液注入工(二重管ストレナー工法)					
	30°以上 *** B単 - 67号 ***		本	76,743		歩A・単A
000067	高密度ポリエチレン管：上流仮締切					
	設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造 *** B単 - 68号 ***		m	6,836		歩A・単A
000068	高密度ポリエチレン管積込・荷卸					
			m	629		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 高密度ポリエチレン管継手消耗品					
	φ1100,パッキン・クリアシート *** B単 - 70号 ***		個	19,000		歩A・単A
000070	高密度ポリエチレン管：下流仮締切					
	設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造 *** B単 - 71号 ***		m	6,836		歩A・単A
000071	高密度ポリエチレン管：下流仮締切(水路内進入路)					
	設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造 *** B単 - 72号 ***		m	6,836		歩A・単A
000072	高密度ポリエチレン管積込・荷卸					
			m	629		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 高密度ポリエチレン管継手消耗品					
	φ1100,パッキン・クリアシート *** B単 - 74号 ***		個	19,000		歩A・単A
000074	大型土のう					
	製作～設置～撤去 *** B単 - 75号 ***		袋	8,070		歩A・単A
000075	盛土					
			m3	2,447		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 大型土のう					
	製作～設置～移設 *** B単 - 77号 ***		袋	8,345		歩A・単A
000077	大型土のう					
	撤去 *** B単 - 78号 ***		袋	1,428		歩A・単A
000078	盛土					
			m3	2,447		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 盛土(水路内進入路部)					
			m3	2,447		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去,t=22 *** B単 - 81号 ***		m ²	743		歩A・単A
000081	油圧式杭圧入機(硬質地盤クリア工法)据付・解体					
	【圧入】到達立坑(下流),左右岸 *** B単 - 82号 ***		回	452,630		歩A・単A
000082	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	【引抜】到達立坑(下流) *** B単 - 83号 ***		回	62,249		歩A・単A
000083	鋼矢板					
	到達立坑(下流),設置,型,L=11.0m(賃料) *** B単 - 84号 ***		枚	137,109		歩A・単A
000084	鋼矢板					
	到達立坑(下流),設置,型,L=11.0m(購入:存置) *** B単 - 85号 ***		枚	272,218		歩A・単A
000085	鋼矢板					
	左右岸,設置,型,L=11.0m(購入:存置) *** B単 - 86号 ***		枚	272,218		歩A・単A
000086	鋼矢板					
	左右岸,設置,型,L=12.0m切断(貸与品:存置)		枚	123,001		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 鋼矢板					
	撤去, 型, L=11.0m		枚	9,866		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 油圧式杭圧入機(硬質地盤クリア工法)据付・解体					
	【圧入】発進立坑(上下流), 左右岸		回	452,630		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	【引抜】発進立坑(上下流), 左右岸		回	62,249		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 鋼矢板					
	発進立坑(上流), 設置, 型, L=12.5m(賃料)		枚	136,917		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 鋼矢板					
	発進立坑(下流), 設置, 型, L=12.5m(賃料)		枚	137,944		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 鋼矢板					
	左右岸, 設置, 型, L=12.5m(賃料)		枚	142,908		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 鋼矢板					
	左右岸, 設置, 型, L=12.0m(賃料)		枚	142,055		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 鋼矢板					
	左右岸, 設置, 型, L=12.0m(貸与品: 存置)		枚	121,558		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 鋼矢板					
	撤去, 型, L=12.0m		枚	9,866		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 頭部溶接					
	頭部50cm		m	4,816		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 鋼矢板切断					
	頭部50cm		m	3,607		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 鋼矢板					
	頭部50cm(不足弁償金)		枚	6,840		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 工事用水中ポンプ					
	常時排水, φ150×2		箇所	1,397,420		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 排水ホース					
	設置・撤去, φ150		m	1,638		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 排水ホース					
	損料, φ150		m	2,503		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 基礎工					
	発進部		箇所	693,995		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 基礎工					
	到達部		箇所	640,155		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 支圧壁工					
	発進部(設置・撤去)		箇所	4,364,548		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 坑口工					
	発進部		箇所	991,611		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 坑口工					
	到達部		箇所	779,020		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 開削シールド機組立据付工					
	発進部		箇所	1,425,488		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 開削シールド機解体撤去工					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	到達部		箇所	1,425,488		歩A・単A
	*** B単 - 109号 ***					
000109	開削シールド機受台工					
	発進部(設置・撤去)		箇所	2,400,054		歩A・単A
	*** B単 - 110号 ***					
000110	油圧機器工(元押し設備)					
	発進部(設置・撤去)		箇所	530,274		歩A・単A
	*** B単 - 111号 ***					
000111	油圧機器工(シールド機)					
	発進部(設置)、到達部(撤去)		箇所	530,274		歩A・単A
	*** B単 - 112号 ***					
000112	鏡切り工					
	発進部		箇所	187,331		歩A・単A
	*** B単 - 113号 ***					
000113	鏡切り工					
	到達部		箇所	187,331		歩A・単A
	*** B単 - 114号 ***					
000114	押切ストラット工					
	発進部(設置・撤去)		箇所	6,362,661		歩A・単A
	*** B単 - 115号 ***					
000115	工用水中ポンプ					
	作業時排水,φ50		箇所	480,771		歩A・単A
	*** B単 - 116号 ***					
000116	受電設備					
			式	217,059		歩A・単A
	*** B単 - 117号 ***					
000117	分電設備					
			式	83,349		歩A・単A
	*** B単 - 118号 ***					
000118	交通誘導警備員					
			人	16,524		歩A・単A
	*** B単 - 119号 ***					
000119	分解・組立・運搬					
	トラッククレーン100t吊		式	1,726,490		歩A・単A
	*** B単 - 120号 ***					
000120	特殊建設機械輸送					
	油圧式圧入引抜機[硬質地盤専用排3],往復		式	164,338		歩A・単A
	*** B単 - 121号 ***					
000121	仮設材輸送					
	敷鉄板,往復		ton	10,200		歩A・単A
	*** B単 - 122号 ***					
000122	仮設材輸送					
	鋼矢板(賃料),往復		ton	11,700		歩A・単A
	*** B単 - 123号 ***					
000123	仮設材輸送					
	鋼矢板(貸与品),往		ton	5,850		歩A・単A
	*** B単 - 124号 ***					
000124	発生品運搬					
	ネットフェンス		ton	2,864		歩A・単A
	*** B単 - 125号 ***					
000125	発生品輸送					
	鋼矢板(頭部50cm)		ton	5,850		歩A・単A
	*** B単 - 126号 ***					
000126	発生品輸送					
	鋼材(支圧壁)		ton	5,850		歩A・単A
	*** B単 - 127号 ***					
000127	発生品輸送					
	鋼材(受台)		ton	5,850		歩A・単A
	*** B単 - 128号 ***					
000128	発生品輸送					
	鋼材(押切ストラット)		ton	5,850		歩A・単A
	*** B単 - 129号 ***					
000129	官貸品運搬					
	高密度ポリエチレン管φ1100,往復		ton	1,718		歩A・単A

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	掘削 1次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	100.000	m3	1,234	123,400	S単 190号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	1,214	121,400	S単 195号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	100.000	m3	147.1	14,710	S単 200号
	合 計				259,510	
	単 価				2,595	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	掘削 2次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,有り,5,000m3未満, -, -, -	100.000	m3	544.2	54,420	S単 191号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	577.7	57,770	S単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	100.000	m3	147.1	14,710	S単 200号
	合 計				126,900	
	単 価				1,269	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	床掘 2次施工,礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし	100.000	m3	354.4	35,440	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	577.7	57,770	S単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	100.000	m3	147.1	14,710	S単 200号
	合 計				107,920	
	単 価				1,079	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	掘進 礫質土及び砂質土,四ツ家町仮置場へ		m		18.000	歩A 当たり算出
T60011	平均切羽作業工	18.000	m	168,428	3,031,704	T単 24号
T60021	平均坑内作業工	18.000	m	127,143	2,288,574	T単 25号
T60031	平均坑外作業工	18.000	m	348,490	6,272,820	T単 26号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	387.000	m3	2,131	824,697	S単 197号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	387.000	m3	147.1	56,928	S単 200号
	合 計				12,474,723	
	単 価				693,040	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	滑材及び裏込注入工		m		18.000	歩A 当たり算出
T60041	注入機材工 設置・撤去	1.000	回	266,671	266,671	T単 27号
T60051	注入機材費	18.000	m	36,231	652,158	T単 28号
S02116	滑材 一体型(減摩剤),,,	7.600	m3	58,000	440,800	S単 70号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T60061	裏込注入工	3.000	日	154,020	462,060	T単 29号
T60062	裏込注入材料費	12.100	m3	29,025	351,203	T単 30号
	合 計				2,172,892	
	単 価				120,716	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	機械器具損料		m		18.000 m	歩A 当たり算出
T60071	機械器具損料(1) 油圧機器	18.000	m	206,198	3,711,564	T単 31号
T60081	機械器具損料(2) 重機	18.000	m	57,826	1,040,868	T単 32号
T60091	機械器具損料(3) 燃料(重機)	18.000	m	42,365	762,570	T単 33号
	合 計				5,515,002	
	単 価				306,389	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	掘進機材費		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02111	開削シールド機(損料)	1.000	基	15,300,000	15,300,000	S単 44号
S02116	開削シールド機(購入品) ボルトナット、ブレス・ゴム等、	1.000	基	1,200,000	1,200,000	S単 73号
S02111	ブレスパー・ストラット(損料)	1.000	基	5,400,000	5,400,000	S単 45号
S02116	ブレスパー・ストラット(購入品) ブレス・ゴム等、	1.000	基	500,000	500,000	S単 74号
	合 計				22,400,000	
	単 価				22,400,000	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 1次施工,構造物～50cmまで		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	100.000	m3	2,252	225,200	S単 1号
	合 計				342,783	
	単 価				3,428	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻 2次施工,構造物～50cmまで		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	100.000	m3	2,252	225,200	S単 1号
	合 計				342,783	
	単 価				3,428	
	*** B単 - 10号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000010	埋戻 1 次施工, B < 1.0m		m3		100.000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1/3 斜山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S 単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	100.000	m3	2,252	225,200	S 単 1号
	合 計				342,783	
	単 価				3,428	
	*** B 単 - 11号 ***					
000011	埋戻 2 次施工, B < 1.0m		m3		100.000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1/3 斜山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S 単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	100.000	m3	2,252	225,200	S 単 1号
	合 計				342,783	
	単 価				3,428	
	*** B 単 - 12号 ***					
000012	埋戻 1 次施工, B 4.0m		m3		100.000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1/3 斜山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S 単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	100.000	m3	264.3	26,430	S 単 198号
	合 計				144,013	
	単 価				1,440	
	*** B 単 - 13号 ***					
000013	基面整正		m ²		1.000	歩 A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	479.5	480	S 単 199号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	人力荒仕上げ		m ²		1.000	歩 A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	288	288	S 単 2号
	合 計				288	
	単 価				288	
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	特許使用料		式		1.000	歩 A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特許使用料 開削シールド工法,,	431.600	m3	2,500	1,079,000	S単 75号
	合 計				1,079,000	
	単 価				1,079,000	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	水路コンクリート切断 t=25cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1.000	m	3,206	3,206	S単 206号
	合 計				3,206	
	単 価				3,206	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	水路コンクリート切断 t=35cm,ウォールソーイング		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ウォールソーイング工法 t=35cm,,	1.000	m	49,100	49,100	S単 76号
	合 計				49,100	
	単 価				49,100	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	コンクリート構造物取壊し 機械施工,無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,050	11,050	S単 141号
	合 計				11,050	
	単 価				11,050	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート構造物取壊し 機械施工,有筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,730	19,730	S単 142号
	合 計				19,730	
	単 価				19,730	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	アスカープ撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	0.230	m ²	636.9	146	S単 205号
	合 計				146	
	単 価				146	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	ガードレール撤去 再利用,Gr-C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	1.000	m	1,357	1,357	S単 150号
	合 計				1,357	
	単 価				1,357	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	ネットフェンス撤去 H=1.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,構造物,廃棄,あり	1.000	m	830	830	S単 3号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t積2.9t吊	0.008	ton	9,981	80	S 単 137号
	合 計				910	
	単 価				910	
	*** B 単 - 23号 ***					
000023	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	4,400	4,400	S 単 132号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	S 単 201号
	合 計				6,935	
	単 価				6,935	
	*** B 単 - 24号 ***					
000024	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	6,600	6,600	S 単 133号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	3,141	3,141	S 単 202号
	合 計				9,741	
	単 価				9,741	
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	6,580	6,580	S 単 134号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,12.0km以下,	1.000	m3	3,047	3,047	S 単 203号
	合 計				9,627	
	単 価				9,627	
	*** B 単 - 26号 ***					
000026	汚泥運搬・処理 処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥・処分費	1.000	m3	25,000	25,000	S 単 135号
	合 計				25,000	
	単 価				25,000	
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	汚泥運搬・処理 運搬費		回		1,000	歩A 当たり算出
S02117	建設廃材 汚泥・運搬費	1.000	回	24,000	24,000	S 単 129号
	合 計				24,000	
	単 価				24,000	
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	廃プラスチック運搬・処理 処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック,処分費	1.000	m3	20,000	20,000	S 単 136号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 29号 ***					
000029	廃プラスチック運搬・処理					歩A
	運搬費		回		1,000	回 当たり算出
S02117	建設廃材					
	廃プラスチック, 運搬費	1.000	回	24,000	24,000	S単 130号
	合 計				24,000	
	単 価				24,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	コンクリート構造物取壊し					歩A
	機械施工, 無筋構造物		m3		1,000	m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	11,050	11,050	S単 141号
	合 計				11,050	
	単 価				11,050	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	殻運搬・処理					歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1,000	m3 当たり算出
S02123	建設廃材					
	コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	4,400	4,400	S単 132号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,	1.000	m3	2,535	2,535	S単 201号
	合 計				6,935	
	単 価				6,935	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	基礎コンクリート					歩A
	18-8-25		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,030	22,030	S単 210号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	型枠					歩A
	基礎コンクリート		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S単 214号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	底版コンクリート					歩A
	21-12-25		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	22,670	22,670	S単 211号
	合 計				22,670	
	単 価				22,670	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋					歩A
	底版コンクリート, D13		ton		1,000	ton 当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	177,590	177,590	S単 143号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				177,590	
	単 価				177,590	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	プレキャストL形水路		m		18,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	施工費 (L形)					
T05003	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付 トラック・100t吊	18.000	本	163,586	2,944,548	T単 6号
Y00001	施工費 (逆T形)					
T05004	水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付 トラック・100t吊	9.000	本	231,106	2,079,954	T単 7号
Y00001	材料費					
S02116	プレキャストL形水路 (H=3650) 標準,L=2000,タイプA-1φ50・連結金具付,突出鉄筋含む,,	18.000	本	1,320,000	23,760,000	S単 77号
S02116	プレキャストL形水路 (逆T形)ブロック,H=3300) 標準,L=2000,連結金具付,突出鉄筋含む,,	9.000	本	1,210,000	10,890,000	S単 78号
	合 計				39,674,502	
	単 価				2,204,139	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	止水板 塩化ビニル製,CF300×7mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m	4,490	4,490	S単 216号
	合 計				4,490	
	単 価				4,490	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	反応接着型止水材 ブリアル製,15×30		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (ゴム製),止水板各種 (ゴム製)	1.000	m	2,570	2,570	S単 217号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	水膨張性止水材 加硫ゴム,15×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (ゴム製),止水板各種 (ゴム製)	1.000	m	3,282	3,282	S単 218号
	合 計				3,282	
	単 価				3,282	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	水膨張性止水材 加硫ゴム,V型,15×14		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (ゴム製),止水板各種 (ゴム製)	1.000	m	2,676	2,676	S単 219号
	合 計				2,676	
	単 価				2,676	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	伸縮目地 ゴム発泡体,t=10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,746	3,746	S単 215号
	合 計				3,746	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,746	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	シール材 20×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T02030	シール材 20×20	1,000	m	625	625	T単 4号
	合 計				625	
	単 価				625	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	プレキャストU形水路		m		19,000 m	歩A 当たり算出
Y00001	材料費					
S02116	プレキャストU形水路(標準B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,	8,000	本	6,520,000	52,160,000	S単 80号
S02116	プレキャストU形水路(標準B2タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,	9,000	本	6,520,000	58,680,000	S単 81号
S02116	プレキャストU形水路(先頭B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,	1,000	本	6,990,000	6,990,000	S単 82号
S02116	プレキャストU形水路(最終B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,	1,000	本	6,990,000	6,990,000	S単 83号
	合 計				124,820,000	
	単 価				6,569,474	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	目地工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T50101	目地工	1,000	m	2,776	2,776	T単 21号
	合 計				2,776	
	単 価				2,776	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	モルタル工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
T50111	モルタル工	1,000	個	3,748	3,748	T単 22号
	合 計				3,748	
	単 価				3,748	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	水膨張性止水材 加硫ゴム,15×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1,000	m	3,282	3,282	S単 218号
	合 計				3,282	
	単 価				3,282	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	伸縮目地 ゴム発泡体,t=10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,746	3,746	S単 215号
	合 計				3,746	
	単 価				3,746	
	*** B単 - 48号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000048	シール材 20×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T02030	シール材 20×20	1.000	m	625	625	T単 4号
	合 計				625	
	単 価				625	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	シール材 20×22		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T02030	シール材 20×20	1.000	m	625	625	T単 4号
	合 計				625	
	単 価				625	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	空伏工 発進立坑部		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T50201	空伏工	1.000	m	145,211	145,211	T単 23号
	合 計				145,211	
	単 価				145,211	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	空伏工 到達立坑部		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T50201	空伏工	1.000	m	145,211	145,211	T単 23号
	合 計				145,211	
	単 価				145,211	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ウィーブホール (L形水路底版) φ75×L200,目皿付き		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,底版,75mm,...,φ75	1.000	箇所	2,712	2,712	S単 146号
	合 計				2,712	
	単 価				2,712	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	サイドドレーン 暗渠排水材,全透水性,平面系,B300×t30		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	0.300	m ²	6,264	1,879	S単 207号
	合 計				1,879	
	単 価				1,879	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	アンダードレーン 350×400,単粒度砕石4号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし	1.000	m	5,063	5,063	S単 147号
	合 計				5,063	
	単 価				5,063	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	吸出し防止材 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,015	1,015	S 単 208号
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B 単 - 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリフ付,4.0m管	1.000	m	1,818	1,818	S 単 148号
	合 計				1,818	
	単 価				1,818	
	*** B 単 - 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75,チーズ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,mm	1.000	個	1,100	1,100	S 単 87号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B 単 - 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100×75,チーズ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,mm	1.000	個	2,190	2,190	S 単 88号
	合 計				2,190	
	単 価				2,190	
	*** B 単 - 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100,キャップ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,mm	1.000	個	907	907	S 単 89号
	合 計				907	
	単 価				907	
	*** B 単 - 60号 ***					
000060	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	31,620	31,620	S 単 212号
	合 計				31,620	
	単 価				31,620	
	*** B 単 - 61号 ***					
000061	コンクリート 18-8-25		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	31,620	31,620	S 単 212号
	合 計				31,620	
	単 価				31,620	
	*** B 単 - 62号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000062	大型土のう 設置,仮締切より流用		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,パツク約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1,000	袋	1,703	1,703	S 単 163号
	合 計				1,703	
	単 価				1,703	
	*** B 単 - 63号 ***					
000063	ガードレール復旧 再利用,Gr-C-4E		m		1,000	歩A m 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1,000	m	3,706	3,706	S 単 149号
	合 計				3,706	
	単 価				3,706	
	*** B 単 - 64号 ***					
000064	薬液注入工(注入施設据付・解体)		現場		1,000	歩A 現場 当たり算出
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレナー工法,4セット,	1,000	現場	722,786	722,786	S 単 145号
	合 計				722,786	
	単 価				722,786	
	*** B 単 - 65号 ***					
000065	薬液注入工(二重管ストレナー工法) 30°以内		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S04033	薬液注入工(二重管ストレナー工法) 複相方式,4セット,500KL未満,1.273m,2.974m,0m,2.447m,705 L	1,000	本	72,760	72,760	S 単 144号
	合 計				72,760	
	単 価				72,760	
	*** B 単 - 66号 ***					
000066	薬液注入工(二重管ストレナー工法) 30°以上		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T03001	薬液注入工(二重管ストレナー工法)(30°以上) 複相方式,4セット,500KL未満,2.284m,1.681m,0m,	1,000	本	76,743	76,743	T 単 5号
	合 計				76,743	
	単 価				76,743	
	*** B 単 - 67号 ***					
000067	高密度ポリエチレン管:上流仮締切 設置~撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造		m		1,000	歩A m 当たり算出
T18401	高密度ポリエチレン管設置 φ1100mm	1,000	m	4,030	4,030	T 単 9号
T18402	高密度ポリエチレン管撤去 φ1100mm	1,000	m	2,806	2,806	T 単 10号
	合 計				6,836	
	単 価				6,836	
	*** B 単 - 68号 ***					
000068	高密度ポリエチレン管積込・荷卸		m		1,000	歩A m 当たり算出
S02200	資材積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]へ-ストラック4~4.5t積2.9t吊	0.063	ton	9,981	629	S 単 138号
	合 計				629	
	単 価				629	
	*** B 単 - 69号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000069	高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート,,	1.000	個	19,000	19,000	S単 95号
	合 計				19,000	
	単 価				19,000	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	高密度ポリエチレン管：下流仮締切 設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造		m		1,000	歩A 当たり算出
T18401	高密度ポリエチレン管設置 φ1100mm	1.000	m	4,030	4,030	T単 9号
T18402	高密度ポリエチレン管撤去 φ1100mm	1.000	m	2,806	2,806	T単 10号
	合 計				6,836	
	単 価				6,836	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	高密度ポリエチレン管：下流仮締切(水路内進入路) 設置～撤去,貸与品,φ1100,ダブル構造		m		1,000	歩A 当たり算出
T18401	高密度ポリエチレン管設置 φ1100mm	1.000	m	4,030	4,030	T単 9号
T18402	高密度ポリエチレン管撤去 φ1100mm	1.000	m	2,806	2,806	T単 10号
	合 計				6,836	
	単 価				6,836	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	高密度ポリエチレン管積込・荷卸		m		1,000	歩A 当たり算出
S02200	資材積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積2.9t吊	0.063	ton	9,981	629	S単 138号
	合 計				629	
	単 価				629	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート,,	1.000	個	19,000	19,000	S単 95号
	合 計				19,000	
	単 価				19,000	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	大型土のう 製作～設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	3,634	3,634	S単 164号
S18002	大型土のう工(積込み) 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	824	824	S単 165号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.833	m3	577.7	481	S単 196号
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,703	1,703	S単 163号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	824	824	S単 166号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.833	m3	577.7	481	S単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.833	m3	147.1	123	S単 200号
	合 計				8,070	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,070	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	264.3	26,430	S単 198号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	282.5	28,250	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	577.7	57,770	S単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	100.000	m3	147.1	14,710	S単 200号
	合 計				244,743	
	単 価				2,447	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	大型土のう 製作～設置～移設		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	3,634	3,634	S単 164号
S18002	大型土のう工(積込み) 撤去,バ'ッ'約,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	824	824	S単 165号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.833	m3	577.7	481	S単 196号
S18002	大型土のう工 設置,バ'ッ'約,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,703	1,703	S単 163号
S18002	大型土のう工 設置,バ'ッ'約,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,703	1,703	S単 163号
	合 計				8,345	
	単 価				8,345	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ'約,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	824	824	S単 166号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.833	m3	577.7	481	S単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.833	m3	147.1	123	S単 200号
	合 計				1,428	
	単 価				1,428	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S単 192号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	264.3	26,430	S単 198号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	282.5	28,250	S 単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	577.7	57,770	S 単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,--,なし	100.000	m3	147.1	14,710	S 単 200号
	合 計				244,743	
	単 価				2,447	
	*** B 単 - 79号 ***					
000079	盛土(水路内進入路部)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	577.7	64,125	S 単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	240.8	26,729	S 単 192号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	264.3	26,430	S 単 198号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	282.5	28,250	S 単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	577.7	57,770	S 単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,--,なし	100.000	m3	147.1	14,710	S 単 200号
	合 計				244,743	
	単 価				2,447	
	*** B 単 - 80号 ***					
000080	敷鉄板 設置～賃料～撤去,t=22		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし	1.000	m ²	743	743	S 単 172号
	合 計				743	
	単 価				743	
	*** B 単 - 81号 ***					
000081	油圧式杭圧入機(硬質地盤クリア工法)据付・解体 【圧入】到達立坑(下流),左右岸		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型・型・型),圧入	1.000	回	452,630	452,630	S 単 182号
	合 計				452,630	
	単 価				452,630	
	*** B 単 - 82号 ***					
000082	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 【引抜】到達立坑(下流)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き	1.000	回	62,249	62,249	S 単 178号
	合 計				62,249	
	単 価				62,249	
	*** B 単 - 83号 ***					
000083	鋼矢板 到達立坑(下流),設置,型,L=11.0m(賃料)		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.0,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S 単 179号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,101日,1回	0.837	ton	18,580	15,551	S 単 159号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				137,109	
	単 価				137,109	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	鋼矢板 到達立坑(下流),設置, 型,L=11.0m(購入:存置)		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.0,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 179号
S02116	鋼矢板(中古) 型,,	0.837	ton	180,000	150,660	S単 96号
	合 計				272,218	
	単 価				272,218	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	鋼矢板 左右岸,設置, 型,L=11.0m(購入:存置)		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.0,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 179号
S02116	鋼矢板(中古) 型,,	0.837	ton	180,000	150,660	S単 96号
	合 計				272,218	
	単 価				272,218	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	鋼矢板 左右岸,設置, 型,L=12.0m切断(貸与品:存置)		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.0,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 179号
S02104	ガス切断 13~17mm	0.400	m	3,607	1,443	S単 5号
	合 計				123,001	
	単 価				123,001	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	鋼矢板 撤去, 型,L=11.0m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	1.000	枚	9,866	9,866	S単 177号
	合 計				9,866	
	単 価				9,866	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	油圧式杭圧入機(硬質地盤クリア工法)据付・解体 【圧入】発達立坑(上下流),左右岸		回		1,000	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型・ 型・ 型),圧入	1.000	回	452,630	452,630	S単 182号
	合 計				452,630	
	単 価				452,630	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 【引抜】発達立坑(上下流),左右岸		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・ 型・ 型),引抜き	1.000	回	62,249	62,249	S単 178号
	合 計				62,249	
	単 価				62,249	
	*** B単 - 90号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000090	鋼矢板 発進立坑(上流),設置, 型,L=12.5m(賃料)		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.5,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 180号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,74日,1回	0.951	ton	16,150	15,359	S単 160号
	合 計				136,917	
	単 価				136,917	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	鋼矢板 発進立坑(下流),設置, 型,L=12.5m(賃料)		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.5,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 180号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,86日,1回	0.951	ton	17,230	16,386	S単 161号
	合 計				137,944	
	単 価				137,944	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	鋼矢板 左右岸,設置, 型,L=12.5m(賃料)		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.5,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 180号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,144日,1回	0.951	ton	22,450	21,350	S単 162号
	合 計				142,908	
	単 価				142,908	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	鋼矢板 左右岸,設置, 型,L=12.0m(賃料)		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,11.0,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 181号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,144日,1回	0.913	ton	22,450	20,497	S単 162号
	合 計				142,055	
	単 価				142,055	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	鋼矢板 左右岸,設置, 型,L=12.0m(貸与品:存置)		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,11.0,あり	1.000	枚	121,558	121,558	S単 181号
	合 計				121,558	
	単 価				121,558	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	鋼矢板 撤去, 型,L=12.0m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	1.000	枚	9,866	9,866	S単 177号
	合 計				9,866	
	単 価				9,866	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	頭部溶接 頭部50cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,16mm	1.000	m	4,816	4,816	S単 4号
	合 計				4,816	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,816	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	鋼矢板切断 頭部50cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1.000	m	3,607	3,607	S単 5号
	合 計				3,607	
	単 価				3,607	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	鋼矢板 頭部50cm (不足弁償金)		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	不足弁償金 (中古) 型,,	0.038	ton	180,000	6,840	S単 97号
	合 計				6,840	
	単 価				6,840	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	工事中水中ポンプ 常時排水, φ150×2		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	94,251	94,251	S単 167号
T18301	ポンプ運転 φ150×2台,商用電源,常時排水	119.000	日	10,951	1,303,169	T単 8号
	合 計				1,397,420	
	単 価				1,397,420	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	排水ホース 設置・撤去, φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T02020	排水ホース設置 φ150	1.000	m	1,092	1,092	T単 2号
T02021	排水ホース撤去 φ150	1.000	m	546	546	T単 3号
	合 計				1,638	
	単 価				1,638	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	排水ホース 損料, φ150		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ビニルサクションホース φ150,,	1.000	m	4,550	4,550	S単 98号
Y00002	損料	0.550		4,550	2,503	
	合 計				2,503	
	単 価				2,503	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	基礎工 発進部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クラッシャー C-40 40～0mm (JIS規格品)	88.000	m ²	1,975	173,800	S単 209号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	13.000	m3	22,030	286,390	S単 210号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	13.000	m3	11,050	143,650	S単 141号
S02123	建設廃材 コンクリート殻(無筋)	13.000	m3	4,400	57,200	S単 132号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,有り,14.4km以下,	13.000	m3	2,535	32,955	S単 201号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				693,995	
	単 価				693,995	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	基礎工 到達部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クラッシャー C-40 40-0mm(JIS規格品)	81.000	m ²	1,975	159,975	S単 209号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	12.000	m3	22,030	264,360	S単 210号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	12.000	m3	11,050	132,600	S単 141号
S02123	建設廃材 コンクリート殻(無筋)	12.000	m3	4,400	52,800	S単 132号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	12.000	m3	2,535	30,420	S単 201号
	合 計				640,155	
	単 価				640,155	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	支圧壁工 発進部(設置・撤去)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T50001	支圧壁工 設置・撤去	1.000	箇所	4,364,548	4,364,548	T単 11号
	合 計				4,364,548	
	単 価				4,364,548	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	坑口工 発進部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T50011	坑口工 発進部	1.000	箇所	991,611	991,611	T単 12号
	合 計				991,611	
	単 価				991,611	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	坑口工 到達部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T50021	坑口工 到達部	1.000	箇所	779,020	779,020	T単 13号
	合 計				779,020	
	単 価				779,020	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	開削シールド機組立据付工 発進部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T50031	開削シールド機組立据付工	1.000	箇所	1,425,488	1,425,488	T単 14号
	合 計				1,425,488	
	単 価				1,425,488	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	開削シールド機解体撤去工 到達部		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T50041	開削シールド機解体撤去工	1.000	箇所	1,425,488	1,425,488	T単 15号
	合 計				1,425,488	
	単 価				1,425,488	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 109号 ***					
000109	開削シールド機受台工 発進部(設置・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50051	開削シールド機受台工	1.000	箇所	2,400,054	2,400,054	T単 16号
	合 計				2,400,054	
	単 価				2,400,054	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	油圧機器工(元押し設備) 発進部(設置・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50061	油圧機器工	1.000	箇所	530,274	530,274	T単 17号
	合 計				530,274	
	単 価				530,274	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	油圧機器工(シールド機) 発進部(設置)、到達部(撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50061	油圧機器工	1.000	箇所	530,274	530,274	T単 17号
	合 計				530,274	
	単 価				530,274	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	鏡切り工 発進部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50071	鏡切り工 発進部	1.000	箇所	187,331	187,331	T単 18号
	合 計				187,331	
	単 価				187,331	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	鏡切り工 到達部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50081	鏡切り工 到達部	1.000	箇所	187,331	187,331	T単 19号
	合 計				187,331	
	単 価				187,331	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	押切ストラット工 発進部(設置・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T50091	押切ストラット工	1.000	箇所	6,362,661	6,362,661	T単 20号
	合 計				6,362,661	
	単 価				6,362,661	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	工事中水ポンプ 作業時排水,φ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,357	8,357	S単 168号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,025	10,025	S単 169号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	20,951	20,951	S単 171号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 124.作業時排水,0以上~6未満,商用電源,なし	1.000	箇所	441,438	441,438	S単 170号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				480,771	
	単 価				480,771	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	受電設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,119日	1.000	箇所	178,697	178,697	S単 173号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	38,362	38,362	S単 174号
	合 計				217,059	
	単 価				217,059	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	分電設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,119日	6.000	m	2,538	15,228	S単 175号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,119日	1.000	箇所	29,759	29,759	S単 176号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	38,362	38,362	S単 174号
	合 計				83,349	
	単 価				83,349	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,524	16,524	S単 69号
	合 計				16,524	
	単 価				16,524	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	分解・組立・運搬 トラッククレーン100t吊		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックン及びオールセクション,100 t吊以上120 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,726,490	1,726,490	S単 183号
	合 計				1,726,490	
	単 価				1,726,490	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	特殊建設機械輸送 油圧式圧入引抜機〔硬質地盤専用排3〕,往復		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械): 往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 184号
S16002	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式エイト・硬質地盤専用排3〕 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.051	日	219,000	11,169	S単 153号
S19002	輸送費(特殊機械): 復路 20t車以上30t車まで	1.000	台	71,000	71,000	S単 185号
S16002	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式エイト・硬質地盤専用排3〕 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.051	日	219,000	11,169	S単 153号
	合 計				164,338	
	単 価				164,338	
	*** B単 - 121号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000121	仮設材輸送 敷鉄板,往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 186号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	仮設材輸送 鋼矢板(賃料),往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	11,700	11,700	S単 187号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	仮設材輸送 鋼矢板(貸与品),往		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,850	5,850	S単 188号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	発生品運搬 ネットフェンス		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	資材運搬 トラック(クレーン装置付)ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり,運搬距離5.0km以下 ,片道	1.000	ton	2,864	2,864	S単 139号
	合 計				2,864	
	単 価				2,864	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	発生品輸送 鋼矢板(頭部50cm)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,850	5,850	S単 188号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	発生品輸送 鋼材(支圧壁)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,850	5,850	S単 188号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	発生品輸送 鋼材(受台)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,850	5,850	S 単 188号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B 単 - 128号 ***					
000128	発生品輸送 鋼材(押切ストラット)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,850	5,850	S 単 188号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B 単 - 129号 ***					
000129	官貨品運搬 高密度ポリエチレン管φ1100,往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	資材運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり,運搬距離1.5km以下,片道	1.000	ton	859	859	S 単 140号
S02200	資材運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり,運搬距離1.5km以下,片道	1.000	ton	859	859	S 単 140号
	合 計				1,718	
	単 価				1,718	
	*** B 単 - 130号 ***					
000130	開削シールド機輸送 往復		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	開削シールド機運搬費 往路,昼間単価,,	1.000	台	200,000	200,000	S 単 112号
S02116	開削シールド機運搬費 復路,昼間単価,,	1.000	台	200,000	200,000	S 単 113号
	合 計				400,000	
	単 価				400,000	
	*** B 単 - 131号 ***					
000131	開削シールド機積卸し 基地積込・荷下し		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02112	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,積込用	1.000	日	55,100	55,100	S 単 53号
S02112	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,荷下し用	1.000	日	55,100	55,100	S 単 54号
	合 計				110,200	
	単 価				110,200	
	*** B 単 - 132号 ***					
000132	仮設フェンス 設置,H=1.8m(存置)		m		124.200 m	歩A 当たり算出
T02011	ガードフェンス設置 H1.8×1.8	124.200	m	2,824	350,741	T 単 1号
S02116	ガードフェンス 180×180,鋼管製,鉄足,,	71.000	枚	7,230	513,330	S 単 114号
S02116	丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.0m,STK500,,	75.000	本	565	42,375	S 単 115号
S02116	丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.5m,STK500,,	75.000	本	835	62,625	S 単 116号
S02116	自在クランプ φ48.5用,,	150.000	個	200	30,000	S 単 117号
S02116	直交クランプ φ48.5用,,	75.000	個	200	15,000	S 単 118号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	H形鋼 (中古) SS400,300×300×10×15,,	12.420	ton	108,000	1,341,360	S単 108号
	合 計				2,355,431	
	単 価				18,965	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	電力基本料金		式		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	電力基本料金	1.000	式	14,572	14,572	S単 119号
	合 計				14,572	
	単 価				14,572	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	平板載荷試験 50kN		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以下,,	1.000	回	181,000	181,000	S単 120号
	合 計				181,000	
	単 価				181,000	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	現場透水試験 ケーシング工法		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	S単 189号
	合 計				84,100	
	単 価				84,100	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	高密度ポリエチレン管 φ1100,ダブル構造		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1100,ダブル構造,,	1.000	m	74,850	74,850	S単 121号
Y00002	損料	0.550		74,850	41,168	
	合 計				41,168	
	単 価				41,168	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	高密度ポリエチレン管継手 φ1100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 φ1100,,	1.000	個	90,000	90,000	S単 122号
Y00002	損料	0.550		90,000	49,500	
	合 計				49,500	
	単 価				49,500	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	鋼矢板 型,L=12.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板 U形 SYW295 型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,	0.913	ton	200,000	182,600	S単 123号
Y00002	損料	0.200		182,600	36,520	
	合 計				36,520	
	単 価				36,520	

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()		m3	2,252		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	288		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.0m,構造物,廃棄,あり		m	830		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,16mm		m	4,816		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13~17mm		m	3,607		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	グランドホース [二筒複動ピストン式]					
	グランドホース [二筒複動ピストン式]					
	吐出量200L/min		日	4,920		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	グランドホース [並列2槽式]					
	グランドホース [並列2槽式]					
	攪拌容量400L×2槽		日	3,150		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	ミキシングプラント					
	ミキシングプラント					
	大型,40mm,0.75kw		日	1,567		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	グラウトホース					
	グラウトホース					
	φ38mm×20m		本	612		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	グラウト孔用注入ノズル					
	グラウト孔用注入ノズル					
	呼び径50mm,コック付		本	151		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	グラウト孔用逆止弁					
	グラウト孔用逆止弁					
	呼び径50mm,コック付		個	1		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	シールドジャッキ					
	シールドジャッキ					
	1000kN,400mmst,200kg,コック付		日	1,160		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02111	けん引ジャッキ					
	けん引ジャッキ					
	200kN,200mmst,25kg,センターホル		日	1,410		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02111	スライドジャッキ					
	スライドジャッキ					
	500kN,1500mmst,310kg,両端ピン付		日	3,410		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02111	元押しジャッキ					
	元押しジャッキ					
	1000kN,400mmst,200kg,コック付		日	1,160		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02111	油圧ポンプ					
	油圧ポンプ					
	シールド機用,11kW,950kg		日	5,690		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02111	油圧ポンプ					
	油圧ポンプ					
	元押し設備,11kW,950kg		日	5,690		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02111	操作盤					
	操作盤					
	シールド機分流器用,6S,55kg		日	1,610		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02111	操作盤					
	操作盤					
	元押し設備分流器用,6S,55kg		日	1,290		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02111	操作盤					
	操作盤					
	シールド機操作盤用,6S,55kg		日	1,610		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02111	操作盤					
	操作盤					
	元押し設備操作盤用,6S,55kg		日	1,610		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02111	油圧ホース					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=10m *** S単 - 23号 ***		m	380		歩A・単A
S02111	油圧ホース 油圧ホース 元押し設備操作盤,L=10m *** S単 - 24号 ***		m	380		歩A・単A
S02111	油圧ホース 油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=5m *** S単 - 25号 ***		m	950		歩A・単A
S02111	油圧ホース 油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=5m *** S単 - 26号 ***		m	380		歩A・単A
S02111	油圧ホース 油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=3m *** S単 - 27号 ***		m	2,960		歩A・単A
S02111	油圧ホース 油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=3m *** S単 - 28号 ***		m	1,140		歩A・単A
S02111	油圧ポンプ作動油 油圧ポンプ作動油 ｼｰﾙﾄﾞ 機用 *** S単 - 29号 ***		m	495		歩A・単A
S02111	油圧ポンプ作動油 油圧ポンプ作動油 元押し設備 *** S単 - 30号 ***		m	495		歩A・単A
S02111	ﾊﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ(ﾎｰﾀﾞﾙ) [ﾓｰﾀｰ駆動] ﾊﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ(ﾎｰﾀﾞﾙ) [ﾓｰﾀｰ駆動] 機長7m ﾊﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ幅350mm *** S単 - 31号 ***		日	567		歩A・単A
S02111	ﾓｰﾀﾞｲﾅﾐｯｸ [単胴] ﾓｰﾀﾞｲﾅﾐｯｸ [単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m *** S単 - 32号 ***		日	1,020		歩A・単A
S02111	転倒バケット 転倒バケット 0.9m3 *** S単 - 33号 ***		m	460		歩A・単A
S02111	トロ台車 トロ台車 0.9m3 *** S単 - 34号 ***		m	253		歩A・単A
S02111	直レール 直レール 重荷重用,L=2.43m *** S単 - 35号 ***		本	7,120		歩A・単A
S02111	直レール 直レール 重荷重用,L=1.00m *** S単 - 36号 ***		本	5,120		歩A・単A
S02111	直レール 直レール 重荷重用,L=0.50m *** S単 - 37号 ***		本	4,320		歩A・単A
S02111	レール受台 レール受台 重荷重用,L=2.43m *** S単 - 38号 ***		台	22,100		歩A・単A
S02111	レール受台 レール受台 重荷重用,L=1.00m *** S単 - 39号 ***		台	19,100		歩A・単A
S02111	レール受台 レール受台 重荷重用,L=0.50m *** S単 - 40号 ***		台	12,800		歩A・単A
S02111	終始点地板 終始点地板 重荷重用 *** S単 - 41号 ***		基	24,500		歩A・単A
S02111	レール受台用クランプ レール受台用クランプ 重荷重用 *** S単 - 42号 ***		個	1,440		歩A・単A
S02111	自動ストッパ 自動ストッパ 重荷重用 *** S単 - 43号 ***		基	14,400		歩A・単A
S02111	幅規制パイプ 幅規制パイプ 重荷重用 *** S単 - 43号 ***		本	3,600		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02111	開削シールド機(損料)					
	開削シールド機(損料)		基	15,300,000		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02111	プレスバー・ストラット(損料)					
	プレスバー・ストラット(損料)		基	5,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3 (平積0.10m3)		日	6,380		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日	5,150		歩A・単A
	定格容量100kva					
	*** S単 - 48号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日	6,890		歩A・単A
	定格容量125kva					
	*** S単 - 49号 ***					
S02112	エンジンウエルダ					
	エンジンウエルダ		日	1,730		歩A・単A
	定格電流 230-250A					
	*** S単 - 50号 ***					
S02112	アーク溶接機					
	アーク溶接機		日	597		歩A・単A
	定格二次電流 200-250A					
	*** S単 - 51号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日	184		歩A・単A
	口径 5 0 mm 全揚程 1 0 m					
	*** S単 - 52号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日	491		歩A・単A
	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m					
	*** S単 - 53号 ***					
S02112	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日	55,100		歩A・単A
	吊上能力25t吊,積込用					
	*** S単 - 54号 ***					
S02112	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日	55,100		歩A・単A
	吊上能力25t吊,荷下し用					
	*** S単 - 55号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,886		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	28,458		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,970		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,254		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	30,804		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	33,048		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	24,378		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,886		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,254		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,970		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02115	左官					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	左官					
	*** S単 - 66号 ***		人	28,152		歩A・単A
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,886		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,254		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,970		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,524		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	滑材					
	滑材 一体型(減摩剤),,		m3	58,000		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	裏込用混和剤					
	裏込用混和剤 裏込注入材,,		m3	18,125		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg/袋,,		m3	10,900		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	開削シールド機(購入品)					
	開削シールド機(購入品) ポルトランドセメント等,,		基	1,200,000		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	プレスバー・ストラット(購入品)					
	プレスバー・ストラット(購入品) プレスバー等,,		基	500,000		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	特許使用料					
	特許使用料 開削シールド工法,,		m3	2,500		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	ウォールソーイング工法					
	ウォールソーイング工法 t=35cm,,		m	49,100		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	プレキャストL形水路 (H=3650)					
	プレキャストL形水路 (H=3650) 標準,L=2000,タイフーンφ50・連結金具付,突出鉄筋含む,,		本	1,320,000		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	プレキャストL形水路 (逆T形)φ50・H=3300					
	プレキャストL形水路 (逆T形)φ50・H=3300 標準,L=2000,連結金具付,突出鉄筋含む,,		本	1,210,000		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	シール材					
	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39,,		L	2,273		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (標準B1タイプ)					
	プレキャストU形水路 (標準B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,		本	6,520,000		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (標準B2タイプ)					
	プレキャストU形水路 (標準B2タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,		本	6,520,000		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (先頭B1タイプ)					
	プレキャストU形水路 (先頭B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,		本	6,990,000		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (最終B1タイプ)					
	プレキャストU形水路 (最終B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,		本	6,990,000		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	シーリング材用プライマー					
	シーリング材用プライマー ポリウレタン樹脂,,		kg	3,600		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	シーリング材					
	シーリング材		kg	3,400		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		m3	235,313		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	チース A形 75×75,,		個	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	チース A形 100×75,,		個	2,190		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	キャップ A形 径100,,		個	907		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド		m	9,720		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	メタルクラウン					
	メタルクラウン					
	径41.0mm,,		個	2,560		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	複相用グラウトモニタ					
	複相用グラウトモニタ					
	径40.5mm,,		個	168,000		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	注入ホース類					
	注入ホース類					
	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3,,		組	335,000		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	サクシヨンホース					
	サクシヨンホース					
	φ38.0mm×3,,		組	28,200		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手消耗品					
	高密度ポリエチレン管継手消耗品					
	φ1100,パッキン・クリアシート,,		個	19,000		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	鋼矢板(中古)					
	鋼矢板(中古)					
	型,,		ton	180,000		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	不足弁償金(中古)					
	不足弁償金(中古)					
	型,,		ton	180,000		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ビニルサクシヨンホース					
	ビニルサクシヨンホース					
	φ150,,		m	4,550		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	等辺山形鋼(中古)					
	等辺山形鋼(中古)					
	SS400,L10*100*100,小口,,		ton	116,100		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	鋼板(切板)(中古)					
	鋼板(切板)(中古)					
	市中,SS400,厚25,,		ton	155,250		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	H形鋼(中古)					
	H形鋼(中古)					
	SS400,250×250×9×14,,		ton	108,000		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	鋼板(切板)(中古)					
	鋼板(切板)(中古)					
	市中,SS400,厚6,,		ton	157,250		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	六角ボルト(中)					
	六角ボルト(中)					
	径M12 長65mm (黒皮),,		組	19		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	六角ナット					
	六角ナット					
	径M12 (黒皮),,		個	4		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	座金					
	座金					
	径M12 (黒皮),,		枚	3		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	ゴム					
	ゴム					
	天然ゴム,t=15mm,0.5×4.5m,φ15φ孔@22,,		枚	83,000		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	ゴム					
	ゴム					
	天然ゴム,t=15mm,0.5×7.9m,φ15φ孔@39,,		枚	133,000		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	H形鋼(中古)					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼 (中古) SS400,300×300×10×15,, *** S単 - 109号 ***		ton	108,000		歩A・単A
S02116	鋼板 (切板) (中古) 鋼板 (切板) (中古) 市中,SS400,厚22,, *** S単 - 110号 ***		ton	155,250		歩A・単A
S02116	H形鋼 (中古) H形鋼 (中古) SS400,400×400×13×21,, *** S単 - 111号 ***		ton	116,100		歩A・単A
S02116	溝形鋼 (中古) 溝形鋼 (中古) SS400,C7.5*200*80,小口,, *** S単 - 112号 ***		ton	110,250		歩A・単A
S02116	開削シールド機運搬費 開削シールド機運搬費 往路,昼間単価,, *** S単 - 113号 ***		台	200,000		歩A・単A
S02116	開削シールド機運搬費 開削シールド機運搬費 復路,昼間単価,, *** S単 - 114号 ***		台	200,000		歩A・単A
S02116	ガードフェンス ガードフェンス 180×180,鋼管製,鉄足,, *** S単 - 115号 ***		枚	7,230		歩A・単A
S02116	丸パイプ 丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.0m,STK500,, *** S単 - 116号 ***		本	565		歩A・単A
S02116	丸パイプ 丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.5m,STK500,, *** S単 - 117号 ***		本	835		歩A・単A
S02116	自在クランプ 自在クランプ φ48.5用,, *** S単 - 118号 ***		個	200		歩A・単A
S02116	直交クランプ 直交クランプ φ48.5用,, *** S単 - 119号 ***		個	200		歩A・単A
S02116	電力基本料金 電力基本料金 *** S単 - 120号 ***		式	14,572		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以下,, *** S単 - 121号 ***		回	181,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ1100,ダブル構造,, *** S単 - 122号 ***		m	74,850		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 φ1100,, *** S単 - 123号 ***		個	90,000		歩A・単A
S02116	鋼矢板 鋼矢板 U形 SYW295 型 6m以上20m以下(500mmピッチ),, *** S単 - 124号 ***		ton	200,000		歩A・単A
S02116	開削シールド機仮組費 開削シールド機仮組費 *** S単 - 125号 ***		式	4,750,000		歩A・単A
S02117	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,掘削用ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山0.13m3 *** S単 - 126号 ***		L	148		歩A・単A
S02117	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,ｼｰﾙﾄﾞ機・元押し設備用,発券100kva *** S単 - 127号 ***		L	148		歩A・単A
S02117	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,滑材注入P用,発券125kva *** S単 - 128号 ***		L	148		歩A・単A
S02117	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,裏込注入P用,発券125kva *** S単 - 129号 ***		L	148		歩A・単A
S02117	建設廃材 建設廃材 汚泥・運搬費		回	24,000		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 130号 ***					
S02117	建設廃材					
	建設廃材					
	廃プラスチック,運搬費		回	24,000		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
S02117	注入材					
	注入材		L	58		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	コンクリート殻(無筋)		m3	4,400		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	コンクリート殻(有筋)		m3	6,600		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルト殻		m3	6,580		歩A・単A
	*** S単 - 135号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	汚泥・処分費		m3	25,000		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	廃プラスチック,処分費		m3	20,000		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					
	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊		ton	9,981		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S02200	資材積込み・荷卸し					
	資材積込み・荷卸し					
	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊		ton	9,981		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S02200	資材運搬					
	資材運搬					
	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離5.0km以下, 片道		ton	2,864		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S02200	資材運搬					
	資材運搬					
	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離1.5km以下, 片道		ton	859		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,050		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	19,730		歩A・単A
	*** S単 - 143号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton	177,590		歩A・単A
	*** S単 - 144号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)					
	複相方式, 4セット, 500KL未満, 1.273m, 2.974m, 0m, 2.447m, 705 L		本	72,760		歩A・単A
	*** S単 - 145号 ***					
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	薬液注入工(注入施設据付・解体)					
	二重管ストレーナ工法, 4セット,		現場	722,786		歩A・単A
	*** S単 - 146号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ ｵｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ワイプ ｵｰﾙ取付)					
	箱抜, 底版, 75mm, , , ϕ75		箇所	2,712		歩A・単A
	*** S単 - 147号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)					
	ドレーン工(アンダードレーン)					
	単粒度砕石, 30～20, しない, しない, なし		m	5,063		歩A・単A
	*** S単 - 148号 ***					
S07021	硬質ｵｰﾘ塩化ビﾍﾞﾙ管人力布設					
	硬質ｵｰﾘ塩化ビﾍﾞﾙ管人力布設					
	VU, 75mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管		m	1,818		歩A・単A
	*** S単 - 149号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	3,706		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 150号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し		m	1,357		歩A・単A
	*** S単 - 151号 ***					
S16002	ポンプ[油圧式] ポンプ[油圧式] .5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	6,739		歩A・単A
	*** S単 - 152号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] ,吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa), 交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	5,519		歩A・単A
	*** S単 - 153号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3] ,普通鋼矢板用圧入力800kN引抜き900kN, 交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	219,000		歩A・単A
	*** S単 - 154号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,あり		日	167,000		歩A・単A
	*** S単 - 155号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	40,800		歩A・単A
	*** S単 - 156号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日	49,500		歩A・単A
	*** S単 - 157号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし		日	108,000		歩A・単A
	*** S単 - 158号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし		日	45,400		歩A・単A
	*** S単 - 159号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,101日,1回		ton	18,580		歩A・単A
	*** S単 - 160号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,74日,1回		ton	16,150		歩A・単A
	*** S単 - 161号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,86日,1回		ton	17,230		歩A・単A
	*** S単 - 162号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,有,144日,1回		ton	22,450		歩A・単A
	*** S単 - 163号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋	1,703		歩A・単A
	*** S単 - 164号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,~,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	3,634		歩A・単A
	*** S単 - 165号 ***					
S18002	大型土のう工(積込み) 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋	824		歩A・単A
	*** S単 - 166号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋	824		歩A・単A
	*** S単 - 167号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	94,251		歩A・単A
	*** S単 - 168号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,357		歩A・単A
	*** S単 - 169号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,025		歩A・単A
	*** S単 - 170号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 124,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし		箇所	441,438		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	*** S単 - 171号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	20,951		歩A・単A
S18054	*** S単 - 172号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31.1,なし		m ²	743		歩A・単A
S18103	*** S単 - 173号 ***					
	低压引込設備					
	低压引込設備 設置～損料～撤去,119日		箇所	178,697		歩A・単A
S18105	*** S単 - 174号 ***					
	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m		極	38,362		歩A・単A
S18112	*** S単 - 175号 ***					
	低压移動電線					
	低压移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,119日		m	2,538		歩A・単A
S18114	*** S単 - 176号 ***					
	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,119日		箇所	29,759		歩A・単A
S18185	*** S単 - 177号 ***					
	油圧引抜工 (鋼矢板)					
	油圧引抜工 (鋼矢板) 型,12m以下		枚	9,866		歩A・単A
S18186	*** S単 - 178号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (型・型・型),引抜き		回	62,249		歩A・単A
S18192	*** S単 - 179号 ***					
	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板 (型),12m以下,100<最大N値 180,10.0,あり		枚	121,558		歩A・単A
S18192	*** S単 - 180号 ***					
	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板 (型),12m以下,100<最大N値 180,10.5,あり		枚	121,558		歩A・単A
S18192	*** S単 - 181号 ***					
	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板 (型),12m以下,100<最大N値 180,11.0,あり		枚	121,558		歩A・単A
S18193	*** S単 - 182号 ***					
	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤クリア工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板 (型・型・型),圧入		回	452,630		歩A・単A
S19001	*** S単 - 183号 ***					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) トラック・ン及びオイル・ン,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,なし		台	1,726,490		歩A・単A
S19002	*** S単 - 184号 ***					
	輸送費 (特殊機械): 往路					
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19002	*** S単 - 185号 ***					
	輸送費 (特殊機械): 復路					
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単 - 186号 ***					
	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積 込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単 - 187号 ***					
	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板以外),,積 込・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0		ton	11,700		歩A・単A
S19003	*** S単 - 188号 ***					
	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0		ton	5,850		歩A・単A
S62033	*** S単 - 189号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回	84,100		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 190号 ***					
SA0101	SP 掘削					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, - *** S単 - 191号 ***		m3	1,234		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,有り,5,000m3未満, -, -, - *** S単 - 192号 ***		m3	544.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 193号 ***		m3	240.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし *** S単 - 194号 ***		m3	354.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 195号 ***		m3	282.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾞﾝｸﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下 *** S単 - 196号 ***		m3	1,214		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｼﾞﾝｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下 *** S単 - 197号 ***		m3	577.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾞﾝｸﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下 *** S単 - 198号 ***		m3	2,131		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 199号 ***		m3	264.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 200号 ***		m ²	479.5		歩A・単A
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単 - 201号 ***		m3	147.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S単 - 202号 ***		m3	2,535		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S単 - 203号 ***		m3	3,141		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,12.0km以下, *** S単 - 204号 ***		m3	3,047		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, *** S単 - 205号 ***		m3	1,818		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, -, 有り,なし *** S単 - 206号 ***		m ²	636.9		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -, - *** S単 - 207号 ***		m	3,206		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 208号 ***		m ²	6,264		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 209号 ***		m ²	1,015		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,ｸﾗｯｼｬﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品) *** S単 - 210号 ***		m ²	1,975		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	22,030		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 211号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	22,670		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 212号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ車打設,計上する,-,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,620		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 213号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	22,450		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 214号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,100		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 215号 *** SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,746		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 216号 *** SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m	4,490		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 217号 *** SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	2,570		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 218号 *** SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	3,282		歩A・単A
SA0332	*** S単 - 219号 *** SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	2,676		歩A・単A
T02011	*** T単 - 1号 *** ガードフェンス設置					
T02020	H1.8×1.8 *** T単 - 2号 *** 排水ホース設置		m	2,824		歩A・単A
T02021	φ150 *** T単 - 3号 *** 排水ホース撤去		m	1,092		歩A・単A
T02030	φ150 *** T単 - 4号 *** シール材		m	546		歩A・単A
T03001	20×20 *** T単 - 5号 *** 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)(30°以上)		m	625		歩A・単A
T05003	*** T単 - 6号 *** 複相方式,4セット,500KL未満,2.284m,1.681m,0m, 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付		本	76,743		歩A・単A
T05004	*** T単 - 7号 *** トラックレン100t吊 水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付		本	163,586		歩A・単A
T18301	*** T単 - 8号 *** トラックレン100t吊 ポンプ運転		本	231,106		歩A・単A
T18401	*** T単 - 9号 *** φ150×2台,商用電源,常時排水 高密度ポリエチレン管設置		日	10,951		歩A・単A
T18402	*** T単 - 10号 *** φ1100mm 高密度ポリエチレン管撤去		m	4,030		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1100mm * * * T単 - 11号 * * *		m	2,806		歩A・単A
T50001	支圧壁工					
	設置・撤去 * * * T単 - 12号 * * *		箇所	4,364,548		歩A・単A
T50011	坑口工					
	発進部 * * * T単 - 13号 * * *		箇所	991,611		歩A・単A
T50021	坑口工					
	到達部 * * * T単 - 14号 * * *		箇所	779,020		歩A・単A
T50031	開削シールド機組立据付工					
			箇所	1,425,488		歩A・単A
T50041	* * * T単 - 15号 * * *					
	開削シールド機解体撤去工					
			箇所	1,425,488		歩A・単A
T50051	* * * T単 - 16号 * * *					
	開削シールド機受台工					
			箇所	2,400,054		歩A・単A
T50061	* * * T単 - 17号 * * *					
	油圧機器工					
			箇所	530,274		歩A・単A
T50071	* * * T単 - 18号 * * *					
	鏡切り工					
	発進部 * * * T単 - 19号 * * *		箇所	187,331		歩A・単A
T50081	鏡切り工					
	到達部 * * * T単 - 20号 * * *		箇所	187,331		歩A・単A
T50091	押切ストラット工					
			箇所	6,362,661		歩A・単A
T50101	* * * T単 - 21号 * * *					
	目地工					
			m	2,776		歩A・単A
T50111	* * * T単 - 22号 * * *					
	モルタル工					
			個	3,748		歩A・単A
T50201	* * * T単 - 23号 * * *					
	空伏工					
			m	145,211		歩A・単A
T60011	* * * T単 - 24号 * * *					
	平均切羽作業工					
			m	168,428		歩A・単A
T60021	* * * T単 - 25号 * * *					
	平均坑内作業工					
			m	127,143		歩A・単A
T60031	* * * T単 - 26号 * * *					
	平均坑外作業工					
			m	348,490		歩A・単A
T60041	* * * T単 - 27号 * * *					
	注入機材工					
	設置・撤去 * * * T単 - 28号 * * *		回	266,671		歩A・単A
T60051	注入機材費					
			m	36,231		歩A・単A
T60061	* * * T単 - 29号 * * *					
	裏込注入工					
			日	154,020		歩A・単A
T60062	* * * T単 - 30号 * * *					
	裏込注入材料費					
			m3	29,025		歩A・単A
T60071	* * * T単 - 31号 * * *					
	機械器具損料(1)					
	油圧機器		m	206,198		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T60081	**** T単 - 32号 **** 機械器具損料(2)					
	重機		m	57,826		歩A・単A
T60091	**** T単 - 33号 **** 機械器具損料(3)					
	燃料(重機)		m	42,365		歩A・単A
C18101	**** C単 - 1号 **** 工事用水中ポンプ					
			日	6,959		歩A・単A
C50001	**** C単 - 2号 **** 鋼材費					
	支圧壁		式	1,132,731		歩A・単A
C50002	**** C単 - 3号 **** 支圧コンクリート工					
	18-8-40,無筋		箇所	2,172,460		歩A・単A
C50003	**** C単 - 4号 **** 殻運搬・処理					
	無筋,支圧co		m3	6,218		歩A・単A
C50004	**** C単 - 5号 **** 支圧壁撤去工					
			箇所	247,828		歩A・単A
C50011	**** C単 - 6号 **** 鋼材費					
	坑口(発進部)		式	155,785		歩A・単A
C50021	**** C単 - 7号 **** 鋼材費					
	坑口(到達部)		式	76,194		歩A・単A
C50051	**** C単 - 8号 **** 鋼材費					
	受台		式	1,906,874		歩A・単A
C50052	**** C単 - 9号 **** 受台撤去工					
			箇所	164,393		歩A・単A
C50061	**** C単 - 10号 **** 油圧機器撤去工					
			箇所	176,758		歩A・単A
C50071	**** C単 - 11号 **** 鏡切り工					
	労務		m	2,806		歩A・単A
C50091	**** C単 - 12号 **** 鋼材費					
	押切ストラット		式	5,619,178		歩A・単A
C50092	**** C単 - 13号 **** 押切ストラット撤去工					
			箇所	247,828		歩A・単A
C50101	**** C単 - 14号 **** 目地工					
			m	2,776		歩A・単A
C50111	**** C単 - 15号 **** モルタル工					
			個	3,748		歩A・単A
C60041	**** C単 - 16号 **** 注入機材撤去工					
			回	88,890		歩A・単A
C60051	**** C単 - 17号 **** 注入機械器具損料					
	滑材注入		m	32,205		歩A・単A
C60052	**** C単 - 18号 **** 注入機械器具損料					
	裏込注入		m	4,026		歩A・単A
C60081	**** C単 - 19号 **** 坑内ト口線					
			m	22		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,254	5,651	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,970	16,300	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,651	565	
	合 計				22,516	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,252	
	*** S単 - 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	23,970	2,876	
	合 計				2,876	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		288	
	*** S単 - 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,構造物,廃棄,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.120	人	29,886	3,586	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	23,970	11,506	
Y00004	諸雑費					
		0.100		15,092	1,509	
	合 計				16,601	算出数量 20.000 m
	単 価		m		830	
	*** S単 - 4号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,16mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分	すみ肉溶接		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	16mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.640	kg	415	266	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	29,886	1,494	
R01011	溶接工					
		0.050	人	33,048	1,652	
R01003	普通作業員					
		0.050	人	23,970	1,199	
M27432	電気溶接機[ディーズ・インジェクション駆動・直流アーク式・排対2次]					
	最大溶接電流200A	0.050	日	1,810	91	
P34029	軽油 バト-N給油	0.800	L	142	114	
	合 計				4,816	算出数量 1.000 m

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		4,816	
	*** S単 - 5号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	440	11,418	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	2,050	24,231	
Y00004	雑品 5%	0.050		35,649	1,782	
R01011	溶接工	5.670	人	33,048	187,382	
R01003	普通作業員	5.670	人	23,970	135,910	
	合 計				360,723	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,607	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[二筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[二筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M10102 吐出量200L/min 4,920円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10102	ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[二筒複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	1.000	日	4,920	4,920	
	合 計				4,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,920	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[並列2槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[並列2槽式] 攪拌容量400L×2槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M10183 攪拌容量400L×2槽 3,150円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10183	ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[並列2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.000	日	3,150	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,150	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	ミキシングプラント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ミキシングプラント 大型,40mm,0.75kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96601 大型,40mm,0.75kw 1,567円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96601	ミキシングプラント 大型,40mm,0.75kw	1.000	日	1,567	1,567	
	合 計				1,567	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,567	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	グラウトホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトホース φ38mm×20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96602 φ38mm×20m 612円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96602	グラウトホース φ38mm×20m	1.000	本	612	612	
	合 計				612	算出数量 1.000 各単位
	単 価				612	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02111	グラウト孔用注入ノズル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト孔用注入ノズル 呼び径50mm,ニップルコック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96603 呼び径50mm,ニップルコック 151円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96603	グラウト孔用注入ノズル 呼び径50mm,ニップルコック	1.000	本	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02111	グラウト孔用逆止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト孔用逆止弁 呼び径50mm,ニップルコック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96604 呼び径50mm,ニップルコック 1円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96604	グラウト孔用逆止弁 呼び径50mm,ニップルコック	1.000	個	1	1	
	合 計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02111	シールドジャッキ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シールドジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,120ℓ-別付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96501 1000kN,400mmst,200kg,120ℓ-別付 1,160円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96501	シールドジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,120ℓ-別付	1.000	日	1,160	1,160	
	合 計				1,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,160	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02111	けん引ジャッキ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	けん引ジャッキ 200kN,200mmst,25kg,センターホル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96502 200kN,200mmst,25kg,センターホル 1,410円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96502	けん引ジャッキ 200kN,200mmst,25kg,センターホル	1.000	日	1,410	1,410	
	合 計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,410	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井浜田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S02111	スライドジャッキ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドジャッキ 500kN,1500mmst,310kg,両端ピン付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96503 500kN,1500mmst,310kg,両端ピン付 3,410円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96503	スライドジャッキ 500kN,1500mmst,310kg,両端ピン付	1.000	日	3,410	3,410	
	合 計				3,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,410	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02111	元押しジャッキ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	元押しジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,1200mm-別付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96504 1000kN,400mmst,200kg,1200mm-別付 1,160円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96504	元押しジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,1200mm-別付	1.000	日	1,160	1,160	
	合 計				1,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,160	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02111	油圧ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ポンプ ｼｰﾙﾄﾞ 機用,11kW,950kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96505 ｼｰﾙﾄﾞ 機用,11kW,950kg 5,690円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96505	油圧ポンプ ｼｰﾙﾄﾞ 機用,11kW,950kg	1.000	日	5,690	5,690	
	合 計				5,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,690	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02111	油圧ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ポンプ 元押し設備,11kW,950kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96506 元押し設備,11kW,950kg 5,690円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96506	油圧ポンプ 元押し設備,11kW,950kg	1.000	日	5,690	5,690	
	合 計				5,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,690	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02111	操作盤		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,6S,55kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96507 ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,6S,55kg 1,610円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96507	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,6S,55kg	1.000	日	1,610	1,610	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02111	操作盤		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	操作盤 元押し設備分流器用,6S,55kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	元押し設備分流器用,6S,55kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,290円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96508	操作盤					
	元押し設備分流器用,6S,55kg	1.000	日	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02111	操作盤		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機操作盤用,6S,55kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ｼｰﾙﾄﾞ 機操作盤用,6S,55kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,610円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96509	操作盤					
	ｼｰﾙﾄﾞ 機操作盤用,6S,55kg	1.000	日	1,610	1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02111	操作盤		日		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	操作盤 元押し設備操作盤用,6S,55kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96510		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	元押し設備操作盤用,6S,55kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,610円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96510	操作盤					
	元押し設備操作盤用,6S,55kg	1.000	日	1,610	1,610	
	合 計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,610	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02111	油圧ホース		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96511	油圧ホース					
	ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=10m	1.000	m	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02111	油圧ホース		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	油圧ホース 元押し設備操作盤,L=10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	元押し設備操作盤,L=10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96512	油圧ホース 元押し設備操作盤,L=10m	1.000	m	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02111	油圧ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=5m				
	3)単価の入力	950円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96513	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=5m	1.000	m	950	950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02111	油圧ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	元押し設備操作盤用,L=5m				
	3)単価の入力	380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96514	油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=5m	1.000	m	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02111	油圧ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=3m				
	3)単価の入力	2,960円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96515	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=3m	1.000	m	2,960	2,960	
	合 計				2,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,960	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02111	油圧ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	元押し設備操作盤用,L=3m				
	3)単価の入力	1,140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96516	油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=3m	1.000	m	1,140	1,140	
	合 計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02111	油圧ポンプ作動油		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧ポンプ作動油 ｼｰﾙﾄﾞ 機用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96517 ｼｰﾙﾄﾞ 機用 495円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96517	油圧ポンプ作動油 ｼｰﾙﾄﾞ 機用	1.000	m	495	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02111	油圧ポンプ作動油		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ポンプ作動油 元押し設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96518 元押し設備 495円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96518	油圧ポンプ作動油 元押し設備	1.000	m	495	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02111	ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ) [ﾓｰﾀﾞ駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ) [ﾓｰﾀﾞ駆動] 機長7m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27742 機長7m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm 567円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27742	ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ) [ﾓｰﾀﾞ駆動] 機長7m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm	1.000	日	567	567	
	合 計				567	算出数量 1.000 各単位
	単 価				567	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02111	ﾓｰﾀﾞｲﾝﾅ [単胴]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾓｰﾀﾞｲﾝﾅ [単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M22163 巻上能力1.5t×40m/min 巻取容・・・ 1,020円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M22163	ﾓｰﾀﾞｲﾝﾅ [単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m	1.000	日	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02111	転倒バケット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	転倒バケット 0.9m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96519 0.9m3 460円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96519	転倒バケット 0.9m3	1.000	m	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 33号 ***					
S02111	ト口台車		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ト口台車 0.9m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96520 0.9m3 253円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96520	ト口台車 0.9m3	1,000	m	253	253	
	合 計				253	算出数量 1,000 各単位
	単 価				253	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02111	直レール		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	直レール 重荷重用,L=2.43m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96521 重荷重用,L=2.43m 7,120円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96521	直レール 重荷重用,L=2.43m	1,000	本	7,120	7,120	
	合 計				7,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,120	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02111	直レール		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	直レール 重荷重用,L=1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96522 重荷重用,L=1.00m 5,120円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96522	直レール 重荷重用,L=1.00m	1,000	本	5,120	5,120	
	合 計				5,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,120	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02111	直レール		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	直レール 重荷重用,L=0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96523 重荷重用,L=0.50m 4,320円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96523	直レール 重荷重用,L=0.50m	1,000	本	4,320	4,320	
	合 計				4,320	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,320	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02111	レール受台		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レール受台 重荷重用,L=2.43m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96524 重荷重用,L=2.43m 22,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96524	レール受台 重荷重用,L=2.43m	1,000	台	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				22,100	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02111	レール受台		台		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	レール受台 重荷重用,L=1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96525		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	重荷重用,L=1.00m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	19,100円				
M96525	レール受台 重荷重用,L=1.00m	1.000	台	19,100	19,100	
	合 計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,100	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02111	レール受台		台		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	レール受台 重荷重用,L=0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96526		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	重荷重用,L=0.50m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	12,800円				
M96526	レール受台 重荷重用,L=0.50m	1.000	台	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S 単 - 40号 ***					
S02111	終始点地板		基		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	終始点地板 重荷重用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96527		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	重荷重用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	24,500円				
M96527	終始点地板 重荷重用	1.000	基	24,500	24,500	
	合 計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,500	
	*** S 単 - 41号 ***					
S02111	レール受台用クランプ		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	レール受台用クランプ 重荷重用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96528		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	重荷重用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,440円				
M96528	レール受台用クランプ 重荷重用	1.000	個	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S 単 - 42号 ***					
S02111	自動ストップ		基		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	自動ストップ 重荷重用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96529		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	重荷重用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	14,400円				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96529	自動ストップ 重荷重用	1.000	基	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単 - 43号 ***					
S02111	幅規制パイプ 幅規制パイプ 重荷重用		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96530		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	重荷重用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96530	幅規制パイプ 重荷重用	1.000	本	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単 - 44号 ***					
S02111	開削シールド機(損料) 開削シールド機(損料)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96531		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,300,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96531	開削シールド機(損料)	1.000	基	15,300,000	15,300,000	
	合 計				15,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,300,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02111	プレスバー・ストラット(損料) プレスバー・ストラット(損料)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96532		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,400,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96532	プレスバー・ストラット(損料)	1.000	基	5,400,000	5,400,000	
	合 計				5,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3 (平積0.10m3)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F96501		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96501	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3 (平積0.10m3)	1.000	日	6,380	6,380	
	合 計				6,380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,380	
	*** S単 - 47号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F02060		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量100kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02060	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量100kva	1.000	日	5,150	5,150	
	合 計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,150	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格容量125kva			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量125kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,890円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02061	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量125kva	1.000	日	6,890	6,890	
	合 計				6,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,890	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02112	エンジウエルダ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エンジウエルダ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格電流 230-250A			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96502		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格電流 230-250A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,730円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96502	エンジウエルダ					
	定格電流 230-250A	1.000	日	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02112	アーク溶接機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アーク溶接機			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格二次電流 200-250A			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96503		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格二次電流 200-250A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	597円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96503	アーク溶接機					
	定格二次電流 200-250A	1.000	日	597	597	
	合 計				597	算出数量 1.000 各単位
	単 価				597	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径 5 0mm 全揚程 1 0 m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 5 0mm 全揚程 1 0 m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	184円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径 5 0mm 全揚程 1 0 m	1.000	日	184	184	
	合 計				184	算出数量 1.000 各単位
	単 価				184	
	*** S 単 - 52号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 1 5 0mm 全揚程 1 5 m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05042 口径 1 5 0mm 全揚程 1 5 m 491円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F05042	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 1 5 0mm 全揚程 1 5 m	1,000	日	491	491	
	合 計				491	算出数量 1,000 各単位
	単 価				491	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02112	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,積込用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96504 吊上能力25t吊,積込用 55,100円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F96504	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,積込用	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,100	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02112	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,荷下し用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96504 吊上能力25t吊,荷下し用 55,100円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F96504	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,荷下し用	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,100	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1,000 人
	単 価				29,886	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	28,458	28,458	
	合 計				28,458	算出数量 1,000 人
	単 価				28,458	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 57号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人		23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1,000 人
	単 価				23,970	
	*** S 単 - 58号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人		28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1,000 人
	単 価				28,254	
	*** S 単 - 59号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人		30,804	
	合 計				30,804	算出数量 1,000 人
	単 価				30,804	
	*** S 単 - 60号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人		33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1,000 人
	単 価				33,048	
	*** S 単 - 61号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人		24,378	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,378	算出数量 1.000 人
	単 価				24,378	
	*** S 単 - 62号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
	*** S 単 - 63号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人		28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1.000 人
	単 価				23,970	
	*** S 単 - 65号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人		28,152	
	合 計				28,152	算出数量 1.000 人
	単 価				28,152	
	*** S 単 - 66号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
	*** S単 - 67号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S単 - 68号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1.000 人
	単 価				23,970	
	*** S単 - 69号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	
	合 計				16,524	算出数量 1.000 人
	単 価				16,524	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	滑材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 一体型(減摩剤),,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96513	滑材 一体型(減摩剤)	1.000	m3	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	裏込用混和剤		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井浜田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	裏込用混和剤 裏込注入材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96514	裏込用混和剤 裏込注入材	1.000	m3	18,125	18,125	
	合 計				18,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,125	
	*** S 単 - 72号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg/袋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96515	普通ポルトランドセメント 25kg/袋	1.000	m3	10,900	10,900	
	合 計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,900	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02116	開削シールド機(購入品)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開削シールド機(購入品) ｶﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰｺﾞﾑ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96516	開削シールド機(購入品) ｶﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰｺﾞﾑ等	1.000	基	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02116	ブレスパー・ストラット(購入品)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレスパー・ストラット(購入品) ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰｺﾞﾑ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96517		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96517	ブレスパー・ストラット(購入品) ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰｺﾞﾑ等	1.000	基	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S 単 - 75号 ***					
S02116	特許使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 開削シールド工法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96518	特許使用料 開削シールド工法	1.000	m3	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
S02116	ウォールソーイング工法		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォールソーイング工法 t=35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	ウォールソーイング工法 t=35cm	1.000	m		49,100	
	合 計				49,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,100	
	*** S 単 - 77号 ***					
S02116	プレキャストL形水路 (H=3650)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 (H=3650) 標準,L=2000,ワイブ 鉄φ50・連結金具付,突出鉄筋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96531		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96531	プレキャストL形水路 (H=3650) 標準,L=2000,ワイブ 鉄φ50・連結金具付,突出鉄筋含む	1.000	本		1,320,000	
	合 計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,320,000	
	*** S 単 - 78号 ***					
S02116	プレキャストL形水路 (逆T形ブ ロック,H=3300)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 (逆T形ブ ロック,H=3300) 標準,L=2000,連結金具付,突出鉄筋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96550		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96550	プレキャストL形水路 (逆T形ブ ロック,H=3300) 標準,L=2000,連結金具付,突出鉄筋含む	1.000	本		1,210,000	
	合 計				1,210,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,210,000	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02116	シール材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96571		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96571	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39	1.000	L		2,273	
	合 計				2,273	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,273	
	*** S 単 - 80号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (標準B1タイプ)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストU形水路 (標準B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96560		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96560	プレキャストU形水路 (標準B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め	1.000	本		6,520,000	
	合 計				6,520,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井浜田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,520,000	
	*** S 単 - 81号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (標準B2タイプ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストU形水路 (標準B2タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96561		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96561	プレキャストU形水路 (標準B2タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め	1.000	本	6,520,000	6,520,000	
	合 計				6,520,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,520,000	
	*** S 単 - 82号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (先頭B1タイプ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストU形水路 (先頭B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96562		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96562	プレキャストU形水路 (先頭B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め	1.000	本	6,990,000	6,990,000	
	合 計				6,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,990,000	
	*** S 単 - 83号 ***					
S02116	プレキャストU形水路 (最終B1タイプ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストU形水路 (最終B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96563		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96563	プレキャストU形水路 (最終B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め	1.000	本	6,990,000	6,990,000	
	合 計				6,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,990,000	
	*** S 単 - 84号 ***					
S02116	シーリング材用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング材用プライマー ポリウレタン樹脂,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96510		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96510	シーリング材用プライマー ポリウレタン樹脂	1.000	kg	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S 単 - 85号 ***					
S02116	シーリング材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96511		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96511	シーリング材	1.000	kg	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S 単 - 86号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96512		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96512	無収縮モルタル	1.000	m3	235,313	235,313	
	合 計				235,313	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,313	
	*** S 単 - 87号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	チーズ A形 75×75,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05282		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	1.000	個	1,100	1,100	
	チーズ A形 75×75					
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S 単 - 88号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	チーズ A形 100×75,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05283		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	1.000	個	2,190	2,190	
	チーズ A形 100×75					
	合 計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S 単 - 89号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	キャップ A形 径100,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05251		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	1.000	個	907	907	
	キャップ A形 径100					
	合 計				907	算出数量 1.000 各単位
	単 価				907	
	*** S 単 - 90号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド		m		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	二重管ボーリングロッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.000	m	9,720	9,720	
	合 計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,720	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン 径41.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.000	個	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	複相用グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	複相用グラウトモニタ 径40.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	1.000	個	168,000	168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	注入ホース類		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P40302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	1.000	組	335,000	335,000	
	合 計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	サクシオンホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース φ38.0mm×3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P40304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	1.000	組	28,200	28,200	
	合 計				28,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,200	
	*** S単 - 95号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管継手消耗品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96804	高密度ポリエチレン管継手消耗品 φ1100,パッキン・クリアシート	1,000	個		19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S 単 - 96号 ***					
S02116	鋼矢板(中古)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板(中古) 型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96805	鋼矢板(中古) 型	1,000	ton		180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S 単 - 97号 ***					
S02116	不足弁償金(中古)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不足弁償金(中古) 型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96806		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96806	不足弁償金(中古) 型	1,000	ton		180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S 単 - 98号 ***					
S02116	ビニルサクシオンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシオンホース φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96801	ビニルサクシオンホース φ150	1,000	m		4,550	
	合 計				4,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S 単 - 99号 ***					
S02116	等辺山形鋼(中古)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(中古) SS400,L10*100*100,小口,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96580		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96580	等辺山形鋼(中古) SS400,L10*100*100,小口	1,000	ton		116,100	
	合 計				116,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				116,100	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 100号 ***					
S02116	鋼板（切板）（中古）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板（切板）（中古） 市中,SS400,厚25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96581		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96581	鋼板（切板）（中古） 市中,SS400,厚25	1.000	ton		155,250	
	合 計				155,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155,250	
	*** S 単 - 101号 ***					
S02116	H形鋼（中古）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（中古） SS400,250×250×9×14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96585		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96585	H形鋼（中古） SS400,250×250×9×14	1.000	ton		108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S 単 - 102号 ***					
S02116	鋼板（切板）（中古）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板（切板）（中古） 市中,SS400,厚6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96582		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96582	鋼板（切板）（中古） 市中,SS400,厚6	1.000	ton		157,250	
	合 計				157,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,250	
	*** S 単 - 103号 ***					
S02116	六角ボルト（中）		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト（中） 径M12 長65mm （黒皮）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96505	六角ボルト（中） 径M12 長65mm （黒皮）	1.000	組		18.50	
	合 計				19	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19	
	*** S 単 - 104号 ***					
S02116	六角ナット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ナット 径M12 （黒皮）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96506	六角ナット 径M12 （黒皮）	1.000	個		4.30	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S 単 - 105号 ***					
S02116	座金		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	座金 径M12 (黒皮) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96507	座金 径M12 (黒皮)	1.000	枚	2.90	3	
	合 計				3	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3	
	*** S 単 - 106号 ***					
S02116	ゴム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×4.5m, φ15φ孔@22, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96522		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96522	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×4.5m, φ15φ孔@22	1.000	枚	83,000	83,000	
	合 計				83,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,000	
	*** S 単 - 107号 ***					
S02116	ゴム		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×7.9m, φ15φ孔@39, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96523	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×7.9m, φ15φ孔@39	1.000	枚	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S 単 - 108号 ***					
S02116	H形鋼(中古)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼(中古) SS400, 300×300×10×15, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96812		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96812	H形鋼(中古) SS400, 300×300×10×15	1.000	ton	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S 単 - 109号 ***					
S02116	鋼板(切板)(中古)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板(切板)(中古) 市中, SS400, 厚22, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96583		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96583	鋼板(切板)(中古) 市中,SS400,厚22	1.000	ton	155,250	155,250	
	合 計				155,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155,250	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	H形鋼(中古)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼(中古) SS400,400×400×13×21,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96586		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96586	H形鋼(中古) SS400,400×400×13×21	1.000	ton	116,100	116,100	
	合 計				116,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				116,100	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	溝形鋼(中古)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼(中古) SS400,C7.5*200*80,小口,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96584		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96584	溝形鋼(中古) SS400,C7.5*200*80,小口	1.000	ton	110,250	110,250	
	合 計				110,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,250	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	開削シールド機運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開削シールド機運搬費 往路,昼間単価,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96519		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96519	開削シールド機運搬費 往路,昼間単価	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	開削シールド機運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開削シールド機運搬費 復路,昼間単価,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96520	開削シールド機運搬費 復路,昼間単価	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	ガードフェンス		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガードフェンス 180×180,鋼管製,鉄足,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96807		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96807	ガードフェンス 180×180,鋼管製,鉄足	1.000	枚	7,230	7,230	
	合 計				7,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,230	
	*** S 単 - 115号 ***					
S02116	丸パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.0m,STK500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96808		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96808	丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.0m,STK500	1.000	本	565	565	
	合 計				565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				565	
	*** S 単 - 116号 ***					
S02116	丸パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.5m,STK500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96809		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96809	丸パイプ φ48.5×2.4mm×1.5m,STK500	1.000	本	835	835	
	合 計				835	算出数量 1.000 各単位
	単 価				835	
	*** S 単 - 117号 ***					
S02116	自在クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在クランプ φ48.5用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96810		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96810	自在クランプ φ48.5用	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 118号 ***					
S02116	直交クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直交クランプ φ48.5用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96811		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96811	直交クランプ φ48.5用	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 119号 ***					
S02116	電力基本料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電力基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96903	電力基本料金	1,000	式	14,572	14,572	
	合 計				14,572	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,572	
	*** S 単 - 120号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50kN以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96901	平板載荷試験 50kN以下	1,000	回	181,000	181,000	
	合 計				181,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				181,000	
	*** S 単 - 121号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1100,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96802	高密度ポリエチレン管 φ1100,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	1,000	m	74,850	74,850	
	合 計				74,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74,850	
	*** S 単 - 122号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 φ1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96803	高密度ポリエチレン管継手 φ1100	1,000	個	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S 単 - 123号 ***					
S02116	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 U形 SYW295 型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 U形 SYW295 型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	1,000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				200,000	
	*** S 単 - 124号 ***					
S02116	開削シールド機板組費		式		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	開削シールド機板組費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96521	開削シールド機板組費	1.000	式	4,750,000	4,750,000	
	合 計				4,750,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,750,000	
	*** S 単 - 125号 ***					
S02117	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バ`ﾄ-Q給油,掘削用バ`ｯｸﾙ 山0.13m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P34029 バ`ﾄ-Q給油,掘削用バ`ｯｸﾙ 山0.13m3 148円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バ`ﾄ-Q給油,掘削用バ`ｯｸﾙ 山0.13m3	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S 単 - 126号 ***					
S02117	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バ`ﾄ-Q給油,ｼｰﾙﾄﾞ機・元押し設備用,発発100kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P34029 バ`ﾄ-Q給油,ｼｰﾙﾄﾞ機・元押し設・ 148円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バ`ﾄ-Q給油,ｼｰﾙﾄﾞ機・元押し設備用,発発100kva	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S 単 - 127号 ***					
S02117	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バ`ﾄ-Q給油,滑材注入P用,発発125kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P34029 バ`ﾄ-Q給油,滑材注入P用,発発1・ 148円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バ`ﾄ-Q給油,滑材注入P用,発発125kva	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S 単 - 128号 ***					
S02117	軽油		L		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バ`ﾄ-Q給油,裏込注入P用,発発125kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P34029 バ`ﾄ-Q給油,裏込注入P用,発発1・ 148円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 A' 10-11給油,裏込注入P用,発売125kva	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S 単 - 129号 ***					
S02117	建設廃材		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥・運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥・運搬費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	建設廃材 汚泥・運搬費	1.000	回	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S 単 - 130号 ***					
S02117	建設廃材		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック,運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック,運搬費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	建設廃材 廃プラスチック,運搬費	1.000	回	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S 単 - 131号 ***					
S02117	注入材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	注入材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P32021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32021	注入材	1.000	L	58	58	
	合 計				58	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58	
	*** S 単 - 132号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻(無筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S 単 - 133号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート殻(有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート殻(有筋)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設廃材					
	コンクリート殻(有筋)	1.000	m3	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単 - 134号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト殻			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	建設廃材					
	アスファルト殻	1.000	m3	6,580	6,580	
	合 計				6,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,580	
	*** S単 - 135号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	汚泥・処分費			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥・処分費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	建設廃材					
	汚泥・処分費	1.000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 136号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック,処分費			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック,処分費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	建設廃材					
	廃プラスチック,処分費	1.000	m3	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 137号 ***					
S02200	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4~4.5t積2.9t吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		9,981	
	*** S単 - 138号 ***					
S02200	資材積込み・荷卸し		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	資材積込み・荷卸し			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4~4.5t積2.9t吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		9,981	
	*** S単 - 139号 ***					
S02200	資材運搬		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	資材運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離5.0km以下, 片道			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		2,864	
	*** S単 - 140号 ***					
S02200	資材運搬		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	資材運搬 トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊, DID区間あり, 運搬距離1.5km以下, 片道			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		859	
	*** S単 - 141号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,050	11,050	
	合 計				11,050	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,050	
	*** S単 - 142号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,730	19,730	
	合 計				19,730	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,730	
	*** S単 - 143号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	113,000	116,390	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	61,200	61,200	
	合 計				177,590	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		177,590	
	*** S単 - 144号 ***					
S04033	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工(二重管ストレーナ工法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	複相方式, 4 セット, 500KL未満, 1.273m, 2.974m, 0m, 2.447m, 705			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	L			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	複相方式				
	2)セット数区分	4 セット				
	3)総注入量	500KL未満				
	4)レキ質土削孔長(L1)	1.273m				
	5)砂質土削孔長(L2)	2.974m				
	6)粘性土削孔長(L3)	0.000m				
	7)土被り長(L4)	2.447m				
	8)1本当たり注入量(Q)	705.000 L				
	9)注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	6.000	人	28,254	169,524	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	
M12003	ポンプ[油圧式]	5.5kW級	4.000	日	6,560	26,240
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	4.000	日	5,510	22,040
Y00004	諸雑費	0.240		295,630	70,951	
P32021	注入材	12,126.000	L	58	703,308	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.090	m	9,720	10,595	
P41134	メタルクラウン	6.570	個	2,560	16,819	
P41136	複相用グラウトモニタ	0.109	個	168,000	18,312	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		45,726	5,030	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.530	m	9,720	14,872	
P41134	メタルクラウン	2.050	個	2,560	5,248	
P41136	複相用グラウトモニタ	0.153	個	168,000	25,704	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		45,824	7,790	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ	0.240	個	168,000	40,320	
P40302	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.061	組	335,000	20,435
P40304	サクシオンホース	φ38.0mm×3	0.036	組	28,200	1,015
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		61,770	15,443	
	合 計				1,251,472	算出数量 17.200 本
	単 価		本		72,760	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 145号 ***					
S04037	薬液注入工(注入施設据付・解体)		現場		1,000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工(注入施設据付・解体) 二重管ストレナ工法, 4 セット,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法区分 2) セット数	二重管ストレナ工法 4 セット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.700	人	29,886	80,692	
R01002	特殊作業員	13.300	人	28,254	375,778	
R01003	普通作業員	5.600	人	23,970	134,232	
R01021	運転手(特殊)	2.890	人	28,458	82,244	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	90.000	L	142	12,780	
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	17.000	時間	2,180	37,060	
	合 計				722,786	算出数量 1,000 現場
	単 価		現場		722,786	
	*** S 単 - 146号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜, 底版, 75mm, , , , φ75			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 規格区分 (mm) 6) ウィーブホル単価 (円/個) 7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	箱抜 底版 75mm 1,485 φ75		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P10113	ウィーブホル 75	10.000	個	1,485	14,850	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,886	1,195	
R01003	普通作業員	0.420	人	23,970	10,067	
Y00004	雑材料費	0.100		10,067	1,007	
	合 計				27,119	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		2,712	
	*** S 単 - 147号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石, 30～20, しない, しない, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) フィルター材名称 2) 規格 3) 単価 0 円区分(硬質ポリ塩化ビニル管) 4) 単価 0 円区分(フィルター材) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	単粒度砕石 30～20 しない しない なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 30～20	1.708	m3	5,000	8,540	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	2.500	本	3,270	8,175	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,886	6,575	
R01002	特殊作業員	0.170	人	28,254	4,803	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,970	15,581	
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	0.150	日	4,490	674	
R01002	特殊作業員	0.150	人	28,254	4,238	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.800	L	142	256	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		26,959	1,078	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				50,630	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,063	
	*** S単 - 148号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,060	5,026	
Y00004	雑材料費	0.023		5,026	116	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,886	3,287	
R01002	特殊作業員	0.150	人	28,254	4,238	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,970	5,513	
	合 計				18,180	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,818	
	*** S単 - 149号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満, -,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,520	13,632	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C - 4E	1.000	m	9,926	9,926	
	合 計				3,706	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,706	
	*** S単 - 150号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B-C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m	1,357	1,357	
	合 計				1,357	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,357	
	*** S単 - 151号 ***					
S16002	ローリングマシン[油圧式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ローリングマシン[油圧式] .5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M12003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	1.440	供用日	4,680	6,739	
	合 計				6,739	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,739	
Y00001	単位					
	*** S単 - 152号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa) ,交替制補正対象外,運転1日 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M11531				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.89				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,920	5,519	
	合 計				5,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,519	
Y00001	単位					
	*** S単 - 153号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,交替制補正対象外,運転1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M05446				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合 計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		219,000	
Y00001	単位					
	*** S単 - 154号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) ,100ton吊り ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	100ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01031	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	167,000	167,000	
	合 計				167,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		167,000	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 155号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,800	
	*** S 単 - 156号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力16t吊	1.000	日	49,500	49,500	
	合 計				49,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,500	
	*** S 単 - 157号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),60ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	60ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01091	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力60t吊	1.000	日	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		108,000	
	*** S 単 - 158号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	10ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	吊上能力10t吊	1.000	日	45,400	45,400	
	合 計				45,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,400	
	*** S 単 - 159号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼矢板,4型,有,101日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	101日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,090	9,090	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				18,580	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		18,580	
	*** S 単 - 160号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,74日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	74日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,660	6,660	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				16,150	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,150	
	*** S 単 - 161号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,86日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	86日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,740	7,740	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				17,230	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,230	
	*** S 単 - 162号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,144日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	144日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4 型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,960	12,960	
G15003	鋼矢板 4 型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				22,450	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,450	
	*** S 単 - 163号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 設置、バ ックホ、0m3、大型土のう袋 (1.0 t 用) 、あり、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 バ ックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	大型土のう袋 (1.0 t 用) あり なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,970	23,970	
F08063	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	16,600	22,576	
P34029	軽油 バ トル給油		L	142	13,348	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				146,492	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,703	
	*** S 単 - 164号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 製作、現地土、0m3、大型土のう袋 (1.0 t 用) 、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分	現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋 (1.0 t 用)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費					
		0.070		82,110	5,748	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)		枚	1,100	68,200	
F08063	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	16,600	23,904	
P34029	軽油 バ トル給油		L	142	16,898	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				225,318	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		3,634	
	*** S 単 - 165号 ***					
S18002	大型土のう工 (積込み)		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バ ックホ、0m3、大型土のう袋 (1.0 t 用) 、あり、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バ ックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000 0.000m3 大型土のう袋 (1.0 t 用) あり なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,254	28,254	
F08063	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	16,600	20,916	
P34029	軽油 バ トル給油		L	142	11,076	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				118,590	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		824	
	*** S単 - 166号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	16,600	20,916	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				118,590	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		824	
	*** S単 - 167号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	16,600	9,628	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,886	14,943	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,254	2,825	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L	142	4,686	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	28,458	14,229	
	合 計				94,251	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		94,251	
	*** S単 - 168号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,886	1,195	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,970	2,397	
Y00004	諸雑費	0.130		3,592	467	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	28,458	2,846	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	142	483	
	合 計				8,357	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,357	
	*** S単 - 169号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,886	1,195	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,254	1,413	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,970	4,554	
Y00004	諸雑費	0.030		7,162	215	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	28,458	1,707	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	142	312	
	合 計				10,025	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,025	
	*** S単 - 170号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 124,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	471.200	kWh	18.13	8,543	
R01002	特殊作業員	12.400	人	28,254	350,350	
Y00004	諸雑費	0.230		358,893	82,545	
	合 計				441,438	算出数量 1.000 箇所
	単 価				441,438	
	*** S単 - 171号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,886	8,966	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,970	11,985	
	合 計				20,951	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		20,951	
	*** S単 - 172号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31.1.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 31 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	287	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,600	54,946	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				742,914	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		743	
	*** S 単 - 173号 ***					
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,119日		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		75,845	5,764	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,378	61,920	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,970	52,734	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		190,499	952	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,378	30,960	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,970	26,367	
	合 計				178,697	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		178,697	
	*** S 単 - 174号 ***					
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地棒(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D 種 設置～撤去 1本 IV線 5.5mm2 0.750m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	94	71	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,378	6,095	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,378	6,095	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,378	244	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,850	159	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,378	1,219	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,378	1,219	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,378	244	
	合 計				38,362	算出数量 1.000 極
	単 価		極		38,362	
	*** S単 - 175号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 38 設置～損料～撤去 119.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,248	324,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		324,800	24,685	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,378	151,144	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		475,944	2,380	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,378	75,572	
	合 計				253,781	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,538	
	*** S単 - 176号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 3.7 設置～損料～撤去 119.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		8,050	612	
R01013	電工	0.790	人	24,378	19,259	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,309	137	
R01013	電工	0.400	人	24,378	9,751	
	合 計				29,759	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,759	
	*** S単 - 177号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） 型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,886	7,472	
R01002	特殊作業員	0.250	人	28,254	7,064	
R01012	とび工	0.500	人	30,804	15,402	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	33.000	L	142	4,686	
M04610	ワフルンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.370	供用日	35,100	12,987	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	24.000	L	142	3,408	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	28,458	7,115	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		98,464	197	
	合 計				98,661	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		9,866	
	*** S単 - 178号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（型・型・型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（型・型・型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,886	5,678	
R01002	特殊作業員	0.190	人	28,254	5,368	
R01012	とび工	0.390	人	30,804	12,014	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	22.000	L	142	3,124	
M04605	ワフルンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,300	8,484	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	28,458	5,407	
	合 計				62,249	算出数量 1,000 回
	単 価		回		62,249	
	*** S単 - 179号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板（型）,12m以下,100<最大N値 180,10.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)圧入長 3)作業条件 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板（型） 12m以下 100<最大N値 180 10.0 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 普通鋼矢板（型）	7.610	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.750	人	29,886	52,301	
R01002	特殊作業員	1.750	人	28,254	49,445	
R01012	とび工	3.510	人	30,804	108,122	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.560	供用日	219,000	560,640	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井浜田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	309.000	L	142	43,878	
M04129	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	50～51t吊	2.560	供用日	58,900	150,784	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	232.000	L	142	32,944	
R01021	運転手(特殊)					
		1.750	人	28,458	49,802	
Y00004	諸雑費					
	16	0.160		1,047,916	167,667	
	合 計				1,215,583	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		121,558	
	*** S単 - 180号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)圧入長	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	100<最大N値 180		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	10.5				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板					
	普通鋼矢板(型)	7.991	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		1.750	人	29,886	52,301	
R01002	特殊作業員					
		1.750	人	28,254	49,445	
R01012	とび工					
		3.510	人	30,804	108,122	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.560	供用日	219,000	560,640	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	309.000	L	142	43,878	
M04129	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	50～51t吊	2.560	供用日	58,900	150,784	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	232.000	L	142	32,944	
R01021	運転手(特殊)					
		1.750	人	28,458	49,802	
Y00004	諸雑費					
	16	0.160		1,047,916	167,667	
	合 計				1,215,583	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		121,558	
	*** S単 - 181号 ***					
S18192	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板(型),12m以下,100<最大N値 180,11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)圧入長	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	100<最大N値 180		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	11.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板					
	普通鋼矢板(型)	8.371	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		1.750	人	29,886	52,301	
R01002	特殊作業員					
		1.750	人	28,254	49,445	
R01012	とび工					
		3.510	人	30,804	108,122	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	2.560	供用日	219,000	560,640	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	309.000	L	142	43,878	
M04129	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	50～51t吊	2.560	供用日	58,900	150,784	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	232.000	L	142	32,944	
R01021	運転手(特殊)					
		1.750	人	28,458	49,802	
Y00004	諸雑費					
	16	0.160		1,047,916	167,667	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,215,583	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		121,558	
	*** S単 - 182号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法）		回		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（硬質地盤ｸﾞﾗﾌ工法） 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
R01002	特殊作業員	1.100	人	29,886	32,875	
R01012	とび工	1.100	人	28,254	31,079	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	104.000	L	142	14,768	
M04129	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・排対型(1次)] 50～51t吊	1.310	供用日	58,900	77,159	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	108.000	L	142	15,336	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	28,458	25,612	
	合 計				452,630	算出数量 1.000 回
	単 価		回		452,630	
	*** S単 - 183号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾚｰﾝﾚｰﾝ,100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～ 分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾚｰﾝﾚｰﾝ 100 t 吊以上120 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.300	人	28,254	121,492	
F01092	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.500	日	152,000	228,000	
Y00004	運搬費等	3.940		349,492	1,376,998	
	合 計				1,726,490	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,726,490	
	*** S単 - 184号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械): 往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単 - 185号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械): 復路		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S 単 - 186号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)),0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S 単 - 187号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,700	
	*** S 単 - 188号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,850	
	*** S単 - 189号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	
	合 計				84,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		84,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	54,264	13,566	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	42,330	21,165	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	32,028	16,014	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		1,234	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		544.2	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		240.8	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		354.4	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		282.5	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ`ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ`ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		1,214	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ`ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.5km以下				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		577.7	
	*** S 単 - 197号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		2,131	
	*** S 単 - 198号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		264.3	
	*** S 単 - 199号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		479.5	
	*** S 単 - 200号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		147.1	
	*** S 単 - 201号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とくわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,535	
	*** S 単 - 202号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,141	
	*** S 単 - 203号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,12.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 有り 12.0km以下				
	単 価		m3		3,047	
	*** S 単 - 204号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		1,818	
	*** S 単 - 205号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下				
	5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m ²		636.9	
	*** S 単 - 206号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業		
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		3,206	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96570	暗渠排水材 面状系, 全透水型, B300 × t30		m ²			材変
	単 価		m ²		6,264	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,015	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, クラッシュ C-40 40 ~ 0mm (JIS規格品)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	クラッシュ C-40 40 ~ 0mm (JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,975	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		22,030	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
J02109	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		22,670	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		31,620	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		22,450	
	*** S単 - 214号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,100	
	*** S 単 - 215号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,746	
	*** S 単 - 216号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,490	
	*** S 単 - 217号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96302	止水材 反応接着型,ﾌﾞﾙｯｸ製,15×30		m			材変
	単 価		m		2,570	
	*** S 単 - 218号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96303	水膨張止水材 加硫ゴム製,15×20		m			材変
	単 価		m		3,282	
	*** S 単 - 219号 ***					

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96501	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) エンジンワルダ		日	6,380		
F96502	定格電流 230-250A アーク溶接機		日	1,730		
F96503	定格二次電流 200-250A		日	597		
F96504	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊,積込用		日	55,100		
M96501	シールドジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,ｺﾝﾊﾞｰﾅﾙ付		日	1,160		
M96502	けん引ジャッキ 200kN,200mmst,25kg,ｾﾝﾀｰ-ﾎｰﾙ		日	1,410		
M96503	スライドジャッキ 500kN,1500mmst,310kg,両端ﾋﾞﾝ付		日	3,410		
M96504	元押しジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,ｺﾝﾊﾞｰﾅﾙ付		日	1,160		
M96505	油圧ポンプ ｼｰﾙﾄﾞ 機用,11kW,950kg		日	5,690		
M96506	油圧ポンプ 元押し設備,11kW,950kg		日	5,690		
M96507	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,6S,55kg		日	1,610		
M96508	操作盤 元押し設備分流器用,6S,55kg		日	1,290		
M96509	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機操作盤用,6S,55kg		日	1,610		
M96510	操作盤 元押し設備操作盤用,6S,55kg		日	1,610		
M96511	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=10m		m	380		
M96512	油圧ホース 元押し設備操作盤,L=10m		m	380		
M96513	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=5m		m	950		
M96514	油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=5m		m	380		
M96515	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,L=3m		m	2,960		
M96516	油圧ホース 元押し設備操作盤用,L=3m		m	1,140		
M96517	油圧ポンプ作動油 ｼｰﾙﾄﾞ 機用		m	495		
M96518	油圧ポンプ作動油 元押し設備		m	495		
M96519	転倒バケット 0.9m ³		m	460		
M96520	トロ台車 0.9m ³		m	253		
M96521	直レール 重荷重用,L=2.43m		本	7,120		
M96522	直レール 重荷重用,L=1.00m		本	5,120		
M96523	直レール 重荷重用,L=0.50m		本	4,320		
M96524	レール受台 重荷重用,L=2.43m		台	22,100		
M96525	レール受台 重荷重用,L=1.00m		台	19,100		
M96526	レール受台 重荷重用,L=0.50m		台	12,800		
M96527	終始点地板 重荷重用		基	24,500		
M96528	レール受台用クランプ 重荷重用		個	1,440		
M96529	自動ストッパ 重荷重用		基	14,400		
M96530	幅規制パイプ 重荷重用		本	3,600		
M96531	開削シールド機(損料)		基	15,300,000		
M96532	ブレスバー・ストラット(損料)		基	5,400,000		
M96601	ミキシングプラント 大型,40mm,0.75kw		日	1,567		
M96602	グラウトホース φ38mm×20m		本	612		
M96603	グラウト孔用注入ノズル 呼び径50mm,ｺｯｸﾙｺｯｸ		本	151		
M96604	グラウト孔用逆止弁 呼び径50mm,ｺｯｸﾙｺｯｸ		個	1		
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg	415		
P37209	コンクリートカッタ用ブレード 径350mm		枚	52,600		
P96001	建設廃材 コンクリート殻(無筋)		m ³	4,400		

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	建設廃材 コンクリート殻 (有筋)		m3	6,600		
P96003	建設廃材 アスファルト殻		m3	6,580		
P96004	建設廃材 汚泥・処分費		m3	25,000		
P96005	建設廃材 汚泥・運搬費		回	24,000		
P96006	建設廃材 廃プラスチック,処分費		m3	20,000		
P96007	建設廃材 廃プラスチック,運搬費		回	24,000		
P96201	ウォールソーイング工法 t=35cm		m	49,100		
P96302	止水材 反応接着型,ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰﾑ製,15×30		m	795		
P96303	水膨張止水材 加硫ゴム製,15×20		m	1,500		
P96304	水膨張止水材 加硫ゴム製,V型,15×14		m	900		
P96505	六角ボルト (中) 径M12 長65mm (黒皮)		組	18.50		
P96506	六角ナット 径M12 (黒皮)		個	4.30		
P96507	座金 径M12 (黒皮)		枚	2.90		
P96510	シーリング材用プライマー ポリウレタン樹脂		kg	3,600		
P96511	シーリング材		kg	3,400		
P96512	無収縮モルタル 滑材		m3	235,313		
P96513	一体型(減摩剤) 裏込用混和剤		m3	58,000		
P96514	裏込注入材		m3	18,125		
P96515	普通ポルトランドセメント 25kg/袋		m3	10,900		
P96516	開削シールド機(購入品) ｶﾞﾙﾌﾞｰﾑ,ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰ-ｺﾞﾑ等		基	1,200,000		
P96517	ブレスバー・ストラット(購入品) ﾌﾞﾚｽﾊﾞｰ-ｺﾞﾑ等		基	500,000		
P96518	特許使用料 開削シールド工法		m3	2,500		
P96519	開削シールド機運搬費 往路,昼間単価		台	200,000		
P96520	開削シールド機運搬費 復路,昼間単価		台	200,000		
P96521	開削シールド機仮組費		式	4,750,000		
P96522	ゴム 天然ｺﾞﾑ,t=15mm,0.5×4.5m,φ15ｷﾘ孔@22		枚	83,000		
P96523	ゴム 天然ｺﾞﾑ,t=15mm,0.5×7.9m,φ15ｷﾘ孔@39		枚	133,000		
P96531	プレキャストL形水路 (H=3650) 標準,L=2000,ﾀｲﾌﾟB,φ50・連結金具付,突出鉄筋含む		本	1,320,000		
P96550	プレキャストL形水路 (逆T形ﾌﾟﾛｯｸ,H=3300) 標準,L=2000,連結金具付,突出鉄筋含む		本	1,210,000		
P96560	プレキャストU形水路 (標準B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め		本	6,520,000		
P96561	プレキャストU形水路 (標準B2タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め		本	6,520,000		
P96562	プレキャストU形水路 (先頭B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め		本	6,990,000		
P96563	プレキャストU形水路 (最終B1タイプ) H3750*B(4500+1900)*L1000,PC縦締め		本	6,990,000		
P96570	暗渠排水材 面状系,全透水型,B300×t30		m ²	5,600		
P96571	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39		L	2,273		
P96580	等辺山形鋼 (中古) SS400,L10*100*100,小口		ton	116,100		
P96581	鋼板 (切板) (中古) 市中,SS400,厚25		ton	155,250		
P96582	鋼板 (切板) (中古) 市中,SS400,厚6		ton	157,250		
P96583	鋼板 (切板) (中古) 市中,SS400,厚22		ton	155,250		
P96584	溝形鋼 (中古) SS400,C7.5*200*80,小口		ton	110,250		
P96585	H形鋼 (中古) SS400,250×250×9×14		ton	108,000		
P96586	H形鋼 (中古) SS400,400×400×13×21		ton	116,100		
P96590	SSモルタル 15kg/袋		袋	4,500		

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T02011	ガードフェンス設置		m		35,000	歩A 当たり算出
	H1.8×1.8					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,886	17,932	S単 62号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,970	71,910	S単 64号
Y00004	雑品	0.100		89,842	8,984	
	合 計				98,826	算出数量 35.000 m
	単 価		m		2,824	
	*** T単 - 2号 ***					
T02020	排水ホース設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ150					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,886	2,690	S単 62号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,254	3,673	S単 63号
S02115	普通作業員	0.190	人	23,970	4,554	S単 64号
	合 計				10,917	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,092	
	*** T単 - 3号 ***					
T02021	排水ホース撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
	φ150					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,886	2,690	S単 62号
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,254	3,673	S単 63号
S02115	普通作業員	0.190	人	23,970	4,554	S単 64号
	合 計				10,917	算出数量 20.000 m
	単 価		m		546	
	*** T単 - 4号 ***					
T02030	シール材		m		1,000	歩A 当たり算出
	20×20					
S02116	シール材 常温注入式,ウレタン系,比重1.39,,	0.250	L	2,273	568	S単 79号
Y00004	雑品	0.100		568	57	
	合 計				625	算出数量 1.000 m
	単 価		m		625	
	*** T単 - 5号 ***					
T03001	薬液注入工(二重管ストレナ工法)(30°以上)		本		15,200	歩A 当たり算出
	複相方式,4セット,500KL未満,2.284m,1.681m,0m,					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 66号
S02115	特殊作業員	6.000	人	28,254	169,524	S単 67号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 68号
S16002	ｽｰﾘﾝｸﾞ ﾏｼﾝ[油圧式] .5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.000	日	6,739	26,956	S単 151号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ｽｰﾌﾟ] .吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.000	日	5,519	22,076	S単 152号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.190		296,382	56,313	
S02116	二重管ボーリングロッド	1.740	m	9,720	16,913	S 単 90号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	10.420	個	2,560	26,675	S 単 91号
S02116	複相用グラウトモニタ 径40.5mm,,	0.174	個	168,000	29,232	S 単 92号
Y00004	雑品	0.110		72,820	8,010	
S02116	二重管ボーリングロッド	0.770	m	9,720	7,484	S 単 90号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	1.020	個	2,560	2,611	S 単 91号
S02116	複相用グラウトモニタ 径40.5mm,,	0.077	個	168,000	12,936	S 単 92号
Y00004	雑品	0.170		23,031	3,915	
Y00004	雑品	0.160		0	0	
S02116	複相用グラウトモニタ 径40.5mm,,	0.220	個	168,000	36,960	S 単 92号
S02116	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3,,	0.055	組	335,000	18,425	S 単 93号
S02116	サクショホース φ38.0mm×3,,	0.033	組	28,200	931	S 単 94号
Y00004	雑品	0.250		56,316	14,079	
S02117	注入材	10,959.200	L	58	635,634	S 単 131号 算出数量 15.200 本
	合 計				1,166,500	
	単 価		本		76,743	
	*** T 単 - 6号 ***					
T05003	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付		本		5.000 本	歩A 当たり算出
	トラックレン100t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S 単 62号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,254	56,508	S 単 63号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,970	359,550	S 単 64号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,あり	2.000	日	167,000	334,000	S 単 154号
Y00004	雑品	0.010		809,830	8,098	
	合 計				817,928	算出数量 5.000 本
	単 価		本		163,586	
	*** T 単 - 7号 ***					
T05004	水路用鉄筋コンクリート逆T形ブロック据付		本		5.000 本	歩A 当たり算出
	トラックレン100t吊					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S 単 62号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,254	56,508	S 単 63号
S02115	普通作業員	15.000	人	23,970	359,550	S 単 64号
S02115	左官	2.080	人	28,152	58,556	S 単 65号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,あり	2.000	日	167,000	334,000	S 単 154号
Y00004	雑品	0.010		868,386	8,684	
P96590	SSモルタル 15kg/袋	61.880	袋	4,500	278,460	
	合 計				1,155,530	算出数量 5.000 本
	単 価		本		231,106	
	*** T 単 - 8号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T18301	ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	φ150×2台,商用電源,常時排水					
S02115	特殊作業員	0.130	人	28,254	3,673	S単 63号
C18101	工事中水中ポンプ	1.000	日	6,959	6,959	C単 1号
Y00004	雑品	0.030		10,632	319	
	合 計				10,951	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,951	
	*** T単 - 9号 ***					
T18401	高密度ポリエチレン管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ1100mm					
S02115	土木一般世話役	0.130	人	29,886	3,885	S単 62号
S02115	特殊作業員	0.260	人	28,254	7,346	S単 63号
S02115	普通作業員	0.770	人	23,970	18,457	S単 64号
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.260	日	40,800	10,608	S単 155号
	合 計				40,296	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,030	
	*** T単 - 10号 ***					
T18402	高密度ポリエチレン管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ1100mm					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	29,886	2,690	S単 62号
S02115	特殊作業員	0.180	人	28,254	5,086	S単 63号
S02115	普通作業員	0.540	人	23,970	12,944	S単 64号
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.180	日	40,800	7,344	S単 155号
	合 計				28,064	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,806	
	*** T単 - 11号 ***					
T50001	支圧壁工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,886	74,715	S単 55号
S02115	とび工	2.500	人	30,804	77,010	S単 59号
S02115	溶接工	2.500	人	33,048	82,620	S単 60号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,970	119,850	S単 57号
Y00004	雑品	0.050		354,195	17,710	
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	2.500	日	49,500	123,750	S単 156号
C50001	鋼材費 支圧壁	1.000	式	1,132,731	1,132,731	C単 2号
C50002	支圧コンクリート工 18-8-40,無筋	1.000	箇所	2,172,460	2,172,460	C単 3号
C50003	般運搬・処理 無筋,支圧co	50.800	m3	6,218	315,874	C単 4号
C50004	支圧壁撤去工	1.000	箇所	247,828	247,828	C単 5号
	合 計				4,364,548	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,364,548	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 12号 ***					
T50011	坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	発進部					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,886	74,715	S単 55号
S02115	とび工	2.500	人	30,804	77,010	S単 59号
S02115	溶接工	2.500	人	33,048	82,620	S単 60号
S02115	普通作業員	7.500	人	23,970	179,775	S単 57号
Y00004	雑品	0.050		414,120	20,706	
S16004	ラフレソクルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	2.500	日	40,800	102,000	S単 155号
C50011	鋼材費 坑口(発進部)	1.000	式	155,785	155,785	C単 6号
S02116	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×4.5m, φ15ｷﾘ孔@22,,	2.000	枚	83,000	166,000	S単 106号
S02116	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×7.9m, φ15ｷﾘ孔@39,,	1.000	枚	133,000	133,000	S単 107号
	合 計				991,611	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		991,611	
	*** T単 - 13号 ***					
T50021	坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	到達部					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,886	74,715	S単 55号
S02115	とび工	2.500	人	30,804	77,010	S単 59号
S02115	溶接工	2.500	人	33,048	82,620	S単 60号
S02115	普通作業員	7.500	人	23,970	179,775	S単 57号
Y00004	雑品	0.050		414,120	20,706	
S16004	ラフレソクルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	2.500	日	40,800	102,000	S単 155号
C50021	鋼材費 坑口(到達部)	1.000	式	76,194	76,194	C単 7号
S02116	ゴム 天然ゴム, t=15mm, 0.5×4.5m, φ15ｷﾘ孔@22,,	2.000	枚	83,000	166,000	S単 106号
	合 計				779,020	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		779,020	
	*** T単 - 14号 ***					
T50031	開削シールド機組立据付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.000	人	29,886	149,430	S単 55号
S02115	とび工	5.000	人	30,804	154,020	S単 59号
S02115	溶接工	5.000	人	33,048	165,240	S単 60号
S02115	普通作業員	10.000	人	23,970	239,700	S単 57号
Y00004	雑品	0.250		708,390	177,098	
S16004	ラフレソクルー[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	5.000	日	108,000	540,000	S単 157号
	合 計				1,425,488	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,425,488	
	*** T単 - 15号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T50041	開削シールド機解体撤去工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.000	人	29,886	149,430	S単 55号
S02115	とび工	5.000	人	30,804	154,020	S単 59号
S02115	溶接工	5.000	人	33,048	165,240	S単 60号
S02115	普通作業員	10.000	人	23,970	239,700	S単 57号
Y00004	雑品	0.250		708,390	177,098	
S16004	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	5.000	日	108,000	540,000	S単 157号
	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),60ton吊り,なし					算出数量
	合 計				1,425,488	1,000 箇所
	単 価		箇所		1,425,488	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T50051	開削シールド機受台工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S単 55号
S02115	とび工	2.000	人	30,804	61,608	S単 59号
S02115	溶接工	2.000	人	33,048	66,096	S単 60号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 57号
Y00004	雑品	0.050		235,416	11,771	
S16004	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	2.000	日	40,800	81,600	S単 155号
	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					
C50051	鋼材費	1.000	式	1,906,874	1,906,874	C単 8号
C50052	受台撤去工	1.000	箇所	164,393	164,393	C単 9号
	合 計				2,400,054	算出数量
	単 価		箇所		2,400,054	1,000 箇所
	*** 丁単 - 17号 ***					
T50061	油圧機器工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,886	59,772	S単 55号
S02115	とび工	2.000	人	30,804	61,608	S単 59号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,254	56,508	S単 58号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 57号
S02115	電工	1.000	人	24,378	24,378	S単 61号
Y00004	雑品	0.050		250,206	12,510	
S16004	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	2.000	日	45,400	90,800	S単 158号
	ﾌｨﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし					
C50061	油圧機器撤去工	1.000	箇所	176,758	176,758	C単 10号
	合 計				530,274	算出数量
	単 価		箇所		530,274	1,000 箇所
	*** 丁単 - 18号 ***					
T50071	鏡切り工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	発進部					
C50071	鏡切り工	17.800	m	2,806	49,947	C単 11号
	労務					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.300		49,947	14,984	
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,800	122,400	S単 155号
	合 計				187,331	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		187,331	
	*** T単 - 19号 ***					
T50081	鏡切り工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	到達部					
C50071	鏡切り工					
	労務	17.800	m	2,806	49,947	C単 11号
Y00004	雑品	0.300		49,947	14,984	
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,800	122,400	S単 155号
	合 計				187,331	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		187,331	
	*** T単 - 20号 ***					
T50091	押切ストラット工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,886	74,715	S単 55号
S02115	とび工	2.500	人	30,804	77,010	S単 59号
S02115	溶接工	2.500	人	33,048	82,620	S単 60号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,970	119,850	S単 57号
Y00004	雑品	0.050		354,195	17,710	
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	2.500	日	49,500	123,750	S単 156号
C50091	鋼材費	1.000	式	5,619,178	5,619,178	C単 12号
C50092	押切ストラット撤去工	1.000	箇所	247,828	247,828	C単 13号
	合 計				6,362,661	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,362,661	
	*** T単 - 21号 ***					
T50101	目地工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
C50101	目地工	1.000	m	2,776	2,776	C単 14号
	合 計				2,776	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,776	
	*** T単 - 22号 ***					
T50111	モルタル工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
C50111	モルタル工	1.000	個	3,748	3,748	C単 15号
	合 計				3,748	算出数量 1.000 個
	単 価		個		3,748	
	*** T単 - 23号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T50201	空伏工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.400	人	29,886	161,384	S 単 55号
S02115	特殊作業員	14.200	人	28,254	401,207	S 単 58号
S02115	普通作業員	13.700	人	23,970	328,389	S 単 57号
Y00004	雑品	0.030		890,980	26,729	
S16004	トラック・ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラック・ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),100ton吊り,あり	3.200	日	167,000	534,400	S 単 154号
	合 計				1,452,109	算出数量 10.000 m
	単 価		m		145,211	
	*** T 単 - 24号 ***					
T60011	平均切羽作業工		m		0.800 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S 単 55号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	28,458	56,916	S 単 56号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S 単 57号
	合 計				134,742	算出数量 0.800 m
	単 価		m		168,428	
	*** T 単 - 25号 ***					
T60021	平均坑内作業工		m		0.800 m	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,254	84,762	S 単 58号
Y00004	雑品	0.200		84,762	16,952	
	合 計				101,714	算出数量 0.800 m
	単 価		m		127,143	
	*** T 単 - 26号 ***					
T60031	平均坑外作業工		m		0.800 m	歩A 当たり算出
S02115	とび工	1.000	人	30,804	30,804	S 単 59号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S 単 57号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S 単 60号
S16004	トラック・ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] トラック・ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),100ton吊り,あり	1.000	日	167,000	167,000	S 単 154号
	合 計				278,792	算出数量 0.800 m
	単 価		m		348,490	
	*** T 単 - 27号 ***					
T60041	注入機材工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	設置・撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S 単 55号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	S 単 58号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S 単 57号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	1.000	人	24,378	24,378	S 単 61号
Y00004	雑品	0.050		130,458	6,523	
S16004	ワフレンソールン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	40,800	40,800	S 単 155号
C60041	ワフレンソールン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),4.9ton吊り,なし	1.000	回	88,890	88,890	C 単 16号
	注入機材撤去工					算出数量
	合 計				266,671	1.000 回
	単 価		回		266,671	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T60051	注入機材費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
C60051	注入機械器具損料 滑材注入	1.000	m	32,205	32,205	C 単 17号
C60052	注入機械器具損料 裏込注入	1.000	m	4,026	4,026	C 単 18号
	合 計				36,231	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,231	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T60061	裏込注入工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S 単 55号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	S 単 58号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,970	95,880	S 単 57号
	合 計				154,020	算出数量 1.000 日
	単 価		日		154,020	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T60062	裏込注入材料費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	裏込用混和剤 裏込注入材,,	1.000	m3	18,125	18,125	S 単 71号
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg/袋,,	1.000	m3	10,900	10,900	S 単 72号
	合 計				29,025	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		29,025	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T60071	機械器具損料(1)		m		18.000 m	歩A 当たり算出
	油圧機器					
S02111	シールドジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,1㍓-別付	430.000	日	1,160	498,800	S 単 12号
S02111	けん引ジャッキ 200kN,200mmst,25kg,センターホル	430.000	日	1,410	606,300	S 単 13号
S02111	スライドジャッキ 500kN,1500mmst,310kg,両端ﾋﾞﾝ付	258.000	日	3,410	879,780	S 単 14号
S02111	元押しジャッキ 1000kN,400mmst,200kg,1㍓-別付	430.000	日	1,160	498,800	S 単 15号
S02111	油圧ポンプ ｼｰﾙﾄﾞ 機用,11kW,950kg	43.000	日	5,690	244,670	S 単 16号
S02111	油圧ポンプ 元押し設備,11kW,950kg	43.000	日	5,690	244,670	S 単 17号
S02111	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用,6S,55kg	43.000	日	1,610	69,230	S 単 18号
S02111	操作盤 元押し設備分流器用,6S,55kg	43.000	日	1,290	55,470	S 単 19号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	操作盤 ｼｰﾙﾄﾞ 機操作盤用, 6S, 55kg	215.000	日	1,610	346,150	S 単 20号
S02111	操作盤 元押し設備操作盤用, 6S, 55kg	86.000	日	1,610	138,460	S 単 21号
S02111	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用, L=10m	18.000	m	380	6,840	S 単 22号
S02111	油圧ホース 元押し設備操作盤用, L=10m	18.000	m	380	6,840	S 単 23号
S02111	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用, L=5m	18.000	m	950	17,100	S 単 24号
S02111	油圧ホース 元押し設備操作盤用, L=5m	18.000	m	380	6,840	S 単 25号
S02111	油圧ホース ｼｰﾙﾄﾞ 機分流器用, L=3m	18.000	m	2,960	53,280	S 単 26号
S02111	油圧ホース 元押し設備操作盤用, L=3m	18.000	m	1,140	20,520	S 単 27号
S02111	油圧ポンプ作動油 ｼｰﾙﾄﾞ 機用	18.000	m	495	8,910	S 単 28号
S02111	油圧ポンプ作動油 元押し設備	18.000	m	495	8,910	S 単 29号
	合 計				3,711,570	算出数量 18.000 m
	単 価		m		206,198	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T60081	機械器具損料(2)		m		18.000 m	歩A 当たり算出
	重機					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3 (平積0.10m3)	43.000	日	6,380	274,340	S 単 46号
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva	43.000	日	5,150	221,450	S 単 47号
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量125kva	43.000	日	6,890	296,270	S 単 48号
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量125kva	5.000	日	6,890	34,450	S 単 48号
S02111	ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞﾞ(ﾎﾞｰﾀﾞﾙ) [ﾓｰﾀｰ駆動] 機長7m ｾﾞﾝﾄ幅350mm	43.000	日	567	24,381	S 単 30号
S02111	ﾓｰﾀﾞｲﾝｸﾞ[単胴] 巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m	43.000	日	1,020	43,860	S 単 31号
S02112	エンジンウエルダ 定格電流 230-250A	43.000	日	1,730	74,390	S 単 49号
S02112	アーク溶接機 定格二次電流 200-250A	43.000	日	597	25,671	S 単 50号
S02111	転倒バケット 0.9m3	36.000	m	460	16,560	S 単 32号
S02111	トロ台車 0.9m3	18.000	m	253	4,554	S 単 33号
C60081	坑内トロ線	774.000	m	22	17,028	C 単 19号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 50mm 全揚程 10m	43.000	日	184	7,912	S 単 51号
	合 計				1,040,866	算出数量 18.000 m
	単 価		m		57,826	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T60091	機械器具損料(3)		m		18.000 m	歩A 当たり算出
	燃料(重機)					
S02117	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油, 掘削用ﾊﾞｯｸﾙ 山0.13m3	201.600	L	148	29,837	S 単 125号
S02117	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油, ｼｰﾙﾄﾞ 機・元押し設備用, 発動100kva	2,037.600	L	148	301,565	S 単 126号
S02117	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油, 滑材注入P用, 発動125kva	2,589.600	L	148	383,261	S 単 127号
S02117	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油, 裏込注入P用, 発動125kva	323.700	L	148	47,908	S 単 128号
	合 計				762,571	算出数量 18.000 m
	単 価		m		42,365	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
C18101	工事中水中ポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	308.000	kWh	18.13	5,584	
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 150mm 全揚程 15m	2.800	日	491	1,375	S単 52号
	合 計				6,959	算出数量 1,000 日
	単 価		日		6,959	
	*** C単 - 2号 ***					
C50001	鋼材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	支圧壁					
S02116	等辺山形鋼 (中古) SS400, L10*100*100, 小口, .	1.760	ton	116,100	204,336	S単 99号
S02116	鋼板 (切板) (中古) 市中, SS400, 厚25, .	5.980	ton	155,250	928,395	S単 100号
	合 計				1,132,731	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,132,731	
	*** C単 - 3号 ***					
C50002	支圧コンクリート工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
	18-8-40, 無筋					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40 (普通) W/C65%	50.800	m3	22,450	1,140,460	S単 213号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	46.600	m ²	10,100	470,660	S単 214号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	50.800	m3	11,050	561,340	S単 141号
	合 計				2,172,460	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		2,172,460	
	*** C単 - 4号 ***					
C50003	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A m3当たり算出
	無筋, 支圧co					
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下,	1.000	m3	1,818	1,818	S単 204号
S02123	建設廃材 コンクリート殻 (無筋)	1.000	m3	4,400	4,400	S単 132号
	合 計				6,218	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		6,218	
	*** C単 - 5号 ***					
C50004	支圧壁撤去工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,886	37,358	S単 55号
S02115	とび工	1.250	人	30,804	38,505	S単 59号
S02115	溶接工	1.250	人	33,048	41,310	S単 60号
S02115	普通作業員	2.500	人	23,970	59,925	S単 57号
Y00004	雑品	0.050		177,098	8,855	
S16004	フレン・レン・ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレン・レン・ソ(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし	1.250	日	49,500	61,875	S単 156号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				247,828	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		247,828	
	*** C単 - 6号 ***					
C50011	鋼材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	坑口(発進部)					
S02116	H形鋼(中古) SS400,250×250×9×14,,	1.260	ton	108,000	136,080	S単 101号
S02116	鋼板(切板)(中古) 市中,SS400,厚6,,	0.110	ton	157,250	17,298	S単 102号
S02116	六角ボルト(中) 径M12 長65mm (黒皮),,	83.000	組	19	1,577	S単 103号
S02116	六角ナット 径M12 (黒皮),,	83.000	個	4	332	S単 104号
S02116	座金 径M12 (黒皮),,	166.000	枚	3	498	S単 105号
	合 計				155,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,785	
	*** C単 - 7号 ***					
C50021	鋼材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	坑口(到達部)					
S02116	H形鋼(中古) SS400,250×250×9×14,,	0.650	ton	108,000	70,200	S単 101号
S02116	鋼板(切板)(中古) 市中,SS400,厚6,,	0.030	ton	157,250	4,718	S単 102号
S02116	六角ボルト(中) 径M12 長65mm (黒皮),,	44.000	組	19	836	S単 103号
S02116	六角ナット 径M12 (黒皮),,	44.000	個	4	176	S単 104号
S02116	座金 径M12 (黒皮),,	88.000	枚	3	264	S単 105号
	合 計				76,194	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,194	
	*** C単 - 8号 ***					
C50051	鋼材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	受台					
S02116	H形鋼(中古) SS400,250×250×9×14,,	3.450	ton	108,000	372,600	S単 101号
S02116	H形鋼(中古) SS400,300×300×10×15,,	1.120	ton	108,000	120,960	S単 108号
S02116	等辺山形鋼(中古) SS400,L10*100*100,小口,,	0.480	ton	116,100	55,728	S単 99号
S02116	鋼板(切板)(中古) 市中,SS400,厚22,,	8.390	ton	155,250	1,302,548	S単 109号
S02116	鋼板(切板)(中古) 市中,SS400,厚6,,	0.350	ton	157,250	55,038	S単 102号
	合 計				1,906,874	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,906,874	
	*** C単 - 9号 ***					
C50052	受台撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 55号
S02115	とび工	1.000	人	30,804	30,804	S単 59号
S02115	溶接工	1.000	人	33,048	33,048	S単 60号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 57号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		117,708	5,885	
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,800	40,800	S 単 155号
	合 計				164,393	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		164,393	
	*** C 単 - 10号 ***					
C50061	油圧機器撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S 単 55号
S02115	とび工	1.000	人	30,804	30,804	S 単 59号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	S 単 58号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S 単 57号
S02115	電工	0.500	人	24,378	12,189	S 単 61号
Y00004	雑品	0.050		125,103	6,255	
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし	1.000	日	45,400	45,400	S 単 158号
	合 計				176,758	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		176,758	
	*** C 単 - 11号 ***					
C50071	鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	労務					
S02115	土木一般世話役	0.008	人	29,886	239	S 単 55号
S02115	溶接工	0.061	人	33,048	2,016	S 単 60号
S02115	普通作業員	0.023	人	23,970	551	S 単 57号
	合 計				2,806	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,806	
	*** C 単 - 12号 ***					
C50091	鋼材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	押切ストラット					
S02116	H形鋼(中古) SS400,400×400×13×21,,	32.820	ton	116,100	3,810,402	S 単 110号
S02116	溝形鋼(中古) SS400,C7.5*200*80,小口,,	4.310	ton	110,250	475,178	S 単 111号
S02116	鋼板(切板)(中古) 市中,SS400,厚22,,	8.590	ton	155,250	1,333,598	S 単 109号
	合 計				5,619,178	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,619,178	
	*** C 単 - 13号 ***					
C50092	押切ストラット撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,886	37,358	S 単 55号
S02115	とび工	1.250	人	30,804	38,505	S 単 59号
S02115	溶接工	1.250	人	33,048	41,310	S 単 60号
S02115	普通作業員	2.500	人	23,970	59,925	S 単 57号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路春日井兵田岩野工区その1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		177,098	8,855	
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	1.250	日	49,500	61,875	S単 156号
	合 計				247,828	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		247,828	
	*** C単 - 14号 ***					
C50101	目地工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング材用プライマー ポリウレタン樹脂,,	0.940	kg	3,600	3,384	S単 84号
S02116	シーリング材	15.800	kg	3,400	53,720	S単 85号
Y00004	雑品	0.100		57,104	5,710	
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	S単 55号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,254	113,016	S単 58号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,970	71,910	S単 57号
	合 計				277,626	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,776	
	*** C単 - 15号 ***					
C50111	モルタル工		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,254	14,127	S単 58号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,970	11,985	S単 57号
Y00004	雑品	0.030		26,112	783	
S02116	無収縮モルタル	0.045	m3	235,313	10,589	S単 86号
	合 計				37,484	算出数量 10.000 個
	単 価		個		3,748	
	*** C単 - 16号 ***					
C60041	注入機材撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,886	14,943	S単 55号
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,254	14,127	S単 58号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 57号
S02115	電工	0.500	人	24,378	12,189	S単 61号
Y00004	雑品	0.050		65,229	3,261	
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.500	日	40,800	20,400	S単 155号
	合 計				88,890	算出数量 1.000 回
	単 価		回		88,890	
	*** C単 - 17号 ***					
C60051	注入機械器具損料		m		18.000 m	歩A 当たり算出
S02111	滑材注入 ｸﾞﾗﾅｲﾄﾞｼﾝｸﾞ [二筒複動ﾊﾞｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min	48.000	日	4,920	236,160	S単 6号

東海農政局