



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その6）改修工事

積 算 書

（第1回変更）

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(584,600,000)	
			636,360,000	
・工事原価			(515,485,000)	
			560,927,000	
純工事費			(424,009,000)	
			462,808,000	
・直接工事費			(381,075,000)	
			418,587,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(293,938,000)	
	1.000	式	303,743,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(87,137,000)	
	1.000	式	114,844,000	
・間接工事費			(134,410,000)	
			142,340,000	
・共通仮設費			(42,934,000)	
			44,221,000	
・事業損失防止施設費	(")		(0)	
	1.000	式	2,863,000	
・運搬費~営繕費等				
			(26,302,000)	
			28,567,000	
・運搬費	(")		(12,687,000)	
	1.000	式	8,495,000	
・準備費	(")		(0)	
	1.000	式	88,000	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(1,089,000)	
	1.000	式	1,222,000	
・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	1,135,000	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(1,721,000)	
			1,851,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(1,721,000)	
			1,851,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(91,476,000)	
			98,119,000	
・現場管理費(率計上)				
			(91,476,000)	
			98,119,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(670,000)	
	1.000	式	966,000	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(69,115,000)	
			74,208,000	
・一括計上価格	(")		(0)	
	1.000	式	1,233,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(7,480,000)	
			8,228,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			53,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	28,567,000
B = 今回対象金額	422,469,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	26,302,000
C2 = 変更前の対象金額	381,745,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	6.87%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	7.00%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	1,851,000
B = 今回対象金額	411,325,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	1,721,000
C2 = 変更前の対象金額	374,265,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.46%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.47%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	98,119,000
B' = 今回対象金額	463,774,000
B = 率算定対象金額	464,231,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	91,476,000
C2 = 変更前の対象金額	424,679,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	21.52%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	21.91%
C2' = 変更前の率算定対象金額	425,099,000
一般管理費等	
B x C x D	74,208,000
B = 今回対象金額	560,927,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	69,115,000
C2 = 変更前の対象金額	515,485,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	13.37%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	13.55%

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(293,938,000) 303,743,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(293,938,000) 303,743,000	
期施工	1.000	式	(202,354,000) 212,159,000	
・土工(2工区)	1.000	式	(1,520,000) 2,524,000	
・掘削工	1.000	式	(1,360,000) 0	
・掘削工	1.000	式	(0) 1,680,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(") 160,000	
・地山補強土工	1.000	式	(0) 684,000	
・構造物撤去工(2工区)	1.000	式	(4,209,000) 5,346,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(4,209,000) 5,346,000	
・水路工(2工区)	1.000	式	(48,314,000) 41,863,000	
・護岸工(地山補強土工)	1.000	式	(48,314,000) 41,863,000	
・付帯工(2工区)	1.000	式	(") 1,245,000	
・安全施設工	1.000	式	(") 1,245,000	
・復旧工(2工区)	1.000	式	(") 922,000	
・道路復旧工	1.000	式	(") 565,000	
・護岸復旧工	1.000	式	(") 339,000	
・安全施設工	1.000	式	(") 18,000	
・土工(3工区)	1.000	式	(12,051,000) 11,268,000	
・掘削工	1.000	式	(4,634,000) 0	
・掘削工	1.000	式	(0) 5,298,000	
・埋戻工	1.000	式	(5,116,000) 5,343,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(2,301,000) 627,000	
・構造物撤去工(3工区)	1.000	式	(9,954,000) 13,993,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(9,954,000) 13,993,000	
・水路工(3工区)	1.000	式	(111,318,000) 114,825,000	
・護岸工(ブロック積) 中型ブロック	1.000	式	(24,915,000) 28,422,000	
・プレキャストボックスガート(法印橋) (B5800+5800)*H3350	1.000	式	(") 86,403,000	
・付帯工(3工区)	1.000	式	(9,936,000) 9,576,000	
・暫定取付工 上流側	1.000	式	(3,764,000) 3,844,000	
・階段工	1.000	式	(") 75,000	
・安全施設工	1.000	式	(2,408,000) 1,968,000	

事業名 新澁尾農地防災事業

工事名 新澁尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・安全施設工(法印橋)	1.000	式	(") 3,689,000	
・復旧工(3工区)	1.000	式	(2,885,000) 10,597,000	
・道路復旧工	1.000	式	(1,041,000) 950,000	
・道路復旧工(1級市道)	1.000	式	(0) 464,000	
・道路復旧工(橋面舗装)	1.000	式	(0) 861,000	
・護岸復旧工	1.000	式	(") 282,000	
・流入管復旧	1.000	式	(1,436,000) 41,000	
・流入管復旧(暫定復旧)	1.000	式	(0) 5,343,000	
・流入管復旧(小口径)	1.000	式	(0) 565,000	
・流入管復旧(本復旧)	1.000	式	(0) 1,965,000	
・安全施設工	1.000	式	(") 98,000	
・区画線復旧工	1.000	式	(") 28,000	
期施工	1.000	式	(") 91,584,000	
・土工(1工区)	1.000	式	(") 14,688,000	
・掘削工	1.000	式	(") 7,513,000	
・埋戻工	1.000	式	(") 6,213,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(") 962,000	
・構造物撤去工(1工区)	1.000	式	(") 12,476,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(") 12,476,000	
・水路工(1工区)	1.000	式	(") 51,758,000	
・護岸工(ブロック積) 中型ブロック	1.000	式	(") 51,758,000	
・付帯工(1工区)	1.000	式	(") 8,918,000	
・伏越改修(東田中伏越)	1.000	式	(") 4,970,000	
・安全施設工	1.000	式	(") 3,948,000	
・復旧工(1工区)	1.000	式	(") 3,744,000	
・道路復旧工	1.000	式	(") 2,025,000	
・護岸復旧工	1.000	式	(") 282,000	
・用水路復旧工(下流進入路)	1.000	式	(") 1,358,000	
・安全施設工	1.000	式	(") 79,000	

事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その6）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その6）改修工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			(87,137,000) 114,844,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(87,137,000) 114,844,000	
期施工（仮設工）	1.000	式	(40,752,000) 83,715,000	
・仮設工（2工区・3工区）	1.000	式	(5,709,000) 7,192,000	
・水替工（2工区・3工区）	1.000	式	(2,127,000) 3,026,000	
・電気設備工（2工区・3工区） 排水ポンプ	1.000	式	(") 388,000	
・水路内養生工（2工区・3工区）	1.000	式	(") 2,676,000	
・法面養生工（3工区）	1.000	式	(") 518,000	
・施工済区間の堆積物処理	1.000	式	(0) 307,000	
・仮締切越水後対応	1.000	式	(0) 277,000	
・仮設工（上流締切工・上流側進入路）	1.000	式	(18,988,000) 24,624,000	
・上流締切工 上流仮締切	1.000	式	(7,483,000) 8,515,000	
・仮設歩道設置 上流仮返し配管	1.000	式	(296,000) 389,000	
・水替工（上流締切工）	1.000	式	(6,641,000) 7,763,000	
・電気設備工（上流仮締切） 仮設ヤード（上流仮締切）	1.000	式	(1,657,000) 2,229,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 上流側進入路	1.000	式	(2,778,000) 0	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 上流側進入路	1.000	式	(0) 4,972,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）	1.000	式	(133,000) 0	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）	1.000	式	(0) 756,000	
・仮設工（工事用道路）	1.000	式	(3,002,000) 3,239,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）	1.000	式	(3,002,000) 3,239,000	
・仮設工（下流側進入路）	1.000	式	(4,929,000) 6,187,000	
・仮設道路設置工 仮設ヤード 北側	1.000	式	(") 282,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 下流側進入路	1.000	式	(4,647,000) 5,905,000	
・仮設工（流用土置場）	1.000	式	(695,000) 0	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 流用土置場	1.000	式	(695,000) 0	
・仮設工（流用土置場・資材置場・残土置場）	1.000	式	(0) 5,160,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 流用土置場	1.000	式	(0) 695,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 資材置場	1.000	式	(0) 1,413,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 残土置場	1.000	式	(0) 3,052,000	
・運搬・処分費 仮設工（期施工）	1.000	式	(149,000) 69,000	
・運搬・処分費	1.000	式	(149,000) 69,000	
・仮設工（安全管理）	1.000	式	(7,280,000) 37,244,000	

事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
・安全管理			(7,280,000)	
	1.000	式	8,604,000	
・安全管理			(0)	
通行規制対応(R7/10/28-R8/4/28)	1.000	式	28,640,000	
期施工(仮設工)			(46,385,000)	
	1.000	式	31,129,000	
・仮設工(1工区)			(")	
	1.000	式	7,742,000	
・水替工(1工区)			(")	
	1.000	式	1,824,000	
・電気設備工(1工区)			(")	
1工区排水ポンプ	1.000	式	282,000	
・水路内養生工(1工区)			(")	
	1.000	式	2,339,000	
・法面養生工(1工区)			(")	
	1.000	式	1,128,000	
・土留工			(")	
東田中伏越	1.000	式	2,169,000	
・仮設工(上流締切工・上流側進入路)			(18,752,000)	
	1.000	式	19,756,000	
・上流締切工			(")	
上流仮締切	1.000	式	7,483,000	
・仮設歩道設置			(")	
上流仮返し配管	1.000	式	296,000	
・水替工(上流締切工)			(")	
	1.000	式	6,641,000	
・電気設備工(上流仮締切)			(")	
仮設ヤード(上流仮締切)	1.000	式	1,657,000	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(2,542,000)	
上流側進入路	1.000	式	3,679,000	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(133,000)	
	1.000	式	0	
・仮設工(工事用道路)			(4,244,000)	
	1.000	式	0	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(4,244,000)	
	1.000	式	0	
・仮設工(下流側進入路)			(6,495,000)	
	1.000	式	0	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(6,495,000)	
下流側進入路	1.000	式	0	
・仮設工(流用土置場)			(1,451,000)	
	1.000	式	0	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(1,451,000)	
土取場	1.000	式	0	
・仮設工(流用土置場・資材置場)			(0)	
	1.000	式	2,533,000	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(0)	
土取場	1.000	式	1,451,000	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)			(0)	
資材置場	1.000	式	1,082,000	
・運搬・処分費			(453,000)	
仮設工(期施工)	1.000	式	0	
・運搬・処分費			(453,000)	
	1.000	式	0	
・仮設工(安全管理)			(7,248,000)	
	1.000	式	1,098,000	
・安全管理			(7,248,000)	
	1.000	式	1,098,000	

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
直接工事費(仮設工を除く)						(293,938,000)	
期施工						303,743,000	
・土工(2工区)		1.000		式		(202,354,000)	
・掘削工		1.000		式		212,159,000	
000001 掘削		(850)		(")		(1,259,108)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ		0	m3	1,481.30		0	B単 1号
000002 床掘(1次運搬)		(72)		(")		(101,222)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ		0	m3	1,405.86		0	B単 2号
合計						(1,360,330)	
						0	
・掘削工						(0)	
000389 掘削		1.000		式		1,680,000	
仮設ヤード へ		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
		850	m3	1,828		1,553,800	B単 389号
000390 床掘(1次運搬)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ		72	m3	1,753		126,216	B単 390号
合計						(0)	
						1,680,016	
・整形仕上げ工						(")	
000003 基面整正		1.000		式		160,000	
		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
		343	m ²	466		159,838	B単 3号
合計						(")	
						159,838	
・地山補強土工						(0)	
000391 暫定盛土、撤去		1.000		式		684,000	
		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
		240	m3	2,534		608,160	B単 391号
000392 土足場盛土、撤去(右岸)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
		11	m3	3,175		34,925	B単 392号
000393 土足場盛土、撤去(左岸)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
		13	m3	3,175		41,275	B単 393号
合計						(0)	
						684,360	
・構造物撤去工(2工区)						(4,209,000)	
・構造物取壊し工		1.000		式		5,346,000	
000004 舗装版圧砕		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=5cm		228	m ²	607		138,396	B単 4号
000005 舗装版切断		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=5cm		9.1	m	664		6,042	B単 5号
000006 ネットフェンス撤去		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
H=1.1		66	m	1,189		78,474	B単 6号
000007 コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎)		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート		0.4	m3	10,176		4,070	B単 7号
000008 ガードフェンス撤去		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
H=1.2.単管撤去含む		30	m	1,188		35,640	B単 8号
000009 コンクリート構造物取壊し(既設護岸)		(109)		(")		(1,109,184)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート		0	m3	10,176		0	B単 9号
000394 コンクリート構造物取壊し(既設護岸)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
有筋コンクリート		109	m3	18,162		1,979,658	B単 394号
000010 石積取壊し(既設護岸)		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
		16	m3	2,051		32,816	B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し(暫定工)		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート		64	m3	18,162		1,162,368	B単 11号
000012 土木シート撤去(暫定取付)		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
		71	m ²	75		5,325	B単 12号
000013 コンクリート構造物取壊し(階段工)		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート		12	m3	10,176		122,112	B単 13号
000014 石積取壊し(階段工)		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
		8.8	m3	1,432		12,602	B単 14号
000015 殻運搬・処理		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻		11	m3	8,895		97,845	B単 15号
000016 殻運搬・処理		(122)		(")		(705,160)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻		13	m3	5,780		75,140	B単 16号
000017 殻運搬・処理		(64)		(")		(526,336)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻		173	m3	8,224		1,422,752	B単 17号
000018 殻運搬		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
玉石		25	m3	1,041		26,025	B単 18号
000019 殻運搬・処理		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
汚泥,処分費		0.2	m3	22,266		4,453	B単 19号
000020 殻運搬・処理		(")		(")		(")	歩A・単A [単価B]
汚泥,運搬費		1	回	119,608		119,608	B単 20号

事業名	新瀬尾農地防災事業
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021 殻運搬・処理 廃プラスチック,処分費	(") 0.2	m3	(") 13,801	(") 2,760	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 殻運搬・処理 廃プラスチック,運搬費	(") 1	回	(") 18,401	(") 18,401	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 現場発生品運搬 金属くず	(0.453) 0.463	ton	(") 2,777	(1,258) 1,286	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(4,208,875) 5,345,773	
・水路工(2工区)				(48,314,000) 41,863,000	
・・護岸工(地山補強土工)	1.000	式		(48,314,000) 41,863,000	
000024 地山補強土工(左岸側)	(167) 0	m ²	(") 135,025	(22,549,175) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000395 地山補強土工(左岸側)	(0.000) 108	m ²	(0) 127,140	(0) 13,731,120	歩A・単A [単価B] B単 395号
000025 地山補強土工(右岸側)	(163) 0	m ²	(") 132,210	(21,550,230) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000396 地山補強土工(右岸側)	(0.000) 185	m ²	(0) 129,805	(0) 24,013,925	歩A・単A [単価B] B単 396号
000026 天端コンクリート H=300,18-8-25	(14) 13	m3	(") 60,384	(845,376) 784,992	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 敷モルタル 天端コンクリート部	(1.6) 1.5	m3	(") 40,226	(64,362) 60,339	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 底版コンクリート 18-8-25	(") 93	m3	(") 22,569	(") 2,098,917	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 型枠(底版コンクリート)	(") 11	m ²	(") 9,807.90	(") 107,887	歩A・単A [金額B] B単 29号
000030 鉄筋工(底版コンクリート)	(") 2.78	ton	(") 160,542	(") 446,307	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 目地板 底版部,ゴム発泡体,t=20mm	(") 2	m ²	(") 5,404	(") 10,808	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 シール材 底版部	(") 9	m	(") 2,234	(") 20,106	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 収縮目地 油性ペイント塗布	(") 30	m ²	(") 2,130	(") 63,900	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 アンダードレーン 単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材	(") 82	m	(") 6,003	(") 492,246	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 ウィーブホール 底版部, 100	(8) 4	箇所	(") 8,025	(64,200) 32,100	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(48,313,514) 41,862,647	
・付帯工(2工区)				(") 1,245,000	
・・安全施設工	1.000	式		(") 1,245,000	
000036 縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式	(") 82	m	(") 15,184	(") 1,245,088	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(") 1,245,088	
・復旧工(2工区)				(") 922,000	
・・道路復旧工	1.000	式		(") 565,000	
000037 表層 再生密粒度アスコ(13),t=5cm	(") 244	m ²	(") 1,682	(") 410,408	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 路盤 RC-40,t=15cm	(") 268	m ²	(") 578	(") 154,904	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(") 565,312	
・・護岸復旧工				(") 339,000	
000039 法面コンクリート 18-8-25	(") 5.0	m3	(") 22,569	(") 112,845	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 型枠	(") 17	m ²	(") 9,807.88	(") 166,734	歩A・単A [金額B] B単 40号
000041 鉄筋 D13,@250	(") 0.130	ton	(") 169,129	(") 21,987	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 土木シート 1372N/5cm	(") 17	m ²	(") 286	(") 4,862	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 シート固定金物 L-75×75×6	(") 0.139	ton	(") 103,047	(") 14,324	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 シート固定金物 L-50×50×6	(") 0.180	ton	(") 103,047	(") 18,548	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(") 339,300	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・安全施設工				()	
	1.000	式		18,000	
000045 ガードフェンス	()		()	()	歩A・単A [単価B]
仮設ヤード 復旧,再利用	10	m	1,811	18,110	B単 45号
合計				()	
				18,110	
・土工(3工区)				(12,051,000)	
	1.000	式		11,268,000	
・掘削工				(4,634,000)	
	1.000	式		0	
000046 掘削	(1,460)		()	(1,740,908)	歩A・単A [金額B]
流用土置き場(仮設ヤード)へ	0	m3	1,192.40	0	B単 46号
000047 掘削	(710)		()	(1,051,725)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ	0	m3	1,481.30	0	B単 47号
000048 床掘(1次運搬)	(1,310)		()	(1,841,674)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ	0	m3	1,405.85	0	B単 48号
合計				(4,634,307)	
				0	
・掘削工				(0)	
	1.000	式		5,298,000	
000397 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
流用土置き場(仮設ヤード)へ	1,520	m3	1,192	1,811,840	B単 397号
000398 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ	670	m3	1,828	1,224,760	B単 398号
000399 床掘(1次運搬)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ	1,290	m3	1,753	2,261,370	B単 399号
合計				(0)	
				5,297,970	
・埋戻工				(5,116,000)	
	1.000	式		5,343,000	
000049 土質改良	(1,310)		()	(1,202,580)	歩A・単A [単価B]
	1,360	m3	918	1,248,480	B単 49号
000050 埋戻	()		()	()	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から	84	m3	4,346.38	365,096	B単 50号
000051 埋戻	()		()	()	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	120	m3	4,346.38	521,566	B単 51号
000052 埋戻	(350)		()	(1,383,086)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	390	m3	3,951.67	1,541,153	B単 52号
000053 埋戻	()		()	()	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から	210	m3	2,238.51	470,088	B単 53号
000054 埋戻	()		()	()	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、4.0 B、仮設ヤード から	120	m3	1,597.23	191,668	B単 54号
000055 埋戻	(430)		()	(982,343)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から	440	m3	2,284.51	1,005,188	B単 55号
合計				(5,116,427)	
				5,343,239	
・整形仕上げ工				(2,301,000)	
	1.000	式		627,000	
000056 基面整正	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	780	m ²	466	363,480	B単 56号
000057 人力荒仕上	(900)		()	(252,000)	歩A・単A [単価B]
	940	m ²	280	263,200	B単 57号
000058 コンクリート吹付工	(160)		()	(1,685,920)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	10,537	0	B単 58号
合計				(2,301,400)	
				626,680	
・構造物撤去工(3工区)				(9,954,000)	
	1.000	式		13,993,000	
・構造物取壊し工				(9,954,000)	
	1.000	式		13,993,000	
000059 舗装版圧砕	(395)		()	(239,765)	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=5cm	511	m ²	607	310,177	B単 59号
000060 舗装版切断	(61)		()	(40,504)	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=5cm	82	m	664	54,448	B単 60号
000061 ネットフェンス撤去	()		()	()	歩A・単A [単価B]
H=1.1m	141	m	1,189	167,649	B単 61号
000062 コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎)	()		()	()	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	1.0	m3	10,176	10,176	B単 62号
000063 コンクリート構造物取壊し(既設護岸)	(324)		()	(3,297,024)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	0	m3	10,176	0	B単 63号
000400 コンクリート構造物取壊し(既設護岸)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
有筋コンクリート	324	m3	18,162	5,884,488	B単 400号
000064 石積取壊し	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	39	m3	2,051	79,989	B単 64号
000065 高欄撤去(法印橋)	()		()	()	歩A・単A [単価B]
	13	m	1,838	23,894	B単 65号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066 コンクリート構造物取壊し(法印橋)	(133)		(")	(2,415,546)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	156	m3	18,162	2,833,272	B単 66号
000067 鋼材撤去(法印橋)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
比尺A 200×400	1.70	ton	14,795	25,152	B単 67号
000068 流入管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
HP 300	3.0	m	3,079	9,237	B単 68号
000069 流入管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
HP 600	3.8	m	3,650	13,870	B単 69号
000070 流入管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
HP 250	7.0	m	3,079	21,553	B単 70号
000071 流入管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
函渠350×400	0.7	m3	18,162	12,713	B単 71号
000072 流入管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
HP 100	0.1	m3	18,162	1,816	B単 72号
000073 コンクリート構造物取壊し(吹付モルタル)	(9.2)		(")	(93,619)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	0.0	m3	10,176	0	B単 73号
000074 カーブミラー撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
再利用	2	基	17,822	35,644	B単 74号
000075 道路標識撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
再利用	4	基	21,115	84,460	B単 75号
000076 殻運搬・処理	(20)		(")	(177,900)	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻	31	m3	8,895	275,745	B単 76号
000077 殻運搬・処理	(134)		(")	(1,102,016)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	482	m3	8,224	3,963,968	B単 77号
000078 殻運搬・処理	(333)		(")	(1,924,740)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	1.0	m3	5,780	5,780	B単 78号
000079 殻運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
玉石	39	m3	1,041	40,599	B単 79号
000080 殻運搬・処理	(0.4)		(")	(8,906)	歩A・単A [単価B]
汚泥,処分費	0.5	m3	22,266	11,133	B単 80号
000081 殻運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
汚泥,運搬費	1	回	119,608	119,608	B単 81号
000082 現場発生品運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
金属くず	2.700	ton	2,777	7,498	B単 82号
合計				(9,953,878)	
				13,992,869	
・水路工(3工区)				(111,318,000)	
	1.000	式		114,825,000	
・・護岸工(ブロック積)				(24,915,000)	
中型ブロック	1.000	式		28,422,000	
000083 コンクリートブロック積(中型)	(480)		(")	(9,043,680)	歩A・単A [単価B]
控え35cm,裏込コンクリートt=15cm	522	m ²	18,841	9,835,002	B単 83号
000084 裏込めコンクリート	(96)		(")	(2,827,296)	歩A・単A [単価B]
18-8-25 コンクリートブロック積部	177	m3	29,451	5,212,827	B単 84号
000085 裏込材	(247)		(")	(2,345,265)	歩A・単A [単価B]
C-40 コンクリートブロック積部	271	m3	9,495	2,573,145	B単 85号
000086 調整コンクリート	(12)		(")	(353,412)	歩A・単A [単価B]
18-8-25 コンクリートブロック積部	0	m3	29,451	0	B単 86号
000087 プレキャスト基礎ブロック	(125)		(")	(1,614,125)	歩A・単A [単価B]
二次製品,500型	129	m	12,913	1,665,777	B単 87号
000401 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25 t=100,w=800,単粒砕石4号t=100,w=200	129	m	3,814	492,006	B単 401号
000088 天端コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
H=300,18-8-25	22	m3	60,384	1,328,448	B単 88号
000089 敷モルタル	(2.5)		(")	(100,565)	歩A・単A [単価B]
天端コンクリート部	2.6	m3	40,226	104,588	B単 89号
000090 底板コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18-8-25	141	m3	22,569	3,182,229	B単 90号
000091 型枠(底板コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	12	m ²	9,807.91	117,695	B単 91号
000092 鉄筋工(底板コンクリート)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
D13@250	4.37	ton	160,542	701,569	B単 92号
000093 基礎砕石	(99)		(")	(146,421)	歩A・単A [単価B]
c=40,t=100mm	0.0	m ²	1,479	0	B単 93号
000094 目地板	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
底板部,ゴム発泡体,t=20mm	8	m ²	5,404	43,232	B単 94号
000095 シール材	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
底板部	36.4	m	2,778	101,119	B単 95号
000096 目地板	(37)		(")	(132,238)	歩A・単A [単価B]
護岸部,ゴム発泡体,t=10mm	34	m ²	3,574	121,516	B単 96号
000097 収縮目地	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
油性ペイント塗布	40	m ²	2,130	85,200	B単 97号
000098 ウィーブホール	(16)		(")	(128,400)	歩A・単A [単価B]
底板部, 100	4	箇所	8,025	32,100	B単 98号
000099 ウィーブホール	(113)		(")	(121,475)	歩A・単A [単価B]
護岸部, 50	117	箇所	1,075	125,775	B単 99号
000100 アンダードレーン	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材	124	m	6,003	744,372	B単 100号
000101 足場	(480)		(")	(1,797,879)	歩A・単A [金額B]
単管傾斜足場	522	掛m ²	3,745.58	1,955,193	B単 101号
合計				(24,914,620)	
				28,421,793	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・プレキャストボックス加圧ト(法印橋) (B5800+5800)*H3350	1.000	式		() 86,403,000	
000102 プレキャストボックス加圧ト材料費	() 16	個	() 4,452,162	() 71,234,592	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 プレキャストボックス加圧ト設置工	() 16	個	() 707,856	() 11,325,696	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 敷きモルタル 1:3	() 4.1	m3	() 40,226	() 164,927	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 基礎コンクリート 18-8-25	() 42	m3	() 22,569	() 947,898	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 型枠 基礎コンクリート	() 12	m ²	() 9,807.91	() 117,695	歩A・単A [金額B] B単 106号
000107 ウィーブホール 75,L=0.35m	() 24	箇所	() 227	() 5,448	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 ウィーブホール 50,L=0.6m,逆止弁付	() 12	箇所	() 1,108	() 13,296	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 ウィーブホール 50,L=1.1m,逆止弁付	() 12	箇所	() 1,310	() 15,720	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 擦り付けコンクリート 18-8-25	() 54	m3	() 22,569	() 1,218,726	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 型枠 擦り付けコンクリート	() 82	m ²	() 9,807.87	() 804,246	歩A・単A [金額B] B単 111号
000112 足場 手摺先行型枠組足場	() 116	掛m ²	() 4,786.17	() 555,196	歩A・単A [金額B] B単 112号
合 計				() 86,403,440	
・付帯工(3工区)	1.000	式		(9,936,000) 9,576,000	
・暫定取付工 上流側	1.000	式		(3,764,000) 3,844,000	
000113 底版コンクリート 18-8-25	() 36	m3	() 22,569	() 812,484	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 法面コンクリート 18-8-25	(40) 41	m3	() 22,569	(902,760) 925,329	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 型枠	(133) 138	m ²	() 9,807.87	(1,304,448) 1,353,487	歩A・単A [金額B] B単 115号
000116 鉄筋工 D13@250(法面)	(1.06) 1.10	ton	() 169,129	(179,277) 186,042	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 鉄筋工 D13@250(底版)	(1.23) 1.13	ton	() 160,542	(197,467) 181,412	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 差し筋 SD295,D16	() 0.058	ton	() 155,784	() 9,035	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 吸出し防止材	() 18	m ¹	() 945	() 17,010	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 土木シート 1372N/5cm	(114) 118	m ¹	() 286	(32,604) 33,748	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 シート固定金物 L-75×75×6	(0.687) 0.728	ton	() 103,047	(70,793) 75,018	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 シート固定金物 L-50×50×6	(0.889) 0.941	ton	() 103,047	(91,609) 96,967	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 足場 単管傾斜足場	(39) 41	掛m ²	() 3,745.58	(146,078) 153,569	歩A・単A [金額B] B単 123号
合 計				(3,763,565) 3,844,101	
・階段工	1.000	式		() 75,000	
000124 ステップ設置	() 14.000	個	() 5,325	() 74,550	歩A・単A [単価B] B単 124号
合 計				() 74,550	
・安全施設工	1.000	式		(2,408,000) 1,968,000	
000125 縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式	(152) 123	m	() 15,184	(2,307,968) 1,867,632	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式	() 1	箇所	() 100,284	() 100,284	歩A・単A [単価B] B単 126号
合 計				(2,408,252) 1,967,916	
・安全施設工(法印橋)	1.000	式		() 3,689,000	
000127 ガードレール設置(法印橋) Gr-B-2B,プレキャストガードレール基礎(置式)	() 28	m	() 16,501	() 462,028	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 プレキャストガードレール基礎材料費 Gr-B-2B,プレキャストガードレール基礎(置式)	() 1	式	() 828,426	() 828,426	歩A・単A [金額B] B単 128号
000129 プレキャスト地覆材料費	() 1	式	() 663,918	() 663,918	歩A・単A [金額B] B単 129号
000130 プレキャスト地覆据付工 400*333	() 7.0	個	() 21,370	() 149,590	歩A・単A [単価B] B単 130号

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000131 ブレキャスト地覆据付工 400*393	(") 7.0	個	(") 21,413	(") 149,891	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 高欄設置工 SP種	(") 25.4	m	(") 47,107	(") 1,196,518	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 橋名板	(") 4	枚	(") 46,827	(") 187,308	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 橋歴板	(") 1	枚	(") 51,340	(") 51,340	歩A・単A [単価B] B単 134号
合計				(") 3,689,019	
・復旧工(3工区)				(2,885,000)	
・・道路復旧工	1.000	式		10,597,000	
	1.000	式		(1,041,000)	
000135 表層 再生密粒度アス(13), t=5cm	(448) 415	m ²	(") 1,682	(753,536) 698,030	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 路盤 RC-40, t=15cm	(498) 436	m ²	(") 578	(287,844) 252,008	歩A・単A [単価B] B単 136号
合計				(1,041,380) 950,038	
・・道路復旧工(1級市道)				(0)	
	1.000	式		464,000	
000402 表層 再生密粒度アス(20), t=5cm	(0.000) 103	m ²	(0) 1,604	(0) 165,212	歩A・単A [単価B] B単 402号
000403 基層 再生粗粒度アス(20), t=5cm	(0.000) 103	m ²	(0) 1,545	(0) 159,135	歩A・単A [単価B] B単 403号
000404 上層路盤 M-25, t=10cm	(0.000) 103	m ²	(0) 782	(0) 80,546	歩A・単A [単価B] B単 404号
000405 下層路盤 RC-40, t=15cm	(0.000) 103	m ²	(0) 578	(0) 59,534	歩A・単A [単価B] B単 405号
合計				(0) 464,427	
・・道路復旧工(橋面舗装)				(0)	
	1.000	式		861,000	
000406 表層 再生密粒度アス(20), t=5cm	(0.000) 193	m ²	(0) 1,604	(0) 309,572	歩A・単A [単価B] B単 406号
000407 基層 再生粗粒度アス(20), t=5cm	(0.000) 193	m ²	(0) 1,545	(0) 298,185	歩A・単A [単価B] B単 407号
000408 上層路盤 M-25, t=10cm	(0.000) 193	m ²	(0) 782	(0) 150,926	歩A・単A [単価B] B単 408号
000409 下層路盤 RC-40, t=12.7cm	(0.000) 193	m ²	(0) 529	(0) 102,097	歩A・単A [単価B] B単 409号
合計				(0) 860,780	
・・護岸復旧工				(")	
	1.000	式		282,000	
000137 法面コンクリート 18-8-25	(") 4.2	m ³	(") 22,569	(") 94,790	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 型枠	(") 14	m ²	(") 9,807.85	(") 137,310	歩A・単A [金額B] B単 138号
000139 鉄筋 D13, @250	(") 0.110	ton	(") 169,129	(") 18,604	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 土木シート 1372N/5cm	(") 14	m ²	(") 286	(") 4,004	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 シート固定金物 L-75×75×6	(") 0.117	ton	(") 103,047	(") 12,056	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 シート固定金物 L-50×50×6	(") 0.152	ton	(") 103,047	(") 15,663	歩A・単A [単価B] B単 142号
合計				(") 282,427	
・・流入管復旧				(1,436,000)	
	1.000	式		41,000	
000143 流入管復旧 No.40+79.86,左岸側	(") 1.0	箇所	(") 40,584	(") 40,584	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 流入管復旧 No.40+98.43,右岸側	(1.0) 0.0	箇所	(") 38,343	(38,343) 0	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 流入管復旧 法印橋左岸側	(1.0) 0.0	箇所	(") 1,130,414	(1,130,414) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 流入管復旧 法印橋右岸上流側	(1.0) 0.0	箇所	(") 66,423	(66,423) 0	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 流入管復旧 法印橋右岸下流側	(1.0) 0.0	箇所	(") 160,209	(160,209) 0	歩A・単A [単価B] B単 147号
合計				(1,435,973) 40,584	

事業名	新瀨尾農地防災事業
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・流入管復旧(暫定復旧)				(0)	
	1.000	式		5,343,000	
000410 床掘(1次運搬)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ	54	m3	4,565	246,510	B単 410号
000411 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から	7	m3	5,248	36,736	B単 411号
000412 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	11	m3	5,248	57,728	B単 412号
000413 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	10	m3	4,853	48,530	B単 413号
000414 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から	8	m3	3,141	25,128	B単 414号
000415 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	15.0	m ²	465	6,975	B単 415号
000416 人力荒仕上	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	72.0	m ²	280	20,160	B単 416号
000417 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	8.9	m3	10,172	90,531	B単 417号
000418 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	5.9	m3	18,154	107,109	B単 418号
000419 地先境界ブロック撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12	m	766	9,192	B単 419号
000420 歩車道境界ブロック撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.0	m	766	2,298	B単 420号
000421 舗装版圧砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=15cm以下	4.2	m ²	607	2,549	B単 421号
000422 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=15cm以下	1.4	m	664	930	B単 422号
000423 ガードレール撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E,再利用	4.0	m	1,276	5,104	B単 423号
000424 ネットフェンス撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=1.5m,再利用	12	m	1,188	14,256	B単 424号
000425 道路照明灯撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	229,917	229,917	B単 425号
000426 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	9.2	m3	5,777	53,148	B単 426号
000427 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	5.9	m3	8,220	48,498	B単 427号
000428 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻	0.1	m3	8,891	889	B単 428号
000429 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
汚泥,処分費	0.1	m3	22,256	2,226	B単 429号
000430 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
汚泥,運搬費	1	回	119,557	119,557	B単 430号
000431 胸壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=3.6m, 600フラップゲート付き	1	箇所	853,935	853,935	B単 431号
000432 大型ブロック積み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9	m ²	58,050	522,450	B単 432号
000433 基礎コンクリート(大型ブロック)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	1.1	m3	31,122	34,234	B単 433号
000434 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
基礎コンクリート(大型ブロック)	3.0	m ²	9,804	29,412	B単 434号
000435 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
c=40,t=100mm	5.2	m ²	1,479	7,691	B単 435号
000436 天端コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	1.1	m3	60,358	66,394	B単 436号
000437 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
底版部,ゴム発泡体,t=20mm	4	m ²	5,402	21,608	B単 437号
000438 小口止め工(上流側)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=0.3m,H=1.635m	1	箇所	72,723	72,723	B単 438号
000439 小口止め工(下流側)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=0.3m,H=1.730m	1	箇所	74,127	74,127	B単 439号
000440 樋管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
DCIP,NS形, 600,L=3.57m	1	本	546,870	546,870	B単 440号
000441 巻き立てコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1020*1020*400,18-8-25	1	箇所	39,697	39,697	B単 441号
000442 仮設排水ます	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
700*700*1100,仮設管VU 400 300含む	1	基	122,986	122,986	B単 442号
000443 【排水管】管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU管, 600	6	m	33,413	200,478	B単 443号
000444 【排水管】基礎材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SW相当	4.5	m3	11,934	53,703	B単 444号
000445 排水ます	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1200*1200*1100,グレチング・ステップ含む	1	基	392,821	392,821	B単 445号
000446 歩道舗装工(表層)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再密AS(13),t=30mm	4	m ²	1,952	7,808	B単 446号
000447 歩道舗装工(路盤工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40,t=100mm	4	m ²	863	3,452	B単 447号
000448 道路照明灯設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=8.3m	1	基	879,902	879,902	B単 448号
000449 ガードレール復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E,再利用	4.0	m	3,820	15,280	B単 449号
000450 地先境界ブロック設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スロープ区間	3	m	6,626	19,878	B単 450号
000451 歩車道境界ブロック	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
A種	3.000	m	6,405	19,215	B単 451号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000452 ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付	(0.000) 2	本	(0) 88,394	(0) 176,788	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 暫定養生 土のう,ブルーシート敷設	(0.000) 1	式	(0) 53,358	(0) 53,358	歩A・単A [金額B] B単 453号
合 計				(0) 5,342,781	
・ ・ 流入管復旧(小口径)					
	1.000	式		(0) 565,000	
000454 流入管復旧 法印橋左岸, 350	(0.000) 1.0	箇所	(0) 156,747	(0) 156,747	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 流入管復旧 法印橋右岸上流側, 250	(0.000) 1.0	箇所	(0) 179,845	(0) 179,845	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 流入管復旧 法印橋右岸下流側, 250	(0.000) 1.0	箇所	(0) 117,579	(0) 117,579	歩A・単A [単価B] B単 456号
000457 ｼｯｸｶﾊﾞｰ加工費 流入管接続用開口部	(0.000) 1	式	(0) 110,360	(0) 110,360	歩A・単A [金額B] B単 457号
合 計				(0) 564,531	
・ ・ 流入管復旧(本復旧)					
	1.000	式		(0) 1,965,000	
000458 床掘(1次運搬) 建設発生土受入地へ	(0.000) 33	m3	(0) 4,565	(0) 150,645	歩A・単A [金額B] B単 458号
000459 埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から	(0.000) 5	m3	(0) 5,248	(0) 26,240	歩A・単A [金額B] B単 459号
000460 埋戻 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	(0.000) 6	m3	(0) 5,248	(0) 31,488	歩A・単A [金額B] B単 460号
000461 埋戻 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	(0.000) 6	m3	(0) 4,853	(0) 29,118	歩A・単A [金額B] B単 461号
000462 埋戻 礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から	(0.000) 3	m3	(0) 3,141	(0) 9,423	歩A・単A [金額B] B単 462号
000463 基面整正	(0.000) 7.00	m ²	(0) 465	(0) 3,255	歩A・単A [単価B] B単 463号
000464 人力荒仕上	(0.000) 37.0	m ²	(0) 280	(0) 10,360	歩A・単A [単価B] B単 464号
000465 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(0.000) 1.1	m3	(0) 10,172	(0) 11,189	歩A・単A [単価B] B単 465号
000466 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(0.000) 0.7	m3	(0) 18,154	(0) 12,708	歩A・単A [単価B] B単 466号
000467 搬運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000) 1.1	m3	(0) 5,777	(0) 6,355	歩A・単A [単価B] B単 467号
000468 搬運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(0.000) 0.7	m3	(0) 8,220	(0) 5,754	歩A・単A [単価B] B単 468号
000469 樋管 DCIP、NS形、600、L=1.85m	(0.000) 1	本	(0) 556,897	(0) 556,897	歩A・単A [単価B] B単 469号
000470 排水ます 2500*1200*1150,グレーチング・ステップ含む	(0.000) 1	基	(0) 1,008,982	(0) 1,008,982	歩A・単A [単価B] B単 470号
000471 側溝 3種,300*300	(0.000) 2	m	(0) 11,439	(0) 22,878	歩A・単A [単価B] B単 471号
000472 ネットフェンス復旧 再利用	(0.000) 12	m	(0) 3,327	(0) 39,924	歩A・単A [単価B] B単 472号
000473 地先境界ブロック設置	(0.000) 7	m	(0) 5,753	(0) 40,271	歩A・単A [単価B] B単 473号
合 計				(0) 1,965,487	
・ ・ 安全施設工					
	1.000	式		(") 98,000	
000148 カーブミラー復旧 再利用	(") 2	基	(") 39,342	(") 78,684	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 道路標識 再利用,バンド取付型	(") 4	基	(") 4,740	(") 18,960	歩A・単A [単価B] B単 149号
合 計				(") 97,644	
・ ・ 区画線復旧工					
	1.000	式		(") 28,000	
000150 区画線 B=0.15m 白線	(") 21	m	(") 321	(") 6,741	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 区画線 B=0.15m 黄線	(") 19	m	(") 396	(") 7,524	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 区画線 B=0.30m 白線	(") 4.7	m	(") 567	(") 2,665	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 区画線 B=0.45m 白線	(") 15	m	(") 745	(") 11,175	歩A・単A [単価B] B単 153号
合 計				(") 28,105	
期施工					
	1.000	式		(") 91,584,000	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・土工(1工区)				(")	
	1.000	式		14,688,000	
・掘削工				(")	
	1.000	式		7,513,000	
000154 掘削 流用土置き場(仮設ヤード)へ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 154号
	1,720	m3	1,192.40	2,050,933	
000155 掘削 建設発生土受入地へ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 155号
	1,960	m3	1,481.30	2,903,354	
000156 床掘(1次運搬) 建設発生土受入地へ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 156号
	1,820	m3	1,405.85	2,558,661	
合 計				7,512,948	
・埋戻工				(")	
	1.000	式		6,213,000	
000157 土質改良	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 157号
	1,550	m3	918	1,422,900	
000158 埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 158号
	29	m3	4,346.37	126,045	
000159 埋戻 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 159号
	240	m3	4,346.38	1,043,132	
000160 埋戻 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 160号
	470	m3	3,951.67	1,857,287	
000161 埋戻 礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 161号
	100	m3	2,238.52	223,852	
000162 埋戻 礫質土・砂質土、4.0 B、仮設ヤード から	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 162号
	120	m3	1,597.23	191,668	
000163 埋戻 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 163号
	590	m3	2,284.51	1,347,866	
合 計				6,212,750	
・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		962,000	
000164 基面整正	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 164号
	1,140	m ²	466	531,240	
000165 人力荒仕上	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 165号
	1,540	m ²	280	431,200	
合 計				962,440	
・構造物撤去工(1工区)				(")	
	1.000	式		12,476,000	
・構造物取壊し工				(")	
	1.000	式		12,476,000	
000166 舗装版圧砕 As舗装,t=5cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 166号
	702	m ²	607	426,114	
000167 舗装版切断 As舗装,t=5cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 167号
	21	m	664	13,944	
000168 ネットフェンス撤去 H=1.1m	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 168号
	189	m	1,189	224,721	
000169 コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎) 無筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 169号
	1.3	m3	10,176	13,229	
000170 ガードフェンス撤去 H=1.2,単管撤去含む	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 170号
	62	m	1,188	73,656	
000171 コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 無筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 171号
	332	m3	10,176	3,378,432	
000172 石積取壊し(既設護岸)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 172号
	45	m3	2,051	92,295	
000173 コンクリート構造物取壊し(階段工) 無筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 173号
	6.1	m3	10,176	62,074	
000174 石積取壊し(階段工)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 174号
	4.4	m3	2,051	9,024	
000175 コンクリート構造物取壊し(暫定工) 鉄筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 175号
	173	m3	18,162	3,142,026	
000176 土木シート撤去(暫定工)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 176号
	231	m ²	75	17,325	
000177 コンクリート構造物取壊し(東田中伏越) 無筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 177号
	4.3	m3	10,176	43,757	
000178 コンクリート構造物取壊し(東田中伏越) 鉄筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 178号
	30	m3	18,162	544,860	
000179 コンクリート構造物取壊し(用水路) 鉄筋コンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 179号
	8.9	m3	18,162	161,642	
000180 カーブミラー撤去 再利用	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 180号
	2	基	17,822	35,644	
000181 殻運搬・処理 アスファルト殻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 181号
	35	m3	8,895	311,325	
000182 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 182号
	212	m3	8,224	1,743,488	
000183 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 183号
	342	m3	5,780	1,976,760	
000184 殻運搬・処理 玉石	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 184号
	50	m3	1,041	52,050	

事業名	新瀬尾農地防災事業
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000185 殻運搬・処理 汚泥,処分費	(") 0.1	m3	(") 22,266	(") 2,227	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 殻運搬・処理 汚泥,運搬費	(") 1	回	(") 119,608	(") 119,608	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 殻運搬・処理 底プラスチック,処分費	(") 0.7	m3	(") 13,801	(") 9,661	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 殻運搬・処理 底プラスチック,運搬費	(") 1	回	(") 18,401	(") 18,401	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 現場発生品運搬 金属くず	(") 1.32	ton	(") 2,777	(") 3,666	歩A・単A [単価B] B単 189号
合計				12,475,929	
・水路工(1工区)				(")	
・・護岸工(ブロック積) 中型ブロック	1.000	式		51,758,000	(")
000190 コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込コンクリートt=15cm	(") 1,009	m ²	(") 18,841	(") 19,010,569	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 裏込めコンクリート 18-8-25 コンクリートブロック積部	(") 202	m3	(") 29,451	(") 5,949,102	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 裏込材 単粒度砕石30 コンクリートブロック積部	(") 519	m3	(") 9,495	(") 4,927,905	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 調整コンクリート 18-8-25 コンクリートブロック積部	(") 24	m3	(") 29,451	(") 706,824	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型	(") 260	m	(") 12,913	(") 3,357,380	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 天端コンクリート H=300,18-8-25	(") 45	m3	(") 60,384	(") 2,717,280	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 敷モルタル 天端コンクリート部	(") 5.2	m3	(") 40,226	(") 209,175	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 底板コンクリート 18-8-25	(") 293	m3	(") 22,569	(") 6,612,717	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 型枠(底板コンクリート)	(") 24	m ²	(") 9,807.87	(") 235,389	歩A・単A [金額B] B単 198号
000199 鉄筋工(底板コンクリート) D13@250	(") 9.07	ton	(") 160,542	(") 1,456,116	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 基礎砕石 c=40,t=100mm	(") 206	m ²	(") 1,479	(") 304,674	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 目地板 底板部,ゴム発泡体,t=20mm	(") 10	m ²	(") 5,404	(") 54,040	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 シール材 底板部	(") 45.5	m	(") 2,778	(") 126,399	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 目地板 護岸部,ゴム発泡体,t=10mm	(") 55	m ²	(") 3,574	(") 196,570	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 収縮目地 油性ペイント塗布	(") 83	m ²	(") 2,130	(") 176,790	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 アンダードレーン 単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材	(") 257	m	(") 6,003	(") 1,542,771	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 ウィーブホール 底板部, 100	(") 16	箇所	(") 8,025	(") 128,400	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 ウィーブホール 護岸部, 50	(") 248	箇所	(") 1,075	(") 266,600	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 足場 単管傾斜足場	(") 1,009	掛m ²	(") 3,745.58	(") 3,779,291	歩A・単A [金額B] B単 208号
合計				51,757,992	
・付帯工(1工区)				(")	
・・伏越改修(東田中伏越)	1.000	式		8,918,000	(")
000209 均しコンクリート	(") 1.8	m3	(") 31,135	(") 56,043	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 型枠 均しコンクリート	(") 2.7	m ²	(") 5,007.03	(") 13,519	歩A・単A [金額B] B単 210号
000211 鉄筋コンクリート 21-12-25	(") 30	m3	(") 31,531	(") 945,930	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 型枠 鉄筋コンクリート	(") 65	m ²	(") 9,807.87	(") 637,512	歩A・単A [金額B] B単 212号
000213 鉄筋 D13	(") 0.910	ton	(") 160,542	(") 146,093	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 ダクタイル管布設 DCIP K形 直管	(") 6	本	(") 27,240	(") 163,440	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 ダクタイル管布設 DCIP K形 曲管	(") 4	本	(") 27,240	(") 108,960	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 ダクタイル管切断 600mm	(") 5	箇所	(") 16,194	(") 80,970	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 ダクタイル管材料費	(") 1	式	(") 2,817,328	(") 2,817,328	歩A・単A [金額B] B単 217号
合計				4,969,795	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・安全施設工				(")	
	1.000	式		3,948,000	
000218 縦格子フェンス H=1.1m, ベースプレート式	(") 260	m	(") 15,184	(") 3,947,840	歩A・単A [単価B] B単 218号
合 計				(") 3,947,840	
・復旧工(1工区)				(")	
	1.000	式		3,744,000	
・道路復旧工				(")	
	1.000	式		2,025,000	
000219 表層 再生密粒度アスコ(13), t=5cm	(") 871	m3	(") 1,682	(") 1,465,022	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 路盤 RC-40, t=15cm	(") 968	m3	(") 578	(") 559,504	歩A・単A [単価B] B単 220号
合 計				(") 2,024,526	
・護岸復旧工				(")	
	1.000	式		282,000	
000221 法面コンクリート 18-8-25	(") 4.2	m3	(") 22,569	(") 94,790	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 型枠	(") 14	m ²	(") 9,807.85	(") 137,310	歩A・単A [金額B] B単 222号
000223 鉄筋 D13, @250	(") 0.110	ton	(") 169,129	(") 18,604	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 土木シート 1372N/5cm	(") 14	m ²	(") 286	(") 4,004	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 シート固定金物 L-75×75×6	(") 0.117	ton	(") 103,047	(") 12,056	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 シート固定金物 L-50×50×6	(") 0.152	ton	(") 103,047	(") 15,663	歩A・単A [単価B] B単 226号
合 計				(") 282,427	
・用水路復旧工(下流進入路)				(")	
	1.000	式		1,358,000	
000227 鉄筋コンクリート 21-12-25	(") 13	m3	(") 31,531	(") 409,903	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 型枠 鉄筋コンクリート	(") 88	m ²	(") 9,807.88	(") 863,094	歩A・単A [金額B] B単 228号
000229 鉄筋 D13	(") 0.530	ton	(") 160,542	(") 85,087	歩A・単A [単価B] B単 229号
合 計				(") 1,358,084	
・安全施設工				(")	
	1.000	式		79,000	
000230 カーブミラー復旧 再利用	(") 2	基	(") 39,342	(") 78,684	歩A・単A [単価B] B単 230号
合 計				(") 78,684	

事業名 新濃尾農地防災事業									
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)									
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事									
名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考			
直接工事費(仮設工)					(87,137,000)				
期施工(仮設工)					114,844,000				
・仮設工(2工区・3工区)		1.000	式		(40,752,000)				
・水替工(2工区・3工区)		1.000	式		83,715,000				
000231 排水ポンプ設置撤去		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		1	箇所	87,977	87,977	B単 231号			
000232 排水ポンプ運転(150) 常時排水		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		2	台	912,038	1,824,076	B単 232号			
000233 排水ポンプ運転(150) 作業時排水,着手時(1日)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		4	台	4,885	19,540	B単 233号			
000234 排水ポンプ運転(150) 作業時排水,(10日)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		4	台	48,846	195,384	B単 234号			
000474 配管材料費 サクションホース, 150,180m		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]			
		1	式	899,415	899,415	B単 474号			
合 計					(2,126,977)				
					3,026,392				
・電気設備工(2工区・3工区) 排水ポンプ		1.000	式		(")				
000235 配電設備		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]			
		1	式	209,543	209,543	B単 235号			
000236 受電設備		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]			
		1	式	178,170	178,170	B単 236号			
合 計					(")				
					387,713				
・水路内養生工(2工区・3工区)		1.000	式		(")				
000237 敷鉄板設置・撤去(2工区) t=22mm		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		743	m ²	1,592	1,182,856	B単 237号			
000238 敷鉄板設置・撤去(3工区) t=22mm		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		938	m ²	1,592	1,493,296	B単 238号			
合 計					(")				
					2,676,152				
・法面養生工(3工区)		1.000	式		(")				
000239 敷鉄板設置・撤去 t=22mm		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		238	m ²	783	186,354	B単 239号			
000240 遮水シート設置・撤去 ブルーシート 2000		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		833	m ²	153	127,449	B単 240号			
000241 遮水シート用土のう設置・撤去		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]			
		5.300	m ³	38,571	204,426	B単 241号			
合 計					(")				
					518,229				
・施工済区間の堆積物処理		1.000	式		(0)				
000475 土質改良(50kg/m ³)		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
		84	m ³	1,446	121,464	B単 475号			
000476 掘削 建設発生土受入地へ		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]			
		84	m ³	1,655	139,020	B単 476号			
000477 清掃作業		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]			
		1.000	式	46,555	46,555	B単 477号			
合 計					(0)				
					307,039				
・仮締切越水後対応		1.000	式		(0)				
000478 越水後清掃作業 令和7年12月25日実施		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]			
		1	式	150,839	150,839	B単 478号			
000479 越水後清掃作業 令和7年12月26日実施		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]			
		1	式	125,699	125,699	B単 479号			
合 計					(0)				
					276,538				
・仮設工(上流締切工・上流側進入路)		1.000	式		(18,988,000)				
					24,624,000				
・上流締切工 上流仮締切		1.000	式		(7,483,000)				
					8,515,000				
000242 大型土のう		(40)		(")	(382,720)	歩A・単A [単価B]			
		72	袋	9,568	688,896	B単 242号			
000243 釜場設置撤去		(1)		(")	(70,959)	歩A・単A [単価B]			
		2	箇所	70,959	141,918	B単 243号			
000244 ツル巻鋼管 設置~撤去, 200		(1)		(")	(74,445)	歩A・単A [金額B]			
		0	式	74,445	0	B単 244号			

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000480 ツル巻鋼管 設置~撤去, 200	(0.000) 1	式	(0) 223,335	(0) 223,335	歩A・単A [金額B] B単 480号
000245 ツル巻鋼管材料費 200	(1) 0	式	(" 151,185	(151,185) 0	歩A・単A [金額B] B単 245号
000481 ツル巻鋼管材料費 200	(0.000) 1	式	(0) 466,693	(0) 466,693	歩A・単A [金額B] B単 481号
000246 ツル巻鋼管 設置~撤去, 250	(" 1	式	(" 206,058	(" 206,058	歩A・単A [金額B] B単 246号
000247 ツル巻鋼管材料費 250	(1) 0	式	(" 481,212	(481,212) 0	歩A・単A [金額B] B単 247号
000482 ツル巻鋼管材料費 250	(0.000) 1	式	(0) 495,381	(0) 495,381	歩A・単A [金額B] B単 482号
000248 ツル巻鋼管 設置~撤去, 500	(1) 0	式	(" 683,547	(683,547) 0	歩A・単A [金額B] B単 248号
000483 ツル巻鋼管 設置~撤去, 500	(0.000) 1	式	(0) 414,548	(0) 414,548	歩A・単A [金額B] B単 483号
000249 ツル巻鋼管材料費 500	(1) 0	式	(" 5,310,241	(5,310,241) 0	歩A・単A [金額B] B単 249号
000484 ツル巻鋼管材料費 500	(0.000) 1	式	(0) 3,904,287	(0) 3,904,287	歩A・単A [金額B] B単 484号
000250 空気弁 設置~撤去, 100	(" 2	基	(" 57,474	(" 114,948	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 防音シート 1.8m x 3.4m	(" 1	枚	(" 7,686	(" 7,686	歩A・単A [単価B] B単 251号
000485 管受構台設置・撤去	(0.000) 1.000	基	(0) 1,851,229	(0) 1,851,229	歩A・単A [単価B] B単 485号
合 計				(7,483,001) 8,514,979	
・・仮設歩道設置 上流仮廻し配管	1.000	式		(296,000) 389,000	
000252 大型土のう設置・撤去	(" 15	袋	(" 9,421	(" 141,315	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 土木シート設置・撤去	(" 76	m ²	(" 361	(" 27,436	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254 スロープ造成	(" 14	m ³	(" 1,983.64	(" 27,771	歩A・単A [金額B] B単 254号
000255 スロープ撤去	(" 14	m ³	(" 1,935.78	(" 27,101	歩A・単A [金額B] B単 255号
000256 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(19) 0	m ²	(" 1,634	(31,046) 0	歩A・単A [単価B] B単 256号
000486 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 14	m ²	(0) 8,824	(0) 123,536	歩A・単A [単価B] B単 486号
000257 手摺設置 丸パイプ 48.6 H=800	(" 1	箇所	(" 41,677	(" 41,677	歩A・単A [単価B] B単 257号
合 計				(296,346) 388,836	
・・水替工(上流締切工)	1.000	式		(6,641,000) 7,763,000	
000258 排水ポンプ設置・撤去	(1) 2	箇所	(" 87,977	(87,977) 175,954	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 排水ポンプ運転(200) 常時排水	(" 1	台	(" 1,200,832	(" 1,200,832	歩A・単A [単価B] B単 259号
000487 排水ポンプ運転(200) 作業時排水	(0.000) 2	台	(0) 62,850	(0) 125,700	歩A・単A [単価B] B単 487号
000260 排水ポンプ運転(250) 常時排水	(" 2	台	(" 1,994,720	(" 3,989,440	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 ポンプ清掃工	(76) 0	日	(" 17,925	(1,362,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 261号
000488 ポンプ清掃工	(0.000) 76	日	(0) 29,881	(0) 2,270,956	歩A・単A [単価B] B単 488号
合 計				(6,640,549) 7,762,882	
・・電気設備工(上流仮締切) 仮設ヤード(上流仮締切)	1.000	式		(1,657,000) 2,229,000	
000262 配電設備	(1) 0	式	(" 356,820	(356,820) 0	歩A・単A [金額B] B単 262号
000489 配電設備	(0.000) 1	式	(0) 929,333	(0) 929,333	歩A・単A [金額B] B単 489号
000263 受電設備	(" 1	式	(" 1,300,084	(" 1,300,084	歩A・単A [金額B] B単 263号
合 計				(1,656,904) 2,229,417	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード) 上流側進入路	1.000	式		(2,778,000) 0	
000264 進入路造成	(73) 0	m ³	(" 1,356.17	(99,001) 0	歩A・単A [金額B] B単 264号
000265 進入路復旧	(73) 0	m ³	(" 1,342.36	(97,993) 0	歩A・単A [金額B] B単 265号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000266 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(520) 0	(") ㎡	(") 1,803	(937,560) 0	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう	(5) 0	(") 袋	(") 8,081	(40,405) 0	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 大型土のう設置 常時締切	(74) 0	(") 回	(") 15,577	(1,152,698) 0	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 防塵ネット設置・撤去 支柱残置	(26) 0	(") m	(") 12,347	(321,022) 0	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 防草シート撤去・再設置 再利用	(180) 0	(") ㎡	(") 716	(128,880) 0	歩A・単A [単価B] B単 270号
合 計				(2,777,559) 0	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード) 上流側進入路	1.000	式		(0) 4,972,000	
000490 進入路造成	(0.000) 73	(0) m3	(0) 1,356	(0) 98,988	歩A・単A [金額B] B単 490号
000491 進入路復旧	(0.000) 73	(0) m3	(0) 1,342	(0) 97,966	歩A・単A [金額B] B単 491号
000492 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(0.000) 423	(0) ㎡	(0) 1,650	(0) 697,950	歩A・単A [単価B] B単 492号
000493 大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう	(0.000) 5	(0) 袋	(0) 8,081	(0) 40,405	歩A・単A [単価B] B単 493号
000494 大型土のう設置 常時締切	(0.000) 74	(0) 回	(0) 15,577	(0) 1,152,698	歩A・単A [単価B] B単 494号
000495 防塵ネット設置・撤去 支柱残置	(0.000) 26	(0) m	(0) 12,347	(0) 321,022	歩A・単A [単価B] B単 495号
000496 防草シート撤去・再設置 再利用	(0.000) 180	(0) ㎡	(0) 716	(0) 128,880	歩A・単A [単価B] B単 496号
000497 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 130	(0) ㎡	(0) 11,248	(0) 1,462,240	歩A・単A [単価B] B単 497号
000498 段差解消マット	(0.000) 59	(0) m	(0) 6,134	(0) 361,906	歩A・単A [単価B] B単 498号
000499 仮設照明灯	(0.000) 1	(0) 基	(0) 189,079	(0) 189,079	歩A・単A [単価B] B単 499号
000500 タイヤ清掃工	(0.000) 74	(0) 日	(0) 5,685	(0) 420,690	歩A・単A [単価B] B単 500号
合 計				(0) 4,971,824	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)	1.000	式		(133,000) 0	
000271 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(74) 0	(") ㎡	(") 1,803	(133,422) 0	歩A・単A [単価B] B単 271号
合 計				(133,422) 0	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)	1.000	式		(0) 756,000	
000501 耕地掘削・埋戻	(0.000) 103	(0) ㎡	(0) 159	(0) 16,377	歩A・単A [単価B] B単 501号
000502 土木シート設置・撤去	(0.000) 179	(0) ㎡	(0) 361	(0) 64,619	歩A・単A [単価B] B単 502号
000503 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(0.000) 60	(0) ㎡	(0) 1,651	(0) 99,060	歩A・単A [単価B] B単 503号
000504 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 37	(0) ㎡	(0) 11,248	(0) 416,176	歩A・単A [単価B] B単 504号
000505 段差解消マット	(0.000) 26	(0) m	(0) 6,134	(0) 159,484	歩A・単A [単価B] B単 505号
合 計				(0) 755,716	
・仮設工(工用道路)	1.000	式		(3,002,000) 3,239,000	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)	1.000	式		(3,002,000) 3,239,000	
000272 ガードレール撤去・復旧 Gr-C-4E,再利用	(") 2.0	(") m	(") 5,098	(") 10,196	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(608) 556	(") ㎡	(") 1,880	(1,143,040) 1,045,280	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 防塵ネット設置・撤去 ネットのみ	(") 71	(") m	(") 2,161	(") 153,431	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 鉄道施設変位確認 高架橋脚,5箇所,2回/日	(") 107	(") 日	(") 15,847	(") 1,695,629	歩A・単A [単価B] B単 275号
000506 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 23	(0) ㎡	(0) 12,922	(0) 297,206	歩A・単A [単価B] B単 506号
000507 段差解消マット	(0.000) 6	(0) m	(0) 6,134	(0) 36,804	歩A・単A [単価B] B単 507号
合 計				(3,002,296) 3,238,546	

事業名	新瀧尾農地防災事業
工事名	新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工(下流側進入路)				(4,929,000)	
	1.000	式		6,187,000	
・・仮設道路設置工 仮設ヤード 北側	1.000	式		282,000	
000276 土木シート設置・撤去	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 276号
	71	m ²	361	25,631	
000277 路体盛土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 277号
	24	m ³	2,304.75	55,314	
000278 表層 再生密粒度アスコン(13),t=3cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 278号
	55	m ²	1,186	65,230	
000279 路盤 RC-40,t=10cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 279号
	55	m ²	708	38,940	
000280 舗装版圧砕 As舗装,t=5cm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 280号
	55	m ²	607	33,385	
000281 競運搬・処理 アスファルト殻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 281号
	2.8	m ³	8,895	24,906	
000282 掘削 仮設ヤード へ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 282号
	32	m ³	1,192.40	38,157	
合 計				(")	
				281,563	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード) 下流進入路	1.000	式		(4,647,000)	
				5,905,000	
000283 進入路造成	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 283号
	73	m ³	1,356.17	99,001	
000284 進入路復旧	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B] B単 284号
	73	m ³	1,342.36	97,993	
000285 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(622)	(")	(")	(1,121,466)	歩A・単A [単価B] B単 285号
	710	m ²	1,803	1,280,130	
000286 大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 286号
	5	袋	8,081	40,405	
000287 大型土のう設置 常時締切	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 287号
	74	回	15,577	1,152,698	
000288 仮回し排水管設置・撤去 高密度PP管 600(材料貸与)	(10)	(")	(")	(32,630)	歩A・単A [単価B] B単 288号
	32	m	3,263	104,416	
000289 防塵ネット設置・撤去 支柱残置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 289号
	72	m	2,161	155,592	
000290 タイヤ清掃工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 290号
	74	日	5,685	420,690	
000291 道路清掃工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 291号
	74	日	20,633	1,526,842	
000508 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 508号
	47	m ²	12,568	590,696	
000509 段差解消マット	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 509号
	18	m	6,134	110,412	
000510 仮設照明灯	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 510号
	2	基	162,858	325,716	
合 計				(4,647,317)	
				5,904,591	
・仮設工(流用土置場)				(695,000)	
	1.000	式		0	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード) 流用土置場	1.000	式		(695,000)	
				0	
000292 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(149)	(")	(")	(280,120)	歩A・単A [単価B] B単 292号
	0	m ²	1,880	0	
000293 防塵ネット設置・撤去 ネットのみ	(192)	(")	(")	(414,912)	歩A・単A [単価B] B単 293号
	0	m	2,161	0	
合 計				(695,032)	
				0	
・仮設工(流用土置場・資材置場・残土置場)				(0)	
	1.000	式		5,160,000	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード) 流用土置場	1.000	式		(0)	
				695,000	
000511 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 511号
	149	m ²	1,881	280,269	
000512 防塵ネット設置・撤去 ネットのみ	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 512号
	192	m	2,162	415,104	
合 計				(0)	
				695,373	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード) 資材置場	1.000	式		(0)	
				1,413,000	
000513 既設コンクリート部養生	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 513号
	65	m ²	2,209	143,585	
000514 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 514号
	47	m ²	12,574	590,978	
000515 段差解消マット	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 515号
	28	m	6,137	171,836	
000516 防塵ネット設置・撤去 支柱残置	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 516号
	41	m	12,353	506,473	

事業名 新瀬尾農地防災事業							
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)							
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考		
合 計				(0) 1,412,872			
・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(0)			
残土置場	1.000	式		3,052,000			
000517 路体盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]		
	560	m3	1,472	824,320	B単 517号		
000518 大型土のう制作・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
耐候性	10	袋	8,242	82,420	B単 518号		
000519 敷鉄板設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
t=22mm	1,040	m ²	1,158	1,204,320	B単 519号		
000520 敷鉄板設置・撤去(道路部分)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
t=22mm 滑り止め	23	m ²	8,149	187,427	B単 520号		
000521 段差解消マット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
	6	m	6,137	36,822	B単 521号		
000522 防塵ネット設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
支柱残置	42	m	11,450	480,900	B単 522号		
000523 ゲート設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
アルミキャストゲート,L=7.5m	1	基	235,840	235,840	B単 523号		
合 計				(0) 3,052,049			
・運搬・処分費				(149,000)			
仮設工(二期施工)	1.000	式		69,000			
・・運搬・処分費				(149,000)			
000294 靱運搬・処理	(8.1)		(")	(111,788)	歩A・単A [単価B]		
廃プラスチック,処分費	3.7	m3	13,801	51,064	B単 294号		
000295 靱運搬・処理	(2)		(")	(36,802)	歩A・単A [単価B]		
廃プラスチック,運搬費	1	回	18,401	18,401	B単 295号		
合 計				(148,590) 69,465			
・仮設工(安全管理)				(7,280,000)			
1.000 式				37,244,000			
・・安全管理				(7,280,000)			
1.000 式				8,604,000			
000296 交通誘導警備員	(451)		(")	(7,280,042)	歩A・単A [単価B]		
	533	人	16,142	8,603,686	B単 296号		
合 計				(7,280,042) 8,603,686			
・・安全管理				(0)			
通行規制対応(R7/10/28~R8/4/28)	1.000	式		28,640,000			
000524 交通誘導警備員(終日配置,平日)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
迂回路対応,2名,交代要員なし	130	日	97,549	12,681,370	B単 524号		
000525 交通誘導警備員(終日配置,休日)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
迂回路対応,2名,交代要員なし	52	日	114,345	5,945,940	B単 525号		
000526 交通誘導警備員(終日配置,平日)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
法印橋通行止め対応,2名,交代要員なし	12	日	97,546	1,170,552	B単 526号		
000527 交通誘導警備員(終日配置,平日)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
法印橋通行止め対応,1名,交代要員なし	118	日	48,773	5,755,214	B単 527号		
000528 交通誘導警備員(終日配置,休日)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
法印橋通行止め対応,2名,交代要員なし	2	日	114,345	228,690	B単 528号		
000529 交通誘導警備員(終日配置,休日)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]		
法印橋通行止め対応,1名,交代要員なし	50	日	57,173	2,858,650	B単 529号		
合 計				(0) 28,640,416			
期施工(仮設工)				(46,385,000)			
1.000 式				31,129,000			
・仮設工(1工区)				(")			
1.000 式				7,742,000			
・・水替工(1工区)				(")			
1.000 式				1,824,000			
000297 排水ポンプ設置撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
	1	箇所	87,977	87,977	B単 297号		
000298 排水ポンプ運転(150)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
常時排水	2	台	856,341	1,712,682	B単 298号		
000299 排水ポンプ運転(200)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]		
作業時排水,着手時(1日)	2	台	11,536	23,072	B単 299号		
合 計				(") 1,823,731			
・・電気設備工(1工区)				(")			
1工区排水ポンプ	1.000	式		282,000			
000300 配電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]		
	1	式	104,681	104,681	B単 300号		
000301 受電設備	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]		
	1	式	177,811	177,811	B単 301号		

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(") 282,492	
・ ・ 水路内養生工 (1 工区)	1.000	式		(") 2,339,000	
000302 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(") 1,598	(") ㎡	(") 1,464	(") 2,339,472	歩A・単A [単価B] B単 302号
合 計				(") 2,339,472	
・ ・ 法面養生工 (1 工区)	1.000	式		(") 1,128,000	
000303 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(") 393	(") ㎡	(") 996	(") 391,428	歩A・単A [単価B] B単 303号
000304 遮水シート設置・撤去 ブルーシート 2000	(") 1,791	(") ㎡	(") 153	(") 274,023	歩A・単A [単価B] B単 304号
000305 遮水シート用土のう設置・撤去	(") 12	(") m3	(") 38,571	(") 462,852	歩A・単A [単価B] B単 305号
合 計				(") 1,128,303	
・ ・ 土留工 東田中伏越	1.000	式		(") 2,169,000	
000306 たて込み簡易土留(左岸側)	(") 8	(") m	(") 48,532	(") 388,256	歩A・単A [単価B] B単 306号
000307 たて込み簡易土留(右岸側)	(") 6	(") m	(") 48,532	(") 291,192	歩A・単A [単価B] B単 307号
000308 たて込み簡易土留資機材	(") 1	(") 式	(") 1,489,952	(") 1,489,952	歩A・単A [金額B] B単 308号
合 計				(") 2,169,400	
・ 仮設工(上流締切工・上流側進入路)	1.000	式		(") 19,756,000	
・ ・ 上流締切工 上流仮締切	1.000	式		(") 7,483,000	
000309 大型土のう	(") 40	(") 袋	(") 9,568	(") 382,720	歩A・単A [単価B] B単 309号
000310 釜場設置撤去	(") 1	(") 箇所	(") 70,959	(") 70,959	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 ツル巻鋼管 設置～撤去, 200	(") 1	(") 式	(") 74,445	(") 74,445	歩A・単A [金額B] B単 311号
000312 ツル巻鋼管材料費 200	(") 1	(") 式	(") 151,185	(") 151,185	歩A・単A [金額B] B単 312号
000313 ツル巻鋼管 設置～撤去, 250	(") 1	(") 式	(") 206,058	(") 206,058	歩A・単A [金額B] B単 313号
000314 ツル巻鋼管材料費 250	(") 1	(") 式	(") 481,212	(") 481,212	歩A・単A [金額B] B単 314号
000315 ツル巻鋼管 設置～撤去, 500	(") 1	(") 式	(") 683,547	(") 683,547	歩A・単A [金額B] B単 315号
000316 ツル巻鋼管材料費 500	(") 1	(") 式	(") 5,310,241	(") 5,310,241	歩A・単A [金額B] B単 316号
000317 空気弁 設置～撤去, 100	(") 2	(") 基	(") 57,474	(") 114,948	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 防音シート 1.8m×3.4m	(") 1	(") 枚	(") 7,686	(") 7,686	歩A・単A [単価B] B単 318号
合 計				(") 7,483,001	
・ ・ 仮設歩道設置 上流仮廻し配管	1.000	式		(") 296,000	
000319 大型土のう設置・撤去	(") 15	(") 袋	(") 9,421	(") 141,315	歩A・単A [単価B] B単 319号
000320 土木シート設置・撤去	(") 76	(") ㎡	(") 361	(") 27,436	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 スロープ造成	(") 14	(") m3	(") 1,983.64	(") 27,771	歩A・単A [金額B] B単 321号
000322 スロープ撤去	(") 14	(") m3	(") 1,935.78	(") 27,101	歩A・単A [金額B] B単 322号
000323 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(") 19	(") ㎡	(") 1,634	(") 31,046	歩A・単A [単価B] B単 323号
000324 手摺設置 丸パイプ 48.6 H=800	(") 1	(") 箇所	(") 41,677	(") 41,677	歩A・単A [単価B] B単 324号
合 計				(") 296,346	
・ ・ 水替工(上流締切工)	1.000	式		(") 6,641,000	
000325 排水ポンプ設置・撤去	(") 1	(") 箇所	(") 87,977	(") 87,977	歩A・単A [単価B] B単 325号

事業名 新瀬尾農地防災事業
 工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000326 排水ポンプ運転(200) 常時排水	(") 1	台	(") 1,200,832	(") 1,200,832	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 排水ポンプ運転(250) 常時排水	(") 2	台	(") 1,994,720	(") 3,989,440	歩A・単A [単価B] B単 327号
000328 ポンプ清掃工	(") 76	日	(") 17,925	(") 1,362,300	歩A・単A [単価B] B単 328号
合計				(") 6,640,549	
・電気設備工(上流仮締切) 仮設ヤード(上流仮締切)	1.000	式		(") 1,657,000	
000329 配電設備	(") 1	式	(") 356,820	(") 356,820	歩A・単A [金額B] B単 329号
000330 受電設備	(") 1	式	(") 1,300,084	(") 1,300,084	歩A・単A [金額B] B単 330号
合計				(") 1,656,904	
・仮設ヤード工(仮設ヤード) 上流側進入路	1.000	式		(2,542,000) 3,679,000	
000331 進入路造成	(") 73	m3	(") 1,356.17	(") 99,001	歩A・単A [金額B] B単 331号
000332 進入路復旧	(") 73	m3	(") 1,342.36	(") 97,993	歩A・単A [金額B] B単 332号
000333 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(520) 0	m ²	(") 1,796	(933,920) 0	歩A・単A [単価B] B単 333号
000530 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(0.000) 426	m ²	(0) 1,651	(0) 703,326	歩A・単A [単価B] B単 530号
000334 大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう	(") 5	袋	(") 8,322	(") 41,610	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 大型土のう設置 常時締切	(") 66	回	(") 15,577	(") 1,028,082	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 防塵ネット設置・撤去 設置ネットのみ・支柱撤去	(") 26	m	(") 5,156	(") 134,056	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 防草シート撤去・再設置 再利用	(") 180	m ²	(") 716	(") 128,880	歩A・単A [単価B] B単 337号
000531 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 91	m ²	(0) 11,248	(0) 1,023,568	歩A・単A [単価B] B単 531号
000532 段差解消マット	(0.000) 56	m	(0) 6,134	(0) 343,504	歩A・単A [単価B] B単 532号
000338 仮設ヤード復旧 仮設ヤード	(") 440	m ²	(") 178.49	(") 78,537	歩A・単A [金額B] B単 338号
合計				(2,542,079) 3,678,557	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)	1.000	式		(133,000) 0	
000339 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(74) 0	m ²	(") 1,796	(132,904) 0	歩A・単A [単価B] B単 339号
合計				(132,904) 0	
・仮設工(工事用道路)	1.000	式		(4,244,000) 0	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)	1.000	式		(4,244,000) 0	
000340 カーブミラー移設	(1) 0	基	(") 57,164	(57,164) 0	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 ガードレール撤去・復旧 Gr-C-2B,再利用	(2.0) 0.0	m	(") 5,098	(10,196) 0	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(608) 0	m ²	(") 1,933	(1,175,264) 0	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 防塵ネット設置・撤去 設置ネットのみ・支柱撤去	(71) 0	m	(") 5,156	(366,076) 0	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 防草シート復旧	(210) 0	m ²	(") 1,138	(238,980) 0	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 掘削(鉄道敷)	(54) 0	m3	(") 3,318.66	(179,208) 0	歩A・単A [金額B] B単 345号
000346 掘削(鉄道敷以外)	(97) 0	m3	(") 3,318.67	(321,911) 0	歩A・単A [金額B] B単 346号
000347 耕地復旧 仮設ヤード(田)	(231) 0	m ²	(") 41	(9,471) 0	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 土木シート撤去	(730) 0	m ²	(") 75	(54,750) 0	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 土間コン復旧 18-8-25 t=10cm	(11) 0	m ²	(") 3,631	(39,941) 0	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 鉄道施設変位確認 高架橋脚,5箇所,2回/日	(113) 0	日	(") 15,847	(1,790,711) 0	歩A・単A [単価B] B単 350号
合計				(4,243,672) 0	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工(下流側進入路)				(6,495,000)	
	1.000	式		0	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(6,495,000)	
下流進入路	1.000	式		0	
000351 進入路造成	(190)	(")		(257,673)	歩A・単A [金額B]
	0	m3	1,356.17	0	B単 351号
000352 進入路復旧	(190)	(")		(255,051)	歩A・単A [金額B]
	0	m3	1,342.37	0	B単 352号
000353 敷鉄板設置・撤去	(559)	(")		(1,003,964)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	1,796	0	B単 353号
000354 大型土のう制作・撤去	(5)	(")		(41,090)	歩A・単A [単価B]
常時締切大型土のう	0	袋	8,218	0	B単 354号
000355 大型土のう設置	(70)	(")		(1,090,390)	歩A・単A [単価B]
常時締切	0	回	15,577	0	B単 355号
000356 大型土のう制作・撤去	(25)	(")		(202,025)	歩A・単A [単価B]
仮締切越水時用	0	袋	8,081	0	B単 356号
000357 大型土のう設置	(10)	(")		(778,830)	歩A・単A [単価B]
仮締切越水時	0	回	77,883	0	B単 357号
000358 仮直し排水管設置・撤去	(40)	(")		(130,520)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	3,263	0	B単 358号
000359 防塵ネット設置・撤去	(72)	(")		(371,232)	歩A・単A [単価B]
設置ネットのみ・支柱撤去	0	m	5,156	0	B単 359号
000360 仮設ヤード復旧	(671)	(")		(522,289)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード	0	m ²	778.37	0	B単 360号
000361 タイヤ清掃工	(70)	(")		(397,950)	歩A・単A [単価B]
	0	日	5,685	0	B単 361号
000362 道路清掃工	(70)	(")		(1,444,310)	歩A・単A [単価B]
	0	日	20,633	0	B単 362号
合 計				(6,495,324)	
				0	
・仮設工(流用土置場)				(1,451,000)	
	1.000	式		0	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(1,451,000)	
土取場	1.000	式		0	
000363 敷鉄板設置・撤去	(149)	(")		(272,074)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	1,826	0	B単 363号
000364 防塵ネット設置・撤去	(192)	(")		(989,952)	歩A・単A [単価B]
設置ネットのみ・支柱撤去	0	m	5,156	0	B単 364号
000365 掘削	(15)	(")		(70,357)	歩A・単A [金額B]
	0	m3	4,690.46	0	B単 365号
000366 土木シート撤去	(1,582)	(")		(118,650)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	75	0	B単 366号
合 計				(1,451,033)	
				0	
・仮設工(流用土置場・資材置場)				(0)	
	1.000	式		2,533,000	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(0)	
土取場	1.000	式		1,451,000	
000533 敷鉄板設置・撤去	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	149	m ²	1,826	272,074	B単 533号
000534 防塵ネット設置・撤去	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
設置ネットのみ・支柱撤去	192	m	5,156	989,952	B単 534号
000535 掘削	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	15	m3	4,690	70,350	B単 535号
000536 土木シート撤去	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,582	m ²	75	118,650	B単 536号
合 計				(0)	
				1,451,026	
・・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(0)	
資材置場	1.000	式		1,082,000	
000537 既設コンクリート部養生	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	65	m ²	1,971	128,115	B単 537号
000538 敷鉄板設置・撤去(道路部分)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm 滑り止め	46	m ²	12,397	570,262	B単 538号
000539 段差解消マット	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28	m	6,138	171,864	B単 539号
000540 防塵ネット設置・撤去	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
設置ネットのみ・支柱撤去	41	m	5,160	211,560	B単 540号
合 計				(0)	
				1,081,801	
・運搬・処分費				(453,000)	
仮設工(二期施工)	1.000	式		0	
・・運搬・処分費	1.000	式		(453,000)	
				0	
000367 靄運搬・処理	(26)	(")		(358,826)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック,処分費	0.0	m3	13,801	0	B単 367号
000368 靄運搬・処理	(4)	(")		(73,604)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック,運搬費	0	回	18,401	0	B単 368号

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000369 現場発成品運搬	(7.25)		(")	(20,133)	歩A・単A [単価B]
金属くず	0.000	ton	2,777	0	B単 369号
合計				(452,563)	
				0	
・仮設工(安全管理)				(7,248,000)	
	1.000	式		1,098,000	
・・安全管理				(7,248,000)	
	1.000	式		1,098,000	
000370 交通誘導警備員	(449)		(")	(7,247,758)	歩A・単A [単価B]
	68	人	16,142	1,097,656	B単 370号
合計				(7,247,758)	
				1,097,656	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業損失防止施設費				(0)	
				2,863,000	
・ 期施工				(0)	
	1.000	式		2,863,000	
・ 通行規制に伴うごみ移設作業				(0)	
	1.000	式		2,863,000	
000541 ごみ移設作業 土曜以外	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	76	回	18,062	1,372,712	B単 541号
000542 ごみ移設作業 土曜	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25	回	59,599	1,489,975	B単 542号
合計				(0)	
				2,862,687	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
役務費				(1,089,000)	
				1,222,000	
・ 共通仮設(積上げ)				(1,089,000)	
	1.000	式		1,222,000	
・ ・ 役務費				(584,000)	
期施工	1.000	式		717,000	
000373 電気基本料金	(1)		(")	(584,047)	歩A・単A [金額B]
	0	式	584,047	0	B単 373号
000545 電気基本料金	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	717,251	717,251	B単 545号
合 計				(584,047)	
				717,251	
・ ・ 役務費				(")	
期施工	1.000	式		505,000	
000374 電気基本料金	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	504,943	504,943	B単 374号
合 計				(")	
				504,943	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(")	
				1,135,000	
・共通仮設(積上げ)				(")	
	1.000	式		1,135,000	
・・技術管理費 期施工	1.000	式		(")	
				653,000	
000375 平板載荷試験 50KN	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	回	171,132	342,264	B単 375号
000376 土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3	試料	23,646	70,938	B単 376号
000377 六価クロム溶出試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	検体	6,716	6,716	B単 377号
000378 土壌調査 土壌溶出試験29項目	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	回	196,434	196,434	B単 378号
000379 土壌調査 土壌含有量試験9項目	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	回	36,435	36,435	B単 379号
合 計				(")	
				652,787	
・・技術管理費 期施工	1.000	式		(")	
				482,000	
000380 平板載荷試験 50KN	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	回	171,132	171,132	B単 380号
000381 土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3	試料	23,646	70,938	B単 381号
000382 六価クロム溶出試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	検体	6,716	6,716	B単 382号
000383 土壌調査 土壌溶出試験29項目	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	回	196,434	196,434	B単 383号
000384 土壌調査 土壌含有量試験9項目	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	回	36,435	36,435	B単 384号
合 計				(")	
				481,655	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(0)	
				1,233,000	
・一括計上価格				(0)	
	1.000	式		1,233,000	
・・・一括計上価格				(0)	
期施工	1.000	式		1,233,000	
000546 遠隔確認用機材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
期施工	1	式	173.600	173.600	B単 546号
000547 上流仮締切監視カメラ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
2台,5ヵ月	1	式	1,059,500	1,059,500	B単 547号
合 計				(0)	
				1,233,100	

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
000001	掘削	*** B単 - 1号 ***			(")		
	建設発生土受入地へ			m3	1,481.30		歩A・単A
000002	床掘(1次運搬)	*** B単 - 2号 ***			(")		
	建設発生土受入地へ			m3	1,405.86		歩A・単A
000003	基面整正	*** B単 - 3号 ***			(")		
				m ²	466		歩A・単A
000004	舗装版圧砕	*** B単 - 4号 ***			(")		
	As舗装,t=5cm			m ²	607		歩A・単A
000005	舗装版切断	*** B単 - 5号 ***			(")		
	As舗装,t=5cm			m	664		歩A・単A
000006	ネットフェンス撤去	*** B単 - 6号 ***			(")		
	H=1.1			m	1,189		歩A・単A
000007	コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎)	*** B単 - 7号 ***			(")		
	無筋コンクリート			m3	10,176		歩A・単A
000008	ガードフェンス撤去	*** B単 - 8号 ***			(")		
	H=1.2,単管撤去含む			m	1,188		歩A・単A
000009	コンクリート構造物取壊し(既設護岸)	*** B単 - 9号 ***			(")		
	無筋コンクリート			m3	10,176		歩A・単A
000010	石積取壊し(既設護岸)	*** B単 - 10号 ***			(")		
				m3	2,051		歩A・単A
000011	コンクリート構造物取壊し(暫定工)	*** B単 - 11号 ***			(")		
	鉄筋コンクリート			m3	18,162		歩A・単A
000012	土木シート撤去(暫定取付)	*** B単 - 12号 ***			(")		
				m ²	75		歩A・単A
000013	コンクリート構造物取壊し(階段工)	*** B単 - 13号 ***			(")		
	無筋コンクリート			m3	10,176		歩A・単A
000014	石積取壊し(階段工)	*** B単 - 14号 ***			(")		
				m3	1,432		歩A・単A
000015	殻運搬・処理	*** B単 - 15号 ***			(")		
	アスファルト殻			m3	8,895		歩A・単A
000016	殻運搬・処理	*** B単 - 16号 ***			(")		
	無筋コンクリート殻			m3	5,780		歩A・単A
000017	殻運搬・処理	*** B単 - 17号 ***			(")		
	鉄筋コンクリート殻			m3	8,224		歩A・単A
000018	殻運搬	*** B単 - 18号 ***			(")		
	玉石			m3	1,041		歩A・単A
000019	殻運搬・処理	*** B単 - 19号 ***			(")		
	汚泥,処分費			m3	22,266		歩A・単A
000020	殻運搬・処理	*** B単 - 20号 ***			(")		
	汚泥,運搬費			回	119,608		歩A・単A
000021	殻運搬・処理	*** B単 - 21号 ***			(")		
	廃プラスチック,処分費			m3	13,801		歩A・単A
000022	殻運搬・処理	*** B単 - 22号 ***			(")		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	新濃尾農地防災事業 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更) 工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事			(")		
	廃プラスチック,運搬費 *** B単 - 23号 ***		回	18,401		歩A・単A
000023	現場発生品運搬			(")		
	金属くず *** B単 - 24号 ***		ton	2,777		歩A・単A
000024	地山補強土工(左岸側)			(")		
	*** B単 - 25号 ***		m ²	135,025		歩A・単A
000025	地山補強土工(右岸側)			(")		
	*** B単 - 26号 ***		m ²	132,210		歩A・単A
000026	天端コンクリート			(")		
	H=300,18-8-25 *** B単 - 27号 ***		m ³	60,384		歩A・単A
000027	敷モルタル			(")		
	天端コンクリート部 *** B単 - 28号 ***		m ³	40,226		歩A・単A
000028	底板コンクリート			(")		
	18-8-25 *** B単 - 29号 ***		m ³	22,569		歩A・単A
000029	型枠(底板コンクリート)			(")		
	*** B単 - 30号 ***		m ²	9,807.90		歩A・単A
000030	鉄筋工(底板コンクリート)			(")		
	*** B単 - 31号 ***		ton	160,542		歩A・単A
000031	目地板			(")		
	底板部,ゴム発泡体,t=20mm *** B単 - 32号 ***		m ²	5,404		歩A・単A
000032	シール材			(")		
	底板部 *** B単 - 33号 ***		m	2,234		歩A・単A
000033	収縮目地			(")		
	油性ペイント塗布 *** B単 - 34号 ***		m ²	2,130		歩A・単A
000034	アンダードレーン			(")		
	単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材 *** B単 - 35号 ***		m	6,003		歩A・単A
000035	ウィーブホール			(")		
	底板部, 100 *** B単 - 36号 ***		箇所	8,025		歩A・単A
000036	縦格子フェンス			(")		
	H=1.1m,ベースプレート式 *** B単 - 37号 ***		m	15,184		歩A・単A
000037	表層			(")		
	再生密粒度アスコ(13),t=5cm *** B単 - 38号 ***		m ²	1,682		歩A・単A
000038	路盤			(")		
	RC-40,t=15cm *** B単 - 39号 ***		m ²	578		歩A・単A
000039	法面コンクリート			(")		
	18-8-25 *** B単 - 40号 ***		m ³	22,569		歩A・単A
000040	型枠			(")		
	*** B単 - 41号 ***		m ²	9,807.88		歩A・単A
000041	鉄筋			(")		
	D13,@250 *** B単 - 42号 ***		ton	169,129		歩A・単A
000042	土木シート			(")		
	1372N/5cm *** B単 - 43号 ***		m ²	286		歩A・単A
000043	シート固定金物			(")		
	L-75×75×6		ton	103,047		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
000044	*** B単 - 44号 *** シート固定金物				(")		
	L-50×50×6			ton	103,047		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** ガードフェンス				(")		
	仮設ヤード 復旧,再利用			m	1,811		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 掘削				(")		
	流用土置き場(仮設ヤード)へ			m3	1,192.40		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 掘削				(")		
	建設発生土受入地へ			m3	1,481.30		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 床掘(1次運搬)				(")		
	建設発生土受入地へ			m3	1,405.85		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 土質改良				(")		
				m3	918		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 埋戻				(")		
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から			m3	4,346.38		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 埋戻				(")		
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から			m3	4,346.38		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 埋戻				(")		
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から			m3	3,951.67		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 埋戻				(")		
	礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から			m3	2,238.51		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 埋戻				(")		
	礫質土・砂質土、4.0 B、仮設ヤード から			m3	1,597.23		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋戻				(")		
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から			m3	2,284.51		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 基面整正				(")		
				m ²	466		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 人力荒仕上				(")		
				m ²	280		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** コンクリート吹付工				(")		
				m ²	10,537		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 舗装版圧砕				(")		
	As舗装,t=5cm			m ²	607		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 舗装版切断				(")		
	As舗装,t=5cm			m	664		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** ネットフェンス撤去				(")		
	H=1.1m			m	1,189		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎)				(")		
	無筋コンクリート			m3	10,176		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** コンクリート構造物取壊し(既設護岸)				(")		
	無筋コンクリート			m3	10,176		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 石積取壊し				(")		
				m3	2,051		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 高欄撤去(法印橋)				(")		

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m	(") 1,838		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** コンクリート構造物取壊し(法印橋)					
	鉄筋コンクリート		m3	(") 18,162		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 鋼材撤去(法印橋)					
	比`-A 200×400		ton	(") 14,795		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 流入管撤去					
	HP 300		m	(") 3,079		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 流入管撤去					
	HP 600		m	(") 3,650		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 流入管撤去					
	HP 250		m	(") 3,079		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 流入管撤去					
	函渠350×400		m3	(") 18,162		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 流入管撤去					
	HP 100		m3	(") 18,162		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** コンクリート構造物取壊し(吹付モルタル)					
	無筋コンクリート		m3	(") 10,176		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** カーブミラー撤去					
	再利用		基	(") 17,822		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 道路標識撤去					
	再利用		基	(") 21,115		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	(") 8,895		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	(") 8,224		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	(") 5,780		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 殻運搬					
	玉石		m3	(") 1,041		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥,処分費		m3	(") 22,266		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥,運搬費		回	(") 119,608		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 現場発生品運搬					
	金属くず		ton	(") 2,777		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** コンクリートブロック積(中型)					
	控え35cm,裏込コンクリートt=15cm		m ²	(") 18,841		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 裏込めコンクリート					
	18-8-25 コンクリートブロック積部		m3	(") 29,451		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 裏込材					
	C-40 コンクリートブロック積部		m3	(") 9,495		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 調整コンクリート					
	18-8-25 コンクリートブロック積部		m3	(") 29,451		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
000087	*** B単 - 87号 *** プレキャスト基礎ブロック				(")		
	二次製品,500型			m	12,913		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 天端コンクリート				(")		
	H=300,18-8-25			m3	60,384		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 敷モルタル				(")		
	天端コンクリート部			m3	40,226		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 底板コンクリート				(")		
	18-8-25			m3	22,569		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 型枠(底板コンクリート)				(")		
				m ²	9,807.91		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 鉄筋工(底板コンクリート)				(")		
	D13@250			ton	160,542		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 基礎砕石				(")		
	c=40,t=100mm			m ²	1,479		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 目地板				(")		
	底板部,ゴム発泡体,t=20mm			m ²	5,404		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** シール材				(")		
	底板部			m	2,778		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 目地板				(")		
	護岸部,ゴム発泡体,t=10mm			m ²	3,574		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 収縮目地				(")		
	油性ペイント塗布			m ²	2,130		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ウィーブホール				(")		
	底板部, 100			箇所	8,025		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** ウィーブホール				(")		
	護岸部, 50			箇所	1,075		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** アンダードレーン				(")		
	単粒度砕石4号, VU 100, 350×400, 吸出防止材			m	6,003		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 足場				(")		
	単管傾斜足場			掛m ²	3,745.58		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** プレキャスト'ックス加ハ'ト材料費				(")		
				個	4,452,162		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** プレキャスト'ックス加ハ'ト設置工				(")		
				個	707,856		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 敷きモルタル				(")		
	1:3			m3	40,226		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 基礎コンクリート				(")		
	18-8-25			m3	22,569		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 型枠				(")		
	基礎コンクリート			m ²	9,807.91		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** ウィーブホール				(")		
	75,L=0.35m			箇所	227		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** ウィーブホール						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	50,L=0.6m,逆止弁付 *** B単 - 109号 ***		箇所	(") 1,108		歩A・単A
000109	ウィーブホール					
	50,L=1.1m,逆止弁付 *** B単 - 110号 ***		箇所	(") 1,310		歩A・単A
000110	擦り付けコンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 111号 ***		m3	(") 22,569		歩A・単A
000111	型枠					
	擦り付けコンクリート *** B単 - 112号 ***		m ²	(") 9,807.87		歩A・単A
000112	足場					
	手摺先行型枠組足場 *** B単 - 113号 ***		掛m ²	(") 4,786.17		歩A・単A
000113	底版コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 114号 ***		m3	(") 22,569		歩A・単A
000114	法面コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 115号 ***		m3	(") 22,569		歩A・単A
000115	型枠					
	*** B単 - 116号 ***		m ²	(") 9,807.87		歩A・単A
000116	鉄筋工					
	D13@250(法面) *** B単 - 117号 ***		ton	(") 169,129		歩A・単A
000117	鉄筋工					
	D13@250(底版) *** B単 - 118号 ***		ton	(") 160,542		歩A・単A
000118	差し筋					
	SD295,D16 *** B単 - 119号 ***		ton	(") 155,784		歩A・単A
000119	吸出し防止材					
	*** B単 - 120号 ***		m ²	(") 945		歩A・単A
000120	土木シート					
	1372N/5cm *** B単 - 121号 ***		m ²	(") 286		歩A・単A
000121	シート固定金物					
	L-75×75×6 *** B単 - 122号 ***		ton	(") 103,047		歩A・単A
000122	シート固定金物					
	L-50×50×6 *** B単 - 123号 ***		ton	(") 103,047		歩A・単A
000123	足場					
	単管傾斜足場 *** B単 - 124号 ***		掛m ²	(") 3,745.58		歩A・単A
000124	ステップ設置					
	*** B単 - 125号 ***		個	(") 5,325		歩A・単A
000125	縦格子フェンス					
	H=1.1m,ベースプレート式 *** B単 - 126号 ***		m	(") 15,184		歩A・単A
000126	縦格子フェンス(片開)					
	H=1.1m,ベースプレート式 *** B単 - 127号 ***		箇所	(") 100,284		歩A・単A
000127	ガードレール設置(法印橋)					
	Gr-B-2B,プラスチックガードレール基礎(置式) *** B単 - 128号 ***		m	(") 16,501		歩A・単A
000128	プラスチックガードレール基礎材料費					
	Gr-B-2B,プラスチックガードレール基礎(置式) *** B単 - 129号 ***		式	(") 828,426		歩A・単A
000129	プラスチック地覆材料費					
			式	(") 663,918		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** プレキャスト地覆据付工 400*333		個	(") 21,370		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** プレキャスト地覆据付工 400*393		個	(") 21,413		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 高欄設置工 SP種		m	(") 47,107		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 橋名板		枚	(") 46,827		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 橋歴板		枚	(") 51,340		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 表層 再生密粒度アスコン(13),t=5cm		m ²	(") 1,682		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 路盤 RC-40,t=15cm		m ²	(") 578		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 法面コンクリート 18-8-25		m ³	(") 22,569		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 型枠		m ²	(") 9,807.85		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 鉄筋 D13,@250		ton	(") 169,129		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 土木シート 1372N/5cm		m ²	(") 286		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** シート固定金物 L-75×75×6		ton	(") 103,047		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** シート固定金物 L-50×50×6		ton	(") 103,047		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 流入管復旧 No.40+79.86,左岸側		箇所	(") 40,584		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 流入管復旧 No.40+98.43,右岸側		箇所	(") 38,343		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 流入管復旧 法印橋左岸側		箇所	(") 1,130,414		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 流入管復旧 法印橋右岸上流側		箇所	(") 66,423		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 流入管復旧 法印橋右岸下流側		箇所	(") 160,209		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** カーブミラー復旧 再利用		基	(") 39,342		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 道路標識 再利用,バンド取付型		基	(") 4,740		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 区画線 B=0.15m 白線		m	(") 321		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 区画線					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B=0.15m 黄線 *** B単 - 152号 ***		m	(") 396		歩A・単A
000152	区画線					
	B=0.30m 白線 *** B単 - 153号 ***		m	(") 567		歩A・単A
000153	区画線					
	B=0.45m 白線 *** B単 - 154号 ***		m	(") 745		歩A・単A
000154	掘削					
	流用土置き場(仮設ヤード)へ *** B単 - 155号 ***		m3	(") 1,192.40		歩A・単A
000155	掘削					
	建設発生土受入地へ *** B単 - 156号 ***		m3	(") 1,481.30		歩A・単A
000156	床掘(1次運搬)					
	建設発生土受入地へ *** B単 - 157号 ***		m3	(") 1,405.85		歩A・単A
000157	土質改良					
	*** B単 - 158号 ***		m3	(") 918		歩A・単A
000158	埋戻					
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から *** B単 - 159号 ***		m3	(") 4,346.37		歩A・単A
000159	埋戻					
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から *** B単 - 160号 ***		m3	(") 4,346.38		歩A・単A
000160	埋戻					
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から *** B単 - 161号 ***		m3	(") 3,951.67		歩A・単A
000161	埋戻					
	礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から *** B単 - 162号 ***		m3	(") 2,238.52		歩A・単A
000162	埋戻					
	礫質土・砂質土、4.0 B、仮設ヤード から *** B単 - 163号 ***		m3	(") 1,597.23		歩A・単A
000163	埋戻					
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から *** B単 - 164号 ***		m3	(") 2,284.51		歩A・単A
000164	基面整正					
	*** B単 - 165号 ***		m ²	(") 466		歩A・単A
000165	人力荒仕上					
	*** B単 - 166号 ***		m ²	(") 280		歩A・単A
000166	舗装版圧砕					
	As舗装,t=5cm *** B単 - 167号 ***		m ²	(") 607		歩A・単A
000167	舗装版切断					
	As舗装,t=5cm *** B単 - 168号 ***		m	(") 664		歩A・単A
000168	ネットフェンス撤去					
	H=1.1m *** B単 - 169号 ***		m	(") 1,189		歩A・単A
000169	コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎)					
	無筋コンクリート *** B単 - 170号 ***		m3	(") 10,176		歩A・単A
000170	ガードフェンス撤去					
	H=1.2,単管撤去含む *** B単 - 171号 ***		m	(") 1,188		歩A・単A
000171	コンクリート構造物取壊し(既設護岸)					
	無筋コンクリート *** B単 - 172号 ***		m3	(") 10,176		歩A・単A
000172	石積取壊し(既設護岸)					
			m3	(") 2,051		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** コンクリート構造物取壊し(階段工)			(")		
	無筋コンクリート		m3	10,176		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 石積取壊し(階段工)			(")		
			m3	2,051		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** コンクリート構造物取壊し(暫定工)			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	18,162		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 土木シート撤去(暫定工)			(")		
			m ²	75		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** コンクリート構造物取壊し(東田中伏越)			(")		
	無筋コンクリート		m3	10,176		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** コンクリート構造物取壊し(東田中伏越)			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	18,162		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** コンクリート構造物取壊し(用水路)			(")		
	鉄筋コンクリート		m3	18,162		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** カーブミラー撤去			(")		
	再利用		基	17,822		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 殻運搬・処理			(")		
	アスファルト殻		m3	8,895		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 殻運搬・処理			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,224		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 殻運搬・処理			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	5,780		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 殻運搬・処理			(")		
	玉石		m3	1,041		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 殻運搬・処理			(")		
	汚泥,処分費		m3	22,266		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 殻運搬・処理			(")		
	汚泥,運搬費		回	119,608		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック,処分費		m3	13,801		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック,運搬費		回	18,401		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 現場発生品運搬			(")		
	金属くず		ton	2,777		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** コンクリートブロック積(中型)			(")		
	控え35cm,裏込コンクリートt=15cm		m ²	18,841		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 裏込めコンクリート			(")		
	18-8-25 コンクリートブロック積部		m3	29,451		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 裏込材			(")		
	単粒度砕石30 コンクリートブロック積部		m3	9,495		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 調整コンクリート			(")		
	18-8-25 コンクリートブロック積部		m3	29,451		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** プレキャスト基礎ブロック			(")		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	二次製品,500型 *** B単 - 195号 ***		m	(") 12,913		歩A・単A
000195	天端コンクリート					
	H=300,18-8-25 *** B単 - 196号 ***		m3	(") 60,384		歩A・単A
000196	敷モルタル					
	天端コンクリート部 *** B単 - 197号 ***		m3	(") 40,226		歩A・単A
000197	底板コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 198号 ***		m3	(") 22,569		歩A・単A
000198	型枠(底板コンクリート)					
	*** B単 - 199号 ***		m ²	(") 9,807.87		歩A・単A
000199	鉄筋工(底板コンクリート)					
	D13@250 *** B単 - 200号 ***		ton	(") 160,542		歩A・単A
000200	基礎砕石					
	c=40,t=100mm *** B単 - 201号 ***		m ²	(") 1,479		歩A・単A
000201	目地板					
	底板部,ゴム発泡体,t=20mm *** B単 - 202号 ***		m ²	(") 5,404		歩A・単A
000202	シール材					
	底板部 *** B単 - 203号 ***		m	(") 2,778		歩A・単A
000203	目地板					
	護岸部,ゴム発泡体,t=10mm *** B単 - 204号 ***		m ²	(") 3,574		歩A・単A
000204	収縮目地					
	油性ペイント塗布 *** B単 - 205号 ***		m ²	(") 2,130		歩A・単A
000205	アンダードレーン					
	単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材 *** B単 - 206号 ***		m	(") 6,003		歩A・単A
000206	ウィーブホール					
	底板部, 100 *** B単 - 207号 ***		箇所	(") 8,025		歩A・単A
000207	ウィーブホール					
	護岸部, 50 *** B単 - 208号 ***		箇所	(") 1,075		歩A・単A
000208	足場					
	単管傾斜足場 *** B単 - 209号 ***		掛m ²	(") 3,745.58		歩A・単A
000209	均しコンクリート					
	*** B単 - 210号 ***		m3	(") 31,135		歩A・単A
000210	型枠					
	均しコンクリート *** B単 - 211号 ***		m ²	(") 5,007.03		歩A・単A
000211	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 *** B単 - 212号 ***		m3	(") 31,531		歩A・単A
000212	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 213号 ***		m ²	(") 9,807.87		歩A・単A
000213	鉄筋					
	D13 *** B単 - 214号 ***		ton	(") 160,542		歩A・単A
000214	ダクタイル管布設					
	DCIP K形 直管 *** B単 - 215号 ***		本	(") 27,240		歩A・単A
000215	ダクタイル管布設					
	DCIP K形 曲管		本	(") 27,240		歩A・単A

事業名 新瀬尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** ダクタイル管切断 600mm		箇所	(") 16,194		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** ダクタイル管材料費		式	(") 2,817,328		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 縦格子フェンス H=1.1m, ベースプレート式		m	(") 15,184		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ³	(") 1,682		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 路盤 RC-40, t=15cm		m ³	(") 578		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 法面コンクリート 18-8-25		m ³	(") 22,569		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 型枠		m ²	(") 9,807.85		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 鉄筋 D13, @250		ton	(") 169,129		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 土木シート 1372N/5cm		m ²	(") 286		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** シート固定金物 L-75×75×6		ton	(") 103,047		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** シート固定金物 L-50×50×6		ton	(") 103,047		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 鉄筋コンクリート 21-12-25		m ³	(") 31,531		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 型枠 鉄筋コンクリート		m ²	(") 9,807.88		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 鉄筋 D13		ton	(") 160,542		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** カーブミラー復旧 再利用		基	(") 39,342		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 排水ポンプ設置撤去		箇所	(") 87,977		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 排水ポンプ運転(150) 常時排水		台	(") 912,038		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 排水ポンプ運転(150) 作業時排水, 着手時(1日)		台	(") 4,885		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 排水ポンプ運転(150) 作業時排水, (10日)		台	(") 48,846		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 配電設備		式	(") 209,543		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 受電設備		式	(") 178,170		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 敷鉄板設置・撤去(2工区)					

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)			(")		
000238	敷鉄板設置・撤去(3工区)	t=22mm *** B単 - 238号 ***		m ²	1,592		歩A・単A
000239	敷鉄板設置・撤去	t=22mm *** B単 - 239号 ***		m ²	1,592		歩A・単A
000240	遮水シート設置・撤去	t=22mm *** B単 - 240号 ***		m ²	783		歩A・単A
000241	遮水シート用土のう設置・撤去	ブルーシート 2000 *** B単 - 241号 ***		m ²	153		歩A・単A
000242	大型土のう	*** B単 - 242号 ***		m ³	38,571		歩A・単A
000243	釜場設置撤去	*** B単 - 243号 ***		袋	9,568		歩A・単A
000244	ツル巻鋼管	*** B単 - 244号 ***		箇所	70,959		歩A・単A
000245	ツル巻鋼管材料費	設置～撤去, 200 *** B単 - 245号 ***		式	74,445		歩A・単A
000246	ツル巻鋼管	200 *** B単 - 246号 ***		式	151,185		歩A・単A
000247	ツル巻鋼管材料費	設置～撤去, 250 *** B単 - 247号 ***		式	206,058		歩A・単A
000248	ツル巻鋼管	250 *** B単 - 248号 ***		式	481,212		歩A・単A
000249	ツル巻鋼管材料費	設置～撤去, 500 *** B単 - 249号 ***		式	683,547		歩A・単A
000250	空気弁	500 *** B単 - 250号 ***		式	5,310,241		歩A・単A
000251	防音シート	設置～撤去, 100 *** B単 - 251号 ***		基	57,474		歩A・単A
000252	大型土のう設置・撤去	1.8m x 3.4m *** B単 - 252号 ***		枚	7,686		歩A・単A
000253	土木シート設置・撤去	*** B単 - 253号 ***		袋	9,421		歩A・単A
000254	スロープ造成	*** B単 - 254号 ***		m ²	361		歩A・単A
000255	スロープ撤去	*** B単 - 255号 ***		m ³	1,983.64		歩A・単A
000256	敷鉄板設置・撤去	*** B単 - 256号 ***		m ³	1,935.78		歩A・単A
000257	手摺設置	t=22mm *** B単 - 257号 ***		m ²	1,634		歩A・単A
000258	排水ポンプ設置・撤去	丸パイプ 48.6 H=800 *** B単 - 258号 ***		箇所	41,677		歩A・単A
				箇所	87.977		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 排水ポンプ運転(200)			(")		
	常時排水		台	1,200,832		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 排水ポンプ運転(250)			(")		
	常時排水		台	1,994,720		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** ポンプ清掃工			(")		
			日	17,925		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 配電設備			(")		
			式	356,820		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 受電設備			(")		
			式	1,300,084		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 進入路造成			(")		
			m3	1,356.17		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 進入路復旧			(")		
			m3	1,342.36		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 敷鉄板設置・撤去			(")		
	t=22mm		m ²	1,803		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 大型土のう制作・撤去			(")		
	常時締切大型土のう		袋	8,081		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 大型土のう設置			(")		
	常時締切		回	15,577		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 防塵ネット設置・撤去			(")		
	支柱残置		m	12,347		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 防草シート撤去・再設置			(")		
	再利用		m ²	716		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 敷鉄板設置・撤去			(")		
	t=22mm		m ²	1,803		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** ガードレール撤去・復旧			(")		
	Gr-C-4E,再利用		m	5,098		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 敷鉄板設置・撤去			(")		
	t=22mm		m ²	1,880		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 防塵ネット設置・撤去			(")		
	ネットのみ		m	2,161		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 鉄道施設変位確認			(")		
	高架橋脚,5箇所,2回/日		日	15,847		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 土木シート設置・撤去			(")		
			m ²	361		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 路体盛土			(")		
			m3	2,304.75		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコ(13),t=3cm		m ²	1,186		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 路盤			(")		
	RC-40,t=10cm		m ²	708		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 舗装版圧砕					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As舗装,t=5cm *** B単 - 281号 ***		m ²	(") 607		歩A・単A
000281	殻運搬・処理					
	アスファルト殻 *** B単 - 282号 ***		m ³	(") 8,895		歩A・単A
000282	掘削					
	仮設ヤード へ *** B単 - 283号 ***		m ³	(") 1,192.40		歩A・単A
000283	進入路造成					
	*** B単 - 284号 ***		m ³	(") 1,356.17		歩A・単A
000284	進入路復旧					
	*** B単 - 285号 ***		m ³	(") 1,342.36		歩A・単A
000285	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単 - 286号 ***		m ²	(") 1,803		歩A・単A
000286	大型土のう制作・撤去					
	常時締切大型土のう *** B単 - 287号 ***		袋	(") 8,081		歩A・単A
000287	大型土のう設置					
	常時締切 *** B単 - 288号 ***		回	(") 15,577		歩A・単A
000288	仮返し排水管設置・撤去					
	高密度PP管 600(材料貸与) *** B単 - 289号 ***		m	(") 3,263		歩A・単A
000289	防塵ネット設置・撤去					
	支柱残置 *** B単 - 290号 ***		m	(") 2,161		歩A・単A
000290	タイヤ清掃工					
	*** B単 - 291号 ***		日	(") 5,685		歩A・単A
000291	道路清掃工					
	*** B単 - 292号 ***		日	(") 20,633		歩A・単A
000292	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単 - 293号 ***		m ²	(") 1,880		歩A・単A
000293	防塵ネット設置・撤去					
	ネットのみ *** B単 - 294号 ***		m	(") 2,161		歩A・単A
000294	殻運搬・処理					
	廃プラスチック,処分費 *** B単 - 295号 ***		m ³	(") 13,801		歩A・単A
000295	殻運搬・処理					
	廃プラスチック,運搬費 *** B単 - 296号 ***		回	(") 18,401		歩A・単A
000296	交通誘導警備員					
	*** B単 - 297号 ***		人	(") 16,142		歩A・単A
000297	排水ポンプ設置撤去					
	*** B単 - 298号 ***		箇所	(") 87,977		歩A・単A
000298	排水ポンプ運転(150)					
	常時排水 *** B単 - 299号 ***		台	(") 856,341		歩A・単A
000299	排水ポンプ運転(200)					
	作業時排水,着手時(1日) *** B単 - 300号 ***		台	(") 11,536		歩A・単A
000300	配電設備					
	*** B単 - 301号 ***		式	(") 104,681		歩A・単A
000301	受電設備					
			式	(") 177,811		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
000302	*** B単 - 302号 *** 敷鉄板設置・撤去			m ²	(") 1,464		歩A・単A
	t=22mm						
000303	*** B単 - 303号 *** 敷鉄板設置・撤去			m ²	(") 996		歩A・単A
	t=22mm						
000304	*** B単 - 304号 *** 遮水シート設置・撤去			m ²	(") 153		歩A・単A
	ブルーシート 2000						
000305	*** B単 - 305号 *** 遮水シート用土のう設置・撤去			m ³	(") 38,571		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** たて込み簡易土留(左岸側)			m	(") 48,532		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** たて込み簡易土留(右岸側)			m	(") 48,532		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** たて込み簡易土留資機材			式	(") 1,489,952		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 大型土のう			袋	(") 9,568		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 釜場設置撤去			箇所	(") 70,959		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** ツル巻鋼管			式	(") 74,445		歩A・単A
	設置～撤去, 200						
000312	*** B単 - 312号 *** ツル巻鋼管材料費			式	(") 151,185		歩A・単A
	200						
000313	*** B単 - 313号 *** ツル巻鋼管			式	(") 206,058		歩A・単A
	設置～撤去, 250						
000314	*** B単 - 314号 *** ツル巻鋼管材料費			式	(") 481,212		歩A・単A
	250						
000315	*** B単 - 315号 *** ツル巻鋼管			式	(") 683,547		歩A・単A
	設置～撤去, 500						
000316	*** B単 - 316号 *** ツル巻鋼管材料費			式	(") 5,310,241		歩A・単A
	500						
000317	*** B単 - 317号 *** 空気弁			基	(") 57,474		歩A・単A
	設置～撤去, 100						
000318	*** B単 - 318号 *** 防音シート			枚	(") 7,686		歩A・単A
	1.8m x 3.4m						
000319	*** B単 - 319号 *** 大型土のう設置・撤去			袋	(") 9,421		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 土木シート設置・撤去			m ²	(") 361		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** スロープ造成			m ³	(") 1,983.64		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** スロープ撤去			m ³	(") 1,935.78		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 敷鉄板設置・撤去						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=22mm *** B単 - 324号 ***		m ²	(") 1,634		歩A・単A
000324	手摺設置					
	丸パイプ 48.6 H=800 *** B単 - 325号 ***		箇所	(") 41,677		歩A・単A
000325	排水ポンプ設置・撤去					
	*** B単 - 326号 ***		箇所	(") 87,977		歩A・単A
000326	排水ポンプ運転(200)					
	常時排水 *** B単 - 327号 ***		台	(") 1,200,832		歩A・単A
000327	排水ポンプ運転(250)					
	常時排水 *** B単 - 328号 ***		台	(") 1,994,720		歩A・単A
000328	ポンプ清掃工					
	*** B単 - 329号 ***		日	(") 17,925		歩A・単A
000329	配電設備					
	*** B単 - 330号 ***		式	(") 356,820		歩A・単A
000330	受電設備					
	*** B単 - 331号 ***		式	(") 1,300,084		歩A・単A
000331	進入路造成					
	*** B単 - 332号 ***		m ³	(") 1,356.17		歩A・単A
000332	進入路復旧					
	*** B単 - 333号 ***		m ³	(") 1,342.36		歩A・単A
000333	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単 - 334号 ***		m ²	(") 1,796		歩A・単A
000334	大型土のう制作・撤去					
	常時締切大型土のう *** B単 - 335号 ***		袋	(") 8,322		歩A・単A
000335	大型土のう設置					
	常時締切 *** B単 - 336号 ***		回	(") 15,577		歩A・単A
000336	防塵ネット設置・撤去					
	設置ネットのみ・支柱撤去 *** B単 - 337号 ***		m	(") 5,156		歩A・単A
000337	防草シート撤去・再設置					
	再利用 *** B単 - 338号 ***		m ²	(") 716		歩A・単A
000338	仮設ヤード復旧					
	仮設ヤード *** B単 - 339号 ***		m ²	(") 178.49		歩A・単A
000339	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単 - 340号 ***		m ²	(") 1,796		歩A・単A
000340	カーブミラー移設					
	*** B単 - 341号 ***		基	(") 57,164		歩A・単A
000341	ガードレール撤去・復旧					
	Gr-C-2B,再利用 *** B単 - 342号 ***		m	(") 5,098		歩A・単A
000342	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm *** B単 - 343号 ***		m ²	(") 1,933		歩A・単A
000343	防塵ネット設置・撤去					
	設置ネットのみ・支柱撤去 *** B単 - 344号 ***		m	(") 5,156		歩A・単A
000344	防草シート復旧					
			m ²	(") 1,138		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 掘削(鉄道敷)		m3	(") 3,318.66		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 掘削(鉄道敷以外)		m3	(") 3,318.67		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 耕地復旧		m ²	(") 41		歩A・単A
000348	仮設ヤード (田) *** B単 - 348号 *** 土木シート撤去		m ²	(") 75		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 土間コン復旧		m ²	(") 3,631		歩A・単A
000350	18-8-25 t = 10cm *** B単 - 350号 *** 鉄道施設変位確認		日	(") 15,847		歩A・単A
000351	高架橋脚,5箇所,2回/日 *** B単 - 351号 *** 進入路造成		m3	(") 1,356.17		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 進入路復旧		m3	(") 1,342.37		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²	(") 1,796		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 大型土のう制作・撤去		袋	(") 8,218		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 大型土のう設置		回	(") 15,577		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 大型土のう制作・撤去		袋	(") 8,081		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 大型土のう設置		回	(") 77,883		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 仮切越水時 仮回し排水管設置・撤去		m	(") 3,263		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 防塵ネット設置・撤去		m	(") 5,156		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 仮設ヤード復旧		m ²	(") 778.37		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** タイヤ清掃工		日	(") 5,685		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 道路清掃工		日	(") 20,633		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²	(") 1,826		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** 防塵ネット設置・撤去		m	(") 5,156		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** 掘削		m3	(") 4,690.46		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 土木シート撤去					

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(") 75		歩A・単A
000367	*** B単 - 367号 *** 穀運搬・処理		m ²			
				(")		歩A・単A
000368	*** B単 - 368号 *** 廃プラスチック,処分費		m ³	13,801		
				(")		歩A・単A
000369	*** B単 - 369号 *** 廃プラスチック,運搬費		回	18,401		
	*** B単 - 369号 *** 現場発生品運搬			(")		歩A・単A
			ton	2,777		歩A・単A
000370	*** B単 - 370号 *** 金属くず			(")		歩A・単A
	*** B単 - 370号 *** 交通誘導警備員		人	16,142		
000371	*** B単 - 371号 *** 仮設材輸送費			(")		歩A・単A
			ton	9,385		歩A・単A
000372	*** B単 - 372号 *** 敷鉄板			(")		歩A・単A
			ton	9,385		歩A・単A
000373	*** B単 - 373号 *** 電気基本料金			(")		歩A・単A
			式	584,047		歩A・単A
000374	*** B単 - 374号 *** 電気基本料金			(")		歩A・単A
			式	504,943		歩A・単A
000375	*** B単 - 375号 *** 平板載荷試験			(")		歩A・単A
	50KN		回	171,132		歩A・単A
000376	*** B単 - 376号 *** 土質試験			(")		歩A・単A
	締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228		試料	23,646		歩A・単A
000377	*** B単 - 377号 *** 六価クロム溶出試験			(")		歩A・単A
			検体	6,716		歩A・単A
000378	*** B単 - 378号 *** 土壌調査			(")		歩A・単A
	土壌溶出試験29項目		回	196,434		歩A・単A
000379	*** B単 - 379号 *** 土壌調査			(")		歩A・単A
	土壌含有量試験9項目		回	36,435		歩A・単A
000380	*** B単 - 380号 *** 平板載荷試験			(")		歩A・単A
	50KN		回	171,132		歩A・単A
000381	*** B単 - 381号 *** 土質試験			(")		歩A・単A
	締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228		試料	23,646		歩A・単A
000382	*** B単 - 382号 *** 六価クロム溶出試験			(")		歩A・単A
			検体	6,716		歩A・単A
000383	*** B単 - 383号 *** 土壌調査			(")		歩A・単A
	土壌溶出試験29項目		回	196,434		歩A・単A
000384	*** B単 - 384号 *** 土壌調査			(")		歩A・単A
	土壌含有量試験9項目		回	36,435		歩A・単A
000385	*** B単 - 385号 *** 高密度ポリエチレン管 600			(")		歩A・単A
			m	11,550		歩A・単A
000386	*** B単 - 386号 *** 高密度ポリエチレン管継手 600			(")		歩A・単A
			個	13,640		歩A・単A
000387	*** B単 - 387号 *** 高密度ポリエチレン管 600			(")		歩A・単A
			m	11,550		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** 高密度ポリエチレン管継手 600		個	(") 13,640		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** 掘削 仮設ヤード へ		m3	(0) 1,828		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** 床掘(1次運搬) 仮設ヤード へ		m3	(0) 1,753		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** 暫定盛土、撤去		m3	(0) 2,534		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** 土足場盛土、撤去(右岸)		m3	(0) 3,175		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** 土足場盛土、撤去(左岸)		m3	(0) 3,175		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 有筋コンクリート		m3	(0) 18,162		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** 地山補強土工(左岸側)		m ²	(0) 127,140		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 地山補強土工(右岸側)		m ²	(0) 129,805		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** 掘削 流用土置き場(仮設ヤード)へ		m3	(0) 1,192		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 掘削 仮設ヤード へ		m3	(0) 1,828		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 床掘(1次運搬) 仮設ヤード へ		m3	(0) 1,753		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 有筋コンクリート		m3	(0) 18,162		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 均しコンクリート		m	(0) 3,814		歩A・単A
000402	18-8-25 t=100,w=800,単粒砕石4号 t=100,w=200 *** B単 - 402号 *** 表層 再生密粒度アスコ(20),t=5cm		m ²	(0) 1,604		歩A・単A
000403	*** B単 - 403号 *** 基層 再生粗粒度アスコ(20),t=5cm		m ²	(0) 1,545		歩A・単A
000404	*** B単 - 404号 *** 上層路盤 M-25,t=10cm		m ²	(0) 782		歩A・単A
000405	*** B単 - 405号 *** 下層路盤 RC-40,t=15cm		m ²	(0) 578		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** 表層 再生密粒度アスコ(20),t=5cm		m ²	(0) 1,604		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 基層 再生粗粒度アスコ(20),t=5cm		m ²	(0) 1,545		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 上層路盤 M-25,t=10cm		m ²	(0) 782		歩A・単A
000409	*** B単 - 409号 *** 下層路盤					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	RC-40, t=12.7cm *** B単 - 410号 ***		m ²	529		歩A・単A
000410	床掘(1次運搬)					
	建設発生土受入地へ *** B単 - 411号 ***		m ³	4,565		歩A・単A
000411	埋戻					
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から *** B単 - 412号 ***		m ³	5,248		歩A・単A
000412	埋戻					
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から *** B単 - 413号 ***		m ³	5,248		歩A・単A
000413	埋戻					
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から *** B単 - 414号 ***		m ³	4,853		歩A・単A
000414	埋戻					
	礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から *** B単 - 415号 ***		m ³	3,141		歩A・単A
000415	基面整正					
			m ²	(0) 465		歩A・単A
000416	人力荒仕上 *** B単 - 416号 ***					
			m ²	(0) 280		歩A・単A
000417	コンクリート構造物取壊し *** B単 - 417号 ***					
	無筋コンクリート *** B単 - 418号 ***		m ³	10,172		歩A・単A
000418	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 419号 ***		m ³	18,154		歩A・単A
000419	地先境界ブロック撤去					
			m	(0) 766		歩A・単A
000420	*** B単 - 420号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
			m	(0) 766		歩A・単A
000421	*** B単 - 421号 *** 舗装版圧砕					
	As舗装, t=15cm以下 *** B単 - 422号 ***		m ²	607		歩A・単A
000422	舗装版切断					
	As舗装, t=15cm以下 *** B単 - 423号 ***		m	(0) 664		歩A・単A
000423	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E, 再利用 *** B単 - 424号 ***		m	(0) 1,276		歩A・単A
000424	ネットフェンス撤去					
	H=1.5m, 再利用 *** B単 - 425号 ***		m	(0) 1,188		歩A・単A
000425	道路照明灯撤去					
			基	(0) 229,917		歩A・単A
000426	*** B単 - 426号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 427号 ***		m ³	(0) 5,777		歩A・単A
000427	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 428号 ***		m ³	(0) 8,220		歩A・単A
000428	殻運搬・処理					
	アスファルト殻 *** B単 - 429号 ***		m ³	(0) 8,891		歩A・単A
000429	殻運搬・処理					
	汚泥, 処分費 *** B単 - 430号 ***		m ³	(0) 22,256		歩A・単A
000430	殻運搬・処理					
	汚泥, 運搬費		回	(0) 119,557		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
000431	胸壁	*** B単 - 431号 ***				(0)	
	W=3.6m, 600フラップゲート付き			箇所		853,935	歩A・単A
000432	大型ブロック積み	*** B単 - 432号 ***				(0)	
				m ²		58,050	歩A・単A
000433	基礎コンクリート(大型ブロック)	*** B単 - 433号 ***				(0)	
	18-8-25			m ³		31,122	歩A・単A
000434	型枠	*** B単 - 434号 ***				(0)	
	基礎コンクリート(大型ブロック)			m ²		9,804	歩A・単A
000435	基礎砕石	*** B単 - 435号 ***				(0)	
	c=40, t=100mm			m ²		1,479	歩A・単A
000436	天端コンクリート	*** B単 - 436号 ***				(0)	
	18-8-25			m ³		60,358	歩A・単A
000437	目地板	*** B単 - 437号 ***				(0)	
	底版部, ゴム発泡体, t=20mm			m ²		5,402	歩A・単A
000438	小口止め工(上流側)	*** B単 - 438号 ***				(0)	
	W=0.3m, H=1.635m			箇所		72,723	歩A・単A
000439	小口止め工(下流側)	*** B単 - 439号 ***				(0)	
	W=0.3m, H=1.730m			箇所		74,127	歩A・単A
000440	樋管	*** B単 - 440号 ***				(0)	
	DCIP, NS形, 600, L=3.57m			本		546,870	歩A・単A
000441	巻き立てコンクリート	*** B単 - 441号 ***				(0)	
	1020*1020*400, 18-8-25			箇所		39,697	歩A・単A
000442	仮設排水ます	*** B単 - 442号 ***				(0)	
	700*700*1100, 仮設管VU 400 300含む			基		122,986	歩A・単A
000443	【排水管】管敷設	*** B単 - 443号 ***				(0)	
	VU管, 600			m		33,413	歩A・単A
000444	【排水管】基礎材	*** B単 - 444号 ***				(0)	
	SW相当			m ³		11,934	歩A・単A
000445	排水ます	*** B単 - 445号 ***				(0)	
	1200*1200*1100, グレッシング・スリッパ含む			基		392,821	歩A・単A
000446	歩道舗装工(表層)	*** B単 - 446号 ***				(0)	
	再密AS(13), t=30mm			m ²		1,952	歩A・単A
000447	歩道舗装工(路盤工)	*** B単 - 447号 ***				(0)	
	RC-40, t=100mm			m ²		863	歩A・単A
000448	道路照明灯設置	*** B単 - 448号 ***				(0)	
	H=8.3m			基		879,902	歩A・単A
000449	ガードレール復旧	*** B単 - 449号 ***				(0)	
	Gr-C-4E, 再利用			m		3,820	歩A・単A
000450	地先境界ブロック設置	*** B単 - 450号 ***				(0)	
	スロープ区間			m		6,626	歩A・単A
000451	歩車道境界ブロック	*** B単 - 451号 ***				(0)	
	A種			m		6,405	歩A・単A
000452	ガードポスト	*** B単 - 452号 ***				(0)	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付 *** B単 - 453号 ***		本	(0) 88,394		歩A・単A
000453	暫定養生					
	土のう,ブルーシート敷設 *** B単 - 454号 ***		式	(0) 53,358		歩A・単A
000454	流入管復旧					
	法印橋左岸, 350 *** B単 - 455号 ***		箇所	(0) 156,747		歩A・単A
000455	流入管復旧					
	法印橋右岸上流側, 250 *** B単 - 456号 ***		箇所	(0) 179,845		歩A・単A
000456	流入管復旧					
	法印橋右岸下流側, 250 *** B単 - 457号 ***		箇所	(0) 117,579		歩A・単A
000457	ボックスカット加工費					
	流入管接続用開口部 *** B単 - 458号 ***		式	(0) 110,360		歩A・単A
000458	床掘(1次運搬)					
	建設発生土受入地へ *** B単 - 459号 ***		m ³	(0) 4,565		歩A・単A
000459	埋戻					
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から *** B単 - 460号 ***		m ³	(0) 5,248		歩A・単A
000460	埋戻					
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から *** B単 - 461号 ***		m ³	(0) 5,248		歩A・単A
000461	埋戻					
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から *** B単 - 462号 ***		m ³	(0) 4,853		歩A・単A
000462	埋戻					
	礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から *** B単 - 463号 ***		m ³	(0) 3,141		歩A・単A
000463	基面整正					
	*** B単 - 464号 ***		m ²	(0) 465		歩A・単A
000464	人力荒仕上					
	*** B単 - 465号 ***		m ²	(0) 280		歩A・単A
000465	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート *** B単 - 466号 ***		m ³	(0) 10,172		歩A・単A
000466	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単 - 467号 ***		m ³	(0) 18,154		歩A・単A
000467	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 468号 ***		m ³	(0) 5,777		歩A・単A
000468	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 469号 ***		m ³	(0) 8,220		歩A・単A
000469	樋管					
	DC1P,NS形, 600,L=1.85m *** B単 - 470号 ***		本	(0) 556,897		歩A・単A
000470	排水ます					
	2500*1200*1150,グレーソグ・スリッ 含む *** B単 - 471号 ***		基	(0) 1,008,982		歩A・単A
000471	側溝					
	3種,300*300 *** B単 - 472号 ***		m	(0) 11,439		歩A・単A
000472	ネットフェンス復旧					
	再利用 *** B単 - 473号 ***		m	(0) 3,327		歩A・単A
000473	地先境界ブロック設置					
			m	(0) 5,753		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000474	*** B単 - 474号 *** 配管材料費			(0)		
	サクシヨンホース, 150,180m		式	899,415		歩A・単A
000475	*** B単 - 475号 *** 土質改良(50kg/m3)			(0)		
			m3	1,446		歩A・単A
000476	*** B単 - 476号 *** 掘削			(0)		
	建設発生土受入地へ		m3	1,655		歩A・単A
000477	*** B単 - 477号 *** 清掃作業			(0)		
			式	46,555		歩A・単A
000478	*** B単 - 478号 *** 越水後清掃作業			(0)		
	令和7年12月25日実施		式	150,839		歩A・単A
000479	*** B単 - 479号 *** 越水後清掃作業			(0)		
	令和7年12月26日実施		式	125,699		歩A・単A
000480	*** B単 - 480号 *** ツル巻鋼管			(0)		
	設置～撤去, 200		式	223,335		歩A・単A
000481	*** B単 - 481号 *** ツル巻鋼管材料費			(0)		
	200		式	466,693		歩A・単A
000482	*** B単 - 482号 *** ツル巻鋼管材料費			(0)		
	250		式	495,381		歩A・単A
000483	*** B単 - 483号 *** ツル巻鋼管			(0)		
	設置～撤去, 500		式	414,548		歩A・単A
000484	*** B単 - 484号 *** ツル巻鋼管材料費			(0)		
	500		式	3,904,287		歩A・単A
000485	*** B単 - 485号 *** 管受構台設置・撤去			(0)		
			基	1,851,229		歩A・単A
000486	*** B単 - 486号 *** 敷鉄板設置・撤去(道路部分)			(0)		
	t=22mm 滑り止め		m ²	8,824		歩A・単A
000487	*** B単 - 487号 *** 排水ポンプ運転(200)			(0)		
	作業時排水		台	62,850		歩A・単A
000488	*** B単 - 488号 *** ポンプ清掃工			(0)		
			日	29,881		歩A・単A
000489	*** B単 - 489号 *** 配電設備			(0)		
			式	929,333		歩A・単A
000490	*** B単 - 490号 *** 進入路造成			(0)		
			m3	1,356		歩A・単A
000491	*** B単 - 491号 *** 進入路復旧			(0)		
			m3	1,342		歩A・単A
000492	*** B単 - 492号 *** 敷鉄板設置・撤去			(0)		
	t=22mm		m ²	1,650		歩A・単A
000493	*** B単 - 493号 *** 大型土のう制作・撤去			(0)		
	常時締切大型土のう		袋	8,081		歩A・単A
000494	*** B単 - 494号 *** 大型土のう設置			(0)		
	常時締切		回	15,577		歩A・単A
000495	*** B単 - 495号 *** 防塵ネット設置・撤去					

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	支柱残置		m	(0) 12,347		歩A・単A
000496	防草シート撤去・再設置 *** B単 - 496号 ***					
	再利用		m ²	(0) 716		歩A・単A
000497	敷鉄板設置・撤去(道路部分) *** B単 - 497号 ***					
	t=22mm 滑り止め		m ²	(0) 11,248		歩A・単A
000498	段差解消マット *** B単 - 498号 ***					
	仮設照明灯		m	(0) 6,134		歩A・単A
000499	*** B単 - 499号 ***					
	タイヤ清掃工		基	(0) 189,079		歩A・単A
000500	*** B単 - 500号 ***					
	耕地掘削・埋戻		日	(0) 5,685		歩A・単A
000501	*** B単 - 501号 ***					
	土木シート設置・撤去		m ²	(0) 159		歩A・単A
000502	*** B単 - 502号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		m ²	(0) 361		歩A・単A
000503	*** B単 - 503号 ***					
	t=22mm		m ²	(0) 1,651		歩A・単A
000504	敷鉄板設置・撤去(道路部分) *** B単 - 504号 ***					
	t=22mm 滑り止め		m ²	(0) 11,248		歩A・単A
000505	段差解消マット *** B単 - 505号 ***					
	敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m	(0) 6,134		歩A・単A
000506	*** B単 - 506号 ***					
	t=22mm 滑り止め		m ²	(0) 12,922		歩A・単A
000507	段差解消マット *** B単 - 507号 ***					
	敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m	(0) 6,134		歩A・単A
000508	*** B単 - 508号 ***					
	t=22mm 滑り止め		m ²	(0) 12,568		歩A・単A
000509	段差解消マット *** B単 - 509号 ***					
	仮設照明灯		m	(0) 6,134		歩A・単A
000510	*** B単 - 510号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		基	(0) 162,858		歩A・単A
000511	*** B単 - 511号 ***					
	t=22mm		m ²	(0) 1,881		歩A・単A
000512	防塵ネット設置・撤去 *** B単 - 512号 ***					
	ネットのみ		m	(0) 2,162		歩A・単A
000513	既設コンクリート部養生 *** B単 - 513号 ***					
	敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m ²	(0) 2,209		歩A・単A
000514	*** B単 - 514号 ***					
	t=22mm 滑り止め		m ²	(0) 12,574		歩A・単A
000515	段差解消マット *** B単 - 515号 ***					
	仮設照明灯		m	(0) 6,137		歩A・単A
000516	*** B単 - 516号 ***					
	防塵ネット設置・撤去			(0)		
	支柱残置		m	(0) 12,353		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000517	*** B単 - 517号 *** 路体盛土		m3	(0) 1,472		歩A・単A
000518	*** B単 - 518号 *** 大型土のう制作・設置		袋	(0) 8,242		歩A・単A
000519	*** B単 - 519号 *** 敷鉄板設置・撤去		m ²	(0) 1,158		歩A・単A
000520	*** B単 - 520号 *** 敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m ²	(0) 8,149		歩A・単A
000521	*** B単 - 521号 *** 段差解消マット		m	(0) 6,137		歩A・単A
000522	*** B単 - 522号 *** 防塵ネット設置・撤去		m	(0) 11,450		歩A・単A
000523	*** B単 - 523号 *** ゲート設置		基	(0) 235,840		歩A・単A
000524	*** B単 - 524号 *** 交通誘導警備員(終日配置,平日)		日	(0) 97,549		歩A・単A
000525	*** B単 - 525号 *** 交通誘導警備員(終日配置,休日)		日	(0) 114,345		歩A・単A
000526	*** B単 - 526号 *** 交通誘導警備員(終日配置,平日)		日	(0) 97,546		歩A・単A
000527	*** B単 - 527号 *** 交通誘導警備員(終日配置,平日)		日	(0) 48,773		歩A・単A
000528	*** B単 - 528号 *** 交通誘導警備員(終日配置,休日)		日	(0) 114,345		歩A・単A
000529	*** B単 - 529号 *** 交通誘導警備員(終日配置,休日)		日	(0) 57,173		歩A・単A
000530	*** B単 - 530号 *** 敷鉄板設置・撤去		m ²	(0) 1,651		歩A・単A
000531	*** B単 - 531号 *** 敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m ²	(0) 11,248		歩A・単A
000532	*** B単 - 532号 *** 段差解消マット		m	(0) 6,134		歩A・単A
000533	*** B単 - 533号 *** 敷鉄板設置・撤去		m ²	(0) 1,826		歩A・単A
000534	*** B単 - 534号 *** 防塵ネット設置・撤去		m	(0) 5,156		歩A・単A
000535	*** B単 - 535号 *** 掘削		m3	(0) 4,690		歩A・単A
000536	*** B単 - 536号 *** 土木シート撤去		m ²	(0) 75		歩A・単A
000537	*** B単 - 537号 *** 既設コンクリート部養生		m ²	(0) 1,971		歩A・単A
000538	*** B単 - 538号 *** 敷鉄板設置・撤去(道路部分)					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削 建設発生土受入地へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 276号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,610	
	単価				(") 1,481.30	
	官積算単価				1,610	合意率 0.920064
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘(1次運搬) 建設発生土受入地へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	260.9	(") 261	S単 275号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 277号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,528	
	単価				(") 1,405.86	
	官積算単価				1,528	合意率 0.920066
*** B単 - 3号 ***						
000003	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	506	(") 506	S単 290号
	合計				(") 506	
	単価				(") 466	
	官積算単価				506	合意率 0.920948
*** B単 - 4号 ***						
000004	舗装版圧砕 As舗装,t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	660.3	(") 660	S単 299号
	合計				(") 660	
	単価				(") 607	
	官積算単価				660	合意率 0.919696
*** B単 - 5号 ***						
000005	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	(") 1,000	m	722.1	(") 722	S単 300号
	合計				(") 722	
	単価				(") 664	
	官積算単価				722	合意率 0.919667
*** B単 - 6号 ***						
000006	ネットフェンス撤去 H=1.1		m		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,アッカーブロック	(") 1.000	m		(") 1,292	歩A T単 2号
	合計				(") 1,292	
	単価				(") 1,189	
	官積算単価				1,292	合意率 0.920278
	*** B単 - 7号 ***					
000007	コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎) 無筋コンクリート	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3		(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 8号 ***					
000008	ガードフェンス撤去 H=1.2,単管撤去含む	(")	m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1.2,単管撤去含む	(") 1.000	m		(") 1,291	T単 3号
	合計				(") 1,291	
	単価				(") 1,188	
	官積算単価				1,291	合意率 0.920216
	*** B単 - 9号 ***					
000009	コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 無筋コンクリート	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3		(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 10号 ***					
000010	石積取壊し(既設護岸)	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(") 1.000	m ²		(") 1,556	S単 5号
T00033	玉石ふるい分け	(") 1.000	m3		(") 673	T単 13号
	合計				(") 2,229	
	単価				(") 2,051	
	官積算単価				2,229	合意率 0.920143
	*** B単 - 11号 ***					
000011	コンクリート構造物取壊し(暫定工) 鉄筋コンクリート	(")	m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3		(") 19,740	S単 174号
	合計				(") 19,740	
	単価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 12号 ***					
000012	土木シート撤去(暫定取付)	(")	m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	81	(") 81	S単 252号
	合計				(") 81	
	単価				(") 75	
	官積算単価				81	合意率 0.925925
	*** B単 - 13号 ***					
000013	コンクリート構造物取壊し(階段工) 無筋コンクリート	(")	m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 14号 ***					
000014	石積取壊し(階段工)	(")	m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(") 1.000	m ²	1,556	(") 1,556	S単 5号
	合計				(") 1,556	
	単価				(") 1,432	
	官積算単価				1,556	合意率 0.920308
	*** B単 - 15号 ***					
000015	殻運搬・処理 アスファルト殻	(")	m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	(") 1.000	m ³	2,568	(") 2,568	S単 296号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	(") 1.000	m ³	7,100	(") 7,100	S単 162号
	合計				(") 9,668	
	単価				(") 8,895	
	官積算単価				9,668	合意率 0.920045
	*** B単 - 16号 ***					
000016	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(")	m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(") 1.000	m ³	1,882	(") 1,882	S単 297号
S02123	建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ	(") 1.000	m ³	4,400	(") 4,400	S単 163号
	合計				(") 6,282	
	単価				(") 5,780	
	官積算単価				6,282	合意率 0.920089
	*** B単 - 17号 ***					
000017	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(")	m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(") 1.000	m ³	2,338	(") 2,338	S単 298号
S02123	建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ	(") 1.000	m ³	6,600	(") 6,600	S単 164号
	合計				(") 8,938	
	単価				(") 8,224	
	官積算単価				8,938	合意率 0.920116

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 18号 ***						
000018	殻運搬 玉石		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1.000	m3	1,131	(") 1,131	S単 276号
	合計				(") 1,131	
	単価				(") 1,041	
	官積算単価				1,131	合意率 0.920424
*** B単 - 19号 ***						
000019	殻運搬・処理 汚泥,処分費		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	(") 1.000	m3	24,200	(") 24,200	S単 165号
	合計				(") 24,200	
	単価				(") 22,266	
	官積算単価				24,200	合意率 0.920082
*** B単 - 20号 ***						
000020	殻運搬・処理 汚泥,運搬費		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車	(") 1.000	回	130,000	(") 130,000	S単 166号
	合計				(") 130,000	
	単価				(") 119,608	
	官積算単価				130,000	合意率 0.920061
*** B単 - 21号 ***						
000021	殻運搬・処理 廃プラスチック,処分費		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ	(") 1.000	m3	15,000	(") 15,000	S単 167号
	合計				(") 15,000	
	単価				(") 13,801	
	官積算単価				15,000	合意率 0.920066
*** B単 - 22号 ***						
000022	殻運搬・処理 廃プラスチック,運搬費		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車	(") 1.000	回	20,000	(") 20,000	S単 168号
	合計				(") 20,000	
	単価				(") 18,401	
	官積算単価				20,000	合意率 0.92005
*** B単 - 23号 ***						
000023	現場発生品運搬 金属くず		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[ル-ン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下	(") 1.000	ton	3,018	(") 3,018	S単 169号
	合計				(") 3,018	
	単価				(") 2,777	
	官積算単価				3,018	合意率 0.920145

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 24号 ***					
000024	地山補強土工(左岸側)		m ²		(") 167,000	歩A 当たり算出
SA0152	法面整形工(粘性土) 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 44.300	m ²	1,714	(") 75,930	S単 291号
SA0152	法面整形工(礫質土) 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 103.000	m ²	1,714	(") 176,542	S単 292号
SA0152	既設法面清掃工 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 19.300	m ²	1,714	(") 33,080	S単 293号
T01002	背面排水材設置 50×150×1800	(") 82.740	m	4,239	(") 350,735	T単 24号
S02116	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800),,	(") 69.000	枚	83,400	(") 5,754,600	S単 35号
S02116	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800),,	(") 23.000	枚	71,100	(") 1,635,300	S単 36号
T01001	地山補強土工板設置(N直線) 基本段	(") 23.000	枚	53,442	(") 1,229,166	T単 23号
T01003	地山補強土工板設置(N逆巻直線) 2段目以降	(") 46.000	枚	27,588	(") 1,269,048	T単 25号
T01004	地山補強土工板設置STタイプ(N直線・曲線)	(") 23.000	枚	25,299	(") 581,877	T単 26号
T01005	パネル切断工(左岸側)	(") 1.000	式	502,877	(") 502,877	T単 27号
T01006	差筋アンカー設置工	(") 68.000	本	1,280	(") 87,040	T単 28号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下、なし,コンクリート各種	(") 3.600	m ³	38,190	(") 137,484	S単 308号
T01016	パネル運搬工(N直線・曲線) STタイプ	(") 23.000	枚	4,536	(") 104,328	T単 36号
T01017	パネル切断工(S D H ST特)	(") 1.000	式	48,422	(") 48,422	T単 37号
T01007	削孔(粘性土) 二重管方式90mm	(") 27.800	m	21,759	(") 604,900	T単 29号
T01008	削孔(レキ質土) 二重管方式90mm	(") 190.800	m	34,511	(") 6,584,699	T単 30号
S02116	補強材 D25×3000(地山補強土工専用),,	(") 23.000	本	9,600	(") 220,800	S単 53号
S02116	補強材 D25×3500(地山補強土工専用),,	(") 46.000	本	10,600	(") 487,600	S単 54号
S02116	止水パッキン 地山補強土工用,,	(") 69.000	枚	52	(") 3,588	S単 55号
T01010	補強材組立挿入工	(") 69.000	本	10,373	(") 715,737	T単 31号
T01011	注入打設工	(") 4.400	m ³	74,595	(") 328,218	T単 32号
T01012	裏込め注入工	(") 14.900	m ³	55,813	(") 831,614	T単 33号
T01013	定着・頭部処理工	(") 69.000	箇所	4,790	(") 330,510	T単 34号
Y00004	雑品	(") 0.040		22,094,095	(") 883,764	
T01014	埋戻しコンクリート	(") 41.100	m	6,507	(") 267,438	T単 35号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 107.000	掛m ²	4,071	(") 435,597	S単 240号
T01021	プラント設置工 設置・撤去	(") 1.000	式	346,017	(") 346,017	T単 39号
T01022	給水設備工	(") 12.000	日	20,808	(") 249,696	T単 40号
T01023	泥排水処理工	(") 8.000	日	7,875	(") 63,000	T単 41号
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	(") 1.600	m ³	24,200	(") 38,720	S単 165号
S02123	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車	(") 1.000	回	130,000	(") 130,000	S単 166号
	合計				(") 24,508,327	
	単価				(") 135,025	
	官積算単価				146,756	合意率 0.920064
	*** B単 - 25号 ***					
000025	地山補強土工(右岸側)		m ²		(") 163.000	歩A 当たり算出
SA0152	法面整形工(粘性土) 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 61.000	m ²	1,714	(") 104,554	S単 291号
SA0152	法面整形工(礫質土) 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 102.100	m ²	1,714	(") 174,999	S単 292号
T01002	背面排水材設置 50×150×1800	(") 79.800	m	4,239	(") 338,272	T単 24号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800),,	(") 66.000	枚	83,400	(") 5,504,400	S単 35号
S02116	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800),,	(") 22.000	枚	71,100	(") 1,564,200	S単 36号
T01001	地山補強土工板設置(N直線) 基本段	(") 22.000	枚	53,442	(") 1,175,724	T単 23号
T01003	地山補強土工板設置(N逆巻直線) 2段目以降	(") 44.000	枚	27,588	(") 1,213,872	T単 25号
T01004	地山補強土工板設置STタイプ(N直線・曲線)	(") 22.000	枚	25,299	(") 556,578	T単 26号
T01105	パネル切断工(右岸側)	(") 1.000	式	463,842	(") 463,842	T単 42号
T01006	差筋アンカー設置工	(") 66.000	本	1,280	(") 84,480	T単 28号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,コンクリート各種	(") 4.200	m3	38,190	(") 160,398	S単 308号
T01016	パネル運搬工(N直線・曲線) STタイプ	(") 22.000	枚	4,536	(") 99,792	T単 36号
T01007	削孔(粘性土) 二重管方式90mm	(") 23.200	m	21,759	(") 504,809	T単 29号
T01008	削孔(レキ質土) 二重管方式90mm	(") 185.800	m	34,511	(") 6,412,144	T単 30号
S02116	補強材 D25×3000(地山補強土工専用),,	(") 22.000	本	9,600	(") 211,200	S単 53号
S02116	補強材 D25×3500(地山補強土工専用),,	(") 44.000	本	10,600	(") 466,400	S単 54号
S02116	止水パッキン 地山補強土工用,,	(") 66.000	枚	52	(") 3,432	S単 55号
T01010	補強材組立挿入工	(") 66.000	本	10,373	(") 684,618	T単 31号
T01011	注入打設工	(") 4.300	m3	74,595	(") 320,759	T単 32号
T01012	裏込め注入工	(") 14.400	m3	55,813	(") 803,707	T単 33号
T01013	定着・頭部処理工	(") 66.000	箇所	4,790	(") 316,140	T単 34号
Y00004	雑品	(") 0.040		21,164,320	(") 846,573	
T01014	埋戻しコンクリート	(") 39.800	m	6,507	(") 258,979	T単 35号
T01019	地山補強土工用足場工	(") 62.000	空m3	5,248	(") 325,376	T単 38号
T01021	プラント設置工 設置・撤去	(") 1.000	式	346,017	(") 346,017	T単 39号
T01022	給水設備工	(") 12.000	日	20,808	(") 249,696	T単 40号
T01023	泥排水処理工	(") 8.000	日	7,875	(") 63,000	T単 41号
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	(") 1.600	m3	24,200	(") 38,720	S単 165号
S02123	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tパキユム車	(") 1.000	回	130,000	(") 130,000	S単 166号
	合計				(") 23,422,681	
	単価				(") 132,210	
	官積算単価				143,697	合意率 0.92006
	*** B単 - 26号 ***					
000026	天端コンクリート H=300,18-8-25	(")	m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m3	65,630	(") 65,630	S単 305号
	合計				(") 65,630	
	単価				(") 60,384	
	官積算単価				65,630	合意率 0.920067
	*** B単 - 27号 ***					
000027	敷モルタル 天端コンクリート部	(")	m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 1.000	m3	43,721	(") 43,721	S単 175号
	合計				(") 43,721	
	単価				(") 40,226	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				43,721	合意率 0.920061
	*** B単 - 28号 ***					
000028	底版コンクリート 18-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m ³	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 29号 ***					
000029	型枠(底版コンクリート)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.90	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920066
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鉄筋工(底版コンクリート)		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	174,490	(") 174,490	S単 177号
	合計				(") 174,490	
	単価				(") 160,542	
	官積算単価				174,490	合意率 0.920064
	*** B単 - 31号 ***					
000031	目地板 底版部,ゴム発泡体,t=20mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1.000	m ²	5,874	(") 5,874	S単 318号
	合計				(") 5,874	
	単価				(") 5,404	
	官積算単価				5,874	合意率 0.919986
	*** B単 - 32号 ***					
000032	シール材 底版部		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	(") 1.000	m	2,428	(") 2,428	S単 320号
	合計				(") 2,428	
	単価				(") 2,234	
	官積算単価				2,428	合意率 0.920098
	*** B単 - 33号 ***					
000033	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	2,315	(") 2,315	S単 176号
	合計				(") 2,315	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,130	
	官積算単価				2,315	合意率 0.920086
	*** B単 - 34号 ***					
000034	アンダードレーン 単粒度砕石4号, VU 100, 350×400, 吸出防止材		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SO6007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石, 30~20, しなし, しなし, なし	(") 10,000	m	5,344	(") 53,440	S単 182号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 11,500	m ²	1,027	(") 11,811	S単 306号
	合 計				(") 65,251	
	単 価				(") 6,003	
	官積算単価				6,525	合意率 0.92
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ウィーブホール 底版部, 100		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SO6005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜, 底版, 100mm, , , 75	(") 10,000	箇所	5,928	(") 59,280	S単 181号
SO2116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, , ,	(") 0,600	本	2,060	(") 1,236	S単 60号
SO2116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ, 100mm, , ,	(") 10,000	個	2,670	(") 26,700	S単 61号
	合 計				(") 87,216	
	単 価				(") 8,025	
	官積算単価				8,722	合意率 0.920087
	*** B単 - 36号 ***					
000036	縦格子フェンス H=1.1m, ベースプレート式		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SO8713	【横断・転落防止柵設置】 アーカー固定, 3.0m, ビーム式・ハコ式, 100m以上, 受けない, 無し	(") 1,000	m	16,503	(") 16,503	S単 197号
	合 計				(") 16,503	
	単 価				(") 15,184	
	官積算単価				16,503	合意率 0.920075
	*** B単 - 37号 ***					
000037	表層 再生密粒度アスコ(13), t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスコ混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)	(") 1,000	m ²	1,828	(") 1,828	S単 328号
	合 計				(") 1,828	
	単 価				(") 1,682	
	官積算単価				1,828	合意率 0.920131
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路盤 RC-40, t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツラン RC-40	(") 1,000	m ²	628.2	(") 628	S単 326号
	合 計				(") 628	
	単 価				(") 578	
	官積算単価				628	合意率 0.920382
	*** B単 - 39号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000039	法面コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 40号 ***					
000040	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.88	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920064
	*** B単 - 41号 ***					
000041	鉄筋 D13,@250		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,-,10%未満	(") 1.000	ton	183,823	(") 183,823	S単 178号
	合計				(") 183,823	
	単価				(") 169,129	
	官積算単価				183,823	合意率 0.920064
	*** B単 - 42号 ***					
000042	土木シート 1372N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設	(") 1.000	m ²	311	(") 311	S単 253号
	合計				(") 311	
	単価				(") 286	
	官積算単価				311	合意率 0.919614
	*** B単 - 43号 ***					
000043	シート固定金物 L-75×75×6		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合計				(") 112,000	
	単価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
	*** B単 - 44号 ***					
000044	シート固定金物 L-50×50×6		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合計				(") 112,000	
	単価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
	*** B単 - 45号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000045	ガードフェンス 仮設ヤード 復旧,再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00010	ガードフェンス設置工 H1200,単管設置含む,再利用	(") 1,000	m	1,968	(") 1,968	T単 6号
	合計				(") 1,968	
	単価				(") 1,811	
	官積算単価				1,968	合意率 0.920223
	*** B単 - 46号 ***					
000046	掘削 流用土置き場(仮設ヤード)へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1,000	m3	816.5	(") 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,296	
	単価				(") 1,192.40	
	官積算単価				1,296	合意率 0.920063
	*** B単 - 47号 ***					
000047	掘削 建設発生土受け入れ地へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 276号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,610	
	単価				(") 1,481.30	
	官積算単価				1,610	合意率 0.920063
	*** B単 - 48号 ***					
000048	床掘(1次運搬) 建設発生土受け入れ地へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	260.9	(") 261	S単 275号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 277号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,528	
	単価				(") 1,405.85	
	官積算単価				1,528	合意率 0.920064
	*** B単 - 49号 ***					
000049	土質改良		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	(") 1,110	m3	555	(") 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	(") 0.020	ton	19,100	(") 382	S単 63号
	合計				(") 998	
	単価				(") 918	
	官積算単価				998	合意率 0.919839

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 50号 ***					
000050	埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック()	(") 1.000	m3	3,264	(") 3,264	S単 1号
	合計				(") 4,724	
	単 価				(") 4,346.38	
	官積算単価				4,724	合意率 0.920063
	*** B単 - 51号 ***					
000051	埋戻 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック()	(") 1.000	m3	3,264	(") 3,264	S単 1号
	合計				(") 4,724	
	単 価				(") 4,346.38	
	官積算単価				4,724	合意率 0.920064
	*** B単 - 52号 ***					
000052	埋戻 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	2,150	(") 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	685	(") 685	S単 4号
	合計				(") 4,295	
	単 価				(") 3,951.67	
	官積算単価				4,295	合意率 0.920063
	*** B単 - 53号 ***					
000053	埋戻 礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	973.4	(") 973	S単 287号
	合計				(") 2,433	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,238.51	
	官積算単価				2,433	合意率 0.920063
	*** B単 - 54号 ***					
000054	埋戻 礫質土・砂質土、4.0 B、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	275.6	(") 276	S単 288号
	合 計				(") 1,736	
	単 価				(") 1,597.23	
	官積算単価				1,736	合意率 0.920065
	*** B単 - 55号 ***					
000055	埋戻 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	1,023	(") 1,023	S単 289号
	合 計				(") 2,483	
	単 価				(") 2,284.51	
	官積算単価				2,483	合意率 0.920063
	*** B単 - 56号 ***					
000056	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	506	(") 506	S単 290号
	合 計				(") 506	
	単 価				(") 466	
	官積算単価				506	合意率 0.920948
	*** B単 - 57号 ***					
000057	人力荒仕上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	304	(") 304	S単 3号
	合 計				(") 304	
	単 価				(") 280	
	官積算単価				304	合意率 0.921052
	*** B単 - 58号 ***					
000058	コンクリート吹付工		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 珪砂吹付工,厚10cm,100m ² 以上250m ² 未満,-,吹付工	(") 10.000	m ²	11,453	(") 114,530	S単 172号
	合 計				(") 114,530	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 10,537	
	官積算単価				11,453	合意率 0.92002
	*** B単 - 59号 ***					
000059	舗装版圧砕 As舗装,t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	660.3	(") 660	S単 299号
	合 計				(") 660	
	単 価				(") 607	
	官積算単価				660	合意率 0.919696
	*** B単 - 60号 ***					
000060	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	722.1	(") 722	S単 300号
	合 計				(") 722	
	単 価				(") 664	
	官積算単価				722	合意率 0.919667
	*** B単 - 61号 ***					
000061	ネットフェンス撤去 H=1.1m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,アカーブロック	(") 1,000	m	1,292	(") 1,292	T単 2号
	合 計				(") 1,292	
	単 価				(") 1,189	
	官積算単価				1,292	合意率 0.920278
	*** B単 - 62号 ***					
000062	コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎) 無筋コンクリート		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m ³	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合 計				(") 11,060	
	単 価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 63号 ***					
000063	コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 無筋コンクリート		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m ³	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合 計				(") 11,060	
	単 価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 64号 ***					
000064	石積取壊し		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(") 1,000	m ³	1,556	(") 1,556	S単 5号
T00033	玉石ふるい分け	(") 1,000	m ³	673	(") 673	T単 13号
	合 計				(") 2,229	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,051	
	官積算単価				2,229	合意率 0.920143
	*** B単 - 65号 ***					
000065	高欄撤去(法印橋)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,1.0m,ピッチ式,受けなし,無し	(") 1.000	m	1,998	(") 1,998	S単 200号
	合 計				(") 1,998	
	単 価				(") 1,838	
	官積算単価				1,998	合意率 0.919919
	*** B単 - 66号 ***					
000066	コンクリート構造物取壊し(法印橋) 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,740	(") 19,740	S単 174号
	合 計				(") 19,740	
	単 価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 67号 ***					
000067	鋼材撤去(法印橋) ピッチ 200×400		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] ラフテレーンクレーン25t吊,相吊なし	(") 1.000	ton	16,080	(") 16,080	S単 170号
	合 計				(") 16,080	
	単 価				(") 14,795	
	官積算単価				16,080	合意率 0.920087
	*** B単 - 68号 ***					
000068	流入管撤去 HP 300		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし,	(") 1.000	m	3,347	(") 3,347	S単 321号
	合 計				(") 3,347	
	単 価				(") 3,079	
	官積算単価				3,347	合意率 0.919928
	*** B単 - 69号 ***					
000069	流入管撤去 HP 600		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,600mm,-,なし,	(") 1.000	m	3,967	(") 3,967	S単 322号
	合 計				(") 3,967	
	単 価				(") 3,650	
	官積算単価				3,967	合意率 0.92009
	*** B単 - 70号 ***					
000070	流入管撤去 HP 250		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,250mm,-,なし,	(") 1.000	m	3,347	(") 3,347	S単 323号
	合 計				(") 3,347	
	単 価				(") 3,079	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,347	合意率 0.919928
	*** B単 - 71号 ***					
000071	流入管撤去 函渠350×400		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,740	(") 19,740	S単 174号
	合計				(") 19,740	
	単価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 72号 ***					
000072	流入管撤去 HP 100		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,740	(") 19,740	S単 174号
	合計				(") 19,740	
	単価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 73号 ***					
000073	コンクリート構造物取壊し(吹付モルタル) 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 74号 ***					
000074	カーブミラー撤去 再利用		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去,,	(") 1.000	基	19,370	(") 19,370	S単 64号
	合計				(") 19,370	
	単価				(") 17,822	
	官積算単価				19,370	合意率 0.920082
	*** B単 - 75号 ***					
000075	道路標識撤去 再利用		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 3基~4基, -,無し	(") 1.000	基	22,950	(") 22,950	S単 193号
	合計				(") 22,950	
	単価				(") 21,115	
	官積算単価				22,950	合意率 0.920043
	*** B単 - 76号 ***					
000076	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	(") 1.000	m3	2,568	(") 2,568	S単 296号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	(") 1.000	m3	7,100	(") 7,100	S単 162号
	合計				(") 9,668	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 8,895	
	官積算単価				9,668	合意率 0.920045
	*** B単 - 77号 ***					
000077	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	1,000	m3	2,338	2,338	S単 298号
S02123	建設資材廃棄物処分費	(")			(")	
	鉄筋コンクリート,処分費のみ	1,000	m3	6,600	6,600	S単 164号
	合 計				(") 8,938	
	単 価				(") 8,224	
	官積算単価				8,938	合意率 0.920116
	*** B単 - 78号 ***					
000078	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	1,000	m3	1,882	1,882	S単 297号
S02123	建設資材廃棄物処分費	(")			(")	
	無筋コンクリート,処分費のみ	1,000	m3	4,400	4,400	S単 163号
	合 計				(") 6,282	
	単 価				(") 5,780	
	官積算単価				6,282	合意率 0.920089
	*** B単 - 79号 ***					
000079	殻運搬 玉石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,1t ック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1,000	m3	1,131	1,131	S単 276号
	合 計				(") 1,131	
	単 価				(") 1,041	
	官積算単価				1,131	合意率 0.920424
	*** B単 - 80号 ***					
000080	殻運搬・処理 汚泥,処分費		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分費	(")			(")	
	汚泥,処分費のみ	1,000	m3	24,200	24,200	S単 165号
	合 計				(") 24,200	
	単 価				(") 22,266	
	官積算単価				24,200	合意率 0.920082
	*** B単 - 81号 ***					
000081	殻運搬・処理 汚泥,運搬費		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費	(")			(")	
	汚泥,5tバキューム車	1,000	回	130,000	130,000	S単 166号
	合 計				(") 130,000	
	単 価				(") 119,608	
	官積算単価				130,000	合意率 0.920061
	*** B単 - 82号 ***					
000082	現場発生品運搬 金属くず		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[クレーン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下	(") 1.000	ton	3,018	(") 3,018	S単 169号
	合計				(") 3,018	
	単価				(") 2,777	
	官積算単価				3,018	合意率 0.920145
	*** B単 - 83号 ***					
000083	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込コンクリートt=15cm	(") 1.000	m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3	(") 1.000	m ²	20,478	(") 20,478	T単 4号
	合計				(") 20,478	
	単価				(") 18,841	
	官積算単価				20,478	合意率 0.92006
	*** B単 - 84号 ***					
000084	裏込めコンクリート 18-8-25 コンクリートブロック積部	(") 1.000	m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	裏込めコンクリート 間知平・連節ブロック,有リ,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m ³	32,010	(") 32,010	S単 301号
	合計				(") 32,010	
	単価				(") 29,451	
	官積算単価				32,010	合意率 0.920056
	*** B単 - 85号 ***					
000085	裏込材 C-40 コンクリートブロック積部	(") 1.000	m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知平・連節ブロック,有リ,あり,砕石 C-40	(") 1.000	m ³	10,320	(") 10,320	S単 303号
	合計				(") 10,320	
	単価				(") 9,495	
	官積算単価				10,320	合意率 0.920058
	*** B単 - 86号 ***					
000086	調整コンクリート 18-8-25 コンクリートブロック積部	(") 1.000	m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	胴込めコンクリート 間知平・連節ブロック,有リ,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m ³	32,010	(") 32,010	S単 302号
	合計				(") 32,010	
	単価				(") 29,451	
	官積算単価				32,010	合意率 0.920056
	*** B単 - 87号 ***					
000087	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型	(") 1.000	m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品,中詰めコンクリート	(") 1.000	m	14,035	(") 14,035	T単 5号
	合計				(") 14,035	
	単価				(") 12,913	
	官積算単価				14,035	合意率 0.920057
	*** B単 - 88号 ***					
000088	天端コンクリート H=300,18-8-25	(") 1.000	m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m ³	65,630	(") 65,630	S単 305号

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 65,630	
	単価				(") 60,384	
	官積算単価				65,630	合意率 0.920067
	*** B単 - 89号 ***					
000089	敷モルタル 天端コンクリート部		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 1,000	m3	43,721	(") 43,721	S単 175号
	合計				(") 43,721	
	単価				(") 40,226	
	官積算単価				43,721	合意率 0.920061
	*** B単 - 90号 ***					
000090	底版コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1,000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 91号 ***					
000091	型枠(底版コンクリート)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.91	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920067
	*** B単 - 92号 ***					
000092	鉄筋工(底版コンクリート) D13@250		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1,000	ton	174,490	(") 174,490	S単 177号
	合計				(") 174,490	
	単価				(") 160,542	
	官積算単価				174,490	合意率 0.920064
	*** B単 - 93号 ***					
000093	基礎砕石 c=40,t=100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	(") 1,000	m ²	1,608	(") 1,608	S単 307号
	合計				(") 1,608	
	単価				(") 1,479	
	官積算単価				1,608	合意率 0.919776
	*** B単 - 94号 ***					
000094	目地板 底版部,ゴム発泡体,t=20mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1.000	m ²	5,874	(") 5,874	S単 318号
	合計				(") 5,874	
	単価				(") 5,404	
	官積算単価				5,874	合意率 0.919986
	*** B単 - 95号 ***					
000095	シール材 底板部		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	(") 1.000	m	2,428	(") 2,428	S単 320号
S02116	シール材 常温注入ウレタン系,,	(") 0.287	L	2,059	(") 591	S単 67号
	合計				(") 3,019	
	単価				(") 2,778	
	官積算単価				3,019	合意率 0.920172
	*** B単 - 96号 ***					
000096	目地板 護岸部,ゴム発泡体,t=10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,884	(") 3,884	S単 319号
	合計				(") 3,884	
	単価				(") 3,574	
	官積算単価				3,884	合意率 0.920185
	*** B単 - 97号 ***					
000097	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	2,315	(") 2,315	S単 176号
	合計				(") 2,315	
	単価				(") 2,130	
	官積算単価				2,315	合意率 0.920086
	*** B単 - 98号 ***					
000098	ウィーブホール 底板部, 100		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,底板,100mm,, 75	(") 10.000	箇所	5,928	(") 59,280	S単 181号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.600	本	2,060	(") 1,236	S単 60号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,	(") 10.000	個	2,670	(") 26,700	S単 61号
	合計				(") 87,216	
	単価				(") 8,025	
	官積算単価				8,722	合意率 0.920087
	*** B単 - 99号 ***					
000099	ウィーブホール 護岸部, 50		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,	(") 10.000	個	940	(") 9,400	S単 68号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	(") 1.500	本	892	(") 1,338	S単 69号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	(") 0.900	m ²	1,048	(") 943	S単 304号
	合計				(") 11,681	
	単価				(") 1,075	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,168	合意率 0.920376
	*** B単 - 100号 ***					
000100	アンダードレーン 単粒度砕石4号, VU 100, 350×400, 吸出防止材		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石, 30~20, しなし, しなし, なし	(") 10,000	m	5,344	(") 53,440	S単 182号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 11,500	m ²	1,027	(") 11,811	S単 306号
	合計				(") 65,251	
	単価				(") 6,003	
	官積算単価				6,525	合意率 0.92
	*** B単 - 101号 ***					
000101	足場 単管傾斜足場		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, なし	(") 1,000	掛m ²	4,071	(") 4,071	S単 240号
	合計				(") 4,071	
	単価				(") 3,745.58	
	官積算単価				4,071	合意率 0.920064
	*** B単 - 102号 ***					
000102	プレキャストボックス加圧ト材料費		個		(") 16,000	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,,	(") 14,000	組	4,790,000	(") 67,060,000	S単 70号
S02116	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000, 下流端部,,	(") 1,000	組	4,930,000	(") 4,930,000	S単 71号
S02116	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000, 上流端部,,	(") 1,000	組	4,930,000	(") 4,930,000	S単 72号
S02116	P C鋼棒 B種 1号 径13mm 長1m未満,,	(") 125,000	本	553	(") 69,125	S単 73号
S02116	アンカープレート 80×80×16,,	(") 240,000	個	1,470	(") 352,800	S単 74号
S02116	定着用ナット・ワッシャー M14 H=21 T=3.2,,	(") 240,000	組	340	(") 81,600	S単 75号
	合計				(") 77,423,525	
	単価				(") 4,452,162	
	官積算単価				4,838,970	合意率 0.920063
	*** B単 - 103号 ***					
000103	プレキャストボックス加圧ト設置工		個		(") 16,000	歩A 当たり算出
T02001	プレキャストボックス据付工	(") 16,000	組	280,048	(") 4,480,768	T単 43号
T02002	上下連結工	(") 1,034,000	kg	3,566	(") 3,687,244	T単 44号
T02003	防水テープ工	(") 347,200	m	3,182	(") 1,104,790	T単 45号
T02004	目地工	(") 592,200	m	2,673	(") 1,582,951	T単 46号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, R'の約(ク-ン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, コンクリート各種	(") 42,000	m ³	33,840	(") 1,421,280	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 6,000	m ²	5,442	(") 32,652	S単 315号
	合計				(") 12,309,685	
	単価				(") 707,856	
	官積算単価				769,355	合意率 0.920064
	*** B単 - 104号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000104	敷きモルタル 1:3		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 1,000	m3	43,721	(") 43,721	S単 175号
	合計				(") 43,721	
	単価				(") 40,226	
	官積算単価				43,721	合意率 0.920061
	*** B単 - 105号 ***					
000105	基礎コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1,000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 106号 ***					
000106	型枠 基礎コンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.91	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920067
	*** B単 - 107号 ***					
000107	ウィーブホール 75,L=0.35m		箇所		(") 20,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 1,750	本	1,750	(") 3,063	S単 78号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	(") 1,800	m ²	1,048	(") 1,886	S単 304号
	合計				(") 4,949	
	単価				(") 227	
	官積算単価				247	合意率 0.919028
	*** B単 - 108号 ***					
000108	ウィーブホール 50,L=0.6m,逆止弁付		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,	(") 10,000	個	940	(") 9,400	S単 68号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	(") 1,500	本	1,760	(") 2,640	S単 79号
	合計				(") 12,040	
	単価				(") 1,108	
	官積算単価				1,204	合意率 0.920265
	*** B単 - 109号 ***					
000109	ウィーブホール 50,L=1.1m,逆止弁付		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,	(") 10,000	個	940	(") 9,400	S単 68号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	(") 2,750	本	1,760	(") 4,840	S単 79号
	合計				(") 14,240	
	単価				(") 1,310	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,424	合意率 0.919943
	*** B単 - 110号 ***					
000110	擦り付けコンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(") 1.000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 111号 ***					
000111	型枠 擦り付けコンクリート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.87	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920063
	*** B単 - 112号 ***					
000112	足場 手摺先行型枠組足場		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	5,202	(") 5,202	S単 241号
	合計				(") 5,202	
	単価				(") 4,786.17	
	官積算単価				5,202	合意率 0.920063
	*** B単 - 113号 ***					
000113	底板コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(") 1.000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 114号 ***					
000114	法面コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(") 1.000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 115号 ***					
000115	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.87	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920063
	*** B単 - 116号 ***					
000116	鉄筋工 D13@250(法面)		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	(") 1.000	ton	183,823	(") 183,823	S単 178号
	合計				(") 183,823	
	単価				(") 169,129	
	官積算単価				183,823	合意率 0.920064
	*** B単 - 117号 ***					
000117	鉄筋工 D13@250(底版)		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	174,490	(") 174,490	S単 177号
	合計				(") 174,490	
	単価				(") 160,542	
	官積算単価				174,490	合意率 0.920064
	*** B単 - 118号 ***					
000118	差し筋 SD295,D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 1.000	ton	169,319	(") 169,319	S単 179号
	合計				(") 169,319	
	単価				(") 155,784	
	官積算単価				169,319	合意率 0.920062
	*** B単 - 119号 ***					
000119	吸出し防止材		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	1,027	(") 1,027	S単 306号
	合計				(") 1,027	
	単価				(") 945	
	官積算単価				1,027	合意率 0.920155
	*** B単 - 120号 ***					
000120	土布シート 1372N/5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設	(") 1.000	m ²	311	(") 311	S単 253号
	合計				(") 311	
	単価				(") 286	
	官積算単価				311	合意率 0.919614
	*** B単 - 121号 ***					
000121	シート固定金物 L-75×75×6		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75...	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 112,000	
	単価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
	*** B単 - 122号 ***					
000122	シート固定金物 L-50×50×6		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合計				(") 112,000	
	単価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
	*** B単 - 123号 ***					
000123	足場 単管傾斜足場		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 1.000	掛㎡	4,071	(") 4,071	S単 240号
	合計				(") 4,071	
	単価				(") 3,745.58	
	官積算単価				4,071	合意率 0.920066
	*** B単 - 124号 ***					
000124	ステップ設置		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02200	[SP コンクリート削孔]	(") 2.000	孔	708.9	(") 1,418	S単 171号
S02116	足掛け金物 幅303× 19 後付け用(金属拡張アンカー),,	(") 1.000	個	4,370	(") 4,370	S単 80号
	合計				(") 5,788	
	単価				(") 5,325	
	官積算単価				5,788	合意率 0.920006
	*** B単 - 125号 ***					
000125	縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー1本固定,3.0m,ヒール式・H' 式,100m以上,受けなし,無し	(") 1.000	m	16,503	(") 16,503	S単 197号
	合計				(") 16,503	
	単価				(") 15,184	
	官積算単価				16,503	合意率 0.920075
	*** B単 - 126号 ***					
000126	縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー1本固定,1.0m,ヒール式,100m未満,-,無し	(") 1.000	m	108,997	(") 108,997	S単 198号
	合計				(") 108,997	
	単価				(") 100,284	
	官積算単価				108,997	合意率 0.920062
	*** B単 - 127号 ***					
000127	ガードレール設置(法印橋) Gr-B-2B,プレキャストガードレール基礎(置式)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 10.000	m	13,404	(") 134,040	S単 194号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工	(") 10.000	m	4,531	(") 45,310	T単 7号
	合計				(") 179,350	
	単価				(") 16,501	
	官積算単価				17,935	合意率 0.920044
	*** B単 - 128号 ***					
000128	プレキャストガードレール基礎材料費 Gr-B-2B,プレキャストガードレール基礎(置式)		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む,,	(") 12.000	個	57,700	(") 692,400	S単 81号
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(A),,	(") 2.000	個	50,400	(") 100,800	S単 82号
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(B),,	(") 2.000	個	53,600	(") 107,200	S単 83号
	合計				(") 900,400	
	単価				(") 828,426	
	官積算単価				900,400	合意率 0.920064
	*** B単 - 129号 ***					
000129	プレキャスト地覆材料費		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト地覆 400*333*1348,,	(") 2.000	個	35,200	(") 70,400	S単 84号
S02116	プレキャスト地覆 400*393*1348,,	(") 2.000	個	41,600	(") 83,200	S単 85号
S02116	プレキャスト地覆 400*333*1998,,	(") 5.000	個	52,000	(") 260,000	S単 86号
S02116	プレキャスト地覆 400*393*1998,,	(") 5.000	個	61,600	(") 308,000	S単 87号
	合計				(") 721,600	
	単価				(") 663,918	
	官積算単価				721,600	合意率 0.920063
	*** B単 - 130号 ***					
000130	プレキャスト地覆据付工 400*333		個		(") 7,000	歩A 当たり算出
T02005	プレキャスト地覆据付工	(") 7.000	個	21,211	(") 148,477	T単 47号
T02004	目地工	(") 5.280	m	2,673	(") 14,113	T単 46号
	合計				(") 162,590	
	単価				(") 21,370	
	官積算単価				23,227	合意率 0.920049
	*** B単 - 131号 ***					
000131	プレキャスト地覆据付工 400*393		個		(") 7,000	歩A 当たり算出
T02005	プレキャスト地覆据付工	(") 7.000	個	21,211	(") 148,477	T単 47号
T02004	目地工	(") 5.400	m	2,673	(") 14,434	T単 46号
	合計				(") 162,911	
	単価				(") 21,413	
	官積算単価				23,273	合意率 0.920079
	*** B単 - 132号 ***					
000132	高欄設置工 SP種		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08713	高欄設置 コンクリート建込,2.0m,ヒール式・ハコ式,100m未満,-,無し	(") 1.000	m	51,200	(") 51,200	S単 199号

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 51,200	
	単価				(") 47,107	
	官積算単価				51,200	合意率 0.920058
	*** B単 - 133号 ***					
000133	橋名板		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	橋名板	(") 1,000	枚	50,895	(") 50,895	S単 88号
	合計				(") 50,895	
	単価				(") 46,827	
	官積算単価				50,895	合意率 0.92007
	*** B単 - 134号 ***					
000134	橋歴板		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	橋歴板	(") 1,000	枚	55,800	(") 55,800	S単 89号
	合計				(") 55,800	
	単価				(") 51,340	
	官積算単価				55,800	合意率 0.920071
	*** B単 - 135号 ***					
000135	表層 再生密粒度アス(13),t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アス(13)混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾞﾄ 各種,なし,再生密粒度アス(13)	(") 1,000	m ²	1,828	(") 1,828	S単 328号
	合計				(") 1,828	
	単価				(") 1,682	
	官積算単価				1,828	合意率 0.920131
	*** B単 - 136号 ***					
000136	路盤 RC-40,t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	(") 1,000	m ²	628.2	(") 628	S単 326号
	合計				(") 628	
	単価				(") 578	
	官積算単価				628	合意率 0.920382
	*** B単 - 137号 ***					
000137	法面コンクリート 18-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞﾝ 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(") 1,000	m ³	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
	*** B単 - 138号 ***					
000138	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	歩A S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.85	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920061
	*** B単 - 139号 ***					
000139	鉄筋 D13,@250	(")	ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	(") 1.000	ton	183,823	(") 183,823	S単 178号
	合計				(") 183,823	
	単価				(") 169,129	
	官積算単価				183,823	合意率 0.920064
	*** B単 - 140号 ***					
000140	土木シート 1372N/5cm	(")	m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設	(") 1.000	m ²	311	(") 311	S単 253号
	合計				(") 311	
	単価				(") 286	
	官積算単価				311	合意率 0.919614
	*** B単 - 141号 ***					
000141	シート固定金物 L-75×75×6	(")	ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合計				(") 112,000	
	単価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
	*** B単 - 142号 ***					
000142	シート固定金物 L-50×50×6	(")	ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合計				(") 112,000	
	単価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
	*** B単 - 143号 ***					
000143	流入管復旧 No.40+79.86,左岸側	(")	箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B 形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B 形),なし,外圧管1種	(") 2.800	m	12,090	(") 33,852	S単 324号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ' 矧,区分 ,なし,なし	(") 1.160	m ³	8,843	(") 10,258	S単 183号
	合計				(") 44,110	
	単価				(") 40,584	
	官積算単価				44,110	合意率 0.920063
	*** B単 - 144号 ***					

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000144	流入管復旧 No.40+98.43,右岸側		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	() 2,800	m	10,500	() 29,400	S単 325号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分,なし, なし	() 1,160	m3	10,581	() 12,274	S単 184号
	合計				() 41,674	
	単価				() 38,343	
	官積算単価				41,674	合意率 0.92007
	*** B単 - 145号 ***					
000145	流入管復旧 法印橋左岸側		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,600mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	() 2,000	m	28,407	() 56,814	S単 185号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU用,径600,90,(FRP製),,	() 1,000	本	634,000	() 634,000	S単 90号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	() 2,600	m	10,116	() 26,302	S単 186号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 90°,,	() 1,000	本	28,200	() 28,200	S単 91号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ,タ,区分 ,なし,なし	() 5,600	m3	8,843	() 49,521	S単 183号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	() 0,600	m3	27,550	() 16,530	S単 311号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 4,400	m ²	10,660	() 46,904	S単 317号
T00032	集水樹 900×900×1520	() 1,000	箇所	370,354	() 370,354	T単 12号
	合計				() 1,228,625	
	単価				() 1,130,414	
	官積算単価				1,228,625	合意率 0.920064
	*** B単 - 146号 ***					
000146	流入管復旧 法印橋右岸上流側		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	() 4,800	m	5,566	() 26,717	S単 187号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 90°,,	() 2,000	本	5,640	() 11,280	S単 94号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分,なし, なし	() 1,200	m3	10,581	() 12,697	S単 184号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	() 0,200	m3	27,550	() 5,510	S単 311号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 1,500	m ²	10,660	() 15,990	S単 317号
	合計				() 72,194	
	単価				() 66,423	
	官積算単価				72,194	合意率 0.920062
	*** B単 - 147号 ***					
000147	流入管復旧 法印橋右岸下流側		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	() 2,800	m	5,566	() 15,585	S単 187号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 45°,,	() 2,000	本	4,790	() 9,580	S単 95号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分,なし, なし	() 1,400	m3	10,581	() 14,813	S単 184号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	() 1,000	m3	27,550	() 27,550	S単 311号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 10,000	m ²	10,660	() 106,600	S単 317号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 174,128	
	単価				(") 160,209	
	官積算単価				174,128	合意率 0.920064
	*** B単 - 148号 ***					
000148	カーブミラー復旧 再利用		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3×3.2×360mm, 再利用,,	(") 1,000	基	42,760	(") 42,760	S単 96号
	合計				(") 42,760	
	単価				(") 39,342	
	官積算単価				42,760	合意率 0.920065
	*** B単 - 149号 ***					
000149	道路標識 再利用,バンド取付型		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 3基~4基, -, 無し, -, -, -, 0本	(") 1,000	基	5,152	(") 5,152	S単 192号
	合計				(") 5,152	
	単価				(") 4,740	
	官積算単価				5,152	合意率 0.920031
	*** B単 - 150号 ***					
000150	区画線 B=0.15m 白線		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	191	(") 191	S単 201号
T00501	区画線工(材料費) B=0.15m 白線	(") 1,000	m	158	(") 158	T単 15号
	合計				(") 349	
	単価				(") 321	
	官積算単価				349	合意率 0.91977
	*** B単 - 151号 ***					
000151	区画線 B=0.15m 黄線		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	191	(") 191	S単 201号
T00502	区画線工(材料費) B=0.15m 黄線	(") 1,000	m	239	(") 239	T単 16号
	合計				(") 430	
	単価				(") 396	
	官積算単価				430	合意率 0.92093
	*** B単 - 152号 ***					
000152	区画線 B=0.30m 白線		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	305	(") 305	S単 202号
T00503	区画線工(材料費) B=0.30m 白線	(") 1,000	m	311	(") 311	T単 17号
	合計				(") 616	
	単価				(") 567	
	官積算単価				616	合意率 0.920454
	*** B単 - 153号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000153	区画線 B=0.45m 白線		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	346	(") 346	S単 203号
T00504	区画線工(材料費) B=0.45m 白線	(") 1,000	m		(") 464	T単 18号
	合計				(") 810	
	単価				(") 745	
	官積算単価				810	合意率 0.919753
	*** B単 - 154号 ***					
000154	掘削 流用土置き場(仮設ヤード)へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1,000	m3	816.5	(") 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,296	
	単価				(") 1,192.40	
	官積算単価				1,296	合意率 0.920063
	*** B単 - 155号 ***					
000155	掘削 建設発生土受け入れ地へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 276号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,610	
	単価				(") 1,481.30	
	官積算単価				1,610	合意率 0.920064
	*** B単 - 156号 ***					
000156	床掘(1次運搬) 建設発生土受け入れ地へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	260.9	(") 261	S単 275号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 277号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,528	
	単価				(") 1,405.85	
	官積算単価				1,528	合意率 0.920063
	*** B単 - 157号 ***					
000157	土質改良		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	(") 1,110	m3	555	(") 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	(") 0.020	ton	19,100	(") 382	S単 63号
	合計				(") 998	
	単価				(") 918	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				998	合意率 0.919839
	*** B単 - 158号 ***					
000158	埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバ ック()	(") 1.000	m3	3,264	(") 3,264	S単 1号
	合計				(") 4,724	
	単 価				(") 4,346.37	
	官積算単価				4,724	合意率 0.920063
	*** B単 - 159号 ***					
000159	埋戻 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバ ック()	(") 1.000	m3	3,264	(") 3,264	S単 1号
	合計				(") 4,724	
	単 価				(") 4,346.38	
	官積算単価				4,724	合意率 0.920064
	*** B単 - 160号 ***					
000160	埋戻 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	2,150	(") 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロバ ック締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	685	(") 685	S単 4号
	合計				(") 4,295	
	単 価				(") 3,951.67	
	官積算単価				4,295	合意率 0.920063
	*** B単 - 161号 ***					
000161	埋戻 礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	973.4	(") 973	S単 287号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,433	
	単価				(") 2,238.52	
	官積算単価				2,433	合意率 0.920065
*** B単 - 162号 ***						
000162	埋戻 礫質土・砂質土、4.0 B、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	275.6	(") 276	S単 288号
	合計				(") 1,736	
	単価				(") 1,597.23	
	官積算単価				1,736	合意率 0.920065
*** B単 - 163号 ***						
000163	埋戻 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	1,023	(") 1,023	S単 289号
	合計				(") 2,483	
	単価				(") 2,284.51	
	官積算単価				2,483	合意率 0.920063
*** B単 - 164号 ***						
000164	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	506	(") 506	S単 290号
	合計				(") 506	
	単価				(") 466	
	官積算単価				506	合意率 0.920948
*** B単 - 165号 ***						
000165	人力荒仕上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	304	(") 304	S単 3号
	合計				(") 304	
	単価				(") 280	
	官積算単価				304	合意率 0.921052
*** B単 - 166号 ***						
000166	舗装版圧砕 As舗装,t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	660.3	(") 660	S単 299号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 660	
	単価				(") 607	
	官積算単価				660	合意率 0.919696
	*** B単 - 167号 ***					
000167	舗装版切断 As舗装, t=5cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	722.1	(") 722	S単 300号
	合計				(") 722	
	単価				(") 664	
	官積算単価				722	合意率 0.919667
	*** B単 - 168号 ***					
000168	ネットフェンス撤去 H=1.1m		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1, 支柱間隔=2.0, アンカーブロック	(") 1.000	m	1,292	(") 1,292	T単 2号
	合計				(") 1,292	
	単価				(") 1,189	
	官積算単価				1,292	合意率 0.920278
	*** B単 - 169号 ***					
000169	コンクリート構造物取壊し(ネットフェンス基礎) 無筋コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	(") 1.000	m3	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 170号 ***					
000170	ガードフェンス撤去 H=1.2, 単管撤去含む		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1.2, 単管撤去含む	(") 1.000	m	1,291	(") 1,291	T単 3号
	合計				(") 1,291	
	単価				(") 1,188	
	官積算単価				1,291	合意率 0.920216
	*** B単 - 171号 ***					
000171	コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 無筋コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	(") 1.000	m3	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 172号 ***					
000172	石積取壊し(既設護岸)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, あり	(") 1.000	m ²	1,556	(") 1,556	S単 5号
T00033	玉石ふるい分け	(") 1.000	m3	673	(") 673	T単 13号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,229	
	単価				(") 2,051	
	官積算単価				2,229	合意率 0.920143
	*** B単 - 173号 ***					
000173	コンクリート構造物取壊し(階段工) 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 174号 ***					
000174	石積取壊し(階段工)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(") 1.000	m ²	1,556	(") 1,556	S単 5号
T00033	玉石ふるい分け	(") 1.000	m3	673	(") 673	T単 13号
	合計				(") 2,229	
	単価				(") 2,051	
	官積算単価				2,229	合意率 0.920143
	*** B単 - 175号 ***					
000175	コンクリート構造物取壊し(暫定工) 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,740	(") 19,740	S単 174号
	合計				(") 19,740	
	単価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 176号 ***					
000176	土木シート撤去(暫定工)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	81	(") 81	S単 252号
	合計				(") 81	
	単価				(") 75	
	官積算単価				81	合意率 0.925925
	*** B単 - 177号 ***					
000177	コンクリート構造物取壊し(東田中伏越) 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	11,060	(") 11,060	S単 173号
	合計				(") 11,060	
	単価				(") 10,176	
	官積算単価				11,060	合意率 0.920072
	*** B単 - 178号 ***					
000178	コンクリート構造物取壊し(東田中伏越) 鉄筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,740	(") 19,740	S単 174号

事業名 新瀨尾農地防災事業						
工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 19,740	
	単価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 179号 ***					
000179	コンクリート構造物取壊し(用水路)				(")	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	19,740	(") 19,740	S単 174号
	合計				(") 19,740	
	単価				(") 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.92006
	*** B単 - 180号 ***					
000180	カーブミラー撤去 再利用		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去,,	(") 1.000	基	19,370	(") 19,370	S単 64号
	合計				(") 19,370	
	単価				(") 17,822	
	官積算単価				19,370	合意率 0.920082
	*** B単 - 181号 ***					
000181	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(") 1.000	m3	2,568	(") 2,568	S単 296号
S02123	舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下, 建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	(") 1.000	m3	7,100	(") 7,100	S単 162号
	合計				(") 9,668	
	単価				(") 8,895	
	官積算単価				9,668	合意率 0.920045
	*** B単 - 182号 ***					
000182	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(") 1.000	m3	2,338	(") 2,338	S単 298号
S02123	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, 建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ	(") 1.000	m3	6,600	(") 6,600	S単 164号
	合計				(") 8,938	
	単価				(") 8,224	
	官積算単価				8,938	合意率 0.920116
	*** B単 - 183号 ***					
000183	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(") 1.000	m3	1,882	(") 1,882	S単 297号
S02123	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, 建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ	(") 1.000	m3	4,400	(") 4,400	S単 163号
	合計				(") 6,282	
	単価				(") 5,780	
	官積算単価				6,282	合意率 0.920089
	*** B単 - 184号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000184	殻運搬・処理 玉石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1,000	m3	1,131	(") 1,131	S単 276号
	合 計				(") 1,131	
	単 価				(") 1,041	
	官積算単価				1,131	合意率 0.920424
	*** B単 - 185号 ***					
000185	殻運搬・処理 汚泥,処分費		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	(") 1,000	m3	24,200	(") 24,200	S単 165号
	合 計				(") 24,200	
	単 価				(") 22,266	
	官積算単価				24,200	合意率 0.920082
	*** B単 - 186号 ***					
000186	殻運搬・処理 汚泥,運搬費		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車	(") 1,000	回	130,000	(") 130,000	S単 166号
	合 計				(") 130,000	
	単 価				(") 119,608	
	官積算単価				130,000	合意率 0.920061
	*** B単 - 187号 ***					
000187	殻運搬・処理 廃プラスチック,処分費		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ	(") 1,000	m3	15,000	(") 15,000	S単 167号
	合 計				(") 15,000	
	単 価				(") 13,801	
	官積算単価				15,000	合意率 0.920066
	*** B単 - 188号 ***					
000188	殻運搬・処理 廃プラスチック,運搬費		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車	(") 1,000	回	20,000	(") 20,000	S単 168号
	合 計				(") 20,000	
	単 価				(") 18,401	
	官積算単価				20,000	合意率 0.92005
	*** B単 - 189号 ***					
000189	現場発生産品運搬 金属くず		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[ク-装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下	(") 1,000	ton	3,018	(") 3,018	S単 169号
	合 計				(") 3,018	
	単 価				(") 2,777	
	官積算単価				3,018	合意率 0.920145
	*** B単 - 190号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000190	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込コンクリートt=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3	(") 1.000	m ³	20,478	(") 20,478	T単 4号
	合計				(") 20,478	
	単価				(") 18,841	
	官積算単価				20,478	合意率 0.92006
	*** B単 - 191号 ***					
000191	裏込めコンクリート 18-8-25 コンクリートブロック積部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	裏込めコンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m ³	32,010	(") 32,010	S単 301号
	合計				(") 32,010	
	単価				(") 29,451	
	官積算単価				32,010	合意率 0.920056
	*** B単 - 192号 ***					
000192	裏込材 単粒度砕石30 コンクリートブロック積部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40	(") 1.000	m ³	10,320	(") 10,320	S単 303号
	合計				(") 10,320	
	単価				(") 9,495	
	官積算単価				10,320	合意率 0.920058
	*** B単 - 193号 ***					
000193	調整コンクリート 18-8-25 コンクリートブロック積部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	胴込めコンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m ³	32,010	(") 32,010	S単 302号
	合計				(") 32,010	
	単価				(") 29,451	
	官積算単価				32,010	合意率 0.920056
	*** B単 - 194号 ***					
000194	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品,中詰めコンクリート	(") 1.000	m	14,035	(") 14,035	T単 5号
	合計				(") 14,035	
	単価				(") 12,913	
	官積算単価				14,035	合意率 0.920057
	*** B単 - 195号 ***					
000195	天端コンクリート H=300,18-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	(") 1.000	m ³	65,630	(") 65,630	S単 305号
	合計				(") 65,630	
	単価				(") 60,384	
	官積算単価				65,630	合意率 0.920067
	*** B単 - 196号 ***					
000196	敷モルタル 天端コンクリート部		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 1.000	m3		43,721	(") 43,721 S単 175号
	合計					(") 43,721
	単価					(") 40,226
	官積算単価					43,721 合意率 0.920061
	*** B単 - 197号 ***					
000197	底板コンクリート 18-8-25		m3			(") 1.000 m3 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1.000	m3		24,530	(") 24,530 S単 309号
	合計					(") 24,530
	単価					(") 22,569
	官積算単価					24,530 合意率 0.920057
	*** B単 - 198号 ***					
000198	型枠(底板コンクリート)		m ²			(") 1.000 m ² 歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²		10,660	(") 10,660 S単 317号
	合計					(") 10,660
	単価					(") 9,807.87
	官積算単価					10,660 合意率 0.920063
	*** B単 - 199号 ***					
000199	鉄筋工(底板コンクリート) D13@250		ton			(") 1.000 ton 歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton		174,490	(") 174,490 S単 177号
	合計					(") 174,490
	単価					(") 160,542
	官積算単価					174,490 合意率 0.920064
	*** B単 - 200号 ***					
000200	基礎砕石 c=40,t=100mm		m ³			(") 1.000 m ³ 歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クワツヤツ C-40 40~0mm(JIS規格品)	(") 1.000	m ³		1,608	(") 1,608 S単 307号
	合計					(") 1,608
	単価					(") 1,479
	官積算単価					1,608 合意率 0.919776
	*** B単 - 201号 ***					
000201	目地板 底板部,ゴム発泡体,t=20mm		m ²			(") 1.000 m ² 歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1.000	m ²		5,874	(") 5,874 S単 318号
	合計					(") 5,874
	単価					(") 5,404
	官積算単価					5,874 合意率 0.919986
	*** B単 - 202号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000202	シーラ材 底板部		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シーラ材 設置する	(") 1,000	m	2,428	(") 2,428	S単 320号
S02116	シーラ材 常温注入ウレタン系,,	(") 0.287	L	2,059	(") 591	S単 67号
	合計				(") 3,019	
	単価				(") 2,778	
	官積算単価				3,019	合意率 0.920172
	*** B単 - 203号 ***					
000203	目地板 護岸部,ゴム発泡体,t=10mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,884	(") 3,884	S単 319号
	合計				(") 3,884	
	単価				(") 3,574	
	官積算単価				3,884	合意率 0.920185
	*** B単 - 204号 ***					
000204	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1,000	m ²	2,315	(") 2,315	S単 176号
	合計				(") 2,315	
	単価				(") 2,130	
	官積算単価				2,315	合意率 0.920086
	*** B単 - 205号 ***					
000205	アンダードレーン 単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし	(") 10,000	m	5,344	(") 53,440	S単 182号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 11,500	m ²	1,027	(") 11,811	S単 306号
	合計				(") 65,251	
	単価				(") 6,003	
	官積算単価				6,525	合意率 0.92
	*** B単 - 206号 ***					
000206	ウィーブホール 底板部, 100		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,底板,100mm,, 75	(") 10,000	箇所	5,928	(") 59,280	S単 181号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.600	本	2,060	(") 1,236	S単 60号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,	(") 10,000	個	2,670	(") 26,700	S単 61号
	合計				(") 87,216	
	単価				(") 8,025	
	官積算単価				8,722	合意率 0.920087
	*** B単 - 207号 ***					
000207	ウィーブホール 護岸部, 50		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,	(") 10,000	個	940	(") 9,400	S単 68号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	(") 1,500	本	892	(") 1,338	S単 69号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	(") 0.900	m ²	1,048	(") 943	S単 304号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 11,681	
	単価				(") 1,075	
	官積算単価				1,168	合意率 0.920376
	*** B単 - 208号 ***					
000208	足場 単管傾斜足場		掛m ²		(") 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 1.000	掛m ²	4,071	(") 4,071	S単 240号
	合計				(") 4,071	
	単価				(") 3,745.58	
	官積算単価				4,071	合意率 0.920064
	*** B単 - 209号 ***					
000209	均しコンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(ク>機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, ンクリ>各種	(") 1.000	m ³	33,840	(") 33,840	S単 310号
	合計				(") 33,840	
	単価				(") 31,135	
	官積算単価				33,840	合意率 0.920065
	*** B単 - 210号 ***					
000210	型枠 均しコンクリート		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ>	(") 1.000	m ²	5,442	(") 5,442	S単 315号
	合計				(") 5,442	
	単価				(") 5,007.03	
	官積算単価				5,442	合意率 0.920098
	*** B単 - 211号 ***					
000211	鉄筋コンクリ> 21-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリ> 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(ク>機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, ンクリ>各種	(") 1.000	m ³	34,270	(") 34,270	S単 313号
	合計				(") 34,270	
	単価				(") 31,531	
	官積算単価				34,270	合意率 0.920075
	*** B単 - 212号 ***					
000212	型枠 鉄筋コンクリ>		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.87	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920063
	*** B単 - 213号 ***					
000213	鉄筋 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton		(") 174,490	S単 177号
	合計				(") 174,490	
	単価				(") 160,542	
	官積算単価				174,490	合意率 0.920064
	*** B単 - 214号 ***					
000214	ダクタイル管布設 DCIP K形 直管		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,ハッパ約(クレーン機能付),あり,あり,あり	(") 1.000	本	29,607	(") 29,607	S単 189号
	合計				(") 29,607	
	単価				(") 27,240	
	官積算単価				29,607	合意率 0.920052
	*** B単 - 215号 ***					
000215	ダクタイル管布設 DCIP K形 曲管		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハッパ約(クレーン機能付),あり,あり,あり	(") 1.000	本	29,607	(") 29,607	S単 190号
	合計				(") 29,607	
	単価				(") 27,240	
	官積算単価				29,607	合意率 0.920052
	*** B単 - 216号 ***					
000216	ダクタイル管切断 600mm		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	(") 1.000	箇所	17,601	(") 17,601	S単 191号
	合計				(") 17,601	
	単価				(") 16,194	
	官積算単価				17,601	合意率 0.920061
	*** B単 - 217号 ***					
000217	ダクタイル管材料費		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	一般管路用ダクタイル管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6mm,,	(") 6.000	本	260,000	(") 1,560,000	S単 101号
S02116	一般管路用ダクタイル管(曲管) K形 600 24° < 48° ,,	(") 4.000	本	324,000	(") 1,296,000	S単 102号
S02116	ダクタイル管(接合部品) K形 600,,	(") 9.000	組	22,900	(") 206,100	S単 103号
	合計				(") 3,062,100	
	単価				(") 2,817,328	
	官積算単価				3,062,100	合意率 0.920064
	*** B単 - 218号 ***					
000218	縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカールト固定,3.0m,ヒール式・ハル式,100m以上,受けない,無し	(") 1.000	m	16,503	(") 16,503	S単 197号
	合計				(") 16,503	
	単価				(") 15,184	
	官積算単価				16,503	合意率 0.920075

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 219号 ***						
000219	表層 再生密粒度アスコ(13),t=5cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1,000	m ²	1,828	(") 1,828	S単 328号
	合計				(") 1,828	
	単価				(") 1,682	
	官積算単価				1,828	合意率 0.920131
*** B単 - 220号 ***						
000220	路盤 RC-40,t=15cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	628.2	(") 628	S単 326号
	合計				(") 628	
	単価				(") 578	
	官積算単価				628	合意率 0.920382
*** B単 - 221号 ***						
000221	法面コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	(") 1,000	m3	24,530	(") 24,530	S単 309号
	合計				(") 24,530	
	単価				(") 22,569	
	官積算単価				24,530	合意率 0.920057
*** B単 - 222号 ***						
000222	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合計				(") 10,660	
	単価				(") 9,807.85	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920061
*** B単 - 223号 ***						
000223	鉄筋 D13,@250		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けなし,無し,-,-,10%未満	(") 1,000	ton	183,823	(") 183,823	S単 178号
	合計				(") 183,823	
	単価				(") 169,129	
	官積算単価				183,823	合意率 0.920064
*** B単 - 224号 ***						
000224	土木シート 1372N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上)敷設	(") 1,000	m ²	311	(") 311	S単 253号
	合計				(") 311	
	単価				(") 286	
	官積算単価				311	合意率 0.919614

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 225号 ***						
000225	シート固定金物 L-75×75×6		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75, ,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合 計				(") 112,000	
	単 価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
*** B単 - 226号 ***						
000226	シート固定金物 L-50×50×6		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75, ,	(") 1.000	ton	112,000	(") 112,000	S単 62号
	合 計				(") 112,000	
	単 価				(") 103,047	
	官積算単価				112,000	合意率 0.920062
*** B単 - 227号 ***						
000227	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(外レン機能付)打設,計上する,一般養生,あり, , コンクリート各種	(") 1.000	m3	34,270	(") 34,270	S単 313号
	合 計				(") 34,270	
	単 価				(") 31,531	
	官積算単価				34,270	合意率 0.920075
*** B単 - 228号 ***						
000228	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	10,660	(") 10,660	S単 317号
	合 計				(") 10,660	
	単 価				(") 9,807.88	
	官積算単価				10,660	合意率 0.920064
*** B単 - 229号 ***						
000229	鉄筋 D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	174,490	(") 174,490	S単 177号
	合 計				(") 174,490	
	単 価				(") 160,542	
	官積算単価				174,490	合意率 0.920064
*** B単 - 230号 ***						
000230	カーブミラー復旧 再利用		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3×3.2×360mm,再利用, ,	(") 1.000	基	42,760	(") 42,760	S単 96号
	合 計				(") 42,760	
	単 価				(") 39,342	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				42,760	合意率 0.920065
	*** B単 - 231号 ***					
000231	排水ポンプ設置撤去		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 1.000	箇所	95,621	(") 95,621	S単 236号
	合計				(") 95,621	
	単価				(") 87,977	
	官積算単価				95,621	合意率 0.920059
	*** B単 - 232号 ***					
000232	排水ポンプ運転(150) 常時排水		台		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00601	ポンプ運転(150) 商用電源(低圧) 常時排水	(") 131.000	日	7,567	(") 991,277	T単 19号
	合計				(") 991,277	
	単価				(") 912,038	
	官積算単価				991,277	合意率 0.920063
	*** B単 - 233号 ***					
000233	排水ポンプ運転(150) 作業時排水,着手時(1日)		台		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00602	ポンプ運転(150) 商用電源(低圧) 作業時排水	(") 1.000	日	5,309	(") 5,309	T単 20号
	合計				(") 5,309	
	単価				(") 4,885	
	官積算単価				5,309	合意率 0.920135
	*** B単 - 234号 ***					
000234	排水ポンプ運転(150) 作業時排水,(10日)		台		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00602	ポンプ運転(150) 商用電源(低圧) 作業時排水	(") 10.000	日	5,309	(") 53,090	T単 20号
	合計				(") 53,090	
	単価				(") 48,846	
	官積算単価				53,090	合意率 0.92006
	*** B単 - 235号 ***					
000235	配電設備		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,131日	(") 4.000	箇所	32,877	(") 131,508	S単 265号
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,131日	(") 8.000	m	1,418	(") 11,344	S単 263号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,2m	(") 4.000	極	21,224	(") 84,896	S単 259号
	合計				(") 227,748	
	単価				(") 209,543	
	官積算単価				227,748	合意率 0.920065
	*** B単 - 236号 ***					
000236	受電設備		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,131日	(") 1.000	箇所	193,650	(") 193,650	S単 257号
	合計				(") 193,650	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 178,170	
	官積算単価				193,650	合意率 0.920061
	*** B単 - 237号 ***					
000237	敷鉄板設置・撤去(2工区) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,138.1,あり	(") 1.000	m ²	1,730	(") 1,730	S単 242号
	合 計				(") 1,730	
	単 価				(") 1,592	
	官積算単価				1,730	合意率 0.920231
	*** B単 - 238号 ***					
000238	敷鉄板設置・撤去(3工区) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,138.1,あり	(") 1.000	m ²	1,730	(") 1,730	S単 242号
	合 計				(") 1,730	
	単 価				(") 1,592	
	官積算単価				1,730	合意率 0.920231
	*** B単 - 239号 ***					
000239	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,43.1,あり	(") 1.000	m ²	851	(") 851	S単 243号
	合 計				(") 851	
	単 価				(") 783	
	官積算単価				851	合意率 0.920094
	*** B単 - 240号 ***					
000240	遮水シート設置・撤去 ブルーシート 2000		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,ブルーシート(#2000) 敷設~撤去	(") 1.000	m ²	166	(") 166	S単 254号
	合 計				(") 166	
	単 価				(") 153	
	官積算単価				166	合意率 0.921686
	*** B単 - 241号 ***					
000241	遮水シート用土のう設置・撤去		m ³		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 10.000	m ³	249.1	(") 2,491	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード から運搬 小規模,ハック納山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 10.000	m ³	1,688	(") 16,880	S単 279号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 10.000	m ³	37,529	(") 375,290	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード へ 小規模,ハック納山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下	(") 10.000	m ³	2,320	(") 23,200	S単 280号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 10.000	m ³	136	(") 1,360	S単 294号
	合 計				(") 419,221	
	単 価				(") 38,571	
	官積算単価				41,922	合意率 0.920065

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 242号 ***					
000242	大型土のう				(")	歩A
					10,000	袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり	(") 10.000	袋	6,291	(") 62,910	S単 226号
S18002	大型土のう工 設置, フレソール, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし	(") 10.000	袋	1,771	(") 17,710	S単 227号
S18002	大型土のう工 撤去, フレソール, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), あり, なし	(") 10.000	袋	869	(") 8,690	S単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 282号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, あり	(") 8.300	m3	136	(") 1,129	S単 294号
	合 計				(") 103,993	
	単 価				(") 9,568	
	官積算単価				10,399	合意率 0.920088
	*** B単 - 243号 ***					
000243	釜場設置撤去				(")	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1.000	箇所	8,775	(") 8,775	S単 237号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1.000	箇所	10,549	(") 10,549	S単 238号
SO4010	木杭打設工(機械) 長2.0m、未口12cm	(") 8.000	本	6,220	(") 49,760	S単 180号
SO2116	杉板 4000×36×0.20m,,	(") 4.000	枚	2,010	(") 8,040	S単 105号
	合 計				(") 77,124	
	単 価				(") 70,959	
	官積算単価				77,124	合意率 0.920063
	*** B単 - 244号 ***					
000244	ツル巻鋼管 設置～撤去, 200				(")	歩A
					1,000	式 当たり算出
T09101	ツル巻鋼管設置 200	(") 3.000	本	7,987	(") 23,961	T単 48号
T09102	ツル巻鋼管撤去 200	(") 3.000	本	4,792	(") 14,376	T単 49号
T09103	継手設置 200	(") 5.000	個	1,416	(") 7,080	T単 50号
T09104	継手撤去 200	(") 5.000	個	836	(") 4,180	T単 51号
T09113	逆止弁設置 200	(") 1.000	基	20,877	(") 20,877	T単 60号
T09114	逆止弁撤去 200	(") 1.000	基	10,439	(") 10,439	T単 61号
	合 計				(") 80,913	
	単 価				(") 74,445	
	官積算単価				80,913	合意率 0.920062
	*** B単 - 245号 ***					
000245	ツル巻鋼管材料費 200				(")	歩A
					1,000	式 当たり算出
SO2116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 200,L=1.700m,ジ ョイント材含む,,	(") 1.000	本	9,740	(") 9,740	S単 106号
SO2116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 200,L=3.000m,ジ ョイント材含む,,	(") 1.000	本	14,500	(") 14,500	S単 107号
SO2116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 200A,曲管90°,	(") 1.000	本	10,500	(") 10,500	S単 108号
SO2116	ジョイントゴムリング 200A,,	(") 5.000	個	5,040	(") 25,200	S単 109号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 200A,,	(") 3.000	本	10,500	(") 31,500	歩A S単 110号
S02116	フランジ短管用ボルト・ナット・ワッシャ 200A用,,	(") 3.000	組	4,660	(") 13,980	S単 111号
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 200A,,	(") 1.000	基	58,900	(") 58,900	S単 112号
	合計				(") 164,320	
	単価				(") 151,185	
	官積算単価				164,320	合意率 0.920064
	*** B単 - 246号 ***					
000246	ツル巻鋼管 設置~撤去, 250		式		(") 1.000	歩A S単 52号
T09105	ツル巻鋼管設置 250	(") 6.000	本	9,672	(") 58,032	T単 52号
T09106	ツル巻鋼管撤去 250	(") 6.000	本	5,803	(") 34,818	T単 53号
T09107	継手設置 250	(") 10.000	個	1,574	(") 15,740	T単 54号
T09108	継手撤去 250	(") 10.000	個	940	(") 9,400	T単 55号
T09115	逆止弁設置 250	(") 2.000	基	35,323	(") 70,646	T単 62号
T09116	逆止弁撤去 250	(") 2.000	基	17,662	(") 35,324	T単 63号
	合計				(") 223,960	
	単価				(") 206,058	
	官積算単価				223,960	合意率 0.920066
	*** B単 - 247号 ***					
000247	ツル巻鋼管材料費 250		式		(") 1.000	歩A S単 113号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250,L=1.700m,ジョイント材含む,,	(") 2.000	本	15,300	(") 30,600	S単 113号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250,L=3.000m,ジョイント材含む,,	(") 2.000	本	23,000	(") 46,000	S単 114号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250A,曲管90°,	(") 2.000	本	18,700	(") 37,400	S単 115号
S02116	ジョイントゴムリング 250A,,	(") 10.000	個	6,800	(") 68,000	S単 116号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 250A,,	(") 6.000	本	18,700	(") 112,200	S単 117号
S02116	フランジ短管用ボルト・ナット・ワッシャ 250A用,,	(") 6.000	組	7,470	(") 44,820	S単 118号
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 250A,,	(") 2.000	基	92,000	(") 184,000	S単 119号
	合計				(") 523,020	
	単価				(") 481,212	
	官積算単価				523,020	合意率 0.920064
	*** B単 - 248号 ***					
000248	ツル巻鋼管 設置~撤去, 500		式		(") 1.000	歩A S単 56号
T09109	ツル巻鋼管設置 500	(") 32.000	本	11,980	(") 383,360	T単 56号
T09110	ツル巻鋼管撤去 500	(") 32.000	本	7,188	(") 230,016	T単 57号
T09111	継手設置 500	(") 33.000	個	2,464	(") 81,312	T単 58号
T09112	継手撤去 500	(") 33.000	個	1,462	(") 48,246	T単 59号
	合計				(") 742,934	
	単価				(") 683,547	
	官積算単価				742,934	合意率 0.920064
	*** B単 - 249号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000249	ツル巻鋼管材料費 500		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=0.500m,,	() 1,000	本	16,900	() 16,900	S単 120号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=1.000m,,	() 1,000	本	16,900	() 16,900	S単 121号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=2.000m,,	() 5,000	本	33,800	() 169,000	S単 122号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=3.000m,,	() 1,000	本	50,700	() 50,700	S単 123号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=6.000m,,	() 7,000	本	101,000	() 707,000	S単 124号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管90°,	() 3,000	本	136,000	() 408,000	S単 125号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管45°,	() 1,000	本	136,000	() 136,000	S単 126号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管30°,	() 4,000	本	136,000	() 544,000	S単 127号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管15°,	() 3,000	本	136,000	() 408,000	S単 128号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管5°,	() 2,000	本	136,000	() 272,000	S単 129号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-100A,,	() 1,000	本	194,000	() 194,000	S単 130号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-200A,,	() 1,000	本	194,000	() 194,000	S単 131号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-250A,,	() 2,000	本	194,000	() 388,000	S単 132号
S02116	ジョイント金具(5ヶ月以内外料) 500A,,	() 33,000	個	45,100	() 1,488,300	S単 133号
S02116	ジョイントゴムリング 500A,,	() 33,000	個	23,600	() 778,800	S単 134号
	合計				() 5,771,600	
	単価				() 5,310,241	
	官積算単価				5,771,600	合意率 0.920063
	*** B単 - 250号 ***					
000250	空気弁 設置・撤去, 100		基		() 1,000	歩A 当たり算出
T09117	空気弁設置 100	() 1,000	基	30,485	() 30,485	T単 64号
T09118	空気弁撤去 100	() 1,000	基	15,242	() 15,242	T単 65号
S02116	ジョイントゴムリング 100A,,	() 1,000	個	2,480	() 2,480	S単 135号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 100A,,	() 1,000	本	4,550	() 4,550	S単 136号
S02116	フランジ短管用ボルトナット 100A用,,	() 1,000	組	1,790	() 1,790	S単 137号
S02116	空気弁賃料(5ヶ月以内外料) 100 10Kフランジ,,	() 1,000	基	7,920	() 7,920	S単 138号
	合計				() 62,467	
	単価				() 57,474	
	官積算単価				62,467	合意率 0.920069
	*** B単 - 251号 ***					
000251	防音シート 1.8m×3.4m		枚		() 1,000	歩A 当たり算出
S02114	防音シート基本料 1.8m×3.4m	() 1,000	枚	500	() 500	S単 17号
S02114	防音シート賃料 1.8m×3.4m	() 154,000	枚供用日	51	() 7,854	S単 18号
	合計				() 8,354	
	単価				() 7,686	
	官積算単価				8,354	合意率 0.920038
	*** B単 - 252号 ***					
000252	大型土のう設置・撤去		袋		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),有り,3.0km以	() 8,300	m3	816.5	() 6,777	S単 281号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッパ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 10.000	袋	7,961	(") 79,610	S単 229号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 10.000	袋	811	(") 8,110	S単 230号
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ 標準,ハッパ,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 282号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 8.300	m3	136	(") 1,129	S単 294号
	合計				(") 102,403	
	単価				(") 9,421	
	官積算単価				10,240	合意率 0.920019
	*** B単 - 253号 ***					
000253	土木シート設置・撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設~撤去	(") 1.000	m ²	392	(") 392	S単 255号
	合計				(") 392	
	単価				(") 361	
	官積算単価				392	合意率 0.920918
	*** B単 - 254号 ***					
000254	スロープ造成		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	973.4	(") 973	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,ハッパ,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 281号
	下					
	合計				(") 2,156	
	単価				(") 1,983.64	
	官積算単価				2,156	合意率 0.920056
	*** B単 - 255号 ***					
000255	スロープ撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 1.000	m3	1,287	(") 1,287	S単 271号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ 標準,ハッパ,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以	(") 1.000	m3	816.5	(") 817	S単 283号
	下					
	合計				(") 2,104	
	単価				(") 1,935.78	
	官積算単価				2,104	合意率 0.92005
	*** B単 - 256号 ***					
000256	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,143,1,あり	(") 1.000	m ²	1,776	(") 1,776	S単 244号
	合計				(") 1,776	
	単価				(") 1,634	
	官積算単価				1,776	合意率 0.920045

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 257号 ***					
000257	手摺設置 丸パイプ 48.6 H=800		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	くい丸 48.6,L=2000,,	(") 10,000	本	3,726	(") 37,260	S単 139号
S02116	丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m,,	(") 4,000	本	1,467	(") 5,868	S単 140号
S02116	直線ジョイント 48.6用,,	(") 2,000	個	185	(") 370	S単 141号
S02116	自在クランプ 48.6mm,,	(") 10,000	個	180	(") 1,800	S単 142号
	合計				(") 45,298	
	単価				(") 41,677	
	官積算単価				45,298	合意率 0.920062
	*** B単 - 258号 ***					
000258	排水ポンプ設置・撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 1,000	箇所	95,621	(") 95,621	S単 236号
	合計				(") 95,621	
	単価				(") 87,977	
	官積算単価				95,621	合意率 0.920059
	*** B単 - 259号 ***					
000259	排水ポンプ運転(200) 常時排水		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00604	ポンプ運転(200) 商業電源(高圧) 常時排水	(") 143,000	日	9,127	(") 1,305,161	T単 22号
	合計				(") 1,305,161	
	単価				(") 1,200,832	
	官積算単価				1,305,161	合意率 0.920064
	*** B単 - 260号 ***					
000260	排水ポンプ運転(250) 常時排水		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00603	ポンプ運転(250) 商業電源(高圧) 常時排水	(") 143,000	日	15,161	(") 2,168,023	T単 21号
	合計				(") 2,168,023	
	単価				(") 1,994,720	
	官積算単価				2,168,023	合意率 0.920064
	*** B単 - 261号 ***					
000261	ポンプ清掃工		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T09203	ポンプ清掃	(") 1,000	人	19,482	(") 19,482	T単 66号
	合計				(") 19,482	
	単価				(") 17,925	
	官積算単価				19,482	合意率 0.92008
	*** B単 - 262号 ***					
000262	配電設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,143日	(") 1,000	箇所	58,871	(") 58,871	S単 266号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,143日	(") 2,000	箇所	104,630	(") 209,260	S単 267号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,8,設置~損料~撤去,143日	(") 2,000	m	8,828	(") 17,656	S単 261号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,22.設置~損料~撤去,143日	(") 2.000	m	8,922	(") 17,844	S単 262号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,22.設置~損料~撤去,143日	(") 2.000	m	8,922	(") 17,844	S単 262号
S18105	配電設備(接地工) D種.設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,2m	(") 1.000	極	21,224	(") 21,224	S単 259号
S18105	配電設備(接地工) D種.設置~撤去,0本,1V線,22mm2,2m	(") 2.000	極	22,561	(") 45,122	S単 260号
	合計				(") 387,821	
	単価				(") 356,820	
	官積算単価				387,821	合意率 0.920063
	*** B単 - 263号 ***					
000263	受電設備		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18101	高圧引込配電設備 設置~損料~撤去,143日	(") 1.000	箇所	1,413,036	(") 1,413,036	S単 256号
	合計				(") 1,413,036	
	単価				(") 1,300,084	
	官積算単価				1,413,036	合意率 0.920064
	*** B単 - 264号 ***					
000264	進入路造成		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,--,--,--	(") 1.000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1.000	m3	1,131	(") 1,131	S単 284号
	合計				(") 1,474	
	単価				(") 1,356.17	
	官積算単価				1,474	合意率 0.920066
	*** B単 - 265号 ***					
000265	進入路復旧		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	275.6	(") 276	S単 288号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 281号
	合計				(") 1,459	
	単価				(") 1,342.36	
	官積算単価				1,459	合意率 0.920061
	*** B単 - 266号 ***					
000266	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,182,1,あり	(") 1.000	m ²	1,960	(") 1,960	S単 245号
	合計				(") 1,960	
	単価				(") 1,803	
	官積算単価				1,960	合意率 0.919897
	*** B単 - 267号 ***					
000267	大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう		袋		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.833	m3	249.1	(") 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	6,291	(") 6,291	S単 226号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	811	(") 811	S単 231号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 283号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	(") 0.833	m3	136	(") 113	S単 294号
	合計				(") 8,783	
	単 価				(") 8,081	
	官積算単価				8,783	合意率 0.920072
	*** B単 - 268号 ***					
000268	大型土のう設置 常時締切		回		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,バ ックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693	(") 8,465	S単 232号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,バ ックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693	(") 8,465	S単 233号
	合計				(") 16,930	
	単 価				(") 15,577	
	官積算単価				16,930	合意率 0.920082
	*** B単 - 269号 ***					
000269	防塵ネット設置・撤去 支柱残置		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	(") 1.000	m	4,577	(") 4,577	T単 10号
T00023	防塵ネット設置	(") 3.000	掛㎡	456	(") 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1.000	m	297	(") 297	T単 67号
T10002	支柱材料費	(") 1.000	m	6,494	(") 6,494	T単 68号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3.000	掛㎡	228	(") 684	T単 9号
	合計				(") 13,420	
	単 価				(") 12,347	
	官積算単価				13,420	合意率 0.920044
	*** B単 - 270号 ***					
000270	防草シート撤去・再設置 再利用		㎡		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	㎡	81	(") 81	S単 252号
S02116	【防草シート設置工】	(") 1.000	㎡	697	(") 697	S単 146号
	合計				(") 778	
	単 価				(") 716	
	官積算単価				778	合意率 0.920308
	*** B単 - 271号 ***					
000271	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		㎡		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,182,1,あり	(") 1.000	㎡	1,960	(") 1,960	S単 245号
	合計				(") 1,960	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,803	
	官積算単価				1,960	合意率 0.919897
	*** B単 - 272号 ***					
000272	ガードレール撤去・復旧 Gr-C-4E,再利用		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(") 1,000	m	1,387	(") 1,387	S単 196号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(") 1,000	m	4,154	(") 4,154	S単 195号
	合 計				(") 5,541	
	単 価				(") 5,098	
	官積算単価				5,541	合意率 0.92005
	*** B単 - 273号 ***					
000273	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,192,1,あり	(") 1,000	m ²	2,043	(") 2,043	S単 246号
	合 計				(") 2,043	
	単 価				(") 1,880	
	官積算単価				2,043	合意率 0.920215
	*** B単 - 274号 ***					
000274	防塵ネット設置・撤去 ネットのみ		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(") 3,000	掛m ²	456	(") 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1,000	m	297	(") 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3,000	掛m ²	228	(") 684	T単 9号
	合 計				(") 2,349	
	単 価				(") 2,161	
	官積算単価				2,349	合意率 0.919965
	*** B単 - 275号 ***					
000275	鉄道施設変位確認 高架橋脚,5箇所,2回/日		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	測量主任技師	(") 0.080	人	61,812	(") 4,945	S単 29号
S02115	測量技師	(") 0.120	人	53,346	(") 6,402	S単 30号
S02115	測量助手	(") 0.120	人	35,598	(") 4,272	S単 31号
S16003	トラスシュー[2級] ,交替制補正対象外	(") 1.760	供用日	912	(") 1,605	S単 220号
	合 計				(") 17,224	
	単 価				(") 15,847	
	官積算単価				17,224	合意率 0.920053
	*** B単 - 276号 ***					
000276	土木シート設置・撤去		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設~撤去	(") 1,000	m ²	392	(") 392	S単 255号
	合 計				(") 392	
	単 価				(") 361	
	官積算単価				392	合意率 0.920918

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 277号 ***						
000277	路体盛土				(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(")	m3		(")	
		1,000		973.4	973	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(")	m3		(")	
		1,110		249.1	277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地から 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(")	m3		(")	
		1,110		1,131	1,255	S単 285号
	合 計				(")	
					2,505	
	単 価				(")	
					2,304.75	
	官積算単価				2,505	合意率 0.920059
*** B単 - 278号 ***						
000278	表層 再生密粒度アスコ(13),t=3cm				(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスコ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(")	m ²		(")	
		1,000		1,289	1,289	S単 329号
	合 計				(")	
					1,289	
	単 価				(")	
					1,186	
	官積算単価				1,289	合意率 0.920093
*** B単 - 279号 ***						
000279	路盤 RC-40,t=10cm				(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-40	(")	m ²		(")	
		1,000		768.5	769	S単 327号
	合 計				(")	
					769	
	単 価				(")	
					708	
	官積算単価				769	合意率 0.920676
*** B単 - 280号 ***						
000280	舗装版圧砕 As舗装,t=5cm				(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスコ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(")	m ²		(")	
		1,000		660.3	660	S単 299号
	合 計				(")	
					660	
	単 価				(")	
					607	
	官積算単価				660	合意率 0.919696
*** B単 - 281号 ***						
000281	殻運搬・処理 アスファルト殻				(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	(")	m3		(")	
		1,000		2,568	2,568	S単 296号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	(")	m3		(")	
		1,000		7,100	7,100	S単 162号
	合 計				(")	
					9,668	
	単 価				(")	
					8,895	
	官積算単価				9,668	合意率 0.920045
*** B単 - 282号 ***						
000282	掘削 仮設ヤード へ				(")	歩A
					1,000	当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.000	m3	816.5	(") 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1.000	m3	136	(") 136	S単 294号
	合計				(") 1,296	
	単価				(") 1,192.40	
	官積算単価				1,296	合意率 0.920066
	*** B単 - 283号 ***					
000283	進入路造成		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1.000	m3	1,131	(") 1,131	S単 284号
	合計				(") 1,474	
	単価				(") 1,356.17	
	官積算単価				1,474	合意率 0.920066
	*** B単 - 284号 ***					
000284	進入路復旧		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	275.6	(") 276	S単 288号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 281号
	合計				(") 1,459	
	単価				(") 1,342.36	
	官積算単価				1,459	合意率 0.920061
	*** B単 - 285号 ***					
000285	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,182,1,あり	(") 1.000	m ²	1,960	(") 1,960	S単 245号
	合計				(") 1,960	
	単価				(") 1,803	
	官積算単価				1,960	合意率 0.919897
	*** B単 - 286号 ***					
000286	大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう		袋		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.833	m3	249.1	(") 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	6,291	(") 6,291	S単 226号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(") 1.000	袋	811	(") 811	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 283号

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 0.833	m3		136	(") 113 S単 294号
	合計					(") 8,783
	単価					(") 8,081
	官積算単価					8,783 合意率 0.920072
	*** B単 - 287号 ***					
000287	大型土のう設置 常時締切		回			(") 1.000 回 歩A 当たり算出
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,バツ約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693		(") 8,465 S単 232号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,バツ約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693		(") 8,465 S単 233号
	合計					(") 16,930
	単価					(") 15,577
	官積算単価					16,930 合意率 0.920082
	*** B単 - 288号 ***					
000288	仮出し排水管設置・撤去 高密度PP管 600(材料貸与)		m			(") 1.000 m 歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 1.000	m	2,363		(") 2,363 S単 188号
T00035	高密度ポリエチレン管機械撤去 600mm	(") 1.000	m	1,184		(") 1,184 T単 14号
	合計					(") 3,547
	単価					(") 3,263
	官積算単価					3,547 合意率 0.919932
	*** B単 - 289号 ***					
000289	防塵ネット設置・撤去 支柱残置		m			(") 1.000 m 歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(") 3.000	掛㎡	456		(") 1,368 T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1.000	m	297		(") 297 T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3.000	掛㎡	228		(") 684 T単 9号
	合計					(") 2,349
	単価					(") 2,161
	官積算単価					2,349 合意率 0.919965
	*** B単 - 290号 ***					
000290	タイヤ清掃工		日			(") 1.000 日 歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 0.200	人	25,296		(") 5,059 S単 20号
S16002	高圧洗浄機[工事用・モーター駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 1.000	日	1,120		(") 1,120 S単 217号
	合計					(") 6,179
	単価					(") 5,685
	官積算単価					6,179 合意率 0.920051
	*** B単 - 291号 ***					
000291	道路清掃工		日			(") 1.000 日 歩A 当たり算出
S02115	運転手(一般)	(") 0.300	人	27,234		(") 8,170 S単 22号
S16002	散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 1.000	日	14,256		(") 14,256 S単 218号
	合計					(") 22,426

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 20,633	
	官積算単価				22,426	合意率 0.920048
	*** B単 - 292号 ***					
000292	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,192.1,あり	(") 1.000	m ²	2,043	(") 2,043	S単 246号
	合 計				(") 2,043	
	単 価				(") 1,880	
	官積算単価				2,043	合意率 0.920215
	*** B単 - 293号 ***					
000293	防塵ネット設置・撤去 ネットのみ		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(") 3.000	掛m ²	456	(") 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1.000	m	297	(") 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3.000	掛m ²	228	(") 684	T単 9号
	合 計				(") 2,349	
	単 価				(") 2,161	
	官積算単価				2,349	合意率 0.919965
	*** B単 - 294号 ***					
000294	殻運搬・処理 廃プラスチック,処分費		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ	(") 1.000	m ³	15,000	(") 15,000	S単 167号
	合 計				(") 15,000	
	単 価				(") 13,801	
	官積算単価				15,000	合意率 0.920066
	*** B単 - 295号 ***					
000295	殻運搬・処理 廃プラスチック,運搬費		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車	(") 1.000	回	20,000	(") 20,000	S単 168号
	合 計				(") 20,000	
	単 価				(") 18,401	
	官積算単価				20,000	合意率 0.920005
	*** B単 - 296号 ***					
000296	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	17,544	(") 17,544	S単 32号
	合 計				(") 17,544	
	単 価				(") 16,142	
	官積算単価				17,544	合意率 0.920086
	*** B単 - 297号 ***					
000297	排水ポンプ設置撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(") 1.000	箇所	95,621	(") 95,621	S単 236号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 95,621	
	単価				(") 87,977	
	官積算単価				95,621	合意率 0.920059
	*** B単 - 298号 ***					
000298	排水ポンプ運転(150) 常時排水		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00601	ポンプ運転(150) 商用電源(低圧) 常時排水	(") 123.000	日	7,567	(") 930,741	T単 19号
	合計				(") 930,741	
	単価				(") 856,341	
	官積算単価				930,741	合意率 0.920063
	*** B単 - 299号 ***					
000299	排水ポンプ運転(200) 作業時排水,着手時(1日)		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 1,作業時排水,40以上~120未満,発動発電機,あり	(") 1.000	箇所	12,538	(") 12,538	S単 235号
	合計				(") 12,538	
	単価				(") 11,536	
	官積算単価				12,538	合意率 0.920082
	*** B単 - 300号 ***					
000300	配電設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,123日	(") 2.000	箇所	32,836	(") 65,672	S単 268号
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,123日	(") 4.000	m	1,414	(") 5,656	S単 264号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm ² ,2m	(") 2.000	極	21,224	(") 42,448	S単 259号
	合計				(") 113,776	
	単価				(") 104,681	
	官積算単価				113,776	合意率 0.920062
	*** B単 - 301号 ***					
000301	受電設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,123日	(") 1.000	箇所	193,259	(") 193,259	S単 258号
	合計				(") 193,259	
	単価				(") 177,811	
	官積算単価				193,259	合意率 0.920065
	*** B単 - 302号 ***					
000302	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,123,1,あり	(") 1.000	m ²	1,591	(") 1,591	S単 247号
	合計				(") 1,591	
	単価				(") 1,464	
	官積算単価				1,591	合意率 0.920175
	*** B単 - 303号 ***					
000303	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,68.1.あり	(") 1.000	m ²	1,082	(") 1,082	S単 248号
	合計				(") 1,082	
	単価				(") 996	
	官積算単価				1,082	合意率 0.920517
	*** B単 - 304号 ***					
000304	遮水シート設置・撤去 ブルーシート 2000	(")	m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,ブルーシート(#2000) 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	166	(") 166	S単 254号
	合計				(") 166	
	単価				(") 153	
	官積算単価				166	合意率 0.921686
	*** B単 - 305号 ***					
000305	遮水シート用土のう設置・撤去	(")	m ³		(") 10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m ³ 未満	(") 10.000	m ³	249.1	(") 2,491	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード から運搬 小規模,バ ックホ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0k m以下	(") 10.000	m ³	1,688	(") 16,880	S単 279号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 10.000	m ³	37,529	(") 375,290	S単 225号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード へ 小規模,バ ックホ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5k m以下	(") 10.000	m ³	2,320	(") 23,200	S単 280号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 10.000	m ³	136	(") 1,360	S単 294号
	合計				(") 419,221	
	単価				(") 38,571	
	官積算単価				41,922	合意率 0.920065
	*** B単 - 306号 ***					
000306	たて込み簡易土留(左岸側)	(")	m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.63m,6.00m,あり	(") 1.000	m	52,749	(") 52,749	S単 239号
	合計				(") 52,749	
	単価				(") 48,532	
	官積算単価				52,749	合意率 0.920055
	*** B単 - 307号 ***					
000307	たて込み簡易土留(右岸側)	(")	m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.63m,6.00m,あり	(") 1.000	m	52,749	(") 52,749	S単 239号
	合計				(") 52,749	
	単価				(") 48,532	
	官積算単価				52,749	合意率 0.920055
	*** B単 - 308号 ***					
000308	たて込み簡易土留資機材	(")	式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	たて込み簡易土留 H=6.0 B=3.0～4.7m,,	(") 30.000	供用日	49,600	(") 1,488,000	S単 147号
S02116	たて込み簡易土留整備費 H=6.0 B=3.0～4.7m,,	(") 1.000	式	131,400	(") 131,400	S単 148号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,619,400	
	単価				(") 1,489,952	
	官積算単価				1,619,400	合意率 0.920064
	*** B単 - 309号 ***					
000309	大型土のう				(") 10.000	歩A 袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 10.000	袋	6,291	(") 62,910	S単 226号
S18002	大型土のう工 設置,ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰﾝ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 10.000	袋	1,771	(") 17,710	S単 227号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰﾝ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	(") 10.000	袋	869	(") 8,690	S単 228号
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 282号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 8.300	m3	136	(") 1,129	S単 294号
	合計				(") 103,993	
	単価				(") 9,568	
	官積算単価				10,399	合意率 0.920088
	*** B単 - 310号 ***					
000310	釜場設置撤去				(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1.000	箇所	8,775	(") 8,775	S単 237号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1.000	箇所	10,549	(") 10,549	S単 238号
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口12cm	(") 8.000	本	6,220	(") 49,760	S単 180号
S02116	杉板 4000×36×0.20m,,	(") 4.000	枚	2,010	(") 8,040	S単 105号
	合計				(") 77,124	
	単価				(") 70,959	
	官積算単価				77,124	合意率 0.920063
	*** B単 - 311号 ***					
000311	ツル巻鋼管 設置～撤去, 200				(") 1.000	歩A 式 当たり算出
T09101	ツル巻鋼管設置 200	(") 3.000	本	7,987	(") 23,961	T単 48号
T09102	ツル巻鋼管撤去 200	(") 3.000	本	4,792	(") 14,376	T単 49号
T09103	継手設置 200	(") 5.000	個	1,416	(") 7,080	T単 50号
T09104	継手撤去 200	(") 5.000	個	836	(") 4,180	T単 51号
T09113	逆止弁設置 200	(") 1.000	基	20,877	(") 20,877	T単 60号
T09114	逆止弁撤去 200	(") 1.000	基	10,439	(") 10,439	T単 61号
	合計				(") 80,913	
	単価				(") 74,445	
	官積算単価				80,913	合意率 0.920062
	*** B単 - 312号 ***					
000312	ツル巻鋼管材料費 200				(") 1.000	歩A 式 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=1.700m,ｼﾞｮｲﾝﾄ材含む,,	(") 1.000	本	9,740	(") 9,740	S単 106号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=3.000m,ジョイント材含む,,	(") 1.000	本	14,500	(") 14,500	S単 107号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200A,曲管90°,,	(") 1.000	本	10,500	(") 10,500	S単 108号
S02116	ジョイントゴムリング 200A,,	(") 5.000	個	5,040	(") 25,200	S単 109号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 200A,,	(") 3.000	本	10,500	(") 31,500	S単 110号
S02116	フランジ短管用ボルト・ナット・ワッシャー 200A用,,	(") 3.000	組	4,660	(") 13,980	S単 111号
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 200A,,	(") 1.000	基	58,900	(") 58,900	S単 112号
	合計				(") 164,320	
	単価				(") 151,185	
	官積算単価				164,320	合意率 0.920064
	*** B単 - 313号 ***					
000313	ツル巻鋼管 設置～撤去, 250		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T09105	ツル巻鋼管設置 250	(") 6.000	本	9,672	(") 58,032	T単 52号
T09106	ツル巻鋼管撤去 250	(") 6.000	本	5,803	(") 34,818	T単 53号
T09107	継手設置 250	(") 10.000	個	1,574	(") 15,740	T単 54号
T09108	継手撤去 250	(") 10.000	個	940	(") 9,400	T単 55号
T09115	逆止弁設置 250	(") 2.000	基	35,323	(") 70,646	T単 62号
T09116	逆止弁撤去 250	(") 2.000	基	17,662	(") 35,324	T単 63号
	合計				(") 223,960	
	単価				(") 206,058	
	官積算単価				223,960	合意率 0.920066
	*** B単 - 314号 ***					
000314	ツル巻鋼管材料費 250		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=1.700m,ジョイント材含む,,	(") 2.000	本	15,300	(") 30,600	S単 113号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=3.000m,ジョイント材含む,,	(") 2.000	本	23,000	(") 46,000	S単 114号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250A,曲管90°,,	(") 2.000	本	18,700	(") 37,400	S単 115号
S02116	ジョイントゴムリング 250A,,	(") 10.000	個	6,800	(") 68,000	S単 116号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 250A,,	(") 6.000	本	18,700	(") 112,200	S単 117号
S02116	フランジ短管用ボルト・ナット・ワッシャー 250A用,,	(") 6.000	組	7,470	(") 44,820	S単 118号
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 250A,,	(") 2.000	基	92,000	(") 184,000	S単 119号
	合計				(") 523,020	
	単価				(") 481,212	
	官積算単価				523,020	合意率 0.920064
	*** B単 - 315号 ***					
000315	ツル巻鋼管 設置～撤去, 500		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T09109	ツル巻鋼管設置 500	(") 32.000	本	11,980	(") 383,360	T単 56号
T09110	ツル巻鋼管撤去 500	(") 32.000	本	7,188	(") 230,016	T単 57号
T09111	継手設置 500	(") 33.000	個	2,464	(") 81,312	T単 58号
T09112	継手撤去 500	(") 33.000	個	1,462	(") 48,246	T単 59号
	合計				(") 742,934	
	単価				(") 683,547	

事業名	新瀬尾農地防災事業
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				742,934	合意率 0.920064
	*** B単 - 316号 ***					
000316	ツル巻鋼管材料費 500		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=0.500m,,	(") 1.000	本	16,900	(") 16,900	S単 120号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=1.000m,,	(") 1.000	本	16,900	(") 16,900	S単 121号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=2.000m,,	(") 5.000	本	33,800	(") 169,000	S単 122号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=3.000m,,	(") 1.000	本	50,700	(") 50,700	S単 123号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=6.000m,,	(") 7.000	本	101,000	(") 707,000	S単 124号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管90°,	(") 3.000	本	136,000	(") 408,000	S単 125号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管45°,	(") 1.000	本	136,000	(") 136,000	S単 126号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管30°,	(") 4.000	本	136,000	(") 544,000	S単 127号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管15°,	(") 3.000	本	136,000	(") 408,000	S単 128号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管5°,	(") 2.000	本	136,000	(") 272,000	S単 129号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-100A,,	(") 1.000	本	194,000	(") 194,000	S単 130号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-200A,,	(") 1.000	本	194,000	(") 194,000	S単 131号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料) 500A-250A,,	(") 2.000	本	194,000	(") 388,000	S単 132号
S02116	ジョイント金具(5ヶ月以内外料) 500A,,	(") 33.000	個	45,100	(") 1,488,300	S単 133号
S02116	ジョイントゴムリング 500A,,	(") 33.000	個	23,600	(") 778,800	S単 134号
	合 計				(") 5,771,600	
	単 価				(") 5,310,241	
	官積算単価				5,771,600	合意率 0.920063
	*** B単 - 317号 ***					
000317	空気弁 設置~撤去, 100		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
T09117	空気弁設置 100	(") 1.000	基	30,485	(") 30,485	T単 64号
T09118	空気弁撤去 100	(") 1.000	基	15,242	(") 15,242	T単 65号
S02116	ジョイントゴムリング 100A,,	(") 1.000	個	2,480	(") 2,480	S単 135号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 100A,,	(") 1.000	本	4,550	(") 4,550	S単 136号
S02116	フランジ短管用ボルト・ナット・ワッシャー 100A用,,	(") 1.000	組	1,790	(") 1,790	S単 137号
S02116	空気弁賃料(5ヶ月以内外料) 100 10Kフランジ,,	(") 1.000	基	7,920	(") 7,920	S単 138号
	合 計				(") 62,467	
	単 価				(") 57,474	
	官積算単価				62,467	合意率 0.920069
	*** B単 - 318号 ***					
000318	防音シート 1.8m x 3.4m		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02114	防音シート基本料 1.8m x 3.4m	(") 1.000	枚	500	(") 500	S単 17号
S02114	防音シート賃料 1.8m x 3.4m	(") 154.000	枚供用日	51	(") 7,854	S単 18号
	合 計				(") 8,354	
	単 価				(") 7,686	
	官積算単価				8,354	合意率 0.920038

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 319号 ***					
000319	大型土のう設置・撤去				(")	歩A
					10.000	袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ'ッ'約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 10.000	袋	7.961	(") 79,610	S単 229号
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ'約,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 10.000	袋	811	(") 8,110	S単 230号
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 8.300	m3	816.5	(") 6,777	S単 282号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 8.300	m3	136	(") 1,129	S単 294号
	合計				(") 102,403	
	単 価				(") 9,421	
	官積算単価				10,240	合意率 0.920019
	*** B単 - 320号 ***					
000320	土木シート設置・撤去				(")	歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設~撤去	(") 1.000	m ²	392	(") 392	S単 255号
	合計				(") 392	
	単 価				(") 361	
	官積算単価				392	合意率 0.920918
	*** B単 - 321号 ***					
000321	スロープ造成				(")	歩A
			m3		1.000	m3 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	973.4	(") 973	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 281号
	合計				(") 2,156	
	単 価				(") 1,983.64	
	官積算単価				2,156	合意率 0.920056
	*** B単 - 322号 ***					
000322	スロープ撤去				(")	歩A
			m3		1.000	m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 1.000	m3	1,287	(") 1,287	S単 271号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 1.000	m3	816.5	(") 817	S単 283号
	合計				(") 2,104	
	単 価				(") 1,935.78	
	官積算単価				2,104	合意率 0.92005
	*** B単 - 323号 ***					
000323	敷鉄板設置・撤去 t=22mm				(")	歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,143,1,あり	(") 1.000	m ²	1,776	(") 1,776	S単 244号
	合計				(") 1,776	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,634	
	官積算単価				1,776	合意率 0.920045
	*** B単 - 324号 ***					
000324	手摺設置 丸パイプ 48.6 H=800		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	くい丸 48.6,L=2000,,	(") 10.000	本	3,726	(") 37,260	S単 139号
S02116	丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m,,	(") 4.000	本	1,467	(") 5,868	S単 140号
S02116	直線ジョイント 48.6用,,	(") 2.000	個	185	(") 370	S単 141号
S02116	自在クランプ 48.6mm,,	(") 10.000	個	180	(") 1,800	S単 142号
	合 計				(") 45,298	
	単 価				(") 41,677	
	官積算単価				45,298	合意率 0.920062
	*** B単 - 325号 ***					
000325	排水ポンプ設置・撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(") 1.000	箇所	95,621	(") 95,621	S単 236号
	合 計				(") 95,621	
	単 価				(") 87,977	
	官積算単価				95,621	合意率 0.920059
	*** B単 - 326号 ***					
000326	排水ポンプ運転(200) 常時排水		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00604	ポンプ運転(200) 商業電源(高圧) 常時排水	(") 143.000	日	9,127	(") 1,305,161	T単 22号
	合 計				(") 1,305,161	
	単 価				(") 1,200,832	
	官積算単価				1,305,161	合意率 0.920064
	*** B単 - 327号 ***					
000327	排水ポンプ運転(250) 常時排水		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00603	ポンプ運転(250) 商業電源(高圧) 常時排水	(") 143.000	日	15,161	(") 2,168,023	T単 21号
	合 計				(") 2,168,023	
	単 価				(") 1,994,720	
	官積算単価				2,168,023	合意率 0.920064
	*** B単 - 328号 ***					
000328	ポンプ清掃工		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T09203	ポンプ清掃	(") 1.000	人	19,482	(") 19,482	T単 66号
	合 計				(") 19,482	
	単 価				(") 17,925	
	官積算単価				19,482	合意率 0.92008
	*** B単 - 329号 ***					
000329	配電設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,143日	(") 1.000			(") 58,871	S単 266号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,143日	(") 2.000			(") 104,630	S単 267号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,8,設置~損料~撤去,143日	(") 2.000	m	8,828	(") 17,656	S単 261号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,22,設置~損料~撤去,143日	(") 2.000	m	8,922	(") 17,844	S単 262号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,22,設置~損料~撤去,143日	(") 2.000	m	8,922	(") 17,844	S単 262号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,2m	(") 1.000	極	21,224	(") 21,224	S単 259号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,22mm2,2m	(") 2.000	極	22,561	(") 45,122	S単 260号
	合計				(") 387,821	
	単価				(") 356,820	
	官積算単価				387,821	合意率 0.920063
	*** B単 - 330号 ***					
000330	受電設備		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18101	高圧引込配電設備 設置~損料~撤去,143日	(") 1.000	箇所	1,413,036	(") 1,413,036	S単 256号
	合計				(") 1,413,036	
	単価				(") 1,300,084	
	官積算単価				1,413,036	合意率 0.920064
	*** B単 - 331号 ***					
000331	進入路造成		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1.000	m3	1,131	(") 1,131	S単 284号
	合計				(") 1,474	
	単価				(") 1,356.17	
	官積算単価				1,474	合意率 0.920066
	*** B単 - 332号 ***					
000332	進入路復旧		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	275.6	(") 276	S単 288号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.1	(") 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤードから 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m3	816.5	(") 906	S単 281号
	合計				(") 1,459	
	単価				(") 1,342.36	
	官積算単価				1,459	合意率 0.920061
	*** B単 - 333号 ***					
000333	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,177,1,あり	(") 1.000	m ²	1,952	(") 1,952	S単 249号
	合計				(") 1,952	
	単価				(") 1,796	
	官積算単価				1,952	合意率 0.920081

事業名	新瀨尾農地防災事業
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 334号 ***						
000334	大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう	(")	袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.833	m3	249.1	(") 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,.,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	6,291	(") 6,291	S単 226号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,.,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(") 1.000	袋	811	(") 811	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	(") 0.833	m3	1,131	(") 942	S単 284号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,.-,あり	(") 0.833	m3	136	(") 113	S単 294号
合 計					(") 9,045	
単 価					(") 8,322	
官積算単価					9,045	合意率 0.920066
*** B単 - 335号 ***						
000335	大型土のう設置 常時締切		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,バ ック約,.,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693	(") 8,465	S単 232号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,バ ック約,.,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693	(") 8,465	S単 233号
合 計					(") 16,930	
単 価					(") 15,577	
官積算単価					16,930	合意率 0.920082
*** B単 - 336号 ***						
000336	防塵ネット設置・撤去 設置ネットのみ・支柱撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(") 3.000	掛m ²	456	(") 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1.000	m	297	(") 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3.000	掛m ²	228	(") 684	T単 9号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	(") 1.000	m	3,255	(") 3,255	T単 8号
合 計					(") 5,604	
単 価					(") 5,156	
官積算単価					5,604	合意率 0.920057
*** B単 - 337号 ***						
000337	防草シート撤去・再設置 再利用		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1.000	m ²	81	(") 81	S単 252号
S02116	【防草シート設置工】	(") 1.000	m ²	697	(") 697	S単 146号
合 計					(") 778	
単 価					(") 716	
官積算単価					778	合意率 0.920308
*** B単 - 338号 ***						
000338	仮設ヤード復旧 仮設ヤード		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 10.000	m3	139.8	(") 1,398	歩A S単 295号
S02116	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,	(") 10.000	m3	1,800	(") 18,000	S単 149号
	合計				(") 19,398	
	単 価				(") 178.49	
	官積算単価				194	合意率 0.920067
	*** B単 - 339号 ***					
000339	敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(")	m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,177,1,あり	(") 1.000	m ²	1,952	(") 1,952	S単 249号
	合計				(") 1,952	
	単 価				(") 1,796	
	官積算単価				1,952	合意率 0.920081
	*** B単 - 340号 ***					
000340	カーブミラー移設	(")	基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去,,	(") 1.000	基	19,370	(") 19,370	S単 64号
S02116	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3×3.2×3600mm,再利用,,	(") 1.000	基	42,760	(") 42,760	S単 96号
	合計				(") 62,130	
	単 価				(") 57,164	
	官積算単価				62,130	合意率 0.92007
	*** B単 - 341号 ***					
000341	ガードレール撤去・復旧 Gr-C-2B,再利用	(")	m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し	(") 1.000	m	1,387	(") 1,387	S単 196号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(") 1.000	m	4,154	(") 4,154	S単 195号
	合計				(") 5,541	
	単 価				(") 5,098	
	官積算単価				5,541	合意率 0.92005
	*** B単 - 342号 ***					
000342	敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(")	m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,199,1,あり	(") 1.000	m ²	2,101	(") 2,101	S単 250号
	合計				(") 2,101	
	単 価				(") 1,933	
	官積算単価				2,101	合意率 0.920038
	*** B単 - 343号 ***					
000343	防塵ネット設置・撤去 設置ネットのみ・支柱撤去	(")	m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(") 3.000	掛m ²	456	(") 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1.000	m	297	(") 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3.000	掛m ²	228	(") 684	T単 9号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	(") 1.000	m	3,255	(") 3,255	T単 8号
	合計				(") 5,604	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 5,156	
	官積算単価				5,604	合意率 0.920057
*** B単 - 344号 ***						
000344	防草シート復旧		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【防草シート設置工】	(") 1,000	m ²	697	(") 697	S単 146号
S02116	防草シート	(") 1,000	m ²	540	(") 540	S単 150号
	合 計				(") 1,237	
	単 価				(") 1,138	
	官積算単価				1,237	合意率 0.919967
*** B単 - 345号 ***						
000345	掘削(鉄道敷)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,287	(") 1,287	S単 271号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ヶ'約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5k m以下	(") 1,000	m ³	2,320	(") 2,320	S単 286号
	合 計				(") 3,607	
	単 価				(") 3,318.66	
	官積算単価				3,607	合意率 0.920062
*** B単 - 346号 ***						
000346	掘削(鉄道敷以外)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,287	(") 1,287	S単 271号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ヶ'約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5k m以下	(") 1,000	m ³	2,320	(") 2,320	S単 286号
	合 計				(") 3,607	
	単 価				(") 3,318.67	
	官積算単価				3,607	合意率 0.920063
*** B単 - 347号 ***						
000347	耕地復旧 仮設ヤード (田)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 1,000	m ²	45	(") 45	S単 204号
	合 計				(") 45	
	単 価				(") 41	
	官積算単価				45	合意率 0.911111
*** B単 - 348号 ***						
000348	土木シート撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1,000	m ²	81	(") 81	S単 252号
	合 計				(") 81	
	単 価				(") 75	
	官積算単価				81	合意率 0.925925

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 349号 ***						
000349	土間コン復旧 18-8-25 t = 10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バ ック(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,コンクリート各種	(") 0.100	m ³	34,820	(") 3,482	S単 314号
S02116	溶接金網 6.0 150 x 150, . .	(") 1.000	m ²	465	(") 465	S単 151号
	合 計				(") 3,947	
	単 価				(") 3,631	
	官積算単価				3,947	合意率 0.919939
*** B単 - 350号 ***						
000350	鉄道施設変位確認 高架橋脚,5箇所,2回/日		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	測量主任技師	(") 0.080	人	61,812	(") 4,945	S単 29号
S02115	測量技師	(") 0.120	人	53,346	(") 6,402	S単 30号
S02115	測量助手	(") 0.120	人	35,598	(") 4,272	S単 31号
S16003	ト-外ア-シヨ[2級] ,交替制補正対象外	(") 1.760	供用日	912	(") 1,605	S単 220号
	合 計				(") 17,224	
	単 価				(") 15,847	
	官積算単価				17,224	合意率 0.920053
*** B単 - 351号 ***						
000351	進入路造成		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満, - , - , -	(") 1.000	m ³	342.9	(") 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(") 1.000	m ³	1,131	(") 1,131	S単 284号
	合 計				(") 1,474	
	単 価				(") 1,356.17	
	官積算単価				1,474	合意率 0.920063
*** B単 - 352号 ***						
000352	進入路復旧		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	275.6	(") 276	S単 288号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(") 1.110	m ³	816.5	(") 906	S単 281号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	249.1	(") 277	S単 273号
	合 計				(") 1,459	
	単 価				(") 1,342.37	
	官積算単価				1,459	合意率 0.920064
*** B単 - 353号 ***						
000353	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,177,1,あり	(") 1.000	m ²	1,952	(") 1,952	S単 249号
	合 計				(") 1,952	
	単 価				(") 1,796	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,952	合意率 0.920081
	*** B単 - 354号 ***					
000354	大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.833	m3	249.1	(") 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	6,291	(") 6,291	S単 226号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(") 1.000	袋	811	(") 811	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	(") 0.833	m3	1,131	(") 942	S単 284号
	合 計				(") 8,932	
	単 価				(") 8,218	
	官積算単価				8,932	合意率 0.920062
	*** B単 - 355号 ***					
000355	大型土のう設置 常時締切		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693	(") 8,465	S単 232号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 5.000	袋	1,693	(") 8,465	S単 233号
	合 計				(") 16,930	
	単 価				(") 15,577	
	官積算単価				16,930	合意率 0.920082
	*** B単 - 356号 ***					
000356	大型土のう制作・撤去 仮締切越水時		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.833	m3	249.1	(") 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	6,291	(") 6,291	S単 226号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(") 1.000	袋	811	(") 811	S単 234号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(") 0.833	m3	816.5	(") 680	S単 283号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	(") 0.833	m3	136	(") 113	S単 294号
	合 計				(") 8,783	
	単 価				(") 8,081	
	官積算単価				8,783	合意率 0.920072
	*** B単 - 357号 ***					
000357	大型土のう設置 仮締切越水時		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 25.000	袋	1,693	(") 42,325	S単 232号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(") 25.000	袋	1,693	(") 42,325	S単 233号
	合 計				(") 84,650	
	単 価				(") 77,883	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				84,650	合意率 0.920059
	*** B単 - 358号 ***					
000358	仮返し排水管設置・撤去		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度* リフレ管機械布設	(/) 1,000	m	2,363	(/) 2,363	S単 188号
T00035	高密度* リフレ管,600mm,なし	(/) 1,000	m		(/) 1,184	T単 14号
	高密度* リフレ管機械撤去 600mm	(/) 1,000	m	1,184	(/) 3,547	
	合計				(/) 3,263	
	単価				(/) 3,547	合意率 0.919932
	官積算単価				3,547	
	*** B単 - 359号 ***					
000359	防塵ネット設置・撤去		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	設置ネットのみ・支柱撤去	(/) 3,000	掛m ²	456	(/) 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(/) 1,000	m	297	(/) 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(/) 3,000	掛m ²	228	(/) 684	T単 9号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	(/) 1,000	m	3,255	(/) 3,255	T単 8号
	合計				(/) 5,604	
	単価				(/) 5,156	
	官積算単価				5,604	合意率 0.920057
	*** B単 - 360号 ***					
000360	仮設ヤード復旧		m ²		(/) 100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(/) 50,000	m ³	342.9	(/) 17,145	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	(/) 50,000	m ³	1,131	(/) 56,550	S単 284号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(/) 100,000	m ²	81	(/) 8,100	S単 252号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(/) 100,000	m ²	28	(/) 2,800	S単 205号
	合計				(/) 84,595	
	単価				(/) 778.37	
	官積算単価				846	合意率 0.920063
	*** B単 - 361号 ***					
000361	タイヤ清掃工		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(/) 0.200	人	25,296	(/) 5,059	S単 20号
S16002	高圧洗浄機[工専用・モーター駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(/) 1,000	日	1,120	(/) 1,120	S単 217号
	合計				(/) 6,179	
	単価				(/) 5,685	
	官積算単価				6,179	合意率 0.920051
	*** B単 - 362号 ***					
000362	道路清掃工		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	運転手(一般)	(/) 0.300	人	27,234	(/) 8,170	S単 22号
S16002	散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(/) 1,000	日	14,256	(/) 14,256	S単 218号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 22,426	
	単価				(") 20,633	
	官積算単価				22,426	合意率 0.920048
	*** B単 - 363号 ***					
000363	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,185,1,あり	(") 1,000	m ²	1,985	(") 1,985	S単 251号
	合計				(") 1,985	
	単価				(") 1,826	
	官積算単価				1,985	合意率 0.919899
	*** B単 - 364号 ***					
000364	防塵ネット設置・撤去 設置ネットのみ・支柱撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(") 3,000	掛m ²	456	(") 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(") 1,000	m	297	(") 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(") 3,000	掛m ²	228	(") 684	T単 9号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	(") 1,000	m	3,255	(") 3,255	T単 8号
	合計				(") 5,604	
	単価				(") 5,156	
	官積算単価				5,604	合意率 0.920057
	*** B単 - 365号 ***					
000365	掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(") 1,000	m ³	2,778	(") 2,778	S単 272号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5k m以下	(") 1,000	m ³	2,320	(") 2,320	S単 286号
	合計				(") 5,098	
	単価				(") 4,690.46	
	官積算単価				5,098	合意率 0.92006
	*** B単 - 366号 ***					
000366	土木シート撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(") 1,000	m ²	81	(") 81	S単 252号
	合計				(") 81	
	単価				(") 75	
	官積算単価				81	合意率 0.925925
	*** B単 - 367号 ***					
000367	殻運搬・処理 廃プラスチック,処分費		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ	(") 1,000	m ³	15,000	(") 15,000	S単 167号
	合計				(") 15,000	
	単価				(") 13,801	
	官積算単価				15,000	合意率 0.920066

事業名 新瀬尾農地防災事業
 工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 368号 ***						
000368	殻運搬・処理 塵プラスチック運搬費		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費 塵プラ運搬費,4t車	(") 1.000	回	20,000	(") 20,000	S単 168号
	合計				(") 20,000	
	単価				(") 18,401	
	官積算単価				20,000	合意率 0.92005
*** B単 - 369号 ***						
000369	現場発生産品運搬 金属くず		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[クレーン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下	(") 1.000	ton	3,018	(") 3,018	S単 169号
	合計				(") 3,018	
	単価				(") 2,777	
	官積算単価				3,018	合意率 0.920145
*** B単 - 370号 ***						
000370	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	17,544	(") 17,544	S単 32号
	合計				(") 17,544	
	単価				(") 16,142	
	官積算単価				17,544	合意率 0.920086
*** B単 - 371号 ***						
000371	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	10,200	(") 10,200	S単 269号
	合計				(") 10,200	
	単価				(") 9,385	
	官積算単価				10,200	合意率 0.920098
*** B単 - 372号 ***						
000372	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	10,200	(") 10,200	S単 269号
	合計				(") 10,200	
	単価				(") 9,385	
	官積算単価				10,200	合意率 0.920098
*** B単 - 373号 ***						
000373	電気基本料金		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(2・3工区),,	(") 1.000	式	190,874	(") 190,874	S単 152号
S02116	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(上流締切),,	(") 1.000	式	443,916	(") 443,916	S単 153号
	合計				(") 634,790	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 584,047	
	官積算単価				634,790	合意率 0.920063
	*** B単 - 374号 ***					
000374	電気基本料金		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(1工区),,	(") 1,000	式	104,897	104,897	S単 154号
S02116	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(上流締切),,	(") 1,000	式	443,916	443,916	S単 153号
	合 計				(") 548,813	
	単 価				(") 504,943	
	官積算単価				548,813	合意率 0.920063
	*** B単 - 375号 ***					
000375	平板載荷試験 50KN		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50KN,,	(") 1,000	回	186,000	186,000	S単 155号
	合 計				(") 186,000	
	単 価				(") 171,132	
	官積算単価				186,000	合意率 0.920064
	*** B単 - 376号 ***					
000376	土質試験 締め固めた土のコーン指数試験,JIS A 1228		試料		(") 1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験	(") 1,000	試料	25,700	25,700	S単 156号
	合 計				(") 25,700	
	単 価				(") 23,646	
	官積算単価				25,700	合意率 0.920077
	*** B単 - 377号 ***					
000377	六価クロム溶出試験		検体		(") 1,000 検体	歩A 当たり算出
PE4001	六価クロム溶出試験	(") 1,000	検体	7,300	7,300	
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 6,716	
	官積算単価				7,300	合意率 0.92
	*** B単 - 378号 ***					
000378	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,	(") 1,000	回	213,500	213,500	S単 157号
	合 計				(") 213,500	
	単 価				(") 196,434	
	官積算単価				213,500	合意率 0.920065
	*** B単 - 379号 ***					
000379	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,	(") 1,000	回	39,600	39,600	S単 158号
	合 計				(") 39,600	

事業名 新瀨尾農地防災事業
 工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 36,435	
	官積算単価				39,600	合意率 0.920075
	*** B単 - 380号 ***					
000380	平板載荷試験 50KN		回		(") 1,000	歩A 回 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50KN,,	(") 1.000	回	186,000	(") 186,000	S単 155号
	合 計				(") 186,000	
	単 価				(") 171,132	
	官積算単価				186,000	合意率 0.920064
	*** B単 - 381号 ***					
000381	土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228		試料		(") 1,000	歩A 試料 当たり算出
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験	(") 1.000	試料	25,700	(") 25,700	S単 156号
	合 計				(") 25,700	
	単 価				(") 23,646	
	官積算単価				25,700	合意率 0.920077
	*** B単 - 382号 ***					
000382	六価クロム溶出試験		検体		(") 1,000	歩A 検体 当たり算出
PE4001	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 6,716	
	官積算単価				7,300	合意率 0.92
	*** B単 - 383号 ***					
000383	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回		(") 1,000	歩A 回 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,	(") 1.000	回	213,500	(") 213,500	S単 157号
	合 計				(") 213,500	
	単 価				(") 196,434	
	官積算単価				213,500	合意率 0.920065
	*** B単 - 384号 ***					
000384	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回		(") 1,000	歩A 回 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,	(") 1.000	回	39,600	(") 39,600	S単 158号
	合 計				(") 39,600	
	単 価				(") 36,435	
	官積算単価				39,600	合意率 0.920075
	*** B単 - 385号 ***					
000385	高密度ポリエチレン管 600		m		(") 1,000	歩A m 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 600,,	(") 1.000	m	21,000	(") 21,000	S単 159号
Y00002	損料	(") 0.550			(") 11,550	
	合 計				(") 11,550	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 11,550	
	官積算単価				11,550	合意率 0
	*** B単 - 386号 ***					
000386	高密度ポリエチレン管継手 600		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 600,,	(") 1.000	個	24,800	(") 24,800	S単 160号
Y00002	損料	(") 0.550			(") 13,640	
	合 計				(") 13,640	
	単 価				(") 13,640	
	官積算単価				13,640	合意率 0
	*** B単 - 387号 ***					
000387	高密度ポリエチレン管 600		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 600,,	(") 1.000	m	21,000	(") 21,000	S単 159号
Y00002	損料	(") 0.550			(") 11,550	
	合 計				(") 11,550	
	単 価				(") 11,550	
	官積算単価				11,550	合意率 0
	*** B単 - 388号 ***					
000388	高密度ポリエチレン管継手 600		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 600,,	(") 1.000	個	24,800	(") 24,800	S単 160号
Y00002	損料	(") 0.550			(") 13,640	
	合 計				(") 13,640	
	単 価				(") 13,640	
	官積算単価				13,640	合意率 0
	*** B単 - 389号 ***					
000389	掘削 仮設ヤード へ		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	(0.000) 1.000	m3	1,508	(0) 1,508	S単 415号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合 計				(0) 1,987	
	単 価				(0) 1,828	
	官積算単価				1,987	合意率 0.920064
	*** B単 - 390号 ***					
000390	床掘(1次運搬) 仮設ヤード へ		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	260.9	(0) 261	S単 275号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	(0.000) 1.000	m3	1,508	(0) 1,508	S単 416号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,905	
	単価				(0) 1,753	
	官積算単価				1,905	合意率 0.920066
	*** B単 - 391号 ***					
000391	暫定盛土、撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.111	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.111	m3	816.5	(0) 907	S単 278号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	275.6	(0) 276	S単 288号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	816.5	(0) 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 2,756	
	単価				(0) 2,534	
	官積算単価				2,756	合意率 0.91954
	*** B単 - 392号 ***					
000392	土足場盛土、撤去(右岸)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.111	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.111	m3	816.5	(0) 907	S単 278号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	973.4	(0) 973	S単 287号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	816.5	(0) 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 3,453	
	単価				(0) 3,175	
	官積算単価				3,453	合意率 0.91954
	*** B単 - 393号 ***					
000393	土足場盛土、撤去(左岸)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.111	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.111	m3	816.5	(0) 907	S単 278号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	973.4	(0) 973	S単 287号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	816.5	(0) 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 3,453	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,175	
						合意率
					3,453	0.91954
	*** B単 - 394号 ***					
000394	コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 有筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3		(0) 19,740	S単 174号
	合 計				(0) 19,740	
	単 価				(0) 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率
						0.920072
	*** B単 - 395号 ***					
000395	地山補強土工(左岸側)		m ²		(0.000)m ² 108.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	法面整形工(粘性土) 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 28.600	m ²	1,714	(0) 49,020	S単 291号
SA0152	法面整形工(礫質土) 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 66.500	m ²	1,714	(0) 113,981	S単 292号
SA0152	既設法面清掃工 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 12.500	m ²	1,714	(0) 21,425	S単 293号
T01002	背面排水材設置 50×150×1800	(0.000) 54.500	m	4,239	(0) 231,026	T単 24号
S02116	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800),,	(0.000) 45.000	枚	83,400	(0) 3,753,000	S単 35号
S02116	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800),,	(0.000) 15.000	枚	71,100	(0) 1,066,500	S単 36号
T01001	地山補強土工板設置(N直線) 基本段	(0.000) 15.000	枚	53,442	(0) 801,630	T単 23号
T01003	地山補強土工板設置(N逆巻直線) 2段目以降	(0.000) 30.000	枚	27,588	(0) 827,640	T単 25号
T01004	地山補強土工板設置STタイプ(N直線・曲線)	(0.000) 15.000	枚	25,299	(0) 379,485	T単 26号
T21005	パネル切断工(左岸側)	(0.000) 1.000	式	327,963	(0) 327,963	T単 76号
T01006	差筋アンカー設置工	(0.000) 45.000	本	1,280	(0) 57,600	T単 28号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,コンクリート各種	(0.000) 2.300	m3	38,190	(0) 87,837	S単 308号
T01016	パネル運搬工(N直線・曲線) STタイプ	(0.000) 15.000	枚	4,536	(0) 68,040	T単 36号
T21007	削孔(粘性土,左岸) 二重管方式90mm	(0.000) 18.100	m	17,445	(0) 315,755	T単 78号
T21008	削孔(レキ質土,左岸) 二重管方式90mm	(0.000) 124.400	m	27,946	(0) 3,476,482	T単 79号
S02116	補強材 D25×3000(地山補強土工専用),,	(0.000) 15.000	本	9,600	(0) 144,000	S単 53号
S02116	補強材 D25×3500(地山補強土工専用),,	(0.000) 30.000	本	10,600	(0) 318,000	S単 54号
S02116	止水パッキン 地山補強土工用,,	(0.000) 45.000	枚	52	(0) 2,340	S単 55号
T01010	補強材組立挿入工	(0.000) 45.000	本	10,373	(0) 466,785	T単 31号
T01011	注入打設工	(0.000) 2.900	m3	74,595	(0) 216,326	T単 32号
T01012	裏込め注入工	(0.000) 9.800	m3	55,813	(0) 546,967	T単 33号
T01013	定着・頭部処理工	(0.000) 45.000	箇所	4,790	(0) 215,550	T単 34号
Y00004	雑品	(0.000) 0.040		13,487,352	(0) 539,494	
T21001	天端工	(0.000) 27.190	m	1,604	(0) 43,613	T単 75号
T01014	埋戻しコンクリート	(0.000) 27.060	m	6,507	(0) 176,079	T単 35号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(0.000) 78.000	掛m ²	4,071	(0) 317,538	S単 240号
T01022	給水設備工	(0.000) 8.000	日	20,808	(0) 166,464	T単 40号
T01023	泥排水処理工	(0.000) 5.000	日	7,875	(0) 39,375	T単 41号
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	24,200	(0) 24,200	S単 165号
S02123	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車	(0.000) 1.000	回	130,000	(0) 130,000	S単 166号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 14,924,115	
	単価				(0) 127,140	
	官積算単価				138,186	合意率 0.920064
	*** B単 - 396号 ***					
000396	地山補強土工(右岸側)		m ²		(0.000)m ² 185.000	歩A 当たり算出
SA0152	法面整形工(粘性土) 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 69.000	m ²	1,714	(0) 118,266	S単 291号
SA0152	法面整形工(礫質土) 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 115.500	m ²	1,714	(0) 197,967	S単 292号
T01002	背面排水材設置 50×150×1800	(0.000) 90.560	m	4,239	(0) 383,884	T単 24号
S02116	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800),,	(0.000) 75.000	枚	83,400	(0) 6,255,000	S単 35号
S02116	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800),,	(0.000) 25.000	枚	71,100	(0) 1,777,500	S単 36号
T01001	地山補強土工板設置(N直線) 基本段	(0.000) 25.000	枚	53,442	(0) 1,336,050	T単 23号
T01003	地山補強土工板設置(N逆巻直線) 2段目以降	(0.000) 50.000	枚	27,588	(0) 1,379,400	T単 25号
T01004	地山補強土工板設置STタイプ(N直線・曲線)	(0.000) 25.000	枚	25,299	(0) 632,475	T単 26号
T21006	パネル切断工(右岸側)	(0.000) 1.000	式	546,605	(0) 546,605	T単 77号
T01006	差筋アンカー設置工	(0.000) 76.000	本	1,280	(0) 97,280	T単 28号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,外-重打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下、なし,コンクリート各種	(0.000) 4.900	m ³	38,190	(0) 187,131	S単 308号
T01016	パネル運搬工(N直線・曲線) STタイプ	(0.000) 25.000	枚	4,536	(0) 113,400	T単 36号
T21009	削孔(粘性土,右岸) 二重管方式90mm	(0.000) 26.360	m	19,748	(0) 520,557	T単 80号
T21010	削孔(レキ質土,右岸) 二重管方式90mm	(0.000) 211.140	m	31,451	(0) 6,640,564	T単 81号
S02116	補強材 D25×3000(地山補強土工専用),,	(0.000) 25.000	本	9,600	(0) 240,000	S単 53号
S02116	補強材 D25×3500(地山補強土工専用),,	(0.000) 50.000	本	10,600	(0) 530,000	S単 54号
S02116	止水パッキン 地山補強土工用,,	(0.000) 75.000	枚	52	(0) 3,900	S単 55号
T01010	補強材組立挿入工	(0.000) 75.000	本	10,373	(0) 777,975	T単 31号
T01011	注入打設工	(0.000) 4.800	m ³	74,595	(0) 358,056	T単 32号
T01012	裏込め注入工	(0.000) 16.400	m ³	55,813	(0) 915,333	T単 33号
T01013	定着・頭部処理工	(0.000) 75.000	箇所	4,790	(0) 359,250	T単 34号
Y00004	雑品	(0.000) 0.040		23,370,593	(0) 934,824	
T21001	天端工	(0.000) 45.140	m	1,604	(0) 72,405	T単 75号
T01014	埋戻しコンクリート	(0.000) 45.370	m	6,507	(0) 295,223	T単 35号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(0.000) 134.000	掛m ²	4,071	(0) 545,514	S単 240号
T01021	プラント設置工 設置・撤去	(0.000) 1.000	式	346,017	(0) 346,017	T単 39号
T01022	給水設備工	(0.000) 14.000	日	20,808	(0) 291,312	T単 40号
T01023	泥排水処理工	(0.000) 9.000	日	7,875	(0) 70,875	T単 41号
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	(0.000) 1.800	m ³	24,200	(0) 43,560	S単 165号
S02123	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車	(0.000) 1.000	回	130,000	(0) 130,000	S単 166号
	合計				(0) 26,100,323	
	単価				(0) 129,805	
	官積算単価				141,083	合意率 0.92006
	*** B単 - 397号 ***					
000397	掘削 流用土置き場(仮設ヤード)へ		m ³		(0.000)m ³ 1.000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.000	m3	816.5	(0) 817	S単 278号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 1,296	
	単価				(0) 1,192	
	官積算単価				1,296	合意率 0.920063
	*** B単 - 398号 ***					
000398	掘削 仮設ヤード へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,508	(0) 1,508	S単 415号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 1,987	
	単価				(0) 1,828	
	官積算単価				1,987	合意率 0.920063
	*** B単 - 399号 ***					
000399	床掘(1次運搬) 仮設ヤード へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	260.9	(0) 261	S単 275号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,508	(0) 1,508	S単 416号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 1,905	
	単価				(0) 1,753	
	官積算単価				1,905	合意率 0.920064
	*** B単 - 400号 ***					
000400	コンクリート構造物取壊し(既設護岸) 有筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	19,740	(0) 19,740	S単 174号
	合計				(0) 19,740	
	単価				(0) 18,162	
	官積算単価				19,740	合意率 0.920072
	*** B単 - 401号 ***					
000401	均しコンクリート 18-8-25 t=100,w=800,単粒砕石4号t=100,w=200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック約(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	(0.000) 0.080	m3	33,840	(0) 2,707	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200	m ²	5,442	(0) 1,088	S単 315号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	(0.000) 0.200	m ²	1,752	(0) 350	S単 425号
	合計				(0) 4,145	
	単価				(0) 3,814	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,145	合意率 0.920067
	*** B単 - 402号 ***					
000402	表層 再生密粒度アスコ(20),t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,743	(0) 1,743	S単 434号
	合計				(0) 1,743	
	単価				(0) 1,604	
	官積算単価				1,743	合意率 0.920131
	*** B単 - 403号 ***					
000403	基層 再生粗粒度アスコ(20),t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコ(20),プライムコート各種,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,679	(0) 1,679	S単 433号
	合計				(0) 1,679	
	単価				(0) 1,545	
	官積算単価				1,679	合意率 0.920131
	*** B単 - 404号 ***					
000404	上層路盤 M-25,t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	849.7	(0) 850	S単 432号
	合計				(0) 850	
	単価				(0) 782	
	官積算単価				850	合意率 0.920382
	*** B単 - 405号 ***					
000405	下層路盤 RC-40,t=15cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	628.2	(0) 628	S単 326号
	合計				(0) 628	
	単価				(0) 578	
	官積算単価				628	合意率 0.920382
	*** B単 - 406号 ***					
000406	表層 再生密粒度アスコ(20),t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,743	(0) 1,743	S単 434号
	合計				(0) 1,743	
	単価				(0) 1,604	
	官積算単価				1,743	合意率 0.920131
	*** B単 - 407号 ***					
000407	基層 再生粗粒度アスコ(20),t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコ(20),プライムコート各種,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,679	(0) 1,679	S単 433号
	合計				(0) 1,679	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,545	
	官積算単価				1,679	合意率 0.920131
*** B単 - 408号 ***						
000408	上層路盤 M-25,t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	849.7	(0) 850	S単 432号
	合 計				(0) 850	
	単 価				(0) 782	
	官積算単価				850	合意率 0.920382
*** B単 - 409号 ***						
000409	下層路盤 RC-40,t=12.7cm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 127mm,1層施工,砕石,なし,再生クツツァン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	575.4	(0) 575	S単 430号
	合 計				(0) 575	
	単 価				(0) 529	
	官積算単価				575	合意率 0.920382
*** B単 - 410号 ***						
000410	床掘(1次運搬) 建設発生土受入地へ		m ³		(0.000)m ³ 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m ³	2,297	(0) 2,297	S単 414号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,531	(0) 2,531	S単 417号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m ³	136	(0) 136	S単 294号
	合 計				(0) 4,964	
	単 価				(0) 4,565	
	官積算単価				4,964	合意率 0.919668
*** B単 - 411号 ***						
000411	埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m ³		(0.000)m ³ 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m ³	816.5	(0) 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m ³	1,134	(0) 1,259	S単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コハ' ッ' ()	(0.000) 1.000	m ³	3,264	(0) 3,264	S単 1号
	合 計				(0) 5,706	
	単 価				(0) 5,248	
	官積算単価				5,706	合意率 0.919668
*** B単 - 412号 ***						
000412	埋戻 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m ³		(0.000)m ³ 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m ³	816.5	(0) 906	S単 278号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110			(0) 1,134	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロータ()	(0.000) 1.000			(0) 3,264	S単 413号
	合計				(0) 5,706	
	単価				(0) 5,248	
	官積算単価				5,706	合意率 0.919668
	*** B単 - 413号 ***					
000413	埋戻 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	816.5	(0) 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,134	(0) 1,259	S単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	2,150	(0) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	685	(0) 685	S単 4号
	合計				(0) 5,277	
	単価				(0) 4,853	
	官積算単価				5,277	合意率 0.919668
	*** B単 - 414号 ***					
000414	埋戻 礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	816.5	(0) 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,134	(0) 1,259	S単 413号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	973.4	(0) 973	S単 287号
	合計				(0) 3,415	
	単価				(0) 3,141	
	官積算単価				3,415	合意率 0.919668
	*** B単 - 415号 ***					
000415	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	506	(0) 506	S単 290号
	合計				(0) 506	
	単価				(0) 465	
	官積算単価				506	合意率 0.919668
	*** B単 - 416号 ***					
000416	人力荒仕上		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 1.000	m ²	304	(0) 304	S単 3号
	合計				(0) 304	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				304	合意率 0.919668

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 417号 ***						
000417	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3		(0) 11,060	S単 173号
	合計				(0) 11,060	
	単価				(0) 10,172	
	官積算単価				11,060	合意率 0.919668
*** B単 - 418号 ***						
000418	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3		(0) 19,740	S単 174号
	合計				(0) 19,740	
	単価				(0) 18,154	
	官積算単価				19,740	合意率 0.919668
*** B単 - 419号 ***						
000419	地先境界ブロック撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし	(0.000) 1.000	m		(0) 833	S単 440号
	合計				(0) 833	
	単価				(0) 766	
	官積算単価				833	合意率 0.919668
*** B単 - 420号 ***						
000420	歩車道境界ブロック撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし	(0.000) 1.000	m		(0) 833	S単 439号
	合計				(0) 833	
	単価				(0) 766	
	官積算単価				833	合意率 0.919668
*** B単 - 421号 ***						
000421	舗装版圧砕 As舗装,t=15cm以下		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 660.3	S単 299号
	合計				(0) 660	
	単価				(0) 607	
	官積算単価				660	合意率 0.919668
*** B単 - 422号 ***						
000422	舗装版切断 As舗装,t=15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m		(0) 722.1	S単 300号
	合計				(0) 722	
	単価				(0) 664	
	官積算単価				722	合意率 0.919668
*** B単 - 423号 ***						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000423	ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,387	(0) 1,387	S単 196号
	合計				(0) 1,387	
	単価				(0) 1,276	
	官積算単価				1,387	合意率 0.919668
	*** B単 - 424号 ***					
000424	ネットフェンス撤去 H=1.5m,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T20001	ネットフェンス撤去工 再利用	(0.000) 1.000	m	1,292	(0) 1,292	T単 72号
	合計				(0) 1,292	
	単価				(0) 1,188	
	官積算単価				1,292	合意率 0.919668
	*** B単 - 425号 ***					
000425	道路照明灯撤去		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	道路照明灯撤去 配線・支柱・照明・基礎コンクリート,,	(0.000) 1.000	基	250,000	(0) 250,000	S単 344号
	合計				(0) 250,000	
	単価				(0) 229,917	
	官積算単価				250,000	合意率 0.919668
	*** B単 - 426号 ***					
000426	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,882	(0) 1,882	S単 297号
S02123	建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	4,400	(0) 4,400	S単 163号
	合計				(0) 6,282	
	単価				(0) 5,777	
	官積算単価				6,282	合意率 0.919668
	*** B単 - 427号 ***					
000427	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,338	(0) 2,338	S単 298号
S02123	建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	6,600	(0) 6,600	S単 164号
	合計				(0) 8,938	
	単価				(0) 8,220	
	官積算単価				8,938	合意率 0.919668
	*** B単 - 428号 ***					
000428	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,568	(0) 2,568	S単 296号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	7,100	(0) 7,100	S単 162号
	合計				(0) 9,668	
	単価				(0) 8,891	
	官積算単価				9,668	合意率 0.919668

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 429号 ***						
000429	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	汚泥,処分費		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分	(0.000)			(0)	
	汚泥,処分費のみ	1.000	m3	24,200	24,200	S単 165号
	合計				(0)	
	単価				24,200	
	官積算単価				(0)	合意率 0.919668
					22,256	
					24,200	
*** B単 - 430号 ***						
000430	殻運搬・処理				(0.000)回	歩A
	汚泥,運搬費		回		1.000	当たり算出
S02123	建設資材廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	汚泥,5tバキューム車	1.000	回	130,000	130,000	S単 166号
	合計				(0)	
	単価				130,000	
	官積算単価				(0)	合意率 0.919668
					119,557	
					130,000	
*** B単 - 431号 ***						
000431	胸壁				(0.000)箇所	歩A
	W=3.6m, 600フラップゲート付き		箇所		1.000	当たり算出
SA0311	均しコンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	0.500	m3	33,840	16,920	S単 426号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,442	3,265	S単 315号
SA0311	躯体コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	5.100	m3	34,270	174,777	S単 427号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.000	m ²	10,660	181,220	S単 317号
SA0311	二次コンクリート(樋管底部)	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種	0.100	m3	33,760	3,376	S単 428号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	9,597	2,879	S単 316号
SA0311	二次コンクリート(胸壁前面)	(0.000)			(0)	
	小型構造物,ハック鈎(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	1.000	m3	34,820	34,820	S単 429号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.400	m ²	9,597	32,630	S単 316号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.282	ton	183,823	51,838	S単 381号
S02116	フラップゲート材料費	(0.000)			(0)	
	600,,	1.000	基	390,000	390,000	S単 345号
S02116	フラップゲート据付	(0.000)			(0)	
		1.000	式	36,800	36,800	S単 346号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				928,525	合意率 0.919668
					853,935	
					928,525	
*** B単 - 432号 ***						
000432	大型ブロック積み				(0.000)m ³	歩A
			m ³		9.000	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積	(0.000)			(0)	
	2,000kg/個以下,有り,あり	9.000	m ³	6,570	59,130	S単 424号
S02116	大型ブロック	(0.000)			(0)	
	控え750mm,,	6.000	個	41,300	247,800	S単 347号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート	(0.000)			(0)	
	大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,18-8-25(普通)	7.620	m3	28,990	220,904	S単 423号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)	(0.000)			(0)	
	間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40	3.900	m3	10,320	40,248	S単 303号
	合計				(0)	
	単価				568,082	
					(0)	
					58,050	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				63,120	合意率 0.919668
	*** B単 - 433号 ***					
000433	基礎コンクリート(大型ブロック) 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,一般養生,あり, コンクリート各種	(0.000) 1.000	m3	33,840	(0) 33,840	S単 310号
	合計				(0) 33,840	
	単価				(0) 31,122	
	官積算単価				33,840	合意率 0.919668
	*** B単 - 434号 ***					
000434	型枠 基礎コンクリート(大型ブロック)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	10,660	(0) 10,660	S単 317号
	合計				(0) 10,660	
	単価				(0) 9,804	
	官積算単価				10,660	合意率 0.919668
	*** B単 - 435号 ***					
000435	基礎砕石 c=40,t=100mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)	(0.000) 1.000	m ²	1,608	(0) 1,608	S単 307号
	合計				(0) 1,608	
	単価				(0) 1,479	
	官積算単価				1,608	合意率 0.919668
	*** B単 - 436号 ***					
000436	天端コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	(0.000) 1.000	m3	65,630	(0) 65,630	S単 305号
	合計				(0) 65,630	
	単価				(0) 60,358	
	官積算単価				65,630	合意率 0.919668
	*** B単 - 437号 ***					
000437	目地板 底板部,ゴム発泡体,t=20mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 1.000	m ²	5,874	(0) 5,874	S単 318号
	合計				(0) 5,874	
	単価				(0) 5,402	
	官積算単価				5,874	合意率 0.919668
	*** B単 - 438号 ***					
000438	小口止め工(上流側) W=0.3m,H=1.635m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20002	小口止め工(上流側) H=1.635	(0.000) 1.000	箇所	79,075	(0) 79,075	T単 73号
	合計				(0) 79,075	
	単価				(0) 72,723	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				79,075	合意率 0.919668
	*** B単 - 439号 ***					
000439	小口止め工(下流側) W=0.3m,H=1.730m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20003	小口止め工(下流側) H=1.730	(0.000) 1.000	箇所	80,602	(0) 80,602	T単 74号
	合計				(0) 80,602	
	単価				(0) 74,127	
	官積算単価				80,602	合意率 0.919668
	*** B単 - 440号 ***					
000440	樋管 DCIP,NS形, 600,L=3.57m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 直管,600×6.1種,ハックル(クレン機能付),あり,あり,あり	(0.000) 1.000	本	29,607	(0) 29,607	S単 392号
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	(0.000) 1.000	箇所	17,601	(0) 17,601	S単 191号
S02116	ダクタイル管 DCIP,NS形, 600,L=6.0m,,	(0.000) 1.000	本	525,530	(0) 525,530	S単 350号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コパクタ,区分 ,なし,あり	(0.000) 1.970	m3	9,501	(0) 18,717	S単 383号
S02116	止水材 水膨張性ゴムリング, 600,,	(0.000) 1.000	個	3,184	(0) 3,184	S単 351号
	合計				(0) 594,639	
	単価				(0) 546,870	
	官積算単価				594,639	合意率 0.919668
	*** B単 - 441号 ***					
000441	巻き立てコンクリート 1020*1020*400,18-8-25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	(0.000) 0.300	m3	34,820	(0) 10,446	S単 314号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.000	m ²	9,597	(0) 28,791	S単 316号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	(0.000) 0.100	m3	33,840	(0) 3,384	S単 426号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.100	m ²	5,442	(0) 544	S単 315号
	合計				(0) 43,165	
	単価				(0) 39,697	
	官積算単価				43,165	合意率 0.919668
	*** B単 - 442号 ***					
000442	仮設排水ます 700*700*1100,仮設管VU 400 300含む		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種	(0.000) 0.600	m3	34,820	(0) 20,892	S単 314号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	(0.000) 0.100	m3	33,840	(0) 3,384	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m ²	9,597	(0) 68,139	S単 316号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	5,442	(0) 2,177	S単 315号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	(0.000) 2.660	m	12,705	(0) 33,795	S単 386号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	(0.000) 0.700	m	7,632	(0) 5,342	S単 387号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 133,729	
	単価				(0) 122,986	
	官積算単価				133,729	合意率 0.919668
	*** B単 - 443号 ***					
000443	【排水管】管敷設 VU管, 600		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,600mm,片受直管型付,4.0m管,1箇所,なし	(0.000) 1.000	m	36,332	(0) 36,332	S単 388号
	合計				(0) 36,332	
	単価				(0) 33,413	
	官積算単価				36,332	合意率 0.919668
	*** B単 - 444号 ***					
000444	【排水管】基礎材 SW相当		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コック,区分,なし,あり	(0.000) 1.000	m3	5,192	(0) 5,192	S単 384号
S02116	洗砂 (,細骨材用) 荒目,	(0.000) 1.390	m3	5,600	(0) 7,784	S単 352号
	合計				(0) 12,976	
	単価				(0) 11,934	
	官積算単価				12,976	合意率 0.919668
	*** B単 - 445号 ***					
000445	排水ます 1200*1200*1100,グレーチング・ステップ含む		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	(0.000) 1.100	m3	34,270	(0) 37,697	S単 427号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	(0.000) 0.300	m3	33,840	(0) 10,152	S単 426号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 11.000	m ²	10,660	(0) 117,260	S単 317号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.600	m ²	5,442	(0) 3,265	S単 315号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.062	ton	183,823	(0) 11,397	S単 381号
S02116	グレーチング 1200*1200,T25,細目,ノックアップ,受枠込み,,	(0.000) 1.000	組	230,000	(0) 230,000	S単 353号
S02200	[SP コンクリート削孔]	(0.000) 6.000	孔	708.9	(0) 4,253	S単 171号
S02116	足掛け金物 幅303× 19 後付け用(金属拡張アンカー)、、	(0.000) 3.000	個	4,370	(0) 13,110	S単 80号
	合計				(0) 427,134	
	単価				(0) 392,821	
	官積算単価				427,134	合意率 0.919668
	*** B単 - 446号 ***					
000446	歩道舗装工(表層) 再密AS(13),t=30mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),ドライミート各 種,,再生密粒度アス(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,122	(0) 2,122	S単 435号
	合計				(0) 2,122	
	単価				(0) 1,952	
	官積算単価				2,122	合意率 0.919668

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 447号 ***						
000447	歩道舗装工(路盤工) RC-40,t=100mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	937.9	(0) 938	S単 431号
	合計				(0) 938	
	単価				(0) 863	
	官積算単価				938	合意率 0.919668
*** B単 - 448号 ***						
000448	道路照明灯設置 H=8.3m		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	支柱取付・照明取付・電気配線	(0.000) 1.000	式	250,000	(0) 250,000	S単 354号
S02116	スパイラル管設置 500×1800,.	(0.000) 1.000	式	100,000	(0) 100,000	S単 355号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-,.-,あり, コンクリート各種	(0.000) 1.500	m ³	33,840	(0) 50,760	S単 310号
S02116	道路照明灯材料費	(0.000) 1.000	式	556,000	(0) 556,000	S単 356号
	合計				(0) 956,760	
	単価				(0) 879,902	
	官積算単価				956,760	合意率 0.919668
*** B単 - 449号 ***						
000449	ガードレール復旧 Gr-C-4E,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(0.000) 1.000	m	4,154	(0) 4,154	S単 195号
	合計				(0) 4,154	
	単価				(0) 3,820	
	官積算単価				4,154	合意率 0.919668
*** B単 - 450号 ***						
000450	地先境界ブロック設置 スロープ区間		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,各種(600以下,50以上100kg未満),無し,有り,有り,なし,,18-8-25(普通)	(0.000) 1.000	m	7,205	(0) 7,205	S単 437号
	合計				(0) 7,205	
	単価				(0) 6,626	
	官積算単価				7,205	合意率 0.919668
*** B単 - 451号 ***						
000451	歩車道境界ブロック A種		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),無し,有り,有り,,18-8-25(普通)	(0.000) 1.000	m	6,965	(0) 6,965	S単 436号
	合計				(0) 6,965	
	単価				(0) 6,405	
	官積算単価				6,965	合意率 0.919668
*** B単 - 452号 ***						
000452	ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付,,	(0.000) 1.000			(0) 70,700	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, コンクリート各種	(0.000) 0.121	m3	33,840	(0) 4,095	S単 357号 S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.000	m ²	10,660	(0) 21,320	S単 317号
	合計				(0) 96,115	
	単価				(0) 88,394	
	官積算単価				96,115	合意率 0.919668
	*** B単 - 453号 ***					
000453	暫定養生 土のう,ブルーシート敷設		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,ブルーシート(#2000) 敷設~撤去	(0.000) 33.000	m ²	166	(0) 5,478	S単 254号
S18001	土のう工 仕入れ~設置~撤去	(0.000) 1.400	m3	37,529	(0) 52,541	S単 225号
	合計				(0) 58,019	
	単価				(0) 53,358	
	官積算単価				58,019	合意率 0.919668
	*** B単 - 454号 ***					
000454	流入管復旧 法印橋左岸, 350		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所,なし	(0.000) 4.000	m	10,794	(0) 43,176	S単 389号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 11°1/4,,	(0.000) 1.000	本	80,840	(0) 80,840	S単 358号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タガ,区分,なし, なし	(0.000) 2.100	m3	11,868	(0) 24,923	S単 385号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	(0.000) 0.200	m3	27,550	(0) 5,510	S単 311号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.500	m ²	10,660	(0) 15,990	S単 317号
	合計				(0) 170,439	
	単価				(0) 156,747	
	官積算単価				170,439	合意率 0.919668
	*** B単 - 455号 ***					
000455	流入管復旧 法印橋右岸上流側, 250		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管2-付,4.0m管,2箇所,なし	(0.000) 3.650	m	7,176	(0) 26,192	S単 390号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 15°,,	(0.000) 2.000	本	66,810	(0) 133,620	S単 359号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タガ,区分,なし, なし	(0.000) 1.200	m3	11,868	(0) 14,242	S単 385号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	(0.000) 0.200	m3	27,550	(0) 5,510	S単 311号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.500	m ²	10,660	(0) 15,990	S単 317号
	合計				(0) 195,554	
	単価				(0) 179,845	
	官積算単価				195,554	合意率 0.919668
	*** B単 - 456号 ***					
000456	流入管復旧 法印橋右岸下流側, 250		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし	(0.000) 4.000	m	5,731	(0) 22,924	S単 391号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管工ルボ	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径250 15°	1.000	本	66,810	66,810	S単 359号
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし,	1.400	m3	11,868	16,615	S単 385号
	なし					
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コック-ト各種	0.200	m3	27,550	5,510	S単 311号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²	10,660	15,990	S単 317号
	合計				127,849	
	単価				(0)	
	官積算単価				117,579	
					127,849	合意率 0.919668
	*** B単 - 457号 ***					
000457	ホックス加工				(0.000)	式 歩A
	流入管接続用開口部		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ホックス加工	(0.000)			(0)	
	開口加工, 250×2, 350×1,	1.000	式	120,000	120,000	S単 360号
	合計				(0)	
	単価				120,000	
	官積算単価				(0)	
					110,360	合意率 0.919668
	*** B単 - 458号 ***					
000458	床掘(1次運搬)				(0.000)	m3 歩A
	建設発生土受入地へ		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,297	2,297	S単 414号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,バツク約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m3	2,531	2,531	S単 417号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-, -,あり	1.000	m3	136	136	S単 294号
	合計				(0)	
	単価				4,964	
	官積算単価				(0)	
					4,565	合意率 0.919668
	*** B単 - 459号 ***					
000459	埋戻				(0.000)	m3 歩A
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.110	m3	816.5	906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,134	1,259	S単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	1.000	m3	3,264	3,264	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				5,706	
	官積算単価				(0)	
					5,248	合意率 0.919668
	*** B単 - 460号 ***					
000460	埋戻				(0.000)	m3 歩A
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.1	277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.110	m3	816.5	906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,134	1,259	S単 413号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク()	(0.000) 1.000			(0) 3,264	
	合計				(0) 5,706	
	単価				(0) 5,248	
	官積算単価				5,706	合意率 0.919668
	*** B単 - 461号 ***					
000461	埋戻 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	(0.000) 1.000	m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	816.5	(0) 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,134	(0) 1,259	S単 413号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	2,150	(0) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロバク締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	685	(0) 685	S単 4号
	合計				(0) 5,277	
	単価				(0) 4,853	
	官積算単価				5,277	合意率 0.919668
	*** B単 - 462号 ***					
000462	埋戻 礫質土・砂質土、2.5 B 4.0、仮設ヤード から	(0.000) 1.000	m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	816.5	(0) 906	S単 278号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,134	(0) 1,259	S単 413号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	973.4	(0) 973	S単 287号
	合計				(0) 3,415	
	単価				(0) 3,141	
	官積算単価				3,415	合意率 0.919668
	*** B単 - 463号 ***					
000463	基面整正	(0.000) 1.000	m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	506	(0) 506	S単 290号
	合計				(0) 506	
	単価				(0) 465	
	官積算単価				506	合意率 0.919668
	*** B単 - 464号 ***					
000464	人力荒仕上	(0.000) 1.000	m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 1.000	m ²	304	(0) 304	S単 3号
	合計				(0) 304	
	単価				(0) 280	
	官積算単価				304	合意率 0.919668
	*** B単 - 465号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000465	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	11,060	(0) 11,060	S単 173号
	合計				(0) 11,060	
	単価				(0) 10,172	
	官積算単価				11,060	合意率 0.919668
	*** B単 - 466号 ***					
000466	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	19,740	(0) 19,740	S単 174号
	合計				(0) 19,740	
	単価				(0) 18,154	
	官積算単価				19,740	合意率 0.919668
	*** B単 - 467号 ***					
000467	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,882	(0) 1,882	S単 297号
S02123	建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	4,400	(0) 4,400	S単 163号
	合計				(0) 6,282	
	単価				(0) 5,777	
	官積算単価				6,282	合意率 0.919668
	*** B単 - 468号 ***					
000468	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,338	(0) 2,338	S単 298号
S02123	建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	6,600	(0) 6,600	S単 164号
	合計				(0) 8,938	
	単価				(0) 8,220	
	官積算単価				8,938	合意率 0.919668
	*** B単 - 469号 ***					
000469	樋管 DCIP,NS形, 600,L=1.85m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,1種,1ヶ所(クレーン機能付),あり,あり,あり	(0.000) 1.000	本	29,607	(0) 29,607	S単 392号
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	(0.000) 2.000	箇所	17,601	(0) 35,202	S単 191号
S02116	ダクタイル管 DCIP,NS形, 600,L=6.0m,,	(0.000) 1.000	本	525,530	(0) 525,530	S単 350号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンクリート,区分 なし,あり	(0.000) 1.600	m3	9,501	(0) 15,202	S単 383号
	合計				(0) 605,541	
	単価				(0) 556,897	
	官積算単価				605,541	合意率 0.919668
	*** B単 - 470号 ***					
000470	排水ます 2500*1200*1150,グレーチング・ステップ含む		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1ヶ所(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,あり,	(0.000) 2.000	m3	34,270	(0) 68,540	S単 427号

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリト各種					
SA0311	均しコンクリト 無筋・鉄筋構造物,バツ納(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリト各種	(0.000) 0.500	m3	33,840	(0) 16,920	S単 426号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 19.000	m ²	10,660	(0) 202,540	S単 317号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	(0.000) 0.900	m ²	5,442	(0) 4,898	S単 315号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.111	ton	183,823	(0) 20,404	S単 381号
S02116	グレーチング 2500*1200,T25,細目,ノソリツブ,受枠込み,,	(0.000) 1.000	組	766,450	(0) 766,450	S単 361号
S02200	[SP コンクリト削孔]	(0.000) 6.000	孔	708.9	(0) 4,253	S単 171号
S02116	足掛け金物 幅303× 19 後付け用(金属拡張アンカー),,	(0.000) 3.000	個	4,370	(0) 13,110	S単 80号
	合 計				(0) 1,097,115	
	単 価				(0) 1,008,982	
	官積算単価				1,097,115	合意率 0.919668
	*** B単 - 471号 ***					
000471	側溝 3種,300*300		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	m	4,073	(0) 8,146	S単 382号
S02116	3種ふた掛け側溝300 300*300,L=2000,,	(0.000) 1.000	個	10,750	(0) 10,750	S単 362号
S02116	道路用側溝蓋3種 300 412*95*500,,	(0.000) 4.000	枚	1,435	(0) 5,740	S単 363号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.134	m3	1,800	(0) 241	S単 149号
	合 計				(0) 24,877	
	単 価				(0) 11,439	
	官積算単価				12,439	合意率 0.919668
	*** B単 - 472号 ***					
000472	ネットフェンス復旧 再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.5m,有,1.8m	(0.000) 1.000	m	3,618	(0) 3,618	S単 330号
	合 計				(0) 3,618	
	単 価				(0) 3,327	
	官積算単価				3,618	合意率 0.919668
	*** B単 - 473号 ***					
000473	地先境界ブロック設置		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,有り,有り,,,18-8-25(普通)	(0.000) 1.000	m	6,255	(0) 6,255	S単 438号
	合 計				(0) 6,255	
	単 価				(0) 5,753	
	官積算単価				6,255	合意率 0.919668
	*** B単 - 474号 ***					
000474	配管材料費 サクシオンホース, 150,180m		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	サクシオンホース 150,,	(0.000) 180.000	m	5,430	(0) 977,400	S単 364号
	合 計				(0) 977,400	
	単 価				(0) 899,415	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				977,400	合意率 0.920212
	*** B単 - 475号 ***					
000475	土質改良(50kg/m3)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	(0.000) 1.110	m3	555	(0) 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	(0.000) 0.050	ton	19,100	(0) 955	S単 63号
	合計				(0) 1,571	
	単価				(0) 1,446	
	官積算単価				1,571	合意率 0.920212
	*** B単 - 476号 ***					
000476	掘削 建設発生土受入地へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,319	(0) 1,319	S単 418号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 294号
	合計				(0) 1,798	
	単価				(0) 1,655	
	官積算単価				1,798	合意率 0.920212
	*** B単 - 477号 ***					
000477	清掃作業		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	25,296	(0) 50,592	S単 20号
	合計				(0) 50,592	
	単価				(0) 46,555	
	官積算単価				50,592	合意率 0.920212
	*** B単 - 478号 ***					
000478	越水後清掃作業 令和7年12月25日実施		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 6.000	人	25,296	(0) 151,776	S単 20号
Y00004	雑品	(0.000) 0.080		151,776	(0) 12,142	
	合計				(0) 163,918	
	単価				(0) 150,839	
	官積算単価				163,918	合意率 0.920212
	*** B単 - 479号 ***					
000479	越水後清掃作業 令和7年12月26日実施		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 5.000	人	25,296	(0) 126,480	S単 20号
Y00004	雑品	(0.000) 0.080		126,480	(0) 10,118	
	合計				(0) 136,598	
	単価				(0) 125,699	
	官積算単価				136,598	合意率 0.920212

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 480号 ***					
000480	ツル巻鋼管 設置~撤去 200		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T09101	ツル巻鋼管設置 200	(0.000) 9.000	本	7,987	(0) 71,883	T単 48号
T09102	ツル巻鋼管撤去 200	(0.000) 9.000	本	4,792	(0) 43,128	T単 49号
T09103	継手設置 200	(0.000) 15.000	個	1,416	(0) 21,240	T単 50号
T09104	継手撤去 200	(0.000) 15.000	個	836	(0) 12,540	T単 51号
T09113	逆止弁設置 200	(0.000) 3.000	基	20,877	(0) 62,631	T単 60号
T09114	逆止弁撤去 200	(0.000) 3.000	基	10,439	(0) 31,317	T単 61号
	合計				(0) 242,739	
	単価				(0) 223,335	
	官積算単価				242,739	合意率 0.920062
	*** B単 - 481号 ***					
000481	ツル巻鋼管材料費 200		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=3.000m,ジョイント材含む,,	(0.000) 6.000	本	14,500	(0) 87,000	S単 107号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200A,曲管90°,	(0.000) 3.000	本	10,500	(0) 31,500	S単 108号
S02116	ジョイントゴムリング 200A,,	(0.000) 15.000	個	5,040	(0) 75,600	S単 109号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 200A,,	(0.000) 9.000	本	10,500	(0) 94,500	S単 110号
S02116	フランジ短管用ボルトナットワッパ 200A用,,	(0.000) 9.000	組	4,660	(0) 41,940	S単 111号
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 200A,,	(0.000) 3.000	基	58,900	(0) 176,700	S単 112号
	合計				(0) 507,240	
	単価				(0) 466,693	
	官積算単価				507,240	合意率 0.920064
	*** B単 - 482号 ***					
000482	ツル巻鋼管材料費 250		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=3.000m,ジョイント材含む,,	(0.000) 4.000	本	23,000	(0) 92,000	S単 114号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250A,曲管90°,	(0.000) 2.000	本	18,700	(0) 37,400	S単 115号
S02116	ジョイントゴムリング 250A,,	(0.000) 10.000	個	6,800	(0) 68,000	S単 116号
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 250A,,	(0.000) 6.000	本	18,700	(0) 112,200	S単 117号
S02116	フランジ短管用ボルトナットワッパ 250A用,,	(0.000) 6.000	組	7,470	(0) 44,820	S単 118号
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 250A,,	(0.000) 2.000	基	92,000	(0) 184,000	S単 119号
	合計				(0) 538,420	
	単価				(0) 495,381	
	官積算単価				538,420	合意率 0.920064
	*** B単 - 483号 ***					
000483	ツル巻鋼管 設置~撤去 500		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T09109	ツル巻鋼管設置 500	(0.000) 19.000	本	11,980	(0) 227,620	T単 56号
T09110	ツル巻鋼管撤去 500	(0.000) 19.000	本	7,188	(0) 136,572	T単 57号
T09111	継手設置 500	(0.000) 22.000	個	2,464	(0) 54,208	T単 58号
T09112	継手撤去 500	(0.000) 22.000	個	1,462	(0) 32,164	T単 59号
	合計				(0) 450,564	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				414,548	合意率 0.920064
	*** B単 - 484号 ***					
000484	ツル巻鋼管材料費				(0.000)	歩A
	500		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500,L=1.000m,,	2.000	本	16,900	33,800	S単 121号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500,L=2.000m,,	2.000	本	33,800	67,600	S単 122号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500,L=3.000m,,	1.000	本	50,700	50,700	S単 123号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500,L=6.000m,,	3.000	本	101,000	303,000	S単 124号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A,曲管90°,	1.000	本	136,000	136,000	S単 125号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A,曲管30°,	1.000	本	136,000	136,000	S単 127号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A,曲管15°,	2.000	本	136,000	272,000	S単 128号
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A,曲管5°,	1.000	本	136,000	136,000	S単 129号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A-100A,,	2.000	本	194,000	388,000	S単 130号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A-200A,,	3.000	本	194,000	582,000	S単 131号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A-250A,,	2.000	本	194,000	388,000	S単 132号
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A-500A,ジョイント賃料含む,,	1.000	本	239,000	239,000	S単 365号
S02116	ジョイント金具(5ヶ月以内外料)	(0.000)			(0)	
	500A,,	22.000	個	45,100	992,200	S単 133号
S02116	ジョイントゴムリング	(0.000)			(0)	
	500A,,	22.000	個	23,600	519,200	S単 134号
	合 計				4,243,500	
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,904,287	合意率 0.920063
	*** B単 - 485号 ***					
000485	管受構台設置・撤去				(0.000)	歩A
			基		1.000	基 当たり算出
S02116	管受構台一式	(0.000)			(0)	
	施工・材料,,	1.000	式	2,012,000	2,012,000	S単 366号
	合 計				2,012,000	
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,851,229	合意率 0.920094
	*** B単 - 486号 ***					
000486	敷鉄板設置・撤去(道路部分)				(0.000)	歩A
	t=22mm 滑り止め		m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置,77,1,あり	1.000	m ²	173	173	S単 397号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去,77,1,あり	1.000	m ²	162	162	S単 398号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)	(0.000)			(0)	
	t=22mm	1.000	m ² 供用日	2,984	2,984	S単 331号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	646	646	S単 367号
S02116	ゴムマット	(0.000)			(0)	
	t=10mm,,	1.000	m ²	5,625	5,625	S単 368号
	合 計				9,590	
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,824	合意率 0.920094
	*** B単 - 487号 ***					
000487	排水ポンプ運転(200)				(0.000)	歩A
	作業時排水		台		1.000	台 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00605	ポンプ運転(200) 商業電源(高圧) 作業時排水	(0.000) 10.000			(0) 68,310	(0) T単 71号
	合計				(0) 68,310	
	単価				(0) 62,850	
	官積算単価				68,310	合意率 0.920064
	*** B単 - 488号 ***					
000488	ポンプ清掃工		日		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T09203	ポンプ清掃	(0.000) 1.667	人	19,482	(0) 32,476	(0) T単 66号
	合計				(0) 32,476	
	単価				(0) 29,881	
	官積算単価				32,476	合意率 0.92008
	*** B単 - 489号 ***					
000489	配電設備				(0.000) 1,000	式 歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,143日	(0.000) 3.000	箇所	58,871	(0) 176,613	S単 266号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,143日	(0.000) 2.000	箇所	104,630	(0) 209,260	S単 267号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,8,設置~損料~撤去,143日	(0.000) 18.000	m	8,828	(0) 158,904	S単 261号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,22,設置~損料~撤去,143日	(0.000) 18.000	m	8,922	(0) 160,596	S単 262号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,22,設置~損料~撤去,143日	(0.000) 18.000	m	8,922	(0) 160,596	S単 262号
S18109	配電高圧ケーブル工 3kV,8,設置~損料~撤去,143日	(0.000) 4.000	m	8,828	(0) 35,312	S単 261号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,2m	(0.000) 3.000	極	21,224	(0) 63,672	S単 259号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,22mm2,2m	(0.000) 2.000	極	22,561	(0) 45,122	S単 260号
	合計				(0) 1,010,075	
	単価				(0) 929,333	
	官積算単価				1,010,075	合意率 0.920063
	*** B単 - 490号 ***					
000490	進入路造成		m3		(0.000) 1,000	m3 歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,131	(0) 1,131	S単 284号
	合計				(0) 1,474	
	単価				(0) 1,356	
	官積算単価				1,474	合意率 0.920066
	*** B単 - 491号 ***					
000491	進入路復旧		m3		(0.000) 1,000	m3 歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	275.6	(0) 276	S単 288号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 1.110	m3	816.5	(0) 906	S単 281号
	合計				(0) 1,459	
	単価				(0) 1,342	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,459	合意率 0.920061
	*** B単 - 492号 ***					
000492	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~資料~撤去,145.1,あり	(0.000) 1.000	m ²	1,794	(0) 1,794	S単 399号
	合 計				(0) 1,794	
	単 価				(0) 1,650	
	官積算単価				1,794	合意率 0.919897
	*** B単 - 493号 ***					
000493	大型土のう制作・撤去 常時締切大型土のう		袋		(0.000)	歩A 1.000 袋 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.833	m3	249.1	(0) 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(0.000) 0.833	m3	816.5	(0) 680	S単 281号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	6,291	(0) 6,291	S単 226号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	811	(0) 811	S単 231号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以 下	(0.000) 0.833	m3	816.5	(0) 680	S単 283号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり	(0.000) 0.833	m3	136	(0) 113	S単 294号
	合 計				(0) 8,783	
	単 価				(0) 8,081	
	官積算単価				8,783	合意率 0.920072
	*** B単 - 494号 ***					
000494	大型土のう設置 常時締切		回		(0.000)	歩A 1.000 回 当たり算出
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,バ ック約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(0.000) 5.000	袋	1,693	(0) 8,465	S単 232号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,バ ック約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	(0.000) 5.000	袋	1,693	(0) 8,465	S単 233号
	合 計				(0) 16,930	
	単 価				(0) 15,577	
	官積算単価				16,930	合意率 0.920082
	*** B単 - 495号 ***					
000495	防塵ネット設置・撤去 支柱残置		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	4,577	(0) 4,577	T単 10号
T00023	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛m ²	456	(0) 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット資料	(0.000) 1.000	m	297	(0) 297	T単 67号
T10002	支柱材料費	(0.000) 1.000	m	6,494	(0) 6,494	T単 68号
T00017	防塵ネット撤去	(0.000) 3.000	掛m ²	228	(0) 684	T単 9号
	合 計				(0) 13,420	
	単 価				(0) 12,347	
	官積算単価				13,420	合意率 0.920044
	*** B単 - 496号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000496	防草シート撤去・再設置 再利用		m ²		(0.000) 1.000	m ² 歩A 当たり算出
S18062	土工マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m ²	81	(0) 81	S単 252号
S02116	【防草シート設置工】	(0.000) 1.000	m ²	697	(0) 697	S単 146号
	合計				(0) 778	
	単価				(0) 716	
	官積算単価				778	合意率 0.920308
	*** B単 - 497号 ***					
000497	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m ²		(0.000) 1.000	m ² 歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,145,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	173	(0) 173	S単 400号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,145,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	162	(0) 162	S単 401号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m ² 供用日	5,619	(0) 5,619	S単 332号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m ²	646	(0) 646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	m ²	5,625	(0) 5,625	S単 368号
	合計				(0) 12,225	
	単価				(0) 11,248	
	官積算単価				12,225	合意率 0.920094
	*** B単 - 498号 ***					
000498	段差解消マット		m		(0.000) 1.000	m 歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 369号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,134	
	官積算単価				6,667	合意率 0.920094
	*** B単 - 499号 ***					
000499	仮設照明灯		基		(0.000) 1.000	基 歩A 当たり算出
S02116	仮設照明灯賃料 ソーラー式,7ヵ月,,	(0.000) 1.000	基	205,500	(0) 205,500	S単 370号
	合計				(0) 205,500	
	単価				(0) 189,079	
	官積算単価				205,500	合意率 0.920094
	*** B単 - 500号 ***					
000500	タイヤ清掃工		日		(0.000) 1.000	日 歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.200	人	25,296	(0) 5,059	S単 20号
S16002	高圧洗浄機[工事用・モーター駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	1,120	(0) 1,120	S単 217号
	合計				(0) 6,179	
	単価				(0) 5,685	
	官積算単価				6,179	合意率 0.920094
	*** B単 - 501号 ***					
000501	耕地掘削・埋戻		m ²		(0.000) 100.000	m ² 歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 100.000	m ²	64	(0) 6,400	S単 393号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 100.000			(0) 6,400	歩A S単 393号
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(0.000) 100.000	m ²	64	(0) 4,500	S単 204号
	合計				(0) 17,300	
	単価				(0) 159	
	官積算単価				173	合意率 0.920094
	*** B単 - 502号 ***					
000502	土木シート設置・撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m ²		(0) 392	S単 255号
	合計				(0) 392	
	単価				(0) 361	
	官積算単価				392	合意率 0.920094
	*** B単 - 503号 ***					
000503	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,794	S単 399号
	合計				(0) 1,794	
	単価				(0) 1,651	
	官積算単価				1,794	合意率 0.920094
	*** B単 - 504号 ***					
000504	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,145,1,あり	(0.000) 1.000	m ²		(0) 173	S単 400号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,145,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	173	(0) 162	S単 401号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m ² 供用日		(0) 5,619	S単 332号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m ²		(0) 646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	m ²		(0) 5,625	S単 368号
	合計				(0) 12,225	
	単価				(0) 11,248	
	官積算単価				12,225	合意率 0.920094
	*** B単 - 505号 ***					
000505	段差解消マット		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000) 1.000	m		(0) 6,667	S単 369号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,134	
	官積算単価				6,667	合意率 0.920094
	*** B単 - 506号 ***					
000506	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,192,1,あり	(0.000) 1.000	m ²		(0) 173	S単 402号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,192,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	173	(0) 162	S単 403号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m ² 供用日		(0) 7,440	S単 333号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	646	646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	5,625	5,625	S単 368号
	合計				(0)	
					14,046	
	単価				(0)	
	官積算単価				14,046	合意率 0.920012
	*** B単 - 507号 ***					
000507	段差解消マット		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000)			(0)	
		1.000	m	6,667	6,667	S単 369号
	合計				(0)	
					6,667	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,667	合意率 0.920012
	*** B単 - 508号 ***					
000508	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,182,1,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	173	173	S単 404号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,182,1,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	162	162	S単 405号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000)			(0)	
		1.000	m ² 供用日	7,053	7,053	S単 334号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	646	646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	5,625	5,625	S単 368号
	合計				(0)	
					13,659	
	単価				(0)	
	官積算単価				12,568	合意率 0.920104
	*** B単 - 509号 ***					
000509	段差解消マット		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000)			(0)	
		1.000	m	6,667	6,667	S単 369号
	合計				(0)	
					6,667	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,134	合意率 0.920104
	*** B単 - 510号 ***					
000510	仮設照明灯		基		(0.000)基	歩A
					1.000 基	当たり算出
S02116	仮設照明灯賃料 ソーラー式,6ヵ月,,	(0.000)			(0)	
		1.000	基	177,000	177,000	S単 371号
	合計				(0)	
					177,000	
	単価				(0)	
	官積算単価				162,858	合意率 0.920104
	*** B単 - 511号 ***					
000511	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,192,1,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	2,043	2,043	S単 246号
	合計				(0)	
					2,043	
	単価				(0)	
					1,881	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,043	合意率 0.920529
	*** B単 - 512号 ***					
000512	防塵ネット設置・撤去 ネットのみ		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛㎡	456	(0) 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(0.000) 1.000	m	297	(0) 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(0.000) 3.000	掛㎡	228	(0) 684	T単 9号
	合計				(0) 2,349	
	単価				(0) 2,162	
	官積算単価				2,349	合意率 0.920529
	*** B単 - 513号 ***					
000513	既設コンクリート部養生		㎡		(0.000)㎡ 65.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 敷設	(0.000) 65.000	㎡	311	(0) 20,215	S単 253号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 6.666	m3	342.9	(0) 2,286	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以 下	(0.000) 6.666	m3	690.9	(0) 4,606	S単 419号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 6.000	m3	251.4	(0) 1,508	S単 422号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去,182,1,あり	(0.000) 65.000	㎡	1,960	(0) 127,400	S単 245号
	合計				(0) 156,015	
	単価				(0) 2,209	
	官積算単価				2,400	合意率 0.920215
	*** B単 - 514号 ***					
000514	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,182,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	173	(0) 173	S単 404号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,182,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	162	(0) 162	S単 405号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	㎡供用日	7,053	(0) 7,053	S単 334号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	㎡	646	(0) 646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	㎡	5,625	(0) 5,625	S単 368号
	合計				(0) 13,659	
	単価				(0) 12,574	
	官積算単価				13,659	合意率 0.920529
	*** B単 - 515号 ***					
000515	段差解消マット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 369号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,137	
	官積算単価				6,667	合意率 0.920529
	*** B単 - 516号 ***					
000516	防塵ネット設置・撤去 支柱残置		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	4,577	(0) 4,577	T単 10号
T00023	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛㎡	456	(0) 1,368	T単 11号
T00034	防塵ネット賃料 182供用日	(0.000) 1.000	m	297	(0) 297	T単 69号
T10002	支柱材料費	(0.000) 1.000	m	6,494	(0) 6,494	T単 68号
T00017	防塵ネット撤去	(0.000) 3.000	掛㎡	228	(0) 684	T単 9号
	合計				13,420	
	単価				(0) 12,353	
	官積算単価				13,420	合意率 0.920529
	*** B単 - 517号 ***					
000517	路体盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	275.6	(0) 276	S単 288号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 273号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地から 標準,ℓ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 420号
	合計				(0) 1,599	
	単価				(0) 1,472	
	官積算単価				1,599	合意率 0.920529
	*** B単 - 518号 ***					
000518	大型土のう制作・設置 耐候性		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.833	m3	249.1	(0) 208	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 標準,ℓ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 0.833	m3	942.1	(0) 785	S単 421号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ℓ' ッ約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	7,961	(0) 7,961	S単 229号
	合計				(0) 8,954	
	単価				(0) 8,242	
	官積算単価				8,954	合意率 0.920529
	*** B単 - 519号 ***					
000519	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,87,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	1,258	(0) 1,258	S単 406号
	合計				(0) 1,258	
	単価				(0) 1,158	
	官積算単価				1,258	合意率 0.920529
	*** B単 - 520号 ***					
000520	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,87,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	173	(0) 173	S単 407号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,87,1,あり	(0.000) 1.000	㎡	162	(0) 162	S単 408号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	㎡供用日	2,247	(0) 2,247	S単 335号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	㎡	646	(0) 646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	㎡	5,625	(0) 5,625	S単 368号

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 8,853	
	単価				(0) 8,149	
	官積算単価				8,853	合意率 0.920529
*** B単 - 521号 ***						
000521	段差解消マット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 369号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,137	
	官積算単価				6,667	合意率 0.920529
*** B単 - 522号 ***						
000522	防塵ネット設置・撤去 支柱残置		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	4,577	(0) 4,577	T単 10号
T00023	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛m ²	456	(0) 1,368	T単 11号
T10002	支柱材料費	(0.000) 1.000	m	6,494	(0) 6,494	T単 68号
	合計				(0) 12,439	
	単価				(0) 11,450	
	官積算単価				12,439	合意率 0.920529
*** B単 - 523号 ***						
000523	ゲート設置 アルミキャストゲート,L=7.5m		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	アルミキャストゲート L=7.5,,	(0.000) 1.000	基	256,200	(0) 256,200	S単 372号
	合計				(0) 256,200	
	単価				(0) 235,840	
	官積算単価				256,200	合意率 0.920529
*** B単 - 524号 ***						
000524	交通誘導警備員(終日配置,平日) 迂回路対応,2名,交代要員なし		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	交通誘導警備員B(終日配置) 平日,交代要員なし,,	(0.000) 2.000	人	53,009	(0) 106,018	S単 373号
	合計				(0) 106,018	
	単価				(0) 97,549	
	官積算単価				106,018	合意率 0.920121
*** B単 - 525号 ***						
000525	交通誘導警備員(終日配置,休日) 迂回路対応,2名,交代要員なし		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	交通誘導警備員B(終日配置) 休日,交代要員なし,,	(0.000) 2.000	人	62,136	(0) 124,272	S単 374号
	合計				(0) 124,272	
	単価				(0) 114,345	
	官積算単価				124,272	合意率 0.920121
*** B単 - 526号 ***						
000526	交通誘導警備員(終日配置,平日) 法印橋通行止め対応,2名,交代要員なし		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	交通誘導警備員B(終日配置) 平日,交代要員なし,,	(0.000) 2.000			(0) 106,018	歩A S単 373号
	合計				(0) 106,018	
	単価				(0) 97,546	
	官積算単価				106,018	合意率 0.920086
	*** B単 - 527号 ***					
000527	交通誘導警備員(終日配置,平日) 法印橋通行止め対応,1名,交代要員なし		日		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	交通誘導警備員B(終日配置) 平日,交代要員なし,,	(0.000) 1.000			(0) 53,009	S単 373号
	合計				(0) 53,009	
	単価				(0) 48,773	
	官積算単価				53,009	合意率 0.920086
	*** B単 - 528号 ***					
000528	交通誘導警備員(終日配置,休日) 法印橋通行止め対応,2名,交代要員なし		日		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	交通誘導警備員B(終日配置) 休日,交代要員なし,,	(0.000) 2.000			(0) 124,272	S単 374号
	合計				(0) 124,272	
	単価				(0) 114,345	
	官積算単価				124,272	合意率 0.920121
	*** B単 - 529号 ***					
000529	交通誘導警備員(終日配置,休日) 法印橋通行止め対応,1名,交代要員なし		日		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	交通誘導警備員B(終日配置) 休日,交代要員なし,,	(0.000) 1.000			(0) 62,136	S単 374号
	合計				(0) 62,136	
	単価				(0) 57,173	
	官積算単価				62,136	合意率 0.920121
	*** B単 - 530号 ***					
000530	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり	(0.000) 1.000			(0) 1,794	S単 399号
	合計				(0) 1,794	
	単価				(0) 1,651	
	官積算単価				1,794	合意率 0.920081
	*** B単 - 531号 ***					
000531	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,145,1,あり	(0.000) 1.000			(0) 173	S単 400号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,145,1,あり	(0.000) 1.000			(0) 162	S単 401号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m ² 供用日		(0) 5,619	S単 332号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m ²		(0) 646	S単 367号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	m ²		(0) 5,625	S単 368号
	合計				(0) 12,225	
	単価				(0) 11,248	
	官積算単価				12,225	合意率 0.920117

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 532号 ***						
000532	段差解消マット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155...	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 369号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,134	
	官積算単価				6,667	合意率 0.920117
*** B単 - 533号 ***						
000533	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,185.1,あり	(0.000) 1.000	m ²	1,985	(0) 1,985	S単 251号
	合計				(0) 1,985	
	単価				(0) 1,826	
	官積算単価				1,985	合意率 0.919899
*** B単 - 534号 ***						
000534	防塵ネット設置・撤去 設置ネットのみ・支柱撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛m ²	456	(0) 1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(0.000) 1.000	m	297	(0) 297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(0.000) 3.000	掛m ²	228	(0) 684	T単 9号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	3,255	(0) 3,255	T単 8号
	合計				(0) 5,604	
	単価				(0) 5,156	
	官積算単価				5,604	合意率 0.920057
*** B単 - 535号 ***						
000535	掘削		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	2,778	(0) 2,778	S単 272号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,320	(0) 2,320	S単 286号
	合計				(0) 5,098	
	単価				(0) 4,690	
	官積算単価				5,098	合意率 0.92006
*** B単 - 536号 ***						
000536	土木シート撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m ²	81	(0) 81	S単 252号
	合計				(0) 81	
	単価				(0) 75	
	官積算単価				81	合意率 0.925925
*** B単 - 537号 ***						
000537	既設コンクリート部養生		m ²		(0.000)m ² 65.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,177,1,あり	65.000	m ²	1,952	126,880	S単 249号
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	6.000	m3	342.9	2,057	S単 270号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	6.000	m3	690.9	4,145	S単 419号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	6.000	m3	136	816	S単 294号
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上)	(0.000)			(0)	
	撤去	65.000	m ²	81	5,265	S単 411号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,971	合意率
					2,141	0.920685
	*** B単 - 538号 ***					
000538	敷鉄板設置・撤去(道路部分)				(0.000)m	歩A
	t=22mm 滑り止め		m ²		1.000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置,177,1,あり	1.000	m ²	173	173	S単 409号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去,177,1,あり	1.000	m ²	162	162	S単 410号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)	(0.000)			(0)	
	t=22mm	1.000	m ² 供用日	6,859	6,859	S単 336号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	646	646	S単 367号
S02116	ゴムマット	(0.000)			(0)	
	t=10mm,,	1.000	m ²	5,625	5,625	S単 368号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				12,397	合意率
					13,465	0.920685
	*** B単 - 539号 ***					
000539	段差解消マット				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02116	段差解消マット	(0.000)			(0)	
	W155,,	1.000	m	6,667	6,667	S単 369号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,138	合意率
					6,667	0.920685
	*** B単 - 540号 ***					
000540	防塵ネット設置・撤去				(0.000)m	歩A
	設置ネットのみ・支柱撤去		m		1.000 m	当たり算出
T00023	防塵ネット設置	(0.000)			(0)	
		3.000	掛m ²	456	1,368	T単 11号
T10001	防塵ネット賃料	(0.000)			(0)	
		1.000	m	297	297	T単 67号
T00017	防塵ネット撤去	(0.000)			(0)	
		3.000	掛m ²	228	684	T単 9号
T00016	防塵ネット支柱撤去	(0.000)			(0)	
	H=3.0m	1.000	m	3,255	3,255	T単 8号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				5,604	合意率
					5,160	0.920685
	*** B単 - 541号 ***					
000541	ごみ移設作業				(0.000)回	歩A
	土曜以外		回		1.000 回	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.375	人	25,296	9,486	S単 20号
S02124	運転手(一般)	(0.000)			(0)	
		0.250	人	27,234	6,809	S単 380号
S16002	トラック[普通型]	(0.000)			(0)	
	2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.250	日	7,069	1,767	S単 394号

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 18,062	
	単価				(0) 18,062	
	官積算単価				18,062	合意率 1
	*** B単 - 542号 ***					
000542	ごみ移設作業 土曜		回		(0.000)回 1.000回	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	25,296	(0) 25,296	S単 20号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 1.000	人	27,234	(0) 27,234	S単 380号
S16002	トラック[普通型] .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	7,069	(0) 7,069	S単 394号
	合計				(0) 59,599	
	単価				(0) 59,599	
	官積算単価				59,599	合意率 1
	*** B単 - 543号 ***					
000543	樹木伐採 3工区,桜		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
T00106	チェンソー伐採 幹周90cm以上120cm未満	(0.000) 1.000	本	30,263	(0) 30,263	T単 70号
	合計				(0) 30,263	
	単価				(0) 30,263	
	官積算単価				30,263	合意率 1
	*** B単 - 544号 ***					
000544	木くず運搬・処理 草、枝葉、幹		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	761	(0) 761	S単 412号
S02123	建設資材廃棄物処分 木くず(草、枝葉、幹)	(0.000) 1.000	m3	7,500	(0) 7,500	S単 379号
	合計				(0) 8,261	
	単価				(0) 8,261	
	官積算単価				8,261	合意率 1
	*** B単 - 545号 ***					
000545	電気基本料金		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(2・3工区),,	(0.000) 1.000	式	190,874	(0) 190,874	S単 152号
S02116	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(期上流締切),,	(0.000) 1.000	式	588,693	(0) 588,693	S単 376号
	合計				(0) 779,567	
	単価				(0) 717,251	
	官積算単価				779,567	合意率 0.920063
	*** B単 - 546号 ***					
000546	遠隔確認用機材 期施工		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	遠隔確認機材 現場端末,使用期間5ヵ月,,	(0.000) 1.000	式	173,600	(0) 173,600	S単 377号
	合計				(0) 173,600	
	単価				(0) 173,600	
	官積算単価				173,600	合意率 1

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,振動ロバク()		m3	3,264		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,締めを計上しない		m3	2,150		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	304		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロバク締め2.5m未満) 締固工(振動ロバク締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	685		歩A・単A
S02052	*** S単 - 5号 *** 石種類とりこわし 石種類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり		m ³	1,556		歩A・単A
S02111	*** S単 - 6号 *** ボ-リク マシ[ロ-リハ-カッション式・加-ラ型] ボ-リク マシ[ロ-リハ-カッション式・加-ラ型] 81kW級		供用日	69,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3		供用日	476		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** 工事中水中モ-タノ [普通型(潜水ボ-ノ)] 工事中水中モ-タノ [普通型(潜水ボ-ノ)] 口径80mm 全揚程15m		日	599		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 専用吊金具 専用吊金具 地山補強土工,賃料		m ³	653		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** 高所作業車 高所作業車 クローラ、ブーム型、作業床高6.8m		台・日	8,770		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日	365		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	37,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m		日	497		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径250mm 全揚程 10m		日	2,810		歩A・単A
S02114	*** S単 - 17号 *** 防音シート基本料 防音シート基本料 1.8m×3.4m		枚	500		歩A・単A
S02114	*** S単 - 18号 *** 防音シート賃料 防音シート賃料 1.8m×3.4m		枚供用日	51		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,518		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 運転手(一般)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(一般)		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** とび工 とび工		人	32,538		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** ブロック工 ブロック工		人	34,068		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 防水工 防水工		人	31,518		歩A・単A
S02115	*** S単 - 27号 *** 配管工 配管工		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 28号 *** 軽作業員 軽作業員		人	19,482		歩A・単A
S02115	*** S単 - 29号 *** 測量主任技師 測量主任技師		人	61,812		歩A・単A
S02115	*** S単 - 30号 *** 測量技師 測量技師		人	53,346		歩A・単A
S02115	*** S単 - 31号 *** 測量助手 測量助手		人	35,598		歩A・単A
S02115	*** S単 - 32号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,544		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 背面排水材 背面排水材 50×150×1800,地山補強土工用,,		m	2,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** ウィーブホール ウィーブホール 50,側壁,,		個	940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 地山補強土工板 地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800),,,		枚	83,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 地山補強土工板 地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800),,,		枚	71,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** フアルンクレン(作業料金) フアルンクレン(作業料金) 16吊 枠レタ付 日極 長期割引あり,,		台・日	38,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 少量割増 少量割増 設置工(基本段),割増率40%,,		式	122,154		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 少量割増 少量割増 設置工(2段目以降),割増率40%,,		式	126,118		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** パネル切断 パネル切断 ダイヤモンド切断工法,,		m	9,539		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 異径差筋アンカー 異径差筋アンカー D13*200,,		本	270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 軽油 軽油 バルク給油,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** シャンクロット シャンクロット 径90mm用,,		個	69,200		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** クリーニングアダプター クリーニングアダプター		個	126,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** エキステンションロッド エキステンションロッド		個	42,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** ドリルパイプ ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,		本	56,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** インナーロッド インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,		本	44,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** リングビット リングビット 径90mm用,,		個	57,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** インナービット インナービット 径90mm用,,		個	32,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** ウォータスイベル ウォータスイベル		個	142,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 少量割増 少量割増 削孔(粘性土),割増率30%,		式	50,213		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 少量割増 少量割増 削孔(レキ質土),割増率30%,		式	79,640		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 補強材 補強材 D25×3000(地山補強土工専用),,		本	9,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 補強材 補強材 D25×3500(地山補強土工専用),,		本	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 止水パッキン 止水パッキン 地山補強土工用,,		枚	52		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 早強ポルトランドセメント 早強ポルトランドセメント 25kg入,,		袋	690		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** ベントナイト ベントナイト メッシュ250 25kg袋入,,		袋	1,198		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝ(作業料金) ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝ(作業料金) 10t吊 ｽﾚｰﾀｰ付 日極,,		台・日	44,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝ(作業料金) ﾌﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝ(作業料金) 25吊 ｽﾚｰﾀｰ付 日極 長期割引あり,,		台・日	43,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,		個	2,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 等辺山形鋼(SS400) 等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,		ton	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 特殊土用,,		ton	19,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 【道路反射鏡撤去】 【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去,,		基	19,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** コンクリート種ブロック(中型)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下, *** S単 - 66号 ***		個	3,700		歩A・単A
S02116	ブロック基礎 ブロック基礎 500型, *** S単 - 67号 ***		個	13,800		歩A・単A
S02116	シール材 シール材 常温注入ウレタン系, *** S単 - 68号 ***		L	2,059		歩A・単A
S02116	ウィーブホール ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付, *** S単 - 69号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, *** S単 - 70号 ***		本	892		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000, *** S単 - 71号 ***		組	4,790,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,下流端部, *** S単 - 72号 ***		組	4,930,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,上流端部, *** S単 - 73号 ***		組	4,930,000		歩A・単A
S02116	P C鋼棒 P C鋼棒 B種 1号 径13mm 長1m未満, *** S単 - 74号 ***		本	553		歩A・単A
S02116	アンカープレート アンカープレート 80×80×16, *** S単 - 75号 ***		個	1,470		歩A・単A
S02116	定着用ナット・ワッシャー 定着用ナット・ワッシャー M14 H=21 T=3.2, *** S単 - 76号 ***		組	340		歩A・単A
S02116	目地材 目地材 ポリウレタン樹脂, *** S単 - 77号 ***		kg	3,400		歩A・単A
S02116	防水テープ 防水テープ W=300mm, *** S単 - 78号 ***		m	880		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m, *** S単 - 79号 ***		本	1,750		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m, *** S単 - 80号 ***		本	1,760		歩A・単A
S02116	足掛け金物 足掛け金物 幅303× 19 後付け用(金属拡張アンカー), *** S単 - 81号 ***		個	4,370		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む, *** S単 - 82号 ***		個	57,700		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(A), *** S単 - 83号 ***		個	50,400		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(B), *** S単 - 84号 ***		個	53,600		歩A・単A
S02116	プレキャスト地覆 プレキャスト地覆 400*333*1348, *** S単 - 85号 ***		個	35,200		歩A・単A
S02116	プレキャスト地覆 プレキャスト地覆 400*393*1348, *** S単 - 86号 ***		個	41,600		歩A・単A
S02116	プレキャスト地覆 プレキャスト地覆 400*333*1998, *** S単 - 87号 ***		個	52,000		歩A・単A

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** プレキャスト地覆 プレキャスト地覆 400*393*1998,,		個	61,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 橋名板 橋名板		枚	50,895		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 橋歴板 橋歴板		枚	55,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU用,径600,90,(FRP製),,		本	634,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 90°,,		本	28,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 鋼製グレーチング(受枠付) 鋼製グレーチング(受枠付) 樹蓋T-25 1020x1020x96 ボルト固定,,		組	174,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 90°,,		本	5,640		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 45°,,		本	4,790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 道路反射鏡設置 道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3x3.2x3600mm,再利用,,		基	42,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 道路用塗料 トライックア`イント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックア`イント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラス`-ズ` 15~18% 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** ガラス`-ズ` (JIS R 3301) ガラス`-ズ` (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 接着用プライマ- 接着用プライマ- 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 道路用塗料 トライックア`イント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックア`イント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラス`-ズ` 15~18% 黄,,		kg	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** 一般管路用ダ`ク`パイプ`鉄管(直管) 一般管路用ダ`ク`パイプ`鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600x6m,,		本	260,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 一般管路用ダ`ク`パイプ`鉄管(曲管) 一般管路用ダ`ク`パイプ`鉄管(曲管) K形 600 24° <48°,,		本	324,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** ダ`ク`パイプ`鉄管(接合部品) ダ`ク`パイプ`鉄管(接合部品) K形 600,,		組	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,,		kWh	20		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 杉板 杉板 4000x36x0.20m,,		枚	2,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以`外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以`外料) 200,L=1.700m,シ`ョイント材含む,,		本	9,740		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以`外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以`外料) 200,L=3.000m,シ`ョイント材含む,,		本	14,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以`外料)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 200A,曲管90°, *** S単 - 109号 ***		本	10,500		歩A・単A
	ジョイントゴムリング ジョイントゴムリング 200A,, *** S単 - 110号 ***		個	5,040		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 200A,, *** S単 - 111号 ***		本	10,500		歩A・単A
	フランジ短管用ボルトナットパック フランジ短管用ボルトナットパック 200A用,, *** S単 - 112号 ***		組	4,660		歩A・単A
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 200A,, *** S単 - 113号 ***		基	58,900		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250,L=1.700m,ジョイント材含む,, *** S単 - 114号 ***		本	15,300		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250,L=3.000m,ジョイント材含む,, *** S単 - 115号 ***		本	23,000		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 250A,曲管90°, *** S単 - 116号 ***		本	18,700		歩A・単A
S02116	ジョイントゴムリング ジョイントゴムリング 250A,, *** S単 - 117号 ***		個	6,800		歩A・単A
	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内外料) 250A,, *** S単 - 118号 ***		本	18,700		歩A・単A
S02116	フランジ短管用ボルトナットパック フランジ短管用ボルトナットパック 250A用,, *** S単 - 119号 ***		組	7,470		歩A・単A
	逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 逆止弁賃料(5ヶ月以内外料) 250A,, *** S単 - 120号 ***		基	92,000		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=0.500m,, *** S単 - 121号 ***		本	16,900		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=1.000m,, *** S単 - 122号 ***		本	16,900		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=2.000m,, *** S単 - 123号 ***		本	33,800		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=3.000m,, *** S単 - 124号 ***		本	50,700		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500,L=6.000m,, *** S単 - 125号 ***		本	101,000		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管90°, *** S単 - 126号 ***		本	136,000		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管45°, *** S単 - 127号 ***		本	136,000		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管30°, *** S単 - 128号 ***		本	136,000		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管15°, *** S単 - 129号 ***		本	136,000		歩A・単A
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内外料) 500A,曲管5°, *** S単 - 129号 ***		本	136,000		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
S02116	*** S単 - 130号 *** ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-100A,,			本		194,000	歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-200A,,			本		194,000	歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-250A,,			本		194,000	歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** ジョイント金具(5ヶ月以外料) ジョイント金具(5ヶ月以外料) 500A,,			個		45,100	歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** ジョイントゴムリング ジョイントゴムリング 500A,,			個		23,600	歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** ジョイントゴムリング ジョイントゴムリング 100A,,			個		2,480	歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 100A,,			本		4,550	歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** フランジ短管用ボルトナットパッキン フランジ短管用ボルトナットパッキン 100A用,,			組		1,790	歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** 空気弁賃料(5ヶ月以外料) 空気弁賃料(5ヶ月以外料) 100 10Kフランジ,,			基		7,920	歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** くい丸 くい丸 48.6,L=2000,,			本		3,726	歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** 丸パイプ 丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m,,			本		1,467	歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** 直線ジョイント 直線ジョイント 48.6用,,			個		185	歩A・単A
S02116	*** S単 - 142号 *** 自在クランプ 自在クランプ 48.6mm,,			個		180	歩A・単A
S02116	*** S単 - 143号 *** 防塵ネット(損耗率30%) 防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,			m ²		99	歩A・単A
S02116	*** S単 - 144号 *** 直交クランプ 直交クランプ 48.6mm,,			個		180	歩A・単A
S02116	*** S単 - 145号 *** くい丸 くい丸 48.6,L=1500,,			本		2,835	歩A・単A
S02116	*** S単 - 146号 *** 【防草シート設置工】 【防草シート設置工】			m ²		697	歩A・単A
S02116	*** S単 - 147号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 H=6.0 B=3.0~4.7m,,			供用日		49,600	歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** たて込み簡易土留整備費 たて込み簡易土留整備費 H=6.0 B=3.0~4.7m,,			式		131,400	歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,			m ³		1,800	歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** 防草シート 防草シート			m ²		540	歩A・単A
S02116	*** S単 - 151号 *** 溶接金網						

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	溶接金網 6.0 150×150,, *** S単 - 152号 ***		m ²	465		歩A・単A
S02116	基本電力料金 基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(2・3工区),, *** S単 - 153号 ***		式	190,874		歩A・単A
S02116	基本電力料金 基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(上流締切),, *** S単 - 154号 ***		式	443,916		歩A・単A
S02116	基本電力料金 基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(1工区),, *** S単 - 155号 ***		式	104,897		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50KN,, *** S単 - 156号 ***		回	186,000		歩A・単A
S02116	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 *** S単 - 157号 ***		試料	25,700		歩A・単A
S02116	土壌調査 土壌調査 土壌溶出試験29項目,, *** S単 - 158号 ***		回	213,500		歩A・単A
S02116	土壌調査 土壌調査 土壌含有量試験9項目,, *** S単 - 159号 ***		回	39,600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 600,, *** S単 - 160号 ***		m	21,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 600,, *** S単 - 161号 ***		個	24,800		歩A・単A
S02117	目地材 目地材 ポリウレタン樹脂 *** S単 - 162号 ***		kg	3,400		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ *** S単 - 163号 ***		m ³	7,100		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分費 建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ *** S単 - 164号 ***		m ³	4,400		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分費 建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ *** S単 - 165号 ***		m ³	6,600		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ *** S単 - 166号 ***		m ³	24,200		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物運搬費 建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車 *** S単 - 167号 ***		回	130,000		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分費 建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ *** S単 - 168号 ***		m ³	15,000		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物運搬費 建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車 *** S単 - 169号 ***		回	20,000		歩A・単A
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[ルン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下 *** S単 - 170号 ***		ton	3,018		歩A・単A
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] ラフテレーンクレーン25t吊,相吊なし *** S単 - 171号 ***		ton	16,080		歩A・単A
S02200	[SP コンクリート削孔] [SP コンクリート削孔] *** S単 - 172号 ***		孔	708.9		歩A・単A
S02706	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,100m ² 以上250m ² 未満,-,吹付工		m ²	11,453		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単 - 173号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,060		歩A・単A
S02721	*** S単 - 174号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	19,740		歩A・単A
S03018	*** S単 - 175号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	43,721		歩A・単A
S03053	*** S単 - 176号 *** 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²	2,315		歩A・単A
S03701	*** S単 - 177号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,490		歩A・単A
S03701	*** S単 - 178号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満		ton	183,823		歩A・単A
S03701	*** S単 - 179号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	169,319		歩A・単A
S04010	*** S単 - 180号 *** 木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長2.0m, 末口12cm		本	6,220		歩A・単A
S06005	*** S単 - 181号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,100mm,, 75		箇所	5,928		歩A・単A
S06007	*** S単 - 182号 *** ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし		m	5,344		歩A・単A
S07001	*** S単 - 183号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分,なし,なし		m3	8,843		歩A・単A
S07001	*** S単 - 184号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ',区分,なし,なし		m3	10,581		歩A・単A
S07022	*** S単 - 185号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,600mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	28,407		歩A・単A
S07022	*** S単 - 186号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	10,116		歩A・単A
S07022	*** S単 - 187号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	5,566		歩A・単A
S07035	*** S単 - 188号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	2,363		歩A・単A
S07054	*** S単 - 189号 *** グクパ'鉄管機械布設(K形) グクパ'鉄管機械布設(K形) 直管,600x6,DB種,バ'ク'約(ク'ン機能付),あり,あり,あり		本	29,607		歩A・単A
S07054	*** S単 - 190号 *** グクパ'鉄管機械布設(K形) グクパ'鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600x6,DB種,バ'ク'約(ク'ン機能付),あり,あり,あり		本	29,607		歩A・単A
S07062	*** S単 - 191号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm		箇所	17,601		歩A・単A
S08703	*** S単 - 192号 *** 【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,3基~4基,-,無し,-,-,-,0本		基	5,152		歩A・単A

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08704	*** S単 - 193号 *** 【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6, 3基~4基, -,無し		基	22,950		歩A・単A
S08711	*** S単 - 194号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m	13,404		歩A・単A
S08711	*** S単 - 195号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	4,154		歩A・単A
S08712	*** S単 - 196号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し		m	1,387		歩A・単A
S08713	*** S単 - 197号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定, 3.0m, ㄷ-ㄆ式・ㄱ-ㄴ式, 100m以上, 受けない, 無し		m	16,503		歩A・単A
S08713	*** S単 - 198号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定, 1.0m, ㄷ-ㄆ式, 100m未満, -, 無し		m	108,997		歩A・単A
S08713	*** S単 - 199号 *** 高欄設置 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ㄷ-ㄆ式・ㄱ-ㄴ式, 100m未満, -, 無し		m	51,200		歩A・単A
S08714	*** S単 - 200号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 1.0m, ㄷ-ㄆ式, 受けない, 無し		m	1,998		歩A・単A
S08801	*** S単 - 201号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	191		歩A・単A
S08801	*** S単 - 202号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	305		歩A・単A
S08801	*** S単 - 203号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	346		歩A・単A
S15004	*** S単 - 204号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ²	45		歩A・単A
S15004	*** S単 - 205号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	28		歩A・単A
S16001	*** S単 - 206号 *** ハックル[加-ㄱ型・排対型(1次)] ハックル[加-ㄱ型・排対型(1次)] , 標準ハケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 運転1日当たり算出		日	45,174		歩A・単A
S16001	*** S単 - 207号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] , ㄱ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出		日	47,271		歩A・単A
S16002	*** S単 - 208号 *** ハックル[加-ㄱ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ハックル[加-ㄱ型(超低騒音型)・排対型(2次)] , 標準ハケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	39,687		歩A・単A
S16002	*** S単 - 209号 *** 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量7.5~7.8m ³ /min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	16,148		歩A・単A
S16002	*** S単 - 210号 *** グランドボンプ[二筒複動ピストン式] グランドボンプ[二筒複動ピストン式] , 吐出量37~100L/min, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	6,005		歩A・単A
S16002	*** S単 - 211号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量20/25kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	6,119		歩A・単A
S16002	*** S単 - 212号 *** グランドミキ[上下2槽式] グランドミキ[上下2槽式] , 攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	2,559		歩A・単A
S16002	*** S単 - 213号 *** 工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	工事中水用モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 214号 ***		日	385		歩A・単A
S16002	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 215号 ***		日	13,365		歩A・単A
S16002	工事中水用モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水用モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 216号 ***		日	158		歩A・単A
S16002	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転 1日当たり算出 *** S単 - 217号 ***		日	24,200		歩A・単A
S16002	高圧洗浄機[工事中・モーター駆動] 高圧洗浄機[工事中・モーター駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 218号 ***		日	1,120		歩A・単A
S16002	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 219号 ***		日	14,256		歩A・単A
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外 *** S単 - 220号 ***		供用日	476		歩A・単A
S16003	トランスミッション[2級] トランスミッション[2級] 、交替制補正対象外 *** S単 - 221号 ***		供用日	912		歩A・単A
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり *** S単 - 222号 ***		日	59,427		歩A・単A
S16004	フレックシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)] フレックシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)] フレックシブル(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし *** S単 - 223号 ***		日	55,100		歩A・単A
S16004	フレックシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] フレックシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] フレックシブル(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし *** S単 - 224号 ***		日	98,900		歩A・単A
S16004	フレックシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] フレックシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2次)] フレックシブル(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし *** S単 - 225号 ***		日	40,800		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単 - 226号 ***		m3	37,529		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単 - 227号 ***		袋	6,291		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,フレックシブル,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 228号 ***		袋	1,771		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,フレックシブル,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし *** S単 - 229号 ***		袋	869		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単 - 230号 ***		袋	7,961		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり *** S単 - 231号 ***		袋	811		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単 - 232号 ***		袋	811		歩A・単A
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり *** S単 - 233号 ***		袋	1,693		歩A・単A
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり *** S単 - 234号 ***		袋	1,693		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 新瀬尾農地防災事業					
	工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
	工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
S18003	大型土のう工 撤去,1.7t約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり *** S単 - 235号 ***		袋	811		歩A・単A
S18004	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 1,作業時排水,40以上~120未満,発動発電機,あり *** S単 - 236号 ***		箇所	12,538		歩A・単A
S18005	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり *** S単 - 237号 ***		箇所	95,621		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 238号 ***		箇所	8,775		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単 - 239号 ***		箇所	10,549		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.63m,6.00m,あり *** S単 - 240号 ***		m	52,749		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし *** S単 - 241号 ***		掛㎡	4,071		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 242号 ***		掛㎡	5,202		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,138,1,あり *** S単 - 243号 ***		㎡	1,730		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,43,1,あり *** S単 - 244号 ***		㎡	851		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,143,1,あり *** S単 - 245号 ***		㎡	1,776		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,182,1,あり *** S単 - 246号 ***		㎡	1,960		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,192,1,あり *** S単 - 247号 ***		㎡	2,043		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,123,1,あり *** S単 - 248号 ***		㎡	1,591		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,68,1,あり *** S単 - 249号 ***		㎡	1,082		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,177,1,あり *** S単 - 250号 ***		㎡	1,952		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,199,1,あり *** S単 - 251号 ***		㎡	2,101		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,185,1,あり *** S単 - 252号 ***		㎡	1,985		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 253号 ***		㎡	81		歩A・単A
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 254号 ***		㎡	311		歩A・単A
S18062	土工用シート敷設・撤去,ブルーシート(#2000) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 255号 ***		㎡	166		歩A・単A
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 255号 ***		㎡	392		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18101	*** S単 - 256号 *** 高圧引込配電設備 高圧引込配電設備 設置~損料~撤去,143日		箇所	1,413,036		歩A・単A
S18103	*** S単 - 257号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,131日		箇所	193,650		歩A・単A
S18103	*** S単 - 258号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,123日		箇所	193,259		歩A・単A
S18105	*** S単 - 259号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,2m		極	21,224		歩A・単A
S18105	*** S単 - 260号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,22mm2,2m		極	22,561		歩A・単A
S18109	*** S単 - 261号 *** 配電高圧ケーブル工 配電高圧ケーブル工 3kV,8,設置~損料~撤去,143日		m	8,828		歩A・単A
S18109	*** S単 - 262号 *** 配電高圧ケーブル工 配電高圧ケーブル工 3kV,22,設置~損料~撤去,143日		m	8,922		歩A・単A
S18112	*** S単 - 263号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,131日		m	1,418		歩A・単A
S18112	*** S単 - 264号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,123日		m	1,414		歩A・単A
S18114	*** S単 - 265号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,131日		箇所	32,877		歩A・単A
S18114	*** S単 - 266号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,143日		箇所	58,871		歩A・単A
S18114	*** S単 - 267号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,143日		箇所	104,630		歩A・単A
S18114	*** S単 - 268号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,123日		箇所	32,836		歩A・単A
S19003	*** S単 - 269号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 270号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オブリカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	342.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 271号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,287		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 272号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m3	2,778		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 273号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	249.1		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 274号 *** SP 積込(ルーズ) 土取場 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	249.1		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 275号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	260.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 276号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ルータ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),有り,5.0km以		m3	1,131		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	*** S単 - 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 278号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	816.5		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード から運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,凡'ヶ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	1,688		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 280号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード へ					
	SP 土砂等運搬 小規模,凡'ヶ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下		m3	2,320		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 281号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から					
	SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	816.5		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 282号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ					
	SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	816.5		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 283号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ					
	SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	816.5		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 284号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ					
	SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 285号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地から					
	SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 286号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,凡'ヶ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下		m3	2,320		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 287号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	973.4		歩A・単A
	*** S単 - 288号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	275.6		歩A・単A
	*** S単 - 289号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,023		歩A・単A
	*** S単 - 290号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	506		歩A・単A
	*** S単 - 291号 ***					
SA0152	法面整形工(粘性土)					
	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土,		m ²	1,714		歩A・単A
	*** S単 - 292号 ***					
SA0152	法面整形工(礫質土)					
	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土,		m ²	1,714		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	*** S単 - 293号 *** 既設法面清掃工 SP 法面整形 切土部、-,有り、は質土、砂及び砂質土、粘性土、		m ²	1,714		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 294号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理、-,あり		m ³	136		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 295号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m ³ 未満)、無し、あり		m ³	139.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 296号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)、有り、9.0km以下、		m ³	2,568		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 297号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下、		m ³	1,882		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 298号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下、		m ³	2,338		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 299号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、-,有り、なし		m ²	660.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 300号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-, -		m	722.1		歩A・単A
SA0265	*** S単 - 301号 *** 裏込めコンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、-,有り、あり、18-8-25(普通)		m ³	32,010		歩A・単A
SA0265	*** S単 - 302号 *** 胴込めコンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、-,有り、あり、18-8-25(普通)		m ³	32,010		歩A・単A
SA0266	*** S単 - 303号 *** SP 胴込・裏込材(碎石) SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック、有り、あり、碎石 C-40		m ³	10,320		歩A・単A
SA0269	*** S単 - 304号 *** SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 -		m ²	1,048		歩A・単A
SA0274	*** S単 - 305号 *** SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する、一般養生、あり、18-8-25(普通)		m ³	65,630		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 306号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,027		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 307号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、クワッパ C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³	1,608		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 308号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、ルン車打設、計上する、-,一般養生、-, -,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、コンクリート各種		m ³	38,190		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 309号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートブロック車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、一般養生、延長無し、-, -,コンクリート各種		m ³	24,530		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 310号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ブロック(ルン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -,あり、コンクリート各種		m ³	33,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 311号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-, -,コンクリート各種		m ³	27,550		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 312号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-, -,コンクリート各種		m ³	33,760		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 313号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ'ッ納(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, コナート各種		m3	34,270		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 314号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パ'ッ納(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, コナート各種		m3	34,820		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 315号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコナート		m ²	5,442		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 316号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,597		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 317号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,660		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 318号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,874		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 319号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,884		歩A・単A
SA0333	*** S単 - 320号 *** SP シール材 SP シール材 設置する		m	2,428		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 321号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし,		m	3,347		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 322号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,600mm,-,なし,		m	3,967		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 323号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,250mm,-,なし,		m	3,347		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 324号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	12,090		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 325号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	10,500		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 326号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッパ'ン RC-40		m ²	628.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 327号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッパ'ン C-40		m ²	768.5		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 328号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ア'パ'ルト混合物 (2.35t/m3),ア'ライ'ム'ト 各種,なし,再 生密粒度ア'スコ(13)		m ²	1,828		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 329号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,ア'パ'ルト混合物 (2.35t/m3),ア'ライ'ム'ト 各種,なし,再 生密粒度ア'スコ(13)		m ²	1,289		歩A・単A
S02011	*** S単 - 330号 *** ネット'ェ'ンス工(本体) ネット'ェ'ンス工(本体) 0,1.5m,有,1.8m		m	3,618		歩A・単A
S02114	*** S単 - 331号 *** 敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m ² 供用日	2,984		歩A・単A
S02114	*** S単 - 332号 *** 敷鉄板賃料(滑り止め)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm *** S単 - 333号 ***		m ² 供用日	5,619		歩A・単A
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm *** S単 - 334号 ***		m ² 供用日	7,440		歩A・単A
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm *** S単 - 335号 ***		m ² 供用日	7,053		歩A・単A
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm *** S単 - 336号 ***		m ² 供用日	2,247		歩A・単A
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm *** S単 - 337号 ***		m ² 供用日	6,859		歩A・単A
S02115	造園工 造園工 *** S単 - 338号 ***		人	25,704		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 339号 ***		人	25,296		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 340号 ***		人	29,784		歩A・単A
S02116	少量割増 少量割増 削孔(粘性土,左岸),割増率30%,, *** S単 - 341号 ***		式	40,258		歩A・単A
S02116	少量割増 少量割増 削孔(レキ質土,左岸),割増率30%,, *** S単 - 342号 ***		式	64,490		歩A・単A
S02116	少量割増 少量割増 削孔(粘性土,右岸),割増率30%,, *** S単 - 343号 ***		式	45,573		歩A・単A
S02116	少量割増 少量割増 削孔(レキ質土,右岸),割増率30%,, *** S単 - 344号 ***		式	72,579		歩A・単A
S02116	道路照明灯撤去 道路照明灯撤去 配線・支柱・照明・基礎コンクリート,, *** S単 - 345号 ***		基	250,000		歩A・単A
S02116	フラップゲート材料費 フラップゲート材料費 600,, *** S単 - 346号 ***		基	390,000		歩A・単A
S02116	フラップゲート据付 フラップゲート据付 *** S単 - 347号 ***		式	36,800		歩A・単A
S02116	大型ブロック 大型ブロック 控え750mm,, *** S単 - 348号 ***		個	41,300		歩A・単A
S02116	小口止めブロック 小口止めブロック 150-1型,, *** S単 - 349号 ***		個	45,000		歩A・単A
S02116	小口止めブロック 小口止めブロック カット用,, *** S単 - 350号 ***		個	9,300		歩A・単A
S02116	ダクタイル管 ダクタイル管 DC1P,NS形, 600,L=6.0m,, *** S単 - 351号 ***		本	525,530		歩A・単A
S02116	止水材 止水材 水膨張性ゴムリング, 600,, *** S単 - 352号 ***		個	3,184		歩A・単A
S02116	洗砂 洗砂 (細骨材用) 荒目,, *** S単 - 353号 ***		m ³	5,600		歩A・単A
S02116	グレーチング グレーチング 1200*1200,T25,細目,ノリツブ,受枠込み,,		組	230,000		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 354号 *** 支柱取付・照明取付・電気配線 支柱取付・照明取付・電気配線		式	250,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 355号 *** スパイラル管設置 スパイラル管設置 500×1800,,		式	100,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 356号 *** 道路照明灯材料費 道路照明灯材料費		式	556,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 357号 *** ガードポスト ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付,,		本	70,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 358号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 11°1/4,,		本	80,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 359号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 15°,,		本	66,810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 360号 *** ボックスカバー加工費 ボックスカバー加工費 開口加工, 250×2, 350×1,,		式	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 361号 *** グレーチング グレーチング 2500*1200,T25,細目,ノリリップ,受枠込み,,		組	766,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 362号 *** 3種ふた掛け側溝300 3種ふた掛け側溝300 300*300,L=2000,,		個	10,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 363号 *** 道路用側溝蓋3種 300 道路用側溝蓋3種 300 412*95*500,,		枚	1,435		歩A・単A
S02116	*** S単 - 364号 *** サクシオンホース サクシオンホース 150,,		m	5,430		歩A・単A
S02116	*** S単 - 365号 *** ツル巻鋼管集合管(チズ)管)賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管集合管(チズ)管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-500A,ジョイント賃料含む,,		本	239,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 366号 *** 管受構台一式 管受構台一式 施工・材料,,		式	2,012,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 367号 *** 敷鉄板整備費(滑り止め) 敷鉄板整備費(滑り止め)		m ²	646		歩A・単A
S02116	*** S単 - 368号 *** ゴムマット ゴムマット t=10mm,,		m ²	5,625		歩A・単A
S02116	*** S単 - 369号 *** 段差解消マット 段差解消マット W155,,		m	6,667		歩A・単A
S02116	*** S単 - 370号 *** 仮設照明灯賃料 仮設照明灯賃料 ソーラー式,7ヵ月,,		基	205,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 371号 *** 仮設照明灯賃料 仮設照明灯賃料 ソーラー式,6ヵ月,,		基	177,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 372号 *** アルミキャストゲート アルミキャストゲート L=7.5,,		基	256,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 373号 *** 交通誘導警備員B(終日配置) 交通誘導警備員B(終日配置) 平日,交代要員なし,,		人	53,009		歩A・単A
S02116	*** S単 - 374号 *** 交通誘導警備員B(終日配置) 交通誘導警備員B(終日配置) 休日,交代要員なし,,		人	62,136		歩A・単A
S02116	*** S単 - 375号 *** ガソリン					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド, *** S単 - 376号 ***		L	166		歩A・単A
S02116	基本電力料金 基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(上期上流締切), *** S単 - 377号 ***		式	588,693		歩A・単A
S02116	遠隔確認機材 遠隔確認機材 現場端末,使用期間5カ月, *** S単 - 378号 ***		式	173,600		歩A・単A
S02116	監視カメラ 監視カメラ 2台,5カ月, *** S単 - 379号 ***		式	1,059,500		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 木くず(草、枝葉、幹) *** S単 - 380号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02124	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 381号 ***		人	27,234		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 382号 ***		ton	183,823		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 383号 ***		m	4,073		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ/タ,区分 ,なし,あり *** S単 - 384号 ***		m3	9,501		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ/タ,区分 ,なし,あり *** S単 - 385号 ***		m3	5,192		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし, なし *** S単 - 386号 ***		m3	11,868		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単 - 387号 ***		m	12,705		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単 - 388号 ***		m	7,632		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,600mm,片受直管型-フ付,4.0m管,1箇所,なし *** S単 - 389号 ***		m	36,332		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所,なし *** S単 - 390号 ***		m	10,794		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-フ付,4.0m管,2箇所,なし *** S単 - 391号 ***		m	7,176		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし *** S単 - 392号 ***		m	5,731		歩A・単A
S07054	グケイ鉄管機械布設(K形) グケイ鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,1種,リツカ材(外へ機能付),あり,あり,あり *** S単 - 393号 ***		本	29,607		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単 - 394号 ***		m ²	64		歩A・単A
S16002	トラック[普通型] トラック[普通型] .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	7,069		歩A・単A

事業名 新瀬尾農地防災事業		工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	*** S単 - 395号 *** フェンゾ-[ガソリンエンジン] フェンゾ-[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	1,081		歩A・単A
S16004	*** S単 - 396号 *** ハッパ杓[加-ラ型・ケルン・~超低・排対型(-2014)] ハッパ杓[加-ラ型・ケルン・~超低・排対型(-2014)] ハッパ杓(加-ラ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり		日	60,635		歩A・単A
S18054	*** S単 - 397号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,77,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単 - 398号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,77,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単 - 399号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,145,1,あり		m ²	1,794		歩A・単A
S18054	*** S単 - 400号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,145,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単 - 401号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,145,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単 - 402号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,192,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単 - 403号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,192,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単 - 404号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,182,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単 - 405号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,182,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単 - 406号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,87,1,あり		m ²	1,258		歩A・単A
S18054	*** S単 - 407号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,87,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単 - 408号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,87,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単 - 409号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,177,1,あり		m ²	173		歩A・単A
S18054	*** S単 - 410号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,177,1,あり		m ²	162		歩A・単A
S18062	*** S単 - 411号 *** 土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	81		歩A・単A
S19025	*** S単 - 412号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好		空m3	761		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 413号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,134		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 414号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,297		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 415号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,508		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単 - 416号 *** 標準,ℓ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			m3	1,508		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単 - 417号 *** 小規模,ℓ'ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			m3	2,531		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単 - 418号 *** 標準,ℓ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下			m3	1,319		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 *** S単 - 419号 *** 標準,ℓ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下			m3	690.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地から *** S単 - 420号 *** 標準,ℓ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			m3	942.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から *** S単 - 421号 *** 標準,ℓ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			m3	942.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 *** S単 - 422号 *** 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			m3	251.4		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート *** S単 - 423号 *** 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,18-8-25(普通)			m3	28,990		歩A・単A
SA0267	SP 大型ブロック積 *** S単 - 424号 *** 2,000kg/個以下,有り,あり			m ²	6,570		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 *** S単 - 425号 *** 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種			m ²	1,752		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート *** S単 - 426号 *** 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ッ'約(ℓ'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,コンクリート各種			m3	33,840		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート *** S単 - 427号 *** 躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ッ'約(ℓ'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,コンクリート各種			m3	34,270		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート *** S単 - 428号 *** 二次コンクリート(樋管底部) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			m3	33,760		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート *** S単 - 429号 *** 二次コンクリート(胸壁前面) 小型構造物,ℓ'ッ'約(ℓ'ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,コンクリート各種			m3	34,820		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) *** S単 - 430号 *** 127mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40			m ²	575.4		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) *** S単 - 431号 *** 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40			m ²	937.9		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) *** S単 - 432号 *** 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			m ²	849.7		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
SA0841	*** S単 - 433号 *** SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,なし			m ²	1,679		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 434号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)			m ²	1,743		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 435号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,,再生密粒度アスコン(13)			m ²	2,122		歩A・単A
SA0876	*** S単 - 436号 *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),無し,有り,有り,,,18-8-25(普通)			m	6,965		歩A・単A
SA0877	*** S単 - 437号 *** SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,各種(600以下,50以上100kg未満),無し,有り,有り,なし,,18-8-25(普通)			m	7,205		歩A・単A
SA0877	*** S単 - 438号 *** SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,有り,有り,,,18-8-25(普通)			m	6,255		歩A・単A
SA0878	*** S単 - 439号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし			m	833		歩A・単A
SA0879	*** S単 - 440号 *** SP 地先境界ブロック撤去 SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし			m	833		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 土質改良			m ³	555		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,ｱﾝｶﾞﾞﾞﾌﾞｯｸ			m	1,292		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** ガードフェンス撤去工 H1.2,単管撤去含む			m	1,291		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m ³			m ²	20,478		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** コンクリートブロック基礎工 二次製品,中詰めコンクリート			m	14,035		歩A・単A
T00010	*** T単 - 6号 *** ガードフェンス設置工 H1200,単管設置含む,再利用			m	1,968		歩A・単A
T00011	*** T単 - 7号 *** プレキャストガードレール基礎設置工			m	4,531		歩A・単A
T00016	*** T単 - 8号 *** 防塵ネット支柱撤去 H=3.0m			m	3,255		歩A・単A
T00017	*** T単 - 9号 *** 防塵ネット撤去			掛m ²	228		歩A・単A
T00022	*** T単 - 10号 *** 防塵ネット支柱設置 H=3.0m			m	4,577		歩A・単A
T00023	*** T単 - 11号 *** 防塵ネット設置			掛m ²	456		歩A・単A
T00032	*** T単 - 12号 *** 集水樹						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	900×900×1520 *** 丁単 - 13号 ***		箇所	370,354		歩A・単A
T00033	玉石ふるい分け					
	*** 丁単 - 14号 ***		m3	673		歩A・単A
T00035	高密度ポリレン管機械撤去					
	600mm *** 丁単 - 15号 ***		m	1,184		歩A・単A
T00501	区画線工(材料費)					
	B=0.15m 白線 *** 丁単 - 16号 ***		m	158		歩A・単A
T00502	区画線工(材料費)					
	B=0.15m 黄線 *** 丁単 - 17号 ***		m	239		歩A・単A
T00503	区画線工(材料費)					
	B=0.30m 白線 *** 丁単 - 18号 ***		m	311		歩A・単A
T00504	区画線工(材料費)					
	B=0.45m 白線 *** 丁単 - 19号 ***		m	464		歩A・単A
T00601	ポンプ運転(150)					
	商用電源(低圧) 常時排水 *** 丁単 - 20号 ***		日	7,567		歩A・単A
T00602	ポンプ運転(150)					
	商用電源(低圧) 作業時排水 *** 丁単 - 21号 ***		日	5,309		歩A・単A
T00603	ポンプ運転(250)					
	商業電源(高圧) 常時排水 *** 丁単 - 22号 ***		日	15,161		歩A・単A
T00604	ポンプ運転(200)					
	商業電源(高圧) 常時排水 *** 丁単 - 23号 ***		日	9,127		歩A・単A
T01001	地山補強土工板設置(N直線)					
	基本段 *** 丁単 - 24号 ***		枚	53,442		歩A・単A
T01002	背面排水材設置					
	50×150×1800 *** 丁単 - 25号 ***		m	4,239		歩A・単A
T01003	地山補強土工板設置(N逆巻直線)					
	2段目以降 *** 丁単 - 26号 ***		枚	27,588		歩A・単A
T01004	地山補強土工板設置STタイプ(N直線・曲線)					
	*** 丁単 - 27号 ***		枚	25,299		歩A・単A
T01005	パネル切断工(左岸側)					
	*** 丁単 - 28号 ***		式	502,877		歩A・単A
T01006	差筋アンカー設置工					
	*** 丁単 - 29号 ***		本	1,280		歩A・単A
T01007	削孔(粘性土)					
	二重管方式90mm *** 丁単 - 30号 ***		m	21,759		歩A・単A
T01008	削孔(レキ質土)					
	二重管方式90mm *** 丁単 - 31号 ***		m	34,511		歩A・単A
T01010	補強材組立挿入工					
	*** 丁単 - 32号 ***		本	10,373		歩A・単A
T01011	注入打設工					
	*** 丁単 - 33号 ***		m3	74,595		歩A・単A
T01012	裏込め注入工					
			m3	55,813		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T01013	*** T単 - 34号 *** 定着・頭部処理工		箇所	4,790		歩A・単A
T01014	*** T単 - 35号 *** 埋戻しコンクリート		m	6,507		歩A・単A
T01016	*** T単 - 36号 *** パネル運搬工(N直線・曲線)		枚	4,536		歩A・単A
T01017	*** T単 - 37号 *** STタイプ パネル切断工(S D H ST特)		式	48,422		歩A・単A
T01019	*** T単 - 38号 *** 地山補強土工用足場工		空m3	5,248		歩A・単A
T01021	*** T単 - 39号 *** プラント設置工		式	346,017		歩A・単A
T01022	*** T単 - 40号 *** 設置・撤去 給水設備工		日	20,808		歩A・単A
T01023	*** T単 - 41号 *** 泥排水処理工		日	7,875		歩A・単A
T01105	*** T単 - 42号 *** パネル切断工(右岸側)		式	463,842		歩A・単A
T02001	*** T単 - 43号 *** プレキャストボックス据付工		組	280,048		歩A・単A
T02002	*** T単 - 44号 *** 上下連結工		kg	3,566		歩A・単A
T02003	*** T単 - 45号 *** 防水テープ工		m	3,182		歩A・単A
T02004	*** T単 - 46号 *** 目地工		m	2,673		歩A・単A
T02005	*** T単 - 47号 *** プレキャスト地覆据付工		個	21,211		歩A・単A
T09101	*** T単 - 48号 *** ツル巻鋼管設置 200		本	7,987		歩A・単A
T09102	*** T単 - 49号 *** ツル巻鋼管撤去 200		本	4,792		歩A・単A
T09103	*** T単 - 50号 *** 継手設置 200		個	1,416		歩A・単A
T09104	*** T単 - 51号 *** 継手撤去 200		個	836		歩A・単A
T09105	*** T単 - 52号 *** ツル巻鋼管設置 250		本	9,672		歩A・単A
T09106	*** T単 - 53号 *** ツル巻鋼管撤去 250		本	5,803		歩A・単A
T09107	*** T単 - 54号 *** 継手設置 250		個	1,574		歩A・単A
T09108	*** T単 - 55号 *** 継手撤去					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	250 *** T単 - 56号 ***		個	940		歩A・単A
T09109	ツル巻鋼管設置					
	500 *** T単 - 57号 ***		本	11,980		歩A・単A
T09110	ツル巻鋼管撤去					
	500 *** T単 - 58号 ***		本	7,188		歩A・単A
T09111	継手設置					
	500 *** T単 - 59号 ***		個	2,464		歩A・単A
T09112	継手撤去					
	500 *** T単 - 60号 ***		個	1,462		歩A・単A
T09113	逆止弁設置					
	200 *** T単 - 61号 ***		基	20,877		歩A・単A
T09114	逆止弁撤去					
	200 *** T単 - 62号 ***		基	10,439		歩A・単A
T09115	逆止弁設置					
	250 *** T単 - 63号 ***		基	35,323		歩A・単A
T09116	逆止弁撤去					
	250 *** T単 - 64号 ***		基	17,662		歩A・単A
T09117	空気弁設置					
	100 *** T単 - 65号 ***		基	30,485		歩A・単A
T09118	空気弁撤去					
	100 *** T単 - 66号 ***		基	15,242		歩A・単A
T09203	ポンプ清掃					
	*** T単 - 67号 ***		人	19,482		歩A・単A
T10001	防塵ネット賃料					
	*** T単 - 68号 ***		m	297		歩A・単A
T10002	支柱材料費					
	*** T単 - 69号 ***		m	6,494		歩A・単A
T00034	防塵ネット賃料					
	182供用日 *** T単 - 70号 ***		m	297		歩A・単A
T00106	チェンソー伐採					
	幹周90cm以上120cm未満 *** T単 - 71号 ***		本	30,263		歩A・単A
T00605	ポンプ運転(200)					
	商業電源(高圧) 作業時排水 *** T単 - 72号 ***		日	6,831		歩A・単A
T20001	ネットフェンス撤去工					
	再利用 *** T単 - 73号 ***		m	1,292		歩A・単A
T20002	小口止め工(上流側)					
	H=1.635 *** T単 - 74号 ***		箇所	79,075		歩A・単A
T20003	小口止め工(下流側)					
	H=1.730 *** T単 - 75号 ***		箇所	80,602		歩A・単A
T21001	天端工					
	*** T単 - 76号 ***		m	1,604		歩A・単A
T21005	パネル切断工(左岸側)					
			式	327.963		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,296	21,502	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,127	1,013	
	合計				32,642	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,264	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,296	21,502	
	合計				21,502	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,150	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,296	3,036	
	合計				3,036	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		304	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,784	29,784	
	合計				34,245	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		685	
*** S単 - 5号 ***						
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.210	人	29,784	6,255
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		0.220	日	10,800	2,376
R01021	運転手(特殊) 取壊～集積用		0.160	人	30,090	4,814
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油		14.000	L	151	2,114
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価			m ²		1,556
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	ｶﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾞｰ ﾎﾞｰﾙ ﾏｲﾌﾟ]			供用日		1.000 各単位
	ｶﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾞｰ ﾎﾞｰﾙ ﾏｲﾌﾟ] 81kW級				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 81kW級 69,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M96001	ｶﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾞｰ ﾎﾞｰﾙ ﾏｲﾌﾟ] 81kW級		1.000	供用日	69,000	69,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					69,000
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]			供用日		1.000 各単位
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M27941 容量3m3 476円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M27941	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3		1.000	供用日	476	476
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					476
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	工用水中ﾓｰﾀﾞ ﾏｲﾌﾟ [普通型(潜水ﾓｰﾀﾞ ﾏｲﾌﾟ)]			日		1.000 各単位
	工用水中ﾓｰﾀﾞ ﾏｲﾌﾟ [普通型(潜水ﾓｰﾀﾞ ﾏｲﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程15m				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M19198 口径80mm 全揚程15m 599円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M19198	工用水中ﾓｰﾀﾞ ﾏｲﾌﾟ [普通型(潜水ﾓｰﾀﾞ ﾏｲﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程15m		1.000	日	599	599
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					599
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	専用吊金具			m ²		1.000 各単位
	専用吊金具 地山補強土工,賃料				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 地山補強土工,賃料 653円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F96003	専用吊金具 地山補強土工,賃料		1.000	m ²	653	653
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					653

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				653	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	高所作業車 高所作業車 クローラ、ブーム型、作業床高6.8m		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	クローラ、ブーム型、作業床高6.8m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,770円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	高所作業車 クローラ、ブーム型、作業床高6.8m	1.000	台・日	8,770	8,770	算出数量 1.000 各単位
	合 計				8,770	
	単 価				8,770	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	10,800円				
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径150mm 全揚程 10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	365円				
F05041	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日	365	365	算出数量 1.000 各単位
	合 計				365	
	単 価				365	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	37,700円				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	算出数量 1.000 各単位
	合 計				37,700	
	単 価				37,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	10,800円				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ハック杓[加-ラ型・クレン~超低・排対型(-2011)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程 10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	497円				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	497	497	
	合計				497	算出数量 1.000 各単位
	単価				497	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径250mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径250mm 全揚程 10m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,810円				
F96002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径250mm 全揚程 10m	1.000	日	2,810	2,810	
	合計				2,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,810	
	*** S単 - 17号 ***					
S02114	防音シート基本料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート基本料 1.8m×3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1.8m×3.4m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	500円				
G96003	防音シート基本料 1.8m×3.4m	1.000	枚	500	500	
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02114	防音シート賃料		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート賃料 1.8m×3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1.8m×3.4m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	51円				
G96004	防音シート賃料 1.8m×3.4m	1.000	枚供用日	51	51	
	合計				51	算出数量 1.000 各単位
	単価				51	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				31,518	算出数量 1.000 人
	単価				31,518	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	32,538	32,538	
	合計				32,538	算出数量 1.000 人
	単価				32,538	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				30,090	算出数量 1,000人
	単価				30,090	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	34,068	34,068	
	合計				34,068	算出数量 1,000人
	単価				34,068	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	防水工		人		1,000	歩A 当たり算出
	防水工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02008	防水工	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				31,518	算出数量 1,000人
	単価				31,518	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1,000人
	単価				26,622	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	19,482	19,482	
	合計				19,482	算出数量 1,000人
	単価				19,482	

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02115	測量主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04022 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04022	測量主任技師	1.000	人	61,812	61,812	
	合計				61,812	算出数量 1.000 人
	単価				61,812	
*** S単 - 30号 ***						
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1.000	人	53,346	53,346	
	合計				53,346	算出数量 1.000 人
	単価				53,346	
*** S単 - 31号 ***						
S02115	測量助手		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04025 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1.000	人	35,598	35,598	
	合計				35,598	算出数量 1.000 人
	単価				35,598	
*** S単 - 32号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,544	17,544	
	合計				17,544	算出数量 1.000 人
	単価				17,544	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	背面排水材		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	背面排水材 50×150×1800,地山補強土工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97107	背面排水材 50×150×1800,地山補強土工	1.000	m	2,090	2,090	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,090	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール 50,側壁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	ウィーブホール 50,側壁	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	地山補強土工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97102	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800)	1.000	枚	83,400	83,400	
	合計				83,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	地山補強土工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97103	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800)	1.000	枚	71,100	71,100	
	合計				71,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,100	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	フレンソルン(作業料金)		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンソルン(作業料金) 16吊 かゝラ付 日極 長期割引あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99101	フレンソルン(作業料金) 16吊 かゝラ付 日極 長期割引あり	1.000	台・日	38,800	38,800	
	合計				38,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,800	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	少量割増		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 設置工(基本段),割増率40%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97121	少量割増 設置工(基本段),割増率40%	1.000	式	122,154	122,154	
	合計				122,154	算出数量 1.000 各単位
	単価				122,154	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	少量割増 設置工(2段目以降),割増率40%,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97122		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97122	少量割増 設置工(2段目以降),割増率40%	1.000	式	126,118	126,118	
	合計				126,118	算出数量 1.000 各単位
	単価				126,118	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	パネル切断 ダイヤモンド切断工法,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97108		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97108	パネル切断 ダイヤモンド切断工法	1.000	m	9,539	9,539	
	合計				9,539	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,539	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	異径差筋アンカー 異径差筋アンカー D13*200,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97114		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97114	異径差筋アンカー D13*200	1.000	本	270	270	
	合計				270	算出数量 1.000 各単位
	単価				270	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	軽油 軽油 Hト-II給油,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 Hト-II給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	シャंकロット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	シャンクロッド 径90mm用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41140	シャンクロッド 径90mm用	1.000	個	69,200	69,200	
	合計				69,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,200	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	クリーニングアダプター クリーニングアダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41126		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P41126	クリーニングアダプター	1.000	個	126,500	126,500	
	合計				126,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				126,500	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	エクステンションロッド エクステンションロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41128		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P41128	エクステンションロッド	1.000	個	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	ドリルパイプ ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41146		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P41146	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m	1.000	本	56,300	56,300	
	合計				56,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,300	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	インナーロッド インナーロッド 径90mm用 長1.5m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41150		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P41150	インナーロッド 径90mm用 長1.5m	1.000	本	44,000	44,000	
	合計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,000	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 48号 ***						
S02116	リングビット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リングビット 径90mm用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41154	リングビット 径90mm用	1.000	個	57,600	57,600	
	合計				57,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,600	
*** S単 - 49号 ***						
S02116	インナービット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	インナービット 径90mm用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41158	インナービット 径90mm用	1.000	個	32,400	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,400	
*** S単 - 50号 ***						
S02116	ウォータスイベル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォータスイベル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41132	ウォータスイベル	1.000	個	142,500	142,500	
	合計				142,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				142,500	
*** S単 - 51号 ***						
S02116	少量割増		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 削孔(粘性土),割増率30%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97123	少量割増 削孔(粘性土),割増率30%	1.000	式	50,213	50,213	
	合計				50,213	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,213	
*** S単 - 52号 ***						
S02116	少量割増		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 削孔(レキ質土),割増率30%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97124	少量割増 削孔(レキ質土),割増率30%	1.000	式	79,640	79,640	
	合計				79,640	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				79,640	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	補強材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補強材 D25×3000(地山補強土工専用),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97112	補強材 D25×3000(地山補強土工専用)	1.000	本	9,600	9,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				9,600	
	単 価				9,600	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	補強材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補強材 D25×3500(地山補強土工専用),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97113	補強材 D25×3500(地山補強土工専用)	1.000	本	10,600	10,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,600	
	単 価				10,600	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	止水パッキン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水パッキン 地山補強土工用,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97105	止水パッキン 地山補強土工用	1.000	枚	52	52	算出数量 1.000 各単位
	合 計				52	
	単 価				52	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	早強ポルトランドセメント		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	早強ポルトランドセメント 25kg入,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97109	早強ポルトランドセメント 25kg入	1.000	袋	690	690	算出数量 1.000 各単位
	合 計				690	
	単 価				690	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	ペントナイト		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ペントナイト メッシュ250 25kg袋入,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P97111						

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P97111	ベントナイト メッシュ250 25kg袋入	1.000	袋	1,198	1,198	
	合計				1,198	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,198	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(作業料金)		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(作業料金) 10t吊 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 日極,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99103	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(作業料金) 10t吊 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 日極	1.000	台・日	44,500	44,500	
	合計				44,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,500	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(作業料金)		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(作業料金) 25吊 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 日極 長期割引あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99102	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(作業料金) 25吊 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 日極 長期割引あり	1.000	台・日	43,200	43,200	
	合計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,200	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,060	2,060	
	合計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,060	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm	1.000	個	2,670	2,670	
	合計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,670	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75	1.000	ton	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 特殊土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	セメント系固化材 特殊土用	1.000	ton	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	【道路反射鏡撤去】		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99201	【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去	1.000	基	19,370	19,370	
	合計				19,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,370	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック(中型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下	1.000	個	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	ブロック基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロック基礎 500型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	ブロック基礎 500型	1.000	個	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 67号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	シール材 シール材 常温注入ウレタン系,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	シール材 常温注入ウレタン系	1.000	L	2,059	2,059	
	合計				2,059	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,059	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	ウィーブホール ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	892	892	
	合計				892	算出数量 1.000 各単位
	単価				892	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1000,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97201	ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1000	1.000	組	4,790,000	4,790,000	
	合計				4,790,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,790,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1000,下流端部,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97202	ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1000,下流端部	1.000	組	4,930,000	4,930,000	
	合計				4,930,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,930,000	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,上流端部,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97203	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,上流端部	1.000	組	4,930,000	4,930,000	
	合計				4,930,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,930,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	P C鋼棒 P C鋼棒 B種 1号 径13mm 長1m未満,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97211	P C鋼棒 B種 1号 径13mm 長1m未満	1.000	本	553	553	
	合計				553	算出数量 1.000 各単位
	単価				553	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	アンカープレート アンカープレート 80×80×16,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97212	アンカープレート 80×80×16	1.000	個	1,470	1,470	
	合計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	定着用ナット・ワッシャー 定着用ナット・ワッシャー M14 H=21 T=3.2,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97213		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97213	定着用ナット・ワッシャー M14 H=21 T=3.2	1.000	組	340	340	
	合計				340	算出数量 1.000 各単位
	単価				340	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	目地材 目地材 ポリウレタン樹脂,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97233		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97233	目地材 ポリウレタン樹脂	1.000	kg	3,400	3,400	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,400	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	防水テープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水テープ W=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97222	防水テープ W=300mm	1.000	m	880	880	
	合計				880	算出数量 1.000 各単位
	単価				880	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,750	1,750	
	合計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,750	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	足掛け金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛け金物 幅303× 19 後付け用(金属拡張アンカー),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	足掛け金物 幅303× 19 後付け用(金属拡張アンカー)	1.000	個	4,370	4,370	
	合計				4,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,370	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96026	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L2m,連結部材含む	1.000	個	57,700	57,700	
	合計				57,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,700	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(A),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96027	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(A)	1.000	個	50,400	50,400	
	合計				50,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,400	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎(置式) プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(B),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96028	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(B)	1.000	個	53,600	53,600	
	合計				53,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,600	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	プレキャスト地覆 プレキャスト地覆 400*333*1348,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97204		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P97204	プレキャスト地覆 400*333*1348	1.000	個	35,200	35,200	
	合計				35,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,200	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	プレキャスト地覆 プレキャスト地覆 400*393*1348,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97205		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P97205	プレキャスト地覆 400*393*1348	1.000	個	41,600	41,600	
	合計				41,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,600	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	プレキャスト地覆		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	プレキャスト地覆 400*333*1998,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97206	プレキャスト地覆 400*333*1998	1.000	個	52,000	52,000	
	合計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	プレキャスト地覆		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト地覆 400*393*1998,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97207	プレキャスト地覆 400*393*1998	1.000	個	61,600	61,600	
	合計				61,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,600	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	橋名板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋名板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97231	橋名板	1.000	枚	50,895	50,895	
	合計				50,895	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,895	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	橋歴板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋歴板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97232	橋歴板	1.000	枚	55,800	55,800	
	合計				55,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,800	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU用,径600,90,(FRP製),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU用,径600,90,(FRP製)	1.000	本	634,000	634,000	
	合計				634,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				634,000	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 90°	1.000	本	28,200	28,200	
	合計				28,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,200	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(受枠付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング(受枠付) 樹蓋T-25 1020×1020×96 ボルト固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96211	鋼製グレーチング(受枠付) 樹蓋T-25 1020×1020×96 ボルト固定	1.000	組	174,000	174,000	
	合計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				174,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,730	2,730	
	合計				2,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,730	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96203	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 90°	1.000	本	5,640	5,640	
	合計				5,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,640	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 45°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96204	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 45°	1.000	本	4,790	4,790	
	合計				4,790	算出数量 1.000 各単位

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,790	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	道路反射鏡設置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3×3.2×360mm,再利用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99203				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P99203	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3×3.2×360mm,再利用	1.000	基	42,760	42,760	
	合 計				42,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				42,760	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックナイト(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックナイト(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスノズル15~18% 白,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35306				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35306	道路用塗料 トライックナイト(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスノズル15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1,000 各単位
	単 価				225	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ガラスノズル(JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスノズル(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35313	ガラスノズル(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1,000 各単位
	単 価				175	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合 計				470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				470	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックナイト(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックナイト(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスノズル15~18% 黄,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35307				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P35307	道路用塗料 トライクハ [®] イント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラビ [®] -ズ 15-18% 黄	1.000	kg	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	一般管路用 ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管路用 ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96301	一般管路用 ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6m	1.000	本	260,000	260,000	
	合計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				260,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	一般管路用 ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(曲管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管路用 ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(曲管) K形 600 24° <48°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96302	一般管路用 ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(曲管) K形 600 24° <48°	1.000	本	324,000	324,000	
	合計				324,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				324,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(接合部品)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(接合部品) K形 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96303	ϕ 411 ^{mm} 鑄鉄管(接合部品) K形 600	1.000	組	22,900	22,900	
	合計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,900	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	19.90	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	杉板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板 4000×36×0.20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新瀨尾農地防災事業
 工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	杉板 4000×36×0.20m	1.000	枚	2,010	2,010	
	合計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,010	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=1.700m,ジョイント材含む		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97413		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97413	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=1.700m,ジョイント材含む	1.000	本	9,740	9,740	
	合計				9,740	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,740	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=3.000m,ジョイント材含む		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97412		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97412	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200,L=3.000m,ジョイント材含む	1.000	本	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200A,曲管90°		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97421		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97421	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 200A,曲管90°	1.000	本	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	ジョイントゴムリング ジョイントゴムリング 200A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96062	ジョイントゴムリング 200A	1.000	個	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
	*** S単 - 110号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 200A,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97422		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97422	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 200A	1.000	本	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	フランジ短管用ボルトナットバッチ フランジ短管用ボルトナットバッチ 200A用,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96064	フランジ短管用ボルトナットバッチ 200A用	1.000	組	4,660	4,660	
	合計				4,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,660	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 200A,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97426		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97426	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 200A	1.000	基	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,900	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=1.700m,ジヨウト材含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97431		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97431	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=1.700m,ジヨウト材含む	1.000	本	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,300	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=3.000m,ジヨウト材含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97432		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97432	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250,L=3.000m,ジヨウト材含む	1.000	本	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250A,曲管90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97441		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97441	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 250A,曲管90°	1.000	本	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	ジョイントゴムリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴムリング 250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96060	ジョイントゴムリング 250A	1.000	個	6,800	6,800	
	合計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,800	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97442		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97442	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 250A	1.000	本	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	フランジ短管用ボルトナット		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ短管用ボルトナット 250A用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	フランジ短管用ボルトナット 250A用	1.000	組	7,470	7,470	
	合計				7,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,470	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	逆止弁賃料(5ヶ月以外料)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97446		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97446	逆止弁賃料(5ヶ月以外料) 250A	1.000	基	92,000	92,000	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				92,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,000	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=0.500m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97456		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97456	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=0.500m	1.000	本	16,900	16,900	
	合計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,900	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=1.000m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97455		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97455	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=1.000m	1.000	本	16,900	16,900	
	合計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,900	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=2.000m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97454		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97454	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=2.000m	1.000	本	33,800	33,800	
	合計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,800	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=3.000m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97453		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97453	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=3.000m	1.000	本	50,700	50,700	
	合計				50,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,700	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=6.000m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97451		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97451	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500,L=6.000m	1.000	本	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管90°		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97461		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97461	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管90°	1.000	本	136,000	136,000	
	合計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,000	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管45°		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97462		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97462	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管45°	1.000	本	136,000	136,000	
	合計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,000	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管30°		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97463		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97463	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管30°	1.000	本	136,000	136,000	
	合計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,000	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管15°		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97464		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97464	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管15°	1.000	本	136,000	136,000	
	合計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,000	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管5°,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97466		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97466	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以外料) 500A,曲管5°	1.000	本	136,000	136,000	
	合計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				136,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-100A,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97471		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97471	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-100A	1.000	本	194,000	194,000	
	合計				194,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				194,000	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-200A,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97472		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97472	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-200A	1.000	本	194,000	194,000	
	合計				194,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				194,000	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-250A,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97473		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97473	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-250A	1.000	本	194,000	194,000	
	合計				194,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				194,000	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	ジョイント金具(5ヶ月以外料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント金具(5ヶ月以外料) 500A,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P97479		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P97479	ジョイント金具(5ヶ月以外料) 500A	1.000	個	45,100	45,100	
	合計				45,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,100	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 134号 ***						
S02116	ジョイントゴムリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴムリング 500A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	ジョイントゴムリング 500A	1.000	個	23,600	23,600	
	合計				23,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,600	
*** S単 - 135号 ***						
S02116	ジョイントゴムリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイントゴムリング 100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96065	ジョイントゴムリング 100A	1.000	個	2,480	2,480	
	合計				2,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,480	
*** S単 - 136号 ***						
S02116	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97482		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97482	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以外料) 100A	1.000	本	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,550	
*** S単 - 137号 ***						
S02116	フランジ短管用ボルトナットバッキ		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ短管用ボルトナットバッキ 100A用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96066	フランジ短管用ボルトナットバッキ 100A用	1.000	組	1,790	1,790	
	合計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,790	
*** S単 - 138号 ***						
S02116	空気弁賃料(5ヶ月以外料)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁賃料(5ヶ月以外料) 100 10Kフランジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97481		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97481	空気弁賃料(5ヶ月以外料) 100 10Kフランジ	1.000	基	7,920	7,920	
	合計				7,920	算出数量 1.000 各単位

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,920	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	くい丸		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸 48.6,L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97306				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P97306	くい丸 48.6,L=2000	1.000	本	3,726	3,726	
	合 計				3,726	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,726	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	丸パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P97003	丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m	1.000	本	1,467	1,467	
	合 計				1,467	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,467	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	直線ジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直線ジョイント 48.6用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P97002	直線ジョイント 48.6用	1.000	個	185	185	
	合 計				185	算出数量 1.000 各単位
	単 価				185	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	自在クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在クランプ 48.6mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P97001	自在クランプ 48.6mm	1.000	個	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	防塵ネット(損耗率30%)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96038	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚	1.000	㎡	99	99	
	合計				99	算出数量 1.000 各単位
	単価				99	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	直交クワッ 直交クワッ 48.6mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PE4202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE4202	直交クワッ 48.6mm	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	くい丸 くい丸 48.6,L=1500,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	くい丸 48.6,L=1500	1.000	本	2,835	2,835	
	合計				2,835	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,835	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	【防草シート設置工】 【防草シート設置工】		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99202	【防草シート設置工】	1.000	㎡	697	697	
	合計				697	算出数量 1.000 各単位
	単価				697	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 H=6.0 B=3.0~4.7m,,		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97501		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97501	たて込み簡易土留 H=6.0 B=3.0~4.7m	1.000	供用日	49,600	49,600	
	合計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,600	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	たて込み簡易土留整備費 たて込み簡易土留整備費 H=6.0 B=3.0~4.7m,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新瀨尾農地防災事業				
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97502	たて込み簡易土留整備費 H=6.0 B=3.0~4.7m	1.000	式	131,400	131,400	
	合計				131,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				131,400	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	防草シート 防草シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99307	防草シート	1.000	m ²	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	溶接金網 溶接金網 6.0 150×150,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97307	溶接金網 6.0 150×150	1.000	m ²	465	465	
	合計				465	算出数量 1.000 各単位
	単価				465	
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	基本電力料金 基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(2・3工区),,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97601		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97601	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(2・3工区)	1.000	式	190,874	190,874	
	合計				190,874	算出数量 1.000 各単位
	単価				190,874	
	*** S単 - 153号 ***					

事業名	新瀧尾農地防災事業				
工事名	新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	基本電力料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(上流締切),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97603	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(上流締切)	1.000	式	443,916	443,916	
	合計				443,916	算出数量 1.000 各単位
	単価				443,916	
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	基本電力料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(1工区),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97602	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満(1工区)	1.000	式	104,897	104,897	
	合計				104,897	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,897	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50KN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98001	平板載荷試験 50KN	1.000	回	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98002	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験	1.000	試料	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	土壌調査		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98003	土壌調査 土壌溶出試験29項目	1.000	回	213,500	213,500	
	合計				213,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				213,500	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	土壌調査		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌含有量試験9項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98004	土壌調査 土壌含有量試験9項目	1.000	回		39,600	39,600
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					39,600
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	高密度ポリエチレン管 600	1.000	m		21,000	21,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					21,000
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	高密度ポリエチレン管継手 600	1.000	個		24,800	24,800
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					24,800
	*** S単 - 161号 ***					
S02117	目地材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	目地材 ポリウレタン樹脂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97233 ポリウレタン樹脂 3,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97233	目地材 ポリウレタン樹脂	1.000	kg		3,400	3,400
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					3,400
	*** S単 - 162号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99001 アスファルト殻,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99001	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	1.000	m3		7,100	7,100

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,100	
	*** S単 - 163号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99003	建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ	1.000	m3	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	
	*** S単 - 164号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99004	建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ	1.000	m3	6,600	6,600	
	合計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,600	
	*** S単 - 165号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99002	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	1.000	m3	24,200	24,200	
	合計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,200	
	*** S単 - 166号 ***					
S02123	建設資材廃棄物運搬費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥,5tバキューム車		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99005	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5tバキューム車	1.000	回	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,000	
	*** S単 - 167号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P99006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99006	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 168号 ***					
S02123	建設資材廃棄物運搬費 建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99007 廃プラ,運搬費,4t車 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99007	建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車	1.000	回	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 169号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] トラック[ク-ン装置付き4t級2.9t吊り],運搬距離5.0km以下		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		ton		3,018	
	*** S単 - 170号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] [SP 施工パッケージ(直接入力用)] ラフテレーンクレーン25t吊,相吊なし		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		ton		16,080	
	*** S単 - 171号 ***					
S02200	[SP コンクリート削孔] [SP コンクリート削孔]		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		孔		708.9	
	*** S単 - 172号 ***					
S02706	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 珪砂吹付工,厚10cm,100㎡以上250㎡未満,-,吹付工		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格・仕様 3)施工規模 4)時間的制約 5)吹付区分	珪砂吹付工 厚10cm 100㎡以上250㎡未満 - 吹付工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.350	㎡	8,484	11,453	
	合計				11,453	算出数量 1.000 ㎡

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		11,453	
	*** S単 - 173号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,060	11,060	
	合 計				11,060	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,060	
	*** S単 - 174号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,740	19,740	
	合 計				19,740	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,740	
	*** S単 - 175号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	22,000	11,880	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,600	5,096	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,296	24,537	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		24,537	2,208	
	合 計				43,721	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		43,721	
	*** S単 - 176号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)処理区分	収縮継目処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	0.810	人	25,296	20,490	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		22,696	454	
	合 計				23,150	算出数量 10.000 m ²

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		2,315	
	*** S単 - 177号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合 計				174,490	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,490	
	*** S単 - 178号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	法面作業				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	-				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,220	71,553	
	合 計				183,823	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		183,823	
	*** S単 - 179号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	62,220	59,109	
	合 計				169,319	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,319	
	*** S単 - 180号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口12cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長2.0m、末口12cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33602	松杭丸太 長2.0m、末口12cm	32.000	本	1,560	49,920	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
F08301	油圧ブレーカ バケツ容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日	15,000	16,500	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケツ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	9,540	10,494	
P34029	軽油 バトロ給油	37.000	L	151	5,587	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
Y00004	諸雑費	0.030		144,781	4,343	
	合計				199,044	算出数量 32.000 本
	単価		本		6,220	
	*** S単 - 181号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,100mm,75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分(mm) 6)ワイブホール単価(円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	箱抜 底版 100mm 3,360 75		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P10114	ワイブホール 100	10.000	個	3,360	33,600	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,518	2,837	
R01003	普通作業員	0.860	人	25,296	21,755	
Y00004	雑材料費	0.050		21,755	1,088	
	合計				59,280	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		5,928	
	*** S単 - 182号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)フィルター材名称 2)規格 3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管) 4)単価0円区分(フィルター材) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	単粒度砕石 30~20 しない しない なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03102	単粒度砕石 30~20	1.708	m3	5,000	8,540	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	3,680	9,200	
P10203	ビニルフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	31,518	6,934	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	
R01003	普通作業員	0.650	人	25,296	16,442	
F08092	小型バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケツ容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	0.150	日	4,490	674	
R01002	特殊作業員	0.150	人	29,784	4,468	
P34029	軽油 バトロ給油	1.800	L	151	272	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		28,439	1,138	
	合計				53,441	算出数量 10.000 m

事業名 新潟尾農地防災事業						
工事名 新潟尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		5,344	
	*** S単 - 183号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	2,500	34,750	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,518	10,086	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,296	27,573	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08012	バック[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,540	1,336	
P34029	軽油 バドール給油	4.200	L	151	634	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,090	2,708	
	合 計				88,429	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,843	
	*** S単 - 184号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),バック,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	バック				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	2,500	34,750	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	31,518	13,553	
R01003	普通作業員	1.350	人	25,296	34,150	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,784	16,679	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		16,679	2,001	
F08012	バック[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,540	1,336	
P34029	軽油 バドール給油	4.200	L	151	634	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,090	2,708	
	合 計				105,811	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,581	
	*** S単 - 185号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU.600mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05048	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	2.440	本	99,600	243,024	
Y00004	諸雑費	0.020		243,024	4,860	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	31,518	5,988	
R01002	特殊作業員	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.190	日	10,800	2,052	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.700	L	151	861	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,090	3,912	
	合計				284,067	算出数量 10.000 m
	単価		m		28,407	
	*** S単 - 186号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	2.440	本	32,000	78,080	
Y00004	諸雑費	0.020		78,080	1,562	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,518	3,467	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,296	7,083	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	10,800	1,404	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.000	L	151	604	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,090	2,708	
	合計				101,163	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,116	
	*** S単 - 187号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	15,400	37,576	
Y00004	諸雑費	0.020		37,576	752	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.160	人	29,784	4,765	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,296	5,818	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	3.500	L	151	529	
R01021	運転手(特殊)					
		0.080	人	30,090	2,407	
	合計				55,664	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,566	
	*** S単 - 188号 ***					
S07035	高密度ﾊﾞﾘﾌﾟﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾊﾞﾘﾌﾟﾝ管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	高密度ﾊﾞﾘﾌﾟﾝ管,600mm,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ﾊﾞﾘﾌﾟﾝ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管		m		0	
		100.000	m		0	
R01001	土木一般世話役		人		31,518	25,845
		0.820	人		31,518	25,845
R01002	特殊作業員		人		29,784	61,057
		2.050	人		29,784	61,057
R01003	普通作業員		人		25,296	75,382
		2.980	人		25,296	75,382
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)]		日		10,800	21,816
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日		10,800	21,816
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	43.000	L	151	6,493	
R01021	運転手(特殊)					
		1.520	人	30,090	45,737	
	合計				236,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,363	
	*** S単 - 189号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03133	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		0	0
	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本		0	0
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001			0	0
P03523	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管用接合部品		組		0	0
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組		0	0
R01001	土木一般世話役		人		31,518	2,521
		0.080	人		31,518	2,521
R01002	特殊作業員		人		29,784	9,531
		0.320	人		29,784	9,531
R01003	普通作業員		人		25,296	10,118
		0.400	人		25,296	10,118
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)]		日		10,800	1,836
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.170	日		10,800	1,836
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	7.200	L	151	1,087	
R01021	運転手(特殊)					
		0.150	人	30,090	4,514	
	合計				29,607	算出数量 1.000 本
	単価		本		29,607	
	*** S単 - 190号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)管種区分 4)機械区分	DB種 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	0円 あり				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり				
P03813	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	7.200	L	151	1,087	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,090	4,514	
	合計				29,607	算出数量 1.000 本
	単価		本		29,607	
	*** S単 - 191号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,518	3,467	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,296	6,577	
Y00004	諸雑費	0.100		16,001	1,600	
	合計				17,601	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,601	
	*** S単 - 192号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 3基～4基, -, 無し, -, -, -, 0本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱	標識板設置 - 路線・規制・警戒・指示 3基～4基 - 無し - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11)標識板の裏面塗装	0本 裏面塗装しない				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14)ｱｶｰｶﾞﾙﾄﾞ使用の場合の質量(kg/m3)	0.000m ² 0.00kg				
	15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	- 0段				
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.150	基	4,480	5,152	
	合計				5,152	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,152	
	*** S単 - 193号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6、 3基~4基,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、76.3、89.1、101.6 3基~4基 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.250	基	18,360	22,950	
	合計				22,950	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		22,950	
	*** S単 - 194号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品B-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品B-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03041	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)B-2B	1.200	m	11,170	13,404	
	合計				13,404	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,404	
	*** S単 - 195号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 する		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	9,926	9,926	
	合計				4,154	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,154	
	*** S単 - 196号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,387	1,387	
	合計				1,387	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,387	
	*** S単 - 197号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,3.0m,ビーム式・バネ式,100m以上,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	14,300円				
	2)作業区分	アカボルト固定				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	14,300	14,300	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m	2,203	2,203	
	合計				16,503	算出数量 1.000 m
	単価		m		16,503	
	*** S単 - 198号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	101,000円				
	2)作業区分	アカボルト固定				
	3)支柱間隔	1.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	101,000	101,000	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	3.630	m	2,203	7,997	
	合計				108,997	算出数量 1.000 m
	単価		m		108,997	
	*** S単 - 199号 ***					
S08713	高欄設置 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	48,840円				
	2)作業区分	コンクリート建込				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	48,840	48,840	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.960	m	1,204	2,360	
	合計				51,200	算出数量 1.000 m
	単価		m		51,200	
	*** S単 - 200号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,1.0m,ビーム式,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	コンクリート建込				
	2)支柱間隔	1.0m				
	3)規格・仕様	ビーム式				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	2.900	m	689	1,998	
	合計				1,998	算出数量 1.000 m

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,998	
	*** S単 - 201号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	191.10	191	
	合 計				191	算出数量 1,000 m
	単 価		m		191	
	*** S単 - 202号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	区画線設置 溶融式(手動) 実線 30cm なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	304.90	305	
	合 計				305	算出数量 1,000 m
	単 価		m		305	
	*** S単 - 203号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分	区画線設置 溶融式(手動) 実線 45cm なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	346	346	
	合 計				346	算出数量 1,000 m
	単 価		m		346	
	*** S単 - 204号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	有				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.070	人	25,296	1,771	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	151	121	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,234	1,634	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,431	340	
	合計				4,542	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		45	
	*** S単 - 205号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	151	121	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,234	1,634	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,431	340	
	合計				2,771	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		28	
	*** S単 - 206号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	MO2031				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2031	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[ｸﾗ-型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	9,950	9,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	151	5,134	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				45,174	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		45,174	
Y00001	単位					
	*** S単 - 207号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾄﾗｯｸ4-4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO3104				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3104	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 A-10L給油	31.000	L	151	4,681	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				47,271	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		47,271	
Y00001	単位					
	*** S単 - 208号 ***					
S16002	A-バック[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	A-バック[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2077				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2077	A-バック[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	供用日	17,700	26,550	
P34029	軽油 A-10L給油	87.000	L	151	13,137	
	合計				39,687	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,687	
Y00001	単位					
	*** S単 - 209号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量7.5~7.8m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M18136				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	68.2				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18136	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量7.5~7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	3,750	5,850	
P34029	軽油 A-10L給油	68.200	L	151	10,298	
	合計				16,148	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,148	
Y00001	単位					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 210号 ***					
S16002	グランドポンプ[二筒複動ピストン式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M10101				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	4.9				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10101	グランドポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min	1.630	供用日	3,230	5,265	
P34029	軽油 ハトリ給油	4.900	L	151	740	
	合計				6,005	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		6,005	
Y00001	単位					
	*** S単 - 211号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M21404				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	23.1				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,230	2,631	
P34029	軽油 ハトリ給油	23.100	L	151	3,488	
	合計				6,119	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		6,119	
Y00001	単位					
	*** S単 - 212号 ***					
S16002	グランドミキ[上下2槽式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドミキ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M10161				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10161	グランドミキ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,570	2,559	
	合計				2,559	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		2,559	
Y00001	単位					
	*** S単 - 213号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M19195				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合計				385	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単 - 214号 ***					
S16002	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量3800L, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M17402				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	6.1				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.700	供用日	7,320	12,444	
P34029	軽油 バトロ給油	6.100	L	151	921	
	合計				13,365	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		13,365	
Y00001	単位					
	*** S単 - 215号 ***					
S16002	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M19193				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19193	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m	1.400	供用日	113	158	
	合計				158	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		158	
Y00001	単位					
	*** S単 - 216号 ***					
S16002	バックホウ[クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正 対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M02096				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02096	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	供用日	11,100	16,650	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	151	7,550	
	合計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		24,200	
Y00001	単位					
	*** S単 - 217号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工専用・ﾓｰﾀﾞ駆動]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工専用・ﾓｰﾀﾞ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M28391				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	1.6				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工専用・ﾓｰﾀﾞ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	5.300	kWh	19.90	105	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,120	
Y00001	単位					
	*** S単 - 218号 ***					
S16002	散水車[ﾄｯｸ架装型]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	散水車[ﾄｯｸ架装型] ﾀｯｸ容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ	M17402				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	2.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M17402	散水車[ﾄｯｸ架装型] ﾀｯｸ容量3800L	1.700	供用日	7,320	12,444	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	12.000	L	151	1,812	
	合計				14,256	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,256	
Y00001	単位					
	*** S単 - 219号 ***					
S16003	水槽(一般工専用)[銅板製簡易水槽]		供用日		1,000	供用日 歩A 当たり算出
	水槽(一般工専用)[銅板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が供用日のみ	M27941				
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M27941	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合計				476	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		476	
	*** S単 - 220号 ***					
S16003	トータルショウ[2級]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トータルショウ[2級] 、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制補正区分	M23201 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M23201	トータルショウ[2級]	1.000	供用日	912	912	
	合計				912	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		912	
	*** S単 - 221号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型)、山0.8(平0.6)、2.9t吊り、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) 山0.8(平0.6)、2.9t吊り 0.0 0.00 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油	87.000	L	151	13,137	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				59,427	算出数量 1.000 日
	単価		日		59,427	
	*** S単 - 222号 ***					
S16004	フレンショウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	フレンショウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンショウ(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレンショウ(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フレンショウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				55,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		55,100	
	*** S単 - 223号 ***					
S16004	フレンショウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	フレンショウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンショウ(油圧伸縮ジブ型)、50ton吊り、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレンショウ(油圧伸縮ジブ型) 50ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01088	フレンショウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	98,900	98,900	
	合計				98,900	算出数量 1.000 日

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		98,900	
	*** S単 - 224号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型],4.9ton吊り,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	4.9ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1,000	日	40,800	40,800	
	吊上能力4.9t吊					
	合 計				40,800	算出数量 1,000 日
	単 価		日		40,800	
	*** S単 - 225号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	仕拵え～設置～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用	500,000	枚	17	8,500	
	62cm×48cm					
R01003	普通作業員	14,500	人	25,296	366,792	
	合 計				375,292	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		37,529	
	*** S単 - 226号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作,～,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	-				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,296	25,296	
Y00004	諸雑費	0,070		86,598	6,062	
P37005	耐候性大型土のう袋	62,000	枚	3,770	233,740	
	耐候性大型土のう袋(1年対応)					
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1,440	日	10,800	15,552	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
P34029	軽油	119,000	L	151	17,969	
	ﾊﾞﾄ-#給油					
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	30,090	30,090	
	合 計				390,011	算出数量 62,000 袋
	単 価		袋		6,291	
	*** S単 - 227号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置,ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	設置 7フレソールン 0.000 0.000m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
F01086	7フレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				141,698	算出数量 80.000 袋
	単価		袋		1,771	
	*** S単 - 228号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,7フレソールン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	撤去 7フレソールン 0.000 0.000m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	大型土のう袋(1.0t用) あり なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
F01086	7フレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				116,402	算出数量 134.000 袋
	単価		袋		869	
	*** S単 - 229号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
Y00004	諸雑費	0.040		86,598	3,464	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	10,800	15,012	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	104.000	L	151	15,704	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				286,588	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		7,961	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 230号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				116,778	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		811	
	*** S単 - 231号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				116,778	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		811	
	*** S単 - 232号 ***					
S18002	大型土のう移設(作業開始時)		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	10,800	14,688	
P34029	軽油 バ トル給油	94.000	L	151	14,194	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				145,570	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,693	
	*** S単 - 233号 ***					
S18002	大型土のう移設(作業終了時)		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	バ ック				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	10,800	14,688	
P34029	軽油 バ ト-給油	94.000	L	151	14,194	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				145,570	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,693	
	*** S単 - 234号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	バ ック				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バ ト-給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				116,778	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		811	
	*** S単 - 235号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 1.作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	1				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	1.200	日	497	596	
F02056	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～1次)] 35kVA	1.200	日	2,020	2,424	
P34029	軽油 バ ト-給油	33.000	L	151	4,983	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.140	人	29,784	4,170	
Y00004	諸雑費	0.030		12,173	365	
	合計				12,538	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		12,538	
	*** S単 - 236号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	10,800	6,264	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,784	2,978	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油 バックホ給油	33.000	L	151	4,983	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	30,090	15,045	
	合計				95,621	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		95,621	
	*** S単 - 237号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,296	2,530	
Y00004	諸雑費	0.130		3,791	493	
MO2031	バックホ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,090	3,009	
P34029	軽油 バックホ給油	3.400	L	151	513	
	合計				8,775	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,775	
	*** S単 - 238号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,784	1,489	
R01003	普通作業員	0.190	人	25,296	4,806	
Y00004	諸雑費	0.030		7,556	227	
MO2031	バックホ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	30,090	1,805	
P34029	軽油 H ¹ HD-Ⅱ給油	2.200	L	151	332	
	合計				10,549	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,549	
	*** S単 - 239号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.63m,6.00 m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(H ¹ ッカ)	1.35m以上~4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 3.63m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	6.00m あり				
F08063	H ¹ ッカ[ク-ラ型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] 標準H ¹ ッカ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.280	日	10,800	35,424	
P34029	軽油 H ¹ HD-Ⅱ給油	191.000	L	151	28,841	
R01021	運転手(特殊)	2.160	人	30,090	64,994	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	2.190	人	31,518	69,024	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	2.190	人	29,784	65,227	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	4.380	人	25,296	110,796	
F08063	H ¹ ッカ[ク-ラ型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] 標準H ¹ ッカ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.340	日	10,800	14,472	
P34029	軽油 H ¹ HD-Ⅱ給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	0.880	人	30,090	26,479	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.900	人	31,518	28,366	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.900	人	29,784	26,806	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.790	人	25,296	45,280	
	合計				527,487	算出数量 10.000 m
	単価		m		52,749	
	*** S単 - 240号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,518	47,277	
R01012	とび工	4.500	人	32,538	146,421	
R01003	普通作業員	2.700	人	25,296	68,299	
F01086	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.330		306,077	101,005	
	合計				407,082	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,071	
	*** S単 - 241号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,518	50,429	
R01012	とび工	7.000	人	32,538	227,766	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	
F01086	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		388,220	131,995	
	合計				520,215	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,202	
	*** S単 - 242号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,138,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 138 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,277	1,277,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,729,836	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,730	
	*** S単 - 243号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 43 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	398	398,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				850,836	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		851	
	*** S単 - 244号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,143,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 143 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,323	1,323,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,775,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,776	
	*** S単 - 245号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,182,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 182 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,507	1,507,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,959,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,960	
	*** S単 - 246号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,192,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 192 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,590	1,590,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				2,042,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,043	
	*** S単 - 247号 ***					

事業名	新瀧尾農地防災事業
工事名	新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,123,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 123 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,138	1,138,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハトル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,590,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,591	
	*** S単 - 248号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,68,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 68 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	629	629,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハトル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,081,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,082	
	*** S単 - 249号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,177,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 177 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハトル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,951,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,952	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 250号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,199,1,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	199				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,648	1,648,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				2,100,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,101	
	*** S単 - 251号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,185,1,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	185				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,532	1,532,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,984,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,985	
	*** S単 - 252号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.320	人	25,296	8,095	
	合計				8,095	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		81	
	*** S単 - 253号 ***					
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,296	4,047	
	合計				31,087	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		311	
	*** S単 - 254号 ***					
S18062	土工用シート敷設・撤去,ブルーシート(#2000)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 43		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合計				16,614	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		166	
	*** S単 - 255号 ***					
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合計				39,182	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		392	
	*** S単 - 256号 ***					
S18101	高圧引込配電設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込配電設備 設置～損料・撤去,143日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料・撤去 143.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09516	コンクリートポール(通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	コンクリート根かせ(バンド別) 電力形 1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	軽腕金 2.3×75×45×900	1.000	本	1,910	1,910	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	6,080	12,160	
W09430	アームタイレスバンド(片抱) SABD-19S-DW	3.000	個	5,860	17,580	
W09449	高圧耐張がいいし 普通形	6.000	個	2,470	14,820	
W09453	高圧ピンがいいし 大	3.000	個	1,590	4,770	
W09468	ステープロック(ロッド付)No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09094	6600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38	30.000	m	3,259	97,770	
Y00004	その他材料 20%	0.200		198,730	39,746	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		238,476	21,701	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電07付] 定格電流200A	143.000	供用日	291	41,613	
M21271	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受電専用(屋外式)] 500kVA以下	143.000	供用日	2,070	296,010	
P27333	端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面種38	2.000	組	11,500	23,000	
P27321	端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面種38	2.000	組	15,400	30,800	
P27822	接地銅板 リード付(フルヒ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	23,600	23,600	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面種14	15.000	m	233	3,495	
R01013	電工 (設置)	18.250	人	26,928	491,436	
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	25,296	185,926	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		996,733	4,984	
R01013	電工 (撤去)	7.330	人	26,928	197,382	
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	25,296	93,089	
	合計				1,413,036	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,413,036	
	*** S単 - 257号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 131.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付)No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		78,166	6,566	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,928	68,397	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,296	55,651	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		202,214	1,011	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,928	34,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,296	27,826	
	合計				193,650	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		193,650	
	*** S単 - 258号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 123.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付)No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		78,166	6,175	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,928	68,397	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,296	55,651	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		202,214	1,011	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,928	34,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,296	27,826	
	合計				193,259	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		193,259	
	*** S単 - 259号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地極(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.000m				
P27820	連結式接地極 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	2.000	m	94	188	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,928	6,732	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,296	8,854	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,928	539	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,026	85	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,928	1,346	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,296	1,771	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,928	269	
	合計				21,224	算出数量 1.000 極
	単価		極		21,224	
	*** S単 - 260号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,22mm2,2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地極(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	22mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	2.000m				
P27820	連結式接地極 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	2.000	m	359	718	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,928	6,732	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,296	8,854	
R01013	電工 (接地線設置)	0.050	人	26,928	1,346	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,026	85	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,928	1,346	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,296	1,771	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,928	269	
	合計				22,561	算出数量 1.000 極
	単価		極		22,561	
	*** S単 - 261号 ***					
S18109	配電高圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電高圧ケーブル工 3kV,8.設置~損料~撤去,143日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)ケーブル区分	3kV		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(mm2)	8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	143.000日				
W09061	3300Vポリエチレンケーブル 8	100.000	m	974	97,400	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,610	322,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		419,400	38,165	
R01013	電工 (設置)	6.700	人	26,928	180,418	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	25,296	379,440	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		979,258	4,896	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	26,928	90,209	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	25,296	189,720	
	合計				882,848	算出数量 100.000 m
	単価		m		8,828	
	*** S単 - 262号 ***					
S18109	配電高圧ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	配電高圧ケーブル工 3kV,22.設置~損料~撤去,143日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)ケーブル区分	3kV		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(mm2)	22		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	143.000日				
W09063	3300Vポリエチレンケーブル 22	100.000	m	1,948	194,800	
W09474	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 500×120×75	200.000	組	1,610	322,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		516,800	47,029	
R01013	電工 (設置)	6.700	人	26,928	180,418	
R01003	普通作業員 (設置)	15.000	人	25,296	379,440	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		1,076,658	5,383	
R01013	電工 (撤去)	3.350	人	26,928	90,209	
R01003	普通作業員 (撤去)	7.500	人	25,296	189,720	
	合計				892,199	算出数量 100.000 m
	単価		m		8,922	
	*** S単 - 263号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0.設置~損料~撤去,131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	131.000日				
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		90,800	7,627	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				141,818	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,418	
	*** S単 - 264号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相 8.0 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0				
	3)施工区別	設置 ~ 損料 ~ 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	123.000日				
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		90,800	7,173	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				141,364	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,414	
	*** S単 - 265号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置 ~ 損料 ~ 撤去,131日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7				
	3)施工区分	設置 ~ 損料 ~ 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	131.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	60	900	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.084		8,170	686	
R01013	電工	0.790	人	26,928	21,273	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,443	147	
R01013	電工	0.400	人	26,928	10,771	
	合計				32,877	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,877	
	*** S単 - 266号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置 ~ 損料 ~ 撤去,143日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)負荷容量(kWまで)	15				
	3)施工区分	設置 ~ 損料 ~ 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	143.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	419	6,285	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		22,225	2,022	
R01013	電工	1.400	人	26,928	37,699	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		59,924	300	
R01013	電工	0.700	人	26,928	18,850	
	合計				58,871	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		58,871	
	*** S単 - 267号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37.設置~損料~撤去,143日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	37		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	143.000日				
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240x420x170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	1,110	16,650	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.091		45,780	4,166	
R01013	電工	2.470	人	26,928	66,512	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		112,292	561	
R01013	電工	1.240	人	26,928	33,391	
	合計				104,630	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		104,630	
	*** S単 - 268号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置~損料~撤去,123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	123.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150x250x100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	60	900	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		8,170	645	
R01013	電工	0.790	人	26,928	21,273	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,443	147	
R01013	電工	0.400	人	26,928	10,771	
	合計				32,836	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,836	
	*** S単 - 269号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S単 - 270号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		342.9	
	*** S単 - 271号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,287	
	*** S単 - 272号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		2,778	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 273号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.1	
	*** S単 - 274号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.1	
	*** S単 - 275号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		260.9	
	*** S単 - 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 278号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単 価		m3		816.5	
	*** S単 - 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード から運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,3.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単 価		m3		1,688	
	*** S単 - 280号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード へ SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				
	単 価		m3		2,320	
	*** S単 - 281号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単 価		m3		816.5	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 282号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単 価		m3		816.5	
	*** S単 - 283号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単 価		m3		816.5	
	*** S単 - 284号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地から		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 新瀨尾農地防災事業
 工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				
	単 価		m3		2,320	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,--,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		973.4	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		275.6	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,--,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,023	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		506	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 291号 ***					
SA0152	法面整形工(粘性土) SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,714	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0152	法面整形工(礫質土) SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,714	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0152	既設法面清掃工 SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,714	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		136	
	*** S単 - 295号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し あり				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		139.8	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 有り 9.0km以下				
	単 価		m3		2,568	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		1,882	
	*** S単 - 298号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		2,338	
	*** S単 - 299号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		660.3	
	*** S単 - 300号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		722.1	
	*** S単 - 301号 ***					
SA0265	裏込めコンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、-,有り,あり,18-8-25(普通)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		32,010	
	*** S単 - 302号 ***					
SA0265	胴込めコンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、-,有り,あり,18-8-25(普通)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		32,010	
	*** S単 - 303号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック、有り,あり,砕石 C-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 砕石 C-40				
	単 価		m3		10,320	
	*** S単 - 304号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 -		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
	単 価		m ²		1,048	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 305号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		65,630	
	*** S単 - 306号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,027	
	*** S単 - 307号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,608	
	*** S単 - 308号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,丸ノ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下, 水平距離約17m以下,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 丸ノ車打設 計上する - 一般養生 - - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		38,190	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート丸ノ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		24,530	
	*** S単 - 310号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,840	
	*** S単 - 311号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		27,550	
	*** S単 - 312号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,760	
	*** S単 - 313号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バ ック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		34,270	
	*** S単 - 314号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バ ック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		34,820	
	*** S単 - 315号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,442	
	*** S単 - 316号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,597	
	*** S単 - 317号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,660	
	*** S単 - 318号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,874	
	*** S単 - 319号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,884	
	*** S単 - 320号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,428	
	*** S単 - 321号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,300mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 300mm - なし				
	単 価		m		3,347	
	*** S単 - 322号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 600mm - なし				
	単 価		m		3,967	
	*** S単 - 323号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,250mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 250mm - なし				
	単 価		m		3,347	
	*** S単 - 324号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,090	
	*** S単 - 325号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		10,500	
	*** S単 - 326号 ***					

事業名 新瀨尾農地防災事業							
工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)							
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40					
	単 価		m ²		628.2		
	*** S単 - 327号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし クワッチャン C-40					
	単 価		m ²		768.5		
	*** S単 - 328号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスｺﾝ(13)					
	単 価		m ²		1,828		
	*** S単 - 329号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスｺﾝ(13)					
	単 価		m ²		1,289		
	*** S単 - 330号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0,1.5m,有,1.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高	0.000 1.5m					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	有 1.8m		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	11.100	個	695	7,715	
R01001	土木一般世話役 設置	0.490	人	31,518	15,444	
R01003	普通作業員 設置	1.920	人	25,296	48,568	
Y00004	諸雑費	0.010		64,012	640	
	合計				72,367	算出数量 20.000 m
	単価		m		3,618	
	*** S単 - 331号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G99906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	t=22mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,984円				
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m ² 供用日	2,984	2,984	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,984	
	単価				2,984	
	*** S単 - 332号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G99906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	t=22mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	5,619円				
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m ² 供用日	5,619	5,619	算出数量 1.000 各単位
	合計				5,619	
	単価				5,619	
	*** S単 - 333号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G99906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	t=22mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	7,440円				
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m ² 供用日	7,440	7,440	算出数量 1.000 各単位
	合計				7,440	
	単価				7,440	
	*** S単 - 334号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G99906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	t=22mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	7,053円				
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m ² 供用日	7,053	7,053	算出数量 1.000 各単位
	合計				7,053	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,053	
	*** S単 - 335号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G99906		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	t=22mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,247円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m ² 供用日	2,247	2,247	
	合 計				2,247	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,247	
	*** S単 - 336号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G99906		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	t=22mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,859円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m ² 供用日	6,859	6,859	
	合 計				6,859	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,859	
	*** S単 - 337号 ***					
S02115	造園工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	造園工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02001	造園工	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単 - 338号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1.000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 339号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 340号 ***					
S02116	少量割増		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 削孔(粘性土・左岸), 割増率30%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97125	少量割増 削孔(粘性土・左岸), 割増率30%	1.000	式	40,258	40,258	
	合計				40,258	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,258	
	*** S単 - 341号 ***					
S02116	少量割増		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 削孔(レキ質土,左岸), 割増率30%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97126	少量割増 削孔(レキ質土,左岸), 割増率30%	1.000	式	64,490	64,490	
	合計				64,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,490	
	*** S単 - 342号 ***					
S02116	少量割増		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 削孔(粘性土・右岸), 割増率30%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97127	少量割増 削孔(粘性土・右岸), 割増率30%	1.000	式	45,573	45,573	
	合計				45,573	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,573	
	*** S単 - 343号 ***					
S02116	少量割増		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	少量割増 削孔(レキ質土,右岸), 割増率30%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97128	少量割増 削孔(レキ質土,右岸), 割増率30%	1.000	式	72,579	72,579	
	合計				72,579	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,579	
	*** S単 - 344号 ***					
S02116	道路照明灯撤去		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路照明灯撤去 配線・支柱・照明・基礎コンクリート,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新瀨尾農地防災事業
 工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99915		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99915	道路照明灯撤去 配線・支柱・照明・基礎コンクリート	1.000	基	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				250,000	
	*** S単 - 345号 ***					
S02116	フラップゲート材料費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート材料費 600,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99901	フラップゲート材料費 600	1.000	基	390,000	390,000	
	合計				390,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				390,000	
	*** S単 - 346号 ***					
S02116	フラップゲート据付		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート据付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99933		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99933	フラップゲート据付	1.000	式	36,800	36,800	
	合計				36,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,800	
	*** S単 - 347号 ***					
S02116	大型ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ブロック 控え750mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99902	大型ブロック 控え750mm	1.000	個	41,300	41,300	
	合計				41,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,300	
	*** S単 - 348号 ***					
S02116	小口止めブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック 150-1型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99903	小口止めブロック 150-1型	1.000	個	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 349号 ***					

事業名	新瀧尾農地防災事業
工事名	新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	小口止めブロック 小口止めブロック カット用,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99904		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99904	小口止めブロック カット用	1,000	個	9,300	9,300	
	合計				9,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,300	
	*** S単 - 350号 ***					
S02116	ダクタイト管 ダクタイト管 DCIP,NS形, 600,L=6.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99912		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99912	ダクタイト管 DCIP,NS形, 600,L=6.0m	1,000	本	525,530	525,530	
	合計				525,530	算出数量 1,000 各単位
	単価				525,530	
	*** S単 - 351号 ***					
S02116	止水材 止水材 水膨張性ゴムリング, 600,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99913		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99913	止水材 水膨張性ゴムリング, 600	1,000	個	3,184	3,184	
	合計				3,184	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,184	
	*** S単 - 352号 ***					
S02116	洗砂 洗砂 (細骨材用) 荒目,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1,000	m3	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 353号 ***					
S02116	グレーチング グレーチング 1200*1200,T25,細目,ノズリッ,受枠込み,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99914		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99914	グレーチング 1200*1200,T25,細目,ノズリッ,受枠込み	1,000	組	230,000	230,000	
	合計				230,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				230,000	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 354号 ***					
S02116	支柱取付・照明取付・電気配線		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支柱取付・照明取付・電気配線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99916				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P99916	支柱取付・照明取付・電気配線	1.000	式	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				250,000	
	*** S単 - 355号 ***					
S02116	スパイラル管設置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラル管設置 500×1800,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99917				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P99917	スパイラル管設置 500×1800	1.000	式	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 356号 ***					
S02116	道路照明灯材料費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路照明灯材料費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99918				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P99918	道路照明灯材料費	1.000	式	556,000	556,000	
	合計				556,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				556,000	
	*** S単 - 357号 ***					
S02116	ガードポスト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99919				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P99919	ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付	1.000	本	70,700	70,700	
	合計				70,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,700	
	*** S単 - 358号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 11°1/4,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99934				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P99934	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 11°1/4	1.000	本	80,840	80,840	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				80,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,840	
	*** S単 - 359号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 15°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99920		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99920	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 15°	1.000	本	66,810	66,810	
	合計				66,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,810	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	ホックスカハート加工費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホックスカハート加工費 開口加工, 250×2, 350×1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99924		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99924	ホックスカハート加工費 開口加工, 250×2, 350×1	1.000	式	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,000	
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング 2500*1200,T25,細目,ノスリッ,受枠込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99921		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99921	グレーチング 2500*1200,T25,細目,ノスリッ,受枠込み	1.000	組	766,450	766,450	
	合計				766,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				766,450	
	*** S単 - 362号 ***					
S02116	3種ふた掛け側溝300		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3種ふた掛け側溝300 300*300,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99922	3種ふた掛け側溝300 300*300,L=2000	1.000	個	10,750	10,750	
	合計				10,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,750	
	*** S単 - 363号 ***					
S02116	道路用側溝蓋3種 300		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用側溝蓋3種 300 412*95*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99923		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99923	道路用側溝蓋3種 300 412*95*500	1.000	枚	1,435	1,435	
	合計				1,435	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,435	
	*** S単 - 364号 ***					
S02116	サクシオンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース 150,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99926		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99926	サクシオンホース 150	1.000	m	5,430	5,430	
	合計				5,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,430	
	*** S単 - 365号 ***					
S02116	ツル巻鋼管集合管(チズ管)貫料(5ヶ月以外料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管集合管(チズ管)貫料(5ヶ月以外料) 500A-500A,ジョイント貫料含む,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99910		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99910	ツル巻鋼管集合管(チズ管)貫料(5ヶ月以外料) 500A-500A,ジョイント貫料含む	1.000	本	239,000	239,000	
	合計				239,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				239,000	
	*** S単 - 366号 ***					
S02116	管受構台一式		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管受構台一式 施工・材料,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99905	管受構台一式 施工・材料	1.000	式	2,012,000	2,012,000	
	合計				2,012,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,012,000	
	*** S単 - 367号 ***					
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板整備費(滑り止め)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99907		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99907	敷鉄板整備費(滑り止め)	1.000	m ²	646	646	
	合計				646	算出数量 1.000 各単位
	単価				646	
	*** S単 - 368号 ***					
S02116	ゴムマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ゴムマット t=10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99908		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99908	ゴムマット t=10mm	1.000	m ²	5,625	5,625	
	合計				5,625	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,625	
	*** S単 - 369号 ***					
S02116	段差解消マット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	段差解消マット W155,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99909		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99909	段差解消マット W155	1.000	m	6,667	6,667	
	合計				6,667	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,667	
	*** S単 - 370号 ***					
S02116	仮設照明灯賃料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設照明灯賃料 ソーラー式,7ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99932		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99932	仮設照明灯賃料 ソーラー式,7ヵ月	1.000	基	205,500	205,500	
	合計				205,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,500	
	*** S単 - 371号 ***					
S02116	仮設照明灯賃料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設照明灯賃料 ソーラー式,6ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99930		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99930	仮設照明灯賃料 ソーラー式,6ヵ月	1.000	基	177,000	177,000	
	合計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,000	
	*** S単 - 372号 ***					
S02116	アルミキャストゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミキャストゲート L=7.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99929		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99929	アルミキャストゲート L=7.5	1.000	基	256,200	256,200	
	合計				256,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				256,200	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 373号 ***						
S02116	交通誘導警備員B(終日配置)		人		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B(終日配置) 平日,交代要員なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99927		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99927	交通誘導警備員B(終日配置) 平日,交代要員なし	1.000	人	53,009	53,009	
	合計				53,009	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,009	
*** S単 - 374号 ***						
S02116	交通誘導警備員B(終日配置)		人		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B(終日配置) 休日,交代要員なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99928		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99928	交通誘導警備員B(終日配置) 休日,交代要員なし	1.000	人	62,136	62,136	
	合計				62,136	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,136	
*** S単 - 375号 ***						
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
*** S単 - 376号 ***						
S02116	基本電力料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(期上流締切),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99911		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99911	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(期上流締切)	1.000	式	588,693	588,693	
	合計				588,693	算出数量 1.000 各単位
	単価				588,693	
*** S単 - 377号 ***						
S02116	遠隔確認機材		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠隔確認機材 現場端末,使用期間5ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99925		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99925	遠隔確認機材 現場端末,使用期間5ヵ月	1.000	式	173,600	173,600	
	合計				173,600	算出数量 1.000 各単位

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				173,600	
	*** S単 - 378号 ***					
S02116	監視カメラ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	監視カメラ 2台,5ヵ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99935		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P99935	監視カメラ 2台,5ヵ月	1.000	式	1,059,500	1,059,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,059,500	
	単 価				1,059,500	
	*** S単 - 379号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 木くず(草、枝葉、幹)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P99931 木くず(草、枝葉、幹) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99931	建設資材廃棄物処分 木くず(草、枝葉、幹)	1.000	m3	7,500	7,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				7,500	
	単 価				7,500	
	*** S単 - 380号 ***					
S02124	運転手(一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,234	27,234	算出数量 1.000 人
	合 計				27,234	
	単 価		人		27,234	
	*** S単 - 381号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,220	71,553	算出数量 1.000 ton
	合 計				183,823	
	単 価		ton		183,823	
	*** S単 - 382号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工有り	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,073	4,073		
	合計				4,073	算出数量 1.000 [各単位]	
	単価		[各単位]		4,073		
	*** S単 - 383号 ***						
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コパ 'タ,区分 ,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パ' ッタ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コパ' タ 区分 なし あり	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	3,100	43,090		
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,518	10,086		
R01003	普通作業員	1.090	人	25,296	27,573		
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127		
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215		
F08015	パ' ッタ[カ-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	目	9,750	780		
P34029	軽油 パ' ト-#給油	4.200	L	151	634		
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,090	1,505		
	合計				95,010	算出数量 10.000 m3	
	単価		m3		9,501		
	*** S単 - 384号 ***						
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コパ' タ,区分 ,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パ' ッタ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					砂・砂質土 現場流用土 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コパ' タ 区分 なし あり	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,518	10,086		
R01003	普通作業員	1.090	人	25,296	27,573		
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127		

事業名 新瀨尾農地防災事業						
工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,750	780	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	151	634	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,090	1,505	
	合計				51,920	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,192	
	*** S単 - 385号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ 区分なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	3,100	43,090	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	31,518	13,553	
R01003	普通作業員	1.350	人	25,296	34,150	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,784	16,679	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		16,679	2,001	
F08011	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,470	2,541	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.300	L	151	951	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,090	5,717	
	合計				118,682	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		11,868	
	*** S単 - 386号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VU 400mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所 なし				
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	42,400	103,456	
Y00004	諸雑費	0.020		103,456	2,069	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,518	3,467	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,296	7,083	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	10,800	1,404	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.000	L	151	604	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,090	2,708	
	合計				127,046	算出数量 10.000 m
	単価		m		12,705	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 387号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	23,700	57,828	
Y00004	諸雑費					
		0.020		57,828	1,157	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	29,784	4,765	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	25,296	5,818	
F08061	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油					
	バックホ給油	3.500	L	151	529	
R01021	運転手(特殊)					
		0.080	人	30,090	2,407	
	合計				76,321	算出数量 10,000 m
	単価		m		7,632	
	*** S単 - 388号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,600mm,片受直管XJ-7付,4.0m管,1箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	600mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管XJ-7付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05071	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片XJ-7 薄肉管VU 径600 長4.0m	2.440	本	130,000	317,200	
Y00004	諸雑費					
		0.021		317,200	6,661	
R01001	土木一般世話役					
		0.210	人	31,518	6,619	
R01002	特殊作業員					
		0.390	人	29,784	11,616	
R01003	普通作業員					
		0.550	人	25,296	13,913	
F08061	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.200	日	10,800	2,160	
P34029	軽油					
	バックホ給油	6.200	L	151	936	
R01021	運転手(特殊)					
		0.140	人	30,090	4,213	
	合計				363,318	算出数量 10,000 m
	単価		m		36,332	
	*** S単 - 389号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	350mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	2.440	本	32,000	78,080	
Y00004	諸雑費					
		0.023		78,080	1,796	
R01001	土木一般世話役					
		0.140	人	31,518	4,413	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.270	人	29,784	8,042	
R01003	普通作業員	0.370	人	25,296	9,360	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油	5.300	L	151	800	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	30,090	3,611	
	合計				107,938	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,794	
	*** S単 - 390号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 2箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	20,500	50,020	
Y00004	諸雑費	0.022		50,020	1,100	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,518	3,152	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.270	人	25,296	6,830	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	10,800	1,620	
P34029	軽油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,090	3,009	
	合計				71,756	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,176	
	*** S単 - 391号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	15,400	37,576	
Y00004	諸雑費	0.021		37,576	789	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,518	2,837	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	
R01003	普通作業員	0.250	人	25,296	6,324	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	10,800	1,404	
P34029	軽油	4.000	L	151	604	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,090	2,708	
	合計				57,305	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,731	
	*** S単 - 392号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管 600×6.1種、ハックル(クレーン機能付)あり、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)管種区分 4)機械区分	1種 ハックル(クレーン機能付)		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03011	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ハトル給油	7.200	L	151	1,087	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,090	4,514	
	合計				29,607	算出数量 1,000本
	単価		本		29,607	
	*** S単 - 393号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
F08015	ハックル[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 ハトル給油	88.000	L	151	13,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				56,931	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		64	
	*** S単 - 394号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単価が日のみ 2)機械損料算出区分	M03082 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	4.7 1.13		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.130	供用日	3,850	4,351	
P34029	軽油 ハトル給油	18.000	L	151	2,718	
	合計				7,069	算出数量 1,000各単位
	単価		各単位		7,069	
Y00001	単位					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 395号 ***					
S16002	フェンゾ-[ガリソエンジン] フェンゾ-[ガリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M28243 運転1日当たり算出 0.0 2.33 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M28243	フェンゾ-[ガリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	2.330	供用日	464	1,081	
	合計				1,081	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		1,081	
Y00001	単位					
	*** S単 - 396号 ***					
S16004	ハックル[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハックル[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハックル(加-型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ハックル(加-型) 山0.8(平0.6)、2.9t吊り 6.3 0.00 あり				
F08063	ハックル[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 ハト-ル給油	95.000	L	151	14,345	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				60,635	算出数量 1,000 日
	単価		日		60,635	
	*** S単 - 397号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,77,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 77 1 あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	29,784	44,676	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
F08063	ハックル[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油 ハト-ル給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		173	
	*** S単 - 398号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,77,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 77 1 あり				
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.400	人	29,784	41,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,296	35,414	
F08063	H ック[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油 H トル給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	30,090	42,126	
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		162	
	*** S単 - 399号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	H ック[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 H トル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,793,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,794	
	*** S単 - 400号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,145,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	29,784	44,676	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
F08063	H ック[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油 H トル給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		173	
	*** S単 - 401号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,145,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	29,784	41,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,296	35,414	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	30,090	42,126	
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		162	
	*** S単 - 402号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,192,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	192		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	29,784	44,676	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		173	
	*** S単 - 403号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,192,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	192		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	29,784	41,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,296	35,414	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	30,090	42,126	
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		162	
	*** S単 - 404号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,182,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	182		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	29,784	44,676	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	新潟県農地防災事業
工事名	新潟尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		173	
	*** S単 - 405号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,182,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 182 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		人	29,784	41,698	
R01003	普通作業員		人	25,296	35,414	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,800	17,280	
P34029	軽油 バックホ給油		L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)		人	30,090	42,126	
	合 計				161,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単 - 406号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 87 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	805	805,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員		人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員		人	25,296	73,358	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,800	35,748	
P34029	軽油 バックホ給油		L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)		人	30,090	87,261	
	合 計				1,257,836	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,258	
	*** S単 - 407号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,87,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 87 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		人	29,784	44,676	
R01003	普通作業員		人	25,296	37,944	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,800	18,468	
P34029	軽油 バックホ給油		L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)		人	30,090	45,135	
	合 計				173,252	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		173	

事業名	新瀨尾農地防災事業
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 408号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,87.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	87		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人	29,784	41,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,296	35,414	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油		L	151	25,217	
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)		人	30,090	42,126	
		1.400	人	30,090	42,126	
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		162	
*** S単 - 409号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,177.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	177		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人	29,784	44,676	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油		L	151	27,029	
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)		人	30,090	45,135	
		1.500	人	30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		173	
*** S単 - 410号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,177.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	177		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人	29,784	41,698	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,296	35,414	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油		L	151	25,217	
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)		人	30,090	42,126	
		1.400	人	30,090	42,126	
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		162	
*** S単 - 411号 ***						
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1372N/5cm以上)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用シート(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 新瀧尾農地防災事業
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,296	8,095	
	合計				8,095	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		81	
	*** S単 - 412号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	4.5km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワロド・ディーゼル] 10t積級	1.560	供用日	20,100	31,356	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	1.560	供用日	747	1,165	
P34029	軽油 バトロ給油	72.000	L	151	10,872	
R01022	運転手(一般)	1.200	人	27,234	32,681	
	合計				76,074	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		761	
	*** S単 - 413号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,134	
	*** S単 - 414号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,297	
	*** S単 - 415号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単価		m3		1,508	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 416号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,508	
	*** S単 - 417号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		2,531	
	*** S単 - 418号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,319	
	*** S単 - 419号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				
	単 価		m3		690.9	
	*** S単 - 420号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地から		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		942.1	
	*** S単 - 421号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		942.1	
	*** S単 - 422号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		251.4	
	*** S単 - 423号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		28,990	
	*** S単 - 424号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 有り				

事業名	新瀨尾農地防災事業
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		6,570	
	*** S単 - 425号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 砕石各種				
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm		m ³			材変
	単 価		m ²		1,752	
	*** S単 - 426号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,840	
	*** S単 - 427号 ***					
SA0311	躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		34,270	
	*** S単 - 428号 ***					
SA0311	二次コンクリート(樋管底部) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		33,760	
	*** S単 - 429号 ***					
SA0311	二次コンクリート(胸壁前面)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、パッド(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、あり、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パッド(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		34,820	
	*** S単 - 430号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 127mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	127mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャー RC-40				
	単 価		m ²		575.4	
	*** S単 - 431号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャー RC-40				
	単 価		m ²		937.9	
	*** S単 - 432号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²		849.7	
	*** S単 - 433号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコ(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコ(20) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種 なし				
	単 価		m ²		1,679	
	*** S単 - 434号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3) ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(20)		ton			材変
	単 価		m ²		1,743	
	*** S単 - 435号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞ ﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.20t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,122	
	*** S単 - 436号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),無し,有り,有り,,,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 8)均し基礎コンクリート規格	設置 A種(150/170×200×600) 無し 有り 有り 18-8-25(普通)				
	単 価		m		6,965	
	*** S単 - 437号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,各種(600以下,50以上100kg未満),無し,有り,有り,なし,,,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 8)均し基礎コンクリート規格	設置 各種(600以下,50以上100kg未満) 無し 有り 有り なし 18-8-25(普通)				
	単 価		m		7,205	
	*** S単 - 438号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,有り,有り,,,18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 8)均し基礎コンクリート規格	設置 A種(120×120×600) 無し 有り 有り 18-8-25(普通)				
	単 価		m		6,255	
	*** S単 - 439号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	処分 なし				
	単 価		m		833	
	*** S単 - 440号 ***					
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 新瀨尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径2.0.0mm 全揚程 1.0m			日	497		
F96001	高所作業車 クローラ、ブーム型、作業床高6.8m			台・日	8,770		
F96002	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径2.5.0mm 全揚程 1.0m			日	2,810		
F96003	専用吊金具 地山補強土工、賃料			m ³	653		
G96003	防音シート基本料 1.8m×3.4m			枚	500		
G96004	防音シート賃料 1.8m×3.4m			枚供用日	51		
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			m ² 供用日	2,247		
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			m ² 供用日	2,984		
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			m ² 供用日	5,619		
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			m ² 供用日	6,859		
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			m ² 供用日	7,053		
G99906	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			m ² 供用日	7,440		
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)			ton	580,000		
J03117	粒度調整砕石 M-25 25~0mm			m ³	440,000		
J03201	クッション用(SP、SP-G、SGP) 山砂			m ³	2,500		
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) 山砂			m ³	3,100		
M19193	工用水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m			供用日	113		
M19198	工用水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程15m			日	599		
M27941	水槽(一般工用用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m ³			供用日	476		
M96001	ポンプマシン[ロータリー-カッソン式・クラ型] 81kW級			供用日	69,000		
P33602	松杭丸太 長2.0m、末口12cm			本	1,560		
P35306	道路用塗料 トライックイン(TIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラス 15~18% 白			kg	225		
P35307	道路用塗料 トライックイン(TIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラス 15~18% 黄			kg	360		
P35311	接着用プライマー 区画線用			kg	470		
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)			kg	175		
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm			枚	71,500		
P41126	クリーニングアダプター			個	126,500		
P41128	エキステンションロッド			個	42,900		
P41132	ウォータスイベル			個	142,500		
P96001	セメント系固化材 特殊土用			ton	19,100		
P96004	杉板 4000×36×0.20m			枚	2,010		
P96006	足掛け金物 幅303×19 後付け用(金属拡張アンカー)			個	4,370		
P96007	シール材 常温注入ウレタン系			L	2,059		
P96008	高密度ポリエチレン管継手 600			個	24,800		
P96026	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む			個	57,700		
P96027	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(A)			個	50,400		
P96028	プレキャストガードレール基礎(置式) H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材(丸鋼)含む(B)			個	53,600		
P96036	くい丸 φ48.6、L=1500			本	2,835		
P96038	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚			m ²	99		
P96051	高密度ポリエチレン管 600			m	21,000		
P96054	ウィーブホール 50、側壁			個	940		
P96060	ジョイントゴムリング 250A			個	6,800		
P96061	ジョイントゴムリング 500A			個	23,600		

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96062	ジョイントゴムリング 200A		個	5,040		
P96063	フランジ短管用ボルトナットバッキン 250A用		組	7,470		
P96064	フランジ短管用ボルトナットバッキン 200A用		組	4,660		
P96065	ジョイントゴムリング 100A		個	2,480		
P96066	フランジ短管用ボルトナットバッキン 100A用		組	1,790		
P96101	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下		個	3,700		
P96102	ブロック基礎 500型		個	13,800		
P96105	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付		個	940		
P96106	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm		個	2,670		
P96201	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU用,径600,90°, (FRP製)		本	634,000		
P96202	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径350 90°		本	28,200		
P96203	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 90°		本	5,640		
P96204	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 45°		本	4,790		
P96211	鋼製グレーチング(受枠付) 棋蓋T-25 1020×1020×96 ボルト固定		組	174,000		
P96301	一般管路用ダクタイル鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6m		本	260,000		
P96302	一般管路用ダクタイル鉄管(曲管) K形 600 24° < 48°		本	324,000		
P96303	ダクタイル鉄管(接合部品) K形 600		組	22,900		
P97001	自在クランプ 48.6mm		個	180		
P97002	直線ジョイント 48.6用		個	185		
P97003	丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m		本	1,467		
P97102	地山補強土工板 Sタイプ(1穴,H=1200,W=1800)		枚	83,400		
P97103	地山補強土工板 STタイプ(穴無,H=1200,W=1800)		枚	71,100		
P97105	止水パッキン 地山補強土工用		枚	52		
P97107	背面排水材 50×150×1800,地山補強土工用		m	2,090		
P97108	パネル切断 ダイヤモンド切断工法		m	9,539		
P97109	早強ポルトランドセメント 25kg入		袋	690		
P97110	高性能減水剤 (非AE)(標準型)		L	588		
P97111	ペントナイト メッシュ250 25kg袋入		袋	1,198		
P97112	補強材 D25×3000(地山補強土工専用)		本	9,600		
P97113	補強材 D25×3500(地山補強土工専用)		本	10,600		
P97114	異径差筋アンカー D13*200		本	270		
P97121	少量割増 設置工(基本段),割増率40%		式	122,154		
P97122	少量割増 設置工(2段目以降),割増率40%		式	126,118		
P97123	少量割増 削孔(粘性土),割増率30%		式	50,213		
P97124	少量割増 削孔(レキ質土),割増率30%		式	79,640		
P97125	少量割増 削孔(粘性土,左岸),割増率30%		式	40,258		
P97126	少量割増 削孔(レキ質土,左岸),割増率30%		式	64,490		
P97127	少量割増 削孔(粘性土,右岸),割増率30%		式	45,573		
P97128	少量割増 削孔(レキ質土,右岸),割増率30%		式	72,579		
P97201	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000		組	4,790,000		
P97202	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,下流端部		組	4,930,000		
P97203	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1000,上流端部		組	4,930,000		
P97204	プレキャスト地覆 400*333*1348		個	35,200		

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P97205	プレキャスト地覆 400*393*1348		個	41,600		
P97206	プレキャスト地覆 400*333*1998		個	52,000		
P97207	プレキャスト地覆 400*393*1998		個	61,600		
P97211	P C 鋼棒 B種 1号 径13mm 長1m未満		本	553		
P97212	アンカープレート 80×80×16		個	1,470		
P97213	定着用ナット・ワッシャー M14 H=21 T=3.2		組	340		
P97222	防水テープ W=300mm		m	880		
P97231	橋名板		枚	50,895		
P97232	橋歴板		枚	55,800		
P97233	目地材 ポリウレタン樹脂		kg	3,400		
P97306	くい丸 48.6.L=2000		本	3,726		
P97307	溶接金網 6.0 150×150		m ²	465		
P97412	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 200,L=3.000m,ジョイント材含む		本	14,500		
P97413	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 200,L=1.700m,ジョイント材含む		本	9,740		
P97421	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 200A,曲管90°		本	10,500		
P97422	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内料) 200A		本	10,500		
P97426	逆止弁賃料(5ヶ月以内料) 200A		基	58,900		
P97431	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 250,L=1.700m,ジョイント材含む		本	15,300		
P97432	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 250,L=3.000m,ジョイント材含む		本	23,000		
P97441	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 250A,曲管90°		本	18,700		
P97442	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内料) 250A		本	18,700		
P97446	逆止弁賃料(5ヶ月以内料) 250A		基	92,000		
P97451	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500,L=6.000m		本	101,000		
P97453	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500,L=3.000m		本	50,700		
P97454	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500,L=2.000m		本	33,800		
P97455	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500,L=1.000m		本	16,900		
P97456	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500,L=0.500m		本	16,900		
P97461	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500A,曲管90°		本	136,000		
P97462	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500A,曲管45°		本	136,000		
P97463	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500A,曲管30°		本	136,000		
P97464	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500A,曲管15°		本	136,000		
P97466	ツル巻鋼管賃料(5ヶ月以内料) 500A,曲管5°		本	136,000		
P97471	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内料) 500A-100A		本	194,000		
P97472	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内料) 500A-200A		本	194,000		
P97473	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以内料) 500A-250A		本	194,000		
P97479	ジョイント金具(5ヶ月以内料) 500A		個	45,100		
P97481	空気弁賃料(5ヶ月以内料) 100 10Kフランジ		基	7,920		
P97482	ツル巻鋼管フランジ短管賃料(5ヶ月以内料) 100A		本	4,550		
P97501	たて込み簡易土留 H=6.0 B=3.0~4.7m		供用日	49,600		
P97502	たて込み簡易土留整備費 H=6.0 B=3.0~4.7m		式	131,400		
P97601	基本電力料金 低圧用業者持ち 1年未満(2・3工区)		式	190,874		
P97602	基本電力料金 低圧用業者持ち 1年未満(1工区)		式	104,897		
P97603	基本電力料金 高圧用業者持ち 1年未満(上流締切)		式	443,916		

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P98001	平板載荷試験 50KN		回	186,000		
P98002	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料	25,700		
P98003	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回	213,500		
P98004	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回	39,600		
P99001	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ		m3	7,100		
P99002	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ		m3	24,200		
P99003	建設資材廃棄物処分費 無筋コンクリート,処分費のみ		m3	4,400		
P99004	建設資材廃棄物処分費 鉄筋コンクリート,処分費のみ		m3	6,600		
P99005	建設資材廃棄物運搬費 汚泥,5t/バキューム車		回	130,000		
P99006	建設資材廃棄物処分費 廃プラスチック,処分費のみ		m3	15,000		
P99007	建設資材廃棄物運搬費 廃プラ,運搬費,4t車		回	20,000		
P99101	フールンクレン(作業料金) 16吊 ホレター付 日極 長期割引あり		台・日	38,800		
P99102	フールンクレン(作業料金) 25吊 ホレター付 日極 長期割引あり		台・日	43,200		
P99103	フールンクレン(作業料金) 10t吊 ホレター付 日極		台・日	44,500		
P99201	【道路反射鏡撤去】 支柱・基礎撤去		基	19,370		
P99202	【防草シート設置工】		m ²	697		
P99203	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置, 76.3×3.2×3600mm,再利用		基	42,760		
P99307	防草シート		m ²	540		
P99901	フラップゲート材料費 600		基	390,000		
P99902	大型ブロック 控え750mm		個	41,300		
P99903	小口止めブロック 150-1型		個	45,000		
P99904	小口止めブロック カット用		個	9,300		
P99905	管受構台一式 施工・材料		式	2,012,000		
P99907	敷鉄板整備費(滑り止め)		m ²	646		
P99908	ゴムマット t=10mm		m ²	5,625		
P99909	段差解消マット W155		m	6,667		
P99910	ツル巻鋼管集合管(チズ管)賃料(5ヶ月以外料) 500A-500A,ジョイント賃料含む		本	239,000		
P99911	基本電力料金 高圧用業者持ち1年未満(期上流締切)		式	588,693		
P99912	ダクタイル管 DC1P,NS形, 600,L=6.0m		本	525,530		
P99913	止水材 水膨張性ゴムリング, 600		個	3,184		
P99914	グレーチング 1200*1200,T25,細目,ノスリッパ,受枠込み		組	230,000		
P99915	道路照明灯撤去 配線・支柱・照明・基礎コンクリート		基	250,000		
P99916	支柱取付・照明取付・電気配線		式	250,000		
P99917	スパイラル管設置 500×1800		式	100,000		
P99918	道路照明灯材料費		式	556,000		
P99919	ガードポスト H1.0m,脱着式,緑色,デリネーター付		本	70,700		
P99920	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ 薄肉管VU 径250 15°		本	66,810		
P99921	グレーチング 2500*1200,T25,細目,ノスリッパ,受枠込み		組	766,450		
P99922	3種ふた掛け側溝300 300*300,L=2000		個	10,750		
P99923	道路用側溝蓋3種 300 412*95*500		枚	1,435		
P99924	ボックスカバー加工費 開口加工, 250×2, 350×1		式	120,000		
P99925	遠隔確認機材 現場端末,使用期間5ヵ月		式	173,600		
P99926	サクシオンホース 150		m	5,430		

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	土質改良		m3		160,000	歩A 当たり算出
S16002	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ[加-ﾗ型・ｸﾞﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転 1日当たり算出	1.380	日	24,200	33,396	S単 216号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	S単 24号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 20号
	合計				88,782	算出数量 160.000 m3
	単価		m3		555	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	ネットフェンス撤去工		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	H=1.1,支柱間隔=2.0,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ 土木一般世話役	0.180	人	31,518	5,673	S単 19号
S02115	普通作業員	0.735	人	25,296	18,593	S単 20号
Y00004	雑品	0.065		24,266	1,577	
	合計				25,843	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,292	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	ガードフェンス撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	H1.2,単管撤去含む 土木一般世話役	0.082	人	31,518	2,584	S単 19号
S02115	普通作業員	0.408	人	25,296	10,321	S単 20号
	合計				12,905	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,291	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.020	人	31,518	630	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.040	人	29,784	1,191	S単 21号
S02115	普通作業員	0.040	人	25,296	1,012	S単 20号
S02115	ブロック工	0.080	人	34,068	2,725	S単 25号
Y00004	雑品	0.040		5,558	222	
S02116	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,	3.330	個	3,700	12,321	S単 65号
S16004	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ[加-ﾗ型・ｸﾞﾚｰﾝ ~ 超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(加-ﾗ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり	0.040	日	59,427	2,377	S単 221号
	合計				20,478	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		20,478	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00006	コンクリートブロック基礎工		m		10,000	歩A 当たり算出
	二次製品,中詰めコンクリート					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ブロック基礎 500型	5.000	個	13,800	69,000	S単 66号
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.685	m ³	17,400	11,919	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,518	12,607	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.400	人	29,784	11,914	S単 21号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	S単 20号
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.400	日	55,100	22,040	S単 222号
Y00004	雑品	0.020		137,598	2,752	
	合計				140,350	算出数量 10.000 m
	単価		m		14,035	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00010	ガードフェンス設置工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H1200,単管設置含む,再利用					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	31,518	3,467	S単 19号
S02115	普通作業員	0.570	人	25,296	14,419	S単 20号
Y00004	雑品	0.100		17,886	1,789	
	合計				19,675	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,968	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,518	6,934	S単 19号
S02115	ブロック工	0.220	人	34,068	7,495	S単 25号
S02115	普通作業員	0.670	人	25,296	16,948	S単 20号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾙｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.220	日	10,800	2,376	S単 11号
Y00004	雑品	0.160		33,753	5,400	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾙｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.100	m ³	33,840	3,384	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.260	m ²	10,660	2,772	S単 317号
	合計				45,309	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,531	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00016	防塵ネット支柱撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.204	人	31,518	6,430	S単 19号
S02115	普通作業員	1.020	人	25,296	25,802	S単 20号
Y00004	雑品	0.010		32,232	322	
	合計				32,554	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,255	
	*** 丁単 - 9号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00017	防塵ネット撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02115	とび工	0.700	人	32,538	22,777	S単 23号 算出数量
	合計				22,777	100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		228	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00022	防塵ネット支柱設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	31,518	9,140	S単 19号
S02115	普通作業員	1.430	人	25,296	36,173	S単 20号
Y00004	雑品	0.010		45,313	453	
	合計				45,766	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,577	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00023	防塵ネット設置		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02115	とび工	1.400	人	32,538	45,553	S単 23号 算出数量
	合計				45,553	100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		456	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00032	集水樹		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.500	m3	33,760	50,640	S単 312号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.000	m ²	9,597	124,761	S単 316号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	0.200	m3	33,840	6,768	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,442	3,265	S単 315号
S02116	鋼製グレーチング(受枠付) 樹蓋 T - 25 1020 x 1020 x 96 ボルト固定,,	1.000	組	174,000	174,000	S単 92号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	4.000	個	2,730	10,920	S単 93号 算出数量
	合計				370,354	1.000 箇所
	単価		箇所		370,354	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00033	玉石ふるい分け		m3		145.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 20号
Y00004	雑品	0.050		55,080	2,754	
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	39,687	39,687	S単 208号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				97,521	算出数量 145.000 m3
	単価		m3		673	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00035	高密度ポリエチレン管機械撤去 600mm		m		200,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.820	人	31,518	25,845	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.050	人	29,784	61,057	S単 21号
S02115	普通作業員	2.980	人	25,296	75,382	S単 20号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 14号
P34029	軽油					
S02115	バトリル給油	46.000	L	151	6,946	
S02115	運転手(特殊)	1.520	人	30,090	45,737	S単 24号
	合計				236,783	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,184	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00501	区画線工(材料費) B=0.15m 白線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 97号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 98号
S02116	接着用プライマー- 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 99号
S02116	軽油 バトリル給油,,	40.000	L	151	6,040	S単 42号
Y00004	雑品	0.050		150,415	7,521	
	合計				157,936	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		158	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00502	区画線工(材料費) B=0.15m 黄線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 黄,,	570.000	kg	360	205,200	S単 100号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 98号
S02116	接着用プライマー- 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 99号
S02116	軽油 バトリル給油,,	40.000	L	151	6,040	S単 42号
Y00004	雑品	0.050		227,365	11,368	
	合計				238,733	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		239	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00503	区画線工(材料費) B=0.30m 白線		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	1,130.000	kg	225	254,250	S単 97号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	50.000	kg	175	8,750	S単 98号
S02116	接着用プライマー- 区画線用,,	50.000	kg	470	23,500	S単 99号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油 ハトロ給油,,	65.000	L	151	9,815	S単 42号
Y00004	雑品	0.050		296,315	14,816	
	合計				311,131	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		311	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00504	区画線工(材料費)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	B=0.45m 白線					
S02116	道路用塗料 トフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズ 15~18% 白,,	1,700.000	kg	225	382,500	S単 97号
S02116	ガラスノズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	75.000	kg	175	13,125	S単 98号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	75.000	kg	470	35,250	S単 99号
S02116	軽油 ハトロ給油,,	73.000	L	151	11,023	S単 42号
Y00004	雑品	0.050		441,898	22,095	
	合計				463,993	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		464	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00601	ポンプ運転(150)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	商用電源(低圧) 常時排水					
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	S単 21号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.100	日	365	402	S単 12号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	105.120	kWh	20	2,102	S単 104号
	合計				7,567	算出数量 1.000 日
	単価		日		7,567	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00602	ポンプ運転(150)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	商用電源(低圧) 作業時排水					
S02115	特殊作業員	0.140	人	29,784	4,170	S単 21号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.200	日	365	438	S単 12号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	35.040	kWh	20	701	S単 104号
	合計				5,309	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,309	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00603	ポンプ運転(250)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	商業電源(高圧) 常時排水					
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	S単 21号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径250mm 全揚程 10m	1.100	日	2,810	3,091	S単 16号
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	307.200	kWh	22.81	7,007	
	合計				15,161	算出数量 1.000 日
	単価		日		15,161	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00604	ポンプ運転(200)		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	商業電源(高圧) 常時排水 特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	S単 21号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.100	日	497	547	S単 15号
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	154.180	kWh	22.81	3,517	
	合計				9,127	算出数量 1,000 日
	単価		日		9,127	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T01001	地山補強土工板設置(N直線)		枚		8,000	歩A 当たり算出
S02115	基本段 土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,296	75,888	S単 20号
S02116	フレンソレン(作業料金) 16吊 板付 日極 長期割引あり,,	1.000	台・日	38,800	38,800	S単 37号
S02112	専用吊金具 地山補強土工,賃料	17.280	m	653	11,284	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		187,274	18,727	
C00003	据付コンクリート工 小型構造物	8.000	枚	3,042	24,336	C単 3号
C00001	逸走防止工(N直線) 基本段	8.000	枚	4,845	38,760	C単 1号
C00002	パネル小運搬(N直線) 基本段	8.000	枚	4,536	36,288	C単 2号
S02116	少量割増 設置工(基本段),割増率40%,	1.000	式	122,154	122,154	S単 38号
	合計				427,539	算出数量 8,000 枚
	単価		枚		53,442	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T01002	背面排水材設置		m		21,600	歩A 当たり算出
S02115	50×150×1800 普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	S単 20号
S02116	背面排水材 50×150×1800,地山補強土工用,,	21.600	m	2,090	45,144	S単 33号
Y00004	雑品	0.030		78,029	2,341	
S02116	ウィーブホール 50,側壁,,	11.910	個	940	11,195	S単 34号
	合計				91,565	算出数量 21,600 m
	単価		m		4,239	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T01003	地山補強土工板設置(N逆巻直線)		枚		16,000	歩A 当たり算出
S02115	2段目以降 土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,296	75,888	S単 20号
S02116	フレンソレン(作業料金) 16吊 板付 日極 長期割引あり,,	1.000	台・日	38,800	38,800	S単 37号
S02112	専用吊金具 地山補強土工,賃料	34.560	m	653	22,568	S単 9号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品					
		0.210		198,558	41,697	
C00004	逸走防止工(N逆巻直線) 2段目以降	16.000	枚	2,422	38,752	C単 4号
C00005	パネル小運搬(N逆巻直線) 2段目以降	16.000	枚	2,268	36,288	C単 5号
S02116	少量割増 設置工(2段目以降),割増率40%,	1.000	式	126,118	126,118	S単 39号
	合計				441,413	算出数量 16.000 枚
	単価		枚		27,588	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T01004	地山補強土工板設置STタイプ(N直線・曲線)		枚		8.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 19号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,296	75,888	S単 20号
S02116	フレンクレン(作業料金) 16吊 板レタ付 日極 長期割引あり,,	1.000	台・日	38,800	38,800	S単 37号
Y00004	雑品					
		0.150		175,990	26,399	
	合計				202,389	算出数量 8.000 枚
	単価		枚		25,299	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T01005	パネル切断工(左岸側)		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	パネル切断 ダイヤモンド切断工法,,	41.400	m	9,539	394,915	S単 40号
C00006	パネル移動等他	23.000	枚	4,694	107,962	C単 6号
	合計				502,877	算出数量 1.000 式
	単価		式		502,877	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T01006	差筋アンカー設置工		本		30.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 20号
S02116	異径差筋アンカー D13*200,,	30.000	本	270	8,100	S単 41号
Y00004	雑品					
		0.150		33,396	5,009	
	合計				38,405	算出数量 30.000 本
	単価		本		1,280	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T01007	削孔(粘性土)		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	二重管方式90mm 土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	S単 21号
S02115	普通作業員	0.460	人	25,296	11,636	S単 20号
C00007	削孔用機械 R-列パ-カッション式 切-ラ型 81kW	0.230	日	438,277	100,804	C単 7号
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.030	個	69,200	2,076	S単 43号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	クリーニングアダプター	0.020	個	126,500	2,530	S単 44号
S02116	エクステンションロッド	0.030	個	42,900	1,287	S単 45号
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	0.070	本	56,300	3,941	S単 46号
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	0.090	本	44,000	3,960	S単 47号
S02116	リングビット 径90mm用,,	0.130	個	57,600	7,488	S単 48号
S02116	インナービット 径90mm用,,	0.090	個	32,400	2,916	S単 49号
S02116	ウォータスイベル	0.010	個	142,500	1,425	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		152,162	15,216	
S02116	少量割増 削孔(粘性土),割増率30%,	1.000	式	50,213	50,213	S単 51号
	合計				217,591	算出数量 10.000 m
	単価		m		21,759	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T01008	削孔(レキ質土) 二重管方式90mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.350	人	31,518	11,031	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.350	人	29,784	10,424	S単 21号
S02115	普通作業員	0.700	人	25,296	17,707	S単 20号
C00007	削孔用機械 ロータリーカッポン式 クロ-ラ型 81kW	0.350	日	438,277	153,397	C単 7号
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.040	個	69,200	2,768	S単 43号
S02116	クリーニングアダプター	0.030	個	126,500	3,795	S単 44号
S02116	エクステンションロッド	0.040	個	42,900	1,716	S単 45号
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	0.200	本	56,300	11,260	S単 46号
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	0.220	本	44,000	9,680	S単 47号
S02116	リングビット 径90mm用,,	0.200	個	57,600	11,520	S単 48号
S02116	インナービット 径90mm用,,	0.160	個	32,400	5,184	S単 49号
S02116	ウォータスイベル	0.020	個	142,500	2,850	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		241,332	24,133	
S02116	少量割増 削孔(レキ質土),割増率30%,	1.000	式	79,640	79,640	S単 52号
	合計				345,105	算出数量 10.000 m
	単価		m		34,511	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T01010	補強材組立挿入工		本		10.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	31,518	28,366	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.900	人	29,784	26,806	S単 21号
S02115	普通作業員	1.800	人	25,296	45,533	S単 20号
Y00004	雑品	0.030		100,705	3,021	
	合計				103,726	算出数量 10.000 本
	単価		本		10,373	
	*** 丁単 - 32号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T01011	注入打設工		m3		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.440	人	31,518	76,904	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.440	人	29,784	72,673	S単 21号
S02115	普通作業員	4.880	人	25,296	123,444	S単 20号
Y00004	雑品	0.230		273,021	62,795	
S02116	早強ポルトランドセメント 25kg入	490.000	袋	690	338,100	S単 56号
P97110	高性能減水剤 (非AE)(標準型)	122.500	L	588	72,030	
	合計				745,946	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		74,595	
	*** 単 - 33号 ***					
T01012	裏込め注入工		m3		4.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 19号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,296	75,888	S単 20号
S02116	早強ポルトランドセメント 25kg入	128.000	袋	690	88,320	S単 56号
S02116	ペントナイト Mツヨ250 25kg袋入	10.000	袋	1,198	11,980	S単 57号
S16002	ゲラトボンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37~100L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	6,005	6,005	S単 210号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	6,119	6,119	S単 211号
S16002	ゲラトミキ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	2,559	2,559	S単 212号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外	1.000	供用日	476	476	S単 219号
S16002	工用水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	385	385	S単 213号
	合計				223,250	算出数量 4.000 m3
	単価		m3		55,813	
	*** 単 - 34号 ***					
T01013	定着・頭部処理工		箇所		30.000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	2.000	人	29,784	59,568	S単 21号
S02115	普通作業員	2.500	人	25,296	63,240	S単 20号
Y00004	雑品	0.170		122,808	20,877	
	合計				143,685	算出数量 30.000 箇所
	単価		箇所		4,790	
	*** 単 - 35号 ***					
T01014	埋戻しコンクリート		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,コンクリート各種	0.950	m3	38,190	36,281	S単 308号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	9,597	28,791	S単 316号
	合計				65,072	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,507	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 36号 ***					
T01016	パネル運搬工(N直線・曲線)		枚		8,000	歩A 当たり算出
S02115	STタイプ 普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 20号
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出	0.500	日	47,271	23,636	S単 207号
	合計				36,284	算出数量 8.000 枚
	単価		枚		4,536	
	*** T単 - 37号 ***					
T01017	パネル切断工(SDH ST特)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	パネル切断 ダイヤモンド切断工法,,	3.600	m	9,539	34,340	S単 40号
C00006	パネル移動等他	3.000	枚	4,694	14,082	C単 6号
	合計				48,422	算出数量 1.000 式
	単価		式		48,422	
	*** T単 - 38号 ***					
T01019	地山補強土工用足場工		空m3		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.300	人	31,518	72,491	S単 19号
S02115	とび工	6.800	人	32,538	221,258	S単 23号
S02115	普通作業員	4.300	人	25,296	108,773	S単 20号
S02116	フクレンクレーン(作業料金) 25吊 ｽﾊﾞｰｸﾞ付 日極 長期割引あり,,	0.400	台・日	43,200	17,280	S単 59号
Y00004	雑品	0.250		419,802	104,951	
	合計				524,753	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		5,248	
	*** T単 - 39号 ***					
T01021	プラント設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	設置・撤去 土木一般世話役	1.500	人	31,518	47,277	S単 19号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,784	89,352	S単 21号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,296	75,888	S単 20号
S02116	フクレンクレーン(作業料金) 10t吊 ｽﾊﾞｰｸﾞ付 日極,,	3.000	台・日	44,500	133,500	S単 58号
	合計				346,017	算出数量 1.000 式
	単価		式		346,017	
	*** T単 - 40号 ***					
T01022	給水設備工		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(一般)	0.250	人	27,234	6,809	S単 22号
S16002	散水車[トラック架装型] .ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	13,365	13,365	S単 214号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	水槽(一般工用用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	S単 7号
S16002	工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	158	158	S単 215号 算出数量 1.000 日
	合計				20,808	
	単価		日		20,808	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T01023	泥排水処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.250	人	25,296	6,324	S単 20号
S02111	工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程15m	1.000	日	599	599	S単 8号
S02111	水槽(一般工用用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	2.000	供用日	476	952	S単 7号 算出数量 1.000 日
	合計				7,875	
	単価		日		7,875	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T01105	パネル切断工(右岸側)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	パネル切断 ダイヤモンド切断工法	37.800	m	9,539	360,574	S単 40号
C00006	パネル移動等他	22.000	枚	4,694	103,268	C単 6号 算出数量 1.000 式
	合計				463,842	
	単価		式		463,842	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T02001	プレキャストボックス据付工		組		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	31,518	28,366	S単 19号
S02115	とび工	0.860	人	32,538	27,983	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.190	人	29,784	35,443	S単 21号
S02115	普通作業員	2.050	人	25,296	51,857	S単 20号
Y00004	雑品	0.220		143,649	31,603	
S02112	高所作業車 クローラ、ブーム型、作業床高6.8m	1.800	台・日	8,770	15,786	S単 10号
S16004	フレンクレン(油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)) フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし	0.900	日	98,900	89,010	S単 223号 算出数量 1.000 組
	合計				280,048	
	単価		組		280,048	
	*** 丁単 - 44号 ***					
T02002	上下連結工		kg		1,000.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	31,518	40,973	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.600	人	29,784	77,438	S単 21号
S02115	普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	S単 20号
Y00004	雑品	0.100		151,296	15,130	
S02116	目地材 ポリウレタン樹脂	1,000.000	kg	3,400	3,400.000	S単 76号

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,566,426	算出数量 1,000.000 kg
	単価		kg		3,566	
	*** 丁単 - 45号 ***					
T02003	防水テープ工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 19号
S02115	防水工	2.000	人	31,518	63,036	S単 26号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,296	101,184	S単 20号
S02116	防水テープ W=300mm,	102.000	m	880	89,760	S単 77号
S02112	高所作業車 クローラ、ブーム型、作業床高6.8m	2.000	台・日	8,770	17,540	S単 10号
Y00004	雑品	0.050		303,038	15,152	
	合計				318,190	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,182	
	*** 丁単 - 46号 ***					
T02004	目地工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.140	人	31,518	35,931	S単 19号
S02115	防水工	2.270	人	31,518	71,546	S単 26号
Y00004	雑品	0.250		107,477	26,869	
S02117	目地材 ポリウレタン樹脂	39.100	kg	3,400	132,940	S単 161号
	合計				267,286	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,673	
	*** 丁単 - 47号 ***					
T02005	プレキャスト地覆掘付工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.125	人	31,518	3,940	S単 19号
S02115	普通作業員	0.375	人	25,296	9,486	S単 20号
Y00004	雑品	0.200		13,426	2,685	
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.125	日	40,800	5,100	S単 224号
	合計				21,211	算出数量 1.000 個
	単価		個		21,211	
	*** 丁単 - 48号 ***					
T09101	ツル巻鋼管設置 200		本		13,200	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	S単 20号
S02112	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	S単 13号
	合計				105,428	算出数量 13.200 本
	単価		本		7,987	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 49号 ***						
T09102	ツル巻鋼管撤去		本		13,200	歩A 当たり算出
	200					
S02115	特殊作業員	0.600	人	29,784	17,870	S単 21号
S02115	普通作業員	0.900	人	25,296	22,766	S単 20号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	37,700	22,620	S単 13号
	合計				63,256	算出数量 13.200 本
	単価		本		4,792	
*** T単 - 50号 ***						
T09103	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.027	人	26,622	719	S単 27号
S02115	普通作業員	0.027	人	25,296	683	S単 20号
Y00004	雑品	0.010		1,402	14	
	合計				1,416	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,416	
*** T単 - 51号 ***						
T09104	継手撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.016	人	26,622	426	S単 27号
S02115	普通作業員	0.016	人	25,296	405	S単 20号
Y00004	雑品	0.006		831	5	
	合計				836	算出数量 1.000 個
	単価		個		836	
*** T単 - 52号 ***						
T09105	ツル巻鋼管設置		本		10,900	歩A 当たり算出
	250					
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	S単 20号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	S単 13号
	合計				105,428	算出数量 10.900 本
	単価		本		9,672	
*** T単 - 53号 ***						
T09106	ツル巻鋼管撤去		本		10,900	歩A 当たり算出
	250					
S02115	特殊作業員	0.600	人	29,784	17,870	S単 21号
S02115	普通作業員	0.900	人	25,296	22,766	S単 20号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	37,700	22,620	S単 13号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				63,256	算出数量 10.900 本
	単価		本		5,803	
	*** 丁単 - 54号 ***					
T09107	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.030	人	26,622	799	S単 27号
S02115	普通作業員	0.030	人	25,296	759	S単 20号
Y00004	雑品	0.010		1,558	16	
	合計				1,574	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,574	
	*** 丁単 - 55号 ***					
T09108	継手撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.018	人	26,622	479	S単 27号
S02115	普通作業員	0.018	人	25,296	455	S単 20号
Y00004	雑品	0.006		934	6	
	合計				940	算出数量 1.000 個
	単価		個		940	
	*** 丁単 - 56号 ***					
T09109	ツル巻鋼管設置		本		8,800	歩A 当たり算出
	500					
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	S単 20号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	S単 13号
	合計				105,428	算出数量 8.800 本
	単価		本		11,980	
	*** 丁単 - 57号 ***					
T09110	ツル巻鋼管撤去		本		8,800	歩A 当たり算出
	500					
S02115	特殊作業員	0.600	人	29,784	17,870	S単 21号
S02115	普通作業員	0.900	人	25,296	22,766	S単 20号
S02112	トラック-ツ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	37,700	22,620	S単 13号
	合計				63,256	算出数量 8.800 本
	単価		本		7,188	
	*** 丁単 - 58号 ***					
T09111	継手設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	500					
S02115	配管工	0.047	人	26,622	1,251	S単 27号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.047	人	25,296	1,189	S単 20号
Y00004	雑品	0.010		2,440	24	
	合計				2,464	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,464	
	*** 丁単 - 59号 ***					
T09112	継手撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
	500					
S02115	配管工	0.028	人	26,622	745	S単 27号
S02115	普通作業員	0.028	人	25,296	708	S単 20号
Y00004	雑品	0.006		1,453	9	
	合計				1,462	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,462	
	*** 丁単 - 60号 ***					
T09113	逆止弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.370	人	29,784	11,020	S単 21号
S02115	普通作業員	0.290	人	25,296	7,336	S単 20号
	合計				20,877	算出数量 1.000 基
	単 価		基		20,877	
	*** 丁単 - 61号 ***					
T09114	逆止弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.185	人	29,784	5,510	S単 21号
S02115	普通作業員	0.145	人	25,296	3,668	S単 20号
	合計				10,439	算出数量 1.000 基
	単 価		基		10,439	
	*** 丁単 - 62号 ***					
T09115	逆止弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.310	人	29,784	9,233	S単 21号
S02115	普通作業員	0.380	人	25,296	9,612	S単 20号
S02112	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	10,800	4,320	S単 14号
S02116	軽油 バックホウ給油	14.000	L	151	2,114	S単 42号
S02115	運転手(特殊)	0.250	人	30,090	7,523	S単 24号
	合計				35,323	算出数量 1.000 基
	単 価		基		35,323	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 63号 ***					
T09116	逆止弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.155	人	29,784	4,617	S単 21号
S02115	普通作業員	0.190	人	25,296	4,806	S単 20号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.200	日	10,800	2,160	S単 14号
S02116	軽油	7.000	L	151	1,057	S単 42号
S02115	運転手(特殊)	0.125	人	30,090	3,761	S単 24号
	合計				17,662	算出数量 1.000 基
	単価		基		17,662	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T09117	空気弁設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.330	人	29,784	9,829	S単 21号
S02115	普通作業員	0.530	人	25,296	13,407	S単 20号
	合計				30,485	算出数量 1.000 基
	単価		基		30,485	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T09118	空気弁撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	100					
S02115	土木一般世話役	0.115	人	31,518	3,625	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.165	人	29,784	4,914	S単 21号
S02115	普通作業員	0.265	人	25,296	6,703	S単 20号
	合計				15,242	算出数量 1.000 基
	単価		基		15,242	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T09203	ポンプ清掃		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	1.000	人	19,482	19,482	S単 28号
	合計				19,482	算出数量 1.000 人
	単価		人		19,482	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T10001	防塵ネット賃料		m		6,000	歩A 当たり算出
S02116	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,	18.000	m ²	99	1,782	S単 143号
	合計				1,782	算出数量 6.000 m

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		297	
	*** 丁単 - 68号 ***					
T10002	支柱材料費		m		6.000	歩A 当たり算出
S02116	丸パイプ 48.6 t=2.4 3.0m,,	12.000	本	1,467	17,604	S単 140号
S02116	直交クランプ 48.6mm,,	9.000	個	180	1,620	S単 144号
S02116	自在クランプ 48.6mm,,	9.000	個	180	1,620	S単 142号
S02116	直線ジョイント 48.6用,,	6.000	個	185	1,110	S単 141号
S02116	くい丸 48.6,L=1500,,	6.000	本	2,835	17,010	S単 145号
	合 計				38,964	算出数量 6.000 m
	単 価		m		6,494	
	*** 丁単 - 69号 ***					
T00034	防塵ネット賃料		m		6.000	歩A 当たり算出
	182供用日					
S02116	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,	18.000	m ²	99	1,782	S単 143号
	合 計				1,782	算出数量 6.000 m
	単 価		m		297	
	*** 丁単 - 70号 ***					
T00106	チェンソー伐採		本		10.000	歩A 当たり算出
	幹周90cm以上120cm未満					
S02115	造園工	3.500	人	25,704	89,964	S単 337号
S02115	普通作業員	6.750	人	25,296	170,748	S単 338号
C00010	チェンソー運転 排気量80cc	1.250	日	33,535	41,919	C単 9号
	合 計				302,631	算出数量 10.000 本
	単 価		本		30,263	
	*** 丁単 - 71号 ***					
T00605	ポンプ運転(200)		日		1.000	歩A 当たり算出
	商業電源(高圧) 作業時排水					
S02115	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	S単 21号
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.200	日	497	596	S単 15号
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	51.392	kWh	22.81	1,172	
	合 計				6,831	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,831	
	*** 丁単 - 72号 ***					
T20001	ネットフェンス撤去工		m		20.000	歩A 当たり算出
	再利用					
S02115	土木一般世話役	0.180	人	31,518	5,673	S単 19号
S02115	普通作業員	0.735	人	25,296	18,593	S単 20号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.065		24,266	1,577	
	合計				25,843	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,292	
	*** 丁単 - 73号 ***					
T20002	小口止め工(上流側)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	H=1.635					
S02116	小口止めブロック 150-1型,,	1.000	個	45,000	45,000	S単 348号
S02116	小口止めブロック カット用,,	1.000	個	9,300	9,300	S単 349号
C00008	小口止めブロック設置工 1'幅約0.8m ² 材料費を除く	0.491	m ²	8,205	4,029	C単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1'幅約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	0.150	m ³	33,840	5,076	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.470	m ²	10,660	15,670	S単 317号 算出数量 1.000 箇所
	合計				79,075	
	単価		箇所		79,075	
	*** 丁単 - 74号 ***					
T20003	小口止め工(下流側)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	H=1.730					
S02116	小口止めブロック 150-1型,,	1.000	個	45,000	45,000	S単 348号
S02116	小口止めブロック カット用,,	1.000	個	9,300	9,300	S単 349号
C00008	小口止めブロック設置工 1'幅約0.8m ² 材料費を除く	0.519	m ²	8,205	4,258	C単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1'幅約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	0.160	m ³	33,840	5,414	S単 310号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.560	m ²	10,660	16,630	S単 317号 算出数量 1.000 箇所
	合計				80,602	
	単価		箇所		80,602	
	*** 丁単 - 75号 ***					
T21001	天端工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	5,442	544	S単 315号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1'幅約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, コンクリート各種	0.458	m ³	33,840	15,499	S単 310号
	合計				16,043	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,604	
	*** 丁単 - 76号 ***					
T21005	パネル切断工(左岸側)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	パネル切断 ダイヤモンド切断工法,,	27.000	m	9,539	257,553	S単 40号
C00006	パネル移動等他	15.000	枚	4,694	70,410	C単 6号 算出数量 1.000 式
	合計				327,963	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		327,963	
	*** T単 - 77号 ***					
T21006	パネル切断工(右岸側)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	パネル切断 ダイヤモンド切断工法,,	45.000	m	9,539	429,255	S単 40号
C00006	パネル移動等他	25.000	枚	4,694	117,350	C単 6号
	合 計				546,605	算出数量 1.000 式
	単 価		式		546,605	
	*** T単 - 78号 ***					
T21007	削孔(粘性土,左岸)		m		10,000	歩A 当たり算出
	二重管方式90mm					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	S単 21号
S02115	普通作業員	0.460	人	25,296	11,636	S単 20号
C00011	削孔用機械(左岸) D-タハ-カッション式 ｸｰﾗ型 81kW	0.230	日	307,108	70,635	C単 10号
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.030	個	69,200	2,076	S単 43号
S02116	クリーニングアダプター	0.020	個	126,500	2,530	S単 44号
S02116	エクステンションロッド	0.030	個	42,900	1,287	S単 45号
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	0.070	本	56,300	3,941	S単 46号
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	0.090	本	44,000	3,960	S単 47号
S02116	リングビット 径90mm用,,	0.130	個	57,600	7,488	S単 48号
S02116	インナービット 径90mm用,,	0.090	個	32,400	2,916	S単 49号
S02116	ウォータスイベル	0.010	個	142,500	1,425	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		121,993	12,199	
S02116	少量割増 削孔(粘性土,左岸),副増率30%,,	1.000	式	40,258	40,258	S単 340号
	合 計				174,450	算出数量 10.000 m
	単 価		m		17,445	
	*** T単 - 79号 ***					
T21008	削孔(レキ質土,左岸)		m		10,000	歩A 当たり算出
	二重管方式90mm					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	31,518	11,031	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.350	人	29,784	10,424	S単 21号
S02115	普通作業員	0.700	人	25,296	17,707	S単 20号
C00011	削孔用機械(左岸) D-タハ-カッション式 ｸｰﾗ型 81kW	0.350	日	307,108	107,488	C単 10号
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.040	個	69,200	2,768	S単 43号
S02116	クリーニングアダプター	0.030	個	126,500	3,795	S単 44号
S02116	エクステンションロッド	0.040	個	42,900	1,716	S単 45号
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	0.200	本	56,300	11,260	S単 46号
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	0.220	本	44,000	9,680	S単 47号
S02116	リングビット 径90mm用,,	0.200	個	57,600	11,520	S単 48号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	インナービット 径90mm用,,	0.160	個	32,400	5,184	S単 49号
S02116	ウォータスイベル	0.020	個	142,500	2,850	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		195,423	19,542	
S02116	少量割増 削孔(レキ質土,左岸),割増率30%,,	1.000	式	64,490	64,490	S単 341号
	合 計				279,455	算出数量 10.000 m
	単 価		m		27,946	
	*** 丁単 - 80号 ***					
T21009	削孔(粘性土,右岸)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	二重管方式90mm					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	S単 21号
S02115	普通作業員	0.460	人	25,296	11,636	S単 20号
C00012	削孔用機械(右岸) R-タイプ-カッション式 4D-ラ型 81kW	0.230	日	377,143	86,743	C単 11号
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.030	個	69,200	2,076	S単 43号
S02116	クリーニングアダプター	0.020	個	126,500	2,530	S単 44号
S02116	エクステンションロッド	0.030	個	42,900	1,287	S単 45号
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	0.070	本	56,300	3,941	S単 46号
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	0.090	本	44,000	3,960	S単 47号
S02116	リングビット 径90mm用,,	0.130	個	57,600	7,488	S単 48号
S02116	インナービット 径90mm用,,	0.090	個	32,400	2,916	S単 49号
S02116	ウォータスイベル	0.010	個	142,500	1,425	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		138,101	13,810	
S02116	少量割増 削孔(粘性土,右岸),割増率30%,,	1.000	式	45,573	45,573	S単 342号
	合 計				197,484	算出数量 10.000 m
	単 価		m		19,748	
	*** 丁単 - 81号 ***					
T21010	削孔(レキ質土,右岸)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	二重管方式90mm					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	31,518	11,031	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.350	人	29,784	10,424	S単 21号
S02115	普通作業員	0.700	人	25,296	17,707	S単 20号
C00012	削孔用機械(右岸) R-タイプ-カッション式 4D-ラ型 81kW	0.350	日	377,143	132,000	C単 11号
S02116	シャンクロッド 径90mm用,,	0.040	個	69,200	2,768	S単 43号
S02116	クリーニングアダプター	0.030	個	126,500	3,795	S単 44号
S02116	エクステンションロッド	0.040	個	42,900	1,716	S単 45号
S02116	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m,,	0.200	本	56,300	11,260	S単 46号
S02116	インナーロッド 径90mm用 長1.5m,,	0.220	本	44,000	9,680	S単 47号
S02116	リングビット 径90mm用,,	0.200	個	57,600	11,520	S単 48号
S02116	インナービット 径90mm用,,	0.160	個	32,400	5,184	S単 49号
S02116	ウォータスイベル	0.020	個	142,500	2,850	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		219,935	21,994	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	逸走防止工(N直線)		枚		8,000	歩A 当たり算出
	基本段					
S02115	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 20号
S16001	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出	0.500	日	45,174	22,587	S単 206号
Y00004	雑品	0.100		35,235	3,524	
	合計				38,759	算出数量 8.000 枚
	単価		枚		4,845	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	パネル小運搬(N直線)		枚		8,000	歩A 当たり算出
	基本段					
S02115	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 20号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、バックホウ4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出	0.500	日	47,271	23,636	S単 207号
	合計				36,284	算出数量 8.000 枚
	単価		枚		4,536	
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	据付コンクリート工		枚		1,000	歩A 当たり算出
	小型構造物					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.180	m ²	5,442	980	S単 315号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、コンクリート各種	0.054	m ³	38,190	2,062	S単 308号
	合計				3,042	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		3,042	
	*** C単 - 4号 ***					
C00004	逸走防止工(N逆巻直線)		枚		16,000	歩A 当たり算出
	2段目以降					
S02115	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 20号
S16001	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出	0.500	日	45,174	22,587	S単 206号
Y00004	雑品	0.100		35,235	3,524	
	合計				38,759	算出数量 16.000 枚
	単価		枚		2,422	
	*** C単 - 5号 ***					
C00005	パネル小運搬(N逆巻直線)		枚		16,000	歩A 当たり算出
	2段目以降					
S02115	普通作業員	0.500	人	25,296	12,648	S単 20号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、バックホウ4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出	0.500	日	47,271	23,636	S単 207号
	合計				36,284	算出数量 16.000 枚
	単価		枚		2,268	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 6号 ***						
C00006	パネル移動等他		枚		20,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 21号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 20号
S02116	フルンクレン(作業料金) 16吊 板レタ付 日極 長期割引あり	1.000	台・日	38,800	38,800	S単 37号 算出数量 20.000 枚
	合計				93,880	
	単価		枚		4,694	
*** C単 - 7号 ***						
C00007	削孔用機械		日		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ロータリーカッソン式 クラ型 81kW 軽油 バトリ給油	74.400	L	151	11,234	S単 42号
S02111	ボリングマシン[ロータリーカッソン式・クラ型] 81kW級	5.955	供用日	69,000	410,895	S単 6号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量7.5~7.8m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	16,148	16,148	S単 209号 算出数量 1.000 日
	合計				438,277	
	単価		日		438,277	
*** C単 - 8号 ***						
C00008	小口止めブロック設置工 1ヶ所約0.8㎡		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S02115	材料費を除く 土木一般世話役	0.020	人	31,518	630	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.040	人	29,784	1,191	S単 21号
S02115	普通作業員	0.040	人	25,296	1,012	S単 20号
S02115	ブロック工	0.080	人	34,068	2,725	S単 25号
Y00004	雑品	0.040		5,558	222	
S16004	バックホ[クラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(クラ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり	0.040	日	60,635	2,425	S単 396号 算出数量 1.000 ㎡
	合計				8,205	
	単価		㎡		8,205	
*** C単 - 9号 ***						
C00010	チェーンソー運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	排気量80cc 特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 339号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.200	L	166	1,693	S単 375号
S16002	チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	1,081	1,081	S単 395号
Y00004	雑品	0.030		32,558	977	
	合計				33,535	算出数量 1.000 日
	単価		日		33,535	
*** C単 - 10号 ***						
C00011	削孔用機械(左岸)		日		1,000	歩A 当たり算出
	ロータリーカッソン式 クラ型 81kW					

事業名 新濃尾農地防災事業
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その6)改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油 ハトル給油	74.400	L	151	11,234	S単 42号
S02111	ボ-リング マシン[ロ-タリハ-カッション式-ク-ラ型] 81kW級	4.054	供用日	69,000	279,726	S単 6号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー-イン] ン掛・排対型(1次) .吐出量7.5~7.8m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	16,148	16,148	S単 209号 算出数量 1.000 日
	合計				307,108	
	単価		日		307,108	
	*** C単 - 11号 ***					
C00012	削孔用機械(右岸)		日		1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハトル給油	74.400	L	151	11,234	S単 42号
S02111	ボ-リング マシン[ロ-タリハ-カッション式-ク-ラ型] 81kW級	5.069	供用日	69,000	349,761	S単 6号
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクロー-イン] ン掛・排対型(1次) .吐出量7.5~7.8m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	16,148	16,148	S単 209号 算出数量 1.000 日
	合計				377,143	
	単価		日		377,143	