



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

積 算 書

（当初）

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

[illegible]

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			376,980,000	
・工事原価			329,070,000	
純工事費			264,295,000	
・直接工事費			228,435,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	188,964,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	39,471,000	
・ 間接工事費			100,635,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			35,860,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$233,362,000 \times ((6.280 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			17,946,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	15,734,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	144,000	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	780,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			1,256,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$228,412,000 \times (0.550)$			1,256,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			64,775,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$269,222,000 \times ((20.830 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			64,775,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工)	1.000	式	953,000	
・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$329,070,000 \times (14.520 \times 1.000 + 0.04)$			47,912,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			3,974,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			3,974,000	
支給品費 (直工)			3,974,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			4,950,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					188,964,000	
土工		1.000	式		188,964,000	
・ 土工		1.000	式		19,977,000	
・ ・ 掘削工		1.000	式		11,800,000	
000001 掘削（1次運搬） ヤード④⑧へ		4,520	m3	857	3,873,640	歩A・単A B単 1号
000002 2次運搬 ヤード④⑧からヤード⑩へ		3,510	m3	1,465	5,142,150	歩A・単A B単 2号
000003 床掘（1次運搬） ヤード④⑧へ		1,910	m3	775	1,480,250	歩A・単A B単 3号
000004 2次運搬 ヤード④⑧からヤード⑩へ		890	m3	1,465	1,303,850	歩A・単A B単 4号
合 計					11,799,890	
・ ・ 埋戻工		1.000	式		6,953,000	
000005 土質改良		1,830	m3	900	1,647,000	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、ヤード④⑧から		53	m3	4,067	215,551	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 礫質土・砂質土、0.5≦B<1.0、ヤード④⑧から		255	m3	4,067	1,037,085	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 礫質土・砂質土、1.0≦B≦2.5、ヤード④⑧から		636	m3	3,664	2,330,304	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻 礫質土・砂質土、2.5≦B≦4.0、ヤード④⑧から		141	m3	1,905	268,605	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、ヤード④⑧から		745	m3	1,952	1,454,240	歩A・単A B単 10号
合 計					6,952,785	
・ ・ 整形仕上げ工		1.000	式		1,224,000	
000011 基面整正		1,530	m ²	480	734,400	歩A・単A B単 11号
000012 人力荒仕上		1,700	m ²	288	489,600	歩A・単A B単 12号
合 計					1,224,000	
・ 構造物撤去工		1.000	式		21,797,000	
・ ・ 掘削工 水路内進入路護岸撤去（仮設ヤード⑤）		1.000	式		41,000	
000013 掘削 ヤード④へ		48	m3	857	41,136	歩A・単A B単 13号
合 計					41,136	
・ ・ 構造物取壊し工		1.000	式		21,756,000	
000014 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		518	m3	11,050	5,723,900	歩A・単A B単 14号
000015 コンクリート構造物取壊し（金井戸橋） 無筋コンクリート		13	m3	11,050	143,650	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		160	m3	19,730	3,156,800	歩A・単A B単 16号
000017 コンクリート構造物取壊し（金井戸橋） 鉄筋コンクリート		93	m3	19,730	1,834,890	歩A・単A B単 17号
000018 モルタル吹付取壊し 無筋コンクリート		38	m3	820	31,160	歩A・単A B単 18号
000019 石積取壊し		16	m ²	1,485	23,760	歩A・単A B単 19号
000020 舗装版切断 As舗装,t=5cm		74	m	732	54,168	歩A・単A B単 20号
000021 舗装版破砕 As舗装,t=5cm		802	m ²	637	510,874	歩A・単A B単 21号
000022 ネットフェンス撤去 H=1.1m		226	m	1,225	276,850	歩A・単A B単 22号
000023 ガードフェンス撤去		55	m	1,223	67,265	歩A・単A B単 23号
000024 ガードレール撤去 Gr-C-4E		6.0	m	1,357	8,142	歩A・単A B単 24号
000025 ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用		74	m	1,612	119,288	歩A・単A B単 25号
000026 ガードレール撤去（ヤード⑤護岸） Gr-C-2B,再利用		7.0	m	1,612	11,284	歩A・単A B単 26号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027 プレキャストガードレール基礎撤去 B=1.1m, 再利用	26	m	4,474	116,324	歩A・単A B単 27号
000028 ガードパイプ撤去 Gp-C-2B, 再利用	8.3	m	1,754	14,558	歩A・単A B単 28号
000029 道路標識撤去 再利用	4	基	22,440	89,760	歩A・単A B単 29号
000030 車止め撤去 ラバーボール, 再利用	12	基	1,790	21,480	歩A・単A B単 30号
000031 カーブミラー撤去 再利用	2	基	27,999	55,998	歩A・単A B単 31号
000032 流入管撤去 HPφ200	3.4	m	3,189	10,843	歩A・単A B単 32号
000033 金井戸橋撤去 上部工（高欄除く鋼材）, BCR295	25.71	ton	9,373	240,980	歩A・単A B単 33号
000034 ワイヤソーイング工法 金井戸橋車道・歩道	22	m ²	98,200	2,160,400	歩A・単A B単 34号
000035 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	571	m ³	6,549	3,739,479	歩A・単A B単 35号
000036 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	253	m ³	9,245	2,338,985	歩A・単A B単 36号
000037 殻運搬・処理 アスファルト殻	40	m ³	9,065	362,600	歩A・単A B単 37号
000038 殻運搬・処理 玉石	16	m ³	1,095	17,520	歩A・単A B単 38号
000039 殻運搬・処理 汚泥, 処分費	1.0	m ³	25,000	25,000	歩A・単A B単 39号
000040 殻運搬・処理 汚泥, 運搬費	1	回	24,000	24,000	歩A・単A B単 40号
000041 殻運搬・処理 廃ブラ, 処分費	24	m ³	20,000	480,000	歩A・単A B単 41号
000042 殻運搬・処理 廃ブラ, 運搬費	4	回	24,000	96,000	歩A・単A B単 42号
合 計				21,755,958	
・ 水路工					
	1.000	式		136,453,000	
・ ・ 護岸工（ブロック積） 中型ブロック	1.000	式		65,255,000	
000043 コンクリートブロック積（中型） 控え35cm, 裏込コンクリートt=15cm	1,121	m ²	35,531	39,830,251	歩A・単A B単 43号
000044 プレキャスト基礎ブロック 二次製品, 500型	285	m	13,705	3,905,925	歩A・単A B単 44号
000045 天端コンクリート H=100, 18-8-25	47	m ³	65,459	3,076,573	歩A・単A B単 45号
000046 底版コンクリート 18-8-25	325	m ³	22,030	7,159,750	歩A・単A B単 46号
000047 型枠 底版コンクリート	30	m ²	10,100	303,000	歩A・単A B単 47号
000048 溶接金網 D13, 250×250	1,299	m ²	2,641	3,430,659	歩A・単A B単 48号
000049 基礎砕石 c=40, t=100mm	228	m ²	1,515	345,420	歩A・単A B単 49号
000050 目地板 護岸部, ゴム発泡体, t=10mm	70	m ²	3,746	262,220	歩A・単A B単 50号
000051 目地板 底版部, ゴム発泡体, t=20mm	15	m ²	5,737	86,055	歩A・単A B単 51号
000052 シール材 底版部	64	m	2,301	147,264	歩A・単A B単 52号
000053 収縮目地 油性ペイント塗布	92	m ²	2,194	201,848	歩A・単A B単 53号
000054 ウィーブホール 護岸部, φ50	285	箇所	1,072	305,520	歩A・単A B単 54号
000055 アンダードレーン 単粒度砕石4号, VUφ100, 350×400, 吸出防止材	286	m	6,230	1,781,780	歩A・単A B単 55号
000056 ウィーブホール 底版部, φ100	8	箇所	7,733	61,864	歩A・単A B単 56号
000057 足場 単管傾斜足場	1,121	掛m ²	3,887	4,357,327	歩A・単A B単 57号
合 計				65,255,456	
・ ・ プレキャストボックス水路（金井戸橋） (B5800+5800)*H3350	1.000	式		71,198,000	
000058 プレキャストボックス水路材料費	12	個	4,983,333	59,799,996	歩A・単A B単 58号
000059 プレキャストボックス水路設置 手間のみ, 上下横連結を含む	12	個	355,387	4,264,644	歩A・単A B単 59号
000060 ボックスカルバート上下連結工 材料費	899	kg	300	269,700	歩A・単A B単 60号
000061 防水工	415	m	4,793	1,989,095	歩A・単A B単 61号
000062 敷きモルタル 1:3	3.6	m ³	41,820	150,552	歩A・単A B単 62号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000063 基礎コンクリート 18-8-25	36	m ³	22,030	793,080	歩A・単A B単 63号
000064 型枠	5.6	m ²	10,100	56,560	歩A・単A B単 64号
000065 基礎材	181	m ²	2,104	380,824	歩A・単A B単 65号
000066 ウィーブホール φ75,L=0.35m	24	箇所	387	9,288	歩A・単A B単 66号
000067 ウィーブホール φ50,L=0.6m,逆止弁付	12	箇所	1,091	13,092	歩A・単A B単 67号
000068 ウィーブホール φ50,L=1.1m,逆止弁付	12	箇所	1,284	15,408	歩A・単A B単 68号
000069 擦り付けコンクリート 18-8-25	46	m ³	22,030	1,013,380	歩A・単A B単 69号
000070 型枠	95	m ²	10,100	959,500	歩A・単A B単 70号
000071 地覆コンクリート 24-12-40	9.8	m ³	22,780	223,244	歩A・単A B単 71号
000072 型枠	41	m ²	10,100	414,100	歩A・単A B単 72号
000073 ひび割れ誘発目地 Vカット	0.002	m ³	35,170	70	歩A・単A B単 73号
000074 ひび割れ誘発目地 目地充填工	3.8	m	2,301	8,744	歩A・単A B単 74号
000075 足場 手摺先行型枠組足場	116	掛m ²	4,981	577,796	歩A・単A B単 75号
000076 橋名板	4	枚	50,895	203,580	歩A・単A B単 76号
000077 橋歴板	1	枚	55,800	55,800	歩A・単A B単 77号
合 計				71,198,453	
・付帯工	1.000	式		7,175,000	
・安全施設工	1.000	式		2,756,000	
000078 縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式,支給品	283	m	2,173	614,959	歩A・単A B単 78号
000079 縦格子フェンス (片開) H=1.1m,ベースプレート式,支給品	1	箇所	7,888	7,888	歩A・単A B単 79号
000080 ガードレール Gr-C-2B,金井戸橋上	30	m	11,616	348,480	歩A・単A B単 80号
000081 ガードレール Gr-C-2B	6.000	m	11,616	69,696	歩A・単A B単 81号
000082 ガードレール Gr-C-2B,再利用	26	m	4,356	113,256	歩A・単A B単 82号
000083 ガードフェンス 下流進入路復旧	14	m	1,865	26,110	歩A・単A B単 83号
000084 プレキャストガードレール基礎設置 (再利用)	26	m	4,250	110,500	歩A・単A B単 84号
000085 プレキャストガードレール基礎設置	6.0	m	33,300	199,800	歩A・単A B単 85号
000086 敷きモルタル 1:3	0.7	m ³	41,820	29,274	歩A・単A B単 86号
000087 基礎コンクリート 18-8-25	4.2	m ³	22,030	92,526	歩A・単A B単 87号
000088 型枠	13	m ²	10,100	131,300	歩A・単A B単 88号
000089 二次製品基礎ブロック (置式) 金井戸橋上	30	m	33,747	1,012,410	歩A・単A B単 89号
合 計				2,756,199	
・階段工	1.000	式		781,000	
000090 コンクリート 18-8-25	13	m ³	22,030	286,390	歩A・単A B単 90号
000091 型枠	49	m ²	10,100	494,900	歩A・単A B単 91号
合 計				781,290	
・舗装止めコンクリート	1.000	式		122,000	
000092 コンクリート 18-8-25	1.9	m ³	22,030	41,857	歩A・単A B単 92号
000093 型枠	7.9	m ²	10,100	79,790	歩A・単A B単 93号
合 計				121,647	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 吹付コンクリート		1.000	式		3,516,000	
000094	モルタル吹付工 t=100mm	376	m ²	9,351	3,515,976	歩A・単A B単 94号
合 計					3,515,976	
・ 復旧工		1.000	式		3,450,000	
・ ・ 埋戻工 水路内進入路護岸復旧（仮設ヤード⑤）		1.000	式		59,000	
000095	埋戻 ヤード④から	48	m3	1,229	58,992	歩A・単A B単 95号
合 計					58,992	
・ ・ 道路復旧工		1.000	式		2,200,000	
000096	表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm	902	m ²	1,812	1,634,424	歩A・単A B単 96号
000097	路盤 RC-40, t=15cm	918	m ²	616	565,488	歩A・単A B単 97号
合 計					2,199,912	
・ ・ 安全施設工		1.000	式		420,000	
000098	ガードレール Gr-C-2B, 再利用	48	m	4,356	209,088	歩A・単A B単 98号
000099	ガードレール Gr-C-2B, 再利用, ヤード⑤復旧	7.000	m	5,082	35,574	歩A・単A B単 99号
000100	ガードフェンス ヤード⑤復旧, 再利用	7.1	m	1,865	13,242	歩A・単A B単 100号
000101	ガードパイプ 再利用	8.3	m	6,810	56,523	歩A・単A B単 101号
000102	カーブミラー設置 再利用	2	基	52,660	105,320	歩A・単A B単 102号
合 計					419,747	
・ ・ 道路施設復旧工		1.000	式		65,000	
000103	道路標識 再利用, バンド取付型	4	基	4,934	19,736	歩A・単A B単 103号
000104	車止め設置 再利用	12	基	3,740	44,880	歩A・単A B単 104号
合 計					64,616	
・ ・ 擁壁復旧（ヤード⑤）		1.000	式		259,000	
000105	重力式擁壁 18-8-25	4.4	m3	22,030	96,932	歩A・単A B単 105号
000106	型枠	16	m ²	10,100	161,600	歩A・単A B単 106号
合 計					258,532	
・ ・ 区画線復旧工		1.000	式		8,000	
000107	区画線 B=0.45m	10	m	766	7,660	歩A・単A B単 107号
合 計					7,660	
・ ・ 護岸復旧 水路侵入口（仮設ヤード⑤）		1.000	式		439,000	
000108	法面コンクリート t=300mm, 18-8-25	8.6	m3	22,030	189,458	歩A・単A B単 108号
000109	型枠	13	m ²	10,100	131,300	歩A・単A B単 109号
000110	溶接金網 D10, 250×250	29	m ²	1,266	36,714	歩A・単A B単 110号
000111	シート固定金物 L=50×50×6	0.155	ton	118,000	18,290	歩A・単A B単 111号
000112	シート固定金物 L=65×65×6	0.207	ton	118,000	24,426	歩A・単A B単 112号
000113	土木シート 1470～1900N/5cm	11	m ²	309	3,399	歩A・単A B単 113号

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				39,471,000	
仮設工	1.000	式		39,471,000	
・ 仮設工	1.000	式		39,471,000	
・ ・ 水替工	1.000	式		1,319,000	
000117 排水ポンプ設置・撤去	1	式	1,071,482	1,071,482	歩A・単A B単 117号
000118 低圧引き込み	1	式	247,847	247,847	歩A・単A B単 118号
合 計				1,319,329	
・ ・ 仮設ヤード工 (仮設ヤード④)	1.000	式		2,630,000	
000119 仮設ヤード設置・撤去	797	m ²	928	739,616	歩A・単A B単 119号
000120 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	790	m ²	1,977	1,561,830	歩A・単A B単 120号
000121 防塵ネット撤去	88	m	3,733	328,504	歩A・単A B単 121号
合 計				2,629,950	
・ ・ 仮設ヤード工 (仮設ヤード⑤) 水路内進入路	1.000	式		2,179,000	
000122 埋戻 (進入路造成) ヤード⑨から, 礫質土・粘質土	3	m ³	1,439	4,317	歩A・単A B単 122号
000123 掘削 (進入路撤去) ヤード⑩へ, 礫質土・粘質土	3	m ³	1,615	4,845	歩A・単A B単 123号
000124 仮設ヤード設置・撤去	311	m ²	830	258,130	歩A・単A B単 124号
000125 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	316	m ²	1,778	561,848	歩A・単A B単 125号
000126 常時締切大型土のう 製作5袋, 82回使用	410	袋	2,445	1,002,450	歩A・単A B単 126号
000127 高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ 600, ダブル構造, 貸与品	6.0	m	3,752	22,512	歩A・単A B単 127号
000128 防塵ネット撤去	87	m	3,733	324,771	歩A・単A B単 128号
合 計				2,178,873	
・ ・ 仮設ヤード工 (仮設ヤード⑥) クレーン設置ヤード	1.000	式		449,000	
000129 地下道盛土設置 ヤード⑨より	46	m ³	1,506	69,276	歩A・単A B単 129号
000130 地下道盛土撤去 ヤード⑩へ	46	m ³	1,615	74,290	歩A・単A B単 130号
000131 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	56	m ²	1,778	99,568	歩A・単A B単 131号
000132 常設大型土のう設置・撤去	12	袋	6,574	78,888	歩A・単A B単 132号
000133 吸出し防止材	11	m ²	1,015	11,165	歩A・単A B単 133号
000134 階段工 (鋼製足場)	15	掛m ²	7,707	115,605	歩A・単A B単 134号
合 計				448,792	
・ ・ 仮設ヤード工 (仮設ヤード⑦) 栈橋設置ヤード	1.000	式		6,548,000	
000135 埋戻 (進入路造成) ヤード⑨から, 礫質土・粘質土	156	m ³	1,447	225,732	歩A・単A B単 135号
000136 掘削 (進入路撤去) ヤード⑩へ, 礫質土・粘質土	156	m ³	1,798	280,488	歩A・単A B単 136号
000137 仮設ヤード設置・撤去	1,810	m ²	1,009	1,826,290	歩A・単A B単 137号
000138 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	1,240	m ²	1,778	2,204,720	歩A・単A B単 138号
000139 大型土のう設置・撤去	12	袋	7,337	88,044	歩A・単A B単 139号
000140 不織布	15	m ²	1,036	15,540	歩A・単A B単 140号
000141 高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ 600, 貸与品	6.9	m	3,703	25,551	歩A・単A B単 141号
000142 道路保安設備 単管パイプ	157	m	4,502	706,814	歩A・単A B単 142号
000143 保安灯	80	個	3,300	264,000	歩A・単A B単 143号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000144 防塵ネット設置・撤去	90	m	10,116	910,440	歩A・単A B単 144号
合 計				6,547,619	
・ ・ 仮栈橋工	1.000	式		10,908,000	
000145 仮栈橋上部工設置・撤去	26.05	ton	21,931	571,303	歩A・単A B単 145号
000146 仮栈橋上部工賃料	1	式	471,811	471,811	歩A・単A B単 146号
000147 覆工板設置・撤去	298	m ²	17,339	5,167,022	歩A・単A B単 147号
000148 仮栈橋下部工設置・撤去	33.02	ton	66,446	2,194,047	歩A・単A B単 148号
000149 仮栈橋下部工賃料	1	式	627,978	627,978	歩A・単A B単 149号
000150 仮栈橋下部工アンカーボルト設置工	152	本	1,041	158,232	歩A・単A B単 150号
000151 仮栈橋高欄設置・撤去	101	m	1,969	198,869	歩A・単A B単 151号
000152 高力ボルト	344.6	kg	430	148,178	歩A・単A B単 152号
000153 仮栈橋敷鉄板設置・撤去 t=22mm	46	m ²	1,362	62,652	歩A・単A B単 153号
000154 仮栈橋下部工コンクリートブロック工	1.0	m ³	22,030	22,030	歩A・単A B単 154号
000155 型枠 仮栈橋下部工コンクリートブロック工	4.8	m ²	10,100	48,480	歩A・単A B単 155号
000156 仮栈橋大型土のう設置・撤去	20	袋	7,468	149,360	歩A・単A B単 156号
000157 仮栈橋土のう設置・撤去	29	m ³	37,529	1,088,341	歩A・単A B単 157号
合 計				10,908,303	
・ ・ 一般車両通行路 堤防上仮設道路	1.000	式		2,476,000	
000158 盛土 ヤード⑨より	164	m ³	1,752	287,328	歩A・単A B単 158号
000159 掘削 ヤード⑩へ	164	m ³	1,798	294,872	歩A・単A B単 159号
000160 大型土のう設置・撤去	40	袋	7,283	291,320	歩A・単A B単 160号
000161 不織布	174	m ²	1,015	176,610	歩A・単A B単 161号
000162 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	204	m ²	1,769	360,876	歩A・単A B単 162号
000163 道路保安設備 単管パイプ	126	m	4,502	567,252	歩A・単A B単 163号
000164 保安灯	64	個	3,300	211,200	歩A・単A B単 164号
000165 高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ600,貸与品	52.6	m	3,676	193,358	歩A・単A B単 165号
000166 高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ150,貸与品	52.6	m	1,779	93,575	歩A・単A B単 166号
合 計				2,476,391	
・ ・ 仮設ヤード工 (仮設ヤード⑧) 資材置き場	1.000	式		1,805,000	
000167 埋戻 (ヤード造成) ヤード⑨から,礫質土・粘質土	38	m ³	1,447	54,986	歩A・単A B単 167号
000168 掘削 (ヤード撤去) ヤード⑩へ,礫質土・粘質土	38	m ³	1,798	68,324	歩A・単A B単 168号
000169 仮設ヤード設置・撤去	780	m ²	910	709,800	歩A・単A B単 169号
000170 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	492	m ²	1,778	874,776	歩A・単A B単 170号
000171 表土掘削・埋戻	780	m ²	124	96,720	歩A・単A B単 171号
合 計				1,804,606	
・ ・ 仮設ヤード工 (仮設ヤード⑨) 土取場	1.000	式		900,000	
000172 埋戻 (ヤード造成) ヤード⑨から,礫質土・粘質土	14	m ³	941	13,174	歩A・単A B単 172号
000173 掘削 (ヤード撤去) ヤード⑩へ,礫質土・粘質土	14	m ³	1,494	20,916	歩A・単A B単 173号
000174 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	84	m ²	1,778	149,352	歩A・単A B単 174号

[illegible]

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事

東海農政局

事業名新濃尾農地防災事業

工事名新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削（1次運搬）					
	ヤード④⑧へ		m3	857		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 2次運搬					
	ヤード④⑧からヤード⑩へ		m3	1,465		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 床掘（1次運搬）					
	ヤード④⑧へ		m3	775		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 2次運搬					
	ヤード④⑧からヤード⑩へ		m3	1,465		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 土質改良					
			m3	900		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
	礫質土・砂質土、B<0.5、ヤード④⑧から		m3	4,067		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 埋戻					
	礫質土・砂質土、0.5≦B<1.0、ヤード④⑧から		m3	4,067		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 埋戻					
	礫質土・砂質土、1.0≦B≦2.5、ヤード④⑧から		m3	3,664		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 埋戻					
	礫質土・砂質土、2.5≦B≦4.0、ヤード④⑧から		m3	1,905		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 埋戻					
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、ヤード④⑧から		m3	1,952		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 基面整正					
			m ²	480		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 人力荒仕上					
			m ²	288		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 掘削					
	ヤード④へ		m3	857		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,050		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** コンクリート構造物取壊し（金井戸橋）					
	無筋コンクリート		m3	11,050		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	19,730		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** コンクリート構造物取壊し（金井戸橋）					
	鉄筋コンクリート		m3	19,730		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** モルタル吹付取壊し					
	無筋コンクリート		m3	820		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 石積取壊し					
			m ²	1,485		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 舗装版切断					
	As舗装, t=5cm		m	732		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 舗装版破碎					
	As舗装, t=5cm		m ²	637		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** ネットフェンス撤去					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H=1.1m		m	1,225		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** ガードフェンス撤去					
			m	1,223		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,357		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-2B, 再利用		m	1,612		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** ガードレール撤去（ヤード⑤護岸）					
	Gr-C-2B, 再利用		m	1,612		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** プレキャストガードレール基礎撤去					
	B=1.1m, 再利用		m	4,474		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** ガードパイプ撤去					
	Gp-C-2B, 再利用		m	1,754		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 道路標識撤去					
	再利用		基	22,440		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 車止め撤去					
	ラバーボール, 再利用		基	1,790		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** カーブミラー撤去					
	再利用		基	27,999		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 流入管撤去					
	HPφ200		m	3,189		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 金井戸橋撤去					
	上部工（高欄除く鋼材）, BCR295		ton	9,373		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** ワイヤーソーイング工法					
	金井戸橋車道・歩道		m ²	98,200		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	6,549		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m ³	9,245		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m ³	9,065		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 殻運搬・処理					
	玉石		m ³	1,095		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥, 処分費		m ³	25,000		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥, 運搬費		回	24,000		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 殻運搬・処理					
	廃ブラ, 処分費		m ³	20,000		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 殻運搬・処理					
	廃ブラ, 運搬費		回	24,000		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** コンクリートブロック積（中型）					
	控え35cm, 裏込コンクリートt=15cm		m ²	35,531		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** プレキャスト基礎ブロック					
	二次製品, 500型		m	13,705		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 天端コンクリート					
	H=100, 18-8-25		m3	65,459		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 底版コンクリート					
	18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 型枠					
	底版コンクリート		m ²	10,100		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 溶接金網					
	D13, 250×250		m ²	2,641		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 基礎砕石					
	c=40, t=100mm		m ²	1,515		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 目地板					
	護岸部, ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,746		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 目地板					
	底版部, ゴム発泡体, t=20mm		m ²	5,737		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** シール材					
	底版部		m	2,301		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m ²	2,194		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** ウィーブホール					
	護岸部, φ50		箇所	1,072		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** アンダードレーン					
	単粒度砕石4号, VU φ100, 350×400, 吸出防止材		m	6,230		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ウィーブホール					
	底版部, φ100		箇所	7,733		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	3,887		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** プレキャストボックス水路材料費					
			個	4,983,333		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** プレキャストボックス水路設置					
	手間のみ, 上下横連結を含む		個	355,387		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** ボックスカルバート上下連結工					
	材料費		kg	300		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 防水工					
			m	4,793		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 敷きモルタル					
	1:3		m3	41,820		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 基礎材					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m ²	2,104		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** ウィーブホール					
	φ 75, L=0.35m		箇所	387		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** ウィーブホール					
	φ 50, L=0.6m, 逆止弁付		箇所	1,091		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** ウィーブホール					
	φ 50, L=1.1m, 逆止弁付		箇所	1,284		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 擦り付けコンクリート					
	18-8-25		m ³	22,030		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 地覆コンクリート					
	24-12-40		m ³	22,780		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** ひび割れ誘発目地					
	Vカット		m ³	35,170		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** ひび割れ誘発目地					
	目地充填工		m	2,301		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛m ²	4,981		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 橋名板					
			枚	50,895		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 橋歴板					
			枚	55,800		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 縦格子フェンス					
	H=1.1m, ベースプレート式, 支給品		m	2,173		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 縦格子フェンス（片開）					
	H=1.1m, ベースプレート式, 支給品		箇所	7,888		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B, 金井戸橋上		m	11,616		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B		m	11,616		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B, 再利用		m	4,356		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** ガードフェンス					
	下流進入路復旧		m	1,865		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** プレキャストガードレール基礎設置（再利用）					
			m	4,250		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** プレキャストガードレール基礎設置					
			m	33,300		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 敷きモルタル					
	1:3		m ³	41,820		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	基礎コンクリート					
	18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	二次製品基礎ブロック（置式）					
	金井戸橋上		m	33,747		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	コンクリート					
	18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	コンクリート					
	18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	モルタル吹付工					
	t=100mm		m ²	9,351		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	埋戻					
	ヤード④から		m3	1,229		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	表層					
	再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ²	1,812		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
000097	路盤					
	RC-40, t=15cm		m ²	616		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	ガードレール					
	Gr-C-2B, 再利用		m	4,356		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
000099	ガードレール					
	Gr-C-2B, 再利用, ヤード⑤復旧		m	5,082		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	ガードフェンス					
	ヤード⑤復旧, 再利用		m	1,865		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	ガードパイプ					
	再利用		m	6,810		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	カーブミラー設置					
	再利用		基	52,660		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
000103	道路標識					
	再利用, バンド取付型		基	4,934		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	車止め設置					
	再利用		基	3,740		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	重力式擁壁					
	18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
000107	区画線					
	B=0.45m		m	766		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
000108	法面コンクリート					

事業名新濃尾農地防災事業

工事名新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=300mm, 18-8-25		m3	22,030		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 型枠					
			m ²	10,100		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 溶接金網					
	D10, 250×250		m ²	1,266		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** シート固定金物					
	L=50×50×6		ton	118,000		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** シート固定金物					
	L=65×65×6		ton	118,000		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 土木シート					
	1470～1900N/5cm		m ²	309		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 流入管復旧					
	HP=200		m	12,660		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 耕起					
	仮設ヤード⑦		m ²	43		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 耕起					
	仮設ヤード⑧		m ²	43		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
			式	1,071,482		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 低圧引き込み					
			式	247,847		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 仮設ヤード設置・撤去					
			m ²	928		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,977		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 防塵ネット撤去					
			m	3,733		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 埋戻（進入路造成）					
	ヤード⑨から, 礫質土・粘質土		m3	1,439		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 掘削（進入路撤去）					
	ヤード⑩へ, 礫質土・粘質土		m3	1,615		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 仮設ヤード設置・撤去					
			m ²	830		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,778		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 常時締切大型土のう					
	製作5袋, 82回使用		袋	2,445		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 高密度ポリエチレン管布設・撤去					
	φ 600, ダブル構造, 貸与品		m	3,752		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 防塵ネット撤去					
			m	3,733		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 地下道盛土設置					
	ヤード⑨より		m3	1,506		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 130号 ***					
000130	地下道盛土撤去					
	ヤード⑩へ		m3	1,615		歩A・単A
	*** B単－ 131号 ***					
000131	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,778		歩A・単A
	*** B単－ 132号 ***					
000132	常設大型土のう設置・撤去					
			袋	6,574		歩A・単A
	*** B単－ 133号 ***					
000133	吸出し防止材					
			m ²	1,015		歩A・単A
	*** B単－ 134号 ***					
000134	階段工（鋼製足場）					
			掛m ²	7,707		歩A・単A
	*** B単－ 135号 ***					
000135	埋戻（進入路造成）					
	ヤード⑨から、礫質土・粘質土		m3	1,447		歩A・単A
	*** B単－ 136号 ***					
000136	掘削（進入路撤去）					
	ヤード⑩へ、礫質土・粘質土		m3	1,798		歩A・単A
	*** B単－ 137号 ***					
000137	仮設ヤード設置・撤去					
			m ²	1,009		歩A・単A
	*** B単－ 138号 ***					
000138	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,778		歩A・単A
	*** B単－ 139号 ***					
000139	大型土のう設置・撤去					
			袋	7,337		歩A・単A
	*** B単－ 140号 ***					
000140	不織布					
			m ²	1,036		歩A・単A
	*** B単－ 141号 ***					
000141	高密度ポリエチレン管布設・撤去					
	φ 600, 貸与品		m	3,703		歩A・単A
	*** B単－ 142号 ***					
000142	道路保安設備					
	単管パイプ		m	4,502		歩A・単A
	*** B単－ 143号 ***					
000143	保安灯					
			個	3,300		歩A・単A
	*** B単－ 144号 ***					
000144	防塵ネット設置・撤去					
			m	10,116		歩A・単A
	*** B単－ 145号 ***					
000145	仮栈橋上部工設置・撤去					
			ton	21,931		歩A・単A
	*** B単－ 146号 ***					
000146	仮栈橋上部工賃料					
			式	471,811		歩A・単A
	*** B単－ 147号 ***					
000147	覆工板設置・撤去					
			m ²	17,339		歩A・単A
	*** B単－ 148号 ***					
000148	仮栈橋下部工設置・撤去					
			ton	66,446		歩A・単A
	*** B単－ 149号 ***					
000149	仮栈橋下部工賃料					
			式	627,978		歩A・単A
	*** B単－ 150号 ***					
000150	仮栈橋下部工アンカーボルト設置工					
			本	1,041		歩A・単A
	*** B単－ 151号 ***					
000151	仮栈橋高欄設置・撤去					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	1,969		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 高力ボルト					
			kg	430		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 仮栈橋敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,362		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** 仮栈橋下部工コンクリートブロック工					
			m ³	22,030		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 型枠					
	仮栈橋下部工コンクリートブロック工		m ²	10,100		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 仮栈橋大型土のう設置・撤去					
			袋	7,468		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 仮栈橋土のう設置・撤去					
			m ³	37,529		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 盛土					
	ヤード㊸より		m ³	1,752		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 掘削					
	ヤード㊸へ		m ³	1,798		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 大型土のう設置・撤去					
			袋	7,283		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 不織布					
			m ²	1,015		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,769		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 道路保安設備					
	単管パイプ		m	4,502		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 保安灯					
			個	3,300		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 高密度ポリエチレン管布設・撤去					
	φ 600, 貸与品		m	3,676		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 高密度ポリエチレン管布設・撤去					
	φ 150, 貸与品		m	1,779		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 埋戻（ヤード造成）					
	ヤード㊸から, 礫質土・粘質土		m ³	1,447		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 掘削（ヤード撤去）					
	ヤード㊸へ, 礫質土・粘質土		m ³	1,798		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 仮設ヤード設置・撤去					
			m ²	910		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,778		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 表土掘削・埋戻					
			m ²	124		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 埋戻（ヤード造成）					
	ヤード㊸から, 礫質土・粘質土		m ³	941		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 掘削（ヤード撤去）					
	ヤード⑩へ、礫質土・粘質土		m3	1,494		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m ²	1,778		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 防塵ネット撤去					
			m	3,733		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm、工区内		m ²	1,519		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	t=22、法面		m ²	1,445		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 遮水シート設置・撤去					
	ブルーシート#2000		m ²	159		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 遮水シート用土のう設置・撤去					
			m3	39,255		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 交通誘導警備員					
			人	16,524		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	トラッククレーン200t吊り		台	4,683,474		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 仮設材輸送費					
	敷鉄板		ton	10,200		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 仮設材輸送費					
	仮設構台		ton	10,200		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** 現場発生品運搬					
	金属くず		回	2,574		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 仮設材輸送費					
	金井戸橋、吊り込み機械		ton	10,200		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** 電気基本料金					
			式	144,146		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** 平板載荷試験					
	50KN		回	181,000		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 土質試験					
	締め固めた土のコン指数試験, JIS A 1228		試料	24,700		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** 六価クロム溶出試験					
			検体	7,300		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 土壌調査					
	土壌溶出試験29項目		回	299,000		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 土壌調査					
	土壌含有量試験9項目		回	37,800		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 高密度ポリエチレン管（仮設ヤード⑤）					
	φ 600		m	10,973		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 高密度ポリエチレン管継手（仮設ヤード⑤）					
	φ 600		個	11,165		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 高密度ポリエチレン管（仮設ヤード⑦）					

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	掘削（1次運搬） ヤード④⑧へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.3km以	1,000	m3	395.3	395	S単 167号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				857	
	単 価				857	
	*** B単- 2号 ***					
000002	2次運搬 ヤード④⑧からヤード⑩へ		m3		3,510,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	3,510,000	m3	331.6	1,163,916	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬（ヤード④からヤード⑩へ） 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以	1,760,000	m3	912.2	1,605,472	S単 168号
	下					
SA0121	SP 土砂等運搬（ヤード⑧からヤード⑩へ） 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以	1,750,000	m3	1,095	1,916,250	S単 169号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	3,510,000	m3	130.1	456,651	S単 189号
	合 計				5,142,289	
	単 価				1,465	
	*** B単- 3号 ***					
000003	床掘（1次運搬） ヤード④⑧へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m3	249.7	250	S単 166号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.3km以	1,000	m3	395.3	395	S単 170号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				775	
	単 価				775	
	*** B単- 4号 ***					
000004	2次運搬 ヤード④⑧からヤード⑩へ		m3		890,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	890,000	m3	331.6	295,124	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬（ヤード④からヤード⑩へ） 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以	445,000	m3	912.2	405,929	S単 168号
	下					
SA0121	SP 土砂等運搬（ヤード⑧からヤード⑩へ） 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以	445,000	m3	1,095	487,275	S単 169号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	890,000	m3	130.1	115,789	S単 189号
	合 計				1,304,117	
	単 価				1,465	
	*** B単- 5号 ***					
000005	土質改良		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	1,110	m3	467	518	T単 1号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	0.020	ton	19,100	382	S単 18号
	合 計				900	
	単 価				900	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻 礫質土・砂質土、B<0.5、ヤード④⑧から		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	1.110	m3	395.3	439	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	3,094	3,094	S単 1号
	合 計				4,067	
	単 価				4,067	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻 礫質土・砂質土、0.5≦B<1.0、ヤード④⑧から		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	1.110	m3	395.3	439	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	3,094	3,094	S単 1号
	合 計				4,067	
	単 価				4,067	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻 礫質土・砂質土、1.0≦B≦2.5、ヤード④⑧から		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	1.110	m3	395.3	439	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,038	2,038	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	653	653	S単 4号
	合 計				3,664	
	単 価				3,664	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻 礫質土・砂質土、2.5≦B≦4.0、ヤード④⑧から		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	1.110	m3	395.3	439	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	932.1	932	S単 184号
	合 計				1,905	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,905	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、ヤード④⑧から		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	1.110	m3	395.3	439	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	979.3	979	S単 186号
	合 計				1,952	
	単 価				1,952	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	基面整正		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m2	479.5	480	S単 188号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	人力荒仕上		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m2	288	288	S単 3号
	合 計				288	
	単 価				288	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	掘削 ヤード④へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	1.000	m3	395.3	395	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				857	
	単 価				857	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,050	11,050	S単 92号
	合 計				11,050	
	単 価				11,050	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	コンクリート構造物取壊し (金井戸橋) 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,050	11,050	S単 92号
	合 計				11,050	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,050	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コンクリート構造物取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,730	19,730	S単 93号
	合 計				19,730	
	単 価				19,730	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリート構造物取壊し (金井戸橋)					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,730	19,730	S単 93号
	合 計				19,730	
	単 価				19,730	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	モルタル吹付取壊し					歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0224	SP 吹付法面取壊し					
	有り,機械施工,なし	1.000	m ²	820.1	820	S単 196号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	石積取壊し		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出
S02052	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	1.000	m ²	1,485	1,485	S単 5号
	合 計				1,485	
	単 価				1,485	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	舗装版切断					歩A
	As舗装, t=5cm		m		1,000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	731.8	732	S単 195号
	合 計				732	
	単 価				732	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	舗装版破碎					歩A
	As舗装, t=5cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	636.9	637	S単 194号
	合 計				637	
	単 価				637	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ネットフェンス撤去					歩A
	H=1.1m		m		1,000 m	当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工					
	H=1.1, 支柱間隔=2.0, アンカーブロック	1.000	m	1,225	1,225	T単 2号
	合 計				1,225	
	単 価				1,225	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ガードフェンス撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1200, 単管撤去含む	1,000	m	1,223	1,223	T単 3号
	合 計				1,223	
	単 価				1,223	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	1,000	m	1,357	1,357	S単 107号
	合 計				1,357	
	単 価				1,357	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ガードレール撤去 Gr-C-2B, 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	1,000	m	1,612	1,612	S単 108号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ガードレール撤去（ヤード⑤護岸） Gr-C-2B, 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	1,000	m	1,612	1,612	S単 108号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	プレキャストガードレール基礎撤去 B=1.1m, 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00004	プレキャストガードレール基礎撤去	1,000	m	4,474	4,474	T単 4号
	合 計				4,474	
	単 価				4,474	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	ガードパイプ撤去 Gp-C-2B, 再利用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去, コンクリート建込, 塗装, Gp-Cp-2B, 受けない, 無し	1,000	m	1,754	1,754	S単 111号
	合 計				1,754	
	単 価				1,754	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	道路標識撤去 再利用		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 3基～4基, -, 無し	1,000	基	22,440	22,440	S単 102号
	合 計				22,440	
	単 価				22,440	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 30号 ***					
000030	車止め撤去 ラバーポール, 再利用		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ラバーポール撤去 φ80, H=650mm, ,	1,000	基	1,790	1,790	S単 19号
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	カーブミラー撤去 再利用		基		1,000	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下, -, 無し	1,000	基	24,235	24,235	S単 103号
S02116	カーブミラー鏡体撤去 丸型φ600, ,	1,000	基	3,764	3,764	S単 20号
	合 計				27,999	
	単 価				27,999	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	流入管撤去 HPφ200		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去, 200mm, -, なし,	1,000	m	3,189	3,189	S単 213号
	合 計				3,189	
	単 価				3,189	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	金井戸橋撤去 上部工（高欄除く鋼材）, BCR295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 桁1次及び2次切断・撤去] ラフテレーンクレーン25t吊, 相吊なし	1,000	ton	9,373	9,373	S単 88号
	合 計				9,373	
	単 価				9,373	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ワイヤーソーイング工法 金井戸橋車道・歩道		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソーイング工法 湿式, ,	1,000	m ²	98,200	98,200	S単 21号
	合 計				98,200	
	単 価				98,200	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,	1,000	m ³	2,149	2,149	S単 191号
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート, 処分費のみ	1,000	m ³	4,400	4,400	S単 83号
	合 計				6,549	
	単 価				6,549	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,	1,000	m ³	2,645	2,645	S単 192号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ	1.000	m3	6,600	6,600	S単 84号
	合 計				9,245	
	単 価				9,245	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	般運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	1.000	m3	2,485	2,485	S単 193号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	1.000	m3	6,580	6,580	S単 85号
	合 計				9,065	
	単 価				9,065	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	般運搬・処理 玉石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1.000	m3	1,095	1,095	S単 171号
	合 計				1,095	
	単 価				1,095	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	般運搬・処理 汚泥,処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	1.000	m3	25,000	25,000	S単 86号
	合 計				25,000	
	単 価				25,000	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	般運搬・処理 汚泥,運搬費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,8m3コンテナ,,	1.000	回	24,000	24,000	S単 22号
	合 計				24,000	
	単 価				24,000	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	般運搬・処理 廃プラ,処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	1.000	m3	20,000	20,000	S単 87号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	般運搬・処理 廃プラ,運搬費		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車,,	1.000	回	24,000	24,000	S単 23号
	合 計				24,000	
	単 価				24,000	
	*** B単ー 43号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事				

工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000043	コンクリートブロック積（中型） 控え35cm, 裏込コンクリートt=15cm		m ²		1,121,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積（中型）バックホウ0.8m3	1,121.000	m ²	20,107	22,539,947	T単 5号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、有り、あり、生コンクリート各種	400.000	m ³	29,070	11,628,000	S単 197号
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連筋ブロック、有り、あり、砕石 C-40	584.000	m ³	9,696	5,662,464	S単 198号
	合 計				39,830,411	
	単 価				35,531	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	プレキャスト基礎ブロック 二次製品, 500型		m		1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	1.000	m	13,705	13,705	T単 6号
	合 計				13,705	
	単 価				13,705	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	天端コンクリート H=100, 18-8-25		m ³		47,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する、一般養生、あり、18-8-25(普通)	47.000	m ³	61,010	2,867,470	S単 201号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	5.000	m ³	41,820	209,100	S単 95号
	合 計				3,076,570	
	単 価				65,459	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	底版コンクリート 18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	1.000	m ³	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	型枠 底版コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	溶接金網 D13, 250×250		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00007	溶接金網設置工 D13×250×250	1.000	m ²	1,793	1,793	T単 7号
S02116	コンクリートスペーサー	4.000	個	212	848	S単 27号
	合 計				2,641	
	単 価				2,641	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	基礎砕石 c=40, t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, クラッシュラン C-40 40～0mm(IIS規格品)	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 203号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,515	
	単 価				1,515	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	目地板 護岸部, ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	3,746	3,746	S単 210号
	合 計				3,746	
	単 価				3,746	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	目地板 底版部, ゴム発泡体, t=20mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	1,000	m ²	5,737	5,737	S単 211号
	合 計				5,737	
	単 価				5,737	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	シール材 底版部		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 計上する	1,000	m	2,301	2,301	S単 212号
	合 計				2,301	
	単 価				2,301	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	m ²	2,194	2,194	S単 96号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ウィーブホール 護岸部, φ50		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール φ50, 側壁, 逆止弁付, ,	10,000	個	860	8,600	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, ,	1,500	本	791	1,187	S単 29号
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 -	0,900	m ²	1,036	932	S単 199号
	合 計				10,719	
	単 価				1,072	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	アンダードレーン 単粒度砕石4号, VU φ100, 350×400, 吸出防止材		m		10,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工 (アンダードレーン) 単粒度砕石, 30~20, しない, しない, なし	10,000	m	5,063	50,630	S単 98号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	11,500	m ²	1,015	11,673	S単 202号
	合 計				62,303	
	単 価				6,230	
	*** B単ー 56号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000056	ウィーブホール 底版部, φ100		箇所		10.000	歩A 箇所 当たり算出
S06005	ドレーン工 (ワイブホール取付) 箱抜, 底版, 100mm, , , φ75	10.000	箇所	5,344	53,440	S単 97号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,	0.600	本	1,810	1,086	S単 30号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ, 100mm, ,	10.000	個	2,280	22,800	S単 31号
	合 計				77,326	
	単 価				7,733	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	足場 単管傾斜足場		掛㎡		1.000	歩A 掛㎡ 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, なし	1.000	掛㎡	3,887	3,887	S単 135号
	合 計				3,887	
	単 価				3,887	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	プレキャストボックス水路材料費		個		12.000	歩A 個 当たり算出
S02116	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1162, ,	5.000	個	4,960,000	24,800,000	S単 32号
S02116	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1162, アンカー含む, ,	2.000	個	5,100,000	10,200,000	S単 33号
S02116	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1159, ,	5.000	個	4,960,000	24,800,000	S単 34号
	合 計				59,800,000	
	単 価				4,983,333	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	プレキャストボックス水路設置 手間のみ, 上下横連結を含む		個		1.000	歩A 個 当たり算出
T00008	ボックスカルバート設置工	1.000	個	355,387	355,387	T単 8号
	合 計				355,387	
	単 価				355,387	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	ボックスカルバート上下連結工 材料費		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
S02116	SSモルタル	1.000	kg	300	300	S単 35号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	防水工		m		415.000	歩A m 当たり算出
T00009	防水テープ工	259.000	m	2,410	624,190	T単 9号
SA0333	SP シール材 計上する	415.000	m	2,301	954,915	S単 212号
S02116	水膨張止水材 KBA-1510FPT (B=15*t=10) , ,	415.000	m	988	410,020	S単 37号
	合 計				1,989,125	
	単 価				4,793	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	敷きモルタル 1:3		m3		1.000	歩A m3 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m3	41,820	41,820	S単 95号
	合 計				41,820	
	単 価				41,820	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	基礎材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	2,104	2,104	S単 204号
	合 計				2,104	
	単 価				2,104	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	ウィーブホール φ75,L=0.35m		箇所		20.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	1.750	本	1,550	2,713	S単 38号
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 -	1.800	m ²	2,796	5,033	S単 200号
	合 計				7,746	
	単 価				387	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	ウィーブホール φ50,L=0.6m,逆止弁付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール φ50,側壁,逆止弁付,,	10.000	個	860	8,600	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1.500	本	1,540	2,310	S単 39号
	合 計				10,910	
	単 価				1,091	
	*** B単－ 68号 ***					
000068	ウィーブホール φ50,L=1.1m,逆止弁付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール φ50,側壁,逆止弁付,,	10.000	個	860	8,600	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	2.750	本	1,540	4,235	S単 39号
	合 計				12,835	
	単 価				1,284	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 69号 ***					
000069	擦り付けコンクリート 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	1,000	m3	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	地覆コンクリート 24-12-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	1,000	m3	22,780	22,780	S単 206号
	合 計				22,780	
	単 価				22,780	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	ひび割れ誘発目地 Vカット		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1,000	m3	35,170	35,170	S単 94号
	合 計				35,170	
	単 価				35,170	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	ひび割れ誘発目地 目地充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 計上する	1,000	m	2,301	2,301	S単 212号
	合 計				2,301	
	単 価				2,301	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	足場 手摺先行型枠組足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1,000	掛m ²	4,981	4,981	S単 136号
	合 計				4,981	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,981	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	橋名板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	橋名板	1.000	枚	50,895	50,895	S単 40号
	合 計				50,895	
	単 価				50,895	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	橋歴板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	橋歴板	1.000	枚	55,800	55,800	S単 41号
	合 計				55,800	
	単 価				55,800	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	縦格子フェンス				1.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.1m, ベースプレート式, 支給品		m			
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m以上, 受けない, 無し	1.000	m	2,173	2,173	S単 109号
	合 計				2,173	
	単 価				2,173	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	縦格子フェンス (片開)				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H=1.1m, ベースプレート式, 支給品		箇所			
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定, 1.0m, ビーム式, 100m未満, 一, 無し	1.000	m	7,888	7,888	S単 110号
	合 計				7,888	
	単 価				7,888	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	ガードレール				1.000 m	歩A 当たり算出
	Gr-C-2B, 金井戸橋上		m			
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	11,616	11,616	S単 104号
	合 計				11,616	
	単 価				11,616	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	ガードレール				1.000 m	歩A 当たり算出
	Gr-C-2B		m			
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	11,616	11,616	S単 104号
	合 計				11,616	
	単 価				11,616	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	ガードレール				1.000 m	歩A 当たり算出
	Gr-C-2B, 再利用		m			
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	4,356	4,356	S単 105号
	合 計				4,356	
	単 価				4,356	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 83号 ***					
000083	ガードフェンス 下流進入路復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00010	ガードフェンス設置工 H1200, 単管設置含む, 再利用	1,000	m	1,865	1,865	T単 10号
	合 計				1,865	
	単 価				1,865	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	プレキャストガードレール基礎設置 (再利用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工	1,000	m	4,250	4,250	T単 11号
	合 計				4,250	
	単 価				4,250	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	プレキャストガードレール基礎設置		m		6,000 m	歩A 当たり算出
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工	6,000	m	4,250	25,500	T単 11号
S02116	プレキャストガードレール基礎 H0. 44m×B1. 1m×L2. 0m, ,	3,000	個	58,100	174,300	S単 42号
	合 計				199,800	
	単 価				33,300	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	敷きモルタル 1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂 (荒目), 1:3	1,000	m3	41,820	41,820	S単 95号
	合 計				41,820	
	単 価				41,820	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, ., , コンクリート各種	1,000	m3	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	二次製品基礎ブロック (置式) 金井戸橋上		m		30,000 m	歩A 当たり算出
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工	30,000	m	4,250	127,500	T単 11号
S02116	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0. 45m×B0. 63m×L2m 連結部材含む, ,	14,000	個	56,000	784,000	S単 43号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (A), ,	1.000	個	48,900	48,900	S 単 44号
S02116	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (B) , ,	1.000	個	52,000	52,000	S 単 45号
	合 計				1,012,400	
	単 価				33,747	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	コンクリート 18-8-25		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	1.000	m3	22,030	22,030	S 単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S 単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	コンクリート 18-8-25		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,コンクリート各種	1.000	m3	22,030	22,030	S 単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S 単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	モルタル吹付工 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,250m ² 以上500m ² 未満,一,吹付工	1.000	m ²	9,351	9,351	S 単 91号
	合 計				9,351	
	単 価				9,351	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	埋戻 ヤード④から		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	240.8	265	S 単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	1.100	m3	395.3	435	S 単 167号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	240.8	265	S 単 164号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	264.3	264	S 単 185号
	合 計				1,229	
	単 価				1,229	
	*** B 単－ 96号 ***					
000096	表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,812	1,812	S 単 216号
	合 計				1,812	
	単 価				1,812	
	*** B 単－ 97号 ***					
000097	路盤 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュレン RC-40	1.000	m ²	616.2	616	S 単 215号
	合 計				616	
	単 価				616	
	*** B 単－ 98号 ***					
000098	ガードレール Gr-C-2B, 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	4,356	4,356	S 単 105号
	合 計				4,356	
	単 価				4,356	
	*** B 単－ 99号 ***					
000099	ガードレール Gr-C-2B, 再利用, ヤード⑤復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	5,082	5,082	S 単 106号
	合 計				5,082	
	単 価				5,082	
	*** B 単－ 100号 ***					
000100	ガードフェンス ヤード⑤復旧, 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	ガードフェンス設置工 H1200, 単管設置含む, 再利用	1.000	m	1,865	1,865	T 単 10号
	合 計				1,865	
	単 価				1,865	
	*** B 単－ 101号 ***					
000101	ガードパイプ 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ガードパイプ設置 再利用,,	1.000	m	6,810	6,810	S 単 46号
	合 計				6,810	
	単 価				6,810	
	*** B 単－ 102号 ***					
000102	カーブミラー設置 再利用		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	カーブミラー支柱設置 静電粉体塗装, φ76.3*3.2*3600mm,,	1.000	基	43,000	43,000	S単 47号
S02116	カーブミラー鏡体設置 丸型φ600,,	1.000	基	9,660	9,660	S単 48号
	合 計				52,660	
	単 価				52,660	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	道路標識 再利用,バンド取付型		基		1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,一,路線・規制・警戒・指示,3基〜4基,一,無し,一,一,,0本	1.000	基	4,934	4,934	S単 101号
	合 計				4,934	
	単 価				4,934	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	車止め設置 再利用		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ラバーボール設置 φ80,H=650mm,,	1.000	基	3,740	3,740	S単 49号
	合 計				3,740	
	単 価				3,740	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	重力式擁壁 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種	1.000	m3	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	区画線 B=0.45m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	344	344	S単 112号
T00012	区画線工（材料費） B=0.45m	1.000	m	422	422	T単 12号
	合 計				766	
	単 価				766	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	法面コンクリート t=300mm,18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,コンクリート各種	1.000	m3	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 109号 ***					
000109	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	溶接金網 D10,250×250		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00013	溶接金網設置工 D10×250×250,t=300部分	1.000	m ²	1,266	1,266	T単 13号
	合 計				1,266	
	単 価				1,266	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	シート固定金物 L-50×50×6		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	1.000	ton	118,000	118,000	S単 55号
	合 計				118,000	
	単 価				118,000	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	シート固定金物 L-65×65×6		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚6~9 辺50~75,,	1.000	ton	118,000	118,000	S単 55号
	合 計				118,000	
	単 価				118,000	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	土木シート 1470~1900N/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去, PPシート (1470~1900N/5cm以上) 敷設	1.000	m ²	309	309	S単 146号
	合 計				309	
	単 価				309	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	流入管復旧 HP=200		m		2,800	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	2.800	m	9,842	27,558	S単 214号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),タバ,区分Ⅱ,なし, なし	0.700	m3	11,272	7,890	S単 99号
	合 計				35,448	
	単 価				12,660	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	耕起 仮設ヤード⑦		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	43	43	S単 115号
	合 計				43	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				43	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	耕起		m ²		1,000	歩A
	仮設ヤード⑧					当たり算出
S15004	耕地復旧 (耕起) 有	1,000	m ²	43	43	S単 115号
	合 計				43	
	単 価				43	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	排水ポンプ設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	90,887	90,887	S単 133号
T00014	排水ポンプ運転 商用電源,常時排水	1,000	箇所	925,895	925,895	T単 14号
T00015	排水ポンプ運転 商用電源,作業時排水	1,000	箇所	54,700	54,700	T単 15号
	合 計				1,071,482	
	単 価				1,071,482	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	低圧引き込み		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,114日	1,000	箇所	178,470	178,470	S単 155号
S18105	配電設備 (接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm ² ,1m	1,000	極	38,385	38,385	S単 156号
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,114日	1,000	m	1,257	1,257	S単 157号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,114日	1,000	箇所	29,735	29,735	S単 158号
	合 計				247,847	
	単 価				247,847	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	仮設ヤード設置・撤去		m ²		797,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	797,000	m ²	385	306,845	S単 147号
SA0161	SP 整地 敷均し (ﾙｰｽﾞ), 標準 (10,000m ³ 未満), 無し, あり	80,000	m ³	133.8	10,704	S単 190号
S02116	山砂 ,クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F),	80,000	m ³	3,350	268,000	S単 57号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	80,000	m ³	331.6	26,528	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以 下	80,000	m ³	1,460	116,800	S単 172号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	80,000	m ³	130.1	10,408	S単 189号
	合 計				739,285	
	単 価				928	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,186,1,あり	1,000	m ²	1,977	1,977	S単 138号
	合 計				1,977	
	単 価				1,977	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 121号 ***					
000121	防塵ネット撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	1,000	m	3,085	3,085	T単 16号
T00017	防塵ネット撤去	3,000	掛㎡	216	648	T単 17号
	合 計				3,733	
	単 価				3,733	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	埋戻 (進入路造成) ヤード⑨から、礫質土・粘質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,100	m3	240.8	265	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.5km以下	1,100	m3	456.1	502	S単 173号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,100	m3	240.8	265	S単 164号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1,000	m3	407.4	407	S単 187号
	合 計				1,439	
	単 価				1,439	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	掘削 (進入路撤去) ヤード⑩へ、礫質土・粘質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	240.8	241	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下	1,000	m3	912.2	912	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				1,615	
	単 価				1,615	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	仮設ヤード設置・撤去		㎡		311,000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	311,000	㎡	385	119,735	S単 147号
SA0161	SP 整地 敷均し (ルーズ), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり	31,000	m3	133.8	4,148	S単 190号
S02116	山砂 , クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F),	31,000	m3	3,350	103,850	S単 57号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	31,000	m3	331.6	10,280	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下	31,000	m3	516.9	16,024	S単 175号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	31,000	m3	130.1	4,033	S単 189号
	合 計				258,070	
	単 価				830	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 145, 1, あり	1,000	㎡	1,778	1,778	S単 139号
	合 計				1,778	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,778	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	常時締切大型土のう 製作5袋,82回使用		袋		410.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土取場 土砂,土量50,000m3未満	4.200	m3	240.8	1,011	S単 165号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード㊟より 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	4.200	m3	456.1	1,916	S単 176号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,あり	5.000	袋	3,499	17,495	S単 129号
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,あり	410.000	袋	1,612	660,920	S単 130号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,あり	410.000	袋	773	316,930	S単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	4.200	m3	912.2	3,831	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-, -, あり	4.200	m3	130.1	546	S単 189号
					1,002,649	
	合 計					
	単 価				2,445	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ600,ダブル構造,貸与品		m		6.000	歩A 当たり算出
T00018	仮設資材運搬 運搬距離 1km未満	2.000	回	1,130	2,260	T単 18号
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,なし	6.000	m	2,250	13,500	S単 100号
T00019	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	6.000	m	1,125	6,750	T単 19号
	合 計				22,510	
	単 価				3,752	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	防塵ネット撤去		m		1.000	歩A 当たり算出
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	1.000	m	3,085	3,085	T単 16号
T00017	防塵ネット撤去	3.000	掛㎡	216	648	T単 17号
	合 計				3,733	
	単 価				3,733	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	地下道盛土設置 ヤード㊟より		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	240.8	265	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	1.100	m3	516.9	569	S単 175号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	240.8	265	S単 164号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	407.4	407	S単 187号
	合 計				1,506	
	単 価				1,506	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	地下道盛土撤去 ヤード㊟へ		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	240.8	241	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	1.000	m3	912.2	912	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				1,615	
	単 価				1,615	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり	1.000	m ²	1,778	1,778	S単 139号
	合 計				1,778	
	単 価				1,778	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	常設大型土のう設置・撤去		袋		12.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,あり	12.000	袋	3,499	41,988	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	7.500	m3	456.1	3,421	S単 173号
S18002	大型土のう工 設置,バックホ,,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,あり	12.000	袋	1,612	19,344	S単 130号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,あり	12.000	袋	773	9,276	S単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	7.500	m3	516.9	3,877	S単 177号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	7.500	m3	130.1	976	S単 189号
	合 計				78,882	
	単 価				6,574	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	吸出し防止材		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,015	1,015	S単 202号
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	階段工（鋼製足場）		掛m ²		15.000	歩A 掛当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	15.000	掛m ²	4,600	69,000	S単 137号
S02116	階段用ノンスリップ SSD3,,	19.000	m	1,645	31,255	S単 58号
S02116	しま鋼板 22*914*1829（6か月以内）,,	144.000	日	22	3,168	S単 59号
S18054	しま鋼板設置 設置,144,1,あり	2.000	m ²	165	330	S単 140号
S18054	しま鋼板撤去 撤去,144,1,あり	2.000	m ²	154	308	S単 141号
S02116	保安灯 チューブライト,,	15.000	m	770	11,550	S単 60号
	合 計				115,611	
	単 価				7,707	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 135号 ***					
000135	埋戻 (進入路造成)					歩A
	ヤード⑨から、礫質土・粘質土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	456.1	506	S単 173号
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0142	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	407.4	407	S単 187号
	合 計				1,447	
	単 価				1,447	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	掘削 (進入路撤去)					歩A
	ヤード⑩へ、礫質土・粘質土		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	1,000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	240.8	241	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1,000	m3	1,095	1,095	S単 171号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	1,000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				1,798	
	単 価				1,798	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	仮設ヤード設置・撤去		m ²		1,810,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,810,000	m ²	385	696,850	S単 147号
SA0161	SP 整地					
	敷均し (ﾙｰｽﾞ),標準 (10,000m3未満),無し,あり	1,810,000	m3	133.8	242,178	S単 190号
S02116	山砂					
	,クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F),	181,000	m3	3,350	606,350	S単 57号
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	181,000	m3	331.6	60,020	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	181,000	m3	1,095	198,195	S単 171号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	181,000	m3	130.1	23,548	S単 189号
	合 計				1,827,141	
	単 価				1,009	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	敷鉄板設置・撤去					歩A
	t=22mm		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,145,1,あり	1,000	m ²	1,778	1,778	S単 139号
	合 計				1,778	
	単 価				1,778	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	大型土のう設置・撤去		袋		12,000	歩A 袋 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	9,200	m3	240.8	2,215	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	9,200	m3	456.1	4,196	S単 173号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり	12.000	袋	5,090	61,080	S単 132号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,あり	12.000	袋	773	9,276	S単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬,流用土仮置場へ 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	9.200	m3	1,095	10,074	S単 178号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	9.200	m3	130.1	1,197	S単 189号
	合 計				88,038	
	単 価				7,337	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	不織布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 -	1.000	m ²	1,036	1,036	S単 199号
	合 計				1,036	
	単 価				1,036	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ600,貸与品		m		6.900 m	歩A 当たり算出
T00018	仮設資材運搬 運搬距離 1km未満	2.000	回	1,130	2,260	T単 18号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	6.900	m	2,250	15,525	S単 100号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	6.900	m	1,125	7,763	T単 19号
	合 計				25,548	
	単 価				3,703	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	道路保安設備 単管パイプ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00020	単管パイプ設置工 H1500,単管設置含む	1.000	m	2,828	2,828	T単 20号
T00021	ガードフェンス撤去工 H1500,単管撤去含む	1.000	m	1,674	1,674	T単 21号
	合 計				4,502	
	単 価				4,502	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	保安灯		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	保安灯 マーカライト,KWP-EIYA,,	1.000	個	3,300	3,300	S単 63号
	合 計				3,300	
	単 価				3,300	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	防塵ネット設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	1.000	m	4,337	4,337	T単 22号
T00023	防塵ネット設置	3.000	掛m ²	431	1,293	T単 23号
T00024	防塵ネット賃料 145供用日	1.000	m	753	753	T単 24号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	1.000	m	3,085	3,085	T単 16号
T00017	防塵ネット撤去	3.000	掛m ²	216	648	T単 17号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,116	
	単 価				10,116	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	仮栈橋上部工設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレソクレン,25t吊,なし	1.000	ton	14,449	14,449	S単 151号
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレソクレン,25t吊,なし	1.000	ton	7,482	7,482	S単 152号
	合 計				21,931	
	単 価				21,931	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	仮栈橋上部工賃料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,100日,1回	22.220	ton	17,123	380,473	S単 122号
S02116	平鋼 (損耗率20%) 9mm×300mm,,	0.110	ton	26,700	2,937	S単 65号
S02116	溝型鋼 (損耗率20%) SS400,200mm×80~90,,	3.730	ton	23,700	88,401	S単 66号
	合 計				471,811	
	単 価				471,811	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	覆工板設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置~賃料~撤去,鋼製(補強型),H400,100日,1回,なし	1.000	m ²	17,339	17,339	S単 134号
	合 計				17,339	
	単 価				17,339	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	仮栈橋下部工設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレソクレン,25t吊,なし	1.000	ton	41,097	41,097	S単 149号
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレソクレン,25t吊,なし	1.000	ton	25,349	25,349	S単 150号
	合 計				66,446	
	単 価				66,446	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	仮栈橋下部工賃料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,100日,1回	4.360	ton	17,123	74,656	S単 123号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,100日,1回	7.290	ton	17,123	124,827	S単 122号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,100日,1回	15.860	ton	17,123	271,571	S単 124号
S02116	鋼板 (切板) 12~25mm,,	0.990	ton	37,000	36,630	S単 67号
S02116	鋼板 (切板) 8~12mm,,	0.210	ton	37,200	7,812	S単 68号
S02116	等辺山形鋼 10*100*100,,	0.670	ton	25,000	16,750	S単 69号
S02116	等辺山形鋼 9*130*130,,	3.640	ton	26,300	95,732	S単 70号
	合 計				627,978	
	単 価				627,978	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 150号 ***					
000150	仮栈橋下部工アンカーボルト設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02200	[SP アンカーボルト設置工] 30mm以上～200mm未満	1.000	本	671.4	671	S単 89号
S02116	あと施工アンカー M22,90mm,,	1.000	本	370	370	S単 71号
	合 計				1,041	
	単 価				1,041	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	仮栈橋高欄設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,設置～賃料,200.0m,100日,1回,90<=N1<180,0円,,,あり	1.000	m	1,286	1,286	S単 153号
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾟ型,撤去,200.0m,0日,1回,N1<90,0円,,,あり	1.000	m	683	683	S単 154号
	合 計				1,969	
	単 価				1,969	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	高力ボルト		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
S02116	高力ボルト・ナット ,,F10T	1.000	kg	430	430	S単 72号
	合 計				430	
	単 価				430	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	仮栈橋敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり	1.000	m ²	1,362	1,362	S単 142号
	合 計				1,362	
	単 価				1,362	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	仮栈橋下部工コンクリートブロック工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,,,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m ³	22,030	22,030	S単 205号
	合 計				22,030	
	単 価				22,030	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	型枠 仮栈橋下部工コンクリートブロック工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,100	10,100	S単 208号
	合 計				10,100	
	単 価				10,100	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	仮栈橋大型土のう設置・撤去		袋		20.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	16.700	m ³	240.8	4,021	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以	16.700	m ³	456.1	7,617	S単 173号

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり	20.000	袋	5,090	101,800	S単 132号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),あり,あり	20.000	袋	773	15,460	S単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	16.700	m3	1,095	18,287	S単 171号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	16.700	m3	130.1	2,173	S単 189号
	合 計				149,358	
	単 価				7,468	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	仮栈橋土のう設置・撤去		m3		29,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	29.000	m3	240.8	6,983	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以	29.000	m3	456.1	13,227	S単 173号
	下					
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	29.000	m3	35,607	1,032,603	S単 128号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	29.000	m3	1,095	31,755	S単 171号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	29.000	m3	130.1	3,773	S単 189号
	合 計				1,088,341	
	単 価				37,529	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	盛土 ヤード㊸より		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	240.8	265	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以	1.100	m3	516.9	569	S単 175号
	下					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	240.8	265	S単 164号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	653	653	S単 4号
	合 計				1,752	
	単 価				1,752	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	掘削 ヤード㊸へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	240.8	241	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	1.000	m3	1,095	1,095	S単 171号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	1.000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				1,798	
	単 価				1,798	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	大型土のう設置・撤去		袋		40,000 袋	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, なし, あり	40.000	袋	3,499	139,960	S 単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 土取場から運搬 標準, バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 有り, 0.5km以下	33.300	m3	456.1	15,188	S 単 179号
S18002	大型土のう工 設置, バックホ, -, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, あり, あり	40.000	袋	1,612	64,480	S 単 130号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, -, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, あり, あり	40.000	袋	773	30,920	S 単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ 標準, バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 有り, 5.0km以下	33.300	m3	1,095	36,464	S 単 180号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	33.000	m3	130.1	4,293	S 単 189号
	合 計				291,305	
	単 価				7,283	
	*** B 単ー 161号 ***					
000161	不織布		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	1,015	1,015	S 単 202号
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B 単ー 162号 ***					
000162	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 144, 1, あり	1.000	m ²	1,769	1,769	S 単 143号
	合 計				1,769	
	単 価				1,769	
	*** B 単ー 163号 ***					
000163	道路保安設備 単管パイプ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00020	単管パイプ設置工 H1500, 単管設置含む	1.000	m	2,828	2,828	T 単 20号
T00025	ガードフェンス撤去工 H1500, 単管撤去含む	1.000	m	1,674	1,674	T 単 25号
	合 計				4,502	
	単 価				4,502	
	*** B 単ー 164号 ***					
000164	保安灯		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	保安灯 マーカライト, KWP-EIYA, ,	1.000	個	3,300	3,300	S 単 63号
	合 計				3,300	
	単 価				3,300	
	*** B 単ー 165号 ***					
000165	高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ600, 貸与品		m		52,600 m	歩A 当たり算出
T00026	仮設資材運搬 運搬距離 1km未満	14.000	回	1,130	15,820	T 単 26号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし	52.600	m	2,250	118,350	S 単 100号
T00027	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管, 600mm	52.600	m	1,125	59,175	T 単 27号
	合 計				193,345	
	単 価				3,676	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 166号 ***					
000166	高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ150,貸与品		m		52,600	歩A 当たり算出
T00026	仮設資材運搬 運搬距離 1km未満	14,000	回	1,130	15,820	T単 26号
T00028	高密度ポリエチレン管布設 φ150	52,600	m	1,114	58,596	T単 28号
T00029	高密度ポリエチレン管撤去 φ150	52,600	m	364	19,146	T単 29号
	合 計				93,562	
	単 価				1,779	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	埋戻 (ヤード造成) ヤード⑨から,礫質土・粘質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	456.1	506	S単 173号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	407.4	407	S単 187号
	合 計				1,447	
	単 価				1,447	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	掘削 (ヤード撤去) ヤード⑩へ,礫質土・粘質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	240.8	241	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1,000	m3	1,095	1,095	S単 171号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				1,798	
	単 価				1,798	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	仮設ヤード設置・撤去		m ²		780,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	780,000	m ²	385	300,300	S単 147号
SA0161	SP 整地 敷均し (ス),標準 (10,000m3未満),無し,あり	78,000	m3	133.8	10,436	S単 190号
S02116	山砂 ,クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F),	78,000	m3	3,350	261,300	S単 57号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	78,000	m3	544.2	42,448	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	78,000	m3	1,095	85,410	S単 171号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	78,000	m3	130.1	10,148	S単 189号
	合 計				710,042	
	単 価				910	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり	1.000	㎡	1,778	1,778	S単 139号
	合 計				1,778	
	単 価				1,778	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	表土掘削・埋戻		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	㎡	61	61	S単 113号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	㎡	63	63	S単 114号
	合 計				124	
	単 価				124	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	埋戻（ヤード造成） ヤード㊸から,礫質土・粘質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	240.8	267	S単 164号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	407.4	407	S単 187号
	合 計				941	
	単 価				941	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	掘削（ヤード撤去） ヤード㊸へ,礫質土・粘質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	331.6	332	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	240.8	241	S単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.000	m3	790.6	791	S単 181号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.1	130	S単 189号
	合 計				1,494	
	単 価				1,494	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり	1.000	㎡	1,778	1,778	S単 139号
	合 計				1,778	
	単 価				1,778	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	防塵ネット撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m	1.000	m	3,085	3,085	T単 16号
T00017	防塵ネット撤去	3.000	掛㎡	216	648	T単 17号
	合 計				3,733	
	単 価				3,733	
	*** B単ー 176号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000176	敷鉄板設置・撤去 t=22mm、工区内		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり	1.000	m ²	1,519	1,519	S 単 144号
	合 計				1,519	
	単 価				1,519	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	敷鉄板設置・撤去 t=22,法面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,あり	1.000	m ²	1,445	1,445	S 単 145号
	合 計				1,445	
	単 価				1,445	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	遮水シート設置・撤去 ブルーシート#2000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	159	159	S 単 148号
	合 計				159	
	単 価				159	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	遮水シート用土のう設置・撤去		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	240.8	241	S 単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード㊟から運搬 小規模,バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	1.000	m ³	1,012	1,012	S 単 182号
S18001	土のう工 仕捨て～設置～撤去	1.000	m ³	35,607	35,607	S 単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	240.8	241	S 単 164号
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード㊟へ 小規模,バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	1.000	m ³	2,024	2,024	S 単 183号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	130.1	130	S 単 189号
	合 計				39,255	
	単 価				39,255	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	S 単 16号
	合 計				16,524	
	単 価				16,524	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン200t吊り		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラッククレーン及びオールクレーン,160 t 吊を超え360 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	4,683,474	4,683,474	S 単 159号
	合 計				4,683,474	
	単 価				4,683,474	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 182号 ***					
000182	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力），12m以内，10kmまで，往復計上，計上する（敷鉄板），基地（積込・取卸），，0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 160号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単－ 183号 ***					
000183	仮設材輸送費 仮設構台		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力），12m以内，10kmまで，往復計上，計上する（敷鉄板以外），，積込・取卸，0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 161号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単－ 184号 ***					
000184	現場発生品運搬 金属くず		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02200	〔SP 施工パッケージ（直接入力用）〕 トラック〔クレーン装置付〕ベストトラック4～4.5t級、吊能力2.9t、DID区間有り，片道運搬距離3.0km以下	1.500	ton	1,716	2,574	S単 90号
	合 計				2,574	
	単 価				2,574	
	*** B単－ 185号 ***					
000185	仮設材輸送費 金井戸橋，吊り込み機械		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力），12m以内，10kmまで，往復計上，計上する（敷鉄板以外），，積込・取卸，0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 161号
	合 計				10,200	
	単 価				10,200	
	*** B単－ 186号 ***					
000186	電気基本料金		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満，，	1.000	式	144,146	144,146	S単 73号
	合 計				144,146	
	単 価				144,146	
	*** B単－ 187号 ***					
000187	平板載荷試験 50KN		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50KN，，	1.000	回	181,000	181,000	S単 74号
	合 計				181,000	
	単 価				181,000	
	*** B単－ 188号 ***					
000188	土質試験 締め固めた土のコーン指数試験，JIS A 1228		試料		1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験	1.000	試料	24,700	24,700	S単 75号

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,700	
	単 価				24,700	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	六価クロム溶出試験		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	S単 76号
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,	1.000	回	299,000	299,000	S単 77号
	合 計				299,000	
	単 価				299,000	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,	1.000	回	37,800	37,800	S単 78号
	合 計				37,800	
	単 価				37,800	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	高密度ポリエチレン管（仮設ヤード⑤） φ 600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ 600,,	1.000	m	19,950	19,950	S単 79号
Y00002	損料	0.550		19,950	10,973	
	合 計				10,973	
	単 価				10,973	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	高密度ポリエチレン管継手（仮設ヤード⑤） φ 600		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 φ 600,,	1.000	個	20,300	20,300	S単 80号
Y00002	損料	0.550		20,300	11,165	
	合 計				11,165	
	単 価				11,165	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	高密度ポリエチレン管（仮設ヤード⑦） φ 600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ 600,,	1.000	m	19,950	19,950	S単 79号
Y00002	損料	0.550		19,950	10,973	
	合 計				10,973	
	単 価				10,973	
	*** B単ー 195号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	3,094		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,038		歩A・単A
S01072	*** S単ー 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	288		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	653		歩A・単A
S02052	*** S単ー 5号 ***					
	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり		m ²	1,485		歩A・単A
S02112	*** S単ー 6号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	10,595		歩A・単A
S02112	*** S単ー 7号 ***					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m		日	497		歩A・単A
S02112	*** S単ー 8号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	ブロック工					
	ブロック工		人	31,314		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 ***					
	防水工					
	防水工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 ***					
	とび工					
	とび工		人	30,804		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,524		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	軽油					
	軽油 バトリール給油,,		L	142		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	セメント系固化材					
	セメント系固化材 特殊土用,,		ton	19,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ラバーボール撤去					
	ラバーボール撤去 φ80,H=650mm,,		基	1,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	カーブミラー鏡体撤去					
	カーブミラー鏡体撤去 丸型φ600,,		基	3,764		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	ワイヤーソーイング工法					
	ワイヤーソーイング工法 湿式,,		m ²	98,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	建設資材廃棄物処分運搬費					
	建設資材廃棄物処分運搬費					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥, 8m3コンテナ,, *** S単ー 23号 ***		回	24,000		歩A・単A
S02116	建設資材廃棄物処分運搬費					
	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック, 4t車,, *** S単ー 24号 ***		回	24,000		歩A・単A
S02116	コンクリート積ブロック（中型） コンクリート積ブロック（中型） 粗面, ブロック明度6以下,, *** S単ー 25号 ***		個	3,700		歩A・単A
S02116	ブロック基礎 ブロック基礎 500型,, *** S単ー 26号 ***		個	13,800		歩A・単A
S02116	溶接金網（SD295A） 溶接金網（SD295A） D13×250×250,, *** S単ー 27号 ***		ton	165,000		歩A・単A
S02116	コンクリートスペーサー コンクリートスペーサー *** S単ー 28号 ***		個	212		歩A・単A
S02116	ウィーブホール ウィーブホール φ50, 側壁, 逆止弁付,, *** S単ー 29号 ***		個	860		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,, *** S単ー 30号 ***		本	791		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単ー 31号 ***		本	1,810		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ, 100mm,, *** S単ー 32号 ***		個	2,280		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1162,, *** S単ー 33号 ***		個	4,960,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1162, アンカー含む,, *** S単ー 34号 ***		個	5,100,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1159,, *** S単ー 35号 ***		個	4,960,000		歩A・単A
S02116	SSモルタル SSモルタル *** S単ー 36号 ***		kg	300		歩A・単A
S02116	防水テープ 防水テープ W=300mm,, *** S単ー 37号 ***		m ²	2,200		歩A・単A
S02116	水膨張止水材 水膨張止水材 KBA-1510FPT（B=15*t=10）,, *** S単ー 38号 ***		m	988		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単ー 39号 ***		本	1,550		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単ー 40号 ***		本	1,540		歩A・単A
S02116	橋名板 橋名板 *** S単ー 41号 ***		枚	50,895		歩A・単A
S02116	橋歴板 橋歴板 *** S単ー 42号 ***		枚	55,800		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m,, *** S単ー 43号 ***		個	58,100		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎（置式） プレキャストガードレール基礎（置式） H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む,,		個	56,000		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** プレキャストガードレール基礎（置式）					
	プレキャストガードレール基礎（置式） H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材（丸鋼）含む（A）,,		個	48,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** プレキャストガードレール基礎（置式）					
	プレキャストガードレール基礎（置式） H0.45m×B0.63m×L1m,連結部材（丸鋼）含む（B）,,		個	52,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ガードパイプ設置					
	ガードパイプ設置 再利用,,		m	6,810		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** カーブミラー支柱設置					
	カーブミラー支柱設置 静電粉体塗装,φ76.3*3.2*3600mm,,		基	43,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** カーブミラー鏡体設置					
	カーブミラー鏡体設置 丸型φ600,,		基	9,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** ラバーボール設置					
	ラバーボール設置 φ80,H=650mm,,		基	3,740		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	203		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301)					
	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,		kg	165		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 鉄筋金網(SD295A)					
	鉄筋金網(SD295A) D10×250×250,,		ton	166,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD295 D10,,		ton	115,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 等辺山形鋼（S S 4 0 0）					
	等辺山形鋼（S S 4 0 0） 中形 厚6～9 辺50～75,,		ton	118,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,		kWh	18		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 山砂					
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3	3,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 階段用ノンスリップ					
	階段用ノンスリップ SSD3,,		m	1,645		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** しま鋼板					
	しま鋼板 22*914*1829（6か月以内）,,		日	22		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 保安灯					
	保安灯 チューブライト,,		m	770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** くい丸					
	くい丸 φ48.6, L=1500,,		本	643		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 足場パイプ					
	足場パイプ 径48.6 L=2m,,		本	219		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 保安灯					
	保安灯 マーカライト,KWP-EIYA,,		個	3,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 防塵ネット（損耗率30%）					
	防塵ネット（損耗率30%） 3.0m×10m/枚,,		m ²	105		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 平鋼（損耗率20%）					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平鋼（損耗率20%） 9mm×300mm,, *** S単ー 66号 ***		ton	26,700		歩A・単A
S02116	溝型鋼（損耗率20%） 溝型鋼（損耗率20%） SS400,200mm×80～90,, *** S単ー 67号 ***		ton	23,700		歩A・単A
S02116	鋼板（切板） 鋼板（切板） 12～25mm,, *** S単ー 68号 ***		ton	37,000		歩A・単A
S02116	鋼板（切板） 鋼板（切板） 8～12mm,, *** S単ー 69号 ***		ton	37,200		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 等辺山形鋼 10*100*100,, *** S単ー 70号 ***		ton	25,000		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 等辺山形鋼 9*130*130,, *** S単ー 71号 ***		ton	26,300		歩A・単A
S02116	あと施工アンカー あと施工アンカー M22,90mm,, *** S単ー 72号 ***		本	370		歩A・単A
S02116	高力ボルト・ナット 高力ボルト・ナット ,,F10T *** S単ー 73号 ***		kg	430		歩A・単A
S02116	基本電力料金 基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,, *** S単ー 74号 ***		式	144,146		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50KN,, *** S単ー 75号 ***		回	181,000		歩A・単A
S02116	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 *** S単ー 76号 ***		試料	24,700		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単ー 77号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02116	土壌調査 土壌調査 土壌溶出試験29項目,, *** S単ー 78号 ***		回	299,000		歩A・単A
S02116	土壌調査 土壌調査 土壌含有量試験9項目,, *** S単ー 79号 ***		回	37,800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ600,, *** S単ー 80号 ***		m	19,950		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 φ600,, *** S単ー 81号 ***		個	20,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ150,, *** S単ー 82号 ***		m	1,650		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 φ150,, *** S単ー 83号 ***		個	2,605		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ *** S単ー 84号 ***		m3	4,400		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ *** S単ー 85号 ***		m3	6,600		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ *** S単ー 86号 ***		m3	6,580		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ		m3	25,000		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 87号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分					
	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック、処分費のみ		m3	20,000		歩A・単A
	*** S単－ 88号 ***					
S02200	[SP 桁1次及び2次切断・撤去]					
	[SP 桁1次及び2次切断・撤去] ラフテレーンクレーン25t吊, 相吊なし		ton	9,373		歩A・単A
	*** S単－ 89号 ***					
S02200	[SP アンカーボルト設置工]					
	[SP アンカーボルト設置工] 30mm以上～200mm未満		本	671.4		歩A・単A
	*** S単－ 90号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]					
	[SP 施工パッケージ（直接入力用）] トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t、DID区間有り、片道運搬距離3.0km以下		ton	1,716		歩A・単A
	*** S単－ 91号 ***					
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚10cm, 250㎡以上500㎡未満, 一, 吹付工		㎡	9,351		歩A・単A
	*** S単－ 92号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3	11,050		歩A・単A
	*** S単－ 93号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m3	19,730		歩A・単A
	*** S単－ 94号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,		m3	35,170		歩A・単A
	*** S単－ 95号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3		m3	41,820		歩A・単A
	*** S単－ 96号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	2,194		歩A・単A
	*** S単－ 97号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホル取付)					
	ドレーン工(ワイプ・ホル取付) 箱拔, 底版, 100mm, 一, φ75		箇所	5,344		歩A・単A
	*** S単－ 98号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)					
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石, 30～20, しなし, しなし, なし		m	5,063		歩A・単A
	*** S単－ 99号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), タンバ, 区分Ⅱ, なし, なし		m3	11,272		歩A・単A
	*** S単－ 100号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし		m	2,250		歩A・単A
	*** S単－ 101号 ***					
S08703	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識板設置, 一, 路線・規制・警戒・指示, 3基～4基, 一, 無し, 一, 一, 一, 0本		基	4,934		歩A・単A
	*** S単－ 102号 ***					
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 3基～4基, 一, 無し		基	22,440		歩A・単A
	*** S単－ 103号 ***					
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下, 一, 無し		基	24,235		歩A・単A
	*** S単－ 104号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しなし		m	11,616		歩A・単A
	*** S単－ 105号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	4,356		歩A・単A
	*** S単－ 106号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する *** S単ー 107号 ***		m	5,082		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し *** S単ー 108号 ***		m	1,357		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し *** S単ー 109号 ***		m	1,612		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定, 3.0m, ビーム式・ハネ式, 100m以上, 受けない, 無し *** S単ー 110号 ***		m	2,173		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定, 1.0m, ビーム式, 100m未満, 一, 無し *** S単ー 111号 ***		m	7,888		歩A・単A
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去, コンクリート建込, 塗装, Gp-Cp-2B, 受けない, 無し *** S単ー 112号 ***		m	1,754		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,... *** S単ー 113号 ***		m	344		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり *** S単ー 114号 ***		m ²	61		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり *** S単ー 115号 ***		m ²	63		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単ー 116号 ***		m ²	43		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 2.0t吊,, 運転1時間当たり算出 *** S単ー 117号 ***		時間	6,782		歩A・単A
S16002	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] , 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単ー 118号 ***		日	11,100		歩A・単A
S16004	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(クロー型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り, なし *** S単ー 119号 ***		日	69,172		歩A・単A
S16004	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(クロー型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り, あり *** S単ー 120号 ***		日	59,660		歩A・単A
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし *** S単ー 121号 ***		日	55,100		歩A・単A
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り, なし *** S単ー 122号 ***		日	453,000		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 350型, 一, 100日, 1回 *** S単ー 123号 ***		ton	17,123		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 100日, 1回 *** S単ー 124号 ***		ton	17,123		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, 一, 100日, 1回 *** S単ー 125号 ***		ton	17,123		歩A・単A
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 145日 *** S単ー 126号 ***		m	51		歩A・単A
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ, -, 145日 *** S単ー 127号 ***		個	68		歩A・単A
S17008	直交クランプ					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直交クランプ					
	直交クランプ,-,145日		個	68		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去		m3	35,607		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,あり		袋	3,499		歩A・単A
	*** S単ー 130号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,あり		袋	1,612		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,あり		袋	773		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,あり		袋	5,090		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,あり		箇所	90,887		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去					
	700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,100日,1回,なし		㎡	17,339		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,887		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,981		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管,なし		掛㎡	4,600		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,186,1,あり		㎡	1,977		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,145,1,あり		㎡	1,778		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S18054	しま鋼板設置					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,144,1,あり		㎡	165		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S18054	しま鋼板撤去					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,144,1,あり		㎡	154		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,100,1,あり		㎡	1,362		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,144,1,あり		㎡	1,769		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,117,1,あり		㎡	1,519		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,109,1,あり		㎡	1,445		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S18062	土木シート敷設・撤去, PPｼｰﾄ(1470～1900N/5cm以上)					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設		㎡	309		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	385		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	159		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18071	*** S単ー 149号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレングレン,25t吊,なし		ton	41,097		歩A・単A
S18071	*** S単ー 150号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレングレン,25t吊,なし		ton	25,349		歩A・単A
S18074	*** S単ー 151号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレングレン,25t吊,なし		ton	14,449		歩A・単A
S18074	*** S単ー 152号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレングレン,25t吊,なし		ton	7,482		歩A・単A
S18076	*** S単ー 153号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管パイプ型,設置～賃料,200.0m,100日,1回,90<=N1<180,0円,,,あり		m	1,286		歩A・単A
S18076	*** S単ー 154号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管パイプ型,撤去,200.0m,0日,1回,N1<90,0円,,,あり		m	683		歩A・単A
S18103	*** S単ー 155号 ***					
	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,114日		箇所	178,470		歩A・単A
S18105	*** S単ー 156号 ***					
	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m		極	38,385		歩A・単A
S18112	*** S単ー 157号 ***					
	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,114日		m	1,257		歩A・単A
S18114	*** S単ー 158号 ***					
	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,114日		箇所	29,735		歩A・単A
S19001	*** S単ー 159号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) トラックレン及びオートレンレン,160 t 吊を超え360 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	4,683,474		歩A・単A
S19003	*** S単ー 160号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単ー 161号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 162号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	331.6		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 163号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オブソカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-		m3	544.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 164号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	240.8		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 165号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 土取場					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	240.8		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 166号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	249.7		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 167号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下		m3	395.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 168号 ***					
	SP 土砂等運搬 (ヤード④からヤード⑩へ)					

事業名新濃尾農地防災事業

工事名新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	912.2		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 169号 *** SP 土砂等運搬 (ヤード⑧からヤード⑩へ)					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,095		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 170号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下		m3	395.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 171号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,095		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 172号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,460		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 173号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m3	456.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 174号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	912.2		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 175号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	516.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 176号 *** SP 土砂等運搬 ヤード⑨より					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m3	456.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 177号 *** SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	516.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 178号 *** SP 土砂等運搬,流用土仮置き場へ					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,095		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 179号 *** SP 土砂等運搬 土取場から運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m3	456.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 180号 *** SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,095		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 181号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	790.6		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 182号 *** SP 土砂等運搬 ヤード⑨から運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	1,012		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	m以下					
	*** S単－ 183号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード⑩へ					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下		m3	2,024		歩A・単A
	*** S単－ 184号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし		m3	932.1		歩A・単A
	*** S単－ 185号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	264.3		歩A・単A
	*** S単－ 186号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし		m3	979.3		歩A・単A
	*** S単－ 187号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	407.4		歩A・単A
	*** S単－ 188号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	479.5		歩A・単A
	*** S単－ 189号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり		m3	130.1		歩A・単A
	*** S単－ 190号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	133.8		歩A・単A
	*** S単－ 191号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,149		歩A・単A
	*** S単－ 192号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,645		歩A・単A
	*** S単－ 193号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,		m3	2,485		歩A・単A
	*** S単－ 194号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,ー,有り,なし		m ²	636.9		歩A・単A
	*** S単－ 195号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,ー,ー		m	731.8		歩A・単A
	*** S単－ 196号 ***					
SA0224	SP 吹付法面取壊し SP 吹付法面取壊し 有り,機械施工,なし		m ²	820.1		歩A・単A
	*** S単－ 197号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 間知ﾌﾞﾛｯｸ,ー,有り,あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	29,070		歩A・単A
	*** S単－ 198号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,砕石 C-40		m3	9,696		歩A・単A
	*** S単－ 199号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 SP 吸出し防止材（全面）設置 －		m ²	1,036		歩A・単A
	*** S単－ 200号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 SP 吸出し防止材（全面）設置 －		m ²	2,796		歩A・単A
	*** S単－ 201号 ***					
SA0274	SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ SP 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)		m3	61,010		歩A・単A
	*** S単－ 202号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,015		歩A・単A
	*** S単－ 203号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)		m ²	1,515		歩A・単A
	*** S単ー 204号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	2,104		歩A・単A
	*** S単ー 205号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンク車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	22,030		歩A・単A
	*** S単ー 206号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンク車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,,コンクリート各種		m3	22,780		歩A・単A
	*** S単ー 207号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり,コンクリ ート各種		m3	31,810		歩A・単A
	*** S単ー 208号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,100		歩A・単A
	*** S単ー 209号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,093		歩A・単A
	*** S単ー 210号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,746		歩A・単A
	*** S単ー 211号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,737		歩A・単A
	*** S単ー 212号 ***					
SA0333	SP シール材					
	SP シール材 計上する		m	2,301		歩A・単A
	*** S単ー 213号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,200mm,ー,なし,		m	3,189		歩A・単A
	*** S単ー 214号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1 種		m	9,842		歩A・単A
	*** S単ー 215号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m ²	616.2		歩A・単A
	*** S単ー 216号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再 生密粒度アスコン(13)		m ²	1,812		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	土質改良					
			m3	467		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	ネットフェンス撤去工					
	H=1.1,支柱間隔=2.0,アンカーロック		m	1,225		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	ガードフェンス撤去工					
	H1200,単管撤去含む		m	1,223		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	プレキャストガードレール基礎撤去					
			m	4,474		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	コンクリートブロック積（中型）バックホウ0.8m3					
			m ²	20,107		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	コンクリートブロック基礎工					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	二次製品、中詰めコンクリート		m	13,705		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	溶接金網設置工					
	D13×250×250		m ²	1,793		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	ボックスカルバート設置工					
			個	355,387		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	防水テープ工					
			m	2,410		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	ガードフェンス設置工					
	H1200, 単管設置含む, 再利用		m	1,865		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工					
			m	4,250		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	区画線工（材料費）					
	B=0.45m		m	422		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	溶接金網設置工					
	D10×250×250, t=300部分		m ²	1,266		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	排水ポンプ運転					
	商用電源, 常時排水		箇所	925,895		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	排水ポンプ運転					
	商用電源, 作業時排水		箇所	54,700		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	防塵ネット支柱撤去					
	H=3.0m		m	3,085		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	防塵ネット撤去					
			掛m ²	216		歩A・単A
	*** T単ー 18号 ***					
T00018	仮設資材運搬					
	運搬距離 1km未満		回	1,130		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***					
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去					
	高密度ポリエチレン管, 600mm		m	1,125		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T00020	単管パイプ設置工					
	H1500, 単管設置含む		m	2,828		歩A・単A
	*** T単ー 21号 ***					
T00021	ガードフェンス撤去工					
	H1500, 単管撤去含む		m	1,674		歩A・単A
	*** T単ー 22号 ***					
T00022	防塵ネット支柱設置					
	H=3.0m		m	4,337		歩A・単A
	*** T単ー 23号 ***					
T00023	防塵ネット設置					
			掛m ²	431		歩A・単A
	*** T単ー 24号 ***					
T00024	防塵ネット賃料					
	145供用日		m	753		歩A・単A
	*** T単ー 25号 ***					
T00025	ガードフェンス撤去工					
	H1500, 単管撤去含む		m	1,674		歩A・単A
	*** T単ー 26号 ***					
T00026	仮設資材運搬					
	運搬距離 1km未満		回	1,130		歩A・単A
	*** T単ー 27号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管機械撤去					
	高密度ポリエチレン管, 600mm		m	1,125		歩A・単A

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,254	9,606	
R01003	普通作業員	0.850	人	23,970	20,375	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,606	961	
	合 計				30,942	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,094	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	23,970	20,375	
	合 計				20,375	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,038	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	23,970	2,876	
	合 計				2,876	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		288	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油 バトロ給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				32,663	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		653	
	*** S単一 5号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械 空積 控 20cm以上60cm未満 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.210	人	28,254	5,933
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		0.220	日	10,800	2,376
R01021	運転手（特殊） 取壊～集積用		0.160	人	28,458	4,553
P34029	軽油 バトロール給油		14.000	L	142	1,988
	合 計				14,850	算出数量 10.000 m ²
	単 価			m ²	1,485	
	*** S単－ 6号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]			日	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,595円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		1.000	日	10,595	10,595
	合 計				10,595	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,595	
	*** S単－ 7号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）			日	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05051 口径200mm 全揚程 10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	497円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m		1.000	日	497	497
	合 計				497	算出数量 1.000 各単位
	単 価				497	
	*** S単－ 8号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]			日	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		1.000	日	10,800	10,800
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	運転手（特殊）			人	1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）		1.000	人	28,458	28,458
	合 計				28,458	算出数量 1.000 人

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,458	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人		23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1,000 人
	単 価				23,970	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1,000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1,000	人		31,314	
	合 計				31,314	算出数量 1,000 人
	単 価				31,314	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人		28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1,000 人
	単 価				28,254	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	防水工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	防水工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02008 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R02008	防水工	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1.000 人
	単 価				29,886	
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	30,804	30,804	
	合 計				30,804	算出数量 1.000 人
	単 価				30,804	
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	
	合 計				16,524	算出数量 1.000 人
	単 価				16,524	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 特殊土用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	セメント系固化材 特殊土用	1.000	ton	19,100	19,100	
	合 計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,100	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	ラバーボール撤去		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーボール撤去 φ80、H=650mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	ラバーボール撤去 φ80,H=650mm	1.000	基	1,790	1,790	
	合 計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,790	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	カーブミラー鏡体撤去		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カーブミラー鏡体撤去 丸型φ600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	カーブミラー鏡体撤去 丸型φ600	1.000	基	3,764	3,764	
	合 計				3,764	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,764	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング工法		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング工法 湿式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	ワイヤーソーイング工法 湿式	1.000	m ²	98,200	98,200	
	合 計				98,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,200	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	建設資材廃棄物処分運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,8m3コンテナ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,8m3コンテナ	1.000	回	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	建設資材廃棄物処分運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	1.000	回	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単ー 24号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート積ブロック (中型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック (中型) 粗面,ブロック明度6以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	コンクリート積ブロック (中型) 粗面,ブロック明度6以下	1.000	個	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ブロック基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロック基礎 500型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	ブロック基礎 500型	1.000	個	13,800	13,800	
	合 計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,800	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	溶接金網 (SD295A)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 (SD295A) D13×250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	溶接金網 (SD295A) D13×250×250	1.000	ton	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	コンクリートスぺーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートスぺーサー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	コンクリートスぺーサー	1.000	個	212	212	
	合 計				212	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール φ50,側壁,逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	ウィーブホール φ50,側壁,逆止弁付	1.000	個	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	791	791	
	合 計				791	算出数量 1.000 各単位
	単 価				791	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm	1.000	個	2,280	2,280	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,280	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1162,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1162	1.000	個	4,960,000	4,960,000	
	合 計				4,960,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,960,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1162, アンカー含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	ボックスカルバート (B5800*5800)*H3350*L1162, アンカー含む	1.000	個	5,100,000	5,100,000	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100,000	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1159,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	ボックスカルバート (B5800+5800)*H3350*L1159	1.000	個	4,960,000	4,960,000	
	合 計				4,960,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,960,000	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	SSモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SSモルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	SSモルタル	1.000	kg	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	防水テープ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水テープ W=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	防水テープ W=300mm	1.000	m ²	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	水膨張止水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張止水材 KBA-1510FPT (B=15*t=10) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	水膨張止水材 KBA-1510FPT (B=15*t=10)	1.000	m	988	988	
	合 計				988	算出数量 1.000 各単位
	単 価				988	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,540	1,540	
	合 計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	橋名板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋名板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	橋名板	1.000	枚	50,895	50,895	
	合 計				50,895	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,895	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	橋歴板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋歴板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	橋歴板	1.000	枚	55,800	55,800	
	合 計				55,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,800	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	プレキャストガードレール基礎 H0.44m×B1.1m×L2.0m	1.000	個	58,100	58,100	
	合 計				58,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,100	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎（置式）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む	1.000	個	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎 (置式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (A),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (A)	1.000	個	48,900	48,900	
	合 計				48,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,900	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎 (置式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (B),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	プレキャストガードレール基礎 (置式) H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (B)	1.000	個	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ガードパイプ設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードパイプ設置 再利用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	ガードパイプ設置 再利用	1.000	m	6,810	6,810	
	合 計				6,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,810	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	カーブミラー支柱設置		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カーブミラー支柱設置 静電粉体塗装, φ76.3*3.2*3600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	カーブミラー支柱設置 静電粉体塗装, φ76.3*3.2*3600mm	1.000	基	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 48号 ***					
S02116	カーブミラー鏡体設置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カーブミラー鏡体設置 丸型φ600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	カーブミラー鏡体設置 丸型φ600	1,000	基	9,660	9,660	
	合 計				9,660	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,660	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	ラバーボール設置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーボール設置 φ80,H=650mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	ラバーボール設置 φ80,H=650mm	1,000	基	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,740	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg	203	203	
	合 計				203	算出数量 1,000 各単位
	単 価				203	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1,000	kg	165	165	
	合 計				165	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1,000 各単位

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				450	
	*** S 単一 53号 ***					
S02116	鉄筋金網 (SD295A)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 (SD295A) D10×250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	鉄筋金網 (SD295A) D10×250×250	1.000	ton		166,000	
	合 計				166,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166,000	
	*** S 単一 54号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton		115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S 単一 55号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚6～9 辺50～75	1.000	ton		118,000	
	合 計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,000	
	*** S 単一 56号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh		18.13	
	合 計				18	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18	
	*** S 単一 57号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03203		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名

新濃尾農地防災事業

工事名

新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名

新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	階段用ノンスリップ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段用ノンスリップ SSD3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	階段用ノンスリップ SSD3	1.000	m	1,645	1,645	
	合 計				1,645	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,645	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	しま鋼板		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	しま鋼板 22*914*1829（6か月以内）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	しま鋼板 22*914*1829（6か月以内）	1.000	日	22	22	
	合 計				22	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	保安灯		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保安灯 チューブライト, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	保安灯 チューブライト	1.000	m	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	くい丸		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸 φ48.6, L=1500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	くい丸 φ48.6, L=1500	1.000	本	643	643	
	合 計				643	算出数量 1.000 各単位
	単 価				643	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	足場パイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場パイプ 径48.6 L=2m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	足場パイプ 径48.6 L=2m	1.000	本	219	219	
	合 計				219	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	保安灯		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保安灯 マーカライト,KWP-EIYA,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	保安灯 マーカライト,KWP-EIYA	1.000	個	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	防塵ネット (損耗率30%)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット (損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	防塵ネット (損耗率30%) 3.0m×10m/枚	1.000	m ²	105	105	
	合 計				105	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	平鋼 (損耗率20%)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平鋼 (損耗率20%) 9mm×300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	平鋼 (損耗率20%) 9mm×300mm	1.000	ton	26,700	26,700	
	合 計				26,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,700	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	溝型鋼 (損耗率20%)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝型鋼 (損耗率20%) SS400,200mm×80~90,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	溝型鋼 (損耗率20%) SS400,200mm×80~90	1.000	ton	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 67号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (切板) 12～25mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	鋼板 (切板) 12～25mm	1.000	ton	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,000	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	鋼板 (切板)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板 (切板) 8～12mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	鋼板 (切板) 8～12mm	1.000	ton	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,200	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 10*100*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	等辺山形鋼 10*100*100	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	等辺山形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 9*130*130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	等辺山形鋼 9*130*130	1.000	ton	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,300	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M22,90mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	あと施工アンカー M22,90mm	1.000	本	370	370	
	合 計				370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				370	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 72号 ***					
S02116	高力ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高力ボルト・ナット F10T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K35041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K35041	高力ボルト・ナット F10T	1.000	kg		430	
	合 計				430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				430	
	*** S 単一 73号 ***					
S02116	基本電力料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	基本電力料金 低圧用業者持ち1年未満	1.000	式		144,146	
	合 計				144,146	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,146	
	*** S 単一 74号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50KN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	平板載荷試験 50KN	1.000	回		181,000	
	合 計				181,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,000	
	*** S 単一 75号 ***					
S02116	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験	1.000	試料		24,700	
	合 計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,700	
	*** S 単一 76号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PE4001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE4001	六価クロム溶出試験	1.000	検体		7,300	

事業名新濃尾農地防災事業

工事名新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	土壌調査		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	土壌調査 土壌溶出試験29項目	1.000	回	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	土壌調査		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	土壌調査 土壌含有量試験9項目	1.000	回	37,800	37,800	
	合 計				37,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,800	
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	高密度ポリエチレン管 φ 600	1.000	m	19,950	19,950	
	合 計				19,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,950	
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 φ 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	高密度ポリエチレン管継手 φ 600	1.000	個	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,300	
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	高密度ポリエチレン管 φ150	1.000	m	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,650	
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 φ150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	高密度ポリエチレン管継手 φ150	1.000	個	2,605	2,605	
	合 計				2,605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,605	
	*** S単ー 83号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート, 処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 無筋コンクリート, 処分費のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート, 処分費のみ	1.000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単ー 84号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート, 処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96007 鉄筋コンクリート, 処分費のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート, 処分費のみ	1.000	m3	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単ー 85号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻, 処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 アスファルト殻, 処分費のみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,580円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻, 処分費のみ	1.000	m3	6,580	6,580	
	合 計				6,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,580	
	*** S単ー 86号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設資材廃棄物処分 汚泥, 処分費のみ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96005 汚泥, 処分費のみ 25, 000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96005	建設資材廃棄物処分 汚泥, 処分費のみ	1.000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単ー 87号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック, 処分費のみ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96009 廃プラスチック, 処分費のみ 20, 000円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96009	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック, 処分費のみ	1.000	m3	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S02200	[SP 桁1次及び2次切断・撤去]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 桁1次及び2次切断・撤去] ラフデレックレーン25t吊, 相吊なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		ton		9,373	
	*** S単ー 89号 ***					
S02200	[SP アンカーボルト設置工]		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	[SP アンカーボルト設置工] 30mm以上～200mm未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		本		671.4	
	*** S単ー 90号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t、DID区間有り、片 道運搬距離3.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		ton		1,716	
	*** S単ー 91号 ***					
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工) 】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工) 】 モルタル吹付工, 厚10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, 一, 吹付工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 規格・仕様 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 吹付区分	モルタル吹付工 厚10cm 250m ² 以上500m ² 未満 一 吹付工		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.150	m ²	8,131	9,351	
	合 計				9,351	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		9,351	
	*** S単一 92号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,050	11,050	
	合 計				11,050	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,050	
	*** S単一 93号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,730	19,730	
	合 計				19,730	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,730	
	*** S単一 94号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	人力		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	35,170	35,170	
	合 計				35,170	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		35,170	
	*** S単一 95号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分	洗砂(荒目)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	22,000	11,880	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,050	4,596	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,970	23,251	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		23,251	2,093	
	合 計				41,820	算出数量 1.000 m3

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		41,820	
	*** S単ー 96号 ***					
S03053	収縮継目 (ペイント塗装)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,886	2,092	
R01003	普通作業員	0.810	人	23,970	19,416	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,508	430	
	合 計				21,938	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		2,194	
	*** S単ー 97号 ***					
S06005	ドレーン工 (ワイブホル取付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	ドレーン工 (ワイブホル取付) 箱抜,底版,100mm,φ75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)設置区分	箱抜 底版		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分 (mm) 6)ワイブホール単価 (円/個)	100mm 2,910		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)集水フィルターの規格区分 (mm)	φ75				
P10114	ワイブホール 100	10.000	個	2,910	29,100	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,886	2,690	
R01003	普通作業員	0.860	人	23,970	20,614	
Y00004	雑材料費	0.050		20,614	1,031	
	合 計				53,435	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		5,344	
	*** S単ー 98号 ***					
S06007	ドレーン工 (アンダードレーン)		m		10,000	歩A 当たり算出
	ドレーン工 (アンダードレーン) 単粒度碎石,30~20,しない,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)フィルター材名称 2)規格	単粒度碎石 30~20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分 (硬質ポリ塩化ビニル管) 4)単価0円区分 (フィルター材)	しない しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
J03102	単粒度碎石 30~20	1.708	m3	5,000	8,540	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	3,270	8,175	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,886	6,575	
R01002	特殊作業員	0.170	人	28,254	4,803	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,970	15,581	
F08092	小型バクホリ [クローラ型・〜超低・排対型 (〜3次)] 標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	0.150	日	4,490	674	
R01002	特殊作業員	0.150	人	28,254	4,238	
P34029	軽油 バトリール給油	1.800	L	142	256	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		26,959	1,078	
	合 計				50,630	算出数量 10,000 m

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		5,063	
	*** S単ー 99号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), タンバ, 区分II, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) タンバ 区分II なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13,900	m3	3,350	46,565	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,886	12,851	
R01003	普通作業員	1.350	人	23,970	32,360	
R01002	特殊作業員	0.560	人	28,254	15,822	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		15,822	1,899	
F08015	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	15,000	1,200	
P34029	軽油 バトリール給油	4,200	L	142	596	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	28,458	1,423	
	合 計				112,716	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		11,272	
	*** S単ー 100号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 600mm なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100,000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,886	24,507	
R01002	特殊作業員	2.050	人	28,254	57,921	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,970	71,431	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 バトリール給油	43,000	L	142	6,106	
R01021	運転手 (特殊)	1.520	人	28,458	43,256	
	合 計				225,037	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,250	
	*** S単ー 101号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置, ー, 路線・規制・警戒・指示, 3基〜4基, ー, 無し, ー, ー, ー, 0本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	標識板設置 ー 路線・規制・警戒・指示 3基〜4基 ー 無し				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)障害物	—				
	8)標識柱	—				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	11)標識板の裏面塗装	裏面塗装しない				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積 (㎡/基)	0.000㎡				
	14)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ使用の場合の質量 (kg/m3)	0.00kg				
	15)塗装柱	—				
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段				
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.150	基	4,290	4,934	
	合 計				4,934	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,934	
	*** S単一 102号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 3基～4基、-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6				
	3)施工規模	3基～4基				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.250	基	17,952	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		22,440	
	*** S単一 103号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 2基以下、-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6				
	3)施工規模	2基以下				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	17,952	24,235	
	合 計				24,235	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,235	
	*** S単一 104号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m以上100m未満、-,無し、直線部、直支柱、 しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B	1.200	m	9,680	11,616	
	合 計				11,616	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,616	
	*** S単一 105号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置 (コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.200	m	9,680	11,616	
P22021	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	7,260	7,260	
	合 計				4,356	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,356	
	*** S単一 106号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置 (コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.500	m	9,680	14,520	
P22021	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C -2B	1.000	m	9,438	9,438	
	合 計				5,082	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,082	
	*** S単一 107号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	土中建込用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 規格	B・C-4E				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去 (土中)					
	A・B・C 4E	1.000	m	1,357	1,357	
	合 計				1,357	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,357	
	*** S単一 108号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	コンクリート建込用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 規格	B・C-2B, (旧B・C-2BS)				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03082	ガードレール撤去 (コンクリート)					
	A・B・C 2B	1.000	m	1,612	1,612	
	合 計				1,612	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,612	
	*** S単一 109号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｯﾁ式,100m以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	13,700円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格・仕様	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｯﾁ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵					
支給品	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｯﾁ式	1.000	m	13,700	13,700	
A04061	横断・転落防止柵設置 (ｱﾝｶｰ固定)					
	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｯﾁ式 支柱間隔3m	1.000	m	2,173	2,173	
	合 計				2,173	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,173	
	*** S単ー 110号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,一,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	96,700円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	1.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格・仕様	ﾋﾞｰﾑ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵					
支給品	ﾋﾞｰﾑ式	1.000	m	96,700	96,700	
A04061	横断・転落防止柵設置 (ｱﾝｶｰ固定)					
	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｯﾁ式 支柱間隔3m	3.630	m	2,173	7,888	
	合 計				7,888	算出数量 1.000 m
	単 価		m		7,888	
	*** S単ー 111号 ***					
S08717	【ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ 撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ 撤去】 ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ 撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Cp-2B,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ 撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様	塗装		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	Gp-Cp-2B				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
A04442	ガードパイプ撤去 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)					
	Gp-Cp-2B	1.000	m	1,754	1,754	
	合 計				1,754	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,754	
	*** S単ー 112号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	一				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	344.30	344	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				344	算出数量 1.000 m
	単 価		m		344	
	*** S単一 113号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バトリール給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				54,507	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		61	
	*** S単一 114号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	9,750	13,358	
P34029	軽油 バトリール給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				52,892	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		63	
	*** S単一 115号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	23,970	1,678	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	25,806	1,548	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,338	327	
	合 計				4,343	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		43	
	*** S単一 116号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊,, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03101 M03101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	—				
	15) 規格 (消耗部品)	—				
M03101	トラック [クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.0t吊	1.000	時間	1,390	1,390	
P34029	軽油 パトロール給油	3.900	L	142	554	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	28,458	4,838	
	合 計				6,782	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,782	
Y00001	単位					
	*** S単— 117号 ***					
S16002	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き・排対型 (2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正 対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械コード « 単位が日のみ »	M02096		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	6.3				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02096	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,100	
Y00001	単位					
	*** S単— 118号 ***					
S16004	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バックホウ (クローラ型), 山0.8 (平0.6), 2.9t吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分	バックホウ (クローラ型)		基本給時間: 8.0	週休: 4週8休以上	
	2) 規格	山0.8 (平0.6), 2.9t吊り		深夜時間: 0.0		
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	6.3				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.64				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	日	16,600	27,224	
P34029	軽油 パトロール給油	95.000	L	142	13,490	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				69,172	算出数量 1.000 日
	単 価		日		69,172	
	*** S単— 119号 ***					
S16004	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バックホウ (クローラ型), 山0.8 (平0.6), 2.9t吊り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分	バックホウ (クローラ型)		基本給時間: 8.0	週休: 4週8休以上	
	2) 規格	山0.8 (平0.6), 2.9t吊り		深夜時間: 0.0		
	3) 運転1日当たり運転時間 (T)	6.3				
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	日	10,800	17,712	
P34029	軽油 バトリル給油	95.000	L	142	13,490	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				59,660	算出数量 1.000 日
	単 価		日		59,660	
	*** S単ー 120号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S単ー 121号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 200ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	200ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01034	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒] 吊上能力200t吊	1.000	日	453,000	453,000	
	合 計				453,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		453,000	
	*** S単ー 122号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 350型, 一, 100日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	350型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	ー		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	100日				
	5) 使用回数	1回				
G02023	H形鋼 (山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,000	12,000	
G15033	H形鋼 (山留材) 350型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				17,123	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,123	
	*** S単ー 123号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 400型, 一, 100日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	400型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	ー		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	100日				
	5) 使用回数	1回				

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G02024	H形鋼(山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,000	12,000	
G15034	H型鋼(山留材) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				17,123	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,123	
	*** S単ー 124号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,100日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	ー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	100日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼(山留材) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,000	12,000	
G15032	H型鋼(山留材) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				17,123	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,123	
	*** S単ー 125号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数	145日				
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	145.000	m 供用日	0.29	42	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合 計				51	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				51	
	*** S単ー 126号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,一,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	自在クランプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	ー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数	145日				
G06013	自在クランプ (賃料)	145.000	個 供用日	0.37	54	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合 計				68	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				68	
	*** S単ー 127号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,一,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	直交クランプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	ー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数	145日				
G06015	直交クランプ (賃料)	145.000	個 供用日	0.37	54	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				68	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				68	
	*** S単ー 128号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,970	347,565	
	合 計				356,065	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		35,607	
	*** S単ー 129号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作, , 現地土, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, なし, あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	製作		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 施工機械区分	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費	0.070		82,110	5,748	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	62.000	枚	1,100	68,200	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	10,800	15,552	
P34029	軽油 バトロー給油	119.000	L	142	16,898	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				216,966	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		3,499	
	*** S単ー 130号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置, バックホ, , 0m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, あり, あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	設置		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2) 施工機械区分	バックホ		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	10,800	14,688	
P34029	軽油 バトロー給油	94.000	L	142	13,348	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				138,604	算出数量 86,000 袋
	単 価		袋		1,612	
	*** S単一 131号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				111,282	算出数量 144,000 袋
	単 価		袋		773	
	*** S単一 132号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,886	29,886	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
Y00004	諸雑費	0.040		82,110	3,284	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	10,800	15,012	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	104.000	L	142	14,768	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合 計				183,232	算出数量 36,000 袋
	単 価		袋		5,090	
	*** S単一 133号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	10,800	6,264	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,886	14,943	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,254	2,825	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	33.000	L	142	4,686	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	28,458	14,229	
	合 計				90,887	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		90,887	
	*** S単ー 134号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H400,100日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)覆工板の規格	鋼製(補強型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)覆工板受桁の規格	H400				
	5)供用日数	100日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
G03011	覆工板					
	鋼製 (補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月	4,120	412,000	
G15064	覆工板					
	鋼製 (補強型) [整備費]	100.000	m ²	1,244	124,400	
G02024	H形鋼 (山留材)					
	4 O O 型 [賃料]	13.400	t 供用日	12,000	160,800	
G15034	H型鋼 (山留材)					
	4 O O 型 [整備費]	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	29,886	140,464	
R01012	とび工	7.300	人	30,804	224,869	
R01003	普通作業員	8.300	人	23,970	198,951	
R01011	溶接工	3.400	人	33,048	112,363	
Y00004	諸雑費	0.048		676,647	32,479	
F01086	ラテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	4.700	日	55,100	258,970	
	合 計				1,733,944	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		17,339	
	*** S単ー 135号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,886	44,829	
R01012	とび工	4.500	人	30,804	138,618	
R01003	普通作業員	2.700	人	23,970	64,719	
F01086	ラテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.330		292,246	96,441	
	合 計				388,687	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		3,887	
	*** S単ー 136号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,886	47,818	
R01012	とび工	7.000	人	30,804	215,628	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,970	31,161	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		371,747	126,394	
	合 計				498,141	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,981	
	*** S単ー 137号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,886	56,783	
R01012	とび工	6.900	人	30,804	212,548	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,970	43,146	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.290		356,557	103,402	
	合 計				459,959	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,600	
	*** S単ー 138号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,186,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 186		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,540	1,540,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホウ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,976,716	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,977	
	*** S単ー 139号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,777,716	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,778	
	*** S単一 140号 ***					
S18054	しま鋼板設置		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 144, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	28,254	42,381	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,970	35,955	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油 バトリル給油	179.000	L	142	25,418	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	28,458	42,687	
	合 計				164,909	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		165	
	*** S単一 141号 ***					
S18054	しま鋼板撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 144, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	28,254	39,556	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,970	33,558	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油 バトリル給油	167.000	L	142	23,714	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	28,458	39,841	
	合 計				153,949	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		154	
	*** S単一 142号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 100, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	925	925,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホウ〔クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油					
	バトリック給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,361,716	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,362	
*** S単－ 143号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,144,1,あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 供用日数	144		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,332	1,332,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホウ〔クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油					
	バトリック給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,768,716	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,769	
*** S単－ 144号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 供用日数	117		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,082	1,082,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホウ〔クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油					
	バトリック給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,518,716	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,519	
*** S単－ 145号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,あり			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 供用日数	109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,008	1,008,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,254	81,937	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,970	69,513	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油					
	バトロー#給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,458	82,528	
	合 計				1,444,716	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,445	
	*** S単ー 146号 ***					
S18062	土木シート敷設・撤去, PPシート(1470～1900N/5cm以上)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,970	3,835	
	合 計				30,875	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		309	
	*** S単ー 147号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,970	11,506	
	合 計				38,546	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		385	
	*** S単ー 148号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	42		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,970	11,506	
	合 計				15,874	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		159	
	*** S単ー 149号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工 (下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工 (下部工) 直接基礎 (橋脚), 設置, ラフレンクレーン, 25t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 基礎形式	直接基礎 (橋脚)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工内容	設置		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用機械	ラフレンクレーン		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) クレーン規格	25t吊				
	5) 長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役					
		1.700	人	39,984	67,973	
R01052	橋りょう特殊工					
		4.200	人	34,068	143,086	
R01011	溶接工					
		1.100	人	33,048	36,353	
R01003	普通作業員					
		2.600	人	23,970	62,322	
Y00004	諸雑費					
		0.060		309,734	18,584	
F01086	ラフレンクレーン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力25t吊					
		1.500	日	55,100	82,650	
	合 計				410,968	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		41,097	
	*** S単ー 150号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工 (下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工 (下部工) 直接基礎 (橋脚), 撤去, ラフレンクレーン, 25t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 基礎形式	直接基礎 (橋脚)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工内容	撤去		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用機械	ラフレンクレーン		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) クレーン規格	25t吊				
	5) 長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役					
		1.100	人	39,984	43,982	
R01052	橋りょう特殊工					
		3.000	人	34,068	102,204	
R01011	溶接工					
		1.000	人	33,048	33,048	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	23,970	33,558	
Y00004	諸雑費					
		0.010		212,792	2,128	
F01086	ラフレンクレーン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力25t吊					
		0.700	日	55,100	38,570	
	合 計				253,490	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		25,349	
	*** S単ー 151号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工 (上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工 (上部工) 設置, ラフレンクレーン, 25t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 施工内容	設置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 使用機械	ラフレンクレーン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 規格	25t吊		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役					
		0.620	人	39,984	24,790	
R01052	橋りょう特殊工					
		2.100	人	34,068	71,543	
R01003	普通作業員					
		0.410	人	23,970	9,828	
Y00004	雑品					
		0.060		106,161	6,370	
F01086	ラフレンクレーン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型 (2014)] 吊上能力25t吊					
		0.580	日	55,100	31,958	
	合 計				144,489	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		14,449	
	*** S単ー 152号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ラフレンクレーン,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	撤去 ラフレンクレーン 25t吊 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.340	人		13.595	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人		34.068	
R01011	溶接工	0.130	人		33.048	
R01003	普通作業員	0.170	人		23.970	
Y00004	雑品	0.050			56,034	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.290	日		55,100	15,979
	合 計				74,815	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		7,482	
	*** S単ー 153号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管パイプ型,設置～賃料,200.0m,100日,1回,90<=N1<180,0円,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管パイプ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時) 9)長期割引単価区分	単管パイプ型 設置～賃料 200.0m 100日 1回 0円 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	200.000	m供用日	29	5,800	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	200.000	m	9	1,800	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		29,886	
R01003	普通作業員	3.800	人		23,970	
	合 計				128,572	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,286	
	*** S単ー 154号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管パイプ型,撤去,200.0m,0日,1回,N1<90,0円,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管パイプ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時) 9)長期割引単価区分	単管パイプ型 撤去 200.0m 0日 1回 0円 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.600	人		29,886	
R01003	普通作業員	2.100	人		23,970	
	合 計				68,269	算出数量 100.000 m
	単 価		m		683	
	*** S単ー 155号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,114日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 114.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長 600mm×幅 300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0ー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.073		75,845	5,537	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,378	61,920	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	23,970	52,734	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		190,499	952	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,378	30,960	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	23,970	26,367	
	合 計				178,470	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		178,470	
	*** S 単ー 156号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 補助接地棒(本)	1本				
	4) 接地線名称	IV線				
	5) 接地線規格	5.5mm2				
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)	1.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	1.000	m	94	94	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,378	6,095	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	24,378	6,095	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	23,970	8,390	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,378	244	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		31,850	159	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,378	1,219	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	24,378	1,219	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	23,970	1,678	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,378	244	
	合 計				38,385	算出数量 1.000 極
	単 価		極		38,385	
	*** S 単ー 157号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,114日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm ²)	三相 5.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 114.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09223	6 0 0 V キャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	589	58,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.073		58,900	4,300	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,378	80,447	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		139,347	697	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,378	40,224	
	合 計				125,668	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,257	
	*** S 単 - 158号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 114日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量 (kW まで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 114.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 O - 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.073		8,050	588	
R01013	電工	0.790	人	24,378	19,259	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,309	137	
R01013	電工	0.400	人	24,378	9,751	
	合 計				29,735	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,735	
	*** S 単 - 159号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) トラックレン及びオールテレレン, 160 t 吊を超え360 t 吊以下, 運搬～組立 ～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	トラックレン及びオールテレレン 160 t 吊を超え360 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	11.700	人	28,254	330,572	
F01092	ラテレンクレン [油圧伸縮ジフ型・～低騒・排対型 (～2次)] 吊上能力70t吊	4.000	日	152,000	608,000	
Y00004	運搬費等	3.990		938,572	3,744,902	
	合 計				4,683,474	算出数量 1.000 台
	単 価		台		4,683,474	
	*** S 単 - 160号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 10km まで, 往復計上, 計上する (敷鉄板 , 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S 単一 161号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S 単一 162号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブ ンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		331.6	
	*** S 単一 163号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, オブ ンカット, 無し, 有り, 5,000m3未満, -, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブ ンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	有り				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事				

工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		544.2	
	*** S単ー 164号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		240.8	
	*** S単ー 165号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		240.8	
	*** S単ー 166号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		249.7	
	*** S単ー 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		395.3	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 (ヤード④からヤード⑩へ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		912.2	
	*** S単ー 169号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 (ヤード⑧からヤード⑩へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り 土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,095	
	*** S単ー 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り 土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		395.3	
	*** S単ー 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り 土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,095	
	*** S単ー 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り 土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バ ッ ク 畚 山 積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3		1,460	
	*** S 単一 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 有 り, 0.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 0.5km以下				
	単 価		m3		456.1	
	*** S 単一 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 有 り, 3.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		912.2	
	*** S 単一 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 有 り, 1.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		516.9	
	*** S 単一 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード⑨より		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 有 り, 0.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 有り 0.5km以下				
	単 価		m3		456.1	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		516.9	
	*** S単ー 178号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,095	
	*** S単ー 179号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 土取場から運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下				
	単 価		m3		456.1	
	*** S単ー 180号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置き場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,095	
	*** S単ー 181号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	り, 3. 0km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バ ッ ク 畝 山 積 0. 8m3 (平積 0. 6m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)				
	4) DID区間の有無	有り				
	5) 運搬距離	3. 0km以下				
	単 価		m3		790. 6	
	*** S 単 - 182号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード⑨から運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バ ッ ク 畝 山 積 0. 28m3 (平積 0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	, 有り, 1. 0km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バ ッ ク 畝 山 積 0. 28m3 (平積 0. 2m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)				
	4) DID区間の有無	有り				
	5) 運搬距離	1. 0km以下				
	単 価		m3		1, 012	
	*** S 単 - 183号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 ヤード⑩へ		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バ ッ ク 畝 山 積 0. 28m3 (平積 0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	, 有り, 4. 5km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バ ッ ク 畝 山 積 0. 28m3 (平積 0. 2m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)				
	4) DID区間の有無	有り				
	5) 運搬距離	4. 5km以下				
	単 価		m3		2, 024	
	*** S 単 - 184号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2. 5m以上 4. 0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2. 5m以上 4. 0m未満 -				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		932. 1	
	*** S 単 - 185号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4. 0m以上 20, 000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		264.3	
	*** S単ー 186号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		979.3	
	*** S単ー 187号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		407.4	
	*** S単ー 188号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		479.5	
	*** S単ー 189号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		130.1	
	*** S単ー 190号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し (ﾙｰｽﾞ), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し (ﾙｰｽﾞ) 標準 (10,000m3未満)				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		133.8	
	*** S単ー 191号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,149	
	*** S単ー 192号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,645	
	*** S単ー 193号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 9.0km以下				
	単 価		m3		2,485	
	*** S単ー 194号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		636.9	
	*** S単ー 195号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カベ-) 舗装版	- -				
P37203	コンクリートカット用ブレード 径560mm		枚			材変
	単 価		m		731.8	
	*** S単一 196号 ***					
SA0224	SP 吹付法面取壊し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吹付法面取壊し 有り, 機械施工, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 集積積込の有無 2) 工法区分 3) 長期割引単価区分	有り 機械施工 なし				
	単 価		m ²		820.1	
	*** S単一 197号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック, -, 有り, あり, 生コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) ブロックの種類 2) ブロックの質量	間知ブロック -				
	3) 生コンクリートの有無 4) 長期割引単価区分 5) 生コンクリートの規格	有り あり 生コンクリート各種				
J02002	生コンクリート (普通) 18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		29,070	
	*** S単一 198号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 有り, あり, 砕石 C-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) ブロックの種類 2) 胴込・裏込材の有無 3) 長期割引単価区分 4) 胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 砕石 C-40				
	単 価		m ³		9,696	
	*** S単一 199号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	-				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,036	
	*** S単ー 200号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
P96022	吸出し防止材 暗渠排水材,全透水路,30×300		m ²			材変
	単 価		m ²		2,796	
	*** S単ー 201号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上する,一般養生,あり,18-8-25 (普通)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)生コンクリート規格	18-8-25 (普通)				
	単 価		m ³		61,010	
	*** S単ー 202号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	全面			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,015	
	*** S単ー 203号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,515	
	*** S単ー 204号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	22.5cmを超え27.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				

事業名新濃尾農地防災事業

工事名新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,104	
	*** S単ー 205号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		22,030	
	*** S単ー 206号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02031	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		22,780	
	*** S単ー 207号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		31,810	
	*** S単ー 208号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,100	
	*** S 単 - 209号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,093	
	*** S 単 - 210号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,746	
	*** S 単 - 211号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,737	
	*** S 単 - 212号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 計上する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) シール材の計上	計上する				
	単 価		m		2,301	
	*** S 単 - 213号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾 (二期) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事				

工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区 (その4-2) 改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 200mm, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	撤去 200mm - なし				
	単 価		m		3,189	
	*** S単ー 214号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		9,842	
	*** S単ー 215号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャレン RC-40				
	単 価		m ²		616.2	
	*** S単ー 216号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,812	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	山砂					
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	3,350		
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
P35306	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白		kg	203		
	接着用プライマー					
P35311	区画線用		kg	450		
	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
P35313	1号(0.106～0.850mm)		kg	165		
	セメント系固化材					
P96001	特殊土用		ton	19,100		
	ラバーボール撤去					
P96002	φ80, H=650mm		基	1,790		
	ワイヤーソーイング工法					
P96003	湿式		m ²	98,200		
	建設資材廃棄物処分					
P96004	アスファルト殻, 処分費のみ		m ³	6,580		
	建設資材廃棄物処分					
P96005	汚泥, 処分費のみ		m ³	25,000		
	建設資材廃棄物処分					
P96006	無筋コンクリート, 処分費のみ		m ³	4,400		
	建設資材廃棄物処分					
P96007	鉄筋コンクリート, 処分費のみ		m ³	6,600		
	建設資材廃棄物処分運搬費					
P96008	汚泥, 8m ³ コンテナ		回	24,000		
	建設資材廃棄物処分					
P96009	廃プラスチック, 処分費のみ		m ³	20,000		
	コンクリート積ブロック (中型)					
P96010	粗面, ブロック明度6以下		個	3,700		
	ブロック基礎					
P96011	500型		個	13,800		
	溶接金網 (SD295A)					
P96012	D13×250×250		ton	165,000		
	コンクリートスパーサー					
P96013			個	212		
	ウィーブホール					
P96014	φ50, 側壁, 逆止弁付		個	860		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96015	チーズ, 100mm		個	2,280		
	ボックスカルバート					
P96016	(B5800+5800)*H3350*L1162		個	4,960,000		
	ボックスカルバート					
P96017	(B5800+5800)*H3350*L1162, アンカー含む		個	5,100,000		
	ボックスカルバート					
P96018	(B5800+5800)*H3350*L1159		個	4,960,000		
	SSモルタル					
P96019			kg	300		
	防水テープ					
P96020	W=300mm		m ²	2,200		
	水膨張止水材					
P96021	KBA-1510FPT (B=15*t=10)		m	988		
	吸出し防止材					
P96022	暗渠排水材, 全透水型, 30×300		m ²	2,340		
	橋名板					
P96023			枚	50,895		
	橋歴板					
P96024			枚	55,800		
	プレキャストガードレール基礎					
P96025	H0.44m×B1.1m×L2.0m		個	58,100		
	プレキャストガードレール基礎 (置式)					
P96026	H0.45m×B0.63m×L2m 連結部材含む		個	56,000		
	プレキャストガードレール基礎 (置式)					
P96027	H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (A)		個	48,900		
	プレキャストガードレール基礎 (置式)					
P96028	H0.45m×B0.63m×L1m, 連結部材 (丸鋼) 含む (B)		個	52,000		
	ガードパイプ設置					
P96029	再利用		m	6,810		
	カーブミラー鏡体設置					
P96030	丸型 φ600		基	9,660		
	ラバーボール設置					
P96031	φ80, H=650mm		基	3,740		
	鉄筋金網(SD295A)					
P96032	D10×250×250		ton	166,000		
	階段用ノンスリップ					
P96033	SSD3		m	1,645		
	しま鋼板					
P96034	22*914*1829 (6か月以内)		日	22		
	保安灯					
P96035	チューブライト		m	770		
	保安灯					
P96037	マーカライト, KWP-EIYA		個	3,300		
	防塵ネット (損耗率30%)					
P96038	3.0m×10m/枚		m ²	105		
	平鋼 (損耗率20%)					
P96039	9mm×300mm		ton	26,700		
	溝型鋼 (損耗率20%)					
P96040	SS400, 200mm×80～90		ton	23,700		

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	土質改良		m3		160,000	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出	1.380	日	11,100	15,318	S単 117号
S02116	軽油 バトリル給油,,	49.000	L	142	6,958	S単 17号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	S単 9号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	S単 10号
						算出数量 160,000 m3
	合 計				74,704	
	単 価		m3		467	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	ネットフェンス撤去工		m		20,000	歩A 当たり算出
	H=1.1, 支柱間隔=2.0, アンカーブロック					
S02115	土木一般世話役	0.180	人	29,886	5,379	S単 11号
S02115	普通作業員	0.735	人	23,970	17,618	S単 10号
Y00004	雑品	0.065		22,997	1,495	
						算出数量 20,000 m
	合 計				24,492	
	単 価		m		1,225	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	ガードフェンス撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
	H1200, 単管撤去含む					
S02115	土木一般世話役	0.082	人	29,886	2,451	S単 11号
S02115	普通作業員	0.408	人	23,970	9,780	S単 10号
						算出数量 10,000 m
	合 計				12,231	
	単 価		m		1,223	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	プレキャストガードレール基礎撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	29,886	6,575	S単 11号
S02115	ブロック工	0.220	人	31,314	6,889	S単 12号
S02115	普通作業員	0.670	人	23,970	16,060	S単 10号
S16004	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(クローラ型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り, なし	0.220	日	69,172	15,218	S単 118号
						算出数量 10,000 m
	合 計				44,742	
	単 価		m		4,474	
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	コンクリートブロック積（中型）バックホウ0.8m3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.020	人	29,886	598	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.040	人	28,254	1,130	S単 13号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その4-2)改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.040	人	23,970	959	S単 10号
S02115	ブロック工	0.080	人	31,314	2,505	S単 12号
Y00004	雑品	0.040		5,192	208	
S02116	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,,	3.330	個	3,700	12,321	S単 24号
S16004	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バックホ(クロー型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり	0.040	日	59,660	2,386	S単 119号
	合 計				20,107	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		20,107	
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	コンクリートブロック基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	二次製品、中詰めコンクリート					
S02116	ブロック基礎 500型,,	5.000	個	13,800	69,000	S単 25号
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.685	m ³	15,300	10,481	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	29,886	11,954	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.400	人	28,254	11,302	S単 13号
S02115	普通作業員	0.400	人	23,970	9,588	S単 10号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 120号
Y00004	雑品	0.020		134,365	2,687	
	合 計				137,052	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,705	
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	溶接金網設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	D13×250×250					
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 10号
S02116	溶接金網 (SD295A) D13×250×250,,	0.796	ton	165,000	131,340	S単 26号
	合 計				179,280	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,793	
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	ボックスカルバート設置工		個		12.000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	6.000	人	29,886	179,316	S単 11号
S02115	特殊作業員	24.000	人	28,254	678,096	S単 13号
S02115	普通作業員	18.000	人	23,970	431,460	S単 10号
Y00004	雑品	0.200		1,288,872	257,774	
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),200ton吊り,なし	6.000	日	453,000	2,718,000	S単 121号
	合 計				4,264,646	算出数量 12.000 個
	単 価		個		355,387	
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	防水テープ工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,886	38,852	S単 11号
S02115	防水工	1.300	人	29,886	38,852	S単 14号
S02115	普通作業員	2.600	人	23,970	62,322	S単 10号
Y00004	雑品	0.250		140,026	35,007	
S02116	防水テープ W=300mm,,	30.000	m ²	2,200	66,000	S単 36号
	合 計				241,033	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,410	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	ガードフェンス設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H1200,単管設置含む,再利用					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	29,886	3,287	S単 11号
S02115	普通作業員	0.570	人	23,970	13,663	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		16,950	1,695	
	合 計				18,645	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,865	
	*** T単－ 11号 ***					
T00011	プレキャストガードレール基礎設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	29,886	6,575	S単 11号
S02115	ブロック工	0.220	人	31,314	6,889	S単 12号
S02115	普通作業員	0.670	人	23,970	16,060	S単 10号
S02112	パッキン[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準パケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.220	日	10,595	2,331	S単 6号
Y00004	雑品	0.160		31,855	5,097	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,あり,コンクリート各種	0.100	m3	31,810	3,181	S単 207号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.260	m ²	9,093	2,364	S単 209号
	合 計				42,497	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,250	
	*** T単－ 12号 ***					
T00012	区画線工（材料費）		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	B=0.45m					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	1,700.000	kg	203	345,100	S単 50号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	75.000	kg	165	12,375	S単 51号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg	450	33,750	S単 52号
S02116	軽油 パトロール給油,,	73.000	L	142	10,366	S単 17号
Y00004	雑品	0.050		401,591	20,080	
	合 計				421,671	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		422	
	*** T単－ 13号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00013	溶接金網設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	D10×250×250, t=300部分					
S02115	普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	S単 10号
S02116	鉄筋金網(SD295A) D10×250×250,,	0.450	ton	166,000	74,700	S単 53号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.034	ton	115,000	3,910	S単 54号
	合 計				126,550	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,266	
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	商用電源, 常時排水					
S02115	特殊作業員	19.380	人	28,254	547,563	S単 13号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	125.400	日	497	62,324	S単 7号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	17,556.000	kWh	18	316,008	S単 56号
	合 計				925,895	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		925,895	
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	商用電源, 作業時排水					
S02115	特殊作業員	1.400	人	28,254	39,556	S単 13号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	12.000	日	497	5,964	S単 7号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	510.000	kWh	18	9,180	S単 56号
	合 計				54,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,700	
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	防塵ネット支柱撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.204	人	29,886	6,097	S単 11号
S02115	普通作業員	1.020	人	23,970	24,449	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		30,546	305	
	合 計				30,851	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,085	
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	防塵ネット撤去		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S02115	とび工	0.700	人	30,804	21,563	S単 15号
	合 計				21,563	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		216	
	*** T単ー 18号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名：新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00018	仮設資材運搬		回		6,000 回	歩A 当たり算出
S16001	運搬距離 1km未満					
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.0t吊,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	6,782	6,782	S単 116号
	合 計				6,782	算出数量 6.000 回
	単 価		回		1,130	
	*** T単一 19号 ***					
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		200,000 m	歩A 当たり算出
S02115	高密度ポリエチレン管, 600mm					
	土木一般世話役	0.820	人	29,886	24,507	S単 11号
S02115	特殊作業員	2.050	人	28,254	57,921	S単 13号
S02115	普通作業員	2.980	人	23,970	71,431	S単 10号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 8号
P34029	軽油 バトリール給油	43.000	L	142	6,106	
S02115	運転手（特殊）	1.520	人	28,458	43,256	S単 9号
	合 計				225,037	算出数量 200.000 m
	単 価		m		1,125	
	*** T単一 20号 ***					
T00020	単管パイプ設置工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	H1500, 単管設置含む					
	土木一般世話役	0.140	人	29,886	4,184	S単 11号
S02115	普通作業員	0.710	人	23,970	17,019	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		21,203	2,120	
S02116	くい丸 φ48.6, L=1500,,	6.000	本	643	3,858	S単 61号
S02116	足場パイプ 径48.6 L=2m,,	5.000	本	219	1,095	S単 62号
	合 計				28,276	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,828	
	*** T単一 21号 ***					
T00021	ガードフェンス撤去工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	H1500, 単管撤去含む					
	土木一般世話役	0.100	人	29,886	2,989	S単 11号
S02115	普通作業員	0.510	人	23,970	12,225	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		15,214	1,521	
	合 計				16,735	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,674	
	*** T単一 22号 ***					
T00022	防塵ネット支柱設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	H=3.0m					
	土木一般世話役	0.290	人	29,886	8,667	S単 11号
S02115	普通作業員	1.430	人	23,970	34,277	S単 10号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その4-2）改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.010		42,944	429	
	合 計				43,373	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,337	
	*** T単ー 23号 ***					
T00023	防塵ネット設置		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02115	とび工	1.400	人	30,804	43,126	S単 15号 算出数量 100.000 掛㎡
	合 計				43,126	
	単 価		掛㎡		431	
	*** T単ー 24号 ***					
T00024	防塵ネット賃料		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	145供用日					
S02116	防塵ネット（損耗率30%） 3.0m×10m/枚,,	18.000	㎡	105	1,890	S単 64号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,145日	35.500	m	51	1,811	S単 125号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,145日	3.000	個	68	204	S単 126号
S17008	直交クランプ 直交クランプ,-,145日	9.000	個	68	612	S単 127号
	合 計				4,517	算出数量 6.000 m
	単 価		m		753	
	*** T単ー 25号 ***					
T00025	ガードフェンス撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H1500,単管撤去含む					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,886	2,989	S単 11号
S02115	普通作業員	0.510	人	23,970	12,225	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		15,214	1,521	
	合 計				16,735	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,674	
	*** T単ー 26号 ***					
T00026	仮設資材運搬		回		6.000 回	歩A 当たり算出
	運搬距離 1km未満					
S16001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.0t吊,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	6,782	6,782	S単 116号 算出数量 6.000 回
	合 計				6,782	
	単 価		回		1,130	
	*** T単ー 27号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管,600mm					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,886	24,507	S単 11号
S02115	特殊作業員	2.050	人	28,254	57,921	S単 13号
S02115	普通作業員	2.980	人	23,970	71,431	S単 10号

[illegible]