



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その3）改修工事

# 積 算 書

（第1回変更）

東海農政局  
新濃尾農地防災事業所







事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(555,733,000)	
			569,820,000	
・工事原価			(488,988,000)	
			501,652,000	
純工事費			(399,683,000)	
			410,601,000	
・直接工事費			(351,883,000)	
			356,378,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(296,183,000)	
			300,724,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	(55,700,000)	
			55,654,000	
・間接工事費			(137,105,000)	
			145,274,000	
・・・共通仮設費			(47,800,000)	
			54,223,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(0)	
			3,421,000	
・・・運搬費~営繕費等				
			(25,248,000)	
			25,648,000	
・・・運搬費	1.000	式	(18,378,000)	
			17,552,000	
・・・準備費	1.000	式	(0)	
			231,000	
・・・安全費	1.000	式	(0)	
			3,007,000	
・・・役務費	1.000	式	(0)	
			662,000	
・・・技術管理費	1.000	式	(1,838,000)	
			2,019,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(0)	
			0	
・・・現場環境改善費			(1,674,000)	
			1,683,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(1,674,000)	
			1,683,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	(0)	
			0	
・・・現場管理費			(89,305,000)	
			91,051,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(89,305,000)	
			91,051,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	(0)	
			0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	(0)	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0)	
			0	
・官貸額(直工)	1.000	式	(2,462,000)	
			1,564,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	(0)	
			0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	(0)	
			0	
・一般管理費等				
			(66,745,000)	
			68,171,000	
・一括計上価格	1.000	式	(0)	
			0	
支給品費			(0)	
			3,795,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0)	
			3,795,000	
支給品費(直工)			(0)	
			3,795,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(9,217,000)	
			10,765,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			208,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(0)	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			13,000	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

項目名	数量	単位	金額	備考
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
有価物処分費			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(555,733,000 × 3.920)	
			569,820,000 × 3.920	
			(21,785,000)	
			22,337,000	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	25,648,000
B = 今回対象金額	365,353,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	25,248,000
C2 = 変更前の対象金額	358,140,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	7.06%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	7.09%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	1,683,000
B = 今回対象金額	350,972,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	1,674,000
C2 = 変更前の対象金額	348,923,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.48%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.48%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	91,051,000
B' = 今回対象金額	415,947,000
B = 率算定対象金額	416,093,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	89,305,000
C2 = 変更前の対象金額	405,940,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	22.00%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	22.11%
C2' = 変更前の率算定対象金額	406,084,000
一般管理費等	
B x C x D	68,171,000
B = 今回対象金額	501,639,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	66,745,000
C2 = 変更前の対象金額	488,988,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	13.61%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	13.67%

事業名 新瀬尾農地防災事業				
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(296,183,000) 300,724,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(296,183,000) 300,724,000	
期施工 1工区,3工区	1.000	式	(180,788,000) 185,329,000	
・土工(1工区)	1.000	式	(10,588,000) 9,864,000	
・掘削工(1工区)	1.000	式	(6,183,000) 0	
・掘削工(1工区) 流用土置場(仮設ヤード)	1.000	式	(0) 4,942,000	
・埋戻工(1工区)	1.000	式	(3,848,000) 0	
・埋戻工(1工区) 流用土置場(仮設ヤード)	1.000	式	(0) 4,365,000	
・整形仕上げ工(1工区)	1.000	式	( 557,000	
・水路工(1工区)	1.000	式	(31,782,000) 35,802,000	
・護岸工(ブロック積)(1工区) 中型ブロック	1.000	式	(31,782,000) 35,802,000	
・付帯工(1工区)	1.000	式	(10,021,000) 6,855,000	
・安全施設工(1工区)	1.000	式	( 251,000	
・階段工(1工区)	1.000	式	(1,171,000) 1,082,000	
・擦り付け道路工(1工区) 御屋敷橋	1.000	式	(1,427,000) 0	
・暫定護岸復旧工(1工区) 水路内進入路(仮設ヤード)	1.000	式	(1,650,000) 0	
・御屋敷橋下部工(1工区)	1.000	式	( 5,522,000	
・構造物撤去工(1工区)	1.000	式	(10,345,000) 11,626,000	
・掘削工(1工区) 水路内進入路護岸撤去(仮設ヤード)	1.000	式	(190,000) 0	
・構造物取壊し工(1工区)	1.000	式	(10,155,000) 0	
・構造物取壊し工(1工区)	1.000	式	(0) 11,626,000	
・復旧工(1工区)	1.000	式	(2,401,000) 1,226,000	
・埋戻工 水路内進入路護岸復旧(仮設ヤード)	1.000	式	(273,000) 0	
・舗装復旧工(1工区)	1.000	式	( 1,134,000	
・安全施設工(1工区)	1.000	式	(64,000) 46,000	
・既設水路復旧工 ヤード	1.000	式	(884,000) 0	
・区画線復旧工(1工区)	1.000	式	( 46,000	
・耕地復旧工(1工区)	1.000	式	(59,000) 0	
・仮設ヤード復旧工(1工区)	1.000	式	(59,000) 0	
・土工(3工区)	1.000	式	(21,528,000) 16,545,000	
・掘削工(3工区)	1.000	式	(13,447,000) 0	
・掘削工(3工区) 流用土置場(仮設ヤード)	1.000	式	(0) 9,356,000	
・埋戻工(3工区)	1.000	式	(6,964,000) 0	
・埋戻工(3工区) 流用土置場(仮設ヤード)	1.000	式	(0) 6,072,000	

事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
工種名称	数量	単位	金額	備考
・整形仕上げ工(3工区)	1.000	式	( " ) 1,117,000	
・水路工(3工区)	1.000	式	(68,733,000) 69,584,000	
・護岸工(ブロック積)(3工区) 中型ブロック	1.000	式	(68,733,000) 69,584,000	
・付帯工(3工区)	1.000	式	(8,546,000) 9,830,000	
・安全施設工(3工区)	1.000	式	(3,298,000) 3,397,000	
・階段工(3工区)	1.000	式	(1,075,000) 1,023,000	
・北屋敷伏越(3工区) ダクトイル鉄管	1.000	式	(4,173,000) 5,410,000	
・構造物撤去工(3工区)	1.000	式	(12,942,000) 20,106,000	
・掘削工(3工区) 水路内進入路護岸撤去(仮設ヤード)	1.000	式	(42,000) 67,000	
・構造物取壊し工(3工区)	1.000	式	(12,900,000) 0	
・構造物取壊し工(3工区)	1.000	式	(0) 20,039,000	
・復旧工(3工区)	1.000	式	(3,843,000) 3,891,000	
・埋戻工 水路内進入路護岸復旧(仮設ヤード)	1.000	式	( " ) 60,000	
・舗装復旧工(3工区)	1.000	式	( " ) 2,934,000	
・安全施設工(3工区)	1.000	式	(112,000) 160,000	
・道路施設復旧工	1.000	式	( " ) 42,000	
・護岸復旧工(3工区) 水路内進入路(仮設ヤード)	1.000	式	( " ) 423,000	
・擁壁復旧工(3工区) 仮設ヤード	1.000	式	( " ) 272,000	
期施工 2工区	1.000	式	( " ) 115,395,000	
・土工(2工区)	1.000	式	( " ) 18,218,000	
・掘削工(2工区)	1.000	式	( " ) 11,502,000	
・埋戻工(2工区)	1.000	式	( " ) 5,648,000	
・整形仕上げ工(2工区)	1.000	式	( " ) 1,068,000	
・水路工(2工区)	1.000	式	( " ) 69,496,000	
・護岸工(ブロック積)(2工区) 中型ブロック	1.000	式	( " ) 69,496,000	
・付帯工(2工区)	1.000	式	( " ) 7,301,000	
・安全施設工(2工区)	1.000	式	( " ) 6,226,000	
・階段工(2工区)	1.000	式	( " ) 1,075,000	
・構造物撤去工(2工区)	1.000	式	( " ) 14,665,000	
・掘削工(2工区) 水路内進入路護岸撤去(仮設ヤード)	1.000	式	( " ) 456,000	
・構造物取壊し工(2工区)	1.000	式	( " ) 14,209,000	
・復旧工(2工区)	1.000	式	( " ) 5,656,000	
・埋戻工(2工区) 水路内進入路護岸復旧(仮設ヤード)	1.000	式	( " ) 654,000	
・舗装復旧工(2工区)	1.000	式	( " ) 2,462,000	



事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾（二期）農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区（その3）改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区（その3）改修工事（河川工事）				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			(55,700,000) 55,654,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(55,700,000) 55,654,000	
期施工 1工区、3工区	1.000	式	(30,875,000) 30,829,000	
・仮設工（期施工）	1.000	式	(30,875,000) 30,829,000	
・水替工（期施工）	1.000	式	( " ) 5,024,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 資材置場	1.000	式	( " ) 1,784,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 水路内進入路	1.000	式	(1,899,000) 2,064,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 資材置場	1.000	式	(5,342,000) 0	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 水路内進入路	1.000	式	(3,719,000) 0	
・仮設ヤード工（仮設ヤード） 資材置場	1.000	式	(0) 2,109,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）	1.000	式	(0) 1,024,000	
・道路拡幅部	1.000	式	(0) 545,000	
・道路拡幅部	1.000	式	(0) 818,000	
・仮設歩道（北屋敷伏越）	1.000	式	(0) 475,000	
・迂回路隅切り部	1.000	式	(0) 37,000	
・水路内養生工（期施工）	1.000	式	(3,876,000) 5,564,000	
・法面養生工（期施工）	1.000	式	(4,679,000) 5,103,000	
・安全管理（期施工）	1.000	式	(4,552,000) 4,637,000	
・施工済区間の堆積物処理	1.000	式	(0) 1,323,000	
・越水後現場清掃（期施工）	1.000	式	(0) 141,000	
・運搬・処分費（1工区）	1.000	式	(0) 63,000	
・運搬・処分費（3工区）	1.000	式	(0) 118,000	
期施工 2工区	1.000	式	( " ) 24,825,000	
・仮設工（期施工）	1.000	式	( " ) 24,825,000	
・水替工（期施工）	1.000	式	( " ) 2,637,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 水路内進入路	1.000	式	( " ) 3,286,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 資材置場	1.000	式	( " ) 912,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 資材置場	1.000	式	( " ) 5,342,000	
・仮設ヤード工（仮設ヤード）（期施工） 水路内進入路	1.000	式	( " ) 3,798,000	
・水路内養生工（期施工）	1.000	式	( " ) 3,026,000	
・法面養生工（期施工）	1.000	式	( " ) 1,170,000	
・安全管理（期施工）	1.000	式	( " ) 4,654,000	





事業名	新濃尾農地防災事業			
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

工種名称	数量	単位	金額	備考
準備費内訳			(0) 231,000	
準備費	1.000	式	(0) 231,000	
・共通仮設(積上げ)	1.000	式	(0) 231,000	
・・準備費	1.000	式	(0) 231,000	









事業名 新瀬尾農地防災事業		数量		単位	単 価	金 額	備 考
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)		数量		単位	単 価	金 額	備 考
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)							
名 称(規 格)		数量		単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)						(296,183,000)	
						300,724,000	
期施工						(180,788,000)	
1工区,3工区		1.000		式		185,329,000	
・土工(1工区)		1.000		式		(10,588,000)	
						9,864,000	
・・掘削工(1工区)		1.000		式		(6,183,000)	
						0	
000001 掘削(1次運搬)		(2,300)		( " )		(1,989,907)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ		0	m3	865.17		0	B単 1号
000002 2次運搬		(1,200)		( " )		(1,884,467)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード から建設発生土受入地へ		0	m3	1,570.38		0	B単 2号
000003 床掘(1次運搬)		(980)		( " )		(769,491)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ		0	m3	785.19		0	B単 3号
000004 2次運搬		(980)		( " )		(1,538,981)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード から建設発生土受入地へ		0	m3	1,570.38		0	B単 4号
						(6,182,846)	
合 計						0	
・・掘削工(1工区)						(0)	
流用土置場(仮設ヤード)		1.000		式		4,942,000	
000368 掘削		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ		960	m3	1,386		1,330,560	B単 368号
000369 掘削		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ		2,300	m3	1,570		3,611,000	B単 369号
						(0)	
合 計						4,941,560	
・・埋戻工(1工区)						(3,848,000)	
		1.000		式		0	
000005 土質改良		(1,000)		( " )		(973,000)	歩A・単A [単価B]
		0	m3	973		0	B単 5号
000006 埋戻(R1)		(57)		( " )		(237,457)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		0	m3	4,165.91		0	B単 6号
000007 埋戻(R2)		(100)		( " )		(416,592)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		0	m3	4,165.92		0	B単 7号
000008 埋戻(R3)		(370)		( " )		(1,386,566)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		0	m3	3,747.47		0	B単 8号
000009 埋戻(R4)		(53)		( " )		(102,358)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、2.5 B<4.0、仮設ヤード から		0	m3	1,931.28		0	B単 9号
000010 埋戻(R5)		(31)		( " )		(38,794)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		0	m3	1,251.41		0	B単 10号
000011 埋戻(R6)		(350)		( " )		(693,020)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		0	m3	1,980.05		0	B単 11号
						(3,847,787)	
合 計						0	
・・埋戻工(1工区)						(0)	
流用土置場(仮設ヤード)		1.000		式		4,365,000	
000370 土質改良		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
		960	m3	973		934,080	B単 370号
000371 埋戻(R1)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		57	m3	4,744		270,408	B単 371号
000372 埋戻(R2)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		100	m3	4,744		474,400	B単 372号
000373 埋戻(R3)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		370	m3	4,326		1,600,620	B単 373号
000374 埋戻(R4)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、2.5 B<4.0、仮設ヤード から		53	m3	2,510		133,030	B単 374号
000375 埋戻(R5)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		31	m3	1,830		56,730	B単 375号
000376 埋戻(R6)		(0.000)		(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		350	m3	2,558		895,300	B単 376号
						(0)	
合 計						4,364,568	
・・整形仕上げ工(1工区)						( " )	
		1.000		式		557,000	
000012 基面整正		( " )		( " )		( " )	歩A・単A [単価B]
		610	m <sup>2</sup>	494		301,340	B単 12号
000013 人力荒仕上		( " )		( " )		( " )	歩A・単A [単価B]
		860	m <sup>2</sup>	297		255,420	B単 13号
						( " )	
合 計						556,760	
・水路工(1工区)						(31,782,000)	
		1.000		式		35,802,000	
・・護岸工(ブロック積)(1工区)						(31,782,000)	
中型ブロック		1.000		式		35,802,000	
000014 コンクリートブロック積(中型)		(530)		( " )		(10,586,220)	歩A・単A [単価B]
控え35cm,裏込コクリ-t=15cm		615	m <sup>2</sup>	19,974		12,284,010	B単 14号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015 胴込・裏込コンクリート	(180)		( " )	(5,619,960)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	209	m3	31,222	6,525,398	B単 15号
000016 裏込材	(279)		( " )	(2,808,414)	歩A・単A [単価B]
C-40	325	m3	10,066	3,271,450	B単 16号
000017 調整コンクリート	(10)		( " )	(312,220)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	11	m3	31,222	343,442	B単 17号
000018 ブレキャスト基礎ブロック	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
二次製品,500型	145	m	13,690	1,985,050	B単 18号
000377 均しコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	145	m	4,043	586,235	B単 377号
000019 基礎砕石	(116)		( " )	(181,888)	歩A・単A [単価B]
C=40,t=100mm	0.0	m <sup>2</sup>	1,568	0	B単 19号
000020 天端コンクリート	(0.7)		( " )	(44,811)	歩A・単A [単価B]
H=100,18-8-25	0.8	m3	64,015	51,212	B単 20号
000021 天端コンクリート	(20)		( " )	(1,280,300)	歩A・単A [単価B]
H=300,18-8-25	23	m3	64,015	1,472,345	B単 21号
000022 敷モルタル(天端コンクリート)	(2.3)		( " )	(98,084)	歩A・単A [単価B]
	2.6	m3	42,645	110,877	B単 22号
000023 底版コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-25	165	m3	23,926	3,947,790	B単 23号
000024 型枠(底版コンクリート)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1	式	145,568	145,568	B単 24号
000025 鉄筋工(底版コンクリート)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
SD295_D13	5.10	ton	170,197	868,005	B単 25号
000026 目地板(底版部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体,t=20mm	6	m <sup>2</sup>	5,445	32,670	B単 26号
000027 シール材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
底版部	33	m	2,945	97,185	B単 27号
000028 目地板(護岸部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体,t=10mm	27	m <sup>2</sup>	3,788	102,276	B単 28号
000029 収縮目地	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
油性ペイント塗布	48	m <sup>2</sup>	2,258	108,384	B単 29号
000030 アンダードレーン	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材	144.7	m	6,364	920,871	B単 30号
000031 ウィーブホール(底版部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
100	6	箇所	8,507	51,042	B単 31号
000032 ウィーブホール(護岸部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
50,L=0.6m	120	箇所	1,139	136,680	B単 32号
000033 ウィーブホール(階段工部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
50,L=1.2m	7	箇所	1,270	8,890	B単 33号
000034 足場	(616)		( " )	(2,446,038)	歩A・単A [金額B]
単管傾斜足場	615	掛m <sup>2</sup>	3,970.84	2,442,067	B単 34号
000378 小口止めコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	2.9	m3	33,007	95,720	B単 378号
000379 型枠(底版コンクリート)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	215,298	215,298	B単 379号
合計				(31,782,346)	
				35,802,465	
・付帯工(1工区)				(10,021,000)	
	1.000	式		6,855,000	
・安全施設工(1工区)				( " )	
	1.000	式		251,000	
000035 縦格子フェンス	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
H=1.1m,ベースプレート式,支給品	113	m	2,149	242,837	B単 35号
000036 縦格子フェンス(片開)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
H=1.1m,ベースプレート式,支給品	1	箇所	7,800	7,800	B単 36号
合計				( " )	
				250,637	
・階段工(1工区)				(1,171,000)	
	1.000	式		1,082,000	
000037 コンクリートブロック積(中型)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
控え35cm	13	m <sup>2</sup>	19,974	259,662	B単 37号
000038 胴込・裏込コンクリート	(7.1)		( " )	(221,676)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	4.4	m3	31,222	137,377	B単 38号
000039 ブレキャスト基礎ブロック	(5.5)		( " )	(75,295)	歩A・単A [単価B]
二次製品,500型	5.2	m	13,690	71,188	B単 39号
000040 小口止め工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
材料費を含む	3.0	m <sup>2</sup>	204,709	614,127	B単 40号
合計				(1,170,760)	
				1,082,354	
・擦り付け道路工(1工区)				(1,427,000)	
御屋敷橋	1.000	式		0	
000041 L型擁壁	(14)		( " )	(1,240,610)	歩A・単A [単価B]
H=2.75m	0	m	88,615	0	B単 41号
000042 舗装止めコンクリート	(3.0)		( " )	(71,778)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	0.0	m3	23,926	0	B単 42号
000043 型枠(舗装止めコンクリート)	(1)		( " )	(114,375)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	114,375	0	B単 43号
合計				(1,426,763)	
				0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 暫定護岸復旧工(1工区) 水路内進入路(仮設ヤード)	1.000	式		(1,650,000) 0	
000044 法面コンクリート t=300mm,18-8-25	(24) 0.0	( " ) m3	( " ) 23,926	(574,224) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 型枠(法面コンクリート)	(1) 0	( " ) 式	( " ) 831,819	(831,819) 0	歩A・単A [金額B] B単 45号
000046 鉄筋工(法面コンクリート) SD295,D13	(0.640) 0.000	( " ) ton	( " ) 170,197	(108,926) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 土布シート 1470~1900N/5cm	(80) 0	( " ) ㎡	( " ) 303	(24,240) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 シート固定金物 L-65×65×6(中古品)	(0.578) 0.000	( " ) ton	( " ) 109,244	(63,143) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 シート固定金物 L-50×50×6(中古品)	(0.434) 0.000	( " ) ton	( " ) 109,244	(47,412) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計				(1,649,764) 0	
・ 御屋敷橋下部工(1工区)	1.000	式		( " ) 5,522,000	
000050 躯体コンクリート A1,A2橋台,24-12-25	( " ) 95	( " ) m3	( " ) 24,346	( " ) 2,312,870	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 型枠(躯体コンクリート)	( " ) 1	( " ) 式	( " ) 1,455,682	( " ) 1,455,682	歩A・単A [金額B] B単 51号
000052 鉄筋工(躯体コンクリート) SD345,D13	( " ) 1.09	( " ) ton	( " ) 175,220	( " ) 190,990	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 鉄筋工(躯体コンクリート) SD345,D16	( " ) 2.64	( " ) ton	( " ) 173,211	( " ) 457,277	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 基礎コンクリート 18-8-25	( " ) 5.5	( " ) m3	( " ) 23,926	( " ) 131,593	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 型枠(基礎コンクリート)	( " ) 1	( " ) 式	( " ) 45,750	( " ) 45,750	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 基礎材 C-40	( " ) 55	( " ) ㎡	( " ) 2,013	( " ) 110,715	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 足場 手摺先行型枠組	( " ) 161	( " ) 掛㎡	( " ) 5,074.01	( " ) 816,916	歩A・単A [金額B] B単 57号
合 計				( " ) 5,521,793	
・ 構造物撤去工(1工区)	1.000	式		(10,345,000) 11,626,000	
・ 掘削工(1工区) 水路内進入路護岸撤去(仮設ヤード)	1.000	式		(190,000) 0	
000058 掘削 仮設ヤード へ	(220) 0	( " ) m3	( " ) 865.17	(190,339) 0	歩A・単A [金額B] B単 58号
合 計				(190,339) 0	
・ 構造物取壊し工(1工区)	1.000	式		(10,155,000) 0	
000059 無筋コンクリート取壊し	(145) 0	( " ) m3	( " ) 10,788	(1,564,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 有筋コンクリート取壊し	(168) 0	( " ) m3	( " ) 19,254	(3,234,672) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 有筋コンクリート取壊し(御屋敷橋)	(49) 0	( " ) m3	( " ) 19,254	(943,446) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 石積取壊し	(93) 0.0	( " ) ㎡	( " ) 1,518	(141,174) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 石積ふるい分け	(28) 0.0	( " ) m3	( " ) 656	(18,368) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 舗装版破砕 As舗装,t=15cm以下	(479) 0	( " ) ㎡	( " ) 644	(308,476) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 舗装版切断 As舗装,t=5cm	(25) 0	( " ) m	( " ) 704	(17,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 ネットフェンス撤去 H=1.1m	(70) 0	( " ) m	( " ) 1,260	(88,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用	(5.2) 0.0	( " ) m	( " ) 1,602	(8,330) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 ガードフェンス撤去	(67) 0.0	( " ) m	( " ) 1,259	(84,353) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 御屋敷橋撤去 上部工(高欄除く鋼材),BCR295	(10.14) 0.00	( " ) ton	( " ) 15,684	(159,036) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 吹付コンクリート取壊し t=100mm	(282) 0	( " ) ㎡	( " ) 835	(235,470) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 殻運搬・処理 アスファルト殻	(24) 0.0	( " ) m3	( " ) 9,430	(226,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(217) 0.0	( " ) m3	( " ) 9,107	(1,976,219) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(145) 0.0	( " ) m3	( " ) 6,461	(936,845) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 殻運搬 玉石	(28) 0.0	( " ) m3	( " ) 1,103	(30,884) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000075 殻運搬・処理 汚泥,処分費	(0.2) 0.0		( " ) 23,605	(4,721) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 殻運搬・処理 汚泥,運搬費	(1) 0	回	( " ) 126,802	(126,802) 0	歩A・単A [金額B] B単 76号
000077 殻運搬・処理 塵ブラ,処分費	(0.8) 0.0	m3	( " ) 14,631	(11,705) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 殻運搬・処理 塵ブラ,運搬費	(1) 0	回	( " ) 19,508	(19,508) 0	歩A・単A [金額B] B単 78号
000079 現場発生品運搬 金属くず	(10.63) 0.00	ton	( " ) 1,764	(18,751) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
合 計				(10,155,140) 0	
・・構造物取壊し工(1工区)				(0)	
000380 舗装版切断 As舗装,t=5cm	1.000 (0.000) 25	式 m		11,626,000 (0) 17,600	
000381 舗装版破碎 As舗装,t=15cm以下	(0.000) 479	m <sup>2</sup>	(0) 644	(0) 308,476	歩A・単A [単価B] B単 381号
000382 無筋コンクリート取壊し	(0.000) 31	m3	(0) 10,788	(0) 334,428	歩A・単A [単価B] B単 382号
000383 有筋コンクリート取壊し	(0.000) 353	m3	(0) 19,254	(0) 6,796,662	歩A・単A [単価B] B単 383号
000384 石積取壊し	(0.000) 24	m3	(0) 5,715	(0) 137,160	歩A・単A [単価B] B単 384号
000385 御屋敷橋撤去 上部工(高欄除く鋼材),BCR295	(0.000) 10.14	ton	(0) 15,684	(0) 159,036	歩A・単A [単価B] B単 385号
000386 ネットフェンス撤去 H=1.1m	(0.000) 70	m	(0) 1,260	(0) 88,200	歩A・単A [単価B] B単 386号
000387 ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用	(0.000) 8.5	m	(0) 1,602	(0) 13,617	歩A・単A [単価B] B単 387号
000388 ガードフェンス撤去	(0.000) 67	m	(0) 1,259	(0) 84,353	歩A・単A [単価B] B単 388号
000389 殻運搬・処理 アスファルト殻	(0.000) 24	m3	(0) 9,430	(0) 226,320	歩A・単A [単価B] B単 389号
000390 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(0.000) 353	m3	(0) 9,107	(0) 3,214,771	歩A・単A [単価B] B単 390号
000391 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000) 31	m3	(0) 6,461	(0) 200,291	歩A・単A [単価B] B単 391号
000392 殻運搬 玉石	(0.000) 24	m3	(0) 1,103	(0) 26,472	歩A・単A [単価B] B単 392号
000393 現場発生品運搬 金属くず	(0.000) 10.63	ton	(0) 1,764	(0) 18,751	歩A・単A [単価B] B単 393号
合 計				(0) 11,626,137	
・復旧工(1工区)				(2,401,000)	
・・埋戻工 水路内進入路護岸復旧(仮設ヤード)	1.000	式		1,226,000	
000080 埋戻 仮設ヤード から	(220) 0	m3	( " ) 1,241.68	(273,170) 0	歩A・単A [金額B] B単 80号
合 計				(273,170) 0	
・・舗装復旧工(1工区)				( " )	
000081 表層 再生密粒度アスロ(13),t=5cm	( " ) 471	m <sup>2</sup>	( " ) 1,783	( " ) 839,793	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 路盤 RC-40,t=15cm	( " ) 480	m <sup>2</sup>	( " ) 613	( " ) 294,240	歩A・単A [単価B] B単 82号
合 計				( " ) 1,134,033	
・・安全施設工(1工区)				(64,000)	
000083 ガードレール Gr-C-2B,再利用	(5.2) 8.5	m	( " ) 5,367	(27,908) 45,620	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 ガードフェンス 仮設ヤード,再利用	(19) 0.000	m	( " ) 1,920	(36,480) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
合 計				(64,388) 45,620	
・・既設水路復旧工 ヤード				(884,000)	
000085 用水路復旧(現場打Co) 800×800,有筋Co,21-12-25	(7.6) 0.0	m3	( " ) 24,346	(185,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 型枠(現場打水路)	(1) 0	式	( " ) 509,489	(509,489) 0	歩A・単A [金額B] B単 86号
000087 鉄筋工(現場打水路) SD295,D13	(0.316) 0.000	ton	( " ) 170,197	(53,782) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号

事業名 新瀬尾農地防災事業					
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000088 用水路復旧(U型水路) PU240	(13.5) 0.0	m	( " ) 10,031	(135,419) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
合計				(883,720) 0	
・区画線復旧工(1工区)				( " ) 46,000	
000089 区画線(実線) B=0.3m	( " ) 48	m	( " ) 601	( " ) 28,848	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 区画線(文字) B=0.15m	( " ) 27	m	( " ) 629	( " ) 16,983	歩A・単A [単価B] B単 90号
合計				( " ) 45,831	
・耕地復旧工(1工区)				(59,000) 0	
・仮設ヤード復旧工(1工区)				(59,000) 0	
000091 耕起 仮設ヤード	(423) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 44	(18,612) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 耕起 仮設ヤード	(915) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 44	(40,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
合計				(58,872) 0	
・土工(3工区)				(21,528,000) 16,545,000	
・掘削工(3工区)				(13,447,000) 0	
000093 掘削(1次運搬) 仮設ヤード へ	(4,600) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 956.86	(4,401,577) 0	歩A・単A [金額B] B単 93号
000094 2次運搬 仮設ヤード から建設発生土受入地へ	(3,200) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,570.38	(5,025,245) 0	歩A・単A [金額B] B単 94号
000095 床掘(1次運搬) 仮設ヤード へ	(1,500) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 876.88	(1,315,323) 0	歩A・単A [金額B] B単 95号
000096 2次運搬 仮設ヤード から建設発生土受入地へ	(1,500) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,570.38	(2,355,584) 0	歩A・単A [金額B] B単 96号
000097 床掘(地盤改良部) 1.0 B 2.5,仮設ヤード へ	(360) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 969.54	(349,036) 0	歩A・単A [金額B] B単 97号
合計				(13,446,765) 0	
・掘削工(3工区) 流用土置場(仮設ヤード)				(0) 9,356,000	
000394 掘削 仮設ヤード へ	(0.000) 1,200	m <sup>3</sup>	(0) 1,386	(0) 1,663,200	歩A・単A [金額B] B単 394号
000395 掘削 建設発生土受入地へ	(0.000) 4,900	m <sup>3</sup>	(0) 1,570	(0) 7,693,000	歩A・単A [金額B] B単 395号
合計				(0) 9,356,200	
・埋戻工(3工区)				(6,964,000) 0	
000098 土質改良(20kg/m <sup>3</sup> )	(1,200) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 973	(1,167,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 土質改良(100kg/m <sup>3</sup> )	(360) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 2,464	(887,040) 0	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 埋戻(R1) 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から	(20) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 4,263.45	(85,269) 0	歩A・単A [金額B] B単 100号
000101 埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	(190) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 4,263.45	(810,057) 0	歩A・単A [金額B] B単 101号
000102 埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	(450) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 3,652.86	(1,643,788) 0	歩A・単A [金額B] B単 102号
000103 埋戻(R5) 礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から	(76) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,348.97	(102,522) 0	歩A・単A [金額B] B単 103号
000104 埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から	(440) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 2,077.59	(914,142) 0	歩A・単A [金額B] B単 104号
000105 埋戻(R3)(地盤改良部) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	(360) 0	m <sup>3</sup>	( " ) 3,759.18	(1,353,305) 0	歩A・単A [金額B] B単 105号
合計				(6,963,723) 0	
・埋戻工(3工区) 流用土置場(仮設ヤード)				(0) 6,072,000	
000396 土質改良(20kg/m <sup>3</sup> )	(0.000) 1,200	m <sup>3</sup>	(0) 973	(0) 1,167,600	歩A・単A [単価B] B単 396号
000397 埋戻(R1) 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から	(0.000) 20	m <sup>3</sup>	(0) 4,744	(0) 94,880	歩A・単A [金額B] B単 397号
000398 埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	(0.000) 190	m <sup>3</sup>	(0) 4,744	(0) 901,360	歩A・単A [金額B] B単 398号

事業名 新瀬尾農地防災事業					
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000399 埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	(0.000) 450	m <sup>3</sup>	(0) 4,134	(0) 1,860,300	歩A・単A [金額B] B単 399号
000400 埋戻(R5) 礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から	(0.000) 76	m <sup>3</sup>	(0) 1,830	(0) 139,080	歩A・単A [金額B] B単 400号
000401 埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から	(0.000) 440	m <sup>3</sup>	(0) 2,558	(0) 1,125,520	歩A・単A [金額B] B単 401号
000402 地盤改良工 H=1.5m,100kg/m <sup>3</sup>	(0.000) 160.000	m <sup>2</sup>	(0) 3,718	(0) 594,880	歩A・単A [単価B] B単 402号
000403 地盤改良工 H=0.65m,100kg/m <sup>3</sup>	(0.000) 40.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,145	(0) 85,800	歩A・単A [単価B] B単 403号
000404 地盤改良工 H=0.60m,100kg/m <sup>3</sup>	(0.000) 50.000	m <sup>2</sup>	(0) 2,042	(0) 102,100	歩A・単A [単価B] B単 404号
合 計				(0) 6,071,520	
・・整形仕上げ工(3工区)	1.000	式	( " )	( " ) 1,117,000	
000106 基面整正	( " ) 1,300	m <sup>2</sup>	( " ) 494	( " ) 642,200	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 人力荒仕上	( " ) 1,600	m <sup>2</sup>	( " ) 297	( " ) 475,200	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				( " ) 1,117,400	
・水路工(3工区)	1.000	式		(68,733,000) 69,584,000	
・・護岸工(ブロック積)(3工区) 中型ブロック	1.000	式		(68,733,000) 69,584,000	
000108 コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込シクリ-トt=15cm	( " ) 1,174	m <sup>2</sup>	( " ) 19,974	( " ) 23,449,476	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 胴込・裏込コンクリート 18-8-25	( " ) 399	m <sup>3</sup>	( " ) 31,222	( " ) 12,457,578	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 裏込材 C-40	( " ) 604	m <sup>3</sup>	( " ) 10,066	( " ) 6,079,864	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 調整コンクリート 18-8-25	( " ) 21	m <sup>3</sup>	( " ) 31,222	( " ) 655,662	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 ブレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型	( " ) 305	m	( " ) 13,690	( " ) 4,175,450	歩A・単A [単価B] B単 112号
000405 均しコンクリート	(0.000) 305	m	(0) 4,043	(0) 1,233,115	歩A・単A [単価B] B単 405号
000113 基礎砕石 c=40,t=100mm	(244) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,568	(382,592) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 天端コンクリート H=300,18-8-25	( " ) 50	m <sup>3</sup>	( " ) 64,015	( " ) 3,200,750	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 敷モルタル(天端コンクリート)	( " ) 5.8	m <sup>3</sup>	( " ) 42,645	( " ) 247,341	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 底版コンクリート 18-8-25	( " ) 347	m <sup>3</sup>	( " ) 23,926	( " ) 8,302,322	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 型枠(底版コンクリート)	( " ) 1	式	( " ) 301,534	( " ) 301,534	歩A・単A [金額B] B単 117号
000118 鉄筋工(底版コンクリート) SD295,D13	( " ) 10.75	ton	( " ) 170,197	( " ) 1,829,618	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 目地板(底版部) ゴム発泡体,t=20mm	( " ) 8	m <sup>2</sup>	( " ) 5,445	( " ) 43,560	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 シール材 底版部	( " ) 36	m	( " ) 2,945	( " ) 106,020	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 目地板(護岸部) ゴム発泡体,t=10mm	( " ) 64	m <sup>2</sup>	( " ) 3,788	( " ) 242,432	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 収縮目地 油性ペイント塗布	( " ) 99	m <sup>2</sup>	( " ) 2,258	( " ) 223,542	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 アンダードレーン 単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材	( " ) 304.9	m	( " ) 6,364	( " ) 1,940,384	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 ウィーブホール(底版部) 100	( " ) 10	箇所	( " ) 8,507	( " ) 85,070	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 ウィーブホール(護岸部) 50,L=0.6m	( " ) 299	箇所	( " ) 1,139	( " ) 340,561	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 ウィーブホール(階段工部) 50,L=1.2m	( " ) 6	箇所	( " ) 1,270	( " ) 7,620	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 足場 単管傾斜足場	( " ) 1,174	掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,970.84	( " ) 4,661,768	歩A・単A [金額B] B単 127号
合 計				(68,733,144) 69,583,667	
・付帯工(3工区)	1.000	式		(8,546,000) 9,830,000	
・・安全施設工(3工区)	1.000	式		(3,298,000) 3,397,000	
000128 縦格子フェンス(支給品) H=1.1m,ベースプレート式	( " ) 152	m	( " ) 2,149	( " ) 326,648	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 縦格子フェンス(購入品) H=1.1m,ベースプレート式	( " ) 138	m	( " ) 16,097	( " ) 2,221,386	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式,購入品	( " ) 1	箇所	( " ) 106,315	( " ) 106,315	歩A・単A [単価B] B単 130号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000131 ガードレール Gr-C-2B,再利用	(14) 0.000		( " ) 4,577	(64,078) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号
000406 ガードレール Gr-C-2B	(0.000) 14	m	(0) 11,659	(0) 163,226	歩A・単A [単価B] B単 406号
000132 プレキャストガードレール基礎設置	( " ) 14	m	( " ) 34,639	( " ) 484,946	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 基礎コンクリート(プレキャストガードレール基礎) 18-8-25	( " ) 1.7	m3	( " ) 23,926	( " ) 40,674	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 型枠(プレキャストガードレール基礎)	( " ) 1	式	( " ) 31,193	( " ) 31,193	歩A・単A [金額B] B単 134号
000135 基礎材 RC40, t=100mm	( " ) 17	m <sup>2</sup>	( " ) 1,334	( " ) 22,678	歩A・単A [単価B] B単 135号
合 計				(3,297,918) 3,397,066	
・ ・ 階段工(3工区)	1.000	式		(1,075,000) 1,023,000	
000136 コンクリートブロック積(中型) 控え35cm	(11) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 19,974	(219,714) 239,688	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 胴込・裏込コンクリート 18-8-25	(6.1) 4.1	m3	( " ) 31,222	(190,454) 128,010	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型	(5.6) 4.9	m	( " ) 13,690	(76,664) 67,081	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 小口止め工 材料費を含む	( " ) 2.8	m <sup>2</sup>	( " ) 210,090	( " ) 588,252	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計				(1,075,084) 1,023,031	
・ ・ 北屋敷伏越(3工区)	1.000	式		(4,173,000) 5,410,000	
000140 均しコンクリート 18-8-25	(2.1) 2.9	m3	( " ) 23,926	(50,245) 69,385	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 型枠(均しコンクリート)	(1) 0	式	( " ) 16,455	(16,455) 0	歩A・単A [金額B] B単 141号
000407 型枠(均しコンクリート)	(0.000) 1	式	(0) 23,887	(0) 23,887	歩A・単A [金額B] B単 407号
000142 巻立コンクリート 21-12-25	(38) 27	m3	( " ) 24,346	(925,148) 657,342	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 型枠(巻立コンクリート)	(1) 0	式	( " ) 821,421	(821,421) 0	歩A・単A [金額B] B単 143号
000408 型枠(巻立コンクリート)	(0.000) 1	式	(0) 592,671	(0) 592,671	歩A・単A [金額B] B単 408号
000144 鉄筋工(巻立コンクリート) SD295, D13	( " ) 1.07	ton	( " ) 170,197	( " ) 182,111	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 グケル管鉄管 材料費(諸雑費を含む)	(1) 0	式	( " ) 1,871,549	(1,871,549) 0	歩A・単A [金額B] B単 145号
000146 グケル管鉄管布設 材料費を除く	(10) 0	本	( " ) 21,995	(219,950) 0	歩A・単A [単価B] B単 146号
000409 ダクタイル管布設 DCIP K形 直管	(0.000) 6	本	(0) 28,880	(0) 173,280	歩A・単A [単価B] B単 409号
000410 ダクタイル管布設 DCIP K形 曲管	(0.000) 4	本	(0) 28,880	(0) 115,520	歩A・単A [単価B] B単 410号
000411 ダクタイル管材料費	(0.000) 1	式	(0) 3,100,204	(0) 3,100,204	歩A・単A [金額B] B単 411号
000147 グケル管鉄管切断	( " ) 5	箇所	( " ) 17,168	( " ) 85,840	歩A・単A [単価B] B単 147号
000412 内面バンド材料費	(0.000) 2	組	(0) 156,073	(0) 312,146	歩A・単A [単価B] B単 412号
000413 内面バンド施工費 600-390 2組	(0.000) 1	式	(0) 97,546	(0) 97,546	歩A・単A [金額B] B単 413号
合 計				(4,172,719) 5,409,932	
・ 構造物撤去工(3工区)	1.000	式		(12,942,000) 20,106,000	
・ ・ 掘削工(3工区) 水路内進入路護岸撤去(仮設ヤード)	1.000	式		(42,000) 67,000	
000148 掘削 仮設ヤード へ	(48) 0	m3	( " ) 865	(41,520) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
000414 掘削 仮設ヤード へ	(0.000) 48	m3	(0) 1,386	(0) 66,528	歩A・単A [単価B] B単 414号
合 計				(41,520) 66,528	
・ ・ 構造物取壊し工(3工区)	1.000	式		(12,900,000) 0	
000149 無筋コンクリート取壊し	(261) 0	m3	( " ) 10,788	(2,815,668) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 有筋コンクリート取壊し	(152) 0	m3	( " ) 19,254	(2,926,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 無筋コンクリート取壊し(北屋敷伏越)	(5.1) 0.0	m3	( " ) 10,788	(55,019) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号

事業名	新瀬尾農地防災事業
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000152 有筋コンクリート取壊し(北屋敷伏越)	(34) 0	m3	( " ) 19,254	(654,636) 0	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 石積取壊し	(237) 0.0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,518	(359,766) 0	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 石積ふるい分け	(71) 0.0	m3	( " ) 656	(46,576) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 舗装版破砕 As舗装,t=5cm	(1,054) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 644	(678,776) 0	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 舗装版切断 As舗装,t=5cm	(93) 0	m	( " ) 704	(65,472) 0	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 ネットフェンス撤去 H=1.1m	(237) 0	m	( " ) 1,260	(298,620) 0	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用	(7.0) 0.0	m	( " ) 1,602	(11,214) 0	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(14) 0.0	m	( " ) 1,353	(18,942) 0	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用	(15) 0.0	m	( " ) 1,353	(20,295) 0	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 ガードフェンス撤去	(69) 0.0	m	( " ) 1,259	(86,871) 0	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 カーブミラー撤去 再利用	(1) 0	基	( " ) 18,893	(18,893) 0	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 吹付コンクリート取壊し t=100mm	(229) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 835	(191,215) 0	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 殻運搬・処理 アスファルト殻	(53) 0.0	m3	( " ) 9,430	(499,790) 0	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(209) 0.0	m3	( " ) 9,107	(1,903,363) 0	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(266) 0.0	m3	( " ) 6,461	(1,718,626) 0	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 殻運搬 玉石	(71) 0.0	m3	( " ) 1,103	(78,313) 0	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 殻運搬・処理 汚泥,処分費	(0.6) 0.0	m3	( " ) 23,605	(14,163) 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 殻運搬・処理 汚泥,運搬費	(1) 0	回	( " ) 126,802	(126,802) 0	歩A・単A [金額B] B単 169号
000170 殻運搬・処理 廃ブラ,処分費	(17) 0.0	m3	( " ) 14,631	(248,727) 0	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 殻運搬・処理 廃ブラ,運搬費	(3) 0	回	( " ) 19,508	(58,524) 0	歩A・単A [金額B] B単 171号
000172 現場発生品運搬 金属くず	(1.66) 0.00	ton	( " ) 1,764	(2,928) 0	歩A・単A [単価B] B単 172号
合 計				(12,899,807) 0	
・・ 構造物取壊し工(3工区)	1.000	式		(0) 20,039,000	
000415 舗装版切断 As舗装,t=5cm	(0.000) 202	m	(0) 704	(0) 142,208	歩A・単A [単価B] B単 415号
000416 舗装版破砕 As舗装,t=5cm	(0.000) 1,054	m <sup>2</sup>	(0) 644	(0) 678,776	歩A・単A [単価B] B単 416号
000417 無筋コンクリート取壊し	(0.000) 95	m3	(0) 10,788	(0) 1,024,860	歩A・単A [単価B] B単 417号
000418 有筋コンクリート取壊し	(0.000) 527	m3	(0) 19,254	(0) 10,146,858	歩A・単A [単価B] B単 418号
000419 石積取壊し	(0.000) 71	m3	(0) 5,715	(0) 405,765	歩A・単A [単価B] B単 419号
000420 吹付コンクリート取壊し t=100mm	(0.000) 266	m <sup>2</sup>	(0) 835	(0) 222,110	歩A・単A [単価B] B単 420号
000421 ネットフェンス撤去 H=1.1m	(0.000) 237	m	(0) 1,260	(0) 298,620	歩A・単A [単価B] B単 421号
000422 ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用	(0.000) 17	m	(0) 1,602	(0) 27,234	歩A・単A [単価B] B単 422号
000423 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(0.000) 14	m	(0) 1,353	(0) 18,942	歩A・単A [単価B] B単 423号
000424 ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用	(0.000) 15	m	(0) 1,353	(0) 20,295	歩A・単A [単価B] B単 424号
000425 ガードフェンス撤去	(0.000) 69	m	(0) 1,259	(0) 86,871	歩A・単A [単価B] B単 425号
000426 カーブミラー撤去 再利用	(0.000) 1	基	(0) 18,893	(0) 18,893	歩A・単A [単価B] B単 426号
000427 ワイヤソーイング工 低配筋	(0.000) 3.2	m <sup>3</sup>	(0) 176,928	(0) 566,170	歩A・単A [単価B] B単 427号
000428 殻運搬・処理 アスファルト殻	(0.000) 68	m3	(0) 9,430	(0) 641,240	歩A・単A [単価B] B単 428号
000429 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(0.000) 554	m3	(0) 9,107	(0) 5,045,278	歩A・単A [単価B] B単 429号
000430 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(0.000) 95	m3	(0) 6,461	(0) 613,795	歩A・単A [単価B] B単 430号
000431 殻運搬 玉石	(0.000) 71	m3	(0) 1,103	(0) 78,313	歩A・単A [単価B] B単 431号
000432 現場発生品運搬 金属くず	(0.000) 1.66	ton	(0) 1,764	(0) 2,928	歩A・単A [単価B] B単 432号
合 計				(0) 20,039,156	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・復旧工(3工区)				(3,843,000)	
	1.000	式		3,891,000	
・・埋戻工 水路内進入路護岸復旧(仮設ヤード)	1.000	式		( )	
000173 埋戻 仮設ヤード から	( )		( )	60,000	歩A・単A [金額B]
	48	m3	1,241.68	59,601	B単 173号
合 計				( )	
				59,601	
・・舗装復旧工(3工区)				( )	
000174 表層	1.000	式		2,934,000	
再生密粒度750(13), t=5cm	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
	1,219	m <sup>2</sup>	1,783	2,173,477	B単 174号
000175 路盤	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
RC-40, t=15cm	1,241	m <sup>2</sup>	613	760,733	B単 175号
合 計				( )	
				2,934,210	
・・安全施設工(3工区)				(112,000)	
000176 ガードレール	1.000	式		160,000	
Gr-C-2B,再利用	(7.0)		( )	(37,569)	歩A・単A [単価B]
	16.0	m	5,367	85,872	B単 176号
000177 ガードフェンス	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
再利用	7.1	m	1,920	13,632	B単 177号
000178 ガードレール	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E,再利用	15	m	4,052	60,780	B単 178号
合 計				(111,981)	
				160,284	
・・道路施設復旧工				( )	
000179 カーブミラー復旧	1.000	式		42,000	
再利用	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
	1	基	41,708	41,708	B単 179号
合 計				( )	
				41,708	
・・護岸復旧工(3工区)				( )	
水路内進入路(仮設ヤード)	1.000	式		423,000	
000180 法面コンクリート	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
t=300mm, 18-8-25	8.6	m3	23,926	205,764	B単 180号
000181 型枠(法面コンクリート)	( )		( )	( )	歩A・単A [金額B]
	1	式	135,171	135,171	B単 181号
000182 鉄筋工	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
SD295, D13	0.231	ton	170,197	39,316	B単 182号
000183 土木シート	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
1470~1900N/5cm	11	m <sup>2</sup>	303	3,333	B単 183号
000184 シート固定金物	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
L-65×65×6(中古品)	0.207	ton	109,244	22,614	B単 184号
000185 シート固定金物	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
L-50×50×6(中古品)	0.155	ton	109,244	16,933	B単 185号
合 計				( )	
				423,131	
・・擁壁復旧工(3工区)				( )	
仮設ヤード	1.000	式		272,000	
000186 重力式擁壁	( )		( )	( )	歩A・単A [単価B]
18-8-25	4.4	m3	23,926	105,274	B単 186号
000187 型枠(重力式擁壁)	( )		( )	( )	歩A・単A [金額B]
	1	式	166,364	166,364	B単 187号
合 計				( )	
				271,638	
期施工 2工区				( )	
・土工(2工区)	1.000	式		115,395,000	
・・掘削工(2工区)	1.000	式		18,218,000	
000188 掘削(1次運搬)	1.000	式		11,502,000	
仮設ヤード へ	( )		( )	( )	歩A・単A [金額B]
	4,400	m3	865.17	3,806,779	B単 188号
000189 2次運搬	( )		( )	( )	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード から建設発生土受入地へ	2,800	m3	1,570.38	4,397,090	B単 189号
000190 床掘(1次運搬)	( )		( )	( )	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード へ	1,400	m3	785.19	1,099,272	B単 190号
000191 2次運搬	( )		( )	( )	歩A・単A [金額B]
仮設ヤード からヤード建設発生土受入地へ	1,400	m3	1,570.38	2,198,545	B単 191号
合 計				( )	
				11,501,686	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・埋戻工(2工区)				( " )	
	1.000	式		5,648,000	
000192 土質改良	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,400	m3	973	1,362,200	B単 192号
000193 埋戻(R2)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から	240	m3	4,165.92	999,821	B単 193号
000194 埋戻(R3)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から	590	m3	3,555.32	2,097,640	B単 194号
000195 埋戻(R6)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から	600	m3	1,980.05	1,188,034	B単 195号
合 計				( " )	
				5,647,695	
・整形仕上げ工(2工区)				( " )	
	1.000	式		1,068,000	
000196 基面整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,200	m <sup>2</sup>	494	592,800	B単 196号
000197 人力荒仕上	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,600	m <sup>2</sup>	297	475,200	B単 197号
合 計				( " )	
				1,068,000	
・水路工(2工区)				( " )	
	1.000	式		69,496,000	
・護岸工(ブロック積)(2工区)				( " )	
中型ブロック	1.000	式		69,496,000	
000198 コンクリートブロック積(中型)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
控え35cm,裏込ブロック t=15cm	1,230	m <sup>3</sup>	19,974	24,568,020	B単 198号
000199 胴込・裏込コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-25	390	m3	31,222	12,176,580	B単 199号
000200 裏込材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
C-40	639	m3	10,066	6,432,174	B単 200号
000201 調整コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-25	29	m3	31,222	905,438	B単 201号
000202 プレキャスト基礎ブロック	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
二次製品,500型	289	m	13,690	3,956,410	B単 202号
000203 基礎砕石	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
c=40,t=100mm	231	m <sup>2</sup>	1,568	362,208	B単 203号
000204 天端コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
H=100,18-8-25	3.0	m3	64,015	192,045	B単 204号
000205 天端コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
H=300,18-8-25	45	m3	64,015	2,880,675	B単 205号
000206 敷モルタル(天端コンクリート)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	5.2	m3	42,645	221,754	B単 206号
000207 底版コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-25	328	m3	23,926	7,847,728	B単 207号
000208 型枠(底版コンクリート)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1	式	280,739	280,739	B単 208号
000209 鉄筋工(底版コンクリート)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
SD295,D13	10.16	ton	170,197	1,729,202	B単 209号
000210 目地板(底版部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体,t=20mm	8	m <sup>2</sup>	5,445	43,560	B単 210号
000211 シール材	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
底版部	36	m	2,945	106,020	B単 211号
000212 目地板(護岸部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体,t=10mm	72	m <sup>2</sup>	3,788	272,736	B単 212号
000213 収縮目地	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
油性ペイント塗布	95	m <sup>2</sup>	2,258	214,510	B単 213号
000214 アンダードレーン	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材	288.3	m	6,364	1,834,741	B単 214号
000215 ウィーブホール(底版部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
100	10	箇所	8,507	85,070	B単 215号
000216 ウィーブホール(護岸部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
50,L=0.6m	276	箇所	1,139	314,364	B単 216号
000217 ウィーブホール(階段工部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
50,L=1.2m	6	箇所	1,270	7,620	B単 217号
000218 小口止め工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.9	m3	23,926	45,459	B単 218号
000219 型枠(小口止めコンクリート)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1	式	135,171	135,171	B単 219号
000220 足場	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
単管傾斜足場	1,230	掛m <sup>2</sup>	3,970.84	4,884,135	B単 220号
合 計				( " )	
				69,496,359	
・付帯工(2工区)				( " )	
	1.000	式		7,301,000	
・安全施設工(2工区)				( " )	
	1.000	式		6,226,000	
000221 縦格子フェンス	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
H=1.1m,ベースプレート式,購入品	242	m	16,097	3,895,474	B単 221号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000222 縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式,購入品	( " ) 1	( " ) 箇所	( " ) 106,315	( " ) 106,315	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 ガードレール Gr-C-2B,再利用	( " ) 16	( " ) m	( " ) 4,577	( " ) 73,232	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 ガードレール Gr-C-2B	( " ) 29	( " ) m	( " ) 11,658	( " ) 338,082	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 プレキャストガードレール基礎	( " ) 45	( " ) m	( " ) 33,682	( " ) 1,515,690	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 基礎コンクリート(プレキャストガードレール基礎) 18-8-25	( " ) 5.4	( " ) m3	( " ) 23,926	( " ) 129,200	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 型枠(プレキャストガードレール基礎)	( " ) 1	( " ) 式	( " ) 95,659	( " ) 95,659	歩A・単A [金額B] B単 227号
000228 基礎材 RC40, t=100mm	( " ) 54	( " ) ㎡	( " ) 1,334	( " ) 72,036	歩A・単A [単価B] B単 228号
合計				6,225,688	
・・階段工(2工区)	1.000	式		( " ) 1,075,000	
000229 コンクリートブロック積(中型) 控え35cm	( " ) 11	( " ) ㎡	( " ) 19,974	( " ) 219,714	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 胴込・裏込コンクリート 18-8-25	( " ) 6.1	( " ) m3	( " ) 31,222	( " ) 190,454	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型	( " ) 5.6	( " ) m	( " ) 13,690	( " ) 76,664	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 小口止め工 材料費を含む	( " ) 2.8	( " ) ㎡	( " ) 210,090	( " ) 588,252	歩A・単A [単価B] B単 232号
合計				( " ) 1,075,084	
・・構造物撤去工(2工区)	1.000	式		( " ) 14,665,000	
・・掘削工(2工区) 水路内進入路護岸撤去(仮設ヤード)	1.000	式		( " ) 456,000	
000233 掘削(仮設ヤード) 仮設ヤード へ	( " ) 250	( " ) m3	( " ) 865.17	( " ) 216,294	歩A・単A [金額B] B単 233号
000234 掘削(仮設ヤード) 仮設ヤード へ	( " ) 277	( " ) m3	( " ) 865.17	( " ) 239,654	歩A・単A [金額B] B単 234号
合計				( " ) 455,948	
・・構造物取壊し工(2工区)	1.000	式		( " ) 14,209,000	
000235 無筋コンクリート取壊し	( " ) 398	( " ) m3	( " ) 10,788	( " ) 4,293,624	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 有筋コンクリート取壊し	( " ) 170	( " ) m3	( " ) 19,254	( " ) 3,273,180	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 石積取壊し	( " ) 177	( " ) ㎡	( " ) 1,518	( " ) 268,686	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 石積ふるい分け	( " ) 53	( " ) m3	( " ) 656	( " ) 34,768	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 舗装版破砕 As舗装, t=5cm	( " ) 858	( " ) ㎡	( " ) 644	( " ) 552,552	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 舗装版切断 As舗装, t=5cm	( " ) 125	( " ) m	( " ) 704	( " ) 88,000	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 ネットフェンス撤去 H=1.1m	( " ) 189	( " ) m	( " ) 1,260	( " ) 238,140	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 ガードレール撤去 Gr-C-4E	( " ) 28	( " ) m	( " ) 1,353	( " ) 37,884	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用	( " ) 27	( " ) m	( " ) 1,602	( " ) 43,254	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 ガードフェンス撤去	( " ) 73	( " ) m	( " ) 1,259	( " ) 91,907	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 道路標識撤去 再利用	( " ) 2	( " ) 基	( " ) 24,176	( " ) 48,352	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 用水路撤去(U型水路) PU240,再利用	( " ) 13.5	( " ) m	( " ) 2,026	( " ) 27,351	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 L型擁壁撤去 H=2.75,再利用	( " ) 14	( " ) m	( " ) 3,721	( " ) 52,094	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 舗装圧砕(スクールゾーン) Co舗装, t=50mm	( " ) 19	( " ) ㎡	( " ) 904	( " ) 17,176	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 掘削(スクールゾーン)	( " ) 31	( " ) m3	( " ) 1,570	( " ) 48,670	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 大型土のう撤去(スクールゾーン)	( " ) 15	( " ) 袋	( " ) 1,862	( " ) 27,930	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 単管柵撤去	( " ) 10	( " ) m	( " ) 1,153	( " ) 11,530	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 殻運搬・処理 アスファルト殻	( " ) 43	( " ) m3	( " ) 9,430	( " ) 405,490	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	( " ) 170	( " ) m3	( " ) 9,107	( " ) 1,548,190	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " ) 398	( " ) m3	( " ) 6,461	( " ) 2,571,478	歩A・単A [単価B] B単 254号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000255 殻運搬 玉石	( " ) 53	m3	( " ) 1,103	( " ) 58,459	歩A・単A [単価B] B単 255号
000256 殻運搬・処理 汚泥,処分費	( " ) 0.8	m3	( " ) 23,605	( " ) 18,884	歩A・単A [単価B] B単 256号
000257 殻運搬・処理 汚泥,運搬費	( " ) 1	回	( " ) 126,802	( " ) 126,802	歩A・単A [金額B] B単 257号
000258 殻運搬・処理 塵ブラ,処分費	( " ) 18	m3	( " ) 14,631	( " ) 263,358	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 殻運搬・処理 塵ブラ,運搬費	( " ) 3	回	( " ) 19,508	( " ) 58,524	歩A・単A [金額B] B単 259号
000260 現場発生産品運搬 金属くず	( " ) 1.32	ton	( " ) 1,764	( " ) 2,328	歩A・単A [単価B] B単 260号
合 計				( " ) 14,208,611	
・復旧工(2工区)				( " )	
・埋戻工(2工区) 水路内進入路護岸復旧(仮設ヤード)	1.000	式		( " ) 654,000	
000261 埋戻(仮設ヤード) 仮設ヤード から	( " ) 250	m3	( " ) 1,241.68	( " ) 310,420	歩A・単A [金額B] B単 261号
000262 埋戻(仮設ヤード) 仮設ヤード から	( " ) 277	m3	( " ) 1,241.67	( " ) 343,945	歩A・単A [金額B] B単 262号
合 計				( " ) 654,365	
・舗装復旧工(2工区)				( " )	
000263 表層 再生密粒度750(13),t=5cm	1.000	式		( " ) 2,462,000	
000264 路盤 RC-40,t=15cm	( " ) 1,023	m <sup>2</sup>	( " ) 1,783	( " ) 1,824,009	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 路盤 RC-40,t=15cm	( " ) 1,041	m <sup>2</sup>	( " ) 613	( " ) 638,133	歩A・単A [単価B] B単 264号
合 計				( " ) 2,462,142	
・安全施設工(2工区)				( " )	
000265 縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式,購入品	1.000	式		( " ) 340,000	
000266 ガードレール Gr-C-2B,再利用	( " ) 18	m	( " ) 16,097	( " ) 289,746	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 ガードレール Gr-C-2B,再利用	( " ) 11	m	( " ) 4,577	( " ) 50,347	歩A・単A [単価B] B単 266号
合 計				( " ) 340,093	
・道路施設復旧工(2工区)				( " )	
000267 標識復旧 再利用	1.000	式		( " ) 246,000	
000268 L型擁壁復旧 H=2.75m,再利用	( " ) 2	基	( " ) 5,462	( " ) 10,924	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 L型擁壁復旧 H=2.75m,再利用	( " ) 14	m	( " ) 16,785	( " ) 234,990	歩A・単A [単価B] B単 268号
合 計				( " ) 245,914	
・既設水路復旧工(2工区) 水路内進入路(ヤード)				( " )	
000269 用水路復旧(現場打水路)(鉄筋co) 仮設ヤード,21-12-25	1.000	式		( " ) 1,954,000	
000269 用水路復旧(現場打水路)(鉄筋co) 仮設ヤード,21-12-25	( " ) 11	m3	( " ) 24,346	( " ) 267,806	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 型枠(現場打水路)	( " ) 1	式	( " ) 686,250	( " ) 686,250	歩A・単A [金額B] B単 270号
000271 鉄筋工(現場打水路) SD295,D13	( " ) 0.445	ton	( " ) 170,197	( " ) 75,738	歩A・単A [単価B] B単 271号
000272 用水路復旧(現場打水路)(無筋co) 仮設ヤード,18-8-25	( " ) 18	m3	( " ) 23,926	( " ) 430,668	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 型枠(無筋コンクリート)	( " ) 1	式	( " ) 447,102	( " ) 447,102	歩A・単A [金額B] B単 273号
000274 用水路復旧(U型水路) PU240,再利用	( " ) 13.5	m	( " ) 3,457	( " ) 46,670	歩A・単A [単価B] B単 274号
合 計				( " ) 1,954,234	
・耕地復旧工(2工区)				( " )	
・仮設ヤード復旧工(2工区)				( " )	
000275 耕起 仮設ヤード	1.000	式		( " ) 59,000	
000275 耕起 仮設ヤード	( " ) 423	m <sup>2</sup>	( " ) 44	( " ) 18,612	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 耕起 仮設ヤード	( " ) 915	m <sup>2</sup>	( " ) 44	( " ) 40,260	歩A・単A [単価B] B単 276号
合 計				( " ) 58,872	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(55,700,000)	
				55,654,000	
期施工				(30,875,000)	
1工区、3工区	1.000	式		30,829,000	
・仮設工(期施工)	1.000	式		(30,875,000)	
				30,829,000	
・水替工(期施工)	1.000	式		( )	
				5,024,000	
000277 排水ポンプ設置・撤去(1工区)	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [金額B]
着手時、常時(5台設置)	1	式	1,004,596	1,004,596	B単 277号
000278 排水ポンプ設置・撤去(3工区)	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [金額B]
着手時、常時、作業時、伏越(6台設置)	1	式	2,905,692	2,905,692	B単 278号
000279 低圧引き込み(1工区)	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [金額B]
	1	式	528,574	528,574	B単 279号
000280 低圧引き込み(3工区)	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [金額B]
	1	式	585,612	585,612	B単 280号
				( )	
合計				5,024,474	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工)				( )	
資材置場	1.000	式		1,784,000	
000281 敷鉄板設置・撤去	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [単価B]
t=22mm	797	m <sup>2</sup>	2,017	1,607,549	B単 281号
000282 防塵ネット設置・撤去	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [単価B]
	88	m	2,002	176,176	B単 282号
				( )	
合計				1,783,725	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工)				(1,899,000)	
水路内進入路	1.000	式		2,064,000	
000283 敷鉄板設置・撤去	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [単価B]
t=22mm	316	m <sup>2</sup>	1,750	553,000	B単 283号
000284 常時締切大型土のう	(370)	( )	( )	(1,260,960)	歩A・単A [単価B]
製作5袋,74回使用(耐候性土のう)	0	袋	3,408	0	B単 284号
000433 常時締切大型土のう	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
製作5袋,76回使用(耐候性土のう)	380	袋	3,397	1,290,860	B単 433号
000285 高密度ポリエチレン管撤去	(6.0)	( )	( )	(9,222)	歩A・単A [単価B]
600,ダブル構造	0.0	m	1,537	0	B単 285号
000434 高密度ポリエチレン管設置・撤去	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600,ダブル構造	6.000	m	23,941	143,646	B単 434号
000286 防塵ネット設置・撤去	( )	( )	( )	( )	歩A・単A [単価B]
	38	m	2,002	76,076	B単 286号
				(1,899,258)	
合計				2,063,582	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工)				(5,342,000)	
資材置場	1.000	式		0	
000287 埋戻(進入路造成)	(46)	( )	( )	(70,533)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤードから、礫質土・粘質土	0	m <sup>3</sup>	1,533.32	0	B単 287号
000288 掘削(進入路撤去)	(46)	( )	( )	(83,410)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ、礫質土・粘質土	0	m <sup>3</sup>	1,813.26	0	B単 288号
000289 仮設ヤード設置・撤去	(1,810)	( )	( )	(1,531,260)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>2</sup>	846	0	B単 289号
000290 敷鉄板設置・撤去	(1,520)	( )	( )	(2,660,000)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	B単 290号
000291 防塵ネット設置・撤去	(90)	( )	( )	(932,220)	歩A・単A [単価B]
	0	m	10,358	0	B単 291号
000292 車止め撤去・設置	(2)	( )	( )	(10,584)	歩A・単A [単価B]
80,H=650mm,再利用	0	基	5,292	0	B単 292号
000293 表土掘削・埋戻	(423)	( )	( )	(53,721)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>2</sup>	127	0	B単 293号
				(5,341,728)	
合計				0	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工)				(3,719,000)	
水路内進入路	1.000	式		0	
000294 盛土(仮設ヤード造成)	(52)	( )	( )	(79,733)	歩A・単A [金額B]
仮設ヤードから、礫質土・粘質土	0	m <sup>3</sup>	1,533.32	0	B単 294号
000295 掘削(仮設ヤード撤去)	(52)	( )	( )	(94,290)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ、礫質土・粘質土	0	m <sup>3</sup>	1,813.26	0	B単 295号
000296 仮設ヤード設置・撤去	(915)	( )	( )	(795,135)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>2</sup>	869	0	B単 296号
000297 敷鉄板設置・撤去	(395)	( )	( )	(691,250)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	B単 297号
000298 常時締切大型土のう	(384)	( )	( )	(1,315,200)	歩A・単A [単価B]
製作6袋,64回使用(耐候性土のう)	0	袋	3,425	0	B単 298号
000299 常時設置大型土のう	(28)	( )	( )	(212,632)	歩A・単A [単価B]
製作28袋	0	袋	7,594	0	B単 299号
000300 表土掘削・埋戻	(915)	( )	( )	(116,205)	歩A・単A [単価B]
	0	m <sup>2</sup>	127	0	B単 300号
000301 高密度ポリエチレン布設・撤去	(62)	( )	( )	(238,576)	歩A・単A [単価B]
600,ダブル構造,貸与品	0	m	3,848	0	B単 301号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302 防塵ネット設置・撤去	(17) 0	m	( " ) 10,358	(176,086) 0	歩A・単A [単価B] B単 302号
合計				(3,719,107) 0	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(0)	
資材置場	1.000	式		2,109,000	
000435 防草シート撤去	(0.000) 48.9	m <sup>2</sup>	(0) 79	(0) 3,863	歩A・単A [単価B] B単 435号
000436 仮設ヤード設置	(0.000) 663	m <sup>2</sup>	(0) 1,633	(0) 1,082,679	歩A・単A [単価B] B単 436号
000437 手摺設置 丸パイプ 48.6 H=1000	(0.000) 1	箇所	(0) 1,101	(0) 1,101	歩A・単A [単価B] B単 437号
000438 スロープ設置	(0.000) 3.8	m <sup>2</sup>	(0) 844	(0) 3,207	歩A・単A [金額B] B単 438号
000439 防塵ネット設置	(0.000) 24	m	(0) 6,606	(0) 158,544	歩A・単A [単価B] B単 439号
000440 防塵ネット撤去	(0.000) 24	m	(0) 3,842	(0) 92,208	歩A・単A [単価B] B単 440号
000441 仮設ヤード撤去	(0.000) 663	m <sup>2</sup>	(0) 1,066	(0) 706,758	歩A・単A [単価B] B単 441号
000442 スロープ撤去	(0.000) 3.8	m <sup>2</sup>	(0) 517	(0) 1,965	歩A・単A [金額B] B単 442号
000443 防草シート復旧	(0.000) 48.9	m <sup>2</sup>	(0) 1,207	(0) 59,022	歩A・単A [単価B] B単 443号
合計				(0) 2,109,347	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)				(0)	
000444 ガードレール撤去	(0.000) 8	m	(0) 1,602	(0) 12,816	歩A・単A [単価B] B単 444号
000445 仮廻し管設置・撤去	(0.000) 10	m	(0) 4,434	(0) 44,340	歩A・単A [単価B] B単 445号
000446 大型土のう設置・撤去	(0.000) 10	袋	(0) 6,928	(0) 69,280	歩A・単A [単価B] B単 446号
000447 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 19	m <sup>2</sup>	(0) 11,281	(0) 214,339	歩A・単A [単価B] B単 447号
000448 段差解消マット	(0.000) 12	m	(0) 6,503	(0) 78,036	歩A・単A [単価B] B単 448号
000449 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	(0.000) 252	m <sup>2</sup>	(0) 1,750	(0) 441,000	歩A・単A [単価B] B単 449号
000450 防塵ネット設置・撤去 支柱残置	(0.000) 23	m	(0) 7,140	(0) 164,220	歩A・単A [単価B] B単 450号
合計				(0) 1,024,031	
・道路拡幅部				(0)	
000451 砕石敷設・撤去(水路内) RC-40	(0.000) 2	m <sup>3</sup>	(0) 10,873	(0) 21,746	歩A・単A [単価B] B単 451号
000452 砕石敷設・撤去(道路上) RC-40	(0.000) 7	m <sup>3</sup>	(0) 10,873	(0) 76,111	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 土木シート設置・撤去	(0.000) 36	m <sup>2</sup>	(0) 382	(0) 13,752	歩A・単A [単価B] B単 453号
000454 大型土のう設置・撤去	(0.000) 2	袋	(0) 7,847	(0) 15,694	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 23	m <sup>2</sup>	(0) 13,360	(0) 307,280	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 段差解消マット	(0.000) 17	m	(0) 6,503	(0) 110,551	歩A・単A [単価B] B単 456号
合計				(0) 545,134	
・道路拡幅部				(0)	
000457 仮廻し管設置・撤去 高密度PP管 600,ダブル構造	(0.000) 10.000	m	(0) 23,941	(0) 239,410	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 大型土のう設置・撤去	(0.000) 20	袋	(0) 7,847	(0) 156,940	歩A・単A [単価B] B単 458号
000459 土のう設置・撤去	(0.000) 3	m <sup>3</sup>	(0) 36,605	(0) 109,815	歩A・単A [単価B] B単 459号
000460 土木シート設置・撤去	(0.000) 17	m <sup>2</sup>	(0) 382	(0) 6,494	歩A・単A [単価B] B単 460号
000461 砕石敷設・撤去 RC-40	(0.000) 7	m <sup>3</sup>	(0) 10,873	(0) 76,111	歩A・単A [単価B] B単 461号
000462 敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め	(0.000) 14	m <sup>2</sup>	(0) 11,029	(0) 154,406	歩A・単A [単価B] B単 462号
000463 段差解消マット	(0.000) 11	m	(0) 6,503	(0) 71,533	歩A・単A [単価B] B単 463号
000464 単管柵設置・撤去 丸パイプ 48.6 H=1000	(0.000) 10.9	m	(0) 282	(0) 3,074	歩A・単A [単価B] B単 464号

事業名 新瀬尾農地防災事業					
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(0) 817,783	
・・仮設歩道(北屋敷伏越)				(0)	
	1.000	式		475,000	
000465 土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.9	m3	36,605	32,945	B単 465号
000466 土木シート設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18	m <sup>2</sup>	382	6,876	B単 466号
000467 砕石敷設・撤去 RC-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	m3	10,873	21,746	B単 467号
000468 仮廻し管設置・撤去 高密度PP管 600,ダブル構造	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10	m	23,941	239,410	B単 468号
000469 大型土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8	袋	7,847	62,776	B単 469号
000470 敷鉄板設置・撤去(滑り止め) t=22mm 滑り止め	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	14	m <sup>2</sup>	7,873	110,222	B単 470号
000471 単管柵設置・撤去 丸パイプ 48.6 H=1000	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.1	m	282	874	B単 471号
合 計				(0) 474,849	
・・迂回路隅切り部				(0)	
	1.000	式		37,000	
000472 As舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.8	m <sup>2</sup>	5,437	4,350	B単 472号
000473 ガードレール撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	m	1,602	3,204	B単 473号
000474 標識撤去 再利用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	24,176	24,176	B単 474号
000475 標識復旧 再利用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	基	5,462	5,462	B単 475号
合 計				(0) 37,192	
・・水路内養生工(期施工)				(3,876,000)	
	1.000	式		5,564,000	
000303 敷鉄板設置・撤去(1工区) t=22mm, 工区内	(423)		( " )	(645,075)	歩A・単A [単価B]
	1,530	m <sup>2</sup>	1,525	2,333,250	B単 303号
000304 敷鉄板設置・撤去(3工区) t=22mm, 工区内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,905	m <sup>2</sup>	1,696	3,230,880	B単 304号
合 計				(3,875,955) 5,564,130	
・・法面養生工(期施工)				(4,679,000)	
	1.000	式		5,103,000	
000305 敷鉄板設置・撤去(1工区) t=22mm, 法面養生	(239)		( " )	(338,424)	歩A・単A [単価B]
	244	m <sup>2</sup>	1,416	345,504	B単 305号
000306 敷鉄板設置・撤去(3工区) t=22mm, 法面養生	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	384	m <sup>2</sup>	1,533	588,672	B単 306号
000307 遮水シート設置・撤去(1工区) ブルーシート 2000	(920)		( " )	(149,040)	歩A・単A [単価B]
	941	m <sup>2</sup>	162	152,442	B単 307号
000308 遮水シート設置・撤去(3工区) ブルーシート 2000	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,422	m <sup>2</sup>	162	230,364	B単 308号
000309 遮水シート用土のう設置・撤去(1工区)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	6.7	m3	39,356	263,685	B単 309号
000310 遮水シート用土のう設置・撤去(3工区)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	14.0	m3	39,356	550,984	B単 310号
000311 モルタル吹付工 3工区	(229)		( " )	(2,558,159)	歩A・単A [単価B]
	266	m <sup>2</sup>	11,171	2,971,486	B単 311号
合 計				(4,679,328) 5,103,137	
・・安全管理(期施工)				(4,552,000)	
	1.000	式		4,637,000	
000312 交通誘導警備員	(266)		( " )	(4,551,792)	歩A・単A [単価B]
	271	人	17,112	4,637,352	B単 312号
合 計				(4,551,792) 4,637,352	
・・施工済区間の堆積物処理				(0)	
	1.000	式		1,323,000	
000476 土質改良(35kg/m3)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	390	m3	1,253	488,670	B単 476号
000477 掘削 建設発生土受入地へ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	390	m3	1,570	612,300	B単 477号
000478 清掃作業	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	222,061	222,061	B単 478号
合 計				(0) 1,323,031	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・越水後現場清掃(期施工)				(0)	
	1.000	式		141,000	
000479 越水後現場清掃	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
令和7年12月25日実施	1	式	140,624	140,624	B単 479号
合計				(0)	
				140,624	
・運搬・処分費(1工区)				(0)	
	1.000	式		63,000	
000480 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラ,処分費	3.0	m3	14,631	43,893	B単 480号
000481 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
廃プラ,運搬費	1	回	19,508	19,508	B単 481号
合計				(0)	
				63,401	
・運搬・処分費(3工区)				(0)	
	1.000	式		118,000	
000482 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラ,処分費	6.7	m3	14,631	98,028	B単 482号
000483 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
廃プラ,運搬費	1	回	19,508	19,508	B単 483号
合計				(0)	
				117,536	
期施工 2工区				( " )	
	1.000	式		24,825,000	
・仮設工(期施工)				( " )	
	1.000	式		24,825,000	
・水替工(期施工)				( " )	
	1.000	式		2,637,000	
000313 排水ポンプ設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
着手時,常時(5台設置)	1	式	2,008,094	2,008,094	B単 313号
000314 低圧引き込み	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1	式	628,775	628,775	B単 314号
合計				( " )	
				2,636,869	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工) 水路内進入路				( " )	
	1.000	式		3,286,000	
000315 盛土(進入路造成)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
仮設ヤードから,礫質土・粘質土	27	m3	1,533.33	41,400	B単 315号
000316 掘削(進入路撤去)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土	27	m3	1,813.25	48,958	B単 316号
000317 敷鉄板設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
t=22mm	167	m <sup>2</sup>	1,750	292,250	B単 317号
000318 常時締切大型土のう	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
製作6袋,68回使用(耐候性土のう)	408	袋	3,418	1,394,544	B単 318号
000319 湛水時大型土のう	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
製作18袋,10回使用(耐候性土のう)	180	袋	3,223	580,140	B単 319号
000320 仮設ヤード撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	797	m <sup>2</sup>	237	188,889	B単 320号
000321 高密度ポリエチレン布設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
500,ダブル構造,貸与品	61	m	4,653	283,833	B単 321号
000322 防塵ネット設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	88	m	5,176	455,488	B単 322号
合計				( " )	
				3,285,502	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工) 資材置場				( " )	
	1.000	式		912,000	
000323 敷鉄板設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
t=22mm	316	m <sup>2</sup>	2,033	642,428	B単 323号
000324 仮設ヤード撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	311	m <sup>2</sup>	235	73,085	B単 324号
000325 防塵ネット撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	38	m	5,176	196,688	B単 325号
合計				( " )	
				912,201	
・仮設ヤード工(仮設ヤード)(期施工) 資材置場				( " )	
	1.000	式		5,342,000	
000326 埋戻(進入路造成)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
仮設ヤードから,礫質土・粘質土	46	m3	1,533.32	70,533	B単 326号
000327 掘削(進入路撤去)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土	46	m3	1,813.26	83,410	B単 327号
000328 仮設ヤード設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,810	m <sup>2</sup>	846	1,531,260	B単 328号

事業名 新瀬尾農地防災事業					
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000329 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	( " ) 1,520	m <sup>2</sup>	( " ) 1,750	( " ) 2,660,000	歩A・単A [単価B] B単 329号
000330 防塵ネット設置・撤去	( " ) 90	m	( " ) 10,358	( " ) 932,220	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 車止め撤去・設置 80,H=650mm,再利用	( " ) 2	基	( " ) 5,292	( " ) 10,584	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 表土掘削・埋戻	( " ) 423	m <sup>2</sup>	( " ) 127	( " ) 53,721	歩A・単A [単価B] B単 332号
合 計				( " ) 5,341,728	
・ 仮設ヤード工(仮設ヤード)( 期施工)					
水路内進入路					
000333 埋戻(ヤード造成) 仮設ヤード から,礫質土・粘質土	( " ) 52	m <sup>3</sup>	( " ) 1,533.32	( " ) 79,733	歩A・単A [金額B] B単 333号
000334 掘削(ヤード撤去) 建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土	( " ) 52	m <sup>3</sup>	( " ) 1,813.26	( " ) 94,290	歩A・単A [金額B] B単 334号
000335 仮設ヤード設置・撤去	( " ) 915	m <sup>2</sup>	( " ) 869	( " ) 795,135	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 敷鉄板設置・撤去 t=22mm	( " ) 395	m <sup>2</sup>	( " ) 1,750	( " ) 691,250	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 常時締切大型土のう 製作6袋,68回使用(耐候性土のう)	( " ) 408	袋	( " ) 3,418	( " ) 1,394,544	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 常時設置大型土のう 製作28袋	( " ) 28	袋	( " ) 7,594	( " ) 212,632	歩A・単A [単価B] B単 338号
000339 表土掘削・埋戻	( " ) 915	m <sup>2</sup>	( " ) 127	( " ) 116,205	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 高密度ポリエチレン管布設・撤去 600,ダブル構造,袋与品	( " ) 62.0	m	( " ) 3,848	( " ) 238,576	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 防塵ネット設置・撤去	( " ) 17	m	( " ) 10,358	( " ) 176,086	歩A・単A [単価B] B単 341号
合 計				( " ) 3,798,451	
・ 水路内養生工( 期施工)					
000342 敷鉄板設置・撤去 t=22mm、工区内	( " ) 1,895	m <sup>2</sup>	( " ) 1,597	( " ) 3,026,315	歩A・単A [単価B] B単 342号
合 計				( " ) 3,026,315	
・ 法面養生工( 期施工)					
000343 敷鉄板設置・撤去 t=22,法面	( " ) 429	m <sup>2</sup>	( " ) 1,461	( " ) 626,769	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 遮水シート設置・撤去 ブルーシート 2000	( " ) 1,628	m <sup>2</sup>	( " ) 162	( " ) 263,736	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 遮水シート用土のう設置・撤去	( " ) 7.1	m <sup>3</sup>	( " ) 39,356	( " ) 279,428	歩A・単A [単価B] B単 345号
合 計				( " ) 1,169,933	
・ 安全管理( 期施工)					
000346 交通誘導警備員	( " ) 272	人	( " ) 17,112	( " ) 4,654,464	歩A・単A [単価B] B単 346号
合 計				( " ) 4,654,464	





事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費				(0)	
・ 共通仮設 (積上げ)				231,000	
・ ・ 準備費	1.000	式		(0)	
	1.000	式		231,000	
000489 刈草運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	26.000	m3	8.888	231,088	B単 489号
合計				(0)	
				231,088	





事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(1,838,000)	
				2,019,000	
・共通仮設(積上げ)				(1,838,000)	
	1.000	式		2,019,000	
・・技術管理費(期施工)				(1,327,000)	
	1.000	式		1,508,000	
000351 平板載荷試験 50KN	(2) 3	回	( " 181,424	(362,848) 544,272	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 平板載荷試験 100KN	( " 1	回	( " 230,194	( " 230,194	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228	( " 9	試料	( " 25,068	( " 225,612	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 土壌調査 土壌溶出試験29項目	( " 2	回	( " 208,247	( " 416,494	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 土壌調査 土壌含有量試験9項目	( " 2	回	( " 38,626	( " 77,252	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 六価クロム溶出試験	( " 2	検体	( " 7,120	( " 14,240	歩A・単A [単価B] B単 356号
合計				(1,326,640) 1,508,064	
・・技術管理費(期施工)				( " 511,000	
	1.000	式			
000357 平板載荷試験 50KN	( " 1	回	( " 181,424	( " 181,424	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228	( " 3	試料	( " 25,068	( " 75,204	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 土壌調査 土壌溶出試験29項目	( " 1	回	( " 208,247	( " 208,247	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 土壌調査 土壌含有量試験9項目	( " 1	回	( " 38,626	( " 38,626	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 六価クロム溶出試験	( " 1	検体	( " 7,120	( " 7,120	歩A・単A [単価B] B単 361号
合計				( " 510,621	



事業名 新濃尾農地防災事業  
工事名 新濃尾 ( 二期 ) 農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区 ( その 3 ) 改修工事 ( 第 1 回変更 )

工事別工事名: 新木津用水路小牧東田中工区 ( その 3 ) 改修工事 ( 河川工事 )

名称 ( 規格 )	数量	単位	単価	金額	備考
支給品費				( " ) 3,795,000	
直接工事費 ( 仮設工を除く )					
期施工 1 工区、3 工区 ・付帯工 ( 1 工区 ) ・安全施設工 ( 1 工区 )					
P22501 横断・転落防止柵 ビーム式・A 柵式	( " ) 113.000	m	( " ) 13,949	( " ) 1,576,237	単 A S 単 98 号
P22501 横断・転落防止柵 ビーム式	( " ) 1.000	m	( " ) 98,511	( " ) 98,511	単 A S 単 99 号
・付帯工 ( 3 工区 ) ・安全施設工 ( 3 工区 )					
P22501 横断・転落防止柵 ビーム式・A 柵式	( " ) 152.000	m	( " ) 13,949	( " ) 2,120,248	単 A S 単 98 号
合 計				( " ) 3,794,996	

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)							
000001	掘削(1次運搬)	*** B単 - 1号 ***			( " )		
	仮設ヤード へ			m3	865.17		歩A・単A
000002	2次運搬	*** B単 - 2号 ***			( " )		
	仮設ヤード から建設発生土受入地へ			m3	1,570.38		歩A・単A
000003	床掘(1次運搬)	*** B単 - 3号 ***			( " )		
	仮設ヤード へ			m3	785.19		歩A・単A
000004	2次運搬	*** B単 - 4号 ***			( " )		
	仮設ヤード から建設発生土受入地へ			m3	1,570.38		歩A・単A
000005	土質改良	*** B単 - 5号 ***			( " )		
				m3	973		歩A・単A
000006	埋戻(R1)	*** B単 - 6号 ***			( " )		
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から			m3	4,165.91		歩A・単A
000007	埋戻(R2)	*** B単 - 7号 ***			( " )		
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から			m3	4,165.92		歩A・単A
000008	埋戻(R3)	*** B単 - 8号 ***			( " )		
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から			m3	3,747.47		歩A・単A
000009	埋戻(R4)	*** B単 - 9号 ***			( " )		
	礫質土・砂質土、2.5 B<4.0、仮設ヤード から			m3	1,931.28		歩A・単A
000010	埋戻(R5)	*** B単 - 10号 ***			( " )		
	礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から			m3	1,251.41		歩A・単A
000011	埋戻(R6)	*** B単 - 11号 ***			( " )		
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から			m3	1,980.05		歩A・単A
000012	基面整正	*** B単 - 12号 ***			( " )		
				m <sup>2</sup>	494		歩A・単A
000013	人力荒仕上	*** B単 - 13号 ***			( " )		
				m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000014	コンクリートブロック積(中型)	*** B単 - 14号 ***			( " )		
	控え35cm,裏込コンクリートt=15cm			m <sup>2</sup>	19,974		歩A・単A
000015	胴込・裏込コンクリート	*** B単 - 15号 ***			( " )		
	18-8-25			m3	31,222		歩A・単A
000016	裏込材	*** B単 - 16号 ***			( " )		
	C-40			m3	10,066		歩A・単A
000017	調整コンクリート	*** B単 - 17号 ***			( " )		
	18-8-25			m3	31,222		歩A・単A
000018	プレキャスト基礎ブロック	*** B単 - 18号 ***			( " )		
	二次製品,500型			m	13,690		歩A・単A
000019	基礎砕石	*** B単 - 19号 ***			( " )		
	C=40,t=100mm			m <sup>2</sup>	1,568		歩A・単A
000020	天端コンクリート	*** B単 - 20号 ***			( " )		
	H=100,18-8-25			m3	64,015		歩A・単A
000021	天端コンクリート	*** B単 - 21号 ***			( " )		
	H=300,18-8-25			m3	64,015		歩A・単A
000022	敷モルタル(天端コンクリート)	*** B単 - 22号 ***			( " )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	*** B単 - 23号 ***		m3	42,645		歩A・単A
000023	底板コンクリート					
	18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***			( " )		
000024	型枠(底板コンクリート)					
	*** B単 - 25号 ***		式	145,568		歩A・単A
000025	鉄筋工(底板コンクリート)					
	SD295,D13		ton	170,197		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***			( " )		
000026	目地板(底板部)					
	ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>	5,445		歩A・単A
	*** B単 - 27号 ***			( " )		
000027	シール材					
	底板部		m	2,945		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***			( " )		
000028	目地板(護岸部)					
	ゴム発泡体,t=10mm		m <sup>2</sup>	3,788		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***			( " )		
000029	収縮目地					
	油性ペイント塗布		m <sup>2</sup>	2,258		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***			( " )		
000030	アンダードレーン					
	単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材		m	6,364		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***			( " )		
000031	ウィーブホール(底板部)					
	100		箇所	8,507		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***			( " )		
000032	ウィーブホール(護岸部)					
	50,L=0.6m		箇所	1,139		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***			( " )		
000033	ウィーブホール(階段工部)					
	50,L=1.2m		箇所	1,270		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***			( " )		
000034	足場					
	単管傾斜足場		掛m <sup>2</sup>	3,970.84		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***			( " )		
000035	縦格子フェンス					
	H=1.1m,ベースプレート式,支給品		m	2,149		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***			( " )		
000036	縦格子フェンス(片開)					
	H=1.1m,ベースプレート式,支給品		箇所	7,800		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***			( " )		
000037	コンクリートブロック積(中型)					
	控え35cm		m <sup>2</sup>	19,974		歩A・単A
	*** B単 - 38号 ***			( " )		
000038	胴込・裏込コンクリート					
	18-8-25		m3	31,222		歩A・単A
	*** B単 - 39号 ***			( " )		
000039	プレキャスト基礎ブロック					
	二次製品,500型		m	13,690		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***			( " )		
000040	小口止め工					
	材料費を含む		m <sup>2</sup>	204,709		歩A・単A
	*** B単 - 41号 ***			( " )		
000041	L型擁壁					
	H=2.75m		m	88,615		歩A・単A
	*** B単 - 42号 ***			( " )		
000042	舗装止めコンクリート					
	18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
	*** B単 - 43号 ***			( " )		
000043	型枠(舗装止めコンクリート)					
			式	114,375		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 法面コンクリート			( " )		
	t=300mm,18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 型枠(法面コンクリート)			( " )		
			式	831,819		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋工(法面コンクリート)			( " )		
	SD295,D13		ton	170,197		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 土木シート			( " )		
	1470~1900N/5cm		m <sup>2</sup>	303		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** シート固定金物			( " )		
	L-65×65×6(中古品)		ton	109,244		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** シート固定金物			( " )		
	L-50×50×6(中古品)		ton	109,244		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 躯体コンクリート			( " )		
	A1,A2橋台,24-12-25		m3	24,346		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 型枠(躯体コンクリート)			( " )		
			式	1,455,682		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鉄筋工(躯体コンクリート)			( " )		
	SD345,D13		ton	175,220		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 鉄筋工(躯体コンクリート)			( " )		
	SD345,D16		ton	173,211		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 基礎コンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 型枠(基礎コンクリート)			( " )		
			式	45,750		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 基礎材			( " )		
	C-40		m <sup>2</sup>	2,013		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 足場			( " )		
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>	5,074.01		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 掘削			( " )		
	仮設ヤード へ		m3	865.17		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 無筋コンクリート取壊し			( " )		
			m3	10,788		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 有筋コンクリート取壊し			( " )		
			m3	19,254		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 有筋コンクリート取壊し(御屋敷橋)			( " )		
			m3	19,254		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 石積取壊し			( " )		
			m <sup>2</sup>	1,518		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 石積ふるい分け			( " )		
			m3	656		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 舗装版破砕			( " )		
	As舗装,t=15cm以下		m <sup>2</sup>	644		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 舗装版切断					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As舗装,t=5cm *** B単 - 66号 ***		m	( " ) 704		歩A・単A
000066	ネットフェンス撤去					
	H=1.1m *** B単 - 67号 ***		m	( " ) 1,260		歩A・単A
000067	ガードレール撤去					
	Gr-C-2B,再利用 *** B単 - 68号 ***		m	( " ) 1,602		歩A・単A
000068	ガードフェンス撤去					
	*** B単 - 69号 ***		m	( " ) 1,259		歩A・単A
000069	御屋敷橋撤去					
	上部工(高欄除く鋼材),BCR295 *** B単 - 70号 ***		ton	( " ) 15,684		歩A・単A
000070	吹付コンクリート取壊し					
	t=100mm *** B単 - 71号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 835		歩A・単A
000071	殻運搬・処理					
	アスファルト殻 *** B単 - 72号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 9,430		歩A・単A
000072	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 73号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 9,107		歩A・単A
000073	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 74号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 6,461		歩A・単A
000074	殻運搬					
	玉石 *** B単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,103		歩A・単A
000075	殻運搬・処理					
	汚泥,処分費 *** B単 - 76号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 23,605		歩A・単A
000076	殻運搬・処理					
	汚泥,運搬費 *** B単 - 77号 ***		回	( " ) 126,802		歩A・単A
000077	殻運搬・処理					
	廃プラ,処分費 *** B単 - 78号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 14,631		歩A・単A
000078	殻運搬・処理					
	廃プラ,運搬費 *** B単 - 79号 ***		回	( " ) 19,508		歩A・単A
000079	現場発生品運搬					
	金属くず *** B単 - 80号 ***		ton	( " ) 1,764		歩A・単A
000080	埋戻					
	仮設ヤード から *** B単 - 81号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,241.68		歩A・単A
000081	表層					
	再生密粒度アスコ(13),t=5cm *** B単 - 82号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,783		歩A・単A
000082	路盤					
	RC-40,t=15cm *** B単 - 83号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 613		歩A・単A
000083	ガードレール					
	Gr-C-2B,再利用 *** B単 - 84号 ***		m	( " ) 5,367		歩A・単A
000084	ガードフェンス					
	仮設ヤード,再利用 *** B単 - 85号 ***		m	( " ) 1,920		歩A・単A
000085	用水路復旧(現場打Co)					
	800×800,有筋Co.,21-12-25 *** B単 - 86号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 24,346		歩A・単A
000086	型枠(現場打水路)					
			式	( " ) 509.489		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 鉄筋工(現場打水路)			( " )		
	SD295_D13		ton	170,197		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 用水路復旧(U型水路)			( " )		
	PU240		m	10,031		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 区画線(実線)			( " )		
	B=0.3m		m	601		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 区画線(文字)			( " )		
	B=0.15m		m	629		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 耕起			( " )		
	仮設ヤード		m <sup>2</sup>	44		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 耕起			( " )		
	仮設ヤード		m <sup>2</sup>	44		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 掘削(1次運搬)			( " )		
	仮設ヤード へ		m <sup>3</sup>	956.86		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 2次運搬			( " )		
	仮設ヤード から建設発生土受入地へ		m <sup>3</sup>	1,570.38		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 床掘(1次運搬)			( " )		
	仮設ヤード へ		m <sup>3</sup>	876.88		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 2次運搬			( " )		
	仮設ヤード から建設発生土受入地へ		m <sup>3</sup>	1,570.38		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 床掘(地盤改良部)			( " )		
	1.0 B 2.5、仮設ヤード へ		m <sup>3</sup>	969.54		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 土質改良(20kg/m <sup>3</sup> )			( " )		
			m <sup>3</sup>	973		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 土質改良(100kg/m <sup>3</sup> )			( " )		
			m <sup>3</sup>	2,464		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 埋戻(R1)			( " )		
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	4,263.45		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 埋戻(R2)			( " )		
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	4,263.45		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 埋戻(R3)			( " )		
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	3,652.86		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 埋戻(R5)			( " )		
	礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	1,348.97		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 埋戻(R6)			( " )		
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	2,077.59		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 埋戻(R3)(地盤改良部)			( " )		
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	3,759.18		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	494		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 人力荒仕上			( " )		
			m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** コンクリートブロック積(中型)			( " )		

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	控え35cm,裏込コンクリート t=15cm *** B単 - 109号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 19,974		歩A・単A
000109	胴込・裏込コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 110号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 31,222		歩A・単A
000110	裏込材					
	C-40 *** B単 - 111号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 10,066		歩A・単A
000111	調整コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 112号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 31,222		歩A・単A
000112	プレキャスト基礎ブロック					
	二次製品,500型 *** B単 - 113号 ***		m	( " ) 13,690		歩A・単A
000113	基礎砕石					
	c=40,t=100mm *** B単 - 114号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,568		歩A・単A
000114	天端コンクリート					
	H=300,18-8-25 *** B単 - 115号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 64,015		歩A・単A
000115	敷モルタル(天端コンクリート)					
	*** B単 - 116号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 42,645		歩A・単A
000116	底版コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 117号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 23,926		歩A・単A
000117	型枠(底版コンクリート)					
	*** B単 - 118号 ***		式	( " ) 301,534		歩A・単A
000118	鉄筋工(底版コンクリート)					
	SD295,D13 *** B単 - 119号 ***		ton	( " ) 170,197		歩A・単A
000119	目地板(底版部)					
	ゴム発泡体,t=20mm *** B単 - 120号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 5,445		歩A・単A
000120	シール材					
	底版部 *** B単 - 121号 ***		m	( " ) 2,945		歩A・単A
000121	目地板(護岸部)					
	ゴム発泡体,t=10mm *** B単 - 122号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 3,788		歩A・単A
000122	収縮目地					
	油性ペイント塗布 *** B単 - 123号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,258		歩A・単A
000123	アンダードレーン					
	単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材 *** B単 - 124号 ***		m	( " ) 6,364		歩A・単A
000124	ウィーブホール(底版部)					
	100 *** B単 - 125号 ***		箇所	( " ) 8,507		歩A・単A
000125	ウィーブホール(護岸部)					
	50,L=0.6m *** B単 - 126号 ***		箇所	( " ) 1,139		歩A・単A
000126	ウィーブホール(階段工部)					
	50,L=1.2m *** B単 - 127号 ***		箇所	( " ) 1,270		歩A・単A
000127	足場					
	単管傾斜足場 *** B単 - 128号 ***		掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,970.84		歩A・単A
000128	縦格子フェンス(支給品)					
	H=1.1m,ベースプレート式 *** B単 - 129号 ***		m	( " ) 2,149		歩A・単A
000129	縦格子フェンス(購入品)					
	H=1.1m,ベースプレート式		m	( " ) 16,097		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 縦格子フェンス(片開)			( " )		
	H=1.1m,ベースプレート式,購入品		箇所	106,315		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** ガードレール			( " )		
	Gr-C-2B,再利用		m	4,577		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** プレキャストガードレール基礎設置			( " )		
			m	34,639		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 基礎コンクリート(プレキャストガードレール基礎)			( " )		
	18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 型枠(プレキャストガードレール基礎)			( " )		
			式	31,193		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 基礎材			( " )		
	RC40,t=100mm		m <sup>2</sup>	1,334		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** コンクリートブロック積(中型)			( " )		
	控え35cm		m <sup>2</sup>	19,974		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 胴込・裏込コンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	31,222		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** プレキャスト基礎ブロック			( " )		
	二次製品,500型		m	13,690		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 小口止め工			( " )		
	材料費を含む		m <sup>2</sup>	210,090		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 型枠(均しコンクリート)			( " )		
			式	16,455		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 巻立コンクリート			( " )		
	21-12-25		m3	24,346		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 型枠(巻立コンクリート)			( " )		
			式	821,421		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 鉄筋工(巻立コンクリート)			( " )		
	SD295,D13		ton	170,197		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** グクワレ管			( " )		
	材料費(諸雑費を含む)		式	1,871,549		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** グクワレ管布設			( " )		
	材料費を除く		本	21,995		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** グクワレ管切断			( " )		
			箇所	17,168		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 掘削			( " )		
	仮設ヤード へ		m3	865		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 無筋コンクリート取壊し			( " )		
			m3	10,788		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 有筋コンクリート取壊し			( " )		
			m3	19,254		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 無筋コンクリート取壊し(北屋敷伏越)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m3	10,788		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 有筋コンクリート取壊し(北屋敷伏越)			( " )		
			m3	19,254		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 石積取壊し			( " )		
			m <sup>2</sup>	1,518		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 石積ふるい分け			( " )		
			m3	656		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 舗装版破砕			( " )		
	As舗装,t=5cm		m <sup>2</sup>	644		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 舗装版切断			( " )		
	As舗装,t=5cm		m	704		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** ネットフェンス撤去			( " )		
	H=1.1m		m	1,260		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** ガードレール撤去			( " )		
	Gr-C-2B,再利用		m	1,602		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** ガードレール撤去			( " )		
	Gr-C-4E		m	1,353		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** ガードレール撤去			( " )		
	Gr-C-4E,再利用		m	1,353		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** ガードフェンス撤去			( " )		
			m	1,259		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** カーブミラー撤去			( " )		
	再利用		基	18,893		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 吹付コンクリート取壊し			( " )		
	t=100mm		m <sup>2</sup>	835		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	アスファルト殻		m3	9,430		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	鉄筋コンクリート殻		m3	9,107		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	無筋コンクリート殻		m3	6,461		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 殻運搬			( " )		
	玉石		m3	1,103		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	汚泥,処分費		m3	23,605		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	汚泥,運搬費		回	126,802		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	廃プラ,処分費		m3	14,631		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	廃プラ,運搬費		回	19,508		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 現場発発生品運搬			( " )		
	金属くず		ton	1,764		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)					
000173	*** B単 - 173号 *** 埋戻			( " )		
	仮設ヤード から		m3	1,241.68		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 表層			( " )		
	再生密粒度アコ(13),t=5cm		m <sup>2</sup>	1,783		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 路盤			( " )		
	RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>	613		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** ガードレール			( " )		
	Gr-C-2B,再利用		m	5,367		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** ガードフェンス			( " )		
	再利用		m	1,920		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** ガードレール			( " )		
	Gr-C-4E,再利用		m	4,052		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** カーブミラー復旧			( " )		
	再利用		基	41,708		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 法面コンクリート			( " )		
	t=300mm,18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 型枠(法面コンクリート)			( " )		
			式	135,171		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 鉄筋工			( " )		
	SD295,D13		ton	170,197		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 土木シート			( " )		
	1470~1900N/5cm		m <sup>2</sup>	303		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** シート固定金物			( " )		
	L-65×65×6(中古品)		ton	109,244		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** シート固定金物			( " )		
	L-50×50×6(中古品)		ton	109,244		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 重力式擁壁			( " )		
	18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 型枠(重力式擁壁)			( " )		
			式	166,364		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 掘削(1次運搬)			( " )		
	仮設ヤード へ		m3	865.17		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 2次運搬			( " )		
	仮設ヤード から建設発生土受入地へ		m3	1,570.38		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 床掘(1次運搬)			( " )		
	仮設ヤード へ		m3	785.19		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 2次運搬			( " )		
	仮設ヤード からヤード建設発生土受入地へ		m3	1,570.38		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 土質改良			( " )		
			m3	973		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 埋戻(R2)			( " )		
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3	4,165.92		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 埋戻(R3)			( " )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	3,555.32		歩A・単A
000195	*** B単 - 195号 *** 埋戻(R6)					
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>	1,980.05		歩A・単A
000196	*** B単 - 196号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	494		歩A・単A
000197	*** B単 - 197号 *** 人力荒仕上					
			m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000198	*** B単 - 198号 *** コンクリートブロック積(中型)					
	控え35cm、裏込コンクリートt=15cm		m <sup>3</sup>	19,974		歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 胴込・裏込コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	31,222		歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** 裏込材					
	C-40		m <sup>3</sup>	10,066		歩A・単A
000201	*** B単 - 201号 *** 調整コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	31,222		歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** プレキャスト基礎ブロック					
	二次製品,500型		m	13,690		歩A・単A
000203	*** B単 - 203号 *** 基礎砕石					
	c=40,t=100mm		m <sup>2</sup>	1,568		歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** 天端コンクリート					
	H=100,18-8-25		m <sup>3</sup>	64,015		歩A・単A
000205	*** B単 - 205号 *** 天端コンクリート					
	H=300,18-8-25		m <sup>3</sup>	64,015		歩A・単A
000206	*** B単 - 206号 *** 敷モルタル(天端コンクリート)					
			m <sup>3</sup>	42,645		歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** 底版コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	23,926		歩A・単A
000208	*** B単 - 208号 *** 型枠(底版コンクリート)					
			式	280,739		歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** 鉄筋工(底版コンクリート)					
	SD295,D13		ton	170,197		歩A・単A
000210	*** B単 - 210号 *** 目地板(底版部)					
	ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>	5,445		歩A・単A
000211	*** B単 - 211号 *** シール材					
	底版部		m	2,945		歩A・単A
000212	*** B単 - 212号 *** 目地板(護岸部)					
	ゴム発泡体,t=10mm		m <sup>2</sup>	3,788		歩A・単A
000213	*** B単 - 213号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m <sup>2</sup>	2,258		歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** アンダードレーン					
	単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材		m	6,364		歩A・単A
000215	*** B単 - 215号 *** ウィーブホール(底版部)					
	100		箇所	8,507		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)					
000216	*** B単 - 216号 *** ウィーブホール(護岸部) 50,L=0.6m		箇所	( " ) 1,139		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** ウィーブホール(階段工部) 50,L=1.2m		箇所	( " ) 1,270		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 小口止め工		m3	( " ) 23,926		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 型枠(小口止めコンクリート)		式	( " ) 135,171		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 足場 単管傾斜足場		掛㎡	( " ) 3,970.84		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式,購入品		m	( " ) 16,097		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式,購入品		箇所	( " ) 106,315		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** ガードレール Gr-C-2B,再利用		m	( " ) 4,577		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** ガードレール Gr-C-2B		m	( " ) 11,658		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** プレキャストガードレール基礎		m	( " ) 33,682		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 基礎コンクリート(プレキャストガードレール基礎) 18-8-25		m3	( " ) 23,926		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 型枠(プレキャストガードレール基礎)		式	( " ) 95,659		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 基礎材 RC40,t=100mm		㎡	( " ) 1,334		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** コンクリートブロック積(中型) 控え35cm		㎡	( " ) 19,974		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m3	( " ) 31,222		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m	( " ) 13,690		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 小口止め工 材料費を含む		㎡	( " ) 210,090		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 掘削(仮設ヤード) 仮設ヤード へ		m3	( " ) 865.17		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 掘削(仮設ヤード) 仮設ヤード へ		m3	( " ) 865.17		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 無筋コンクリート取壊し		m3	( " ) 10,788		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 有筋コンクリート取壊し		m3	( " ) 19,254		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 石積取壊し					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m <sup>2</sup>	( " ) 1,518		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 石積ふるい分け					
			m <sup>3</sup>	( " ) 656		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 舗装版破砕					
	As舗装,t=5cm		m <sup>2</sup>	( " ) 644		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 舗装版切断					
	As舗装,t=5cm		m	( " ) 704		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** ネットフェンス撤去					
	H=1.1m		m	( " ) 1,260		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	( " ) 1,353		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** ガードレール撤去					
	Gr-C-2B,再利用		m	( " ) 1,602		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** ガードフェンス撤去					
			m	( " ) 1,259		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 道路標識撤去					
	再利用		基	( " ) 24,176		歩A・単A
000246	*** B単 - 246号 *** 用水路撤去(U型水路)					
	PU240,再利用		m	( " ) 2,026		歩A・単A
000247	*** B単 - 247号 *** L型擁壁撤去					
	H=2.75,再利用		m	( " ) 3,721		歩A・単A
000248	*** B単 - 248号 *** 舗装圧砕(スクールゾーン)					
	Co舗装,t=50mm		m <sup>2</sup>	( " ) 904		歩A・単A
000249	*** B単 - 249号 *** 掘削(スクールゾーン)					
			m <sup>3</sup>	( " ) 1,570		歩A・単A
000250	*** B単 - 250号 *** 大型土のう撤去(スクールゾーン)					
			袋	( " ) 1,862		歩A・単A
000251	*** B単 - 251号 *** 単管柵撤去					
			m	( " ) 1,153		歩A・単A
000252	*** B単 - 252号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m <sup>3</sup>	( " ) 9,430		歩A・単A
000253	*** B単 - 253号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	( " ) 9,107		歩A・単A
000254	*** B単 - 254号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	( " ) 6,461		歩A・単A
000255	*** B単 - 255号 *** 殻運搬					
	玉石		m <sup>3</sup>	( " ) 1,103		歩A・単A
000256	*** B単 - 256号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥,処分費		m <sup>3</sup>	( " ) 23,605		歩A・単A
000257	*** B単 - 257号 *** 殻運搬・処理					
	汚泥,運搬費		回	( " ) 126,802		歩A・単A
000258	*** B単 - 258号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラ,処分費		m <sup>3</sup>	( " ) 14,631		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	廃プラ運搬費		回	19,508		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 現場発生品運搬			( " )		
	金属くず		ton	1,764		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 埋戻(仮設ヤード)			( " )		
	仮設ヤード から		m3	1,241.68		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 埋戻(仮設ヤード)			( " )		
	仮設ヤード から		m3	1,241.67		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 表層			( " )		
	再生密粒度アソコ(13),t=5cm		m <sup>2</sup>	1,783		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 路盤			( " )		
	RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>	613		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 縦格子フェンス			( " )		
	H=1.1m,ベースプレート式,購入品		m	16,097		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** ガードレール			( " )		
	Gr-C-2B,再利用		m	4,577		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 標識復旧			( " )		
	再利用		基	5,462		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** L型擁壁復旧			( " )		
	H=2.75m,再利用		m	16,785		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 用水路復旧(現場打水路)(鉄筋co)			( " )		
	仮設ヤード ,21-12-25		m3	24,346		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 型枠(現場打水路)			( " )		
			式	686,250		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 鉄筋工(現場打水路)			( " )		
	SD295,D13		ton	170,197		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 用水路復旧(現場打水路)(無筋co)			( " )		
	仮設ヤード ,18-8-25		m3	23,926		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 型枠(無筋コンクリート)			( " )		
			式	447,102		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 用水路復旧(U型水路)			( " )		
	PU240,再利用		m	3,457		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 耕起			( " )		
	仮設ヤード		m <sup>2</sup>	44		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 耕起			( " )		
	仮設ヤード		m <sup>2</sup>	44		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 排水ポンプ設置・撤去(1工区)			( " )		
	着手時、常時(5台設置)		式	1,004,596		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 排水ポンプ設置・撤去(3工区)			( " )		
	着手時、常時、作業時、伏越(6台設置)		式	2,905,692		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 低圧引き込み(1工区)			( " )		
			式	528,574		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 低圧引き込み(3工区)			( " )		

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	*** B単 - 281号 ***		式	585,612		歩A・単A
000281	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m <sup>2</sup>	( " )	2,017	歩A・単A
	*** B単 - 282号 ***					
000282	防塵ネット設置・撤去					
			m	( " )	2,002	歩A・単A
	*** B単 - 283号 ***					
000283	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m <sup>2</sup>	( " )	1,750	歩A・単A
	*** B単 - 284号 ***					
000284	常時締切大型土のう					
	製作5袋,74回使用(耐候性土のう)		袋	( " )	3,408	歩A・単A
	*** B単 - 285号 ***					
000285	高密度ポリエチレン管撤去					
	600,ダブル構造		m	( " )	1,537	歩A・単A
	*** B単 - 286号 ***					
000286	防塵ネット設置・撤去					
			m	( " )	2,002	歩A・単A
	*** B単 - 287号 ***					
000287	埋戻(進入路造成)					
	仮設ヤード から,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>	( " )	1,533.32	歩A・単A
	*** B単 - 288号 ***					
000288	掘削(進入路撤去)					
	建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>	( " )	1,813.26	歩A・単A
	*** B単 - 289号 ***					
000289	仮設ヤード設置・撤去					
			m <sup>2</sup>	( " )	846	歩A・単A
	*** B単 - 290号 ***					
000290	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m <sup>2</sup>	( " )	1,750	歩A・単A
	*** B単 - 291号 ***					
000291	防塵ネット設置・撤去					
			m	( " )	10,358	歩A・単A
	*** B単 - 292号 ***					
000292	車止め撤去・設置					
	80,H=650mm,再利用		基	( " )	5,292	歩A・単A
	*** B単 - 293号 ***					
000293	表土掘削・埋戻					
			m <sup>2</sup>	( " )	127	歩A・単A
	*** B単 - 294号 ***					
000294	盛土(仮設ヤード造成)					
	仮設ヤード から,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>	( " )	1,533.32	歩A・単A
	*** B単 - 295号 ***					
000295	掘削(仮設ヤード撤去)					
	建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>	( " )	1,813.26	歩A・単A
	*** B単 - 296号 ***					
000296	仮設ヤード設置・撤去					
			m <sup>2</sup>	( " )	869	歩A・単A
	*** B単 - 297号 ***					
000297	敷鉄板設置・撤去					
	t=22mm		m <sup>2</sup>	( " )	1,750	歩A・単A
	*** B単 - 298号 ***					
000298	常時締切大型土のう					
	製作6袋,64回使用(耐候性土のう)		袋	( " )	3,425	歩A・単A
	*** B単 - 299号 ***					
000299	常時設置大型土のう					
	製作28袋		袋	( " )	7,594	歩A・単A
	*** B単 - 300号 ***					
000300	表土掘削・埋戻					
			m <sup>2</sup>	( " )	127	歩A・単A
	*** B単 - 301号 ***					
000301	高密度ポリエチレン布設・撤去					
	600,ダブル構造,袋と品		m	( " )	3,848	歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 防塵ネット設置・撤去		m	( " ) 10,358		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 敷鉄板設置・撤去(1工区)		m <sup>2</sup>	( " ) 1,525		歩A・単A
	t=22mm、工区内					
000304	*** B単 - 304号 *** 敷鉄板設置・撤去(3工区)		m <sup>2</sup>	( " ) 1,696		歩A・単A
	t=22mm、工区内					
000305	*** B単 - 305号 *** 敷鉄板設置・撤去(1工区)		m <sup>2</sup>	( " ) 1,416		歩A・単A
	t=22mm、法面養生					
000306	*** B単 - 306号 *** 敷鉄板設置・撤去(3工区)		m <sup>2</sup>	( " ) 1,533		歩A・単A
	t=22mm、法面養生					
000307	*** B単 - 307号 *** 遮水シート設置・撤去(1工区)		m <sup>2</sup>	( " ) 162		歩A・単A
	ブルーシート 2000					
000308	*** B単 - 308号 *** 遮水シート設置・撤去(3工区)		m <sup>2</sup>	( " ) 162		歩A・単A
	ブルーシート 2000					
000309	*** B単 - 309号 *** 遮水シート用土のう設置・撤去(1工区)		m <sup>3</sup>	( " ) 39,356		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 遮水シート用土のう設置・撤去(3工区)		m <sup>3</sup>	( " ) 39,356		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** モルタル吹付工		m <sup>2</sup>	( " ) 11,171		歩A・単A
	3工区					
000312	*** B単 - 312号 *** 交通誘導警備員		人	( " ) 17,112		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 排水ポンプ設置・撤去		式	( " ) 2,008,094		歩A・単A
	着手時、常時(5台設置)					
000314	*** B単 - 314号 *** 低圧引き込み		式	( " ) 628,775		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 盛土(進入路造成)		m <sup>3</sup>	( " ) 1,533.33		歩A・単A
	仮設ヤード から、礫質土・粘質土					
000316	*** B単 - 316号 *** 掘削(進入路撤去)		m <sup>3</sup>	( " ) 1,813.25		歩A・単A
	建設発生土受入地へ、礫質土・粘質土					
000317	*** B単 - 317号 *** 敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 1,750		歩A・単A
	t=22mm					
000318	*** B単 - 318号 *** 常時締切大型土のう		袋	( " ) 3,418		歩A・単A
	製作6袋,68回使用(耐候性土のう)					
000319	*** B単 - 319号 *** 湛水時大型土のう		袋	( " ) 3,223		歩A・単A
	製作18袋,10回使用(耐候性土のう)					
000320	*** B単 - 320号 *** 仮設ヤード撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 237		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 高密度ポリエチレン布設・撤去		m	( " ) 4,653		歩A・単A
	500,ダブル構造,貸与品					
000322	*** B単 - 322号 *** 防塵ネット設置・撤去		m	( " ) 5,176		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 敷鉄板設置・撤去					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=22mm *** B単 - 324号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,033		歩A・単A
000324	仮設ヤード撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 235		歩A・単A
	*** B単 - 325号 ***		m	( " ) 5,176		歩A・単A
000325	防塵ネット撤去		m	( " ) 5,176		歩A・単A
	*** B単 - 326号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,533.32		歩A・単A
000326	埋戻(進入路造成)		m <sup>3</sup>	( " ) 1,533.32		歩A・単A
	仮設ヤード から,礫質土・粘質土 *** B単 - 327号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,813.26		歩A・単A
000327	掘削(進入路撤去)		m <sup>3</sup>	( " ) 1,813.26		歩A・単A
	建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土 *** B単 - 328号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 846		歩A・単A
000328	仮設ヤード設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 846		歩A・単A
	*** B単 - 329号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,750		歩A・単A
000329	敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 1,750		歩A・単A
	t=22mm *** B単 - 330号 ***		m	( " ) 10,358		歩A・単A
000330	防塵ネット設置・撤去		m	( " ) 10,358		歩A・単A
	*** B単 - 331号 ***		基	( " ) 5,292		歩A・単A
000331	車止め撤去・設置		基	( " ) 5,292		歩A・単A
	80、H=650mm,再利用 *** B単 - 332号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 127		歩A・単A
000332	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>	( " ) 127		歩A・単A
	*** B単 - 333号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,533.32		歩A・単A
000333	埋戻(ヤード造成)		m <sup>3</sup>	( " ) 1,533.32		歩A・単A
	仮設ヤード から,礫質土・粘質土 *** B単 - 334号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,813.26		歩A・単A
000334	掘削(ヤード撤去)		m <sup>3</sup>	( " ) 1,813.26		歩A・単A
	建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土 *** B単 - 335号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 869		歩A・単A
000335	仮設ヤード設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 869		歩A・単A
	*** B単 - 336号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,750		歩A・単A
000336	敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 1,750		歩A・単A
	t=22mm *** B単 - 337号 ***		袋	( " ) 3,418		歩A・単A
000337	常時締切大型土のう		袋	( " ) 3,418		歩A・単A
	製作6袋,68回使用(耐候性土のう) *** B単 - 338号 ***		袋	( " ) 7,594		歩A・単A
000338	常時設置大型土のう		袋	( " ) 7,594		歩A・単A
	製作28袋 *** B単 - 339号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 127		歩A・単A
000339	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>	( " ) 127		歩A・単A
	*** B単 - 340号 ***		m	( " ) 3,848		歩A・単A
000340	高密度ポリエチレン管布設・撤去		m	( " ) 3,848		歩A・単A
	600,ダブル構造,貸与品 *** B単 - 341号 ***		m	( " ) 10,358		歩A・単A
000341	防塵ネット設置・撤去		m	( " ) 10,358		歩A・単A
	*** B単 - 342号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,597		歩A・単A
000342	敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 1,597		歩A・単A
	t=22mm、工区内 *** B単 - 343号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,461		歩A・単A
000343	敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 1,461		歩A・単A
	t=22,法面 *** B単 - 344号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 162		歩A・単A
000344	遮水シート設置・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 162		歩A・単A
	ブルーシート 2000		m <sup>2</sup>	( " ) 162		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 遮水シート用土のう設置・撤去		m3	( " ) 39,356		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 交通誘導警備員		人	( " ) 17,112		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 仮設材輸送費					
000348	敷鉄板 *** B単 - 348号 *** 仮設材輸送費		ton	( " ) 9,949		歩A・単A
000349	敷鉄板 *** B単 - 349号 *** 電気基本料金		式	( " ) 441,233		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 電気基本料金		式	( " ) 220,616		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 平板載荷試験					
000352	50KN *** B単 - 352号 *** 平板載荷試験		回	( " ) 181,424		歩A・単A
000353	100KN *** B単 - 353号 *** 土質試験		回	( " ) 230,194		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228 土壌調査		試料	( " ) 25,068		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 土壌溶出試験29項目 土壌調査		回	( " ) 208,247		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 土壌含有量試験9項目 六価クロム溶出試験		回	( " ) 38,626		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 平板載荷試験		検体	( " ) 7,120		歩A・単A
000358	50KN *** B単 - 358号 *** 土質試験		回	( " ) 181,424		歩A・単A
000359	締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228 *** B単 - 359号 *** 土壌調査		試料	( " ) 25,068		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 土壌溶出試験29項目 土壌調査		回	( " ) 208,247		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 土壌含有量試験9項目 六価クロム溶出試験		回	( " ) 38,626		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 高密度ポリエチレン管(仮設ヤード)		検体	( " ) 7,120		歩A・単A
000363	600 *** B単 - 363号 *** 高密度ポリエチレン管継手(仮設ヤード)		m	( " ) 11,550		歩A・単A
000364	600 *** B単 - 364号 *** 高密度ポリエチレン管(仮設ヤード)		個	( " ) 13,640		歩A・単A
000365	500 *** B単 - 365号 *** 高密度ポリエチレン管継手(仮設ヤード)		m	( " ) 8,085		歩A・単A
000366	500 *** B単 - 366号 *** 高密度ポリエチレン管(仮設ヤード)		個	( " ) 12,595		歩A・単A

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	600		m	11,550		歩A・単A
000367	*** B単 - 367号 *** 高密度ポリエチレン管継手(仮設ヤード)			( " )		
	600		個	13,640		歩A・単A
000368	*** B単 - 368号 *** 掘削			(0)		
	仮設ヤードへ		m3	1,386		歩A・単A
000369	*** B単 - 369号 *** 掘削			(0)		
	建設発生土受入地へ		m3	1,570		歩A・単A
000370	*** B単 - 370号 *** 土質改良			(0)		
			m3	973		歩A・単A
000371	*** B単 - 371号 *** 埋戻(R1)			(0)		
	礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤードから		m3	4,744		歩A・単A
000372	*** B単 - 372号 *** 埋戻(R2)			(0)		
	礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤードから		m3	4,744		歩A・単A
000373	*** B単 - 373号 *** 埋戻(R3)			(0)		
	礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤードから		m3	4,326		歩A・単A
000374	*** B単 - 374号 *** 埋戻(R4)			(0)		
	礫質土・砂質土、2.5 B<4.0、仮設ヤードから		m3	2,510		歩A・単A
000375	*** B単 - 375号 *** 埋戻(R5)			(0)		
	礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤードから		m3	1,830		歩A・単A
000376	*** B単 - 376号 *** 埋戻(R6)			(0)		
	礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤードから		m3	2,558		歩A・単A
000377	*** B単 - 377号 *** 均しコンクリート			(0)		
			m	4,043		歩A・単A
000378	*** B単 - 378号 *** 小口止めコンクリート			(0)		
	18-8-25		m3	33,007		歩A・単A
000379	*** B単 - 379号 *** 型枠(底板コンクリート)			(0)		
			式	215,298		歩A・単A
000380	*** B単 - 380号 *** 舗装版切断			(0)		
	As舗装,t=5cm		m	704		歩A・単A
000381	*** B単 - 381号 *** 舗装版破砕			(0)		
	As舗装,t=15cm以下		m <sup>2</sup>	644		歩A・単A
000382	*** B単 - 382号 *** 無筋コンクリート取壊し			(0)		
			m3	10,788		歩A・単A
000383	*** B単 - 383号 *** 有筋コンクリート取壊し			(0)		
			m3	19,254		歩A・単A
000384	*** B単 - 384号 *** 石積取壊し			(0)		
			m3	5,715		歩A・単A
000385	*** B単 - 385号 *** 御屋敷橋撤去			(0)		
	上部工(高欄除く鋼材),BCR295		ton	15,684		歩A・単A
000386	*** B単 - 386号 *** ネットフェンス撤去			(0)		
	H=1.1m		m	1,260		歩A・単A
000387	*** B単 - 387号 *** ガードレール撤去			(0)		
	Gr-C-2B,再利用		m	1,602		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** ガードフェンス撤去		m	(0) 1,259		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** 殻運搬・処理		m3	(0) 9,430		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** 殻運搬・処理		m3	(0) 9,107		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** 殻運搬・処理		m3	(0) 6,461		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** 殻運搬		m3	(0) 1,103		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** 現場発生品運搬		ton	(0) 1,764		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** 掘削		m3	(0) 1,386		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** 掘削		m3	(0) 1,570		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 建設発生土受入地へ 土質改良(20kg/m3)		m3	(0) 973		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** 埋戻(R1)		m3	(0) 4,744		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 埋戻(R2)		m3	(0) 4,744		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 埋戻(R3)		m3	(0) 4,134		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 埋戻(R5)		m3	(0) 1,830		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 埋戻(R6)		m3	(0) 2,558		歩A・単A
000402	*** B単 - 402号 *** 地盤改良工 H=1.5m,100kg/m3		m <sup>2</sup>	(0) 3,718		歩A・単A
000403	*** B単 - 403号 *** 地盤改良工 H=0.65m,100kg/m3		m <sup>2</sup>	(0) 2,145		歩A・単A
000404	*** B単 - 404号 *** 地盤改良工 H=0.60m,100kg/m3		m <sup>2</sup>	(0) 2,042		歩A・単A
000405	*** B単 - 405号 *** 均しコンクリート		m	(0) 4,043		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** ガードレール Gr-C-2B		m	(0) 11,659		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 型枠(均しコンクリート)		式	(0) 23,887		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 型枠(巻立コンクリート)		式	(0) 592,671		歩A・単A
000409	*** B単 - 409号 *** ダクト管布設					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	DCIP K形 直管		本	28,880		歩A・単A
000410	*** B単 - 410号 *** ダクタイル管布設					
				(0)		
	DCIP K形 曲管		本	28,880		歩A・単A
000411	*** B単 - 411号 *** ダクタイル管材料費					
				(0)		
	*** B単 - 412号 ***		式	3,100,204		歩A・単A
000412	内面バンド材料費					
				(0)		
	*** B単 - 413号 ***		組	156,073		歩A・単A
000413	内面バンド施工費					
				(0)		
	600-390 2組		式	97,546		歩A・単A
000414	*** B単 - 414号 *** 掘削					
				(0)		
	仮設ヤード へ		m3	1,386		歩A・単A
000415	*** B単 - 415号 *** 舗装版切断					
				(0)		
	As舗装,t=5cm		m	704		歩A・単A
000416	*** B単 - 416号 *** 舗装版破砕					
				(0)		
	As舗装,t=5cm		m <sup>2</sup>	644		歩A・単A
000417	*** B単 - 417号 *** 無筋コンクリート取壊し					
				(0)		
	*** B単 - 418号 ***		m3	10,788		歩A・単A
000418	有筋コンクリート取壊し					
				(0)		
	*** B単 - 419号 ***		m3	19,254		歩A・単A
000419	石積取壊し					
				(0)		
	*** B単 - 420号 ***		m3	5,715		歩A・単A
000420	吹付コンクリート取壊し					
				(0)		
	t=100mm		m <sup>2</sup>	835		歩A・単A
000421	*** B単 - 421号 *** ネットフェンス撤去					
				(0)		
	H=1.1m		m	1,260		歩A・単A
000422	*** B単 - 422号 *** ガードレール撤去					
				(0)		
	Gr-C-2B,再利用		m	1,602		歩A・単A
000423	*** B単 - 423号 *** ガードレール撤去					
				(0)		
	Gr-C-4E		m	1,353		歩A・単A
000424	*** B単 - 424号 *** ガードレール撤去					
				(0)		
	Gr-C-4E,再利用		m	1,353		歩A・単A
000425	*** B単 - 425号 *** ガードフェンス撤去					
				(0)		
	*** B単 - 426号 ***		m	1,259		歩A・単A
000426	カーブミラー撤去					
				(0)		
	再利用		基	18,893		歩A・単A
000427	*** B単 - 427号 *** ワイヤーソーイング工					
				(0)		
	低配筋		m <sup>2</sup>	176,928		歩A・単A
000428	*** B単 - 428号 *** 殻運搬・処理					
				(0)		
	アスファルト殻		m3	9,430		歩A・単A
000429	*** B単 - 429号 *** 殻運搬・処理					
				(0)		
	鉄筋コンクリート殻		m3	9,107		歩A・単A
000430	*** B単 - 430号 *** 殻運搬・処理					
				(0)		
	無筋コンクリート殻		m3	6,461		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)							
000431	殻運搬	*** B単 - 431号 ***				(0)	
	玉石			m3		1,103	歩A・単A
000432	現場発生品運搬	*** B単 - 432号 ***				(0)	
	金属くず			ton		1,764	歩A・単A
000433	常時締切大型土のう	*** B単 - 433号 ***				(0)	
	製作5袋,76回使用(耐候性土のう)			袋		3,397	歩A・単A
000434	高密度ポリエチレン管設置・撤去	*** B単 - 434号 ***				(0)	
	600,ダブル構造			m		23,941	歩A・単A
000435	防草シート撤去	*** B単 - 435号 ***				(0)	
				m <sup>2</sup>		79	歩A・単A
000436	仮設ヤード設置	*** B単 - 436号 ***				(0)	
				m <sup>2</sup>		1,633	歩A・単A
000437	手摺設置	*** B単 - 437号 ***				(0)	
	丸パイプ 48.6 H=1000			箇所		1,101	歩A・単A
000438	スロープ設置	*** B単 - 438号 ***				(0)	
				m <sup>2</sup>		844	歩A・単A
000439	防塵ネット設置	*** B単 - 439号 ***				(0)	
				m		6,606	歩A・単A
000440	防塵ネット撤去	*** B単 - 440号 ***				(0)	
				m		3,842	歩A・単A
000441	仮設ヤード撤去	*** B単 - 441号 ***				(0)	
				m <sup>2</sup>		1,066	歩A・単A
000442	スロープ撤去	*** B単 - 442号 ***				(0)	
				m <sup>2</sup>		517	歩A・単A
000443	防草シート復旧	*** B単 - 443号 ***				(0)	
				m <sup>2</sup>		1,207	歩A・単A
000444	ガードレール撤去	*** B単 - 444号 ***				(0)	
				m		1,602	歩A・単A
000445	仮返し管設置・撤去	*** B単 - 445号 ***				(0)	
				m		4,434	歩A・単A
000446	大型土のう設置・撤去	*** B単 - 446号 ***				(0)	
				袋		6,928	歩A・単A
000447	敷鉄板設置・撤去(道路部分)	*** B単 - 447号 ***				(0)	
	t=22mm 滑り止め			m <sup>2</sup>		11,281	歩A・単A
000448	段差解消マット	*** B単 - 448号 ***				(0)	
				m		6,503	歩A・単A
000449	敷鉄板設置・撤去	*** B単 - 449号 ***				(0)	
	t=22mm			m <sup>2</sup>		1,750	歩A・単A
000450	防塵ネット設置・撤去	*** B単 - 450号 ***				(0)	
	支柱残置			m		7,140	歩A・単A
000451	砕石敷設・撤去(水路内)	*** B単 - 451号 ***				(0)	
	RC-40			m <sup>3</sup>		10,873	歩A・単A
000452	砕石敷設・撤去(道路上)	*** B単 - 452号 ***				(0)	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	RC-40		m <sup>3</sup>	(0) 10,873		歩A・単A
000453	*** B単 - 453号 *** 土木シート設置・撤去		m <sup>2</sup>	(0) 382		歩A・単A
000454	*** B単 - 454号 *** 大型土のう設置・撤去		袋	(0) 7,847		歩A・単A
000455	*** B単 - 455号 *** 敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m <sup>2</sup>	(0) 13,360		歩A・単A
000456	t=22mm 滑り止め *** B単 - 456号 *** 段差解消マット		m	(0) 6,503		歩A・単A
000457	*** B単 - 457号 *** 仮返し管設置・撤去		m	(0) 23,941		歩A・単A
000458	高密度PP管 600,ダブル構造 *** B単 - 458号 *** 大型土のう設置・撤去		袋	(0) 7,847		歩A・単A
000459	*** B単 - 459号 *** 土のう設置・撤去		m <sup>3</sup>	(0) 36,605		歩A・単A
000460	*** B単 - 460号 *** 土木シート設置・撤去		m <sup>2</sup>	(0) 382		歩A・単A
000461	*** B単 - 461号 *** 砕石敷設・撤去		m <sup>3</sup>	(0) 10,873		歩A・単A
000462	RC-40 *** B単 - 462号 *** 敷鉄板設置・撤去(道路部分)		m <sup>2</sup>	(0) 11,029		歩A・単A
000463	t=22mm 滑り止め *** B単 - 463号 *** 段差解消マット		m	(0) 6,503		歩A・単A
000464	*** B単 - 464号 *** 単管柵設置・撤去		m	(0) 282		歩A・単A
000465	丸パイプ 48.6 H=1000 *** B単 - 465号 *** 土のう設置・撤去		m <sup>3</sup>	(0) 36,605		歩A・単A
000466	*** B単 - 466号 *** 土木シート設置・撤去		m <sup>2</sup>	(0) 382		歩A・単A
000467	*** B単 - 467号 *** 砕石敷設・撤去		m <sup>3</sup>	(0) 10,873		歩A・単A
000468	RC-40 *** B単 - 468号 *** 仮返し管設置・撤去		m	(0) 23,941		歩A・単A
000469	高密度PP管 600,ダブル構造 *** B単 - 469号 *** 大型土のう設置・撤去		袋	(0) 7,847		歩A・単A
000470	*** B単 - 470号 *** 敷鉄板設置・撤去(滑り止め)		m <sup>2</sup>	(0) 7,873		歩A・単A
000471	t=22mm 滑り止め *** B単 - 471号 *** 単管柵設置・撤去		m	(0) 282		歩A・単A
000472	丸パイプ 48.6 H=1000 *** B単 - 472号 *** As舗装工		m <sup>2</sup>	(0) 5,437		歩A・単A
000473	*** B単 - 473号 *** ガードレール撤去		m	(0) 1,602		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000474	*** B単 - 474号 *** 標識撤去			(0)		
	再利用		基	24,176		歩A・単A
000475	*** B単 - 475号 *** 標識復旧			(0)		
	再利用		基	5,462		歩A・単A
000476	*** B単 - 476号 *** 土質改良(35kg/m3)			(0)		
			m3	1,253		歩A・単A
000477	*** B単 - 477号 *** 掘削			(0)		
	建設発生土受入地へ		m3	1,570		歩A・単A
000478	*** B単 - 478号 *** 清掃作業			(0)		
			式	222,061		歩A・単A
000479	*** B単 - 479号 *** 越水後現場清掃			(0)		
	令和7年12月25日実施		式	140,624		歩A・単A
000480	*** B単 - 480号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	廃プラ,処分費		m3	14,631		歩A・単A
000481	*** B単 - 481号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	廃プラ,運搬費		回	19,508		歩A・単A
000482	*** B単 - 482号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	廃プラ,処分費		m3	14,631		歩A・単A
000483	*** B単 - 483号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	廃プラ,運搬費		回	19,508		歩A・単A
000484	*** B単 - 484号 *** ごみ移設作業			(0)		
	集積箇所1箇所		回	16,936		歩A・単A
000485	*** B単 - 485号 *** ごみ移設作業			(0)		
	集積箇所2箇所		回	33,872		歩A・単A
000486	*** B単 - 486号 *** ごみ移設作業			(0)		
	集積箇所3箇所		回	50,808		歩A・単A
000487	*** B単 - 487号 *** 仮設材輸送費(1工区)			(0)		
	敷鉄板		ton	9,949		歩A・単A
000488	*** B単 - 488号 *** 仮設材輸送費(3工区)			(0)		
	敷鉄板		ton	9,949		歩A・単A
000489	*** B単 - 489号 *** 刈草運搬・処理			(0)		
			m3	8,888		歩A・単A
000490	*** B単 - 490号 *** 仮設ガードレール設置・撤去			(0)		
	L=5m,H鋼基礎		基	131,155		歩A・単A
000491	*** B単 - 491号 *** 歩行者通路用フェンス			(0)		
	H=1.2m,H鋼基礎		m	22,064		歩A・単A
000492	*** B単 - 492号 *** 架空線防護設置・撤去			(0)		
			式	61,500		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	掘削(1次運搬) 仮設ヤードへ		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1,000	m3	342.9	( ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( ) 1,000	m3	408.3	( ) 408	S単 164号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1,000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合計				( ) 887	
	単価				( ) 865.17	
	官積算単価				887	合意率 0.975396
*** B単-2号 ***						
000002	2次運搬 仮設ヤードから建設発生土受け入れ地へ		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1,000	m3	342.9	( ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受け入れ地へ) 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( ) 1,000	m3	1,131	( ) 1,131	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1,000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合計				( ) 1,610	
	単価				( ) 1,570.38	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975396
*** B単-3号 ***						
000003	床掘(1次運搬) 仮設ヤードへ		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 1,000	m3	260.9	( ) 261	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( ) 1,000	m3	408.3	( ) 408	S単 166号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1,000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合計				( ) 805	
	単価				( ) 785.19	
	官積算単価				805	合意率 0.975397
*** B単-4号 ***						
000004	2次運搬 仮設ヤードから建設発生土受け入れ地へ		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1,000	m3	342.9	( ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受け入れ地へ) 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( ) 1,000	m3	1,131	( ) 1,131	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1,000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合計				( ) 1,610	
	単価				( ) 1,570.38	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975396
*** B単-5号 ***						
000005	土質改良		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	( ) 1,110	m3	555	( ) 616	T単 1号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	( " ) 0.020	ton	19,100	( " ) 382	S単 18号
	合計				( " ) 998	
	単価				( " ) 973	
	官積算単価				998	合意率 0.974949
	*** B単 - 6号 ***					
000006	埋戻(R1) 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1.110	m3	408.3	( " ) 453	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック( )	( " ) 1.000	m3	3,264	( " ) 3,264	S単 1号
	合計				( " ) 4,271	
	単価				( " ) 4,165.91	
	官積算単価				4,271	合意率 0.975395
	*** B単 - 7号 ***					
000007	埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1.110	m3	408.3	( " ) 453	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック( )	( " ) 1.000	m3	3,264	( " ) 3,264	S単 1号
	合計				( " ) 4,271	
	単価				( " ) 4,165.92	
	官積算単価				4,271	合意率 0.975396
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1.110	m3	408.3	( " ) 453	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	2,150	( " ) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1.000	m3	685	( " ) 685	S単 4号
	合計				( " ) 3,842	
	単価				( " ) 3,747.47	
	官積算単価				3,842	合意率 0.975397
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻(R4) 礫質土・砂質土、2.5 B<4.0、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1.110	m3	408.3	( " ) 453	S単 164号

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	973.4	( " ) 973	S単 186号
	合計				( " ) 1,980	
	単価				( " ) 1,931.28	
	官積算単価				1,980	合意率 0.975395
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻(R5) 礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以	( " ) 1.110	m3	408.3	( " ) 453	S単 164号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	275.6	( " ) 276	S単 187号
	合計				( " ) 1,283	
	単価				( " ) 1,251.41	
	官積算単価				1,283	合意率 0.975385
	*** B単 - 11号 ***					
000011	埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以	( " ) 1.110	m3	408.3	( " ) 453	S単 164号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	1,023	( " ) 1,023	S単 188号
	合計				( " ) 2,030	
	単価				( " ) 1,980.05	
	官積算単価				2,030	合意率 0.975397
	*** B単 - 12号 ***					
000012	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	506	( " ) 506	S単 190号
	合計				( " ) 506	
	単価				( " ) 494	
	官積算単価				506	合意率 0.976284
	*** B単 - 13号 ***					
000013	人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	304	( " ) 304	S単 3号
	合計				( " ) 304	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				304	合意率 0.976973

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込コンクリートt=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	20,478	( " ) 20,478	T単 4号
	合計				( " ) 20,478	
	単価				( " ) 19,974	
	官積算単価				20,478	合意率 0.975388
*** B単 - 15号 ***						
000015	胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,010	( " ) 32,010	S単 201号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
*** B単 - 16号 ***						
000016	裏込材 C-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	10,320	( " ) 10,320	S単 204号
	合計				( " ) 10,320	
	単価				( " ) 10,066	
	官積算単価				10,320	合意率 0.975387
*** B単 - 17号 ***						
000017	調整コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 調整コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,010	( " ) 32,010	S単 202号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
*** B単 - 18号 ***						
000018	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	( " ) 1.000	m	14,035	( " ) 14,035	T単 5号
	合計				( " ) 14,035	
	単価				( " ) 13,690	
	官積算単価				14,035	合意率 0.975418
*** B単 - 19号 ***						
000019	基礎砕石 C=40,t=100mm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クランパ C-40 40~0mm(JIS規格品)	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,608	( " ) 1,608	S単 208号
	合計				( " ) 1,608	
	単価				( " ) 1,568	
	官積算単価				1,608	合意率 0.975124
*** B単 - 20号 ***						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000020	天端コンクリート H=100,18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	( " ) 1,000	m3	65,630	( " ) 65,630	S単 206号
	合計				( " ) 65,630	
	単価				( " ) 64,015	
	官積算単価				65,630	合意率 0.975392
	*** B単 - 21号 ***					
000021	天端コンクリート H=300,18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	( " ) 1,000	m3	65,630	( " ) 65,630	S単 206号
	合計				( " ) 65,630	
	単価				( " ) 64,015	
	官積算単価				65,630	合意率 0.975392
	*** B単 - 22号 ***					
000022	敷モルタル(天端コンクリート)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	( " ) 1,000	m3	43,721	( " ) 43,721	S単 75号
	合計				( " ) 43,721	
	単価				( " ) 42,645	
	官積算単価				43,721	合意率 0.975389
	*** B単 - 23号 ***					
000023	底版コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	( " ) 1,000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 24号 ***					
000024	型枠(底版コンクリート)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 14,000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 149,240	S単 216号
	合計				( " ) 149,240	
	単価				( " ) 145,568	
	官積算単価				149,240	合意率 0.975395
	*** B単 - 25号 ***					
000025	鉄筋工(底版コンクリート) SD295,D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1,000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合計				( " ) 174,490	
	単価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 26号 ***						
000026	目地板(底板部) ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,582	( ) 5,582	S単 218号
	合計				( ) 5,582	
	単価				( ) 5,445	
	官積算単価				5,582	合意率 0.975456
*** B単 - 27号 ***						
000027	シール材 底板部		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	( ) 1.000	m	2,428	( ) 2,428	S単 220号
S02116	シール材 常温注入ウレタン系,...	( ) 0.287	L	2,059	( ) 591	S単 21号
	合計				( ) 3,019	
	単価				( ) 2,945	
	官積算単価				3,019	合意率 0.975488
*** B単 - 28号 ***						
000028	目地板(護岸部) ゴム発泡体,t=10mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,884	( ) 3,884	S単 219号
	合計				( ) 3,884	
	単価				( ) 3,788	
	官積算単価				3,884	合意率 0.975283
*** B単 - 29号 ***						
000029	収縮目地 油性ペイント塗布		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,315	( ) 2,315	S単 76号
	合計				( ) 2,315	
	単価				( ) 2,258	
	官積算単価				2,315	合意率 0.975377
*** B単 - 30号 ***						
000030	アンダードレーン 単粒度砕石4号,VU 100,350×400,吸出防止材		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし	( ) 10.000	m	5,344	( ) 53,440	S単 83号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( ) 11.500	m <sup>2</sup>	1,027	( ) 11,811	S単 207号
	合計				( ) 65,251	
	単価				( ) 6,364	
	官積算単価				6,525	合意率 0.975325
*** B単 - 31号 ***						
000031	ウィーブホール(底板部) 100		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,底板,100mm,, 75	( ) 10.000	箇所	5,928	( ) 59,280	S単 82号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( ) 0.600	本	2,060	( ) 1,236	S単 22号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,	( ) 10.000	個	2,670	( ) 26,700	S単 23号
	合計				( ) 87,216	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 8,507	
	官積算単価				8,722	合意率 0.975349
	*** B単 - 32号 ***					
000032	ウィーブホール(護岸部) 50,L=0.6m		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,	( " ) 10,000	個	940	( " ) 9,400	S単 24号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	( " ) 1,500	本	892	( " ) 1,338	S単 25号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	( " ) 0,900	m <sup>2</sup>	1,048	( " ) 943	S単 205号
	合 計				( " ) 11,681	
	単 価				( " ) 1,139	
	官積算単価				1,168	合意率 0.975171
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ウィーブホール(階段工部) 50,L=1.2m		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,	( " ) 10,000	個	940	( " ) 9,400	S単 24号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	( " ) 3,000	本	892	( " ) 2,676	S単 25号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	( " ) 0,900	m <sup>2</sup>	1,048	( " ) 943	S単 205号
	合 計				( " ) 13,019	
	単 価				( " ) 1,270	
	官積算単価				1,302	合意率 0.975422
	*** B単 - 34号 ***					
000034	足場 単管傾斜足場		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	( " ) 1,000	掛m <sup>2</sup>	4,071	( " ) 4,071	S単 126号
	合 計				( " ) 4,071	
	単 価				( " ) 3,970.84	
	官積算単価				4,071	合意率 0.975396
	*** B単 - 35号 ***					
000035	縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式,支給品		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー 1本固定,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m以上,受けなし,無し	( " ) 1,000	m	2,203	( " ) 2,203	S単 98号
	合 計				( " ) 2,203	
	単 価				( " ) 2,149	
	官積算単価				2,203	合意率 0.975487
	*** B単 - 36号 ***					
000036	縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式,支給品		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカー 1本固定,1.0m,ビーム式,100m未満, -,無し	( " ) 1,000	m	7,997	( " ) 7,997	S単 99号
	合 計				( " ) 7,997	
	単 価				( " ) 7,800	
	官積算単価				7,997	合意率 0.975365
	*** B単 - 37号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000037	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m <sup>3</sup>	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	20,478	( " ) 20,478	T単 4号
	合計				( " ) 20,478	
	単価				( " ) 19,974	
	官積算単価				20,478	合意率 0.975388
	*** B単 - 38号 ***					
000038	胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、有り、あり、生コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,010	( " ) 32,010	S単 201号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
	*** B単 - 39号 ***					
000039	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	( " ) 1.000	m	14,035	( " ) 14,035	T単 5号
	合計				( " ) 14,035	
	単価				( " ) 13,690	
	官積算単価				14,035	合意率 0.975418
	*** B単 - 40号 ***					
000040	小口止め工 材料費を含む		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00033	小口止め工(1工区) 階段工1箇所当たり,バツ跡0.8m <sup>2</sup>	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	209,873	( " ) 209,873	T単 21号
	合計				( " ) 209,873	
	単価				( " ) 204,709	
	官積算単価				209,873	合意率 0.975394
	*** B単 - 41号 ***					
000041	L型擁壁 H=2.75m		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	( " ) 1.000	m	90,850	( " ) 90,850	S単 193号
	合計				( " ) 90,850	
	単価				( " ) 88,615	
	官積算単価				90,850	合意率 0.975399
	*** B単 - 42号 ***					
000042	舗装止めコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 43号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000043	型枠(舗装止めコンクリート)				( " )	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 117,260	S単 216号
	合計				( " ) 117,260	
	単価				( " ) 114,375	
	官積算単価				117,260	合意率 0.975396
	*** B単 - 44号 ***					
000044	法面コンクリート t=300mm, 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 45号 ***					
000045	型枠(法面コンクリート)				( " )	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 80.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 852,800	S単 216号
	合計				( " ) 852,800	
	単価				( " ) 831,819	
	官積算単価				852,800	合意率 0.975397
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋工(法面コンクリート) SD295_D13		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合計				( " ) 174,490	
	単価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396
	*** B単 - 47号 ***					
000047	土布シート 1470~1900N/5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土布シート敷設・撤去,PPy-T(1470~1900N/5cm以上) 敷設	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	311	( " ) 311	S単 137号
	合計				( " ) 311	
	単価				( " ) 303	
	官積算単価				311	合意率 0.974276
	*** B単 - 48号 ***					
000048	シート固定金物 L-65×65×6(中古品)		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,	( " ) 1.000	ton	112,000	( " ) 112,000	S単 31号
	合計				( " ) 112,000	
	単価				( " ) 109,244	
	官積算単価				112,000	合意率 0.975392

事業名 新瀧尾農地防災事業  
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 49号 ***						
000049	シート固定金物 L-50×50×6(中古品)		ton		( ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75	( ) 1.000	ton	112,000	( ) 112,000	S単 31号
	合計				( ) 112,000	
	単価				( ) 109,244	
	官積算単価				112,000	合意率 0.975392
*** B単 - 50号 ***						
000050	躯体コンクリート A1, A2橋台, 24-12-25		m3		( ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	( ) 1.000	m3	24,960	( ) 24,960	S単 213号
	合計				( ) 24,960	
	単価				( ) 24,346	
	官積算単価				24,960	合意率 0.9754
*** B単 - 51号 ***						
000051	型枠(躯体コンクリート)		式		( ) 1,000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( ) 140.000	m <sup>2</sup>	10,660	( ) 1,492,400	S単 216号
	合計				( ) 1,492,400	
	単価				( ) 1,455,682	
	官積算単価				1,492,400	合意率 0.975396
*** B単 - 52号 ***						
000052	鉄筋工(躯体コンクリート) SD345, D13		ton		( ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けなし, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% 未満	( ) 1.000	ton	179,640	( ) 179,640	S単 78号
	合計				( ) 179,640	
	単価				( ) 175,220	
	官積算単価				179,640	合意率 0.975395
*** B単 - 53号 ***						
000053	鉄筋工(躯体コンクリート) SD345, D16		ton		( ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けなし, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% 未満	( ) 1.000	ton	177,580	( ) 177,580	S単 79号
	合計				( ) 177,580	
	単価				( ) 173,211	
	官積算単価				177,580	合意率 0.975397
*** B単 - 54号 ***						
000054	基礎コンクリート 18-8-25		m3		( ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, コンクリート各種	( ) 1.000	m3	24,530	( ) 24,530	S単 211号
	合計				( ) 24,530	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 55号 ***					
000055	型枠(基礎コンクリート)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 4.400	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 46,904	S単 216号
	合 計				( " ) 46,904	
	単 価				( " ) 45,750	
	官積算単価				46,904	合意率 0.975396
	*** B単 - 56号 ***					
000056	基礎材 C-40		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,クラックラン C-40 40-0mm(JIS規格品)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,064	( " ) 2,064	S単 209号
	合 計				( " ) 2,064	
	単 価				( " ) 2,013	
	官積算単価				2,064	合意率 0.97529
	*** B単 - 57号 ***					
000057	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	5,202	( " ) 5,202	S単 127号
	合 計				( " ) 5,202	
	単 価				( " ) 5,074.01	
	官積算単価				5,202	合意率 0.975396
	*** B単 - 58号 ***					
000058	掘削 仮設ヤード へ		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	408.3	( " ) 408	S単 164号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合 計				( " ) 887	
	単 価				( " ) 865.17	
	官積算単価				887	合意率 0.975397
	*** B単 - 59号 ***					
000059	無筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	11,060	( " ) 11,060	S単 73号
	合 計				( " ) 11,060	
	単 価				( " ) 10,788	
	官積算単価				11,060	合意率 0.975406
	*** B単 - 60号 ***					
000060	有筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	19,740	( " ) 19,740	歩A S単 74号
	合計				( " ) 19,740	
	単価				( " ) 19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
	*** B単 - 61号 ***					
000061	有筋コンクリート取壊し(御屋敷橋)		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	19,740	( " ) 19,740	S単 74号
	合計				( " ) 19,740	
	単価				( " ) 19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
	*** B単 - 62号 ***					
000062	石積取壊し		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,556	( " ) 1,556	S単 6号
	合計				( " ) 1,556	
	単価				( " ) 1,518	
	官積算単価				1,556	合意率 0.975578
	*** B単 - 63号 ***					
000063	石積ふるい分け		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00042	玉石ふるい分け ｽﾌﾟﾘｯﾌﾟ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	( " ) 1.000	m3	673	( " ) 673	T単 28号
	合計				( " ) 673	
	単価				( " ) 656	
	官積算単価				673	合意率 0.974739
	*** B単 - 64号 ***					
000064	舗装版破砕 As舗装,t=15cm以下		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	660.3	( " ) 660	S単 197号
	合計				( " ) 660	
	単価				( " ) 644	
	官積算単価				660	合意率 0.975757
	*** B単 - 65号 ***					
000065	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞ舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	722.1	( " ) 722	S単 199号
	合計				( " ) 722	
	単価				( " ) 704	
	官積算単価				722	合意率 0.975069
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ネットフェンス撤去 H=1.1m		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,ﾌﾞﾛｯｸ	( " ) 1.000	m	1,292	( " ) 1,292	T単 2号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,292	
	単価				( " ) 1,260	
	官積算単価				1,292	合意率 0.975232
*** B単 - 67号 ***						
000067	ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けなし,無し	( " ) 1,000	m	1,642	( " ) 1,642	S単 96号
	合計				( " ) 1,642	
	単価				( " ) 1,602	
	官積算単価				1,642	合意率 0.975639
*** B単 - 68号 ***						
000068	ガードフェンス撤去		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1200,単管撤去含む	( " ) 1,000	m	1,291	( " ) 1,291	T単 3号
	合計				( " ) 1,291	
	単価				( " ) 1,259	
	官積算単価				1,291	合意率 0.975213
*** B単 - 69号 ***						
000069	御屋敷橋撤去 上部工(高欄除く鋼材),BCR295		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02200	[ SP 桁1次及び2次切断・撤去 ] ラフテレーンクレーン25t吊,吊相なし	( " ) 1,000	ton	16,080	( " ) 16,080	S単 70号
	合計				( " ) 16,080	
	単価				( " ) 15,684	
	官積算単価				16,080	合意率 0.975373
*** B単 - 70号 ***						
000070	吹付コンクリート取壊し t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0224	SP 吹付法面取壊し 有り,機械施工,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	856	( " ) 856	S単 200号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 835	
	官積算単価				856	合意率 0.975467
*** B単 - 71号 ***						
000071	殻運搬・処理 アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,568	( " ) 2,568	S単 194号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	7,100	( " ) 7,100	S単 63号
	合計				( " ) 9,668	
	単価				( " ) 9,430	
	官積算単価				9,668	合意率 0.975382
*** B単 - 72号 ***						
000072	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,737	( " ) 2,737	S単 195号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ	( " ) 1.000	m3		( " ) 6,600	S単 64号
	合計				( " ) 9,337	
	単価				( " ) 9,107	
	官積算単価				9,337	合意率 0.975366
	*** B単 - 73号 ***					
000073	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とごわし,機械積込,有り,10.9km以下,	( " ) 1.000	m3	2,224	( " ) 2,224	S単 196号
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ	( " ) 1.000	m3		( " ) 4,400	S単 65号
	合計				( " ) 6,624	
	単価				( " ) 6,461	
	官積算単価				6,624	合意率 0.975392
	*** B単 - 74号 ***					
000074	殻運搬 玉石		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1.000	m3	1,131	( " ) 1,131	S単 167号
	合計				( " ) 1,131	
	単価				( " ) 1,103	
	官積算単価				1,131	合意率 0.975243
	*** B単 - 75号 ***					
000075	殻運搬・処理 汚泥,処分費		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	( " ) 1.000	m3	24,200	( " ) 24,200	S単 66号
	合計				( " ) 24,200	
	単価				( " ) 23,605	
	官積算単価				24,200	合意率 0.975413
	*** B単 - 76号 ***					
000076	殻運搬・処理 汚泥,運搬費		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,5tバキューム車	( " ) 1.000	回	130,000	( " ) 130,000	S単 67号
	合計				( " ) 130,000	
	単価				( " ) 126,802	
	官積算単価				130,000	合意率 0.9754
	*** B単 - 77号 ***					
000077	殻運搬・処理 廃プラ,処分費		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	( " ) 1.000	m3	15,000	( " ) 15,000	S単 68号
	合計				( " ) 15,000	
	単価				( " ) 14,631	
	官積算単価				15,000	合意率 0.9754
	*** B単 - 78号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000078	殺運搬・処理 廃プラ、運搬費		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	( " ) 1,000	回	20,000	( " ) 20,000	S単 69号
	合計				( " ) 20,000	
	単価				( " ) 19,508	
	官積算単価				20,000	合意率 0.9754
	*** B単 - 79号 ***					
000079	現場発生品運搬 金属くず		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] トラック[カマツ装置付]V-トラック4~4.5t級、吊能力2.9t、DID区間有り、片道運搬距離3.0km以下	( " ) 1,000	ton	1,809	( " ) 1,809	S単 71号
	合計				( " ) 1,809	
	単価				( " ) 1,764	
	官積算単価				1,809	合意率 0.975124
	*** B単 - 80号 ***					
000080	埋戻 仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1,100	m3	408.3	( " ) 449	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	275.6	( " ) 276	S単 187号
	合計				( " ) 1,273	
	単価				( " ) 1,241.68	
	官積算単価				1,273	合意率 0.975398
	*** B単 - 81号 ***					
000081	表層 再生密粒度アス(13),t=5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ジョイント各種,なし,再生密粒度アス(13)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,828	( " ) 1,828	S単 222号
	合計				( " ) 1,828	
	単価				( " ) 1,783	
	官積算単価				1,828	合意率 0.975382
	*** B単 - 82号 ***					
000082	路盤 RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	628.2	( " ) 628	S単 221号
	合計				( " ) 628	
	単価				( " ) 613	
	官積算単価				628	合意率 0.976114
	*** B単 - 83号 ***					
000083	ガードレール Gr-C-2B,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	( " ) 1,000	m	5,502	( " ) 5,502	S単 92号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 5,502	
	単価				( " ) 5,367	
	官積算単価				5,502	合意率 0.975463
	*** B単 - 84号 ***					
000084	ガードフェンス 仮設ヤード,再利用		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00010	ガードフェンス設置工 H1200,単管設置含む,再利用	( " ) 1,000	m	1,968	( " ) 1,968	T単 6号
	合計				( " ) 1,968	
	単価				( " ) 1,920	
	官積算単価				1,968	合意率 0.975609
	*** B単 - 85号 ***					
000085	用水路復旧(現場打Co) 800x800,有筋Co,21-12-25		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 1,000	m3	24,960	( " ) 24,960	S単 214号
	合計				( " ) 24,960	
	単価				( " ) 24,346	
	官積算単価				24,960	合意率 0.9754
	*** B単 - 86号 ***					
000086	型枠(現場打水路)		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 49,000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 522,340	S単 216号
	合計				( " ) 522,340	
	単価				( " ) 509,489	
	官積算単価				522,340	合意率 0.975397
	*** B単 - 87号 ***					
000087	鉄筋工(現場打水路) SD295,D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1,000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合計				( " ) 174,490	
	単価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396
	*** B単 - 88号 ***					
000088	用水路復旧(U型水路) PU240		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	( " ) 1,000	m	3,544	( " ) 3,544	S単 80号
S02116	U型側溝 PU240,,	( " ) 1,000	m	6,740	( " ) 6,740	S単 32号
	合計				( " ) 10,284	
	単価				( " ) 10,031	
	官積算単価				10,284	合意率 0.975398

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 89号 ***						
000089	区画線(実線) B=0.3m		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	( " ) 1.000	m	305	( " ) 305	S単 102号
T00012	区画線工(材料費) 実線 B=0.3m	( " ) 1.000	m	311	( " ) 311	T単 8号
	合計				( " ) 616	
	単価				( " ) 601	
	官積算単価				616	合意率 0.975649
*** B単 - 90号 ***						
000090	区画線(文字) B=0.15m		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	( " ) 1.000	m	478	( " ) 478	S単 103号
T00011	区画線(材料費) 文字 B=0.15m	( " ) 1.000	m	167	( " ) 167	T単 7号
	合計				( " ) 645	
	単価				( " ) 629	
	官積算単価				645	合意率 0.975193
*** B単 - 91号 ***						
000091	耕起 仮設ヤード		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	45	( " ) 45	S単 106号
	合計				( " ) 45	
	単価				( " ) 44	
	官積算単価				45	合意率 0.977777
*** B単 - 92号 ***						
000092	耕起 仮設ヤード		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	45	( " ) 45	S単 106号
	合計				( " ) 45	
	単価				( " ) 44	
	官積算単価				45	合意率 0.977777
*** B単 - 93号 ***						
000093	掘削(1次運搬) 仮設ヤード へ		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 0.500	m <sup>3</sup>	408.3	( " ) 204	S単 168号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 0.500	m <sup>3</sup>	596.7	( " ) 298	S単 169号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 981	
	単価				( " ) 956.86	
	官積算単価				981	合意率 0.975397

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 94号 ***						
000094	2次運搬 仮設ヤード から建設発生土受入地へ		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブツカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1,000	m3	1,131	( " ) 1,131	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,610	
	単価				( " ) 1,570.38	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975396
*** B単 - 95号 ***						
000095	床掘(1次運搬) 仮設ヤード へ		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	260.9	( " ) 261	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ) 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 0,500	m3	408.3	( " ) 204	S単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ) 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 0,500	m3	596.7	( " ) 298	S単 171号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 899	
	単価				( " ) 876.88	
	官積算単価				899	合意率 0.975397
*** B単 - 96号 ***						
000096	2次運搬 仮設ヤード から建設発生土受入地へ		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブツカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1,000	m3	1,131	( " ) 1,131	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,610	
	単価				( " ) 1,570.38	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975397
*** B単 - 97号 ***						
000097	床掘(地盤改良部) 1.0 B 2.5,仮設ヤード へ		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	260.9	( " ) 261	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ) 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 1,000	m3	596.7	( " ) 597	S単 171号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 994	
	単価				( " ) 969.54	
	官積算単価				994	合意率 0.975396
*** B単 - 98号 ***						

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000098	土質改良(20kg/m3)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	( " ) 1.110	m3	555	( " ) 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	( " ) 0.020	ton	19,100	( " ) 382	S単 18号
	合計				( " ) 998	
	単価				( " ) 973	
	官積算単価				998	合意率 0.974949
	*** B単 - 99号 ***					
000099	土質改良(100kg/m3)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	( " ) 1.110	m3	555	( " ) 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	( " ) 0.100	ton	19,100	( " ) 1,910	S単 18号
	合計				( " ) 2,526	
	単価				( " ) 2,464	
	官積算単価				2,526	合意率 0.975455
	*** B単 - 100号 ***					
000100	埋戻(R1) 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、0.3km以下	( " ) 0.550	m3	408.3	( " ) 225	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、1.5km以下	( " ) 0.550	m3	596.7	( " ) 328	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	3,264	( " ) 3,264	S単 1号
	合計				( " ) 4,371	
	単価				( " ) 4,263.45	
	官積算単価				4,371	合意率 0.975394
	*** B単 - 101号 ***					
000101	埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、0.3km以下	( " ) 0.550	m3	408.3	( " ) 225	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、1.5km以下	( " ) 0.550	m3	596.7	( " ) 328	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバツ( )	( " ) 1.000	m3	3,264	( " ) 3,264	S単 1号
	合計				( " ) 4,371	
	単価				( " ) 4,263.45	
	官積算単価				4,371	合意率 0.975396
	*** B単 - 102号 ***					
000102	埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 0.550	m3	408.3	( " ) 225	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 0.550	m3	596.7	( " ) 328	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	2,150	( " ) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1.000	m3	488	( " ) 488	S単 5号
	合計				( " ) 3,745	
	単価				( " ) 3,652.86	
	官積算単価				3,745	合意率 0.975397
	*** B単 - 103号 ***					
000103	埋戻(R5) 礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 0.550	m3	408.3	( " ) 225	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 0.550	m3	596.7	( " ) 328	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	275.6	( " ) 276	S単 187号
	合計				( " ) 1,383	
	単価				( " ) 1,348.97	
	官積算単価				1,383	合意率 0.975396
	*** B単 - 104号 ***					
000104	埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 0.550	m3	408.3	( " ) 225	S単 172号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 0.550	m3	596.7	( " ) 328	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	1,023	( " ) 1,023	S単 188号
	合計				( " ) 2,130	
	単価				( " ) 2,077.59	
	官積算単価				2,130	合意率 0.975396
	*** B単 - 105号 ***					
000105	埋戻(R3)(地盤改良部) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード ) 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	( " ) 1.110	m3	596.7	( " ) 662	S単 173号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.000	m3	2,150	( " ) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 1.000	m3	488	( " ) 488	S単 5号
	合計				( " ) 3,854	
	単価				( " ) 3,759.18	
	官積算単価				3,854	合意率 0.975397
	*** B単 - 106号 ***					
000106	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	506	( " ) 506	S単 190号
	合計				( " ) 506	
	単価				( " ) 494	
	官積算単価				506	合意率 0.976284
	*** B単 - 107号 ***					
000107	人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	304	( " ) 304	S単 3号
	合計				( " ) 304	
	単価				( " ) 297	
	官積算単価				304	合意率 0.976973
	*** B単 - 108号 ***					
000108	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込コンクリートt=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	20,478	( " ) 20,478	T単 4号
	合計				( " ) 20,478	
	単価				( " ) 19,974	
	官積算単価				20,478	合意率 0.975388
	*** B単 - 109号 ***					
000109	胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	32,010	( " ) 32,010	S単 201号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
	*** B単 - 110号 ***					
000110	裏込材 C-40		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40	( " ) 1.000	m3	10,320	( " ) 10,320	S単 204号
	合計				( " ) 10,320	
	単価				( " ) 10,066	
	官積算単価				10,320	合意率 0.975387
	*** B単 - 111号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000111	調整コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 調整コンクリート 間知ブロック、有り、あり、生コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	32,010	( " ) 32,010	S単 202号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
	*** B単 - 112号 ***					
000112	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	( " ) 1.000	m	14,035	( " ) 14,035	T単 5号
	合計				( " ) 14,035	
	単価				( " ) 13,690	
	官積算単価				14,035	合意率 0.975418
	*** B単 - 113号 ***					
000113	基礎砕石 c=40,t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,608	( " ) 1,608	S単 208号
	合計				( " ) 1,608	
	単価				( " ) 1,568	
	官積算単価				1,608	合意率 0.975124
	*** B単 - 114号 ***					
000114	天端コンクリート H=300,18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する、一般養生、あり、18-8-25(普通)	( " ) 1.000	m3	65,630	( " ) 65,630	S単 206号
	合計				( " ) 65,630	
	単価				( " ) 64,015	
	官積算単価				65,630	合意率 0.975392
	*** B単 - 115号 ***					
000115	敷モルタル(天端コンクリート)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	( " ) 1.000	m3	43,721	( " ) 43,721	S単 75号
	合計				( " ) 43,721	
	単価				( " ) 42,645	
	官積算単価				43,721	合意率 0.975389
	*** B単 - 116号 ***					
000116	底版コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、-、コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 117号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業									
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)									
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)									
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考			
000117	型枠(底版コンクリート)				( " )	歩A			
			式		1.000 式	当たり算出			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 29.000	m <sup>2</sup>	10.660	( " ) 309,140	S単 216号			
	合計				( " ) 309,140				
	単価				( " ) 301,534				
	官積算単価				309,140	合意率 0.975396			
	*** B単 - 118号 ***								
000118	鉄筋工(底版コンクリート) SD295,D13		ton		( " ) 1.000 ton	歩A			
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号			
	合計				( " ) 174,490				
	単価				( " ) 170,197				
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396			
	*** B単 - 119号 ***								
000119	目地板(底版部) ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A			
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,582	( " ) 5,582	S単 218号			
	合計				( " ) 5,582				
	単価				( " ) 5,445				
	官積算単価				5,582	合意率 0.975456			
	*** B単 - 120号 ***								
000120	シール材 底版部		m		( " ) 1.000 m	歩A			
SA0333	SP シール材 設置する	( " ) 1.000	m	2,428	( " ) 2,428	S単 220号			
S02116	シール材 常温注入ウレタン系,,	( " ) 0.287	L	2,059	( " ) 591	S単 21号			
	合計				( " ) 3,019				
	単価				( " ) 2,945				
	官積算単価				3,019	合意率 0.975488			
	*** B単 - 121号 ***								
000121	目地板(護岸部) ゴム発泡体,t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A			
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,884	( " ) 3,884	S単 219号			
	合計				( " ) 3,884				
	単価				( " ) 3,788				
	官積算単価				3,884	合意率 0.975283			
	*** B単 - 122号 ***								
000122	収縮目地 油性ペイント塗布		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A			
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,315	( " ) 2,315	S単 76号			
	合計				( " ) 2,315				
	単価				( " ) 2,258				
	官積算単価				2,315	合意率 0.975377			

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 123号 ***						
000123	アンダードレーン 単粒度砕石4号, VU 100, 350×400, 吸出防止材		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石, 30~20, しなし, しなし, なし	( " ) 10,000	m	5,344	( " ) 53,440	S単 83号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( " ) 11,500	m <sup>2</sup>	1,027	( " ) 11,811	S単 207号
	合計				( " ) 65,251	
	単価				( " ) 6,364	
	官積算単価				6,525	合意率 0.975325
*** B単 - 124号 ***						
000124	ウィーブホール(底板部) 100		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜, 底板, 100mm, ., 75	( " ) 10,000	箇所	5,928	( " ) 59,280	S単 82号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, .,	( " ) 0,600	本	2,060	( " ) 1,236	S単 22号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ, 100mm, .,	( " ) 10,000	個	2,670	( " ) 26,700	S単 23号
	合計				( " ) 87,216	
	単価				( " ) 8,507	
	官積算単価				8,722	合意率 0.975349
*** B単 - 125号 ***						
000125	ウィーブホール(護岸部) 50, L=0.6m		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50, 側壁, 逆止弁付, .,	( " ) 10,000	個	940	( " ) 9,400	S単 24号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, .,	( " ) 1,500	本	892	( " ) 1,338	S単 25号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	( " ) 0,900	m <sup>2</sup>	1,048	( " ) 943	S単 205号
	合計				( " ) 11,681	
	単価				( " ) 1,139	
	官積算単価				1,168	合意率 0.975171
*** B単 - 126号 ***						
000126	ウィーブホール(階段工部) 50, L=1.2m		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ウィーブホール 50, 側壁, 逆止弁付, .,	( " ) 10,000	個	940	( " ) 9,400	S単 24号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, .,	( " ) 3,000	本	892	( " ) 2,676	S単 25号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	( " ) 0,900	m <sup>2</sup>	1,048	( " ) 943	S単 205号
	合計				( " ) 13,019	
	単価				( " ) 1,270	
	官積算単価				1,302	合意率 0.975422
*** B単 - 127号 ***						
000127	足場 単管傾斜足場		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, なし	( " ) 1,000	掛m <sup>2</sup>	4,071	( " ) 4,071	S単 126号
	合計				( " ) 4,071	
	単価				( " ) 3,970.84	
	官積算単価				4,071	合意率 0.975397
*** B単 - 128号 ***						

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000128	縦格子フェンス(支給品) H=1.1m,ベースプレート式		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカート固定,3.0m,ビーム式・H補式,100m以上,受けない,無し	( " ) 1,000	m	2,203	( " ) 2,203	S単 98号
	合計				( " ) 2,203	
	単価				( " ) 2,149	
	官積算単価				2,203	合意率 0.975487
	*** B単 - 129号 ***					
000129	縦格子フェンス(購入品) H=1.1m,ベースプレート式		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカート固定,3.0m,ビーム式・H補式,100m以上,受けない,無し	( " ) 1,000	m	16,503	( " ) 16,503	S単 100号
	合計				( " ) 16,503	
	単価				( " ) 16,097	
	官積算単価				16,503	合意率 0.975398
	*** B単 - 130号 ***					
000130	縦格子フェンス(片開) H=1.1m,ベースプレート式,購入品		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アーカート固定,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し	( " ) 1,000	m	108,997	( " ) 108,997	S単 101号
	合計				( " ) 108,997	
	単価				( " ) 106,315	
	官積算単価				108,997	合意率 0.975393
	*** B単 - 131号 ***					
000131	ガードレール Gr-C-2B,再利用		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	( " ) 1,000	m	4,692	( " ) 4,692	S単 93号
	合計				( " ) 4,692	
	単価				( " ) 4,577	
	官積算単価				4,692	合意率 0.97549
	*** B単 - 132号 ***					
000132	プレキャストガードレール基礎設置		m		( " ) 14,000 m	歩A 当たり算出
T00043	プレキャストガードレール基礎設置工	( " ) 14,000	m	4,492	( " ) 62,888	T単 29号
S02116	プレキャストガードレール基礎 長尺,L=3.0m,,	( " ) 3,000	個	88,800	( " ) 266,400	S単 37号
S02116	プレキャストガードレール基礎 標準,L=2.0m,,	( " ) 1,000	個	59,300	( " ) 59,300	S単 38号
S02116	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部A),,	( " ) 1,000	個	55,200	( " ) 55,200	S単 39号
S02116	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部B),,	( " ) 1,000	個	53,400	( " ) 53,400	S単 40号
	合計				( " ) 497,188	
	単価				( " ) 34,639	
	官積算単価				35,513	合意率 0.975389
	*** B単 - 133号 ***					
000133	基礎コンクリート(プレキャストガードレール基礎) 18-8-25		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	( " ) 1,000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 215号
	合計				( " ) 24,530	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
*** B単 - 134号 ***						
000134	型枠(プレキャストガードレール基礎)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 31,980	S単 216号
	合 計				( " ) 31,980	
	単 価				( " ) 31,193	
	官積算単価				31,980	合意率 0.97539
*** B単 - 135号 ***						
000135	基礎材 RC40,t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,368	( " ) 1,368	S単 210号
	合 計				( " ) 1,368	
	単 価				( " ) 1,334	
	官積算単価				1,368	合意率 0.975146
*** B単 - 136号 ***						
000136	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	20,478	( " ) 20,478	T単 4号
	合 計				( " ) 20,478	
	単 価				( " ) 19,974	
	官積算単価				20,478	合意率 0.975388
*** B単 - 137号 ***						
000137	胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,010	( " ) 32,010	S単 201号
	合 計				( " ) 32,010	
	単 価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
*** B単 - 138号 ***						
000138	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	( " ) 1.000	m	14,035	( " ) 14,035	T単 5号
	合 計				( " ) 14,035	
	単 価				( " ) 13,690	
	官積算単価				14,035	合意率 0.975418
*** B単 - 139号 ***						
000139	小口止め工 材料費を含む		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00038	小口止め工(2工区、3工区) 階段工1箇所当たり,1'幅約0.8m <sup>2</sup>	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	215,389	( " ) 215,389	T単 24号
	合 計				( " ) 215,389	
	単 価				( " ) 210,090	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				215,389	合意率 0.975398
	*** B単 - 140号 ***					
000140	均しコンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合 計				( " ) 24,530	
	単 価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 141号 ***					
000141	型枠(均しコンクリート)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 3.100	m <sup>2</sup>	5,442	( " ) 16,870	S単 217号
	合 計				( " ) 16,870	
	単 価				( " ) 16,455	
	官積算単価				16,870	合意率 0.9754
	*** B単 - 142号 ***					
000142	巻立コンクリート 21-12-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	24,960	( " ) 24,960	S単 214号
	合 計				( " ) 24,960	
	単 価				( " ) 24,346	
	官積算単価				24,960	合意率 0.9754
	*** B単 - 143号 ***					
000143	型枠(巻立コンクリート)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 79.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 842,140	S単 216号
	合 計				( " ) 842,140	
	単 価				( " ) 821,421	
	官積算単価				842,140	合意率 0.975397
	*** B単 - 144号 ***					
000144	鉄筋工(巻立コンクリート) SD295,D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合 計				( " ) 174,490	
	単 価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396
	*** B単 - 145号 ***					
000145	グクパイプ鉄管 材料費(諸雑費を含む)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	グクパイプ鉄管 AL2種 呼び径600mm×6mm	( " ) 5.000	本	164,164	( " ) 820,820	S単 41号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	グクワレ铸铁異形管 類異形管 呼び径600mm,,	( " ) 4.000	本	274,484	( " ) 1,097,936	S単 42号
	合計				( " ) 1,918,756	
	単価				( " ) 1,871,549	
	官積算単価				1,918,756	合意率 0.975397
	*** B単 - 146号 ***					
000146	グクワレ铸铁管布設 材料費を除く		本		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S07056	グクワレ铸铁管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ハッパ(クレン機能付),あり,あり	( " ) 1.000	本	17,846	( " ) 17,846	S単 86号
S07056	グクワレ铸铁管機械布設(ALW形)(甲切管) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハッパ(クレン機能付),あり,あり	( " ) 4.000	本	17,846	( " ) 71,384	S単 87号
S07056	グクワレ铸铁管機械布設(ALW形)(乙切管) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハッパ(クレン機能付),あり,あり	( " ) 1.000	本	17,846	( " ) 17,846	S単 88号
S07054	グクワレ铸铁管機械布設(K形) 曲管 短管・異形管,600×6,DB種,ハッパ(クレン機能付),あり,あり,あり	( " ) 4.000	本	29,607	( " ) 118,428	S単 85号
	合計				( " ) 225,504	
	単価				( " ) 21,995	
	官積算単価				22,550	合意率 0.975388
	*** B単 - 147号 ***					
000147	グクワレ铸铁管切断		箇所		( " ) 1.000	歩A 箇所当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	( " ) 1.000	箇所	17,601	( " ) 17,601	S単 89号
	合計				( " ) 17,601	
	単価				( " ) 17,168	
	官積算単価				17,601	合意率 0.975399
	*** B単 - 148号 ***					
000148	掘削 仮設ヤード へ		m3		( " ) 1.000	歩A m3当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1.000	m3	408.3	( " ) 408	S単 164号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 887	
	単価				( " ) 865	
	官積算単価				887	合意率 0.975197
	*** B単 - 149号 ***					
000149	無筋コンクリート取壊し		m3		( " ) 1.000	歩A m3当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	11,060	( " ) 11,060	S単 73号
	合計				( " ) 11,060	
	単価				( " ) 10,788	
	官積算単価				11,060	合意率 0.975406
	*** B単 - 150号 ***					
000150	有筋コンクリート取壊し		m3		( " ) 1.000	歩A m3当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	19,740	( " ) 19,740	S単 74号
	合計				( " ) 19,740	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
*** B単 - 151号 ***						
000151	無筋コンクリート取壊し(北屋敷伏越)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	11,060	( " ) 11,060	S単 73号
	合 計				( " ) 11,060	
	単 価				( " ) 10,788	
	官積算単価				11,060	合意率 0.975406
*** B単 - 152号 ***						
000152	有筋コンクリート取壊し(北屋敷伏越)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	19,740	( " ) 19,740	S単 74号
	合 計				( " ) 19,740	
	単 価				( " ) 19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
*** B単 - 153号 ***						
000153	石積取壊し		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石種類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,556	( " ) 1,556	S単 6号
	合 計				( " ) 1,556	
	単 価				( " ) 1,518	
	官積算単価				1,556	合意率 0.975578
*** B単 - 154号 ***						
000154	石積ふるい分け		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00042	玉石ふるい分け ｽﾌﾟﾘｯﾄﾊﾞｯｸﾞ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	( " ) 1.000	m3	673	( " ) 673	T単 28号
	合 計				( " ) 673	
	単 価				( " ) 656	
	官積算単価				673	合意率 0.974739
*** B単 - 155号 ***						
000155	舗装版破砕 As舗装,t=5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	660.3	( " ) 660	S単 197号
	合 計				( " ) 660	
	単 価				( " ) 644	
	官積算単価				660	合意率 0.975757
*** B単 - 156号 ***						
000156	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	722.1	( " ) 722	S単 199号
	合 計				( " ) 722	
	単 価				( " ) 704	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				722	合意率 0.975069
	*** B単 - 157号 ***					
000157	ネットフェンス撤去 H=1.1m		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,アンカーブロック	( " ) 1,000	m	1,292	( " ) 1,292	T単 2号
	合計				( " ) 1,292	
	単価				( " ) 1,260	
	官積算単価				1,292	合意率 0.975232
	*** B単 - 158号 ***					
000158	ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	( " ) 1,000	m	1,642	( " ) 1,642	S単 96号
	合計				( " ) 1,642	
	単価				( " ) 1,602	
	官積算単価				1,642	合意率 0.975639
	*** B単 - 159号 ***					
000159	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	( " ) 1,000	m	1,387	( " ) 1,387	S単 97号
	合計				( " ) 1,387	
	単価				( " ) 1,353	
	官積算単価				1,387	合意率 0.975486
	*** B単 - 160号 ***					
000160	ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	( " ) 1,000	m	1,387	( " ) 1,387	S単 97号
	合計				( " ) 1,387	
	単価				( " ) 1,353	
	官積算単価				1,387	合意率 0.975486
	*** B単 - 161号 ***					
000161	ガードフェンス撤去		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1200,単管撤去含む	( " ) 1,000	m	1,291	( " ) 1,291	T単 3号
	合計				( " ) 1,291	
	単価				( " ) 1,259	
	官積算単価				1,291	合意率 0.975213
	*** B単 - 162号 ***					
000162	カーブミラー撤去 再利用		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【道路反射鏡撤去】 76.3*3.2*3600mm,,	( " ) 1,000	基	19,370	( " ) 19,370	S単 43号
	合計				( " ) 19,370	
	単価				( " ) 18,893	
	官積算単価				19,370	合意率 0.975374

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 163号 ***						
000163	吹付コンクリート取壊し t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0224	SP 吹付法面取壊し 有り,機械施工,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	856	( " ) 856	S単 200号
	合計				( " ) 856	
	単価				( " ) 835	
	官積算単価				856	合意率 0.975467
*** B単 - 164号 ***						
000164	殻運搬・処理 アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,568	( " ) 2,568	S単 194号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	7,100	( " ) 7,100	S単 63号
	合計				( " ) 9,668	
	単価				( " ) 9,430	
	官積算単価				9,668	合意率 0.975382
*** B単 - 165号 ***						
000165	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,737	( " ) 2,737	S単 195号
S02123	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	6,600	( " ) 6,600	S単 64号
	合計				( " ) 9,337	
	単価				( " ) 9,107	
	官積算単価				9,337	合意率 0.975366
*** B単 - 166号 ***						
000166	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,224	( " ) 2,224	S単 196号
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	4,400	( " ) 4,400	S単 65号
	合計				( " ) 6,624	
	単価				( " ) 6,461	
	官積算単価				6,624	合意率 0.975392
*** B単 - 167号 ***						
000167	殻運搬 玉石		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 1,131	S単 167号
	合計				( " ) 1,131	
	単価				( " ) 1,103	
	官積算単価				1,131	合意率 0.975243
*** B単 - 168号 ***						
000168	殻運搬・処理 汚泥,処分費		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	24,200	( " ) 24,200	S単 66号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 24,200	
	単価				( " ) 23,605	
	官積算単価				24,200	合意率 0.975413
*** B単 - 169号 ***						
000169	殻運搬・処理 汚泥,運搬費		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,5tバキューム車	( " ) 1,000	回	130,000	( " ) 130,000	S単 67号
	合計				( " ) 130,000	
	単価				( " ) 126,802	
	官積算単価				130,000	合意率 0.9754
*** B単 - 170号 ***						
000170	殻運搬・処理 廃プラ,処分費		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	( " ) 1,000	m3	15,000	( " ) 15,000	S単 68号
	合計				( " ) 15,000	
	単価				( " ) 14,631	
	官積算単価				15,000	合意率 0.9754
*** B単 - 171号 ***						
000171	殻運搬・処理 廃プラ,運搬費		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	( " ) 1,000	回	20,000	( " ) 20,000	S単 69号
	合計				( " ) 20,000	
	単価				( " ) 19,508	
	官積算単価				20,000	合意率 0.9754
*** B単 - 172号 ***						
000172	現場発生品運搬 金属くず		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級、吊能力2.9t、DID区間有り、片道運搬距離3 .0km以下	( " ) 1,000	ton	1,809	( " ) 1,809	S単 71号
	合計				( " ) 1,809	
	単価				( " ) 1,764	
	官積算単価				1,809	合意率 0.975124
*** B単 - 173号 ***						
000173	埋戻 仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1,100	m3	408.3	( " ) 449	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	275.6	( " ) 276	S単 187号
	合計				( " ) 1,273	
	単価				( " ) 1,241.68	
	官積算単価				1,273	合意率 0.975402

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 174号 ***						
000174	表層 再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,828	( ) 1,828	S単 222号
	合 計				( ) 1,828	
	単 価				( ) 1,783	
	官積算単価				1,828	合意率 0.975382
*** B単 - 175号 ***						
000175	路盤 RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラックパン RC-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	628.2	( ) 628	S単 221号
	合 計				( ) 628	
	単 価				( ) 613	
	官積算単価				628	合意率 0.976114
*** B単 - 176号 ***						
000176	ガードレール Gr-C-2B, 再利用		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	( ) 1.000	m	5,502	( ) 5,502	S単 92号
	合 計				( ) 5,502	
	単 価				( ) 5,367	
	官積算単価				5,502	合意率 0.975463
*** B単 - 177号 ***						
000177	ガードフェンス 再利用		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00010	ガードフェンス設置工 H1200, 単管設置含む, 再利用	( ) 1.000	m	1,968	( ) 1,968	T単 6号
	合 計				( ) 1,968	
	単 価				( ) 1,920	
	官積算単価				1,968	合意率 0.975609
*** B単 - 178号 ***						
000178	ガードレール Gr-C-4E, 再利用		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	( ) 1.000	m	4,154	( ) 4,154	S単 94号
	合 計				( ) 4,154	
	単 価				( ) 4,052	
	官積算単価				4,154	合意率 0.975445
*** B単 - 179号 ***						
000179	カーブミラー復旧 再利用		基		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	カーブミラー設置 76.3*3.2*3600mm, ,	( ) 1.000	基	42,760	( ) 42,760	S単 44号
	合 計				( ) 42,760	
	単 価				( ) 41,708	
	官積算単価				42,760	合意率 0.975397

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 180号 ***						
000180	法面コンクリート t=300mm,18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合 計				( " ) 24,530	
	単 価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
*** B単 - 181号 ***						
000181	型枠(法面コンクリート)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 13.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 138,580	S単 216号
	合 計				( " ) 138,580	
	単 価				( " ) 135,171	
	官積算単価				138,580	合意率 0.9754
*** B単 - 182号 ***						
000182	鉄筋工 SD295,D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合 計				( " ) 174,490	
	単 価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396
*** B単 - 183号 ***						
000183	土木シート 1470~1900N/5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,PPy-T(1470~1900N/5cm以上) 敷設	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	311	( " ) 311	S単 137号
	合 計				( " ) 311	
	単 価				( " ) 303	
	官積算単価				311	合意率 0.974276
*** B単 - 184号 ***						
000184	シート固定金物 L-65×65×6(中古品)		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0 ) 中形 厚6~9 辺50~75,,	( " ) 1.000	ton	112,000	( " ) 112,000	S単 31号
	合 計				( " ) 112,000	
	単 価				( " ) 109,244	
	官積算単価				112,000	合意率 0.975392
*** B単 - 185号 ***						
000185	シート固定金物 L-50×50×6(中古品)		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0 ) 中形 厚6~9 辺50~75,,	( " ) 1.000	ton	112,000	( " ) 112,000	S単 31号
	合 計				( " ) 112,000	
	単 価				( " ) 109,244	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				112,000	合意率 0.975392
	*** B単 - 186号 ***					
000186	重力式擁壁 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	( " ) 1,000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 187号 ***					
000187	型枠(重力式擁壁)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 16,000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 170,560	S単 216号
	合計				( " ) 170,560	
	単価				( " ) 166,364	
	官積算単価				170,560	合意率 0.975398
	*** B単 - 188号 ***					
000188	掘削(1次運搬) 仮設ヤードへ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤードへ) 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1,000	m3	408.3	( " ) 408	S単 174号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 887	
	単価				( " ) 865.17	
	官積算単価				887	合意率 0.975396
	*** B単 - 189号 ***					
000189	2次運搬 仮設ヤードから建設発生土受入地へ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	( " ) 1,000	m3	1,131	( " ) 1,131	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,610	
	単価				( " ) 1,570.38	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975397
	*** B単 - 190号 ***					
000190	床掘(1次運搬) 仮設ヤードへ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	260.9	( " ) 261	S単 163号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤードへ) 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以 下	( " ) 1,000	m3	408.3	( " ) 408	S単 175号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 805	
	単価				( " ) 785.19	
	官積算単価				805	合意率 0.975396
*** B単 - 191号 ***						
000191	2次運搬 仮設ヤード からヤード建設発生土受入地へ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1,000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1,000	m3	1,131	( " ) 1,131	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,610	
	単価				( " ) 1,570.38	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975397
*** B単 - 192号 ***						
000192	土質改良		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	( " ) 1,110	m3	555	( " ) 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	( " ) 0.020	ton	19,100	( " ) 382	S単 18号
	合計				( " ) 998	
	単価				( " ) 973	
	官積算単価				998	合意率 0.974949
*** B単 - 193号 ***						
000193	埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード から) 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1,110	m3	408.3	( " ) 453	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動バ ック( )	( " ) 1,000	m3	3,264	( " ) 3,264	S単 1号
	合計				( " ) 4,271	
	単価				( " ) 4,165.92	
	官積算単価				4,271	合意率 0.975397
*** B単 - 194号 ***						
000194	埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード から) 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1,110	m3	408.3	( " ) 453	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,000	m3	2,150	( " ) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	( " ) 1,000	m3	488	( " ) 488	S単 5号
	合計				( " ) 3,645	
	単価				( " ) 3,555.32	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,645	合意率 0.975396
	*** B単 - 195号 ***					
000195	埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード から) 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	408.3	( " ) 453	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,023	( " ) 1,023	S単 188号
	合計				( " ) 2,030	
	単 価				( " ) 1,980.05	
	官積算単価				2,030	合意率 0.975397
	*** B単 - 196号 ***					
000196	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	506	( " ) 506	S単 190号
	合計				( " ) 506	
	単 価				( " ) 494	
	官積算単価				506	合意率 0.976284
	*** B単 - 197号 ***					
000197	人力荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	304	( " ) 304	S単 3号
	合計				( " ) 304	
	単 価				( " ) 297	
	官積算単価				304	合意率 0.976973
	*** B単 - 198号 ***					
000198	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm,裏込コンクリートt=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックハウ0.8m <sup>3</sup>	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	20,478	( " ) 20,478	T単 4号
	合計				( " ) 20,478	
	単 価				( " ) 19,974	
	官積算単価				20,478	合意率 0.975388
	*** B単 - 199号 ***					
000199	胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,010	( " ) 32,010	S単 201号
	合計				( " ) 32,010	
	単 価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
	*** B単 - 200号 ***					
000200	裏込材 C-40		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック有り,あり,砕石 C-40	( " ) 1.000	m3		( " ) 10,320	歩A 当たり算出 S単 204号
	合計				( " ) 10,320	
	単価				( " ) 10,066	
	官積算単価				10,320	合意率 0.975387
	*** B単 - 201号 ***					
000201	調整コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 調整コンクリート 間知ブロック,有り,あり,18-8-25(普通)	( " ) 1.000	m3		( " ) 32,010	S単 203号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
	*** B単 - 202号 ***					
000202	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	( " ) 1.000	m		( " ) 14,035	T単 5号
	合計				( " ) 14,035	
	単価				( " ) 13,690	
	官積算単価				14,035	合意率 0.975418
	*** B単 - 203号 ***					
000203	基礎砕石 c=40,t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 1,608	S単 208号
	合計				( " ) 1,608	
	単価				( " ) 1,568	
	官積算単価				1,608	合意率 0.975124
	*** B単 - 204号 ***					
000204	天端コンクリート H=100,18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	( " ) 1.000	m3		( " ) 65,630	S単 206号
	合計				( " ) 65,630	
	単価				( " ) 64,015	
	官積算単価				65,630	合意率 0.975392
	*** B単 - 205号 ***					
000205	天端コンクリート H=300,18-8-25		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)	( " ) 1.000	m3		( " ) 65,630	S単 206号
	合計				( " ) 65,630	
	単価				( " ) 64,015	
	官積算単価				65,630	合意率 0.975392
	*** B単 - 206号 ***					
000206	敷モルタル(天端コンクリート)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	( " ) 1.000	m3		( " ) 43,721	S単 75号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 43,721	
	単価				( " ) 42,645	
	官積算単価				43,721	合意率 0.975389
	*** B単 - 207号 ***					
000207	底版コンクリート 18-8-25		m3		( " ) 328.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 328.000	m3	24,530	( " ) 8,045,840	S単 211号
	合計				( " ) 8,045,840	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 208号 ***					
000208	型枠(底版コンクリート)		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 27.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 287,820	S単 216号
	合計				( " ) 287,820	
	単価				( " ) 280,739	
	官積算単価				287,820	合意率 0.975397
	*** B単 - 209号 ***					
000209	鉄筋工(底版コンクリート) SD295,D13		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合計				( " ) 174,490	
	単価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396
	*** B単 - 210号 ***					
000210	目地板(底版部) ゴム発泡体,t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,582	( " ) 5,582	S単 218号
	合計				( " ) 5,582	
	単価				( " ) 5,445	
	官積算単価				5,582	合意率 0.975456
	*** B単 - 211号 ***					
000211	シール材 底版部		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	( " ) 1.000	m	2,428	( " ) 2,428	S単 220号
S02116	シール材 常温注入ウレタン系,,	( " ) 0.287	L	2,059	( " ) 591	S単 21号
	合計				( " ) 3,019	
	単価				( " ) 2,945	
	官積算単価				3,019	合意率 0.975488
	*** B単 - 212号 ***					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000212	目地板(護岸部) ゴム発泡体, t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,884	( " ) 3,884	S単 219号
	合計				( " ) 3,884	
	単価				( " ) 3,788	
	官積算単価				3,884	合意率 0.975283
	*** B単 - 213号 ***					
000213	収縮目地 油性ペイント塗布		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,315	( " ) 2,315	S単 76号
	合計				( " ) 2,315	
	単価				( " ) 2,258	
	官積算単価				2,315	合意率 0.975377
	*** B単 - 214号 ***					
000214	アンダードレーン 単粒度砕石4号, VU 100, 350×400, 吸出防止材		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石, 30~20, しなし, しなし, なし	( " ) 10,000	m	5,344	( " ) 53,440	S単 83号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( " ) 11,500	m <sup>2</sup>	1,027	( " ) 11,811	S単 207号
	合計				( " ) 65,251	
	単価				( " ) 6,364	
	官積算単価				6,525	合意率 0.975325
	*** B単 - 215号 ***					
000215	ウィーブホール(底版部) 100		箇所		( " ) 10,000	歩A 箇所当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜, 底版, 100mm, ., . 75	( " ) 10,000	箇所	5,928	( " ) 59,280	S単 82号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ., .	( " ) 0.600	本	2,060	( " ) 1,236	S単 22号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ, 100mm, ., .	( " ) 10,000	個	2,670	( " ) 26,700	S単 23号
	合計				( " ) 87,216	
	単価				( " ) 8,507	
	官積算単価				8,722	合意率 0.975349
	*** B単 - 216号 ***					
000216	ウィーブホール(護岸部) 50, L=0.6m		箇所		( " ) 10,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	ウィーブホール 50, 側壁, 逆止弁付, ., .	( " ) 10,000	個	940	( " ) 9,400	S単 24号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, ., .	( " ) 1,500	本	892	( " ) 1,338	S単 25号
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	1,048	( " ) 943	S単 205号
	合計				( " ) 11,681	
	単価				( " ) 1,139	
	官積算単価				1,168	合意率 0.975171
	*** B単 - 217号 ***					
000217	ウィーブホール(階段工部) 50, L=1.2m		箇所		( " ) 10,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	ウィーブホール 50, 側壁, 逆止弁付, ., .	( " ) 10,000	個	940	( " ) 9,400	S単 24号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, ., .	( " ) 3,000	本	892	( " ) 2,676	S単 25号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置	( " )			( " )	
	-	0.900	m <sup>2</sup>	1,048	943	S単 205号
	合計				( " )	
	単価				13,019	
	官積算単価				( " )	
					1,270	
					1,302	合意率 0.975422
	*** B単 - 218号 ***					
000218	小口止め工		m <sup>3</sup>		( " )	歩A
					1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	24,530	24,530	S単 211号
	合計				( " )	
	単価				24,530	
	官積算単価				( " )	
					23,926	
					24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 219号 ***					
000219	型枠(小口止めコンクリート)		式		( " )	歩A
					1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.000	m <sup>2</sup>	10,660	138,580	S単 216号
	合計				( " )	
	単価				138,580	
	官積算単価				( " )	
					135,171	
					138,580	合意率 0.9754
	*** B単 - 220号 ***					
000220	足場		掛m <sup>2</sup>		( " )	歩A
	単管傾斜足場				1,000	当たり算出
S18031	足場工	( " )			( " )	
	なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m <sup>2</sup>	4,071	4,071	S単 126号
	合計				( " )	
	単価				4,071	
	官積算単価				( " )	
					3,970.84	
					4,071	合意率 0.975397
	*** B単 - 221号 ***					
000221	縦格子フェンス		m		( " )	歩A
	H=1.1m,ベースプレート式,購入品				1,000	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	( " )			( " )	
	アンカーボルト固定,3.0m,ビーム式・H式,100m以上,受けなし,無し	1.000	m	16,503	16,503	S単 100号
	合計				( " )	
	単価				16,503	
	官積算単価				( " )	
					16,097	
					16,503	合意率 0.975398
	*** B単 - 222号 ***					
000222	縦格子フェンス(片開)		箇所		( " )	歩A
	H=1.1m,ベースプレート式,購入品				1,000	当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】	( " )			( " )	
	アンカーボルト固定,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し	1.000	m	108,997	108,997	S単 101号
	合計				( " )	
	単価				108,997	
	官積算単価				( " )	
					106,315	
					108,997	合意率 0.975393
	*** B単 - 223号 ***					
000223	ガードレール		m		( " )	歩A
	Gr-C-2B,再利用				1,000	当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	( " ) 1.000	m		4,692	( " ) 4,692 S単 93号
	合計				( " ) 4,692	
	単価				( " ) 4,577	
	官積算単価				4,692	合意率 0.97549
	*** B単 - 224号 ***					
000224	ガードレール Gr-C-2B		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	( " ) 1.000	m		11,952	( " ) 11,952 S単 95号
	合計				( " ) 11,952	
	単価				( " ) 11,658	
	官積算単価				11,952	合意率 0.975401
	*** B単 - 225号 ***					
000225	プレキャストガードレール基礎		m		( " ) 45.000 m	歩A 当たり算出
T00043	プレキャストガードレール基礎設置工	( " ) 45.000	m		4,492	( " ) 202,140 T単 29号
S02116	プレキャストガードレール基礎 長尺,L=3.0m,,	( " ) 14.000	個		88,800	( " ) 1,243,200 S単 37号
S02116	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部A),,	( " ) 1.000	個		55,200	( " ) 55,200 S単 39号
S02116	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部B),,	( " ) 1.000	個		53,400	( " ) 53,400 S単 40号
	合計				( " ) 1,553,940	
	単価				( " ) 33,682	
	官積算単価				34,532	合意率 0.975385
	*** B単 - 226号 ***					
000226	基礎コンクリート(プレキャストガードレール基礎) 18-8-25		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	( " ) 1.000	m3		24,530	( " ) 24,530 S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
	*** B単 - 227号 ***					
000227	型枠(プレキャストガードレール基礎)		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 9.200	m <sup>2</sup>		10,660	( " ) 98,072 S単 216号
	合計				( " ) 98,072	
	単価				( " ) 95,659	
	官積算単価				98,072	合意率 0.975395
	*** B単 - 228号 ***					
000228	基礎材 RC40,t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		1,368	( " ) 1,368 S単 210号
	合計				( " ) 1,368	
	単価				( " ) 1,334	
	官積算単価				1,368	合意率 0.975146

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 229号 ***						
000229	コンクリートブロック積(中型) 控え35cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m <sup>3</sup>	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	20,478	( " ) 20,478	T単 4号
	合計				( " ) 20,478	
	単価				( " ) 19,974	
	官積算単価				20,478	合意率 0.975388
*** B単 - 230号 ***						
000230	胴込・裏込コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、有り、あり、生コンクリート各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	32,010	( " ) 32,010	S単 201号
	合計				( " ) 32,010	
	単価				( " ) 31,222	
	官積算単価				32,010	合意率 0.975382
*** B単 - 231号 ***						
000231	プレキャスト基礎ブロック 二次製品,500型		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリートブロック基礎工 二次製品、中詰めコンクリート	( " ) 1.000	m	14,035	( " ) 14,035	T単 5号
	合計				( " ) 14,035	
	単価				( " ) 13,690	
	官積算単価				14,035	合意率 0.975418
*** B単 - 232号 ***						
000232	小口止め工 材料費を含む		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00038	小口止め工(2工区、3工区) 階段工1箇所当たり、バツ約0.8m <sup>2</sup>	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	215,389	( " ) 215,389	T単 24号
	合計				( " ) 215,389	
	単価				( " ) 210,090	
	官積算単価				215,389	合意率 0.975398
*** B単 - 233号 ***						
000233	掘削(仮設ヤード) 仮設ヤードへ		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m <sup>3</sup> 未満、-、-、-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤードへ) 標準、バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、0.3km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	408.3	( " ) 408	S単 177号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 887	
	単価				( " ) 865.17	
	官積算単価				887	合意率 0.975395
*** B単 - 234号 ***						
000234	掘削(仮設ヤード) 仮設ヤードへ		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m <sup>3</sup> 未満、-、-、-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤードへ) 標準、バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、0.3km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	408.3	( " ) 408	S単 178号

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 887	
	単価				( " ) 865.17	
	官積算単価				887	合意率 0.975396
	*** B単 - 235号 ***					
000235	無筋コンクリート取壊し		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	11,060	( " ) 11,060	S単 73号
	合計				( " ) 11,060	
	単価				( " ) 10,788	
	官積算単価				11,060	合意率 0.975406
	*** B単 - 236号 ***					
000236	有筋コンクリート取壊し		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	19,740	( " ) 19,740	S単 74号
	合計				( " ) 19,740	
	単価				( " ) 19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
	*** B単 - 237号 ***					
000237	石積取壊し		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,556	( " ) 1,556	S単 6号
	合計				( " ) 1,556	
	単価				( " ) 1,518	
	官積算単価				1,556	合意率 0.975578
	*** B単 - 238号 ***					
000238	石積ふるい分け		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00042	玉石ふるい分け スリットネット 山積0.8m <sup>2</sup> (平積0.6m <sup>2</sup> )	( " ) 1.000	m3	673	( " ) 673	T単 28号
	合計				( " ) 673	
	単価				( " ) 656	
	官積算単価				673	合意率 0.974739
	*** B単 - 239号 ***					
000239	舗装版破砕 As舗装,t=5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	660.3	( " ) 660	S単 197号
	合計				( " ) 660	
	単価				( " ) 644	
	官積算単価				660	合意率 0.975757
	*** B単 - 240号 ***					
000240	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	722.1	( " ) 722	S単 199号
	合計				( " ) 722	
	単価				( " ) 704	
	官積算単価				722	合意率 0.975069
	*** B単 - 241号 ***					
000241	ネットフェンス撤去 H=1.1m		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,アソカブロック	( " ) 1.000	m	1,292	( " ) 1,292	T単 2号
	合計				( " ) 1,292	
	単価				( " ) 1,260	
	官積算単価				1,292	合意率 0.975232
	*** B単 - 242号 ***					
000242	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し	( " ) 1.000	m	1,387	( " ) 1,387	S単 97号
	合計				( " ) 1,387	
	単価				( " ) 1,353	
	官積算単価				1,387	合意率 0.975486
	*** B単 - 243号 ***					
000243	ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けない,無し	( " ) 1.000	m	1,642	( " ) 1,642	S単 96号
	合計				( " ) 1,642	
	単価				( " ) 1,602	
	官積算単価				1,642	合意率 0.975639
	*** B単 - 244号 ***					
000244	ガードフェンス撤去		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1200,単管撤去含む	( " ) 1.000	m	1,291	( " ) 1,291	T単 3号
	合計				( " ) 1,291	
	単価				( " ) 1,259	
	官積算単価				1,291	合意率 0.975213
	*** B単 - 245号 ***					
000245	道路標識撤去 再利用		基		( " ) 1.000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6,2基以下,-,-, 無し	( " ) 1.000	基	24,786	( " ) 24,786	S単 91号
	合計				( " ) 24,786	
	単価				( " ) 24,176	
	官積算単価				24,786	合意率 0.975389
	*** B単 - 246号 ***					
000246	用水路撤去(U型水路) PU240,再利用		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	( " ) 1.000	m	2,077	( " ) 2,077	S単 81号
	合計				( " ) 2,077	
	単価				( " ) 2,026	
	官積算単価				2,077	合意率 0.975445
	*** B単 - 247号 ***					
000247	L型擁壁撤去 H=2.75,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00039	L型擁壁撤去 h=2.75m	( " ) 1.000	m	3,815	( " ) 3,815	T単 25号
	合計				( " ) 3,815	
	単価				( " ) 3,721	
	官積算単価				3,815	合意率 0.97536
	*** B単 - 248号 ***					
000248	舗装圧砕(スクールゾーン) Co舗装,t=50mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	927.4	( " ) 927	S単 198号
	合計				( " ) 927	
	単価				( " ) 904	
	官積算単価				927	合意率 0.975188
	*** B単 - 249号 ***					
000249	掘削(スクールゾーン)		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) 標準,バ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 1,131	S単 179号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,610	
	単価				( " ) 1,570	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975155
	*** B単 - 250号 ***					
000250	大型土のう撤去(スクールゾーン)		袋		( " ) 15,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり	( " ) 15,000	袋	811	( " ) 12,165	S単 117号
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) 標準,バ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 13,000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 14,703	S単 165号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 13,000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 1,768	S単 191号
	合計				( " ) 28,636	
	単価				( " ) 1,862	
	官積算単価				1,909	合意率 0.975379
	*** B単 - 251号 ***					
000251	単管柵撤去		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00036	単管パイプ撤去工 H=1000	( " ) 1.000	m	1,182	( " ) 1,182	T単 23号
	合計				( " ) 1,182	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,153	
	官積算単価				1,182	合意率 0.975465
	*** B単 - 252号 ***					
000252	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	1.000	m3	2,568	2,568	S単 194号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	( " ) 1.000	m3		( " ) 7,100	S単 63号
	合 計				( " ) 9,668	
	単 価				( " ) 9,430	
	官積算単価				9,668	合意率 0.975382
	*** B単 - 253号 ***					
000253	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,737	2,737	S単 195号
S02123	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ	( " ) 1.000	m3		( " ) 6,600	S単 64号
	合 計				( " ) 9,337	
	単 価				( " ) 9,107	
	官積算単価				9,337	合意率 0.975366
	*** B単 - 254号 ***					
000254	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,224	2,224	S単 196号
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ	( " ) 1.000	m3		( " ) 4,400	S単 65号
	合 計				( " ) 6,624	
	単 価				( " ) 6,461	
	官積算単価				6,624	合意率 0.975392
	*** B単 - 255号 ***					
000255	殻運搬 玉石		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,Ⅱ*砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1.000	m3	1,131	1,131	S単 167号
	下					
	合 計				( " ) 1,131	
	単 価				( " ) 1,103	
	官積算単価				1,131	合意率 0.975243
	*** B単 - 256号 ***					
000256	殻運搬・処理 汚泥,処分費		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	( " ) 1.000	m3		( " ) 24,200	S単 66号
	合 計				( " ) 24,200	
	単 価				( " ) 23,605	
	官積算単価				24,200	合意率 0.975413
	*** B単 - 257号 ***					

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000257	殺運搬・処理 汚泥,運搬費		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,5tバキューム車	( " ) 1.000	回	130,000	( " ) 130,000	S単 67号
	合計				( " ) 130,000	
	単価				( " ) 126,802	
	官積算単価				130,000	合意率 0.9754
	*** B単 - 258号 ***					
000258	殺運搬・処理 廃プラ,処分費		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	( " ) 1.000	m3	15,000	( " ) 15,000	S単 68号
	合計				( " ) 15,000	
	単価				( " ) 14,631	
	官積算単価				15,000	合意率 0.9754
	*** B単 - 259号 ***					
000259	殺運搬・処理 廃プラ,運搬費		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	( " ) 1.000	回	20,000	( " ) 20,000	S単 69号
	合計				( " ) 20,000	
	単価				( " ) 19,508	
	官積算単価				20,000	合意率 0.9754
	*** B単 - 260号 ***					
000260	現場発生品運搬 金属くず		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] トラック(ルーフ装置付)バーストラック4~4.5t級,吊能力2.9t,DID区間有り,片道運搬距離3.0km以下	( " ) 1.000	ton	1,809	( " ) 1,809	S単 71号
	合計				( " ) 1,809	
	単価				( " ) 1,764	
	官積算単価				1,809	合意率 0.975124
	*** B単 - 261号 ***					
000261	埋戻(仮設ヤード) 仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1.100	m3	408.3	( " ) 449	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	275.6	( " ) 276	S単 187号
	合計				( " ) 1,273	
	単価				( " ) 1,241.68	
	官積算単価				1,273	合意率 0.975396
	*** B単 - 262号 ***					
000262	埋戻(仮設ヤード) 仮設ヤード から		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	249.1	( " ) 274	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	( " ) 1.100	m3	408.3	( " ) 449	S単 164号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	249.1	( " ) 274	歩A S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	275.6	( " ) 276	S単 187号
	合計				( " ) 1,273	
	単価				( " ) 1,241.67	
	官積算単価				1,273	合意率 0.975395
	*** B単 - 263号 ***					
000263	表層 再生密粒度アス(13),t=5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート各種,なし,再生密粒度アス(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,828	( " ) 1,828	S単 222号
	合計				( " ) 1,828	
	単価				( " ) 1,783	
	官積算単価				1,828	合意率 0.975382
	*** B単 - 264号 ***					
000264	路盤 RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	628.2	( " ) 628	S単 221号
	合計				( " ) 628	
	単価				( " ) 613	
	官積算単価				628	合意率 0.976114
	*** B単 - 265号 ***					
000265	縦格子フェンス H=1.1m,ベースプレート式,購入品		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,3.0m,ヒール式・バネ式,100m以上,受けない,無し	( " ) 1.000	m	16,503	( " ) 16,503	S単 100号
	合計				( " ) 16,503	
	単価				( " ) 16,097	
	官積算単価				16,503	合意率 0.975398
	*** B単 - 266号 ***					
000266	ガードレール Gr-C-2B,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	( " ) 1.000	m	4,692	( " ) 4,692	S単 93号
	合計				( " ) 4,692	
	単価				( " ) 4,577	
	官積算単価				4,692	合意率 0.97549
	*** B単 - 267号 ***					
000267	標識復旧 再利用		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,2基以下,-,無し,-,-,-,0本	( " ) 1.000	基	5,600	( " ) 5,600	S単 90号
	合計				( " ) 5,600	
	単価				( " ) 5,462	
	官積算単価				5,600	合意率 0.975357

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 268号 ***						
000268	L型擁壁復旧 H=2.75m,再利用		m		( " )	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト擁壁設置 h=2.75m,設置手間のみ,	( " ) 1.000	m	17,208	( " ) 17,208	S単 45号
	合計				( " ) 17,208	
	単価				( " ) 16,785	
	官積算単価				17,208	合意率 0.975418
*** B単 - 269号 ***						
000269	用水路復旧(現場打水路)(鉄筋co) 仮設ヤード ,21-12-25		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	24,960	( " ) 24,960	S単 214号
	合計				( " ) 24,960	
	単価				( " ) 24,346	
	官積算単価				24,960	合意率 0.9754
*** B単 - 270号 ***						
000270	型枠(現場打水路)		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 66.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 703,560	S単 216号
	合計				( " ) 703,560	
	単価				( " ) 686,250	
	官積算単価				703,560	合意率 0.975396
*** B単 - 271号 ***						
000271	鉄筋工(現場打水路) SD295,D13		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	174,490	( " ) 174,490	S単 77号
	合計				( " ) 174,490	
	単価				( " ) 170,197	
	官積算単価				174,490	合意率 0.975396
*** B単 - 272号 ***						
000272	用水路復旧(現場打水路)(無筋co) 仮設ヤード ,18-8-25		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	( " ) 1.000	m3	24,530	( " ) 24,530	S単 211号
	合計				( " ) 24,530	
	単価				( " ) 23,926	
	官積算単価				24,530	合意率 0.975377
*** B単 - 273号 ***						
000273	型枠(無筋コンクリート)		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 43.000	m <sup>2</sup>	10,660	( " ) 458,380	S単 216号
	合計				( " ) 458,380	
	単価				( " ) 447,102	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				458,380	合意率 0.975395
	*** B単 - 274号 ***					
000274	用水路復旧(U型水路) PU240,再利用		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	m	3,544	( " ) 3,544	S単 80号
	合計				( " ) 3,544	
	単価				( " ) 3,457	
	官積算単価				3,544	合意率 0.975451
	*** B単 - 275号 ***					
000275	耕起 仮設ヤード		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	45	( " ) 45	S単 106号
	合計				( " ) 45	
	単価				( " ) 44	
	官積算単価				45	合意率 0.977777
	*** B単 - 276号 ***					
000276	耕起 仮設ヤード		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	45	( " ) 45	S単 106号
	合計				( " ) 45	
	単価				( " ) 44	
	官積算単価				45	合意率 0.977777
	*** B単 - 277号 ***					
000277	排水ポンプ設置・撤去(1工区) 着手時、常時(5台設置)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	( " ) 1.000	箇所	95,621	( " ) 95,621	S単 124号
T00034	排水ポンプ運転 150(共用1日) 商用電源,工事着手時	( " ) 5.000	箇所	5,308	( " ) 26,540	T単 22号
T00031	排水ポンプ運転 150(共用120日) 商用電源,常時排水	( " ) 1.000	箇所	907,774	( " ) 907,774	T単 20号
	合計				( " ) 1,029,935	
	単価				( " ) 1,004,596	
	官積算単価				1,029,935	合意率 0.975397
	*** B単 - 278号 ***					
000278	排水ポンプ設置・撤去(3工区) 着手時、常時、作業時、伏越(6台設置)		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	( " ) 2.000	箇所	95,621	( " ) 191,242	S単 124号
T00015	排水ポンプ運転 150(共用140日、運転11日) 商用電源,着手時・作業時排水	( " ) 5.000	箇所	104,667	( " ) 523,335	T単 10号
T00041	排水ポンプ運転 150(共用139日) 商用電源,常時排水	( " ) 2.000	箇所	1,051,505	( " ) 2,103,010	T単 27号
S18006	排水ポンプ運転(小口径)(北屋敷伏越) 28,常時排水,6以上~30未満,商用電源,なし	( " ) 1.000	箇所	161,397	( " ) 161,397	S単 125号
	合計				( " ) 2,978,984	
	単価				( " ) 2,905,692	
	官積算単価				2,978,984	合意率 0.975396

事業名	新瀬尾農地防災事業
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 279号 ***						
000279	低压引き込み(1工区)		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低压引込設備 設置~損料~撤去,121日	( " ) 1.000	箇所	193,103	( " ) 193,103	S単 141号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,1m	( " ) 5.000	極	20,860	( " ) 104,300	S単 144号
S18112	低压移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,1日	( " ) 8.000	m	1,343	( " ) 10,744	S単 146号
S18112	低压移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,121日	( " ) 2.000	m	1,412	( " ) 2,824	S単 147号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,1日	( " ) 4.000	箇所	46,003	( " ) 184,012	S単 152号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,121日	( " ) 1.000	箇所	46,924	( " ) 46,924	S単 153号
	合計				( " ) 541,907	
	単価				( " ) 528,574	
	官積算単価				541,907	合意率 0.975396
*** B単 - 280号 ***						
000280	低压引き込み(3工区)		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低压引込設備 設置~損料~撤去,140日	( " ) 1.000	箇所	194,041	( " ) 194,041	S単 142号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,1m	( " ) 6.000	極	20,860	( " ) 125,160	S単 144号
S18112	低压移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,11日	( " ) 6.000	m	1,348	( " ) 8,088	S単 148号
S18112	低压移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,140日	( " ) 4.000	m	1,423	( " ) 5,692	S単 149号
S18112	低压移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,28日	( " ) 2.000	m	1,348	( " ) 2,696	S単 150号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,11日	( " ) 3.000	箇所	46,076	( " ) 138,228	S単 154号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,140日	( " ) 2.000	箇所	47,070	( " ) 94,140	S単 155号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,28日	( " ) 1.000	箇所	32,338	( " ) 32,338	S単 156号
	合計				( " ) 600,383	
	単価				( " ) 585,612	
	官積算単価				600,383	合意率 0.975397
*** B単 - 281号 ***						
000281	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,195,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,068	( " ) 2,068	S単 128号
	合計				( " ) 2,068	
	単価				( " ) 2,017	
	官積算単価				2,068	合意率 0.975338
*** B単 - 282号 ***						
000282	防塵ネット設置・撤去		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( " ) 3.000	掛m <sup>2</sup>	456	( " ) 1,368	T単 16号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( " ) 3.000	掛m <sup>2</sup>	228	( " ) 684	T単 12号
	合計				( " ) 2,052	
	単価				( " ) 2,002	
	官積算単価				2,052	合意率 0.975633
*** B単 - 283号 ***						
000283	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,145.1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,794	( " ) 1,794	S単 129号
	合計				( " ) 1,794	
	単価				( " ) 1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.975473
	*** B単 - 284号 ***					
000284	常時締切大型土のう 製作5袋,74回使用(耐候性土のう)	( " )	袋		( " ) 370.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 4.200	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 1,046	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード より 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以	( " ) 4.200	m <sup>3</sup>	533.9	( " ) 2,242	S単 180号
	下					
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	( " ) 5.000	袋	6,291	( " ) 31,455	S単 118号
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置,ハッパ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	( " ) 370.000	袋	1,693	( " ) 626,410	S単 119号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置,ハッパ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	( " ) 370.000	袋	1,693	( " ) 626,410	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	( " ) 4.200	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 4,750	S単 167号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 4.200	m <sup>3</sup>	136	( " ) 571	S単 191号
	合計				( " ) 1,292,884	
	単価				( " ) 3,408	
	官積算単価				3,494	合意率 0.975386
	*** B単 - 285号 ***					
000285	高密度ポリエチレン管撤去 600,ダブル構造	( " )	m		( " ) 6.000	歩A 当たり算出
T00018	仮設資材運搬 運搬距離 2.4km	( " ) 2.000	回	1,182	( " ) 2,364	T単 13号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	( " ) 6.000	m	1,182	( " ) 7,092	T単 14号
	合計				( " ) 9,456	
	単価				( " ) 1,537	
	官積算単価				1,576	合意率 0.975253
	*** B単 - 286号 ***					
000286	防塵ネット設置・撤去	( " )	m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( " ) 3.000	掛m <sup>2</sup>	456	( " ) 1,368	T単 16号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( " ) 3.000	掛m <sup>2</sup>	228	( " ) 684	T単 12号
	合計				( " ) 2,052	
	単価				( " ) 2,002	
	官積算単価				2,052	合意率 0.975633
	*** B単 - 287号 ***					
000287	埋戻(進入路造成) 仮設ヤード から,礫質土・粘質土	( " )	m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	533.9	( " ) 593	S単 181号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	424.8	( " ) 425	S単 189号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( ) 1,572	
	単価				( ) 1,533.32	
	官積算単価				1,572	合意率 0.975398
	*** B単 - 288号 ***					
000288	掘削(進入路撤去) 建設発生土受入地へ、礫質土・粘質土		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1,000	m3	342.9	( ) 343	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,000	m3	249.1	( ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( ) 1,000	m3	1,131	( ) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1,000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合計				( ) 1,859	
	単価				( ) 1,813.26	
	官積算単価				1,859	合意率 0.975395
	*** B単 - 289号 ***					
000289	仮設ヤード設置・撤去		m		( ) 1,810,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,PPyト(1470~1900N/5cm以上) 敷設~撤去	( ) 1,810,000	m	392	( ) 709,520	S単 138号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	( ) 181,000	m3	139.8	( ) 25,304	S単 192号
SO2116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 217,000	m3	2,500	( ) 542,500	S単 47号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 181,000	m3	342.9	( ) 62,065	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( ) 181,000	m3	1,131	( ) 204,711	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( ) 181,000	m3	136	( ) 24,616	S単 191号
	合計				( ) 1,568,716	
	単価				( ) 846	
	官積算単価				867	合意率 0.975778
	*** B単 - 290号 ***					
000290	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり	( ) 1,000	m	1,794	( ) 1,794	S単 129号
	合計				( ) 1,794	
	単価				( ) 1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.975473
	*** B単 - 291号 ***					
000291	防塵ネット設置・撤去		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	( ) 1,000	m	4,577	( ) 4,577	T単 15号
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	456	( ) 1,368	T単 16号
T00024	防塵ネット賃料 145供用日	( ) 1,000	m	735	( ) 735	T単 17号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m,仮設ヤード撤去時	( ) 1,000	m	3,255	( ) 3,255	T単 11号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	228	( ) 684	T単 12号
	合計				( ) 10,619	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 10,358	
	官積算単価				10,619	合意率 0.975421
	*** B単 - 292号 ***					
000292	車止め撤去・設置 80,H=650mm,再利用		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【道路付属物撤去】ラバーポール撤去 80,H=650mm,,	( " ) 1,000	基	1,750	( " ) 1,750	S単 49号
S02116	ラバーポール設置 80,H=650mm,,	( " ) 1,000	基	3,675	( " ) 3,675	S単 50号
	合 計				( " ) 5,425	
	単 価				( " ) 5,292	
	官積算単価				5,425	合意率 0.975483
	*** B単 - 293号 ***					
000293	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	64	( " ) 64	S単 104号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	66	( " ) 66	S単 105号
	合 計				( " ) 130	
	単 価				( " ) 127	
	官積算単価				130	合意率 0.976923
	*** B単 - 294号 ***					
000294	盛土(仮設ヤード造成) 仮設ヤード から,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ <sup>ク</sup> 納山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	533.9	( " ) 593	S単 181号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	424.8	( " ) 425	S単 189号
	合 計				( " ) 1,572	
	単 価				( " ) 1,533.32	
	官積算単価				1,572	合意率 0.975398
	*** B単 - 295号 ***					
000295	掘削(仮設ヤード撤去) 建設発生土受入れ地へ,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ <sup>ク</sup> 納山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合 計				( " ) 1,859	
	単 価				( " ) 1,813.26	
	官積算単価				1,859	合意率 0.9754
	*** B単 - 296号 ***					
000296	仮設ヤード設置・撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 915,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土木シート敷設・撤去, PPシート(1470~1900N/5cm以上) 敷設~撤去	( " ) 915.000	m <sup>2</sup>	392	( " ) 358,680	S単 138号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	( " ) 92.000	m <sup>3</sup>	139.8	( " ) 12,862	S単 192号
S02116	山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( " ) 110.000	m <sup>3</sup>	2,500	( " ) 275,000	S単 47号
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 有り, 5,000m3未満, -, -, -	( " ) 92.000	m <sup>3</sup>	562.7	( " ) 51,768	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	( " ) 92.000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 104,052	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	( " ) 92.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 12,512	S単 191号
	合計				( " ) 814,874	
	単価				( " ) 869	
	官積算単価				891	合意率 0.975308
	*** B単 - 297号 ***					
000297	敷鉄板設置・撤去 t=22mm	( " )	m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 145, 1, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,794	( " ) 1,794	S単 129号
	合計				( " ) 1,794	
	単価				( " ) 1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.975473
	*** B単 - 298号 ***					
000298	常時締切大型土のう 製作6袋, 64回使用(耐候性土のう)	( " )	袋		( " ) 384,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 1,246	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	533.9	( " ) 2,670	S単 181号
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり	( " ) 6.000	袋	6,291	( " ) 37,746	S単 118号
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	( " ) 384.000	袋	1,693	( " ) 650,112	S単 119号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	( " ) 384.000	袋	1,693	( " ) 650,112	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬, 流用土仮置場へ 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 5,655	S単 182号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 680	S単 191号
	合計				( " ) 1,348,221	
	単価				( " ) 3,425	
	官積算単価				3,511	合意率 0.975505
	*** B単 - 299号 ***					
000299	常時設置大型土のう 製作28袋	( " )	袋		( " ) 28,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 23.000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 5,729	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下	( " ) 23.000	m <sup>3</sup>	533.9	( " ) 12,280	S単 181号
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり	( " ) 28.000	袋	5,291	( " ) 148,148	S単 121号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), あり, あり	( " ) 28.000	袋	811	( " ) 22,708	S単 117号
SA0121	SP 土砂等運搬, 流用土仮置場へ 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	( " ) 23.000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 26,013	S単 182号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	( " ) 23.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 3,128	S単 191号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 218,006	
	単価				( " ) 7,594	
	官積算単価				7,786	合意率 0.97534
	*** B単 - 300号 ***					
000300	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	64	( " ) 64	S単 104号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	66	( " ) 66	S単 105号
	合計				( " ) 130	
	単価				( " ) 127	
	官積算単価				130	合意率 0.976923
	*** B単 - 301号 ***					
000301	高密度ポリエチレン布設・撤去 600,ダブル構造,貸与品		m		( " ) 62,000 m	歩A 当たり算出
T00030	仮設資材運搬 運搬距離 2.4km	( " ) 21,000	回	1,182	( " ) 24,822	T単 19号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	( " ) 62,000	m	2,363	( " ) 146,506	S単 84号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	( " ) 62,000	m	1,182	( " ) 73,284	T単 14号
	合計				( " ) 244,612	
	単価				( " ) 3,848	
	官積算単価				3,945	合意率 0.975411
	*** B単 - 302号 ***					
000302	防塵ネット設置・撤去		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	( " ) 1,000	m	4,577	( " ) 4,577	T単 15号
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( " ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	456	( " ) 1,368	T単 16号
T00024	防塵ネット賃料 145供用日	( " ) 1,000	m	735	( " ) 735	T単 17号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m,仮設ヤード撤去時	( " ) 1,000	m	3,255	( " ) 3,255	T単 11号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( " ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	228	( " ) 684	T単 12号
	合計				( " ) 10,619	
	単価				( " ) 10,358	
	官積算単価				10,619	合意率 0.975421
	*** B単 - 303号 ***					
000303	敷鉄板設置・撤去(1工区) t=22mm、工区内		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,563	( " ) 1,563	S単 130号
	合計				( " ) 1,563	
	単価				( " ) 1,525	
	官積算単価				1,563	合意率 0.975687
	*** B単 - 304号 ***					
000304	敷鉄板設置・撤去(3工区) t=22mm、工区内		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,739	( " ) 1,739	S単 131号
	合計				( " ) 1,739	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,696	
	官積算単価				1,739	合意率 0.975273
	*** B単 - 305号 ***					
000305	敷鉄板設置・撤去(1工区) t=22mm,法面養生		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,108,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,452	( " ) 1,452	S単 132号
	合 計				( " ) 1,452	
	単 価				( " ) 1,416	
	官積算単価				1,452	合意率 0.975206
	*** B単 - 306号 ***					
000306	敷鉄板設置・撤去(3工区) t=22mm,法面養生		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,121,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,572	( " ) 1,572	S単 133号
	合 計				( " ) 1,572	
	単 価				( " ) 1,533	
	官積算単価				1,572	合意率 0.97519
	*** B単 - 307号 ***					
000307	遮水シート設置・撤去(1工区) ブルーシート 2000		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,ブルーシート#2000 敷設~撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	166	( " ) 166	S単 139号
	合 計				( " ) 166	
	単 価				( " ) 162	
	官積算単価				166	合意率 0.975903
	*** B単 - 308号 ***					
000308	遮水シート設置・撤去(3工区) ブルーシート 2000		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,ブルーシート#2000 敷設~撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	166	( " ) 166	S単 139号
	合 計				( " ) 166	
	単 価				( " ) 162	
	官積算単価				166	合意率 0.975903
	*** B単 - 309号 ***					
000309	遮水シート用土のう設置・撤去(1工区)		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 小規模,ハッパ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km 以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,055	( " ) 1,055	S単 183号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	37,529	( " ) 37,529	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 1,131	S単 184号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合 計				( " ) 40,349	
	単 価				( " ) 39,356	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				40,349	合意率 0.975389
	*** B単 - 310号 ***					
000310	遮水シート用土のう設置・撤去(3工区)		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,000	m3	249.1	( ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km 以下	( ) 1,000	m3	1,055	( ) 1,055	S単 183号
S18001	土のう工 仕揃え-設置-撤去	( ) 1,000	m3	37,529	( ) 37,529	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,000	m3	249.1	( ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	( ) 1,000	m3	1,131	( ) 1,131	S単 184号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1,000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合 計				40,349	
	単 価				( ) 39,356	
	官積算単価				40,349	合意率 0.975389
	*** B単 - 311号 ***					
000311	モルタル吹付工 3工区		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満,-,吹付工	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	11,453	( ) 11,453	S単 72号
	合 計				( ) 11,453	
	単 価				( ) 11,171	
	官積算単価				11,453	合意率 0.975377
	*** B単 - 312号 ***					
000312	交通誘導警備員		人		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( ) 1,000	人	17,544	( ) 17,544	S単 17号
	合 計				( ) 17,544	
	単 価				( ) 17,112	
	官積算単価				17,544	合意率 0.975376
	*** B単 - 313号 ***					
000313	排水ポンプ設置・撤去 着手時、常時(5台設置)		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	( ) 1,000	箇所	95,621	( ) 95,621	S単 124号
T00014	排水ポンプ運転 150(共用128日) 商用電源,常時排水	( ) 2,000	箇所	968,292	( ) 1,936,584	T単 9号
T00034	排水ポンプ運転 150(共用1日) 商用電源,工事着手時	( ) 5,000	箇所	5,308	( ) 26,540	T単 22号
	合 計				( ) 2,058,745	
	単 価				( ) 2,008,094	
	官積算単価				2,058,745	合意率 0.975397
	*** B単 - 314号 ***					
000314	低圧引き込み		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置-損料-撤去,129日	( ) 1,000	箇所	193,494	( ) 193,494	S単 143号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置-撤去,1本,1V線,5.5mm <sup>2</sup> ,1m	( ) 5,000	極	41,088	( ) 205,440	S単 145号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,1日	( " ) 6.000	m	1,343	( " ) 8,058	S単 146号
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,129日	( " ) 4.000	m	1,416	( " ) 5,664	S単 151号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,1日	( " ) 3.000	箇所	46,003	( " ) 138,009	S単 152号
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,129日	( " ) 2.000	箇所	46,985	( " ) 93,970	S単 157号
	合計				( " ) 644,635	
	単価				( " ) 628,775	
	官積算単価				644,635	合意率 0.975396
	*** B単 - 315号 ***					
000315	盛土(進入路造成) 仮設ヤード から,礫質土・粘質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以 下	( " ) 1.110	m3	533.9	( " ) 593	S単 181号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	424.8	( " ) 425	S単 189号
	合計				( " ) 1,572	
	単価				( " ) 1,533.33	
	官積算単価				1,572	合意率 0.975402
	*** B単 - 316号 ***					
000316	掘削(進入路撤去) 建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	( " ) 1.000	m3	1,131	( " ) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1.000	m3	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,859	
	単価				( " ) 1,813.25	
	官積算単価				1,859	合意率 0.975394
	*** B単 - 317号 ***					
000317	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,794	( " ) 1,794	S単 129号
	合計				( " ) 1,794	
	単価				( " ) 1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.975473
	*** B単 - 318号 ***					
000318	常時締切大型土のう 製作6袋,68回使用(耐候性土のう)		袋		( " ) 408,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 5.000	m3	249.1	( " ) 1,246	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード より 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以 下	( " ) 5.000	m3	533.9	( " ) 2,670	S単 180号
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	( " ) 6.000	袋	6,291	( " ) 37,746	S単 118号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう移設(作業開始時)	( )			( )	
	設置,ハヅカシ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	408.000	袋	1,693	690,744	S単 119号
S18002	大型土のう移設(作業終了時)	( )			( )	
	設置,ハヅカシ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	408.000	袋	1,693	690,744	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬	( )			( )	
	標準,ハヅカシ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	5.000	m3	1,131	5,655	S単 167号
	下					
SA0161	SP 整地	( )			( )	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	5.000	m3	136	680	S単 191号
	合計				1,429,485	
	単価				3,418	
	官積算単価				3,504	合意率 0.975456
	*** B単 - 319号 ***					
000319	湛水時大型土のう				( )	歩A
	製作18袋,10回使用(耐候性土のう)		袋		180.000	袋 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場	( )			( )	
	土砂,土量50,000m3未満	15.000	m3	249.1	3,737	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード より	( )			( )	
	標準,ハヅカシ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	15.000	m3	533.9	8,009	S単 180号
	下					
S18002	大型土のう工	( )			( )	
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	18.000	袋	6,291	113,238	S単 118号
S18002	大型土のう工	( )			( )	
	設置,ハヅカシ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	180.000	袋	1,693	304,740	S単 122号
S18002	大型土のう工	( )			( )	
	撤去,ハヅカシ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	180.000	袋	811	145,980	S単 123号
SA0121	SP 土砂等運搬	( )			( )	
	標準,ハヅカシ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	15.000	m3	1,131	16,965	S単 167号
	下					
SA0161	SP 整地	( )			( )	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	15.000	m3	136	2,040	S単 191号
	合計				594,709	
	単価				3,223	
	官積算単価				3,304	合意率 0.975484
	*** B単 - 320号 ***					
000320	仮設ヤード撤去				( )	歩A
			m <sup>2</sup>		797.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	( )			( )	
	撤去	797.000	m <sup>2</sup>	81	64,557	S単 140号
SA0101	SP 掘削	( )			( )	
	土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	80.000	m3	342.9	27,432	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬	( )			( )	
	標準,ハヅカシ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	80.000	m3	1,131	90,480	S単 167号
	下					
SA0161	SP 整地	( )			( )	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	80.000	m3	136	10,880	S単 191号
	合計				193,349	
	単価				237	
	官積算単価				243	合意率 0.975308
	*** B単 - 321号 ***					
000321	高密度ポリエチレン布設・撤去				( )	歩A
	500,ダブル構造,貸与品		m		61.000	m 当たり算出
T00030	仮設資材運搬	( )			( )	
	運搬距離 2.4km	21.000	回	1,182	24,822	T単 19号
T00028	高密度ポリエチレン管布設	( )			( )	
	500	61.000	m	2,928	178,608	T単 18号
T00040	高密度ポリエチレン管撤去	( )			( )	
	500	61.000	m	1,435	87,535	T単 26号
	合計				290,965	
	単価				4,653	
	官積算単価				4,770	合意率 0.975471

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 322号 ***						
000322	防塵ネット設置・撤去		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( " ) 3,000	掛㎡	456	( " ) 1,368	T単 16号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m,仮設ヤード撤去時	( " ) 1,000	m	3,255	( " ) 3,255	T単 11号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( " ) 3,000	掛㎡	228	( " ) 684	T単 12号
	合計				( " ) 5,307	
	単価				( " ) 5,176	
	官積算単価				5,307	合意率 0.975315
*** B単 - 323号 ***						
000323	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		㎡		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,197,1,あり	( " ) 1,000	㎡	2,084	( " ) 2,084	S単 134号
	合計				( " ) 2,084	
	単価				( " ) 2,033	
	官積算単価				2,084	合意率 0.975527
*** B単 - 324号 ***						
000324	仮設ヤード撤去		㎡		( " ) 311,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 311,000	㎡	81	( " ) 25,191	S単 140号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 31,000	m3	342.9	( " ) 10,630	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 31,000	m3	1,131	( " ) 35,061	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 31,000	m3	136	( " ) 4,216	S単 191号
	合計				( " ) 75,098	
	単価				( " ) 235	
	官積算単価				241	合意率 0.975103
*** B単 - 325号 ***						
000325	防塵ネット撤去		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( " ) 3,000	掛㎡	456	( " ) 1,368	T単 16号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m,仮設ヤード撤去時	( " ) 1,000	m	3,255	( " ) 3,255	T単 11号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( " ) 3,000	掛㎡	228	( " ) 684	T単 12号
	合計				( " ) 5,307	
	単価				( " ) 5,176	
	官積算単価				5,307	合意率 0.975315
*** B単 - 326号 ***						
000326	埋戻(進入路造成) 仮設ヤード から,礫質土・粘質土		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	( " ) 1,110	m3	533.9	( " ) 593	S単 181号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,110	m3	249.1	( " ) 277	S単 161号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 1.000	m3	424.8	( ) 425	S単 189号
	合計				( ) 1,572	
	単価				( ) 1,533.32	
	官積算単価				1,572	合意率 0.975398
	*** B単 - 327号 ***					
000327	掘削(進入路撤去) 建設発生土受入れ地へ,礫質土・粘質土		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1.000	m3	342.9	( ) 343	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.000	m3	249.1	( ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( ) 1.000	m3	1,131	( ) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( ) 1.000	m3	136	( ) 136	S単 191号
	合計				( ) 1,859	
	単価				( ) 1,813.26	
	官積算単価				1,859	合意率 0.975395
	*** B単 - 328号 ***					
000328	仮設ヤード設置・撤去		m <sup>2</sup>		( ) 1,810,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,PPツト(1470~1900N/5cm以上) 敷設~撤去	( ) 1,810,000	m <sup>2</sup>	392	( ) 709,520	S単 138号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	( ) 181,000	m3	139.8	( ) 25,304	S単 192号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 217,000	m3	2,500	( ) 542,500	S単 47号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 181,000	m3	342.9	( ) 62,065	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( ) 181,000	m3	1,131	( ) 204,711	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( ) 181,000	m3	136	( ) 24,616	S単 191号
	合計				( ) 1,568,716	
	単価				( ) 846	
	官積算単価				867	合意率 0.975778
	*** B単 - 329号 ***					
000329	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,794	( ) 1,794	S単 129号
	合計				( ) 1,794	
	単価				( ) 1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.975473
	*** B単 - 330号 ***					
000330	防塵ネット設置・撤去		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	( ) 1,000	m	4,577	( ) 4,577	T単 15号
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	456	( ) 1,368	T単 16号
T00024	防塵ネット賃料 145供用日	( ) 1,000	m	735	( ) 735	T単 17号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m,仮設ヤード撤去時	( ) 1,000	m	3,255	( ) 3,255	T単 11号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	228	( ) 684	T単 12号

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 10,619	
	単価				( " ) 10,358	
	官積算単価				10,619	合意率 0.975421
	*** B単 - 331号 ***					
000331	車止め撤去・設置 80,H=650mm,再利用		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	【道路付属物撤去】ラバーポール撤去 80,H=650mm,,	( " ) 1,000	基	1,750	( " ) 1,750	S単 49号
S02116	ラバーポール設置 80,H=650mm,,	( " ) 1,000	基	3,675	( " ) 3,675	S単 50号
	合計				( " ) 5,425	
	単価				( " ) 5,292	
	官積算単価				5,425	合意率 0.975483
	*** B単 - 332号 ***					
000332	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	64	( " ) 64	S単 104号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	66	( " ) 66	S単 105号
	合計				( " ) 130	
	単価				( " ) 127	
	官積算単価				130	合意率 0.976923
	*** B単 - 333号 ***					
000333	埋戻(ヤード造成) 仮設ヤード から,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以 下	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	533.9	( " ) 593	S単 181号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,110	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	424.8	( " ) 425	S単 189号
	合計				( " ) 1,572	
	単価				( " ) 1,533.32	
	官積算単価				1,572	合意率 0.975398
	*** B単 - 334号 ***					
000334	掘削(ヤード撤去) 建設発生土受入地へ,礫質土・粘質土		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフ ッカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	342.9	( " ) 343	S単 159号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以 下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 1,859	
	単価				( " ) 1,813.26	
	官積算単価				1,859	合意率 0.9754
	*** B単 - 335号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000335	仮設ヤード設置・撤去				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		915.000	当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去, PP7-t(1470~1900N/5cm以上) 敷設~撤去	( " )			( " )	
		915.000	m <sup>2</sup>	392	358.680	S単 138号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	( " )			( " )	
		92.000	m <sup>3</sup>	139.8	12,862	S単 192号
S02116	山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( " )			( " )	
		110.000	m <sup>3</sup>	2,500	275,000	S単 47号
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5,000m3未満, -,-,-	( " )			( " )	
		92.000	m <sup>3</sup>	562.7	51,768	S単 160号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	( " )			( " )	
		92.000	m <sup>3</sup>	1,131	104,052	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -,-, あり	( " )			( " )	
		92.000	m <sup>3</sup>	136	12,512	S単 191号
	合計				( " )	
	単価				869	
	官積算単価				891	合意率 0.975308
	*** B単 - 336号 ***					
000336	敷鉄板設置・撤去 t=22mm				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 145, 1, あり	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	1,794	1,794	S単 129号
	合計				( " )	
	単価				1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.975473
	*** B単 - 337号 ***					
000337	常時締切大型土のう 製作6袋, 68回使用(耐候性土のう)				( " )	歩A
			袋		408.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " )			( " )	
		5.000	m <sup>3</sup>	249.1	1,246	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下	( " )			( " )	
		5.000	m <sup>3</sup>	533.9	2,670	S単 181号
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり	( " )			( " )	
		6.000	袋	6,291	37,746	S単 118号
S18002	大型土のう移設(作業開始時) 設置, 1' ック納, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	( " )			( " )	
		408.000	袋	1,693	690,744	S単 119号
S18002	大型土のう移設(作業終了時) 設置, 1' ック納, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	( " )			( " )	
		408.000	袋	1,693	690,744	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬, 流用土仮置場へ 標準, 1' ック納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	( " )			( " )	
		5.000	m <sup>3</sup>	1,131	5,655	S単 182号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -,-, あり	( " )			( " )	
		5.000	m <sup>3</sup>	136	680	S単 191号
	合計				( " )	
	単価				1,429,485	
	官積算単価				3,418	合意率 0.975456
	*** B単 - 338号 ***					
000338	常時設置大型土のう 製作28袋				( " )	歩A
			袋		28.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " )			( " )	
		23.000	m <sup>3</sup>	249.1	5,729	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下	( " )			( " )	
		23.000	m <sup>3</sup>	533.9	12,280	S単 181号
S18002	大型土のう工 製作・設置, 1' ック納, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり	( " )			( " )	
		28.000	袋	5,291	148,148	S単 121号
S18002	大型土のう工 撤去, 1' ック納, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), あり, あり	( " )			( " )	
		28.000	袋	811	22,708	S単 117号
SA0121	SP 土砂等運搬, 流用土仮置場へ 標準, 1' ック納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	( " )			( " )	
		23.000	m <sup>3</sup>	1,131	26,013	S単 182号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	( " ) 23.000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 3,128	S単 191号
	合計				( " ) 218,006	
	単価				( " ) 7,594	
	官積算単価				7,786	合意率 0.97534
	*** B単 - 339号 ***					
000339	表土掘削・埋戻		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	64	( " ) 64	S単 104号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	66	( " ) 66	S単 105号
	合計				( " ) 130	
	単価				( " ) 127	
	官積算単価				130	合意率 0.976923
	*** B単 - 340号 ***					
000340	高密度ポリエチレン管布設・撤去 600, ダブル構造, 貸与品		m		( " ) 62,000	歩A 当たり算出
T00018	仮設資材運搬 運搬距離 2.4km	( " ) 21,000	回	1,182	( " ) 24,822	T単 13号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし	( " ) 62,000	m	2,363	( " ) 146,506	S単 84号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管, 600mm	( " ) 62,000	m	1,182	( " ) 73,284	T単 14号
	合計				( " ) 244,612	
	単価				( " ) 3,848	
	官積算単価				3,945	合意率 0.975411
	*** B単 - 341号 ***					
000341	防塵ネット設置・撤去		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	( " ) 1,000	m	4,577	( " ) 4,577	T単 15号
T00023	防塵ネット設置 仮設ヤード造成時	( " ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	456	( " ) 1,368	T単 16号
T00024	防塵ネット賃料 145供用日	( " ) 1,000	m	735	( " ) 735	T単 17号
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m, 仮設ヤード撤去時	( " ) 1,000	m	3,255	( " ) 3,255	T単 11号
T00017	防塵ネット撤去 仮設ヤード撤去時	( " ) 3,000	掛m <sup>2</sup>	228	( " ) 684	T単 12号
	合計				( " ) 10,619	
	単価				( " ) 10,358	
	官積算単価				10,619	合意率 0.975421
	*** B単 - 342号 ***					
000342	敷鉄板設置・撤去 t=22mm, 工区内		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 128, 1, あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,637	( " ) 1,637	S単 135号
	合計				( " ) 1,637	
	単価				( " ) 1,597	
	官積算単価				1,637	合意率 0.975565
	*** B単 - 343号 ***					
000343	敷鉄板設置・撤去 t=22, 法面		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 113, 1, あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,498	( " ) 1,498	S単 136号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,498	
	単価				( " ) 1,461	
	官積算単価				1,498	合意率 0.9753
	*** B単 - 344号 ***					
000344	遮水シート設置・撤去 ブルーシート 2000		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,ブルーシート#2000 敷設~撤去	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	166	( " ) 166	S単 139号
	合計				( " ) 166	
	単価				( " ) 162	
	官積算単価				166	合意率 0.975903
	*** B単 - 345号 ***					
000345	遮水シート用土のう設置・撤去		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,055	( " ) 1,055	S単 185号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	37,529	( " ) 37,529	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	249.1	( " ) 249	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ 標準,ハッパ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,131	( " ) 1,131	S単 184号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	136	( " ) 136	S単 191号
	合計				( " ) 40,349	
	単価				( " ) 39,356	
	官積算単価				40,349	合意率 0.975389
	*** B単 - 346号 ***					
000346	交通誘導警備員		人		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1,000	人	17,544	( " ) 17,544	S単 17号
	合計				( " ) 17,544	
	単価				( " ) 17,112	
	官積算単価				17,544	合意率 0.975376
	*** B単 - 347号 ***					
000347	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 1,000	ton	10,200	( " ) 10,200	S単 158号
	合計				( " ) 10,200	
	単価				( " ) 9,949	
	官積算単価				10,200	合意率 0.975392
	*** B単 - 348号 ***					
000348	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 1,000	ton	10,200	( " ) 10,200	S単 158号

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込・取卸) ,,0.0,0.0					
	合計				( " )	
	単価				10,200	
	官積算単価				( " )	
					9,949	
	官積算単価				10,200	合意率 0.975392
	*** B単 - 349号 ***					
000349	電気基本料金				( " )	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	電気基本料金( 期施工) 低圧用業者持ち1年未満,,	( " )			( " )	
		1.000	式	452,362	452,362	S単 51号
	合計				( " )	
	単価				452,362	
	官積算単価				( " )	
					441,233	合意率 0.975398
	*** B単 - 350号 ***					
000350	電気基本料金				( " )	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	基本電力料金( 期施工) 低圧用業者持ち1年未満,,	( " )			( " )	
		1.000	式	226,181	226,181	S単 52号
	合計				( " )	
	単価				226,181	
	官積算単価				( " )	
					220,616	合意率 0.975395
	*** B単 - 351号 ***					
000351	平板載荷試験 50KN				( " )	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	平板載荷試験 50KN,,	( " )			( " )	
		1.000	回	186,000	186,000	S単 53号
	合計				( " )	
	単価				186,000	
	官積算単価				( " )	
					181,424	合意率 0.975397
	*** B単 - 352号 ***					
000352	平板載荷試験 100KN				( " )	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	平板載荷試験 100KN,,	( " )			( " )	
		1.000	回	236,000	236,000	S単 54号
	合計				( " )	
	単価				236,000	
	官積算単価				( " )	
					230,194	合意率 0.975398
	*** B単 - 353号 ***					
000353	土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228				( " )	歩A
			試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験	( " )			( " )	
		1.000	試料	25,700	25,700	S単 55号
	合計				( " )	
	単価				25,700	
	官積算単価				( " )	
					25,068	合意率 0.975408
	*** B単 - 354号 ***					
000354	土壌調査 土壌溶出試験29項目				( " )	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S02116	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,	( " )			( " )	
		1.000	回	213,500	213,500	S単 56号

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 213,500	
	単価				( " ) 208,247	
	官積算単価				213,500	合意率 0.975395
	*** B単 - 355号 ***					
000355	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,	( " ) 1,000	回	39,600	( " ) 39,600	S単 57号
	合計				( " ) 39,600	
	単価				( " ) 38,626	
	官積算単価				39,600	合意率 0.975404
	*** B単 - 356号 ***					
000356	六価クロム溶出試験		検体		( " ) 1,000	歩A 検体 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( " ) 1,000	検体	7,300	( " ) 7,300	S単 58号
	合計				( " ) 7,300	
	単価				( " ) 7,120	
	官積算単価				7,300	合意率 0.975342
	*** B単 - 357号 ***					
000357	平板載荷試験 50KN		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50KN,,	( " ) 1,000	回	186,000	( " ) 186,000	S単 53号
	合計				( " ) 186,000	
	単価				( " ) 181,424	
	官積算単価				186,000	合意率 0.975397
	*** B単 - 358号 ***					
000358	土質試験 締め固めた土のコン指数試験,JIS A 1228		試料		( " ) 1,000	歩A 試料 当たり算出
S02116	室内土質試験 締め固めた土のコン指数試験	( " ) 1,000	試料	25,700	( " ) 25,700	S単 55号
	合計				( " ) 25,700	
	単価				( " ) 25,068	
	官積算単価				25,700	合意率 0.975408
	*** B単 - 359号 ***					
000359	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌溶出試験29項目,,	( " ) 1,000	回	213,500	( " ) 213,500	S単 56号
	合計				( " ) 213,500	
	単価				( " ) 208,247	
	官積算単価				213,500	合意率 0.975395
	*** B単 - 360号 ***					
000360	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	土壌調査 土壌含有量試験9項目,,	( " ) 1,000	回	39,600	( " ) 39,600	S単 57号
	合計				( " ) 39,600	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 38,626	
	官積算単価				39,600	合意率 0.975404
	*** B単 - 361号 ***					
000361	六価クロム溶出試験		検体		( " ) 1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( " ) 1.000	検体	7,300	( " ) 7,300	S単 58号
	合 計				( " ) 7,300	
	単 価				( " ) 7,120	
	官積算単価				7,300	合意率 0.975342
	*** B単 - 362号 ***					
000362	高密度ポリエチレン管(仮設ヤード ) 600		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 600,,	( " ) 1.000	m	21,000	( " ) 21,000	S単 59号
Y00002	損料	( " ) 0.550			( " ) 11,550	
	合 計				( " ) 11,550	
	単 価				( " ) 11,550	
	官積算単価				11,550	合意率 0
	*** B単 - 363号 ***					
000363	高密度ポリエチレン管継手(仮設ヤード ) 600		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 600,,	( " ) 1.000	個	24,800	( " ) 24,800	S単 60号
Y00002	損料	( " ) 0.550			( " ) 13,640	
	合 計				( " ) 13,640	
	単 価				( " ) 13,640	
	官積算単価				13,640	合意率 0
	*** B単 - 364号 ***					
000364	高密度ポリエチレン管(仮設ヤード ) 500		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 500,,	( " ) 1.000	m	14,700	( " ) 14,700	S単 61号
Y00002	損料	( " ) 0.550			( " ) 8,085	
	合 計				( " ) 8,085	
	単 価				( " ) 8,085	
	官積算単価				8,085	合意率 0
	*** B単 - 365号 ***					
000365	高密度ポリエチレン管継手(仮設ヤード ) 500		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 500,,	( " ) 1.000	個	22,900	( " ) 22,900	S単 62号
Y00002	損料	( " ) 0.550			( " ) 12,595	
	合 計				( " ) 12,595	
	単 価				( " ) 12,595	
	官積算単価				12,595	合意率 0
	*** B単 - 366号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000366	高密度ポリエチレン管(仮設ヤード) 600		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 600,,	( ) 1,000	m	21,000	( ) 21,000	S単 59号
Y00002	損料	( ) 0.550		21,000	( ) 11,550	
	合計				( ) 11,550	
	単価				( ) 11,550	
	官積算単価				11,550	合意率 0
	*** B単 - 367号 ***					
000367	高密度ポリエチレン管継手(仮設ヤード) 600		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 600,,	( ) 1,000	個	24,800	( ) 24,800	S単 60号
Y00002	損料	( ) 0.550		24,800	( ) 13,640	
	合計				( ) 13,640	
	単価				( ) 13,640	
	官積算単価				13,640	合意率 0
	*** B単 - 368号 ***					
000368	掘削 仮設ヤードへ		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1,000	m3	342.9	(0) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1,000	m3	942.1	(0) 942	S単 287号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1,000	m3	136	(0) 136	S単 191号
	合計				(0) 1,421	
	単価				(0) 1,386	
	官積算単価				1,421	合意率 0.975396
	*** B単 - 369号 ***					
000369	掘削 建設発生土受け入れ地へ		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1,000	m3	342.9	(0) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 1,000	m3	1,131	(0) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1,000	m3	136	(0) 136	S単 191号
	合計				(0) 1,610	
	単価				(0) 1,570	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975396
	*** B単 - 370号 ***					
000370	土質改良		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	(0.000) 1.110	m3	555	(0) 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用,,	(0.000) 0.020	ton	19,100	(0) 382	S単 18号
	合計				(0) 998	
	単価				(0) 973	
	官積算単価				998	合意率 0.974949

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 371号 ***						
000371	埋戻(R1) 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツカ( )	(0.000) 1.000	m3	3,264	(0) 3,264	S単 1号
合 計					4,864	
単 価					(0) 4,744	
官積算単価					4,864	合意率 0.975395
*** B単 - 372号 ***						
000372	埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツカ( )	(0.000) 1.000	m3	3,264	(0) 3,264	S単 1号
合 計					4,864	
単 価					(0) 4,744	
官積算単価					4,864	合意率 0.975396
*** B単 - 373号 ***						
000373	埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	2,150	(0) 2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	685	(0) 685	S単 4号
合 計					4,435	
単 価					(0) 4,326	
官積算単価					4,435	合意率 0.975397
*** B単 - 374号 ***						
000374	埋戻(R4) 礫質土・砂質土、2.5 B<4.0、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	973.4	(0) 973	S単 186号
合 計					2,573	
単 価					(0) 2,510	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,573	合意率 0.975395
	*** B単 - 375号 ***					
000375	埋戻(R5) 礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハツナ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	(0.000) 1.000	m3	275.6	(0) 276	S単 187号
	合計				(0) 1,876	
	単 価				(0) 1,830	
	官積算単価				1,876	合意率 0.975385
	*** B単 - 376号 ***					
000376	埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハツナ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満、-、-、なし	(0.000) 1.000	m3	1,023	(0) 1,023	S単 188号
	合計				(0) 2,623	
	単 価				(0) 2,558	
	官積算単価				2,623	合意率 0.975397
	*** B単 - 377号 ***					
000377	均しコンクリート		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハツナ(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、あり、 コンクリート各種	(0.000) 0.080	m3	33,840	(0) 2,707	S単 212号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	5,442	(0) 1,088	S単 217号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、碎石各種	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	1,752	(0) 350	S単 295号
	合計				(0) 4,145	
	単 価				(0) 4,043	
	官積算単価				4,145	合意率 0.975386
	*** B単 - 378号 ***					
000378	小口止めコンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハツナ(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、あり、 コンクリート各種	(0.000) 1.000	m3	33,840	(0) 33,840	S単 212号
	合計				(0) 33,840	
	単 価				(0) 33,007	
	官積算単価				33,840	合意率 0.975386
	*** B単 - 379号 ***					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000379	型枠(底版コンクリート)				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		23.000	m <sup>2</sup>	9,597	220,731	S単 296号
	合計				(0)	
					220,731	
	単価				(0)	
					215,298	
	官積算単価				220,731	合意率 0.975386
	*** B単 - 380号 ***					
000380	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m	722.1	722	S単 199号
	合計				(0)	
					722	
	単価				(0)	
					704	
	官積算単価				722	合意率 0.975391
	*** B単 - 381号 ***					
000381	舗装版破碎 As舗装,t=15cm以下		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	660.3	660	S単 197号
	合計				(0)	
					660	
	単価				(0)	
					644	
	官積算単価				660	合意率 0.975391
	*** B単 - 382号 ***					
000382	無筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	11,060	11,060	S単 73号
	合計				(0)	
					11,060	
	単価				(0)	
					10,788	
	官積算単価				11,060	合意率 0.975406
	*** B単 - 383号 ***					
000383	有筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	19,740	19,740	S単 74号
	合計				(0)	
					19,740	
	単価				(0)	
					19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
	*** B単 - 384号 ***					
000384	石積取壊し		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(0.000)			(0)	
		3.333	m <sup>3</sup>	1,556	5,186	S単 6号
T00042	玉石ふるい分け スルトバケット 山積0.8m <sup>2</sup> (平積0.6m <sup>2</sup> )	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	673	673	T単 28号
	合計				(0)	
					5,859	
	単価				(0)	
					5,715	
	官積算単価				5,859	合意率 0.975391
	*** B単 - 385号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000385	御屋敷橋撤去				(0.000) ton	歩A
	上部工(高欄除く鋼材),BCR295		ton		1.000 ton	当たり算出
S02200	[ SP 桁1次及び2次切断・撤去 ]	(0.000)			(0)	
	ラフテレーンクレーン25t吊,相吊なし	1.000	ton	16,080	16,080	S単 70号
					(0)	
	合計				16,080	
	単価				(0)	
	官積算単価				16,080	合意率 0.975391
	*** B単 - 386号 ***					
000386	ネットフェンス撤去				(0.000) m	歩A
	H=1.1m		m		1.000 m	当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工	(0.000)			(0)	
	H=1.1,支柱間隔=2.0,アソカブロック	1.000	m	1,292	1,292	T単 2号
					(0)	
	合計				1,292	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,292	合意率 0.975232
	*** B単 - 387号 ***					
000387	ガードレール撤去				(0.000) m	歩A
	Gr-C-2B,再利用		m		1.000 m	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】	(0.000)			(0)	
	ソケット建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し	1.000	m	1,642	1,642	S単 96号
					(0)	
	合計				1,642	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,642	合意率 0.975639
	*** B単 - 388号 ***					
000388	ガードフェンス撤去				(0.000) m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工	(0.000)			(0)	
	H1200,単管撤去含む	1.000	m	1,291	1,291	T単 3号
					(0)	
	合計				1,291	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,291	合意率 0.975213
	*** B単 - 389号 ***					
000389	殻運搬・処理				(0.000) m3	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	1.000	m3	2,568	2,568	S単 194号
S02123	建設資材廃棄物処分	(0.000)			(0)	
	アスファルト殻,処分費のみ	1.000	m3	7,100	7,100	S単 63号
					(0)	
	合計				9,668	
	単価				(0)	
	官積算単価				9,668	合意率 0.975382
	*** B単 - 390号 ***					
000390	殻運搬・処理				(0.000) m3	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ソケット(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,737	2,737	S単 195号
S02123	建設資材廃棄物処分	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート,処分費のみ	1.000	m3	6,600	6,600	S単 64号
					(0)	
	合計				9,337	
	単価				(0)	
	官積算単価				9,337	合意率 0.975366

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 391号 ***						
000391	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,224	(0) 2,224	S単 196号
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	4,400	(0) 4,400	S単 65号
	合計				(0) 6,624	
	単価				(0) 6,461	
	官積算単価				6,624	合意率 0.975392
*** B単 - 392号 ***						
000392	殻運搬 玉石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,131	(0) 1,131	S単 167号
	合計				(0) 1,131	
	単価				(0) 1,103	
	官積算単価				1,131	合意率 0.975243
*** B単 - 393号 ***						
000393	現場発生品運搬 金属くず		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02200	[ SP 施工バケージ(直接入力用) ] トラック[クレーン装置付]バツ約4~4.5t級,吊能力2.9t,DID区間有り,片道運搬距離3.0km以下	(0.000) 1.000	ton	1,809	(0) 1,809	S単 71号
	合計				(0) 1,809	
	単価				(0) 1,764	
	官積算単価				1,809	合意率 0.975124
*** B単 - 394号 ***						
000394	掘削 仮設ヤードへ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.000	m3	942.1	(0) 942	S単 287号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 191号
	合計				(0) 1,421	
	単価				(0) 1,386	
	官積算単価				1,421	合意率 0.975441
*** B単 - 395号 ***						
000395	掘削 建設発生土受け入れ地へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,131	(0) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 191号
	合計				(0) 1,610	
	単価				(0) 1,570	
	官積算単価				1,610	合意率 0.975441

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 396号 ***						
000396	土質改良(20kg/m3)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
T00001	土質改良	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	555	616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用...	(0.000)			(0)	
		0.020	ton	19,100	382	S単 18号
	合計				(0)	
	単価				998	
	官積算単価				(0)	
					973	
					998	合意率 0.974949
*** B単 - 397号 ***						
000397	埋戻(R1) 礫質土・砂質土、B<0.5、仮設ヤード から		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	249.1	277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以 下	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	942.1	1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	249.1	277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバ ック( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,264	3,264	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				4,864	
	官積算単価				(0)	
					4,744	
					4,864	合意率 0.975394
*** B単 - 398号 ***						
000398	埋戻(R2) 礫質土・砂質土、0.5 B<1.0、仮設ヤード から		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	249.1	277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以 下	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	942.1	1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	249.1	277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバ ック( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,264	3,264	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				4,864	
	官積算単価				(0)	
					4,744	
					4,864	合意率 0.975396
*** B単 - 399号 ***						
000399	埋戻(R3) 礫質土・砂質土、1.0 B 2.5、仮設ヤード から		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	249.1	277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以 下	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	942.1	1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	249.1	277	S単 161号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,150	2,150	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	488	488	S単 5号
	合計				(0)	
	単価				4,238	
	官積算単価				(0)	
					4,134	
					4,238	合意率 0.975397

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 400号 ***						
000400	埋戻(R5) 礫質土・砂質土、B 4.0、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	275.6	(0) 276	S単 187号
	合計				(0) 1,876	
	単価				(0) 1,830	
	官積算単価				1,876	合意率 0.975396
*** B単 - 401号 ***						
000401	埋戻(R6) 礫質土・砂質土、路床体t=1.0m、仮設ヤード から		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.110	m3	942.1	(0) 1,046	S単 287号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.1	(0) 277	S単 161号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,--,なし	(0.000) 1.000	m3	1,023	(0) 1,023	S単 188号
	合計				(0) 2,623	
	単価				(0) 2,558	
	官積算単価				2,623	合意率 0.975396
*** B単 - 402号 ***						
000402	地盤改良工 H=1.5m,100kg/m3		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,1.50m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,812	(0) 3,812	S単 276号
	合計				(0) 3,812	
	単価				(0) 3,718	
	官積算単価				3,812	合意率 0.975441
*** B単 - 403号 ***						
000403	地盤改良工 H=0.65m,100kg/m3		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,0.65m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,199	(0) 2,199	S単 277号
	合計				(0) 2,199	
	単価				(0) 2,145	
	官積算単価				2,199	合意率 0.975441
*** B単 - 404号 ***						
000404	地盤改良工 H=0.60m,100kg/m3		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,0.60m	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,093	(0) 2,093	S単 278号
	合計				(0) 2,093	
	単価				(0) 2,042	
	官積算単価				2,093	合意率 0.975441

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 405号 ***						
000405	均しコンクリート		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(0.000) 0.080	m <sup>3</sup>	33,840	(0) 2,707	S単 212号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	5,442	(0) 1,088	S単 217号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	1,752	(0) 350	S単 295号
	合 計				(0) 4,145	
	単 価				(0) 4,043	
	官積算単価				4,145	合意率 0.975378
*** B単 - 406号 ***						
000406	ガードレール Gr-C-2B		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -, 無し,直線部,直支柱,しない	(0.000) 1.000	m	11,952	(0) 11,952	S単 95号
	合 計				(0) 11,952	
	単 価				(0) 11,659	
	官積算単価				11,952	合意率 0.975459
*** B単 - 407号 ***						
000407	型枠(均しコンクリート)		式		(0.000)式 1.000 本	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 4.500	m <sup>2</sup>	5,442	(0) 24,489	S単 217号
	合 計				(0) 24,489	
	単 価				(0) 23,887	
	官積算単価				24,489	合意率 0.9754
*** B単 - 408号 ***						
000408	型枠(巻立コンクリート)		式		(0.000)式 1.000 本	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 57.000	m <sup>2</sup>	10,660	(0) 607,620	S単 216号
	合 計				(0) 607,620	
	単 価				(0) 592,671	
	官積算単価				607,620	合意率 0.975397
*** B単 - 409号 ***						
000409	ダクタイル管布設 DCIP K形 直管		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	(0.000) 1.000	本	29,607	(0) 29,607	S単 253号
	合 計				(0) 29,607	
	単 価				(0) 28,880	
	官積算単価				29,607	合意率 0.975459
*** B単 - 410号 ***						
000410	ダクタイル管布設 DCIP K形 曲管		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,あり	(0.000) 1.000	本	29,607	(0) 29,607	S単 254号
	合 計				(0) 29,607	
	単 価				(0) 28,880	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				29,607	合意率 0.975459
	*** B単 - 411号 ***					
000411	ダクタイル管材料費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	一般管路用ダクタイル鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6m,,	(0.000) 6.000	本	260,000	(0) 1,560,000	S単 229号
S02116	一般管路用ダクタイル鉄管(曲管) K形 600 24° <48°,,	(0.000) 4.000	本	324,000	(0) 1,296,000	S単 230号
S02116	ダクタイル鉄管(接合部品) K形 600,,	(0.000) 8.000	組	22,900	(0) 183,200	S単 231号
S02116	ダクタイル鉄管異形管 継ぎ輪 600mm,,	(0.000) 1.000	個	139,000	(0) 139,000	S単 232号
	合計				(0) 3,178,200	
	単価				(0) 3,100,204	
	官積算単価				3,178,200	合意率 0.975459
	*** B単 - 412号 ***					
000412	内面バンド材料費		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
S02116	内面バンド 600-390,,	(0.000) 1.000	組	160,000	(0) 160,000	S単 233号
	合計				(0) 160,000	
	単価				(0) 156,073	
	官積算単価				160,000	合意率 0.975459
	*** B単 - 413号 ***					
000413	内面バンド施工費 600-390 2組		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	内面バンド施工費 600-390 2組,,	(0.000) 1.000	式	100,000	(0) 100,000	S単 234号
	合計				(0) 100,000	
	単価				(0) 97,546	
	官積算単価				100,000	合意率 0.975459
	*** B単 - 414号 ***					
000414	掘削 仮設ヤード へ		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 1.000	m3	942.1	(0) 942	S単 287号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 191号
	合計				(0) 1,421	
	単価				(0) 1,386	
	官積算単価				1,421	合意率 0.975197
	*** B単 - 415号 ***					
000415	舗装版切断 As舗装,t=5cm		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	722.1	(0) 722	S単 199号
	合計				(0) 722	
	単価				(0) 704	
	官積算単価				722	合意率 0.975429

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 416号 ***						
000416	舗装版破碎 AS舗装,t=5cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	660.3	(0) 660	S単 197号
	合計				(0) 660	
	単価				(0) 644	
	官積算単価				660	合意率 0.975429
*** B単 - 417号 ***						
000417	無筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	11,060	(0) 11,060	S単 73号
	合計				(0) 11,060	
	単価				(0) 10,788	
	官積算単価				11,060	合意率 0.975406
*** B単 - 418号 ***						
000418	有筋コンクリート取壊し		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	19,740	(0) 19,740	S単 74号
	合計				(0) 19,740	
	単価				(0) 19,254	
	官積算単価				19,740	合意率 0.975379
*** B単 - 419号 ***						
000419	石積取壊し		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(0.000) 3.333	m <sup>2</sup>	1,556	(0) 5,186	S単 6号
T00042	玉石ふるい分け スクルトバケット 山積0.8m <sup>2</sup> (平積0.6m <sup>2</sup> )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	673	(0) 673	T単 28号
	合計				(0) 5,859	
	単価				(0) 5,715	
	官積算単価				5,859	合意率 0.975429
*** B単 - 420号 ***						
000420	吹付コンクリート取壊し t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0224	SP 吹付法面取壊し 有り,機械施工,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	856	(0) 856	S単 200号
	合計				(0) 856	
	単価				(0) 835	
	官積算単価				856	合意率 0.975429
*** B単 - 421号 ***						
000421	ネットフェンス撤去 H=1.1m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス撤去工 H=1.1,支柱間隔=2.0,アッカーブロック	(0.000) 1.000	m	1,292	(0) 1,292	T単 2号
	合計				(0) 1,292	
	単価				(0) 1,260	
	官積算単価				1,292	合意率 0.975232

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 422号 ***						
000422	ガードレール撤去 Gr-C-2B,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 ソケット建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 1,642	S単 96号
	合計				(0) 1,642	
	単価				(0) 1,602	
	官積算単価				1,642	合意率 0.975639
*** B単 - 423号 ***						
000423	ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 1,387	S単 97号
	合計				(0) 1,387	
	単価				(0) 1,353	
	官積算単価				1,387	合意率 0.975486
*** B単 - 424号 ***						
000424	ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 1,387	S単 97号
	合計				(0) 1,387	
	単価				(0) 1,353	
	官積算単価				1,387	合意率 0.975486
*** B単 - 425号 ***						
000425	ガードフェンス撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	ガードフェンス撤去工 H1200,単管撤去含む	(0.000) 1.000	m		(0) 1,291	T単 3号
	合計				(0) 1,291	
	単価				(0) 1,259	
	官積算単価				1,291	合意率 0.975213
*** B単 - 426号 ***						
000426	カーブミラー撤去 再利用		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	【道路反射鏡撤去】 76.3*3.2*3600mm,,	(0.000) 1.000	基		(0) 19,370	S単 43号
	合計				(0) 19,370	
	単価				(0) 18,893	
	官積算単価				19,370	合意率 0.975374
*** B単 - 427号 ***						
000427	ワイヤーソーイング工 低配筋		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソーイング工 低配筋,,	(0.000) 1.000	m		(0) 181,385	S単 235号
	合計				(0) 181,385	
	単価				(0) 176,928	
	官積算単価				181,385	合意率 0.975429
*** B単 - 428号 ***						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000428	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,568	(0) 2,568	S単 194号
S02123	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	7,100	(0) 7,100	S単 63号
	合計				(0) 9,668	
	単価				(0) 9,430	
	官積算単価				9,668	合意率 0.975382
	*** B単 - 429号 ***					
000429	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,737	(0) 2,737	S単 195号
S02123	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	6,600	(0) 6,600	S単 64号
	合計				(0) 9,337	
	単価				(0) 9,107	
	官積算単価				9,337	合意率 0.975366
	*** B単 - 430号 ***					
000430	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,224	(0) 2,224	S単 196号
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	4,400	(0) 4,400	S単 65号
	合計				(0) 6,624	
	単価				(0) 6,461	
	官積算単価				6,624	合意率 0.975392
	*** B単 - 431号 ***					
000431	殻運搬 玉石		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,131	(0) 1,131	S単 167号
	下				(0)	
	合計				(0) 1,131	
	単価				(0) 1,103	
	官積算単価				1,131	合意率 0.975243
	*** B単 - 432号 ***					
000432	現場発生品運搬 金属くず		ton		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02200	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] トラック[クレーン装置付]バ ック4~4.5t級,吊能力2.9t,DID区間有り,片道運搬距離3.0km以下	(0.000) 1.000	ton	1,809	(0) 1,809	S単 71号
	合計				(0) 1,809	
	単価				(0) 1,764	
	官積算単価				1,809	合意率 0.975124
	*** B単 - 433号 ***					
000433	常時締切大型土のう 製作5袋,76回使用(耐候性土のう)		袋		(0.000) 415.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 4.200	m3	249.1	(0) 1,046	S単 162号
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード より 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	(0.000) 4.200	m3	533.9	(0) 2,242	S単 180号

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	5.000	袋	6,291	31,455	S単 118号
S18002	大型土のう移設(作業開始時)	(0.000)			(0)	
	設置,バ ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	415.000	袋	1,693	702,595	S単 119号
S18002	大型土のう移設(作業終了時)	(0.000)			(0)	
	設置,バ ック約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	415.000	袋	1,693	702,595	S単 120号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以	4.200	m3	1,131	4,750	S単 167号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	4.200	m3	136	571	S単 191号
	合計				(0)	
	単価				1,445,254	
	官積算単価				(0)	
					3,397	
					3,483	合意率 0.975386
	*** B単 - 434号 ***					
000434	高密度ポリエチレン管設置・撤去				(0.000)m	歩A
	600,ダブル構造		m		1.000 m	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管,600mm,なし	1.000	m	23,363	23,363	S単 252号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管,600mm	1.000	m	1,182	1,182	T単 14号
	合計				(0)	
	単価				24,545	
	官積算単価				(0)	
					23,941	合意率 0.97539
	*** B単 - 435号 ***					
000435	防草シート撤去				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	撤去	1.000	m <sup>2</sup>	81	81	S単 279号
	合計				(0)	
	単価				81	
	官積算単価				(0)	
					79	合意率 0.97539
	*** B単 - 436号 ***					
000436	仮設ヤード設置				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0101	表土掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	0.150	m3	1,287	193	S単 282号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5k	0.150	m3	1,899	285	S単 288号
	m以下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	0.150	m3	136	20	S単 191号
S18062	土木シート敷設・撤去,PPシート(1470~1900N/5cm以上)	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m <sup>2</sup>	311	311	S単 137号
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クランパン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m <sup>2</sup>	865	865	S単 255号
	合計				(0)	
	単価				1,674	
	官積算単価				(0)	
					1,633	合意率 0.97539
	*** B単 - 437号 ***					
000437	手摺設置				(0.000)箇所	歩A
	丸パイプ 48.6 H=1000		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S17008	丸パイプ	(0.000)			(0)	
	丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,98日	17.000	m	37	629	S単 260号
S17008	自在クランプ	(0.000)			(0)	
	自在クランプ,-,-,98日	10.000	個	50	500	S単 261号
	合計				(0)	
					1,129	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,101	
	官積算単価				1,129	合意率 0.97539
*** B単 - 438号 ***						
000438	スロープ設置				(0.000)m 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		(0) 865	(0) S単 255号
	合 計				865	
	単 価				(0) 844	
	官積算単価				865	合意率 0.97539
*** B単 - 439号 ***						
000439	防塵ネット設置				(0.000)m 1,000	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	(0.000) 1.000	m m		(0) 4,577	(0) T単 15号
T00004	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛m <sup>2</sup>		(0) 456	(0) T単 30号
T10001	防塵ネット賃料 183供用日	(0.000) 1.000	m		(0) 828	(0) T単 32号
	合 計				(0) 6,773	
	単 価				(0) 6,606	
	官積算単価				6,773	合意率 0.97539
*** B単 - 440号 ***						
000440	防塵ネット撤去				(0.000)m 1,000	歩A 当たり算出
T00016	防塵ネット支柱撤去 H=3.0m,仮設ヤード撤去時	(0.000) 1.000	m		(0) 3,255	(0) T単 11号
T00009	防塵ネット撤去	(0.000) 3.000	掛m <sup>2</sup>		(0) 228	(0) T単 31号
	合 計				(0) 3,939	
	単 価				(0) 3,842	
	官積算単価				3,939	合意率 0.97539
*** B単 - 441号 ***						
000441	仮設ヤード撤去				(0.000)m <sup>2</sup> 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 0.150	m <sup>3</sup>		(0) 1,287	(0) S単 283号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツク納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	(0.000) 0.150	m <sup>3</sup>		(0) 2,110	(0) S単 289号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 0.150	m <sup>3</sup>		(0) 136	(0) S単 191号
S18062	土木シート敷設・撤去,PPシ-ト(1470~1900N/5cm以上) 撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 81	(0) S単 280号
SA0101	表土積込 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 0.150	m <sup>3</sup>		(0) 342.9	(0) S単 284号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツク納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	(0.000) 0.150	m <sup>3</sup>		(0) 1,899	(0) S単 288号
SA0141	表土復旧 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 0.150	m <sup>3</sup>		(0) 973.4	(0) S単 294号
	合 計				(0) 1,093	
	単 価				(0) 1,066	
	官積算単価				1,093	合意率 0.97539
*** B単 - 442号 ***						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000442	スロープ撤去				(0.000)m	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0101	掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	0.150	m <sup>3</sup>	1,287	193	S単 283号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ハ ッ納山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	0.150	m <sup>3</sup>	2,110	317	S単 289号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	0.150	m <sup>3</sup>	136	20	S単 191号
	合計				(0)	
	単価				530	
	官積算単価				(0)	
					517	
					530	合意率 0.97539
	*** B単 - 443号 ***					
000443	防草シート復旧				(0.000)m	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S02116	【防草シート設置工】	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	697	697	S単 236号
S02116	防草シート	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	540	540	S単 237号
	合計				(0)	
	単価				1,237	
	官積算単価				(0)	
					1,207	合意率 0.97539
					1,237	
	*** B単 - 444号 ***					
000444	ガードレール撤去				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】	(0.000)			(0)	
	コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	1.000	m	1,642	1,642	S単 96号
	合計				(0)	
	単価				1,642	
	官積算単価				(0)	
					1,602	合意率 0.97539
					1,642	
	*** B単 - 445号 ***					
000445	仮返し管設置・撤去				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	掘付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要	1.000	m	4,546	4,546	S単 299号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				4,434	合意率 0.97539
					4,546	
	*** B単 - 446号 ***					
000446	大型土のう設置・撤去				(0.000)袋	歩A
			袋		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	0.833	m <sup>3</sup>	249.1	208	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬,仮設ヤードより	(0.000)			(0)	
	標準,ハ ッ納山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.833	m <sup>3</sup>	816.5	680	S単 290号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ハ ッ納,現地土,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,291	5,291	S単 121号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ハ ッ納,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	811	811	S単 269号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	0.833	m <sup>3</sup>	136	113	S単 191号
	合計				(0)	
	単価				7,103	
	官積算単価				(0)	
					6,928	合意率 0.97539
					7,103	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 447号 ***						
000447	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,128,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	173	(0) 173	S単 270号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,128,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	162	(0) 162	S単 271号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,960	(0) 4,960	S単 224号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646	(0) 646	S単 238号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,625	(0) 5,625	S単 239号
	合計				(0) 11,566	
	単価				(0) 11,281	
	官積算単価				11,566	合意率 0.97539
*** B単 - 448号 ***						
000448	段差解消マット		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 240号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,503	
	官積算単価				6,667	合意率 0.97539
*** B単 - 449号 ***						
000449	敷鉄板設置・撤去 t=22mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,794	(0) 1,794	S単 129号
	合計				(0) 1,794	
	単価				(0) 1,750	
	官積算単価				1,794	合意率 0.97539
*** B単 - 450号 ***						
000450	防塵ネット設置・撤去 支柱残置		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00022	防塵ネット支柱設置 H=3.0m	(0.000) 1.000	m	4,577	(0) 4,577	T単 15号
T00004	防塵ネット設置	(0.000) 3.000	掛m <sup>2</sup>	456	(0) 1,368	T単 30号
T10002	防塵ネット賃料 128供用日	(0.000) 1.000	m	691	(0) 691	T単 33号
T00009	防塵ネット撤去	(0.000) 3.000	掛m <sup>2</sup>	228	(0) 684	T単 31号
	合計				(0) 7,320	
	単価				(0) 7,140	
	官積算単価				7,320	合意率 0.97539
*** B単 - 451号 ***						
000451	砕石敷設・撤去(水路内) RC-40		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,720	(0) 1,720	S単 223号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,800	(0) 1,800	S単 241号
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	3,542	(0) 3,542	S単 286号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	4,085	(0) 4,085	S単 291号
	合計				(0) 11,147	
	単価				(0) 10,873	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,147	合意率 0.97539
	*** B単 - 452号 ***					
000452	砕石敷設・撤去(道路上) RC-40		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,720	(0) 1,720	S単 223号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,800	(0) 1,800	S単 241号
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	3,542	(0) 3,542	S単 286号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	4,085	(0) 4,085	S単 291号
	合計				(0) 11,147	
	単価				(0) 10,873	
	官積算単価				11,147	合意率 0.97539
	*** B単 - 453号 ***					
000453	土木シート設置・撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,PPツ-ト(1470~1900N/5cm以上) 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	392	(0) 392	S単 138号
	合計				(0) 392	
	単価				(0) 382	
	官積算単価				392	合意率 0.97539
	*** B単 - 454号 ***					
000454	大型土のう設置・撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	249.1	(0) 208	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬,仮設ヤードより 標準,ハッツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	816.5	(0) 680	S単 290号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッツ,現地土,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	5,291	(0) 5,291	S単 121号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッツ,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	811	(0) 811	S単 269号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 標準,ハッツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	1,131	(0) 942	S単 292号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	136	(0) 113	S単 191号
	合計				(0) 8,045	
	単価				(0) 7,847	
	官積算単価				8,045	合意率 0.97539
	*** B単 - 455号 ***					
000455	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,183,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	173	(0) 173	S単 272号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,183,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	162	(0) 162	S単 273号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> 供用日	7,091	(0) 7,091	S単 225号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646	(0) 646	S単 238号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,625	(0) 5,625	S単 239号
	合計				(0) 13,697	
	単価				(0) 13,360	
	官積算単価				13,697	合意率 0.97539

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 456号 ***					
000456	段差解消マット		m		(0.000) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155...	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 240号
	合計				(0) 6,667	
	単価				(0) 6,503	
	官積算単価				6,667	合意率 0.97539
	*** B単 - 457号 ***					
000457	仮廻し管設置・撤去 高密度PP管 600,ダブル構造		m		(0.000) 1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(0.000) 1.000	m	23,363	(0) 23,363	S単 252号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	(0.000) 1.000	m	1,182	(0) 1,182	T単 14号
	合計				(0) 24,545	
	単価				(0) 23,941	
	官積算単価				24,545	合意率 0.97539
	*** B単 - 458号 ***					
000458	大型土のう設置・撤去		袋		(0.000) 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.833	m3	249.1	(0) 208	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬,仮設ヤードより 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 0.833	m3	816.5	(0) 680	S単 290号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	5,291	(0) 5,291	S単 121号
S18002	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	811	(0) 811	S単 269号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 0.833	m3	1,131	(0) 942	S単 292号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 0.833	m3	136	(0) 113	S単 191号
	合計				(0) 8,045	
	単価				(0) 7,847	
	官積算単価				8,045	合意率 0.97539
	*** B単 - 459号 ***					
000459	土のう設置・撤去		m3		(0.000) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	(0.000) 1.000	m3	37,529	(0) 37,529	S単 116号
	合計				(0) 37,529	
	単価				(0) 36,605	
	官積算単価				37,529	合意率 0.97539
	*** B単 - 460号 ***					
000460	土木シート設置・撤去		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去,PPシート(1470~1900N/5cm以上) 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	392	(0) 392	S単 138号
	合計				(0) 392	
	単価				(0) 382	
	官積算単価				392	合意率 0.97539

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 461号 ***						
000461	砕石敷設・撤去 RC-40		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,720	(0) 1,720	S単 223号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,800	(0) 1,800	S単 241号
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	3,542	(0) 3,542	S単 286号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	4,085	(0) 4,085	S単 291号
	合 計				(0) 11,147	
	単 価				(0) 10,873	
	官積算単価				11,147	合意率 0.97539
*** B単 - 462号 ***						
000462	敷鉄板設置・撤去(道路部分) t=22mm 滑り止め		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,182,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	173	(0) 173	S単 274号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,182,1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	162	(0) 162	S単 275号
S02114	敷鉄板資材(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,701	(0) 4,701	S単 226号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646	(0) 646	S単 238号
S02116	ゴムマット t=10mm,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,625	(0) 5,625	S単 239号
	合 計				(0) 11,307	
	単 価				(0) 11,029	
	官積算単価				11,307	合意率 0.97539
*** B単 - 463号 ***						
000463	段差解消マット		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	段差解消マット W155,,	(0.000) 1.000	m	6,667	(0) 6,667	S単 240号
	合 計				(0) 6,667	
	単 価				(0) 6,503	
	官積算単価				6,667	合意率 0.97539
*** B単 - 464号 ***						
000464	単管柵設置・撤去 丸パイプ 48.6 H=1000		m		(0.000) 4.000	歩A 当たり算出
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,183日	(0.000) 11.000	m	62	(0) 682	S単 262号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,183日	(0.000) 4.000	個	82	(0) 328	S単 263号
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント,-,183日	(0.000) 2.000	個	74	(0) 148	S単 268号
	合 計				(0) 1,158	
	単 価				(0) 282	
	官積算単価				290	合意率 0.97539
*** B単 - 465号 ***						
000465	土のう設置・撤去		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	37,529	(0) 37,529	S単 116号
	合 計				(0) 37,529	
	単 価				(0) 36,605	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				37,529	合意率 0.97539
	*** B単 - 466号 ***					
000466	土木シート設置・撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去, PPシート(1470~1900N/5cm以上) 敷設・撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	392	(0) 392	S単 138号
	合計				(0) 392	
	単価				(0) 382	
	官積算単価				392	合意率 0.97539
	*** B単 - 467号 ***					
000467	砕石敷設・撤去 RC-40		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,720	(0) 1,720	S単 223号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,800	(0) 1,800	S単 241号
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	3,542	(0) 3,542	S単 286号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	4,085	(0) 4,085	S単 291号
	合計				(0) 11,147	
	単価				(0) 10,873	
	官積算単価				11,147	合意率 0.97539
	*** B単 - 468号 ***					
000468	仮返し管設置・撤去 高密度PP管 600,ダブル構造		m		(0.000)m	歩A 1.000 m 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(0.000) 1.000	m	23,363	(0) 23,363	S単 252号
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管,600mm	(0.000) 1.000	m	1,182	(0) 1,182	T単 14号
	合計				(0) 24,545	
	単価				(0) 23,941	
	官積算単価				24,545	合意率 0.97539
	*** B単 - 469号 ***					
000469	大型土のう設置・撤去		袋		(0.000)袋	歩A 1.000 袋 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	249.1	(0) 208	S単 161号
SA0121	SP 土砂等運搬,仮設ヤードより 標準,バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	816.5	(0) 680	S単 290号
	下					
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	5,291	(0) 5,291	S単 121号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	811	(0) 811	S単 269号
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ 標準,バツ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	1,131	(0) 942	S単 292号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 0.833	m <sup>3</sup>	136	(0) 113	S単 191号
	合計				(0) 8,045	
	単価				(0) 7,847	
	官積算単価				8,045	合意率 0.97539
	*** B単 - 470号 ***					
000470	敷鉄板設置・撤去(滑り止め) t=22mm 滑り止め		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,183.1,あり	(0.000) 1.000			(0) 173	S単 272号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,183.1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	173	(0) 173	S単 272号
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> 供用日		(0) 7,091	S単 225号
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 646	S単 238号
	合計				(0) 8,072	
	単価				(0) 7,873	
	官積算単価				8,072	合意率 0.97539
	*** B単 - 471号 ***					
000471	単管柵設置・撤去 丸パイプ 48.6 H=1000		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,183日	(0.000) 11.000	m		(0) 682	S単 262号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,183日	(0.000) 4.000	個		(0) 82	S単 263号
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント,-,183日	(0.000) 2.000	個		(0) 148	S単 268号
	合計				(0) 1,158	
	単価				(0) 282	
	官積算単価				290	合意率 0.97539
	*** B単 - 472号 ***					
000472	As舗装工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>		(0) 2,778	S単 285号
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>		(0) 4,085	S単 293号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>		(0) 136	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 506	S単 190号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 1,027	S単 297号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.20t/m <sup>3</sup> ),ドライマト各種,,再生密粒度アスロ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 2,641	S単 298号
	合計				(0) 5,574	
	単価				(0) 5,437	
	官積算単価				5,574	合意率 0.97539
	*** B単 - 473号 ***					
000473	ガードレール撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けない,無し	(0.000) 1.000	m		(0) 1,642	S単 96号
	合計				(0) 1,642	
	単価				(0) 1,602	
	官積算単価				1,642	合意率 0.97539
	*** B単 - 474号 ***					
000474	標識撤去 再利用		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6、 2基以下,-,無し	(0.000) 1.000	基		(0) 24,786	S単 91号
	合計				(0) 24,786	
	単価				(0) 24,176	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				24,786	合意率 0.97539
	*** B単 - 475号 ***					
000475	標識復旧 再利用		基		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, -, -, -, 0本	(0.000) 1.000	基	5,600	(0) 5,600	S単 90号
	合計				(0) 5,600	
	単価				(0) 5,462	
	官積算単価				5,600	合意率 0.97539
	*** B単 - 476号 ***					
000476	土質改良(35kg/m3)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00001	土質改良	(0.000) 1.110	m3	555	(0) 616	T単 1号
S02116	セメント系固化材 特殊土用, ,	(0.000) 0.035	ton	19,100	(0) 669	S単 18号
	合計				(0) 1,285	
	単価				(0) 1,253	
	官積算単価				1,285	合意率 0.97539
	*** B単 - 477号 ***					
000477	掘削 建設発生土受入地へ		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 1.000	m3	342.9	(0) 343	S単 159号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,131	(0) 1,131	S単 167号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(0.000) 1.000	m3	136	(0) 136	S単 191号
	合計				(0) 1,610	
	単価				(0) 1,570	
	官積算単価				1,610	合意率 0.97539
	*** B単 - 478号 ***					
000478	清掃作業		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 9.000	人	25,296	(0) 227,664	S単 12号
	合計				(0) 227,664	
	単価				(0) 222,061	
	官積算単価				227,664	合意率 0.97539
	*** B単 - 479号 ***					
000479	越水後現場清掃 令和7年12月25日実施		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.500	人	31,518	(0) 15,759	S単 13号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 0.500	人	30,090	(0) 15,045	S単 250号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 0.500	人	27,234	(0) 13,617	S単 251号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	25,296	(0) 50,592	S単 12号
S16004	1' ック[加-型・超低・排対型(~2014)] 1' ック(加-型), 山0.8(平0.6), あり	(0.000) 0.500	日	57,852	(0) 28,926	S単 259号
S16002	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	(0.000) 0.500	日	14,256	(0) 7,128	S単 256号
Y00004	雑品	(0.000) 0.100			(0) 131.067	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 144,174	
	単価				(0) 140,624	
	官積算単価				144,174	合意率 0.975376
*** B単 - 480号 ***						
000480	殻運搬・処理 廃プラ,処分費		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	15,000	(0) 15,000	S単 68号
	合計				(0) 15,000	
	単価				(0) 14,631	
	官積算単価				15,000	合意率 0.97539
*** B単 - 481号 ***						
000481	殻運搬・処理 廃プラ,運搬費		回		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	(0.000) 1.000	回	20,000	(0) 20,000	S単 69号
	合計				(0) 20,000	
	単価				(0) 19,508	
	官積算単価				20,000	合意率 0.97539
*** B単 - 482号 ***						
000482	殻運搬・処理 廃プラ,処分費		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	15,000	(0) 15,000	S単 68号
	合計				(0) 15,000	
	単価				(0) 14,631	
	官積算単価				15,000	合意率 0.97539
*** B単 - 483号 ***						
000483	殻運搬・処理 廃プラ,運搬費		回		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	(0.000) 1.000	回	20,000	(0) 20,000	S単 69号
	合計				(0) 20,000	
	単価				(0) 19,508	
	官積算単価				20,000	合意率 0.97539
*** B単 - 484号 ***						
000484	ごみ移設作業 集積箇所1箇所		回		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	25,296	(0) 12,648	S単 12号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 0.125	人	27,234	(0) 3,404	S単 251号
S16002	トラック[普通型] .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.125	日	7,069	(0) 884	S単 257号
	合計				(0) 16,936	
	単価				(0) 16,936	
	官積算単価				16,936	合意率 1
*** B単 - 485号 ***						
000485	ごみ移設作業 集積箇所2箇所		回		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	25,296	(0) 25,296	S単 12号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 0.250	人	27,234	(0) 6,809	S単 251号
S16002	トラック[普通型] .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.250	日	7,069	(0) 1,767	S単 257号
	合計				(0) 33,872	
	単価				(0) 33,872	
	官積算単価				33,872	合意率 1
	*** B単 - 486号 ***					
000486	ごみ移設作業 集積箇所3箇所		回		(0.000)回 1.000回	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.500	人	25,296	(0) 37,944	S単 12号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 0.375	人	27,234	(0) 10,213	S単 251号
S16002	トラック[普通型] .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.375	日	7,069	(0) 2,651	S単 257号
	合計				(0) 50,808	
	単価				(0) 50,808	
	官積算単価				50,808	合意率 1
	*** B単 - 487号 ***					
000487	仮設材輸送費(1工区) 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,200	(0) 10,200	S単 158号
	合計				(0) 10,200	
	単価				(0) 9,949	
	官積算単価				10,200	合意率 0.975392
	*** B単 - 488号 ***					
000488	仮設材輸送費(3工区) 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,200	(0) 10,200	S単 158号
	合計				(0) 10,200	
	単価				(0) 9,949	
	官積算単価				10,200	合意率 0.975392
	*** B単 - 489号 ***					
000489	刈草運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S02123	建設資材廃棄物処分 刈草,処分費のみ	(0.000) 1.000	m3	8,000	(0) 8,000	S単 249号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	888	(0) 888	S単 281号
	合計				(0) 8,888	
	単価				(0) 8,888	
	官積算単価				8,888	合意率 1
	*** B単 - 490号 ***					
000490	仮設ガードレール設置・撤去 L=5m,H鋼基礎		基		(0.000)基 9.000基	歩A 当たり算出
S02116	仮設ガードレール資料 L=5.0m,197日,,	(0.000) 9.000	基	63,900	(0) 575,100	S単 242号

事業名		新瀬尾農地防災事業				
工事名		新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	仮設ガードレール運搬費 往復,,	(0.000) 1.000			(0) 120,000	S単 243号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 2.000	人	31,518	(0) 63,036	S単 13号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 2.000	人	30,090	(0) 60,180	S単 250号
S02115	特殊作業員	(0.000) 4.000	人	29,784	(0) 119,136	S単 14号
S02115	普通作業員	(0.000) 4.000	人	25,296	(0) 101,184	S単 12号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、^-トラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 2.000	日	17,227	(0) 34,454	S単 258号
Y00004	雑品	(0.000) 0.100			(0) 107,309	
	合計				(0) 1,180,399	
	単価				(0) 131,155	
	官積算単価				131,155	合意率 1
	*** B単 - 491号 ***					
000491	歩行者通路用フェンス H=1.2m,H鋼基礎		m		(0.000)m 80.000m	歩A 当たり算出
S02114	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	(0.000) 2,127.600	t 供用日	107	(0) 227,653	S単 227号
S02114	H形鋼(山留材) [修理費及び損耗費]	(0.000) 10.800	ton	4,700	(0) 50,760	S単 228号
S02116	フェンス賃料 H=1.2m,W=1.8m,197日,,	(0.000) 45.000	枚	4,440	(0) 199,800	S単 244号
S02116	フェンスサポート賃料 L=1050~1500mm,197日,,	(0.000) 45.000	本	2,861	(0) 128,745	S単 245号
S02116	フェンス取付金具 H鋼用,197日,,	(0.000) 45.000	個	1,123	(0) 50,535	S単 246号
S02116	フェンス運搬費 往復,,	(0.000) 1.000	式	90,000	(0) 90,000	S単 247号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 4.000	人	31,518	(0) 126,072	S単 13号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 4.000	人	30,090	(0) 120,360	S単 250号
S02115	特殊作業員	(0.000) 8.000	人	29,784	(0) 238,272	S単 14号
S02115	普通作業員	(0.000) 12.000	人	25,296	(0) 303,552	S単 12号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、^-トラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 4.000	日	17,227	(0) 68,908	S単 258号
Y00004	雑品	(0.000) 0.100			(0) 160,466	
	合計				(0) 1,765,123	
	単価				(0) 22,064	
	官積算単価				22,064	合意率 1
	*** B単 - 492号 ***					
000492	架空線防護設置・撤去		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護設置・撤去 カバー取付本数 N=7,,	(0.000) 1.000	箇所	61,500	(0) 61,500	S単 248号
	合計				(0) 61,500	
	単価				(0) 61,500	
	官積算単価				61,500	合意率 1

事業名 新瀬尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)							
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )			m3	3,264		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			m3	2,150		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 土砂			m <sup>2</sup>	304		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			m3	685		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			m3	488		歩A・単A
S02052	*** S単 - 6号 *** 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			m <sup>2</sup>	1,556		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			日	37,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊			日	55,100		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			日	365		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バックホ[加-型・クルン・~超低・排対型(~2011)] 標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t			日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)			人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員			人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役			人	31,518		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員			人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** ブロック工 ブロック工			人	34,068		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** とび工 とび工			人	32,538		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B			人	17,544		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** セメント系固化材 特殊土用,,			ton	19,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,,			個	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ブロック基礎 500型,,			個	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** シール材 常温注入ウレタン系,,			L	2,059		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 23号 ***		本	2,060		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,, *** S単 - 24号 ***		個	2,670		歩A・単A
S02116	ウィーブホール ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,, *** S単 - 25号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,, *** S単 - 26号 ***		本	892		歩A・単A
	小口止めブロック 小口止めブロック 150-1型,, *** S単 - 27号 ***		個	45,000		歩A・単A
S02116	小口止めブロック 小口止めブロック 150-2型,, *** S単 - 28号 ***		個	49,600		歩A・単A
	小口止めブロック 小口止めブロック 150-3型,, *** S単 - 29号 ***		個	54,200		歩A・単A
S02116	小口止めブロック 小口止めブロック 150-4型,, *** S単 - 30号 ***		個	58,700		歩A・単A
	小口止めブロック 小口止めブロック カット用,, *** S単 - 31号 ***		個	9,300		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0 ) 等辺山形鋼(S S 4 0 0 ) 中形 厚6~9 辺50~75,, *** S単 - 32号 ***		ton	112,000		歩A・単A
	U型側溝 U型側溝 PU240,, *** S単 - 33号 ***		m	6,740		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライック'イント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライック'イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビ'-ズ' 15~18% 白,, *** S単 - 34号 ***		kg	225		歩A・単A
	ガラビ'-ズ' (JIS R 3301) ガラビ'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単 - 35号 ***		kg	175		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単 - 36号 ***		kg	470		歩A・単A
	軽油 軽油 バ'ト-給油,, *** S単 - 37号 ***		L	151		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 長尺,L=3.0m,, *** S単 - 38号 ***		個	88,800		歩A・単A
	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 標準,L=2.0m,, *** S単 - 39号 ***		個	59,300		歩A・単A
S02116	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部A),, *** S単 - 40号 ***		個	55,200		歩A・単A
	プレキャストガードレール基礎 プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部B),, *** S単 - 41号 ***		個	53,400		歩A・単A
S02116	グ'ク'イ'鉄管 グ'ク'イ'鉄管 AL2種 呼び径600mm×6m,, *** S単 - 42号 ***		本	164,164		歩A・単A
	グ'ク'イ'鉄管異形管 グ'ク'イ'鉄管異形管 類異形管 呼び径600mm,, *** S単 - 43号 ***		本	274,484		歩A・単A
S02116	【道路反射鏡撤去】 【道路反射鏡撤去】 76.3*3.2*360mm,,		基	19,370		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** カーブミラー設置 カーブミラー設置 76.3*3.2*3600mm,,		基	42,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁設置 h=2.75m,設置手間のみ,,		m	17,208		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,,		kWh	20		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 防塵ネット(損耗率30%) 防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,		m <sup>2</sup>	99		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 【道路付属物撤去】ラバーボール撤去 【道路付属物撤去】ラバーボール撤去 80,H=650mm,,		基	1,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** ラバーボール設置 ラバーボール設置 80,H=650mm,,		基	3,675		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 電気基本料金(期施工) 電気基本料金(期施工) 低圧用業者持ち1年未満,,		式	452,362		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 基本電力料金(期施工) 基本電力料金(期施工) 低圧用業者持ち1年未満,,		式	226,181		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 50KN,,		回	186,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100KN,,		回	236,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験 室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料	25,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 土壌調査 土壌調査 土壌溶出試験29項目,,		回	213,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 土壌調査 土壌調査 土壌含有量試験9項目,,		回	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 600,,		m	21,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 600,,		個	24,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 500,,		m	14,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 500,,		個	22,900		歩A・単A
S02123	*** S単 - 63号 *** 建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ		m3	7,100		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ		m3	6,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 65号 *** 建設資材廃棄物処分					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ *** S単 - 66号 ***		m3	4,400		歩A・単A
	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ *** S単 - 67号 ***		m3	24,200		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥,5tバキューム車 *** S単 - 68号 ***		回	130,000		歩A・単A
	建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ *** S単 - 69号 ***		m3	15,000		歩A・単A
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費 建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車 *** S単 - 70号 ***		回	20,000		歩A・単A
	[ SP 桁1次及び2次切断・撤去 ] [ SP 桁1次及び2次切断・撤去 ] ラフテレーンクレーン25t吊,相吊なし *** S単 - 71号 ***		ton	16,080		歩A・単A
S02200	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] [ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] トラック[外-装置付]1ベ-ストラック4~4.5t級,吊能力2.9t,D1D区間有り,片道運搬距離3.0km以下 *** S単 - 72号 ***		ton	1,809		歩A・単A
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,100㎡以上250㎡未満,-,吹付工 *** S単 - 73号 ***		㎡	11,453		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 74号 ***		m3	11,060		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 75号 ***		m3	19,740		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 76号 ***		m3	43,721		歩A・単A
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単 - 77号 ***		㎡	2,315		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 78号 ***		ton	174,490		歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 79号 ***		ton	179,640		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 80号 ***		ton	177,580		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない *** S単 - 81号 ***		m	3,544		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 82号 ***		m	2,077		歩A・単A
	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,100mm,, 75 *** S単 - 83号 ***		箇所	5,928		歩A・単A
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし *** S単 - 84号 ***		m	5,344		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管機械布設					

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)					
S07054	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし *** S単 - 85号 ***		m	2,363		歩A・単A
	Gケツレ管鉄管機械布設(K形) 曲管 短管・異形管,600×6,DB種,ハツ約(クレン機能付),あり,あり,あり *** S単 - 86号 ***		本	29,607		歩A・単A
S07056	Gケツレ管鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ハツ約(クレン機能付),あり,あり *** S単 - 87号 ***		本	17,846		歩A・単A
	Gケツレ管鉄管機械布設(ALW形)(甲切管) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハツ約(クレン機能付),あり,あり *** S単 - 88号 ***		本	17,846		歩A・単A
S07056	Gケツレ管鉄管機械布設(ALW形)(乙切管) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハツ約(クレン機能付),あり,あり *** S単 - 89号 ***		本	17,846		歩A・単A
	S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm *** S単 - 90号 ***		箇所	17,601	歩A・単A
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,2基以下,-,無し,-,-,0本 *** S単 - 91号 ***		基	5,600		歩A・単A
	S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し *** S単 - 92号 ***		基	24,786	歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する *** S単 - 93号 ***		m	5,502		歩A・単A
	S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する *** S単 - 94号 ***		m	4,692	歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する *** S単 - 95号 ***		m	4,154		歩A・単A
	S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない *** S単 - 96号 ***		m	11,952	歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し *** S単 - 97号 ***		m	1,642		歩A・単A
	S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し *** S単 - 98号 ***		m	1,387	歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,3.0m,ヒール式・ハツ式,100m以上,受けない,無し *** S単 - 99号 ***		m	2,203		歩A・単A
	S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,1.0m,ヒール式,100m未満,-,無し *** S単 - 100号 ***		m	7,997	歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,3.0m,ヒール式・ハツ式,100m以上,受けない,無し *** S単 - 101号 ***		m	16,503		歩A・単A
	S08713	【横断・転落防止柵設置】 アンカボルト固定,1.0m,ヒール式,100m未満,-,無し *** S単 - 102号 ***		m	108,997	歩A・単A
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単 - 103号 ***		m	305		歩A・単A
	S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単 - 104号 ***		m	478	歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>	64		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15003	*** S単 - 105号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり		m <sup>3</sup>	66		歩A・単A
S15004	*** S単 - 106号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m <sup>3</sup>	45		歩A・単A
S16001	*** S単 - 107号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ハートトラック2t積 2.0t吊,,運転1時間当たり算出		時間	7,094		歩A・単A
S16002	*** S単 - 108号 *** バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	24,200		歩A・単A
S16002	*** S単 - 109号 *** バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	39,687		歩A・単A
S16004	*** S単 - 110号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり		日	59,427		歩A・単A
S16004	*** S単 - 111号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
S16004	*** S単 - 112号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり		日	60,635		歩A・単A
S17008	*** S単 - 113号 *** 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,145日		m	51		歩A・単A
S17008	*** S単 - 114号 *** 自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,145日		個	68		歩A・単A
S17008	*** S単 - 115号 *** 直交クランプ 直交クランプ 直交クランプ,-,145日		個	68		歩A・単A
S18001	*** S単 - 116号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去		m <sup>3</sup>	37,529		歩A・単A
S18002	*** S単 - 117号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり		袋	811		歩A・単A
S18002	*** S単 - 118号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作,-,現地土,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	6,291		歩A・単A
S18002	*** S単 - 119号 *** 大型土のう移設(作業開始時) 大型土のう工 設置,バックホウ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	1,693		歩A・単A
S18002	*** S単 - 120号 *** 大型土のう移設(作業終了時) 大型土のう工 設置,バックホウ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	1,693		歩A・単A
S18002	*** S単 - 121号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,291		歩A・単A
S18002	*** S単 - 122号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホウ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	1,693		歩A・単A
S18002	*** S単 - 123号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	811		歩A・単A
S18004	*** S単 - 124号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	95,621		歩A・単A
S18006	*** S単 - 125号 *** 排水ポンプ運転(小口径)(北屋敷伏越)					

事業名 新濃尾農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)					
	排水ポンプ運転(小口径) 28,常時排水,6以上~30未満,商用電源,なし *** S単 - 126号 ***		箇所	161,397		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし *** S単 - 127号 ***		掛㎡	4,071		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 128号 ***		掛㎡	5,202		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,195,1,あり *** S単 - 129号 ***		㎡	2,068		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり *** S単 - 130号 ***		㎡	1,794		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,あり *** S単 - 131号 ***		㎡	1,563		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,139,1,あり *** S単 - 132号 ***		㎡	1,739		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,108,1,あり *** S単 - 133号 ***		㎡	1,452		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,121,1,あり *** S単 - 134号 ***		㎡	1,572		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,197,1,あり *** S単 - 135号 ***		㎡	2,084		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,128,1,あり *** S単 - 136号 ***		㎡	1,637		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,113,1,あり *** S単 - 137号 ***		㎡	1,498		歩A・単A
S18062	土木シート敷設・撤去,PPシート(1470~1900N/5cm以上) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡	311		歩A・単A
S18062	土木シート敷設・撤去,PPシート(1470~1900N/5cm以上) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 139号 ***		㎡	392		歩A・単A
S18062	土木シート敷設・撤去,ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ#2000 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 140号 ***		㎡	166		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 141号 ***		㎡	81		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,121日 *** S単 - 142号 ***		箇所	193,103		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,140日 *** S単 - 143号 ***		箇所	194,041		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,129日 *** S単 - 144号 ***		箇所	193,494		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,1m *** S単 - 145号 ***		極	20,860		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m *** S単 - 146号 ***		極	41,088		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,1日		m	1,343		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18112	*** S単 - 147号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,121日		m	1,412		歩A・単A
S18112	*** S単 - 148号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,11日		m	1,348		歩A・単A
S18112	*** S単 - 149号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,140日		m	1,423		歩A・単A
S18112	*** S単 - 150号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,28日		m	1,348		歩A・単A
S18112	*** S単 - 151号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,129日		m	1,416		歩A・単A
S18114	*** S単 - 152号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,1日		箇所	46,003		歩A・単A
S18114	*** S単 - 153号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,121日		箇所	46,924		歩A・単A
S18114	*** S単 - 154号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,11日		箇所	46,076		歩A・単A
S18114	*** S単 - 155号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,140日		箇所	47,070		歩A・単A
S18114	*** S単 - 156号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,28日		箇所	32,338		歩A・単A
S18114	*** S単 - 157号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,129日		箇所	46,985		歩A・単A
S19003	*** S単 - 158号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	10,200		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 159号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	342.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 160号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-		m3	562.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 161号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	249.1		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 162号 *** SP 積込(ルーズ) 土取場 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	249.1		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 163号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	260.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 164号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下		m3	408.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 165号 *** SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 166号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下		m3	408.3		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	*** S単 - 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 169号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以		m3	596.7		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以		m3	596.7		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以		m3	596.7		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード から)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 178号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以		m3	408.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 179号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ)					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 180号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード より					
	標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以		m3	533.9		歩A・単A
	下					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 181号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	533.9		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 182号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 流用土仮置場へ					
	SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 183号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	1,055		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 184号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ					
	SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 185号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下		m3	1,055		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 186号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	973.4		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 187号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	275.6		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 188号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,023		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 189号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	424.8		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 190号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	506		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 191号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	136		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 192号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	139.8		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 193号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置					
	SP ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m	90,850		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 194号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,		m3	2,568		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 195号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,737		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 196号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,224		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 197号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	660.3		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 198号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	927.4		歩A・単A
	下					
	*** S単 - 199号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	722.1		歩A・単A

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0224	*** S単 - 200号 *** SP 吹付法面取壊し SP 吹付法面取壊し 有り,機械施工,なし		m	856		歩A・単A
SA0265	*** S単 - 201号 *** SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,有り,あり,生コンクリート各種		m3	32,010		歩A・単A
SA0265	*** S単 - 202号 *** SP 調整コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,有り,あり,生コンクリート各種		m3	32,010		歩A・単A
SA0265	*** S単 - 203号 *** SP 調整コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,有り,あり,18-8-25(普通)		m3	32,010		歩A・単A
SA0266	*** S単 - 204号 *** SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,あり,砕石 C-40		m3	10,320		歩A・単A
SA0269	*** S単 - 205号 *** SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 -		m <sup>2</sup>	1,048		歩A・単A
SA0274	*** S単 - 206号 *** SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(普通)		m3	65,630		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 207号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m	1,027		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 208号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシャー C-40 40-0mm(JIS規格品)		m <sup>3</sup>	1,608		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 209号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,クラッシャー C-40 40-0mm(JIS規格品)		m <sup>3</sup>	2,064		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 210号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40-0mm		m <sup>3</sup>	1,368		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 211号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	24,530		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 212号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, コンクリート各種		m3	33,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 213号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	24,960		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 214号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	24,960		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 215号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	24,530		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 216号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,660		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 217号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,442		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 218号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>	5,582		歩A・単A

事業名 新瀬尾農地防災事業							
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)							
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0331	*** S単 - 219号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,884		歩A・単A	
SA0333	*** S単 - 220号 *** SP シール材 SP シール材 設置する		m	2,428		歩A・単A	
SA0832	*** S単 - 221号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	628.2		歩A・単A	
SA0843	*** S単 - 222号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7.7mm混合体 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密度ｱｽﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>	1,828		歩A・単A	
SO1041	*** S単 - 223号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m <sup>3</sup>	1,720		歩A・単A	
SO2114	*** S単 - 224号 *** 敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m <sup>2</sup> 供用日	4,960		歩A・単A	
SO2114	*** S単 - 225号 *** 敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m <sup>2</sup> 供用日	7,091		歩A・単A	
SO2114	*** S単 - 226号 *** 敷鉄板賃料(滑り止め) 敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m <sup>2</sup> 供用日	4,701		歩A・単A	
SO2114	*** S単 - 227号 *** H形鋼(山留材) H形鋼(山留材) 350型 [賃料]		t 供用日	107		歩A・単A	
SO2114	*** S単 - 228号 *** H形鋼(山留材) H形鋼(山留材) [修理費及び損耗費]		ton	4,700		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 229号 *** 一般管路用ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管(直管) 一般管路用ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6mm		本	260,000		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 230号 *** 一般管路用ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管(曲管) 一般管路用ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管(曲管) K形 600 24° <48°		本	324,000		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 231号 *** ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管(接合部品) ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管(接合部品) K形 600mm		組	22,900		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 232号 *** ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管異形管 継ぎ輪 ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鉄管異形管 継ぎ輪 600mm		個	139,000		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 233号 *** 内面バンド 内面バンド 600-390mm		組	160,000		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 234号 *** 内面バンド施工費 内面バンド施工費 600-390 2組		式	100,000		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 235号 *** ワイヤーソーイング工 ワイヤーソーイング工 低配筋		m <sup>2</sup>	181,385		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 236号 *** 【防草シート設置工】 【防草シート設置工】		m <sup>2</sup>	697		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 237号 *** 防草シート 防草シート		m <sup>2</sup>	540		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 238号 *** 敷鉄板整備費(滑り止め) 敷鉄板整備費(滑り止め)		m <sup>2</sup>	646		歩A・単A	
SO2116	*** S単 - 239号 *** ゴムマット ゴムマット t=10mm		m <sup>2</sup>	5,625		歩A・単A	

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 240号 *** 段差解消マット 段差解消マット W155, ,		m	6,667		歩A・単A
S02116	*** S単 - 241号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm, ,		m3	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 242号 *** 仮設ガードレール賃料 仮設ガードレール賃料 L=5.0m,197日, ,		基	63,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 243号 *** 仮設ガードレール運搬費 仮設ガードレール運搬費 往復, ,		式	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 244号 *** フェンス賃料 フェンス賃料 H=1.2m,W=1.8m,197日, ,		枚	4,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 245号 *** フェンスサポート賃料 フェンスサポート賃料 L=1050~1500mm,197日, ,		本	2,861		歩A・単A
S02116	*** S単 - 246号 *** フェンス取付金具 フェンス取付金具 H鋼用,197日, ,		個	1,123		歩A・単A
S02116	*** S単 - 247号 *** フェンス運搬費 フェンス運搬費 往復, ,		式	90,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 248号 *** 架空線防護設置・撤去 架空線防護設置・撤去 カバー取付本数 N=7, ,		箇所	61,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 249号 *** 建設資材廃棄物処分 建設資材廃棄物処分 刈草,処分費のみ		m3	8,000		歩A・単A
S02124	*** S単 - 250号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,090		歩A・単A
S02124	*** S単 - 251号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,234		歩A・単A
S07035	*** S単 - 252号 *** 高密度*リフレ管機械布設 高密度*リフレ管機械布設 高密度*リフレ管,600mm,なし		m	23,363		歩A・単A
S07054	*** S単 - 253号 *** グクワレ管機械布設(K形) グクワレ管機械布設(K形) 直管,600x6,DB種,ハツカ(クワン機能付),あり,あり,あり		本	29,607		歩A・単A
S07054	*** S単 - 254号 *** グクワレ管機械布設(K形) グクワレ管機械布設(K形) 短管・異形管,600x6,DB種,ハツカ(クワン機能付),あり,あり,あり		本	29,607		歩A・単A
S08042	*** S単 - 255号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m <sup>2</sup>	865		歩A・単A
S16002	*** S単 - 256号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	14,256		歩A・単A
S16002	*** S単 - 257号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] ,2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	7,069		歩A・単A
S16002	*** S単 - 258号 *** トラック[クワン装置付] トラック[クワン装置付] ,A-トラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	17,227		歩A・単A
S16004	*** S単 - 259号 *** ハツカ[クワン型・超低・排対型(~2014)] ハツカ[クワン型・超低・排対型(~2014)] ハツカ(クワン型),山0.8(平0.6),あり		日	57,852		歩A・単A
S17008	*** S単 - 260号 *** 丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mmヒン加工付径48.6.98日		m	37		歩A・単A
S17008	*** S単 - 261号 *** 自在クランプ					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自在クランプ 自在クランプ,-,98日 *** S単 - 262号 ***		個	50		歩A・単A
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,183日 *** S単 - 263号 ***		m	62		歩A・単A
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,183日 *** S単 - 264号 ***		個	82		歩A・単A
S17008	直交クランプ 直交クランプ 直交クランプ,-,183日 *** S単 - 265号 ***		個	82		歩A・単A
S17008	丸パイプ 丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,128日 *** S単 - 266号 ***		m	46		歩A・単A
S17008	自在クランプ 自在クランプ 自在クランプ,-,128日 *** S単 - 267号 ***		個	61		歩A・単A
S17008	直交クランプ 直交クランプ 直交クランプ,-,128日 *** S単 - 268号 ***		個	61		歩A・単A
S17008	直線ジョイント 直線ジョイント 直線ジョイント,-,183日 *** S単 - 269号 ***		個	74		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,1.0m3,0.3m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単 - 270号 ***		袋	811		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,128,1,あり *** S単 - 271号 ***		m <sup>2</sup>	173		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,128,1,あり *** S単 - 272号 ***		m <sup>2</sup>	162		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,183,1,あり *** S単 - 273号 ***		m <sup>2</sup>	173		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,183,1,あり *** S単 - 274号 ***		m <sup>2</sup>	162		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,182,1,あり *** S単 - 275号 ***		m <sup>2</sup>	173		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,182,1,あり *** S単 - 276号 ***		m <sup>2</sup>	162		歩A・単A
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,1.50m *** S単 - 277号 ***		m <sup>2</sup>	3,812		歩A・単A
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,0.65m *** S単 - 278号 ***		m <sup>2</sup>	2,199		歩A・単A
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,0.60m *** S単 - 279号 ***		m <sup>2</sup>	2,093		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 280号 ***		m <sup>2</sup>	81		歩A・単A
S18062	土工用シート敷設・撤去,PPシート(1470~1900N/5cm以上) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 281号 ***		m <sup>2</sup>	81		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 6.5km 以下,良好 *** S単 - 282号 ***		空m3	888		歩A・単A
SA0101	表土掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,標準,-,-,-		m3	1,287		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業		工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単 - 283号 *** 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,標準,--,--		m3	1,287		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 284号 *** 表土積込 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,--,--		m3	342.9		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 285号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,標準以外,--,--		m3	2,778		歩A・単A
SA0106	*** S単 - 286号 *** SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	3,542		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 287号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	942.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 288号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,凡'ヶ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3	1,899		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 289号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,凡'ヶ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下		m3	2,110		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 290号 *** SP 土砂等運搬,仮設ヤードより SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	816.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 291号 *** SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下		m3	4,085		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 292号 *** SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ SP 土砂等運搬 標準,凡'ヶ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m3	1,131		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 293号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下		m3	4,085		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 294号 *** 表土復旧 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,--,なし		m3	973.4		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 295号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石各種		m <sup>3</sup>	1,752		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 296号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,597		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 297号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	1,027		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 298号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>	2,641		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 299号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要		m	4,546		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 土質改良		m3	555		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00002	*** T単 - 2号 *** ネットフェンス撤去工					
	H=1.1,支柱間隔=2.0,ﾌｯｶﾞｰﾌﾞｯｸ		m	1,292		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** ガードフェンス撤去工					
	H1200,単管撤去含む		m	1,291		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3					
			m <sup>3</sup>	20,478		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** コンクリートブロック基礎工					
	二次製品、中詰めコンクリート		m	14,035		歩A・単A
T00010	*** T単 - 6号 *** ガードフェンス設置工					
	H1200,単管設置含む,再利用		m	1,968		歩A・単A
T00011	*** T単 - 7号 *** 区画線(材料費) 文字					
	B=0.15m		m	167		歩A・単A
T00012	*** T単 - 8号 *** 区画線工(材料費) 実線					
	B=0.3m		m	311		歩A・単A
T00014	*** T単 - 9号 *** 排水ポンプ運転 150(共用128日)					
	商用電源,常時排水		箇所	968,292		歩A・単A
T00015	*** T単 - 10号 *** 排水ポンプ運転 150(共用140日、運転11日)					
	商用電源,着手時・作業時排水		箇所	104,667		歩A・単A
T00016	*** T単 - 11号 *** 防塵ネット支柱撤去					
	H=3.0m,仮設ヤード撤去時		m	3,255		歩A・単A
T00017	*** T単 - 12号 *** 防塵ネット撤去					
	仮設ヤード撤去時		掛m <sup>2</sup>	228		歩A・単A
T00018	*** T単 - 13号 *** 仮設資材運搬					
	運搬距離 2.4km		回	1,182		歩A・単A
T00019	*** T単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管機械撤去					
	高密度ポリエチレン管,600mm		m	1,182		歩A・単A
T00022	*** T単 - 15号 *** 防塵ネット支柱設置					
	H=3.0m		m	4,577		歩A・単A
T00023	*** T単 - 16号 *** 防塵ネット設置					
	仮設ヤード造成時		掛m <sup>2</sup>	456		歩A・単A
T00024	*** T単 - 17号 *** 防塵ネット賃料					
	145供用日		m	735		歩A・単A
T00028	*** T単 - 18号 *** 高密度ポリエチレン管布設					
	500		m	2,928		歩A・単A
T00030	*** T単 - 19号 *** 仮設資材運搬					
	運搬距離 2.4km		回	1,182		歩A・単A
T00031	*** T単 - 20号 *** 排水ポンプ運転 150(共用120日)					
	商用電源,常時排水		箇所	907,774		歩A・単A
T00033	*** T単 - 21号 *** 小口止め工(1工区)					
	階段工1箇所当たり,ﾊﾞｯｸｸｯｸ0.8m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	209,873		歩A・単A
T00034	*** T単 - 22号 *** 排水ポンプ運転 150(共用1日)					
	商用電源,工事着手時		箇所	5,308		歩A・単A
T00036	*** T単 - 23号 *** 単管パイプ撤去工					



事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,296	21,502	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,127	1,013	
	合計				32,642	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,264	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,296	21,502	
	合計				21,502	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,150	
*** S単-3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,296	3,036	
	合計				3,036	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		304	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油	5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				34,245	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		685	
*** S単-5号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,810	9,296	
P34029	軽油 バレル給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				41,953	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		488	
	*** S単 - 6号 ***					
S02052	石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.220	日	10,800	2,376	
R01021	運転手(特殊) 取壊〜集積用	0.160	人	30,090	4,814	
P34029	軽油 バレル給油	14.000	L	151	2,114	
	合計				15,559	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,556	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 37,700円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 55,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				55,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,100	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05041 口径150mm 全揚程 10m 365円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F05041	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日	365	365	
	合計				365	算出数量 1.000 各単位
	単価				365	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 10,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				30,090	算出数量 1.000 人
	単価				30,090	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				31,518	算出数量 1.000 人
	単価				31,518	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	ブロック工 ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	34,068	34,068	
	合計				34,068	算出数量 1.000 人
	単価				34,068	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	32,538	32,538	
	合計				32,538	算出数量 1.000 人
	単価				32,538	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,544	17,544	
	合計				17,544	算出数量 1.000 人
	単価				17,544	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	セメント系固化材 セメント系固化材 特殊土用,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	セメント系固化材 特殊土用	1.000	ton	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	
	*** S単 - 19号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート積ブロック(中型) コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下	1.000	個	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ブロック基礎 ブロック基礎 500型,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	ブロック基礎 500型	1.000	個	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	シール材 シール材 常温注入ウレタン系,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	シール材 常温注入ウレタン系	1.000	L	2,059	2,059	
	合計				2,059	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,059	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,060	2,060	
	合計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,060	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm	1.000	個	2,670	2,670	
	合計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,670	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96014				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96014	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P05035				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	892	892	
	合計				892	算出数量 1.000 各単位
	単価				892	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	小口止めブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック 150-1型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96065				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96065	小口止めブロック 150-1型	1.000	個	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	小口止めブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック 150-2型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96066				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96066	小口止めブロック 150-2型	1.000	個	49,600	49,600	
	合計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	小口止めブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック 150-3型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96062				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96062	小口止めブロック 150-3型	1.000	個	54,200	54,200	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,200	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	小口止めブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック 150-4型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	小口止めブロック 150-4型	1.000	個	58,700	58,700	
	合計				58,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,700	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	小口止めブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック カット用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96064	小口止めブロック カット用	1.000	個	9,300	9,300	
	合計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,300	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18445		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18445	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚6~9 辺50~75	1.000	ton	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 PU240,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	U型側溝 PU240	1.000	m	6,740	6,740	
	合計				6,740	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,740	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラシ'-' 15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トリフィック'イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス'-ズ' 15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ガラス'-ズ' (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35313	ガラス'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	接着用プライマ-		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマ- 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマ- 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハ'ト-I給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ハ'ト-I給油	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 長尺,L=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	プレキャストガードレール基礎 長尺,L=3.0m	1.000	個	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,800	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	プレキャストガードレール基礎 標準、L=2.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	プレキャストガードレール基礎 標準、L=2.0m	1.000	個	59,300	59,300	
	合計				59,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,300	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部A)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部A)	1.000	個	55,200	55,200	
	合計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,200	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	プレキャストガードレール基礎		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部B)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部B)	1.000	個	53,400	53,400	
	合計				53,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,400	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	グクワレ鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グクワレ鉄管 AL2種 呼び径600mm×6m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96067	グクワレ鉄管 AL2種 呼び径600mm×6m	1.000	本	164,164	164,164	
	合計				164,164	算出数量 1.000 各単位
	単価				164,164	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	グクワレ鉄管異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グクワレ鉄管異形管 類異形管 呼び径600mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	グクワレ鉄管異形管 類異形管 呼び径600mm	1.000	本	274,484	274,484	
	合計				274,484	算出数量 1.000 各単位
	単価				274,484	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	【道路反射鏡撤去】 【道路反射鏡撤去】 76.3*3.2*3600mm,,		基		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	【道路反射鏡撤去】 76.3*3.2*3600mm	1.000	基	19,370	19,370	
	合計				19,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,370	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	カーブミラー設置 カーブミラー設置 76.3*3.2*3600mm,,		基		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96059	カーブミラー設置 76.3*3.2*3600mm	1.000	基	42,760	42,760	
	合計				42,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,760	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁設置 h=2.75m,設置手間のみ,,		m		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	プレキャスト擁壁設置 h=2.75m,設置手間のみ	1.000	m	17,208	17,208	
	合計				17,208	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,208	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	使用電力料金 使用電力料金 低圧用業持1年未満,,		kWh		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P31001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh	19.90	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	山砂 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,500	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	防塵ネット(損耗率30%)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96038	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚	1.000	m <sup>2</sup>	99	99	
	合 計				99	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	【道路付属物撤去】ラバーボール撤去		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	【道路付属物撤去】ラバーボール撤去 80,H=650mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96002	【道路付属物撤去】ラバーボール撤去 80,H=650mm	1.000	基	1,750	1,750	
	合 計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,750	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	ラバーボール設置		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーボール設置 80,H=650mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96031	ラバーボール設置 80,H=650mm	1.000	基	3,675	3,675	
	合 計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,675	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	電気基本料金(期施工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気基本料金(期施工) 低圧用業者持ち1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96039	電気基本料金(期施工) 低圧用業者持ち1年未満	1.000	式	452,362	452,362	
	合 計				452,362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				452,362	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	基本電力料金(期施工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料金(期施工) 低圧用業者持ち1年未満,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上

事業名 新瀧尾農地防災事業  
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96046	基本電力料金(期施工) 低圧用業者持ち1年未満	1.000	式	226,181	226,181	
	合計				226,181	算出数量 1.000 各単位
	単価				226,181	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 50KN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	平板載荷試験 50KN	1.000	回	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100KN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	平板載荷試験 100KN	1.000	回	236,000	236,000	
	合計				236,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				236,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	室内土質試験 締固めた土のコーン指数試験	1.000	試料	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	土壌調査		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌溶出試験29項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	土壌調査 土壌溶出試験29項目	1.000	回	213,500	213,500	
	合計				213,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				213,500	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	土壌調査		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌調査 土壌含有量試験9項目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新瀧尾農地防災事業  
 工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96050	土壌調査 土壌含有量試験9項目	1.000	回	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PE4001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
PE4001	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 600,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	高密度ポリエチレン管 600	1.000	m	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 600,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96055	高密度ポリエチレン管継手 600	1.000	個	24,800	24,800	
	合計				24,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,800	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 500,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	高密度ポリエチレン管 500	1.000	m	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単 - 62号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	高密度ポリエチレン管継手 500	1.000	個		22,900	22,900
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					22,900
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 アスファルト殻,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ	1.000	m3		7,100	7,100
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					7,100
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 鉄筋コンクリート,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ	1.000	m3		6,600	6,600
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					6,600
	*** S単 - 65号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 無筋コンクリート,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ	1.000	m3		4,400	4,400
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					4,400
	*** S単 - 66号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 汚泥,処分費のみ 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ	1.000	m3		24,200	24,200
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					24,200

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 67号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥.5tバキューム車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥.5tバキューム車		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	建設資材廃棄物処分運搬費 汚泥.5tバキューム車	1,000	回		130,000	130,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					130,000
	*** S単 - 68号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ	1,000	m3		15,000	15,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					15,000
	*** S単 - 69号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分運搬費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96054		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック,4t車		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車	1,000	回		20,000	20,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					20,000
	*** S単 - 70号 ***					
S02200	[ SP 桁1次及び2次切断・撤去 ]		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ SP 桁1次及び2次切断・撤去 ] ラフテレーンクレーン25t吊,相吊なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単価		ton			16,080
	*** S単 - 71号 ***					
S02200	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[ SP 施工パッケージ(直接入力用) ] トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級,吊能力2.9t, DID区間有り,片道運搬距離3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単価		ton			1,809
	*** S単 - 72号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業			
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)			

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02706	【法面工(珪砂吹付工)】 【法面工(珪砂吹付工)】 珪砂吹付工,厚10cm,100㎡以上250㎡未満,-,吹付工		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	珪砂吹付工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模	100㎡以上250㎡未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.350	㎡	8,484	11,453	
	合計				11,453	算出数量 1.000 ㎡
	単価		㎡		11,453	
	*** S単 - 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,060	11,060	
	合計				11,060	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,060	
	*** S単 - 74号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,740	19,740	
	合計				19,740	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		19,740	
	*** S単 - 75号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料区分	洗砂(荒目)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	22,000	11,880	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,600	5,096	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,296	24,537	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		24,537	2,208	
	合計				43,721	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		43,721	
	*** S単 - 76号 ***					
S03053	収縮縫目(ペイント塗装)		㎡		10,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 1)処理区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	0.810	人	25,296	20,490	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		22,696	454	
	合計				23,150	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,315	
	*** S単 - 77号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				174,490	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,490	
	*** S単 - 78号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				179,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		179,640	
	*** S単 - 79号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				177,580	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,580	
	*** S単 - 80号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,544	3,544	
	合計				3,544	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,544	
	*** S単 - 81号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,077	2,077	
	合計				2,077	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,077	
	*** S単 - 82号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜、底板、100mm、,、75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	箱抜		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)設置区分	底板				
	3)規格区分(mm)	100mm				
	6)ワイプホル単価(円/個)	3,360				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	75				
P10114	ワイプホル 100	10.000	個	3,360	33,600	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	31,518	2,837	
R01003	普通作業員	0.860	人	25,296	21,755	
Y00004	雑材料費	0.050		21,755	1,088	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				59,280	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		5,928	
	*** S単 - 83号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,30~20,しない,しない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)フィル材名称	単粒度砕石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	30~20		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない				
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03102	単粒度砕石 30~20	1.708	m3	5,000	8,540	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	2.500	本	3,680	9,200	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	142	710	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	31,518	6,934	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	
R01003	普通作業員	0.650	人	25,296	16,442	
F08092	小型バックホウ[クレーン型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	0.150	日	4,490	674	
R01002	特殊作業員	0.150	人	29,784	4,468	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.800	L	151	272	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		28,439	1,138	
	合計				53,441	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,344	
	*** S単 - 84号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm)	600mm				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	31,518	25,845	
R01002	特殊作業員	2.050	人	29,784	61,057	
R01003	普通作業員	2.980	人	25,296	75,382	
F08061	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	151	6,493	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	30,090	45,737	
	合計				236,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,363	
	*** S単 - 85号 ***					
S07054	グクワレ鋳鉄管機械布設(K形) 曲管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	グクワレ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(グクワレ鋳鉄管)	あり				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)単価0円区分(接合部品)					あり
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					あり
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	7.200	L	151	1,087	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,090	4,514	
	合計				29,607	算出数量 1.000本
	単価		本		29,607	
	*** S単 - 86号 ***					
S07056	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管機械布設(ALW形) ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり		本		1.000本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,296	5,818	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.300	L	151	800	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	30,090	3,310	
	合計				17,846	算出数量 1.000本
	単価		本		17,846	
	*** S単 - 87号 ***					
S07056	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管機械布設(ALW形)(甲切管) ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり		本		1.000本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,296	5,818	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	5.300	L	151	800	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	30,090	3,310	
	合計				17,846	算出数量 1.000本
	単価		本		17,846	
	*** S単 - 88号 ***					
S07056	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形)(乙切管)		本		1.000本	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.1%		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	31,518	1,261	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	25,296	5,818	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	5.300	L	151	800	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	30,090	3,310	
	合計				17,846	算出数量 1.000本
	単価		本		17,846	
	*** S単 - 89号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.110	人	31,518	3,467	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	25,296	6,577	
Y00004	諸雑費					
		0.100		16,001	1,600	
	合計				17,601	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		17,601	
	*** S単 - 90号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, -, 無し, -, -, 0		基		1.000[各単位]	歩A 当たり算出
	本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)標識区分	標識板設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分	路線・規制・警戒・指示		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	2基以下				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)障害物	-				
	8)標識柱	-				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	11)標識板の裏面塗装	裏面塗装しない				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(m <sup>2</sup> /基)	0.000m <sup>2</sup>				
	14)アカーボルト使用の場合の質量(kg/m3)	0.00kg				
	15)塗装柱	-				
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段				
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示		1.250 基	4,480	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,600	
	*** S単 - 91号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、76.3、89.1、101.6、 2基以下、-,無し		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式				
	2)規格区分	60.5、76.3、89.1、101.6				
	3)施工規模	2基以下				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式		1.350 基	18,360	24,786	
	合計				24,786	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		24,786	
	*** S単 - 92号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満、-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B		1.500 m	9,960	14,940	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B		1.000 m	9,438	9,438	
	合計				5,502	算出数量 1.000 m
	単価		m		5,502	
	*** S単 - 93号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満、-,無し,直線部,直支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B		1.200 m	9,960	11,952	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B		1.000 m	7,260	7,260	
	合計				4,692	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,692	

事業名	新瀨尾農地防災事業
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 94号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	9,926	9,926	
	合計				4,154	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,154	
	*** S単 - 95号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,960	11,952	
	合計				11,952	算出数量 1.000 m
	単価		m		11,952	
	*** S単 - 96号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B-C-2B,(旧B-C-2BS) 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,642	1,642	
	合計				1,642	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,642	
	*** S単 - 97号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,387	1,387	
	合計				1,387	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,387	
	*** S単 - 98号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,3.0m,ビーム式・バネ式,100m以上,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	14,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)作業区分	アカボルト固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	14,300	14,300	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m	2,203	2,203	
	合計				2,203	算出数量 1,000 m
	単価		m		2,203	
	*** S単 - 99号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	101,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)作業区分	アカボルト固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	1.0m		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	101,000	101,000	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	3.630	m	2,203	7,997	
	合計				7,997	算出数量 1,000 m
	単価		m		7,997	
	*** S単 - 100号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,3.0m,ビーム式・バネ式,100m以上,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	14,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)作業区分	アカボルト固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m以上				
	6)時間的制約	受けない				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	14,300	14,300	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカ固定) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m	2,203	2,203	
	合計				16,503	算出数量 1,000 m
	単価		m		16,503	
	*** S単 - 101号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	101,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)作業区分	アカボルト固定		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)支柱間隔	1.0m		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)規格・仕様	ビーム式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	101,000	101,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A04061	横断・転落防止柵設置(7カ固定) ビーム式・H 形 支柱間隔3m	3.630	m	2,203	7,997	
	合計				108,997	算出数量 1,000 m
	単価		m		108,997	
	*** S単 - 102号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 30cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	304.90	305	
	合計				305	算出数量 1,000 m
	単価		m		305	
	*** S単 - 103号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	477.70	478	
	合計				478	算出数量 1,000 m
	単価		m		478	
	*** S単 - 104号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	H ッカヤ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準H ッカヤ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 H TD-II給油	88.000	L	151	13,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				56,931	算出数量 887,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		64	
	*** S単 - 105号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名 新瀨尾農地防災事業						
工事名 新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	9,750	13,358	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				55,226	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		66	
	*** S単 - 106号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,296	1,771	
M35062	農用トラク[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	151	121	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,234	1,634	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,431	340	
	合計				4,542	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		45	
	*** S単 - 107号 ***					
S16001	トラク[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラク[クレーン装置付] バックホ積 2.0t吊, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO3101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3101	トラク[クレーン装置付] バックホ積 2.0t吊	1.000	時間	1,390	1,390	
P34029	軽油 バックホ給油	3.900	L	151	589	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	30,090	5,115	
	合計				7,094	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,094	
Y00001	単位					
	*** S単 - 108号 ***					
S16002	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正 対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2096		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2096	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	供用日	11,100	16,650	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	151	7,550	
	合計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		24,200	
Y00001	単位					
	*** S単 - 109号 ***					
S16002	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2077		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2077	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	供用日	17,700	26,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	87.000	L	151	13,137	
	合計				39,687	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,687	
Y00001	単位					
	*** S単 - 110号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型), 山0.8(平0.6)、2.9t吊り, あり		日		1,000	日 歩A 当たり算出
	1)機械区分	バックホウ(加圧型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	87.000	L	151	13,137	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				59,427	算出数量 1.000 日
	単価		日		59,427	
	*** S単 - 111号 ***					
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし		日		1,000	日 歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				55,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		55,100	
	*** S単 - 112号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	10,800	16,200	
P34029	軽油	95.000	L	151	14,345	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				60,635	算出数量 1.000 日
	単価		日		60,635	
	*** S単 - 113号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数	145日				
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6(賃料)	145.000	m供用日	0.29	42	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				51	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				51	
	*** S単 - 114号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	自在クランプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数	145日				
G06013	自在クランプ (賃料)	145.000	個供用日	0.37	54	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				68	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				68	
	*** S単 - 115号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	直交クランプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)供用日数	145日				
G06015	直交クランプ (賃料)	145.000	個供用日	0.37	54	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				68	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				68	
	*** S単 - 116号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ~設置~撤去 1)施工区分	仕入れ~設置~撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,296	366,792	
	合計				375,292	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		37,529	
	*** S単 - 117号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン~超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				116,778	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		811	
	*** S単 - 118号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,~,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 - 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
Y00004	諸雑費	0.070		86,598	6,062	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	62.000	枚	3,770	233,740	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン~超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	10,800	15,552	
P34029	軽油 バックホ給油	119.000	L	151	17,969	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				390,011	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		6,291	
	*** S単 - 119号 ***					
S18002	大型土のう移設(作業開始時)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	10,800	14,688	
P34029	軽油 バ トル給油	94.000	L	151	14,194	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				145,570	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,693	
	*** S単 - 120号 ***					
S18002	大型土のう移設(作業終了時)		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
F08063	バ ック[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	10,800	14,688	
P34029	軽油 バ トル給油	94.000	L	151	14,194	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				145,570	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,693	
	*** S単 - 121号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)単価0円区分(大型土のう袋)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,296	25,296	
Y00004	諸雑費					
		0.040		86,598	3,464	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	10,800	15,012	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	104.000	L	151	15,704	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	30,090	30,090	
	合計				190,468	算出数量 36.000袋
	単価		袋		5,291	
	*** S単 - 122号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	バックホウ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,296	25,296	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	10,800	14,688	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	94.000	L	151	14,194	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	30,090	30,090	
	合計				145,570	算出数量 86.000袋
	単価		袋		1,693	
	*** S単 - 123号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	バックホウ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,784	29,784	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	30,090	30,090	
	合計				116,778	算出数量 144.000袋
	単価		袋		811	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 124号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	10,800	6,264	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,518	15,759	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,784	2,978	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L	151	4,983	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	30,090	15,045	
	合計				95,621	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		95,621	
*** S単 - 125号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径)(北屋敷伏越)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 28.常時排水,6以上~30未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	28 常時排水 6以上~30未満 商用電源 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,484.000	kWh	19.90	29,532	
R01002	特殊作業員	3.640	人	29,784	108,414	
Y00004	諸雑費	0.170		137,946	23,451	
	合計				161,397	算出数量 1,000 箇所
	単価				161,397	
*** S単 - 126号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,518	47,277	
R01012	とび工	4.500	人	32,538	146,421	
R01003	普通作業員	2.700	人	25,296	68,299	
F01086	ﾌﾞﾙｰｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.330		306,077	101,005	
	合計				407,082	算出数量 100,000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,071	
*** S単 - 127号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,518	50,429	
R01012	とび工	7.000	人	32,538	227,766	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,296	32,885	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		388,220	131,995	
	合計				520,215	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,202	
	*** S単 - 128号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,195,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	195		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,615	1,615,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				2,067,836	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		2,068	
	*** S単 - 129号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,145,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,793,836	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,794	
	*** S単 - 130号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,110	1,110,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,562,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,563	
	*** S単 - 131号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	139		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,738,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,739	
	*** S単 - 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,108,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	999	999,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-#給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,451,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,452	
	*** S単 - 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,119	1,119,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,571,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,572	
	*** S単 - 134号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,197,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	197		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,631	1,631,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	30,090	87,261	
	合計				2,083,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,084	
	*** S単 - 135号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,128,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,184	1,184,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	25,296	73,358	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,636,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,637	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 136号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,045	1,045,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,296	73,358	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	10,800	35,748	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合計				1,497,836	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,498	
	*** S単 - 137号 ***					
S18062	土布シート敷設・撤去,PPシート(1470～1900N/5cm以上)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土布安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土布安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,296	4,047	
	合計				31,087	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		311	
	*** S単 - 138号 ***					
S18062	土布シート敷設・撤去,PPシート(1470～1900N/5cm以上)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土布安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土布安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	260	27,040	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合計				39,182	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		392	
	*** S単 - 139号 ***					
S18062	土布シート敷設・撤去,フルシート#2000		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土布安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土布安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	43	4,472	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合計				16,614	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		166	
	*** S単 - 140号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,296	8,095	
	合 計				8,095	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		81	
	*** S単 - 141号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,121日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 121.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付)No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		78,166	6,019	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,928	68,397	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,296	55,651	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		202,214	1,011	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,928	34,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,296	27,826	
	合 計				193,103	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		193,103	
	*** S単 - 142号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,140日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 140.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付)No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.089		78,166	6,957	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,928	68,397	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,296	55,651	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		202,214	1,011	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,928	34,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,296	27,826	
	合計				194,041	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		194,041	
	*** S単 - 143号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置~損料~撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置~損料~撤去 129.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m x D 14cm x W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000 x 170 x 140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープロック(ロッド付) No 2 長 600mm x 幅 300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240 x 420 x 170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		78,166	6,410	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,928	68,397	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,296	55,651	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		202,214	1,011	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,928	34,199	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,296	27,826	
	合計				193,494	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		193,494	
	*** S単 - 144号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分 3)補助接地極(本) 4)接地線名称 5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	D種 設置~撤去 0本 1V線 5.5mm2 1.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 10 x 1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	1.000	m	94	94	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,928	6,732	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,296	8,854	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,928	269	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,026	85	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,928	1,346	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,296	1,771	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,928	269	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				20,860	算出数量 1.000 極
	単価		極		20,860	
	*** S単 - 145号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)接地極	D種				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)施工区分	設置~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)補助接地極(本)	1本				
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.000m				
P27820	連結式接地極 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27820	連結式接地極 10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	1.000	m	94	94	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,928	6,732	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,296	8,854	
R01013	電工 (補助接地極設置)	0.250	人	26,928	6,732	
R01003	普通作業員 (補助接地極設置)	0.350	人	25,296	8,854	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,928	269	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		34,052	170	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,928	1,346	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,296	1,771	
R01013	電工 (補助接地極撤去)	0.050	人	26,928	1,346	
R01003	普通作業員 (補助接地極撤去)	0.070	人	25,296	1,771	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,928	269	
	合計				41,088	算出数量 1.000 極
	単価		極		41,088	
	*** S単 - 146号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,1日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)施工区分	設置~損料~撤去				
	4)ケーブルの供用日数	1.000日				
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.001		90,800	91	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				134,282	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,343	
	*** S単 - 147号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,121日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分	三相				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0				

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 121.000日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		90,800	6,992	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				141,183	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,412	
	*** S単 - 148号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,11日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 11.000日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		90,800	636	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				134,827	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,348	
	*** S単 - 149号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,140日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 140.000日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.089		90,800	8,081	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				142,272	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,423	
	*** S単 - 150号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,28日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 28.000日		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	442	44,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.018		44,200	796	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		133,062	665	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				134,754	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,348	
	*** S単 - 151号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 129.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	908	90,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		90,800	7,446	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,928	88,862	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,662	898	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,928	44,431	
	合計				141,637	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,416	
	*** S単 - 152号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 1.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB(屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	154	2,310	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.001		12,118	12	
R01013	電工	1.130	人	26,928	30,429	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,547	213	
R01013	電工	0.570	人	26,928	15,349	
	合計				46,003	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,003	
	*** S単 - 153号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,121日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 121.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB(屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	154	2,310	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00002	損料 0.0639%	0.077		12,118	933	
R01013	電工	1.130	人	26,928	30,429	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,547	213	
R01013	電工	0.570	人	26,928	15,349	
	合計				46,924	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,924	
	*** S単 - 154号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,11日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	11.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB(屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	154	2,310	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		12,118	85	
R01013	電工	1.130	人	26,928	30,429	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,547	213	
R01013	電工	0.570	人	26,928	15,349	
	合計				46,076	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,076	
	*** S単 - 155号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,140日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	140.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB(屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	154	2,310	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.089		12,118	1,079	
R01013	電工	1.130	人	26,928	30,429	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,547	213	
R01013	電工	0.570	人	26,928	15,349	
	合計				47,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		47,070	
	*** S単 - 156号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,28日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 28.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB(屋外用0-30) 150x250x100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	60	900	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.018		8,170	147	
R01013	電工	0.790	人	26,928	21,273	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,443	147	
R01013	電工	0.400	人	26,928	10,771	
	合計				32,338	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,338	
	*** S単 - 157号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,129日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 129.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB(屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	154	2,310	
W09553	硬質ビニル電線管(VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		12,118	994	
R01013	電工	1.130	人	26,928	30,429	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		42,547	213	
R01013	電工	0.570	人	26,928	15,349	
	合計				46,985	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,985	
	*** S単 - 158号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 159号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		342.9	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		562.7	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.1	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土取場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.1	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		260.9	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		596.7	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		596.7	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード からヤード )		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下				
	単 価		m3		596.7	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード から)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ) SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(ヤード へ) SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		408.3	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬(建設発生土受入地へ) SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード より SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		533.9	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		533.9	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬,流用土仮置場へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 建設発生土受入地へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 185号 ***					

事業名	新瀨尾農地防災事業					
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 仮設ヤード から運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		973.4	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		275.6	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,023	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		424.8	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		506	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		136	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(II-ス'),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(II-ス') 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		139.8	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り なし				
	単 価		m		90,850	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),有り,9.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	有り 9.0km以下				
	単 価		m3		2,568	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,737	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,224	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		660.3	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリ舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		927.4	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 199号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			材変
	単 価		m		722.1	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0224	SP 吹付法面取壊し SP 吹付法面取壊し 有り,機械施工,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集積積込の有無 2)工法区分 3)長期割引単価区分	有り 機械施工 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		856	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り あり 生コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		32,010	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0265	SP 調整コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,あり,生コンクリート各種		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り あり 生コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		32,010	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0265	SP 調整コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、有り、あり、18-8-25(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m3		32,010	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック、有り、あり、砕石 C-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 砕石 C-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		10,320	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 -		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)作業区分	-		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,048	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する、一般養生、あり、18-8-25(普通)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(普通)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		65,630	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)設置条件	全面		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,027	
	*** S単 - 208号 ***					

事業名	新瀧尾農地防災事業
工事名	新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,608	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,064	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュ RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュ RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,368	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し - - コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通)		m <sup>3</sup>			材変
	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m <sup>3</sup>		24,530	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リッパ(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,840	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		24,960	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		24,960	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		24,530	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,660	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,442	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,582	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,884	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,428	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		628.2	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,828	
	*** S単 - 223号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	25,296	17,201	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	合 計				17,201	
	単 価		m <sup>3</sup>		1,720	
	*** S単 - 224号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m <sup>2</sup> 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 t=22mm 4,960円				
G96001	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1,000	m <sup>2</sup> 供用日	4,960	4,960	算出数量 1,000 各単位
	合 計				4,960	
	単 価				4,960	
	*** S単 - 225号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m <sup>2</sup> 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	t=22mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,091円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	7,091	7,091	
	合計				7,091	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,091	
	*** S単 - 226号 ***					
S02114	敷鉄板賃料(滑り止め)		m <sup>2</sup> 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	t=22mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,701円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,701	4,701	
	合計				4,701	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,701	
	*** S単 - 227号 ***					
S02114	H形鋼(山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	350型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	107円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02023	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	107	107	
	合計				107	算出数量 1.000 各単位
	単価				107	
	*** S単 - 228号 ***					
S02114	H形鋼(山留材)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼(山留材) [修理費及び損耗費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	[修理費及び損耗費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02031	H形鋼(山留材) [修理費及び損耗費]	1.000	ton	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	一般管路用ケタレ鉄管(直管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管路用ケタレ鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96301		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96301	一般管路用ケタレ鉄管(直管) 農業用水用 K形DB種 600×6m	1.000	本	260,000	260,000	
	合計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				260,000	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	一般管路用ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(曲管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管路用ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(曲管) K形 600 24° < 48°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96302	一般管路用ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(曲管) K形 600 24° < 48°	1.000	本		324,000	324,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					324,000
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(接合部品)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(接合部品) K形 600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96303	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管(接合部品) K形 600	1.000	組		22,900	22,900
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					22,900
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 継ぎ輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 継ぎ輪 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96304	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 継ぎ輪 600mm	1.000	個		139,000	139,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					139,000
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	内面バンド		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内面バンド 600-390			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96306	内面バンド 600-390	1.000	組		160,000	160,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					160,000
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	内面バンド施工費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内面バンド施工費 600-390 2組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96307	内面バンド施工費 600-390 2組	1.000	式		100,000	100,000

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング工 低配筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96305	ワイヤーソーイング工 低配筋	1.000	m <sup>2</sup>	181,385	181,385	
	合計				181,385	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,385	
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	【防草シート設置工】		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	【防草シート設置工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99202	【防草シート設置工】	1.000	m <sup>2</sup>	697	697	
	合計				697	算出数量 1.000 各単位
	単価				697	
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	防草シート		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99307	防草シート	1.000	m <sup>2</sup>	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	敷鉄板整備費(滑り止め)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板整備費(滑り止め)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97503	敷鉄板整備費(滑り止め)	1.000	m <sup>2</sup>	646	646	
	合計				646	算出数量 1.000 各単位
	単価				646	
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	ゴムマット		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムマット t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97308	ゴムマット t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,625	5,625	
	合計				5,625	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,625	
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	段差解消マット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	段差解消マット W155, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97309			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97309	段差解消マット W155	1.000	m	6,667	6,667	
	合計				6,667	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,667	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03118			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	仮設ガードレール資料		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール資料 L=5.0m,197日, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99903			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99903	仮設ガードレール資料 L=5.0m,197日	1.000	基	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	仮設ガードレール運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール運搬費 往復, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P99904			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99904	仮設ガードレール運搬費 往復	1.000	式	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,000	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	フェンス資料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フェンス賃料 H=1.2m,W=1.8m,197日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99905	フェンス賃料 H=1.2m,W=1.8m,197日	1.000	枚	4,440	4,440	
	合計				4,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,440	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	フェンスサポート賃料		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンスサポート賃料 L=1050~1500mm,197日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99906	フェンスサポート賃料 L=1050~1500mm,197日	1.000	本	2,861	2,861	
	合計				2,861	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,861	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	フェンス取付金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンス取付金具 H鋼用,197日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99907	フェンス取付金具 H鋼用,197日	1.000	個	1,123	1,123	
	合計				1,123	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,123	
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	フェンス運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンス運搬費 往復,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99908	フェンス運搬費 往復	1.000	式	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	架空線防護設置・撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護設置・撤去 カバー取付本数 N=7,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99901	架空線防護設置・撤去 カバー取付本数 N=7	1.000	箇所	61,500	61,500	
	合計				61,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,500	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 249号 ***					
S02123	建設資材廃棄物処分		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設資材廃棄物処分 刈草,処分費のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	刈草,処分費のみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	建設資材廃棄物処分 刈草,処分費のみ	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 250号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				30,090	算出数量 1.000 人
	単価		人		30,090	
	*** S単 - 251号 ***					
S02124	運転手(一般)		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(一般)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価		人		27,234	
	*** S単 - 252号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000	m 歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	21,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	21,000	2,100,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	31,518	25,845	
R01002	特殊作業員	2.050	人	29,784	61,057	
R01003	普通作業員	2.980	人	25,296	75,382	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油	43.000	L	151	6,493	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	30,090	45,737	
	合計				2,336,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		23,363	
	*** S単 - 253号 ***					

事業名	新瀨尾農地防災事業
工事名	新瀨尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管 600×6,DB種,ハックル(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ハトル給油	7.200	L	151	1,087	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,090	4,514	
	合計				29,607	算出数量 1.000本
	単価		本		29,607	
	*** S単 - 254号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,ハックル(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.170	日	10,800	1,836	
P34029	軽油 ハトル給油	7.200	L	151	1,087	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	30,090	4,514	
	合計				29,607	算出数量 1.000本
	単価		本		29,607	
	*** S単 - 255号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤソ		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	15cm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(資料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	17.900	m3	1,800	32,220	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,518	10,086	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,296	15,684	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バト-給油	15.000	L	151	2,265	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	30,090	12,939	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	3,780	1,814	
P34029	軽油 バト-給油	4.200	L	151	634	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	30,090	6,018	
	合計				86,485	算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		865	
	*** S単 - 256号 ***					
S16002	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] .タク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M17402				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3)運転1日当たり運転時間(T)	2.7				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M17402	散水車[トラック架装型] タク容量3800L	1.700	供用日	7,320	12,444	
P34029	軽油 バト-給油	12.000	L	151	1,812	
	合計				14,256	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		14,256	
Y00001	単位					
	*** S単 - 257号 ***					
S16002	トラック[普通型] トラック[普通型] .2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M03082				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3)運転1日当たり運転時間(T)	4.7				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.130	供用日	3,850	4,351	
P34029	軽油 バト-給油	18.000	L	151	2,718	
	合計				7,069	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		7,069	
Y00001	単位					
	*** S単 - 258号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] .バーストラック4-4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	出					
	1)機械コード 単位が日のみ	M03104				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] A-トラック4~4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34029	軽油 A-トラック給油	31.000	L	151	4,681	
	合計				17,227	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,227	
Y00001	単位					
	*** S単 - 259号 ***					
S16004	A-トラック[クレーン型・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	A-トラック[クレーン型・超低・排対型(～2014)] A-トラック(クレーン型),山0.8(平0.6),あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	A-トラック(クレーン型)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)規格	山0.8(平0.6)				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	A-トラック[クレーン型・超低・排対型(～2014)] 標準A-トラック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	日	9,750	14,625	
P34029	軽油 A-トラック給油	87.000	L	151	13,137	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				57,852	算出数量 1.000 日
	単価		日		57,852	
	*** S単 - 260号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ピン加工付径48.6,98日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	丸パイプ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)規格区分	厚2.4mm ピン加工付径48.6				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)供用日数	98日				
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	98.000	m供用日	0.29	28	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	1.000	m	9	9	
	合計				37	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				37	
	*** S単 - 261号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,98日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	自在クランプ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)規格区分	-				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)供用日数	98日				
G06013	自在クランプ (賃料)	98.000	個供用日	0.37	36	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				50	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				50	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 262号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,183日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	丸パイプ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	183日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	183,000	m供用日	0.29	53	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1,000	m	9	9	
	合計				62	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				62	
	*** S単 - 263号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自在クランプ 自在クランプ,-,183日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	自在クランプ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	-				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	183日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06013	自在クランプ (賃料)	183,000	個供用日	0.37	68	
G06014	自在クランプ (基本料)	1,000	個	13.50	14	
	合計				82	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				82	
	*** S単 - 264号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,183日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	直交クランプ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	-				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	183日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06015	直交クランプ (賃料)	183,000	個供用日	0.37	68	
G06016	直交クランプ (基本料)	1,000	個	13.50	14	
	合計				82	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				82	
	*** S単 - 265号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,128日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材区分	丸パイプ				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)供用日数	128日				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(賃料)	128,000	m供用日	0.29	37	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6(基本料)	1,000	m	9	9	
	合計				46	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				46	
	*** S単 - 266号 ***					
S17008	自在クランプ		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	自在クランプ 自在クランプ,-,128日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	自在クランプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	128日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06013	自在クランプ (賃料)	128.000	個供用日	0.37	47	
G06014	自在クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				61	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				61	
	*** S単 - 267号 ***					
S17008	直交クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直交クランプ 直交クランプ,-,128日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	直交クランプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	128日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	128.000	個供用日	0.37	47	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	13.50	14	
	合計				61	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				61	
	*** S単 - 268号 ***					
S17008	直線ジョイント		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直線ジョイント 直線ジョイント,-,183日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	直線ジョイント		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	183日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06019	直線ジョイント (賃料)	183.000	個供用日	0.33	60	
G06020	直線ジョイント (基本料)	1.000	個	14	14	
	合計				74	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74	
	*** S単 - 269号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
F08063	バ ック[加-型-クレーン-超低-排対型(-2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	10,800	13,608	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	151	11,778	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				116,778	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		811	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 270号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,128,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人			
		1.500		29,784	44,676	
R01003	普通作業員		人			
		1.500		25,296	37,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.500		30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		173	
	*** S単 - 271号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,128,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人			
		1.400		29,784	41,698	
R01003	普通作業員		人			
		1.400		25,296	35,414	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.400		30,090	42,126	
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		162	
	*** S単 - 272号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,183,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	183		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		人			
		1.500		29,784	44,676	
R01003	普通作業員		人			
		1.500		25,296	37,944	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.500		30,090	45,135	
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		173	
	*** S単 - 273号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,183,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	183		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		1.400	人	29,784	41,698
R01003	普通作業員		1.400	人	25,296	35,414
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)		1.400	人	30,090	42,126
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>	162	
	*** S単 - 274号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工			m <sup>2</sup>	1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,182.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	182		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		1.500	人	29,784	44,676
R01003	普通作業員		1.500	人	25,296	37,944
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,800	18,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	179.000	L	151	27,029	
R01021	運転手(特殊)		1.500	人	30,090	45,135
	合計				173,252	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>	173	
	*** S単 - 275号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工			m <sup>2</sup>	1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,182.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	182		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員		1.400	人	29,784	41,698
R01003	普通作業員		1.400	人	25,296	35,414
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	10,800	17,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	167.000	L	151	25,217	
R01021	運転手(特殊)		1.400	人	30,090	42,126
	合計				161,735	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>	162	
	*** S単 - 276号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)			m <sup>3</sup>	1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,1.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	100.000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良深(m)	1.50m				
R01001	土木一般世話役		0.360	人	31,518	11,346
R01003	普通作業員		0.630	人	25,296	15,936
P32010	セメント安定処理材 セメント系		13.500	ton	19,100	257,850

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,800	15,336	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	83.000	L	151	12,533	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				343,091	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,812	
	*** S単 - 277号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,0.65m		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	19,100円 100.000kg あり 0.65m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	0.630	人	25,296	15,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.900	ton	19,100	112,690	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,800	15,336	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	83.000	L	151	12,533	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				197,931	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,199	
	*** S単 - 278号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 100kg,あり,0.60m		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3) 3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	19,100円 100.000kg あり 0.60m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	0.630	人	25,296	15,936	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.400	ton	19,100	103,140	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	10,800	15,336	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	83.000	L	151	12,533	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				188,381	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,093	
	*** S単 - 279号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,296	8,095	
	合計				8,095	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		81	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 280号 ***						
S18062	土木シート敷設・撤去, PPシート(1470~1900N/5cm以上)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,296	8,095	
	合計				8,095	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		81	
*** S単 - 281号 ***						
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 6.5km以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	1.820	供用日	20,100	36,582	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.820	供用日	747	1,360	
P34029	軽油 バルブ給油	84.000	L	151	12,684	
R01022	運転手(一般)	1.400	人	27,234	38,128	
	合計				88,754	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		888	
*** S単 - 282号 ***						
SA0101	表土掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,287	
*** S単 - 283号 ***						
SA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,287	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 284号 ***					
SA0101	表土積込 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		342.9	
	*** S単 - 285号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,778	
	*** S単 - 286号 ***					
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		3,542	
	*** S単 - 287号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		942.1	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,有り,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				
	単 価		m3		1,899	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), ,有り,4.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		2,110	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬,仮設ヤード より		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		816.5	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		4,085	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬,建設発生土受入地へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下				
	単 価		m3		4,085	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0141	表土復旧 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		973.4	
	*** S単 - 295号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,碎石各種		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 碎石各種				
J03102	単粒度碎石 4号 30~20mm		m3			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,752	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,597	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		1,027	
	*** S単 - 298号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｲﾄﾞ各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物(2.20t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｲﾄﾞ各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,641	
	*** S単 - 299号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 不要				
P29005	暗渠排水管		m			材変
	単 価		m		4,546	

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
G02031	H形鋼(山留材) [修理費及び損耗費]		ton	4,700		
G96001	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m <sup>2</sup> 供用日	4,701		
G96001	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m <sup>2</sup> 供用日	4,960		
G96001	敷鉄板賃料(滑り止め) t=22mm		m <sup>2</sup> 供用日	7,091		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m <sup>3</sup>	2,500		
P29005	暗渠排水管		m	4,060		
P35306	道路用塗料 トライクベイト(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白		kg	225		
P35311	接着用プライマー 区画線用		kg	470		
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)		kg	175		
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P96001	セメント系固化材 特殊土用		ton	19,100		
P96002	【道路付属物撤去】ラバーボール撤去 80,H=650mm		基	1,750		
P96003	高密度ポリエチレン管 500		m	14,700		
P96004	建設資材廃棄物処分 アスファルト殻,処分費のみ		m <sup>3</sup>	7,100		
P96005	建設資材廃棄物処分 汚泥,処分費のみ		m <sup>3</sup>	24,200		
P96006	建設資材廃棄物処分 無筋コンクリート,処分費のみ		m <sup>3</sup>	4,400		
P96007	建設資材廃棄物処分 鉄筋コンクリート,処分費のみ		m <sup>3</sup>	6,600		
P96008	建設資材廃棄物処分 汚泥,5t/バキューム車		回	130,000		
P96009	建設資材廃棄物処分 廃プラスチック,処分費のみ		m <sup>3</sup>	15,000		
P96010	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下		個	3,700		
P96011	ブロック基礎 500型		個	13,800		
P96014	ウィーブホール 50,側壁,逆止弁付		個	940		
P96015	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ,100mm		個	2,670		
P96016	高密度ポリエチレン管継手 500		個	22,900		
P96017	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部B)		個	53,400		
P96018	プレキャスト擁壁設置 h=2.75m,設置手間のみ		m	17,208		
P96021	シール材 常温注入ウレタン系		L	2,059		
P96025	建設資材廃棄物処分 刈草,処分費のみ		m <sup>3</sup>	8,000		
P96031	ラバーボール設置 80,H=650mm		基	3,675		
P96034	【道路反射鏡撤去】 76.3*3.2*3600mm		基	19,370		
P96035	平板載荷試験 100KN		回	236,000		
P96038	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m x 10m/枚		m <sup>2</sup>	99		
P96039	電気基本料金(二期施工) 低圧用業者持ち1年未満		式	452,362		
P96040	プレキャストガードレール基礎 長尺,L=3.0m		個	88,800		
P96042	プレキャストガードレール基礎 標準,L=2.0m		個	59,300		
P96043	プレキャストガードレール基礎 L=1.7m(端部A)		個	55,200		
P96046	基本電力料金(二期施工) 低圧用業者持ち1年未満		式	226,181		
P96047	平板載荷試験 50KN		回	186,000		
P96048	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験		試料	25,700		
P96049	土壌調査 土壌溶出試験29項目		回	213,500		
P96050	土壌調査 土壌含有量試験9項目		回	39,600		
P96051	高密度ポリエチレン管 600		m	21,000		
P96054	建設資材廃棄物処分運搬費 廃プラスチック,4t車		回	20,000		



事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	土質改良		m3		160,000	歩A 当たり算出
S16002	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外,運転 1日当たり算出	1.380	日	24,200	33,396	S単 108号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	30,090	30,090	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 12号
	合計				88,782	算出数量 160.000 m3
	単価		m3		555	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	ネットフェンス撤去工		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	H=1.1,支柱間隔=2.0,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ 土木一般世話役	0.180	人	31,518	5,673	S単 13号
S02115	普通作業員	0.735	人	25,296	18,593	S単 12号
Y00004	雑品	0.065		24,266	1,577	
	合計				25,843	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,292	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	ガードフェンス撤去工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	H1200,単管撤去含む 土木一般世話役	0.082	人	31,518	2,584	S単 13号
S02115	普通作業員	0.408	人	25,296	10,321	S単 12号
	合計				12,905	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,291	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00005	コンクリートブロック積(中型)バックホウ0.8m3		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.020	人	31,518	630	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.040	人	29,784	1,191	S単 14号
S02115	普通作業員	0.040	人	25,296	1,012	S単 12号
S02115	ブロック工	0.080	人	34,068	2,725	S単 15号
Y00004	雑品	0.040		5,558	222	
S02116	コンクリート積ブロック(中型) 粗面,ブロック明度6以下,	3.330	個	3,700	12,321	S単 19号
S16004	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(加-ﾗ型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり	0.040	日	59,427	2,377	S単 110号
	合計				20,478	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		20,478	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00006	コンクリートブロック基礎工		m		10,000	歩A 当たり算出
	二次製品、中詰めコンクリート					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ブロック基礎 500型,,	5.000	個	13,800	69,000	S単 20号
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.685	m <sup>3</sup>	17,400	11,919	
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,518	12,607	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.400	人	29,784	11,914	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	S単 12号
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸ-ｼｰﾙ-ﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.400	日	55,100	22,040	S単 111号
Y00004	雑品	0.020		137,598	2,752	
	合計				140,350	算出数量 10.000 m
	単価		m		14,035	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00010	ガードフェンス設置工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H1200,単管設置含む,再利用					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	31,518	3,467	S単 13号
S02115	普通作業員	0.570	人	25,296	14,419	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		17,886	1,789	
	合計				19,675	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,968	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00011	区画線(材料費) 文字		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	B=0.15m					
S02116	道路用塗料 トﾞﾌﾞｲｯｸﾊﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15～18% 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 33号
S02116	ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 34号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 35号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-給油,,	100.000	L	151	15,100	S単 36号
Y00004	雑品	0.050		159,475	7,974	
	合計				167,449	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		167	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00012	区画線工(材料費) 実線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	B=0.3m					
S02116	道路用塗料 トﾞﾌﾞｲｯｸﾊﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15～18% 白,,	1,130.000	kg	225	254,250	S単 33号
S02116	ｸﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	50.000	kg	175	8,750	S単 34号
S02116	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用,,	50.000	kg	470	23,500	S単 35号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-給油,,	65.000	L	151	9,815	S単 36号
Y00004	雑品	0.050		296,315	14,816	
	合計				311,131	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		311	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00014	排水ポンプ運転 150(共用128日)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	商用電源,常時排水 特殊作業員	21.760	人	29,784	648,100	S単 14号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	140.800	日	365	51,392	S単 9号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満..	13,440.000	kWh	20	268,800	S単 46号
	合計				968,292	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		968,292	
	*** T単 - 10号 ***					
T00015	排水ポンプ運転 150(共用140日、運転11日)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	商用電源,着手時・作業時排水 特殊作業員	1.540	人	29,784	45,867	S単 14号
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	140.000	日	365	51,100	S単 9号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満..	385.000	kWh	20	7,700	S単 46号
	合計				104,667	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		104,667	
	*** T単 - 11号 ***					
T00016	防塵ネット支柱撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	H=3.0m,仮設ヤード撤去時 土木一般世話役	0.204	人	31,518	6,430	S単 13号
S02115	普通作業員	1.020	人	25,296	25,802	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		32,232	322	算出数量 10.000 m
	合計				32,554	
	単価		m		3,255	
	*** T単 - 12号 ***					
T00017	防塵ネット撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S02115	仮設ヤード撤去時 とび工	0.700	人	32,538	22,777	S単 16号 算出数量 100.000 掛㎡
	合計				22,777	
	単価		掛㎡		228	
	*** T単 - 13号 ***					
T00018	仮設資材運搬		回		6.000 回	歩A 当たり算出
S16001	運搬距離 2.4km トラック[クル-ン装置付] A-トラック2t積 2.0t吊,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,094	7,094	S単 107号 算出数量 6.000 回
	合計				7,094	
	単価		回		1,182	
	*** T単 - 14号 ***					
T00019	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
S02115	高密度ポリエチレン管,600mm 土木一般世話役	0.820	人	31,518	25,845	S単 13号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	2.050	人	29,784	61,057	S単 14号
S02115	普通作業員	2.980	人	25,296	75,382	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 10号
P34029	軽油	43.000	L	151	6,493	
S02115	バックホウ給油	1.520	人	30,090	45,737	S単 11号
	合計				236,330	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,182	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00022	防塵ネット支柱設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	31,518	9,140	S単 13号
S02115	普通作業員	1.430	人	25,296	36,173	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		45,313	453	
	合計				45,766	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,577	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00023	防塵ネット設置		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	仮設ヤード造成時					
S02115	とび工	1.400	人	32,538	45,553	S単 16号
	合計				45,553	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		456	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00024	防塵ネット賃料		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	145供用日					
S02116	防塵ネット(損耗率30%) 3.0m×10m/枚,,	18.000	㎡	99	1,782	S単 48号
S17008	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,145日	35.500	m	51	1,811	S単 113号
S17008	自在クランプ 自在クランプ,-,145日	3.000	個	68	204	S単 114号
S17008	直交クランプ 直交クランプ,-,145日	9.000	個	68	612	S単 115号
	合計				4,409	算出数量 6.000 m
	単価		m		735	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	500					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,518	4,728	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.280	人	29,784	8,340	S単 14号
S02115	普通作業員	0.390	人	25,296	9,865	S単 12号
S02115	運転手(特殊)	0.110	人	30,090	3,310	S単 11号
S02116	軽油	4.840	L	151	731	S単 36号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	10,800	1,728	S単 10号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.020		28,702	574	
	合計				29,276	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,928	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00030	仮設資材運搬		回		6,000	歩A 当たり算出
	運搬距離 2.4km					
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,, 運転1時間当たり算出	1.000	時間	7,094	7,094	S単 107号 算出数量 6.000 回
	合計				7,094	
	単価		回		1,182	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00031	排水ポンプ運転 150(共用120日)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	商用電源,常時排水					
S02115	特殊作業員	20.400	人	29,784	607,594	S単 14号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	132.000	日	365	48,180	S単 9号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	12,600.000	kWh	20	252,000	S単 46号 算出数量 1.000 箇所
	合計				907,774	
	単価		箇所		907,774	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00033	小口止め工(1工区)		m <sup>2</sup>		3,000	歩A 当たり算出
	階段工1箇所当たり,ﾊﾞｯｸﾙ0.8m <sup>2</sup>					
S02116	小口止めブロック 150-1型,,	2.000	個	45,000	90,000	S単 26号
S02116	小口止めブロック 150-2型,,	2.000	個	49,600	99,200	S単 27号
S02116	小口止めブロック 150-3型,,	2.000	個	54,200	108,400	S単 28号
S02116	小口止めブロック 150-4型,,	2.000	個	58,700	117,400	S単 29号
S02116	小口止めブロック カット用,,	2.000	個	9,300	18,600	S単 30号
C00001	小口止めブロック設置工 ﾎﾞｯｸﾙ0.8m <sup>2</sup> 材料費を除く	3.000	m <sup>2</sup>	8,205	24,615	C単 1号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.600	m <sup>3</sup>	33,840	54,144	S単 212号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m <sup>2</sup>	10,660	117,260	S単 216号 算出数量 3.000 m <sup>2</sup>
	合計				629,619	
	単価		m <sup>2</sup>		209,873	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00034	排水ポンプ運転 150(共用1日)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	商用電源,工事着手時					
S02115	特殊作業員	0.140	人	29,784	4,170	S単 14号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.200	日	365	438	S単 9号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	35.000	kWh	20	700	S単 46号 算出数量 1.000 箇所
	合計				5,308	
	単価		箇所		5,308	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00036	単管パイプ撤去工 H=1000		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.068	人	31,518	2,143	S単 13号
S02115	普通作業員	0.340	人	25,296	8,601	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		10,744	1,074	
	合計				11,818	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,182	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00038	小口止め工(2工区、3工区) 階段工1箇所当たり、H'約0.8m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		2,800	歩A 当たり算出
S02116	小口止めブロック 150-1型、	2,000	個	45,000	90,000	S単 26号
S02116	小口止めブロック 150-2型、	2,000	個	49,600	99,200	S単 27号
S02116	小口止めブロック 150-3型、	2,000	個	54,200	108,400	S単 28号
S02116	小口止めブロック 150-4型、	2,000	個	58,700	117,400	S単 29号
S02116	小口止めブロック カット用、	2,000	個	9,300	18,600	S単 30号
C00001	小口止めブロック設置工 H'約0.8m <sup>2</sup> 材料費を除く	2,800	m <sup>2</sup>	8,205	22,974	C単 1号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、H'約(ル-ン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、あり、 コンクリート各種	1,400	m <sup>3</sup>	33,840	47,376	S単 212号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	9,300	m <sup>2</sup>	10,660	99,138	S単 216号
	合計				603,088	算出数量 2,800 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		215,389	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00039	L型擁壁撤去 h=2.75m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02112	ワレ-ンワレ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.023	日	55,100	1,267	S単 8号
S02115	普通作業員	0.045	人	25,296	1,138	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.023	人	31,518	725	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.023	人	29,784	685	S単 14号
	合計				3,815	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,815	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00040	高密度ポリエチレン管撤去 500		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.075	人	31,518	2,364	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.140	人	29,784	4,170	S単 14号
S02115	普通作業員	0.195	人	25,296	4,933	S単 12号
S02115	運転手(特殊)	0.055	人	30,090	1,655	S単 11号
S02116	軽油 H'約-給油、	2,420	L	151	365	S単 36号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(河川工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.080	日	10,800	864	S単 10号 算出数量
	合計				14,351	10.000 m
	単価		m		1,435	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00041	排水ポンプ運転 150(共用139日)		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
S02115	商用電源,常時排水 特殊作業員	23.630	人	29,784	703,796	S単 14号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程10m	152.900	日	365	55,809	S単 9号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	14,595.000	kWh	20	291,900	S単 46号 算出数量
	合計				1,051,505	1,000 箇所
	単価		箇所		1,051,505	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00042	玉石ふるい分け		m <sup>3</sup>		145,000	m <sup>3</sup> 歩A 当たり算出
S02115	ｽﾄﾘｯｸﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 12号
Y00004	雑品	0.050		55,080	2,754	
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	39,687	39,687	S単 109号
	合計				97,521	算出数量 145,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		673	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00043	プレキャストガードレール基礎設置工		m		10,000	m 歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,518	6,934	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.220	人	29,784	6,552	S単 14号
S02115	普通作業員	0.670	人	25,296	16,948	S単 12号
S02112	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.220	日	37,700	8,294	S単 7号
Y00004	雑品	0.160		38,728	6,196	
	合計				44,924	算出数量 10,000 m
	単価		m		4,492	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00004	防塵ネット設置		掛m <sup>2</sup>		100,000	掛m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
S02115	とび工	1.400	人	32,538	45,553	S単 16号 算出数量
	合計				45,553	100,000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>		456	
	*** 丁単 - 31号 ***					







事業名 新濃尾農地防災事業				
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(49,267,000)	
			49,260,000	
・工事原価			( " )	
			41,511,000	
・・・工場製作原価			( " )	
			28,677,000	
純工事費(製作)			( " )	
			27,726,000	
・・・直接製作費			( " )	
			27,726,000	
・・・直接製作費(材料費)	( " )		( " )	
	1.000	式	24,815,000	
・・・直接製作費(塗装費)	( " )		( " )	
	1.000	式	2,911,000	
・・・間接製作費			( " )	
			951,000	
・・・工場管理費			( " )	
			951,000	
・・・架設工事原価			( " )	
			12,834,000	
純工事費(架設)			( " )	
			8,312,000	
・・・直接工事費	( " )		( " )	
	1.000	式	5,596,000	
・・・間接工事費			( " )	
			7,238,000	
・・・共通仮設費			( " )	
			2,716,000	
・・・運搬費~営繕費等			( " )	
			2,622,000	
・・・現場環境改善費			( " )	
			94,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			( " )	
			94,000	
・・・現場管理費			( " )	
			4,522,000	
・一般管理費等			( " )	
			7,756,000	
支給品費			( " )	
			0	
・支給品費(直接材料)			( " )	
			0	
・支給品費(電力)			( " )	
			0	
・支給品費(製作品)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " )	
			(20,590,000 × 2.780)	
			20,583,000 × 2.780	
			572,000	

事業名 新濃尾農地防災事業	
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)	
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)	
<b>工場管理費</b>	
B × C × D	951,000
B = 今回対象金額	2,911,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	951,000
C 2 = 変更前の対象金額	2,911,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	33.50%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	33.50%
<b>運搬費 - 営繕費等</b>	
B × C × D	2,622,000
B = 今回対象金額	5,596,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	2,622,000
C 2 = 変更前の対象金額	5,596,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	46.95%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	46.95%
<b>現場環境改善費(率計上)</b>	
B × C × D	94,000
B = 今回対象金額	5,596,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	94,000
C 2 = 変更前の対象金額	5,596,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.71%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	1.71%
<b>現場管理費</b>	
B ´ × C × D	4,522,000
B ´ = 今回対象金額	8,312,000
B = 率算定対象金額	8,317,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	4,522,000
C 2 = 変更前の対象金額	8,312,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	54.61%
D 2 = C 2 ´を積算基準書の率式に代入した値	54.61%
C 2 ´ = 変更前の率算定対象金額	8,317,000
<b>一般管理費等</b>	
B × C × D	7,756,000
B = 今回対象金額	41,511,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	7,756,000
C 2 = 変更前の対象金額	41,511,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	19.00%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	19.00%





事業名 新瀧尾農地防災事業				
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			( " ) 5,596,000	
直接工事費	1.000	式	( " ) 5,596,000	
・輸送費	1.000	式	( " ) 595,000	
・ ・輸送費	1.000	式	( " ) 595,000	
・ ・ ・輸送費(鋼橋)	1.000	式	( " ) 595,000	
・鋼橋架設工	1.000	式	( " ) 4,534,000	
・ ・架設工	1.000	式	( " ) 2,097,000	
・ ・ ・橋梁架設工	1.000	式	( " ) 1,251,000	
・ ・ ・ 支承据付工	1.000	式	( " ) 328,000	
・ ・ ・ 伸縮継手設置工	1.000	式	( " ) 518,000	
・ ・地覆コンクリート工	1.000	式	( " ) 566,000	
・ ・ ・ 地覆コンクリート 24-12-25	1.000	式	( " ) 189,000	
・ ・ ・ 型枠(地覆コンクリート)	1.000	式	( " ) 290,000	
・ ・ ・ 鉄筋工(地覆コンクリート) SD345_D13	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・均しコンクリート工	1.000	式	( " ) 240,000	
・ ・ ・ 均しコンクリート 18-8-25	1.000	式	( " ) 162,000	
・ ・ ・ 鉄筋工(均しコンクリート) 6-100×100	1.000	式	( " ) 78,000	
・ ・橋面防水工	1.000	式	( " ) 322,000	
・ ・ ・ 橋面防水工	1.000	式	( " ) 234,000	
・ ・ ・ 導水管 SPG25A, L=4.0m	1.000	式	( " ) 8,000	
・ ・ ・ 末端処理工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・舗装工	1.000	式	( " ) 156,000	
・ ・ ・ 表層 再生密粒度アスコ(13), t=40mm	1.000	式	( " ) 78,000	
・ ・ ・ 基層 再生密粒度アスコ(13), t=40mm	1.000	式	( " ) 78,000	
・ ・高欄設置工	1.000	式	( " ) 1,153,000	
・ ・ ・ 高欄設置工	1.000	式	( " ) 900,000	
・ ・ ・ 銘板設置工	1.000	式	( " ) 253,000	
・塗装費	1.000	式	( " ) 306,000	
・ ・塗装費	1.000	式	( " ) 306,000	
・ ・ ・ 現場素地調整	1.000	式	( " ) 266,000	
・ ・ ・ 継手部現場塗装工(鋼橋)	1.000	式	( " ) 40,000	
・直接経費	1.000	式	( " ) 161,000	
・ ・直接経費	1.000	式	( " ) 161,000	
・ ・ ・ 架設用機械設備	1.000	式	( " ) 161,000	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費(材料費)				( " )	
				24,815,000	
・主要材料費				( " )	
・鋼橋	1.000	式		22,843,000	
・ ・ ・ 御屋敷橋	1.000	式		22,843,000	
橋長15.7m,全幅6.4m	( " )		( " )		1 橋当たり [単価 C]
	1	橋	22,196,000	22,196,000	
S40007 角型鋼管橋	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
450×450(車道橋用)	38.343	ton	490,000	18,788,070	S単 25号
S40007 斜橋エキストラ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	38.343	ton	10,000	383,430	S単 26号
S40007 継手加工エキストラ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
角折れあり	14.000	箇所	220,000	3,080,000	S単 27号
S40007 架設用吊金具	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	56.000	枚	9,000	504,000	S単 28号
合 計				( " )	合意率
				22,755,500	0.975391
・ ・ ・ 地覆水切板	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価 C]
	31	m	19,000	589,000	
S40007 地覆水切板	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m	19,000	19,000	S単 29号
合 計				( " )	合意率
				19,000	1
・ ・ ・ 防水層水抜管	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価 C]
	2	箇所	9,000	18,000	
S40007 防水層水抜管	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	9,000	9,000	S単 30号
合 計				( " )	合意率
				9,000	1
・ ・ ・ 路面排水管	( " )		( " )	( " )	1 箇所当たり [単価 C]
	2	箇所	20,000	40,000	
S40007 路面排水管	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	21,000	21,000	S単 31号
合 計				( " )	合意率
				21,000	0.95238
・購入部品費				( " )	
	1.000	式		1,972,000	
・ ・購入部品費				( " )	
・ ・ ・ 帯状ゴム支承(固定)	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価 C]
ST33×300	6.5	m	45,000	293,000	
S40007 帯状ゴム支承(固定)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ST33×300	1.000	m	45,800	45,800	S単 32号
合 計				( " )	合意率
				45,800	0.97826
・ ・ ・ 帯状ゴム支承(可動)	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価 C]
ST33×300	6.5	m	45,000	293,000	
S40007 帯状ゴム支承(可動)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ST33×300	1.000	m	45,800	45,800	S単 33号
合 計				( " )	合意率
				45,800	0.97826
・ ・ ・ アンカーバー(固定)	( " )		( " )	( " )	1 組当たり [単価 C]
F55D×950,CRスポンジ付	7	組	70,000	490,000	
S40007 アンカーバー(固定)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
F55D×950,CRスポンジ付	1.000	組	71,670	71,670	S単 34号
合 計				( " )	合意率
				71,670	0.97222
・ ・ ・ アンカーバー(可動)	( " )		( " )	( " )	1 組当たり [単価 C]
M55D×950,CRスポンジ付	4	組	79,000	316,000	
S40007 アンカーバー(可動)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
M55D×950,CRスポンジ付	1.000	組	81,370	81,370	S単 35号
合 計				( " )	合意率
				81,370	0.975308
・ ・ ・ 伸縮継手(固定)	( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価 C]
プロフジョイントNx型-20用	5.0	m	53,000	265,000	
S40007 伸縮装置(固定)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
プロフジョイントNx型-20用	1.000	m	53,500	53,500	S単 36号
合 計				( " )	合意率
				53,500	0.981481



事業名		新濃尾農地防災事業			
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)			
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費(塗装費)				( " )	
				2,911,000	
・ 塗装費	1.000	式		( " )	
				2,911,000	
・ ・ 塗装費	1.000	式		( " )	
				2,911,000	
・ ・ ・ 素地調整 二次素地調整,製品プラスト	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価C]
	401	m <sup>2</sup>	3,000	1,203,000	
S40029 素地調整費(鋼橋)工場 二次素地調整,製品プラスト,-	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	2,754	2,754	S単 38号
				( " )	合意率
合 計				2,754	1
・ ・ ・ 防食下地	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価C]
	401	m <sup>2</sup>	2,000	802,000	
T00012 防食下地 無機ソノクリツハイト	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	1,783	1,783	T単 11号
				( " )	合意率
合 計				1,783	1
・ ・ ・ 塗装費 C-5塗装(ミスト、下塗)	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価C]
	315	m <sup>2</sup>	2,000	630,000	
T00009 塗装費(鋼橋)工場 C-5塗装(ミスト、下塗)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	2,381	2,381	T単 9号
				( " )	合意率
合 計				2,381	1
・ ・ ・ 塗装費 C-5塗装(中塗、上塗)	( " )		( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価C]
	138	m <sup>2</sup>	2,000	276,000	
T00011 塗装費(鋼橋)工場 C-5塗装(中塗、上塗)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	2,343	2,343	T単 10号
				( " )	合意率
合 計				2,343	1

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)		名称(規格)					
直接工事費						( " )	
・輸送費						5,596,000	
・・輸送費		1.000		式		( " )	
・・・輸送費(鋼橋)		1.000		式		595,000	
S41019 輸送費(鋼橋)		( " )			( " )	( " )	1 式当たり [金額C]
トラス・アーチ・ラーメン,56.38.343,,0		1.000		式	595,000	595,000	
合計						610,000	歩A・単A S単 39号 合意率 0.975409
・鋼橋架設工						( " )	
・・架設工		1.000		式		4,534,000	
・・・橋梁架設工		1.000		式		2,097,000	
T00003 角型鋼管床版橋梁架設工		( " )			( " )	( " )	1 式当たり [金額C]
		1		式	1,251,000	1,251,000	
T00004 横締めボルト締工		( " )			( " )	( " )	歩A・単A T単 3号
		38.343		ton	14,679	562,837	
T00005 角形鋼管シール工		( " )			( " )	( " )	歩A・単A T単 4号
		208.000		本	382	79,456	
T00006 吊りピース撤去工		( " )			( " )	( " )	歩A・単A T単 5号
		203.000		m	427	86,681	
T00007 格点部充填コンクリート工		( " )			( " )	( " )	歩A・単A T単 6号
コンクリートポンプ車打設		56.000		枚	6,126	343,056	
合計		10.000		m3	21,133	211,330	歩A・単A T単 7号 合意率 0.975058
・・・支承擔付工		( " )			( " )	( " )	1 式当たり [金額C]
T00001 ゴム支承擔付工		1		式	328,000	328,000	
T00002 支承モルタル		( " )			( " )	( " )	歩A・単A T単 1号
無収縮モルタル		11.000		箇所	19,012	209,132	
S02116 異形棒鋼		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 2号
SD345 D10,,		0.500		m3	225,000	112,500	
合計		0.122		ton	116,000	14,152	歩A・単A S単 8号 合意率 0.97619
・・・伸縮継手設置工		( " )			( " )	( " )	1 式当たり [金額C]
S43020 【橋梁用伸縮継手装置設置工】(20×65)		1		式	518,000	518,000	
新設,普通型,-,夜間作業なし		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 40号
S43020 【橋梁用伸縮継手装置設置工】(30×65)		5.000		m	47,975	239,875	
新設,普通型,-,夜間作業なし		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 41号
S02116 シール材(橋梁部)		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 9号
シリコン系,,		2.000		L	5,620	11,240	
S02116 異形棒鋼		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 10号
SD345 D16,,		0.082		ton	112,000	9,184	
SA0311 SP コンクリート		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 43号
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		1.100		m3	27,980	30,778	合意率 0.975517
合計						530,952	
・・地覆コンクリート工						( " )	
・・・地覆コンクリート		1.000		式		566,000	
24-12-25		( " )			( " )	( " )	1 m3当たり [単価C]
SA0311 SP コンクリート		7.0		m3	27,000	189,000	
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 43号 合意率 0.964285
合計		1.000		m3	27,980	27,980	
・・・型枠(地覆コンクリート)		( " )			( " )	( " )	1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C]
SA0312 SP 型枠		27		m <sup>2</sup>	10,740.74	290,000	
一般型枠,鉄筋・無筋構造物		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 45号 合意率 0.97643
合計		1.000		m <sup>2</sup>	10,660	10,660	
・・・鉄筋工(地覆コンクリート)		( " )			( " )	( " )	1 ton当たり [単価C]
SD345,D13		0.492		ton	176,000	87,000	
S03701 【鉄筋工】		( " )			( " )	( " )	歩A・単A S単 22号
SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		1.000		ton	179,640	179,640	

事業名 新濃尾農地防災事業									
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)									
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)									
名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考			
合 計					( " )	合意率			
					179,640	0.977777			
・・・均しコンクリート工		1.000	式		( " )				
					240,000				
・・・均しコンクリート		( " )		( " )	( " )	1 m3当たり [単価 C]			
18-8-25		6.0	m3	27,000	162,000				
SA0311 SP コンクリート		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種		1.000	m3	27,550	27,550	S単 44号			
合 計					( " )	合意率			
					27,550	0.964285			
・・・鉄筋工(均しコンクリート)		( " )		( " )	( " )	1 m2当たり [単価 C]			
6-100×100		78.000	m2	1,000	78,000				
T00008 溶接金網設置		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
6-100×100		1.000	m2	1,268	1,268	T単 8号			
合 計					( " )	合意率			
					1,268	1			
・・・橋面防水工		1.000	式		( " )				
					322,000				
・・・橋面防水工		( " )		( " )	( " )	1 m2当たり [単価 B]			
		78	m2	3,000	234,000				
S43023 【橋面防水工】		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
新設,シート系防水(アスファルト系),200m2未満,-,-,夜間作業無し		1.000	m2	2,915	2,915	S単 42号			
合 計					( " )	合意率			
					2,915	1			
・・・導水管		( " )		( " )	( " )	1 本当たり [単価 B]			
SPG25A,L=4.0m		8	本	1,000	8,000				
S02116 導水管		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
SGP25A 長4.0m,,		1.000	本	750	750	S単 12号			
合 計					( " )	合意率			
					750	1			
・・・末端処理工		( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価 B]			
		40	m	2,000	80,000				
S02116 成型目地材		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
幅35mm×厚5mm,,		1.000	m	370	370	S単 13号			
S02116 末端処理材		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
厚3mm,,		1.000	m	1,430	1,430	S単 14号			
合 計					( " )	合意率			
					1,800	1			
・・・舗装工		1.000	式		( " )				
					156,000				
・・・表層		( " )		( " )	( " )	1 m2当たり [単価 C]			
再生密粒度アスコ(13),t=40mm		78	m2	1,000	78,000				
SA0843 SP 表層(車道・路肩部)		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		1.000	m2	1,361	1,361	S単 47号			
合 計					( " )	合意率			
					1,361	1			
・・・基層		( " )		( " )	( " )	1 m2当たり [単価 C]			
再生密粒度アスコ(13),t=40mm		78	m2	1,000	78,000				
SA0843 SP 表層(車道・路肩部)		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		1.000	m2	1,361	1,361	S単 47号			
合 計					( " )	合意率			
					1,361	1			
・・・高欄設置工		1.000	式		( " )				
					1,153,000				
・・・高欄設置工		( " )		( " )	( " )	1 m当たり [単価 C]			
		30	m	30,000	900,000				
SA0823 SP 橋梁用高欄		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
組立式		1.000	m	31,400	31,400	S単 46号			
合 計					( " )	合意率			
					31,400	0.967741			
・・・銘板設置工		( " )		( " )	( " )	1 式当たり [金額 C]			
		1	式	253,000	253,000				
S02116 橋名板		( " )		( " )	( " )	歩A・単A			
150×390×13,,		4.000	枚	50,895	203,580	S単 15号			

事業名 新濃尾農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)		名称(規格)					
S02116	橋桁板 200×300×13, ,	( " ) 1.000		枚	55,800	( " ) 55,800	歩A・単A S単 16号
合計						( " ) 259,380	合意率 0.976833
・塗装費		1.000		式		( " ) 306,000	
・ ・ 塗装費		1.000		式		( " ) 306,000	
・ ・ ・ 現場素地調整		( " ) 38		m <sup>2</sup>	( " ) 7,000	( " ) 266,000	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価C]
S02120	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機劣材 昼 制約無	( " ) 1.000		m <sup>2</sup>	7,161	( " ) 7,161	歩A・単A S単 17号
合計						( " ) 7,161	合意率 1
・ ・ ・ 継手部現場塗装工(鋼橋)		( " ) 4.0		m <sup>2</sup>	( " ) 10,000	( " ) 40,000	1 m <sup>2</sup> 当たり [単価C]
S02120	橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 1 3 0 × 1 層 機劣材 昼 制約無	( " ) 1.000		m <sup>2</sup>	1,148	( " ) 1,148	歩A・単A S単 18号
S02120	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 5 0 0 × 2 回 機劣材 昼 制約無	( " ) 1.000		m <sup>2</sup>	5,162	( " ) 5,162	歩A・単A S単 19号
S02120	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 1 4 0 × 1 層 機劣材 昼 制約無	( " ) 1.000		m <sup>2</sup>	1,326	( " ) 1,326	歩A・単A S単 20号
S02120	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 1 2 0 × 1 層 機劣材 昼 制約無	( " ) 1.000		m <sup>2</sup>	1,968	( " ) 1,968	歩A・単A S単 21号
合計						( " ) 9,604	合意率 1
・直接経費		1.000		式		( " ) 161,000	
・ ・ 直接経費		1.000		式		( " ) 161,000	
・ ・ ・ 架設用機械設備		( " ) 1		式	( " ) 161,000	( " ) 161,000	1 式当たり [金額C]
S16004	ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	( " ) 3.000		日	55,100	( " ) 165,300	歩A・単A S単 24号
合計						( " ) 165,300	合意率 0.975757

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	**** S単 - 1号 **** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	40,100		歩A・単A
S02115	**** S単 - 2号 **** 橋りょう世話役 橋りょう世話役		人	42,126		歩A・単A
S02115	**** S単 - 3号 **** 橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人	35,904		歩A・単A
S02115	**** S単 - 4号 **** 普通作業員 普通作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	**** S単 - 5号 **** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,518		歩A・単A
S02115	**** S単 - 6号 **** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,784		歩A・単A
S02116	**** S単 - 7号 **** 生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) .24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下),		m <sup>3</sup>	17,800		歩A・単A
S02116	**** S単 - 8号 **** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D10,,		ton	116,000		歩A・単A
S02116	**** S単 - 9号 **** シーリング材(橋梁部) シーリング材(橋梁部) シリコン系,,		L	5,620		歩A・単A
S02116	**** S単 - 10号 **** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16,,		ton	112,000		歩A・単A
S02116	**** S単 - 11号 **** 溶接金網 溶接金網 線径6.0mm 網目100mm,,		m <sup>2</sup>	725		歩A・単A
S02116	**** S単 - 12号 **** 導水管 導水管 SGP25A 長4.0m,,		本	750		歩A・単A
S02116	**** S単 - 13号 **** 成型目地材 成型目地材 幅35mm×厚5mm,,		m	370		歩A・単A
S02116	**** S単 - 14号 **** 末端処理材 末端処理材 厚3mm,,		m	1,430		歩A・単A
S02116	**** S単 - 15号 **** 橋名板 橋名板 150×390×13,,		枚	50,895		歩A・単A
S02116	**** S単 - 16号 **** 橋歴板 橋歴板 200×300×13,,		枚	55,800		歩A・単A
S02120	**** S単 - 17号 **** 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無		m <sup>2</sup>	7,161		歩A・単A
S02120	**** S単 - 18号 **** 橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 130×1層 機労材 昼 制約無		m <sup>2</sup>	1,148		歩A・単A
S02120	**** S単 - 19号 **** 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機労材 昼 制約無		m <sup>2</sup>	5,162		歩A・単A
S02120	**** S単 - 20号 **** 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無		m <sup>2</sup>	1,326		歩A・単A
S02120	**** S単 - 21号 **** 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無		m <sup>2</sup>	1,968		歩A・単A
S03701	**** S単 - 22号 **** 【鉄筋工】					

事業名 新瀬尾農地防災事業						
工事名 新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	179,640		歩A・単A
S16001	*** S単 - 23号 *** コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力20m3/h.,運転1時間当たり算出		時間	2,530		歩A・単A
S16004	*** S単 - 24号 *** フレキシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] フレキシブル[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] フレキシブル[油圧伸縮ジブ型],25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
S40007	*** S単 - 25号 *** 角型鋼管橋 角型鋼管橋 450×450(車道橋用)		ton	490,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 26号 *** 斜橋エキストラ 斜橋エキストラ		ton	10,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 27号 *** 継手加工エキストラ 継手加工エキストラ 角折れあり		箇所	220,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 28号 *** 架設用吊金具 架設用吊金具		枚	9,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 29号 *** 地覆水切板 地覆水切板		m	19,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 30号 *** 防水層水抜管 防水層水抜管		箇所	9,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 31号 *** 路面排水管 路面排水管		箇所	21,000		歩A・単A
S40007	*** S単 - 32号 *** 帯状ゴム支承(固定) 帯状ゴム支承(固定) ST33×300		m	45,800		歩A・単A
S40007	*** S単 - 33号 *** 帯状ゴム支承(可動) 帯状ゴム支承(可動) ST33×300		m	45,800		歩A・単A
S40007	*** S単 - 34号 *** アンカーバー(固定) アンカーバー(固定) F55D×950,CRスポンジ付		組	71,670		歩A・単A
S40007	*** S単 - 35号 *** アンカーバー(可動) アンカーバー(可動) M55D×950,CRスポンジ付		組	81,370		歩A・単A
S40007	*** S単 - 36号 *** 伸縮装置(固定) 伸縮装置(固定) プロフジョイントNx型-20用		m	53,500		歩A・単A
S40007	*** S単 - 37号 *** 伸縮装置(可動) 伸縮装置(可動) プロフジョイントNx型-30用		m	65,400		歩A・単A
S40029	*** S単 - 38号 *** 素地調整費(鋼橋)工場 素地調整費(鋼橋)工場 二次素地調整,製品プラスト,-		m <sup>2</sup>	2,754		歩A・単A
S41019	*** S単 - 39号 *** 輸送費(鋼橋) 輸送費(鋼橋) トラス・アーチ・ラーメン,56,38,343,,0		式	610,000		歩A・単A
S43020	*** S単 - 40号 *** 【橋梁用伸縮継手装置設置工】(20×65) 【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,-,夜間作業なし		m	47,975		歩A・単A
S43020	*** S単 - 41号 *** 【橋梁用伸縮継手装置設置工】(30×65) 【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,-,夜間作業なし		m	47,975		歩A・単A
S43023	*** S単 - 42号 *** 【橋面防水工】 【橋面防水工】 新設,シート系防水(アスファルト系),200m2未満,-,夜間作業無し		m <sup>2</sup>	2,915		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 43号 *** SP コンクリート					

事業名	新瀬尾農地防災事業					
工事名	新瀬尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単 - 44号 ***		m3	27,980		歩A・単A
SA0312	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単 - 45号 ***		m3	27,550		歩A・単A
SA0823	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 46号 ***		m <sup>2</sup>	10,660		歩A・単A
SA0843	SP 橋梁用高欄 SP 橋梁用高欄 組立式 *** S単 - 47号 ***		m	31,400		歩A・単A
T00001	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),タックコート各種,なし,再生密粒度アス (13) *** T単 - 1号 ***		m <sup>3</sup>	1,361		歩A・単A
T00002	ゴム支承据付工 ゴム支承(パッドタイプ) *** T単 - 2号 ***		箇所	19,012		歩A・単A
T00003	支承モルタル 無収縮モルタル *** T単 - 3号 ***		m3	225,000		歩A・単A
T00004	角型鋼管床版橋架設工 *** T単 - 4号 ***		ton	14,679		歩A・単A
T00005	横締めボルト締工 *** T単 - 5号 ***		本	382		歩A・単A
T00006	角形鋼管シール工 *** T単 - 6号 ***		m	427		歩A・単A
T00007	吊りピース撤去工 *** T単 - 7号 ***		枚	6,126		歩A・単A
T00008	格点部充填コンクリート工 コンクリートポンプ車打設 *** T単 - 8号 ***		m3	21,133		歩A・単A
T00009	溶接金網設置 6-100×100 *** T単 - 9号 ***		m <sup>2</sup>	1,268		歩A・単A
T00011	塗装費(鋼橋)工場 C-5塗装(ミストコート,下塗) *** T単 - 10号 ***		m <sup>2</sup>	2,381		歩A・単A
T00012	塗装費(鋼橋)工場 C-5塗装(中塗,上塗) *** T単 - 11号 ***		m <sup>2</sup>	2,343		歩A・単A
	防食下地 無機ジンクリッチペイント		m <sup>2</sup>	1,783		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	40,100	40,100	
	合計				40,100	算出数量 1.000 人
	単価				40,100	
*** S単-2号 ***						
S02115	橋りょう世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	42,126	42,126	
	合計				42,126	算出数量 1.000 人
	単価				42,126	
*** S単-3号 ***						
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	35,904	35,904	
	合計				35,904	算出数量 1.000 人
	単価				35,904	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単-5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				31,518	算出数量 1.000 人

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				31,518	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1.000 人
	単 価				29,784	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) .24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下),					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02025				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	17,800	17,800	
	合 計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,800	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18229				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18229	異形棒鋼 SD345 D10	1.000	ton	116,000	116,000	
	合 計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				116,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	シール材(橋梁部)		L		1,000	歩A 当たり算出
	シール材(橋梁部) シリコン系,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96004	シール材(橋梁部) シリコン系	1.000	L	5,620	5,620	
	合 計				5,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,620	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18231				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目100mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	溶接金網 線径6.0mm 網目100mm	1.000	m <sup>2</sup>	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	導水管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	導水管 SGP25A 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	導水管 SGP25A 長4.0m	1.000	本	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	成型目地材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	成型目地材 幅35mm x 厚5mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	成型目地材 幅35mm x 厚5mm	1.000	m	370	370	
	合計				370	算出数量 1.000 各単位
	単価				370	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	末端処理材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	末端処理材 厚3mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	末端処理材 厚3mm	1.000	m	1,430	1,430	
	合計				1,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,430	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	橋名板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋名板 150 x 390 x 13, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	橋名板 150×390×13	1.000	枚	50,895	50,895	
	合計				50,895	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,895	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	橋歴板 橋歴板 200×300×13,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	橋歴板 200×300×13	1.000	枚	55,800	55,800	
	合計				55,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機券 昼 制約無		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96101 動力工具処理 機券 昼 制約無 7,161円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96101	橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機券 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	7,161	7,161	
	合計				7,161	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,161	
	*** S単 - 18号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 130×1層 機券材 昼 制約無		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96102 130×1層 機券材 昼 制約無 1,148円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96102	橋梁塗装工新橋現場 ミストコート変性エポキシ 130×1層 機券材 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	1,148	1,148	
	合計				1,148	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,148	
	*** S単 - 19号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機券材 昼 制約無		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96103 500×2回 機券材 昼 制約無 5,162円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96103	橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ 500×2回 機券材 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	5,162	5,162	
	合計				5,162	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,162	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名		新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機劣材 昼 制約無		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96104 淡彩 140×1層 機劣材 . . 1,326円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A96104	橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 140×1層 機劣材 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	1,326	1,326	
	合計				1,326	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,326	
	*** S単 - 21号 ***					
S02120	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機劣材 昼 制約無		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96105 淡彩 120×1層 機劣材 . . 1,968円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A96105	橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 120×1層 機劣材 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	1,968	1,968	
	合計				1,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,968	
	*** S単 - 22号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けなし 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	62,220	62,220	
	合計				179,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		179,640	
	*** S単 - 23号 ***					
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・P-4式] コンクリートポンプ車[トラック架装・P-4式] 圧送能力20m <sup>3</sup> /h, 運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M15161 M15161 運転1時間当たり算出 6.8時間 1.14 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M15161	コンクリートポンプ車[トラック架装・P-4式] 圧送能力20m <sup>3</sup> /h	1.000	時間	2,530	2,530	
	合計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,530	
Y00001	単位					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)					
工事別工事名	新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾙﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾙﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾙﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)・25ton吊り・なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾙﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾙﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	算出数量 1.000 日
	合計				55,100	
	単価		日		55,100	
	*** S単 - 25号 ***					
S40007	角型鋼管橋		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	角型鋼管橋 450×450(車道橋用) 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96001 450×450(車道橋用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	角型鋼管橋 450×450(車道橋用)	1.000	ton	490,000	490,000	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				490,000	
	単価				490,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40007	斜橋エキストラ		ton		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	斜橋エキストラ 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	斜橋エキストラ	1.000	ton	10,000	10,000	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				10,000	
	単価				10,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40007	継手加工エキストラ		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	継手加工エキストラ 角折れあり 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96003 角折れあり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	継手加工エキストラ 角折れあり	1.000	箇所	220,000	220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				220,000	
	単価				220,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40007	架設用吊金具		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	架設用吊金具 1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 新瀧尾農地防災事業						
工事名 新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96004	架設用吊金具	1.000	枚	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S40007	地覆水切板		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地覆水切板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	地覆水切板	1.000	m	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				19,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40007	防水層水抜管		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	防水層水抜管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	防水層水抜管	1.000	箇所	9,000	9,000	
	合計				9,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40007	路面排水管		箇所		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	路面排水管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	路面排水管	1.000	箇所	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				21,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40007	带状ゴム支承(固定)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	带状ゴム支承(固定) ST33×300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 ST33×300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	带状ゴム支承(固定) ST33×300	1.000	m	45,800	45,800	
	合計				45,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				45,800	
	*** S単 - 33号 ***					
S40007	带状ゴム支承(可動)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	带状ゴム支承(可動) ST33×300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96009 ST33×300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	带状ゴム支承(可動) ST33×300	1.000	m	45,800	45,800	
	合計				45,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				45,800	
	*** S単 - 34号 ***					
S40007	アンカーバー(固定)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	アンカーバー(固定) F55D×950.CRスポンジ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 F55D×950.CRスポンジ付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	アンカーバー(固定) F55D×950.CRスポンジ付	1.000	組	71,670	71,670	
	合計				71,670	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				71,670	
	*** S単 - 35号 ***					
S40007	アンカーバー(可動)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	アンカーバー(可動) M55D×950.CRスポンジ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 M55D×950.CRスポンジ付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	アンカーバー(可動) M55D×950.CRスポンジ付	1.000	組	81,370	81,370	
	合計				81,370	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				81,370	
	*** S単 - 36号 ***					
S40007	伸縮装置(固定)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	伸縮装置(固定) プロフジョイントNx型-20用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96012 プロフジョイントNx型-20用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	伸縮装置(固定) プロフジョイントNx型-20用	1.000	m	53,500	53,500	
	合計				53,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				53,500	
	*** S単 - 37号 ***					
S40007	伸縮装置(可動)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	伸縮装置(可動) プロフジョイントNx型-30用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013 プロフジョイントNx型-30用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	伸縮装置(可動) プロフジョイントNx型-30用	1.000	m	65,400	65,400	
	合計				65,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				65,400	
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	新瀧尾農地防災事業					
工事名	新瀧尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)					
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40029	索地調整費(鋼橋)工場		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	索地調整費(鋼橋)工場 二次索地調整,製品プラスト,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)索地調整区分	二次索地調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プラスト区分	製品プラスト		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー区分	-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	6.300	人	40,100	252,630	
Y00004	諸雑費	0.090		252,630	22,737	
	合計				275,367	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,754	
	*** S単 - 39号 ***					
S41019	輸送費(鋼橋)		式		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(鋼橋) トラス・アーチ・ラーメン,56,38,343,.,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)橋種	トラス・アーチ・ラーメン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(km)	56		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬質量(t)	38.343		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の輸送単価(円/t)	0				
	5)橋種(その他の場合)					
K79212	輸送費 (鋼橋)	1.000	ton	610,000	610,000	
	合計				610,000	算出数量 1.000 式
	単価				610,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】(20×65)		m		1.000	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,-,夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置工区分	新設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)型式区分	普通型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業区分	夜間作業なし				
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	47,975	47,975	
	合計				47,975	算出数量 1.000 m
	単価		m		47,975	
	*** S単 - 41号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】(30×65)		m		1.000	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設,普通型,-,夜間作業なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置工区分	新設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)型式区分	普通型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業区分	夜間作業なし				
A22003	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	47,975	47,975	
	合計				47,975	算出数量 1.000 m
	単価		m		47,975	
	*** S単 - 42号 ***					
S43023	【橋面防水工】		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,シート系防水(アスファルト系),200m2未満,-,夜間作業無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	新設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仕様区分	シート系防水(アスファルト系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	200m2未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間制約	-				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25001	シート系防水(アphalt系) 新設	1.150	m <sup>2</sup>	2,535.10	2,915	
	合計				2,915	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価				2,915	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コン クリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02025	生コンクリート(普通) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単価		m <sup>3</sup>		27,980	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コン クリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単価		m <sup>3</sup>		27,550	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単価		m <sup>2</sup>		10,660	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 橋梁用高欄 組立式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	





事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	ゴム支承据付工		箇所		9.000	歩A 当たり算出
	ゴム支承(パッドタイプ)					
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	42,126	42,126	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	35,904	71,808	S単 3号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 4号
Y00004	雑品	0.040		164,526	6,581	
	合計				171,107	算出数量 9.000 箇所
	単価		箇所		19,012	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	支承モルタル		m3		1.000	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル					
P32204	無収縮モルタル	1,875.000	kg	120	225,000	
	合計				225,000	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		225,000	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	角型鋼管床版橋架設工		ton		18.000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	42,126	42,126	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	35,904	179,520	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 4号
Y00004	雑品	0.070		246,942	17,286	
	合計				264,228	算出数量 18.000 ton
	単価		ton		14,679	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	横締めボルト締工		本		698.000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	42,126	42,126	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	5.000	人	35,904	179,520	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 4号
Y00004	雑品	0.080		246,942	19,755	
	合計				266,697	算出数量 698.000 本
	単価		本		382	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	角形鋼管シール工		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.167	人	25,296	4,224	S単 4号
Y00004	雑品	0.010		4,224	42	
	合計				4,266	算出数量 10.000 m

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		427	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	吊りビース撤去工		枚		25,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	1.000	人	42,126	42,126	S単 2号
S02115	橋りょう特殊工	2.000	人	35,904	71,808	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	S単 4号
Y00004	雑品	0.100		139,230	13,923	
	合 計				153,153	算出数量 25.000 枚
	単 価		枚		6,126	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	格点部充填コンクリート工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設					
S02115	土木一般世話役	0.140	人	31,518	4,413	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.400	人	29,784	11,914	S単 6号
S02115	普通作業員	0.540	人	25,296	13,660	S単 4号
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・P-4式] 圧送能力20m3/h、,運転1時間当たり算出	1.320	時間	2,530	3,340	S単 23号
S02116	生コンクリート(普通) ,24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	10.000	m3	17,800	178,000	S単 7号
	合 計				211,327	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		21,133	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	溶接金網設置		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	6-100×100					
S02115	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	S単 4号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目100mm,,	100.000	m <sup>2</sup>	725	72,500	S単 11号
Y00004	雑品	0.030		123,092	3,693	
	合 計				126,785	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,268	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	塗装費(鋼橋)工場		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	C-5塗装(ミストコート、下塗)					
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	7.200	kg	748	5,386	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	54.000	kg	1,500	81,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	5.400	kg	748	4,039	
Y00004	雑品	0.100		114,425	11,443	
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	40,100	112,280	S単 1号
	合 計				238,148	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		2,381	

事業名 新濃尾農地防災事業  
 工事名 新濃尾(二期)農地防災事業 新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:新木津用水路小牧東田中工区(その3)改修工事(鋼橋架設工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00011	塗装費(鋼橋)工場		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	C-5塗装(中塗、上塗)					
K78533	ふっ素樹脂塗料 中塗用〔淡彩色〕	17,000	kg	1,740	29,580	
K78614	シンナー ふっ素樹脂塗料用(中塗り用)	1,700	kg	738	1,255	
K78536	ふっ素樹脂塗料 上塗用〔淡彩色〕	14,000	kg	5,640	78,960	
K78605	シンナー ふっ素樹脂塗料用(上塗り用)	1,400	kg	804	1,126	
Y00004	雑品	0.100		110,921	11,092	
S02115	橋りょう塗装工	2,800	人	40,100	112,280	S単 1号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計				234,293	
	単価		m <sup>2</sup>		2,343	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00012	防食下地		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	無機ゾウリツチハイト					
K78142	ゾウクリツチペイント 無機系	60,000	kg	1,770	106,200	
K78593	シンナー ゾウクリツチプライマー用〔無機〕	6,000	kg	802	4,812	
Y00004	雑品	0.100		111,012	11,101	
S02115	橋りょう塗装工	1,400	人	40,100	56,140	S単 1号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計				178,253	
	単価		m <sup>2</sup>		1,783	