



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

積 算 書

（当初）

注）本積算書は、R8年度積算基準適用に基づく第1回変更の積算書である。

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

[illegible]

東海農政局

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			316,460,000	
・工事原価			272,576,000	
純工事費			214,334,000	
・直接工事費			187,704,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	108,534,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	79,170,000	
・間接工事費			84,872,000	
・共通仮設費			26,630,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$201,055,000 \times ((7.100 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			17,813,000	
・運搬費	1.000	式	3,712,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	2,825,000	
・役務費	1.000	式	951,000	
・技術管理費	1.000	式	394,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			935,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$199,019,000 \times (0.470)$			935,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			58,242,000	
・現場管理費(率計上)				
$227,685,000 \times ((22.150 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			58,242,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	13,351,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$272,576,000 \times (16.060 \times 1.000 + 0.04)$			43,884,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,036,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事
工事別工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

東海農政局

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			108,534,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	108,534,000	
四重橋区間	1.000	式	49,336,000	
・土工 （四重橋区間）	1.000	式	930,000	
・掘削工 （四重橋区間）	1.000	式	137,000	
・埋戻工(四重橋区間)	1.000	式	672,000	
・整形仕上げ工(四重橋区間)	1.000	式	19,000	
・玉石搬出工	1.000	式	102,000	
・構造物撤去工 （四重橋区間）	1.000	式	6,164,000	
・構造物撤去工(四重橋区間)	1.000	式	4,632,000	
・産業廃棄物処理工(四重橋区間)	1.000	式	1,532,000	
・水路工(四重橋区間)	1.000	式	35,795,000	
・ボックスカルバート(四重橋区間)	1.000	式	26,635,000	
・プレキャストL形水路	1.000	式	4,262,000	
・地覆工	1.000	式	2,435,000	
・底版コンクリート L形水路部分 21-12-25	1.000	式	367,000	
・基礎コンクリート	1.000	式	797,000	
・サイドドレーン	1.000	式	96,000	
・アンダードレーン工	1.000	式	222,000	
・施工目地（L形水路部分）	1.000	式	46,000	
・施工目地（ボックスカルバート）	1.000	式	623,000	
・伸縮目地（既製品部）	1.000	式	175,000	
・伸縮目地（現場打ち部）	1.000	式	97,000	
・縦断目地（L形水路部分）	1.000	式	40,000	
・付帯工(四重橋区間)	1.000	式	2,139,000	
・安全施設工	1.000	式	679,000	
・張コンクリート(四重橋区間) 左右岸法面部	1.000	式	208,000	
・法止め擁壁工	1.000	式	567,000	
・現場打ち翼壁	1.000	式	204,000	
・車両用防護柵工	1.000	式	349,000	
・デリネーター	1.000	式	38,000	
・排水流入復旧工	1.000	式	94,000	
・復旧工(四重橋区間)	1.000	式	4,308,000	
・舗装復旧(仮廻し管部)	1.000	式	3,030,000	
・舗装復旧(橋梁部)	1.000	式	621,000	
・舗装復旧(橋梁部上下流)	1.000	式	249,000	
・道路反射鏡復旧 有材利用	1.000	式	125,000	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・道路標識復旧 有材利用	1.000	式	167,000	
・区画線復旧(四重橋区間)	1.000	式	116,000	
水路改修区間	1.000	式	59,198,000	
・土工 (水路改修区間)	1.000	式	9,791,000	
・掘削工 (水路改修区間)	1.000	式	895,000	
・埋戻工(水路改修区間)	1.000	式	2,259,000	
・整形仕上げ工(水路改修区間)	1.000	式	406,000	
・玉石搬出工	1.000	式	6,231,000	
・構造物撤去工 (水路改修区間)	1.000	式	4,742,000	
・構造物撤去工(水路改修区間)	1.000	式	2,787,000	
・暫定工取壊し	1.000	式	317,000	
・産業廃棄物処理工(水路改修区間)	1.000	式	1,638,000	
・水路工(水路改修区間)	1.000	式	25,999,000	
・プレキャストL形水路	1.000	式	22,668,000	
・施工目地（L形水路部分）	1.000	式	202,000	
・伸縮目地(既製品部)	1.000	式	238,000	
・伸縮目地(現場打ち部)	1.000	式	249,000	
・縦断目地	1.000	式	50,000	
・アンダードレーン工	1.000	式	582,000	
・オーブントランジション(18号)	1.000	式	2,010,000	
・付帯工(水路改修区間)	1.000	式	18,158,000	
・副水路工(水路改修区間) 標準品 L=2000	1.000	式	6,860,000	
・副水路工(水路改修区間) T-137(特殊配筋)	1.000	式	5,334,000	
・基礎コンクリート 18-8-25	1.000	式	817,000	
・施工目地（副水路）（水路改修区間）	1.000	式	257,000	
・安全施設工(水路改修区間) 左岸側	1.000	式	2,587,000	
・安全施設工(水路改修区間) 右岸側	1.000	式	1,073,000	
・張コンクリート(水路改修区間) 左右岸法面部	1.000	式	1,044,000	
・監査工 No.30+54.8	1.000	式	186,000	
・復旧工(水路改修区間)	1.000	式	508,000	
・アスカーブ設置工 再生細粒度アスコン（13）	1.000	式	202,000	
・アスファルト復旧(水路改修区間)	1.000	式	306,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事
工事別工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

東海農政局

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				108,534,000	
四重橋区間					
	1.000	式		49,336,000	
・土工 (四重橋区間)	1.000	式		930,000	
・掘削工 (四重橋区間)	1.000	式		137,000	
BA0101 掘削	130	m ³	1,057	137,410	歩A・単A B単 1号
合 計				137,410	
・埋戻工(四重橋区間)	1.000	式		672,000	
000002 埋戻1 構造物周辺	42	m ³	4,457	187,194	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻2 B<1.0m	8	m ³	4,457	35,656	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻3 1.0m≤B<2.5m	89	m ³	4,131	367,659	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻4 2.5m≤B<4.0m	38	m ³	2,134	81,092	歩A・単A B単 5号
合 計				671,601	
・整形仕上げ工(四重橋区間)	1.000	式		19,000	
000006 基面整正	37	m ²	514	19,018	歩A・単A B単 6号
合 計				19,018	
・玉石搬出工	1.000	式		102,000	
000007 玉石ふるい分け	150	m ³	680	102,000	歩A・単A B単 7号
合 計				102,000	
・構造物撤去工 (四重橋区間)	1.000	式		6,164,000	
・構造物撤去工(四重橋区間)	1.000	式		4,632,000	
000008 無筋構造物取壊し 既設水路	62	m ³	11,570	717,340	歩A・単A B単 8号
000009 無筋構造物取壊し 既設橋梁(高欄)	1.4	m ³	11,570	16,198	歩A・単A B単 9号
000010 鉄筋コンクリート取壊し 橋脚撤去	19	m ³	20,720	393,680	歩A・単A B単 10号
000011 鉄筋コンクリート取壊し RCスラブ撤去	35	m ³	20,720	725,200	歩A・単A B単 11号
000012 鉄筋コンクリート取壊し PC中空撤去	9.9	m ³	20,720	205,128	歩A・単A B単 12号
000013 鉄筋コンクリート取壊し 地覆工撤去	2.1	m ³	20,720	43,512	歩A・単A B単 13号
000014 鉄筋コンクリート取壊し 橋台ズレ止め部撤去	1.5	m ³	20,720	31,080	歩A・単A B単 14号
000015 ワイヤソー切断	4.4	m ²	94,700	416,680	歩A・単A B単 15号
000016 舗装撤去 表層As t=40mm	1,234	m ²	680	839,120	歩A・単A B単 16号
000017 舗装切断 表層As t=40mm	719	m	755	542,845	歩A・単A B単 17号
000018 フェンス撤去 H=1.0m	34	m	889	30,226	歩A・単A B単 18号
000019 既設塩ビ管撤去	401	m	443	177,643	歩A・単A B単 19号
000020 土砂掘削 既設塩ビ管撤去 路盤材(t=150)撤去含む	80	m ³	2,391	191,280	歩A・単A B単 20号
000021 土砂運搬 既設塩ビ管撤去 路盤材(t=150)撤去含む	80	m ³	1,112	88,960	歩A・単A B単 21号
000022 整地 既設塩ビ管撤去 路盤材(t=150)撤去含む	80	m ³	156	12,480	歩A・単A B単 22号
000023 防草シート撤去	42	m ²	82	3,444	歩A・単A B単 23号
000024 道路反射鏡撤去	3	基	25,250	75,750	歩A・単A B単 24号
000025 道路標識撤去	4	基	25,250	101,000	歩A・単A B単 25号
000026 ガードレール撤去	11.4	m	1,428	16,279	歩A・単A B単 26号

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027 金属殻運搬	0.3	ton	14,078	4,223	歩A・単A B単 27号
合 計				4,632,068	
・産業廃棄物処理工(四重橋区間)	1.000	式		1,532,000	
000028 無筋コンクリート殻	62	m3	6,343	393,266	歩A・単A B単 28号
000029 鉄筋コンクリート殻	68	m3	8,492	577,456	歩A・単A B単 29号
000030 アスファルト殻	49	m3	9,872	483,728	歩A・単A B単 30号
000031 廃プラスチック	4.1	m3	18,902	77,498	歩A・単A B単 31号
合 計				1,531,948	
・水路工(四重橋区間)	1.000	式		35,795,000	
・ボックスカルバート(四重橋区間)	1.000	式		26,635,000	
000032 プレキャスト斜角ボックスカルバート	11.9	m	2,238,241	26,635,068	歩A・単A B単 32号
合 計				26,635,068	
・プレキャストL形水路	1.000	式		4,262,000	
000033 鉄筋コンクリートL形水路	7.1	m	600,218	4,261,548	歩A・単A B単 33号
合 計				4,261,548	
・地覆工	1.000	式		2,435,000	
000034 地覆工	12	m	26,405	316,860	歩A・単A B単 34号
000035 プレキャスト基礎ブロック 水抜き孔φ75付	6	個	353,000	2,118,000	歩A・単A B単 35号
合 計				2,434,860	
・底版コンクリート L形水路部分 21-12-25	1.000	式		367,000	
000036 底版コンクリート L形水路部分 21-12-25	5.4	m3	25,640	138,456	歩A・単A B単 36号
000037 型枠 底版コン L形水路部分	3.0	m ²	11,160	33,480	歩A・単A B単 37号
000038 鉄筋 底版コン L形水路部分 D13	0.310	ton	361,624	112,103	歩A・単A B単 38号
000039 鉄筋 底版コン L形水路部分 D16	0.270	ton	308,027	83,167	歩A・単A B単 39号
合 計				367,206	
・基礎コンクリート	1.000	式		797,000	
000040 基礎コンクリート L形水路底版、ボックスカルバート 18-8-25	18.1	m3	25,320	458,292	歩A・単A B単 40号
000041 型枠 基礎コン L形水路、ボックスカルバート	8.5	m ²	5,731	48,714	歩A・単A B単 41号
000042 鉄筋 基礎コン D13	0.800	ton	361,624	289,299	歩A・単A B単 42号
000043 ジャッキアップ用基礎 H鋼 H100×50	0.060	ton	11,123	667	歩A・単A B単 43号
合 計				796,972	
・サイドドレーン	1.000	式		96,000	
000044 サイドドレーン設置	38.0	m	2,535	96,330	歩A・単A B単 44号
合 計				96,330	
・アンダードレーン工	1.000	式		222,000	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000045 アンダードレーン	43.0	m	5,018	215,774	歩A・単A B単 45号
000046 底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50	2	箇所	2,938	5,876	歩A・単A B単 46号
合 計				221,650	
・・施工目地(L形水路部分)	1.000	式		46,000	
000047 水膨張止水材 加硫ゴム製 v型15×14	15.9	m	2,892	45,983	歩A・単A B単 47号
合 計				45,983	
・・施工目地(ボックスカルバート)	1.000	式		623,000	
000048 目地板 ゴム発泡体 t=10	45.3	m ²	4,304	194,971	歩A・単A B単 48号
000049 シール材 20×20	135.9	m	3,147	427,677	歩A・単A B単 49号
合 計				622,648	
・・伸縮目地(既製品部)	1.000	式		175,000	
000050 目地板 ゴム発泡体 t=10	5.3	m ²	4,304	22,811	歩A・単A B単 50号
000051 シール材 20×20	23.3	m	3,147	73,325	歩A・単A B単 51号
000052 水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20	21.9	m	3,620	79,278	歩A・単A B単 52号
合 計				175,414	
・・伸縮目地(現場打ち部)	1.000	式		97,000	
000053 目地板 ゴム発泡体 t=10	2.8	m ²	4,304	12,051	歩A・単A B単 53号
000054 シール材 20×20	12.6	m	3,147	39,652	歩A・単A B単 54号
000055 水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20	12.6	m	3,620	45,612	歩A・単A B単 55号
合 計				97,315	
・・縦断目地(L形水路部分)	1.000	式		40,000	
000056 反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30	14.2	m	2,852	40,498	歩A・単A B単 56号
合 計				40,498	
・付帯工(四重橋区間)	1.000	式		2,139,000	
・・安全施設工	1.000	式		679,000	
000057 ネットフェンスⅠ H=1.5m	14	m	10,013	140,182	歩A・単A B単 57号
000058 ネットフェンスⅡ H=1.5m	23	m	10,013	230,299	歩A・単A B単 58号
000059 基礎ブロック 基礎ブロック300×300×450	7	個	6,649	46,543	歩A・単A B単 59号
000060 基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450	11	個	22,572	248,292	歩A・単A B単 60号
000061 基礎碎石	9.800	m ³	1,431	14,024	歩A・単A B単 61号
合 計				679,340	
・・張コンクリート(四重橋区間) 左右岸法面部	1.000	式		208,000	
000062 張りコンクリート 18-8-25	5.6	m ³	34,890	195,384	歩A・単A B単 62号
000063 型枠	1.1	m ²	5,731	6,304	歩A・単A B単 63号
000064 伸縮目地 瀝青質板 t=10	1.0	m ²	5,915	5,915	歩A・単A B単 64号
合 計				207,603	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 法止め擁壁工					
	1.000	式		567,000	
000065 法止め擁壁 I型擁壁H1800	3	個	188,846	566,538	歩A・単A B単 65号
合 計				566,538	
・ ・ 現場打ち翼壁					
	1.000	式		204,000	
000066 鉄筋コンクリート 21-12-25	1.0	m ³	25,640	25,640	歩A・単A B単 66号
000067 型枠	8.1	m ²	11,160	90,396	歩A・単A B単 67号
000068 鉄筋 D13	0.060	ton	361,624	21,697	歩A・単A B単 68号
000069 鉄筋 D16	0.030	ton	308,027	9,241	歩A・単A B単 69号
000070 差筋アンカー D13	11.000	本	2,298	25,278	歩A・単A B単 70号
000071 差筋アンカー D16	11.000	本	2,882	31,702	歩A・単A B単 71号
合 計				203,954	
・ ・ 車両用防護柵工					
	1.000	式		349,000	
000072 ガードレール設置	12	m	16,350	196,200	歩A・単A B単 72号
000073 転落防止用ネットフェンス H=1.2m	12	m	12,762	153,144	歩A・単A B単 73号
合 計				349,344	
・ ・ デリネーター					
	1.000	式		38,000	
000074 デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34	2	個	8,350	16,700	歩A・単A B単 74号
000075 デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式	4	個	5,275	21,100	歩A・単A B単 75号
合 計				37,800	
・ ・ 排水流入復旧工					
	1.000	式		94,000	
000076 排水流入復旧工	12.5	m	7,518	93,975	歩A・単A B単 76号
合 計				93,975	
・ 復旧工(四重橋区間)					
	1.000	式		4,308,000	
・ ・ 舗装復旧(仮廻し管部)					
	1.000	式		3,030,000	
000077 表層 再生密粒度アスコン13 t=40mm	1,234	m ²	1,575	1,943,550	歩A・単A B単 77号
000078 路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm	1,234	m ²	705	869,970	歩A・単A B単 78号
000079 流用土埋戻し	47	m ³	4,608	216,576	歩A・単A B単 79号
合 計				3,030,096	
・ ・ 舗装復旧(橋梁部)					
	1.000	式		621,000	
000080 表層 t=50mm	112	m ²	1,638	183,456	歩A・単A B単 80号
000081 基層 t=50mm	112	m ²	1,693	189,616	歩A・単A B単 81号
000082 上層路盤 M-25 t=100mm	112	m ²	953	106,736	歩A・単A B単 82号
000083 下層路盤 RC-40 t=150mm	112	m ²	705	78,960	歩A・単A B単 83号
000084 下層路盤以下 RC-40	30	m ³	2,087	62,610	歩A・単A B単 84号
合 計				621,378	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 舗装復旧(橋梁部上下流)	1.000	式		249,000	
000085 表層 t=40mm	109	m ²	1,575	171,675	歩A・単A B単 85号
000086 路盤 RC-40 t=150mm	109	m ²	705	76,845	歩A・単A B単 86号
合 計				248,520	
・ ・ 道路反射鏡復旧 有材利用	1.000	式		125,000	
000087 道路反射鏡復旧	3	基	41,700	125,100	歩A・単A B単 87号
合 計				125,100	
・ ・ 道路標識復旧 有材利用	1.000	式		167,000	
000088 道路標識復旧	4	基	41,700	166,800	歩A・単A B単 88号
合 計				166,800	
・ ・ 区画線復旧(四重橋区間)	1.000	式		116,000	
000089 車道外側線 実線 白 W=15cm	22.2	m	425	9,435	歩A・単A B単 89号
000090 ゼブラ 実線 白 45cm	17.0	m	1,073	18,241	歩A・単A B単 90号
000091 歩行者カラー舗装(薄層カラー舗装)工 樹脂モルタル,舗装厚6mm以下	13.9	m ²	6,350	88,265	歩A・単A B単 91号
合 計				115,941	
水路改修区間	1.000	式		59,198,000	
・ 土工 (水路改修区間)	1.000	式		9,791,000	
・ ・ 掘削工 (水路改修区間)	1.000	式		895,000	
BA0101 掘削	750	m ³	1,193	894,750	歩A・単A B単 92号
合 計				894,750	
・ ・ 埋戻工(水路改修区間)	1.000	式		2,259,000	
000093 埋戻1 構造物周辺	190	m ³	5,343	1,015,170	歩A・単A B単 93号
000094 埋戻2 B<1.0m	82	m ³	4,608	377,856	歩A・単A B単 94号
000095 埋戻3 1.0m≤B<2.5m	140	m ³	4,282	599,480	歩A・単A B単 95号
000096 埋戻4 2.5m≤B<4.0m	89	m ³	2,285	203,365	歩A・単A B単 96号
000097 流動化処理土	4.2	m ³	15,050	63,210	歩A・単A B単 97号
合 計				2,259,081	
・ ・ 整形仕上げ工(水路改修区間)	1.000	式		406,000	
000098 基面整正	480	m ²	514	246,720	歩A・単A B単 98号
000099 人力荒仕上げ	280	m ²	308	86,240	歩A・単A B単 99号
000100 法面整形	89	m ²	823	73,247	歩A・単A B単 100号
合 計				406,207	
・ ・ 玉石搬出工	1.000	式		6,231,000	
000101 玉石ふるい分け	910	m ³	680	618,800	歩A・単A B単 101号
000102 仮置き土運搬	2,500	m ³	2,245	5,612,500	歩A・単A B単 102号
合 計				6,231,300	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工 （水路改修区間）	1.000	式		4,742,000	
・ ・ 構造物撤去工(水路改修区間)	1.000	式		2,787,000	
000103 ネットフェンス撤去 H=1.0m	86	m	889	76,454	歩A・単A B単 103号
000104 基礎ブロック撤去	0.6	m3	11,570	6,942	歩A・単A B単 104号
000105 仮設フェンス撤去 H=1.8m	77	m	1,154	88,858	歩A・単A B単 105号
000106 無筋コンクリート取壊し 既設水路撤去	142	m3	11,570	1,642,940	歩A・単A B単 106号
000107 鉄筋コンクリート取壊し 既設水路L型擁壁、コンクリート杭	23	m3	20,720	476,560	歩A・単A B単 107号
000108 既設水路切断（底版カッター）	71	m	3,454	245,234	歩A・単A B単 108号
000109 As舗装切断 As舗装、t=5cm	117	m	755	88,335	歩A・単A B単 109号
000110 As舗装撤去	132	m ²	680	89,760	歩A・単A B単 110号
000111 後川排水路 無筋コンクリート取壊し 側壁、底版	5.4	m3	11,570	62,478	歩A・単A B単 111号
000112 金属葺運搬	0.670	ton	14,078	9,432	歩A・単A B単 112号
合 計				2,786,993	
・ ・ 暫定工取壊し	1.000	式		317,000	
000113 暫定工撤去 中詰め（モルタル1：3）	22	袋	11,570	254,540	歩A・単A B単 113号
000114 鉄筋コンクリート取壊し 底版コンクリート	3.0	m3	20,720	62,160	歩A・単A B単 114号
合 計				316,700	
・ ・ 産業廃棄物処理工(水路改修区間)	1.000	式		1,638,000	
000115 無筋コンクリート殻	173	m3	6,343	1,097,339	歩A・単A B単 115号
000116 鉄筋コンクリート殻	23	m3	8,492	195,316	歩A・単A B単 116号
000117 アスファルト殻	6.6	m3	9,872	65,155	歩A・単A B単 117号
000118 廃プラスチック	5.1	m3	18,137	92,499	歩A・単A B単 118号
000119 汚泥	1.5	m3	125,200	187,800	歩A・単A B単 119号
合 計				1,638,109	
・ 水路工(水路改修区間)	1.000	式		25,999,000	
・ ・ プレキャストL形水路	1.000	式		22,668,000	
000120 鉄筋コンクリートL形水路	49.8	m	353,012	17,579,998	歩A・単A B単 120号
000121 底版コンクリート L形水路部分 21-12-25	38.6	m3	25,640	989,704	歩A・単A B単 121号
000122 型枠 底版コン L形水路部分	3.5	m ²	11,160	39,060	歩A・単A B単 122号
000123 鉄筋 底版コン L形水路部分 D13	2.52	ton	361,624	911,292	歩A・単A B単 123号
000124 鉄筋 底版コン L形水路部分 D16	1.33	ton	308,027	409,676	歩A・単A B単 124号
000125 鉄筋 底版コン L形水路部分 D19	1.05	ton	313,177	328,836	歩A・単A B単 125号
000126 基礎コンクリート L型水路底版 18-8-25	46	m3	25,320	1,164,720	歩A・単A B単 126号
000127 型枠 基礎コン L型水路部分	18	m ²	5,731	103,158	歩A・単A B単 127号
000128 鉄筋 基礎コン D13	2.49	ton	361,624	900,444	歩A・単A B単 128号
000129 サイドドレーン設置	95.0	m	2,535	240,825	歩A・単A B単 129号
合 計				22,667,713	
・ ・ 施工目地（L形水路部分）	1.000	式		202,000	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130 水膨張止水材 加硫ゴム製 v型15×14	70.0	m	2,892	202,440	歩A・単A B単 130号
合 計				202,440	
・・伸縮目地(既製品部)	1.000	式		238,000	
000131 目地板 ゴム発泡体 t=10	8	m ²	4,304	34,432	歩A・単A B単 131号
000132 シール材 20×20	31	m	3,147	97,557	歩A・単A B単 132号
000133 水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20	29.3	m	3,620	106,066	歩A・単A B単 133号
合 計				238,055	
・・伸縮目地(現場打ち部)	1.000	式		249,000	
000134 目地材 ゴム発泡体 t=10	8	m ²	4,304	34,432	歩A・単A B単 134号
000135 シール材 20×20	28	m	3,147	88,116	歩A・単A B単 135号
000136 止水板 CF200×5	28.0	m	2,987	83,636	歩A・単A B単 136号
000137 ダウエルバー D16×1000	58	本	746	43,268	歩A・単A B単 137号
合 計				249,452	
・・縦断目地	1.000	式		50,000	
000138 反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30	17.4	m	2,852	49,625	歩A・単A B単 138号
合 計				49,625	
・・アンダードレーン工	1.000	式		582,000	
000139 掘削	10	m ³	2,403	24,030	歩A・単A B単 139号
000140 アンダードレーン	110.00	m	5,018	551,980	歩A・単A B単 140号
000141 底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50	2	箇所	2,938	5,876	歩A・単A B単 141号
合 計				581,886	
・・オープントランジション(18号)	1.000	式		2,010,000	
000142 鉄筋コンクリート 21-12-25	20.4	m ³	25,640	523,056	歩A・単A B単 142号
000143 鉄筋 底版コン L形水路部分 D13	1.15	ton	361,624	415,868	歩A・単A B単 143号
000144 鉄筋 底版コン L形水路部分 D19	0.58	ton	313,177	181,643	歩A・単A B単 144号
000145 型枠 鉄筋コンクリート	53	m ²	11,160	591,480	歩A・単A B単 145号
000146 均しコンクリート L型水路底版 18-8-25	1.8	m ³	25,320	45,576	歩A・単A B単 146号
000147 型枠 均しコン	1.2	m ²	5,731	6,877	歩A・単A B単 147号
000148 サイドドレーン設置	10.0	m	2,535	25,350	歩A・単A B単 148号
000149 足場工	44	掛m ²	5,002	220,088	歩A・単A B単 149号
合 計				2,009,938	
・付帯工(水路改修区間)	1.000	式		18,158,000	
・・副水路工(水路改修区間) 標準品 L=2000	1.000	式		6,860,000	
000150 プレキャストボックスカルバート H1300×B1500×L2000	33.1	m	207,265	6,860,472	歩A・単A B単 150号
合 計				6,860,472	
・・副水路工(水路改修区間) T-137(特殊配筋)	1.000	式		5,334,000	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000151 プレキャストボックスカルバート T-14 H1300×B1500×L2000	21.6	m	246,950	5,334,120	歩A・単A B単 151号
合 計				5,334,120	
・基礎コンクリート 18-8-25	1.000	式		817,000	
000152 基礎コンクリート 18-8-25	16.0	m ³	25,320	405,120	歩A・単A B単 152号
000153 基礎コンクリート型枠	17	m ²	5,731	97,427	歩A・単A B単 153号
000154 鉄筋 基礎コン D13	0.870	ton	361,624	314,613	歩A・単A B単 154号
合 計				817,160	
・施工目地(副水路)(水路改修区間)	1.000	式		257,000	
000155 水膨張止水材 水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20	113.8	m	2,256	256,733	歩A・単A B単 155号
合 計				256,733	
・安全施設工(水路改修区間) 左岸側	1.000	式		2,587,000	
000156 ネットフェンス H=1.5m	122	m	10,013	1,221,586	歩A・単A B単 156号
000157 基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450	62	個	22,019	1,365,178	歩A・単A B単 157号
合 計				2,586,764	
・安全施設工(水路改修区間) 右岸側	1.000	式		1,073,000	
000158 ネットフェンス H=1.5m	50	m	10,013	500,650	歩A・単A B単 158号
000159 基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450	26	個	22,019	572,494	歩A・単A B単 159号
合 計				1,073,144	
・張コンクリート(水路改修区間) 左右岸法面部	1.000	式		1,044,000	
000160 張りコンクリート 18-8-25	26	m ³	34,890	907,140	歩A・単A B単 160号
000161 型枠	21	m ²	5,731	120,351	歩A・単A B単 161号
000162 伸縮目地 瀝青質板 t=10	3	m ²	5,622	16,866	歩A・単A B単 162号
合 計				1,044,357	
・監査工 No.30+54.8	1.000	式		186,000	
000163 監査工 マンホール、受枠	1	箇所	186,026	186,026	歩A・単A B単 163号
合 計				186,026	
・復旧工(水路改修区間)	1.000	式		508,000	
・アスカーブ設置工 再生細粒度アスコン (13)	1.000	式		202,000	
000164 アスカーブ設置 再生細粒度アスコン (13)	180	m	1,124	202,320	歩A・単A B単 164号
合 計				202,320	
・アスファルト復旧(水路改修区間)	1.000	式		306,000	
000165 表層 再生密粒度アスコン13 t=50mm	120	m ²	1,845	221,400	歩A・単A B単 165号
000166 路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm	120	m ²	705	84,600	歩A・単A B単 166号
合 計				306,000	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				79,170,000	
直接工事費(仮設工)(四重橋区間)	1.000	式		11,277,000	
・仮設工 (四重橋区間)	1.000	式		11,277,000	
・・クレーン走行ヤード	1.000	式		172,000	
000167 土木シート PPシート 980N/5cm	110	m ²	290	31,900	歩A・単A B単 167号
000168 盛土	7	m ³	2,087	14,609	歩A・単A B単 168号
000169 盛土撤去	7	m ³	2,030	14,210	歩A・単A B単 169号
000170 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	110	m ²	1,015	111,650	歩A・単A B単 170号
合 計				172,369	
・・クレーン作業用仮設構台	1.000	式		1,686,000	
000171 覆工板	64	m ²	5,228	334,592	歩A・単A B単 171号
000172 仮設構台上部工	1	式	694,041	694,041	歩A・単A B単 172号
000173 仮設構台下部工	1	式	657,353	657,353	歩A・単A B単 173号
合 計				1,685,986	
・・歩行者用仮設橋梁	1.000	式		610,000	
000174 覆工板設置・撤去	16	m ²	5,228	83,648	歩A・単A B単 174号
000175 仮橋上部工設置・撤去	4.26	ton	68,997	293,927	歩A・単A B単 175号
000176 防護柵	16.0	m	14,519	232,304	歩A・単A B単 176号
合 計				609,879	
・・通学路	1.000	式		8,000	
000177 土木シート PPシート 980N/5cm	5.9	m ²	290	1,711	歩A・単A B単 177号
000178 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	6	m ²	1,015	6,090	歩A・単A B単 178号
合 計				7,801	
・・水路内進入路	1.000	式		332,000	
000179 盛土 設置～撤去	17	m ³	2,673	45,441	歩A・単A B単 179号
000180 大型土のう 設置～撤去	28	袋	10,248	286,944	歩A・単A B単 180号
合 計				332,385	
・・仮締切工	1.000	式		222,000	
000181 土のう設置撤去	1.8	m ³	38,121	68,618	歩A・単A B単 181号
000182 大型土のう 仮廻し管部分 設置～撤去	15	袋	10,248	153,720	歩A・単A B単 182号
合 計				222,338	
・・仮廻し水路設置撤去	1.000	式		3,192,000	
000183 ツル巻鋼管等設置 φ500	1	式	113,720	113,720	歩A・単A B単 183号
000184 ツル巻鋼管等撤去 φ500	1	式	68,230	68,230	歩A・単A B単 184号
000185 ツル巻鋼管等賃料 φ500,L=6m	10	本	146,000	1,460,000	歩A・単A B単 185号
000186 ツル巻鋼管等賃料 250A,90°曲管	3	箇所	181,000	543,000	歩A・単A B単 186号
000187 ツル巻鋼管等賃料 フランジ単管250A	6	箇所	18,700	112,200	歩A・単A B単 187号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000188 逆止弁φ250	3	個	73,000	219,000	歩A・単A B単 188号
000189 チーズ,φ500×φ250	3	個	130,000	390,000	歩A・単A B単 189号
000190 空気弁用チーズ500A×80A	1	個	130,000	130,000	歩A・単A B単 190号
000191 空気弁 φ75	1	個	6,200	6,200	歩A・単A B単 191号
000192 掘削	37	m3	300	11,100	歩A・単A B単 192号
000193 埋戻し	31	m3	4,457	138,167	歩A・単A B単 193号
合 計				3,191,617	
・ ・ 水替工	1.000	式		3,076,000	
000194 釜場設置・撤去	4	箇所	19,943	79,772	歩A・単A B単 194号
000195 排水ポンプ設置撤去	1	箇所	101,894	101,894	歩A・単A B単 195号
000196 排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm No.24+36付近①	1	箇所	482,790	482,790	歩A・単A B単 196号
000197 排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm No.24+36付近②	1	箇所	482,790	482,790	歩A・単A B単 197号
000198 排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm No.24+36付近③	1	箇所	482,790	482,790	歩A・単A B単 198号
000199 排水ポンプ運転 φ250 運転労務	45.000	日	5,167	232,515	歩A・単A B単 199号
000200 排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm No.24+83	1	箇所	90,560	90,560	歩A・単A B単 200号
000201 排水ポンプ φ200 賃料 No24+83付近	45.000	日	501	22,545	歩A・単A B単 201号
000202 電力設備工	1	式	1,100,755	1,100,755	歩A・単A B単 202号
合 計				3,076,411	
・ ・ 安全費(四重橋区間)	1.000	式		1,979,000	
000203 交通誘導警備員	109.00	人	18,156	1,979,004	歩A・単A B単 203号
合 計				1,979,004	
直接工事費 (仮設工) (水路改修区間)	1.000	式		67,893,000	
・ 仮設工 (水路改修区間)	1.000	式		67,893,000	
・ ・ 鋼矢板圧入(水路改修区間) ノスタージ 工法、鋼矢板Ⅲ型	1.000	式		50,160,000	
000204 鋼矢板圧入 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	139	枚	331,071	46,018,869	歩A・単A B単 204号
000205 油圧式杭圧入引抜機の設置・撤去及び組立・解体 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	477,510	477,510	歩A・単A B単 205号
000206 クラumpクレーン設置・撤去及び組立・解体 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	99,091	99,091	歩A・単A B単 206号
000207 ユニットライナーの取付・取外 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	497,346	497,346	歩A・単A B単 207号
000208 搬送用レール設置・撤去 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	55.6	m	13,988	777,733	歩A・単A B単 208号
000209 自走装置の取付・取外 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	292,351	292,351	歩A・単A B単 209号
000210 油圧式杭圧入引抜機自走 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	139	枚	2,900	403,100	歩A・単A B単 210号
000211 鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅲ型 L=8.0m	66.72	ton	23,890	1,593,941	歩A・単A B単 211号
合 計				50,159,941	
・ ・ 鋼矢板引抜 ノスタージ 工法、鋼矢板Ⅲ型	1.000	式		4,672,000	
000212 鋼矢板引抜 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	139	枚	19,860	2,760,540	歩A・単A B単 212号
000213 油圧式杭圧入引抜機の設置・撤去及び組立・解体 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	76,277	76,277	歩A・単A B単 213号
000214 クラumpクレーン設置・撤去及び組立・解体 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	99,091	99,091	歩A・単A B単 214号
000215 ユニットライナーの取付・取外 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	1	回	429,894	429,894	歩A・単A B単 215号
000216 搬送用レール設置・撤去 ノスタージ 工法、硬質地盤、最大N値≤600	55.6	m	13,988	777,733	歩A・単A B単 216号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000217 自走装置の取付・取外 ノスター工法、硬質地盤、最大N値≦600	1	回	239,705	239,705	歩A・単A B単 217号
000218 油圧式杭圧入引抜機自走 ノスター工法、硬質地盤、最大N値≦600	139	枚	2,078	288,842	歩A・単A B単 218号
合 計				4,672,082	
・ ・ 上流施工ヤード及び水路内進入路(水路改修区間)	1.000	式		297,000	
000219 大型土のう 設置～撤去	27	袋	10,783	291,141	歩A・単A B単 219号
000220 ブルーシート 設置～撤去 #2000	38	m ²	167	6,346	歩A・単A B単 220号
合 計				297,487	
・ ・ 仮廻し水路設置・撤去(水路改修区間)	1.000	式		1,084,000	
000221 仮廻し水路設置 高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）	70.6	m	6,770	477,962	歩A・単A B単 221号
000222 仮廻し水路撤去 高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）	70.6	m	3,422	241,593	歩A・単A B単 222号
000223 仮廻し水路設置 高密度ポリエチレン管（φ1000、ダブル溝）	51.0	m	4,642	236,742	歩A・単A B単 223号
000224 仮廻し水路撤去 高密度ポリエチレン管（φ1000、ダブル溝）	51.0	m	2,321	118,371	歩A・単A B単 224号
000225 鋼製柵 2250×2250×2000	5	個	1,859	9,295	歩A・単A B単 225号
合 計				1,083,963	
・ ・ 下流施工ヤード(水路改修区間)	1.000	式		3,715,000	
000226 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	242	m ²	1,404	339,768	歩A・単A B単 226号
000227 大型土のう 設置～撤去	188	袋	10,783	2,027,204	歩A・単A B単 227号
000228 ブルーシート 設置～撤去 #2000	60	m ²	167	10,020	歩A・単A B単 228号
000229 盛土	560	m ³	2,389	1,337,840	歩A・単A B単 229号
合 計				3,714,832	
・ ・ 仮設道路工 寺西仮置場	1.000	式		1,194,000	
000230 高密度ポリエチレン管設置 官貨品、設置～撤去、φ400、ダブル構造	138.0	m	1,458	201,204	歩A・単A B単 230号
000231 高密度ポリエチレン管撤去 官貨品、設置～撤去、φ400、ダブル構造	138.0	m	729	100,602	歩A・単A B単 231号
000232 現場発生材及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積2.9t吊	1.600	ton	3,138	5,021	歩A・単A B単 232号
000233 盛土 設置～撤去	320	m ³	2,244	718,080	歩A・単A B単 233号
000234 敷鉄板 設置～撤去, t=22mm	468.000	m ²	362	169,416	歩A・単A B単 234号
合 計				1,194,323	
・ ・ 水替工(水路改修区間)	1.000	式		2,159,000	
000235 排水ポンプ設置・撤去	1	箇所	101,894	101,894	歩A・単A B単 235号
000236 排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm No.28+60付近	1	箇所	43,554	43,554	歩A・単A B単 236号
000237 排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm No.29+20付近	1	箇所	43,554	43,554	歩A・単A B単 237号
000238 排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm 運転労務	109	日	2,562	279,258	歩A・単A B単 238号
000239 排水ポンプ運転 ポンプ口径150mm 下流側 降雨時	1	箇所	78,440	78,440	歩A・単A B単 239号
000240 排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm① 下流側 降雨時	1	箇所	38,890	38,890	歩A・単A B単 240号
000241 排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm② 下流側 降雨時	1	箇所	38,890	38,890	歩A・単A B単 241号
000242 配管材 損料	1	式	661,500	661,500	歩A・単A B単 242号
000243 排水ポンプ 口径150mm 賃料 降雨時	109.000	日	367	40,003	歩A・単A B単 243号
000244 排水ポンプ 口径200mm① 賃料 降雨時	109.000	日	501	54,609	歩A・単A B単 244号

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東海農政局

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	1,057		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 埋戻1					
	構造物周辺		m3	4,457		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 埋戻2					
	B<1.0m		m3	4,457		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻3					
	1.0m≤B<2.5m		m3	4,131		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻4					
	2.5m≤B<4.0m		m3	2,134		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 玉石ふるい分け					
			m3	680		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 無筋構造物取壊し					
	既設水路		m3	11,570		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 無筋構造物取壊し					
	既設橋梁（高欄）		m3	11,570		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	橋脚撤去		m3	20,720		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	RCスラブ撤去		m3	20,720		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	PC中空撤去		m3	20,720		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	地覆工撤去		m3	20,720		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	橋台ズレ止め部撤去		m3	20,720		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** ワイヤーソー切断					
			m ²	94,700		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 舗装撤去					
	表層As t=40mm		m ²	680		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 舗装切断					
	表層As t=40mm		m	755		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** フェンス撤去					
	H=1.0m		m	889		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 既設塩ビ管撤去					
			m	443		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 土砂掘削 既設塩ビ管撤去					
	路盤材(t=150)撤去含む		m3	2,391		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 土砂運搬 既設塩ビ管撤去					
	路盤材(t=150)撤去含む		m3	1,112		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 整地 既設塩ビ管撤去					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路盤材(t=150)撤去含む		m3	156		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	防草シート撤去					
			m	82		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	道路反射鏡撤去					
			基	25,250		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	道路標識撤去					
			基	25,250		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ガードレール撤去					
			m	1,428		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	金属殻運搬					
			ton	14,078		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	無筋コンクリート殻					
			m3	6,343		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリート殻					
			m3	8,492		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	アスファルト殻					
			m3	9,872		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	廃プラスチック					
			m3	18,902		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	プレキャスト斜角ボックスカルバート					
			m	2,238,241		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリートL形水路					
			m	600,218		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	地覆工					
			m	26,405		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	プレキャスト基礎ブロック					
	水抜き孔φ75付		個	353,000		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	底版コンクリート					
	L形水路部分 21-12-25		m3	25,640		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	型枠					
	底版コン L形水路部分		m	11,160		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D13		ton	361,624		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D16		ton	308,027		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	基礎コンクリート					
	L形水路底版、ボックスカルバート 18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	型枠					
	基礎コン L形水路、ボックスカルバート		m	5,731		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	鉄筋					
	基礎コン D13		ton	361,624		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	ジャッキアップ用基礎					
	H鋼 H100×50		ton	11,123		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,535		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** アンダードレーン					
			m	5,018		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 底版用ウィーブホール					
	合成樹脂製φ50		箇所	2,938		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 v型15×14		m	2,892		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,304		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,304		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 15×20		m	3,620		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,304		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 15×20		m	3,620		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 反応接着型止水材					
	ブチルゴム製 15×30		m	2,852		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ネットフェンスⅠ					
	H=1.5m		m	10,013		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ネットフェンスⅡ					
	H=1.5m		m	10,013		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 基礎ブロック					
	基礎ブロック300×300×450		個	6,649		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 基礎ブロック					
	基礎ブロック650×650×450		個	22,572		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 基礎碎石					
			m ²	1,431		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 張りコンクリート					
	18-8-25		m ³	34,890		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 伸縮目地					
	瀝青質板 t=10		m ²	5,915		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 法止め擁壁					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L型擁壁H1800		個	188,846		歩A・単A
	*** B単－ 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m3	25,640		歩A・単A
	*** B単－ 67号 ***					
000067	型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単－ 68号 ***					
000068	鉄筋					
	D13		ton	361,624		歩A・単A
	*** B単－ 69号 ***					
000069	鉄筋					
	D16		ton	308,027		歩A・単A
	*** B単－ 70号 ***					
000070	差筋アンカー					
	D13		本	2,298		歩A・単A
	*** B単－ 71号 ***					
000071	差筋アンカー					
	D16		本	2,882		歩A・単A
	*** B単－ 72号 ***					
000072	ガードレール設置					
			m	16,350		歩A・単A
	*** B単－ 73号 ***					
000073	転落防止用ネットフェンス					
	H=1.2m		m	12,762		歩A・単A
	*** B単－ 74号 ***					
000074	デリネーター					
	土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34		個	8,350		歩A・単A
	*** B単－ 75号 ***					
000075	デリネーター					
	両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式		個	5,275		歩A・単A
	*** B単－ 76号 ***					
000076	排水流入復旧工					
			m	7,518		歩A・単A
	*** B単－ 77号 ***					
000077	表層					
	再生密粒度アスコン13 t=40mm		m ²	1,575		歩A・単A
	*** B単－ 78号 ***					
000078	路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm		m ²	705		歩A・単A
	*** B単－ 79号 ***					
000079	流用土埋戻し					
			m3	4,608		歩A・単A
	*** B単－ 80号 ***					
000080	表層					
	t=50mm		m ²	1,638		歩A・単A
	*** B単－ 81号 ***					
000081	基層					
	t=50mm		m ²	1,693		歩A・単A
	*** B単－ 82号 ***					
000082	上層路盤					
	M-25 t=100mm		m ²	953		歩A・単A
	*** B単－ 83号 ***					
000083	下層路盤					
	RC-40 t=150mm		m ²	705		歩A・単A
	*** B単－ 84号 ***					
000084	下層路盤以下					
	RC-40		m3	2,087		歩A・単A
	*** B単－ 85号 ***					
000085	表層					
	t=40mm		m ²	1,575		歩A・単A
	*** B単－ 86号 ***					
000086	路盤					
	RC-40 t=150mm		m ²	705		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 道路反射鏡復旧					
			基	41,700		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 道路標識復旧					
			基	41,700		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 車道外側線					
	実線 白 W=15cm		m	425		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** ゼブラ					
	実線 白 45cm		m	1,073		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 歩行者カラー舗装（薄層カラー舗装）工					
	樹脂モルタル,舗装厚6mm以下		m ²	6,350		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 92号 *** 掘削					
			m ³	1,193		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 埋戻1					
	構造物周辺		m ³	5,343		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 埋戻2					
	B<1.0m		m ³	4,608		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 埋戻3					
	1.0m≤B<2.5m		m ³	4,282		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 埋戻4					
	2.5m≤B<4.0m		m ³	2,285		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 流動化処理土					
			m ³	15,050		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	308		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 法面整形					
			m ²	823		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 玉石ふるい分け					
			m ³	680		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 仮置き土運搬					
			m ³	2,245		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** ネットフェンス撤去					
	H=1.0m		m	889		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 基礎ブロック撤去					
			m ³	11,570		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 仮設フェンス撤去					
	H=1.8m		m	1,154		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 無筋コンクリート取壊し					
	既設水路撤去		m ³	11,570		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	既設水路I型擁壁、コンクリート杭		m ³	20,720		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 既設水路切断（底版カッター）					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m	3,454		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** As舗装切断					
	As舗装、t=5cm		m	755		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** As舗装撤去					
			m ²	680		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 後川排水路 無筋コンクリート取壊し					
	側壁、底版		m ³	11,570		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 金属殻運搬					
			ton	14,078		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 暫定工撤去					
	中詰め（モルタル1：3）		袋	11,570		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	底版コンクリート		m ³	20,720		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** 無筋コンクリート殻					
			m ³	6,343		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 鉄筋コンクリート殻					
			m ³	8,492		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** アスファルト殻					
			m ³	9,872		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 廃プラスチック					
			m ³	18,137		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** 汚泥					
			m ³	125,200		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 鉄筋コンクリートL形水路					
			m	353,012		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 底版コンクリート					
	L形水路部分 21-12-25		m ³	25,640		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 型枠					
	底版コン L形水路部分		m ²	11,160		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D13		ton	361,624		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D16		ton	308,027		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D19		ton	313,177		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 基礎コンクリート					
	L型水路底版 18-8-25		m ³	25,320		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 型枠					
	基礎コン L型水路部分		m ²	5,731		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 鉄筋					
	基礎コン D13		ton	361,624		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,535		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 v型15×14		m	2,892		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,304		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 15×20		m	3,620		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 目地材					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,304		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 止水板					
	CF200×5		m	2,987		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** ダウエルバー					
	D16×1000		本	746		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 反応接着型止水材					
	ブチルゴム製 15×30		m	2,852		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 掘削					
			m ³	2,403		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** アンダードレーン					
			m	5,018		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 底版用ウィーブホール					
	合成樹脂製φ50		箇所	2,938		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m ³	25,640		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D13		ton	361,624		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 鉄筋					
	底版コン L形水路部分 D19		ton	313,177		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	11,160		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 均しコンクリート					
	L型水路底版 18-8-25		m ³	25,320		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 型枠					
	均しコン		m ²	5,731		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,535		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 足場工					
			掛m ²	5,002		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** プレキャストボックスカルバート					
	H1300×B1500×L2000		m	207,265		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** プレキャストボックスカルバート					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	T-14 H1300×B1500×L2000		m	246,950		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	基礎コンクリート					
	18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	基礎コンクリート型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	鉄筋					
	基礎コン D13		ton	361,624		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	水膨張止水材					
	水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20		m	2,256		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	ネットフェンス					
	H=1.5m		m	10,013		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	基礎ブロック					
	基礎ブロック650×650×450		個	22,019		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	ネットフェンス					
	H=1.5m		m	10,013		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	基礎ブロック					
	基礎ブロック650×650×450		個	22,019		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	張りコンクリート					
	18-8-25		m3	34,890		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	伸縮目地					
	瀝青質板 t=10		m ²	5,622		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	監査工					
	マンホール、受枠		箇所	186,026		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	アスカープ設置					
	再生細粒度アスコン (13)		m	1,124		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	表層					
	再生密粒度アスコン13 t=50mm		m ²	1,845		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm		m ²	705		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	土木シート					
	PPシート 980N/5cm		m ²	290		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	盛土					
			m3	2,087		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	盛土撤去					
			m3	2,030		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	1,015		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	覆工板					
			m ²	5,228		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	仮設構台上部工					
			式	694,041		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 仮設構台下部工					
			式	657,353		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 覆工板設置・撤去					
			m ²	5,228		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 仮橋上部工設置・撤去					
			ton	68,997		歩A・単A
000176	*** B単ー 176号 *** 防護柵					
			m	14,519		歩A・単A
000177	*** B単ー 177号 *** 土木シート					
	PPシート 980N/5cm		m ²	290		歩A・単A
000178	*** B単ー 178号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	1,015		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 盛土					
	設置～撤去		m ³	2,673		歩A・単A
000180	*** B単ー 180号 *** 大型土のう					
	設置～撤去		袋	10,248		歩A・単A
000181	*** B単ー 181号 *** 土のう設置撤去					
			m ³	38,121		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** 大型土のう					
	仮廻し管部分 設置～撤去		袋	10,248		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** ツル巻鋼管等設置 φ500					
			式	113,720		歩A・単A
000184	*** B単ー 184号 *** ツル巻鋼管等撤去 φ500					
			式	68,230		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** ツル巻鋼管等賃料 φ500,L=6m					
			本	146,000		歩A・単A
000186	*** B単ー 186号 *** ツル巻鋼管等賃料 250A,90°曲管					
			箇所	181,000		歩A・単A
000187	*** B単ー 187号 *** ツル巻鋼管等賃料 フランジ単管250A					
			箇所	18,700		歩A・単A
000188	*** B単ー 188号 *** 逆止弁φ250					
			個	73,000		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** チーズ,φ500×φ250					
			個	130,000		歩A・単A
000190	*** B単ー 190号 *** 空気弁用チーズ500A×80A					
			個	130,000		歩A・単A
000191	*** B単ー 191号 *** 空気弁 φ75					
			個	6,200		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 掘削					
			m ³	300		歩A・単A
000193	*** B単ー 193号 *** 埋戻し					
			m ³	4,457		歩A・単A
000194	*** B単ー 194号 *** 釜場設置・撤去					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			箇所	19,943		歩A・単A
000195	*** B単一 195号 *** 排水ポンプ設置撤去					
			箇所	101,894		歩A・単A
000196	*** B単一 196号 *** 排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm					
	No.24+36付近①		箇所	482,790		歩A・単A
000197	*** B単一 197号 *** 排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm					
	No.24+36付近②		箇所	482,790		歩A・単A
000198	*** B単一 198号 *** 排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm					
	No.24+36付近③		箇所	482,790		歩A・単A
000199	*** B単一 199号 *** 排水ポンプ運転 φ250 運転労務					
			日	5,167		歩A・単A
000200	*** B単一 200号 *** 排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm					
	No.24+83		箇所	90,560		歩A・単A
000201	*** B単一 201号 *** 排水ポンプ φ200 賃料					
	No24+83付近		日	501		歩A・単A
000202	*** B単一 202号 *** 電力設備工					
			式	1,100,755		歩A・単A
000203	*** B単一 203号 *** 交通誘導警備員					
			人	18,156		歩A・単A
000204	*** B単一 204号 *** 鋼矢板圧入					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		枚	331,071		歩A・単A
000205	*** B単一 205号 *** 油圧式杭圧入引抜機の設置・撤去及び組立・解体					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	477,510		歩A・単A
000206	*** B単一 206号 *** クランプクレーン設置・撤去及び組立・解体					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	99,091		歩A・単A
000207	*** B単一 207号 *** ユニットライナーの取付・取外					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	497,346		歩A・単A
000208	*** B単一 208号 *** 搬送用レール設置・撤去					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		m	13,988		歩A・単A
000209	*** B単一 209号 *** 自走装置の取付・取外					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	292,351		歩A・単A
000210	*** B単一 210号 *** 油圧式杭圧入引抜機自走					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		枚	2,900		歩A・単A
000211	*** B単一 211号 *** 鋼矢板賃料					
	普通鋼矢板Ⅲ型 L=8.0m		ton	23,890		歩A・単A
000212	*** B単一 212号 *** 鋼矢板引抜					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		枚	19,860		歩A・単A
000213	*** B単一 213号 *** 油圧式杭圧入引抜機の設置・撤去及び組立・解体					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	76,277		歩A・単A
000214	*** B単一 214号 *** クランプクレーン設置・撤去及び組立・解体					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	99,091		歩A・単A
000215	*** B単一 215号 *** ユニットライナーの取付・取外					
	ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回	429,894		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単— 216号 *** 搬送用レール設置・撤去					
	ノズテジ工法、硬質地盤、最大N値≤600		m	13,988		歩A・単A
000217	*** B単— 217号 *** 自走装置の取付・取外					
	ノズテジ工法、硬質地盤、最大N値≤600		回	239,705		歩A・単A
000218	*** B単— 218号 *** 油圧式杭圧入引抜機自走					
	ノズテジ工法、硬質地盤、最大N値≤600		枚	2,078		歩A・単A
000219	*** B単— 219号 *** 大型土のう					
	設置～撤去		袋	10,783		歩A・単A
000220	*** B単— 220号 *** ブルーシート					
	設置～撤去 #2000		m ²	167		歩A・単A
000221	*** B単— 221号 *** 仮廻し水路設置					
	高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）		m	6,770		歩A・単A
000222	*** B単— 222号 *** 仮廻し水路撤去					
	高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）		m	3,422		歩A・単A
000223	*** B単— 223号 *** 仮廻し水路設置					
	高密度ポリエチレン管（φ1000、ダブル溝）		m	4,642		歩A・単A
000224	*** B単— 224号 *** 仮廻し水路撤去					
	高密度ポリエチレン管（φ1000、ダブル溝）		m	2,321		歩A・単A
000225	*** B単— 225号 *** 鋼製柵					
	2250×2250×2000		個	1,859		歩A・単A
000226	*** B単— 226号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	1,404		歩A・単A
000227	*** B単— 227号 *** 大型土のう					
	設置～撤去		袋	10,783		歩A・単A
000228	*** B単— 228号 *** ブルーシート					
	設置～撤去 #2000		m ²	167		歩A・単A
000229	*** B単— 229号 *** 盛土					
			m ³	2,389		歩A・単A
000230	*** B単— 230号 *** 高密度ポリエチレン管設置					
	官貨品、設置～撤去、φ400、ダブル構造		m	1,458		歩A・単A
000231	*** B単— 231号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
	官貨品、設置～撤去、φ400、ダブル構造		m	729		歩A・単A
000232	*** B単— 232号 *** 現場発生材及び支給品積込み・荷卸し					
	トラック[クレーン装置付]へ～ストラック4～4.5t積2.9t吊		ton	3,138		歩A・単A
000233	*** B単— 233号 *** 盛土					
	設置～撤去		m ³	2,244		歩A・単A
000234	*** B単— 234号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去,t=22mm		m ²	362		歩A・単A
000235	*** B単— 235号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	101,894		歩A・単A
000236	*** B単— 236号 *** 排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm					
	No.28+60付近		箇所	43,554		歩A・単A
000237	*** B単— 237号 *** 排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	No.29+20付近		箇所	43,554		歩A・単A
000238	排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm 運転労務					
			日	2,562		歩A・単A
000239	排水ポンプ運転 ポンプ口径150mm					
			箇所	78,440		歩A・単A
000240	排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm①					
			箇所	38,890		歩A・単A
000241	排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm②					
			箇所	38,890		歩A・単A
000242	配管材 損料					
			式	661,500		歩A・単A
000243	排水ポンプ 口径150mm 賃料					
			日	367		歩A・単A
000244	排水ポンプ 口径200mm① 賃料					
			日	501		歩A・単A
000245	排水ポンプ 口径200mm② 賃料					
			日	501		歩A・単A
000246	電力設備工					
			式	723,530		歩A・単A
000247	交通誘導警備員					
			人	18,156		歩A・単A
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
			台	1,386,659		歩A・単A
000249	仮設材運搬					
			ton	11,420		歩A・単A
000250	仮設材運搬					
			ton	11,420		歩A・単A
000251	仮設材運搬					
			ton	11,420		歩A・単A
000252	仮設材運搬					
			ton	11,420		歩A・単A
000253	仮設材運搬					
			ton	11,420		歩A・単A
000254	仮設材運搬					
			ton	28,156		歩A・単A
000255	仮設材運搬					
			ton	28,156		歩A・単A
000256	仮設材運搬					
			ton	11,420		歩A・単A
000257	仮設材運搬					
			ton	28,156		歩A・単A
000258	工事用仮設フェンス設置					
			m	4,351		歩A・単A

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ヅカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	392	392	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,000	m3	508.9	509	S単 212号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 222号
	合 計				1,057	
	単 価				1,057	
	*** B単一 2号 ***					
000002	埋戻1 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	508.9	565	S単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	3,322	3,322	S単 1号
	合 計				4,457	
	単 価				4,457	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻2 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	508.9	565	S単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	3,322	3,322	S単 1号
	合 計				4,457	
	単 価				4,457	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻3 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	508.9	565	S単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,185	2,185	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1,000	m3	811	811	S単 5号
	合 計				4,131	
	単 価				4,131	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻4 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	508.9	565	S単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	999.3	999	S単 218号
	合 計				2,134	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,134	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 220号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	玉石ふるい分け		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00022	玉石ふるい分け	1.000	m ³	680	680	T単 13号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	無筋構造物取壊し 既設水路		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	11,570	11,570	S単 118号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	無筋構造物取壊し 既設橋梁（高欄）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	11,570	11,570	S単 118号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	鉄筋コンクリート取壊し 橋脚撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	橋脚撤去 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	20,720	20,720	S単 119号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	鉄筋コンクリート取壊し RCスラブ撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	RCスラブ撤去 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	20,720	20,720	S単 120号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	鉄筋コンクリート取壊し PC中空撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	PC中空撤去 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	20,720	20,720	S単 121号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
000013	鉄筋コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	地覆工撤去 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 122号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	鉄筋コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	橋台ズレ止め部撤去 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 123号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	ワイヤーソー切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソー 低配筋,,	1.000	m	94,700	94,700	S単 30号
	合 計				94,700	
	単 価				94,700	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装撤去 表層As t=40mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m	679.7	680	S単 228号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装切断 表層As t=40mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	754.5	755	S単 229号
	合 計				755	
	単 価				755	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	フェンス撤去 H=1.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	889	889	S単 7号
	合 計				889	
	単 価				889	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	既設塩ビ管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00053	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VUφ250	10.000	m	443	4,430	T単 29号
	合 計				4,430	
	単 価				443	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 20号 ***					
000020	土砂掘削 既設塩ビ管撤去					歩A
	路盤材(t=150)撤去含む		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,391	2,391	S単 210号
	合 計				2,391	
	単 価				2,391	
	*** B単— 21号 ***					
000021	土砂運搬 既設塩ビ管撤去					歩A
	路盤材(t=150)撤去含む		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,バ ッ ク 秒 バ ッ ク 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	1,000	m3	1,112	1,112	S単 213号
	合 計				1,112	
	単 価				1,112	
	*** B単— 22号 ***					
000022	整地 既設塩ビ管撤去					歩A
	路盤材(t=150)撤去含む		m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 222号
	合 計				156	
	単 価				156	
	*** B単— 23号 ***					
000023	防草シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00098	防草シート撤去	1,000	m ²	82	82	T単 54号
	合 計				82	
	単 価				82	
	*** B単— 24号 ***					
000024	道路反射鏡撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】					
	標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,3基～4基,-,無し	1,000	基	25,250	25,250	S単 139号
	合 計				25,250	
	単 価				25,250	
	*** B単— 25号 ***					
000025	道路標識撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】					
	標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,3基～4基,-,無し	1,000	基	25,250	25,250	S単 139号
	合 計				25,250	
	単 価				25,250	
	*** B単— 26号 ***					
000026	ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1,000	m	1,428	1,428	S単 141号
	合 計				1,428	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,428	
	*** B単— 27号 ***					
000027	金属殻運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.411【現場発生品及び支給品運搬】	1.000	ton	3,138	3,138	S単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	1.000	ton	10,940	10,940	S単 117号
	合 計				14,078	
	単 価				14,078	
	*** B単— 28号 ***					
000028	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,818	2,818	S単 225号
S02123	無筋コンクリート殻処分	1.000	m3	3,525	3,525	S単 109号
	合 計				6,343	
	単 価				6,343	
	*** B単— 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	3,492	3,492	S単 226号
S02123	鉄筋コンクリート殻処分	1.000	m3	5,000	5,000	S単 110号
	合 計				8,492	
	単 価				8,492	
	*** B単— 30号 ***					
000030	アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,9.0km以下,	1.000	m3	2,772	2,772	S単 227号
S02123	アスファルト殻処分	1.000	m3	7,100	7,100	S単 111号
	合 計				9,872	
	単 価				9,872	
	*** B単— 31号 ***					
000031	廃プラスチック		m3		4.100 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック運搬費	1.000	回	16,000	16,000	S単 112号
S02123	廃プラスチック処分費	4.100	m3	15,000	61,500	S単 113号
	合 計				77,500	
	単 価				18,902	
	*** B単— 32号 ***					
000032	プレキャスト斜角ボックスカルバート		m		11.900 m	歩A 当たり算出
T00056	ボックスカルバート機械据付工(リフト台車施工) 標準 B5000×H2000×L1190	6.000	個	2,543,907	15,263,442	T単 31号
T00054	ボックスカルバート機械据付工(リフト台車施工) 標準 片側連結金具無 B5000×H2000×L1190	1.000	個	2,543,907	2,543,907	T単 30号
T00002	ボックスカルバート機械据付工(クレーン施工) 標準B5000×H2000×L1190	2.000	個	2,942,574	5,885,148	T単 2号
T00006	ボックスカルバート機械据付工(クレーン施工) 標準 片側連結金具なし B5000×H2000×L1190	1.000	個	2,942,574	2,942,574	T単 6号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,635,071	
	単 価				2,238,241	
	*** B単一 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリートL形水路		m		7.100 m	歩A 当たり算出
T00087	水路用L形水路据付工(リフト台車施工) 調整用 B5000×H1800×L1688	2.000	個	457,018	914,036	T単 45号
T00088	水路用L形水路据付工(リフト台車施工) 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218	1.000	個	426,718	426,718	T単 46号
T00089	水路用L形水路据付工(リフト台車施工) 斜角 B5000×H1800×L1877/1659	1.000	個	536,808	536,808	T単 47号
T00057	水路用L形水路据付工(クレーン施工) 調整用 B5000×H1800×L1293	2.000	個	362,720	725,440	T単 32号
T00058	水路用L形水路据付工(クレーン施工) 調整用 B5000×H1800×L1197	1.000	個	345,408	345,408	T単 33号
T00060	水路用L形水路据付工(クレーン施工) 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218	1.000	個	397,003	397,003	T単 35号
T00062	水路用L形水路据付工(ジャッキアップローラー) H1800×B5000	2.000	個	458,068	916,136	T単 37号
	合 計				4,261,549	
	単 価				600,218	
	*** B単一 34号 ***					
000034	地覆工		m		12.000 m	歩A 当たり算出
T00061	地覆工	12.000	m	26,405	316,860	T単 36号
	合 計				316,860	
	単 価				26,405	
	*** B単一 35号 ***					
000035	プレキャスト基礎ブロック 水抜き孔φ75付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト基礎ブロック H900×B600×L2000,,	1.000	個	353,000	353,000	S単 41号
	合 計				353,000	
	単 価				353,000	
	*** B単一 36号 ***					
000036	底版コンクリート L形水路部分 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 234号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B単一 37号 ***					
000037	型枠 底版コン L形水路部分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 238号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 38号 ***					
000038	鉄筋 底版コン L形水路部分 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 125号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単一 39号 ***					
000039	鉄筋 底版コン L形水路部分 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	308,027	308,027	S単 126号
	合 計				308,027	
	単 価				308,027	
	*** B単一 40号 ***					
000040	基礎コンクリート L形水路底版、ボックスカルバート 18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 235号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単一 41号 ***					
000041	型枠 基礎コン L形水路、ボックスカルバート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 239号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 42号 ***					
000042	鉄筋 基礎コン D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 125号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単一 43号 ***					
000043	ジャッキアップ用基礎 H鋼 H100×50		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,50日,1回	1.000	ton	11,123	11,123	S単 159号
	合 計				11,123	
	単 価				11,123	
	*** B単一 44号 ***					
000044	サイドドレーン設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工	1.000	m	2,535	2,535	T単 1号
	合 計				2,535	
	単 価				2,535	
	*** B単一 45号 ***					
000045	アンダードレーン		m		10,000 m	歩A 当たり算出
T00052	アンダードレーン □300×300,単粒度碎石4号,VUφ50	10.000	m	5,018	50,180	T単 28号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				50,180	
	単 価				5,018	
	*** B単— 46号 ***					
000046	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）,,	1,000	本	985	985	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管,,	1,000	本	1,100	1,100	S単 47号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ,,	1,000	本	352	352	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ,,	1,000	本	501	501	S単 49号
	合 計				2,938	
	単 価				2,938	
	*** B単— 47号 ***					
000047	水膨張止水材 加硫ゴム製 v型15×14		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1,000	m	2,892	2,892	S単 244号
	合 計				2,892	
	単 価				2,892	
	*** B単— 48号 ***					
000048	目地板 ゴム発泡体 t=10		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 241号
	合 計				4,304	
	単 価				4,304	
	*** B単— 49号 ***					
000049	シール材 20×20		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1,000	m	2,465	2,465	S単 249号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	0.450	L	1,515	682	S単 50号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	
	*** B単— 50号 ***					
000050	目地板 ゴム発泡体 t=10		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 241号
	合 計				4,304	
	単 価				4,304	
	*** B単— 51号 ***					
000051	シール材 20×20		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1,000	m	2,465	2,465	S単 249号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	0.450	L	1,515	682	S単 50号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 52号 ***					
000052	水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）、止水板各種(ゴム製)	1,000	m	3,620	3,620	S単 245号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単一 53号 ***					
000053	目地板 ゴム発泡体 t=10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 241号
	合 計				4,304	
	単 価				4,304	
	*** B単一 54号 ***					
000054	シール材 20×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1,000	m	2,465	2,465	S単 249号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	0.450	L	1,515	682	S単 50号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	
	*** B単一 55号 ***					
000055	水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）、止水板各種(ゴム製)	1,000	m	3,620	3,620	S単 245号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単一 56号 ***					
000056	反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）、止水板各種(ゴム製)	1,000	m	2,852	2,852	S単 246号
	合 計				2,852	
	単 価				2,852	
	*** B単一 57号 ***					
000057	ネットフェンスⅠ H=1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00013	ネットフェンス設置 H=1.5m@2.0m、丸パイプ	1,000	m	10,013	10,013	T単 8号
	合 計				10,013	
	単 価				10,013	
	*** B単一 58号 ***					
000058	ネットフェンスⅡ H=1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00013	ネットフェンス設置 H=1.5m@2.0m、丸パイプ	1,000	m	10,013	10,013	T単 8号
	合 計				10,013	
	単 価				10,013	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 59号 ***					
000059	基礎ブロック					歩A
	基礎ブロック300×300×450		個		1,000	個 当たり算出
SA0551	基礎ブロック据付					
	据付,50kg以上80kg以下,有り,なし	1,000	基	4,519	4,519	S単 250号
S02116	基礎ブロック					
	1型 口300×450,.	1,000	個	2,130	2,130	S単 52号
	合 計				6,649	
	単 価				6,649	
	*** B単一 60号 ***					
000060	基礎ブロック					歩A
	基礎ブロック650×650×450		個		1,000	個 当たり算出
SA0551	基礎ブロック据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし	1,000	基	5,072	5,072	S単 251号
S02116	基礎ブロック					
	2型 口650×450,.	1,000	個	17,500	17,500	S単 53号
	合 計				22,572	
	単 価				22,572	
	*** B単一 61号 ***					
000061	基礎碎石		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ³	1,431	1,431	S単 232号
	合 計				1,431	
	単 価				1,431	
	*** B単一 62号 ***					
000062	張りコンクリート					歩A
	18-8-25		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1,000	m ³	34,890	34,890	S単 236号
	合 計				34,890	
	単 価				34,890	
	*** B単一 63号 ***					
000063	型枠		m ²		1,000	m ² 歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 239号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 64号 ***					
000064	伸縮目地					歩A
	瀝青質板 t=10		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	5,915	5,915	S単 242号
	合 計				5,915	
	単 価				5,915	
	*** B単一 65号 ***					
000065	法止め擁壁					歩A
	L型擁壁H1800		個		1,000	個 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置					
	1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	2,000	m	91,870	183,740	S単 224号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	3.100	m ³	1,647	5,106	S単 233号
	合 計				188,846	
	単 価				188,846	
	*** B単一 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 234号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B単一 67号 ***					
000067	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 238号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 68号 ***					
000068	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 125号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単一 69号 ***					
000069	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	308,027	308,027	S単 126号
	合 計				308,027	
	単 価				308,027	
	*** B単一 70号 ***					
000070	差筋アンカー D13		本		1.000 本	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし	1.000	本	1,948	1,948	S単 252号
S02116	差し筋アンカー D13,,	1.000	本	350	350	S単 54号
	合 計				2,298	
	単 価				2,298	
	*** B単一 71号 ***					
000071	差筋アンカー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし	1.000	本	1,948	1,948	S単 252号
S02116	差し筋アンカー D16,,	1.000	本	934	934	S単 55号
	合 計				2,882	
	単 価				2,882	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 72号 ***					
000072	ガードレール設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B,21m未満、一、無し、直線部、直支柱、しない	1,000	m	16,350	16,350	S単 140号
	合 計				16,350	
	単 価				16,350	
	*** B単一 73号 ***					
000073	転落防止用ネットフェンス H=1.2m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 11100,1.2m,無,2.0m	1,000	m	12,762	12,762	S単 6号
	合 計				12,762	
	単 価				12,762	
	*** B単一 74号 ***					
000074	デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02120	デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34	1,000	個	8,350	8,350	S単 106号
	合 計				8,350	
	単 価				8,350	
	*** B単一 75号 ***					
000075	デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02120	デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式	1,000	個	5,275	5,275	S単 107号
	合 計				5,275	
	単 価				5,275	
	*** B単一 76号 ***					
000076	排水流入復旧工		m		12,500 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	12,500	m	5,107	63,838	S単 137号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径200,,	1,000	個	29,300	29,300	S単 56号
T00031	無収縮モルタル	0.100	m ³	8,367	837	T単 19号
	合 計				93,975	
	単 価				7,518	
	*** B単一 77号 ***					
000077	表層 再生密粒度アスコン13 t=40mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物 I (2.35t/m ³) ,プラムコート 各種,なし	1,000	m ²	1,575	1,575	S単 256号
	合 計				1,575	
	単 価				1,575	
	*** B単一 78号 ***					
000078	路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	705.3	705	S単 253号
	合 計				705	
	単 価				705	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 79号 ***					
000079	流用土埋戻し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	1.110	m ³	644.6	716	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m ³	3,322	3,322	S単 1号
	合 計				4,608	
	単 価				4,608	
	*** B単一 80号 ***					
000080	表層 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし	1.000	m ²	1,638	1,638	S単 257号
	合 計				1,638	
	単 価				1,638	
	*** B単一 81号 ***					
000081	基層 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),グラムコト各種,なし	1.000	m ²	1,693	1,693	S単 255号
	合 計				1,693	
	単 価				1,693	
	*** B単一 82号 ***					
000082	上層路盤 M-25 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	952.5	953	S単 254号
	合 計				953	
	単 価				953	
	*** B単一 83号 ***					
000083	下層路盤 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	705.3	705	S単 253号
	合 計				705	
	単 価				705	
	*** B単一 84号 ***					
000084	下層路盤以下 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	287	287	S単 219号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 58号
	合 計				2,087	
	単 価				2,087	
	*** B単一 85号 ***					
000085	表層 t=40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スフト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	1,575	1,575	S単 256号
	合 計				1,575	
	単 価				1,575	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	路盤 RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.000	m ²	705.3	705	S単 253号
	合 計				705	
	単 価				705	
	*** B単－ 87号 ***					
000087	道路反射鏡復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式),一,400kg未満,3基以上,受けない,無し,一,一,,0本	1.000	基	41,700	41,700	S単 138号
	合 計				41,700	
	単 価				41,700	
	*** B単－ 88号 ***					
000088	道路標識復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式),一,400kg未満,3基以上,受けない,無し,一,一,,0本	1.000	基	41,700	41,700	S単 138号
	合 計				41,700	
	単 価				41,700	
	*** B単－ 89号 ***					
000089	車道外側線 実線 白 W=15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	260	260	S単 143号
T00099	区画線材料 B=15cm	1.000	m	165	165	T単 55号
	合 計				425	
	単 価				425	
	*** B単－ 90号 ***					
000090	ゼブラ 実線 白 45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	587	587	S単 144号
T00100	区画線材料 ゼブラ,B=45cm	1.000	m	486	486	T単 56号
	合 計				1,073	
	単 価				1,073	
	*** B単－ 91号 ***					
000091	歩行者カラー舗装（薄層カラー舗装）工 樹脂モルタル,舗装厚6mm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	薄層カラー舗装工	1.000	m ²	6,350	6,350	S単 108号
	合 計				6,350	
	単 価				6,350	
	*** B単－ 92号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ポンプカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	392	392	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	1,000	m3	644.6	645	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 222号
	合 計				1,193	
	単 価				1,193	
	*** B単一 93号 ***					
000093	埋戻1 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	1,110	m3	644.6	716	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)	1,000	m3	4,057	4,057	S単 3号
	合 計				5,343	
	単 価				5,343	
	*** B単一 94号 ***					
000094	埋戻2 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	1,110	m3	644.6	716	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,322	3,322	S単 1号
	合 計				4,608	
	単 価				4,608	
	*** B単一 95号 ***					
000095	埋戻3 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	1,110	m3	644.6	716	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,185	2,185	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1,000	m3	811	811	S単 5号
	合 計				4,282	
	単 価				4,282	
	*** B単一 96号 ***					
000096	埋戻4 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	1,110	m3	644.6	716	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	999.3	999	S単 218号
	合 計				2,285	
	単 価				2,285	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 97号 ***					
000097	流動化処理土		m3		100,000	歩A 当たり算出
T00026	流動化処理土打設	100.000	m3	2,450	245,000	T単 16号
S02116	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上,,	100.000	m3	12,600	1,260,000	S単 62号
	合 計				1,505,000	
	単 価				15,050	
	*** B単一 98号 ***					
000098	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	514.1	514	S単 220号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単一 99号 ***					
000099	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	308	308	S単 4号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単一 100号 ***					
000100	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	823.1	823	S単 221号
	合 計				823	
	単 価				823	
	*** B単一 101号 ***					
000101	玉石ふるい分け		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00022	玉石ふるい分け	1.000	m3	680	680	T単 13号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単一 102号 ***					
000102	仮置き土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	仮置き土運搬 土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	256.7	257	S単 209号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハックル バックet容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、8.5km以下	1.000	m3	1,832	1,832	S単 215号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ)、10,000m3未満、無し、なし	1.000	m3	156.3	156	S単 223号
	合 計				2,245	
	単 価				2,245	
	*** B単一 103号 ***					
000103	ネットフェンス撤去 H=1.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体） 1.0m、構造物、廃棄、なし	1.000	m	889	889	S単 7号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				889	
	単 価				889	
	*** B単一 104号 ***					
000104	基礎ブロック撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 118号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単一 105号 ***					
000105	仮設フェンス撤去 H=1.8m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00034	仮設フェンス撤去工 H=1.8m	1.000	m	1,154	1,154	T単 22号
	合 計				1,154	
	単 価				1,154	
	*** B単一 106号 ***					
000106	無筋コンクリート取壊し 既設水路撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 118号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単一 107号 ***					
000107	鉄筋コンクリート取壊し 既設水路L型擁壁、コンクリート杭		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 124号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単一 108号 ***					
000108	既設水路切断(底版カッター)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1.000	m	3,454	3,454	S単 230号
	合 計				3,454	
	単 価				3,454	
	*** B単一 109号 ***					
000109	As舗装切断 As舗装、t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	754.5	755	S単 229号
	合 計				755	
	単 価				755	
	*** B単一 110号 ***					
000110	As舗装撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	679.7	680	S単 228号
	合 計				680	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				680	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	後川排水路 無筋コンクリート取壊し 側壁、底版		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 118号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	金属殻運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.411【現場発生品及び支給品運搬】	1.000	ton	3,138	3,138	S単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	1.000	ton	10,940	10,940	S単 117号
	合 計				14,078	
	単 価				14,078	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	暫定工撤去 中詰め（モルタル1：3）		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 118号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	鉄筋コンクリート取壊し 底版コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 124号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,818	2,818	S単 225号
S02123	無筋コンクリート殻処分	1.000	m3	3,525	3,525	S単 109号
	合 計				6,343	
	単 価				6,343	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	3,492	3,492	S単 226号
S02123	鉄筋コンクリート殻処分	1.000	m3	5,000	5,000	S単 110号
	合 計				8,492	
	単 価				8,492	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,9.0km以下,	1.000	m3	2,772	2,772	S単 227号
S02123	アスファルト殻処分					
		1.000	m3	7,100	7,100	S単 111号
	合 計				9,872	
	単 価				9,872	
	*** B単一 118号 ***					
000118	廃プラスチック		m3		5.100 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック運搬費	1.000	回	16,000	16,000	S単 112号
S02123	廃プラスチック処分費	5.100	m3	15,000	76,500	S単 113号
	合 計				92,500	
	単 価				18,137	
	*** B単一 119号 ***					
000119	汚泥		m3		1.500 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬費	1.000	台・日	145,800	145,800	S単 114号
S02123	汚泥処分費	1.500	m3	28,000	42,000	S単 115号
	合 計				187,800	
	単 価				125,200	
	*** B単一 120号 ***					
000120	鉄筋コンクリートL形水路		m		49.800 m	歩A 当たり算出
T00004	水路用L形水路機械据付工 調整用 H2200×B6700×L999 クレーン据付	1.000	個	508,889	508,889	T単 4号
T00005	水路用L形水路機械据付工 調整用 H2200×B6700×L1000 クレーン据付	2.000	個	509,899	1,019,798	T単 5号
T00003	水路用L形水路機械据付工 調整用 H2200×B6700×L1667 クレーン据付	1.000	個	703,821	703,821	T単 3号
T00035	水路用L形水路機械据付工 標準 H1800×B5000×L2000 クレーン据付	34.000	個	349,153	11,871,202	T単 23号
T00038	水路用L形水路機械据付工 標準 H2200×B6700×L2000 クレーン据付	6.000	個	579,378	3,476,268	T単 25号
	合 計				17,579,978	
	単 価				353,012	
	*** B単一 121号 ***					
000121	底版コンクリート L形水路部分 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 234号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B単一 122号 ***					
000122	型枠 底版コン L形水路部分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 238号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単一 123号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000123	鉄筋					歩A
	底版コン L形水路部分 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 125号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単一 124号 ***					
000124	鉄筋					歩A
	底版コン L形水路部分 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	308,027	308,027	S単 126号
	合 計				308,027	
	単 価				308,027	
	*** B単一 125号 ***					
000125	鉄筋					歩A
	底版コン L形水路部分 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 127号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単一 126号 ***					
000126	基礎コンクリート					歩A
	L型水路底版 18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 235号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単一 127号 ***					
000127	型枠					歩A
	基礎コン L型水路部分		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 239号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単一 128号 ***					
000128	鉄筋					歩A
	基礎コン D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 125号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単一 129号 ***					
000129	サイドドレーン設置		m		1.000 m	歩A
						当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工					
		1.000	m	2,535	2,535	T単 1号
	合 計				2,535	
	単 価				2,535	
	*** B単一 130号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	水膨張止水材 加硫ゴム製 v型15×14		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種（ゴム製）	1,000	m	2,892	2,892	S単 244号
	合 計				2,892	
	単 価				2,892	
	*** B単— 131号 ***					
000131	目地板 ゴム発泡体 t=10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 241号
	合 計				4,304	
	単 価				4,304	
	*** B単— 132号 ***					
000132	シール材 20×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1,000	m	2,465	2,465	S単 249号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	0.450	L	1,515	682	S単 50号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	
	*** B単— 133号 ***					
000133	水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種（ゴム製）	1,000	m	3,620	3,620	S単 245号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単— 134号 ***					
000134	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 241号
	合 計				4,304	
	単 価				4,304	
	*** B単— 135号 ***					
000135	シール材 20×20		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1,000	m	2,465	2,465	S単 249号
S02116	ポリウレタン系シーリング材	0.450	L	1,515	682	S単 50号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	
	*** B単— 136号 ***					
000136	止水板 CF200×5		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,987	2,987	S単 247号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 137号 ***					
000137	ダウエルバー D16×1000		本		10,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	10,000	本	709	7,090	S単 128号
S02116	塩ビキャップ VPφ20×500,,	10,000	本	37	370	S単 72号
	合 計				7,460	
	単 価				746	
	*** B単一 138号 ***					
000138	反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1,000	m	2,852	2,852	S単 246号
	合 計				2,852	
	単 価				2,852	
	*** B単一 139号 ***					
000139	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -	1,000	m3	1,365	1,365	S単 207号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,000	m3	882	882	S単 216号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m3	156.3	156	S単 222号
	合 計				2,403	
	単 価				2,403	
	*** B単一 140号 ***					
000140	アンダードレーン		m		10,000	歩A 当たり算出
T00023	アンダードレーン □300×300,単粒度碎石4号,VUφ50	10,000	m	5,018	50,180	T単 14号
	合 計				50,180	
	単 価				5,018	
	*** B単一 141号 ***					
000141	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）,,	1,000	本	985	985	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管,,	1,000	本	1,100	1,100	S単 47号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ,,	1,000	本	352	352	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ,,	1,000	本	501	501	S単 49号
	合 計				2,938	
	単 価				2,938	
	*** B単一 142号 ***					
000142	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下, -, -, ,コンクリート各種	1,000	m3	25,640	25,640	S単 234号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 143号 ***						
000143	鉄筋					歩A
	底版コン L形水路部分 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1,000	ton	361,624	361,624	S単 125号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
*** B単ー 144号 ***						
000144	鉄筋					歩A
	底版コン L形水路部分 D19		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1,000	ton	313,177	313,177	S単 127号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
*** B単ー 145号 ***						
000145	型枠					歩A
	鉄筋コンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,160	11,160	S単 238号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
*** B単ー 146号 ***						
000146	均しコンクリート					歩A
	L型水路底版 18-8-25		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1,000	m ³	25,320	25,320	S単 235号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
*** B単ー 147号 ***						
000147	型枠					歩A
	均しコン		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,731	5,731	S単 239号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
*** B単ー 148号 ***						
000148	サイドドレーン設置		m		1,000 m	歩A
T00001	サイドドレーン設置工	1,000	m	2,535	2,535	当たり算出 T単 1号
	合 計				2,535	
	単 価				2,535	
*** B単ー 149号 ***						
000149	足場工		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A
S18031	足場工					当たり算出
	なし,単管,なし	1,000	掛m ²	5,002	5,002	S単 172号
	合 計				5,002	
	単 価				5,002	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 150号 ***					
000150	プレキャストボックスカルバート H1300×B1500×L2000		m		33,100 m	歩A 当たり算出
S05101	標準 H1300×B1500×L2000 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	14.000	個	386,472	5,410,608	S単 129号
S05101	頂版開口 H1300×B1500×L2000 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	471,897	471,897	S単 130号
S05101	調整用 H1300×B1500×L1500 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	439,737	439,737	S単 131号
S05101	斜角 H1300×B1500×L1421/1559 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	538,227	538,227	S単 132号
	合 計				6,860,469	
	単 価				207,265	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	プレキャストボックスカルバート T-14 H1300×B1500×L2000		m		21,600 m	歩A 当たり算出
S05101	標準 H1300×B1500×L2000 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	8.000	個	386,472	3,091,776	S単 129号
S05101	調整用 H1300×B1500×L1500 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	539,232	539,232	S単 133号
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1207/1345 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	555,312	555,312	S単 134号
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1345/1207 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	555,312	555,312	S単 135号
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1514/1376 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし	1.000	個	592,497	592,497	S単 136号
	合 計				5,334,129	
	単 価				246,950	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 235号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	基礎コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 239号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	鉄筋 基礎コン D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 125号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単— 155号 ***					
000155	水膨張止水材 水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	2,256	2,256	S単 248号
	合 計				2,256	
	単 価				2,256	
	*** B単— 156号 ***					
000156	ネットフェンス H=1.5m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00013	ネットフェンス設置 H=1.5m@2.0m、丸パイプ	1.000	m	10,013	10,013	T単 8号
	合 計				10,013	
	単 価				10,013	
	*** B単— 157号 ***					
000157	基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0551	基礎ブロック据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし	1.000	基	4,519	4,519	S単 250号
S02116	基礎ブロック 2型 口650×450,,	1.000	個	17,500	17,500	S単 53号
	合 計				22,019	
	単 価				22,019	
	*** B単— 158号 ***					
000158	ネットフェンス H=1.5m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00013	ネットフェンス設置 H=1.5m@2.0m、丸パイプ	1.000	m	10,013	10,013	T単 8号
	合 計				10,013	
	単 価				10,013	
	*** B単— 159号 ***					
000159	基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0551	基礎ブロック据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし	1.000	基	4,519	4,519	S単 250号
S02116	基礎ブロック 2型 口650×450,,	1.000	個	17,500	17,500	S単 53号
	合 計				22,019	
	単 価				22,019	
	*** B単— 160号 ***					
000160	張りコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種	1.000	m3	34,890	34,890	S単 236号
	合 計				34,890	
	単 価				34,890	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 161号 ***						
000161	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 239号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
*** B単一 162号 ***						
000162	伸縮目地 瀝青質板 t=10		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,622	5,622	S単 243号
	合 計				5,622	
	単 価				5,622	
*** B単一 163号 ***						
000163	監査工 マンホール、受枠		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	105,100	105,100	S単 259号
S02116	タラップ W300 L180 φ19 樹脂被覆,,	4.000	本	3,025	12,100	S単 73号
S02116	斜壁 600×900×300,,	1.000	個	24,700	24,700	S単 74号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種	0.210	m ³	34,010	7,142	S単 237号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.100	m ²	10,020	11,022	S単 240号
S02116	調整リング φ600×150,,	2.000	個	12,800	25,600	S単 75号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.001	ton	361,624	362	S単 125号
	合 計				186,026	
	単 価				186,026	
*** B単一 164号 ***						
000164	アスカーブ設置 再生細粒度アスコン（13）		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 125cm2以上140cm2未満,7スファルト混合物,再生細粒度7スコン(13)	1.000	m	1,124	1,124	S単 260号
	合 計				1,124	
	単 価				1,124	
*** B単一 165号 ***						
000165	表層 再生密粒度アスコン13 t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	1,845	1,845	S単 258号
	合 計				1,845	
	単 価				1,845	
*** B単一 166号 ***						
000166	路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	705.3	705	S単 253号
	合 計				705	
	単 価				705	
*** B単一 167号 ***						

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000167	土木シート PPシート 980N/5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	290	290	S単 177号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	盛土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1,000	m ³	287	287	S単 219号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,000	m ³	1,800	1,800	S単 58号
	合 計				2,087	
	単 価				2,087	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	盛土撤去		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -	1,000	m ³	1,365	1,365	S単 207号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,000	m ³	508.9	509	S単 212号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m ³	156.3	156	S単 222号
	合 計				2,030	
	単 価				2,030	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	敷鉄板 設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	1,000	m ²	1,015	1,015	S単 173号
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	覆工板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし	1,000	m ²	1,196	1,196	S単 183号
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし	1,000	m ²	728	728	S単 184号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),60日,1回	1,000	m ²	3,304	3,304	S単 164号
	合 計				5,228	
	単 価				5,228	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	仮設構台上部工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(田形鋼主桁),ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし	11.130	ton	18,755	208,743	S単 181号
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(仮設鉄桁),ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし	11.130	ton	22,941	255,333	S単 182号
S17002	[賃料(田形鋼・山留副部材)] 田形鋼(山留主部材),400型,一,60日,1回	7.740	ton	12,323	95,380	S単 160号
S17002	[賃料(田形鋼・山留副部材)] 田形鋼(山留主部材),350型,一,60日,1回	2.430	ton	12,323	29,945	S単 161号
S02116	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	0.960	ton	109,000	104,640	S単 76号
	合 計				694,041	
	単 価				694,041	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 173号 ***					
000173	仮設構台下部工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレソールン,最大吊上能力25t吊,なし	6.710	ton	52,548	352,597	S単 179号
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレソールン,最大吊上能力25t吊,なし	6.710	ton	29,205	195,966	S単 180号
S17002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(山留主部材),350型,一,60日,1回	4.770	ton	12,323	58,781	S単 161号
S17002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(山留主部材),300型,一,60日,1回	1.670	ton	12,323	20,579	S単 162号
S02116	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	0.270	ton	109,000	29,430	S単 76号
	合 計				657,353	
	単 価				657,353	
	*** B単一 174号 ***					
000174	覆工板設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレソールン,最大吊上能力25t吊,なし	1.000	m ²	1,196	1,196	S単 183号
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレソールン,最大吊上能力25t吊,なし	1.000	m ²	728	728	S単 184号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),60日,1回	1.000	m ²	3,304	3,304	S単 164号
	合 計				5,228	
	単 価				5,228	
	*** B単一 175号 ***					
000175	仮橋上部工設置・撤去		ton		4.260 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ラフレソールン,最大吊上能力25t吊,なし	4.260	ton	18,755	79,896	S単 181号
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(仮設飯桁),ラフレソールン,最大吊上能力25t吊,なし	4.260	ton	22,941	97,729	S単 182号
S17002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(山留主部材),300型,一,60日,1回	3.600	ton	12,323	44,363	S単 162号
S02116	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	0.660	ton	109,000	71,940	S単 76号
	合 計				293,928	
	単 価				68,997	
	*** B単一 176号 ***					
000176	防護柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,一,無し	1.000	m	14,519	14,519	S単 142号
	合 計				14,519	
	単 価				14,519	
	*** B単一 177号 ***					
000177	土木シート PPシート 980N/5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	290	290	S単 177号
	合 計				290	
	単 価				290	
	*** B単一 178号 ***					
000178	敷鉄板 設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	1.000	m ²	1,015	1,015	S単 173号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B単一 179号 ***					
000179	盛土 設置～撤去		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	644.6	71,551	S単 214号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 208号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	287	28,700	S単 219号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	300.2	30,020	S単 211号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	644.6	64,460	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	100.000	m3	156.3	15,630	S単 222号
	合 計				267,349	
	単 価				2,673	
	*** B単一 180号 ***					
000180	大型土のう 設置～撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.830	m3	644.6	535	S単 214号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 167号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 222号
	合 計				10,248	
	単 価				10,248	
	*** B単一 181号 ***					
000181	土のう設置撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	38,121	38,121	S単 166号
	合 計				38,121	
	単 価				38,121	
	*** B単一 182号 ***					
000182	大型土のう 仮廻し管部分 設置～撤去		袋		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.830	m3	644.6	535	S単 214号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 167号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 222号
	合 計				10,248	
	単 価				10,248	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 183号 ***					
000183	ツル巻鋼管等設置 φ500		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00070	ツル巻鋼管等設置 φ500	10,000	本	11,372	113,720	T単 38号
	合 計				113,720	
	単 価				113,720	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	ツル巻鋼管等撤去 φ500		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00071	ツル巻鋼管等撤去 φ500	10,000	本	6,823	68,230	T単 39号
	合 計				68,230	
	単 価				68,230	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	ツル巻鋼管等賃料 φ500,L=6m		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6 4ヶ月レンタル料,,	1,000	本	146,000	146,000	S単 77号
	合 計				146,000	
	単 価				146,000	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	ツル巻鋼管等賃料 250A,90°曲管		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管 4ヶ月レンタル料,,	1,000	本	181,000	181,000	S単 78号
	合 計				181,000	
	単 価				181,000	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	ツル巻鋼管等賃料 フランジ単管250A		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	ツル巻き鋼管 フランジ単管250A 4ヶ月レンタル料,,	1,000	本	18,700	18,700	S単 79号
	合 計				18,700	
	単 価				18,700	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	逆止弁φ250		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	逆止弁φ250 4ヶ月レンタル料,,	1,000	個	73,000	73,000	S単 80号
	合 計				73,000	
	単 価				73,000	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	チーズ,φ500×φ250		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	チーズ φ500×φ250 4ヶ月レンタル料,,	1,000	個	130,000	130,000	S単 81号
	合 計				130,000	
	単 価				130,000	
	*** B単ー 190号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000190	空気弁用チーズ500A×80A		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁用チーズ500A×80A 4ヶ月レンタル料,,	1,000	個	130,000	130,000	S単 82号
	合 計				130,000	
	単 価				130,000	
	*** B単一 191号 ***					
000191	空気弁 φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁 φ75 4ヶ月レンタル料,,	1,000	個	6,200	6,200	S単 83号
	合 計				6,200	
	単 価				6,200	
	*** B単一 192号 ***					
000192	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	300.2	300	S単 211号
	合 計				300	
	単 価				300	
	*** B単一 193号 ***					
000193	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	1,110	m3	508.9	565	S単 212号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	1,000	m3	3,322	3,322	S単 1号
	合 計				4,457	
	単 価				4,457	
	*** B単一 194号 ***					
000194	釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,100	9,100	S単 170号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,843	10,843	S単 171号
	合 計				19,943	
	単 価				19,943	
	*** B単一 195号 ***					
000195	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1,000	箇所	101,894	101,894	S単 169号
	合 計				101,894	
	単 価				101,894	
	*** B単一 196号 ***					
000196	排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm No.24+36付近①		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00079	排水ポンプ運転 φ250常時排水	55,000	日	8,778	482,790	T単 44号
	合 計				482,790	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				482,790	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm No.24+36付近②		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00072	排水ポンプ運転 φ250常時排水	55.000	日	8,778	482,790	T単 40号
	合 計				482,790	
	単 価				482,790	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	排水ポンプ運転 ポンプ口径250mm No.24+36付近③		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00072	排水ポンプ運転 φ250常時排水	55.000	日	8,778	482,790	T単 40号
	合 計				482,790	
	単 価				482,790	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	排水ポンプ運転 φ250 運転労務		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 20号
	合 計				5,167	
	単 価				5,167	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm No.24+83		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	排水ポンプ運転 φ200 作業時排水	10.000	日	9,056	90,560	T単 18号
	合 計				90,560	
	単 価				90,560	
	*** B単ー 201号 ***					
000201	排水ポンプ φ200 賃料 No24+83付近		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	501	501	S単 13号
	合 計				501	
	単 価				501	
	*** B単ー 202号 ***					
000202	電力設備工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,55日	2.000	箇所	198,576	397,152	S単 185号
S18112	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,55日	18.000	m	2,949	53,082	S単 192号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日	4.000	m	2,793	11,172	S単 193号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日	4.000	m	2,793	11,172	S単 193号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日	2.000	m	2,793	5,586	S単 193号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日	4.000	m	2,793	11,172	S単 193号
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,55日	4.000	m	2,863	11,452	S単 194号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日	3.000	m	2,793	8,379	S単 193号
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,55日	41.000	m	1,458	59,778	S単 195号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日	2.000	m	2,793	5,586	S単 193号
S18112	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,55日	2.000	m	1,458	2,916	S単 195号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,55日	3.000	箇所	109,483	328,449	S単 198号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,55日	1.000	箇所	61,746	61,746	S単 199号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	1.000	極	22,341	22,341	S単 187号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,0.75m	4.000	極	22,221	88,884	S単 188号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	21,888	21,888	S単 189号
	合 計				1,100,755	
	単 価				1,100,755	
	*** B単－ 203号 ***					
000203	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,156	18,156	S単 28号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単－ 204号 ***					
000204	鋼矢板圧入 ノスタジ工法、硬質地盤、最大N値≤600		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料, 軽油,交替制補正対象外	2.940	日	345,023	1,014,368	S単 149号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	2.940	日	45,000	132,300	S単 14号
T00042	クランブクレーン運転 2.9t×5.0m吊	2.940	日	177,696	522,426	T単 26号
T00043	バイルランナー運転 鋼矢板用5.0t	2.940	日	42,754	125,697	T単 27号
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務, 軽油	2.940	日	147,796	434,520	S単 146号
S02115	土木一般世話役	2.940	人	31,926	93,862	S単 25号
S02115	特殊作業員	2.940	人	30,396	89,364	S単 27号
S02115	とび工	5.880	人	33,048	194,322	S単 29号
Y00004	雑品	0.270		2,606,859	703,852	
	合 計				3,310,711	
	単 価				331,071	
	*** B単－ 205号 ***					
000205	油圧式杭圧入引抜機の設置・撤去及び組立・解体 ノスタジ工法、硬質地盤、最大N値≤600		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料, 軽油,交替制補正対象外	0.590	日	345,023	203,564	S単 149号
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務, 軽油	0.900	日	147,796	133,016	S単 146号
S02115	土木一般世話役	1.100	人	31,926	35,119	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.100	人	30,396	33,436	S単 27号
S02115	とび工	2.190	人	33,048	72,375	S単 29号
	合 計				477,510	
	単 価				477,510	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 206号 ***					
000206	クランプクレーン設置・撤去及び組立・解体 ハスター工法、硬質地盤、最大N値≤600		回		1,000	歩A 当たり算出
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.130	日	177,696	23,100	T単 26号
S16001	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.240	日	147,796	35,471	S単 146号
S02115	土木一般世話役					
		0.410	人	31,926	13,090	S単 25号
S02115	とび工					
		0.830	人	33,048	27,430	S単 29号
	合 計				99,091	
	単 価				99,091	
	*** B単— 207号 ***					
000207	ユニットライナーの取付・取外 ハスター工法、硬質地盤、最大N値≤600		回		1,000	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、 軽油、交替制補正対象外	0.410	日	345,023	141,459	S単 149号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	1.000	日	45,000	45,000	S単 14号
S16001	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	147,796	147,796	S単 146号
S02115	土木一般世話役					
		1.270	人	31,926	40,546	S単 25号
S02115	特殊作業員					
		1.270	人	30,396	38,603	S単 27号
S02115	とび工					
		2.540	人	33,048	83,942	S単 29号
	合 計				497,346	
	単 価				497,346	
	*** B単— 208号 ***					
000208	搬送用レール設置・撤去 ハスター工法、硬質地盤、最大N値≤600		m		10,000	歩A 当たり算出
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.300	日	177,696	53,309	T単 26号
T00043	バイルランナー運転 鋼矢板用5.0t	0.300	日	42,754	12,826	T単 27号
S16001	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.300	日	147,796	44,339	S単 146号
S02115	土木一般世話役					
		0.300	人	31,926	9,578	S単 25号
S02115	とび工					
		0.600	人	33,048	19,829	S単 29号
	合 計				139,881	
	単 価				13,988	
	*** B単— 209号 ***					
000209	自走装置の取付・取外 ハスター工法、硬質地盤、最大N値≤600		回		1,000	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、 軽油、交替制補正対象外	0.320	日	345,023	110,407	S単 149号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	0.320	日	45,000	14,400	S単 14号
S02112	自走装置賃料 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用）	0.320	日	55,000	17,600	S単 16号
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.320	日	177,696	56,863	T単 26号
T00043	バイルランナー運転 鋼矢板用5.0t	0.320	日	42,754	13,681	T単 27号

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16001	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.320	日	147,796	47,295	S単 146号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,926	7,982	S単 25号
S02115	特殊作業員	0.250	人	30,396	7,599	S単 27号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 29号
	合 計				292,351	
	単 価				292,351	
	*** B単－ 210号 ***					
000210	油圧式杭圧入引抜機自走 ハスターｼﾌﾞ工法、硬質地盤、最大N値≦600		枚		10,000	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、 軽油、交替制補正対象外	0.050	日	345,023	17,251	S単 149号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	0.050	日	45,000	2,250	S単 14号
S02112	自走装置賃料 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用）	0.050	日	55,000	2,750	S単 16号
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,926	1,596	S単 25号
S02115	特殊作業員	0.050	人	30,396	1,520	S単 27号
S02115	とび工	0.110	人	33,048	3,635	S単 29号
	合 計				29,002	
	単 価				2,900	
	*** B単－ 211号 ***					
000211	鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅲ型 L=8.0m		ton		1,000	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,160日,1回	1.000	ton	23,890	23,890	S単 158号
	合 計				23,890	
	単 価				23,890	
	*** B単－ 212号 ***					
000212	鋼矢板引抜 ハスターｼﾌﾞ工法、硬質地盤、最大N値≦600		枚		10,000	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.250	日	180,504	45,126	S単 151号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	0.250	日	45,000	11,250	S単 14号
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.250	日	177,696	44,424	T単 26号
T00077	バイランナー運転(鋼矢板引抜) 鋼矢板用5.0t	0.250	日	42,754	10,689	T単 43号
S16001	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.250	日	147,796	36,949	S単 146号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,926	7,982	S単 25号
S02115	特殊作業員	0.250	人	30,396	7,599	S単 27号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 29号
Y00004	雑品	0.100		180,543	18,054	
	合 計				198,597	
	単 価				19,860	
	*** B単－ 213号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000213	油圧式杭圧入引抜機の設置・撤去及び組立・解体 ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回		1,000	歩A 当たり算出
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.130	日	180,504	23,466	S単 151号
SI6001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.190	日	147,796	28,081	S単 146号
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,926	6,066	S単 25号
S02115	特殊作業員	0.190	人	30,396	5,775	S単 27号
S02115	とび工	0.390	人	33,048	12,889	S単 29号
	合 計				76,277	
	単 価				76,277	
	*** B単ー 214号 ***					
000214	クランプクレーン設置・撤去及び組立・解体 ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回		1,000	歩A 当たり算出
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.130	日	177,696	23,100	T単 26号
SI6001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.240	日	147,796	35,471	S単 146号
S02115	土木一般世話役	0.410	人	31,926	13,090	S単 25号
S02115	とび工	0.830	人	33,048	27,430	S単 29号
	合 計				99,091	
	単 価				99,091	
	*** B単ー 215号 ***					
000215	ユニットライナーの取付・取外 ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		回		1,000	歩A 当たり算出
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.410	日	180,504	74,007	S単 151号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	1.000	日	45,000	45,000	S単 14号
SI6001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	1.000	日	147,796	147,796	S単 146号
S02115	土木一般世話役	1.270	人	31,926	40,546	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.270	人	30,396	38,603	S単 27号
S02115	とび工	2.540	人	33,048	83,942	S単 29号
	合 計				429,894	
	単 価				429,894	
	*** B単ー 216号 ***					
000216	搬送用レール設置・撤去 ハステージ工法、硬質地盤、最大N値≦600		m		10,000	歩A 当たり算出
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.300	日	177,696	53,309	T単 26号
T00077	バイルランナー運転(鋼矢板引抜) 鋼矢板用5.0t	0.300	日	42,754	12,826	T単 43号
SI6001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油	0.300	日	147,796	44,339	S単 146号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,926	9,578	S単 25号
S02115	とび工	0.600	人	33,048	19,829	S単 29号
	合 計				139,881	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,988	
	*** B単— 217号 ***					
000217	自走装置の取付・取外 ノズル工法、硬質地盤、最大N値≤600		回		1,000	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.320	日	180,504	57,761	S単 151号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	0.320	日	45,000	14,400	S単 14号
S02112	自走装置賃料 自走装置(Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	0.320	日	55,000	17,600	S単 16号
T00042	クランプクレーン運転 2.9t×5.0m吊	0.320	日	177,696	56,863	T単 26号
T00077	バイランナー運転(鋼矢板引抜) 鋼矢板用5.0t	0.320	日	42,754	13,681	T単 43号
S16001	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 、最大吊上能力50～51t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 軽油	0.320	日	147,796	47,295	S単 146号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,926	7,982	S単 25号
S02115	特殊作業員	0.250	人	30,396	7,599	S単 27号
S02115	とび工	0.500	人	33,048	16,524	S単 29号
	合 計				239,705	
	単 価				239,705	
	*** B単— 218号 ***					
000218	油圧式杭圧入引抜機自走 ノズル工法、硬質地盤、最大N値≤600		枚		10,000	歩A 当たり算出
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制 補正対象外	0.050	日	180,504	9,025	S単 151号
S02112	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	0.050	日	45,000	2,250	S単 14号
S02112	自走装置賃料 自走装置(Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	0.050	日	55,000	2,750	S単 16号
S02115	土木一般世話役	0.050	人	31,926	1,596	S単 25号
S02115	特殊作業員	0.050	人	30,396	1,520	S単 27号
S02115	とび工	0.110	人	33,048	3,635	S単 29号
	合 計				20,776	
	単 価				2,078	
	*** B単— 219号 ***					
000219	大型土のう 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケツ 容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、1.5km以下	0.830	m3	644.6	535	S単 214号
S18002	大型土のう工 製作・設置、バケツ、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 167号
S18002	大型土のう工 撤去、バケツ、,0m3,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケツ 容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、1.5km以下	0.830	m3	644.6	535	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-, -, なし	0.830	m3	156.3	130	S単 222号
	合 計				10,783	
	単 価				10,783	
	*** B単— 220号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000220	ブルーシート 設置～撤去 #2000		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	167	167	S単 178号
	合 計				167	
	単 価				167	
	*** B単— 221号 ***					
000221	仮廻し水路設置 高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）		m		10,000 m	歩A 当たり算出
T00018	高密度ポリエチレン管設置（機械） φ1350（設置のみ）	10,000	m	6,770	67,700	T単 9号
	合 計				67,700	
	単 価				6,770	
	*** B単— 222号 ***					
000222	仮廻し水路撤去 高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）		m		10,000 m	歩A 当たり算出
T00019	高密度ポリエチレン管撤去（機械） φ1350	10,000	m	3,422	34,220	T単 10号
	合 計				34,220	
	単 価				3,422	
	*** B単— 223号 ***					
000223	仮廻し水路設置 高密度ポリエチレン管（φ1000、ダブル溝）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
T00074	高密度ポリエチレン管設置(機械) φ1000	100,000	m	4,642	464,200	T単 42号
	合 計				464,200	
	単 価				4,642	
	*** B単— 224号 ***					
000224	仮廻し水路撤去 高密度ポリエチレン管（φ1000、ダブル溝）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
T00073	高密度ポリエチレン管撤去(機械) φ1000	100,000	m	2,321	232,100	T単 41号
	合 計				232,100	
	単 価				2,321	
	*** B単— 225号 ***					
000225	鋼製柵 2250×2250×2000		個		1,000 個	歩A 当たり算出
T00036	鋼製柵設置工	1,000	個	986	986	T単 24号
T00033	鋼製柵撤去工	1,000	個	873	873	T単 21号
	合 計				1,859	
	単 価				1,859	
	*** B単— 226号 ***					
000226	敷鉄板 設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,102,1,あり	1,000	m ²	1,404	1,404	S単 174号
	合 計				1,404	
	単 価				1,404	
	*** B単— 227号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000227	大型土のう 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.830	m3	644.6	535	S単 214号
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 167号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	0.830	m3	644.6	535	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 222号
	合 計				10,783	
	単 価				10,783	
	*** B単ー 228号 ***					
000228	ブルーシート 設置～撤去 #2000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	167	167	S単 178号
	合 計				167	
	単 価				167	
	*** B単ー 229号 ***					
000229	盛土		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	111.000	m3	644.6	71,551	S単 214号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	287	28,700	S単 219号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	300.2	30,020	S単 211号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	100.000	m3	644.6	64,460	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	100.000	m3	156.3	15,630	S単 222号
	合 計				238,855	
	単 価				2,389	
	*** B単ー 230号 ***					
000230	高密度ポリエチレン管設置 官貨品、設置～撤去、φ400、ダブル構造		m		1,000	歩A 当たり算出
T00020	高密度ポリエチレン管設置（機械） φ400、材料費抜	1.000	m	1,458	1,458	T単 11号
	合 計				1,458	
	単 価				1,458	
	*** B単ー 231号 ***					
000231	高密度ポリエチレン管撤去 官貨品、設置～撤去、φ400、ダブル構造		m		1,000	歩A 当たり算出
T00021	高密度ポリエチレン管撤去（機械） φ400	1.000	m	729	729	T単 12号
	合 計				729	
	単 価				729	
	*** B単ー 232号 ***					
000232	現場発生材及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4～4.5t積2.9t吊		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.411【現場発生品及び支給品運搬】	1.000	ton	3,138	3,138	S単 116号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,138	
	単 価				3,138	
	*** B単一 233号 ***					
000233	盛土 設置～撤去		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 208号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	111.000	m3	441	48,951	S単 217号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 208号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	287	28,700	S単 219号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	300.2	30,020	S単 211号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	100.000	m3	441	44,100	S単 217号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,--,なし	100.000	m3	156.3	15,630	S単 222号
	合 計				224,389	
	単 価				2,244	
	*** B単一 234号 ***					
000234	敷鉄板 設置～撤去,t=22mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし	1.000	m ²	187	187	S単 175号
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし	1.000	m ²	175	175	S単 176号
	合 計				362	
	単 価				362	
	*** B単一 235号 ***					
000235	排水ポンプ設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	101,894	101,894	S単 169号
	合 計				101,894	
	単 価				101,894	
	*** B単一 236号 ***					
000236	排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm No.28+60付近		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00007	排水ポンプ運転 φ50常時排水 商用電源	119.000	日	366	43,554	T単 7号
	合 計				43,554	
	単 価				43,554	
	*** B単一 237号 ***					
000237	排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm No.29+20付近		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00027	排水ポンプ運転 φ50常時排水 商用電源	119.000	日	366	43,554	T単 17号
	合 計				43,554	
	単 価				43,554	
	*** B単一 238号 ***					
000238	排水ポンプ運転 ポンプ口径50mm 運転労務		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	S単 22号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.050	人	25,704	1,285	S単 21号
	合 計				2,562	
	単 価				2,562	
	*** B単— 239号 ***					
000239	排水ポンプ運転 ポンプ口径150mm 下流側 降雨時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00090	排水ポンプ運転 φ150	10.000	日	7,844	78,440	T単 48号
	合 計				78,440	
	単 価				78,440	
	*** B単— 240号 ***					
000240	排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm① 下流側 降雨時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00059	排水ポンプ運転 φ200	10.000	日	3,889	38,890	T単 34号
	合 計				38,890	
	単 価				38,890	
	*** B単— 241号 ***					
000241	排水ポンプ運転 ポンプ口径200mm② 下流側 降雨時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00059	排水ポンプ運転 φ200	10.000	日	3,889	38,890	T単 34号
	合 計				38,890	
	単 価				38,890	
	*** B単— 242号 ***					
000242	配管材 損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	配管材 φ150 サクシオンホース,,	50.000	m	2,990	149,500	S単 85号
S02116	配管材 φ200 サクシオンホース,,	100.000	m	5,120	512,000	S単 86号
	合 計				661,500	
	単 価				661,500	
	*** B単— 243号 ***					
000243	排水ポンプ 口径150mm 賃料 降雨時		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日	367	367	S単 19号
	合 計				367	
	単 価				367	
	*** B単— 244号 ***					
000244	排水ポンプ 口径200mm① 賃料 降雨時		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	501	501	S単 13号
	合 計				501	
	単 価				501	
	*** B単— 245号 ***					
000245	排水ポンプ 口径200mm② 賃料 降雨時		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	501	501	S単 13号
	合 計				501	
	単 価				501	
	*** B単ー 246号 ***					
000246	電力設備工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,119日	1.000	箇所	202,177	202,177	S単 186号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m	1.000	極	43,092	43,092	S単 190号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日	50.000	m	1,457	72,850	S単 196号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日	2.000	m	1,457	2,914	S単 196号
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,119日	25.000	m	3,046	76,150	S単 197号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,119日	2.000	箇所	35,106	70,212	S単 200号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,119日	1.000	箇所	111,956	111,956	S単 201号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日	6.000	m	1,457	8,742	S単 196号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日	2.000	m	1,457	2,914	S単 196号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日	2.000	m	1,457	2,914	S単 196号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m	2.000	極	43,092	86,184	S単 190号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m	1.000	極	43,425	43,425	S単 191号
	合 計				723,530	
	単 価				723,530	
	*** B単ー 247号 ***					
000247	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	18,156	18,156	S単 28号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単ー 248号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	クレーン分解・組立・運搬費 クレーン,最大吊上能力35t 吊超80t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,あり	1.000	台	1,315,659	1,315,659	S単 202号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 203号
	合 計				1,386,659	
	単 価				1,386,659	
	*** B単ー 249号 ***					
000249	仮設材運搬 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,420	11,420	S単 204号
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単ー 250号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000250	仮設材運搬					歩A
	覆工板		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0	1,000	ton	11,420	11,420	S 単 205号
	.0,0,0					
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単一 251号 ***					
000251	仮設材運搬					歩A
	その他鋼材		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0	1,000	ton	11,420	11,420	S 単 205号
	.0,0,0					
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単一 252号 ***					
000252	仮設材運搬					歩A
	鋼矢板		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0	1,000	ton	11,420	11,420	S 単 205号
	.0,0,0					
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単一 253号 ***					
000253	仮設材運搬					歩A
	敷鉄板		ton		1,000	ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0,0,0,0	1,000	ton	11,420	11,420	S 単 204号
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単一 254号 ***					
000254	仮設材運搬					歩A
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル構造(官貸)		ton		7,200	ton 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】	7,200	ton	3,138	22,594	S 単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	7,200	ton	10,940	78,768	S 単 117号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】	7,200	ton	3,138	22,594	S 単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	7,200	ton	10,940	78,768	S 単 117号
	合 計				202,724	
	単 価				28,156	
	*** B単一 255号 ***					
000255	仮設材運搬					歩A
	高密度ポリエチレン管 φ1000ダブル構造(官貸)		ton		2,300	ton 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】	2,300	ton	3,138	7,217	S 単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	2,300	ton	10,940	25,162	S 単 117号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】	2,300	ton	3,138	7,217	S 単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	2,300	ton	10,940	25,162	S 単 117号
	合 計				64,758	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,156	
	*** B単ー 256号 ***					
000256	仮設材運搬		ton		1.000 ton	歩A
S19003	H形鋼					当たり算出
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0	1.000	ton	11,420	11,420	S単 205号
	.0,0.0					
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単ー 257号 ***					
000257	仮設材運搬		ton		3.200 ton	歩A
S02300	鋼製柵					当たり算出
	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】	3.200	ton	3,138	10,042	S単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	3.200	ton	10,940	35,008	S単 117号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】	3.200	ton	3,138	10,042	S単 116号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】	3.200	ton	10,940	35,008	S単 117号
	合 計				90,100	
	単 価				28,156	
	*** B単ー 258号 ***					
000258	工事用仮設フェンス設置		m		35.000 m	歩A
	H=1.8m、L=1.8m					当たり算出
T00032	工事用仮設フェンス設置					
	H=1.8m L=1.8m	35.000	m	3,026	105,910	T単 20号
S02116	ガードフェンス賃料					
	1.8m×1.8m（75日）,,	20.000	枚	1,905	38,100	S単 87号
S17008	丸パイプ					
	丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,75日	85.500	m	36	3,078	S単 165号
S02116	杭丸 L=1100					
	損耗率20%,,	10.000	本	518	5,180	S単 88号
	合 計				152,268	
	単 価				4,351	
	*** B単ー 259号 ***					
000259	工事用仮設フェンス撤去		m		49.000 m	歩A
	H=1.8m、L=1.8m					当たり算出
T00025	工事用仮設フェンス撤去					
	H=1.8m L=1.8m	49.000	m	2,161	105,889	T単 15号
	合 計				105,889	
	単 価				2,161	
	*** B単ー 260号 ***					
000260	H鋼仮設フェンス（左岸）		m		1.000 m	歩A
	設置～賃料～撤去 H=1.8m					当たり算出
T00093	H鋼基礎設置					
	H-300 100kg/m	1.000	m	2,428	2,428	T単 49号
T00094	H鋼フェンス設置					
	H=1.8 L=1.8m	1.000	m	2,142	2,142	T単 50号
T00095	H鋼仮設フェンス工 材料（賃料）					
	H=1.8m L=1.8m	1.000	m	4,469	4,469	T単 51号
T00096	H鋼基礎撤去					
	H-300 100kg/m	1.000	m	1,428	1,428	T単 52号
T00097	H鋼フェンス撤去					
	H=1.8 L=1.8m	1.000	m	1,428	1,428	T単 53号
	合 計				11,895	
	単 価				11,895	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 261号 ***					
000261	H鋼仮設フェンス（右岸） 設置～賃料～撤去 H=1.8m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00093	H鋼基礎設置 H-300 100kg/m	1,000	m	2,428	2,428	T単 49号
T00094	H鋼フェンス設置 H=1.8 L=1.8m	1,000	m	2,142	2,142	T単 50号
T00095	H鋼仮設フェンス工 材料（賃料） H=1.8m L=1.8m	1,000	m	4,469	4,469	T単 51号
T00096	H鋼基礎撤去 H-300 100kg/m	1,000	m	1,428	1,428	T単 52号
T00097	H鋼フェンス撤去 H=1.8 L=1.8m	1,000	m	1,428	1,428	T単 53号
	合 計				11,895	
	単 価				11,895	
	*** B単ー 262号 ***					
000262	受電 基本料金		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	電力基本料金 四重橋区間（上流側）,,	1,000	式	381,335	381,335	S単 92号
S02116	電力基本料金 四重橋区間（下流側）,,	1,000	式	294,480	294,480	S単 93号
	合 計				675,815	
	単 価				675,815	
	*** B単ー 263号 ***					
000263	受電 基本料金		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	電力基本料金 水路改修区間,,	1,000	式	274,667	274,667	S単 94号
	合 計				274,667	
	単 価				274,667	
	*** B単ー 264号 ***					
000264	平板載荷試験 実荷重50kN以内		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 実荷重50kN以内,,	1,000	箇所	197,000	197,000	S単 95号
	合 計				197,000	
	単 価				197,000	
	*** B単ー 265号 ***					
000265	高密度ポリエチレン管 φ1350、ダブル構造		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル,,	1,000	m	150,000	150,000	S単 96号
Y00002	損料	0.550		150,000	82,500	
	合 計				82,500	
	単 価				82,500	
	*** B単ー 266号 ***					
000266	高密度ポリエチレン管継手 φ1350		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手,,	1,000	個	125,900	125,900	S単 97号
Y00002	損料	0.550		125,900	69,245	
	合 計				69,245	
	単 価				69,245	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 267号 ***					
000267	高密度ポリエチレン管 TS継手 φ1350、ダブル構造		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1350 チーズ,,	1,000	個	725,000	725,000	S単 98号
Y00002	損料	0.550		725,000	398,750	
	合 計				398,750	
	単 価				398,750	
	*** B単－ 268号 ***					
000268	高密度ポリエチレン管曲管 φ1350×45°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管 φ1350×45°,,	1,000	個	786,000	786,000	S単 99号
Y00002	損料	0.550		786,000	432,300	
	合 計				432,300	
	単 価				432,300	
	*** B単－ 269号 ***					
000269	高密度ポリエチレン管 φ1000、ダブル構造		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1000 直管,,	1,000	m	58,700	58,700	S単 100号
Y00002	損料	0.550		58,700	32,285	
	合 計				32,285	
	単 価				32,285	
	*** B単－ 270号 ***					
000270	高密度ポリエチレン管継手 φ1000		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ1000 継手,,	1,000	個	66,100	66,100	S単 101号
Y00002	損料	0.550		66,100	36,355	
	合 計				36,355	
	単 価				36,355	
	*** B単－ 271号 ***					
000271	高密度ポリエチレン管 φ400、ダブル構造		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ400、ダブル構造,,	1,000	m	9,135	9,135	S単 102号
Y00002	損料	0.550		9,135	5,024	
	合 計				5,024	
	単 価				5,024	
	*** B単－ 272号 ***					
000272	高密度ポリエチレン管継手 φ400		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手	1,000	個	16,500	16,500	S単 103号
Y00002	損料	0.550		16,500	9,075	
	合 計				9,075	
	単 価				9,075	
	*** B単－ 273号 ***					

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,322		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,185		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)		m3	4,057		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	308		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3	811		歩A・単A
S02011	*** S単ー 6号 ***					
	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 11100,1.2m,無,2.0m		m	12,762		歩A・単A
S02017	*** S単ー 7号 ***					
	ネットフェンス撤去工（本体）					
	ネットフェンス撤去工（本体） 1.0m,構造物,廃棄,なし		m	889		歩A・単A
S02111	*** S単ー 8号 ***					
	工事用水中モータゾフ〔普通型(潜水ゾフ)〕					
	工事用水中モータゾフ〔普通型(潜水ゾフ)〕 口径250mm 全揚程10m		日	2,002		歩A・単A
S02112	*** S単ー 9号 ***					
	ハックサ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	ハックサ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02112	*** S単ー 10号 ***					
	発動発電機〔D駆動・超低・排対型(～3次)〕					
	発動発電機〔D駆動・超低・排対型(～3次)〕 定格容量25kva		日	2,720		歩A・単A
S02112	*** S単ー 11号 ***					
	ジャッキアップローラー					
	ジャッキアップローラー		日	66,200		歩A・単A
S02112	*** S単ー 12号 ***					
	小型ハックサ[加圧型・超低・排対型(～3次)]					
	小型ハックサ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準ハケット容量 山積0.055m3（平積0.04m3）		日	4,400		歩A・単A
S02112	*** S単ー 13号 ***					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程 10m		日	501		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 ***					
	ユニットライナー賃料					
	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置		日	45,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 15号 ***					
	パイルランナー賃料					
	パイルランナー賃料 鋼矢板用5.0t積		日	40,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 16号 ***					
	自走装置賃料					
	自走装置賃料 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用）		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 17号 ***					
	ハックサ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	ハックサ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	16,700		歩A・単A
S02112	*** S単ー 18号 ***					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m		日	120		歩A・単A
S02112	*** S単ー 19号 ***					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 10m		日	367		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 ***					
	土木一般世話役					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単一 23号 *** 運転手（特殊） 運転手（特殊）		人	31,212		歩A・単A
S02115	*** S単一 24号 *** 左官 左官		人	31,722		歩A・単A
S02115	*** S単一 25号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単一 26号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,704		歩A・単A
S02115	*** S単一 27号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
S02115	*** S単一 28号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
S02115	*** S単一 29号 *** とび工 とび工		人	33,048		歩A・単A
S02116	*** S単一 30号 *** ワイヤーソー ワイヤーソー 低配筋,,		m	94,700		歩A・単A
S02116	*** S単一 31号 *** 軽油 軽油 ガトル給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単一 32号 *** 斜角ボックスカルバート 斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190,,		個	2,490,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 33号 *** 接合費 接合費 ボックスカルバート,,		各単位	337,722		歩A・単A
S02116	*** S単一 34号 *** プレキャストL形水路 プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1688,,		個	413,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 35号 *** プレキャストL形水路 プレキャストL形水路 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218,,		個	383,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 36号 *** プレキャストL形水路 プレキャストL形水路 斜角 B5000×H1800×L1877/1659,,		個	492,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 37号 *** プレキャストL形水路 プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1293,,		個	347,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 38号 *** 接合費 接合費 L形 調整用,,		各単位	170,646		歩A・単A
S02116	*** S単一 39号 *** プレキャストL形水路 プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1197,,		個	331,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 40号 *** 接合費 接合費 L形水路 調整用,,		各単位	157,794		歩A・単A
S02116	*** S単一 41号 *** プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック H900×B600×L2000,,		個	353,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 42号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 t=10mm,,		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単一 43号 *** 単粒度碎石 単粒度碎石 .4号 30～20mm,,		m ³	5,000		歩A・単A

新濃尾農地防災事業						
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50,,		m	305		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** ビニールフィルム					
	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm,,		m	155		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 底版用ウィーブホール					
	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）,,		本	985		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管,,		本	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ,,		本	352		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチース,,		本	501		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** ポリウレタン系シーリング材					
	ポリウレタン系シーリング材		L	1,515		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** ネットフェンス					
	ネットフェンス H=1.5m 支柱間隔2.0m 丸パイプ型 ブロック基礎式,,		m	7,220		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 基礎ブロック					
	基礎ブロック 1型 口300×450,,		個	2,130		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 基礎ブロック					
	基礎ブロック 2型 口650×450,,		個	17,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 差し筋アンカー					
	差し筋アンカー D13,,		本	350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 差し筋アンカー					
	差し筋アンカー D16,,		本	934		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド B形 径200,,		個	29,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	161		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 区画線材料（塗料）					
	区画線材料（塗料） 溶融型（粉体状）ガラスビーズ含有量15～18%,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 区画線材料（ガラスビーズ）					
	区画線材料（ガラスビーズ） 粒度0.106～0.850mm,,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 区画線材料（プライマー）					
	区画線材料（プライマー） 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 流動化処理土					
	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上,,		m3	12,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L999,,		個	493,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 接合費					
	接合費 目地モルタル材料費,,		各単位	139,434		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** プレキャストL形水路					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1000,, *** S単ー 66号 ***		個	494,000		歩A・単A
	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1667,, *** S単ー 67号 ***		個	677,000		歩A・単A
S02116	接合費 接合費		各単位	190,842		歩A・単A
	*** S単ー 68号 *** プレキャストL形水路					
S02116	プレキャストL形水路 H1800×B5000×L2000,, *** S単ー 69号 ***		個	332,000		歩A・単A
	接合費 接合費 L形水路,,		各単位	152,286		歩A・単A
S02116	*** S単ー 70号 *** プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000,, *** S単ー 71号 ***		個	549,000		歩A・単A
S02116	接合費 接合費 H2200,,		各単位	203,694		歩A・単A
	*** S単ー 72号 *** 塩ビキャップ					
S02116	塩ビキャップ VPφ20×500,, *** S単ー 73号 ***		本	37		歩A・単A
	タラップ タラップ W300 L180 φ19 樹脂被覆,, *** S単ー 74号 ***		本	3,025		歩A・単A
S02116	斜壁 斜壁 600×900×300,,		個	24,700		歩A・単A
	*** S単ー 75号 *** 調整リング					
S02116	調整リング φ600×150,, *** S単ー 76号 ***		個	12,800		歩A・単A
	溝形鋼（SS400） 溝形鋼（SS400） 大形厚7-9幅75-90高150-200,,		ton	109,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 77号 *** ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6					
	ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6 4ヶ月レンタル料,,		本	146,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 78号 *** ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管					
	ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管 4ヶ月レンタル料,,		本	181,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 79号 *** ツル巻き鋼管 フランジ単管250A					
	ツル巻き鋼管 フランジ単管250A 4ヶ月レンタル料,,		本	18,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 80号 *** 逆止弁φ250					
	逆止弁φ250 4ヶ月レンタル料,,		個	73,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 81号 *** チーズ φ500×φ250					
	チーズ φ500×φ250 4ヶ月レンタル料,,		個	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 82号 *** 空気弁用チーズ500A×80A					
	空気弁用チーズ500A×80A 4ヶ月レンタル料,,		個	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 83号 *** 空気弁 φ75					
	空気弁 φ75 4ヶ月レンタル料,,		個	6,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 84号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,		kWh	22		歩A・単A
S02116	*** S単ー 85号 *** 配管材 φ150					
	配管材 φ150 サクシオンホース,,		m	2,990		歩A・単A
S02116	*** S単ー 86号 *** 配管材 φ200					
	配管材 φ200 サクシオンホース,,		m	5,120		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** ガードフェンス賃料					
	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (75日) , ,		枚	1,905		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** 杭丸 L=1100					
	杭丸 L=1100 損耗率20% , ,		本	518		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** ガードフェンス賃料					
	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (136日) , ,		台	3,064		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** フェンスサポート（賃料）					
	フェンスサポート（賃料） 2000*48.6*2.4m (136日) , ,		本	928		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** H鋼金具（賃料）					
	H鋼金具（賃料） 1500 (136日) , ,		個	190		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** 電力基本料金					
	電力基本料金 四重橋区間（上流側） , ,		式	381,335		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 電力基本料金					
	電力基本料金 四重橋区間（下流側） , ,		式	294,480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 電力基本料金					
	電力基本料金 水路改修区間 , ,		式	274,667		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** 平板載荷試験					
	平板載荷試験 実荷重50kN以内 , ,		箇所	197,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル , ,		m	150,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手 , ,		個	125,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ1350 チーズ , ,		個	725,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** 高密度ポリエチレン管 曲管					
	高密度ポリエチレン管 曲管 φ1350×45° , ,		個	786,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ1000 直管 , ,		m	58,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ1000 継手 , ,		個	66,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ400,ダブル構造 , ,		m	9,135		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手		個	16,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** 鋼製樹					
	鋼製樹 D2250×W2250×H2000 , ,		個	667,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 t=22,1524×6096 , ,		枚	130,726		歩A・単A
S02120	*** S単ー 106号 *** デリネーター					
	デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34		個	8,350		歩A・単A
S02120	*** S単ー 107号 *** デリネーター					
	デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式		個	5,275		歩A・単A
S02120	*** S単ー 108号 *** 薄層カラー舗装工					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薄層カラー舗装工		m ²	6,350		歩A・単A
S02123	*** S単ー 109号 *** 無筋コンクリート殻処分 無筋コンクリート殻処分		m ³	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単ー 110号 *** 鉄筋コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート殻処分		m ³	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 111号 *** アスファルト殻処分 アスファルト殻処分		m ³	7,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 112号 *** 廃プラスチック運搬費 廃プラスチック運搬費		回	16,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 113号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費		m ³	15,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 114号 *** 汚泥運搬費 汚泥運搬費		台・日	145,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 115号 *** 汚泥処分費 汚泥処分費		m ³	28,000		歩A・単A
S02300	*** S単ー 116号 *** 〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕 〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕 No.411〔現場発生品及び支給品運搬〕		ton	3,138		歩A・単A
S02300	*** S単ー 117号 *** 〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕 〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕 No.412〔現場発生品及び支給品積込み・荷卸し〕		ton	10,940		歩A・単A
S02721	*** S単ー 118号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	11,570		歩A・単A
S02721	*** S単ー 119号 *** 橋脚撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,720		歩A・単A
S02721	*** S単ー 120号 *** RCスラブ撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,720		歩A・単A
S02721	*** S単ー 121号 *** PC中空桁撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,720		歩A・単A
S02721	*** S単ー 122号 *** 地覆工撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,720		歩A・単A
S02721	*** S単ー 123号 *** 橋台ズレ止め部撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,720		歩A・単A
S02721	*** S単ー 124号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,720		歩A・単A
S03030	*** S単ー 125号 *** 鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	361,624		歩A・単A
S03030	*** S単ー 126号 *** 鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton	308,027		歩A・単A
S03030	*** S単ー 127号 *** 鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton	313,177		歩A・単A
S03054	*** S単ー 128号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	709		歩A・単A
S05101	*** S単ー 129号 *** 標準 H1300×B1500×L2000 ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート（縦締め無し）,800mm以上 1500mm以下,800mm以上,240mm		個	386,472		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 130号 ***					
S05101	頂版開口 H1300×B1500×L2000					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	471,897		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 131号 ***					
S05101	調整用 H1300×B1500×L1500					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	439,737		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 132号 ***					
S05101	斜角 H1300×B1500×L1421/1559					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	538,227		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 133号 ***					
S05101	調整用 H1300×B1500×L1500					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	539,232		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 134号 ***					
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1207/1345					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	555,312		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 135号 ***					
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1345/1207					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	555,312		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 136号 ***					
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1514/1376					
	ワト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	592,497		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単一 137号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管クランプ付, 4.0m管, 3箇所		m	5,107		歩A・単A
	*** S単一 138号 ***					
S08703	【道路標識設置】					
	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式), 一, 400kg未満, 3基以上, 受けない, 無し, 一, 一, 0本		基	41,700		歩A・単A
	*** S単一 139号 ***					
S08704	【道路標識撤去】					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 3基～4基, 一, 無し		基	25,250		歩A・単A
	*** S単一 140号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m	16,350		歩A・単A
	*** S単一 141号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m	1,428		歩A・単A
	*** S単一 142号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハコ式, 100m未満, 一, 無し		m	14,519		歩A・単A
	*** S単一 143号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	260		歩A・単A
	*** S単一 144号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), ゼブラ, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	587		歩A・単A
	*** S単一 145号 ***					
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,		時間	10,400		歩A・単A
	*** S単一 146号 ***					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対型(2011)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務,		日	147,796		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	*** S単ー 147号 ***					
SI6002	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸ容量0.8m3、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外		日	39,711		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
SI6002	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(1次)]※					
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(1次)]※ 、4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外		日	31,118		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾆｮｰ・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾆｮｰ・硬質地盤専用排3] 、普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外		日	345,023		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
SI6002	ｸﾗﾝﾌﾟｸﾚｰﾝ機械損料					
	ｸﾗﾝﾌﾟｸﾚｰﾝ機械損料 、2.95t×5.0m吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外		日	98,859		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾆｮｰ・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ｴﾆｮｰ・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外		日	180,504		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
SI6002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外		日	18,519		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
SI6004	ﾘﾌﾄ台車					
	ﾘﾌﾄ台車 ワト台車（ﾊﾝｸﾞ式）,25t、2脚、なし		日	271,250		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
SI6004	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ｻｽﾃﾞｰﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]					
	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ｻｽﾃﾞｰﾌﾞ・～低騒・排(～2次)] 、ｸﾚｰﾝ(油圧式ｳｨﾝﾁ・ｻｽﾃﾞｰﾌﾞ型)、最大吊上能力65t吊、なし		日	83,198		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
SI6004	ﾘﾌﾄ台車					
	ﾘﾌﾄ台車 ワト台車（ﾊﾝｸﾞ式）,15t、1脚、なし		日	248,750		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
SI6004	ﾄﾗｯｸ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型]					
	ﾄﾗｯｸ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型] 、ﾄﾗｯｸ(油圧伸縮ｼﾞｬｸ型)、最大吊上能力4.9t吊、なし		日	47,500		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
SI6004	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2014)] 、ﾌｫｰｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬｸ型)、最大吊上能力25t吊、なし		日	66,000		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
SI7001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,160日,1回		ton	23,890		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
SI7002	[賃料(山留鋼・山留副部材)]					
	[賃料(山留鋼・山留副部材)] 山留鋼(山留主部材),250型,一,50日,1回		ton	11,123		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
SI7002	[賃料(山留鋼・山留副部材)]					
	[賃料(山留鋼・山留副部材)] 山留鋼(山留主部材),400型,一,60日,1回		ton	12,323		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
SI7002	[賃料(山留鋼・山留副部材)]					
	[賃料(山留鋼・山留副部材)] 山留鋼(山留主部材),350型,一,60日,1回		ton	12,323		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
SI7002	[賃料(山留鋼・山留副部材)]					
	[賃料(山留鋼・山留副部材)] 山留鋼(山留主部材),300型,一,60日,1回		ton	12,323		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
SI7002	[賃料(山留鋼・山留副部材)]					
	[賃料(山留鋼・山留副部材)] 山留鋼(山留主部材),300型,一,136日,1回		ton	21,443		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
SI7003	覆工板					
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),60日,1回		m ²	3,304		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
SI7008	丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6,75日		m	36		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 166号 ***					
SI8001	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去		m3	38,121		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	8,031		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし		袋	1,126		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,なし		箇所	101,894		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	9,100		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻し・撤去		箇所	10,843		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
SI8031	足場工					
	足場工					
	なし,単管,なし		掛㎡	5,002		歩A・単A
	*** S単ー 173号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,60,1,あり		㎡	1,015		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,102,1,あり		㎡	1,404		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,0,0,なし		㎡	187		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,0,0,なし		㎡	175		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	290		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	167		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
SI8071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	直接基礎(橋脚),設置,ﾗﾌﾅﾚﾝｽﾞ,最大吊上能力25t吊,なし		ton	52,548		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
SI8071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	直接基礎(橋脚),撤去,ﾗﾌﾅﾚﾝｽﾞ,最大吊上能力25t吊,なし		ton	29,205		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	架設(H形鋼主桁),ﾗﾌﾅﾚﾝｽﾞ,最大吊上能力25t吊,なし		ton	18,755		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	架設(仮設鋼桁),ﾗﾌﾅﾚﾝｽﾞ,最大吊上能力25t吊,なし		ton	22,941		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	設置,ﾗﾌﾅﾚﾝｽﾞ,最大吊上能力25t吊,なし		㎡	1,196		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	撤去,ﾗﾌﾅﾚﾝｽﾞ,最大吊上能力25t吊,なし		㎡	728		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,55日		箇所	198,576		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
SI8103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,119日		箇所	202,177		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単— 188号 ***		極	22,341		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,0.75m *** S単— 189号 ***		極	22,221		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単— 190号 ***		極	21,888		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単— 191号 ***		極	43,092		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m *** S単— 192号 ***		極	43,425		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,55日 *** S単— 193号 ***		m	2,949		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日 *** S単— 194号 ***		m	2,793		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,55日 *** S単— 195号 ***		m	2,863		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,55日 *** S単— 196号 ***		m	1,458		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日 *** S単— 197号 ***		m	1,457		歩A・単A
SI8112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,119日 *** S単— 198号 ***		m	3,046		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,55日 *** S単— 199号 ***		箇所	109,483		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,55日 *** S単— 200号 ***		箇所	61,746		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,119日 *** S単— 201号 ***		箇所	35,106		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,119日 *** S単— 202号 ***		箇所	111,956		歩A・単A
SI9001	ｸﾏｰﾗｰﾙｰﾝ分解・組立・運搬費 分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾏｰﾗｰﾙｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり *** S単— 203号 ***		台	1,315,659		歩A・単A
SI9002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単— 204号 ***		台	71,000		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単— 205号 ***		ton	11,420		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単— 206号 ***		ton	11,420		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単— 207号 ***		m3	392		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-, *** S単— 208号 ***		m3	1,365		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 209号 ***		m3	256.7		歩A・単A
SA0102	仮置き土運搬 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 210号 ***		m3	256.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単— 211号 ***		m3	2,391		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単— 212号 ***		m3	300.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下 *** S単— 213号 ***		m3	508.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック紗 ハケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下 下 *** S単— 214号 ***		m3	1,112		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下 *** S単— 215号 ***		m3	644.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下 *** S単— 216号 ***		m3	1,832		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下 *** S単— 217号 ***		m3	882		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下 *** S単— 218号 ***		m3	441		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単— 219号 ***		m3	999.3		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 220号 ***		m3	287		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単— 221号 ***		m ²	514.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単— 222号 ***		m ²	823.1		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単— 223号 ***		m3	156.3		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,なし *** S単— 224号 ***		m3	156.3		歩A・単A
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし *** S単— 225号 ***		m	91,870		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S単— 226号 ***		m3	2,818		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S単— 227号 ***		m3	3,492		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,9.0km以下, *** S単— 228号 ***		m3	2,772		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし *** S単— 229号 ***		m ²	679.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 7ｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- *** S単— 230号 ***		m	754.5		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- *** S単— 231号 ***		m	3,454		歩A・単A
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置 *** S単— 232号 ***		m ²	8,443		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単— 233号 ***		m ³	1,431		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単— 234号 ***		m ³	1,647		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単— 235号 ***		m ³	25,640		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単— 236号 ***		m ³	25,320		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単— 237号 ***		m ³	34,890		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単— 238号 ***		m ³	34,010		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単— 239号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ *** S単— 240号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単— 241号 ***		m ²	10,020		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単— 242号 ***		m ²	4,304		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm *** S単— 243号 ***		m ²	5,915		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm *** S単— 244号 ***		m ²	5,622		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単— 245号 ***		m	2,892		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単— 246号 ***		m	3,620		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単— 247号 ***		m	2,852		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm *** S単— 248号 ***		m	2,987		歩A・単A
SA0332	SP 止水板					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板 計上（ゴム製）、止水板各種（ゴム製） *** S単— 249号 ***		m	2,256		歩A・単A
SA0333	SP シール材 設置する *** S単— 250号 ***		m	2,465		歩A・単A
SA0551	基礎ブロック据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし *** S単— 251号 ***		基	4,519		歩A・単A
SA0551	基礎ブロック据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし *** S単— 252号 ***		基	5,072		歩A・単A
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし *** S単— 253号 ***		本	1,948		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40 *** S単— 254号 ***		m ²	705.3		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単— 255号 ***		m ²	952.5		歩A・単A
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコト各種,なし *** S単— 256号 ***		m ²	1,693		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし *** S単— 257号 ***		m ²	1,575		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコト 各種,なし *** S単— 258号 ***		m ²	1,638		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし *** S単— 259号 ***		m ²	1,845		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外 *** S単— 260号 ***		基	105,100		歩A・単A
SA0872	SP アスカーブ SP アスカーブ 125cm2以上140cm2未満,アスファルト混合物,再生細粒度アスコン(13) *** T単— 1号 ***		m	1,124		歩A・単A
T00001	サイドドレーン設置工 *** T単— 2号 ***		m	2,535		歩A・単A
T00002	ボックスカルバート機械据付工(クレーン施工) 標準B5000×H2000×L1190 *** T単— 3号 ***		個	2,942,574		歩A・単A
T00003	水路用L形水路機械据付工 調整用 H2200×B6700×L1667 クレーン据付 *** T単— 4号 ***		個	703,821		歩A・単A
T00004	水路用L形水路機械据付工 調整用 H2200×B6700×L999 クレーン据付 *** T単— 5号 ***		個	508,889		歩A・単A
T00005	水路用L形水路機械据付工 調整用 H2200×B6700×L1000 クレーン据付 *** T単— 6号 ***		個	509,899		歩A・単A
T00006	ボックスカルバート機械据付工(クレーン施工) 標準 片側連結金具なし B5000×H2000×L1190 *** T単— 7号 ***		個	2,942,574		歩A・単A
T00007	排水ポンプ運転 φ50常時排水 商用電源 *** T単— 8号 ***		日	366		歩A・単A
T00013	ネットフェンス設置 H=1.5m@2.0m、丸パイプ *** T単— 9号 ***		m	10,013		歩A・単A
T00018	高密度ポリエチレン管設置（機械）					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1350（設置のみ）		m	6,770		歩A・単A
T00019	*** T単ー 10号 *** 高密度ポリエチレン管撤去（機械）					
	φ1350		m	3,422		歩A・単A
T00020	*** T単ー 11号 *** 高密度ポリエチレン管設置（機械）					
	φ400、材料費抜		m	1,458		歩A・単A
T00021	*** T単ー 12号 *** 高密度ポリエチレン管撤去（機械）					
	φ400		m	729		歩A・単A
T00022	*** T単ー 13号 *** 玉石ふるい分け					
			m3	680		歩A・単A
T00023	*** T単ー 14号 *** アンダードレーン					
	□300×300,単粒度砕石4号,VUφ50		m	5,018		歩A・単A
T00025	*** T単ー 15号 *** 工事用仮設フェンス撤去					
	H=1.8m L=1.8m		m	2,161		歩A・単A
T00026	*** T単ー 16号 *** 流動化処理土打設					
			m3	2,450		歩A・単A
T00027	*** T単ー 17号 *** 排水ポンプ運転 φ50常時排水 商用電源					
			日	366		歩A・単A
T00028	*** T単ー 18号 *** 排水ポンプ運転 φ200 作業時排水					
			日	9,056		歩A・単A
T00031	*** T単ー 19号 *** 無収縮モルタル					
			m3	8,367		歩A・単A
T00032	*** T単ー 20号 *** 工事用仮設フェンス設置					
	H=1.8m L=1.8m		m	3,026		歩A・単A
T00033	*** T単ー 21号 *** 鋼製柵撤去工					
			個	873		歩A・単A
T00034	*** T単ー 22号 *** 仮設フェンス撤去工					
	H=1.8m		m	1,154		歩A・単A
T00035	*** T単ー 23号 *** 水路用L形水路機械据付工					
	標準 H1800×B5000×L2000 クレーン据付		個	349,153		歩A・単A
T00036	*** T単ー 24号 *** 鋼製柵設置工					
			個	986		歩A・単A
T00038	*** T単ー 25号 *** 水路用L形水路機械据付工					
	標準 H2200×B6700×L2000 クレーン据付		個	579,378		歩A・単A
T00042	*** T単ー 26号 *** クランプクレーン運転					
	2.9t×5.0m吊		日	177,696		歩A・単A
T00043	*** T単ー 27号 *** パイルランナー運転					
	鋼矢板用5.0t		日	42,754		歩A・単A
T00052	*** T単ー 28号 *** アンダードレーン					
	□300×300,単粒度砕石4号,VUφ50		m	5,018		歩A・単A
T00053	*** T単ー 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VUφ250		m	443		歩A・単A
T00054	*** T単ー 30号 *** ボックスカルバート機械据付工(リフト台車施工)					
	標準 片側連結金具無 B5000×H2000×L1190		個	2,543,907		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00056	*** T単ー 31号 *** ボックスカルバート機械据付工(リフト台車施工)					
	標準 B5000×H2000×L1190		個	2,543,907		歩A・単A
T00057	*** T単ー 32号 *** 水路用L形水路据付工(クレーン施工)					
	調整用 B5000×H1800×L1293		個	362,720		歩A・単A
T00058	*** T単ー 33号 *** 水路用L形水路据付工(クレーン施工)					
	調整用 B5000×H1800×L1197		個	345,408		歩A・単A
T00059	*** T単ー 34号 *** 排水ポンプ運転 φ200					
			日	3,889		歩A・単A
T00060	*** T単ー 35号 *** 水路用L形水路据付工(クレーン施工)					
	逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218		個	397,003		歩A・単A
T00061	*** T単ー 36号 *** 地覆工					
			m	26,405		歩A・単A
T00062	*** T単ー 37号 *** 水路用L形水路据付工(ジャッキアップローラー)					
	H1800×B5000		個	458,068		歩A・単A
T00070	*** T単ー 38号 *** ツル巻鋼管等設置					
	φ500		本	11,372		歩A・単A
T00071	*** T単ー 39号 *** ツル巻鋼管等撤去					
	φ500		本	6,823		歩A・単A
T00072	*** T単ー 40号 *** 排水ポンプ運転 φ250常時排水					
			日	8,778		歩A・単A
T00073	*** T単ー 41号 *** 高密度ポリエチレン管撤去(機械)					
	φ1000		m	2,321		歩A・単A
T00074	*** T単ー 42号 *** 高密度ポリエチレン管設置(機械)					
	φ1000		m	4,642		歩A・単A
T00077	*** T単ー 43号 *** パイルランナー運転(鋼矢板引抜)					
	鋼矢板用5.0t		日	42,754		歩A・単A
T00079	*** T単ー 44号 *** 排水ポンプ運転 φ250常時排水					
			日	8,778		歩A・単A
T00087	*** T単ー 45号 *** 水路用L形水路据付工(リフト台車施工)					
	調整用 B5000×H1800×L1688		個	457,018		歩A・単A
T00088	*** T単ー 46号 *** 水路用L形水路据付工(リフト台車施工)					
	逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218		個	426,718		歩A・単A
T00089	*** T単ー 47号 *** 水路用L形水路据付工(リフト台車施工)					
	斜角 B5000×H1800×L1877/1659		個	536,808		歩A・単A
T00090	*** T単ー 48号 *** 排水ポンプ運転 φ150					
			日	7,844		歩A・単A
T00093	*** T単ー 49号 *** H鋼基礎設置					
	H-300 100kg/m		m	2,428		歩A・単A
T00094	*** T単ー 50号 *** H鋼フェンス設置					
	H=1.8 L=1.8m		m	2,142		歩A・単A
T00095	*** T単ー 51号 *** H鋼仮設フェンス工 材料(賃料)					
	H=1.8m L=1.8m		m	4,469		歩A・単A
T00096	*** T単ー 52号 *** H鋼基礎撤去					

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,396	10,335	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,704	21,848	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,335	1,034	
	合 計				33,217	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,322	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,704	21,848	
	合 計				21,848	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,185	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.560	人	30,396	17,022	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,704	21,848	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		17,022	1,702	
	合 計				40,572	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,057	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				3,084	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハトガイト式]					
	運搬質量0.8~1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油					
	ハトガイト給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				34,868	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		811	
	*** S単一 6号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	11100,1.2m,無,2.0m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	11,100.000		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m	11,100	222,000	
R01001	土木一般世話役					
	設置	0.250	人	31,926	7,982	
R01003	普通作業員					
	設置	0.970	人	25,704	24,933	
Y00004	諸雑費					
		0.010		32,915	329	
	合 計				255,244	算出数量 20.000 m
	単 価		m		12,762	
	*** S単一 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.0m,構造物,廃棄,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)柵高	1.0m		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.120	人	31,926	3,831	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	25,704	12,338	
Y00004	諸雑費					
		0.100		16,169	1,617	
	合 計				17,786	算出数量 20.000 m
	単 価		m		889	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径250mm 全揚程10m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19213		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径250mm 全揚程10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,002円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M19213	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	口径250mm 全揚程10m	1.000	日	2,002	2,002	
	合 計				2,002	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,002	
	*** S単一 9号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格容量25kva			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02055		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量25kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,720円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量25kva	1.000	日	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	ジャッキアップローラー		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキアップローラー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	66,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	ジャッキアップローラー					
		1.000	日	66,200	66,200	
	合 計				66,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,200	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08092		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.055m3 (・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	1.000	日	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	口径200mm 全揚程 10m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	501円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	501	501	
	合 計				501	算出数量 1.000 各単位
	単 価				501	
	*** S単一 14号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	ユニットライナー賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 パワーユニット移動装置 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置	1.000	日	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02112	パイルランナー賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルランナー賃料 鋼矢板用5.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 鋼矢板用5.0t積 40,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96002	パイルランナー賃料 鋼矢板用5.0t積	1.000	日	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 16号 ***					
S02112	自走装置賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自走装置賃料 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用） 55,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96003	自走装置賃料 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用）	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単一 17号 ***					
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バック容量 山積0.8m3（平・・ 16,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単一 18号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05001 口径 50mm 全揚程 10m 120円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05001	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径150mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	367円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日	367	367	
	合 計				367	算出数量 1.000 各単位
	単 価				367	
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単－ 21号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単－ 22号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単－ 23号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,212	算出数量 1.000 人
	単 価				31,212	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	1.000	人	31,722	31,722	
	合 計				31,722	算出数量 1.000 人
	単 価				31,722	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単一 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S単一 27号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単一 28号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,156	18,156	
	合 計				18,156	算出数量 1.000 人
	単 価				18,156	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	ワイヤーソー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソー 低配筋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	ワイヤーソー 低配筋	1.000	m	94,700	94,700	
	合 計				94,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,700	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	斜角ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96081	斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190	1.000	個	2,490,000	2,490,000	
	合 計				2,490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,490,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接合費 ボックスカルバート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	接合費 ボックスカルバート	1.000	各単位		337,722	
	合 計				337,722	算出数量 1.000 各単位
	単 価				337,722	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1688,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1688	1.000	個		413,000	
	合 計				413,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				413,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96074	プレキャストL形水路 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218	1.000	個		383,000	
	合 計				383,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				383,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 斜角 B5000×H1800×L1877/1659,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96073	プレキャストL形水路 斜角 B5000×H1800×L1877/1659	1.000	個		492,000	
	合 計				492,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				492,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1293,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1293	1.000	個		347,000	
	合 計				347,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S02116	接合費		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L形 調整用,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	接合費					
	L形 調整用	1,000	各単位	170,646	170,646	
	合 計				170,646	算出数量 1,000 各単位
	単 価				170,646	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	調整用 B5000×H1800×L1197,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	プレキャストL形水路					
	調整用 B5000×H1800×L1197	1,000	個	331,000	331,000	
	合 計				331,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				331,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	接合費		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L形水路 調整用,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	接合費					
	L形水路 調整用	1,000	各単位	157,794	157,794	
	合 計				157,794	算出数量 1,000 各単位
	単 価				157,794	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	プレキャスト基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト基礎ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H900×B600×L2000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96082	プレキャスト基礎ブロック					
	H900×B600×L2000	1,000	個	353,000	353,000	
	合 計				353,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				353,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	t=10mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	吸出し防止材					
	t=10mm	1,000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1,000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				590	
	*** S単— 43号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .4号 30～20mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03102	単粒度砕石					
	4号 30～20mm	1,000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単— 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50	1,000	m	305	305	
	合 計				305	算出数量 1,000 各単位
	単 価				305	
	*** S単— 45号 ***					
S02116	ビニールフィルム		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P10203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	1,000	m	155	155	
	合 計				155	算出数量 1,000 各単位
	単 価				155	
	*** S単— 46号 ***					
S02116	底版用ウィーブホール		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50 (目皿・フィルター付き) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50 (目皿・フィルター付き)	1,000	本	985	985	
	合 計				985	算出数量 1,000 各単位
	単 価				985	
	*** S単— 47号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管	1.000	本	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ	1.000	本	352	352	
	合 計				352	算出数量 1.000 各単位
	単 価				352	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ	1.000	本	501	501	
	合 計				501	算出数量 1.000 各単位
	単 価				501	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	ポリウレタン系シーリング材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリウレタン系シーリング材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	ポリウレタン系シーリング材	1.000	L	1,515	1,515	
	合 計				1,515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,515	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス H=1.5m 支柱間隔2.0m 丸パイプ型 ブロック基礎式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	ネットフェンス H=1.5m 支柱間隔2.0m 丸パイプ型 ブロック基礎式	1.000	m	7,220	7,220	
	合 計				7,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,220	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 1型 口300×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96033	基礎ブロック					
	1型 口300×450	1.000	個	2,130	2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,130	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2型 口650×450,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96019	基礎ブロック					
	2型 口650×450	1.000	個	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,500	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	差し筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差し筋アンカー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D13,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96117		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96117	差し筋アンカー					
	D13	1.000	本	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	差し筋アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差し筋アンカー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D16,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96118	差し筋アンカー					
	D16	1.000	本	934	934	
	合 計				934	算出数量 1.000 各単位
	単 価				934	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	90°ベンド B形 径200,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05295		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	90°ベンド B形 径200	1.000	個	29,300	29,300	
	合 計				29,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,300	
	*** S単一 57号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P32204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg	161	161	
	合 計				161	算出数量 1.000 各単位
	単 価				161	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	区画線材料 (塗料)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線材料 (塗料) 溶融型 (粉体状) ガラスビーズ含有量15～18%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96119	区画線材料 (塗料) 溶融型 (粉体状) ガラスビーズ含有量15～18%	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	区画線材料 (ガラスビーズ)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線材料 (ガラスビーズ) 粒度0.106～0.850mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96120	区画線材料 (ガラスビーズ) 粒度0.106～0.850mm	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	区画線材料 (プライマー)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線材料 (プライマー) 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96121	区画線材料 (プライマー) 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
S02116	流動化処理土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上	1,000	m3		12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L999,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L999	1,000	個		493,000	
	合 計				493,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				493,000	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	接合費		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費 目地モルタル材料費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	接合費 目地モルタル材料費	1,000	各単位		139,434	
	合 計				139,434	算出数量 1,000 各単位
	単 価				139,434	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1000	1,000	個		494,000	
	合 計				494,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				494,000	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1667,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1667	1,000	個		677,000	

事業名 新濃尾農地防災事業							
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事							
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				677,000	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				677,000		
	*** S単一 67号 ***						
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	接合費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)施設機械資材単価コード (K)						
P96008	接合費	1.000	各単位	190,842	190,842		
	合 計				190,842	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				190,842		
	*** S単一 68号 ***						
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	プレキャストL形水路 H1800×B5000×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)施設機械資材単価コード (K)						
P96035	プレキャストL形水路 H1800×B5000×L2000	1.000	個	332,000	332,000		
	合 計				332,000	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				332,000		
	*** S単一 69号 ***						
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	接合費 L形水路,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)施設機械資材単価コード (K)						
P96009	接合費 L形水路	1.000	各単位	152,286	152,286		
	合 計				152,286	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				152,286		
	*** S単一 70号 ***						
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)施設機械資材単価コード (K)						
P96066	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000	1.000	個	549,000	549,000		
	合 計				549,000	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				549,000		
	*** S単一 71号 ***						
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	接合費 H2200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	接合費 H2200	1.000	各単位	203,694	203,694	
	合 計				203,694	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,694	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	塩ビキャップ 塩ビキャップ VPφ20×500,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96076	塩ビキャップ VPφ20×500	1.000	本	37	37	
	合 計				37	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	タラップ タラップ W300 L180 φ19 樹脂被覆,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	タラップ W300 L180 φ19 樹脂被覆	1.000	本	3,025	3,025	
	合 計				3,025	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,025	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	斜壁 斜壁 600×900×300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	斜壁 600×900×300	1.000	個	24,700	24,700	
	合 計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,700	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	調整リング 調整リング φ600×150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	調整リング φ600×150	1.000	個	12,800	12,800	
	合 計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,800	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	溝形鋼（SS400）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溝形鋼（S S 4 0 0） 大形厚7・9幅75・90高150・200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P18452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18452	溝形鋼（S S 4 0 0） 大形厚7・9幅75・90高150・200	1.000	ton	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6 ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6 4ヶ月レンタル料,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96089		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96089	ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6 4ヶ月レンタル料	1.000	本	146,000	146,000	
	合 計				146,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				146,000	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管 ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管 4ヶ月レンタル料,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96090	ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管 4ヶ月レンタル料	1.000	本	181,000	181,000	
	合 計				181,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,000	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	ツル巻き鋼管 フランジ単管250A ツル巻き鋼管 フランジ単管250A 4ヶ月レンタル料,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96091		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	ツル巻き鋼管 フランジ単管250A 4ヶ月レンタル料	1.000	本	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,700	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	逆止弁φ250 逆止弁φ250 4ヶ月レンタル料,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96092		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	逆止弁φ250 4ヶ月レンタル料	1.000	個	73,000	73,000	
	合 計				73,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 81号 ***					
S02116	チーズ φ500×φ250		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チーズ φ500×φ250 4ヶ月レンタル料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96093	チーズ φ500×φ250 4ヶ月レンタル料	1,000	個		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	空気弁用チーズ500A×80A		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用チーズ500A×80A 4ヶ月レンタル料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96095	空気弁用チーズ500A×80A 4ヶ月レンタル料	1,000	個		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	空気弁 φ75		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁 φ75 4ヶ月レンタル料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96096	空気弁 φ75 4ヶ月レンタル料	1,000	個		6,200	
	合 計				6,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,200	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P31001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,000	kWh		21.62	
	合 計				22	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22	
	*** S単一 85号 ***					
S02116	配管材 φ150		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管材 φ150 サクシオンホース,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	配管材 φ150 サクシオンホース	1,000	m		2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1,000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,990	
	*** S単— 86号 ***					
S02116	配管材 φ200		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管材 φ200 サクシオンホース,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	配管材 φ200 サクシオンホース	1.000	m		5,120	
	合 計				5,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,120	
	*** S単— 87号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (75日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (75日)	1.000	枚		1,905	
	合 計				1,905	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,905	
	*** S単— 88号 ***					
S02116	杭丸 L=1100		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭丸 L=1100 損耗率20%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	杭丸 L=1100 損耗率20%	1.000	本		518	
	合 計				518	算出数量 1.000 各単位
	単 価				518	
	*** S単— 89号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (136日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96113	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (136日)	1.000	台		3,064	
	合 計				3,064	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,064	
	*** S単— 90号 ***					
S02116	フェンスサポート (賃料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンスサポート (賃料) 2000*48.6*2.4m (136日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96114	フェンスサポート（賃料） 2000*48.6*2.4m（136日）	1.000	本	928	928	
	合 計				928	算出数量 1.000 各単位
	単 価				928	
	*** S単一 91号 ***					
S02116	H鋼金具（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼金具（賃料） 1500（136日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	H鋼金具（賃料） 1500（136日）	1.000	個	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	電力基本料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力基本料金 四重橋区間（上流側）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	電力基本料金 四重橋区間（上流側）	1.000	式	381,335	381,335	
	合 計				381,335	算出数量 1.000 各単位
	単 価				381,335	
	*** S単一 93号 ***					
S02116	電力基本料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力基本料金 四重橋区間（下流側）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96122	電力基本料金 四重橋区間（下流側）	1.000	式	294,480	294,480	
	合 計				294,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				294,480	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	電力基本料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力基本料金 水路改修区間,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	電力基本料金 水路改修区間	1.000	式	274,667	274,667	
	合 計				274,667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				274,667	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 実荷重50kN以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	平板載荷試験 実荷重50kN以内	1.000	箇所	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,000	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル	1.000	m	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手	1.000	個	125,900	125,900	
	合 計				125,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,900	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1350 チーズ,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96078	高密度ポリエチレン管 φ1350 チーズ	1.000	個	725,000	725,000	
	合 計				725,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725,000	
	*** S単一 99号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 曲管 φ1350×45°,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96079	高密度ポリエチレン管 曲管 φ1350×45°	1.000	個	786,000	786,000	
	合 計				786,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				786,000	
	*** S単一 100号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1000 直管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96080	高密度ポリエチレン管 φ1000 直管	1,000	m		58,700	
	合 計				58,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				58,700	
	*** S単一 101号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1000 継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	高密度ポリエチレン管 φ1000 継手	1,000	個		66,100	
	合 計				66,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66,100	
	*** S単一 102号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ400,ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	高密度ポリエチレン管 φ400,ダブル構造	1,000	m		9,135	
	合 計				9,135	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,135	
	*** S単一 103号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	高密度ポリエチレン管継手	1,000	個		16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 104号 ***					
S02116	鋼製樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製樹 D2250×H2250×H2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96075	鋼製樹 D2250×H2250×H2000	1,000	個		667,000	
	合 計				667,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				667,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	敷鉄板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 t=22,1524×6096,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	敷鉄板					
	t=22,1524×6096	1.000	枚	130,726	130,726	
	合 計				130,726	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,726	
	*** S単ー 106号 ***					
S02120	デリネーター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	土中用 H=1500 反射径100以下・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,350円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96001	デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34	1.000	個	8,350	8,350	
	合 計				8,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,350	
	*** S単ー 107号 ***					
S02120	デリネーター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	両面・防護柵用 H=900 反射・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,275円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96002	デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式	1.000	個	5,275	5,275	
	合 計				5,275	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,275	
	*** S単ー 108号 ***					
S02120	薄層カラー舗装工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	薄層カラー舗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,350円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A96004	薄層カラー舗装工	1.000	m ²	6,350	6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単ー 109号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96048		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	無筋コンクリート殻処分	1.000	m ³	3,525	3,525	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単一 110号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	5,000円				
P96049	鉄筋コンクリート殻処分	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 111号 ***					
S02123	アスファルト殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	7,100円				
P96050	アスファルト殻処分	1.000	m3	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単一 112号 ***					
S02123	廃プラスチック運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	16,000円				
P96051	廃プラスチック運搬費	1.000	回	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単一 113号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	15,000円				
P96052	廃プラスチック処分費	1.000	m3	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 114号 ***					
S02123	汚泥運搬費		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	145,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	汚泥運搬費	1.000	台・日	145,800	145,800	
	合 計				145,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,800	
	*** S単一 115号 ***					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	汚泥処分費	1.000	m3	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単一 116号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		3,138	
	*** S単一 117号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		10,940	
	*** S単一 118号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策 する					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,570	11,570	
	合 計				11,570	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,570	
	*** S単一 119号 ***					
S02721	橋脚撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単一 120号 ***					
S02721	RCスラブ撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単一 121号 ***					
S02721	PC中空桁撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単一 122号 ***					
S02721	地覆工撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単一 123号 ***					
S02721	橋台ズレ止め部撤去 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		20,720	
	*** S単- 124号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単- 125号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,620	72,726	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		84,252	10,110	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,620	110,670	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
Y00004	諸雑費	0.080		134,344	10,748	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				361,624	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		361,624	
	*** S単- 126号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工					
		2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				308,027	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		308,027	
	*** S単ー 127号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)組立区分	一般構造物				
	3)鉄筋径(mm)	D19				
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼					
	SD345	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工					
		1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.120		62,088	7,451	
F01086	ラフレンクレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工					
		2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.080		109,609	8,769	
F01086	ラフレンクレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				313,177	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		313,177	
	*** S単ー 128号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	D16			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)径	D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼					
	SD295	0.016	ton	107,000	1,712	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP-φ20	1.250	本	657	821	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	25,704	3,599	
	合 計				7,090	算出数量 10.000 本
	単 価		本		709	
	*** S単ー 129号 ***					
S05101	標準 H1300×B1500×L2000		個		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個) 2) 製品種別 3) 適用幅(製品内空幅) 4) 適用高さ(製品内高) 5) 底版厚 6) 適用製品質量 7) 平均搬送距離 8) クレーン長期割引単価区分(賃料機械) 9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	354,000円 ボックスカルバート(縦締め無し) 800mm以上 1500mm以下 800mm以上 240mm未満 6t以下 50m以下 なし なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	354,000	5,664,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 バード-R給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		6,152,783	30,764	
	合 計				6,183,547	算出数量 16.000 個
	単 価		個		386,472	
	*** S単一 130号 ***					
S05101	頂版開口 H1300×B1500×L2000		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個) 2) 製品種別 3) 適用幅(製品内空幅) 4) 適用高さ(製品内高) 5) 底版厚 6) 適用製品質量 7) 平均搬送距離 8) クレーン長期割引単価区分(賃料機械) 9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	439,000円 ボックスカルバート(縦締め無し) 800mm以上 1500mm以下 800mm以上 240mm未満 6t以下 50m以下 なし なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	439,000	7,024,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 バード-R給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		7,512,783	37,564	
	合 計				7,550,347	算出数量 16.000 個
	単 価		個		471,897	
	*** S単一 131号 ***					
S05101	調整用 H1300×B1500×L1500		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)二次製品1個当り単価(円／個) 2)製品種別	407,000円 ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下				
	7)平均搬送距離 8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	407,000	6,512,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハートン給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		7,000,783	35,004	
	合 計				7,035,787	算出数量 16.000 個
	単 価		個		439,737	
	*** S単一 132号 ***					
S05101	斜角 H1300×B1500×L1421/1559		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)二次製品1個当り単価(円／個) 2)製品種別	505,000円 ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下				
	7)平均搬送距離 8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	505,000	8,080,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハートン給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		8,568,783	42,844	
	合 計				8,611,627	算出数量 16.000 個
	単 価		個		538,227	
	*** S単一 133号 ***					
S05101	調整用 H1300×B1500×L1500		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 二次製品1個当り単価(円／個)	506,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5) 底版厚	240mm未満				
	6) 適用製品質量	6t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) ｸｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	506,000	8,096,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式6t 1脚					
		1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ﾌﾗﾜｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t					
		1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva					
		1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
		19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費					
		0.005		8,584,783	42,924	
	合 計				8,627,707	算出数量 16.000 個
	単 価		個		539,232	
	*** S単一 134号 ***					
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1207/1345		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾘｯﾄ台車によるﾌﾞﾚｰｷｽﾂﾝｸﾞﾙｰﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 二次製品1個当り単価(円／個)	522,000円				
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5) 底版厚	240mm未満				
	6) 適用製品質量	6t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) ｸｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	522,000	8,352,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式6t 1脚					
		1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ﾌﾗﾜｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t					
		1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva					
		1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
		19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費					
		0.005		8,840,783	44,204	
	合 計				8,884,987	算出数量 16.000 個
	単 価		個		555,312	
	*** S単一 135号 ***					
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1345/1207		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾘｯﾄ台車によるﾌﾞﾚｰｷｽﾂﾝｸﾞﾙｰﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 二次製品1個当り単価(円／個)	522,000円				
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4)適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5)底版厚	240mm未満				
	6)適用製品質量	6t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)ルン長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	522,000	8,352,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚					
		1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t					
		1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva					
		1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハトル給油					
		19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費					
		0.005		8,840,783	44,204	
	合 計				8,884,987	算出数量 16.000 個
	単 価		個		555,312	
	*** S単一 136号 ***					
S05101	斜角 連結金具 特殊配筋B1500×H1300×L1514/1376		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	559,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3)適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4)適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5)底版厚	240mm未満				
	6)適用製品質量	6t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)ルン長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	559,000	8,944,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚					
		1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t					
		1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva					
		1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハトル給油					
		19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費					
		0.005		9,432,783	47,164	
	合 計				9,479,947	算出数量 16.000 個
	単 価		個		592,497	
	*** S単一 137号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリフ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	13,600	33,184	
Y00004	雑材料費	0.023		33,184	763	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	31,926	4,150	
R01002	特殊作業員	0.190	人	30,396	5,775	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,704	7,197	
	合 計				51,069	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,107	
	*** S単一 138号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式),一,400kg未満,3基以上,受けない,無し,一,一,0本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)標識区分	標識柱設置(片持式)				
	2)材料区分	—				
	3)規格区分	400kg未満				
	4)施工規模	3基以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)障害物	—				
	8)標識柱	—				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基)	0.000m ²				
	14)アーカー使用の場合の質量(kg/m3)	0.00kg				
	15)塗装柱	—				
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段				
A05061	道路標識(建柱・片持式) 400kg未満	1.000	基	41,700	41,700	
	合 計				41,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		41,700	
	*** S単一 139号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 3基～4基,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式				
	2)規格区分	φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6				
	3)施工規模	3基～4基				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.250	基	20,200	25,250	
	合 計				25,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,250	
	*** S単一 140号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	10,900	16,350	
	合 計				16,350	算出数量 1.000 m

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		16,350	
	*** S単ー 141号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,428	1,428	
	合 計				1,428	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** S単ー 142号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハチ式,100m未満,一,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	12,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格・仕様	ビーム式・ハチ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハチ式	1.000	m	12,100	12,100	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハチ式 支柱間隔3m	1.960	m	1,234	2,419	
	合 計				14,519	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,519	
	*** S単ー 143号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	実線		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	260.40	260	
	合 計				260	算出数量 1.000 m
	単 価		m		260	
	*** S単ー 144号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	ゼブラ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)幅(区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	587.20	587	
	合 計				587	算出数量 1.000 m
	単 価		m		587	
	*** S単一 145号 ***					
SI6001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h, 運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M15166		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M15166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.14				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	1.000	時間	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,400	
Y00001	単位					
	*** S単一 146号 ***					
SI6001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] ,最大吊上能力50～51t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M04620		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M04620		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	0.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.49				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	128.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04620	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 最大吊上能力50～51t吊	1.000	日	97,000	97,000	
P34029	軽油 バトリル給油	128.000	L	153	19,584	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				147,796	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		147,796	
Y00001	単位					
	*** S単一 147号 ***					
SI6002	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2次)] バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,バック容量0.8m3,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M02077		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02077	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	バック容量0.8m3	1.500	供用日	17,600	26,400	
P34029	軽油					
	バック給油	87.000	L	153	13,311	
	合 計				39,711	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,711	
Y00001	単位					
	*** S単— 148号 ***					
SI6002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※ .4.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M04124				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04124	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]※					
	4.9t吊	1.330	供用日	17,300	23,009	
P34029	軽油					
	バック給油	53.000	L	153	8,109	
	合 計				31,118	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		31,118	
Y00001	単位					
	*** S単— 149号 ***					
SI6002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引入力900kN,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M05446				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.49				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	171.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引入力900kN	1.490	供用日	214,000	318,860	
P34029	軽油					
	バック給油	171.000	L	153	26,163	
	合 計				345,023	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		345,023	
Y00001	単位					
	*** S単— 150号 ***					
SI6002	クランプクレーン機械損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプクレーン機械損料 .2.95t×5.0m吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M96001 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.49				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 18.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96001	クランプクレーン機械損料 2.95t×5.0m吊	1.490	供用日	64,500	96,105	
P34029	軽油 パトリル給油	18.000	L	153	2,754	
	合 計				98,859	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		98,859	
Y00001	単位					
	*** S単一 151号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 、圧入力800kN 引抜力900kN、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、 軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M05435 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.49				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 128.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.490	供用日	108,000	160,920	
P34029	軽油 パトリル給油	128.000	L	153	19,584	
	合 計				180,504	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		180,504	
Y00001	単位					
	*** S単一 152号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、 軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M03104 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.8 1.23				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	1.230	供用日	11,200	13,776	
P34029	軽油 パトリル給油	31.000	L	153	4,743	
	合 計				18,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,519	
Y00001	単位					
	*** S単一 153号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	リフト台車		日		1,000	歩A 当たり算出
	リフト台車 リフト台車 (ハグ式) ,25t,2脚,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	リフト台車 (ハグ式) 25t,2脚 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06053	リフト台車 ハング式 25t 2脚	1.250	日		217,000	271,250
	合 計				271,250	算出数量 1.000 日
	単 価		日		271,250	
	*** S単ー 154号 ***					
S16004	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジヅ・ブ・～低騒・排(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジヅ・ブ・～低騒・排(～2次)] クローラークレーン(油圧式ウィンチ・ラジヅ・ブ型),最大吊上能力65t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	クローラークレーン(油圧式ウィンチ・ラジヅ・ブ型) 最大吊上能力65t吊 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01111	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジヅ・ブ・～低騒・排(～2次)] 最大吊上能力65t吊	1.000	日		73,100	73,100
P34029	軽油 バトロ-給油	66.000	L		153	10,098
	合 計				83,198	算出数量 1.000 日
	単 価		日		83,198	
	*** S単ー 155号 ***					
S16004	リフト台車		日		1,000	歩A 当たり算出
	リフト台車 リフト台車 (ハグ式) ,15t,1脚,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	リフト台車 (ハグ式) 15t,1脚 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06051	リフト台車 ハング式 15t 1脚	1.250	日		199,000	248,750
	合 計				248,750	算出数量 1.000 日
	単 価		日		248,750	
	*** S単ー 156号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 最大吊上能力4.9t吊 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日		47,500	47,500
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単ー 157号 ***					
S16004	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,000	
	*** S単一 158号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,160日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	160日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,400	14,400	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				23,890	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,890	
	*** S単一 159号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,50日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	50日				
	5)使用回数	1回				
G02021	H形鋼 (山留材) 2 5 0型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,000	6,000	
G15031	H形鋼 (山留材) 2 5 0型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				11,123	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,123	
	*** S単一 160号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,一,60日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	400型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	60日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,200	7,200	
G15034	H形鋼 (山留材) 4 0 0型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				12,323	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,323	
	*** S単一 161号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),350型,一,60日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	350型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	60日				
	5)使用回数	1回				
G02023	H形鋼（山留材）					
	3 5 0 型 【賃料】	1.000	t 供用日	7,200	7,200	
G15033	H型鋼（山留材）					
	3 5 0 型 【整備費】	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				12,323	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,323	
	*** S単— 162号 ***					
S17002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(山留主部材),300型,一,60日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	60日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼（山留材）					
	3 0 0 型 【賃料】	1.000	t 供用日	7,200	7,200	
G15032	H型鋼（山留材）					
	3 0 0 型 【整備費】	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				12,323	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,323	
	*** S単— 163号 ***					
S17002	【賃料(H形鋼・山留副部材)】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【賃料(H形鋼・山留副部材)】 H形鋼(山留主部材),300型,一,136日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	—		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	136日				
	5)使用回数	1回				
G02022	H形鋼（山留材）					
	3 0 0 型 【賃料】	1.000	t 供用日	16,320	16,320	
G15032	H型鋼（山留材）					
	3 0 0 型 【整備費】	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				21,443	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,443	
	*** S単— 164号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),60日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	鋼製(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	60日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)使用回数	1回				
G03011	覆工板					
	鋼製（補強型） 【賃料】	1.000	m ² 供用月	2,060	2,060	
G15064	覆工板					
	鋼製（補強型） 【整備費】	1.000	m ²	1,244	1,244	
	合 計				3,304	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,304	
	*** S単— 165号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,75日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	75日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G06001	丸パイプ					
	厚2.4mm ビン加工付径48.6（賃料）	75.000	m供用日	0.33	25	
G06002	丸パイプ					
	厚2.4mm ビン加工付径48.6（基本料）	1.000	m	10.50	11	
	合 計				36	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36	
	*** S単一 166号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕揃え～設置～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	25,704	372,708	
	合 計				381,208	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		38,121	
	*** S単一 167号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,バ ック砂,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	なし,なし			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バ ック砂				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費					
		0.010		88,026	880	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バ ック砂[加へ型・後方超小旋回・クルン・～超低・排(～2014)]					
	バ ック砂容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油					
	バ トル給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				273,041	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		8,031	
	*** S単一 168号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バ ック砂,,0m3,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
Y00004	諸雑費	0.004		62,322	249	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,700	20,207	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				129,443	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,126	
	*** S単－ 169号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,700	12,358	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,396	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	
	合 計				101,894	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,894	
	*** S単－ 170号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01003	普通作業員	0.100	人	25,704	2,570	
Y00004	諸雑費	0.130		3,847	500	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	31,212	3,121	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	153	520	
	合 計				9,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,100	
	*** S単－ 171号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,396	1,520	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.190	人	25,704	4,884	
Y00004	諸雑費	0.030		7,681	230	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	31,212	1,873	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	153	337	
	合 計				10,843	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,843	
	*** S単一 172号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	31,926	60,659	
R01012	とび工	6.900	人	33,048	228,031	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,704	46,267	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	66,000	52,800	
Y00004	諸雑費	0.290		387,757	112,450	
	合 計				500,207	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,002	
	*** S単一 173号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 60 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,015,069	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,015	
	*** S単一 174号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,102,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 102 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	944	944,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,396	88,148	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,212	90,515	
	合 計				1,404,069	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,404	
	*** S単一 175号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 0 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,396	45,594	
R01003	普通作業員	1.500	人	25,704	38,556	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	16,700	28,557	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	153	27,387	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	31,212	46,818	
	合 計				186,912	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		187	
	*** S単一 176号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	30,396	42,554	
R01003	普通作業員	1.400	人	25,704	35,986	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,700	26,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	153	25,551	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	31,212	43,697	
	合 計				174,508	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		175	
	*** S単一 177号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				28,978	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		290	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 178号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
	合 計				16,706	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単ー 179号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレンスクレーン,最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クレーン規格 5)長期割引単価区分	直接基礎(橋脚) 設置 ラフレンスクレーン 最大吊上能力25t吊 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	2.100	人	43,656	91,678	
R01052	橋りょう特殊工	5.100	人	37,230	189,873	
R01011	溶接工	1.300	人	35,598	46,277	
R01003	普通作業員	3.200	人	25,704	82,253	
Y00004	諸雑費	0.040		410,081	16,403	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	66,000	99,000	
	合 計				525,484	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		52,548	
	*** S単ー 180号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレンスクレーン,最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クレーン規格 5)長期割引単価区分	直接基礎(橋脚) 撤去 ラフレンスクレーン 最大吊上能力25t吊 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1.200	人	43,656	52,387	
R01052	橋りょう特殊工	2.900	人	37,230	107,967	
R01011	溶接工	0.740	人	35,598	26,343	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,704	46,267	
Y00004	諸雑費	0.010		232,964	2,330	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.860	日	66,000	56,760	
	合 計				292,054	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		29,205	
	*** S単ー 181号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	架設(田形鋼主桁),ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工内容	架設(田形鋼主桁)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)使用機械	ラフレンクレーン				
	3)規格	最大吊上能力25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役					
		0.630	人	43,656	27,503	
R01052	橋りょう特殊工					
		2.400	人	37,230	89,352	
R01003	普通作業員					
		0.520	人	25,704	13,366	
Y00004	雑品					
		0.050		130,221	6,511	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.770	日	66,000	50,820	
	合 計				187,552	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		18,755	
	*** S単— 182号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(仮設鋼桁),ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	架設(仮設鋼桁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格	最大吊上能力25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役					
		0.810	人	43,656	35,361	
R01052	橋りょう特殊工					
		2.700	人	37,230	100,521	
R01003	普通作業員					
		0.600	人	25,704	15,422	
Y00004	雑品					
		0.080		151,304	12,104	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				229,408	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		22,941	
	*** S単— 183号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格	最大吊上能力25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	31,926	15,963	
R01012	とび工					
		1.600	人	33,048	52,877	
R01003	普通作業員					
		0.450	人	25,704	11,567	
Y00004	雑品					
		0.020		80,407	1,608	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.570	日	66,000	37,620	
	合 計				119,635	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,196	
	*** S単— 184号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格	最大吊上能力25t吊				
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	31,926	10,536	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	0.740	人	33,048	24,456	
R01003	普通作業員	0.290	人	25,704	7,454	
Y00004	雑品	0.030		42,446	1,273	
F01086	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.440	日	66,000	29,040	
	合 計				72,759	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		728	
	*** S単ー 185号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 55.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		87,846	3,075	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		217,456	1,087	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				198,576	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		198,576	
	*** S単ー 186号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		87,846	6,676	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		217,456	1,087	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	28,764	36,530	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾 (二期) 地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				202,177	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		202,177	
	*** S単ー 187号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積14	0.750	m	366	275	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,764	575	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,877	89	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				22,341	算出数量 1.000 極
	単 価		極		22,341	
	*** S単ー 188号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,8mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	8mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積8.0	0.750	m	207	155	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,764	575	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,877	89	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				22,221	算出数量 1.000 極
	単 価		極		22,221	
	*** S単ー 189号 ***					
SI8105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	145	109	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,764	288	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		17,877	89	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				21,888	算出数量 1.000 極
	単 価		極		21,888	
	*** S単一 190号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	145	109	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	28,764	288	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,092	算出数量 1.000 極
	単 価		極		43,092	
	*** S単一 191号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	1本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接地線規格	8mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27015	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積8.0	0.750	m	207	155	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,764	575	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,425	算出数量 1.000 極
	単 価		極		43,425	
	*** S単一 192号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	55.000日				
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	6,631	663,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		663,100	23,209	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		841,437	4,207	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				294,921	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,949	
	*** S単一 193号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	22		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	55.000日				
W09226	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 22	100.000	m	2,716	271,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		271,600	9,506	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		449,937	2,250	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				279,261	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,793	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 194号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 55.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,471	447,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		447,100	15,649	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		625,437	3,127	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				286,281	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,863	
	*** S単一 195号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 55.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		74,200	2,597	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		169,121	846	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				145,825	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,458	
	*** S単一 196号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		34,900	2,652	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		129,821	649	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				145,683	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,457	
	*** S単一 197号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,471	447,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.076		447,100	33,980	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		625,437	3,127	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				304,612	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,046	
	*** S 単一 198号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 55.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	23,000	23,000	
W09457	スイッチB (屋外用0ー2 0 0) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,539	23,085	
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		60,335	2,112	
R01013	電工	2.470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		131,382	657	
R01013	電工	1.240	人	28,764	35,667	
	合 計				109,483	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		109,483	
	*** S 単一 199号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,55日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 55.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー1 0 0) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	579	8,685	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE36	1.000	本	1,470	1,470	
Y00002	損料 0.0639%	0.035		28,475	997	
R01013	電工	1.400	人	28,764	40,270	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		68,745	344	
R01013	電工	0.700	人	28,764	20,135	
	合 計				61,746	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		61,746	
	*** S 単一 200号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		2,650	2,650
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個		5,490	5,490
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m		54	810
W09562	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE16	1.000	本		462	462
Y00002	損料 0.0639%	0.076			9,412	715
R01013	電工	0.790	人		28,764	22,724
Y00004	雑品 0.5%	0.005			32,136	161
R01013	電工	0.400	人		28,764	11,506
	合 計				35,106	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,106	
	*** S単一 201号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,119日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 119.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個		23,000	23,000
W09457	スイッチB（屋外用0ー 2 0 0） 240×420×170	1.000	個		12,300	12,300
W09291	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m		1,539	23,085
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） HIVE42	1.000	本		1,950	1,950
Y00002	損料 0.0639%	0.076			60,335	4,585
R01013	電工	2.470	人		28,764	71,047
Y00004	雑品 0.5%	0.005			131,382	657
R01013	電工	1.240	人		28,764	35,667
	合 計				111,956	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		111,956	
	*** S単一 202号 ***					
S19001	クレーン分解・組立・運搬費		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	クレーン 最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	5.500	人		30,396	167,178
F01086	ラチェンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日		52,800	79,200
Y00004	運搬費等	4.340			246,378	1,069,281
	合 計				1,315,659	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,315,659	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 203号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1,000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 204号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton		8,420	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton		3,000	
	合 計				11,420	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		11,420	
	*** S単一 205号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton		8,420	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton		3,000	
	合 計				11,420	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		11,420	
	*** S単一 206号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		392	
	*** S単一 207号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,365	
	*** S単一 208号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		256.7	
	*** S単一 209号 ***					
SA0102	仮置き土運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		256.7	
	*** S単一 210号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,391	
	*** S単一 211号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		300.2	
	*** S単一 212号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		508.9	
	*** S単一 213号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,バックホフ バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		1,112	
	*** S単一 214号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		644.6	
	*** S単一 215号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 砂 ハ ン ケ ッ ト 容 量 0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,832	
	*** S単一 216号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 砂 ハ ン ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3 .0km以下		m3	1,000 m3 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 砂 ハ ン ケ ッ ト 容 量 0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下				
	単 価		m3		882	
	*** S単一 217号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 砂 ハ ン ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0 .3km以下		m3	1,000 m3 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 砂 ハ ン ケ ッ ト 容 量 0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		441	
	*** S単一 218号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,000 m3 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		999.3	
	*** S単一 219号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	1,000 m3 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		287	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 220号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		514.1	
	*** S単- 221号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		823.1	
	*** S単- 222号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ³		156.3	
	*** S単- 223号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m ³ 未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷均し(ルーズ)				
	2)施工数量	10,000m ³ 未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ³		156.3	
	*** S単- 224号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	有り				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
P96112	プレキャストL型擁壁 H1800×L2000		本			材変
	単 価		m		91,870	
	*** S単一 225号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,818	
	*** S単一 226号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,492	
	*** S単一 227号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),有り,9.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 有り 9.0km以下				
	単 価		m3		2,772	
	*** S単一 228号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		679.7	
	*** S単一 229号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		754.5	
	*** S単一 230号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,454	
	*** S単一 231号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
P96006	暗渠排水材 30×300 全透水型		m ²			材変
	単 価		m ²		8,443	
	*** S単一 232号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,431	
	*** S単一 233号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 0 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,647	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 234号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02109	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		25,640	
	*** S単ー 235号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		25,320	
	*** S単ー 236号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,,-,-,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,890	
	*** S単ー 237号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		34,010	
	*** S単— 238号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,160	
	*** S単— 239号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,731	
	*** S単— 240号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,020	
	*** S単— 241号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,304	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 242号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,915	
	*** S単ー 243号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,622	
	*** S単ー 244号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96010	水膨張止水材 加硫ゴム製 V型15×14		m			材変
	単 価		m		2,892	
	*** S単ー 245号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96013	水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20		m			材変
	単 価		m		3,620	
	*** S単ー 246号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96014	反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30		m			材変

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,852	
	*** S単— 247号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（塩ビ製）,CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（塩ビ製） CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,987	
	*** S単— 248号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種（ゴム製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上（ゴム製） 止水板各種（ゴム製）				
P96015	止水材 水膨張性ウレタンフォーム 20×20		m			材変
	単 価		m		2,256	
	*** S単— 249号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,465	
	*** S単— 250号 ***					
SA0551	基礎ブロック据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 有り なし				
	単 価		基		4,519	
	*** S単— 251号 ***					
SA0551	基礎ブロック据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り なし				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		5,072	
	*** S単- 252号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)足場の有無 2)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		本		1,948	
	*** S単- 253号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		705.3	
	*** S単- 254号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²		952.5	
	*** S単- 255号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコト各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラムコト各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		1,693	
	*** S単- 256号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,575	
	*** S単— 257号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,638	
	*** S単— 258号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,845	
	*** S単— 259号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		105,100	
	*** S単— 260号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 125cm2以上140cm2未満,アスファルト混合物,再生細粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96001	デリネーター 土中用 H=1500 反射径100以下 支柱径34		個	8,350		
A96002	デリネーター 両面・防護柵用 H=900 反射径100以下 バンド式		個	5,275		
A96004	薄層カラー舗装工		m ²	6,350		
F96001	ユニットライナー賃料 パワーユニット移動装置		日	45,000		
F96002	バイランナー賃料 鋼矢板用5.0t積		日	40,000		
F96003	自走装置賃料 自走装置（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用）		日	55,000		
F96004	ジャッキアップローラー		日	66,200		
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)		ton	12,200		
J03117	粒度調整碎石 M-25 25～0mm		m ³	460,000		
M19213	工事中水モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径250mm 全揚程10m		日	2,002		
M96001	クランプクレーン機械損料 2.95t×5.0m吊		供用日	64,500		
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド B形 径200		個	29,300		
P13314	プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		基	70,950		
P18452	溝形鋼（SS400） 大形厚7-9幅75-90高150-200		ton	109,000		
P19700	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M12×70		本	104		
P32204	無収縮モルタル		kg	161		
P37209	コンクリートカッター用ブレード 径350mm		枚	54,600		
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P96001	ワイヤーソー 低配筋		m ²	94,700		
P96002	流動化処理土 σ28=0.2N/mm ² 以上		m ³	12,600		
P96004	接合費 目地モルタル材料費		各単位	139,434		
P96005	吸出し防止材 t=10mm		m ²	590		
P96006	暗渠排水材 30×300 全透水型		m ²	7,459		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50		m	305		
P96008	接合費		各単位	190,842		
P96009	接合費 L形水路		各単位	152,286		
P96010	水膨張止水材 加硫ゴム製 V型15×14		m	990		
P96011	接合費 ボックスカルバート		各単位	337,722		
P96012	ポリウレタン系シーリング材		L	1,515		
P96013	水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20		m	1,710		
P96014	反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30		m	950		
P96015	止水材 水膨張性ウレタンフォーム 20×20		m	360		
P96016	タラップ W300 L180 φ19 樹脂被覆		本	3,025		
P96017	調整リング φ600×150		個	12,800		
P96018	ネットフェンス H=1.5m 支柱間隔2.0m 丸パイプ型 ブロック基礎式		m	7,220		
P96019	基礎ブロック 2型 口650×450		個	17,500		
P96024	配管材 φ150 サクシオンホース		m	2,990		
P96025	配管材 φ200 サクシオンホース		m	5,120		
P96027	接合費 L形水路 調整用		各単位	157,794		
P96028	接合費 L形 調整用		各単位	170,646		
P96029	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）		本	985		
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管		本	1,100		
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ		本	352		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96032	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ		本	501		
P96033	基礎ブロック 1型 □300×450		個	2,130		
P96034	平板載荷試験 実荷重50kN以内		箇所	197,000		
P96035	プレキャストL形水路 H1800×B5000×L2000		個	332,000		
P96037	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル		m	150,000		
P96039	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手		個	125,900		
P96040	高密度ポリエチレン管 φ400,ダブル構造		m	9,135		
P96041	高密度ポリエチレン管継手		個	16,500		
P96042	敷鉄板 t=22,1524×6096		枚	130,726		
P96045	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (75日)		枚	1,905		
P96046	杭丸 L=1100 損耗率20%		本	518		
P96047	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L999		個	493,000		
P96048	無筋コンクリート殻処分		m3	3,525		
P96049	鉄筋コンクリート殻処分		m3	5,000		
P96050	アスファルト殻処分		m3	7,100		
P96051	廃プラスチック運搬費		回	16,000		
P96052	廃プラスチック処分費		m3	15,000		
P96055	汚泥処分費		m3	28,000		
P96056	汚泥運搬費		台・日	145,800		
P96058	斜壁 600×900×300		個	24,700		
P96060	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1000		個	494,000		
P96063	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1667		個	677,000		
P96064	電力基本料金 四重橋区間（上流側）		式	381,335		
P96065	電力基本料金 水路改修区間		式	274,667		
P96066	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000		個	549,000		
P96070	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1688		個	413,000		
P96071	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1293		個	347,000		
P96072	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1197		個	331,000		
P96073	プレキャストL形水路 斜角 B5000×H1800×L1877/1659		個	492,000		
P96074	プレキャストL形水路 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218		個	383,000		
P96075	鋼製樹 D2250×W2250×H2000		個	667,000		
P96076	塩ビキャップ VPφ20×500		本	37		
P96077	高密度ポリエチレン管 φ1000 継手		個	66,100		
P96078	高密度ポリエチレン管 φ1350 チーズ		個	725,000		
P96079	高密度ポリエチレン管 曲管 φ1350×45°		個	786,000		
P96080	高密度ポリエチレン管 φ1000 直管		m	58,700		
P96081	斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190		個	2,490,000		
P96082	プレキャスト基礎ブロック H900×B600×L2000		個	353,000		
P96089	ツル巻き鋼管（直管）φ500×6m,t=1.6 4ヶ月レンタル料		本	146,000		
P96090	ツル巻き鋼管（直管）250A 90°曲管 4ヶ月レンタル料		本	181,000		
P96091	ツル巻き鋼管 フランジ単管250A 4ヶ月レンタル料		本	18,700		
P96092	逆止弁φ250 4ヶ月レンタル料		個	73,000		
P96093	チーズ φ500×φ250 4ヶ月レンタル料		個	130,000		

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	サイドドレーン設置工		m		333,000 m	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	100.000	m	8,443	844,300	S単 231号
	合 計				844,300	算出数量 333.000 m
	単 価		m		2,535	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	ボックスカルバート機械据付工（クレーン施工）		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	標準B5000×H2000×L1190					
S02116	斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190,,	1.000	個	2,490,000	2,490,000	S単 32号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	9.500	人	25,704	244,188	S単 21号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		2,827,722	28,277	
S02116	接合費 ボックスカルバート,,	0.010	各単位	337,722	3,377	S単 33号
SI6004	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ・～低騒・排(～2次)] クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ型),最大吊上能力65t吊,なし	1.000	日	83,198	83,198	S単 154号
	合 計				2,942,574	算出数量 1.000 個
	単 価		個		2,942,574	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	水路用L形水路機械据付工		個		13,000 個	歩A 当たり算出
	調整用 H2200×B6700×L1667 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1667,,	13.000	個	677,000	8,801,000	S単 66号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,704	128,520	S単 21号
Y00004	雑品	0.010		8,991,842	89,918	
S02116	接合費	0.010	各単位	190,842	1,908	S単 67号
SI6004	ラフレックレン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,000	66,000	S単 157号
	合 計				9,149,668	算出数量 13.000 個
	単 価		個		703,821	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	水路用L形水路機械据付工		個		19,000 個	歩A 当たり算出
	調整用 H2200×B6700×L1999 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1999,,	19.000	個	493,000	9,367,000	S単 63号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
Y00004	雑品	0.010		9,506,434	95,064	
S02116	接合費 目地モルタル材料費,,	0.010	各単位	139,434	1,394	S単 64号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,000	66,000	S単 157号 算出数量
	合 計				9,668,892	19.000 個
	単 価		個		508,889	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	水路用L形水路機械据付工		個		19,000	歩A 当たり算出
	調整用 H2200×B6700×L1000 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 調整用 H2200×B6700×L1000,,	19.000	個	494,000	9,386,000	S単 65号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
Y00004	雑品	0.010		9,525,434	95,254	
S02116	接合費 目地モルタル材料費,,	0.010	各単位	139,434	1,394	S単 64号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,000	66,000	S単 157号 算出数量
	合 計				9,688,082	19.000 個
	単 価		個		509,899	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	ボックスカルバート機械据付工(クレーン施工)		個		1,000	歩A 当たり算出
	標準 片側連結金具なし B5000×H2000×L1190					
S02116	斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190,,	1.000	個	2,490,000	2,490,000	S単 32号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	9.500	人	25,704	244,188	S単 21号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		2,827,722	28,277	
S02116	接合費 ボックスカルバート,,	0.010	各単位	337,722	3,377	S単 33号
S16004	クレーン[油圧駆動式ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2次)] クレーン(油圧式ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞ・排対型),最大吊上能力65t吊,なし	1.000	日	83,198	83,198	S単 154号 算出数量
	合 計				2,942,574	1.000 個
	単 価		個		2,942,574	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	排水ポンプ運転 φ50常時排水 商用電源		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	120	120	S単 18号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	11.200	kWh	22	246	S単 84号 算出数量
	合 計				366	1.000 日
	単 価		日		366	
	*** T単－ 8号 ***					
T00013	ネットフェンス設置		m		20,000	歩A 当たり算出
	H=1.5m@2.0m、丸パイプ					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	31,926	7,662	S単 22号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.720	人	25,704	18,507	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	31,926	5,747	S単 22号
S02115	普通作業員	0.910	人	25,704	23,391	S単 21号
Y00004	雑品	0.010		55,307	553	
S02116	ネットフェンス H=1.5m 支柱間隔2.0m 丸パイプ型 ブロック基礎式,,	20.000	m	7,220	144,400	S単 51号
	合 計				200,260	算出数量 20.000 m
	単 価		m		10,013	
	*** T単－ 9号 ***					
T00018	高密度ポリエチレン管設置（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350（設置のみ）					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	0.730	人	25,704	18,764	S単 21号
S02115	運転手（特殊）	0.470	人	31,212	14,670	S単 23号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.630	日	16,700	10,521	S単 17号
S02116	軽油 バトリル給油,,	14.100	L	153	2,157	S単 31号
	合 計				67,695	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,770	
	*** T単－ 10号 ***					
T00019	高密度ポリエチレン管撤去（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.250	人	30,396	7,599	S単 20号
S02115	普通作業員	0.370	人	25,704	9,510	S単 21号
S02115	運転手（特殊）	0.240	人	31,212	7,491	S単 23号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.320	日	16,700	5,344	S単 17号
S02116	軽油 バトリル給油,,	7.050	L	153	1,079	S単 31号
	合 計				34,216	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,422	
	*** T単－ 11号 ***					
T00020	高密度ポリエチレン管設置（機械）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ400、材料費抜					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.240	人	30,396	37,691	S単 20号
S02115	普通作業員	1.800	人	25,704	46,267	S単 21号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2011）] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.220	日	10,800	13,176	S単 9号
S02116	軽油 バトリル給油,,	25.870	L	153	3,958	S単 31号
S02115	運転手（特殊）	0.920	人	31,212	28,715	S単 23号
	合 計				145,770	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,458	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 12号 ***					
T00021	高密度ポリエチレン管撤去（機械）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,926	7,982	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.620	人	30,396	18,846	S単 20号
S02115	普通作業員	0.900	人	25,704	23,134	S単 21号
S02112	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.610	日	10,800	6,588	S単 9号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	12.940	L	153	1,980	S単 31号
S02115	運転手（特殊）	0.460	人	31,212	14,358	S単 23号
						算出数量 100.000 m
	合 計				72,888	
	単 価		m		729	
	*** T単一 13号 ***					
T00022	玉石ふるい分け		m3		145.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	S単 21号
Y00004	雑品	0.050		56,100	2,805	
S16002	バックホ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1.000	日	39,711	39,711	S単 147号
	合 計				98,616	算出数量 145.000 m3
	単 価		m3		680	
	*** T単一 14号 ***					
T00023	アンダードレーン		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	□300×300,単粒度砕石4号,VUφ50					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,926	7,024	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 20号
S02115	普通作業員	0.650	人	25,704	16,708	S単 21号
Y00004	雑品	0.040		28,899	1,156	
S02116	吸出し防止材					
	t=10mm,,	9.000	m ²	590	5,310	S単 42号
S02116	単粒度砕石					
	,4号 30～20mm,,	1.100	m3	5,000	5,500	S単 43号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU					
	φ50,,	10.000	m	305	3,050	S単 44号
S02116	ビニールフィルム					
	厚 0.1mm 幅150cm,,	5.000	m	155	775	S単 45号
S02112	小型バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	0.150	日	4,400	660	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.150	人	30,396	4,559	S単 20号
S02116	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	1.800	L	153	275	S単 31号
						算出数量 10.000 m
	合 計				50,184	
	単 価		m		5,018	
	*** T単一 15号 ***					
T00025	工事用仮設フェンス撤去		m		49.000 m	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H=1.8m L=1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,926	19,156	S単 22号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
Y00004	雑品	0.100		96,268	9,627	
	合 計				105,895	算出数量 49.000 m
	単 価		m		2,161	
	*** T単一 16号 ***					
T00026	流動化処理土打設		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.200	人	30,396	6,079	S単 20号
S02115	普通作業員	0.270	人	25,704	6,940	S単 21号
C00002	コンリートポンプ車運転工 圧送能力90～110m ³ /h	0.520	時間	17,320	9,006	C単 1号
Y00004	雑品	0.010		24,260	243	
	合 計				24,503	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,450	
	*** T単一 17号 ***					
T00027	排水ポンプ運転 φ50常時排水 商用電源		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	120	120	S単 18号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	11.200	kWh	22	246	S単 84号
	合 計				366	算出数量 1.000 日
	単 価		日		366	
	*** T単一 18号 ***					
T00028	排水ポンプ運転 φ200 作業時排水		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 200mm 全揚程 10m	1.000	日	501	501	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 20号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	154.000	kWh	22	3,388	S単 84号
	合 計				9,056	算出数量 1.000 日
	単 価		日		9,056	
	*** T単一 19号 ***					
T00031	無収縮モルタル		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	左官	1.080	人	31,722	34,260	S単 24号
S02115	普通作業員	0.180	人	25,704	4,627	S単 21号
Y00004	雑品	0.100		38,887	3,889	
S02116	無収縮モルタル	254.000	kg	161	40,894	S単 57号
	合 計				83,670	算出数量 10.000 m3

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		8,367	
	*** T単－ 20号 ***					
T00032	工事用仮設フェンス設置		m		35,000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m L=1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,926	19,156	S単 22号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
Y00004	雑品	0.100		96,268	9,627	
	合 計				105,895	算出数量 35.000 m
	単 価		m		3,026	
	*** T単－ 21号 ***					
T00033	鋼製樹撤去工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.007	人	30,396	213	S単 20号
S02115	普通作業員	0.007	人	25,704	180	S単 21号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.008	日	16,700	134	S単 17号
S02116	軽油	0.835	L	153	128	S単 31号
S02115	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,, 運転手（特殊）	0.007	人	31,212	218	S単 23号
	合 計				873	算出数量 1.000 個
	単 価		個		873	
	*** T単－ 22号 ***					
T00034	仮設フェンス撤去工		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	31,926	5,427	S単 25号
S02115	普通作業員	0.620	人	25,704	15,936	S単 26号
Y00004	雑品	0.080		21,363	1,709	
	合 計				23,072	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,154	
	*** T単－ 23号 ***					
T00035	水路用L形水路機械据付工		個		16,000 個	歩A 当たり算出
	標準 H1800×B5000×L2000 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 H1800×B5000×L2000,,	16.000	個	332,000	5,312,000	S単 68号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	3.500	人	25,704	89,964	S単 21号
Y00004	雑品	0.010		5,464,286	54,643	
S02116	接合費 L形水路,,	0.010	各単位	152,286	1,523	S単 69号
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,000	66,000	S単 157号
	合 計				5,586,452	算出数量 16.000 個
	単 価		個		349,153	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 24号 ***					
T00036	鋼製柵設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.008	人	30,396	243	S単 20号
S02115	普通作業員	0.008	人	25,704	206	S単 21号
S02112	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	0.009	日	16,700	150	S単 17号
S02116	軽油					
	バトリ給油,,	0.895	L	153	137	S単 31号
S02115	運転手（特殊）	0.008	人	31,212	250	S単 23号
	合 計				986	算出数量 1,000 個
	単 価		個		986	
	*** T単一 25号 ***					
T00038	水路用L形水路機械据付工		個		11,000	歩A 当たり算出
	標準 H2200×B6700×L2000 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路					
	標準 H2200×B6700×L2000,,	11.000	個	549,000	6,039,000	S単 70号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	5.500	人	25,704	141,372	S単 21号
Y00004	雑品	0.010		6,242,694	62,427	
S02116	接合費					
	H2200,,	0.010	各単位	203,694	2,037	S単 71号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	66,000	66,000	S単 157号
	合 計				6,373,158	算出数量 11,000 個
	単 価		個		579,378	
	*** T単一 26号 ***					
T00042	クランプクレーン運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	2.9t×5.0m吊					
S16002	クランプクレーン機械損料					
	2.95t×5.0m吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1.490	日	98,859	147,300	S単 150号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 27号
	合 計				177,696	算出数量 1,000 日
	単 価		日		177,696	
	*** T単一 27号 ***					
T00043	バイランナー運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	鋼矢板用5.0t					
S02116	軽油					
	バトリ給油,,	18.000	L	153	2,754	S単 31号
S02112	バイランナー賃料					
	鋼矢板用5.0t積	1.000	日	40,000	40,000	S単 15号
	合 計				42,754	算出数量 1,000 日
	単 価		日		42,754	
	*** T単一 28号 ***					
T00052	アンダードレーン		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	□300×300,単粒度碎石4号,VUφ50					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,926	7,024	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 20号
S02115	普通作業員	0.650	人	25,704	16,708	S単 21号
Y00004	雑品	0.040		28,899	1,156	
S02116	吸出し防止材 t=10mm,,	9.000	m ²	590	5,310	S単 42号
S02116	単粒度碎石 4号 30～20mm,,	1.100	m ³	5,000	5,500	S単 43号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50,,	10.000	m	305	3,050	S単 44号
S02116	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm,,	5.000	m	155	775	S単 45号
S02112	小型バ ック[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	0.150	日	4,400	660	S単 12号
S02115	特殊作業員	0.150	人	30,396	4,559	S単 20号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	1.800	L	153	275	S単 31号
	合 計				50,184	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,018	
	*** T単一 29号 ***					
T00053	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ250					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	31,926	639	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.040	人	30,396	1,216	S単 20号
S02115	普通作業員	0.058	人	25,704	1,491	S単 21号
S02112	バ ック[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.030	日	10,800	324	S単 9号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	0.875	L	153	134	S単 31号
S02115	運転手(特殊)	0.020	人	31,212	624	S単 23号
	合 計				4,428	算出数量 10.000 m
	単 価		m		443	
	*** T単一 30号 ***					
T00054	ボックスカルバート機械据付工(リフト台車施工)		個		16.000 個	歩A 当たり算出
	標準 片側連結金具無 B5000×H2000×L1190					
S02116	斜角ボックスカルバート 標準 B5000×H2000×L1190,,	16.000	個	2,490,000	39,840,000	S単 32号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 20号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
S16004	リフト台車 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾚｸﾄ(ﾊﾝｸﾞ式),25t,2脚,なし	1.250	日	271,250	339,063	S単 153号
S16004	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾁ・ﾗｽﾞﾝｸﾞ・～低騒・排(～2次)] ｸﾚｰﾝ(油圧式ﾜｲﾁ・ﾗｽﾞﾝｸﾞ型),最大吊上能力65t吊,なし	1.000	日	83,198	83,198	S単 154号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	S単 23号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	S単 10号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	19.000	L	153	2,907	S単 31号
Y00004	雑品	0.005		40,500,006	202,500	
	合 計				40,702,506	算出数量 16.000 個
	単 価		個		2,543,907	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 31号 ***					
T00056	ボックスカルバート機械据付工(リフト台車施工)		個		16,000	歩A 当たり算出
	標準 B5000×H2000×L1190					
S02116	斜角ボックスカルバート	16,000	個	2,490,000	39,840,000	S単 32号
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	3,000	人	30,396	91,188	S単 20号
S02115	普通作業員	3,000	人	25,704	77,112	S単 21号
S16004	リフト台車	1,250	日	271,250	339,063	S単 153号
S16004	クレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジグ・～低騒・排(～2次))	1,000	日	83,198	83,198	S単 154号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	31,212	31,212	S単 23号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1,250	日	2,720	3,400	S単 10号
S02116	軽油	19,000	L	153	2,907	S単 31号
Y00004	雑品	0.005		40,500,006	202,500	
	合 計				40,702,506	算出数量 16,000 個
	単 価		個		2,543,907	
	*** T単一 32号 ***					
T00057	水路用L形水路据付工(クレーン施工)		個		21,000	歩A 当たり算出
	調整用 B5000×H1800×L1293					
S02116	プレキャストL形水路	21,000	個	347,000	7,287,000	S単 37号
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	3,000	人	25,704	77,112	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	31,212	31,212	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		7,457,646	74,576	
S02116	接合費	0.010	各単位	170,646	1,706	S単 38号
S16004	クレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジグ・～低騒・排(～2次))	1,000	日	83,198	83,198	S単 154号
	クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ・型),最大吊上能力65t吊,なし					
	合 計				7,617,126	算出数量 21,000 個
	単 価		個		362,720	
	*** T単一 33号 ***					
T00058	水路用L形水路据付工(クレーン施工)		個		22,000	歩A 当たり算出
	調整用 B5000×H1800×L1197					
S02116	プレキャストL形水路	22,000	個	331,000	7,282,000	S単 39号
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2,500	人	25,704	64,260	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	31,212	31,212	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		7,439,794	74,398	
S02116	接合費	0.010	各単位	157,794	1,578	S単 40号
S16004	クレーン(油圧駆動式ウインチ・ラジグ・～低騒・排(～2次))	1,000	日	83,198	83,198	S単 154号
	クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ・型),最大吊上能力65t吊,なし					
	合 計				7,598,968	算出数量 22,000 個
	単 価		個		345,408	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 34号 ***					
T00059	排水ポンプ運転 φ200		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1,000	日	501	501	S単 13号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,.	154,000	kWh	22	3,388	S単 84号
	合 計				3,889	算出数量 1,000 日
	単 価		日		3,889	
	*** T単一 35号 ***					
T00060	水路用L形水路据付工(クレーン施工)		個		24,000	歩A 当たり算出
	逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218					
S02116	プレキャストL形水路 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218,.	24,000	個	383,000	9,192,000	S単 35号
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	2,500	人	25,704	64,260	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	31,212	31,212	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		9,349,794	93,498	
S02116	接合費 L形水路 調整用,.	0.010	各単位	157,794	1,578	S単 40号
S16004	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ・低騒・排(~2次)] クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ型),最大吊上能力65t吊,なし	1,000	日	83,198	83,198	S単 154号
	合 計				9,528,068	算出数量 24,000 個
	単 価		個		397,003	
	*** T単一 36号 ***					
T00061	地覆工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	1,000	人	30,396	30,396	S単 20号
S02115	普通作業員	6,000	人	25,704	154,224	S単 21号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジグ型] トラックレン(油圧伸縮ジグ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1,000	日	47,500	47,500	S単 156号
	合 計				264,046	算出数量 10,000 m
	単 価		m		26,405	
	*** T単一 37号 ***					
T00062	水路用L形水路据付工(ジャッキアップローラー)		個		2,000	歩A 当たり算出
	H1800×B5000					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,926	7,982	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S単 20号
S02115	普通作業員	0.250	人	25,704	6,426	S単 21号
S16004	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ・低騒・排(~2次)] クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ型),最大吊上能力65t吊,なし	0.250	日	83,198	20,800	S単 154号
S02115	運転手(特殊)	0.250	人	31,212	7,803	S単 23号
S02112	ジャッキアップローラー	0.500	日	66,200	33,100	S単 11号
Y00004	雑品	0.020		91,309	1,826	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1197,,	1.000	個	331,000	331,000	S単 39号
S02116	プレキャストL形水路 斜角 B5000×H1800×L1877/1659,,	1.000	個	492,000	492,000	S単 36号
	合 計				916,135	算出数量 2.000 個
	単 価		個		458,068	
	*** T単一 38号 ***					
T00070	ツル巻鋼管等設置		本		8.800 本	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 27号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,704	38,556	S単 21号
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ 、4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	1.000	日	31,118	31,118	S単 148号
	合 計				100,070	算出数量 8.800 本
	単 価		本		11,372	
	*** T単一 39号 ***					
T00071	ツル巻鋼管等撤去		本		8.800 本	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	特殊作業員	0.600	人	30,396	18,238	S単 27号
S02115	普通作業員	0.900	人	25,704	23,134	S単 21号
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]※ 、4.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	0.600	日	31,118	18,671	S単 148号
	合 計				60,043	算出数量 8.800 本
	単 価		本		6,823	
	*** T単一 40号 ***					
T00072	排水ポンプ運転 φ250常時排水		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02111	工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ [普通型(潜水モーター)] 口径250mm 全揚程10m	1.000	日	2,002	2,002	S単 8号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	308.000	kWh	22	6,776	S単 84号
	合 計				8,778	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,778	
	*** T単一 41号 ***					
T00073	高密度ポリエチレン管撤去(機械)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ1000					
S02115	土木一般世話役	0.740	人	31,926	23,625	S単 22号
S02115	特殊作業員	1.845	人	30,396	56,081	S単 20号
S02115	普通作業員	2.685	人	25,704	69,015	S単 21号
S02112	ﾊﾞｯｸｼﾞﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.920	日	16,700	32,064	S単 17号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	40.500	L	153	6,197	S単 31号
S02115	運転手（特殊）	1.445	人	31,212	45,101	S単 23号
	合 計				232,083	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,321	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事				
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 42号 ***					
T00074	高密度ポリエチレン管設置(機械)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ1000					
S02115	土木一般世話役	1.480	人	31,926	47,250	S単 22号
S02115	特殊作業員	3.690	人	30,396	112,161	S単 20号
S02115	普通作業員	5.370	人	25,704	138,030	S単 21号
S02112	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.840	日	16,700	64,128	S単 17号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	81.000	L	153	12,393	S単 31号
S02115	運転手（特殊）	2.890	人	31,212	90,203	S単 23号
	合 計				464,165	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,642	
	*** T単一 43号 ***					
T00077	パイランナー運転(鋼矢板引抜)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼矢板用5.0t					
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	18.000	L	153	2,754	S単 31号
S02112	パイランナー賃料 鋼矢板用5.0t積	1.000	日	40,000	40,000	S単 15号
	合 計				42,754	算出数量 1.000 日
	単 価		日		42,754	
	*** T単一 44号 ***					
T00079	排水ポンプ運転 φ250常時排水		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02111	工事中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径250mm 全揚程10m	1.000	日	2,002	2,002	S単 8号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	308.000	kWh	22	6,776	S単 84号
	合 計				8,778	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,778	
	*** T単一 45号 ***					
T00087	水路用L形水路据付工(リフト台車施工)		個		16,000 個	歩A 当たり算出
	調整用 B5000×H1800×L1688					
S02116	プレキャストL形水路 調整用 B5000×H1800×L1688,,	16.000	個	413,000	6,608,000	S単 34号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 20号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
S16004	リフト台車 リフト台車 (ハグ式) ,15t,1脚,なし	1.250	日	248,750	310,938	S単 155号
S16004	クレーン[油圧駆動式クレーン・ラジアン・～低騒・排(～2次)] クレーン(油圧式クレーン・ラジアン型),最大吊上能力65t吊,なし	1.000	日	83,198	83,198	S単 154号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	S単 23号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	S単 10号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	19.000	L	153	2,907	S単 31号
Y00004	雑品	0.010		7,239,881	72,399	
	合 計				7,312,280	算出数量 16.000 個
	単 価		個		457,018	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 46号 ***					
T00088	水路用L形水路据付工(リフト台車施工)		個		16,000	歩A 当たり算出
	逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218					
S02116	プレキャストL形水路 逆斜角 B5000×H1800×L1000/1218,,	16.000	個	383,000	6,128,000	S単 35号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 20号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
SI6004	リフト台車 リフト台車 (ハゲ式) ,15t,1脚,なし	1.250	日	248,750	310,938	S単 155号
SI6004	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ・～低騒・排(～2次)] クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ型),最大吊上能力65t吊,なし	1.000	日	83,198	83,198	S単 154号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	S単 23号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	S単 10号
S02116	軽油 バトロ給油,,	19.000	L	153	2,907	S単 31号
Y00004	雑品	0.010		6,759,881	67,599	
	合 計				6,827,480	算出数量 16.000 個
	単 価		個		426,718	
	*** T単一 47号 ***					
T00089	水路用L形水路据付工(リフト台車施工)		個		16,000	歩A 当たり算出
	斜角 B5000×H1800×L1877/1659					
S02116	プレキャストL形水路 斜角 B5000×H1800×L1877/1659,,	16.000	個	492,000	7,872,000	S単 36号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	S単 20号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
SI6004	リフト台車 リフト台車 (ハゲ式) ,15t,1脚,なし	1.250	日	248,750	310,938	S単 155号
SI6004	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジグ・～低騒・排(～2次)] クレーン(油圧式ウインチ・ラジグ型),最大吊上能力65t吊,なし	1.000	日	83,198	83,198	S単 154号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	S単 23号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	S単 10号
S02116	軽油 バトロ給油,,	19.000	L	153	2,907	S単 31号
Y00004	雑品	0.010		8,503,881	85,039	
	合 計				8,588,920	算出数量 16.000 個
	単 価		個		536,808	
	*** T単一 48号 ***					
T00090	排水ポンプ運転 φ150		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m	1.000	日	367	367	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 20号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年未満,,	105.000	kWh	22	2,310	S単 84号
	合 計				7,844	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,844	
	*** T単一 49号 ***					

新濃尾農地防災事業						
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00093	H鋼基礎設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H-300 100kg/m					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,926	54,274	S単 22号
S02115	普通作業員	3.400	人	25,704	87,394	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.700	人	30,396	51,673	S単 20号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交 替制補正対象外	1.700	日	18,519	31,482	S単 152号
Y00004	雑品	0.080		224,823	17,986	
	合 計				242,809	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,428	
	*** T単－ 50号 ***					
T00094	H鋼フェンス設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8 L=1.8m					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	31,926	47,889	S単 22号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.500	人	30,396	45,594	S単 20号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交 替制補正対象外	1.500	日	18,519	27,779	S単 152号
Y00004	雑品	0.080		198,374	15,870	
	合 計				214,244	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,142	
	*** T単－ 51号 ***					
T00095	H鋼仮設フェンス工 材料（賃料）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m L=1.8m					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,136日,1回	10.000	ton	21,443	214,430	S単 163号
S02116	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m (136日) ,,	55.600	台	3,064	170,358	S単 89号
S02116	フェンスサポート（賃料） 2000*48.6*2.4m (136日) ,,	55.600	本	928	51,597	S単 90号
S02116	H鋼金具（賃料） 1500 (136日) ,,	55.600	個	190	10,564	S単 91号
	合 計				446,949	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,469	
	*** T単－ 52号 ***					
T00096	H鋼基礎撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H-300 100kg/m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交 替制補正対象外	1.000	日	18,519	18,519	S単 152号
Y00004	雑品	0.080		132,249	10,580	
	合 計				142,829	算出数量 100.000 m

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その9工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,428	
	*** T単－ 53号 ***					
T00097	H鋼フェンス撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8 L=1.8m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 22号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 20号
SI6002	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.000	日	18,519	18,519	S単 152号
Y00004	雑品	0.080		132,249	10,580	
	合 計				142,829	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** T単－ 54号 ***					
T00098	防草シート撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.320	人	25,704	8,225	S単 21号
	合 計				8,225	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		82	
	*** T単－ 55号 ***					
T00099	区画線材料		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	B=15cm					
S02116	区画線材料（塗料） 溶融型（粉体状）ガラスビーズ含有量15～18%,,	570.000	kg	235	133,950	S単 59号
S02116	区画線材料（ガラスビーズ） 粒度0.106～0.850mm,,	25.000	kg	180	4,500	S単 60号
S02116	区画線材料（プライマー） 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 61号
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	153	6,120	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		156,695	7,835	
	合 計				164,530	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		165	
	*** T単－ 56号 ***					
T00100	区画線材料		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	ゼブラ,B=45cm					
S02116	区画線材料（塗料） 溶融型（粉体状）ガラスビーズ含有量15～18%,,	1,700.000	kg	235	399,500	S単 59号
S02116	区画線材料（ガラスビーズ） 粒度0.106～0.850mm,,	75.000	kg	180	13,500	S単 60号
S02116	区画線材料（プライマー） 区画線用,,	75.000	kg	485	36,375	S単 61号
S02116	軽油 パトロール給油,,	89.000	L	153	13,617	S単 31号
Y00004	雑品	0.050		462,992	23,150	
	合 計				486,142	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		486	

[illegible]