



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度  
新濃尾農地防災事業  
新木津用水路小牧岩崎工区その 5 工事

# 積 算 書

( 当初 )

注) 本積算書は、R 8 年度積算基準適用に基づく第 1 回変更の積算書である。

東海農政局  
新濃尾農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

事業名 新瀬尾農地防災事業

工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| 項 目 名                                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                        |       |     | 269,300,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                       |       |     | 231,206,000 |     |
| 純工事費                                                                                                        |       |     | 182,476,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                      |       |     | 160,406,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                              | 1.000 | 式   | 98,234,000  |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                 | 1.000 | 式   | 62,172,000  |     |
| ・間接工事費                                                                                                      |       |     | 70,800,000  |     |
| ・共通仮設費                                                                                                      |       |     | 22,070,000  |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                   |       |     |             |     |
| $161,677,000 \times ((7.310 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$                          |       |     | 14,745,000  |     |
| ・運搬費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 5,964,000   |     |
| ・準備費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・安全費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・役務費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 346,000     |     |
| ・技術管理費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 197,000     |     |
| ・営繕費等                                                                                                       | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                    |       |     | 818,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                               |       |     |             |     |
| $160,435,000 \times (0.510)$                                                                                |       |     | 818,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費                                                                                                      |       |     | 48,730,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                                 |       |     |             |     |
| $183,747,000 \times ((22.960 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 48,730,000  |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工)                                                                                                    | 1.000 | 式   | 1,016,000   |     |
| ・官貸額(事業損失防止)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)                                                                                           | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                     |       |     |             |     |
| $231,206,000 \times (16.440 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 38,102,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| 支給品費                                                                                                        |       |     | 255,000     |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                             |       |     | 255,000     |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                    |       |     | 255,000     |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                              |       |     | 1,242,000   |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                 |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                  |       |     | 0           |     |

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

東海農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |
|-----|-------------------|

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

東海農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |
|-----|-------------------|

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

| 名 称 (規 格)                                | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                           |       |                |        | 98,234,000 |                 |
| ・土工                                      |       |                |        |            |                 |
|                                          | 1.000 | 式              |        | 5,121,000  |                 |
| ・ ・掘削工                                   |       |                |        |            |                 |
|                                          | 1.000 | 式              |        | 2,322,000  |                 |
| 000001 先行掘削<br>田楽町仮置場へ                   | 490   | m3             | 1,881  | 921,690    | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 掘削<br>田楽町仮置場へ                     | 430   | m3             | 1,881  | 808,830    | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 O S J掘削<br>田楽町仮置場へ                | 300   | m3             | 1,973  | 591,900    | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 合 計                                      |       |                |        | 2,322,420  |                 |
| ・ ・埋戻工                                   |       |                |        |            |                 |
|                                          | 1.000 | 式              |        | 2,479,000  |                 |
| 000004 一次埋戻 ( R 1 )<br>構造物周辺、O S J土工     | 140   | m3             | 5,474  | 766,360    | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 二次埋戻 ( R 1 )<br>構造物周辺             | 100   | m3             | 5,474  | 547,400    | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 一次埋戻 ( R 2 )<br>B < 1.0、O S J土工   | 56    | m3             | 5,474  | 306,544    | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 二次埋戻 ( R 2 )<br>B < 1.0           | 61    | m3             | 5,474  | 333,914    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 一次埋戻 ( R 3 )<br>1.0 B 2.5、O S J土工 | 79    | m3             | 5,148  | 406,692    | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 二次埋戻 ( R 3 )<br>1.0 B 2.5         | 23    | m3             | 5,148  | 118,404    | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 合 計                                      |       |                |        | 2,479,314  |                 |
| ・ ・整形仕上げ工                                |       |                |        |            |                 |
|                                          | 1.000 | 式              |        | 320,000    |                 |
| 000010 基面整正                              | 580   | m <sup>2</sup> | 514    | 298,120    | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 人力荒仕上                             | 70    | m <sup>2</sup> | 308    | 21,560     | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 合 計                                      |       |                |        | 319,680    |                 |
| ・ 構造物撤去工                                 |       |                |        |            |                 |
|                                          | 1.000 | 式              |        | 9,780,000  |                 |
| ・ ・ 構造物撤去工                               |       |                |        |            |                 |
|                                          | 1.000 | 式              |        | 9,780,000  |                 |
| 000012 コンクリート構造物取壊し<br>機械施工、無筋構造物        | 153   | m3             | 11,570 | 1,770,210  | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 コンクリート構造物取壊し<br>機械施工、鉄筋構造物        | 124   | m3             | 20,720 | 2,569,280  | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 仮設フェンス撤去<br>H=1.8m (再利用)          | 95    | m              | 2,207  | 209,665    | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 仮設フェンス撤去<br>H=1.8m (廃棄)           | 15    | m              | 2,234  | 33,510     | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 ネットフェンス撤去<br>H=1.5m、廃棄            | 4.5   | m              | 1,294  | 5,823      | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 ネットフェンス撤去<br>H=1.5m、再利用           | 17    | m              | 2,254  | 38,318     | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 ブレキャストL形擁壁撤去<br>再利用               | 18    | m              | 4,746  | 85,428     | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 既設水路底版切断                          | 58    | m              | 3,442  | 199,636    | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 コンクリート壁切断                         | 77    | m              | 32,100 | 2,471,700  | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 溝掘・埋戻<br>コンクリート壁周辺                | 6     | m3             | 6,947  | 41,682     | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 擬木撤去<br>再利用                       | 110   | m              | 537    | 59,070     | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 アスファルト舗装版取壊し                      | 64    | m <sup>2</sup> | 245    | 15,680     | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 暫定取付部掘削                           | 40    | m3             | 1,881  | 75,240     | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 大型土のう撤去<br>撤去 (一時仮置き)             | 95    | 袋              | 910    | 86,450     | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 産業廃棄物処理<br>鉄筋コンクリート               | 124   | m3             | 8,492  | 1,053,008  | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 産業廃棄物処理<br>無筋コンクリート               | 153   | m3             | 6,343  | 970,479    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 産業廃棄物処理<br>アスファルト                 | 3     | m3             | 11,302 | 33,906     | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック (運搬費)          | 1     | 回              | 16,000 | 16,000     | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック (処分費)          | 3     | m3             | 15,000 | 45,000     | 歩A・単A<br>B単 30号 |

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事

| 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単 位             | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|-----------------------|-------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 合 計                   |       |                 |         | 9,780,085  |                 |
| ・水路工                  |       |                 |         |            |                 |
| ・ ・ プレキャストL形水路工       | 1.000 | 式               |         | 73,085,000 |                 |
| 000031 プレキャストL形水路据付   | 1.000 | 式               |         | 65,749,000 |                 |
| 000032 底版コンクリート       | 55.2  | m               | 972,804 | 53,698,781 | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 21-12-25              | 128   | m3              | 25,060  | 3,207,680  | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 型枠             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 底版コンクリート              | 21    | m <sup>2</sup>  | 11,160  | 234,360    | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000034 均しコンクリート       | 30    | m3              | 24,740  | 742,200    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 18-8-25               |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000035 型枠             | 5.1   | m <sup>2</sup>  | 5,731   | 29,228     | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 均しコンクリート              |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000036 P c a板設置       | 55.2  | m               | 32,449  | 1,791,185  | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000037 基礎砕石           |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| RC-40、t=200           | 514   | m <sup>2</sup>  | 1,647   | 846,558    | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000038 ウィーブホール        | 116   | 本               | 3,959   | 459,244    | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| φ50×L350              |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000039 サイドドレーン        | 110   | m               | 317     | 34,870     | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000040 鉄筋             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| SD295 D13             | 4.84  | ton             | 361,624 | 1,750,260  | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000041 鉄筋             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| SD295 D25             | 4.81  | ton             | 313,177 | 1,506,381  | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000042 施工目地(水膨張止水材)   |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| V型 15×14              | 176   | m               | 2,892   | 508,992    | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 000043 伸縮目地(シール材)     |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| ポリウレタン系シーリング材         | 66    | m               | 3,147   | 207,702    | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000044 伸縮目地(水膨張止水材)   |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 15×20                 | 30    | m               | 3,620   | 108,600    | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000045 伸縮目地(目地板)      |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| t=10                  | 27    | m <sup>2</sup>  | 4,304   | 116,208    | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000046 伸縮目地(止水板)      |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| CF-200×5              | 33    | m               | 2,987   | 98,571     | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000047 縦断目地(反応接着型止水材) |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 15×30                 | 110   | m               | 2,852   | 313,720    | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000048 ダウエルバー         |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| D16×1000              | 126   | 本               | 749     | 94,374     | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 合 計                   |       |                 |         | 65,748,914 |                 |
| ・ ・ 現場打ち水路工           |       |                 |         |            |                 |
| 000049 鉄筋コンクリート       | 1.000 | 式               |         | 7,336,000  |                 |
| 21-12-25              | 74    | m3              | 25,060  | 1,854,440  | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 型枠             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 鉄筋コンクリート              | 167   | m <sup>2</sup>  | 11,160  | 1,863,720  | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000051 均しコンクリート       |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 18-8-25               | 6.7   | m3              | 24,740  | 165,758    | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000052 型枠             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 均しコンクリート              | 2.3   | m <sup>2</sup>  | 5,731   | 13,181     | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000053 ウィーブホール        | 12    | 本               | 3,959   | 47,508     | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| φ50×L350              |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000054 サイドドレーン        | 26    | m               | 317     | 8,242      | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000055 鉄筋             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| SD295 D13             | 2.60  | ton             | 361,624 | 940,222    | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000056 鉄筋             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| SD295 D16             | 2.26  | ton             | 308,027 | 696,141    | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000057 鉄筋             |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| SD295 D19             | 2.48  | ton             | 313,177 | 776,679    | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000058 足場             | 155   | 掛m <sup>2</sup> | 5,470   | 847,850    | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000059 伸縮目地(目地板)      |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| t=10                  | 6     | m <sup>2</sup>  | 4,304   | 25,824     | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000060 伸縮目地(止水板)      |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| CF-200×5              | 15    | m               | 2,987   | 44,805     | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000061 ダウエルバー         |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| D16×1000              | 59    | 本               | 749     | 44,191     | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000062 ダウエルバー         |       |                 |         |            | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| D16×1000、塩ビ管無         | 42    | 本               | 171     | 7,182      |                 |
| 合 計                   |       |                 |         | 7,335,743  |                 |
| ・付帯工                  |       |                 |         |            |                 |
| ・ ・ フェンス設置            | 1.000 | 式               |         | 6,540,000  |                 |
|                       | 1.000 | 式               |         | 4,969,000  |                 |

[illegible]

事業名 新瀧尾農地防災事業

工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考              |
|-------------------------------------------|-------|----------------|---------|------------|------------------|
| 直接工事費 (仮設工)                               |       |                |         | 62,172,000 |                  |
| ・仮設工                                      | 1.000 | 式              |         | 62,172,000 |                  |
| ・ ・ 水路内進入路工<br>LEVEL区間                    | 1.000 | 式              |         | 1,521,000  |                  |
| 000080 大型土のう<br>製作～据付～撤去                  | 67    | 袋              | 11,203  | 750,601    | 歩A・単A<br>B単 80号  |
| 000081 大型土のう<br>再設置～撤去                    | 95    | 袋              | 4,327   | 411,065    | 歩A・単A<br>B単 81号  |
| 000082 水路内盛土<br>設置～撤去                     | 55    | m3             | 4,591   | 252,505    | 歩A・単A<br>B単 82号  |
| 000083 敷鉄板設置・撤去<br>長期割引無                  | 62    | m <sup>2</sup> | 1,728   | 107,136    | 歩A・単A<br>B単 83号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 1,521,307  |                  |
| ・ ・ 水路内進入路工<br>斜路区間                       | 1.000 | 式              |         | 1,971,000  |                  |
| 000084 大型土のう<br>製作～据付～撤去                  | 153   | 袋              | 11,203  | 1,714,059  | 歩A・単A<br>B単 84号  |
| 000085 水路内盛土<br>設置～撤去                     | 37    | m3             | 4,591   | 169,867    | 歩A・単A<br>B単 85号  |
| 000086 敷鉄板設置・撤去<br>長期割引無                  | 67    | m <sup>2</sup> | 1,293   | 86,631     | 歩A・単A<br>B単 86号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 1,970,557  |                  |
| ・ ・ 仮返し水路工                                | 1.000 | 式              |         | 123,000    |                  |
| 000087 高密度ポリエチレン管設置<br>φ1350、貸与品          | 9.8   | m              | 7,879   | 77,214     | 歩A・単A<br>B単 87号  |
| 000088 高密度ポリエチレン管撤去<br>φ1350、貸与品          | 9.8   | m              | 4,660   | 45,668     | 歩A・単A<br>B単 88号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 122,882    |                  |
| ・ ・ 仮締切工<br>下流側                           | 1.000 | 式              |         | 448,000    |                  |
| 000089 大型土のう<br>製作～据付～撤去                  | 40    | 袋              | 11,203  | 448,120    | 歩A・単A<br>B単 89号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 448,120    |                  |
| ・ ・ 乗入構台                                  | 1.000 | 式              |         | 3,554,000  |                  |
| 000090 進入路盛土<br>設置～撤去                     | 23    | m3             | 4,591   | 105,593    | 歩A・単A<br>B単 90号  |
| 000091 山留材<br>t=60、設置～撤去                  | 5     | m <sup>2</sup> | 7,985   | 39,925     | 歩A・単A<br>B単 91号  |
| 000092 敷鉄板設置・撤去<br>長期割引無                  | 64    | m <sup>2</sup> | 1,830   | 117,120    | 歩A・単A<br>B単 92号  |
| 000093 覆工板<br>設置～賃料～撤去、長期割引無              | 224   | m <sup>2</sup> | 8,318   | 1,863,232  | 歩A・単A<br>B単 93号  |
| 000094 乗入構台上部工<br>設置～賃料～撤去、長期割引無          | 21.81 | ton            | 51,694  | 1,127,446  | 歩A・単A<br>B単 94号  |
| 000095 乗入構台下部工<br>設置～賃料～撤去、長期割引無          | 2.93  | ton            | 102,476 | 300,255    | 歩A・単A<br>B単 95号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 3,553,571  |                  |
| ・ ・ 親杭横矢板土留<br>左岸側                        | 1.000 | 式              |         | 1,710,000  |                  |
| 000096 親杭打設<br>H-350×350×12×19 L=8.0m     | 2     | 本              | 679,479 | 1,358,958  | 歩A・単A<br>B単 96号  |
| 000097 横矢板工<br>軽量鋼矢板3B                    | 31    | m <sup>2</sup> | 10,802  | 334,862    | 歩A・単A<br>B単 97号  |
| 000098 H形鋼切断・運搬<br>H-350×350×12×19 L=8.0m | 2     | 本              | 7,963   | 15,926     | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| 合 計                                       |       |                |         | 1,709,746  |                  |
| ・ ・ 土留工<br>【OSJ工法】                        | 1.000 | 式              |         | 37,256,000 |                  |
| 000099 土留工 (OSJ機推進工)                      | 55.2  | m              | 585,042 | 32,294,318 | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| 000100 水路内支保工                             | 55.2  | m              | 46,178  | 2,549,026  | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 OSJ土留機重工<br>長期割引有                  | 26    | 日              | 92,800  | 2,412,800  | 歩A・単A<br>B単 101号 |

[illegible]

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名 新濃尾農地防災事業            |                                  |     |                |        |     |       |
|--------------------------|----------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事    |                                  |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                  |     |                |        |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| 000001                   | *** B単 - 1号 ***<br>先行掘削          |     |                |        |     |       |
|                          | 田楽町仮置場へ                          |     | m3             | 1,881  |     | 歩A・単A |
| 000002                   | *** B単 - 2号 ***<br>掘削            |     |                |        |     |       |
|                          | 田楽町仮置場へ                          |     | m3             | 1,881  |     | 歩A・単A |
| 000003                   | *** B単 - 3号 ***<br>O S J 掘削      |     |                |        |     |       |
|                          | 田楽町仮置場へ                          |     | m3             | 1,973  |     | 歩A・単A |
| 000004                   | *** B単 - 4号 ***<br>一次埋戻 ( R 1 )  |     |                |        |     |       |
|                          | 構造物周辺、O S J 土工                   |     | m3             | 5,474  |     | 歩A・単A |
| 000005                   | *** B単 - 5号 ***<br>二次埋戻 ( R 1 )  |     |                |        |     |       |
|                          | 構造物周辺                            |     | m3             | 5,474  |     | 歩A・単A |
| 000006                   | *** B単 - 6号 ***<br>一次埋戻 ( R 2 )  |     |                |        |     |       |
|                          | B < 1.0、O S J 土工                 |     | m3             | 5,474  |     | 歩A・単A |
| 000007                   | *** B単 - 7号 ***<br>二次埋戻 ( R 2 )  |     |                |        |     |       |
|                          | B < 1.0                          |     | m3             | 5,474  |     | 歩A・単A |
| 000008                   | *** B単 - 8号 ***<br>一次埋戻 ( R 3 )  |     |                |        |     |       |
|                          | 1.0 B2.5、O S J 土工                |     | m3             | 5,148  |     | 歩A・単A |
| 000009                   | *** B単 - 9号 ***<br>二次埋戻 ( R 3 )  |     |                |        |     |       |
|                          | 1.0 B2.5                         |     | m3             | 5,148  |     | 歩A・単A |
| 000010                   | *** B単 - 10号 ***<br>基面整正         |     |                |        |     |       |
|                          |                                  |     | m <sup>2</sup> | 514    |     | 歩A・単A |
| 000011                   | *** B単 - 11号 ***<br>人力荒仕上        |     |                |        |     |       |
|                          |                                  |     | m <sup>2</sup> | 308    |     | 歩A・単A |
| 000012                   | *** B単 - 12号 ***<br>コンクリート構造物取壊し |     |                |        |     |       |
|                          | 機械施工、無筋構造物                       |     | m3             | 11,570 |     | 歩A・単A |
| 000013                   | *** B単 - 13号 ***<br>コンクリート構造物取壊し |     |                |        |     |       |
|                          | 機械施工、鉄筋構造物                       |     | m3             | 20,720 |     | 歩A・単A |
| 000014                   | *** B単 - 14号 ***<br>仮設フェンス撤去     |     |                |        |     |       |
|                          | H=1.8m ( 再利用 )                   |     | m              | 2,207  |     | 歩A・単A |
| 000015                   | *** B単 - 15号 ***<br>仮設フェンス撤去     |     |                |        |     |       |
|                          | H=1.8m ( 廃棄 )                    |     | m              | 2,234  |     | 歩A・単A |
| 000016                   | *** B単 - 16号 ***<br>ネットフェンス撤去    |     |                |        |     |       |
|                          | H=1.5m、廃棄                        |     | m              | 1,294  |     | 歩A・単A |
| 000017                   | *** B単 - 17号 ***<br>ネットフェンス撤去    |     |                |        |     |       |
|                          | H=1.5m、再利用                       |     | m              | 2,254  |     | 歩A・単A |
| 000018                   | *** B単 - 18号 ***<br>プレキャストL形擁壁撤去 |     |                |        |     |       |
|                          | 再利用                              |     | m              | 4,746  |     | 歩A・単A |
| 000019                   | *** B単 - 19号 ***<br>既設水路底板切断     |     |                |        |     |       |
|                          |                                  |     | m              | 3,442  |     | 歩A・単A |
| 000020                   | *** B単 - 20号 ***<br>コンクリート壁切断    |     |                |        |     |       |
|                          |                                  |     | m              | 32,100 |     | 歩A・単A |
| 000021                   | *** B単 - 21号 ***<br>溝掘・埋戻        |     |                |        |     |       |
|                          | コンクリート壁周辺                        |     | m3             | 6,947  |     | 歩A・単A |
| 000022                   | *** B単 - 22号 ***<br>掘木撤去         |     |                |        |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                  |     |                |         |     |       |
|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                  |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                  |     |                |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                           | 再利用                              |     | m              | 537     |     | 歩A・単A |
| 000023                    | *** B単 - 23号 ***<br>アスファルト舗装版取壊し |     |                |         |     |       |
|                           |                                  |     | m <sup>2</sup> | 245     |     | 歩A・単A |
| 000024                    | *** B単 - 24号 ***<br>暫定取付部掘削      |     |                |         |     |       |
|                           |                                  |     | m <sup>3</sup> | 1,881   |     | 歩A・単A |
| 000025                    | *** B単 - 25号 ***<br>大型土のう撤去      |     |                |         |     |       |
|                           | 撤去(一時仮置き)                        |     | 袋              | 910     |     | 歩A・単A |
| 000026                    | *** B単 - 26号 ***<br>産業廃棄物処理      |     |                |         |     |       |
|                           | 鉄筋コンクリート                         |     | m <sup>3</sup> | 8,492   |     | 歩A・単A |
| 000027                    | *** B単 - 27号 ***<br>産業廃棄物処理      |     |                |         |     |       |
|                           | 無筋コンクリート                         |     | m <sup>3</sup> | 6,343   |     | 歩A・単A |
| 000028                    | *** B単 - 28号 ***<br>産業廃棄物処理      |     |                |         |     |       |
|                           | アスファルト                           |     | m <sup>3</sup> | 11,302  |     | 歩A・単A |
| 000029                    | *** B単 - 29号 ***<br>産業廃棄物処理      |     |                |         |     |       |
|                           | 廃プラスチック(運搬費)                     |     | 回              | 16,000  |     | 歩A・単A |
| 000030                    | *** B単 - 30号 ***<br>産業廃棄物処理      |     |                |         |     |       |
|                           | 廃プラスチック(処分費)                     |     | m <sup>3</sup> | 15,000  |     | 歩A・単A |
| 000031                    | *** B単 - 31号 ***<br>プレキャストL形水路据付 |     |                |         |     |       |
|                           |                                  |     | m              | 972,804 |     | 歩A・単A |
| 000032                    | *** B単 - 32号 ***<br>底版コンクリート     |     |                |         |     |       |
|                           | 21-12-25                         |     | m <sup>3</sup> | 25,060  |     | 歩A・単A |
| 000033                    | *** B単 - 33号 ***<br>型枠           |     |                |         |     |       |
|                           | 底版コンクリート                         |     | m <sup>2</sup> | 11,160  |     | 歩A・単A |
| 000034                    | *** B単 - 34号 ***<br>均しコンクリート     |     |                |         |     |       |
|                           | 18-8-25                          |     | m <sup>3</sup> | 24,740  |     | 歩A・単A |
| 000035                    | *** B単 - 35号 ***<br>型枠           |     |                |         |     |       |
|                           | 均しコンクリート                         |     | m <sup>2</sup> | 5,731   |     | 歩A・単A |
| 000036                    | *** B単 - 36号 ***<br>P c a板設置     |     |                |         |     |       |
|                           |                                  |     | m              | 32,449  |     | 歩A・単A |
| 000037                    | *** B単 - 37号 ***<br>基礎砕石         |     |                |         |     |       |
|                           | RC-40、t=200                      |     | m <sup>2</sup> | 1,647   |     | 歩A・単A |
| 000038                    | *** B単 - 38号 ***<br>ウィーブホール      |     |                |         |     |       |
|                           | φ50×L350                         |     | 本              | 3,959   |     | 歩A・単A |
| 000039                    | *** B単 - 39号 ***<br>サイドドレーン      |     |                |         |     |       |
|                           |                                  |     | m              | 317     |     | 歩A・単A |
| 000040                    | *** B単 - 40号 ***<br>鉄筋           |     |                |         |     |       |
|                           | SD295 D13                        |     | ton            | 361,624 |     | 歩A・単A |
| 000041                    | *** B単 - 41号 ***<br>鉄筋           |     |                |         |     |       |
|                           | SD295 D25                        |     | ton            | 313,177 |     | 歩A・単A |
| 000042                    | *** B単 - 42号 ***<br>施工目地(水膨張止水材) |     |                |         |     |       |
|                           | V型 15×14                         |     | m              | 2,892   |     | 歩A・単A |
| 000043                    | *** B単 - 43号 ***<br>伸縮目地(シール材)   |     |                |         |     |       |
|                           | ポリウレタン系シーリング材                    |     | m              | 3,147   |     | 歩A・単A |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                     |     |                 |         |     |       |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                     |     |                 |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                     |     |                 |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                           | 数 量 | 単 位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000044                    | *** B単 - 44号 ***<br>伸縮目地 (水膨張止水材)   |     |                 |         |     |       |
|                           | 15×20                               |     | m               | 3,620   |     | 歩A・単A |
| 000045                    | *** B単 - 45号 ***<br>伸縮目地 (目地板)      |     |                 |         |     |       |
|                           | t=10                                |     | m <sup>2</sup>  | 4,304   |     | 歩A・単A |
| 000046                    | *** B単 - 46号 ***<br>伸縮目地 (止水板)      |     |                 |         |     |       |
|                           | CF-200×5                            |     | m               | 2,987   |     | 歩A・単A |
| 000047                    | *** B単 - 47号 ***<br>縦断目地 (反応接着型止水材) |     |                 |         |     |       |
|                           | 15×30                               |     | m               | 2,852   |     | 歩A・単A |
| 000048                    | *** B単 - 48号 ***<br>ダウエルバー          |     |                 |         |     |       |
|                           | D16×1000                            |     | 本               | 749     |     | 歩A・単A |
| 000049                    | *** B単 - 49号 ***<br>鉄筋コンクリート        |     |                 |         |     |       |
|                           | 21-12-25                            |     | m <sup>3</sup>  | 25,060  |     | 歩A・単A |
| 000050                    | *** B単 - 50号 ***<br>型枠              |     |                 |         |     |       |
|                           | 鉄筋コンクリート                            |     | m <sup>2</sup>  | 11,160  |     | 歩A・単A |
| 000051                    | *** B単 - 51号 ***<br>均しコンクリート        |     |                 |         |     |       |
|                           | 18-8-25                             |     | m <sup>3</sup>  | 24,740  |     | 歩A・単A |
| 000052                    | *** B単 - 52号 ***<br>型枠              |     |                 |         |     |       |
|                           | 均しコンクリート                            |     | m <sup>2</sup>  | 5,731   |     | 歩A・単A |
| 000053                    | *** B単 - 53号 ***<br>ウィーブホール         |     |                 |         |     |       |
|                           | φ50×L350                            |     | 本               | 3,959   |     | 歩A・単A |
| 000054                    | *** B単 - 54号 ***<br>サイドドレン          |     |                 |         |     |       |
|                           |                                     |     | m               | 317     |     | 歩A・単A |
| 000055                    | *** B単 - 55号 ***<br>鉄筋              |     |                 |         |     |       |
|                           | SD295 D13                           |     | ton             | 361,624 |     | 歩A・単A |
| 000056                    | *** B単 - 56号 ***<br>鉄筋              |     |                 |         |     |       |
|                           | SD295 D16                           |     | ton             | 308,027 |     | 歩A・単A |
| 000057                    | *** B単 - 57号 ***<br>鉄筋              |     |                 |         |     |       |
|                           | SD295 D19                           |     | ton             | 313,177 |     | 歩A・単A |
| 000058                    | *** B単 - 58号 ***<br>足場              |     |                 |         |     |       |
|                           |                                     |     | 掛m <sup>2</sup> | 5,470   |     | 歩A・単A |
| 000059                    | *** B単 - 59号 ***<br>伸縮目地 (目地板)      |     |                 |         |     |       |
|                           | t=10                                |     | m <sup>2</sup>  | 4,304   |     | 歩A・単A |
| 000060                    | *** B単 - 60号 ***<br>伸縮目地 (止水板)      |     |                 |         |     |       |
|                           | CF-200×5                            |     | m               | 2,987   |     | 歩A・単A |
| 000061                    | *** B単 - 61号 ***<br>ダウエルバー          |     |                 |         |     |       |
|                           | D16×1000                            |     | 本               | 749     |     | 歩A・単A |
| 000062                    | *** B単 - 62号 ***<br>ダウエルバー          |     |                 |         |     |       |
|                           | D16×1000、塩ビ管無                       |     | 本               | 171     |     | 歩A・単A |
| 000063                    | *** B単 - 63号 ***<br>たて格子フェンス        |     |                 |         |     |       |
|                           | H=1500                              |     | m               | 20,335  |     | 歩A・単A |
| 000064                    | *** B単 - 64号 ***<br>プレキャストL形擁壁      |     |                 |         |     |       |
|                           | 左岸側                                 |     | m               | 34,694  |     | 歩A・単A |
| 000065                    | *** B単 - 65号 ***<br>均しコンクリート        |     |                 |         |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                |     |                 |           |     |       |
|---------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                |     |                 |           |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                |     |                 |           |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                      | 数 量 | 単 位             | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                           | 18-8-25<br>*** B単 - 66号 ***    |     | m3              | 24,740    |     | 歩A・単A |
| 000066                    | 型枠                             |     |                 |           |     |       |
|                           | 均しコンクリート<br>*** B単 - 67号 ***   |     | m3              | 5,731     |     | 歩A・単A |
| 000067                    | L形側溝設置                         |     |                 |           |     |       |
|                           | 支給品<br>*** B単 - 68号 ***        |     | m               | 8,709     |     | 歩A・単A |
| 000068                    | 遮水シート設置                        |     |                 |           |     |       |
|                           | t=1.0<br>*** B単 - 69号 ***      |     | m <sup>2</sup>  | 3,304     |     | 歩A・単A |
| 000069                    | 鉄筋コンクリート                       |     |                 |           |     |       |
|                           | 21-12-25<br>*** B単 - 70号 ***   |     | m3              | 25,060    |     | 歩A・単A |
| 000070                    | 型枠                             |     |                 |           |     |       |
|                           | 鉄筋コンクリート<br>*** B単 - 71号 ***   |     | m <sup>2</sup>  | 11,160    |     | 歩A・単A |
| 000071                    | 鉄筋                             |     |                 |           |     |       |
|                           | SD295 D13<br>*** B単 - 72号 ***  |     | ton             | 361,624   |     | 歩A・単A |
| 000072                    | 鉄筋                             |     |                 |           |     |       |
|                           | SD295 D16<br>*** B単 - 73号 ***  |     | ton             | 308,027   |     | 歩A・単A |
| 000073                    | 足場                             |     |                 |           |     |       |
|                           | *** B単 - 74号 ***               |     | 掛m <sup>2</sup> | 5,470     |     | 歩A・単A |
| 000074                    | 仮設フェンス復旧                       |     |                 |           |     |       |
|                           | H=1800、再利用<br>*** B単 - 75号 *** |     | m               | 3,024     |     | 歩A・単A |
| 000075                    | 仮設フェンス復旧                       |     |                 |           |     |       |
|                           | H=1800<br>*** B単 - 76号 ***     |     | m               | 6,496     |     | 歩A・単A |
| 000076                    | 大型土のう                          |     |                 |           |     |       |
|                           | 耐候性1年<br>*** B単 - 77号 ***      |     | 袋               | 8,031     |     | 歩A・単A |
| 000077                    | 擬木復旧                           |     |                 |           |     |       |
|                           | *** B単 - 78号 ***               |     | m               | 1,074     |     | 歩A・単A |
| 000078                    | 流入工復旧                          |     |                 |           |     |       |
|                           | HPφ450<br>*** B単 - 79号 ***     |     | 箇所              | 820,614   |     | 歩A・単A |
| 000079                    | 流入工復旧                          |     |                 |           |     |       |
|                           | HPφ800<br>*** B単 - 80号 ***     |     | 箇所              | 1,486,180 |     | 歩A・単A |
| 000080                    | 大型土のう                          |     |                 |           |     |       |
|                           | 製作～据付～撤去<br>*** B単 - 81号 ***   |     | 袋               | 11,203    |     | 歩A・単A |
| 000081                    | 大型土のう                          |     |                 |           |     |       |
|                           | 再設置～撤去<br>*** B単 - 82号 ***     |     | 袋               | 4,327     |     | 歩A・単A |
| 000082                    | 水路内盛土                          |     |                 |           |     |       |
|                           | 設置～撤去<br>*** B単 - 83号 ***      |     | m3              | 4,591     |     | 歩A・単A |
| 000083                    | 敷鉄板設置・撤去                       |     |                 |           |     |       |
|                           | 長期割引無<br>*** B単 - 84号 ***      |     | m <sup>2</sup>  | 1,728     |     | 歩A・単A |
| 000084                    | 大型土のう                          |     |                 |           |     |       |
|                           | 製作～据付～撤去<br>*** B単 - 85号 ***   |     | 袋               | 11,203    |     | 歩A・単A |
| 000085                    | 水路内盛土                          |     |                 |           |     |       |
|                           | 設置～撤去<br>*** B単 - 86号 ***      |     | m3              | 4,591     |     | 歩A・単A |
| 000086                    | 敷鉄板設置・撤去                       |     |                 |           |     |       |
|                           | 長期割引無                          |     | m <sup>2</sup>  | 1,293     |     | 歩A・単A |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                  |     |                |           |     |       |
|---------------------------|----------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                  |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                  |     |                |           |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| 000087                    | *** B単 - 87号 ***<br>高密度ポリエチレン管設置 |     |                |           |     |       |
|                           | φ1350、貸与品                        |     | m              | 7,879     |     | 歩A・単A |
| 000088                    | *** B単 - 88号 ***<br>高密度ポリエチレン管撤去 |     |                |           |     |       |
|                           | φ1350、貸与品                        |     | m              | 4,660     |     | 歩A・単A |
| 000089                    | *** B単 - 89号 ***<br>大型土のう        |     |                |           |     |       |
|                           | 製作～据付～撤去                         |     | 袋              | 11,203    |     | 歩A・単A |
| 000090                    | *** B単 - 90号 ***<br>進入路盛土        |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～撤去                            |     | m <sup>3</sup> | 4,591     |     | 歩A・単A |
| 000091                    | *** B単 - 91号 ***<br>山留材          |     |                |           |     |       |
|                           | t=60、設置～撤去                       |     | m <sup>2</sup> | 7,985     |     | 歩A・単A |
| 000092                    | *** B単 - 92号 ***<br>敷鉄板設置・撤去     |     |                |           |     |       |
|                           | 長期割引無                            |     | m <sup>2</sup> | 1,830     |     | 歩A・単A |
| 000093                    | *** B単 - 93号 ***<br>覆工板          |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～賃料～撤去、長期割引無                   |     | m <sup>2</sup> | 8,318     |     | 歩A・単A |
| 000094                    | *** B単 - 94号 ***<br>乗入構台上部工      |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～賃料～撤去、長期割引無                   |     | ton            | 51,694    |     | 歩A・単A |
| 000095                    | *** B単 - 95号 ***<br>乗入構台下部工      |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～賃料～撤去、長期割引無                   |     | ton            | 102,476   |     | 歩A・単A |
| 000096                    | *** B単 - 96号 ***<br>親杭打設         |     |                |           |     |       |
|                           | H-350×350×12×19 L=8.0m           |     | 本              | 679,479   |     | 歩A・単A |
| 000097                    | *** B単 - 97号 ***<br>横矢板工         |     |                |           |     |       |
|                           | 軽量鋼矢板3B                          |     | m <sup>2</sup> | 10,802    |     | 歩A・単A |
| 000098                    | *** B単 - 98号 ***<br>H形鋼切断・運搬     |     |                |           |     |       |
|                           | H-350×350×12×19 L=8.0m           |     | 本              | 7,963     |     | 歩A・単A |
| 000099                    | *** B単 - 99号 ***<br>土留工（OSJ機推進工） |     |                |           |     |       |
|                           |                                  |     | m              | 585,042   |     | 歩A・単A |
| 000100                    | *** B単 - 100号 ***<br>水路内支保工      |     |                |           |     |       |
|                           |                                  |     | m              | 46,178    |     | 歩A・単A |
| 000101                    | *** B単 - 101号 ***<br>OSJ土留楊重工    |     |                |           |     |       |
|                           | 長期割引有                            |     | 日              | 92,800    |     | 歩A・単A |
| 000102                    | *** B単 - 102号 ***<br>覆工板         |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～賃料～撤去（長期割引無）                  |     | m <sup>2</sup> | 4,755     |     | 歩A・単A |
| 000103                    | *** B単 - 103号 ***<br>仮設構台上部工     |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～賃料～撤去（長期割引無）                  |     | ton            | 35,332    |     | 歩A・単A |
| 000104                    | *** B単 - 104号 ***<br>仮設構台下部工     |     |                |           |     |       |
|                           | 設置～賃料～撤去（長期割引無）                  |     | ton            | 81,296    |     | 歩A・単A |
| 000105                    | *** B単 - 105号 ***<br>開削シールド機組立   |     |                |           |     |       |
|                           | 長期割引無                            |     | 回              | 621,195   |     | 歩A・単A |
| 000106                    | *** B単 - 106号 ***<br>開削シールド機解体   |     |                |           |     |       |
|                           | 長期割引無                            |     | 回              | 372,717   |     | 歩A・単A |
| 000107                    | *** B単 - 107号 ***<br>発進立坑        |     |                |           |     |       |
|                           | 自降工                              |     | 箇所             | 1,112,036 |     | 歩A・単A |
| 000108                    | *** B単 - 108号 ***<br>到達立坑        |     |                |           |     |       |

| 事業名 新瀬尾農地防災事業             |                                                         |     |     |           |     |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                         |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                         |     |     |           |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                           | 自昇工                                                     |     | 箇所  | 985,415   |     | 歩A・単A |
| 000109                    | *** B単 - 109号 ***<br>上流仮締切前【町屋橋付近】                      |     | 箇所  | 2,225,515 |     | 歩A・単A |
| 000110                    | *** B単 - 110号 ***<br>現場内                                |     | 箇所  | 966,491   |     | 歩A・単A |
| 000111                    | *** B単 - 111号 ***<br>下流仮締切後【味岡橋付近】                      |     | 箇所  | 331,386   |     | 歩A・単A |
| 000112                    | *** B単 - 112号 ***<br>交通誘導警備員                            |     | 人   | 18,156    |     | 歩A・単A |
| 000113                    | *** B単 - 113号 ***<br>受電設備 (上流)                          |     | 式   | 309,368   |     | 歩A・単A |
| 000114                    | *** B単 - 114号 ***<br>受電設備 (下流)                          |     | 式   | 261,685   |     | 歩A・単A |
| 000115                    | *** B単 - 115号 ***<br>分電設備 (上流)                          |     | 式   | 462,720   |     | 歩A・単A |
| 000116                    | 2か所 (上流、下流)<br>*** B単 - 116号 ***<br>分電設備 (下流)           |     | 式   | 151,491   |     | 歩A・単A |
| 000117                    | 1か所<br>*** B単 - 117号 ***<br>配電設備 (上流)                   |     | 式   | 88,935    |     | 歩A・単A |
| 000118                    | *** B単 - 118号 ***<br>配電設備 (下流)                          |     | 式   | 15,010    |     | 歩A・単A |
| 000119                    | *** B単 - 119号 ***<br>O S J 機、自降自昇機輸送費                   |     | 回   | 784,000   |     | 歩A・単A |
| 000120                    | 基地～現場、長期割引無<br>*** B単 - 120号 ***<br>O S J 機、自降自昇機輸送費    |     | 回   | 784,000   |     | 歩A・単A |
| 000121                    | 現場～基地、長期割引無<br>*** B単 - 121号 ***<br>仮設材輸送費              |     | ton | 9,920     |     | 歩A・単A |
| 000122                    | 敷鉄板、往復<br>*** B単 - 122号 ***<br>仮設材輸送費                   |     | ton | 9,920     |     | 歩A・単A |
| 000123                    | 敷鉄板以外の鋼材、往復<br>*** B単 - 123号 ***<br>ラフテレーンクレーン組立・解体・運搬費 |     | 台   | 1,920,193 |     | 歩A・単A |
| 000124                    | 長期割引無<br>*** B単 - 124号 ***<br>基本電力料                     |     | 式   | 248,751   |     | 歩A・単A |
| 000125                    | 上流側<br>*** B単 - 125号 ***<br>基本電力料                       |     | 式   | 97,192    |     | 歩A・単A |
| 000126                    | 下流側<br>*** B単 - 126号 ***<br>平板載荷試験                      |     | 回   | 197,000   |     | 歩A・単A |
| 000127                    | *** B単 - 127号 ***<br>高密度ポリエチレン管                         |     | m   | 82,500    |     | 歩A・単A |
| 000128                    | φ1350、ダブル構造<br>*** B単 - 128号 ***<br>高密度ポリエチレン管継手        |     | 箇所  | 69,245    |     | 歩A・単A |
|                           | φ1350                                                   |     |     |           |     |       |
|                           |                                                         |     |     |           |     |       |
|                           |                                                         |     |     |           |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                        |       |     |       |       |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                        |       |     |       |       |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                        |       |     |       |       |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|                           | *** B単 - 1号 ***                                        |       |     |       |       |             |
| 000001                    | 先行掘削<br>田楽町仮置場へ                                        |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                    | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                               | 1,000 | m3  | 300.2 | 300   | S単 153号     |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ約 バツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1,000 | m3  | 1,425 | 1,425 | S単 156号     |
| SA0161                    | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                             | 1,000 | m3  | 156.3 | 156   | S単 163号     |
|                           | 合 計                                                    |       |     |       | 1,881 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |     |       | 1,881 |             |
|                           |                                                        |       |     |       |       |             |
|                           | *** B単 - 2号 ***                                        |       |     |       |       |             |
| 000002                    | 掘削<br>田楽町仮置場へ                                          |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                    | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                               | 1,000 | m3  | 300.2 | 300   | S単 153号     |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ約 バツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1,000 | m3  | 1,425 | 1,425 | S単 156号     |
| SA0161                    | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                             | 1,000 | m3  | 156.3 | 156   | S単 163号     |
|                           | 合 計                                                    |       |     |       | 1,881 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |     |       | 1,881 |             |
|                           |                                                        |       |     |       |       |             |
|                           | *** B単 - 3号 ***                                        |       |     |       |       |             |
| 000003                    | OSJ掘削<br>田楽町仮置場へ                                       |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101                    | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-            | 1,000 | m3  | 392   | 392   | S単 150号     |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ約 バツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1,000 | m3  | 1,425 | 1,425 | S単 156号     |
| SA0161                    | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                             | 1,000 | m3  | 156.3 | 156   | S単 163号     |
|                           | 合 計                                                    |       |     |       | 1,973 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |     |       | 1,973 |             |
|                           |                                                        |       |     |       |       |             |
|                           | *** B単 - 4号 ***                                        |       |     |       |       |             |
| 000004                    | 一次埋戻 (R1)<br>構造物周辺、OSJ土工                               |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                          | 1,110 | m3  | 256.7 | 285   | S単 151号     |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ約 バツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1,110 | m3  | 1,425 | 1,582 | S単 156号     |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                          | 1,110 | m3  | 256.7 | 285   | S単 151号     |
| S01041                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )                | 1,000 | m3  | 3,322 | 3,322 | S単 1号       |
|                           | 合 計                                                    |       |     |       | 5,474 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |     |       | 5,474 |             |
|                           |                                                        |       |     |       |       |             |
|                           | *** B単 - 5号 ***                                        |       |     |       |       |             |
| 000005                    | 二次埋戻 (R1)<br>構造物周辺                                     |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                          | 1,110 | m3  | 256.7 | 285   | S単 151号     |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ約 バツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1,110 | m3  | 1,425 | 1,582 | S単 156号     |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                          | 1,110 | m3  | 256.7 | 285   | S単 151号     |
| S01041                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )                | 1,000 | m3  | 3,322 | 3,322 | S単 1号       |
|                           | 合 計                                                    |       |     |       | 5,474 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |     |       | 5,474 |             |
|                           |                                                        |       |     |       |       |             |
|                           | *** B単 - 6号 ***                                        |       |     |       |       |             |

|                           |                                                              |       |                |       |                      |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                              |       |                |       |                      |             |
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                              |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                              |       |                |       |                      |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
| 000006                    | 一次埋戻 ( R 2 )<br>B <1.0、 O S J 土工                             |       | m3             |       | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ックホ ー バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1.110 | m3             | 1,425 | 1,582                | S 単 156号    |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| S01041                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパッ ク ( )                  | 1.000 | m3             | 3,322 | 3,322                | S 単 1号      |
|                           | 合 計                                                          |       |                |       | 5,474                |             |
|                           | 単 価                                                          |       |                |       | 5,474                |             |
|                           |                                                              |       |                |       |                      |             |
|                           | *** B 単 - 7号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000007                    | 二次埋戻 ( R 2 )<br>B <1.0                                       |       | m3             |       | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ックホ ー バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1.110 | m3             | 1,425 | 1,582                | S 単 156号    |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| S01041                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパッ ク ( )                  | 1.000 | m3             | 3,322 | 3,322                | S 単 1号      |
|                           | 合 計                                                          |       |                |       | 5,474                |             |
|                           | 単 価                                                          |       |                |       | 5,474                |             |
|                           |                                                              |       |                |       |                      |             |
|                           | *** B 単 - 8号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000008                    | 一次埋戻 ( R 3 )<br>1.0 B 2.5、 O S J 土工                          |       | m3             |       | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ックホ ー バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1.110 | m3             | 1,425 | 1,582                | S 単 156号    |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| S01041                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                     | 1.000 | m3             | 2,185 | 2,185                | S 単 2号      |
| S01082                    | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし                     | 1.000 | m3             | 811   | 811                  | S 単 5号      |
|                           | 合 計                                                          |       |                |       | 5,148                |             |
|                           | 単 価                                                          |       |                |       | 5,148                |             |
|                           |                                                              |       |                |       |                      |             |
|                           | *** B 単 - 9号 ***                                             |       |                |       |                      |             |
| 000009                    | 二次埋戻 ( R 3 )<br>1.0 B 2.5                                    |       | m3             |       | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ックホ ー バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1.110 | m3             | 1,425 | 1,582                | S 単 156号    |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | 1.110 | m3             | 256.7 | 285                  | S 単 151号    |
| S01041                    | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                     | 1.000 | m3             | 2,185 | 2,185                | S 単 2号      |
| S01082                    | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし                     | 1.000 | m3             | 811   | 811                  | S 単 5号      |
|                           | 合 計                                                          |       |                |       | 5,148                |             |
|                           | 単 価                                                          |       |                |       | 5,148                |             |
|                           |                                                              |       |                |       |                      |             |
|                           | *** B 単 - 10号 ***                                            |       |                |       |                      |             |
| 000010                    | 基面整正                                                         |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151                    | SP 基面整正<br>基面整正                                              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 514.1 | 514                  | S 単 162号    |
|                           | 合 計                                                          |       |                |       | 514                  |             |
|                           | 単 価                                                          |       |                |       | 514                  |             |
|                           |                                                              |       |                |       |                      |             |

| 事業名                       |                                                            | 新濃尾農地防災事業          |                |        |                      |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 工事名                       |                                                            | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                            |                    |                |        |                      |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量                | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                           | *** B単 - 11号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |
| 000011                    | 人力荒仕上                                                      |                    | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S01072                    | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                          | 1.000              | m <sup>2</sup> | 308    | 308                  | S単 4号       |
|                           | 合 計                                                        |                    |                |        | 308                  |             |
|                           | 単 価                                                        |                    |                |        | 308                  |             |
|                           |                                                            |                    |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 12号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |
| 000012                    | コンクリート構造物取壊し<br>機械施工、無筋構造物                                 |                    | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721                    | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                               | 1.000              | m <sup>3</sup> | 11,570 | 11,570               | S単 90号      |
|                           | 合 計                                                        |                    |                |        | 11,570               |             |
|                           | 単 価                                                        |                    |                |        | 11,570               |             |
|                           |                                                            |                    |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 13号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |
| 000013                    | コンクリート構造物取壊し<br>機械施工、鉄筋構造物                                 |                    | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721                    | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                               | 1.000              | m <sup>3</sup> | 20,720 | 20,720               | S単 91号      |
|                           | 合 計                                                        |                    |                |        | 20,720               |             |
|                           | 単 価                                                        |                    |                |        | 20,720               |             |
|                           |                                                            |                    |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 14号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |
| 000014                    | 仮設フェンス撤去<br>H=1.8m (再利用)                                   |                    | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00013                    | 仮設フェンス撤去<br>H=1.8m                                         | 1.000              | m              | 2,159  | 2,159                | T単 11号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊 | 0.004              | ton            | 941.4  | 4                    | S単 86号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊       | 0.004              | ton            | 10,940 | 44                   | S単 87号      |
|                           | 合 計                                                        |                    |                |        | 2,207                |             |
|                           | 単 価                                                        |                    |                |        | 2,207                |             |
|                           |                                                            |                    |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 15号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |
| 000015                    | 仮設フェンス撤去<br>H=1.8m (廃棄)                                    |                    | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00013                    | 仮設フェンス撤去<br>H=1.8m                                         | 1.000              | m              | 2,159  | 2,159                | T単 11号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊 | 0.010              | ton            | 3,138  | 31                   | S単 88号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊       | 0.004              | ton            | 10,940 | 44                   | S単 87号      |
|                           | 合 計                                                        |                    |                |        | 2,234                |             |
|                           | 単 価                                                        |                    |                |        | 2,234                |             |
|                           |                                                            |                    |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 16号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |
| 000016                    | ネットフェンス撤去<br>H=1.5m、廃棄                                     |                    | m              |        | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02017                    | ネットフェンス撤去工 (本体)<br>1.5m,構造物,廃棄,なし                          | 1.000              | m              | 1,154  | 1,154                | S単 6号       |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊 | 0.010              | ton            | 3,138  | 31                   | S単 88号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊       | 0.010              | ton            | 10,940 | 109                  | S単 87号      |
|                           | 合 計                                                        |                    |                |        | 1,294                |             |
|                           | 単 価                                                        |                    |                |        | 1,294                |             |
|                           |                                                            |                    |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 17号 ***                                           |                    |                |        |                      |             |

| 事業名                      | 新濃尾農地防災事業                                                |        |                |        |                      |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 工事名                      | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事                                        |        |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                                          |        |                |        |                      |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
| 000017                   | ネットフェンス撤去<br>H=1.5m、再利用                                  |        | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00014                   | ネットフェンス撤去<br>H=1.5m、再利用                                  | 1.000  | m              | 2,136  | 2,136                | T単 12号      |
| S02300                   | 現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]へ→トラック4～4.5t積2.9t吊 | 0.010  | ton            | 941.4  | 9                    | S単 86号      |
| S02300                   | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]へ→トラック4～4.5t積2.9t吊       | 0.010  | ton            | 10,940 | 109                  | S単 87号      |
|                          | 合 計                                                      |        |                |        | 2,254                |             |
|                          | 単 価                                                      |        |                |        | 2,254                |             |
|                          |                                                          |        |                |        |                      |             |
|                          | *** B単 - 18号 ***                                         |        |                |        |                      |             |
| 000018                   | プレキャストL形擁壁撤去<br>再利用                                      |        | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00015                   | プレキャストL形擁壁撤去<br>再利用                                      | 1.000  | m              | 2,608  | 2,608                | T単 13号      |
| S02300                   | 現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]へ→トラック4～4.5t積2.9t吊 | 0.180  | ton            | 941.4  | 169                  | S単 86号      |
| S02300                   | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]へ→トラック4～4.5t積2.9t吊       | 0.180  | ton            | 10,940 | 1,969                | S単 87号      |
|                          | 合 計                                                      |        |                |        | 4,746                |             |
|                          | 単 価                                                      |        |                |        | 4,746                |             |
|                          |                                                          |        |                |        |                      |             |
|                          | *** B単 - 19号 ***                                         |        |                |        |                      |             |
| 000019                   | 既設水路底版切断                                                 |        | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223                   | SP 舗装版切断<br>コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-                  | 1.000  | m              | 3,442  | 3,442                | S単 168号     |
|                          | 合 計                                                      |        |                |        | 3,442                |             |
|                          | 単 価                                                      |        |                |        | 3,442                |             |
|                          |                                                          |        |                |        |                      |             |
|                          | *** B単 - 20号 ***                                         |        |                |        |                      |             |
| 000020                   | コンクリート壁切断                                                |        | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | ウォールソーイング工                                               | 1.000  | m              | 32,100 | 32,100               | S単 39号      |
|                          | 合 計                                                      |        |                |        | 32,100               |             |
|                          | 単 価                                                      |        |                |        | 32,100               |             |
|                          |                                                          |        |                |        |                      |             |
|                          | *** B単 - 21号 ***                                         |        |                |        |                      |             |
| 000021                   | 溝掘・埋戻<br>コンクリート壁周辺                                       |        | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                   | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                              | 1.000  | m3             | 2,391  | 2,391                | S単 154号     |
| S01041                   | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバｸﾀ( )            | 1.000  | m3             | 4,556  | 4,556                | S単 3号       |
|                          | 合 計                                                      |        |                |        | 6,947                |             |
|                          | 単 価                                                      |        |                |        | 6,947                |             |
|                          |                                                          |        |                |        |                      |             |
|                          | *** B単 - 22号 ***                                         |        |                |        |                      |             |
| 000022                   | 擬木撤去<br>再利用                                              |        | m              |        | 92,000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00016                   | 擬木撤去<br>再利用                                              | 46.000 | 本              | 1,074  | 49,404               | T単 14号      |
|                          | 合 計                                                      |        |                |        | 49,404               |             |
|                          | 単 価                                                      |        |                |        | 537                  |             |
|                          |                                                          |        |                |        |                      |             |
|                          | *** B単 - 23号 ***                                         |        |                |        |                      |             |
| 000023                   | アスファルト舗装版取壊し                                             |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                   | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし               | 1.000  | m <sup>2</sup> | 244.5  | 245                  | S単 167号     |

|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|----|--------|----------|-------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                                            |       |    |        |          |             |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                                   |       |    |        |          |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                      |       |    |        |          |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 245      |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 245      |             |
|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|                           | *** B単 - 24号 ***                                     |       |    |        |          |             |
| 000024                    | 暫定取付部掘削                                              |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103                    | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                             | 1,000 | m3 | 300.2  | 300      | S単 153号     |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1,000 | m3 | 1,425  | 1,425    | S単 156号     |
| SA0161                    | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,-,-,なし                          | 1,000 | m3 | 156.3  | 156      | S単 163号     |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 1,881    |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 1,881    |             |
|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|                           | *** B単 - 25号 ***                                     |       |    |        |          |             |
| 000025                    | 大型土の撤去<br>撤去(一時仮置き)                                  |       | 袋  |        | 1,000 袋  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002                    | 大型土の土工<br>撤去(再利用),バケット容量0.3m3,,なし                    | 1,000 | 袋  | 910    | 910      | S単 116号     |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 910      |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 910      |             |
|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|                           | *** B単 - 26号 ***                                     |       |    |        |          |             |
| 000026                    | 産業廃棄物処理<br>鉄筋コンクリート                                  |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                    | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,有り,14.4km以下,        | 1,000 | m3 | 3,492  | 3,492    | S単 164号     |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>鉄筋コンクリート                                 | 1,000 | m3 | 5,000  | 5,000    | S単 81号      |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 8,492    |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 8,492    |             |
|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|                           | *** B単 - 27号 ***                                     |       |    |        |          |             |
| 000027                    | 産業廃棄物処理<br>無筋コンクリート                                  |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                    | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,有り,14.4km以下,        | 1,000 | m3 | 2,818  | 2,818    | S単 165号     |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>無筋コンクリート                                 | 1,000 | m3 | 3,525  | 3,525    | S単 82号      |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 6,343    |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 6,343    |             |
|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|                           | *** B単 - 28号 ***                                     |       |    |        |          |             |
| 000028                    | 産業廃棄物処理<br>アスファルト                                    |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                    | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,        | 1,000 | m3 | 4,202  | 4,202    | S単 166号     |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト                                   | 1,000 | m3 | 7,100  | 7,100    | S単 83号      |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 11,302   |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 11,302   |             |
|                           |                                                      |       |    |        |          |             |
|                           | *** B単 - 29号 ***                                     |       |    |        |          |             |
| 000029                    | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック(運搬費)                              |       | 回  |        | 1,000 回  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                    | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック                                  | 1,000 | 回  | 16,000 | 16,000   | S単 84号      |
|                           | 合 計                                                  |       |    |        | 16,000   |             |
|                           | 単 価                                                  |       |    |        | 16,000   |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                    |        |                |           |            |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                    |        |                |           |            |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                    |        |                |           |            |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量    | 単 位            | 単 価       | 金 額        | 備 考         |
|                           |                                                                                    |        |                |           |            |             |
|                           | *** B単 - 30号 ***                                                                   |        |                |           |            |             |
| 000030                    | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック (処分費)                                                           |        | m3             |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック                                                                | 1,000  | m3             | 15,000    | 15,000     | S単 85号      |
|                           | 合 計                                                                                |        |                |           | 15,000     |             |
|                           | 単 価                                                                                |        |                |           | 15,000     |             |
|                           |                                                                                    |        |                |           |            |             |
|                           | *** B単 - 31号 ***                                                                   |        |                |           |            |             |
| 000031                    | プレキャストL形水路据付                                                                       |        | m              |           | 55,200     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00017                    | プレキャストL形水路据付 (標準)<br>2,750×2,000、参考重量7,960kg                                       | 46,000 | 個              | 887,120   | 40,807,520 | T単 15号      |
| T00030                    | プレキャストL形水路据付 (側壁開口、B200×H650)<br>2,750×2,000、参考重量7,850kg                           | 1,000  | 個              | 926,510   | 926,510    | T単 26号      |
| T00031                    | プレキャストL形水路据付 (側壁開口、B450×H650)<br>2,750×2,000、参考重量7,720kg                           | 1,000  | 個              | 926,510   | 926,510    | T単 27号      |
| T00032                    | プレキャストL形水路据付 (短切)<br>2,750×1,500、参考重量5,970kg                                       | 2,000  | 個              | 1,007,678 | 2,015,356  | T単 28号      |
| T00033                    | プレキャストL形水路据付 (逆斜切)<br>2,750×1,135,1,200、参考重量4,570kg                                | 1,000  | 個              | 1,027,314 | 1,027,314  | T単 29号      |
| T00034                    | プレキャストL形水路据付 (逆斜切)<br>2,750×1,458,1,523、参考重量5,860kg                                | 1,000  | 個              | 1,170,288 | 1,170,288  | T単 30号      |
| T00035                    | プレキャストL形水路据付 (斜切)<br>2,750×1,463,1,398、参考重量5,770kg                                 | 1,000  | 個              | 1,150,088 | 1,150,088  | T単 31号      |
| T00036                    | プレキャストL形水路据付 (斜切)<br>2,750×1,786,1,721、参考重量7,050kg                                 | 1,000  | 個              | 1,290,110 | 1,290,110  | T単 32号      |
| T00037                    | プレキャストL形水路据付 (逆斜切)<br>2,750×1,208,1,267、参考重量4,860kg                                | 1,000  | 個              | 1,057,614 | 1,057,614  | T単 33号      |
| T00038                    | プレキャストL形水路据付 (逆斜切)<br>2,750×1,136,1,195、参考重量4,570kg                                | 1,000  | 個              | 1,027,314 | 1,027,314  | T単 34号      |
| T00039                    | プレキャストL形水路据付 (斜切)<br>2,750×1,508,1,449、参考重量5,950kg                                 | 1,000  | 個              | 1,170,288 | 1,170,288  | T単 35号      |
| T00040                    | プレキャストL形水路据付 (斜切)<br>2,750×1,436,1,377、参考重量5,670kg                                 | 1,000  | 個              | 1,129,888 | 1,129,888  | T単 36号      |
|                           | 合 計                                                                                |        |                |           | 53,698,800 |             |
|                           | 単 価                                                                                |        |                |           | 972,804    |             |
|                           |                                                                                    |        |                |           |            |             |
|                           | *** B単 - 32号 ***                                                                   |        |                |           |            |             |
| 000032                    | 底版コンクリート<br>21-12-25                                                               |        | m3             |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                    | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 | 1,000  | m3             | 25,060    | 25,060     | S単 172号     |
|                           | 合 計                                                                                |        |                |           | 25,060     |             |
|                           | 単 価                                                                                |        |                |           | 25,060     |             |
|                           |                                                                                    |        |                |           |            |             |
|                           | *** B単 - 33号 ***                                                                   |        |                |           |            |             |
| 000033                    | 型枠<br>底版コンクリート                                                                     |        | m <sup>2</sup> |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                    | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                             | 1,000  | m <sup>2</sup> | 11,160    | 11,160     | S単 175号     |
|                           | 合 計                                                                                |        |                |           | 11,160     |             |
|                           | 単 価                                                                                |        |                |           | 11,160     |             |
|                           |                                                                                    |        |                |           |            |             |
|                           | *** B単 - 34号 ***                                                                   |        |                |           |            |             |
| 000034                    | 均しコンクリート<br>18-8-25                                                                |        | m3             |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                    | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 | 1,000  | m3             | 24,740    | 24,740     | S単 173号     |
|                           | 合 計                                                                                |        |                |           | 24,740     |             |
|                           | 単 価                                                                                |        |                |           | 24,740     |             |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 新濃尾農地防災事業          |
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 35号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000035 | 型枠<br>均しコンクリート                                              |         | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                      | 1,000   | m <sup>2</sup> | 5,731   | 5,731     | S単 176号     |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 5,731     |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 5,731     |             |
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 36号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000036 | P c a板設置                                                    |         | m              |         | 55,200    | 歩A<br>当たり算出 |
| T00018 | P c a板設置<br>100×400×2,000、(クレーンは仮設工で計上)                     | 55,000  | 組              | 6,567   | 361,185   | T単 16号      |
| S02116 | P c a板<br>400×100×2,000,,                                   | 110,000 | 枚              | 13,000  | 1,430,000 | S単 52号      |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 1,791,185 |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 32,449    |             |
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 37号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000037 | 基礎砕石<br>RC-40、t=200                                         |         | m <sup>3</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1,000   | m <sup>3</sup> | 1,647   | 1,647     | S単 171号     |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 1,647     |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 1,647     |             |
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 38号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000038 | ウィーブホール<br>φ50×L350                                         |         | 本              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S06005 | ドレーン工(ウィーブホール取付)<br>箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50                     | 1,000   | 箇所             | 3,959   | 3,959     | S単 97号      |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 3,959     |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 3,959     |             |
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 39号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000039 | サイドドレーン                                                     |         | m              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>全面                                           | 0,300   | m <sup>2</sup> | 1,057   | 317       | S単 170号     |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 317       |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 317       |             |
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 40号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000040 | 鉄筋<br>SD295 D13                                             |         | ton            |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                      | 1,000   | ton            | 361,624 | 361,624   | S単 92号      |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 361,624   |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 361,624   |             |
|        |                                                             |         |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 41号 ***                                            |         |                |         |           |             |
| 000041 | 鉄筋<br>SD295 D25                                             |         | ton            |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし                      | 1,000   | ton            | 313,177 | 313,177   | S単 93号      |
|        | 合 計                                                         |         |                |         | 313,177   |             |
|        | 単 価                                                         |         |                |         | 313,177   |             |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 新濃尾農地防災事業          |
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 42号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000042 | 施工目地 (水膨張止水材)<br>Y型 15×14                      |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上 (ゴム製), 止水板各種 (ゴム製)                | 1.000 | m              | 2,892 | 2,892 | S 単 179号    |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 2,892 |             |
|        | 単 価                                            |       |                |       | 2,892 |             |
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 43号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000043 | 伸縮目地 (シール材)<br>ポリウレタン系シーリング材                   |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0333 | SP シール材<br>設置する                                | 1.000 | m              | 2,465 | 2,465 | S 単 183号    |
| S02116 | ポリウレタン系シーリング材                                  | 0.450 | L              | 1,515 | 682   | S 単 53号     |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 3,147 |             |
|        | 単 価                                            |       |                |       | 3,147 |             |
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 44号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000044 | 伸縮目地 (水膨張止水材)<br>15×20                         |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上 (ゴム製), 止水板各種 (ゴム製)                | 1.000 | m              | 3,620 | 3,620 | S 単 180号    |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 3,620 |             |
|        | 単 価                                            |       |                |       | 3,620 |             |
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 45号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000045 | 伸縮目地 (目地板)<br>t=10                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,304 | 4,304 | S 単 178号    |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 4,304 |             |
|        | 単 価                                            |       |                |       | 4,304 |             |
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 46号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000046 | 伸縮目地 (止水板)<br>CF-200×5                         |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上 (塩ビ製), CF 200mm×5mm               | 1.000 | m              | 2,987 | 2,987 | S 単 181号    |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 2,987 |             |
|        | 単 価                                            |       |                |       | 2,987 |             |
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 47号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000047 | 縦断目地 (反応接着型止水材)<br>15×30                       |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | 反応接着型止水板 (縦断目地) 15×30<br>計上 (ゴム製), 止水板各種 (ゴム製) | 1.000 | m              | 2,852 | 2,852 | S 単 182号    |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 2,852 |             |
|        | 単 価                                            |       |                |       | 2,852 |             |
|        |                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B 単 - 48号 ***                              |       |                |       |       |             |
| 000048 | ダウエルバー<br>D16×1000                             |       | 本              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S03054 | ダウエルバー設置<br>D16                                | 1.000 | 本              | 709   | 709   | S 単 96号     |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径20,,        | 1.000 | 個              | 40    | 40    | S 単 54号     |
|        | 合 計                                            |       |                |       | 749   |             |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 新濃尾農地防災事業          |
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 749                  |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 49号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000049 | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                                                              |       | m3             |         | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 | 1.000 | m3             | 25,060  | 25,060               | S 単 172号    |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                               |       |                |         | 25,060               |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 25,060               |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 50号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000050 | 型枠<br>鉄筋コンクリート                                                                    |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 11,160  | 11,160               | S 単 175号    |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                               |       |                |         | 11,160               |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 11,160               |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 51号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000051 | 均しコンクリート<br>18-8-25                                                               |       | m3             |         | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 | 1.000 | m3             | 24,740  | 24,740               | S 単 173号    |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                               |       |                |         | 24,740               |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 24,740               |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 52号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000052 | 型枠<br>均しコンクリート                                                                    |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 5,731   | 5,731                | S 単 176号    |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                               |       |                |         | 5,731                |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 5,731                |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 53号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000053 | ウィーブホール<br>φ50×L350                                                               |       | 本              |         | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S06005 | ドレーン工(ウィーブホール取付)<br>箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50                                           | 1.000 | 箇所             | 3,959   | 3,959                | S 単 97号     |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                               |       |                |         | 3,959                |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 3,959                |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 54号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000054 | サイドドレーン                                                                           |       | m              |         | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0281 | SP 吸出し防止材設置<br>全面                                                                 | 0.300 | m <sup>2</sup> | 1,057   | 317                  | S 単 170号    |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | 合 計                                                                               |       |                |         | 317                  |             |
|        | 単 価                                                                               |       |                |         | 317                  |             |
|        |                                                                                   |       |                |         |                      |             |
|        | *** B 単 - 55号 ***                                                                 |       |                |         |                      |             |
| 000055 | 鉄筋<br>SD295 D13                                                                   |       | ton            |         | 1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                            | 1.000 | ton            | 361,624 | 361,624              | S 単 92号     |

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| コード    | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-------------|
|        | 合 計                                     |       |     |         | 361,624   |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 361,624   |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 56号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000056 | 鉄筋<br>SD295 D16                         |       | ton |         | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし | 1.000 | ton | 308,027 | 308,027   | S 単 94号     |
|        | 合 計                                     |       |     |         | 308,027   |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 308,027   |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 57号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000057 | 鉄筋<br>SD295 D19                         |       | ton |         | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし | 1.000 | ton | 313,177 | 313,177   | S 単 95号     |
|        | 合 計                                     |       |     |         | 313,177   |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 313,177   |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 58号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000058 | 足場                                      |       | 掛㎡  |         | 1.000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                    | 1.000 | 掛㎡  | 5,470   | 5,470     | S 単 126号    |
|        | 合 計                                     |       |     |         | 5,470     |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 5,470     |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 59号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000059 | 伸縮目地 (目地板)<br>t=10                      |       | ㎡   |         | 1.000 ㎡   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 1.000 | ㎡   | 4,304   | 4,304     | S 単 178号    |
|        | 合 計                                     |       |     |         | 4,304     |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 4,304     |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 60号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000060 | 伸縮目地 (止水板)<br>CF-200×5                  |       | m   |         | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上 (塩ビ製),CF 200mm×5mm         | 1.000 | m   | 2,987   | 2,987     | S 単 181号    |
|        | 合 計                                     |       |     |         | 2,987     |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 2,987     |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 61号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000061 | ダウエルバー<br>D16×1000                      |       | 本   |         | 1.000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| S03054 | ダウエルバー設置<br>D16                         | 1.000 | 本   | 709     | 709       | S 単 96号     |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径20,, | 1.000 | 個   | 40      | 40        | S 単 54号     |
|        | 合 計                                     |       |     |         | 749       |             |
|        | 単 価                                     |       |     |         | 749       |             |
|        |                                         |       |     |         |           |             |
|        | *** B 単 - 62号 ***                       |       |     |         |           |             |
| 000062 | ダウエルバー<br>D16×1000、塩ビ管無                 |       | 本   |         | 10.000 本  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 異形棒鋼<br>SD295 D16,,                     | 0.016 | ton | 107,000 | 1,712     | S 単 55号     |

|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 1,712                |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 171                  |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 63号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |
| 000063                    | たて格子フェンス<br>H=1500                                                                |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00026                    | たて格子フェンス設置<br>H=1500、支柱間隔@2.0m                                                    | 1.000 | m              | 20,335 | 20,335               | T単 24号      |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 20,335               |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 20,335               |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 64号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |
| 000064                    | プレキャストL形擁壁<br>左岸側                                                                 |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00023                    | プレキャストL形擁壁設置<br>H700型、長期割引無                                                       | 0.500 | 個              | 69,388 | 34,694               | T単 21号      |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 34,694               |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 34,694               |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 65号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |
| 000065                    | 均しコンクリート<br>18-8-25                                                               |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                    | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 | 1.000 | m3             | 24,740 | 24,740               | S単 173号     |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 24,740               |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 24,740               |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 66号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |
| 000066                    | 型枠<br>均しコンクリート                                                                    |       | m3             |        | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                    | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 5,731  | 5,731                | S単 176号     |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 5,731                |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 5,731                |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 67号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |
| 000067                    | L形側溝設置<br>支給品                                                                     |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0873                    | SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)<br>据付,有り,有り,300 鉄筋コンクリート形(500×155×600)                  | 1.000 | m              | 6,739  | 6,739                | S単 186号     |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]へ-ストラック4~4.5t積2.9t吊                               | 0.108 | ton            | 10,940 | 1,182                | S単 87号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=11.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]へ-ストラック4~4.5t積2.9t吊                        | 0.108 | ton            | 7,296  | 788                  | S単 89号      |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 8,709                |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 8,709                |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 68号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |
| 000068                    | 遮水シート設置<br>t=1.0                                                                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0268                    | SP 遮水シート張<br>遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 3,304  | 3,304                | S単 169号     |
|                           | 合 計                                                                               |       |                |        | 3,304                |             |
|                           | 単 価                                                                               |       |                |        | 3,304                |             |
|                           |                                                                                   |       |                |        |                      |             |
|                           | *** B単 - 69号 ***                                                                  |       |                |        |                      |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                                              |       |                 |         |         |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                                              |       |                 |         |         |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                                              |       |                 |         |         |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                                                    | 数 量   | 単 位             | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
| 000069                    | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25                                                                                         |       | m <sup>3</sup>  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                    | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 | 1.000 | m <sup>3</sup>  | 25,060  | 25,060  | S 単 172号    |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 25,060  |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 25,060  |             |
|                           | *** B 単 - 70号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |
| 000070                    | 型枠<br>鉄筋コンクリート                                                                                               |       | m <sup>2</sup>  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                    | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                       | 1.000 | m <sup>2</sup>  | 11,160  | 11,160  | S 単 175号    |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 11,160  |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 11,160  |             |
|                           | *** B 単 - 71号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |
| 000071                    | 鉄筋<br>SD295 D13                                                                                              |       | ton             |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030                    | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                                                      | 1.000 | ton             | 361,624 | 361,624 | S 単 92号     |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 361,624 |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 361,624 |             |
|                           | *** B 単 - 72号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |
| 000072                    | 鉄筋<br>SD295 D16                                                                                              |       | ton             |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S03030                    | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし                                                                      | 1.000 | ton             | 308,027 | 308,027 | S 単 94号     |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 308,027 |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 308,027 |             |
|                           | *** B 単 - 73号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |
| 000073                    | 足場                                                                                                           |       | 掛m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031                    | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                                                                         | 1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 5,470   | 5,470   | S 単 126号    |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 5,470   |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 5,470   |             |
|                           | *** B 単 - 74号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |
| 000074                    | 仮設フェンス復旧<br>H=1800、再利用                                                                                       |       | m               |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00025                    | ガードフェンス設置<br>H=1800、再利用                                                                                      | 1.000 | m               | 3,024   | 3,024   | T 単 23号     |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 3,024   |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 3,024   |             |
|                           | *** B 単 - 75号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |
| 000075                    | 仮設フェンス復旧<br>H=1800                                                                                           |       | m               |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00024                    | ガードフェンス設置<br>H=1800                                                                                          | 1.000 | m               | 6,496   | 6,496   | T 単 22号     |
|                           | 合 計                                                                                                          |       |                 |         | 6,496   |             |
|                           | 単 価                                                                                                          |       |                 |         | 6,496   |             |
|                           | *** B 単 - 76号 ***                                                                                            |       |                 |         |         |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                  |        |                |           |           |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                  |        |                |           |           |              |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                  |        |                |           |           |              |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量    | 単位             | 単 価       | 金 額       | 備 考          |
| 000076                    | 大型土のう<br>耐候性 1 年                                                 |        | 袋              |           | 1.000 袋   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18002                    | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし              | 1.000  | 袋              | 8,031     | 8,031     | S 単 117号     |
|                           | 合 計                                                              |        |                |           | 8,031     |              |
|                           | 単 価                                                              |        |                |           | 8,031     |              |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |
|                           | *** B 単 - 77号 ***                                                |        |                |           |           |              |
| 000077                    | 擬木復旧                                                             |        | m              |           | 92.000 m  | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00022                    | 擬木復旧<br>再利用                                                      | 46.000 | 本              | 2,148     | 98,808    | T 単 20号      |
|                           | 合 計                                                              |        |                |           | 98,808    |              |
|                           | 単 価                                                              |        |                |           | 1,074     |              |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |
|                           | *** B 単 - 78号 ***                                                |        |                |           |           |              |
| 000078                    | 流入工復旧<br>HP φ450                                                 |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0706                    | SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B 形)<br>据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B 形),なし,外圧管 1 種  | 1.000  | m              | 17,060    | 17,060    | S 単 184号     |
| S07001                    | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,振動ｺﾊﾞｸ,区分 ,なし,<br>なし | 1.800  | m3             | 10,002    | 18,004    | S 単 98号      |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |
| SA0311                    | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種             | 0.200  | m3             | 37,480    | 7,496     | S 単 174号     |
| SA0312                    | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                              | 2.700  | m <sup>2</sup> | 10,020    | 27,054    | S 単 177号     |
| S02116                    | フラップゲート<br>φ450、ステンレス製,,                                         | 1.000  | 個              | 751,000   | 751,000   | S 単 59号      |
|                           | 合 計                                                              |        |                |           | 820,614   |              |
|                           | 単 価                                                              |        |                |           | 820,614   |              |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |
|                           | *** B 単 - 79号 ***                                                |        |                |           |           |              |
| 000079                    | 流入工復旧<br>HP φ800                                                 |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩 A<br>当たり算出 |
| SA0706                    | SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B 形)<br>据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B 形),なし,外圧管 1 種  | 1.000  | m              | 38,370    | 38,370    | S 単 185号     |
| S07001                    | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,振動ｺﾊﾞｸ,区分 ,なし,<br>なし | 5.800  | m3             | 10,002    | 58,012    | S 単 98号      |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |
| SA0311                    | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種             | 0.100  | m3             | 37,480    | 3,748     | S 単 174号     |
| SA0312                    | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                              | 2.500  | m <sup>2</sup> | 10,020    | 25,050    | S 単 177号     |
| S02116                    | フラップゲート<br>φ800、ステンレス製,,                                         | 1.000  | 個              | 1,361,000 | 1,361,000 | S 単 60号      |
|                           | 合 計                                                              |        |                |           | 1,486,180 |              |
|                           | 単 価                                                              |        |                |           | 1,486,180 |              |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |
|                           | *** B 単 - 80号 ***                                                |        |                |           |           |              |
| 000080                    | 大型土のう<br>製作～据付～撤去                                                |        | 袋              |           | 1.000 袋   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S18002                    | 大型土のう(製作・積込)<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t 用),なし,なし         | 1.000  | 袋              | 5,361     | 5,361     | S 単 118号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬入)<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 0.833  | m3             | 1,425     | 1,187     | S 単 157号     |
| S18002                    | 大型土のう(荷卸・設置)<br>移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし                       | 1.000  | 袋              | 2,342     | 2,342     | S 単 119号     |
| S18002                    | 大型土のう(撤去)<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし                                  | 1.000  | 袋              | 1,126     | 1,126     | S 単 120号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬出)<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 0.833  | m3             | 1,425     | 1,187     | S 単 158号     |
|                           | 合 計                                                              |        |                |           | 11,203    |              |
|                           | 単 価                                                              |        |                |           | 11,203    |              |
|                           |                                                                  |        |                |           |           |              |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                               |       |                |       |        |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|--------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                               |       |                |       |        |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                               |       |                |       |        |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額    | 備 考         |
|                           | *** B単 - 81号 ***                                              |       |                |       |        |             |
| 000081                    | 大型土のう<br>再設置～撤去                                               |       | 袋              |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002                    | 大型土のう工<br>設置(再設置含む),バ'ッ杓,,0m3,,,なし                            | 1,000 | 袋              | 2,014 | 2,014  | S単 121号     |
| S18002                    | 大型土のう(撤去)<br>撤去,バ'ッ杓,,0m3,,,なし                                | 1,000 | 袋              | 1,126 | 1,126  | S単 120号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬出)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 0.833 | m3             | 1,425 | 1,187  | S単 158号     |
|                           | 合 計                                                           |       |                |       | 4,327  |             |
|                           | 単 価                                                           |       |                |       | 4,327  |             |
|                           |                                                               |       |                |       |        |             |
|                           | *** B単 - 82号 ***                                              |       |                |       |        |             |
| 000082                    | 水路内盛土<br>設置～撤去                                                |       | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | 盛土材積込<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1,110 | m3             | 256.7 | 285    | S単 152号     |
| SA0121                    | 盛土材運搬(搬入)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 1,110 | m3             | 1,425 | 1,582  | S単 159号     |
| SA0141                    | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                         | 1,000 | m3             | 999.3 | 999    | S単 161号     |
| SA0103                    | 掘削・積込<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                       | 1,000 | m3             | 300.2 | 300    | S単 155号     |
| SA0121                    | 盛土材運搬(搬出)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 1,000 | m3             | 1,425 | 1,425  | S単 160号     |
|                           | 合 計                                                           |       |                |       | 4,591  |             |
|                           | 単 価                                                           |       |                |       | 4,591  |             |
|                           |                                                               |       |                |       |        |             |
|                           | *** B単 - 83号 ***                                              |       |                |       |        |             |
| 000083                    | 敷鉄板設置・撤去<br>長期割引無                                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                    | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,135,1,なし                                | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,728 | 1,728  | S単 127号     |
|                           | 合 計                                                           |       |                |       | 1,728  |             |
|                           | 単 価                                                           |       |                |       | 1,728  |             |
|                           |                                                               |       |                |       |        |             |
|                           | *** B単 - 84号 ***                                              |       |                |       |        |             |
| 000084                    | 大型土のう<br>製作～据付～撤去                                             |       | 袋              |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002                    | 大型土のう(製作・積込)<br>製作・設置,バ'ッ杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし        | 1,000 | 袋              | 5,361 | 5,361  | S単 118号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬入)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 0.833 | m3             | 1,425 | 1,187  | S単 157号     |
| S18002                    | 大型土のう(荷卸・設置)<br>移設(撤去・再設置),バ'ッ杓,,0m3,,,なし                     | 1,000 | 袋              | 2,342 | 2,342  | S単 119号     |
| S18002                    | 大型土のう(撤去)<br>撤去,バ'ッ杓,,0m3,,,なし                                | 1,000 | 袋              | 1,126 | 1,126  | S単 120号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬出)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 0.833 | m3             | 1,425 | 1,187  | S単 158号     |
|                           | 合 計                                                           |       |                |       | 11,203 |             |
|                           | 単 価                                                           |       |                |       | 11,203 |             |
|                           |                                                               |       |                |       |        |             |
|                           | *** B単 - 85号 ***                                              |       |                |       |        |             |
| 000085                    | 水路内盛土<br>設置～撤去                                                |       | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | 盛土材積込<br>土砂,土量50,000m3未満                                      | 1,110 | m3             | 256.7 | 285    | S単 152号     |
| SA0121                    | 盛土材運搬(搬入)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 1,110 | m3             | 1,425 | 1,582  | S単 159号     |
| SA0141                    | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                         | 1,000 | m3             | 999.3 | 999    | S単 161号     |
| SA0103                    | 掘削・積込<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                       | 1,000 | m3             | 300.2 | 300    | S単 155号     |
| SA0121                    | 盛土材運搬(搬出)<br>標準,バ'ッ杓 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 1,000 | m3             | 1,425 | 1,425  | S単 160号     |
|                           | 合 計                                                           |       |                |       | 4,591  |             |
|                           | 単 価                                                           |       |                |       | 4,591  |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                 |       |     |        |        |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                 |       |     |        |        |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                 |       |     |        |        |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単位  | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|                           |                                                                 |       |     |        |        |             |
|                           | *** B単 - 86号 ***                                                |       |     |        |        |             |
| 000086                    | 敷鉄板設置・撤去<br>長期割引無                                               |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                    | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,88,1,なし                                   | 1.000 | m   | 1,293  | 1,293  | S単 128号     |
|                           | 合 計                                                             |       |     |        | 1,293  |             |
|                           | 単 価                                                             |       |     |        | 1,293  |             |
|                           |                                                                 |       |     |        |        |             |
|                           | *** B単 - 87号 ***                                                |       |     |        |        |             |
| 000087                    | 高密度ポリエチレン管設置<br>φ1350、貸与品                                       |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t積2.9t吊        | 0.102 | ton | 3,138  | 320    | S単 88号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t積2.9t吊              | 0.102 | ton | 10,940 | 1,116  | S単 87号      |
| T00001                    | 高密度ポリエチレン管設置<br>φ1350                                           | 1.000 | m   | 6,443  | 6,443  | T単 1号       |
|                           | 合 計                                                             |       |     |        | 7,879  |             |
|                           | 単 価                                                             |       |     |        | 7,879  |             |
|                           |                                                                 |       |     |        |        |             |
|                           | *** B単 - 88号 ***                                                |       |     |        |        |             |
| 000088                    | 高密度ポリエチレン管撤去<br>φ1350、貸与品                                       |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002                    | 高密度ポリエチレン管撤去<br>φ1350                                           | 1.000 | m   | 3,224  | 3,224  | T単 2号       |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t積2.9t吊        | 0.102 | ton | 3,138  | 320    | S単 88号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t積2.9t吊              | 0.102 | ton | 10,940 | 1,116  | S単 87号      |
|                           | 合 計                                                             |       |     |        | 4,660  |             |
|                           | 単 価                                                             |       |     |        | 4,660  |             |
|                           |                                                                 |       |     |        |        |             |
|                           | *** B単 - 89号 ***                                                |       |     |        |        |             |
| 000089                    | 大型土のう<br>製作～据付～撤去                                               |       | 袋   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18002                    | 大型土のう（製作・積込）<br>製作・設置,バ ック約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし         | 1.000 | 袋   | 5,361  | 5,361  | S単 118号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬（搬入）<br>標準,バ ック約 バ ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 0.833 | m3  | 1,425  | 1,187  | S単 157号     |
| S18002                    | 大型土のう（荷卸・設置）<br>移設（撤去・再設置）,バ ック約,,0m3,,,なし                      | 1.000 | 袋   | 2,342  | 2,342  | S単 119号     |
| S18002                    | 大型土のう（撤去）<br>撤去,バ ック約,,0m3,,,なし                                 | 1.000 | 袋   | 1,126  | 1,126  | S単 120号     |
| SA0121                    | 大型土のう運搬（搬出）<br>標準,バ ック約 バ ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 0.833 | m3  | 1,425  | 1,187  | S単 158号     |
|                           | 合 計                                                             |       |     |        | 11,203 |             |
|                           | 単 価                                                             |       |     |        | 11,203 |             |
|                           |                                                                 |       |     |        |        |             |
|                           | *** B単 - 90号 ***                                                |       |     |        |        |             |
| 000090                    | 進入路盛土<br>設置～撤去                                                  |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                    | 盛土材積込<br>土砂,土量50,000m3未満                                        | 1.110 | m3  | 256.7  | 285    | S単 152号     |
| SA0121                    | 盛土材運搬（搬入）<br>標準,バ ック約 バ ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 1.110 | m3  | 1,425  | 1,582  | S単 159号     |
| SA0141                    | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                           | 1.000 | m3  | 999.3  | 999    | S単 161号     |
| SA0103                    | 掘削・積込<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                         | 1.000 | m3  | 300.2  | 300    | S単 155号     |
| SA0121                    | 盛土材運搬（搬出）<br>標準,バ ック約 バ ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下   | 1.000 | m3  | 1,425  | 1,425  | S単 160号     |
|                           | 合 計                                                             |       |     |        | 4,591  |             |
|                           | 単 価                                                             |       |     |        | 4,591  |             |
|                           |                                                                 |       |     |        |        |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                        |       |                |         |         |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                        |       |                |         |         |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                        |       |                |         |         |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|                           | *** B単 - 91号 ***                                       |       |                |         |         |             |
| 000091                    | 山留材<br>t=60、設置～撤去                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18024                    | 横矢板方式土留工(設置・撤去)<br>設置～撤去                               | 4.700 | m <sup>2</sup> | 6,542   | 30,747  | S単 125号     |
| S02116                    | 木矢板<br>t=60、損耗率60%、                                    | 0.300 | m <sup>3</sup> | 30,600  | 9,180   | S単 61号      |
|                           | 合 計                                                    |       |                |         | 39,927  |             |
|                           | 単 価                                                    |       |                |         | 7,985   |             |
|                           |                                                        |       |                |         |         |             |
|                           | *** B単 - 92号 ***                                       |       |                |         |         |             |
| 000092                    | 敷鉄板設置・撤去<br>長期割引無                                      |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054                    | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146,1,なし                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,830   | 1,830   | S単 129号     |
|                           | 合 計                                                    |       |                |         | 1,830   |             |
|                           | 単 価                                                    |       |                |         | 1,830   |             |
|                           |                                                        |       |                |         |         |             |
|                           | *** B単 - 93号 ***                                       |       |                |         |         |             |
| 000093                    | 覆工板<br>設置～賃料～撤去、長期割引無                                  |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18075                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>設置,ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,なし          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,196   | 1,196   | S単 134号     |
| S18075                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,なし          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 728     | 728     | S単 135号     |
| S17003                    | 覆工板<br>覆工板,鋼製(補強型),130日,1回                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,394   | 6,394   | S単 114号     |
|                           | 合 計                                                    |       |                |         | 8,318   |             |
|                           | 単 価                                                    |       |                |         | 8,318   |             |
|                           |                                                        |       |                |         |         |             |
|                           | *** B単 - 94号 ***                                       |       |                |         |         |             |
| 000094                    | 乗入構台上部工<br>設置～賃料～撤去、長期割引無                              |       | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18074                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>架設(H形鋼主桁),ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,なし   | 1.000 | ton            | 18,755  | 18,755  | S単 132号     |
| S18074                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(H形鋼主桁),ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,なし   | 1.000 | ton            | 12,216  | 12,216  | S単 133号     |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),350型,-,130日,1回           | 1.000 | ton            | 20,723  | 20,723  | S単 110号     |
|                           | 合 計                                                    |       |                |         | 51,694  |             |
|                           | 単 価                                                    |       |                |         | 51,694  |             |
|                           |                                                        |       |                |         |         |             |
|                           | *** B単 - 95号 ***                                       |       |                |         |         |             |
| 000095                    | 乗入構台下部工<br>設置～賃料～撤去、長期割引無                              |       | ton            |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18071                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),設置,ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,なし | 1.000 | ton            | 52,548  | 52,548  | S単 130号     |
| S18071                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),撤去,ワフレンツルン,最大吊上能力25t吊,なし | 1.000 | ton            | 29,205  | 29,205  | S単 131号     |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),300型,-,130日,1回           | 1.000 | ton            | 20,723  | 20,723  | S単 111号     |
|                           | 合 計                                                    |       |                |         | 102,476 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |                |         | 102,476 |             |
|                           |                                                        |       |                |         |         |             |
|                           | *** B単 - 96号 ***                                       |       |                |         |         |             |
| 000096                    | 親杭打設<br>H-350×350×12×19 L=8.0m                         |       | 本              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003                    | H形鋼打設<br>H-350×350×12×19,L=8.0m,ロク・スカット工法              | 1.000 | 本              | 570,615 | 570,615 | T単 3号       |
| S02116                    | H形鋼(中古品)<br>H-350×350×12×19,,                          | 1.080 | ton            | 100,800 | 108,864 | S単 63号      |
|                           | 合 計                                                    |       |                |         | 679,479 |             |
|                           | 単 価                                                    |       |                |         | 679,479 |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                          |        |                |           |                      |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                          |        |                |           |                      |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                          |        |                |           |                      |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                | 数 量    | 単 位            | 単 価       | 金 額                  | 備 考         |
|                           |                                                          |        |                |           |                      |             |
|                           | *** B単 - 97号 ***                                         |        |                |           |                      |             |
| 000097                    | 横矢板工<br>軽量鋼矢板3B                                          |        | m              |           | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S18024                    | 横矢板方式土留工(設置・撤去)<br>設置～撤去                                 | 1.000  | m              | 6,542     | 6,542                | S単 125号     |
| S17001                    | 軽量鋼矢板<br>軽量鋼矢板,軽量型,有,27日,1回                              | 0.285  | ton            | 14,949    | 4,260                | S単 109号     |
|                           | 合 計                                                      |        |                |           | 10,802               |             |
|                           | 単 価                                                      |        |                |           | 10,802               |             |
|                           |                                                          |        |                |           |                      |             |
|                           | *** B単 - 98号 ***                                         |        |                |           |                      |             |
| 000098                    | H形鋼切断・運搬<br>H-350×350×12×19 L=8.0m                       |        | 本              |           | 1,000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02104                    | ガス切断<br>18～22mm                                          | 1.100  | m              | 4,679     | 5,147                | S単 7号       |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t積2.9t吊 | 0.200  | ton            | 3,138     | 628                  | S単 88号      |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]へ～トラック4～4.5t積2.9t吊       | 0.200  | ton            | 10,940    | 2,188                | S単 87号      |
|                           | 合 計                                                      |        |                |           | 7,963                |             |
|                           | 単 価                                                      |        |                |           | 7,963                |             |
|                           |                                                          |        |                |           |                      |             |
|                           | *** B単 - 99号 ***                                         |        |                |           |                      |             |
| 000099                    | 土留工( O S J 機推進工 )                                        |        | m              |           | 2,180 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                  | 1.000  | 人              | 31,926    | 31,926               | S単 26号      |
| S02115                    | 普通作業員                                                    | 3.000  | 人              | 25,704    | 77,112               | S単 27号      |
| T00004                    | O S J 機運転工<br>長期割引有                                      | 1.000  | 日              | 1,166,354 | 1,166,354            | T単 4号       |
|                           | 合 計                                                      |        |                |           | 1,275,392            |             |
|                           | 単 価                                                      |        |                |           | 585,042              |             |
|                           |                                                          |        |                |           |                      |             |
|                           | *** B単 - 100号 ***                                        |        |                |           |                      |             |
| 000100                    | 水路内支保工                                                   |        | m              |           | 55,200 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00019                    | 補強工制作費<br>水路内支保工(推進時)、長期割引無                              | 2.000  | 基              | 754,824   | 1,509,648            | T単 17号      |
| T00020                    | 盛替え工<br>通過後支保工                                           | 1.000  | 式              | 843,839   | 843,839              | T単 18号      |
| T00021                    | 支保工設置・撤去工<br>通過後支保工                                      | 28.000 | 回              | 6,983     | 195,524              | T単 19号      |
|                           | 合 計                                                      |        |                |           | 2,549,011            |             |
|                           | 単 価                                                      |        |                |           | 46,178               |             |
|                           |                                                          |        |                |           |                      |             |
|                           | *** B単 - 101号 ***                                        |        |                |           |                      |             |
| 000101                    | O S J 土留機重工<br>長期割引有                                     |        | 日              |           | 1,000 日              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02112                    | ダブルソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力50t吊            | 1.000  | 日              | 92,800    | 92,800               | S単 17号      |
|                           | 合 計                                                      |        |                |           | 92,800               |             |
|                           | 単 価                                                      |        |                |           | 92,800               |             |
|                           |                                                          |        |                |           |                      |             |
|                           | *** B単 - 102号 ***                                        |        |                |           |                      |             |
| 000102                    | 覆工板<br>設置～賃料～撤去(長期割引無)                                   |        | m <sup>2</sup> |           | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00027                    | 仮橋・仮橋設置工(覆工板)<br>設置、(クレーンは別途計上)                          | 1.000  | m <sup>2</sup> | 723       | 723                  | T単 25号      |
| S18075                    | 仮橋・仮橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,ダブルソールン,最大吊上能力25t吊,なし             | 1.000  | m <sup>2</sup> | 728       | 728                  | S単 135号     |
| S17003                    | 覆工板<br>覆工板,鋼製(補強型),36日,1回                                | 1.000  | m <sup>2</sup> | 3,304     | 3,304                | S単 115号     |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                   |        |     |         |         |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                   |        |     |         |         |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                   |        |     |         |         |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|                           | 合 計                                                               |        |     |         | 4,755   |             |
|                           | 単 価                                                               |        |     |         | 4,755   |             |
|                           |                                                                   |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 103号 ***                                                 |        |     |         |         |             |
| 000103                    | 仮設構台上部工<br>設置～賃料～撤去(長期割引無)                                        |        | ton |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00041                    | 仮橋・仮栈橋設置工(上部工)<br>設置、(クレーンは別途計上)                                  | 1.000  | ton | 13,673  | 13,673  | T単 37号      |
| S18074                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(H形鋼主桁),ラフレンクレン,最大吊上能力25t吊,なし              | 1.000  | ton | 12,216  | 12,216  | S単 133号     |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),350型,-,36日,1回                       | 1.000  | ton | 9,443   | 9,443   | S単 112号     |
|                           | 合 計                                                               |        |     |         | 35,332  |             |
|                           | 単 価                                                               |        |     |         | 35,332  |             |
|                           |                                                                   |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 104号 ***                                                 |        |     |         |         |             |
| 000104                    | 仮設構台下部工<br>設置～賃料～撤去(長期割引無)                                        |        | ton |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00042                    | 仮橋・仮栈橋設置工(下部工)<br>設置、(クレーンは別途計上)                                  | 1.000  | ton | 42,648  | 42,648  | T単 38号      |
| S18071                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),撤去,ラフレンクレン,最大吊上能力25t吊,なし            | 1.000  | ton | 29,205  | 29,205  | S単 131号     |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),300型,-,36日,1回                       | 1.000  | ton | 9,443   | 9,443   | S単 113号     |
|                           | 合 計                                                               |        |     |         | 81,296  |             |
|                           | 単 価                                                               |        |     |         | 81,296  |             |
|                           |                                                                   |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 105号 ***                                                 |        |     |         |         |             |
| 000105                    | 開削シールド機組立<br>長期割引無                                                |        | 回   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                           | 2.500  | 人   | 31,926  | 79,815  | S単 26号      |
| S02115                    | とび工                                                               | 7.500  | 人   | 33,048  | 247,860 | S単 30号      |
| S02115                    | 普通作業員                                                             | 5.000  | 人   | 25,704  | 128,520 | S単 27号      |
| S16004                    | ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし | 2.500  | 日   | 66,000  | 165,000 | S単 104号     |
|                           | 合 計                                                               |        |     |         | 621,195 |             |
|                           | 単 価                                                               |        |     |         | 621,195 |             |
|                           |                                                                   |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 106号 ***                                                 |        |     |         |         |             |
| 000106                    | 開削シールド機解体<br>長期割引無                                                |        | 回   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                           | 1.500  | 人   | 31,926  | 47,889  | S単 26号      |
| S02115                    | とび工                                                               | 4.500  | 人   | 33,048  | 148,716 | S単 30号      |
| S02115                    | 普通作業員                                                             | 3.000  | 人   | 25,704  | 77,112  | S単 27号      |
| S16004                    | ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし | 1.500  | 日   | 66,000  | 99,000  | S単 104号     |
|                           | 合 計                                                               |        |     |         | 372,717 |             |
|                           | 単 価                                                               |        |     |         | 372,717 |             |
|                           |                                                                   |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 107号 ***                                                 |        |     |         |         |             |
| 000107                    | 発進立坑<br>自降工                                                       |        | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00005                    | 自降準備工                                                             | 1.000  | 箇所  | 128,092 | 128,092 | T単 5号       |
| T00006                    | 掘削沈下                                                              | 99.000 | m3  | 7,382   | 730,818 | T単 6号       |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ'ット約 ハ'ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下        | 99.000 | m3  | 1,425   | 141,075 | S単 156号     |
| T00007                    | 機械損料<br>立坑工                                                       | 1.000  | 式   | 112,051 | 112,051 | T単 7号       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                           |         |     |         |           |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                           |         |     |         |           |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                           |         |     |         |           |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|                           | 合 計                                                       |         |     |         | 1,112,036 |             |
|                           | 単 価                                                       |         |     |         | 1,112,036 |             |
|                           |                                                           |         |     |         |           |             |
|                           | *** B単 - 108号 ***                                         |         |     |         |           |             |
| 000108                    | 到達立坑<br>自昇工                                               |         | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00008                    | 埋戻上昇                                                      | 99.000  | m3  | 7,528   | 745,272   | T単 8号       |
| T00009                    | 自昇準備工                                                     | 1.000   | 箇所  | 128,092 | 128,092   | T単 9号       |
| T00007                    | 機械損料<br>立坑工                                               | 1.000   | 式   | 112,051 | 112,051   | T単 7号       |
|                           | 合 計                                                       |         |     |         | 985,415   |             |
|                           | 単 価                                                       |         |     |         | 985,415   |             |
|                           |                                                           |         |     |         |           |             |
|                           | *** B単 - 109号 ***                                         |         |     |         |           |             |
| 000109                    | 上流仮締切前【町屋橋付近】                                             |         | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18004                    | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                      | 1.000   | 箇所  | 101,894 | 101,894   | S単 122号     |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                  | 1.000   | 箇所  | 9,100   | 9,100     | S単 123号     |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                  | 1.000   | 箇所  | 10,843  | 10,843    | S単 124号     |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>φ150、損料率55%,,                             | 100.000 | m   | 3,218   | 321,800   | S単 69号      |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>φ200、損料率55%,,                             | 100.000 | m   | 5,495   | 549,500   | S単 70号      |
| T00010                    | 排水ポンプ運転<br>φ150以上                                         | 144.000 | 日   | 5,167   | 744,048   | T単 10号      |
| S16004                    | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事用水中モータφ'ン' (潜水φ'ン'), φ200、全揚程10m,あり | 10.000  | 日   | 3,830   | 38,300    | S単 106号     |
| S02112                    | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程 10m                       | 134.000 | 日   | 501     | 67,134    | S単 19号      |
| S16004                    | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事用水中モータφ'ン' (潜水φ'ン'), φ150、全揚程10m,あり | 144.000 | 日   | 2,659   | 382,896   | S単 107号     |
|                           | 合 計                                                       |         |     |         | 2,225,515 |             |
|                           | 単 価                                                       |         |     |         | 2,225,515 |             |
|                           |                                                           |         |     |         |           |             |
|                           | *** B単 - 110号 ***                                         |         |     |         |           |             |
| 000110                    | 現場内                                                       |         | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18004                    | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                      | 1.000   | 箇所  | 101,894 | 101,894   | S単 122号     |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                  | 1.000   | 箇所  | 9,100   | 9,100     | S単 123号     |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                  | 1.000   | 箇所  | 10,843  | 10,843    | S単 124号     |
| S16004                    | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事用水中モータφ'ン' (潜水φ'ン'), φ50、全揚程10m,あり  | 218.000 | 日   | 379     | 82,622    | S単 108号     |
| T00010                    | 排水ポンプ運転<br>φ150以上                                         | 109.000 | 日   | 5,167   | 563,203   | T単 10号      |
| S16004                    | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事用水中モータφ'ン' (潜水φ'ン'), φ200、全揚程10m,あり | 10.000  | 日   | 3,830   | 38,300    | S単 106号     |
| S02112                    | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程 10m                       | 99.000  | 日   | 501     | 49,599    | S単 19号      |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>φ50、損料率55%,,                              | 90.000  | m   | 622     | 55,980    | S単 71号      |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>φ200、損料率55%,,                             | 10.000  | m   | 5,495   | 54,950    | S単 70号      |
|                           | 合 計                                                       |         |     |         | 966,491   |             |
|                           | 単 価                                                       |         |     |         | 966,491   |             |
|                           |                                                           |         |     |         |           |             |
|                           | *** B単 - 111号 ***                                         |         |     |         |           |             |
| 000111                    | 下流仮締切後【味岡橋付近】                                             |         | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18004                    | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                      | 1.000   | 箇所  | 101,894 | 101,894   | S単 122号     |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                  | 1.000   | 箇所  | 9,100   | 9,100     | S単 123号     |

|                           |                                      |         |    |         |         |          |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                            |         |    |         |         |          |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                   |         |    |         |         |          |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                      |         |    |         |         |          |
| コード                       | 名 称 (規 格)                            | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                        |         |    |         |         |          |
|                           | 釜場埋戻・撤去                              | 1.000   | 箇所 | 10,843  | 10,843  | S 単 124号 |
| T00010                    | 排水ポンプ運転                              |         |    |         |         |          |
|                           | φ150以上                               | 10.000  | 日  | 5,167   | 51,670  | T 単 10号  |
| S16004                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                     |         |    |         |         |          |
|                           | 工事中水中モーターポンプ (潜水ポンプ), φ200、全揚程10m、あり | 10.000  | 日  | 3,830   | 38,300  | S 単 106号 |
| S02112                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                     |         |    |         |         |          |
|                           | 口径200mm 全揚程 10m                      | 129.000 | 日  | 501     | 64,629  | S 単 19号  |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース                         |         |    |         |         |          |
|                           | φ200、損料率55%,                         | 10.000  | m  | 5,495   | 54,950  | S 単 70号  |
|                           | 合 計                                  |         |    |         | 331,386 |          |
|                           | 単 価                                  |         |    |         | 331,386 |          |
|                           |                                      |         |    |         |         |          |
|                           | *** B 単 - 112号 ***                   |         |    |         |         |          |
| 000112                    | 交通誘導警備員                              |         | 人  |         | 1,000 人 | 歩A 当たり算出 |
| S02115                    | 交通誘導警備員B                             | 1.000   | 人  | 18,156  | 18,156  | S 単 37号  |
|                           | 合 計                                  |         |    |         | 18,156  |          |
|                           | 単 価                                  |         |    |         | 18,156  |          |
|                           |                                      |         |    |         |         |          |
|                           | *** B 単 - 113号 ***                   |         |    |         |         |          |
| 000113                    | 受電設備 (上流)                            |         | 式  |         | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| S18112                    | 低圧移動電線                               |         |    |         |         |          |
|                           | 三相,38,設置～損料～撤去,144日                  | 20.000  | m  | 3,118   | 62,360  | S 単 139号 |
| S18103                    | 低圧引込設備                               |         |    |         |         |          |
|                           | 設置～損料～撤去,144日                        | 1.000   | 箇所 | 203,583 | 203,583 | S 単 136号 |
| S18105                    | 配電設備(接地工)                            |         |    |         |         |          |
|                           | D 種,設置～撤去,1本,1V線,8mm2,0.75m          | 1.000   | 極  | 43,425  | 43,425  | S 単 137号 |
|                           | 合 計                                  |         |    |         | 309,368 |          |
|                           | 単 価                                  |         |    |         | 309,368 |          |
|                           |                                      |         |    |         |         |          |
|                           | *** B 単 - 114号 ***                   |         |    |         |         |          |
| 000114                    | 受電設備 (下流)                            |         | 式  |         | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| S18112                    | 低圧移動電線                               |         |    |         |         |          |
|                           | 三相,5.5,設置～損料～撤去,144日                 | 10.000  | m  | 1,501   | 15,010  | S 単 140号 |
| S18103                    | 低圧引込設備                               |         |    |         |         |          |
|                           | 設置～損料～撤去,144日                        | 1.000   | 箇所 | 203,583 | 203,583 | S 単 136号 |
| S18105                    | 配電設備(接地工)                            |         |    |         |         |          |
|                           | D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m        | 1.000   | 極  | 43,092  | 43,092  | S 単 138号 |
|                           | 合 計                                  |         |    |         | 261,685 |          |
|                           | 単 価                                  |         |    |         | 261,685 |          |
|                           |                                      |         |    |         |         |          |
|                           | *** B 単 - 115号 ***                   |         |    |         |         |          |
| 000115                    | 分電設備 (上流)                            |         | 式  |         | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
|                           | 2か所 (上流、下流)                          |         |    |         |         |          |
| Y00001                    | ↓ 上流                                 |         |    |         |         |          |
| S18112                    | 低圧移動電線                               |         |    |         |         |          |
|                           | 三相,14,設置～損料～撤去,144日                  | 15.000  | m  | 1,612   | 24,180  | S 単 141号 |
| S18114                    | 分電盤設備                                |         |    |         |         |          |
|                           | 三相3線式,37,設置～損料～撤去,144日               | 1.000   | 箇所 | 112,922 | 112,922 | S 単 146号 |
| S18105                    | 配電設備(接地工)                            |         |    |         |         |          |
|                           | D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m        | 1.000   | 極  | 43,092  | 43,092  | S 単 138号 |
| Y00001                    | ↓ 下流                                 |         |    |         |         |          |
| S18112                    | 低圧移動電線                               |         |    |         |         |          |
|                           | 三相,8.0,設置～損料～撤去,144日                 | 115.000 | m  | 1,531   | 176,065 | S 単 142号 |
| S18114                    | 分電盤設備                                |         |    |         |         |          |
|                           | 三相3線式,15,設置～損料～撤去,144日               | 1.000   | 箇所 | 63,369  | 63,369  | S 単 147号 |
| S18105                    | 配電設備(接地工)                            |         |    |         |         |          |
|                           | D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m        | 1.000   | 極  | 43,092  | 43,092  | S 単 138号 |
|                           | 合 計                                  |         |    |         | 462,720 |          |
|                           | 単 価                                  |         |    |         | 462,720 |          |
|                           |                                      |         |    |         |         |          |

| 事業名 新瀧尾農地防災事業             |                                             |        |     |         |         |             |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                             |        |     |         |         |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                             |        |     |         |         |             |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|                           | *** B単 - 116号 ***                           |        |     |         |         |             |
| 000116                    | 分電設備 (下流)<br>1か所                            |        | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112                    | 低圧移動電線<br>三相,5.5,設置~損料~撤去,144日              | 30.000 | m   | 1,501   | 45,030  | S単 140号     |
| S18114                    | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置~損料~撤去,144日             | 1.000  | 箇所  | 63,369  | 63,369  | S単 147号     |
| S18105                    | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置~撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m  | 1.000  | 極   | 43,092  | 43,092  | S単 138号     |
|                           | 合 計                                         |        |     |         | 151,491 |             |
|                           | 単 価                                         |        |     |         | 151,491 |             |
|                           |                                             |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 117号 ***                           |        |     |         |         |             |
| 000117                    | 配電設備 (上流)                                   |        | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| Y00001                    | ↓上流ポンプ3台 (φ200、φ150、φ50)                    |        |     |         |         |             |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ200)<br>三相,5.5,設置~損料~撤去,144日       | 15.000 | m   | 1,501   | 22,515  | S単 143号     |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ150)<br>三相,3.5,設置~損料~撤去,144日       | 15.000 | m   | 1,478   | 22,170  | S単 144号     |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ50)<br>三相,2.0,設置~損料~撤去,144日        | 10.000 | m   | 1,462   | 14,620  | S単 145号     |
| Y00001                    | ↓下流ポンプ2台 (φ200、φ50)                         |        |     |         |         |             |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ200)<br>三相,5.5,設置~損料~撤去,144日       | 10.000 | m   | 1,501   | 15,010  | S単 143号     |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ50)<br>三相,2.0,設置~損料~撤去,144日        | 10.000 | m   | 1,462   | 14,620  | S単 145号     |
|                           | 合 計                                         |        |     |         | 88,935  |             |
|                           | 単 価                                         |        |     |         | 88,935  |             |
|                           |                                             |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 118号 ***                           |        |     |         |         |             |
| 000118                    | 配電設備 (下流)                                   |        | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ200)<br>三相,5.5,設置~損料~撤去,144日       | 10.000 | m   | 1,501   | 15,010  | S単 143号     |
|                           | 合 計                                         |        |     |         | 15,010  |             |
|                           | 単 価                                         |        |     |         | 15,010  |             |
|                           |                                             |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 119号 ***                           |        |     |         |         |             |
| 000119                    | O S J 機、自降自昇機輸送費<br>基地~現場、長期割引無             |        | 回   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                    | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>15t積・低床,,                  | 1.000  | 台   | 190,000 | 190,000 | S単 72号      |
| S02116                    | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>10t積・普通,,                  | 4.000  | 台   | 132,000 | 528,000 | S単 73号      |
| S02112                    | ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>吊上能力25t吊 | 1.000  | 日   | 66,000  | 66,000  | S単 20号      |
|                           | 合 計                                         |        |     |         | 784,000 |             |
|                           | 単 価                                         |        |     |         | 784,000 |             |
|                           |                                             |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 120号 ***                           |        |     |         |         |             |
| 000120                    | O S J 機、自降自昇機輸送費<br>現場~基地、長期割引無             |        | 回   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                    | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>15t積・低床,,                  | 1.000  | 台   | 190,000 | 190,000 | S単 72号      |
| S02116                    | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>10t積・普通,,                  | 4.000  | 台   | 132,000 | 528,000 | S単 73号      |
| S02112                    | ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>吊上能力25t吊 | 1.000  | 日   | 66,000  | 66,000  | S単 20号      |
|                           | 合 計                                         |        |     |         | 784,000 |             |
|                           | 単 価                                         |        |     |         | 784,000 |             |
|                           |                                             |        |     |         |         |             |
|                           | *** B単 - 121号 ***                           |        |     |         |         |             |

|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 事業名                       |                                                                    | 新濃尾農地防災事業          |     |           |           |         |
| 工事名                       |                                                                    | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |     |           |           |         |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                    |                    |     |           |           |         |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量                | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考     |
| 000121                    | 仮設材輸送費                                                             |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           | 敷鉄板、往復                                                             |                    | ton |           | 1.000 ton | 当たり算出   |
| S19003                    | 輸送費(仮設材)                                                           |                    |     |           |           |         |
|                           | 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0                     | 1.000              | ton | 9,920     | 9,920     | S単 149号 |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 9,920     |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 9,920     |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|                           | *** B単 - 122号 ***                                                  |                    |     |           |           |         |
| 000122                    | 仮設材輸送費                                                             |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           | 敷鉄板以外の鋼材、往復                                                        |                    | ton |           | 1.000 ton | 当たり算出   |
| S19003                    | 輸送費(仮設材)                                                           |                    |     |           |           |         |
|                           | 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0                     | 1.000              | ton | 9,920     | 9,920     | S単 149号 |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 9,920     |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 9,920     |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|                           | *** B単 - 123号 ***                                                  |                    |     |           |           |         |
| 000123                    | ラフテレーンクレーン組立・解体・運搬費                                                |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           | 長期割引無                                                              |                    | 台   |           | 1.000 台   | 当たり算出   |
| S19001                    | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                   |                    |     |           |           |         |
|                           | トラック・ン及びオールテレーン・ン,最大吊能力100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし | 1.000              | 台   | 1,920,193 | 1,920,193 | S単 148号 |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 1,920,193 |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 1,920,193 |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|                           | *** B単 - 124号 ***                                                  |                    |     |           |           |         |
| 000124                    | 基本電力料                                                              |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           | 上流側                                                                |                    | 式   |           | 1.000 式   | 当たり算出   |
| S02117                    | 基本電力料                                                              |                    |     |           |           |         |
|                           | 低圧用業持1年未満,上流側                                                      | 1.000              | 式   | 248,751   | 248,751   | S単 78号  |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 248,751   |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 248,751   |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|                           | *** B単 - 125号 ***                                                  |                    |     |           |           |         |
| 000125                    | 基本電力料                                                              |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           | 下流側                                                                |                    | 式   |           | 1.000 式   | 当たり算出   |
| S02117                    | 基本電力料                                                              |                    |     |           |           |         |
|                           | 低圧用業持1年未満,下流側                                                      | 1.000              | 式   | 97,192    | 97,192    | S単 79号  |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 97,192    |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 97,192    |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|                           | *** B単 - 126号 ***                                                  |                    |     |           |           |         |
| 000126                    | 平板載荷試験                                                             |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           |                                                                    |                    | 回   |           | 1.000 回   | 当たり算出   |
| S02117                    | 平板載荷試験                                                             |                    |     |           |           |         |
|                           |                                                                    | 1.000              | 回   | 197,000   | 197,000   | S単 80号  |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 197,000   |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 197,000   |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |
|                           | *** B単 - 127号 ***                                                  |                    |     |           |           |         |
| 000127                    | 高密度ポリエチレン管                                                         |                    |     |           |           | 歩A      |
|                           | φ1350、ダブル構造                                                        |                    | m   |           | 1.000 m   | 当たり算出   |
| S02116                    | 高密度ポリエチレン管                                                         |                    |     |           |           |         |
|                           | φ1350、ダブル構造,,                                                      | 1.000              | m   | 150,000   | 150,000   | S単 74号  |
| Y00002                    | 損料                                                                 |                    |     |           |           |         |
|                           |                                                                    | 0.550              |     | 150,000   | 82,500    |         |
|                           | 合 計                                                                |                    |     |           | 82,500    |         |
|                           | 単 価                                                                |                    |     |           | 82,500    |         |
|                           |                                                                    |                    |     |           |           |         |

[illegible]

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                    |     |                |         |     |       |
|---------------------------|------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                    |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                    |     |                |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S01041                    | *** S単 - 1号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |                |         |     |       |
|                           | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( )         |     | m3             | 3,322   |     | 歩A・単A |
| S01041                    | *** S単 - 2号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |                |         |     |       |
|                           | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない          |     | m3             | 2,185   |     | 歩A・単A |
| S01041                    | *** S単 - 3号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 人力土工(盛土・埋戻)                        |     |                |         |     |       |
|                           | 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け・まき出し,振動コンバクタ( )    |     | m3             | 4,556   |     | 歩A・単A |
| S01072                    | *** S単 - 4号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 整形工(人力荒仕上げ)                        |     |                |         |     |       |
|                           | 整形工(人力荒仕上げ)                        |     | m <sup>2</sup> | 308     |     | 歩A・単A |
| S01082                    | *** S単 - 5号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                 |     |                |         |     |       |
|                           | 路床,0.8~1.1ton,なし                   |     | m3             | 811     |     | 歩A・単A |
| S02017                    | *** S単 - 6号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | ネットフェンス撤去工(本体)                     |     |                |         |     |       |
|                           | 1.5m,構造物,廃棄,なし                     |     | m              | 1,154   |     | 歩A・単A |
| S02104                    | *** S単 - 7号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | ガス切断                               |     |                |         |     |       |
|                           | ガス切断                               |     | m              | 4,679   |     | 歩A・単A |
| S02111                    | *** S単 - 8号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 特殊杭打機損料                            |     |                |         |     |       |
|                           | AR-1,000M                          |     | 時間損料           | 108,800 |     | 歩A・単A |
| S02111                    | *** S単 - 9号 ***                    |     |                |         |     |       |
|                           | 特殊7-スカー-損料                         |     |                |         |     |       |
|                           | SMD-60                             |     | 時間損料           | 19,062  |     | 歩A・単A |
| S02111                    | *** S単 - 10号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ロックスカット式オーガヘッド                     |     |                |         |     |       |
|                           | φ450                               |     | 時間損料           | 7,587   |     | 歩A・単A |
| S02111                    | *** S単 - 11号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ロックスカット式オーガスクリュー                   |     |                |         |     |       |
|                           | φ450×5m                            |     | 時間損料           | 2,271   |     | 歩A・単A |
| S02111                    | *** S単 - 12号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ロックスカットバースケーシング・チップ付               |     |                |         |     |       |
|                           | φ500×6m                            |     | 時間損料           | 4,693   |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 13号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ハックル[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]      |     |                |         |     |       |
|                           | 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t   |     | 日              | 16,700  |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 14号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ラフレ-クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]   |     |                |         |     |       |
|                           | 吊上能力16t吊                           |     | 日              | 60,500  |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 15号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ハックル[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]      |     |                |         |     |       |
|                           | 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |     | 日              | 10,900  |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 16号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ラフレ-クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]   |     |                |         |     |       |
|                           | 吊上能力4.9t吊                          |     | 日              | 48,000  |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 17号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ラフレ-クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]   |     |                |         |     |       |
|                           | 吊上能力50t吊                           |     | 日              | 92,800  |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 18号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | タンバ                                |     |                |         |     |       |
|                           | 60～80kg                            |     | 日              | 830     |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 19号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)                    |     |                |         |     |       |
|                           | 口径200mm 全揚程 10m                    |     | 日              | 501     |     | 歩A・単A |
| S02112                    | *** S単 - 20号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ラフレ-クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]   |     |                |         |     |       |
|                           | 吊上能力25t吊                           |     | 日              | 66,000  |     | 歩A・単A |
| S02113                    | *** S単 - 21号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | ジャッキ損料                             |     |                |         |     |       |
|                           | 立坑架台                               |     | 式              | 105,487 |     | 歩A・単A |
| S02114                    | *** S単 - 22号 ***                   |     |                |         |     |       |
|                           | 強力バイブサポート                          |     |                |         |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                |     |       |         |     |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                |     |       |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                |     |       |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                      | 数 量 | 単 位   | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                           | 強力パイプサポート<br>3,665～5,070<br>*** S単 - 23号 ***                                   |     | 台・日   | 41      |     | 歩A・単A |
| S02114                    | 強力パイプサポート基本料<br>強力パイプサポート基本料<br>3,665～5,070<br>*** S単 - 24号 ***                |     | 本     | 503     |     | 歩A・単A |
| S02114                    | H形鋼 (山留材)<br>H形鋼 (山留材)<br>250型 [ 貫料 ]<br>*** S単 - 25号 ***                      |     | t 供用日 | 120     |     | 歩A・単A |
| S02114                    | H形鋼 (山留材)<br>H形鋼 (山留材)<br>[ 修理費及び損耗費 ]<br>*** S単 - 26号 ***                     |     | ton   | 4,700   |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 土木一般世話役<br>土木一般世話役<br>*** S単 - 27号 ***                                         |     | 人     | 31,926  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 普通作業員<br>普通作業員<br>*** S単 - 28号 ***                                             |     | 人     | 25,704  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 運転手 (特殊)<br>運転手 (特殊)<br>*** S単 - 29号 ***                                       |     | 人     | 31,212  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 特殊作業員<br>特殊作業員<br>*** S単 - 30号 ***                                             |     | 人     | 30,396  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | とび工<br>とび工<br>*** S単 - 31号 ***                                                 |     | 人     | 33,048  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 軽作業員<br>軽作業員<br>*** S単 - 32号 ***                                               |     | 人     | 19,788  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 設備機械工<br>設備機械工<br>*** S単 - 33号 ***                                             |     | 人     | 32,640  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 電工<br>電工<br>*** S単 - 34号 ***                                                   |     | 人     | 28,764  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 溶接工<br>溶接工<br>*** S単 - 35号 ***                                                 |     | 人     | 35,598  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 橋りょう世話役<br>橋りょう世話役<br>*** S単 - 36号 ***                                         |     | 人     | 43,656  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 橋りょう特殊工<br>橋りょう特殊工<br>*** S単 - 37号 ***                                         |     | 人     | 37,230  |     | 歩A・単A |
| S02115                    | 交通誘導警備員B<br>交通誘導警備員B<br>*** S単 - 38号 ***                                       |     | 人     | 18,156  |     | 歩A・単A |
| S02116                    | 軽油<br>軽油<br>バトロ給油,,<br>*** S単 - 39号 ***                                        |     | L     | 153     |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ウォールソーイング工<br>ウォールソーイング工<br>*** S単 - 40号 ***                                   |     | m     | 32,100  |     | 歩A・単A |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>プレキャストL形水路<br>標準、2,750×2,000,,<br>*** S単 - 41号 ***               |     | 個     | 851,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>プレキャストL形水路<br>側壁開口 (B200×H650)、2,750×2,000,,<br>*** S単 - 42号 *** |     | 個     | 890,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>プレキャストL形水路<br>側壁開口 (B450×H650)、2,750×2,000,,<br>*** S単 - 43号 *** |     | 個     | 890,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>プレキャストL形水路<br>短切、2,750×1,500,,                                   |     | 個     | 979,000 |     | 歩A・単A |

| 事業名 新濃尾農地防災事業            |                                            |     |     |           |     |       |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事    |                                            |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                            |     |     |           |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S02116                   | *** S単 - 44号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
|                          | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,135、1,200,,      |     | 個   | 1,000,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 45号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,458、1,523,,      |     | 個   | 1,140,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 46号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
|                          | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,463、1,398,,       |     | 個   | 1,120,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 47号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
|                          | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,786、1,721,,       |     | 個   | 1,250,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 48号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,208、1,267,,      |     | 個   | 1,030,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 49号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
|                          | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,136、1,195,,      |     | 個   | 1,000,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 50号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
|                          | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,508、1,449,,       |     | 個   | 1,140,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 51号 ***<br>プレキャストL形水路             |     |     |           |     |       |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,436、1,377,,       |     | 個   | 1,100,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 52号 ***<br>P c a板                 |     |     |           |     |       |
|                          | P c a板<br>400×100×2,000,,                  |     | 枚   | 13,000    |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 53号 ***<br>ポリウレタン系シーリング材          |     |     |           |     |       |
|                          | ポリウレタン系シーリング材                              |     | L   | 1,515     |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 54号 ***<br>水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) |     |     |           |     |       |
| S02116                   | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径20,,    |     | 個   | 40        |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 55号 ***<br>異形棒鋼                   |     |     |           |     |       |
|                          | 異形棒鋼<br>SD295 D16,,                        |     | ton | 107,000   |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 56号 ***<br>たて格子フェンス               |     |     |           |     |       |
|                          | たて格子フェンス<br>H=1,500、@2.0m,,                |     | m   | 16,800    |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 57号 ***<br>プレキャストL形擁壁             |     |     |           |     |       |
| S02116                   | プレキャストL形擁壁<br>H700型,,                      |     | 個   | 62,500    |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 58号 ***<br>ガードフェンス                |     |     |           |     |       |
|                          | ガードフェンス<br>1,800×1,800,,                   |     | m   | 3,472     |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 59号 ***<br>フラップゲート                |     |     |           |     |       |
|                          | フラップゲート<br>φ450、ステンレス製,,                   |     | 個   | 751,000   |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 60号 ***<br>フラップゲート                |     |     |           |     |       |
| S02116                   | フラップゲート<br>φ800、ステンレス製,,                   |     | 個   | 1,361,000 |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 61号 ***<br>木矢板                    |     |     |           |     |       |
|                          | 木矢板<br>t=60、損耗率60%,,                       |     | m3  | 30,600    |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 62号 ***<br>ベントナイト                 |     |     |           |     |       |
|                          | ベントナイト                                     |     | ton | 49,450    |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 63号 ***<br>H形鋼 (中古品)              |     |     |           |     |       |
| S02116                   | H形鋼 (中古品)<br>H-350×350×12×19,,             |     | ton | 100,800   |     | 歩A・単A |
|                          | *** S単 - 64号 ***<br>O S J 機 (機械損料)         |     |     |           |     |       |
|                          | O S J 機 (機械損料)                             |     | m   | 493,581   |     | 歩A・単A |
| S02116                   | *** S単 - 65号 ***<br>補強工資材 (H形鋼)            |     |     |           |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                        |     |     |         |     |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                        |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                        |     |     |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                           | 補強工資材 ( H形鋼 )<br>H-150*150*7*10 ( 中古品相当 ) , ,<br>* * * S 単 - 66号 * * *                 |     | ton | 102,150 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | 補強工資材 ( 等辺山形鋼 )<br>補強工資材 ( 等辺山形鋼 )<br>L-75*75*9 ( 中古品相当 ) , ,<br>* * * S 単 - 67号 * * * |     | ton | 100,800 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | バタ角<br>バタ角<br>杉 4.0×10.5×10.5 損料率25% , ,<br>* * * S 単 - 68号 * * *                      |     | m3  | 13,250  |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ガソリン<br>ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド , ,<br>* * * S 単 - 69号 * * *                       |     | L   | 150     |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>ビニールサクシオンホース<br>φ150、損料率55% , ,<br>* * * S 単 - 70号 * * *               |     | m   | 3,218   |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>ビニールサクシオンホース<br>φ200、損料率55% , ,<br>* * * S 単 - 71号 * * *               |     | m   | 5,495   |     | 歩A・単A |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース<br>ビニールサクシオンホース<br>φ50、損料率55% , ,<br>* * * S 単 - 72号 * * *                |     | m   | 622     |     | 歩A・単A |
| S02116                    | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>OSJ機、自降自昇機輸送費<br>15t積・低床 , ,<br>* * * S 単 - 73号 * * *                 |     | 台   | 190,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>OSJ機、自降自昇機輸送費<br>10t積・普通 , ,<br>* * * S 単 - 74号 * * *                 |     | 台   | 132,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | 高密度ポリエチレン管<br>高密度ポリエチレン管<br>φ1350、ダブル構造 , ,<br>* * * S 単 - 75号 * * *                   |     | m   | 150,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                    | 高密度ポリエチレン管継手<br>高密度ポリエチレン管継手<br>φ1350 , ,<br>* * * S 単 - 76号 * * *                     |     | 個   | 125,900 |     | 歩A・単A |
| S02117                    | 目地モルタル<br>目地モルタル<br>製品重量7 t 以上<br>* * * S 単 - 77号 * * *                                |     | 式   | 2,165   |     | 歩A・単A |
| S02117                    | 目地モルタル<br>目地モルタル<br>製品重量7 t 未満<br>* * * S 単 - 78号 * * *                                |     | 式   | 2,037   |     | 歩A・単A |
| S02117                    | 基本電力料<br>基本電力料<br>低圧用業持1年未満,上流側<br>* * * S 単 - 79号 * * *                               |     | 式   | 248,751 |     | 歩A・単A |
| S02117                    | 基本電力料<br>基本電力料<br>低圧用業持1年未満,下流側<br>* * * S 単 - 80号 * * *                               |     | 式   | 97,192  |     | 歩A・単A |
| S02117                    | 平板載荷試験<br>平板載荷試験<br>* * * S 単 - 81号 * * *                                              |     | 回   | 197,000 |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>産業廃棄物処分費<br>鉄筋コンクリート<br>* * * S 単 - 82号 * * *                              |     | m3  | 5,000   |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>産業廃棄物処分費<br>無筋コンクリート<br>* * * S 単 - 83号 * * *                              |     | m3  | 3,525   |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>産業廃棄物処分費<br>アスファルト<br>* * * S 単 - 84号 * * *                                |     | m3  | 7,100   |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 産業廃棄物運搬費<br>産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック<br>* * * S 単 - 85号 * * *                               |     | 回   | 16,000  |     | 歩A・単A |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費<br>産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック<br>* * * S 単 - 86号 * * *                               |     | m3  | 15,000  |     | 歩A・単A |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下<br>現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下<br>トラック/クレーン装置付1バーストラック4～4.5t積2.9t吊     |     | ton | 941.4   |     | 歩A・単A |

|                          |                                                                                |                   |     |         |     |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|-----|-------|
| 事業名                      |                                                                                | 新濃尾農地防災事業         |     |         |     |       |
| 工事名                      |                                                                                | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |     |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                                                                |                   |     |         |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                      | 数 量               | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S02300                   | *** S単 - 87号 ***<br>現場発生品、支給品積込・荷卸し                                            |                   |     |         |     |       |
|                          | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊                           |                   | ton | 10,940  |     | 歩A・単A |
| S02300                   | *** S単 - 88号 ***<br>現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下                                      |                   |     |         |     |       |
|                          | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊                     |                   | ton | 3,138   |     | 歩A・単A |
| S02300                   | *** S単 - 89号 ***<br>現場発生品、支給品運搬、L=11.5km以下                                     |                   |     |         |     |       |
|                          | 現場発生品、支給品運搬、L=11.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊                    |                   | ton | 7,296   |     | 歩A・単A |
| S02721                   | *** S単 - 90号 ***<br>【構造物取壊し】                                                   |                   |     |         |     |       |
|                          | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                                                   |                   | m3  | 11,570  |     | 歩A・単A |
| S02721                   | *** S単 - 91号 ***<br>【構造物取壊し】                                                   |                   |     |         |     |       |
|                          | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                                                   |                   | m3  | 20,720  |     | 歩A・単A |
| S03030                   | *** S単 - 92号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                 |                   |     |         |     |       |
|                          | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                         |                   | ton | 361,624 |     | 歩A・単A |
| S03030                   | *** S単 - 93号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                 |                   |     |         |     |       |
|                          | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし                                         |                   | ton | 313,177 |     | 歩A・単A |
| S03030                   | *** S単 - 94号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                 |                   |     |         |     |       |
|                          | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし                                         |                   | ton | 308,027 |     | 歩A・単A |
| S03030                   | *** S単 - 95号 ***<br>鉄筋工(加工・組立)                                                 |                   |     |         |     |       |
|                          | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし                                         |                   | ton | 313,177 |     | 歩A・単A |
| S03054                   | *** S単 - 96号 ***<br>ダウエルバー設置                                                   |                   |     |         |     |       |
|                          | ダウエルバー設置<br>D16                                                                |                   | 本   | 709     |     | 歩A・単A |
| S06005                   | *** S単 - 97号 ***<br>ドレーン工(ワイプ・ホールド取付)                                          |                   |     |         |     |       |
|                          | ドレーン工(ワイプ・ホールド取付)<br>箱板,壁部,50mm,集水,-,φ50                                       |                   | 箇所  | 3,959   |     | 歩A・単A |
| S07001                   | *** S単 - 98号 ***<br>パイプライン基礎                                                   |                   |     |         |     |       |
|                          | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ﾊﾞｯｸﾞt容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分-,なし,                  |                   | m3  | 10,002  |     | 歩A・単A |
|                          | なし                                                                             |                   |     |         |     |       |
| S16001                   | *** S単 - 99号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾞｸﾛｰ[ｸﾛｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]                              |                   |     |         |     |       |
|                          | ﾊﾞｯｸﾞｸﾛｰ[ｸﾛｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾞt容量0.8m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油    |                   | 時間  | 12,181  |     | 歩A・単A |
| S16002                   | *** S単 - 100号 ***<br>ﾐﾙｸﾌﾞﾗﾝﾄﾞ                                                 |                   |     |         |     |       |
|                          | ﾐﾙｸﾌﾞﾗﾝﾄﾞ<br>,攪拌容量500L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外                           |                   | 日   | 32,319  |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 101号 ***<br>発動発電機[ D駆動・～低騒・排対型(～2次)]                                  |                   |     |         |     |       |
|                          | 発動発電機[ D駆動・～低騒・排対型(～2次)]<br>発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),250KVA,なし                    |                   | 日   | 54,819  |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 102号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾞｸﾛｰ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)]                               |                   |     |         |     |       |
|                          | ﾊﾞｯｸﾞｸﾛｰ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸﾞｸﾛｰ(ｸﾛｰ型),ﾊﾞｯｸﾞt容量0.45m3,なし                |                   | 日   | 55,169  |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 103号 ***<br>発動発電機[ D駆動・～超低・排対型(～3次)]                                  |                   |     |         |     |       |
|                          | 発動発電機[ D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,あり                     |                   | 日   | 8,645   |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 104号 ***<br>ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾛｰ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                     |                   |     |         |     |       |
|                          | ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾛｰ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾛｰ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし  |                   | 日   | 66,000  |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 105号 ***<br>ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾛｰ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                     |                   |     |         |     |       |
|                          | ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾛｰ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾌﾗﾂﾚﾝｼﾞｸﾛｰ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし |                   | 日   | 48,000  |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 106号 ***<br>工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                                           |                   |     |         |     |       |
|                          | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中ﾓｰﾀｰﾌﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾌﾞﾝﾌﾟ),φ200,全揚程10m,あり                      |                   | 日   | 3,830   |     | 歩A・単A |
| S16004                   | *** S単 - 107号 ***<br>工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                                           |                   |     |         |     |       |
|                          | 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)<br>工事用水中ﾓｰﾀｰﾌﾞﾝﾌﾟ(潜水ﾌﾞﾝﾌﾟ),φ150,全揚程10m,あり                      |                   | 日   | 2,659   |     | 歩A・単A |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                           |     |                 |         |     |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                           |     |                 |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                           |     |                 |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量 | 単 位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S16004                    | *** S単 - 108号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)                                          |     |                 |         |     |       |
|                           | 工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事用水中モーターポンプ (潜水ポンプ), φ50, 全揚程10m, あり |     | 日               | 379     |     | 歩A・単A |
| S17001                    | *** S単 - 109号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 軽量鋼矢板                                                     |     |                 |         |     |       |
|                           | 軽量鋼矢板<br>軽量鋼矢板, 軽量型, 有, 27日, 1回                           |     | ton             | 14,949  |     | 歩A・単A |
| S17002                    | *** S単 - 110号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                           |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材), 350型, -, 130日, 1回          |     | ton             | 20,723  |     | 歩A・単A |
| S17002                    | *** S単 - 111号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                           |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材), 300型, -, 130日, 1回          |     | ton             | 20,723  |     | 歩A・単A |
| S17002                    | *** S単 - 112号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                           |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材), 350型, -, 36日, 1回           |     | ton             | 9,443   |     | 歩A・単A |
| S17002                    | *** S単 - 113号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                           |     |                 |         |     |       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材), 300型, -, 36日, 1回           |     | ton             | 9,443   |     | 歩A・単A |
| S17003                    | *** S単 - 114号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 覆工板                                                       |     |                 |         |     |       |
|                           | 覆工板<br>覆工板, 鋼製(補強型), 130日, 1回                             |     | m <sup>2</sup>  | 6,394   |     | 歩A・単A |
| S17003                    | *** S単 - 115号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 覆工板                                                       |     |                 |         |     |       |
|                           | 覆工板<br>覆工板, 鋼製(補強型), 36日, 1回                              |     | m <sup>2</sup>  | 3,304   |     | 歩A・単A |
| S18002                    | *** S単 - 116号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工                                                    |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工<br>撤去(再利用), 1' ヶ畝, 0m3, , , なし                     |     | 袋               | 910     |     | 歩A・単A |
| S18002                    | *** S単 - 117号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工                                                    |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工<br>製作・設置, 1' ヶ畝, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし |     | 袋               | 8,031   |     | 歩A・単A |
| S18002                    | *** S単 - 118号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう(製作・積込)                                              |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工<br>製作・設置, 1' ヶ畝, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし   |     | 袋               | 5,361   |     | 歩A・単A |
| S18002                    | *** S単 - 119号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう(荷卸・設置)                                              |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工<br>移設(撤去・再設置), 1' ヶ畝, 0m3, , , なし                  |     | 袋               | 2,342   |     | 歩A・単A |
| S18002                    | *** S単 - 120号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう(撤去)                                                 |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工<br>撤去, 1' ヶ畝, 0m3, , , なし                          |     | 袋               | 1,126   |     | 歩A・単A |
| S18002                    | *** S単 - 121号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工                                                    |     |                 |         |     |       |
|                           | 大型土のう工<br>設置(再設置含む), 1' ヶ畝, 0m3, , , なし                   |     | 袋               | 2,014   |     | 歩A・単A |
| S18004                    | *** S単 - 122号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 排水ポンプ設置撤去                                                 |     |                 |         |     |       |
|                           | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台, なし                                     |     | 箇所              | 101,894 |     | 歩A・単A |
| S18005                    | *** S単 - 123号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                             |     |                 |         |     |       |
|                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                  |     | 箇所              | 9,100   |     | 歩A・単A |
| S18005                    | *** S単 - 124号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                             |     |                 |         |     |       |
|                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                  |     | 箇所              | 10,843  |     | 歩A・単A |
| S18024                    | *** S単 - 125号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 横矢板方式土留工(設置・撤去)                                           |     |                 |         |     |       |
|                           | 横矢板方式土留工(設置・撤去)<br>設置～撤去                                  |     | m <sup>2</sup>  | 6,542   |     | 歩A・単A |
| S18031                    | *** S単 - 126号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 足場工                                                       |     |                 |         |     |       |
|                           | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, なし                                    |     | 掛m <sup>2</sup> | 5,470   |     | 歩A・単A |
| S18054                    | *** S単 - 127号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                 |     |                 |         |     |       |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 135, 1, なし                         |     | m <sup>2</sup>  | 1,728   |     | 歩A・単A |
| S18054                    | *** S単 - 128号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                 |     |                 |         |     |       |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 88, 1, なし                          |     | m <sup>2</sup>  | 1,293   |     | 歩A・単A |
| S18054                    | *** S単 - 129号 ***                                         |     |                 |         |     |       |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                 |     |                 |         |     |       |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工                                                 |     |                 |         |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業            |                                                                                                                                |     |                |           |     |       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事    |                                                                                                                                |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                                                                                                                |     |                |           |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                                                                      | 数 量 | 単位             | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146,1,なし<br>*** S単 - 130号 ***                                                                            |     | m <sup>2</sup> | 1,830     |     | 歩A・単A |
| S18071                   | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),設置,77tレンコン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単 - 131号 ***                               |     | ton            | 52,548    |     | 歩A・単A |
| S18071                   | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),撤去,77tレンコン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単 - 132号 ***                               |     | ton            | 29,205    |     | 歩A・単A |
| S18074                   | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>架設(H形鋼主桁),77tレンコン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単 - 133号 ***                                 |     | ton            | 18,755    |     | 歩A・単A |
| S18074                   | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(H形鋼主桁),77tレンコン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単 - 134号 ***                                 |     | ton            | 12,216    |     | 歩A・単A |
| S18075                   | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>設置,77tレンコン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単 - 135号 ***                                        |     | m <sup>2</sup> | 1,196     |     | 歩A・単A |
| S18075                   | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,77tレンコン,最大吊上能力25t吊,なし<br>*** S単 - 136号 ***                                        |     | m <sup>2</sup> | 728       |     | 歩A・単A |
| S18103                   | 低圧引込設備<br>低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 137号 ***                                                                         |     | 箇所             | 203,583   |     | 歩A・単A |
| S18105                   | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>D種,設置～撤去,1本,1V線,8mm2,0.75m<br>*** S単 - 138号 ***                                                      |     | 極              | 43,425    |     | 歩A・単A |
| S18105                   | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>D種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m<br>*** S単 - 139号 ***                                                    |     | 極              | 43,092    |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 140号 ***                                                                   |     | m              | 3,118     |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 141号 ***                                                                  |     | m              | 1,501     |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 142号 ***                                                                   |     | m              | 1,612     |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線<br>低圧移動電線<br>三相,8.0,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 143号 ***                                                                  |     | m              | 1,531     |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線(φ200)<br>低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 144号 ***                                                            |     | m              | 1,501     |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線(φ150)<br>低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 145号 ***                                                            |     | m              | 1,478     |     | 歩A・単A |
| S18112                   | 低圧移動電線(φ50)<br>低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 146号 ***                                                             |     | m              | 1,462     |     | 歩A・単A |
| S18114                   | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 147号 ***                                                                  |     | 箇所             | 112,922   |     | 歩A・単A |
| S18114                   | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,144日<br>*** S単 - 148号 ***                                                                  |     | 箇所             | 63,369    |     | 歩A・単A |
| S19001                   | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラック・及びオールレンコン,最大吊能力100 t吊以上120 t吊以下,運搬～組立～<br>分解～運搬,基地と現場の移動,,なし<br>*** S単 - 149号 *** |     | 台              | 1,920,193 |     | 歩A・単A |
| S19003                   | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0,0<br>*** S単 - 150号 ***                                   |     | ton            | 9,920     |     | 歩A・単A |
| SA0101                   | SP 掘削                                                                                                                          |     |                |           |     |       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                                 |     |                |       |     |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                                 |     |                |       |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                                 |     |                |       |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|                           | SP 掘削<br>土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-<br>*** S単 - 151号 ***                                  |     | m3             | 392   |     | 歩A・単A |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単 - 152号 ***                                |     | m3             | 256.7 |     | 歩A・単A |
| SA0102                    | 盛土材積込<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満<br>*** S単 - 153号 ***                                     |     | m3             | 256.7 |     | 歩A・単A |
| SA0103                    | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし<br>*** S単 - 154号 ***                                         |     | m3             | 300.2 |     | 歩A・単A |
| SA0103                    | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,<br>*** S単 - 155号 ***                                     |     | m3             | 2,391 |     | 歩A・単A |
| SA0103                    | 掘削・積込<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし<br>*** S単 - 156号 ***                                          |     | m3             | 300.2 |     | 歩A・単A |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下<br>*** S単 - 157号 ***    |     | m3             | 1,425 |     | 歩A・単A |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬入)<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下<br>*** S単 - 158号 *** |     | m3             | 1,425 |     | 歩A・単A |
| SA0121                    | 大型土のう運搬(搬出)<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下<br>*** S単 - 159号 *** |     | m3             | 1,425 |     | 歩A・単A |
| SA0121                    | 盛土材運搬(搬入)<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下<br>*** S単 - 160号 ***   |     | m3             | 1,425 |     | 歩A・単A |
| SA0121                    | 盛土材運搬(搬出)<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ バックホフ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下<br>*** S単 - 161号 ***   |     | m3             | 1,425 |     | 歩A・単A |
| SA0141                    | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし<br>*** S単 - 162号 ***                    |     | m3             | 999.3 |     | 歩A・単A |
| SA0151                    | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正<br>*** S単 - 163号 ***                                                 |     | m <sup>2</sup> | 514.1 |     | 歩A・単A |
| SA0161                    | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし<br>*** S単 - 164号 ***                                        |     | m3             | 156.3 |     | 歩A・単A |
| SA0221                    | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,<br>*** S単 - 165号 ***                   |     | m3             | 3,492 |     | 歩A・単A |
| SA0221                    | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,<br>*** S単 - 166号 ***                   |     | m3             | 2,818 |     | 歩A・単A |
| SA0221                    | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,<br>*** S単 - 167号 ***                    |     | m3             | 4,202 |     | 歩A・単A |
| SA0222                    | SP 舗装版破碎<br>SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし<br>*** S単 - 168号 ***                     |     | m <sup>2</sup> | 244.5 |     | 歩A・単A |
| SA0223                    | SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-<br>*** S単 - 169号 ***                        |     | m              | 3,442 |     | 歩A・単A |
| SA0268                    | SP 遮水シート張<br>SP 遮水シート張<br>遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)<br>*** S単 - 170号 ***                       |     | m <sup>2</sup> | 3,304 |     | 歩A・単A |
| SA0281                    | SP 吸出し防止材設置<br>SP 吸出し防止材設置<br>全面<br>*** S単 - 171号 ***                                           |     | m <sup>2</sup> | 1,057 |     | 歩A・単A |
| SA0301                    | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm                         |     | m <sup>2</sup> | 1,647 |     | 歩A・単A |

| 事業名 新濃尾農地防災事業            |                                                                                    |     |                |           |     |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事    |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| *** S単 - 172号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0311                   | SP コンクリート                                                                          |     |                |           |     |       |
|                          | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 |     | m3             | 25,060    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 173号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0311                   | SP コンクリート                                                                          |     |                |           |     |       |
|                          | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,コンクリート各種 |     | m3             | 24,740    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 174号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0311                   | SP コンクリート                                                                          |     |                |           |     |       |
|                          | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種                              |     | m3             | 37,480    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 175号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                              |     |                |           |     |       |
|                          | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                             |     | m <sup>2</sup> | 11,160    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 176号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                              |     |                |           |     |       |
|                          | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                             |     | m <sup>2</sup> | 5,731     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 177号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                              |     |                |           |     |       |
|                          | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                |     | m <sup>2</sup> | 10,020    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 178号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0331                   | SP 目地板                                                                             |     |                |           |     |       |
|                          | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                            |     | m <sup>2</sup> | 4,304     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 179号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0332                   | SP 止水板                                                                             |     |                |           |     |       |
|                          | SP 止水板<br>計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                                       |     | m              | 2,892     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 180号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0332                   | SP 止水板                                                                             |     |                |           |     |       |
|                          | SP 止水板<br>計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                                       |     | m              | 3,620     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 181号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0332                   | SP 止水板                                                                             |     |                |           |     |       |
|                          | SP 止水板<br>計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm                                                     |     | m              | 2,987     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 182号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0332                   | 反応接着型止水板(縦断目地) 15×30                                                               |     |                |           |     |       |
|                          | SP 止水板<br>計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                                       |     | m              | 2,852     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 183号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0333                   | SP シール材                                                                            |     |                |           |     |       |
|                          | SP シール材<br>設置する                                                                    |     | m              | 2,465     |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 184号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0706                   | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)                                                                |     |                |           |     |       |
|                          | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)<br>据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種                          |     | m              | 17,060    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 185号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0706                   | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)                                                                |     |                |           |     |       |
|                          | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)<br>据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種                          |     | m              | 38,370    |     | 歩A・単A |
| *** S単 - 186号 ***        |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| SA0873                   | SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)                                                          |     |                |           |     |       |
|                          | SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)<br>据付,有り,有り,300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)                  |     | m              | 6,739     |     | 歩A・単A |
| *** T単 - 1号 ***          |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| T00001                   | 高密度ポリエチレン管設置                                                                       |     |                |           |     |       |
|                          | φ1350                                                                              |     | m              | 6,443     |     | 歩A・単A |
| *** T単 - 2号 ***          |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| T00002                   | 高密度ポリエチレン管撤去                                                                       |     |                |           |     |       |
|                          | φ1350                                                                              |     | m              | 3,224     |     | 歩A・単A |
| *** T単 - 3号 ***          |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| T00003                   | H形鋼打設                                                                              |     |                |           |     |       |
|                          | H-350×350×12×19,L=8.0m,ボルト・ナット工法                                                   |     | 本              | 570,615   |     | 歩A・単A |
| *** T単 - 4号 ***          |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| T00004                   | OSJ機運転工                                                                            |     |                |           |     |       |
|                          | 長期割引有                                                                              |     | 日              | 1,166,354 |     | 歩A・単A |
| *** T単 - 5号 ***          |                                                                                    |     |                |           |     |       |
| T00005                   | 自降準備工                                                                              |     |                |           |     |       |
|                          |                                                                                    |     | 箇所             | 128,092   |     | 歩A・単A |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                    |     |                |         |     |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                    |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                    |     |                |         |     |       |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| T00006                    | **** T単 - 6号 ****<br>掘削沈下                          |     |                |         |     |       |
|                           |                                                    |     | m3             | 7,382   |     | 歩A・単A |
| T00007                    | **** T単 - 7号 ****<br>機械損料                          |     |                |         |     |       |
|                           | 立坑工                                                |     | 式              | 112,051 |     | 歩A・単A |
| T00008                    | **** T単 - 8号 ****<br>埋戻上昇                          |     |                |         |     |       |
|                           |                                                    |     | m3             | 7,528   |     | 歩A・単A |
| T00009                    | **** T単 - 9号 ****<br>自昇準備工                         |     |                |         |     |       |
|                           |                                                    |     | 箇所             | 128,092 |     | 歩A・単A |
| T00010                    | **** T単 - 10号 ****<br>排水ポンプ運転                      |     |                |         |     |       |
|                           | φ150以上                                             |     | 日              | 5,167   |     | 歩A・単A |
| T00013                    | **** T単 - 11号 ****<br>仮設フェンス撤去                     |     |                |         |     |       |
|                           | H=1.8m                                             |     | m              | 2,159   |     | 歩A・単A |
| T00014                    | **** T単 - 12号 ****<br>ネットフェンス撤去                    |     |                |         |     |       |
|                           | H=1.5m、再利用                                         |     | m              | 2,136   |     | 歩A・単A |
| T00015                    | **** T単 - 13号 ****<br>プレキャストL形擁壁撤去                 |     |                |         |     |       |
|                           | 再利用                                                |     | m              | 2,608   |     | 歩A・単A |
| T00016                    | **** T単 - 14号 ****<br>擬木撤去                         |     |                |         |     |       |
|                           | 再利用                                                |     | 本              | 1,074   |     | 歩A・単A |
| T00017                    | **** T単 - 15号 ****<br>プレキャストL形水路据付(標準)             |     |                |         |     |       |
|                           | 2,750×2,000、参考重量7,960kg                            |     | 個              | 887,120 |     | 歩A・単A |
| T00018                    | **** T単 - 16号 ****<br>P c a板設置                     |     |                |         |     |       |
|                           | 100×400×2,000、(クレーンは仮設工で計上)                        |     | 組              | 6,567   |     | 歩A・単A |
| T00019                    | **** T単 - 17号 ****<br>補強工制作費                       |     |                |         |     |       |
|                           | 水路内支保工(推進時)、長期割引無                                  |     | 基              | 754,824 |     | 歩A・単A |
| T00020                    | **** T単 - 18号 ****<br>盛替え工                         |     |                |         |     |       |
|                           | 通過後支保工                                             |     | 式              | 843,839 |     | 歩A・単A |
| T00021                    | **** T単 - 19号 ****<br>支保工設置・撤去工                    |     |                |         |     |       |
|                           | 通過後支保工                                             |     | 回              | 6,983   |     | 歩A・単A |
| T00022                    | **** T単 - 20号 ****<br>擬木復旧                         |     |                |         |     |       |
|                           | 再利用                                                |     | 本              | 2,148   |     | 歩A・単A |
| T00023                    | **** T単 - 21号 ****<br>プレキャストL形擁壁設置                 |     |                |         |     |       |
|                           | H700型、長期割引無                                        |     | 個              | 69,388  |     | 歩A・単A |
| T00024                    | **** T単 - 22号 ****<br>ガードフェンス設置                    |     |                |         |     |       |
|                           | H=1800                                             |     | m              | 6,496   |     | 歩A・単A |
| T00025                    | **** T単 - 23号 ****<br>ガードフェンス設置                    |     |                |         |     |       |
|                           | H=1800、再利用                                         |     | m              | 3,024   |     | 歩A・単A |
| T00026                    | **** T単 - 24号 ****<br>たて格子フェンス設置                   |     |                |         |     |       |
|                           | H=1500、支柱間隔@2.0m                                   |     | m              | 20,335  |     | 歩A・単A |
| T00027                    | **** T単 - 25号 ****<br>仮橋・仮棧橋設置工(覆工板)               |     |                |         |     |       |
|                           | 設置、(クレーンは別途計上)                                     |     | m <sup>2</sup> | 723     |     | 歩A・単A |
| T00030                    | **** T単 - 26号 ****<br>プレキャストL形水路据付(側壁開口、B200×H650) |     |                |         |     |       |
|                           | 2,750×2,000、参考重量7,850kg                            |     | 個              | 926,510 |     | 歩A・単A |
| T00031                    | **** T単 - 27号 ****<br>プレキャストL形水路据付(側壁開口、B450×H650) |     |                |         |     |       |

[illegible]

| 事業名 新濃尾農地防災事業            |                                               |           |                |                          |                       |                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事    |                                               |           |                |                          |                       |                               |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                               |           |                |                          |                       |                               |
| コード                      | 名 称                                           | 数 量       | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|                          | *** S単 - 1号 ***                               |           |                |                          |                       |                               |
| S01041                   | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |           | m3             |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )      |           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                          | 1)土質区分                                        | 粘性土・礫質土   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                          | 2)作業区分                                        | 埋戻        |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                          | 3)施工区分                                        | まき出し      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
|                          | 4)締固め区分                                       | 振動コバ`タ( ) |                |                          |                       |                               |
| R01002                   | 特殊作業員                                         |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.340     | 人              | 30,396                   | 10,335                |                               |
| R01003                   | 普通作業員                                         |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.850     | 人              | 25,704                   | 21,848                |                               |
| Y00004                   | 諸雑費<br>10%                                    |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.100     |                | 10,335                   | 1,034                 |                               |
|                          | 合 計                                           |           |                |                          | 33,217                | 算出数量<br>10.000 m3             |
|                          | 単 価                                           |           | m3             |                          | 3,322                 |                               |
|                          |                                               |           |                |                          |                       |                               |
|                          | *** S単 - 2号 ***                               |           |                |                          |                       |                               |
| S01041                   | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |           | m3             |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない      |           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                          | 1)土質区分                                        | 粘性土・礫質土   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                          | 2)作業区分                                        | 埋戻        |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                          | 3)施工区分                                        | まき出し      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
|                          | 4)締固め区分                                       | 振動コバ`タ( ) |                |                          |                       |                               |
| R01003                   | 普通作業員                                         |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.850     | 人              | 25,704                   | 21,848                |                               |
|                          | 合 計                                           |           |                |                          | 21,848                | 算出数量<br>10.000 m3             |
|                          | 単 価                                           |           | m3             |                          | 2,185                 |                               |
|                          |                                               |           |                |                          |                       |                               |
|                          | *** S単 - 3号 ***                               |           |                |                          |                       |                               |
| S01041                   | 人力土工(盛土・埋戻)                                   |           | m3             |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                          | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`タ( ) |           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                          | 1)土質区分                                        | 粘性土・礫質土   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                          | 2)作業区分                                        | 埋戻        |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                          | 3)施工区分                                        | はね付け+まき出し |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
|                          | 4)締固め区分                                       | 振動コバ`タ( ) |                |                          |                       |                               |
| R01002                   | 特殊作業員                                         |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.340     | 人              | 30,396                   | 10,335                |                               |
| R01003                   | 普通作業員                                         |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 1.330     | 人              | 25,704                   | 34,186                |                               |
| Y00004                   | 諸雑費<br>10%                                    |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.100     |                | 10,335                   | 1,034                 |                               |
|                          | 合 計                                           |           |                |                          | 45,555                | 算出数量<br>10.000 m3             |
|                          | 単 価                                           |           | m3             |                          | 4,556                 |                               |
|                          |                                               |           |                |                          |                       |                               |
|                          | *** S単 - 4号 ***                               |           |                |                          |                       |                               |
| S01072                   | 整形工(人力荒仕上げ)                                   |           | m <sup>2</sup> |                          | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                   |
|                          | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                             |           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                          | 1)土質区分                                        | 土砂        |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                          |                                               |           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                          |                                               |           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                               |
| R01003                   | 普通作業員                                         |           |                |                          |                       |                               |
|                          |                                               | 0.120     | 人              | 25,704                   | 3,084                 |                               |
|                          | 合 計                                           |           |                |                          | 3,084                 | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                           |           | m <sup>2</sup> |                          | 308                   |                               |
|                          |                                               |           |                |                          |                       |                               |
|                          | *** S単 - 5号 ***                               |           |                |                          |                       |                               |
| S01082                   | 締固工(振動0-5締固め2.5m未満)                           |           | m3             |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出                   |
|                          | 締固工(振動0-5締固め2.5m未満)<br>路床,0.8~1.1ton,なし       |           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |

|                          |                   |            |      |              |            |                   |
|--------------------------|-------------------|------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 事業名                      | 新濃尾農地防災事業         |            |      |              |            |                   |
| 工事名                      | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |            |      |              |            |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                   |            |      |              |            |                   |
| コード                      | 名 称               | 数 量        | 単位   | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                          | 1)工種区分            | 路床         |      | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                          | 2)規格区分(ton)       | 0.8~1.1ton |      | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                          | 3)長期割引単価区分        | なし         |      | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
| F04081                   | 振動ロー[バド'ガイ'式]     |            |      |              |            |                   |
|                          | 運転質量0.8~1.1t      | 1.440      | 日    | 2,500        | 3,600      |                   |
| P34029                   | 軽油                |            |      |              |            |                   |
|                          | バドール給油            | 5.700      | L    | 153          | 872        |                   |
| R01002                   | 特殊作業員             |            |      |              |            |                   |
|                          |                   | 1.000      | 人    | 30,396       | 30,396     |                   |
|                          | 合 計               |            |      |              | 34,868     | 算出数量<br>43.000 m3 |
|                          | 単 価               |            | m3   |              | 811        |                   |
|                          |                   |            |      |              |            |                   |
|                          | *** S単 - 6号 ***   |            |      |              |            |                   |
| S02017                   | ネットフェンス撤去工(本体)    |            | m    |              | 20.000 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | ネットフェンス撤去工(本体)    |            |      | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                          | 1.5m,構造物,廃棄,なし    |            |      | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                          | 1)柵高              | 1.5m       |      | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                          | 2)基礎区分            | 構造物        |      | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                          | 3)撤去区分            | 廃棄         |      | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
|                          | 4)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし         |      |              |            |                   |
| R01001                   | 土木一般世話役           |            |      |              |            |                   |
|                          |                   | 0.170      | 人    | 31,926       | 5,427      |                   |
| R01003                   | 普通作業員             |            |      |              |            |                   |
|                          |                   | 0.620      | 人    | 25,704       | 15,936     |                   |
| Y00004                   | 諸雑費               |            |      |              |            |                   |
|                          |                   | 0.080      |      | 21,363       | 1,709      |                   |
|                          | 合 計               |            |      |              | 23,072     | 算出数量<br>20.000 m  |
|                          | 単 価               |            | m    |              | 1,154      |                   |
|                          |                   |            |      |              |            |                   |
|                          | *** S単 - 7号 ***   |            |      |              |            |                   |
| S02104                   | ガス切断              |            | m    |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | ガス切断              |            |      | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                          | 18~22mm           |            |      | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                          | 1)板厚区分(mm)        | 18~22mm    |      | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                          |                   |            |      | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                          |                   |            |      | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
| P34023                   | 酸素ガス              |            |      |              |            |                   |
|                          | ボンベ               | 31.640     | m3   | 527          | 16,674     |                   |
| P34024                   | アセチレンガス           |            |      |              |            |                   |
|                          | ボンベ               | 14.710     | kg   | 2,210        | 32,509     |                   |
| Y00004                   | 雑品                |            |      |              |            |                   |
|                          | 5%                | 0.050      |      | 49,183       | 2,459      |                   |
| R01011                   | 溶接工               |            |      |              |            |                   |
|                          |                   | 6.790      | 人    | 35,598       | 241,710    |                   |
| R01003                   | 普通作業員             |            |      |              |            |                   |
|                          |                   | 6.790      | 人    | 25,704       | 174,530    |                   |
|                          | 合 計               |            |      |              | 467,882    | 算出数量<br>100.000 m |
|                          | 単 価               |            | m    |              | 4,679      |                   |
|                          |                   |            |      |              |            |                   |
|                          | *** S単 - 8号 ***   |            |      |              |            |                   |
| S02111                   | 特殊杭打機損料           |            | 時間損料 |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 特殊杭打機損料           |            |      | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                          | AR-1,000M         |            |      | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                          | 1)機械器具損料コード       | M96001     |      | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                          | 2)機械器具規格          | AR-1,000M  |      | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                          | 3)単価の入力           | 108,800円   |      | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |                   |
| M96001                   | 特殊杭打機損料           |            |      |              |            |                   |
|                          | AR-1,000M         | 1.000      | 時間損料 | 108,800      | 108,800    |                   |
|                          | 合 計               |            |      |              | 108,800    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価               |            |      |              | 108,800    |                   |
|                          |                   |            |      |              |            |                   |
|                          | *** S単 - 9号 ***   |            |      |              |            |                   |
| S02111                   | 特殊アース工-損料         |            | 時間損料 |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
| コード                       | 名 称                                                              | 数 量                                       | 単 位  | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                           | 特殊ア-ス-ガ-損料<br>SMD-60                                             |                                           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                               | M96002<br>SMD-60<br>19,062円               |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| M96002                    | 特殊ア-ス-ガ-損料<br>SMD-60                                             | 1.000                                     | 時間損料 | 19,062                           | 19,062                         |                   |
|                           | 合 計                                                              |                                           |      |                                  | 19,062                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                              |                                           |      |                                  | 19,062                         |                   |
|                           |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 10号 ***                                                |                                           |      |                                  |                                |                   |
| S02111                    | ロックスカット式オーガヘッド                                                   |                                           | 時間損料 |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ロックスカット式オーガヘッド<br>φ450                                           |                                           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                               | M96003<br>φ450<br>7,587円                  |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| M96003                    | ロックスカット式オーガヘッド<br>φ450                                           | 1.000                                     | 時間損料 | 7,587                            | 7,587                          |                   |
|                           | 合 計                                                              |                                           |      |                                  | 7,587                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                              |                                           |      |                                  | 7,587                          |                   |
|                           |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 11号 ***                                                |                                           |      |                                  |                                |                   |
| S02111                    | ロックスカット式オーガスクリュ-                                                 |                                           | 時間損料 |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ロックスカット式オーガスクリュ-<br>φ450×5m                                      |                                           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                               | M96004<br>φ450×5m<br>2,271円               |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| M96004                    | ロックスカット式オーガスクリュ-<br>φ450×5m                                      | 1.000                                     | 時間損料 | 2,271                            | 2,271                          |                   |
|                           | 合 計                                                              |                                           |      |                                  | 2,271                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                              |                                           |      |                                  | 2,271                          |                   |
|                           |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 12号 ***                                                |                                           |      |                                  |                                |                   |
| S02111                    | ロックスカットパースケーシング・チップ付                                             |                                           | 時間損料 |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ロックスカットパースケーシング・チップ付<br>φ500×6m                                  |                                           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                               | M96005<br>φ500×6m<br>4,693円               |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| M96005                    | ロックスカットパースケーシング・チップ付<br>φ500×6m                                  | 1.000                                     | 時間損料 | 4,693                            | 4,693                          |                   |
|                           | 合 計                                                              |                                           |      |                                  | 4,693                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                              |                                           |      |                                  | 4,693                          |                   |
|                           |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 13号 ***                                                |                                           |      |                                  |                                |                   |
| S02112                    | ハ ック[ク-ラ型・ク-ン・超低・排対型(～2014)]                                     |                                           | 日    |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ハ ック[ク-ラ型・ク-ン・超低・排対型(～2014)]<br>標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |                                           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                               | F08063<br>標準ハ ック容量 山積0.8m3(平・・<br>16,700円 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| F08063                    | ハ ック[ク-ラ型・ク-ン・超低・排対型(～2014)]<br>標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 1.000                                     | 日    | 16,700                           | 16,700                         |                   |
|                           | 合 計                                                              |                                           |      |                                  | 16,700                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                              |                                           |      |                                  | 16,700                         |                   |
|                           |                                                                  |                                           |      |                                  |                                |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                                                       | 数 量                   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | *** S 単 - 14号 ***                                                         |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                      |                       | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力16t吊                          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                                               | F01084                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                                                  | 吊上能力16t吊              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)単価の入力                                                                   | 60,500円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| F01084                    | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力16t吊                          | 1.000                 | 日   | 60,500                   | 60,500                |                   |
|                           | 合 計                                                                       |                       |     |                          | 60,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                       |                       |     |                          | 60,500                |                   |
|                           |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 15号 ***                                                         |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2011)]                                         |                       | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                                               | F08061                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                                                  | 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平・ |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)単価の入力                                                                   | 10,900円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| F08061                    | ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.000                 | 日   | 10,900                   | 10,900                |                   |
|                           | 合 計                                                                       |                       |     |                          | 10,900                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                       |                       |     |                          | 10,900                |                   |
|                           |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 16号 ***                                                         |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                      |                       | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力4.9t吊                         |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                                               | F01082                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                                                  | 吊上能力4.9t吊             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)単価の入力                                                                   | 48,000円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| F01082                    | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力4.9t吊                         | 1.000                 | 日   | 48,000                   | 48,000                |                   |
|                           | 合 計                                                                       |                       |     |                          | 48,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                       |                       |     |                          | 48,000                |                   |
|                           |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 17号 ***                                                         |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                      |                       | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力50t吊                          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                                               | F01088                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                                                  | 吊上能力50t吊              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)単価の入力                                                                   | 92,800円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| F01088                    | ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力50t吊                          | 1.000                 | 日   | 92,800                   | 92,800                |                   |
|                           | 合 計                                                                       |                       |     |                          | 92,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                       |                       |     |                          | 92,800                |                   |
|                           |                                                                           |                       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 18号 ***                                                         |                       |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | ﾀﾝﾊﾞ                                                                      |                       | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ﾀﾝﾊﾞ<br>60～80kg                                                           |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                                               | F96001                |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                                                  | 60～80kg               |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)単価の入力                                                                   | 830円                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| F96001                    | ﾀﾝﾊﾞ<br>60～80kg                                                           | 1.000                 | 日   | 830                      | 830                   |                   |
|                           | 合 計                                                                       |                       |     |                          | 830                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                        | 数 量             | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 単 価                                        |                 |     |                          | 830                   |                   |
|                           |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 19号 ***                           |                 |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                           |                 | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程 10m        |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                | F05051          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                   | 口径200mm 全揚程 10m |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)単価の入力                                    | 501円            |     |                          |                       |                   |
| F05051                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径200mm 全揚程 10m        | 1.000           | 日   | 501                      | 501                   |                   |
|                           | 合 計                                        |                 |     |                          | 501                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                        |                 |     |                          | 501                   |                   |
|                           |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 20号 ***                           |                 |     |                          |                       |                   |
| S02112                    | フレンシオン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]             |                 | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | フレンシオン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊 |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)機械器具賃料コード                                | F01086          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)機械器具規格                                   | 吊上能力25t吊        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)単価の入力                                    | 66,000円         |     |                          |                       |                   |
| F01086                    | フレンシオン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力25t吊 | 1.000           | 日   | 66,000                   | 66,000                |                   |
|                           | 合 計                                        |                 |     |                          | 66,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                        |                 |     |                          | 66,000                |                   |
|                           |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 21号 ***                           |                 |     |                          |                       |                   |
| S02113                    | ジャッキ損料                                     |                 | 式   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ジャッキ損料<br>立坑架台                             |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設材損料コード                                 | W96001          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)仮設材規格                                    | 立坑架台            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)単価の入力                                    | 105,487円        |     |                          |                       |                   |
| W96001                    | ジャッキ損料<br>立坑架台                             | 1.000           | 式   | 105,487                  | 105,487               |                   |
|                           | 合 計                                        |                 |     |                          | 105,487               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                        |                 |     |                          | 105,487               |                   |
|                           |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 22号 ***                           |                 |     |                          |                       |                   |
| S02114                    | 強力パイプサポート                                  |                 | 台・日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 強力パイプサポート<br>3,665～5,070                   |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設賃料コード                                  | G96001          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)仮設材規格                                    | 3,665～5,070     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)単価の入力                                    | 41円             |     |                          |                       |                   |
| G96001                    | 強力パイプサポート<br>3,665～5,070                   | 1.000           | 台・日 | 41                       | 41                    |                   |
|                           | 合 計                                        |                 |     |                          | 41                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                        |                 |     |                          | 41                    |                   |
|                           |                                            |                 |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 23号 ***                           |                 |     |                          |                       |                   |
| S02114                    | 強力パイプサポート基本料                               |                 | 本   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 強力パイプサポート基本料<br>3,665～5,070                |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設賃料コード                                  | G96002          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)仮設材規格                                    | 3,665～5,070     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)単価の入力                                    | 503円            |     |                          |                       |                   |

|                          |                             |                |       |                          |                       |                   |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 新濃尾農地防災事業            |                             |                |       |                          |                       |                   |
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その５工事    |                             |                |       |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その５工事 |                             |                |       |                          |                       |                   |
| コード                      | 名 称                         | 数 量            | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| G96002                   | 強力パイプサポート基本料<br>3,665～5,070 | 1.000          | 本     | 503                      | 503                   |                   |
|                          | 合 計                         |                |       |                          | 503                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                         |                |       |                          | 503                   |                   |
|                          |                             |                |       |                          |                       |                   |
|                          | *** S単 - 24号 ***            |                |       |                          |                       |                   |
| S02114                   | H形鋼 (山留材)                   |                | t 供用日 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | H形鋼 (山留材)<br>2 5 0 型 [ 賃料 ] |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)仮設賃料コード                   | G02021         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)仮設材規格                     | 2 5 0 型 [ 賃料 ] |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          | 3)単価の入力                     | 120円           |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| G02021                   | H形鋼 (山留材)<br>2 5 0 型 [ 賃料 ] | 1.000          | t 供用日 | 120                      | 120                   |                   |
|                          | 合 計                         |                |       |                          | 120                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                         |                |       |                          | 120                   |                   |
|                          |                             |                |       |                          |                       |                   |
|                          | *** S単 - 25号 ***            |                |       |                          |                       |                   |
| S02114                   | H形鋼 (山留材)                   |                | ton   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | H形鋼 (山留材)<br>[ 修理費及び損耗費 ]   |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)仮設賃料コード                   | G02031         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)仮設材規格                     | [ 修理費及び損耗費 ]   |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          | 3)単価の入力                     | 4,700円         |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| G02031                   | H形鋼 (山留材)<br>[ 修理費及び損耗費 ]   | 1.000          | ton   | 4,700                    | 4,700                 |                   |
|                          | 合 計                         |                |       |                          | 4,700                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                         |                |       |                          | 4,700                 |                   |
|                          |                             |                |       |                          |                       |                   |
|                          | *** S単 - 26号 ***            |                |       |                          |                       |                   |
| S02115                   | 土木一般世話役                     |                | 人     |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 土木一般世話役                     |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)労務コード                     | R01001         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)労務単価算定区分                  | 基(B)           |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          |                             |                |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| R01001                   | 土木一般世話役                     | 1.000          | 人     | 31,926                   | 31,926                |                   |
|                          | 合 計                         |                |       |                          | 31,926                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                          | 単 価                         |                |       |                          | 31,926                |                   |
|                          |                             |                |       |                          |                       |                   |
|                          | *** S単 - 27号 ***            |                |       |                          |                       |                   |
| S02115                   | 普通作業員                       |                | 人     |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 普通作業員                       |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)労務コード                     | R01003         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)労務単価算定区分                  | 基(B)           |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          |                             |                |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| R01003                   | 普通作業員                       | 1.000          | 人     | 25,704                   | 25,704                |                   |
|                          | 合 計                         |                |       |                          | 25,704                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                          | 単 価                         |                |       |                          | 25,704                |                   |
|                          |                             |                |       |                          |                       |                   |
|                          | *** S単 - 28号 ***            |                |       |                          |                       |                   |
| S02115                   | 運転手 (特殊)                    |                | 人     |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 運転手 (特殊)                    |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                       |                |     |                                  |                                |                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| コード                       | 名 称                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考             |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01021                    | 運転手(特殊)               | 1.000          | 人   | 31,212                           | 31,212                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 31,212                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 31,212                         |                 |
| *** S 単 - 29号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 特殊作業員<br>特殊作業員        |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           |                       |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01002                    | 特殊作業員                 | 1.000          | 人   | 30,396                           | 30,396                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 30,396                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 30,396                         |                 |
| *** S 単 - 30号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | とび工<br>とび工            |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           |                       |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01012<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01012                    | とび工                   | 1.000          | 人   | 33,048                           | 33,048                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 33,048                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 33,048                         |                 |
| *** S 単 - 31号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 軽作業員<br>軽作業員          |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           |                       |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01004<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01004                    | 軽作業員                  | 1.000          | 人   | 19,788                           | 19,788                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 19,788                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 19,788                         |                 |
| *** S 単 - 32号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 設備機械工<br>設備機械工        |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           |                       |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02019<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R02019                    | 設備機械工                 | 1.000          | 人   | 32,640                           | 32,640                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 32,640                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 32,640                         |                 |
| *** S 単 - 33号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |

| 事業名 新瀧尾農地防災事業             |                       |                |     |                                  |                                |                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| コード                       | 名 称                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考             |
| S02115                    | 電工                    |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 電工                    |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01013<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01013                    | 電工                    | 1.000          | 人   | 28,764                           | 28,764                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 28,764                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 28,764                         |                 |
| *** S 単 - 34号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 溶接工                   |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 溶接工                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01011                    | 溶接工                   | 1.000          | 人   | 35,598                           | 35,598                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 35,598                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 35,598                         |                 |
| *** S 単 - 35号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 橋りょう世話役               |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 橋りょう世話役               |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01051<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01051                    | 橋りょう世話役               | 1.000          | 人   | 43,656                           | 43,656                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 43,656                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 43,656                         |                 |
| *** S 単 - 36号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 橋りょう特殊工               |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 橋りょう特殊工               |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01052<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01052                    | 橋りょう特殊工               | 1.000          | 人   | 37,230                           | 37,230                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 37,230                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 37,230                         |                 |
| *** S 単 - 37号 ***         |                       |                |     |                                  |                                |                 |
| S02115                    | 交通誘導警備員B              |                | 人   |                                  | 1.000 人                        | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 交通誘導警備員B              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                 |
|                           | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01032<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| R01032                    | 交通誘導警備員B              | 1.000          | 人   | 18,156                           | 18,156                         |                 |
|                           | 合 計                   |                |     |                                  | 18,156                         | 算出数量<br>1.000 人 |
|                           | 単 価                   |                |     |                                  | 18,156                         |                 |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
| コード                       | 名 称                                                                  | 数 量                    | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                           |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 38号 ***                                                    |                        |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | 軽油                                                                   |                        | L   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 軽油<br>バ ト-L給油...                                                     |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P34029 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P34029                    | 軽油<br>バ ト-L給油                                                        | 1,000                  | L   |                                  | 153                            |                   |
|                           | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 153                            | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 153                            |                   |
|                           |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 39号 ***                                                    |                        |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | ウォールソーイング工                                                           |                        | m   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ウォールソーイング工                                                           |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96004 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96004                    | ウォールソーイング工                                                           | 1,000                  | m   |                                  | 32,100                         |                   |
|                           | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 32,100                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 32,100                         |                   |
|                           |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 40号 ***                                                    |                        |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                           |                        | 個   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>標準、2,750×2,000,,                                       |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96005 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96005                    | プレキャストL形水路<br>標準、2,750×2,000                                         | 1,000                  | 個   |                                  | 851,000                        |                   |
|                           | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 851,000                        | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 851,000                        |                   |
|                           |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 41号 ***                                                    |                        |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                           |                        | 個   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>側壁開口( B200×H650 )、2,750×2,000,,                        |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96006 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96006                    | プレキャストL形水路<br>側壁開口( B200×H650 )、2,750×2,000                          | 1,000                  | 個   |                                  | 890,000                        |                   |
|                           | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 890,000                        | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 890,000                        |                   |
|                           |                                                                      |                        |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 42号 ***                                                    |                        |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                           |                        | 個   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>側壁開口( B450×H650 )、2,750×2,000,,                        |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96007 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96007                    | プレキャストL形水路<br>側壁開口( B450×H650 )、2,750×2,000                          | 1,000                  | 個   |                                  | 890,000                        |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| コード                       | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 890,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 890,000                        |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 43号 ***                                              |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                     |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>短切、2,750×1,500,,                                 |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96008 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96008                    | プレキャストL形水路<br>短切、2,750×1,500                                   | 1.000                | 個   |                                  | 979,000                        |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 979,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 979,000                        |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 44号 ***                                              |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                     |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,135、1,200,,                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96009 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96009                    | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,135、1,200                            | 1.000                | 個   |                                  | 1,000,000                      |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 1,000,000                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 1,000,000                      |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 45号 ***                                              |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                     |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,458、1,523,,                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96010 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96010                    | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,458、1,523                            | 1.000                | 個   |                                  | 1,140,000                      |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 1,140,000                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 1,140,000                      |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 46号 ***                                              |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                     |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,463、1,398,,                           |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96011 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96011                    | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,463、1,398                             | 1.000                | 個   |                                  | 1,120,000                      |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 1,120,000                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 1,120,000                      |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 47号 ***                                              |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                                                     |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,786、1,721,,                           |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                       | 地域資材(Pコード)<br>P96012 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0           |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                       |              |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                       |              |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                       |              |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                   | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )                      |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード( K )                    |              |     |                          |                       |                   |
| P96012                    | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,786、1,721    | 1.000        | 個   | 1,250,000                | 1,250,000             |                   |
|                           | 合 計                                   |              |     |                          | 1,250,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                   |              |     |                          | 1,250,000             |                   |
|                           | *** S単 - 48号 ***                      |              |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                            |              | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,208、1,267,, |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                                | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード( P )                      | P96013       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )                      |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード( K )                    |              |     |                          |                       |                   |
| P96013                    | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,208、1,267   | 1.000        | 個   | 1,030,000                | 1,030,000             |                   |
|                           | 合 計                                   |              |     |                          | 1,030,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                   |              |     |                          | 1,030,000             |                   |
|                           | *** S単 - 49号 ***                      |              |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                            |              | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,136、1,195,, |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                                | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード( P )                      | P96014       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )                      |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード( K )                    |              |     |                          |                       |                   |
| P96014                    | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,136、1,195   | 1.000        | 個   | 1,000,000                | 1,000,000             |                   |
|                           | 合 計                                   |              |     |                          | 1,000,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                   |              |     |                          | 1,000,000             |                   |
|                           | *** S単 - 50号 ***                      |              |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                            |              | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,508、1,449,,  |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                                | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード( P )                      | P96015       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )                      |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード( K )                    |              |     |                          |                       |                   |
| P96015                    | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,508、1,449    | 1.000        | 個   | 1,140,000                | 1,140,000             |                   |
|                           | 合 計                                   |              |     |                          | 1,140,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                   |              |     |                          | 1,140,000             |                   |
|                           | *** S単 - 51号 ***                      |              |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | プレキャストL形水路                            |              | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,436、1,377,,  |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                                | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード( P )                      | P96016       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )                      |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード( K )                    |              |     |                          |                       |                   |
| P96016                    | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,436、1,377    | 1.000        | 個   | 1,100,000                | 1,100,000             |                   |
|                           | 合 計                                   |              |     |                          | 1,100,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                   |              |     |                          | 1,100,000             |                   |
|                           | *** S単 - 52号 ***                      |              |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | P c a板                                |              | 枚   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                       | 数 量                    | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | P c a 板<br>400×100×2,000,.,               |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                | 地域資材( Pコード )<br>P96017 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96017                    | P c a 板<br>400×100×2,000                  | 1.000                  | 枚   | 13,000                   | 13,000                |                   |
|                           | 合 計                                       |                        |     |                          | 13,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                       |                        |     |                          | 13,000                |                   |
|                           |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 53号 ***                         |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | ポリウレタン系シーリング材                             |                        | L   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ポリウレタン系シーリング材                             |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                | 地域資材( Pコード )<br>P96040 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96040                    | ポリウレタン系シーリング材                             | 1.000                  | L   | 1,515                    | 1,515                 |                   |
|                           | 合 計                                       |                        |     |                          | 1,515                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                       |                        |     |                          | 1,515                 |                   |
|                           |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 54号 ***                         |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手( TS継手 )                   |                        | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手( TS継手 )<br>キャップ A形 径20,., |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                | 地域資材( Pコード )<br>P05245 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P05245                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手( TS継手 )<br>キャップ A形 径20    | 1.000                  | 個   | 40                       | 40                    |                   |
|                           | 合 計                                       |                        |     |                          | 40                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                       |                        |     |                          | 40                    |                   |
|                           |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 55号 ***                         |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | 異形棒鋼                                      |                        | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 異形棒鋼<br>SD295 D16,.,                      |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                | 地域資材( Pコード )<br>P18247 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P18247                    | 異形棒鋼<br>SD295 D16                         | 1.000                  | ton | 107,000                  | 107,000               |                   |
|                           | 合 計                                       |                        |     |                          | 107,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                       |                        |     |                          | 107,000               |                   |
|                           |                                           |                        |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 56号 ***                         |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | たて格子フェンス                                  |                        | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | たて格子フェンス<br>H=1,500, @2.0m,.,             |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                | 地域資材( Pコード )<br>P96042 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )    |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96042                    | たて格子フェンス<br>H=1,500, @2.0m                | 1.000                  | m   | 16,800                   | 16,800                |                   |
|                           | 合 計                                       |                        |     |                          | 16,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                       |                        |     |                          | 16,800                |                   |
|                           |                                           |                        |     |                          |                       |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                          |               |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|--------------------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                          |               |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                          |               |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                      | 数 量           | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | *** S 単 - 57号 ***        |               |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | プレキャストL形擁壁               |               | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | プレキャストL形擁壁<br>H700型,,    |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                   | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード ( P )        | P96043        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード ( J )        |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード ( K )      |               |     |                          |                       |                   |
| P96043                    | プレキャストL形擁壁<br>H700型      | 1.000         | 個   |                          | 62,500                |                   |
|                           | 合 計                      |               |     |                          | 62,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                      |               |     |                          | 62,500                |                   |
|                           |                          |               |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 58号 ***        |               |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | ガードフェンス                  |               | m   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ガードフェンス<br>1,800×1,800,, |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                   | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード ( P )        | P96027        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード ( J )        |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード ( K )      |               |     |                          |                       |                   |
| P96027                    | ガードフェンス<br>1,800×1,800   | 1.000         | m   |                          | 3,472                 |                   |
|                           | 合 計                      |               |     |                          | 3,472                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                      |               |     |                          | 3,472                 |                   |
|                           |                          |               |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 59号 ***        |               |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | フラップゲート                  |               | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | フラップゲート<br>φ450、ステンレス製,, |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                   | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード ( P )        | P96024        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード ( J )        |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード ( K )      |               |     |                          |                       |                   |
| P96024                    | フラップゲート<br>φ450、ステンレス製   | 1.000         | 個   |                          | 751,000               |                   |
|                           | 合 計                      |               |     |                          | 751,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                      |               |     |                          | 751,000               |                   |
|                           |                          |               |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 60号 ***        |               |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | フラップゲート                  |               | 個   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | フラップゲート<br>φ800、ステンレス製,, |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                   | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード ( P )        | P96025        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード ( J )        |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード ( K )      |               |     |                          |                       |                   |
| P96025                    | フラップゲート<br>φ800、ステンレス製   | 1.000         | 個   |                          | 1,361,000             |                   |
|                           | 合 計                      |               |     |                          | 1,361,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                      |               |     |                          | 1,361,000             |                   |
|                           |                          |               |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 61号 ***        |               |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | 木矢板                      |               | m3  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 木矢板<br>t=60、損耗率60%,,     |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                   | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード ( P )        | P96001        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード ( J )        |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード ( K )      |               |     |                          |                       |                   |
| P96001                    | 木矢板<br>t=60、損耗率60%       | 1.000         | m3  |                          | 30,600                |                   |
|                           | 合 計                      |               |     |                          | 30,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| コード                       | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 30,600                         |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S単 - 62号 ***                                               |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | ベントナイト                                                         |                      | ton |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ベントナイト                                                         |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96002 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96002                    | ベントナイト                                                         | 1.000                | ton |                                  | 49,450                         |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 49,450                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 49,450                         |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S単 - 63号 ***                                               |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | H形鋼(中古品)                                                       |                      | ton |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | H形鋼(中古品)<br>H-350×350×12×19,,                                  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96026 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96026                    | H形鋼(中古品)<br>H-350×350×12×19                                    | 1.000                | ton |                                  | 100,800                        |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 100,800                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 100,800                        |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S単 - 64号 ***                                               |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | OSJ機(機械損料)                                                     |                      | m   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | OSJ機(機械損料)                                                     |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96003 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96003                    | OSJ機(機械損料)                                                     | 1.000                | m   |                                  | 493,581                        |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 493,581                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 493,581                        |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S単 - 65号 ***                                               |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | 補強工資材(H形鋼)                                                     |                      | ton |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 補強工資材(H形鋼)<br>H-150*150*7*10(中古品相当),,                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96018 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96018                    | 補強工資材(H形鋼)<br>H-150*150*7*10(中古品相当)                            | 1.000                | ton |                                  | 102,150                        |                   |
|                           | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 102,150                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 102,150                        |                   |
|                           |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S単 - 66号 ***                                               |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116                    | 補強工資材(等辺山形鋼)                                                   |                      | ton |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 補強工資材(等辺山形鋼)<br>L-75*75*9(中古品相当),,                             |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96019 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |

|                           |                                  |                    |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                       |                                  | 新瀧尾農地防災事業          |     |                          |                       |                   |
| 工事名                       |                                  | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                  |                    |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                              | 数 量                | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96019                    | 補強工資材（等辺山形鋼）<br>L-75*75*9（中古品相当） | 1.000              | ton | 100,800                  | 100,800               |                   |
|                           | 合 計                              |                    |     |                          | 100,800               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                    |     |                          | 100,800               |                   |
|                           | *** S単 - 67号 ***                 |                    |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | バタ角                              |                    | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | バタ角<br>杉 4.0×10.5×10.5 損料率25%,,  |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード）         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96020             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード（J）                   |                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |                    |     |                          |                       |                   |
| P96020                    | バタ角<br>杉 4.0×10.5×10.5 損料率25%    | 1.000              | m3  | 13,250                   | 13,250                |                   |
|                           | 合 計                              |                    |     |                          | 13,250                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                    |     |                          | 13,250                |                   |
|                           | *** S単 - 68号 ***                 |                    |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | ガソリン                             |                    | L   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド,,     |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード）         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード（P）                   | P34001             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード（J）                   |                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |                    |     |                          |                       |                   |
| P34001                    | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド       | 1.000              | L   | 150                      | 150                   |                   |
|                           | 合 計                              |                    |     |                          | 150                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                    |     |                          | 150                   |                   |
|                           | *** S単 - 69号 ***                 |                    |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース                     |                    | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ビニールサクシオンホース<br>φ150、損料率55%,,    |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード）         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96030             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード（J）                   |                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |                    |     |                          |                       |                   |
| P96030                    | ビニールサクシオンホース<br>φ150、損料率55%      | 1.000              | m   | 3,218                    | 3,218                 |                   |
|                           | 合 計                              |                    |     |                          | 3,218                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                    |     |                          | 3,218                 |                   |
|                           | *** S単 - 70号 ***                 |                    |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース                     |                    | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ビニールサクシオンホース<br>φ200、損料率55%,,    |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード）         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96031             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)地区資材単価コード（J）                   |                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |                    |     |                          |                       |                   |
| P96031                    | ビニールサクシオンホース<br>φ200、損料率55%      | 1.000              | m   | 5,495                    | 5,495                 |                   |
|                           | 合 計                              |                    |     |                          | 5,495                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                    |     |                          | 5,495                 |                   |
|                           | *** S単 - 71号 ***                 |                    |     |                          |                       |                   |
| S02116                    | ビニールサクシオンホース                     |                    | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ビニールサクシオンホース<br>φ50、損料率55%,,     |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                          |                                        |                        |    |                          |                       |                   |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                      | 新濃尾農地防災事業                              |                        |    |                          |                       |                   |
| 工事名                      | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事                      |                        |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                        |                        |    |                          |                       |                   |
| コード                      | 名 称                                    | 数 量                    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96029 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96029                   | ビニールサクションホース<br>φ50、損料率55%             | 1.000                  | m  | 622                      | 622                   |                   |
|                          | 合 計                                    |                        |    |                          | 622                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                    |                        |    |                          | 622                   |                   |
|                          | *** S単 - 72号 ***                       |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                   | OSJ機、自降自昇機輸送費                          |                        | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>15t積・低床,,             |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96021 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96021                   | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>15t積・低床               | 1.000                  | 台  | 190,000                  | 190,000               |                   |
|                          | 合 計                                    |                        |    |                          | 190,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                    |                        |    |                          | 190,000               |                   |
|                          | *** S単 - 73号 ***                       |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                   | OSJ機、自降自昇機輸送費                          |                        | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>10t積・普通,,             |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96022 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96022                   | OSJ機、自降自昇機輸送費<br>10t積・普通               | 1.000                  | 台  | 132,000                  | 132,000               |                   |
|                          | 合 計                                    |                        |    |                          | 132,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                    |                        |    |                          | 132,000               |                   |
|                          | *** S単 - 74号 ***                       |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                   | 高密度ポリエチレン管                             |                        | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 高密度ポリエチレン管<br>φ1350、ダブル構造,,            |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96044 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96044                   | 高密度ポリエチレン管<br>φ1350、ダブル構造              | 1.000                  | m  | 150,000                  | 150,000               |                   |
|                          | 合 計                                    |                        |    |                          | 150,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                    |                        |    |                          | 150,000               |                   |
|                          | *** S単 - 75号 ***                       |                        |    |                          |                       |                   |
| S02116                   | 高密度ポリエチレン管継手                           |                        | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 高密度ポリエチレン管継手<br>φ1350,,                |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96045 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P96045                   | 高密度ポリエチレン管継手<br>φ1350                  | 1.000                  | 個  | 125,900                  | 125,900               |                   |
|                          | 合 計                                    |                        |    |                          | 125,900               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                    |                        |    |                          | 125,900               |                   |
|                          | *** S単 - 76号 ***                       |                        |    |                          |                       |                   |

| 事業名 新瀧尾農地防災事業             |                                  |                                       |    |                                  |                                |                   |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                  |                                       |    |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                  |                                       |    |                                  |                                |                   |
| コード                       | 名 称                              | 数 量                                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
| S02117                    | 目地モルタル                           |                                       | 式  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 以上            |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96033<br>製品重量 7 t 以上<br>2,165円       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96033                    | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 以上            | 1.000                                 | 式  | 2,165                            | 2,165                          |                   |
|                           | 合 計                              |                                       |    |                                  | 2,165                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                                       |    |                                  | 2,165                          |                   |
|                           | *** S 単 - 77号 ***                |                                       |    |                                  |                                |                   |
| S02117                    | 目地モルタル                           |                                       | 式  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 未満            |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96033<br>製品重量 7 t 未満<br>2,037円       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96033                    | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 未満            | 1.000                                 | 式  | 2,037                            | 2,037                          |                   |
|                           | 合 計                              |                                       |    |                                  | 2,037                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                                       |    |                                  | 2,037                          |                   |
|                           | *** S 単 - 78号 ***                |                                       |    |                                  |                                |                   |
| S02117                    | 基本電力料                            |                                       | 式  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,上流側         |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96046<br>低圧用業持 1 年未満,上流側<br>248,751円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96046                    | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,上流側         | 1.000                                 | 式  | 248,751                          | 248,751                        |                   |
|                           | 合 計                              |                                       |    |                                  | 248,751                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                                       |    |                                  | 248,751                        |                   |
|                           | *** S 単 - 79号 ***                |                                       |    |                                  |                                |                   |
| S02117                    | 基本電力料                            |                                       | 式  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,下流側         |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96047<br>低圧用業持 1 年未満,下流側<br>97,192円  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96047                    | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年未満,下流側         | 1.000                                 | 式  | 97,192                           | 97,192                         |                   |
|                           | 合 計                              |                                       |    |                                  | 97,192                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                                       |    |                                  | 97,192                         |                   |
|                           | *** S 単 - 80号 ***                |                                       |    |                                  |                                |                   |
| S02117                    | 平板載荷試験                           |                                       | 回  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 平板載荷試験                           |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96028<br>197,000円                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96028                    | 平板載荷試験                           | 1.000                                 | 回  | 197,000                          | 197,000                        |                   |
|                           | 合 計                              |                                       |    |                                  | 197,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                                       |    |                                  | 197,000                        |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
| コード                       | 名 称                              | 数 量                          | 単 位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考               |
|                           |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 81号 ***                |                              |     |                                  |                                |                   |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費                         |                              | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 産業廃棄物処分費<br>鉄筋コンクリート             |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96034<br>鉄筋コンクリート<br>5,000円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96034                    | 産業廃棄物処分費<br>鉄筋コンクリート             | 1.000                        | m3  |                                  | 5,000                          |                   |
|                           | 合 計                              |                              |     |                                  | 5,000                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                              |     |                                  | 5,000                          |                   |
|                           |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 82号 ***                |                              |     |                                  |                                |                   |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費                         |                              | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 産業廃棄物処分費<br>無筋コンクリート             |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96035<br>無筋コンクリート<br>3,525円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96035                    | 産業廃棄物処分費<br>無筋コンクリート             | 1.000                        | m3  |                                  | 3,525                          |                   |
|                           | 合 計                              |                              |     |                                  | 3,525                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                              |     |                                  | 3,525                          |                   |
|                           |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 83号 ***                |                              |     |                                  |                                |                   |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費                         |                              | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト               |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96036<br>アスファルト<br>7,100円   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96036                    | 産業廃棄物処分費<br>アスファルト               | 1.000                        | m3  |                                  | 7,100                          |                   |
|                           | 合 計                              |                              |     |                                  | 7,100                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                              |     |                                  | 7,100                          |                   |
|                           |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 84号 ***                |                              |     |                                  |                                |                   |
| S02123                    | 産業廃棄物運搬費                         |                              | 回   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック              |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96038<br>廃プラスチック<br>16,000円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96038                    | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック              | 1.000                        | 回   |                                  | 16,000                         |                   |
|                           | 合 計                              |                              |     |                                  | 16,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                              |                              |     |                                  | 16,000                         |                   |
|                           |                                  |                              |     |                                  |                                |                   |
|                           | *** S 単 - 85号 ***                |                              |     |                                  |                                |                   |
| S02123                    | 産業廃棄物処分費                         |                              | m3  |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック              |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                           | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力 | P96037<br>廃プラスチック<br>15,000円 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96037                    | 産業廃棄物処分費<br>廃プラスチック              | 1.000                        | m3  |                                  | 15,000                         |                   |

|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                                                   |       |     |                          |                       |                   |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                                          |       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                                         | 数 量   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 合 計                                                         |       |     |                          | 15,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                         |       |     |                          | 15,000                |                   |
|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 86号 ***                                            |       |     |                          |                       |                   |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下                                       |       | ton |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 現場発生品、支給品運搬、L=1.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊  |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                                             |       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                                             |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 単 価                                                         |       | ton |                          | 941.4                 |                   |
|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 87号 ***                                            |       |     |                          |                       |                   |
| S02300                    | 現場発生品、支給品積込・荷卸し                                             |       | ton |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 現場発生品、支給品積込・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                                             |       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                                             |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 単 価                                                         |       | ton |                          | 10,940                |                   |
|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 88号 ***                                            |       |     |                          |                       |                   |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下                                       |       | ton |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 現場発生品、支給品運搬、L=5.0km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊  |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                                             |       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                                             |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 単 価                                                         |       | ton |                          | 3,138                 |                   |
|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 89号 ***                                            |       |     |                          |                       |                   |
| S02300                    | 現場発生品、支給品運搬、L=11.5km以下                                      |       | ton |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 現場発生品、支給品運搬、L=11.5km以下<br>トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                                             |       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                                             |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 単 価                                                         |       | ton |                          | 7,296                 |                   |
|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 90号 ***                                            |       |     |                          |                       |                   |
| S02721                    | 【構造物取壊し】                                                    |       | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                                |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)作業区分                                                      | 無筋    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)時間的制約                                                     | なし    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)施工区分                                                      | 機械    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)施工区分                                                      | 昼間施工  |     |                          |                       |                   |
|                           | 5)低騒音・低振動対策                                                 | する    |     |                          |                       |                   |
| A73501                    | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                              | 1.000 | m3  | 11,570                   | 11,570                |                   |
|                           | 合 計                                                         |       |     |                          | 11,570                | 算出数量<br>1.000 m3  |
|                           | 単 価                                                         |       | m3  |                          | 11,570                |                   |
|                           |                                                             |       |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 91号 ***                                            |       |     |                          |                       |                   |
| S02721                    | 【構造物取壊し】                                                    |       | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                     |                |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                     |                |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                     |                |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                                 | 数 量            | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                        |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)作業区分<br>2)時間的制約                                   | 有筋<br>なし       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区分<br>4)施工区分                                    | 機械<br>昼間施工     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)低騒音・低振動対策                                         | する             |     |                          |                       |                   |
| A73511                    | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                      | 1.000          | m3  | 20,720                   | 20,720                |                   |
|                           | 合 計                                                 |                |     |                          | 20,720                | 算出数量<br>1.000 m3  |
|                           | 単 価                                                 |                | m3  |                          | 20,720                |                   |
|                           | *** S 単 - 92号 ***                                   |                |     |                          |                       |                   |
| S03030                    | 鉄筋工(加工・組立)                                          |                | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)作業区分<br>2)組立区分                                    | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                               | D13<br>SD295   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                    | なし             |     |                          |                       |                   |
| P18246                    | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                   | 1.030          | ton | 109,000                  | 112,270               |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                             | 0.200          | 人   | 31,926                   | 6,385                 |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                                 | 2.300          | 人   | 31,620                   | 72,726                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                               | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                 | 0.120          |     | 84,252                   | 10,110                |                   |
| F01086                    | ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040          | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                             | 0.500          | 人   | 31,926                   | 15,963                |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                                 | 3.500          | 人   | 31,620                   | 110,670               |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                               | 0.300          | 人   | 25,704                   | 7,711                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                 | 0.080          |     | 134,344                  | 10,748                |                   |
| F01086                    | ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.110          | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|                           | 合 計                                                 |                |     |                          | 361,624               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                                 |                | ton |                          | 361,624               |                   |
|                           | *** S 単 - 93号 ***                                   |                |     |                          |                       |                   |
| S03030                    | 鉄筋工(加工・組立)                                          |                | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし              |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)作業区分<br>2)組立区分                                    | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                               | D25<br>SD345   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                    | なし             |     |                          |                       |                   |
| P18234                    | 異形棒鋼<br>SD345 D25                                   | 1.030          | ton | 112,000                  | 115,360               |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                             | 0.100          | 人   | 31,926                   | 3,193                 |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                                 | 1.700          | 人   | 31,620                   | 53,754                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                               | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                 | 0.120          |     | 62,088                   | 7,451                 |                   |
| F01086                    | ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040          | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                             | 0.400          | 人   | 31,926                   | 12,770                |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                                 | 2.900          | 人   | 31,620                   | 91,698                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                               | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |

|                           |                                                   |                |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                                         |                |     |                          |                       |                   |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                                |                |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                   |                |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                               | 数 量            | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| Y00004                    | 諸雑費                                               | 0.080          |     | 109,609                  | 8,769                 |                   |
| F01086                    | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.110          | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|                           | 合 計                                               |                |     |                          | 313,177               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                               |                | ton |                          | 313,177               |                   |
|                           |                                                   |                |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 94号 ***                                  |                |     |                          |                       |                   |
| S03030                    | 鉄筋工(加工・組立)                                        |                | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし            |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)作業区分<br>2)組立区分                                  | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                             | D16<br>SD295   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                  | なし             |     |                          |                       |                   |
| P18247                    | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                 | 1.030          | ton | 107,000                  | 110,210               |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                           | 0.100          | 人   | 31,926                   | 3,193                 |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                               | 1.700          | 人   | 31,620                   | 53,754                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                             | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                               | 0.120          |     | 62,088                   | 7,451                 |                   |
| F01086                    | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040          | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                           | 0.400          | 人   | 31,926                   | 12,770                |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                               | 2.900          | 人   | 31,620                   | 91,698                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                             | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                               | 0.080          |     | 109,609                  | 8,769                 |                   |
| F01086                    | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.110          | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|                           | 合 計                                               |                |     |                          | 308,027               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                               |                | ton |                          | 308,027               |                   |
|                           |                                                   |                |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 95号 ***                                  |                |     |                          |                       |                   |
| S03030                    | 鉄筋工(加工・組立)                                        |                | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし            |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)作業区分<br>2)組立区分                                  | 加工・組立<br>一般構造物 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                             | D19<br>SD345   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                  | なし             |     |                          |                       |                   |
| P18232                    | 異形棒鋼<br>SD345 D19                                 | 1.030          | ton | 112,000                  | 115,360               |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                           | 0.100          | 人   | 31,926                   | 3,193                 |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                               | 1.700          | 人   | 31,620                   | 53,754                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                             | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                               | 0.120          |     | 62,088                   | 7,451                 |                   |
| F01086                    | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.040          | 日   | 66,000                   | 2,640                 |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                           | 0.400          | 人   | 31,926                   | 12,770                |                   |
| R01010                    | 鉄筋工                                               | 2.900          | 人   | 31,620                   | 91,698                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                             | 0.200          | 人   | 25,704                   | 5,141                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                               | 0.080          |     | 109,609                  | 8,769                 |                   |
| F01086                    | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.110          | 日   | 66,000                   | 7,260                 |                   |
|                           | 合 計                                               |                |     |                          | 313,177               | 算出数量<br>1.000 ton |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                             |              |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                             |              |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                             |              |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                                         | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 単 価                                                         |              | ton |                          | 313,177               |                   |
|                           |                                                             |              |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 96号 ***                                           |              |     |                          |                       |                   |
| S03054                    | ダウエルバー設置                                                    |              | 本   |                          | 10,000 本              | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ダウエルバー設置<br>D16                                             |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)径                                                         | D16          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                                             |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| P18247                    | 異形棒鋼                                                        |              |     |                          |                       |                   |
|                           | SD295 D16                                                   | 0.016        | ton | 107,000                  | 1,712                 |                   |
| P05021                    | 硬質ポリ塩化ビニル管                                                  |              |     |                          |                       |                   |
|                           | VP-φ20                                                      | 1.250        | 本   | 657                      | 821                   |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                     | 0.030        | 人   | 31,926                   | 958                   |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                                       | 0.140        | 人   | 25,704                   | 3,599                 |                   |
|                           | 合 計                                                         |              |     |                          | 7,090                 | 算出数量<br>10.000 本  |
|                           | 単 価                                                         |              | 本   |                          | 709                   |                   |
|                           |                                                             |              |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 97号 ***                                           |              |     |                          |                       |                   |
| S06005                    | ドレーン工(ワイブホル取付)                                              |              | 箇所  |                          | 10,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | ドレーン工(ワイブホル取付)<br>箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50                       |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)施工区分                                                      | 箱抜           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 2)設置区分                                                      | 壁部           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 3)規格区分(mm)                                                  | 50mm         |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)フィルター                                                     | 集水           |     |                          |                       |                   |
|                           | 5)フィルター用中詰材                                                 | -            |     |                          |                       |                   |
|                           | 6)ウィーブホル単価(円/個)                                             | 1,310        |     |                          |                       |                   |
|                           | 7)集水フィルターの規格区分(mm)                                          | φ50          |     |                          |                       |                   |
| P10110                    | ウィーブホル                                                      | 10.000       | 個   | 1,310                    | 13,100                |                   |
| P10003                    | フィルター                                                       | 10.000       | 個   | 470                      | 4,700                 |                   |
|                           | φ50                                                         |              |     |                          |                       |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                     | 0.070        | 人   | 31,926                   | 2,235                 |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                                       | 0.680        | 人   | 25,704                   | 17,479                |                   |
| Y00004                    | 雑材料費                                                        | 0.060        |     | 17,479                   | 1,049                 |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                                       | 0.040        | 人   | 25,704                   | 1,028                 |                   |
|                           | 合 計                                                         |              |     |                          | 39,591                | 算出数量<br>10.000 箇所 |
|                           | 単 価                                                         |              | 箇所  |                          | 3,959                 |                   |
|                           |                                                             |              |     |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 98号 ***                                           |              |     |                          |                       |                   |
| S07001                    | バイブライン基礎                                                    |              | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.28m3,振動コンバクタ,区分,なし,なし |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                                             |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 1)基礎区分                                                      | 砂・砂質土        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 2)材料区分                                                      | 山砂(SP相当品以上)  |     |                          |                       |                   |
|                           | 3)バケット規格                                                    | バケット容量0.28m3 |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)締固め機械                                                     | 振動コンバクタ      |     |                          |                       |                   |
|                           | 5)締固め区分                                                     | 区分           |     |                          |                       |                   |
|                           | 6)単価0円区分(基礎材)                                               | なし           |     |                          |                       |                   |
|                           | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                            | なし           |     |                          |                       |                   |
| J03201                    | 山砂                                                          |              |     |                          |                       |                   |
|                           | クッション用(SP、SP-G、SGP)                                         | 13.200       | m3  | 3,950                    | 52,140                |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                     | 0.250        | 人   | 31,926                   | 7,982                 |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                                       | 0.920        | 人   | 25,704                   | 23,648                |                   |
| R01002                    | 特殊作業員                                                       | 0.200        | 人   | 30,396                   | 6,079                 |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                         | 0.120        |     | 6,079                    | 729                   |                   |
|                           | 12%                                                         |              |     |                          |                       |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
| コード                       | 名 称                                                                                                                                                                                                                          | 数 量                                                                                                                                       | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考               |
| F08011                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3                                                                                                                                                                                    | 0.300                                                                                                                                     | 日   | 8,500                                                        | 2,550                                                   |                   |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                                                                                                                                 | 6.300                                                                                                                                     | L   | 153                                                          | 964                                                     |                   |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                      | 0.190                                                                                                                                     | 人   | 31,212                                                       | 5,930                                                   |                   |
|                           | 合 計                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |     |                                                              | 100,022                                                 | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                           | 単 価                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | m3  |                                                              | 10,002                                                  |                   |
|                           | *** S単 - 99号 ***                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
| S16001                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転<br>労務,軽油                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 時間  |                                                              | 1.000 各単位                                               | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 1)機械コード 単位が時間のみ<br>2)機械コード(同上)<br>3)機械損料算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)<br>5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分<br>7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法<br>9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)<br>11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)<br>14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | M02077<br>M02077<br>運転1時間当たり算出<br>5.8時間<br>1.50<br>機械損料等+燃料+運転労務<br>岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による<br>軽油<br>0.0<br>消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし<br>-<br>- |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| M02077                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3                                                                                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                                     | 時間  | 4,580                                                        | 4,580                                                   |                   |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                                                                                                                                 | 15.000                                                                                                                                    | L   | 153                                                          | 2,295                                                   |                   |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                                                                                                                                                                                      | 0.170                                                                                                                                     | 人   | 31,212                                                       | 5,306                                                   |                   |
|                           | 合 計                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |     |                                                              | 12,181                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 各単位 |                                                              | 12,181                                                  |                   |
| Y00001                    | 単位                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
|                           | *** S単 - 100号 ***                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
| S16002                    | ﾐｸｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄ<br>ﾐｸｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄ<br>,攪拌容量500L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補<br>正対象外                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 日   |                                                              | 1.000 各単位                                               | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                                                                                                         | M10191<br>運転1日当たり算出<br>7.0<br>2.43<br>機械損料のみ<br>0.0<br>交替制補正対象外                                                                           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| M10191                    | ﾐｸｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄ<br>攪拌容量500L×2槽                                                                                                                                                                                                     | 2.430                                                                                                                                     | 供用日 | 13,300                                                       | 32,319                                                  |                   |
|                           | 合 計                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |     |                                                              | 32,319                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                           | 単 価                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 各単位 |                                                              | 32,319                                                  |                   |
| Y00001                    | 単位                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
|                           | *** S単 - 101号 ***                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |     |                                                              |                                                         |                   |
| S16004                    | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]<br>発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]<br>発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動),250KVA,なし                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 日   |                                                              | 1.000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                                                                                | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)<br>250KVA<br>7.0<br>1.20<br>なし                                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |

|                           |                                                                                                                 |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                                                                                                       |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                                                                                              |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                                                 |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| コード                       | 名 称                                                                                                             | 数 量                                                    | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考             |
| F02064                    | 発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型(～2次)〕<br>定格容量250kva                                                                           | 1.200                                                  | 日  | 19,800                                                       | 23,760                                                  |                 |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                    | 203.000                                                | L  | 153                                                          | 31,059                                                  |                 |
|                           | 合 計                                                                                                             |                                                        |    |                                                              | 54,819                                                  | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                                                                             |                                                        | 日  |                                                              | 54,819                                                  |                 |
|                           |                                                                                                                 |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
|                           | *** S単 - 102号 ***                                                                                               |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| S16004                    | ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)〕<br>ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)〕<br>ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型) ,ﾊﾞｯｸﾞ容量0.45m3,なし                        |                                                        | 日  |                                                              | 1.000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格                                                                                                  | ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型)<br>ﾊﾞｯｸﾞ容量0.45m3                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                 |
|                           | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | 6.3<br>1.64<br>なし                                      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |                 |
| F08012                    | ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)〕<br>ﾊﾞｯｸﾞ容量0.45m3                                                                      | 1.640                                                  | 日  | 9,570                                                        | 15,695                                                  |                 |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                    | 54.000                                                 | L  | 153                                                          | 8,262                                                   |                 |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                                                                         | 1.000                                                  | 人  | 31,212                                                       | 31,212                                                  |                 |
|                           | 合 計                                                                                                             |                                                        |    |                                                              | 55,169                                                  | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                                                                             |                                                        | 日  |                                                              | 55,169                                                  |                 |
|                           |                                                                                                                 |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
|                           | *** S単 - 103号 ***                                                                                               |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| S16004                    | 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕<br>発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕<br>発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動) ,45KVA,あり                           |                                                        | 日  |                                                              | 1.000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                   | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)<br>45KVA<br>0.0<br>0.00<br>あり    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| F02057                    | 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕<br>定格容量45kva                                                                            | 1.270                                                  | 日  | 2,470                                                        | 3,137                                                   |                 |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                    | 36.000                                                 | L  | 153                                                          | 5,508                                                   |                 |
|                           | 合 計                                                                                                             |                                                        |    |                                                              | 8,645                                                   | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                                                                             |                                                        | 日  |                                                              | 8,645                                                   |                 |
|                           |                                                                                                                 |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
|                           | *** S単 - 104号 ***                                                                                               |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| S16004                    | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕<br>ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕<br>ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,最大吊上能力25t吊,なし  |                                                        | 日  |                                                              | 1.000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                   | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>最大吊上能力25t吊<br>0.0<br>0.00<br>なし |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |
| F01086                    | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕<br>最大吊上能力25t吊                                                                | 1.000                                                  | 日  | 66,000                                                       | 66,000                                                  |                 |
|                           | 合 計                                                                                                             |                                                        |    |                                                              | 66,000                                                  | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                                                                             |                                                        | 日  |                                                              | 66,000                                                  |                 |
|                           |                                                                                                                 |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
|                           | *** S単 - 105号 ***                                                                                               |                                                        |    |                                                              |                                                         |                 |
| S16004                    | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕<br>ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)〕<br>ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) ,最大吊上能力4.9t吊,なし |                                                        | 日  |                                                              | 1.000 日                                                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                       | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)<br>最大吊上能力4.9t吊<br>0.0<br>0.00      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                 |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                            |                                       |     |                          |                       |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                            |                                       |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                            |                                       |     |                          |                       |                 |
| コード                       | 名 称                                                        | 数 量                                   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | なし                                    |     |                          |                       |                 |
| F01082                    | ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力4.9t吊           | 1.000                                 | 日   | 48,000                   | 48,000                |                 |
|                           | 合 計                                                        |                                       |     |                          | 48,000                | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                        |                                       | 日   |                          | 48,000                |                 |
|                           | *** S単 - 106号 ***                                          |                                       |     |                          |                       |                 |
| S16004                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                           |                                       | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ (潜水ｼﾞﾌﾞ), φ200、全揚程10m、あり |                                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格                                             | 工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ (潜水ｼﾞﾌﾞ)<br>φ200、全揚程10m |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                           | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                           | 24.0                                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                           | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                        | 1.00                                  |     |                          |                       |                 |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | あり                                    |     |                          |                       |                 |
| F05051                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m                  | 1.000                                 | 日   | 501                      | 501                   |                 |
| P31001                    | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                        | 154.000                               | kWh | 21.62                    | 3,329                 |                 |
|                           | 合 計                                                        |                                       |     |                          | 3,830                 | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                        |                                       | 日   |                          | 3,830                 |                 |
|                           | *** S単 - 107号 ***                                          |                                       |     |                          |                       |                 |
| S16004                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                           |                                       | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ (潜水ｼﾞﾌﾞ), φ150、全揚程10m、あり |                                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格                                             | 工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ (潜水ｼﾞﾌﾞ)<br>φ150、全揚程10m |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                           | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                           | 24.0                                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                           | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                        | 1.00                                  |     |                          |                       |                 |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | あり                                    |     |                          |                       |                 |
| F05041                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m                  | 1.000                                 | 日   | 367                      | 367                   |                 |
| P31001                    | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                        | 106.000                               | kWh | 21.62                    | 2,292                 |                 |
|                           | 合 計                                                        |                                       |     |                          | 2,659                 | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                        |                                       | 日   |                          | 2,659                 |                 |
|                           | *** S単 - 108号 ***                                          |                                       |     |                          |                       |                 |
| S16004                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)                                           |                                       | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ (潜水ｼﾞﾌﾞ), φ50、全揚程10m、あり  |                                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                           | 1)機械区分<br>2)規格                                             | 工事中水中モーターｼﾞﾌﾞ (潜水ｼﾞﾌﾞ)<br>φ50、全揚程10m  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                           | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                           | 24.0                                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|                           | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                        | 1.00                                  |     |                          |                       |                 |
|                           | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | あり                                    |     |                          |                       |                 |
| F05001                    | 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)<br>口径 5 0 mm 全揚程 1 0 m                    | 1.000                                 | 日   | 120                      | 120                   |                 |
| P31001                    | 使用電力料金<br>低圧用業持1年未満                                        | 12.000                                | kWh | 21.62                    | 259                   |                 |
|                           | 合 計                                                        |                                       |     |                          | 379                   | 算出数量<br>1.000 日 |
|                           | 単 価                                                        |                                       | 日   |                          | 379                   |                 |
|                           | *** S単 - 109号 ***                                          |                                       |     |                          |                       |                 |
| S17001                    | 軽量鋼矢板                                                      |                                       | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出     |
|                           | 軽量鋼矢板<br>軽量鋼矢板,軽量型,有,27日,1回                                |                                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                           | 1)仮設材区分<br>2)規格区分                                          | 軽量鋼矢板<br>軽量型                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                           | 3)補助工法<br>4)供用日数                                           | 有<br>27日                              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                               |            |       |                          |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                               |            |       |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                               |            |       |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                           | 数 量        | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 5)使用回数                                        | 1回         |       |                          |                       |                   |
| G01021                    | 軽量鋼矢板<br>軽量型 [ 賃料 ]                           | 1.000      | t 供用日 | 3,564                    | 3,564                 |                   |
| G15011                    | 軽量鋼矢板<br>軽量型 [ 整備費 ]                          | 1.000      | ton   | 11,385                   | 11,385                |                   |
|                           | 合 計                                           |            |       |                          | 14,949                | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                           |            | ton   |                          | 14,949                |                   |
|                           | *** S 単 - 110号 ***                            |            |       |                          |                       |                   |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                               |            | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),350型, -,130日,1回 |            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設材区分                                       | H形鋼(山留主部材) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)規格区分                                        | 350型       |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)補助工法                                        | -          |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)供用日数                                        | 130日       |       |                          |                       |                   |
|                           | 5)使用回数                                        | 1回         |       |                          |                       |                   |
| G02023                    | H 形 鋼 (山留材)<br>3 5 0 型 [ 賃料 ]                 | 1.000      | t 供用日 | 15,600                   | 15,600                |                   |
| G15033                    | H型鋼(山留材)<br>3 5 0 型 [ 整備費 ]                   | 1.000      | ton   | 5,123                    | 5,123                 |                   |
|                           | 合 計                                           |            |       |                          | 20,723                | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                           |            | ton   |                          | 20,723                |                   |
|                           | *** S 単 - 111号 ***                            |            |       |                          |                       |                   |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                               |            | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),300型, -,130日,1回 |            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設材区分                                       | H形鋼(山留主部材) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)規格区分                                        | 300型       |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)補助工法                                        | -          |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)供用日数                                        | 130日       |       |                          |                       |                   |
|                           | 5)使用回数                                        | 1回         |       |                          |                       |                   |
| G02022                    | H 形 鋼 (山留材)<br>3 0 0 型 [ 賃料 ]                 | 1.000      | t 供用日 | 15,600                   | 15,600                |                   |
| G15032                    | H型鋼(山留材)<br>3 0 0 型 [ 整備費 ]                   | 1.000      | ton   | 5,123                    | 5,123                 |                   |
|                           | 合 計                                           |            |       |                          | 20,723                | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                           |            | ton   |                          | 20,723                |                   |
|                           | *** S 単 - 112号 ***                            |            |       |                          |                       |                   |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                               |            | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),350型, -,36日,1回  |            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設材区分                                       | H形鋼(山留主部材) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)規格区分                                        | 350型       |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)補助工法                                        | -          |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)供用日数                                        | 36日        |       |                          |                       |                   |
|                           | 5)使用回数                                        | 1回         |       |                          |                       |                   |
| G02023                    | H 形 鋼 (山留材)<br>3 5 0 型 [ 賃料 ]                 | 1.000      | t 供用日 | 4,320                    | 4,320                 |                   |
| G15033                    | H型鋼(山留材)<br>3 5 0 型 [ 整備費 ]                   | 1.000      | ton   | 5,123                    | 5,123                 |                   |
|                           | 合 計                                           |            |       |                          | 9,443                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                           |            | ton   |                          | 9,443                 |                   |
|                           | *** S 単 - 113号 ***                            |            |       |                          |                       |                   |
| S17002                    | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                               |            | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材),300型, -,36日,1回  |            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)仮設材区分                                       | H形鋼(山留主部材) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)規格区分                                        | 300型       |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |
| コード                       | 名 称                                                          | 数 量                  | 単 位                | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                          |
|                           | 3)補助工法                                                       | -                    |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                              |
|                           | 4)供用日数                                                       | 36日                  |                    |                          |                       |                              |
|                           | 5)使用回数                                                       | 1回                   |                    |                          |                       |                              |
| G02022                    | H形鋼 (山留材)<br>3 0 0 型 [ 賃料 ]                                  | 1.000                | t 供用日              | 4,320                    | 4,320                 |                              |
| G15032                    | H型鋼 (山留材)<br>3 0 0 型 [ 整備費 ]                                 | 1.000                | ton                | 5,123                    | 5,123                 |                              |
|                           | 合 計                                                          |                      |                    |                          | 9,443                 | 算出数量<br>1.000 ton            |
|                           | 単 価                                                          |                      | ton                |                          | 9,443                 |                              |
|                           |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |
|                           | *** S 単 - 114号 ***                                           |                      |                    |                          |                       |                              |
| S17003                    | 覆工板                                                          |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                  |
|                           | 覆工板<br>覆工板,鋼製(補強型),130日,1回                                   |                      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                           | 1)仮設材区分<br>2)規格区分                                            | 覆工板<br>鋼製(補強型)       |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                              |
|                           | 3)供用日数<br>4)使用回数                                             | 130日<br>1回           |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                              |
| G03011                    | 覆工板<br>鋼製 ( 補強型 ) [ 賃料 ]                                     | 1.000                | m <sup>2</sup> 供用月 | 5,150                    | 5,150                 |                              |
| G15064                    | 覆工板<br>鋼製 ( 補強型 ) [ 整備費 ]                                    | 1.000                | m <sup>2</sup>     | 1,244                    | 1,244                 |                              |
|                           | 合 計                                                          |                      |                    |                          | 6,394                 | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                                          |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 6,394                 |                              |
|                           |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |
|                           | *** S 単 - 115号 ***                                           |                      |                    |                          |                       |                              |
| S17003                    | 覆工板                                                          |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                  |
|                           | 覆工板<br>覆工板,鋼製(補強型),36日,1回                                    |                      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                           | 1)仮設材区分<br>2)規格区分                                            | 覆工板<br>鋼製(補強型)       |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                              |
|                           | 3)供用日数<br>4)使用回数                                             | 36日<br>1回            |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                              |
| G03011                    | 覆工板<br>鋼製 ( 補強型 ) [ 賃料 ]                                     | 1.000                | m <sup>2</sup> 供用月 | 2,060                    | 2,060                 |                              |
| G15064                    | 覆工板<br>鋼製 ( 補強型 ) [ 整備費 ]                                    | 1.000                | m <sup>2</sup>     | 1,244                    | 1,244                 |                              |
|                           | 合 計                                                          |                      |                    |                          | 3,304                 | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                                          |                      | m <sup>2</sup>     |                          | 3,304                 |                              |
|                           |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |
|                           | *** S 単 - 116号 ***                                           |                      |                    |                          |                       |                              |
| S18002                    | 大型土のう工                                                       |                      | 袋                  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出                  |
|                           | 大型土のう工<br>撤去 ( 再利用 ) ,ハ' ック約,,0m3,,なし                        |                      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                           | 1)施工区分<br>2)施工機械区分                                           | 撤去 ( 再利用 )<br>ハ' ック約 |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                              |
|                           | 4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3 / 袋)                          | 0.000<br>0.000m3     |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                              |
|                           | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                             | なし                   |                    |                          |                       |                              |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                      | 1.000                | 人                  | 31,926                   | 31,926                |                              |
| R01002                    | 特殊作業員                                                        | 1.000                | 人                  | 30,396                   | 30,396                |                              |
| R01003                    | 普通作業員                                                        | 0.000                | 人                  | 25,704                   | 0                     |                              |
| Y00004                    | 諸雑費                                                          | 0.005                |                    | 62,322                   | 312                   |                              |
| F08063                    | ハ' ック約[如-ラ型-クレーン ~ 超低・排対型( ~ 2014)]<br>ハ' ック約容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.380                | 日                  | 16,700                   | 23,046                |                              |
| P34029                    | 軽油<br>ハ' トル給油                                                | 110.000              | L                  | 153                      | 16,830                |                              |
| R01021                    | 運転手 ( 特殊 )                                                   | 1.000                | 人                  | 31,212                   | 31,212                |                              |
|                           | 合 計                                                          |                      |                    |                          | 133,722               | 算出数量<br>147.000 袋            |
|                           | 単 価                                                          |                      | 袋                  |                          | 910                   |                              |
|                           |                                                              |                      |                    |                          |                       |                              |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                                                          |                                                                          |    |                                  |                                |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                                                          |                                                                          |    |                                  |                                |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                                                          |                                                                          |    |                                  |                                |                  |
| コード                       | 名 称                                                                                                                      | 数 量                                                                      | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考              |
|                           | *** S 単 - 117号 ***                                                                                                       |                                                                          |    |                                  |                                |                  |
| S18002                    | 大型土の土工<br>大型土の土工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),<br>なし,なし                                                        |                                                                          | 袋  |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出      |
|                           |                                                                                                                          |                                                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                  |
|                           |                                                                                                                          |                                                                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0           |                  |
|                           | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>3)採取土区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 製作・設置<br>ﾊﾞｯｸﾙ<br>現地土<br>0.000<br>0.000m3<br>耐候性大型土のう袋(1年対応)<br>なし<br>なし |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                         |                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1,000                                                                    | 人  | 31,926                           | 31,926                         |                  |
| R01002                    | 特殊作業員                                                                                                                    | 1,000                                                                    | 人  | 30,396                           | 30,396                         |                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                                                                                    | 1,000                                                                    | 人  | 25,704                           | 25,704                         |                  |
| Y00004                    | 諸雑費                                                                                                                      | 0.010                                                                    |    | 88,026                           | 880                            |                  |
| P37005                    | 耐候性大型土のう袋<br>耐候性大型土のう袋(1年対応)                                                                                             | 34,000                                                                   | 枚  | 3,770                            | 128,180                        |                  |
| F08064                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t                                                           | 1,280                                                                    | 日  | 11,800                           | 15,104                         |                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                                                                            | 63,000                                                                   | L  | 153                              | 9,639                          |                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                                                                                  | 1,000                                                                    | 人  | 31,212                           | 31,212                         |                  |
|                           | 合 計                                                                                                                      |                                                                          |    |                                  | 273,041                        | 算出数量<br>34,000 袋 |
|                           | 単 価                                                                                                                      |                                                                          | 袋  |                                  | 8,031                          |                  |
|                           | *** S 単 - 118号 ***                                                                                                       |                                                                          |    |                                  |                                |                  |
| S18002                    | 大型土のう(製作・積込)<br>大型土の土工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし                                                        |                                                                          | 袋  |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出      |
|                           |                                                                                                                          |                                                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                  |
|                           |                                                                                                                          |                                                                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0           |                  |
|                           | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>3)採取土区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)<br>6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 製作・設置<br>ﾊﾞｯｸﾙ<br>現地土<br>0.000<br>0.000m3<br>大型土のう袋(1.0t用)<br>なし<br>なし   |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                         |                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                                                                                  | 1,000                                                                    | 人  | 31,926                           | 31,926                         |                  |
| R01002                    | 特殊作業員                                                                                                                    | 1,000                                                                    | 人  | 30,396                           | 30,396                         |                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                                                                                    | 1,000                                                                    | 人  | 25,704                           | 25,704                         |                  |
| Y00004                    | 諸雑費                                                                                                                      | 0.010                                                                    |    | 88,026                           | 880                            |                  |
| P37003                    | 大型土のう袋<br>大型土のう袋(1.0t用)                                                                                                  | 34,000                                                                   | 枚  | 1,100                            | 37,400                         |                  |
| F08064                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t                                                           | 1,280                                                                    | 日  | 11,800                           | 15,104                         |                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                                                                            | 63,000                                                                   | L  | 153                              | 9,639                          |                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                                                                                  | 1,000                                                                    | 人  | 31,212                           | 31,212                         |                  |
|                           | 合 計                                                                                                                      |                                                                          |    |                                  | 182,261                        | 算出数量<br>34,000 袋 |
|                           | 単 価                                                                                                                      |                                                                          | 袋  |                                  | 5,361                          |                  |
|                           | *** S 単 - 119号 ***                                                                                                       |                                                                          |    |                                  |                                |                  |
| S18002                    | 大型土のう(荷卸・設置)<br>大型土の土工<br>移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし                                                                      |                                                                          | 袋  |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出      |
|                           |                                                                                                                          |                                                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                  |
|                           | 1)施工区分<br>2)施工機械区分<br>4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)                                                                  | 移設(撤去・再設置)<br>ﾊﾞｯｸﾙ<br>0.000<br>0.000m3                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                  |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                          |           |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                          |           |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                          |           |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                                      | 数 量       | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | なし        |     |                          |                       |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                  | 1.000     | 人   | 31,926                   | 31,926                |                   |
| R01002                    | 特殊作業員                                                    | 1.000     | 人   | 30,396                   | 30,396                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                                    | 1.000     | 人   | 25,704                   | 25,704                |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                      | 0.002     |     | 88,026                   | 176                   |                   |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.520     | 日   | 16,700                   | 25,384                |                   |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                            | 110.000   | L   | 153                      | 16,830                |                   |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                  | 1.000     | 人   | 31,212                   | 31,212                |                   |
|                           | 合 計                                                      |           |     |                          | 161,628               | 算出数量<br>69.000 袋  |
|                           | 単 価                                                      |           | 袋   |                          | 2,342                 |                   |
|                           | *** S単 - 120号 ***                                        |           |     |                          |                       |                   |
| S18002                    | 大型土のう(撤去)                                                |           | 袋   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし                              |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)施工区分                                                   | 撤去        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)施工機械区分                                                 | ﾊﾞｯｸﾙ     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 4)購入土材単価(m3当たり)                                          | 0.000     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)購入土材数量(m3/袋)                                           | 0.000m3   |     |                          |                       |                   |
|                           | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | なし        |     |                          |                       |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                  | 1.000     | 人   | 31,926                   | 31,926                |                   |
| R01002                    | 特殊作業員                                                    | 1.000     | 人   | 30,396                   | 30,396                |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                      | 0.004     |     | 62,322                   | 249                   |                   |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.210     | 日   | 16,700                   | 20,207                |                   |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                            | 101.000   | L   | 153                      | 15,453                |                   |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                  | 1.000     | 人   | 31,212                   | 31,212                |                   |
|                           | 合 計                                                      |           |     |                          | 129,443               | 算出数量<br>115.000 袋 |
|                           | 単 価                                                      |           | 袋   |                          | 1,126                 |                   |
|                           | *** S単 - 121号 ***                                        |           |     |                          |                       |                   |
| S18002                    | 大型土のう工                                                   |           | 袋   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 大型土のう工<br>設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし                       |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)施工区分                                                   | 設置(再設置含む) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)施工機械区分                                                 | ﾊﾞｯｸﾙ     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 4)購入土材単価(m3当たり)                                          | 0.000     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 5)購入土材数量(m3/袋)                                           | 0.000m3   |     |                          |                       |                   |
|                           | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                         | なし        |     |                          |                       |                   |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                  | 1.000     | 人   | 31,926                   | 31,926                |                   |
| R01002                    | 特殊作業員                                                    | 1.000     | 人   | 30,396                   | 30,396                |                   |
| R01003                    | 普通作業員                                                    | 1.000     | 人   | 25,704                   | 25,704                |                   |
| Y00004                    | 諸雑費                                                      | 0.002     |     | 88,026                   | 176                   |                   |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.230     | 日   | 16,700                   | 20,541                |                   |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                            | 99.000    | L   | 153                      | 15,147                |                   |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                  | 1.000     | 人   | 31,212                   | 31,212                |                   |
|                           | 合 計                                                      |           |     |                          | 155,102               | 算出数量<br>77.000 袋  |
|                           | 単 価                                                      |           | 袋   |                          | 2,014                 |                   |
|                           | *** S単 - 122号 ***                                        |           |     |                          |                       |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                          |            |    |                          |                       |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                          |            |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                          |            |    |                          |                       |                  |
| コード                       | 名 称                                                      | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| S18004                    | 排水ポンプ設置撤去                                                |            | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                     |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                           | 1)ポンプ台区区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                            | 1～5台<br>なし |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                           |                                                          |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 0.740      | 日  | 16,700                   | 12,358                |                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                  | 0.500      | 人  | 31,926                   | 15,963                |                  |
| R01002                    | 特殊作業員                                                    | 0.100      | 人  | 30,396                   | 3,040                 |                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                    | 2.000      | 人  | 25,704                   | 51,408                |                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                             | 23.000     | L  | 153                      | 3,519                 |                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                  | 0.500      | 人  | 31,212                   | 15,606                |                  |
|                           | 合 計                                                      |            |    |                          | 101,894               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                           | 単 価                                                      |            | 箇所 |                          | 101,894               |                  |
|                           | *** S単 - 123号 ***                                        |            |    |                          |                       |                  |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                            |            | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                 |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                           | 1)施工区分                                                   | 釜場掘削・設置    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                           |                                                          |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                  | 0.040      | 人  | 31,926                   | 1,277                 |                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                    | 0.100      | 人  | 25,704                   | 2,570                 |                  |
| Y00004                    | 諸雑費                                                      | 0.130      |    | 3,847                    | 500                   |                  |
| M02041                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3                    | 0.570      | 時間 | 1,950                    | 1,112                 |                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                  | 0.100      | 人  | 31,212                   | 3,121                 |                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                             | 3.400      | L  | 153                      | 520                   |                  |
|                           | 合 計                                                      |            |    |                          | 9,100                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                           | 単 価                                                      |            | 箇所 |                          | 9,100                 |                  |
|                           | *** S単 - 124号 ***                                        |            |    |                          |                       |                  |
| S18005                    | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                            |            | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                                 |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                           | 1)施工区分                                                   | 釜場埋戻・撤去    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                           |                                                          |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                                                  | 0.040      | 人  | 31,926                   | 1,277                 |                  |
| R01002                    | 特殊作業員                                                    | 0.050      | 人  | 30,396                   | 1,520                 |                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                    | 0.190      | 人  | 25,704                   | 4,884                 |                  |
| Y00004                    | 諸雑費                                                      | 0.030      |    | 7,681                    | 230                   |                  |
| M02041                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3                    | 0.370      | 時間 | 1,950                    | 722                   |                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                  | 0.060      | 人  | 31,212                   | 1,873                 |                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                             | 2.200      | L  | 153                      | 337                   |                  |
|                           | 合 計                                                      |            |    |                          | 10,843                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                           | 単 価                                                      |            | 箇所 |                          | 10,843                |                  |
|                           | *** S単 - 125号 ***                                        |            |    |                          |                       |                  |

|                           |                                    |           |                    |                          |                          |                                  |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                          |           |                    |                          |                          |                                  |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                 |           |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                    |           |                    |                          |                          |                                  |
| コード                       | 名 称                                | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
| S18024                    | 横矢板方式土留工(設置・撤去)                    |           | m <sup>2</sup>     |                          | 10,000 m <sup>2</sup>    | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 横矢板方式土留工(設置・撤去)<br>設置～撤去           |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)施工区分                             | 設置～撤去     |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                           |                                    |           |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                            | 0.600     | 人                  | 31,926                   | 19,156                   |                                  |
| R01003                    | 普通作業員                              | 1.800     | 人                  | 25,704                   | 46,267                   |                                  |
|                           | 合 計                                |           |                    |                          | 65,423                   | 算出数量<br>10,000 m <sup>2</sup>    |
|                           | 単 価                                |           | m <sup>2</sup>     |                          | 6,542                    |                                  |
|                           |                                    |           |                    |                          |                          |                                  |
|                           | *** S単 - 126号 ***                  |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18031                    | 足場工                                |           | 掛m <sup>2</sup>    |                          | 100,000 掛m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし               |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)足場区分                             | 手摺先行型枠組   |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                           | 2)安全ネット区分                          | なし        |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                           | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                   | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| R01001                    | 土木一般世話役                            | 1.600     | 人                  | 31,926                   | 51,082                   |                                  |
| R01012                    | とび工                                | 7.000     | 人                  | 33,048                   | 231,336                  |                                  |
| R01003                    | 普通作業員                              | 1.300     | 人                  | 25,704                   | 33,415                   |                                  |
| F01086                    | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] |           |                    |                          |                          |                                  |
|                           | 最大吊上能力25t吊                         | 1.400     | 日                  | 66,000                   | 92,400                   |                                  |
| Y00004                    | 諸雑費                                | 0.340     |                    | 408,233                  | 138,799                  |                                  |
|                           | 合 計                                |           |                    |                          | 547,032                  | 算出数量<br>100,000 掛m <sup>2</sup>  |
|                           | 単 価                                |           | 掛m <sup>2</sup>    |                          | 5,470                    |                                  |
|                           |                                    |           |                    |                          |                          |                                  |
|                           | *** S単 - 127号 ***                  |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                    | 敷鉄板設置・撤去工                          |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,135,1,なし     |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)施工区分                             | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                           | 2)供用日数                             | 135       |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                           | 3)使用回数                             | 1         |                    |                          |                          |                                  |
|                           | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                   | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]           | 1,000,000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,249                    | 1,249,000                |                                  |
| G03042                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]          | 1,000,000 | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                    | 特殊作業員                              | 2.900     | 人                  | 30,396                   | 88,148                   |                                  |
| R01003                    | 普通作業員                              | 2.900     | 人                  | 25,704                   | 74,542                   |                                  |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]   |           |                    |                          |                          |                                  |
|                           | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t               | 3.310     | 日                  | 16,700                   | 55,277                   |                                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄｰﾙ給油                      | 345,000   | L                  | 153                      | 52,785                   |                                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                            | 2.900     | 人                  | 31,212                   | 90,515                   |                                  |
|                           | 合 計                                |           |                    |                          | 1,728,267                | 算出数量<br>1,000,000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,728                    |                                  |
|                           |                                    |           |                    |                          |                          |                                  |
|                           | *** S単 - 128号 ***                  |           |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                    | 敷鉄板設置・撤去工                          |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,88,1,なし      |           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)施工区分                             | 設置～賃料～撤去  |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0     |                                  |
|                           | 2)供用日数                             | 88        |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                           | 3)使用回数                             | 1         |                    |                          |                          |                                  |
|                           | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                   | なし        |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]           | 1,000,000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 814                      | 814,000                  |                                  |

|                           |                                                              |                    |                    |                          |                          |                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 事業名                       |                                                              | 新濃尾農地防災事業          |                    |                          |                          |                                  |
| 工事名                       |                                                              | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                    |                          |                          |                                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                              |                    |                    |                          |                          |                                  |
| コード                       | 名 称                                                          | 数 量                | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考                              |
| G03042                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]                                  | 1,000.000          | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                    | 特殊作業員                                                        | 2.900              | 人                  | 30,396                   | 88,148                   |                                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                        | 2.900              | 人                  | 25,704                   | 74,542                   |                                  |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310              | 日                  | 16,700                   | 55,277                   |                                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                | 345.000            | L                  | 153                      | 52,785                   |                                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                      | 2.900              | 人                  | 31,212                   | 90,515                   |                                  |
|                           | 合 計                                                          |                    |                    |                          | 1,293,267                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                                          |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 1,293                    |                                  |
|                           |                                                              |                    |                    |                          |                          |                                  |
|                           | *** S単 - 129号 ***                                            |                    |                    |                          |                          |                                  |
| S18054                    | 敷鉄板設置・撤去工                                                    |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146,1,なし                               |                    |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)施工区分                                                       | 設置～賃料～撤去           |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                           | 2)供用日数                                                       | 146                |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                           | 3)使用回数                                                       | 1                  |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                           | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                             | なし                 |                    |                          |                          |                                  |
| G03041                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 賃料 ]                                   | 1,000.000          | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,351                    | 1,351,000                |                                  |
| G03042                    | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]                                  | 1,000.000          | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000                  |                                  |
| R01002                    | 特殊作業員                                                        | 2.900              | 人                  | 30,396                   | 88,148                   |                                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                        | 2.900              | 人                  | 25,704                   | 74,542                   |                                  |
| F08063                    | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310              | 日                  | 16,700                   | 55,277                   |                                  |
| P34029                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                | 345.000            | L                  | 153                      | 52,785                   |                                  |
| R01021                    | 運転手(特殊)                                                      | 2.900              | 人                  | 31,212                   | 90,515                   |                                  |
|                           | 合 計                                                          |                    |                    |                          | 1,830,267                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                                          |                    | m <sup>2</sup>     |                          | 1,830                    |                                  |
|                           |                                                              |                    |                    |                          |                          |                                  |
|                           | *** S単 - 130号 ***                                            |                    |                    |                          |                          |                                  |
| S18071                    | 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工)                                             |                    | ton                |                          | 10.000 ton               | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),設置,ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし    |                    |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)基礎形式                                                       | 直接基礎(橋脚)           |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                           | 2)施工内容                                                       | 設置                 |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |
|                           | 3)使用機械                                                       | ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ        |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                   |                                  |
|                           | 4)ｸﾚｰﾝ規格                                                     | 最大吊上能力25t吊         |                    |                          |                          |                                  |
|                           | 5)長期割引単価区分                                                   | なし                 |                    |                          |                          |                                  |
| R01051                    | 橋りょう世話役                                                      | 2.100              | 人                  | 43,656                   | 91,678                   |                                  |
| R01052                    | 橋りょう特殊工                                                      | 5.100              | 人                  | 37,230                   | 189,873                  |                                  |
| R01011                    | 溶接工                                                          | 1.300              | 人                  | 35,598                   | 46,277                   |                                  |
| R01003                    | 普通作業員                                                        | 3.200              | 人                  | 25,704                   | 82,253                   |                                  |
| Y00004                    | 諸雑費                                                          | 0.040              |                    | 410,081                  | 16,403                   |                                  |
| F01086                    | ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊          | 1.500              | 日                  | 66,000                   | 99,000                   |                                  |
|                           | 合 計                                                          |                    |                    |                          | 525,484                  | 算出数量<br>10.000 ton               |
|                           | 単 価                                                          |                    | ton                |                          | 52,548                   |                                  |
|                           |                                                              |                    |                    |                          |                          |                                  |
|                           | *** S単 - 131号 ***                                            |                    |                    |                          |                          |                                  |
| S18071                    | 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工)                                             |                    | ton                |                          | 10.000 ton               | 歩A<br>当たり算出                      |
|                           | 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工)<br>直接基礎(橋脚),撤去,ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし    |                    |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |                                  |
|                           | 1)基礎形式                                                       | 直接基礎(橋脚)           |                    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし                 |                                  |
|                           | 2)施工内容                                                       | 撤去                 |                    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0                 |                                  |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                        |                                            |                |                                  |                                |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                        |                                            |                |                                  |                                |                    |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                        |                                            |                |                                  |                                |                    |
| コード                       | 名 称                                                    | 数 量                                        | 単 位            | 単 価                              | 金 額                            | 備 考                |
|                           | 3)使用機械<br>4)クレーン規格<br>5)長期割引単価区分                       | 7フレンソクレーン<br>最大吊上能力25t吊<br>なし              |                | 深夜時間:0.0                         | 週休:月単位                         |                    |
| R01051                    | 橋りょう世話役                                                | 1.200                                      | 人              | 43,656                           | 52,387                         |                    |
| R01052                    | 橋りょう特殊工                                                | 2.900                                      | 人              | 37,230                           | 107,967                        |                    |
| R01011                    | 溶接工                                                    | 0.740                                      | 人              | 35,598                           | 26,343                         |                    |
| R01003                    | 普通作業員                                                  | 1.800                                      | 人              | 25,704                           | 46,267                         |                    |
| Y00004                    | 諸雑費                                                    | 0.010                                      |                | 232,964                          | 2,330                          |                    |
| F01086                    | 7フレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.860                                      | 日              | 66,000                           | 56,760                         |                    |
|                           | 合 計                                                    |                                            |                |                                  | 292,054                        | 算出数量<br>10.000 ton |
|                           | 単 価                                                    |                                            | ton            |                                  | 29,205                         |                    |
|                           | *** S単 - 132号 ***                                      |                                            |                |                                  |                                |                    |
| S18074                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)                                      |                                            | ton            |                                  | 10.000 ton                     | 歩A<br>当たり算出        |
|                           | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>架設(H形鋼主桁),7フレンソクレーン,最大吊上能力25t吊,なし |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                    |
|                           | 1)施工内容<br>2)使用機械<br>3)規格<br>4)長期割引単価区分                 | 架設(H形鋼主桁)<br>7フレンソクレーン<br>最大吊上能力25t吊<br>なし |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |
| R01051                    | 橋りょう世話役                                                | 0.630                                      | 人              | 43,656                           | 27,503                         |                    |
| R01052                    | 橋りょう特殊工                                                | 2.400                                      | 人              | 37,230                           | 89,352                         |                    |
| R01003                    | 普通作業員                                                  | 0.520                                      | 人              | 25,704                           | 13,366                         |                    |
| Y00004                    | 雑品                                                     | 0.050                                      |                | 130,221                          | 6,511                          |                    |
| F01086                    | 7フレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.770                                      | 日              | 66,000                           | 50,820                         |                    |
|                           | 合 計                                                    |                                            |                |                                  | 187,552                        | 算出数量<br>10.000 ton |
|                           | 単 価                                                    |                                            | ton            |                                  | 18,755                         |                    |
|                           | *** S単 - 133号 ***                                      |                                            |                |                                  |                                |                    |
| S18074                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)                                      |                                            | ton            |                                  | 10.000 ton                     | 歩A<br>当たり算出        |
|                           | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)<br>撤去(H形鋼主桁),7フレンソクレーン,最大吊上能力25t吊,なし |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                    |
|                           | 1)施工内容<br>2)使用機械<br>3)規格<br>4)長期割引単価区分                 | 撤去(H形鋼主桁)<br>7フレンソクレーン<br>最大吊上能力25t吊<br>なし |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |
| R01051                    | 橋りょう世話役                                                | 0.360                                      | 人              | 43,656                           | 15,716                         |                    |
| R01052                    | 橋りょう特殊工                                                | 1.400                                      | 人              | 37,230                           | 52,122                         |                    |
| R01011                    | 溶接工                                                    | 0.060                                      | 人              | 35,598                           | 2,136                          |                    |
| R01003                    | 普通作業員                                                  | 0.410                                      | 人              | 25,704                           | 10,539                         |                    |
| Y00004                    | 雑品                                                     | 0.050                                      |                | 80,513                           | 4,026                          |                    |
| F01086                    | 7フレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊      | 0.570                                      | 日              | 66,000                           | 37,620                         |                    |
|                           | 合 計                                                    |                                            |                |                                  | 122,159                        | 算出数量<br>10.000 ton |
|                           | 単 価                                                    |                                            | ton            |                                  | 12,216                         |                    |
|                           | *** S単 - 134号 ***                                      |                                            |                |                                  |                                |                    |
| S18075                    | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)                                      |                                            | m <sup>2</sup> |                                  | 100.000 m <sup>2</sup>         | 歩A<br>当たり算出        |
|                           | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)<br>設置,7フレンソクレーン,最大吊上能力25t吊,なし        |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                    |
|                           | 1)施工内容<br>2)使用機械<br>3)規格<br>4)長期割引単価区分                 | 設置<br>7フレンソクレーン<br>最大吊上能力25t吊<br>なし        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                    |

|                           |                                                  |            |                |                          |                        |                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名                       | 新濃尾農地防災事業                                        |            |                |                          |                        |                                |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                               |            |                |                          |                        |                                |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                  |            |                |                          |                        |                                |
| コード                       | 名 称                                              | 数 量        | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
| R01001                    | 土木一般世話役                                          | 0.500      | 人              | 31,926                   | 15,963                 |                                |
| R01012                    | とび工                                              | 1.600      | 人              | 33,048                   | 52,877                 |                                |
| R01003                    | 普通作業員                                            | 0.450      | 人              | 25,704                   | 11,567                 |                                |
| Y00004                    | 雑品                                               | 0.020      |                | 80,407                   | 1,608                  |                                |
| F01086                    | ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.570      | 日              | 66,000                   | 37,620                 |                                |
|                           | 合 計                                              |            |                |                          | 119,635                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                              |            | m <sup>2</sup> |                          | 1,196                  |                                |
|                           |                                                  |            |                |                          |                        |                                |
|                           | *** S単 - 135号 ***                                |            |                |                          |                        |                                |
| S18075                    | 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)                                |            | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                           | 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)<br>撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,最大吊上能力25t吊,なし   |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                           | 1)施工内容                                           | 撤去         |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                                |
|                           | 2)使用機械                                           | ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ   |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                                |
|                           | 3)規格                                             | 最大吊上能力25t吊 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                 |                                |
|                           | 4)長期割引単価区分                                       | なし         |                |                          |                        |                                |
| R01001                    | 土木一般世話役                                          | 0.330      | 人              | 31,926                   | 10,536                 |                                |
| R01012                    | とび工                                              | 0.740      | 人              | 33,048                   | 24,456                 |                                |
| R01003                    | 普通作業員                                            | 0.290      | 人              | 25,704                   | 7,454                  |                                |
| Y00004                    | 雑品                                               | 0.030      |                | 42,446                   | 1,273                  |                                |
| F01086                    | ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.440      | 日              | 66,000                   | 29,040                 |                                |
|                           | 合 計                                              |            |                |                          | 72,759                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                              |            | m <sup>2</sup> |                          | 728                    |                                |
|                           |                                                  |            |                |                          |                        |                                |
|                           | *** S単 - 136号 ***                                |            |                |                          |                        |                                |
| S18103                    | 低圧引込設備                                           |            | 箇所             |                          | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                           | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,144日                          |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                                |
|                           | 1)施工区分                                           | 設置～損料～撤去   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                                |
|                           | 2)供用日数                                           | 144.000日   |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位     |                                |
| W09515                    | コンクリートボール (通信線用)<br>L 7m×D 14cm×W 1.5kN          | 1.000      | 本              | 27,000                   | 27,000                 |                                |
| W09425                    | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140            | 1.000      | 個              | 5,940                    | 5,940                  |                                |
| W09468                    | ステープブロック (ロッド付) No 2<br>長 600mm×幅 300mm          | 1.000      | 組              | 7,020                    | 7,020                  |                                |
| W09423                    | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                                | 1.000      | 個              | 27,600                   | 27,600                 |                                |
| W09457                    | スイッチB (屋外用0-200)<br>240×420×170                  | 1.000      | 個              | 12,300                   | 12,300                 |                                |
| Y00004                    | その他材料<br>10%                                     | 0.100      |                | 79,860                   | 7,986                  |                                |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                                    | 0.092      |                | 87,846                   | 8,082                  |                                |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                                       | 2.540      | 人              | 28,764                   | 73,061                 |                                |
| R01003                    | 普通作業員<br>(設置)                                    | 2.200      | 人              | 25,704                   | 56,549                 |                                |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                                       | 0.005      |                | 217,456                  | 1,087                  |                                |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                                       | 1.270      | 人              | 28,764                   | 36,530                 |                                |
| R01003                    | 普通作業員<br>(撤去)                                    | 1.100      | 人              | 25,704                   | 28,274                 |                                |
|                           | 合 計                                              |            |                |                          | 203,583                | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                           | 単 価                                              |            | 箇所             |                          | 203,583                |                                |
|                           |                                                  |            |                |                          |                        |                                |
|                           | *** S単 - 137号 ***                                |            |                |                          |                        |                                |
| S18105                    | 配電設備(接地工)                                        |            | 極              |                          | 1.000 極                | 歩A<br>当たり算出                    |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 新濃尾農地防災事業          |
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| コード    | 名 称                                        | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,1V線,8mm2,0.75m   |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)接地極<br>2)施工区分                            | D 種<br>設置～撤去     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)補助接地棒(本)<br>4)接地線名称                      | 1本<br>1V線        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 5)接地線規格<br>6)接地線の地中埋設区間長(m)                | 8mm2<br>0.750m   |    |                          |                       |                 |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                         | 1.000            | 本  | 1,690                    | 1,690                 |                 |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                       | 1.000            | 本  | 1,690                    | 1,690                 |                 |
| P27015 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積8.0      | 0.750            | m  | 207                      | 155                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極設置)                              | 0.250            | 人  | 28,764                   | 7,191                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極設置)                           | 0.350            | 人  | 25,704                   | 8,996                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒設置)                            | 0.250            | 人  | 28,764                   | 7,191                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒設置)                         | 0.350            | 人  | 25,704                   | 8,996                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線設置)                              | 0.020            | 人  | 28,764                   | 575                   |                 |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                                 | 0.005            |    | 35,754                   | 179                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極撤去)                              | 0.050            | 人  | 28,764                   | 1,438                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                           | 0.070            | 人  | 25,704                   | 1,799                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒撤去)                            | 0.050            | 人  | 28,764                   | 1,438                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒撤去)                         | 0.070            | 人  | 25,704                   | 1,799                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線撤去)                              | 0.010            | 人  | 28,764                   | 288                   |                 |
|        | 合 計                                        |                  |    |                          | 43,425                | 算出数量<br>1.000 極 |
|        | 単 価                                        |                  | 極  |                          | 43,425                |                 |
|        |                                            |                  |    |                          |                       |                 |
|        | *** S 単 - 138号 ***                         |                  |    |                          |                       |                 |
| S18105 | 配電設備(接地工)                                  |                  | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,0.75m |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)接地極<br>2)施工区分                            | D 種<br>設置～撤去     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)補助接地棒(本)<br>4)接地線名称                      | 1本<br>1V線        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 5)接地線規格<br>6)接地線の地中埋設区間長(m)                | 5.5mm2<br>0.750m |    |                          |                       |                 |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                         | 1.000            | 本  | 1,690                    | 1,690                 |                 |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                       | 1.000            | 本  | 1,690                    | 1,690                 |                 |
| P27014 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5      | 0.750            | m  | 145                      | 109                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極設置)                              | 0.250            | 人  | 28,764                   | 7,191                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極設置)                           | 0.350            | 人  | 25,704                   | 8,996                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒設置)                            | 0.250            | 人  | 28,764                   | 7,191                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒設置)                         | 0.350            | 人  | 25,704                   | 8,996                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線設置)                              | 0.010            | 人  | 28,764                   | 288                   |                 |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                                 | 0.005            |    | 35,754                   | 179                   |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地極撤去)                              | 0.050            | 人  | 28,764                   | 1,438                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                           | 0.070            | 人  | 25,704                   | 1,799                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(補助接地棒撤去)                            | 0.050            | 人  | 28,764                   | 1,438                 |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>(補助接地棒撤去)                         | 0.070            | 人  | 25,704                   | 1,799                 |                 |
| R01013 | 電工<br>(接地線撤去)                              | 0.010            | 人  | 28,764                   | 288                   |                 |
|        | 合 計                                        |                  |    |                          | 43,092                | 算出数量<br>1.000 極 |
|        | 単 価                                        |                  | 極  |                          | 43,092                |                 |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                |                      |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                |                      |    |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 139号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,144日  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>38             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144,000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09227                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>38        | 100,000              | m  |                          | 447,100               |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    |                          | 41,133                |                   |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                     | 6,200                | 人  |                          | 178,337               |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    |                          | 3,127                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                     | 3,100                | 人  |                          | 89,168                |                   |
|                           | 合 計                            |                      |    |                          | 311,765               | 算出数量<br>100,000 m |
|                           | 単 価                            |                      | m  |                          | 3,118                 |                   |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 140号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料～撤去,144日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>5.5            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144,000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09223                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>5.5       | 100,000              | m  |                          | 74,200                |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    |                          | 6,826                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                     | 3,300                | 人  |                          | 94,921                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    |                          | 846                   |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                     | 1,650                | 人  |                          | 47,461                |                   |
|                           | 合 計                            |                      |    |                          | 150,054               | 算出数量<br>100,000 m |
|                           | 単 価                            |                      | m  |                          | 1,501                 |                   |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 141号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,144日  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>14             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144,000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09225                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14        | 100,000              | m  |                          | 189,600               |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    |                          | 17,443                |                   |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                     | 3,300                | 人  |                          | 94,921                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    |                          | 1,423                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                     | 1,650                | 人  |                          | 47,461                |                   |
|                           | 合 計                            |                      |    |                          | 161,248               | 算出数量<br>100,000 m |
|                           | 単 価                            |                      | m  |                          | 1,612                 |                   |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S 単 - 142号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,8.0,設置～損料～撤去,144日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                |                      |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                |                      |    |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>8.0            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09224                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>8.0       | 100.000              | m  | 1,052                    | 105,200               |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    | 105,200                  | 9,678                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人  | 28,764                   | 94,921                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    | 200,121                  | 1,001                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人  | 28,764                   | 47,461                |                   |
|                           | 合 計                            |                      |    |                          | 153,061               | 算出数量<br>100.000 m |
|                           | 単 価                            |                      | m  |                          | 1,531                 |                   |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 143号 ***              |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ200)                  |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料～撤去,144日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>5.5            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09223                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>5.5       | 100.000              | m  | 742                      | 74,200                |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    | 74,200                   | 6,826                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人  | 28,764                   | 94,921                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    | 169,121                  | 846                   |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人  | 28,764                   | 47,461                |                   |
|                           | 合 計                            |                      |    |                          | 150,054               | 算出数量<br>100.000 m |
|                           | 単 価                            |                      | m  |                          | 1,501                 |                   |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 144号 ***              |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ150)                  |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,144日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>3.5            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09222                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>3.5       | 100.000              | m  | 509                      | 50,900                |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    | 50,900                   | 4,683                 |                   |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人  | 28,764                   | 94,921                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    | 145,821                  | 729                   |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人  | 28,764                   | 47,461                |                   |
|                           | 合 計                            |                      |    |                          | 147,794               | 算出数量<br>100.000 m |
|                           | 単 価                            |                      | m  |                          | 1,478                 |                   |
|                           |                                |                      |    |                          |                       |                   |
|                           | *** S単 - 145号 ***              |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112                    | 低圧移動電線 (φ50)                   |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,144日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>2.0            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>144.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
| W09221                    | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0       | 100.000              | m  | 349                      | 34,900                |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                  | 0.092                |    | 34,900                   | 3,211                 |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                        |                         |    |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                                                                    | 数 量                     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01013                    | 電工<br>(設置)                                                                             | 3.300                   | 人  | 28,764                   | 94,921                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                                                                             | 0.005                   |    | 129,821                  | 649                   |                   |
| R01013                    | 電工<br>(撤去)                                                                             | 1.650                   | 人  | 28,764                   | 47,461                |                   |
|                           | 合 計                                                                                    |                         |    |                          | 146,242               | 算出数量<br>100.000 m |
|                           | 単 価                                                                                    |                         | m  |                          | 1,462                 |                   |
|                           | *** S単 - 146号 ***                                                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S18114                    | 分電盤設備                                                                                  |                         | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,144日                                                        |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)分電盤形式                                                                                | 三相3線式                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)負荷容量(kWまで)                                                                           | 37                      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)施工区分                                                                                 | 設置～損料～撤去                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)分電盤の供用日数                                                                             | 144.000日                |    |                          |                       |                   |
| W09411                    | 配線用しゃ断器<br>3P 225                                                                      | 1.000                   | 個  | 23,000                   | 23,000                |                   |
| W09457                    | スイッチ B (屋外用 0ー2 0 0 )<br>240×420×170                                                   | 1.000                   | 個  | 12,300                   | 12,300                |                   |
| W09291                    | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V60mm2                                                             | 15.000                  | m  | 1,539                    | 23,085                |                   |
| W09566                    | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E )<br>HIVE42                                                      | 1.000                   | 本  | 1,950                    | 1,950                 |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                                                                          | 0.092                   |    | 60,335                   | 5,551                 |                   |
| R01013                    | 電工                                                                                     | 2.470                   | 人  | 28,764                   | 71,047                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                                                                             | 0.005                   |    | 131,382                  | 657                   |                   |
| R01013                    | 電工                                                                                     | 1.240                   | 人  | 28,764                   | 35,667                |                   |
|                           | 合 計                                                                                    |                         |    |                          | 112,922               | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                           | 単 価                                                                                    |                         | 箇所 |                          | 112,922               |                   |
|                           | *** S単 - 147号 ***                                                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S18114                    | 分電盤設備                                                                                  |                         | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,144日                                                        |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 1)分電盤形式                                                                                | 三相3線式                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           | 2)負荷容量(kWまで)                                                                           | 15                      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 3)施工区分                                                                                 | 設置～損料～撤去                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 4)分電盤の供用日数                                                                             | 144.000日                |    |                          |                       |                   |
| W09410                    | 配線用しゃ断器<br>3P 100                                                                      | 1.000                   | 個  | 9,620                    | 9,620                 |                   |
| W09456                    | スイッチ B (屋外用 0ー1 0 0 )<br>200×340×150                                                   | 1.000                   | 個  | 8,700                    | 8,700                 |                   |
| W09289                    | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V22mm2                                                             | 15.000                  | m  | 579                      | 8,685                 |                   |
| W09565                    | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E )<br>HIVE36                                                      | 1.000                   | 本  | 1,470                    | 1,470                 |                   |
| Y00002                    | 損料<br>0.0639%                                                                          | 0.092                   |    | 28,475                   | 2,620                 |                   |
| R01013                    | 電工                                                                                     | 1.400                   | 人  | 28,764                   | 40,270                |                   |
| Y00004                    | 雑品<br>0.5%                                                                             | 0.005                   |    | 68,745                   | 344                   |                   |
| R01013                    | 電工                                                                                     | 0.700                   | 人  | 28,764                   | 20,135                |                   |
|                           | 合 計                                                                                    |                         |    |                          | 63,369                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                           | 単 価                                                                                    |                         | 箇所 |                          | 63,369                |                   |
|                           | *** S単 - 148号 ***                                                                      |                         |    |                          |                       |                   |
| S19001                    | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                       |                         | 台  |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラック・ン及びオールテレ・ン・ン,最大吊能力100 t 吊以上120 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                                                                        |                         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                           |                                                                                        |                         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                           | 1)機械区分                                                                                 | トラック・ン及びオールテレ・ン・ン       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 2)規格区分                                                                                 | 最大吊能力100 t 吊以上120 t 吊以下 |    |                          |                       |                   |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                        |              |     |                          |                       |                   |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                        |              |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                        |              |     |                          |                       |                   |
| コード                       | 名 称                                    | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                           | 3)移動区分                                 |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)計上範囲                                 |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                       |              |     |                          |                       |                   |
| R01002                    | 特殊作業員                                  | 4.300        | 人   | 30,396                   | 130,703               |                   |
| F01092                    | ラフレ-ソレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]       |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 最大吊上能力70t吊                             | 1.500        | 日   | 172,000                  | 258,000               |                   |
| Y00004                    | 運搬費等                                   | 3.940        |     | 388,703                  | 1,531,490             |                   |
|                           | 合 計                                    |              |     |                          | 1,920,193             | 算出数量<br>1.000 台   |
|                           | 単 価                                    |              | 台   |                          | 1,920,193             |                   |
|                           | *** S 単 - 149号 ***                     |              |     |                          |                       |                   |
| S19003                    | 輸送費(仮設材)                               |              | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | 輸送費(仮設材)                               |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           | 0.0,0.0                                |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           | 1)製品長                                  | 12m以内        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 2)運搬距離(片道)                             | 10kmまで       |     |                          |                       |                   |
|                           | 3)計上方法                                 | 往復計上         |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)積卸し計上区分                              | 計上する(敷鉄板)    |     |                          |                       |                   |
|                           | 5)積卸し区分(敷鉄板)                           | 基地(積込・取卸)    |     |                          |                       |                   |
|                           | 7)冬期割増率(実数)                            | 0.0          |     |                          |                       |                   |
|                           | 8)深夜早期割増率(実数)                          | 0.0          |     |                          |                       |                   |
| P46601                    | 仮設材輸送運賃料金                              |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 10km以下 製品長12m以内                        | 1.000        | ton | 8,420                    | 8,420                 |                   |
| P46402                    | 積卸し費                                   |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 積込み・取卸し                                | 1.000        | ton | 1,500                    | 1,500                 |                   |
|                           | 合 計                                    |              |     |                          | 9,920                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                           | 単 価                                    |              | ton |                          | 9,920                 |                   |
|                           | *** S 単 - 150号 ***                     |              |     |                          |                       |                   |
| SA0101                    | SP 掘削                                  |              | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | SP 掘削                                  |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-     |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                        |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                        |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 1)土質                                   | 土砂           |     |                          |                       |                   |
|                           | 2)施工方法                                 | オープンカット      |     |                          |                       |                   |
|                           | 3)押土の有無                                | 無し           |     |                          |                       |                   |
|                           | 4)障害の有無                                | 無し           |     |                          |                       |                   |
|                           | 5)施工数量                                 | 5,000m3未満    |     |                          |                       |                   |
|                           | 6)平均施工幅員                               | -            |     |                          |                       |                   |
|                           | 7)火薬使用                                 | -            |     |                          |                       |                   |
|                           | 8)破砕片除去の有無                             | -            |     |                          |                       |                   |
|                           | 9)集積押土の有無                              | -            |     |                          |                       |                   |
|                           | 単 価                                    |              | m3  |                          | 392                   |                   |
|                           | *** S 単 - 151号 ***                     |              |     |                          |                       |                   |
| SA0102                    | SP 積込(ルーズ)                             |              | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | SP 積込(ルーズ)                             |              |     |                          |                       |                   |
|                           | 土砂,土量50,000m3未満                        |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                           |                                        |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                           |                                        |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                   |
|                           | 1)土質                                   | 土砂           |     |                          |                       |                   |
|                           | 2)作業内容                                 | 土量50,000m3未満 |     |                          |                       |                   |
|                           | 単 価                                    |              | m3  |                          | 256.7                 |                   |
|                           | *** S 単 - 152号 ***                     |              |     |                          |                       |                   |
| SA0102                    | 盛土材積込                                  |              | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                        |                                                            |     |                          |                       |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                        |                                                            |     |                          |                       |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                        |                                                            |     |                          |                       |             |
| コード                       | 名 称                                                    | 数 量                                                        | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                           | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                          |                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)土質<br>2)作業内容                                         | 土砂<br>土量50,000m3未満                                         |     |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                    |                                                            | m3  |                          | 256.7                 |             |
|                           | *** S単 - 153号 ***                                      |                                                            |     |                          |                       |             |
| SA0103                    | SP 床掘り                                                 |                                                            | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                               |                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分   | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>なし                                 |     |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                    |                                                            | m3  |                          | 300.2                 |             |
|                           | *** S単 - 154号 ***                                      |                                                            |     |                          |                       |             |
| SA0103                    | SP 床掘り                                                 |                                                            | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                           |                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                  |     |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                    |                                                            | m3  |                          | 2,391                 |             |
|                           | *** S単 - 155号 ***                                      |                                                            |     |                          |                       |             |
| SA0103                    | 掘削・積込                                                  |                                                            | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                               |                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分   | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>なし                                 |     |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                    |                                                            | m3  |                          | 300.2                 |             |
|                           | *** S単 - 156号 ***                                      |                                                            |     |                          |                       |             |
| SA0121                    | SP 土砂等運搬                                               |                                                            | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6   |                                                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           | .0km以下                                                 |                                                            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                        |                                                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離 | 標準<br>バ ック約 バ ック容量0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>6.0km以下 |     |                          |                       |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                          |                   |     |              |            |           |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----|--------------|------------|-----------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                          |                   |     |              |            |           |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                          |                   |     |              |            |           |
| コード                       | 名 称                                      | 数 量               | 単 位 | 単 価          | 金 額        | 備 考       |
|                           | 単 価                                      |                   | m3  |              | 1,425      |           |
|                           |                                          |                   |     |              |            |           |
|                           | *** S 単 - 157号 ***                       |                   |     |              |            |           |
| SA0121                    | 大型土の運搬（搬入）                               |                   | m3  |              | 1,000 m3   | 歩 A 当たり算出 |
|                           | SP 土砂等運搬                                 |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |           |
|                           | 標準,バ ックホ ー ル 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6 |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |           |
|                           | .0km以下                                   |                   |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |           |
|                           |                                          |                   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |           |
|                           |                                          |                   |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |           |
|                           | 1)土砂等発生現場                                | 標準                |     |              |            |           |
|                           | 2)積込機種・規格                                | バ ックホ ー ル 容量0.8m3 |     |              |            |           |
|                           | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |     |              |            |           |
|                           | 4)D1D区間の有無                               | 有り                |     |              |            |           |
|                           | 5)運搬距離                                   | 6.0km以下           |     |              |            |           |
|                           | 単 価                                      |                   | m3  |              | 1,425      |           |
|                           |                                          |                   |     |              |            |           |
|                           | *** S 単 - 158号 ***                       |                   |     |              |            |           |
| SA0121                    | 大型土の運搬（搬出）                               |                   | m3  |              | 1,000 m3   | 歩 A 当たり算出 |
|                           | SP 土砂等運搬                                 |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |           |
|                           | 標準,バ ックホ ー ル 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6 |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |           |
|                           | .0km以下                                   |                   |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |           |
|                           |                                          |                   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |           |
|                           |                                          |                   |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |           |
|                           | 1)土砂等発生現場                                | 標準                |     |              |            |           |
|                           | 2)積込機種・規格                                | バ ックホ ー ル 容量0.8m3 |     |              |            |           |
|                           | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |     |              |            |           |
|                           | 4)D1D区間の有無                               | 有り                |     |              |            |           |
|                           | 5)運搬距離                                   | 6.0km以下           |     |              |            |           |
|                           | 単 価                                      |                   | m3  |              | 1,425      |           |
|                           |                                          |                   |     |              |            |           |
|                           | *** S 単 - 159号 ***                       |                   |     |              |            |           |
| SA0121                    | 盛土材運搬（搬入）                                |                   | m3  |              | 1,000 m3   | 歩 A 当たり算出 |
|                           | SP 土砂等運搬                                 |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |           |
|                           | 標準,バ ックホ ー ル 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6 |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |           |
|                           | .0km以下                                   |                   |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |           |
|                           |                                          |                   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |           |
|                           |                                          |                   |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |           |
|                           | 1)土砂等発生現場                                | 標準                |     |              |            |           |
|                           | 2)積込機種・規格                                | バ ックホ ー ル 容量0.8m3 |     |              |            |           |
|                           | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |     |              |            |           |
|                           | 4)D1D区間の有無                               | 有り                |     |              |            |           |
|                           | 5)運搬距離                                   | 6.0km以下           |     |              |            |           |
|                           | 単 価                                      |                   | m3  |              | 1,425      |           |
|                           |                                          |                   |     |              |            |           |
|                           | *** S 単 - 160号 ***                       |                   |     |              |            |           |
| SA0121                    | 盛土材運搬（搬出）                                |                   | m3  |              | 1,000 m3   | 歩 A 当たり算出 |
|                           | SP 土砂等運搬                                 |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |           |
|                           | 標準,バ ックホ ー ル 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6 |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |           |
|                           | .0km以下                                   |                   |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |           |
|                           |                                          |                   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |           |
|                           |                                          |                   |     | 深夜時間:0.0     | 週休:月単位     |           |
|                           | 1)土砂等発生現場                                | 標準                |     |              |            |           |
|                           | 2)積込機種・規格                                | バ ックホ ー ル 容量0.8m3 |     |              |            |           |
|                           | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |     |              |            |           |
|                           | 4)D1D区間の有無                               | 有り                |     |              |            |           |
|                           | 5)運搬距離                                   | 6.0km以下           |     |              |            |           |
|                           | 単 価                                      |                   | m3  |              | 1,425      |           |
|                           |                                          |                   |     |              |            |           |
|                           | *** S 単 - 161号 ***                       |                   |     |              |            |           |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                             |                                           |                |                          |                       |             |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                             |                                           |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                             |                                           |                |                          |                       |             |
| コード                       | 名 称                                         | 数 量                                       | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
| SA0141                    | SP 路体（築堤）盛土・埋戻                              |                                           | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし       |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                             |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                             |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分   | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>なし              |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                         |                                           | m3             |                          | 999.3                 |             |
|                           | *** S 単 - 162号 ***                          |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0151                    | SP 基面整正                                     |                                           | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 基面整正<br>基面整正                             |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                             |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                             |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)整形区分                                      | 基面整正                                      |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                         |                                           | m <sup>2</sup> |                          | 514.1                 |             |
|                           | *** S 単 - 163号 ***                          |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0161                    | SP 整地                                       |                                           | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                  |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                             |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                             |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分   | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-<br>なし                |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                         |                                           | m3             |                          | 156.3                 |             |
|                           | *** S 単 - 164号 ***                          |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0221                    | SP 殻運搬                                      |                                           | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 殻運搬<br>コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下, |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                             |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                             |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | コンクリ(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>有り<br>14.4km以下 |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                         |                                           | m3             |                          | 3,492                 |             |
|                           | *** S 単 - 165号 ***                          |                                           |                |                          |                       |             |
| SA0221                    | SP 殻運搬                                      |                                           | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 殻運搬<br>コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下, |                                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                             |                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                             |                                           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離 | コンクリ(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>有り<br>14.4km以下 |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                         |                                           | m3             |                          | 2,818                 |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| コード                       | 名 称                                                                                           | 数 量                                              | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                           | *** S 単 - 166号 ***                                                                            |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0221                    | SP 殻運搬                                                                                        |                                                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 殻運搬                                                                                        |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,                                                           |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                   | 舗装版破碎<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>有り<br>10.5km以下      |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 4,202                 |             |
|                           | *** S 単 - 167号 ***                                                                            |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0222                    | SP 舗装版破碎                                                                                      |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 舗装版破碎                                                                                      |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                                |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                                                           |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 244.5                 |             |
|                           | *** S 単 - 168号 ***                                                                            |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0223                    | SP 舗装版切断                                                                                      |                                                  | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 舗装版切断                                                                                      |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           | コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-                                                                   |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版                            | コンクリート舗装版<br>-<br>15cmを超え30cm以下<br>-             |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                                                           |                                                  | m              |                          | 3,442                 |             |
|                           | *** S 単 - 169号 ***                                                                            |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0268                    | SP 遮水シート張                                                                                     |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 遮水シート張                                                                                     |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           | 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)                                                                    |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)作業区分<br>2)遮水シート規格                                                                           | 遮水シート張<br>遮水シートA(厚1.0+10.0mm)                    |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                                                           |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 3,304                 |             |
|                           | *** S 単 - 170号 ***                                                                            |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0281                    | SP 吸出し防止材設置                                                                                   |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 吸出し防止材設置<br>全面                                                                             |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)設置条件                                                                                        | 全面                                               |                |                          |                       |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
| コード                       | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                                                               | 単 位            | 単 価                                                          | 金 額                                                     | 備 考         |
|                           | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,057                                                   |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | *** S単 - 171号 ***                                                                                                  |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0301                    | SP 基礎碎石                                                                                                            |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm                                                       |                                                                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | 1)碎石の厚さ<br>2)碎石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                         | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm                                                        |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,647                                                   |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | *** S単 - 172号 ***                                                                                                  |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0311                    | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>3</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種           |                                                                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>コンクリート各種 |                |                                                              |                                                         |             |
| J02109                    | 生コンクリート(普通)<br>21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)                                                        |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              |                                                         | 材変          |
|                           | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              | 25,060                                                  |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | *** S単 - 173号 ***                                                                                                  |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0311                    | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>3</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種           |                                                                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>コンクリート各種 |                |                                                              |                                                         |             |
| J02002                    | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                         |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              |                                                         | 材変          |
|                           | 単 価                                                                                                                |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              | 24,740                                                  |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | *** S単 - 174号 ***                                                                                                  |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
| SA0311                    | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>3</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有リ,-,-,コンクリート各種                                                            |                                                                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                              |                                                         |             |
|                           | 1)構造物種別<br>2)打設工法                                                                                                  | 小型構造物<br>人力打設                                                                                                     |                |                                                              |                                                         |             |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                            |                                     |                |                          |                       |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                            |                                     |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                            |                                     |                |                          |                       |             |
| コード                       | 名 称                                                        | 数 量                                 | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                           | 3)コンクリートの計上                                                | 計上する                                |                |                          |                       |             |
|                           | 4)設計日打設置量                                                  | -                                   |                |                          |                       |             |
|                           | 5)養生工の種類                                                   | 一般養生                                |                |                          |                       |             |
|                           | 6)圧送管延長距離区分                                                | -                                   |                |                          |                       |             |
|                           | 7)現場内小運搬の有無                                                | 有り                                  |                |                          |                       |             |
|                           | 8)打設高さ、水平打設距離                                              | -                                   |                |                          |                       |             |
|                           | 10)規格区分                                                    | コンクリート各種                            |                |                          |                       |             |
| J02002                    | 生コンクリート(普通)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) |                                     | m <sup>3</sup> |                          |                       | 材変          |
|                           | 単 価                                                        |                                     | m <sup>3</sup> |                          | 37,480                |             |
|                           | *** S 単 - 175号 ***                                         |                                     |                |                          |                       |             |
| SA0312                    | SP 型枠                                                      |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                     |                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                        | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                    |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                        |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 11,160                |             |
|                           | *** S 単 - 176号 ***                                         |                                     |                |                          |                       |             |
| SA0312                    | SP 型枠                                                      |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                     |                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                        | 一般型枠<br>均しコンクリート                    |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                        |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 5,731                 |             |
|                           | *** S 単 - 177号 ***                                         |                                     |                |                          |                       |             |
| SA0312                    | SP 型枠                                                      |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                        |                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                        | 一般型枠<br>小型構造物                       |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                        |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 10,020                |             |
|                           | *** S 単 - 178号 ***                                         |                                     |                |                          |                       |             |
| SA0331                    | SP 目地板                                                     |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm                    |                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                           |                                                            |                                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |             |
|                           | 1)1工事当たり使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                          | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(ゴム発泡体) t=10mm |                |                          |                       |             |
|                           | 単 価                                                        |                                     | m <sup>2</sup> |                          | 4,304                 |             |
|                           | *** S 単 - 179号 ***                                         |                                     |                |                          |                       |             |
| SA0332                    | SP 止水板                                                     |                                     | m              |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 止水板<br>計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                               |                                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |

|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 事業名                       |                                                           | 新濃尾農地防災事業          |                         |    |                                  |                                |             |
| 工事名                       |                                                           | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                         |    |                                  |                                |             |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
| コード                       | 名 称                                                       |                    | 数 量                     | 単位 | 単 価                              | 金 額                            | 備 考         |
|                           |                                                           |                    |                         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|                           | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                        |                    | 計上(ゴム製)<br>止水板各種(ゴム製)   |    |                                  |                                |             |
| P96032                    | 水膨張止水材<br>V型 15×14                                        |                    |                         | m  |                                  |                                | 材変          |
|                           | 単 価                                                       |                    |                         | m  |                                  | 2,892                          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|                           | * * * S単 - 180号 * * *                                     |                    |                         |    |                                  |                                |             |
| SA0332                    | SP 止水板                                                    |                    |                         | m  |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 止水板<br>計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                              |                    |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                        |                    | 計上(ゴム製)<br>止水板各種(ゴム製)   |    |                                  |                                |             |
| P96041                    | 水膨張止水材<br>15×20                                           |                    |                         | m  |                                  |                                | 材変          |
|                           | 単 価                                                       |                    |                         | m  |                                  | 3,620                          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|                           | * * * S単 - 181号 * * *                                     |                    |                         |    |                                  |                                |             |
| SA0332                    | SP 止水板                                                    |                    |                         | m  |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 止水板<br>計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm                            |                    |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                        |                    | 計上(塩ビ製)<br>CF 200mm×5mm |    |                                  |                                |             |
|                           | 単 価                                                       |                    |                         | m  |                                  | 2,987                          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|                           | * * * S単 - 182号 * * *                                     |                    |                         |    |                                  |                                |             |
| SA0332                    | 反応接着型止水板(縦断目地)15×30                                       |                    |                         | m  |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 止水板<br>計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                              |                    |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                        |                    | 計上(ゴム製)<br>止水板各種(ゴム製)   |    |                                  |                                |             |
| P96039                    | 反応接着型止水板<br>ブチルゴム製 15×30                                  |                    |                         | m  |                                  |                                | 材変          |
|                           | 単 価                                                       |                    |                         | m  |                                  | 2,852                          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|                           | * * * S単 - 183号 * * *                                     |                    |                         |    |                                  |                                |             |
| SA0333                    | SP シール材                                                   |                    |                         | m  |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP シール材<br>設置する                                           |                    |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|                           | 1)シール材の設置                                                 |                    | 設置する                    |    |                                  |                                |             |
|                           | 単 価                                                       |                    |                         | m  |                                  | 2,465                          |             |
|                           |                                                           |                    |                         |    |                                  |                                |             |
|                           | * * * S単 - 184号 * * *                                     |                    |                         |    |                                  |                                |             |
| SA0706                    | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)                                       |                    |                         | m  |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                           | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)<br>据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 |                    |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |             |

[illegible]

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                              |     |                |           |     |     |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-----|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                              |     |                |           |     |     |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                              |     |                |           |     |     |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
| F96001                    | タンバ<br>60～80kg                               |     | 日              | 830       |     |     |
| G96001                    | 強力パイプサポート<br>3,665～5,070                     |     | 台・日            | 41        |     |     |
| G96002                    | 強力パイプサポート基本料<br>3,665～5,070                  |     | 本              | 503       |     |     |
| J03201                    | 山砂<br>クッション用(SP、SP-G、SGP)                    |     | m <sup>3</sup> | 3,950     |     |     |
| M96001                    | 特殊杭打機損料<br>AR-1,000M                         |     | 時間損料           | 108,800   |     |     |
| M96002                    | 特殊ア-スガ-損料<br>SMD-60                          |     | 時間損料           | 19,062    |     |     |
| M96003                    | ロックスカット式オーガヘッド<br>φ450                       |     | 時間損料           | 7,587     |     |     |
| M96004                    | ロックスカット式オーガスクリュー<br>φ450×5m                  |     | 時間損料           | 2,271     |     |     |
| M96005                    | ロックスカットバースケーシング・チップ付<br>φ500×6m              |     | 時間損料           | 4,693     |     |     |
| P05245                    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径20        |     | 個              | 40        |     |     |
| P12052                    | 鉄筋コンクリート L 形<br>300 500×155×600              |     | 個              | 1,775     |     |     |
| P37209                    | コンクリートカット用ブレード<br>径350mm                     |     | 枚              | 52,600    |     |     |
| P96001                    | 木矢板<br>t=60、損耗率60%                           |     | m <sup>3</sup> | 30,600    |     |     |
| P96002                    | ベントナイト                                       |     | ton            | 49,450    |     |     |
| P96003                    | OSJ 機 (機械損料)                                 |     | m              | 493,581   |     |     |
| P96004                    | ウォールソーイング工                                   |     | m              | 32,100    |     |     |
| P96005                    | プレキャスト L 形水路<br>標準、2,750×2,000               |     | 個              | 851,000   |     |     |
| P96006                    | プレキャスト L 形水路<br>側壁開口 (B200×H650)、2,750×2,000 |     | 個              | 890,000   |     |     |
| P96007                    | プレキャスト L 形水路<br>側壁開口 (B450×H650)、2,750×2,000 |     | 個              | 890,000   |     |     |
| P96008                    | プレキャスト L 形水路<br>短切、2,750×1,500               |     | 個              | 979,000   |     |     |
| P96009                    | プレキャスト L 形水路<br>逆斜切、2,750×1,135、1,200        |     | 個              | 1,000,000 |     |     |
| P96010                    | プレキャスト L 形水路<br>逆斜切、2,750×1,458、1,523        |     | 個              | 1,140,000 |     |     |
| P96011                    | プレキャスト L 形水路<br>斜切、2,750×1,463、1,398         |     | 個              | 1,120,000 |     |     |
| P96012                    | プレキャスト L 形水路<br>斜切、2,750×1,786、1,721         |     | 個              | 1,250,000 |     |     |
| P96013                    | プレキャスト L 形水路<br>逆斜切、2,750×1,208、1,267        |     | 個              | 1,030,000 |     |     |
| P96014                    | プレキャスト L 形水路<br>逆斜切、2,750×1,136、1,195        |     | 個              | 1,000,000 |     |     |
| P96015                    | プレキャスト L 形水路<br>斜切、2,750×1,508、1,449         |     | 個              | 1,140,000 |     |     |
| P96016                    | プレキャスト L 形水路<br>斜切、2,750×1,436、1,377         |     | 個              | 1,100,000 |     |     |
| P96017                    | P c a 板<br>400×100×2,000                     |     | 枚              | 13,000    |     |     |
| P96018                    | 補強工資材 (H 形鋼)<br>H-150*150*7*10 (中古品相当)       |     | ton            | 102,150   |     |     |
| P96019                    | 補強工資材 (等辺山形鋼)<br>L-75*75*9 (中古品相当)           |     | ton            | 100,800   |     |     |
| P96020                    | バタ角<br>杉 4.0×10.5×10.5 損料率25%                |     | m <sup>3</sup> | 13,250    |     |     |
| P96021                    | OSJ 機、自降自昇機輸送費<br>15t 積・低床                   |     | 台              | 190,000   |     |     |
| P96022                    | OSJ 機、自降自昇機輸送費<br>10t 積・普通                   |     | 台              | 132,000   |     |     |
| P96024                    | フラップゲート<br>φ450、ステンレス製                       |     | 個              | 751,000   |     |     |
| P96025                    | フラップゲート<br>φ800、ステンレス製                       |     | 個              | 1,361,000 |     |     |
| P96026                    | H 形鋼 (中古品)<br>H-350×350×12×19                |     | ton            | 100,800   |     |     |
| P96027                    | ガードフェンス<br>1,800×1,800                       |     | m              | 3,472     |     |     |
| P96028                    | 平板載荷試験                                       |     | 回              | 197,000   |     |     |
| P96029                    | ビニールサクシオンホース<br>φ50、損料率55%                   |     | m              | 622       |     |     |
| P96030                    | ビニールサクシオンホース<br>φ150、損料率55%                  |     | m              | 3,218     |     |     |
| P96031                    | ビニールサクシオンホース<br>φ200、損料率55%                  |     | m              | 5,495     |     |     |
| P96032                    | 水膨張止水材<br>V 型 15×14                          |     | m              | 990       |     |     |

[illegible]

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                         |         |      |           |           |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                         |         |      |           |           |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                         |         |      |           |           |                   |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量     | 単 位  | 単 価       | 金 額       | 備 考               |
|                           | *** 丁単 - 1号 ***                                                         |         |      |           |           |                   |
| T00001                    | 高密度ポリエチレン管設置                                                            |         | m    |           | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | φ1350                                                                   |         |      |           |           |                   |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                 | 2.160   | 人    | 31,926    | 68,960    | S単 26号            |
| S02115                    | 特殊作業員                                                                   | 5.380   | 人    | 30,396    | 163,530   | S単 29号            |
| S02115                    | 普通作業員                                                                   | 7.830   | 人    | 25,704    | 201,262   | S単 27号            |
| S02112                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 5.600   | 日    | 10,900    | 61,040    | S単 15号            |
| S02116                    | 軽油                                                                      |         |      |           |           |                   |
|                           | ﾊﾞﾄﾙ給油,,                                                                | 118.250 | L    | 153       | 18,092    | S単 38号            |
| S02115                    | 運転手(特殊)                                                                 | 4.210   | 人    | 31,212    | 131,403   | S単 28号            |
|                           | 合 計                                                                     |         |      |           | 644,287   | 算出数量<br>100.000 m |
|                           | 単 価                                                                     |         | m    |           | 6,443     |                   |
|                           | *** 丁単 - 2号 ***                                                         |         |      |           |           |                   |
| T00002                    | 高密度ポリエチレン管撤去                                                            |         | m    |           | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | φ1350                                                                   |         |      |           |           |                   |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                 | 1.080   | 人    | 31,926    | 34,480    | S単 26号            |
| S02115                    | 特殊作業員                                                                   | 2.690   | 人    | 30,396    | 81,765    | S単 29号            |
| S02115                    | 普通作業員                                                                   | 3.920   | 人    | 25,704    | 100,760   | S単 27号            |
| S02112                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 2.800   | 日    | 10,900    | 30,520    | S単 15号            |
| S02116                    | 軽油                                                                      |         |      |           |           |                   |
|                           | ﾊﾞﾄﾙ給油,,                                                                | 59.130  | L    | 153       | 9,047     | S単 38号            |
| S02115                    | 運転手(特殊)                                                                 | 2.110   | 人    | 31,212    | 65,857    | S単 28号            |
|                           | 合 計                                                                     |         |      |           | 322,429   | 算出数量<br>100.000 m |
|                           | 単 価                                                                     |         | m    |           | 3,224     |                   |
|                           | *** 丁単 - 3号 ***                                                         |         |      |           |           |                   |
| T00003                    | H形鋼打設                                                                   |         | 本    |           | 10.000 本  | 歩A<br>当たり算出       |
|                           | H-350×350×12×19,L=8.0m,ﾛｯｸ・ｽｶｯﾄ工法                                       |         |      |           |           |                   |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                 | 4.010   | 人    | 31,926    | 128,023   | S単 26号            |
| S02115                    | とび工                                                                     | 8.030   | 人    | 33,048    | 265,375   | S単 30号            |
| S02115                    | 特殊作業員                                                                   | 4.010   | 人    | 30,396    | 121,888   | S単 29号            |
| S02115                    | 普通作業員                                                                   | 4.010   | 人    | 25,704    | 103,073   | S単 27号            |
| S02116                    | ベントナイト                                                                  | 0.747   | ton  | 49,450    | 36,939    | S単 62号            |
| C00001                    | 特殊杭打設機運転                                                                | 28.090  | 時間   | 119,965   | 3,369,817 | C単 1号             |
| S02111                    | 特殊ﾌﾞｰｽﾄｰｸﾞ-損料<br>SMD-60                                                 | 28.090  | 時間損料 | 19,062    | 535,452   | S単 9号             |
| S02111                    | ロックスカット式オーガヘッド<br>φ450                                                  | 28.090  | 時間損料 | 7,587     | 213,119   | S単 10号            |
| S02111                    | ロックスカット式オーガスクリー<br>φ450×5m                                              | 28.090  | 時間損料 | 2,271     | 63,792    | S単 11号            |
| S02111                    | ロックスカットパースケーシング・チップ付<br>φ500×6m                                         | 28.090  | 時間損料 | 4,693     | 131,826   | S単 12号            |
| S16002                    | ﾓﾙﾀｰﾌﾟﾗﾝﾄ<br>,攪拌容量500L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外                    | 4.010   | 日    | 32,319    | 129,599   | S単 100号           |
| S16004                    | 発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]<br>発動発電機(ﾃﾞｲｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),250KVA,なし               | 4.010   | 日    | 54,819    | 219,824   | S単 101号           |
| S16004                    | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,なし              | 4.010   | 日    | 55,169    | 221,228   | S単 102号           |
| Y00004                    | 雑品                                                                      | 0.030   |      | 5,539,955 | 166,199   | 算出数量<br>10.000 本  |
|                           | 合 計                                                                     |         |      |           | 5,706,154 |                   |
|                           | 単 価                                                                     |         | 本    |           | 570,615   |                   |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 新濃尾農地防災事業          |
| 工事名 | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |

工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量    | 単位    | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------|-------------------|
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
|        | *** T単 - 4号 ***                           |        |       |         |           |                   |
| T00004 | OSJ 機運転工                                  |        | 日     |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 長期割引有                                     |        |       |         |           |                   |
| S02115 | 運転手 (特殊)                                  | 1.000  | 人     | 31,212  | 31,212    | S単 28号            |
| S02115 | 軽作業員                                      | 1.000  | 人     | 19,788  | 19,788    | S単 31号            |
| S02115 | 設備機械工                                     | 0.500  | 人     | 32,640  | 16,320    | S単 32号            |
| S02115 | 電工                                        | 0.500  | 人     | 28,764  | 14,382    | S単 33号            |
| S02116 | OSJ 機 (機械損料)                              | 2.180  | m     | 493,581 | 1,076,007 | S単 64号            |
| S16004 | 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]                    |        |       |         |           |                   |
|        | 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり               | 1.000  | 日     | 8,645   | 8,645     | S単 103号           |
|        | 合 計                                       |        |       |         | 1,166,354 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                       |        | 日     |         | 1,166,354 |                   |
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
|        | *** T単 - 5号 ***                           |        |       |         |           |                   |
| T00005 | 自降準備工                                     |        | 箇所    |         | 1,000     | 歩A<br>箇所当たり算出     |
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                   | 0.667  | 人     | 31,926  | 21,295    | S単 26号            |
| S02115 | 特殊作業員                                     | 1.333  | 人     | 30,396  | 40,518    | S単 29号            |
| S02115 | 普通作業員                                     | 1.333  | 人     | 25,704  | 34,263    | S単 27号            |
| S16004 | フイル-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]       |        |       |         |           |                   |
|        | フイル-ソクル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし       | 0.667  | 日     | 48,000  | 32,016    | S単 105号           |
|        | 合 計                                       |        |       |         | 128,092   | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価                                       |        | 箇所    |         | 128,092   |                   |
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
|        | *** T単 - 6号 ***                           |        |       |         |           |                   |
| T00006 | 掘削沈下                                      |        | m3    |         | 10,000    | 歩A<br>m3当たり算出     |
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                   | 0.259  | 人     | 31,926  | 8,269     | S単 26号            |
| S02115 | 特殊作業員                                     | 0.517  | 人     | 30,396  | 15,715    | S単 29号            |
| S02115 | 普通作業員                                     | 0.517  | 人     | 25,704  | 13,289    | S単 27号            |
| S16001 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]                |        |       |         |           |                   |
|        | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 | 3.000  | 時間    | 12,181  | 36,543    | S単 99号            |
|        | 合 計                                       |        |       |         | 73,816    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単 価                                       |        | m3    |         | 7,382     |                   |
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
|        | *** T単 - 7号 ***                           |        |       |         |           |                   |
| T00007 | 機械損料                                      |        | 式     |         | 1,000     | 歩A<br>式当たり算出      |
|        | 立坑工                                       |        |       |         |           |                   |
| S02114 | H形鋼 (山留材)<br>250型 [賃料]                    | 23.760 | t 供用日 | 120     | 2,851     | S単 24号            |
| S02114 | H形鋼 (山留材)<br>[修理費及び損耗費]                   | 0.790  | ton   | 4,700   | 3,713     | S単 25号            |
| S02113 | ジャッキ損料<br>立坑架台                            | 1.000  | 式     | 105,487 | 105,487   | S単 21号            |
|        | 合 計                                       |        |       |         | 112,051   | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                       |        | 式     |         | 112,051   |                   |
|        |                                           |        |       |         |           |                   |
|        | *** T単 - 8号 ***                           |        |       |         |           |                   |

|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|---------|-------------------|
| 事業名                      | 新濃尾農地防災事業                                                                  |        |    |        |         |                   |
| 工事名                      | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事                                                          |        |    |        |         |                   |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                                                            |        |    |        |         |                   |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考               |
| T00008                   | 埋戻上昇                                                                       |        | m3 |        | 10.000  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
| C00002                   | 埋戻工<br>流用土                                                                 | 13.300 | m3 | 1,867  | 24,831  | C単 2号             |
| S02115                   | 土木一般世話役                                                                    | 0.172  | 人  | 31,926 | 5,491   | S単 26号            |
| S02115                   | 特殊作業員                                                                      | 0.345  | 人  | 30,396 | 10,487  | S単 29号            |
| S02115                   | 普通作業員                                                                      | 0.345  | 人  | 25,704 | 8,868   | S単 27号            |
| S16001                   | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油    | 2.000  | 時間 | 12,181 | 24,362  | S単 99号            |
| C00003                   | タンバ<br>60～80kg                                                             | 0.680  | 日  | 1,820  | 1,238   | C単 3号             |
|                          | 合 計                                                                        |        |    |        | 75,277  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                          | 単 価                                                                        |        | m3 |        | 7,528   |                   |
|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
|                          | *** T単 - 9号 ***                                                            |        |    |        |         |                   |
| T00009                   | 自昇準備工                                                                      |        | 箇所 |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
| S02115                   | 土木一般世話役                                                                    | 0.667  | 人  | 31,926 | 21,295  | S単 26号            |
| S02115                   | 特殊作業員                                                                      | 1.333  | 人  | 30,396 | 40,518  | S単 29号            |
| S02115                   | 普通作業員                                                                      | 1.333  | 人  | 25,704 | 34,263  | S単 27号            |
| S16004                   | ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>ﾌﾗﾒｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし | 0.667  | 日  | 48,000 | 32,016  | S単 105号           |
|                          | 合 計                                                                        |        |    |        | 128,092 | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                          | 単 価                                                                        |        | 箇所 |        | 128,092 |                   |
|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
|                          | *** T単 - 10号 ***                                                           |        |    |        |         |                   |
| T00010                   | 排水ポンプ運転                                                                    |        | 日  |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | φ150以上                                                                     |        |    |        |         |                   |
| S02115                   | 特殊作業員                                                                      | 0.170  | 人  | 30,396 | 5,167   | S単 29号            |
|                          | 合 計                                                                        |        |    |        | 5,167   | 算出数量<br>1.000 日   |
|                          | 単 価                                                                        |        | 日  |        | 5,167   |                   |
|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
|                          | *** T単 - 11号 ***                                                           |        |    |        |         |                   |
| T00013                   | 仮設フェンス撤去                                                                   |        | m  |        | 10.000  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | H=1.8m                                                                     |        |    |        |         |                   |
| S02115                   | 土木一般世話役                                                                    | 0.122  | 人  | 31,926 | 3,895   | S単 26号            |
| S02115                   | 普通作業員                                                                      | 0.612  | 人  | 25,704 | 15,731  | S単 27号            |
| Y00004                   | 雑品                                                                         | 0.100  |    | 19,626 | 1,963   |                   |
|                          | 合 計                                                                        |        |    |        | 21,589  | 算出数量<br>10.000 m  |
|                          | 単 価                                                                        |        | m  |        | 2,159   |                   |
|                          |                                                                            |        |    |        |         |                   |
|                          | *** T単 - 12号 ***                                                           |        |    |        |         |                   |
| T00014                   | ネットフェンス撤去                                                                  |        | m  |        | 20.000  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | H=1.5m、再利用                                                                 |        |    |        |         |                   |
| S02115                   | 土木一般世話役                                                                    | 0.340  | 人  | 31,926 | 10,855  | S単 26号            |
| S02115                   | 普通作業員                                                                      | 1.240  | 人  | 25,704 | 31,873  | S単 27号            |
|                          | 合 計                                                                        |        |    |        | 42,728  | 算出数量<br>20.000 m  |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                                        |       |    |           |           |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                                        |       |    |           |           |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                                        |       |    |           |           |                  |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量   | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考              |
|                           | 単 価                                                                    |       | m  |           | 2,136     |                  |
|                           |                                                                        |       |    |           |           |                  |
|                           | *** T単 - 13号 ***                                                       |       |    |           |           |                  |
| T00015                    | プレキャストL形擁壁撤去                                                           |       | m  |           | 1,000 m   | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 再利用                                                                    |       |    |           |           |                  |
| S02112                    | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.017 | 日  | 16,700    | 284       | S単 13号           |
| S02115                    | 普通作業員                                                                  | 0.030 | 人  | 25,704    | 771       | S単 27号           |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                | 0.015 | 人  | 31,926    | 479       | S単 26号           |
| S02115                    | 運転手(特殊)                                                                | 0.015 | 人  | 31,212    | 468       | S単 28号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                                                  | 0.015 | 人  | 30,396    | 456       | S単 29号           |
| S02116                    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油...                                                        | 0.980 | L  | 153       | 150       | S単 38号           |
|                           | 合 計                                                                    |       |    |           | 2,608     | 算出数量<br>1,000 m  |
|                           | 単 価                                                                    |       | m  |           | 2,608     |                  |
|                           |                                                                        |       |    |           |           |                  |
|                           | *** T単 - 14号 ***                                                       |       |    |           |           |                  |
| T00016                    | 擬木撤去                                                                   |       | 本  |           | 50,000 本  | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 再利用                                                                    |       |    |           |           |                  |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                | 0.160 | 人  | 31,926    | 5,108     | S単 26号           |
| S02115                    | 普通作業員                                                                  | 1.890 | 人  | 25,704    | 48,581    | S単 27号           |
|                           | 合 計                                                                    |       |    |           | 53,689    | 算出数量<br>50,000 本 |
|                           | 単 価                                                                    |       | 本  |           | 1,074     |                  |
|                           |                                                                        |       |    |           |           |                  |
|                           | *** T単 - 15号 ***                                                       |       |    |           |           |                  |
| T00017                    | プレキャストL形水路据付(標準)                                                       |       | 個  |           | 8,000 個   | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 2,750×2,000、参考重量7,960kg                                                |       |    |           |           |                  |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>標準、2,750×2,000...                                        | 8.000 | 個  | 851,000   | 6,808,000 | S単 40号           |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                | 1.000 | 人  | 31,926    | 31,926    | S単 26号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                                                  | 1.000 | 人  | 30,396    | 30,396    | S単 29号           |
| S02115                    | 普通作業員                                                                  | 6.000 | 人  | 25,704    | 154,224   | S単 27号           |
| Y00004                    | 雑品                                                                     | 0.010 |    | 7,024,546 | 70,245    |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量7t以上                                                     | 1.000 | 式  | 2,165     | 2,165     | S単 76号           |
|                           | 合 計                                                                    |       |    |           | 7,096,956 | 算出数量<br>8,000 個  |
|                           | 単 価                                                                    |       | 個  |           | 887,120   |                  |
|                           |                                                                        |       |    |           |           |                  |
|                           | *** T単 - 16号 ***                                                       |       |    |           |           |                  |
| T00018                    | P c a板設置                                                               |       | 組  |           | 1,000 組   | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 100×400×2,000、(クレーンは仮設工で計上)                                            |       |    |           |           |                  |
| S02115                    | 土木一般世話役                                                                | 0.060 | 人  | 31,926    | 1,916     | S単 26号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                                                  | 0.060 | 人  | 30,396    | 1,824     | S単 29号           |
| S02115                    | 普通作業員                                                                  | 0.110 | 人  | 25,704    | 2,827     | S単 27号           |
|                           | 合 計                                                                    |       |    |           | 6,567     | 算出数量<br>1,000 組  |
|                           | 単 価                                                                    |       | 組  |           | 6,567     |                  |
|                           |                                                                        |       |    |           |           |                  |

|                          |                                       |                   |     |           |           |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 事業名                      |                                       | 新濃尾農地防災事業         |     |           |           |                  |
| 工事名                      |                                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |     |           |           |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                       |                   |     |           |           |                  |
| コード                      | 名 称 (規 格)                             | 数 量               | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考              |
|                          | *** T単 - 17号 ***                      |                   |     |           |           |                  |
| T00019                   | 補強工制作費                                |                   | 基   |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 水路内支保工（推進時）、長期割引無                     |                   |     |           |           |                  |
| S02116                   | 補強工資材（H形鋼）<br>H-150*150*7*10（中古品相当）,, | 1.900             | ton | 102,150   | 194,085   | S単 65号           |
| S02116                   | 補強工資材（等辺山形鋼）<br>L-75*75*9（中古品相当）,,    | 0.460             | ton | 100,800   | 46,368    | S単 66号           |
| C00004                   | 加工・組立費<br>水路内支保工（推進時）                 | 2.360             | ton | 217,954   | 514,371   | C単 4号            |
|                          | 合 計                                   |                   |     |           | 754,824   | 算出数量<br>1.000 基  |
|                          | 単 価                                   |                   | 基   |           | 754,824   |                  |
|                          |                                       |                   |     |           |           |                  |
|                          | *** T単 - 18号 ***                      |                   |     |           |           |                  |
| T00020                   | 盛替え工                                  |                   | 式   |           | 1.000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 通過後支保工                                |                   |     |           |           |                  |
| S02116                   | バタ角<br>杉 4.0×10.5×10.5 損料率25%,,       | 4.300             | m3  | 13,250    | 56,975    | S単 67号           |
| S02114                   | 強力パイプサポート<br>3,665～5,070              | 16,640.000        | 台・日 | 41        | 682,240   | S単 22号           |
| S02114                   | 強力パイプサポート基本料<br>3,665～5,070           | 208.000           | 本   | 503       | 104,624   | S単 23号           |
|                          | 合 計                                   |                   |     |           | 843,839   | 算出数量<br>1.000 式  |
|                          | 単 価                                   |                   | 式   |           | 843,839   |                  |
|                          |                                       |                   |     |           |           |                  |
|                          | *** T単 - 19号 ***                      |                   |     |           |           |                  |
| T00021                   | 支保工設置・撤去工                             |                   | 回   |           | 10.000    | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 通過後支保工                                |                   |     |           |           |                  |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 0.600             | 人   | 31,926    | 19,156    | S単 26号           |
| S02115                   | とび工                                   | 0.600             | 人   | 33,048    | 19,829    | S単 30号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 1.200             | 人   | 25,704    | 30,845    | S単 27号           |
|                          | 合 計                                   |                   |     |           | 69,830    | 算出数量<br>10.000 回 |
|                          | 単 価                                   |                   | 回   |           | 6,983     |                  |
|                          |                                       |                   |     |           |           |                  |
|                          | *** T単 - 20号 ***                      |                   |     |           |           |                  |
| T00022                   | 擬木復旧                                  |                   | 本   |           | 50.000    | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 再利用                                   |                   |     |           |           |                  |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 0.320             | 人   | 31,926    | 10,216    | S単 26号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 3.780             | 人   | 25,704    | 97,161    | S単 27号           |
|                          | 合 計                                   |                   |     |           | 107,377   | 算出数量<br>50.000 本 |
|                          | 単 価                                   |                   | 本   |           | 2,148     |                  |
|                          |                                       |                   |     |           |           |                  |
|                          | *** T単 - 21号 ***                      |                   |     |           |           |                  |
| T00023                   | プレキャストL形擁壁設置                          |                   | 個   |           | 28.000    | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | H700型、長期割引無                           |                   |     |           |           |                  |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 1.000             | 人   | 31,926    | 31,926    | S単 26号           |
| S02115                   | 特殊作業員                                 | 1.000             | 人   | 30,396    | 30,396    | S単 29号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 2.000             | 人   | 25,704    | 51,408    | S単 27号           |
| S02116                   | プレキャストL形擁壁<br>H700型,,                 | 28.000            | 個   | 62,500    | 1,750,000 | S単 57号           |
| Y00005                   | 接合費                                   | 0.010             |     | 1,863,730 | 18,637    |                  |

| 事業名 新濃尾農地防災事業             |                                                |        |                |        |                        |                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 工事名 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事    |                                                |        |                |        |                        |                                |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                                |        |                |        |                        |                                |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                      | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額                    | 備 考                            |
| S02112                    | ワレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力16t吊 | 1.000  | 日              | 60,500 | 60,500                 | S 単 14号<br>算出数量                |
|                           | 合 計                                            |        |                |        | 1,942,867              | 28.000 個                       |
|                           | 単 価                                            |        | 個              |        | 69,388                 |                                |
|                           | *** T 単 - 22号 ***                              |        |                |        |                        |                                |
| T00024                    | ガードフェンス設置<br>H=1800                            |        | m              |        | 10.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115                    | 土木一般世話役                                        | 0.171  | 人              | 31,926 | 5,459                  | S 単 26号                        |
| S02115                    | 普通作業員                                          | 0.857  | 人              | 25,704 | 22,028                 | S 単 27号                        |
| Y00004                    | 雑品                                             | 0.100  |                | 27,487 | 2,749                  |                                |
| S02116                    | ガードフェンス<br>1,800×1,800,,                       | 10.000 | m              | 3,472  | 34,720                 | S 単 58号<br>算出数量                |
|                           | 合 計                                            |        |                |        | 64,956                 | 10.000 m                       |
|                           | 単 価                                            |        | m              |        | 6,496                  |                                |
|                           | *** T 単 - 23号 ***                              |        |                |        |                        |                                |
| T00025                    | ガードフェンス設置<br>H=1800、再利用                        |        | m              |        | 10.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115                    | 土木一般世話役                                        | 0.171  | 人              | 31,926 | 5,459                  | S 単 26号                        |
| S02115                    | 普通作業員                                          | 0.857  | 人              | 25,704 | 22,028                 | S 単 27号                        |
| Y00004                    | 雑品                                             | 0.100  |                | 27,487 | 2,749                  |                                |
|                           | 合 計                                            |        |                |        | 30,236                 | 算出数量<br>10.000 m               |
|                           | 単 価                                            |        | m              |        | 3,024                  |                                |
|                           | *** T 単 - 24号 ***                              |        |                |        |                        |                                |
| T00026                    | たて格子フェンス設置<br>H=1500、支柱間隔@2.0m                 |        | m              |        | 20.000 m               | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115                    | 土木一般世話役                                        | 0.440  | 人              | 31,926 | 14,047                 | S 単 26号                        |
| S02115                    | 普通作業員                                          | 2.150  | 人              | 25,704 | 55,264                 | S 単 27号                        |
| Y00004                    | 雑品                                             | 0.020  |                | 69,311 | 1,386                  |                                |
| S02116                    | たて格子フェンス<br>H=1,500、@2.0m,,                    | 20.000 | m              | 16,800 | 336,000                | S 単 56号<br>算出数量                |
|                           | 合 計                                            |        |                |        | 406,697                | 20.000 m                       |
|                           | 単 価                                            |        | m              |        | 20,335                 |                                |
|                           | *** T 単 - 25号 ***                              |        |                |        |                        |                                |
| T00027                    | 仮橋・仮栈橋設置工(覆工板)<br>設置、(クレーンは別途計上)               |        | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115                    | 土木一般世話役                                        | 0.450  | 人              | 31,926 | 14,367                 | S 単 26号                        |
| S02115                    | とび工                                            | 1.500  | 人              | 33,048 | 49,572                 | S 単 30号                        |
| S02115                    | 普通作業員                                          | 0.270  | 人              | 25,704 | 6,940                  | S 単 27号                        |
| Y00004                    | 雑品                                             | 0.020  |                | 70,879 | 1,418                  |                                |
|                           | 合 計                                            |        |                |        | 72,297                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                           | 単 価                                            |        | m <sup>2</sup> |        | 723                    |                                |

|                           |                                              |        |    |            |            |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------|----|------------|------------|------------------|
| 事業名                       | 新瀧尾農地防災事業                                    |        |    |            |            |                  |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                           |        |    |            |            |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                              |        |    |            |            |                  |
| コード                       | 名 称 (規 格)                                    | 数 量    | 単位 | 単 価        | 金 額        | 備 考              |
|                           | *** T単 - 26号 ***                             |        |    |            |            |                  |
| T00030                    | プレキャストL形水路据付 (側壁開口、B200×H650)                |        | 個  |            | 8.000      | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 2,750×2,000、参考重量7,850kg                      |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>側壁開口 (B200×H650)、2,750×2,000,, | 8.000  | 個  | 890,000    | 7,120,000  | S単 41号           |
| S02115                    | 土木一般世話役                                      | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                        | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                    | 普通作業員                                        | 6.000  | 人  | 25,704     | 154,224    | S単 27号           |
| Y00004                    | 雑品                                           | 0.010  |    | 7,336,546  | 73,365     |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量7 t 以上                         | 1.000  | 式  | 2,165      | 2,165      | S単 76号           |
|                           | 合 計                                          |        |    |            | 7,412,076  | 算出数量<br>8.000 個  |
|                           | 単 価                                          |        | 個  |            | 926,510    |                  |
|                           |                                              |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 27号 ***                             |        |    |            |            |                  |
| T00031                    | プレキャストL形水路据付 (側壁開口、B450×H650)                |        | 個  |            | 8.000      | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 2,750×2,000、参考重量7,720kg                      |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>側壁開口 (B450×H650)、2,750×2,000,, | 8.000  | 個  | 890,000    | 7,120,000  | S単 42号           |
| S02115                    | 土木一般世話役                                      | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                        | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                    | 普通作業員                                        | 6.000  | 人  | 25,704     | 154,224    | S単 27号           |
| Y00004                    | 雑品                                           | 0.010  |    | 7,336,546  | 73,365     |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量7 t 以上                         | 1.000  | 式  | 2,165      | 2,165      | S単 76号           |
|                           | 合 計                                          |        |    |            | 7,412,076  | 算出数量<br>8.000 個  |
|                           | 単 価                                          |        | 個  |            | 926,510    |                  |
|                           |                                              |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 28号 ***                             |        |    |            |            |                  |
| T00032                    | プレキャストL形水路据付 (短切)                            |        | 個  |            | 11.000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 2,750×1,500、参考重量5,970kg                      |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>短切、2,750×1,500,,               | 11.000 | 個  | 979,000    | 10,769,000 | S単 43号           |
| S02115                    | 土木一般世話役                                      | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                        | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                    | 普通作業員                                        | 5.500  | 人  | 25,704     | 141,372    | S単 27号           |
| Y00004                    | 雑品                                           | 0.010  |    | 10,972,694 | 109,727    |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量7 t 未満                         | 1.000  | 式  | 2,037      | 2,037      | S単 77号           |
|                           | 合 計                                          |        |    |            | 11,084,458 | 算出数量<br>11.000 個 |
|                           | 単 価                                          |        | 個  |            | 1,007,678  |                  |
|                           |                                              |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 29号 ***                             |        |    |            |            |                  |
| T00033                    | プレキャストL形水路据付 (逆斜切)                           |        | 個  |            | 12.000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                           | 2,750×1,135、1,200、参考重量4,570kg                |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,135、1,200,,        | 12.000 | 個  | 1,000,000  | 12,000,000 | S単 44号           |
| S02115                    | 土木一般世話役                                      | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                    | 特殊作業員                                        | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                    | 普通作業員                                        | 5.500  | 人  | 25,704     | 141,372    | S単 27号           |

|                           |                                         |        |    |            |            |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------|----|------------|------------|------------------|
| 事業名                       | 新瀧尾農地防災事業                               |        |    |            |            |                  |
| 工事名                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事                      |        |    |            |            |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5 工事 |                                         |        |    |            |            |                  |
| コード                       | 名 称 (規 格)                               | 数 量    | 単位 | 単 価        | 金 額        | 備 考              |
| Y00004                    | 雑品                                      | 0.010  |    | 12,203,694 | 122,037    |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 未満                   | 1.000  | 式  | 2,037      | 2,037      | S 単 77号          |
|                           | 合 計                                     |        |    |            | 12,327,768 | 算出数量<br>12.000 個 |
|                           | 単 価                                     |        | 個  |            | 1,027,314  |                  |
|                           |                                         |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 30号 ***                        |        |    |            |            |                  |
| T00034                    | プレキャスト L 形水路据付 (逆斜切)                    |        | 個  |            | 11.000     | 歩 A<br>当たり算出     |
|                           | 2,750×1,458、1,523、参考重量5,860kg           |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャスト L 形水路<br>逆斜切、2,750×1,458、1,523,, | 11.000 | 個  | 1,140,000  | 12,540,000 | S 単 45号          |
| S02115                    | 土木一般世話役                                 | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S 単 26号          |
| S02115                    | 特殊作業員                                   | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S 単 29号          |
| S02115                    | 普通作業員                                   | 5.500  | 人  | 25,704     | 141,372    | S 単 27号          |
| Y00004                    | 雑品                                      | 0.010  |    | 12,743,694 | 127,437    |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 未満                   | 1.000  | 式  | 2,037      | 2,037      | S 単 77号          |
|                           | 合 計                                     |        |    |            | 12,873,168 | 算出数量<br>11.000 個 |
|                           | 単 価                                     |        | 個  |            | 1,170,288  |                  |
|                           |                                         |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 31号 ***                        |        |    |            |            |                  |
| T00035                    | プレキャスト L 形水路据付 (斜切)                     |        | 個  |            | 11.000     | 歩 A<br>当たり算出     |
|                           | 2,750×1,463、1,398、参考重量5,770kg           |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャスト L 形水路<br>斜切、2,750×1,463、1,398,,  | 11.000 | 個  | 1,120,000  | 12,320,000 | S 単 46号          |
| S02115                    | 土木一般世話役                                 | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S 単 26号          |
| S02115                    | 特殊作業員                                   | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S 単 29号          |
| S02115                    | 普通作業員                                   | 5.500  | 人  | 25,704     | 141,372    | S 単 27号          |
| Y00004                    | 雑品                                      | 0.010  |    | 12,523,694 | 125,237    |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 未満                   | 1.000  | 式  | 2,037      | 2,037      | S 単 77号          |
|                           | 合 計                                     |        |    |            | 12,650,968 | 算出数量<br>11.000 個 |
|                           | 単 価                                     |        | 個  |            | 1,150,088  |                  |
|                           |                                         |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 32号 ***                        |        |    |            |            |                  |
| T00036                    | プレキャスト L 形水路据付 (斜切)                     |        | 個  |            | 8.000      | 歩 A<br>当たり算出     |
|                           | 2,750×1,786、1,721、参考重量7,050kg           |        |    |            |            |                  |
| S02116                    | プレキャスト L 形水路<br>斜切、2,750×1,786、1,721,,  | 8.000  | 個  | 1,250,000  | 10,000,000 | S 単 47号          |
| S02115                    | 土木一般世話役                                 | 1.000  | 人  | 31,926     | 31,926     | S 単 26号          |
| S02115                    | 特殊作業員                                   | 1.000  | 人  | 30,396     | 30,396     | S 単 29号          |
| S02115                    | 普通作業員                                   | 6.000  | 人  | 25,704     | 154,224    | S 単 27号          |
| Y00004                    | 雑品                                      | 0.010  |    | 10,216,546 | 102,165    |                  |
| S02117                    | 目地モルタル<br>製品重量 7 t 以上                   | 1.000  | 式  | 2,165      | 2,165      | S 単 76号          |
|                           | 合 計                                     |        |    |            | 10,320,876 | 算出数量<br>8.000 個  |
|                           | 単 価                                     |        | 個  |            | 1,290,110  |                  |
|                           |                                         |        |    |            |            |                  |
|                           | *** T単 - 33号 ***                        |        |    |            |            |                  |
| T00037                    | プレキャスト L 形水路据付 (逆斜切)                    |        | 個  |            | 12.000     | 歩 A<br>当たり算出     |

|                          |                                       |                   |    |            |            |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----|------------|------------|------------------|
| 事業名                      |                                       | 新濃尾農地防災事業         |    |            |            |                  |
| 工事名                      |                                       | 新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |    |            |            |                  |
| 工事別工事名:新木津用水路小牧岩崎工区その5工事 |                                       |                   |    |            |            |                  |
| コード                      | 名 称 (規 格)                             | 数 量               | 単位 | 単 価        | 金 額        | 備 考              |
|                          | 2,750×1,208、1,267、参考重量4,860kg         |                   |    |            |            |                  |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,208、1,267,, | 12.000            | 個  | 1,030,000  | 12,360,000 | S単 48号           |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 1.000             | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                   | 特殊作業員                                 | 1.000             | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 5.500             | 人  | 25,704     | 141,372    | S単 27号           |
| Y00004                   | 雑品                                    | 0.010             |    | 12,563,694 | 125,637    |                  |
| S02117                   | 目地モルタル<br>製品重量7 t未満                   | 1.000             | 式  | 2,037      | 2,037      | S単 77号           |
|                          | 合 計                                   |                   |    |            | 12,691,368 | 算出数量<br>12.000 個 |
|                          | 単 価                                   |                   | 個  |            | 1,057,614  |                  |
|                          |                                       |                   |    |            |            |                  |
|                          | *** T単 - 34号 ***                      |                   |    |            |            |                  |
| T00038                   | プレキャストL形水路据付（逆斜切）                     |                   | 個  |            | 12.000 個   | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 2,750×1,136、1,195、参考重量4,570kg         |                   |    |            |            |                  |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>逆斜切、2,750×1,136、1,195,, | 12.000            | 個  | 1,000,000  | 12,000,000 | S単 49号           |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 1.000             | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                   | 特殊作業員                                 | 1.000             | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 5.500             | 人  | 25,704     | 141,372    | S単 27号           |
| Y00004                   | 雑品                                    | 0.010             |    | 12,203,694 | 122,037    |                  |
| S02117                   | 目地モルタル<br>製品重量7 t未満                   | 1.000             | 式  | 2,037      | 2,037      | S単 77号           |
|                          | 合 計                                   |                   |    |            | 12,327,768 | 算出数量<br>12.000 個 |
|                          | 単 価                                   |                   | 個  |            | 1,027,314  |                  |
|                          |                                       |                   |    |            |            |                  |
|                          | *** T単 - 35号 ***                      |                   |    |            |            |                  |
| T00039                   | プレキャストL形水路据付（斜切）                      |                   | 個  |            | 11.000 個   | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 2,750×1,508、1,449、参考重量5,950kg         |                   |    |            |            |                  |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,508、1,449,,  | 11.000            | 個  | 1,140,000  | 12,540,000 | S単 50号           |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 1.000             | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                   | 特殊作業員                                 | 1.000             | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 5.500             | 人  | 25,704     | 141,372    | S単 27号           |
| Y00004                   | 雑品                                    | 0.010             |    | 12,743,694 | 127,437    |                  |
| S02117                   | 目地モルタル<br>製品重量7 t未満                   | 1.000             | 式  | 2,037      | 2,037      | S単 77号           |
|                          | 合 計                                   |                   |    |            | 12,873,168 | 算出数量<br>11.000 個 |
|                          | 単 価                                   |                   | 個  |            | 1,170,288  |                  |
|                          |                                       |                   |    |            |            |                  |
|                          | *** T単 - 36号 ***                      |                   |    |            |            |                  |
| T00040                   | プレキャストL形水路据付（斜切）                      |                   | 個  |            | 11.000 個   | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 2,750×1,436、1,377、参考重量5,670kg         |                   |    |            |            |                  |
| S02116                   | プレキャストL形水路<br>斜切、2,750×1,436、1,377,,  | 11.000            | 個  | 1,100,000  | 12,100,000 | S単 51号           |
| S02115                   | 土木一般世話役                               | 1.000             | 人  | 31,926     | 31,926     | S単 26号           |
| S02115                   | 特殊作業員                                 | 1.000             | 人  | 30,396     | 30,396     | S単 29号           |
| S02115                   | 普通作業員                                 | 5.500             | 人  | 25,704     | 141,372    | S単 27号           |
| Y00004                   | 雑品                                    | 0.010             |    | 12,303,694 | 123,037    |                  |
| S02117                   | 目地モルタル<br>製品重量7 t未満                   | 1.000             | 式  | 2,037      | 2,037      | S単 77号           |

[illegible]

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量    | 単位   | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-----------|-------------------|
|        | *** C単 - 1号 ***                                             |        |      |         |           |                   |
| C00001 | 特殊杭打設機運転                                                    |        | 時間   |         | 1.000 時間  | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
| S02115 | 特殊作業員                                                       | 0.140  | 人    | 30,396  | 4,255     | S単 29号            |
| S02116 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                | 22.330 | L    | 153     | 3,416     | S単 38号            |
| S02111 | 特殊杭打機損料<br>AR-1,000M                                        | 1.000  | 時間損料 | 108,800 | 108,800   | S単 8号             |
| Y00004 | 雑品                                                          | 0.030  |      | 116,471 | 3,494     |                   |
|        | 合 計                                                         |        |      |         | 119,965   | 算出数量<br>1.000 時間  |
|        | 単 価                                                         |        | 時間   |         | 119,965   |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        | *** C単 - 2号 ***                                             |        |      |         |           |                   |
| C00002 | 埋戻工                                                         |        | m3   |         | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 流用土                                                         |        |      |         |           |                   |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                               | 1.110  | m3   | 256.7   | 285       | S単 151号           |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 | 1.110  | m3   | 1,425   | 1,582     | S単 156号           |
|        | 合 計                                                         |        |      |         | 1,867     | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単 価                                                         |        | m3   |         | 1,867     |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        | *** C単 - 3号 ***                                             |        |      |         |           |                   |
| C00003 | タンバ                                                         |        | 日    |         | 1.000 日   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 60～80kg                                                     |        |      |         |           |                   |
| S02112 | タンバ<br>60～80kg                                              | 1.380  | 日    | 830     | 1,145     | S単 18号            |
| S02116 | ガソリン<br>JIS2号 レギュラースタンド                                     | 4.500  | L    | 150     | 675       | S単 68号            |
|        | 合 計                                                         |        |      |         | 1,820     | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                         |        | 日    |         | 1,820     |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        | *** C単 - 4号 ***                                             |        |      |         |           |                   |
| C00004 | 加工・組立費                                                      |        | ton  |         | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水路内支保工(推進時)                                                 |        |      |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                     | 0.900  | 人    | 31,926  | 28,733    | S単 26号            |
| S02115 | 特殊作業員                                                       | 0.900  | 人    | 30,396  | 27,356    | S単 29号            |
| S02115 | 普通作業員                                                       | 1.800  | 人    | 25,704  | 46,267    | S単 27号            |
| S02115 | 溶接工                                                         | 1.800  | 人    | 35,598  | 64,076    | S単 34号            |
| Y00004 | 雑品                                                          | 0.050  |      | 166,432 | 8,322     |                   |
| S02112 | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>吊上能力4.9t吊             | 0.900  | 日    | 48,000  | 43,200    | S単 16号            |
|        | 合 計                                                         |        |      |         | 217,954   | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                         |        | ton  |         | 217,954   |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |
|        |                                                             |        |      |         |           |                   |