



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その 3 工事

積 算 書

（当初）

注）本積算書は、R 8 年度積算基準適用に基づく第 1 回変更の積算書である。

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			288,830,000	
・工事原価			248,307,000	
純工事費			194,227,000	
・直接工事費			170,037,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	118,280,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	51,757,000	
・間接工事費			78,270,000	
・共通仮設費			24,190,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$184,131,000 \times ((7.180 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			16,498,000	
・運搬費	1.000	式	4,085,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	1,892,000	
・役務費	1.000	式	426,000	
・技術管理費	1.000	式	394,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			895,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$182,657,000 \times (0.490)$			895,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			54,080,000	
・現場管理費(率計上)				
$208,321,000 \times ((22.480 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			54,080,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	14,094,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$248,307,000 \times (16.280 \times 1.000 + 0.04)$			40,523,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,474,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			118,280,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	118,280,000	
・土工	1.000	式	8,935,000	
・掘削工	1.000	式	3,693,000	
・埋戻工 （一般部）	1.000	式	4,449,000	
・埋戻工 （開削シールド部）	1.000	式	316,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	477,000	
・構造物撤去工	1.000	式	7,967,000	
・構造物撤去工	1.000	式	5,213,000	
・暫定工取壊し	1.000	式	423,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	2,331,000	
・水路工	1.000	式	74,245,000	
・プレキャストL形水路	1.000	式	25,394,000	
・プレキャストL形水路（岩崎新橋）	1.000	式	40,492,000	
・施工目地（L形水路部分）	1.000	式	483,000	
・伸縮目地（L形水路部分） 既製品部分	1.000	式	368,000	
・伸縮目地（L形水路部分） 現場打ち部分	1.000	式	248,000	
・縦断目地（L形水路部分）	1.000	式	328,000	
・アンダードレーン工 L型水路	1.000	式	578,000	
・オーブントランジション（19号）	1.000	式	1,396,000	
・オーブントランジション（20号）	1.000	式	1,402,000	
・オーブントランジション（21号）	1.000	式	3,556,000	
・付帯工	1.000	式	25,990,000	
・副水路工 T-14	1.000	式	16,666,000	
・副水路工 T-25	1.000	式	3,961,000	
・施工目地（副水路）	1.000	式	363,000	
・小口止	1.000	式	564,000	
・安全施設工 右岸側	1.000	式	3,694,000	
・張コンクリート 左右岸法面部	1.000	式	513,000	
・目地材（岩崎新橋）	1.000	式	229,000	
・復旧工	1.000	式	1,143,000	
・アスファルト復旧 水路右岸側	1.000	式	701,000	
・アスファルト復旧 岩崎新橋右岸副水路横断部	1.000	式	141,000	
・区画線復旧	1.000	式	20,000	
・車止め復旧	1.000	式	24,000	
・標識（止まれ）復旧 再利用	1.000	式	83,000	
・道路反射鏡復旧 再利用	1.000	式	83,000	

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

[illegible]

工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事
工事別工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

東海農政局

[illegible]

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事

東海農政局

工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事
工事別工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

東海農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				118,280,000	
・土工					
	1.000	式		8,935,000	
・掘削工					
	1.000	式		3,693,000	
BA0101 掘削 (一般部)	1,200	m3	1,430	1,716,000	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削 (開削シールド部先行掘削)	200	m3	6,182	1,236,400	歩A・単A B単 2号
BA0101 掘削 (開削シールド部掘削)	93	m3	6,182	574,926	歩A・単A B単 3号
000004 床掘 建込簡易土留	160	m3	1,038	166,080	歩A・単A B単 4号
合 計				3,693,406	
・埋戻工 (一般部)					
	1.000	式		4,449,000	
000005 埋戻1 構造物周辺	290.000	m3	4,871	1,412,590	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻2 B<1.0m	100.000	m3	4,871	487,100	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻3 1.0m B<2.5m	290.000	m3	4,545	1,318,050	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻4 2.5m B<4.0m	58.000	m3	2,539	147,262	歩A・単A B単 8号
000009 流動化処理土	72	m3	15,050	1,083,600	歩A・単A B単 9号
合 計				4,448,602	
・埋戻工 (開削シールド部)					
	1.000	式		316,000	
000010 埋戻 人力	13.000	m3	10,562	137,306	歩A・単A B単 10号
000011 単粒度砕石 7号2.5~5mm	15	m3	11,938	179,070	歩A・単A B単 11号
合 計				316,376	
・整形仕上げ工					
	1.000	式		477,000	
000012 基面整正	490.0	m ²	514	251,860	歩A・単A B単 12号
000013 人力荒仕上げ	410.000	m ²	308	126,280	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形	120.000	m ²	823	98,760	歩A・単A B単 14号
合 計				476,900	
・構造物撤去工					
	1.000	式		7,967,000	
・構造物撤去工					
	1.000	式		5,213,000	
000015 ネットフェンス撤去 H=1.0m	72	m	889	64,008	歩A・単A B単 15号
000016 仮設フェンス撤去 H=1.8m	79	m	2,161	170,719	歩A・単A B単 16号
000017 無筋コンクリート取壊し 既設水路底版・護岸	88	m3	11,570	1,018,160	歩A・単A B単 17号
000018 鉄筋コンクリート取壊し 既設水路上部L型、コンクリート杭	150	m3	20,720	3,108,000	歩A・単A B単 18号
000019 既設水路切断(底版カッター)	116	m	3,454	400,664	歩A・単A B単 19号
000020 As舗装撤去	322	m ²	680	218,960	歩A・単A B単 20号
000021 As舗装切断	85	m	755	64,175	歩A・単A B単 21号
000022 擬木撤去 再利用	51	m	645	32,895	歩A・単A B単 22号
000023 道路反射鏡撤去	1	基	27,270	27,270	歩A・単A B単 23号
000024 標識(とまれ)撤去	1	本	27,270	27,270	歩A・単A B単 24号
000025 街路灯撤去	1	基	16,370	16,370	歩A・単A B単 25号
000026 車止め撤去	7	本	1,748	12,236	歩A・単A B単 26号
000027 金属殻運搬	3.69	ton	14,078	51,948	歩A・単A B単 27号

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				5,212,675	
・ 暫定工取壊し					
	1.000	式		423,000	
000028 暫定工撤去 中詰め（モルタル1：3）	28	袋	11,570	323,960	歩A・単A B単 28号
000029 鉄筋コンクリート取壊し 底板コンクリート	4.8	m3	20,720	99,456	歩A・単A B単 29号
合 計				423,416	
・ 産業廃棄物処理工					
	1.000	式		2,331,000	
000030 無筋コンクリート殻	88	m3	6,343	558,184	歩A・単A B単 30号
000031 鉄筋コンクリート殻	155	m3	8,492	1,316,260	歩A・単A B単 31号
000032 アスファルト殻	16	m3	11,302	180,832	歩A・単A B単 32号
000033 廃プラスチック	4.4	m3	18,636	81,998	歩A・単A B単 33号
000034 汚泥	1.7	m3	113,765	193,401	歩A・単A B単 34号
合 計				2,330,675	
・ 水路工					
	1.000	式		74,245,000	
・ ・ プレキャストL形水路					
	1.000	式		25,394,000	
000035 鉄筋コンクリートL形水路	31.8	m	644,250	20,487,150	歩A・単A B単 35号
000036 底板コンクリート L形水路部分 21-12-25	48	m3	25,640	1,230,720	歩A・単A B単 36号
000037 型枠 底板コン L型水路部分	4.5	m ²	11,160	50,220	歩A・単A B単 37号
000038 鉄筋 底板コン L型水路部分 D13	2.20	ton	361,624	795,573	歩A・単A B単 38号
000039 鉄筋 底板コン L型水路部分 D19	2.62	ton	313,177	820,524	歩A・単A B単 39号
000040 基礎コンクリート L型水路底板 18-8-25	40	m3	25,320	1,012,800	歩A・単A B単 40号
000041 型枠 基礎コン L型水路部分	13	m ²	5,731	74,503	歩A・単A B単 41号
000042 鉄筋 基礎コン D13	2.13	ton	361,624	770,259	歩A・単A B単 42号
000043 サイドドレーン設置	63.5	m	2,402	152,527	歩A・単A B単 43号
合 計				25,394,276	
・ ・ プレキャストL形水路（岩崎新橋）					
	1.000	式		40,492,000	
000044 鉄筋コンクリートL形水路	26.0	m	97,915	2,545,790	歩A・単A B単 44号
000045 プレキャストL形水路横引工法材料	26.0	m	1,176,923	30,599,998	歩A・単A B単 45号
000046 底板コンクリート L形水路部分 21-12-25	40	m3	25,640	1,025,600	歩A・単A B単 46号
000047 型枠 底板コン L型水路部分	4.6	m ²	11,160	51,336	歩A・単A B単 47号
000048 鉄筋 底板コン L型水路部分 D13	0.936	ton	361,624	338,480	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋 底板コン L型水路部分 D16	0.225	ton	308,027	69,306	歩A・単A B単 49号
000050 鉄筋 底板コン L型水路部分 D19	0.689	ton	313,177	215,779	歩A・単A B単 50号
000051 鉄筋 底板コン L型水路部分 D22	0.490	ton	313,177	153,457	歩A・単A B単 51号
000052 機械式接手 D19	212	本	455	96,460	歩A・単A B単 52号
000053 機械式接手 D22	212	本	503	106,636	歩A・単A B単 53号
000054 横引き工法基礎工	26.0	m	198,626	5,164,276	歩A・単A B単 54号
000055 サイドドレーン設置	52.0	m	2,402	124,904	歩A・単A B単 55号
合 計				40,492,022	

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 施工目地（L形水路部分）	1.000	式		483,000	
000056 水膨張止水材 加硫ゴム製 v型15×14	167.0	m	2,892	482,964	歩A・単A B単 56号
合 計				482,964	
・ ・ 伸縮目地（L形水路部分） 既製品部分	1.000	式		368,000	
000057 目地材 ゴム発泡体 t=10	18	m ²	4,157	74,826	歩A・単A B単 57号
000058 シール材 20×20	45	m	3,147	141,615	歩A・単A B単 58号
000059 水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20	42.0	m	3,620	152,040	歩A・単A B単 59号
合 計				368,481	
・ ・ 伸縮目地（L形水路部分） 現場打ち部分	1.000	式		248,000	
000060 目地材 ゴム発泡体 t=10	9	m ²	4,157	37,413	歩A・単A B単 60号
000061 シール材 20×20	23.0	m	3,147	72,381	歩A・単A B単 61号
000062 止水板 CF200×5	23.0	m	2,987	68,701	歩A・単A B単 62号
000063 ダウエルバー D16×1000	93	本	746	69,378	歩A・単A B単 63号
合 計				247,873	
・ ・ 縦断目地（L形水路部分）	1.000	式		328,000	
000064 反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30	115.0	m	2,852	327,980	歩A・単A B単 64号
合 計				327,980	
・ ・ アンダードレーン工 L型水路	1.000	式		578,000	
000065 アンダードレーン	115.5	m	4,972	574,266	歩A・単A B単 65号
000066 底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50	2	箇所	1,976	3,952	歩A・単A B単 66号
合 計				578,218	
・ ・ オープントランジション（19号）	1.000	式		1,396,000	
000067 鉄筋コンクリート 21-12-25	13	m ³	25,640	333,320	歩A・単A B単 67号
000068 型枠	38	m ²	11,160	424,080	歩A・単A B単 68号
000069 鉄筋 D13	0.501	ton	361,624	181,174	歩A・単A B単 69号
000070 鉄筋 D16	0.094	ton	308,027	28,955	歩A・単A B単 70号
000071 鉄筋 D19	0.622	ton	313,177	194,796	歩A・単A B単 71号
000072 均しコンクリート 18-8-25	1.2	m ³	25,320	30,384	歩A・単A B単 72号
000073 型枠 均しコン L型水路部分	1.1	m ²	5,731	6,304	歩A・単A B単 73号
000074 ウィーブホール取付工	2	箇所	3,719	7,438	歩A・単A B単 74号
000075 サイドドレーン設置	6.0	m	2,402	14,412	歩A・単A B単 75号
000076 アンダードレーン	6.0	m	4,972	29,832	歩A・単A B単 76号
000077 足場工	29	掛m ²	5,002	145,058	歩A・単A B単 77号
合 計				1,395,753	
・ ・ オープントランジション（20号）	1.000	式		1,402,000	
000078 鉄筋コンクリート 21-12-25	13	m ³	25,640	333,320	歩A・単A B単 78号
000079 型枠	38	m ²	11,160	424,080	歩A・単A B単 79号

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000080 鉄筋 D13		0.753	ton	361,624	272,303	歩A・単A B単 80号
000081 鉄筋 D19		0.442	ton	313,177	138,424	歩A・単A B単 81号
000082 均しコンクリート 18-8-25		1.2	m3	25,320	30,384	歩A・単A B単 82号
000083 型枠 均しコン		1.1	m ²	5,731	6,304	歩A・単A B単 83号
000084 ウィーブホール取付工		2	箇所	3,719	7,438	歩A・単A B単 84号
000085 サイドドレーン設置		6.0	m	2,402	14,412	歩A・単A B単 85号
000086 アンダードレーン		6.0	m	4,972	29,832	歩A・単A B単 86号
000087 足場工		29	掛m ²	5,002	145,058	歩A・単A B単 87号
合 計					1,401,555	
・ ・ オープントランジション（21号）		1.000	式		3,556,000	
000088 鉄筋コンクリート 21-12-25		32	m3	25,640	820,480	歩A・単A B単 88号
000089 型枠		76.000	m ²	11,160	848,160	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋 D13		0.873	ton	361,624	315,698	歩A・単A B単 90号
000091 鉄筋 D16		0.742	ton	308,027	228,556	歩A・単A B単 91号
000092 鉄筋 D25		2.65	ton	313,177	829,919	歩A・単A B単 92号
000093 均しコンクリート 18-8-25		2.9	m3	25,320	73,428	歩A・単A B単 93号
000094 型枠 均しコン		1.6	m ²	5,731	9,170	歩A・単A B単 94号
000095 ウィーブホール取付工		6	箇所	3,719	22,314	歩A・単A B単 95号
000096 サイドドレーン設置		12.0	m	2,402	28,824	歩A・単A B単 96号
000097 アンダードレーン		12.0	m	4,972	59,664	歩A・単A B単 97号
000098 足場工		64	掛m ²	5,002	320,128	歩A・単A B単 98号
合 計					3,556,341	
・ 付帯工		1.000	式		25,990,000	
・ ・ 副水路工 T-14		1.000	式		16,666,000	
000099 ブレキャストボックスカルバート T-14 H1300×B1500×L2000		61.8	m	254,732	15,742,438	歩A・単A B単 99号
000100 基礎コンクリート 18-8-25		18	m3	25,320	455,760	歩A・単A B単 100号
000101 基礎コンクリート型枠		19	m ²	5,731	108,889	歩A・単A B単 101号
000102 鉄筋 基礎コン D13		0.992	ton	361,624	358,731	歩A・単A B単 102号
合 計					16,665,818	
・ ・ 副水路工 T-25		1.000	式		3,961,000	
000103 ブレキャストボックスカルバート T-25 H1300×B1500×L2000		15.0	m	248,758	3,731,370	歩A・単A B単 103号
000104 基礎コンクリート 18-8-25		4.5	m3	25,320	113,940	歩A・単A B単 104号
000105 基礎コンクリート型枠		5.1	m ²	5,731	29,228	歩A・単A B単 105号
000106 鉄筋 基礎コン D13		0.240	ton	361,624	86,790	歩A・単A B単 106号
合 計					3,961,328	
・ ・ 施工目地（副水路）		1.000	式		363,000	
000107 止水材 水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20		161	m	2,256	363,216	歩A・単A B単 107号
合 計					363,216	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 小口止	1.000	式		564,000	
000108 コンクリート 18-8-25	5.7	m3	34,890	198,873	歩A・単A B単 108号
000109 型枠	30	m ²	11,160	334,800	歩A・単A B単 109号
000110 鉄筋金網 鉄筋金網 小口止D13φ250	16.7	m ²	1,827	30,511	歩A・単A B単 110号
合 計				564,184	
・ ・ 安全施設工 右岸側	1.000	式		3,694,000	
000111 ネットフェンス H=1.5m	147	m	9,229	1,356,663	歩A・単A B単 111号
000112 基礎ブロック 基礎ブロック300×300×450	27	個	6,649	179,523	歩A・単A B単 112号
000113 基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450	34	個	25,909	880,906	歩A・単A B単 113号
000114 L型擁壁 H800*900*2000	31	m	41,200	1,277,200	歩A・単A B単 114号
合 計				3,694,292	
・ ・ 張コンクリート 左右岸法面部	1.000	式		513,000	
000115 張りコンクリート 18-8-25	14	m3	34,890	488,460	歩A・単A B単 115号
000116 型枠	2.3	m ²	5,731	13,181	歩A・単A B単 116号
000117 伸縮目地 瀝青質板 t=10	2	m ²	5,915	11,830	歩A・単A B単 117号
合 計				513,471	
・ ・ 目地材(岩崎新橋)	1.000	式		229,000	
000118 目地材 ゴム発泡体 t=10	55	m ²	4,157	228,635	歩A・単A B単 118号
合 計				228,635	
・ 復旧工	1.000	式		1,143,000	
・ ・ アスファルト復旧 水路右岸側	1.000	式		701,000	
000119 表層 再生密粒度アスコン13 t=50mm	288	m ²	1,730	498,240	歩A・単A B単 119号
000120 路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm	288	m ²	705	203,040	歩A・単A B単 120号
合 計				701,280	
・ ・ アスファルト復旧 岩崎新橋右岸副水路横断面部	1.000	式		141,000	
000121 表層 再生密粒度アスコン13 t=50mm	34	m ²	1,638	55,692	歩A・単A B単 121号
000122 上層路盤 再生瀝青安定処理 t=50mm	34	m ²	1,698	57,732	歩A・単A B単 122号
000123 下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=200mm	34	m ²	820	27,880	歩A・単A B単 123号
合 計				141,304	
・ ・ 区画線復旧	1.000	式		20,000	
000124 区画線復旧 白線 B=15cm	15	m	425	6,375	歩A・単A B単 124号
000125 区画線復旧 白線 B=30cm	3.8	m	726	2,759	歩A・単A B単 125号
000126 区画線復旧 白線 矢印記号(文字15cm換算)	13	m	823	10,699	歩A・単A B単 126号
合 計				19,833	
・ ・ 車止め復旧	1.000	式		24,000	
000127 車止めポスト設置 再利用	7	本	3,470	24,290	歩A・単A B単 127号

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業					
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				51,757,000	
・仮設工					
・ ・ たて込み簡易土留め	1.000	式		51,757,000	
000132 たて込み簡易土留め B=3.2m H=3.0m	1.000	式		1,836,000	
000133 たて込み簡易土留め 賃料	33	m	36,269	1,196,877	歩A・単A B単 132号
	198	m ²	3,230	639,540	歩A・単A B単 133号
合 計				1,836,417	
・ ・ 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸（上流側）	1.000	式		399,000	
000134 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸 設置～賃料～撤去	3.84	ton	46,688	179,282	歩A・単A B単 134号
000135 鋼製L型山留材料（賃料） 中間用プレート L=2000	20	m	7,980	159,600	歩A・単A B単 135号
000136 鋼製L型山留材料（賃料） 妻用プレート L=4000	8	m	7,560	60,480	歩A・単A B単 136号
合 計				399,362	
・ ・ 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸（下流側）	1.000	式		309,000	
000137 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸 設置～賃料～撤去	2.92	ton	46,688	136,329	歩A・単A B単 137号
000138 鋼製L型山留材料（賃料） 中間用プレート L=2000	14	m	7,980	111,720	歩A・単A B単 138号
000139 鋼製L型山留材料（賃料） 妻用プレート L=4000	8	m	7,560	60,480	歩A・単A B単 139号
合 計				308,529	
・ ・ 仮設覆工板 岩崎新橋右岸（上流側）	1.000	式		921,000	
000140 覆工板設置～賃料～撤去	40	m ²	23,027	921,080	歩A・単A B単 140号
合 計				921,080	
・ ・ 仮設覆工板 岩崎新橋右岸（下流側）	1.000	式		418,000	
000141 覆工板設置～賃料～撤去	28	m ²	14,941	418,348	歩A・単A B単 141号
合 計				418,348	
・ ・ 親杭横矢板 左岸	1.000	式		1,868,000	
000142 H鋼打設（打設長9.17m） H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m	2	本	286,071	572,142	歩A・単A B単 142号
000143 H鋼打設（打設長8.07m） H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m	2	本	275,028	550,056	歩A・単A B単 143号
000144 H形鋼（賃料） 引抜き1本分	1.35	ton	15,315	20,675	歩A・単A B単 144号
000145 H形鋼（購入） 存置3本分	4.05	ton	110,250	446,513	歩A・単A B単 145号
000146 H鋼引抜 H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m	1	本	8,038	8,038	歩A・単A B単 146号
000147 H形鋼切断	3.6	m	4,679	16,844	歩A・単A B単 147号
000148 横矢板工 軽量鋼矢板 3D型 t=5mm 19.3kg/m	32	m ²	7,934	253,888	歩A・単A B単 148号
合 計				1,868,156	
・ ・ 土留工 開削シールド部	1.000	式		23,901,000	
000149 土留（開削シールド機推進工）	32.3	m	623,893	20,151,744	歩A・単A B単 149号
000150 材料費（H鋼横矢板土留）	25.2	m	33,065	833,238	歩A・単A B単 150号
000151 鋼材加工・組立費	5.99	ton	217,954	1,305,544	歩A・単A B単 151号
000152 横矢板土留設置工	25.2	m	47,035	1,185,282	歩A・単A B単 152号
000153 基礎砕石工 RC-40 t=250	187	m ²	2,275	425,425	歩A・単A B単 153号

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				23,901,233	
・ ・ 仮設備工 (開削シールド部)					
	1.000	式		830,000	
000154 開削シールド機組立	1	回	496,956	496,956	歩A・単A B単 154号
000155 開削シールド機解体	1	回	248,478	248,478	歩A・単A B単 155号
000156 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	105	m ²	802	84,210	歩A・単A B単 156号
合 計				829,644	
・ ・ 空掘進工 (開削シールド部)					
	1.000	式		110,000	
000157 大型土のう 製作・設置・撤去	4	袋	11,177	44,708	歩A・単A B単 157号
000158 大型土のう 移設	28	袋	2,342	65,576	歩A・単A B単 158号
合 計				110,284	
・ ・ 楽田天神仮置き場復旧					
	1.000	式		356,000	
000159 楽田天神仮置き場復旧 耕土敷き均し	2,280	m ²	156	355,680	歩A・単A B単 159号
合 計				355,680	
・ ・ 水路内進入路 (上流)					
	1.000	式		2,610,000	
000160 大型土のう 設置～撤去	106	袋	11,177	1,184,762	歩A・単A B単 160号
000161 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	180	m ²	1,690	304,200	歩A・単A B単 161号
000162 ブルーシート 設置～撤去 #2000	60	m ²	167	10,020	歩A・単A B単 162号
000163 盛土	350.000	m3	3,174	1,110,900	歩A・単A B単 163号
合 計				2,609,882	
・ ・ 水路内進入路 (下流)					
	1.000	式		4,112,000	
000164 大型土のう 設置～撤去	132	袋	11,177	1,475,364	歩A・単A B単 164号
000165 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	200	m ²	1,690	338,000	歩A・単A B単 165号
000166 ブルーシート 設置～撤去 #2000	77	m ²	167	12,859	歩A・単A B単 166号
000167 盛土	720.000	m3	3,174	2,285,280	歩A・単A B単 167号
合 計				4,111,503	
・ ・ 仮廻し水路設置・撤去					
	1.000	式		3,187,000	
000168 仮廻し水路設置 高密度ポリエチレン管 (貸与品、φ1350、ダブル溝)	141.0	m	6,744	950,904	歩A・単A B単 168号
000169 仮廻し水路撤去 高密度ポリエチレン管 (貸与品、φ1350、ダブル溝)	141.0	m	3,409	480,669	歩A・単A B単 169号
000170 大型土のう 仮廻し管部分 設置～撤去	156	袋	11,177	1,743,612	歩A・単A B単 170号
000171 土のう工	0.3	m3	38,121	11,436	歩A・単A B単 171号
合 計				3,186,621	
・ ・ 仮設ヤード					
	1.000	式		1,525,000	
000172 碎石舗装 RC-40	591	m ²	591	349,281	歩A・単A B単 172号
000173 敷鉄板 設置～撤去 t=22mm	591	m ²	1,690	998,790	歩A・単A B単 173号
000174 表土掘削	220	m ²	385	84,700	歩A・単A B単 174号
000175 耕土復旧	220	m ²	418	91,960	歩A・単A B単 175号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東海農政局

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削					
	(一般部)		m3	1,430		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 2号 *** 掘削					
	(開削シールド部先行掘削)		m3	6,182		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 3号 *** 掘削					
	(開削シールド部掘削)		m3	6,182		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 床掘					
	建込簡易土留		m3	1,038		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻1					
	構造物周辺		m3	4,871		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻2					
	B<1.0m		m3	4,871		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻3					
	1.0m B<2.5m		m3	4,545		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻4					
	2.5m B<4.0m		m3	2,539		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 流動化処理土					
			m3	15,050		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 埋戻					
	人力		m3	10,562		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 単粒度砕石					
	7号2.5~5mm		m3	11,938		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基面整正					
			m ²	514		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	308		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 法面整形					
			m ²	823		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** ネットフェンス撤去					
	H=1.0m		m	889		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 仮設フェンス撤去					
	H=1.8m		m	2,161		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 無筋コンクリート取壊し					
	既設水路底版・護岸		m3	11,570		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	既設水路上部L型、コンクリート杭		m3	20,720		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 既設水路切断（底版カッター）					
			m	3,454		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** As舗装撤去					
			m ²	680		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** As舗装切断					
			m	755		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 掘木撤去					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再利用		m	645		歩A・単A
	*** B単 - 23号 ***					
000023	道路反射鏡撤去		基	27,270		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	標識（とまれ）撤去		本	27,270		歩A・単A
	*** B単 - 25号 ***					
000025	街路灯撤去		基	16,370		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***					
000026	車止め撤去		本	1,748		歩A・単A
	*** B単 - 27号 ***					
000027	金属殻運搬		ton	14,078		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***					
000028	暫定工撤去		袋	11,570		歩A・単A
	中詰め（モルタル1：3）					
	*** B単 - 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリート取壊し		m3	20,720		歩A・単A
	底版コンクリート					
	*** B単 - 30号 ***					
000030	無筋コンクリート殻		m3	6,343		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリート殻		m3	8,492		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***					
000032	アスファルト殻		m3	11,302		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***					
000033	廃プラスチック		m3	18,636		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***					
000034	汚泥		m3	113,765		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋コンクリートL形水路		m	644,250		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***					
000036	底版コンクリート		m3	25,640		歩A・単A
	L形水路部分 21-12-25					
	*** B単 - 37号 ***					
000037	型枠		m ²	11,160		歩A・単A
	底版コン L型水路部分					
	*** B単 - 38号 ***					
000038	鉄筋		ton	361,624		歩A・単A
	底版コン L型水路部分 D13					
	*** B単 - 39号 ***					
000039	鉄筋		ton	313,177		歩A・単A
	底版コン L型水路部分 D19					
	*** B単 - 40号 ***					
000040	基礎コンクリート		m3	25,320		歩A・単A
	L型水路底版 18-8-25					
	*** B単 - 41号 ***					
000041	型枠		m ²	5,731		歩A・単A
	基礎コン L型水路部分					
	*** B単 - 42号 ***					
000042	鉄筋		ton	361,624		歩A・単A
	基礎コン D13					
	*** B単 - 43号 ***					
000043	サイドドレーン設置		m	2,402		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 鉄筋コンクリートL形水路					
			m	97,915		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** プレキャストL形水路横引工法材料					
			m	1,176,923		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 底版コンクリート					
	L形水路部分 21-12-25		m3	25,640		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 型枠					
	底版コン L型水路部分		m ²	11,160		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鉄筋					
	底版コン L型水路部分 D13		ton	361,624		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鉄筋					
	底版コン L型水路部分 D16		ton	308,027		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 鉄筋					
	底版コン L型水路部分 D19		ton	313,177		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 鉄筋					
	底版コン L型水路部分 D22		ton	313,177		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 機械式接手					
	D19		本	455		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 機械式接手					
	D22		本	503		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 横引き工法基礎工					
			m	198,626		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,402		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 v型15×14		m	2,892		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 目地材					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,157		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 水膨張止水材					
	加硫ゴム製 15×20		m	3,620		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 目地材					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,157		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** シール材					
	20×20		m	3,147		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 止水板					
	CF200×5		m	2,987		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ダウエルバー					
	D16×1000		本	746		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 反応接着型止水材					
	ブチルゴム製 15×30		m	2,852		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** アンダードレーン					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m	4,972		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 底板用ウィーブホール					
	合成樹脂製φ50		箇所	1,976		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m3	25,640		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 鉄筋					
	D13		ton	361,624		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 鉄筋					
	D16		ton	308,027		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 鉄筋					
	D19		ton	313,177		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 型枠					
	均しコン L型水路部分		m ²	5,731		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** ウィーブホール取付工					
			箇所	3,719		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,402		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** アンダードレーン					
			m	4,972		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 足場工					
			掛m ²	5,002		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m3	25,640		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 鉄筋					
	D13		ton	361,624		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 鉄筋					
	D19		ton	313,177		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 型枠					
	均しコン		m ²	5,731		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** ウィーブホール取付工					
			箇所	3,719		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,402		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** アンダードレーン					
			m	4,972		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 足場工					
			掛㎡	5,002		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25		m3	25,640		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 型枠					
			㎡	11,160		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 鉄筋					
	D13		ton	361,624		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 鉄筋					
	D16		ton	308,027		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 鉄筋					
	D25		ton	313,177		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 型枠					
	均しコン		㎡	5,731		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** ウィーブホール取付工					
			箇所	3,719		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** サイドドレーン設置					
			m	2,402		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** アンダードレーン					
			m	4,972		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 足場工					
			掛㎡	5,002		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** プレキャストボックスカルバート					
	T-14 H1300×B1500×L2000		m	254,732		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 基礎コンクリート型枠					
			㎡	5,731		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 鉄筋					
	基礎コン D13		ton	361,624		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** プレキャストボックスカルバート					
	T-25 H1300×B1500×L2000		m	248,758		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25		m3	25,320		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 基礎コンクリート型枠					
			㎡	5,731		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 鉄筋					
	基礎コン D13		ton	361,624		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 止水材					
	水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20		m	2,256		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** コンクリート					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25		m ³	34,890		歩A・単A
	*** B単 - 109号 ***					
000109	型枠					
			m ²	11,160		歩A・単A
	*** B単 - 110号 ***					
000110	鉄筋金網					
	鉄筋金網 小口止D13@250		m ²	1,827		歩A・単A
	*** B単 - 111号 ***					
000111	ネットフェンス					
	H=1.5m		m	9,229		歩A・単A
	*** B単 - 112号 ***					
000112	基礎ブロック					
	基礎ブロック300×300×450		個	6,649		歩A・単A
	*** B単 - 113号 ***					
000113	基礎ブロック					
	基礎ブロック650×650×450		個	25,909		歩A・単A
	*** B単 - 114号 ***					
000114	L型擁壁					
	H800*900*2000		m	41,200		歩A・単A
	*** B単 - 115号 ***					
000115	張りコンクリート					
	18-8-25		m ³	34,890		歩A・単A
	*** B単 - 116号 ***					
000116	型枠					
			m ²	5,731		歩A・単A
	*** B単 - 117号 ***					
000117	伸縮目地					
	瀝青質板 t=10		m ²	5,915		歩A・単A
	*** B単 - 118号 ***					
000118	目地材					
	ゴム発泡体 t=10		m ²	4,157		歩A・単A
	*** B単 - 119号 ***					
000119	表層					
	再生密粒度アスコン13 t=50mm		m ²	1,730		歩A・単A
	*** B単 - 120号 ***					
000120	路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm		m ²	705		歩A・単A
	*** B単 - 121号 ***					
000121	表層					
	再生密粒度アスコン13 t=50mm		m ²	1,638		歩A・単A
	*** B単 - 122号 ***					
000122	上層路盤					
	再生瀝青安定処理 t=50mm		m ²	1,698		歩A・単A
	*** B単 - 123号 ***					
000123	下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=200mm		m ²	820		歩A・単A
	*** B単 - 124号 ***					
000124	区画線復旧					
	白線 B=15cm		m	425		歩A・単A
	*** B単 - 125号 ***					
000125	区画線復旧					
	白線 B=30cm		m	726		歩A・単A
	*** B単 - 126号 ***					
000126	区画線復旧					
	白線 矢印記号(文字15cm換算)		m	823		歩A・単A
	*** B単 - 127号 ***					
000127	車止めポスト設置					
	再利用		本	3,470		歩A・単A
	*** B単 - 128号 ***					
000128	標識(止まれ)復旧					
	標識(止まれ)		基	83,400		歩A・単A
	*** B単 - 129号 ***					
000129	道路反射鏡					
	再利用 単柱式 φ76.5		基	83,400		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** 街路灯復旧					
			基	32,739		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 擬木復旧					
	有材利用		本	2,148		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** たて込み簡易土留め					
	B=3.2m H=3.0m		m	36,269		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** たて込み簡易土留め					
	賃料		m ²	3,230		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸					
	設置～賃料～撤去		ton	46,688		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 鋼製L型山留材料（賃料）					
	中間用プレート L=2000		m	7,980		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 鋼製L型山留材料（賃料）					
	妻用プレート L=4000		m	7,560		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸					
	設置～賃料～撤去		ton	46,688		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 鋼製L型山留材料（賃料）					
	中間用プレート L=2000		m	7,980		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 鋼製L型山留材料（賃料）					
	妻用プレート L=4000		m	7,560		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 覆工板設置～賃料～撤去					
			m ²	23,027		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 覆工板設置～賃料～撤去					
			m ²	14,941		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** H鋼打設（打設長9.17m）					
	H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m		本	286,071		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** H鋼打設（打設長8.07m）					
	H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m		本	275,028		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** H形鋼（賃料）					
	引抜き1本分		ton	15,315		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** H形鋼（購入）					
	存置3本分		ton	110,250		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** H鋼引抜					
	H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m		本	8,038		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** H形鋼切断					
			m	4,679		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 横矢板工					
	軽量鋼矢板 3D型 t=5mm 19.3kg/m		m ²	7,934		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 土留（開削シールド機推進工）					
			m	623,893		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 材料費（H鋼横矢板土留）					
			m	33,065		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 鋼材加工・組立費					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			ton	217,954		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 横矢板土留設置工					
			m	47,035		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 基礎砕石工					
	RC-40 t=250		m ²	2,275		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 開削シールド機組立					
			回	496,956		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 開削シールド機解体					
			回	248,478		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	802		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 大型土のう					
	製作・設置・撤去		袋	11,177		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 大型土のう					
	移設		袋	2,342		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 楽田天神仮置き場復旧					
	耕土敷き均し		m ²	156		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** 大型土のう					
	設置～撤去		袋	11,177		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	1,690		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** ブルーシート					
	設置～撤去 #2000		m ²	167		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 盛土					
			m ³	3,174		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 大型土のう					
	設置～撤去		袋	11,177		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	1,690		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** ブルーシート					
	設置～撤去 #2000		m ²	167		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 盛土					
			m ³	3,174		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 仮廻し水路設置					
	高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）		m	6,744		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 仮廻し水路撤去					
	高密度ポリエチレン管（貸与品、φ1350、ダブル溝）		m	3,409		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 大型土のう					
	仮廻し管部分 設置～撤去		袋	11,177		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 土のう工					
			m ³	38,121		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 砕石舗装					
	RC-40		m ²	591		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事					
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 173号 ***					
000173	敷鉄板					
	設置～撤去 t=22mm		m ²	1,690		歩A・単A
	*** B単 - 174号 ***					
000174	表土掘削					
			m ²	385		歩A・単A
	*** B単 - 175号 ***					
000175	耕土復旧					
			m ²	418		歩A・単A
	*** B単 - 176号 ***					
000176	排水ポンプ運転					
	上流側No.31+08付近 降雨時 φ200		箇所	826,707		歩A・単A
	*** B単 - 177号 ***					
000177	排水ポンプ運転					
	No.31+08付近 φ200		箇所	1,856,001		歩A・単A
	*** B単 - 178号 ***					
000178	排水ポンプ運転					
	No.32+10付近 φ50		箇所	50,407		歩A・単A
	*** B単 - 179号 ***					
000179	排水ポンプ運転					
	下流側 No.33+09付近 降雨時 φ200×2		箇所	518,260		歩A・単A
	*** B単 - 180号 ***					
000180	排水ポンプ運転					
	No.33+09付近 φ50×2		箇所	731,066		歩A・単A
	*** B単 - 181号 ***					
000181	受電設備（上流）					
			式	287,385		歩A・単A
	*** B単 - 182号 ***					
000182	受電設備（下流）					
			式	281,529		歩A・単A
	*** B単 - 183号 ***					
000183	分電設備（上流）					
			式	167,636		歩A・単A
	*** B単 - 184号 ***					
000184	分電設備（下流）					
			式	167,636		歩A・単A
	*** B単 - 185号 ***					
000185	配電設備（上流）					
			式	179,860		歩A・単A
	*** B単 - 186号 ***					
000186	配電設備（下流）					
			式	23,640		歩A・単A
	*** B単 - 187号 ***					
000187	交通誘導警備員					
			人	18,156		歩A・単A
	*** B単 - 188号 ***					
000188	開削シールド機運搬費					
	基地～現場、長期割引無		回	488,000		歩A・単A
	*** B単 - 189号 ***					
000189	開削シールド機運搬費					
	現場～基地、長期割引無		回	488,000		歩A・単A
	*** B単 - 190号 ***					
000190	仮設材運搬（往復）					
	親杭横矢板（引き抜き分）		ton	11,420		歩A・単A
	*** B単 - 191号 ***					
000191	仮設材運搬					
	覆工板		ton	9,920		歩A・単A
	*** B単 - 192号 ***					
000192	仮設材運搬					
	たて込み簡易土留め		ton	9,920		歩A・単A
	*** B単 - 193号 ***					
000193	仮設材運搬					
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル構造（官貸）		ton	28,156		歩A・単A
	*** B単 - 194号 ***					
000194	仮設材運搬					

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
BA0101	掘削 (一般部)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ポンプ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	392	392	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,000	m3	882	882	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 197号
	合 計				1,430	
	単 価				1,430	
	*** B単 - 2号 ***					
BA0101	掘削 (開削シールド部先行掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-,-	1,000	m3	2,919	2,919	S単 187号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケツ約 バケツ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,000	m3	3,107	3,107	S単 192号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 197号
	合 計				6,182	
	単 価				6,182	
	*** B単 - 3号 ***					
BA0101	掘削 (開削シールド部掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-,-	1,000	m3	2,919	2,919	S単 187号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケツ約 バケツ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,000	m3	3,107	3,107	S単 192号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 197号
	合 計				6,182	
	単 価				6,182	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	床掘 建込簡易土留		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,000	m3	882	882	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	156.3	156	S単 197号
	合 計				1,038	
	単 価				1,038	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	埋戻1 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1,110	m3	882	979	S単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	256.7	285	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバク()	1,000	m3	3,322	3,322	S単 1号
	合 計				4,871	
	単 価				4,871	
	*** B単 - 6号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000006	埋戻 2 B<1.0m		m3		1,000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.110	m3	882	979	S 単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	3,322	3,322	S 単 1号
	合 計				4,871	
	単 価				4,871	
	*** B 単 - 7号 ***					
000007	埋戻 3 1.0m B<2.5m		m3		1,000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.110	m3	882	979	S 単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,185	2,185	S 単 2号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	811	811	S 単 5号
	合 計				4,545	
	単 価				4,545	
	*** B 単 - 8号 ***					
000008	埋戻 4 2.5m B<4.0m		m3		1,000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.100	m3	882	970	S 単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	999.3	999	S 単 193号
	合 計				2,539	
	単 価				2,539	
	*** B 単 - 9号 ***					
000009	流動化処理土		m3		100,000	歩 A 当たり算出
T00026	流動化処理土打設	100.000	m3	2,450	245,000	T 単 15号
S02116	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上,,	100.000	m3	12,600	1,260,000	S 単 41号
	合 計				1,505,000	
	単 価				15,050	
	*** B 単 - 10号 ***					
000010	埋戻 人力		m3		1,000	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	256.7	285	S 単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	1.100	m3	882	970	S 単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3	1,991	2,210	S 単 189号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂・碎石等 (m3),20m未満	1.110	m3	5,398	5,992	S 単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	1,105	1,105	S 単 3号
	合 計				10,562	
	単 価				10,562	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 11号 ***					
000011	単粒度碎石 7号2.5～5mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m ³),20m未満	1,000	m ³	5,398	5,398	S単 8号
S02116	単粒度碎石 7号2.5mm～5mm	1,200	m ³	5,450	6,540	S単 42号
	合 計				11,938	
	単 価				11,938	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	514.1	514	S単 195号
	合 計				514	
	単 価				514	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	308	308	S単 4号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	823.1	823	S単 196号
	合 計				823	
	単 価				823	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	ネットフェンス撤去 H=1.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体） 1.0m、構造物、廃棄、なし	1,000	m	889	889	S単 7号
	合 計				889	
	単 価				889	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	仮設フェンス撤去 H=1.8m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00034	仮設フェンス撤去工 H=1.8m	1,000	m	2,161	2,161	T単 17号
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	無筋コンクリート取壊し 既設水路底版・護岸		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する	1,000	m ³	11,570	11,570	S単 114号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリート取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	既設水路上部型、コンクリート杭 【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 115号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	既設水路切断(底板カッター)		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版、-,15cmを超え30cm以下、-	1.000	m	3,454	3,454	S単 203号
	合 計				3,454	
	単 価				3,454	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	As舗装撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、-,有り、なし	1.000	m ²	679.7	680	S単 202号
	合 計				680	
	単 価				680	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	As舗装切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-, -	1.000	m	754.5	755	S単 204号
	合 計				755	
	単 価				755	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	擬木撤去 再利用		m		2.000	歩A 当たり算出
T00017	擬木撤去 再利用	1.000	本	1,289	1,289	T単 11号
	合 計				1,289	
	単 価				645	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	道路反射鏡撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、2基以下、-, 無し	1.000	基	27,270	27,270	S単 137号
	合 計				27,270	
	単 価				27,270	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	標識(とまれ)撤去		本		1.000	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、2基以下、-, 無し	1.000	基	27,270	27,270	S単 137号
	合 計				27,270	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,270	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	街路灯撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
T00041	街路灯撤去	1.000	基	16,370	16,370	T単 23号
	合 計				16,370	
	単 価				16,370	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	車止め撤去		本		1,000	歩A 当たり算出
T00006	車止め撤去 再利用,ピラー型	1.000	本	1,748	1,748	T単 6号
	合 計				1,748	
	単 価				1,748	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	金属殻運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.411【現場発生品及び支給品運搬】トラック[クレーン装置付]へ'-ストラック4～4.5t積2.9 t吊,運搬距離5.0km以下(4.2km)	1.000	ton	3,138	3,138	S単 112号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]へ'-ストラック4 ～4.5t積2.9t吊運搬距離5.0km以下(4.2km)	1.000	ton	10,940	10,940	S単 113号
	合 計				14,078	
	単 価				14,078	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	暫定工撤去 中詰め（モルタル1：3）		袋		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,570	11,570	S単 114号
	合 計				11,570	
	単 価				11,570	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリート取壊し 底板コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,720	20,720	S単 115号
	合 計				20,720	
	単 価				20,720	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,818	2,818	S単 199号
S02123	無筋コンクリート殻処分	1.000	m3	3,525	3,525	S単 105号
	合 計				6,343	
	単 価				6,343	
	*** B単 - 31号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	3,492	3,492	S単 200号
S02123	鉄筋コンクリート殻処分					
		1.000	m3	5,000	5,000	S単 106号
	合 計				8,492	
	単 価				8,492	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,	1.000	m3	4,202	4,202	S単 201号
S02123	アスファルト殻処分					
		1.000	m3	7,100	7,100	S単 107号
	合 計				11,302	
	単 価				11,302	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	廃プラスチック		m3		4.400 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック運搬費					
		1.000	回	16,000	16,000	S単 108号
S02123	廃プラスチック処分費					
		4.400	m3	15,000	66,000	S単 109号
	合 計				82,000	
	単 価				18,636	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	汚泥		m3		1.700 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥運搬費					
		1.000	台・日	145,800	145,800	S単 110号
S02123	汚泥処分費					
		1.700	m3	28,000	47,600	S単 111号
	合 計				193,400	
	単 価				113,765	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋コンクリートL形水路		m		31.800 m	歩A 当たり算出
T00002	水路用L形水路機械据付工					
	標準 H2200×L2000 クレーン据付	26.000	個	583,923	15,181,998	T単 2号
T00003	水路用L形水路機械据付工					
	標準 H2200×L1698/1533 クレーン据付	1.000	個	803,051	803,051	T単 3号
T00004	水路用L形水路機械据付工					
	H2200×L1689/1524 クレーン据付	1.000	個	800,027	800,027	T単 4号
T00005	水路用L形水路機械据付工					
	H2200×L1926/1091クレーン据付	1.000	個	625,651	625,651	T単 5号
T00021	水路用L形水路機械据付工					
	H2200×L1917/1082クレーン据付	1.000	個	623,631	623,631	T単 14号
T00031	水路用L形水路機械据付工					
	H2200×L1355クレーン据付	4.000	個	613,195	2,452,780	T単 16号
	合 計				20,487,138	
	単 価				644,250	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	底版コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	L形水路部分 21-12-25					
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 207号
	合 計				25,640	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,640	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	型枠 底板コン L型水路部分		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 210号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	鉄筋 底板コン L型水路部分 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	鉄筋 底板コン L型水路部分 D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 117号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	基礎コンクリート L型水路底板 18-8-25		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート'ン'車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m ³	25,320	25,320	S単 208号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	型枠 基礎コン L型水路部分		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	鉄筋 基礎コン D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	サイドドレーン設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工	1.000	m	2,402	2,402	T単 1号
	合 計				2,402	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,402	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋コンクリートL形水路		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T06011	プレキャストL形水路横引工法据付	1.000	m	97,915	97,915	T単 35号
	合 計				97,915	
	単 価				97,915	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	プレキャストL形水路横引工法材料		m		26.000 m	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L2000,,	22.000	個	1,080,000	23,760,000	S単 54号
S02116	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1316,,	4.000	個	1,140,000	4,560,000	S単 55号
S02116	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1315,,	2.000	個	1,140,000	2,280,000	S単 56号
	合 計				30,600,000	
	単 価				1,176,923	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	底版コンクリート L形水路部分 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 207号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	型枠 底版コン L型水路部分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 210号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	鉄筋 底版コン L型水路部分 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	鉄筋 底版コン L型水路部分 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	308,027	308,027	S単 118号
	合 計				308,027	
	単 価				308,027	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	鉄筋 底版コン L型水路部分 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 117号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	鉄筋 底版コン L型水路部分 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 119号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	機械式接手 D19		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	機械式接手取付（手間） D19×D19 摩擦圧接ネジ接手 時間的制約なし,,	1.000	本	455	455	S単 57号
	合 計				455	
	単 価				455	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	機械式接手 D22		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	機械式接手取付（手間） D22×D22 摩擦圧接ネジ接手 時間的制約なし,,	1.000	本	503	503	S単 58号
	合 計				503	
	単 価				503	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	横引き工法基礎工		m		26.000 m	歩A 当たり算出
T06010	基礎工	26.000	m	167,400	4,352,400	T単 34号
T06012	底版グラウト工	2.964	m3	273,914	811,881	T単 36号
	合 計				5,164,281	
	単 価				198,626	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	サイドドレーン設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工	1.000	m	2,402	2,402	T単 1号
	合 計				2,402	
	単 価				2,402	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	水膨張止水材 加硫ゴム製 v型15×14		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	2,892	2,892	S単 214号
	合 計				2,892	
	単 価				2,892	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,157	4,157	S単 212号
	合 計				4,157	
	単 価				4,157	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	シール材 20×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,465	2,465	S単 219号
S02116	シール材 20×20,,	0.450	L	1,515	682	S単 64号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	水膨張止水材 加硫ゴム製 15×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	3,620	3,620	S単 215号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,157	4,157	S単 212号
	合 計				4,157	
	単 価				4,157	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	シール材 20×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0333	SP シール材 設置する	1.000	m	2,465	2,465	S単 219号
S02116	シール材 20×20,,	0.450	L	1,515	682	S単 64号
	合 計				3,147	
	単 価				3,147	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	止水板 CF200×5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,987	2,987	S単 216号
	合 計				2,987	
	単 価				2,987	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ダウエルバー D16×1000		本		10.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	10.000	本	709	7,090	S単 121号
S02116	塩ビキャップ 径20,,	10.000	個	37	370	S単 65号
	合 計				7,460	
	単 価				746	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 64号 ***					
000064	反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	2,852	2,852	S 単 217号
	合 計				2,852	
	単 価				2,852	
	*** B 単 - 65号 ***					
000065	アンダードレーン		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00080	アンダードレーン □300×300単粒度砕石4号,硬質ポリ塩化ビニルVUφ50	1.000	m	4,972	4,972	T 単 28号
	合 計				4,972	
	単 価				4,972	
	*** B 単 - 66号 ***					
000066	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）,,	1.000	本	985	985	S 単 70号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管,,	0.500	m	275	138	S 単 71号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ,,	1.000	本	352	352	S 単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ,,	1.000	本	501	501	S 単 73号
	合 計				1,976	
	単 価				1,976	
	*** B 単 - 67号 ***					
000067	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S 単 207号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B 単 - 68号 ***					
000068	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S 単 210号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B 単 - 69号 ***					
000069	鉄筋 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S 単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B 単 - 70号 ***					
000070	鉄筋 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	308,027	308,027	S 単 118号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				308,027	
	単 価				308,027	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	鉄筋 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 117号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	均しコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ソ`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 208号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	型枠 均しコン L型水路部分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ウィーブホール取付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブ`ホール取付) 箱板,壁部,50mm,集水,-,-,φ50	1.000	箇所	3,719	3,719	S単 135号
	合 計				3,719	
	単 価				3,719	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	サイドドレーン設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工	1.000	m	2,402	2,402	T単 1号
	合 計				2,402	
	単 価				2,402	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00080	アンダードレーン □300×300単粒度砕石4号,硬質ポリ塩化ビニルVUφ50	1.000	m	4,972	4,972	T単 28号
	合 計				4,972	
	単 価				4,972	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	5,002	5,002	S単 171号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,002	
	単 価				5,002	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 207号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S単 210号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	鉄筋 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	鉄筋 D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 117号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	均しコンクリート 18-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 208号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	型枠 均しコン		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	ウィーブホール取付工		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	3,719	3,719	S単 135号
	合 計				3,719	
	単 価				3,719	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	サイドドレーン設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工	1.000	m	2,402	2,402	T単 1号
	合 計				2,402	
	単 価				2,402	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00080	アンダードレーン □300×300単粒度砕石4号,硬質ポリ塩化ビニルVUφ50	1.000	m	4,972	4,972	T単 28号
	合 計				4,972	
	単 価				4,972	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛㎡	5,002	5,002	S単 171号
	合 計				5,002	
	単 価				5,002	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	鉄筋コンクリート 21-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,640	25,640	S単 207号
	合 計				25,640	
	単 価				25,640	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	11,160	11,160	S単 210号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	308,027	308,027	S単 118号
	合 計				308,027	
	単 価				308,027	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	鉄筋 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし	1.000	ton	313,177	313,177	S単 120号
	合 計				313,177	
	単 価				313,177	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	均しコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 208号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	型枠 均しコン		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	ウィーブホール取付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	3,719	3,719	S単 135号
	合 計				3,719	
	単 価				3,719	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	サイドドレーン設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	サイドドレーン設置工	1.000	m	2,402	2,402	T単 1号
	合 計				2,402	
	単 価				2,402	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	アンダードレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00080	アンダードレーン □300×300単粒度砕石4号,硬質ポリ塩化ビニルVUφ50	1.000	m	4,972	4,972	T単 28号
	合 計				4,972	
	単 価				4,972	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛㎡	5,002	5,002	S単 171号
	合 計				5,002	
	単 価				5,002	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	プレキャストボックスカルバート T-14 H1300×B1500×L2000		m		61,800 m	歩A 当たり算出
S05101	T-137 標準 H1300×B1500×L2000 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	4.000	個	386,472	1,545,888	S単 122号
S05101	H1300×B1500×L1361/1529 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	530,187	530,187	S単 123号
S05101	H1300×B1500×L1611/1779 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	574,407	574,407	S単 124号
S05101	H1300×B1500×L1521/1869 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	574,407	574,407	S単 125号
S05101	H1300×B1500×L1036/1384 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	487,977	487,977	S単 126号
S05101	T-137 標準 H1300×B1500×L2000(特殊配筋) ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	22.000	個	472,902	10,403,844	S単 127号
S05101	T-137 調整用H1300×B1500×L1000 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	350,292	350,292	S単 128号
S05101	H1300×B1500×L1685/1803 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	711,087	711,087	S単 129号
S05101	H1300×B1500×L1061/1179 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし,なし	1.000	個	564,357	564,357	S単 130号
	合 計				15,742,446	
	単 価				254,732	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 208号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	基礎コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	㎡	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	鉄筋 基礎コン D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	プレキャストボックスカルバート T-25 H1300×B1500×L2000		m		15,000 m	歩A 当たり算出
S05101	H1300×B1500×L1396/1026 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし	1.000	個	525,088	525,088	S単 131号
S05101	H1300×B1500×L1900/1530 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし	1.000	個	650,713	650,713	S単 132号
S05101	T-245 シース穴 PC縦締め ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし	4.000	個	415,543	1,662,172	S単 133号
S05101	T-245 定着用 PC縦締め ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm 未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし	2.000	個	446,698	893,396	S単 134号
	合 計				3,731,369	
	単 価				248,758	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	基礎コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	25,320	25,320	S単 208号
	合 計				25,320	
	単 価				25,320	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	基礎コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	鉄筋 基礎コン D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	361,624	361,624	S単 116号
	合 計				361,624	
	単 価				361,624	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	止水材 水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	2,256	2,256	S単 218号
	合 計				2,256	
	単 価				2,256	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, コンクリート各種	1.000	m3	34,890	34,890	S 単 209号
	合 計				34,890	
	単 価				34,890	
	*** B 単 - 109号 ***					
000109	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,160	11,160	S 単 210号
	合 計				11,160	
	単 価				11,160	
	*** B 単 - 110号 ***					
000110	鉄筋金網 鉄筋金網 小口止D13@250		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00035	鉄筋金網設置 D13@250	1.000	m ²	1,827	1,827	T 単 18号
	合 計				1,827	
	単 価				1,827	
	*** B 単 - 111号 ***					
000111	ネットフェンス H=1.5m		m		20.000 m	歩A 当たり算出
S02011	H=1.5m 7220,1.5m,無,2.0m	20.000	m	9,229	184,580	S 単 6号
	合 計				184,580	
	単 価				9,229	
	*** B 単 - 112号 ***					
000112	基礎ブロック 基礎ブロック300×300×450		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0551	基礎ブロック据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし	1.000	基	4,519	4,519	S 単 220号
S02116	基礎ブロック 1型 □300×450,,	1.000	個	2,130	2,130	S 単 75号
	合 計				6,649	
	単 価				6,649	
	*** B 単 - 113号 ***					
000113	基礎ブロック 基礎ブロック650×650×450		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0551	基礎ブロック据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,なし	1.000	基	8,409	8,409	S 単 221号
S02116	基礎ブロック 2 型 □650×450,,	1.000	個	17,500	17,500	S 単 76号
	合 計				25,909	
	単 価				25,909	
	*** B 単 - 114号 ***					
000114	L型擁壁 H800*900*2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,なし	1.000	m	41,200	41,200	S 単 198号
	合 計				41,200	
	単 価				41,200	

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 115号 ***					
000115	張りコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ杓(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, コンクリート各種	1.000	m3	34,890	34,890	S単 209号
	合 計				34,890	
	単 価				34,890	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,731	5,731	S単 211号
	合 計				5,731	
	単 価				5,731	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	伸縮目地 瀝青質板 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,915	5,915	S単 213号
	合 計				5,915	
	単 価				5,915	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,157	4,157	S単 212号
	合 計				4,157	
	単 価				4,157	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	表層 再生密粒度アスコン13 t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし	1.000	m ²	1,730	1,730	S単 226号
	合 計				1,730	
	単 価				1,730	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	705.3	705	S単 222号
	合 計				705	
	単 価				705	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	表層 再生密粒度アスコン13 t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし	1.000	m ²	1,638	1,638	S単 227号
	合 計				1,638	
	単 価				1,638	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 122号 ***					
000122	上層路盤 再生瀝青安定処理 t=50mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,路盤材（各種）瀝青材,3.0m超,プライムコート,PK-3（プライムコート）, -,なし,50mm,0mm	1.000	m ²	1,698	1,698	S単 225号
	合 計				1,698	
	単 価				1,698	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	820.1	820	S単 223号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	区画線復旧 白線 B=15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	260	260	S単 138号
T00008	区画線材料 B=15cm	1.000	m	165	165	T単 8号
	合 計				425	
	単 価				425	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	区画線復旧 白線 B=30cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	402	402	S単 139号
T00009	区画線材料 B=30cm	1.000	m	324	324	T単 9号
	合 計				726	
	単 価				726	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	区画線復旧 白線 矢印記号（文字15cm換算）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1.000	m	649	649	S単 140号
T00010	区画線材料 矢印・記号・文字,15cm換算	1.000	m	174	174	T単 10号
	合 計				823	
	単 価				823	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	車止めポスト設置 再利用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00007	車止め設置 再利用,ビラー型	1.000	本	3,470	3,470	T単 7号
	合 計				3,470	
	単 価				3,470	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	標識（止まれ）復旧 標識（止まれ）		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08703	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式), -, 400kg未満, 1 基, -, 無し, -, -, 0本	1.000	基	83,400	83,400	S 単 136号
	合 計				83,400	
	単 価				83,400	
	*** B 単 - 129号 ***					
000129	道路反射鏡 再利用 単柱式 φ76.5		基		1.000 基	歩 A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式), -, 400kg未満, 1 基, -, 無し, -, -, 0本	1.000	基	83,400	83,400	S 単 136号
	合 計				83,400	
	単 価				83,400	
	*** B 単 - 130号 ***					
000130	街路灯復旧		基		1.000 基	歩 A 当たり算出
T00042	街路灯復旧	1.000	基	32,739	32,739	T 単 24号
	合 計				32,739	
	単 価				32,739	
	*** B 単 - 131号 ***					
000131	擬木復旧 有材利用		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
T00036	擬木復旧 有材利用	1.000	本	2,148	2,148	T 単 19号
	合 計				2,148	
	単 価				2,148	
	*** B 単 - 132号 ***					
000132	たて込み簡易土留め B=3.2m H=3.0m		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 八ヶ岳容量0.80m3 吊能力2.9t, 2.28m, 3.00m, なし	1.000	m	36,269	36,269	S 単 170号
	合 計				36,269	
	単 価				36,269	
	*** B 単 - 133号 ***					
000133	たて込み簡易土留め 賃料		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 27日, 1回	1.000	m ²	3,230	3,230	S 単 163号
	合 計				3,230	
	単 価				3,230	
	*** B 単 - 134号 ***					
000134	鋼製L型山留 岩崎新橋右岸 設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
T00038	鋼製L型山留設置工	1.000	ton	30,435	30,435	T 単 21号
T00039	鋼製L型山留撤去工	1.000	ton	16,253	16,253	T 単 22号
	合 計				46,688	
	単 価				46,688	
	*** B 単 - 135号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000135	鋼製L型山留材料（賃料） 中間用プレート L=2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼製L型山留中間用プレート整備費	1.000	m	3,990	3,990	S単 80号
S02116	鋼製L型山留中間用プレート賃料 0.154kg/m（30日）...	1.000	m	3,990	3,990	S単 81号
	合 計				7,980	
	単 価				7,980	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	鋼製L型山留材料（賃料） 妻用プレート L=4000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼製L型山留妻用プレート整備費	1.000	m	3,780	3,780	S単 82号
S02116	鋼製L型山留妻用プレート賃料 L = 4000 0.095kg/m（30日）...	1.000	m	3,780	3,780	S単 83号
	合 計				7,560	
	単 価				7,560	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	鋼製L型山留 岩崎新橋右岸 設置～賃料～撤去		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00038	鋼製L型山留設置工	1.000	ton	30,435	30,435	T単 21号
T00039	鋼製L型山留撤去工	1.000	ton	16,253	16,253	T単 22号
	合 計				46,688	
	単 価				46,688	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	鋼製L型山留材料（賃料） 中間用プレート L=2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼製L型山留中間用プレート整備費	1.000	m	3,990	3,990	S単 80号
S02116	鋼製L型山留中間用プレート賃料 0.154kg/m（30日）...	1.000	m	3,990	3,990	S単 81号
	合 計				7,980	
	単 価				7,980	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	鋼製L型山留材料（賃料） 妻用プレート L=4000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼製L型山留妻用プレート整備費	1.000	m	3,780	3,780	S単 82号
S02116	鋼製L型山留妻用プレート賃料 L = 4000 0.095kg/m（30日）...	1.000	m	3,780	3,780	S単 83号
	合 計				7,560	
	単 価				7,560	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	覆工板設置～賃料～撤去		m ²		40,000 m ²	歩A 当たり算出
T00044	覆工板設置工	200.000	m ²	2,673	534,600	T単 26号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),29日,1回	40.000	m ²	2,812	112,480	S単 161号
T00045	覆工板撤去工	200.000	m ²	1,370	274,000	T単 27号
	合 計				921,080	
	単 価				23,027	
	*** B単 - 141号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000141	覆工板設置 - 賃料 - 撤去		m ²		28,000 m ²	歩A 当たり算出
T00044	覆工板設置工	84,000	m ²	2,673	224,532	T単 26号
S17003	覆工板					
	覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),27日,1回	28,000	m ²	2,812	78,736	S単 162号
T00045	覆工板撤去工	84,000	m ²	1,370	115,080	T単 27号
	合 計				418,348	
	単 価				14,941	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	H鋼打設 (打設長9.17m) H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00037	H形鋼打設 (打設長9.17m) H400*H400*13*21 L=10.0m ロック・スカット工法	1,000	本	286,071	286,071	T単 20号
	合 計				286,071	
	単 価				286,071	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	H鋼打設 (打設長8.07m) H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00043	H形鋼打設 (打設長8.07m) H400*H400*13*21 L=10.0m ロック・スカット工法	1,000	本	275,028	275,028	T単 25号
	合 計				275,028	
	単 価				275,028	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	H形鋼 (賃料) 引抜き1本分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,有,100日,1回	1,000	ton	15,315	15,315	S単 159号
	合 計				15,315	
	単 価				15,315	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	H形鋼 (購入) 存置3本分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 H400*H400*13*21,,	1,000	ton	110,250	110,250	S単 85号
	合 計				110,250	
	単 価				110,250	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	H鋼引抜 H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S18163	H形鋼引抜工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,12m以下	1,000	本	8,038	8,038	S単 181号
	合 計				8,038	
	単 価				8,038	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	H形鋼切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 18～22mm	1,000	m	4,679	4,679	S単 9号
	合 計				4,679	
	単 価				4,679	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 148号 ***					
000148	横矢板工 軽量鋼矢板 3D型 t=5mm 19.3kg/m		m ²		32,000	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	32.000	m ²	6,542	209,344	S単 169号
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,有,100日,1回	1.850	ton	24,085	44,557	S単 158号
	合 計				253,901	
	単 価				7,934	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	土留（開削シールド機推進工）		m		1,000	歩A 当たり算出
T50009	土留（開削シールド機推進工）	1.000	m	623,893	623,893	T単 45号
	合 計				623,893	
	単 価				623,893	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	材料費（H鋼横矢板土留）		m		1,000	歩A 当たり算出
T50002	材料費 H鋼横矢板土留工	1.000	m	33,065	33,065	T単 40号
	合 計				33,065	
	単 価				33,065	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	鋼材加工・組立費		ton		1,000	歩A 当たり算出
T50003	鋼材加工・組立費	1.000	ton	217,954	217,954	T単 41号
	合 計				217,954	
	単 価				217,954	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	横矢板土留設置工		m		1,000	歩A 当たり算出
T50006	鋼材設置工	0.238	ton	38,901	9,258	T単 42号
T50010	横矢板・敷板設置工	3.658	m ²	4,362	15,956	T単 46号
S16004	不整地運搬車[加-ラ型・ク-ン装置付] 不整地運搬車（加-ラ型）,通称1.7t積級,1t吊,なし	0.450	日	48,492	21,821	S単 155号
	合 計				47,035	
	単 価				47,035	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	基礎砕石工 RC-40 t = 250		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	2,275	2,275	S単 206号
	合 計				2,275	
	単 価				2,275	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	開削シールド機組立		回		1,000	歩A 当たり算出
T50007	開削シールド機組立	1.000	回	496,956	496,956	T単 43号
	合 計				496,956	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				496,956	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	開削シールド機解体		回		1,000	歩A 当たり算出
T50008	開削シールド機解体	1.000	回	248,478	248,478	T単 44号
	合 計				248,478	
	単 価				248,478	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	敷鉄板 設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37.1,あり	1.000	m ²	802	802	S単 172号
	合 計				802	
	単 価				802	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	大型土のう 製作・設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ック約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 165号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 197号
	合 計				11,177	
	単 価				11,177	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	大型土のう 移設		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バ ック約,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,342	2,342	S単 167号
	合 計				2,342	
	単 価				2,342	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	楽田天神仮置き場復旧 耕土敷き均し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	156.3	156	S単 197号
	合 計				156	
	単 価				156	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	大型土のう 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ック約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 165号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 197号
	合 計				11,177	
	単 価				11,177	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	敷鉄板 設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,あり	1.000	m ²	1,690	1,690	S単 173号
	合 計				1,690	
	単 価				1,690	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	ブルーシート 設置～撤去 #2000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	167	167	S単 174号
	合 計				167	
	単 価				167	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	盛土		m3		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	111.000	m3	882	97,902	S単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3	256.7	28,494	S単 188号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	100.000	m3	287	28,700	S単 194号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	100.000	m3	300.2	30,020	S単 190号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	100.000	m3	882	88,200	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	100.000	m3	156.3	15,630	S単 197号
	合 計				317,440	
	単 価				3,174	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	大型土のう 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	8,031	8,031	S単 165号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし	1.000	袋	1,126	1,126	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 197号
	合 計				11,177	
	単 価				11,177	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 165号 ***					
000165	敷鉄板					歩A
	設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,133.1,あり	1,000	m ²	1,690	1,690	S単 173号
	合 計				1,690	
	単 価				1,690	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	ブルーシート					歩A
	設置～撤去 #2000		m ²		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,000	m ²	167	167	S単 174号
	合 計				167	
	単 価				167	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	盛土		m ³		100,000	歩A
						当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	256.7	28,494	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホフ バックホフ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	111,000	m ³	882	97,902	S単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	111,000	m ³	256.7	28,494	S単 188号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	100,000	m ³	287	28,700	S単 194号
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	100,000	m ³	300.2	30,020	S単 190号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホフ バックホフ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	100,000	m ³	882	88,200	S単 191号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	100,000	m ³	156.3	15,630	S単 197号
	合 計				317,440	
	単 価				3,174	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	仮返し水路設置					歩A
	高密度ポリエチレン管(貸与品、φ1350、ダブル溝)		m		10,000	当たり算出
T00018	高密度ポリエチレン管設置(機械)					
	φ1350(設置のみ)	10,000	m	6,744	67,440	T単 12号
	合 計				67,440	
	単 価				6,744	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	仮返し水路撤去					歩A
	高密度ポリエチレン管(貸与品、φ1350、ダブル溝)		m		10,000	当たり算出
T00019	高密度ポリエチレン管撤去(機械)					
	φ1350	10,000	m	3,409	34,090	T単 13号
	合 計				34,090	
	単 価				3,409	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	大型土のう					歩A
	仮返し管部分 設置～撤去		袋		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	256.7	213	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホフ バックホフ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m ³	882	732	S単 191号
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,バックホフ,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	8,031	8,031	S単 165号
S18002	大型土のう工					
	撤去,バックホフ,0m ³ ,,なし	1,000	袋	1,126	1,126	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	0.830	m ³	256.7	213	S単 188号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ`ッパ` バ`ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	0.830	m3	882	732	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.830	m3	156.3	130	S単 197号
	合 計				11,177	
	単 価				11,177	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	土のう工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	38,121	38,121	S単 164号
	合 計				38,121	
	単 価				38,121	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	砕石舗装 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	590.6	591	S単 224号
	合 計				591	
	単 価				591	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	敷鉄板 設置～撤去 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,あり	1.000	m ²	1,690	1,690	S単 173号
	合 計				1,690	
	単 価				1,690	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	表土掘削		m ²		220,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	220,000	m ²	74	16,280	S単 141号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ`ッパ` バ`ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	66,000	m3	882	58,212	S単 191号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	66,000	m3	156.3	10,316	S単 197号
	合 計				84,808	
	単 価				385	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	耕土復旧		m ²		220,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	66,000	m3	256.7	16,942	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ`ッパ` バ`ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下	66,000	m3	882	58,212	S単 191号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	220,000	m ²	76	16,720	S単 142号
	合 計				91,874	
	単 価				418	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	排水ポンプ運転 上流側No.31+08付近 降雨時 φ200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	101,894	101,894	S単 168号
S16004	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中モーター（潜水ポンプ）,φ50,全揚程10m,あり	10,000	日	379	3,790	S単 156号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	123.000	日	501	61,623	S単 20号
S02116	サクシヨンホース φ200,,	120.000	m	5,495	659,400	S単 93号
	合 計				826,707	
	単 価				826,707	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	排水ポンプ運転 No.31+08付近 φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T20001	排水ポンプ運転 (商用電源) 労務込み (常時) φ200mm	133.000	日	8,997	1,196,601	T単 37号
S02116	サクシヨンホース φ200,,	120.000	m	5,495	659,400	S単 93号
	合 計				1,856,001	
	単 価				1,856,001	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	排水ポンプ運転 No.32+10付近 φ50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m、あり	133.000	日	379	50,407	S単 156号
	合 計				50,407	
	単 価				50,407	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	排水ポンプ運転 下流側 No.33+09付近 降雨時 φ200×2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台、なし	1.000	箇所	101,894	101,894	S単 168号
T20002	排水ポンプ運転 (商用電源) 労務込み φ200mm×2台	10.000	日	12,827	128,270	T単 38号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	123.000	日	501	61,623	S単 20号
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	123.000	日	501	61,623	S単 20号
S02116	サクシヨンホース φ200,,	30.000	m	5,495	164,850	S単 93号
	合 計				518,260	
	単 価				518,260	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	排水ポンプ運転 No.33+09付近 φ50×2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m、あり	133.000	日	379	50,407	S単 156号
S16004	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事用水中モータポンプ (潜水ポンプ), φ50、全揚程10m、あり	133.000	日	379	50,407	S単 156号
T20003	排水ポンプ運転φ50 常時 (商用電源) 労務	246.000	日	2,562	630,252	T単 39号
	合 計				731,066	
	単 価				731,066	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	受電設備 (上流)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,133日	1.000	箇所	202,968	202,968	S単 175号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,133日	14.000	m	2,928	40,992	S単 177号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置～撤去,1本,1V線,8mm2,0.75m	1.000	極	43,425	43,425	S単 176号
	合 計				287,385	
	単 価				287,385	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 182号 ***					
000182	受電設備(下流)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,133日	1,000	箇所	202,968	202,968	S単 175号
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置~損料~撤去,133日	12,000	m	2,928	35,136	S単 177号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m	1,000	極	43,425	43,425	S単 176号
	合 計				281,529	
	単 価				281,529	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	分電設備(上流)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	2,928	11,712	S単 177号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,133日	1,000	箇所	112,499	112,499	S単 180号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m	1,000	極	43,425	43,425	S単 176号
	合 計				167,636	
	単 価				167,636	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	分電設備(下流)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,22,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	2,928	11,712	S単 177号
S18114	分電盤設備 三相3線式,37,設置~損料~撤去,133日	1,000	箇所	112,499	112,499	S単 180号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置~撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m	1,000	極	43,425	43,425	S単 176号
	合 計				167,636	
	単 価				167,636	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	配電設備(上流)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低圧移動電線(φ200) 三相,5.5,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	1,495	5,980	S単 178号
S18112	低圧移動電線(φ200) 三相,5.5,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	1,495	5,980	S単 178号
S18112	低圧移動電線(φ50) 三相,2.0,設置~損料~撤去,133日	115,000	m	1,460	167,900	S単 179号
	合 計				179,860	
	単 価				179,860	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	配電設備(下流)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18112	低圧移動電線(φ200) 三相,5.5,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	1,495	5,980	S単 178号
S18112	低圧移動電線(φ200) 三相,5.5,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	1,495	5,980	S単 178号
S18112	低圧移動電線(φ50) 三相,2.0,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	1,460	5,840	S単 179号
S18112	低圧移動電線(φ50) 三相,2.0,設置~損料~撤去,133日	4,000	m	1,460	5,840	S単 179号
	合 計				23,640	
	単 価				23,640	
	*** B単 - 187号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000187	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	18,156	18,156	S単 39号
	合 計				18,156	
	単 価				18,156	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	開削シールド機運搬費 基地～現場、長期割引無		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	開削シールド機運搬費 15 t 積、低床、	1,000	台	158,000	158,000	S単 94号
S02116	開削シールド機運搬費 10 t 積、普通、	2,000	台	132,000	264,000	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1,000	日	66,000	66,000	S単 151号
	合 計				488,000	
	単 価				488,000	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	開削シールド機運搬費 現場～基地、長期割引無		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02116	開削シールド機運搬費 15 t 積、低床、	1,000	台	158,000	158,000	S単 94号
S02116	開削シールド機運搬費 10 t 積、普通、	2,000	台	132,000	264,000	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1,000	日	66,000	66,000	S単 151号
	合 計				488,000	
	単 価				488,000	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	仮設材運搬（往復） 親杭横矢板（引き抜き分）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1,000	ton	11,420	11,420	S単 182号
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	仮設材運搬 覆工板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	9,920	9,920	S単 183号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	仮設材運搬 たて込み簡易土留め		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	9,920	9,920	S単 184号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	仮設材運搬 高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル構造（官貨）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.411【現場発生品及び支給品運搬】トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9	1,000	ton	3,138	3,138	S単 112号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	t吊,運搬距離5.0km以下(4.2km)					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4 ～4.5t積2.9t吊運搬距離5.0km以下(4.2km)	1.000	ton	10,940	10,940	S単 113号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.411【現場発生品及び支給品積込み】トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積2.9 t吊,運搬距離5.0km以下(4.2km)	1.000	ton	3,138	3,138	S単 112号
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）] No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4 ～4.5t積2.9t吊運搬距離5.0km以下(4.2km)	1.000	ton	10,940	10,940	S単 113号
	合 計				28,156	
	単 価				28,156	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	仮設材運搬 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,420	11,420	S単 185号
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単 - 195号 ***					
000195	仮設材運搬 H鋼（工事用仮設フェンス）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0.0	1.000	ton	11,420	11,420	S単 182号
	合 計				11,420	
	単 価				11,420	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	H鋼仮設フェンス 設置～賃料～撤去 H=1.8m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T05001	H鋼基礎設置 H-300 100kg/m	1.000	m	2,428	2,428	T単 29号
T05002	H鋼フェンス設置 H=1.8 L=1.8m	1.000	m	2,142	2,142	T単 30号
T05003	H鋼仮設フェンス工 材料（賃料） H=1.8m L=1.8m	1.000	m	5,107	5,107	T単 31号
T05004	H鋼基礎撤去 H-300 100kg/m	1.000	m	1,428	1,428	T単 32号
T05005	H鋼フェンス撤去 H=1.8 L=1.8m	1.000	m	1,428	1,428	T単 33号
	合 計				12,533	
	単 価				12,533	
	*** B単 - 197号 ***					
000197	受電 基本料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	受電基本料金 上流側,,	1.000	式	209,775	209,775	S単 99号
S02116	受電基本料金 下流側,,	1.000	式	216,062	216,062	S単 100号
	合 計				425,837	
	単 価				425,837	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	平板載荷試験 実荷重50kN以内		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ()		m3	3,322		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,185		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	1,105		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	308		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,0.8~1.1ton,なし		m3	811		歩A・単A
S02011	*** S単 - 6号 *** H=1.5m					
	ネットフェンス工(本体)					
	7220,1.5m,無,2.0m		m	9,229		歩A・単A
S02017	*** S単 - 7号 *** ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.0m,構造物,廃棄,なし		m	889		歩A・単A
S02041	*** S単 - 8号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂・砕石等 (m3),20m未満		m3	5,398		歩A・単A
S02104	*** S単 - 9号 *** ガス切断					
	ガス切断					
	18~22mm		m	4,679		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** E-タイン[単胴]					
	E-タイン[単胴]					
	巻上能力3.0t×50m/min 巻取容量φ18×250m		日	5,180		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** グレート注入機[PC橋用]					
	グレート注入機[PC橋用]					
	スライズ式・インバータ付		供用日	4,950		歩A・単A
S02111	*** S単 - 12号 *** TR-500					
	TR-500					
	TR-500		時間損料	45,322		歩A・単A
S02111	*** S単 - 13号 *** 特殊ドーナツオーガ損料					
	特殊ドーナツオーガ損料					
	SMD-60		時間損料	19,062		歩A・単A
S02111	*** S単 - 14号 *** ロック・スカット式オーガヘッド損料					
	ロック・スカット式オーガヘッド損料					
	φ600		時間損料	8,436		歩A・単A
S02111	*** S単 - 15号 *** ロック・スカット式オーガスクリュウ損料					
	ロック・スカット式オーガスクリュウ損料					
	φ600×5.0m×2本		時間損料	5,240		歩A・単A
S02111	*** S単 - 16号 *** ロック・スカット式バースケーシング・チップ損料					
	ロック・スカット式バースケーシング・チップ損料					
	φ700×9.0m		時間損料	6,002		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]					
	定格容量25kva		日	2,720		歩A・単A
S02112	*** S単 - 18号 *** 小型バククラ[加圧型・超低・排対型(～3次)]					
	小型バククラ[加圧型・超低・排対型(～3次)]					
	標準バク容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)		日	4,400		歩A・単A
S02112	*** S単 - 19号 *** バククラ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バククラ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バク容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	16,300		歩A・単A
S02112	*** S単 - 20号 *** 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm 全揚程 10m		日	501		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人	31,212		歩A・単A
	運転手(特殊)					
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
	土木一般世話役					
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	電工		人	28,764		歩A・単A
	電工					
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	普通作業員		人	25,704		歩A・単A
	普通作業員					
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
	特殊作業員					
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	土木一般世話役		人	31,926		歩A・単A
	土木一般世話役					
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	溶接工		人	35,598		歩A・単A
	溶接工					
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	特殊作業員		人	30,396		歩A・単A
	特殊作業員					
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	とび工		人	33,048		歩A・単A
	とび工					
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	とび工		人	33,048		歩A・単A
	とび工					
	*** S単 - 35号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人	31,212		歩A・単A
	運転手(特殊)					
	*** S単 - 36号 ***					
S02115	軽作業員		人	19,788		歩A・単A
	軽作業員					
	*** S単 - 37号 ***					
S02115	設備機械工		人	32,640		歩A・単A
	設備機械工					
	*** S単 - 38号 ***					
S02115	溶接工		人	35,598		歩A・単A
	溶接工					
	*** S単 - 39号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人	18,156		歩A・単A
	交通誘導警備員B					
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	軽油		L	153		歩A・単A
	軽油 バト-II給油,,					
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	流動化処理土		m3	12,600		歩A・単A
	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上,,					
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3	5,450		歩A・単A
	単粒度砕石 ,7号2.5mm~5mm,,					
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個	549,000		歩A・単A
	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000,,					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	接合費					
	接合費					
	H2200×L2000 労務費の合計,,		各単位	203,694		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	H2200×L1698/1533,,		個	773,000		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	接合費					
	接合費					
	H2200×L1698/1533 労務費の合計,,		各単位	190,842		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	H2200×L1689/1524,,		個	770,000		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	H2200×L926/1091,,		個	606,000		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	接合費					
	接合費					
	H2200×L926/1091 労務費の合計,,		各単位	139,434		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	H2200×L917/1082,,		個	604,000		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	H2200×L1355,,		個	591,000		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	接合費					
	接合費					
	H2200×L1355 労務費の合計,,		各単位	152,286		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	カラークリップ溝形鋼					
	カラークリップ溝形鋼					
	200×75×20×3.2,,		ton	179,000		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	横引き用 H2200×B1900×L2000,,		個	1,080,000		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	横引き用 H2200×B1900×L1316,,		個	1,140,000		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	プレキャストL形水路					
	プレキャストL形水路					
	横引き用 H2200×B1900×L1315,,		個	1,140,000		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	機械式接手取付(手間)					
	機械式接手取付(手間)					
	D19×D19 摩擦圧接ネジ接手 時間的制約なし,,		本	455		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	機械式接手取付(手間)					
	機械式接手取付(手間)					
	D22×D22 摩擦圧接ネジ接手 時間的制約なし,,		本	503		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	基礎レール					
	基礎レール					
	H-150×150×7×100(ガイドPL-9×50含む),,		m	17,000		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	製品レール					
	製品レール					
	PL-19×125×800,,		枚	12,000		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	鋼球					
	鋼球					
	φ11,,		m	2,500		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	皿ボルト					
	皿ボルト					
	M16用,,		本	200		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	グラウト					
	グラウト					
	超低粘性グラウトミルク,,		m3	243,000		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	シール材					
	シール材					
	20×20,,		L	1,515		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	塩ビキャップ					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビキャップ 径20,,		個	37		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材 t=10mm,,		m ²	590		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石 .4号 30～20mm,,		m ³	5,000		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U φ50,,		m	305		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	ビニールフィルム					
	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm,,		m	155		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	底版用ウィーブホール					
	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50(目皿・フィルター付き),,		本	985		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管,,		m	275		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ,,		本	352		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ,,		本	501		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	鉄筋金網					
	鉄筋金網 D13@250,,		m ²	1,313		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 1型 □300×450,,		個	2,130		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 2型 □650×450,,		個	17,500		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	区画線材料(塗料)					
	区画線材料(塗料) 溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%,,		kg	235		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	区画線材料(ガラスビーズ)					
	区画線材料(ガラスビーズ) 粒度0.106～0.850mm,,		kg	180		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	区画線材料(プライマー)					
	区画線材料(プライマー) 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	銅製L型山留中間用プレート整備費					
	銅製L型山留中間用プレート整備費		m	3,990		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	銅製L型山留中間用プレート賃料					
	銅製L型山留中間用プレート賃料 0.154kg/m(30日),,		m	3,990		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	銅製L型山留妻用プレート整備費					
	銅製L型山留妻用プレート整備費		m	3,780		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	銅製L型山留妻用プレート賃料 L=4000					
	銅製L型山留妻用プレート賃料 L=4000 0.095kg/m(30日),,,		m	3,780		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	ベントナイト					
	ベントナイト		ton	49,400		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 H400*H400*13*21,,		ton	110,250		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	開削シールド機(機械損料)					
	開削シールド機(機械損料)		m	533,319		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	柱材					
	柱材		ton	102,100		歩A・単A
	H-125*125*6.5*9(中古)...					
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	底梁					
	底梁		ton	102,100		歩A・単A
	H-125*125*6.5*9(中古)...					
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	連結材					
	連結材		ton	101,700		歩A・単A
	L-50*50*4(中古)...					
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	縦梁連結材					
	縦梁連結材		ton	100,800		歩A・単A
	L-75*75*6(中古)...					
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	松矢板					
	松矢板		m3	53,000		歩A・単A
	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm...					
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	敷板(雑矢板)					
	敷板(雑矢板)		m3	46,800		歩A・単A
	t=30mm...					
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	サクシヨンホース					
	サクシヨンホース		m	5,495		歩A・単A
	φ200...					
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	開削シールド機運搬費					
	開削シールド機運搬費		台	158,000		歩A・単A
	15t積、低床...					
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	開削シールド機運搬費					
	開削シールド機運搬費		台	132,000		歩A・単A
	10t積、普通...					
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料					
	ガードフェンス賃料		台	3,520		歩A・単A
	1.8m×1.8m(160日)...					
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	フェンスサポート(賃料)					
	フェンスサポート(賃料)		本	1,072		歩A・単A
	2000*48.6*2.4m(160日)...					
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	H鋼クランプ(賃料)					
	H鋼クランプ(賃料)		個	218		歩A・単A
	1500(160日)...					
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	受電基本料金					
	受電基本料金		式	209,775		歩A・単A
	上流側...					
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	受電基本料金					
	受電基本料金		式	216,062		歩A・単A
	下流側...					
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	平板載荷試験					
	平板載荷試験		箇所	197,000		歩A・単A
	実荷重50kN以内...					
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管		m	150,000		歩A・単A
	φ1350ダブル 直管...					
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管		個	725,000		歩A・単A
	φ1350ダブル曲管90°...					
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管		個	125,900		歩A・単A
	φ1350ダブル継手...					
	*** S単 - 105号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分					
	無筋コンクリート殻処分		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート殻処分					
	鉄筋コンクリート殻処分		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S02123	アスファルト殻処分					
	アスファルト殻処分		m3	7,100		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S02123	廃プラスチック運搬費					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック運搬費		回	16,000		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費	m3		15,000		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	汚泥運搬費					
	汚泥運搬費	台・日		145,800		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	汚泥処分費					
	汚泥処分費	m3		28,000		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊,運搬距離5.0km以下(4.2km)	ton		3,138		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)]					
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊運搬距離5.0km以下(4.2km)	ton		10,940		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	m3		11,570		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	m3		20,720		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	ton		361,624		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	ton		313,177		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	ton		308,027		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	ton		313,177		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし	ton		313,177		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置					
	D16	本		709		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S05101	T-137 標準 H1300×B1500×L2000					
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付					
	ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm	個		386,472		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 123号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1361/1529					
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付					
	ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm	個		530,187		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 124号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1611/1779					
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付					
	ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm	個		574,407		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 125号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1521/1869					
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付					
	ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm	個		574,407		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 126号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1036/1384					
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付					
	ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上,240mm	個		487,977		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 127号 ***					
S05101	T-137 標準 H1300×B1500×L2000(特殊配筋)					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	472,902		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 128号 ***					
S05101	T-137 調整用H1300×B1500×L1000					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	350,292		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 129号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1685/1803					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	711,087		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 130号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1061/1179					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	564,357		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 131号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1396/1026					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	525,088		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 132号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1900/1530					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	650,713		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 133号 ***					
S05101	T-245 シース穴 PC縦締め					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	415,543		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 134号 ***					
S05101	T-245 定着用 PC縦締め					
	リト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm以上, 240mm		個	446,698		歩A・単A
	未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし					
	*** S単 - 135号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・オール取付)					
	ドレーン工(ワイプ・オール取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50		箇所	3,719		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識柱設置(片持式), -, 400kg未満, 1基, -, 無し, -, -, 0本		基	83,400		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下, -, 無し		基	27,270		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	260		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	402		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	649		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし		m ²	74		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし		m ²	76		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	*** S単 - 143号 *** コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h, 運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	10,400		歩A・単A
S16002	*** S単 - 144号 *** ミキサーポンプ					
	ミキサーポンプ ,攪拌容量500L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	32,319		歩A・単A
S16002	*** S単 - 145号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	49,734		歩A・単A
S16002	*** S単 - 146号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	18,519		歩A・単A
S16004	*** S単 - 147号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	47,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 148号 *** ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし		日	116,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 149号 *** ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力35t吊,なし		日	90,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 150号 *** ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	48,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 151号 *** ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	66,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 152号 *** バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ(加圧型),バケット容量0.28m ³ ,なし		日	49,164		歩A・単A
S16004	*** S単 - 153号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45kVA,なし		日	10,334		歩A・単A
S16004	*** S単 - 154号 *** バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型),バケット容量0.8m ³ ,なし		日	67,173		歩A・単A
S16004	*** S単 - 155号 *** 不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]					
	不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付] 不整地運搬車(加圧型),通称1.7t積級,1t吊,なし		日	48,492		歩A・単A
S16004	*** S単 - 156号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ50、全揚程10m,あり		日	379		歩A・単A
S16004	*** S単 - 157号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200、全揚程10m,あり		日	3,830		歩A・単A
S17001	*** S単 - 158号 *** 軽量鋼矢板					
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,有,100日,1回		ton	24,085		歩A・単A
S17002	*** S単 - 159号 *** [質料(H形鋼・山留副部材)]					
	[質料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),400型,有,100日,1回		ton	15,315		歩A・単A
S17002	*** S単 - 160号 *** [質料(H形鋼・山留副部材)]					
	[質料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,160日,1回		ton	24,323		歩A・単A
S17003	*** S単 - 161号 *** 覆工板					
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),29日,1回		m ²	2,812		歩A・単A
S17003	*** S単 - 162号 *** 覆工板					
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),27日,1回		m ²	2,812		歩A・単A
S17006	*** S単 - 163号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,27日,1回 *** S単 - 164号 ***		m ²	3,230		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 *** S単 - 165号 ***		m ³	38,121		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 166号 ***		袋	8,031		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし *** S単 - 167号 ***		袋	1,126		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし *** S単 - 168号 ***		袋	2,342		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単 - 169号 ***		箇所	101,894		歩A・単A
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去 *** S単 - 170号 ***		m ²	6,542		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.28m,3.00m, なし *** S単 - 171号 ***		m	36,269		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管,なし *** S単 - 172号 ***		掛m ²	5,002		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,あり *** S単 - 173号 ***		m ²	802		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,133,1,あり *** S単 - 174号 ***		m ²	1,690		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 175号 ***		m ²	167		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,133日 *** S単 - 176号 ***		箇所	202,968		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,1本,1V線,8mm2,0.75m *** S単 - 177号 ***		極	43,425		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,133日 *** S単 - 178号 ***		m	2,928		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(φ200) 低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,133日 *** S単 - 179号 ***		m	1,495		歩A・単A
S18112	低圧移動電線(φ50) 低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,133日 *** S単 - 180号 ***		m	1,460		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,133日 *** S単 - 181号 ***		箇所	112,499		歩A・単A
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,油圧式,12m以下 *** S単 - 182号 ***		本	8,038		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0 ,.0,0,0 *** S単 - 183号 ***		ton	11,420		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),.0,0,0,0 *** S単 - 183号 ***		ton	9,920		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	*** S単 - 184号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	9,920		歩A・単A
S19003	*** S単 - 185号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,420		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 186号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフ・ソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	392		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 187号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-,-,-,-		m3	2,919		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 188号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	256.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 189号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,991		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 190号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	300.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 191号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	882		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 192号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック 約 バ ック 容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下		m3	3,107		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 193号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	999.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 194号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	287		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 195号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	514.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 196号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	823.1		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 197号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	156.3		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 198号 *** SP ブレキャスト擁壁設置					
	SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,なし		m	41,200		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 199号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	2,818		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 200号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	3,492		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 201号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m3	4,202		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 202号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	679.7		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 203号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,454		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 204号 *** SP 舗装版切断					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 205号 ***		m	754.5		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単 - 206号 ***		m ²	8,000		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm *** S単 - 207号 ***		m ²	2,275		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 208号 ***		m ³	25,640		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 209号 ***		m ³	25,320		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種 *** S単 - 210号 ***		m ³	34,890		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 211号 ***		m ²	11,160		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 212号 ***		m ²	5,731		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 213号 ***		m ²	4,157		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm *** S単 - 214号 ***		m ²	5,915		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単 - 215号 ***		m	2,892		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単 - 216号 ***		m	3,620		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm *** S単 - 217号 ***		m	2,987		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単 - 218号 ***		m	2,852		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製) *** S単 - 219号 ***		m	2,256		歩A・単A
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する *** S単 - 220号 ***		m	2,465		歩A・単A
SA0551	基礎ブロック据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし *** S単 - 221号 ***		基	4,519		歩A・単A
SA0551	基礎ブロック据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,なし *** S単 - 222号 ***		基	8,409		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40 *** S単 - 223号 ***		m ²	705.3		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40 *** S単 - 224号 ***		m ²	820.1		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40 *** S単 - 225号 ***		m ²	590.6		歩A・単A
	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,路盤材（各種）瀝青材,3.0m超,ブライコト,PK-3（ブライコト）, -,なし,50mm,0mm		m ²	1,698		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ブライコト 各種,なし *** S単 - 227号 ***		m ²	1,730		歩A・単A
	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし		m ²	1,638		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	サイドドレーン設置工		m	2,402		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
	水路用L形水路機械据付工		個	583,923		歩A・単A
T00003	標準 H2200×L2000 クレーン据付 *** T単 - 3号 ***		個	803,051		歩A・単A
	水路用L形水路機械据付工		個	800,027		歩A・単A
	標準 H2200×L1698/1533 クレーン据付 *** T単 - 4号 ***		個	625,651		歩A・単A
T00004	水路用L形水路機械据付工		個	800,027		歩A・単A
	H2200×L1689/1524 クレーン据付 *** T単 - 5号 ***		個	625,651		歩A・単A
	水路用L形水路機械据付工		個	625,651		歩A・単A
T00006	H2200×L926/1091クレーン据付 *** T単 - 6号 ***		個	625,651		歩A・単A
	車止め撤去		本	1,748		歩A・単A
	再利用,ビラー型 *** T単 - 7号 ***		本	3,470		歩A・単A
T00007	車止め設置		本	3,470		歩A・単A
	再利用,ビラー型 *** T単 - 8号 ***					
	区画線材料		m	165		歩A・単A
T00009	B=15cm *** T単 - 9号 ***		m	324		歩A・単A
	区画線材料		m	324		歩A・単A
	B=30cm *** T単 - 10号 ***		m	174		歩A・単A
T00010	区画線材料		m	174		歩A・単A
	矢印・記号・文字,15cm換算 *** T単 - 11号 ***		m	174		歩A・単A
	擬木撤去		本	1,289		歩A・単A
T00018	再利用 *** T単 - 12号 ***		本	1,289		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管設置（機械）		m	6,744		歩A・単A
	φ1350（設置のみ） *** T単 - 13号 ***		m	3,409		歩A・単A
T00019	高密度ポリエチレン管撤去（機械）		m	3,409		歩A・単A
	φ1350 *** T単 - 14号 ***		m	3,409		歩A・単A
	水路用L形水路機械据付工		個	623,631		歩A・単A
T00021	H2200×L917/1082クレーン据付 *** T単 - 15号 ***		個	623,631		歩A・単A
	流動化処理土打設		m ³	2,450		歩A・単A
	*** T単 - 16号 ***					
T00031	水路用L形水路機械据付工		個	613,195		歩A・単A
	H2200×L1355クレーン据付 *** T単 - 17号 ***		個	613,195		歩A・単A
	仮設フェンス撤去工		m	2,161		歩A・単A
T00034	H=1.8m		m	2,161		歩A・単A

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00035	*** T単 - 18号 *** 鉄筋金網設置					
	D13@250		m	1,827		歩A・単A
T00036	*** T単 - 19号 *** 擬木復旧					
	有材利用		本	2,148		歩A・単A
T00037	*** T単 - 20号 *** H形鋼打設(打設長9.17m)					
	H400*H400*13*21 L=10.0m ロック・スカット工法		本	286,071		歩A・単A
T00038	*** T単 - 21号 *** 鋼製L型山留設置工					
			ton	30,435		歩A・単A
T00039	*** T単 - 22号 *** 鋼製L型山留撤去工					
			ton	16,253		歩A・単A
T00041	*** T単 - 23号 *** 街路灯撤去					
			基	16,370		歩A・単A
T00042	*** T単 - 24号 *** 街路灯復旧					
			基	32,739		歩A・単A
T00043	*** T単 - 25号 *** H形鋼打設(打設長8.07m)					
	H400*H400*13*21 L=10.0m ロック・スカット工法		本	275,028		歩A・単A
T00044	*** T単 - 26号 *** 覆工板設置工					
			m	2,673		歩A・単A
T00045	*** T単 - 27号 *** 覆工板撤去工					
			m ²	1,370		歩A・単A
T00080	*** T単 - 28号 *** アンダードレーン					
	□300×300単粒度砕石4号,硬質ポリ塩化ビニルφ50		m	4,972		歩A・単A
T05001	*** T単 - 29号 *** H鋼基礎設置					
	H-300 100kg/m		m	2,428		歩A・単A
T05002	*** T単 - 30号 *** H鋼フェンス設置					
	H=1.8 L=1.8m		m	2,142		歩A・単A
T05003	*** T単 - 31号 *** H鋼仮設フェンス工 材料(賃料)					
	H=1.8m L=1.8m		m	5,107		歩A・単A
T05004	*** T単 - 32号 *** H鋼基礎撤去					
	H-300 100kg/m		m	1,428		歩A・単A
T05005	*** T単 - 33号 *** H鋼フェンス撤去					
	H=1.8 L=1.8m		m	1,428		歩A・単A
T06010	*** T単 - 34号 *** 基礎工					
			m	167,400		歩A・単A
T06011	*** T単 - 35号 *** プレキャストL形水路横引工法据付					
			m	97,915		歩A・単A
T06012	*** T単 - 36号 *** 底版グラウト工					
			m ³	273,914		歩A・単A
T20001	*** T単 - 37号 *** 排水ポンプ運転(商用電源)労務込み					
	(常時) φ200mm		日	8,997		歩A・単A
T20002	*** T単 - 38号 *** 排水ポンプ運転(商用電源)労務込み					
	φ200mm×2台		日	12,827		歩A・単A
T20003	*** T単 - 39号 *** 排水ポンプ運転φ50 常時(商用電源)労務					

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ`ク()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,396	10,335	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,704	21,848	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,335	1,034	
	合 計				33,217	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,322	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,704	21,848	
	合 計				21,848	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,185	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	25,704	11,053	
	合 計				11,053	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,105	
	*** S単 - 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,704	3,084	
	合 計				3,084	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		308	
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動0.5締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動0.5締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F04081	振動ロー[バド'ガイト'式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油 バドール給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				34,868	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		811	
	*** S単 - 6号 ***					
S02011	H=1.5m ネットフェンス工(本体) 720,1.5m,無,2.0m		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1)ネットフェス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	7,220.000 1.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	無 2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	7,220	144,400	
R01001	土木一般世話役 設置	0.320	人	31,926	10,216	
R01003	普通作業員 設置	1.150	人	25,704	29,560	
Y00004	諸雑費	0.010		39,776	398	
	合 計				184,574	算出数量 20.000 m
	単 価		m		9,229	
	*** S単 - 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,構造物,廃棄,なし		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.0m 構造物 廃棄 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	31,926	3,831	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,704	12,338	
Y00004	諸雑費	0.100		16,169	1,617	
	合 計				17,786	算出数量 20.000 m
	単 価		m		889	
	*** S単 - 8号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 20m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.210	人	25,704	5,398	
	合 計				5,398	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,398	
Y00001	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 18～22mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	31.640	m3	527	16,674	
P34024	アセチレンガス ポンベ	14.710	kg	2,210	32,509	
Y00004	雑品 5%	0.050		49,183	2,459	
R01011	溶接工	6.790	人	35,598	241,710	
R01003	普通作業員	6.790	人	25,704	174,530	
	合 計				467,882	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,679	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	モ-タ-イン[単胴]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モ-タ-イン[単胴] 巻上能力3.0t×50m/min 巻取容量φ18×250m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M22165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	巻上能力3.0t×50m/min 巻取容・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	5,180円				
M22165	モ-タ-イン[単胴] 巻上能力3.0t×50m/min 巻取容量φ18×250m	1.000	日	5,180	5,180	
	合 計				5,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,180	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	グ-ラ-ト注入機[PC橋用]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グ-ラ-ト注入機[PC橋用] ｽｸｲｰｽﾞ 式・ｲﾝﾊﾞｰﾀ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M26872		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ｽｸｲｰｽﾞ 式・ｲﾝﾊﾞｰﾀ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	4,950円				
M26872	グ-ラ-ト注入機[PC橋用] ｽｸｲｰｽﾞ 式・ｲﾝﾊﾞｰﾀ付	1.000	供用日	4,950	4,950	
	合 計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	TR-500		時間損料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TR-500 TR-500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	TR-500		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	45,322円				
M96001	TR-500 TR-500	1.000	時間損料	45,322	45,322	
	合 計				45,322	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,322	
	*** S単 - 13号 ***					
S02111	特殊ドーナツオーガ損料		時間損料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊ドーナツオーガ損料 SMD-60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	SMD-60		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	19,062円				
M96002	特殊ドーナツオーガ損料 SMD-60	1.000	時間損料	19,062	19,062	
	合 計				19,062	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,062	
	*** S単 - 14号 ***					
S02111	ロック・スカット式オーガヘッド損料		時間損料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロック・スカット式オーガヘッド損料 φ600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ600		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,436円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	ロック・スカット式オーガヘッド損料 φ600	1.000	時間損料	8,436	8,436	
	合 計				8,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,436	
	*** S単 - 15号 ***					
S02111	ロック・スカット式オーガスクリュウ損料		時間損料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロック・スカット式オーガスクリュウ損料 φ600×5.0m×2本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ600×5.0m×2本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,240円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96004	ロック・スカット式オーガスクリュウ損料 φ600×5.0m×2本	1.000	時間損料	5,240	5,240	
	合 計				5,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,240	
	*** S単 - 16号 ***					
S02111	ロック・スカット式バースケーシング・チップ損料		時間損料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロック・スカット式バースケーシング・チップ損料 φ700×9.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	φ700×9.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,002円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96005	ロック・スカット式バースケーシング・チップ損料 φ700×9.0m	1.000	時間損料	6,002	6,002	
	合 計				6,002	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,002	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02055		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量25kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,720円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02055	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量25kva	1.000	日	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単 - 18号 ***					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型（～3次）]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型（～3次）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08092		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3（・・・）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名		新濃尾農地防災事業				
工事名		新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事				
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	1.000	日	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単 - 19号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平・・ 16,300円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単 - 20号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 2 0 0mm 全揚程 1 0 m		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05051 口径 2 0 0mm 全揚程 1 0 m 501円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径 2 0 0mm 全揚程 1 0 m	1.000	日	501	501	
	合 計				501	算出数量 1.000 各単位
	単 価				501	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基 (D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基 (D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				31,212	算出数量 1.000 人
	単 価				31,212	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02115	電工 電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合 計				28,764	算出数量 1.000 人
	単 価				28,764	
	*** S 単 - 28号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合 計				25,704	算出数量 1.000 人
	単 価				25,704	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				31,926	算出数量 1.000 人
	単 価				31,926	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	35,598	35,598	
	合 計				35,598	算出数量 1.000 人
	単 価				35,598	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
	合 計				30,396	算出数量 1.000 人
	単 価				30,396	

事業名	新濃尾農地防災事業					
工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
工事別工事名	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人		33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1,000 人
	単 価				33,048	
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人		33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1,000 人
	単 価				33,048	
	*** S単 - 35号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		31,212	
	合 計				31,212	算出数量 1,000 人
	単 価				31,212	
	*** S単 - 36号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人		19,788	
	合 計				19,788	算出数量 1,000 人
	単 価				19,788	
	*** S単 - 37号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02019	設備機械工	1,000	人		32,640	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,640	算出数量 1.000 人
	単 価				32,640	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人		35,598	
	合 計				35,598	算出数量 1.000 人
	単 価				35,598	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人		18,156	
	合 計				18,156	算出数量 1.000 人
	単 価				18,156	
	*** S 単 - 40号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・H・L給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A・H・L給油	1.000	L		153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S 単 - 41号 ***					
S02116	流動化処理土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	流動化処理土 σ28=0.2N/mm2以上	1.000	m3		12,600	
	合 計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,600	
	*** S 単 - 42号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 ,7号2.5mm~5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ）	J96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
J96002	単粒度碎石					
	7号2.5mm～5mm	1.000	m3	5,450	5,450	
	合 計				5,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,450	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準 H2200×B6700×L2000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96401	プレキャストL形水路					
	標準 H2200×B6700×L2000	1.000	個	549,000	549,000	
	合 計				549,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				549,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H2200×L2000 労務費の合計,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96501		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96501	接合費					
	H2200×L2000 労務費の合計	1.000	各単位	203,694	203,694	
	合 計				203,694	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,694	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H2200×L1698/1533,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96402	プレキャストL形水路					
	H2200×L1698/1533	1.000	個	773,000	773,000	
	合 計				773,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				773,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H2200×L1698/1533 労務費の合計,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96502		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96502	接合費					
	H2200×L1698/1533 労務費の合計	1.000	各単位	190,842	190,842	
	合 計				190,842	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190,842	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャストL形水路 H2200×L1689/1524,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96403	プレキャストL形水路 H2200×L1689/1524	1.000	個	770,000	770,000	
	合 計				770,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 H2200×L926/1091,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96404	プレキャストL形水路 H2200×L926/1091	1.000	個	606,000	606,000	
	合 計				606,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				606,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	接合費		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費 H2200×L926/1091 労務費の合計,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96503	接合費 H2200×L926/1091 労務費の合計	1.000	各単位	139,434	139,434	
	合 計				139,434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,434	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 H2200×L917/1082,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96405	プレキャストL形水路 H2200×L917/1082	1.000	個	604,000	604,000	
	合 計				604,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				604,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 H2200×L1355,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96406	プレキャストL形水路 H2200×L1355	1.000	個	591,000	591,000	
	合 計				591,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				591,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 52号 ***					
S02116	接合費		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接合費 H2200×L1355 労務費の合計,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96504		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96504	接合費 H2200×L1355 労務費の合計	1.000	各単位		152,286	152,286
	合 計				152,286	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,286	
	*** S 単 - 53号 ***					
S02116	カラークリップ溝形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カラークリップ溝形鋼 200×75×20×3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96618		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96618	カラークリップ溝形鋼 200×75×20×3.2	1.000	ton		179,000	179,000
	合 計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179,000	
	*** S 単 - 54号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96615		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96615	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L2000	1.000	個		1,080,000	1,080,000
	合 計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,080,000	
	*** S 単 - 55号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1316,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96616		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96616	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1316	1.000	個		1,140,000	1,140,000
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140,000	
	*** S 単 - 56号 ***					
S02116	プレキャストL形水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1315,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96617		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96617	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1315	1.000	個		1,140,000	1,140,000
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,140,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	機械式接手取付（手間）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式接手取付（手間） D19×D19 摩擦圧接ネジ接手 時間の制約なし,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	機械式接手取付（手間） D19×D19 摩擦圧接ネジ接手 時間の制約なし	1,000	本	455	455	
	合 計				455	算出数量 1,000 各単位
	単 価				455	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	機械式接手取付（手間）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機械式接手取付（手間） D22×D22 摩擦圧接ネジ接手 時間の制約なし,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	機械式接手取付（手間） D22×D22 摩擦圧接ネジ接手 時間の制約なし	1,000	本	503	503	
	合 計				503	算出数量 1,000 各単位
	単 価				503	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	基礎レール		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎レール H-150×150×7×100(ガイドPL-9×50含む),,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96610	基礎レール H-150×150×7×100(ガイドPL-9×50含む)	1,000	m	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	製品レール		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	製品レール PL-19×125×800,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96611	製品レール PL-19×125×800	1,000	枚	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	鋼球		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼球 φ11,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96612		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96612	鋼球 φ11	1.000	m	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	皿ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	皿ボルト M16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96613		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96613	皿ボルト M16用	1.000	本	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	グラウト		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウト 超低粘性グラウトミルク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96604	グラウト 超低粘性グラウトミルク	1.000	m3	243,000	243,000	
	合 計				243,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				243,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	シール材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 20×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	シール材 20×20	1.000	L	1,515	1,515	
	合 計				1,515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,515	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	塩ビキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビキャップ 径20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	塩ビキャップ 径20	1.000	個	37	37	
	合 計				37	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 t=10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96117	吸出し防止材 t=10mm	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 4号 30～20mm		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） P96043 J03102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03102	単粒度砕石 4号 30～20mm	1.000	m ³	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96069		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU φ50	1.000	m	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	ビニールフィルム ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P10203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	1.000	m	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	底版用ウィーブホール 底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	底版用ウィーブホール 合成樹脂製φ50（目皿・フィルター付き）	1.000	本	985	985	
	合 計				985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				985	
	*** S単 - 71号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 直管	1.000	m	275	275	
	合 計				275	算出数量 1.000 各単位
	単 価				275	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 エルボ	1.000	本	352	352	
	合 計				352	算出数量 1.000 各単位
	単 価				352	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ50 TSチーズ	1.000	本	501	501	
	合 計				501	算出数量 1.000 各単位
	単 価				501	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	鉄筋金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13φ250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	鉄筋金網 D13φ250	1.000	m ²	1,313	1,313	
	合 計				1,313	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,313	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 1型 □300×450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	基礎ブロック 1型 □300×450	1.000	個	2,130	2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,130	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 2 型 □650×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	基礎ブロック 2 型 □650×450	1.000	個		17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,500	
	*** S 単 - 77号 ***					
S02116	区画線材料(塗料)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線材料(塗料) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	区画線材料(塗料) 熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1.000	kg		235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S 単 - 78号 ***					
S02116	区画線材料(ガラスビーズ)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線材料(ガラスビーズ) 粒度0.106～0.850mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	区画線材料(ガラスビーズ) 粒度0.106～0.850mm	1.000	kg		180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02116	区画線材料(プライマー)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線材料(プライマー) 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	区画線材料(プライマー) 区画線用	1.000	kg		485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S 単 - 80号 ***					
S02116	鋼製L型山留中間用プレート整備費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製L型山留中間用プレート整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96305	鋼製L型山留中間用プレート整備費	1.000	m		3,990	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,990	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	鋼製L型山留中間用プレート賃料		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製L型山留中間用プレート賃料 0.154kg/m（30日）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	鋼製L型山留中間用プレート賃料 0.154kg/m（30日）	1.000	m		3,990	
	合 計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,990	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	鋼製L型山留妻用プレート整備費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製L型山留妻用プレート整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96306	鋼製L型山留妻用プレート整備費	1.000	m		3,780	
	合 計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,780	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	鋼製L型山留妻用プレート賃料 L = 4000		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製L型山留妻用プレート賃料 L = 4000 0.095kg/m（30日）, , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	鋼製L型山留妻用プレート賃料 L = 4000 0.095kg/m（30日）, ,	1.000	m		3,780	
	合 計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,780	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	ベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	ベントナイト	1.000	ton		49,400	
	合 計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,400	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H400*H400*13*21, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96004	H形鋼					
	H400*H400*13*21	1.000	ton	110,250	110,250	
	合 計				110,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,250	
	*** S 単 - 86号 ***					
S02116	開削シールド機（機械損料）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開削シールド機（機械損料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96901		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96901	開削シールド機（機械損料）					
		1.000	m	533,319	533,319	
	合 計				533,319	算出数量 1.000 各単位
	単 価				533,319	
	*** S 単 - 87号 ***					
S02116	柱材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柱材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H-125*125*6.5*9(中古),,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96902				
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96902	柱材					
	H-125*125*6.5*9(中古)	1.000	ton	102,100	102,100	
	合 計				102,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,100	
	*** S 単 - 88号 ***					
S02116	底梁		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	H-125*125*6.5*9(中古),,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96903				
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96903	底梁					
	H-125*125*6.5*9(中古)	1.000	ton	102,100	102,100	
	合 計				102,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,100	
	*** S 単 - 89号 ***					
S02116	連結材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	L-50*50*4(中古),,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96905				
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96905	連結材					
	L-50*50*4(中古)	1.000	ton	101,700	101,700	
	合 計				101,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				101,700	
	*** S 単 - 90号 ***					
S02116	縦梁連結材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	縦梁連結材 L-75*75*6(中古),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96904	縦梁連結材 L-75*75*6(中古)	1.000	ton	100,800	100,800	
	合 計				100,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,800	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33304	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	53,000	53,000	
	合 計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	敷板（雑矢板）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷板（雑矢板） t =30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96906	敷板（雑矢板） t =30mm	1.000	m3	46,800	46,800	
	合 計				46,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,800	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	サクシヨンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシヨンホース φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96073	サクシヨンホース φ200	1.000	m	5,495	5,495	
	合 計				5,495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,495	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	開削シールド機運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開削シールド機運搬費 15 t 積、低床,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96907		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96907	開削シールド機運搬費 15 t 積、低床	1.000	台	158,000	158,000	
	合 計				158,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				158,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 95号 ***					
S02116	開削シールド機運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開削シールド機運搬費 10 t 積、普通、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96908		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96908	開削シールド機運搬費 10 t 積、普通、	1.000	台		132,000	
	合 計				132,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132,000	
	*** S 単 - 96号 ***					
S02116	ガードフェンス賃料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m(160日)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m(160日)	1.000	台		3,520	
	合 計				3,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,520	
	*** S 単 - 97号 ***					
S02116	フェンスサポート(賃料)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンスサポート(賃料) 2000*48.6*2.4m(160日)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96096	フェンスサポート(賃料) 2000*48.6*2.4m(160日)	1.000	本		1,072	
	合 計				1,072	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,072	
	*** S 単 - 98号 ***					
S02116	H鋼クランプ(賃料)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼クランプ(賃料) 1500(160日)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96097	H鋼クランプ(賃料) 1500(160日)	1.000	個		218	
	合 計				218	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218	
	*** S 単 - 99号 ***					
S02116	受電基本料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受電基本料金 上流側、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	受電基本料金 上流側	1.000	式		209,775	
	合 計				209,775	算出数量 1.000 各単位

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				209,775	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	受電基本料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受電基本料金 下流側,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	受電基本料金 下流側	1.000	式		216,062	216,062
	合 計				216,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,062	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 実荷重50kN以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	平板載荷試験 実荷重50kN以内	1.000	箇所		197,000	197,000
	合 計				197,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				197,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル 直管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル 直管	1.000	m		150,000	150,000
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル曲管90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル曲管90°	1.000	個		725,000	725,000
	合 計				725,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96039	高密度ポリエチレン管 φ1350ダブル継手	1.000	個	125,900	125,900	
	合 計				125,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,900	
	*** S単 - 105号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96048	無筋コンクリート殻処分	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 106号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96049	鉄筋コンクリート殻処分	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単 - 107号 ***					
S02123	アスファルト殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96050	アスファルト殻処分	1.000	m3	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単 - 108号 ***					
S02123	廃プラスチック運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96051	廃プラスチック運搬費	1.000	回	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単 - 109号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96052		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	廃プラスチック処分費	1.000	m3	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	汚泥運搬費		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥運搬費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96056		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	汚泥運搬費	1.000	台・日	145,800	145,800	
	合 計				145,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,800	
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96055		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	汚泥処分費	1.000	m3	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	No.411【現場発生品及び支給品運搬】トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	～4.5t積2.9t吊, 運搬距離5.0km以下(4.2km)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		3,138	
	*** S単 - 113号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	No.412【現場発生品及び支給品積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊運搬距離5.0km以下(4.2km)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		10,940	
	*** S単 - 114号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,570	11,570	
	合 計				11,570	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,570	
	*** S単 - 115号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,720	20,720	
	合 計				20,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,720	
	*** S単 - 116号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,620	72,726	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		84,252	10,110	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01010	鉄筋工	3.500	人	31,620	110,670	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,704	7,711	
Y00004	諸雑費	0.080		134,344	10,748	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				361,624	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		361,624	
	*** S単 - 117号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				313,177	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		313,177	
	*** S単 - 118号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工	2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				308,027	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		308,027	
	*** S単 - 119号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工	1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費	0.120		62,088	7,451	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工					
		2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				313,177	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		313,177	
	*** S単 - 120号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D25 SD345		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	31,926	3,193	
R01010	鉄筋工					
		1.700	人	31,620	53,754	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.120		62,088	7,451	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	31,926	12,770	
R01010	鉄筋工					
		2.900	人	31,620	91,698	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,704	5,141	
Y00004	諸雑費					
		0.080		109,609	8,769	
F01086	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合 計				313,177	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		313,177	
	*** S単 - 121号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	107,000	1,712	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	657	821	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	31,926	958	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	25,704	3,599	
	合 計				7,090	算出数量 10.000 本
	単 価		本		709	
	*** S単 - 122号 ***					
S05101	T-137 標準 H1300×B1500×L2000		個		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円/個) 2)製品種別 3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高) 5)底板厚 6)適用製品質量 7)平均搬送距離 8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械) 9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	354,000円 ボックスカルバート(縦締め無し) 800mm以上 1500mm以下 800mm以上 240mm未満 6t以下 50m以下 なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	354,000	5,664,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	フルンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		6,152,783	30,764	
	合 計				6,183,547	算出数量 16.000 個
	単 価		個		386,472	
	*** S 単 - 123号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1361/1529		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円/個) 2)製品種別 3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高) 5)底板厚 6)適用製品質量 7)平均搬送距離 8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械) 9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	497,000円 ボックスカルバート(縦締め無し) 800mm以上 1500mm以下 800mm以上 240mm未満 6t以下 50m以下 なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	497,000	7,952,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	フルンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		8,440,783	42,204	
	合 計				8,482,987	算出数量 16.000 個
	単 価		個		530,187	
	*** S 単 - 124号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1611/1779		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)二次製品1個当り単価(円/個) 2)製品種別	541,000円 ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下				
	7)平均搬送距離 8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	541,000	8,656,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚					
		1.250	日	173,000	216,250	
F01086	77レソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t					
		1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva					
		1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハト-II給油					
		19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費					
		0.005		9,144,783	45,724	
	合 計				9,190,507	算出数量 16.000 個
	単 価		個		574,407	
	*** S単 - 125号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1521/1869		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)二次製品1個当り単価(円/個) 2)製品種別	541,000円 ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下				
	7)平均搬送距離 8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	541,000	8,656,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員					
		3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員					
		3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚					
		1.250	日	173,000	216,250	
F01086	77レソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t					
		1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva					
		1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハト-II給油					
		19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費					
		0.005		9,144,783	45,724	
	合 計				9,190,507	算出数量 16.000 個
	単 価		個		574,407	
	*** S単 - 126号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1036/1384		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	455,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5) 底版厚	240mm未満				
	6) 適用製品質量	6t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) 外→長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	455,000	7,280,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレソルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハト-I給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		7,768,783	38,844	
	合 計				7,807,627	算出数量 16.000 個
	単 価		個		487,977	
	*** S 単 - 127号 ***					
S05101	T-137 標準 H1300×B1500×L2000(特殊配筋)		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	440,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5) 底版厚	240mm未満				
	6) 適用製品質量	6t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) 外→長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	440,000	7,040,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレソルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハト-I給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		7,528,783	37,644	
	合 計				7,566,427	算出数量 16.000 個
	単 価		個		472,902	
	*** S 単 - 128号 ***					
S05101	T-137 調整用H1300×B1500×L1000		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	318,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め無し)				

事業名	新濃尾農地防災事業						
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上					
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下					
	7)平均搬送距離 8)丸-ン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし					
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし					
P13401	ボックスカルバート						
		16.000	個	318,000	5,088,000		
R01001	土木一般世話役						
		1.000	人	31,926	31,926		
R01002	特殊作業員						
		3.000	人	30,396	91,188		
R01003	普通作業員						
		3.000	人	25,704	77,112		
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚						
		1.250	日	173,000	216,250		
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t						
		1.000	日	66,000	66,000		
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva						
		1.250	日	2,720	3,400		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油						
		19.000	L	153	2,907		
Y00004	据付材料費						
		0.005		5,576,783	27,884		
	合 計				5,604,667	算出数量 16.000 個	
	単 価		個		350,292		
	＊ ＊ ＊ S単 - 129号 ＊ ＊ ＊						
S05101	H1300 × B1500 × L1685/1803		個		1.000 日	歩A 当たり算出	
	リフト台車によるﾌﾟﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)二次製品1個当たり単価(円 / 個) 2)製品種別	677,000円 ボックスカルバート(縦締め無し)					
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上					
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下					
	7)平均搬送距離 8)丸-ン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし					
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし					
P13401	ボックスカルバート						
		16.000	個	677,000	10,832,000		
R01001	土木一般世話役						
		1.000	人	31,926	31,926		
R01002	特殊作業員						
		3.000	人	30,396	91,188		
R01003	普通作業員						
		3.000	人	25,704	77,112		
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚						
		1.250	日	173,000	216,250		
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t						
		1.000	日	66,000	66,000		
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva						
		1.250	日	2,720	3,400		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油						
		19.000	L	153	2,907		
Y00004	据付材料費						
		0.005		11,320,783	56,604		
	合 計				11,377,387	算出数量 16.000 個	
	単 価		個		711,087		
	＊ ＊ ＊ S単 - 130号 ＊ ＊ ＊						
S05101	H1300 × B1500 × L1061/1179		個		1.000 日	歩A 当たり算出	
	リフト台車によるﾌﾟﾚｷｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付 ボックスカルバート(縦締め無し), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)二次製品1個当たり単価(円 / 個) 2)製品種別	531,000円 ボックスカルバート(縦締め無し)					
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)底版厚	240mm未満				
	6)適用製品質量	6t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)外→長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	531,000	8,496,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	フレンチスレーブ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハﾄﾄﾞ給油	19.000	L	153	2,907	
Y00004	据付材料費	0.005		8,984,783	44,924	
	合 計				9,029,707	算出数量 16.000 個
	単 価		個		564,357	
	*** S 単 - 131号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1396/1026		個		1,000 日	歩 A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	490,000円				
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め有り)				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	800mm以上				
	5) 底版厚	240mm未満				
	6) 適用製品質量	6t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) 外→長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	490,000	7,840,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	フレンチスレーブ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 ハﾄﾄﾞ給油	19.000	L	153	2,907	
Y00005	接合材料費	0.010		514,487	5,145	
Y00004	据付材料費	0.005		8,354,487	41,772	
	合 計				8,401,404	算出数量 16.000 個
	単 価		個		525,088	
	*** S 単 - 132号 ***					
S05101	H1300×B1500×L1900/1530		個		1,000 日	歩 A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 二次製品1個当り単価(円 / 個)	615,000円				
	2) 製品種別	ボックスカルバート(縦締め有り)				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	800mm以上				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)底版厚	240mm未満				
	6)適用製品質量	6t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)ルン長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	615,000	9,840,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	
F06050	リフト台車 ルン式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレソルレフ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 バトール給油	19.000	L	153	2,907	
Y00005	接合材料費	0.010		514,487	5,145	
Y00004	据付材料費	0.005		10,354,487	51,772	
	合 計				10,411,404	算出数量 16.000 個
	単 価		個		650,713	
	*** S単 - 133号 ***					
S05101	T-245 シース穴 PC縦締め		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)二次製品1個当たり単価(円/個) 2)製品種別	381,000円 ボックスカルバート(縦締め有り)				
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上 1500mm以下 800mm以上				
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下				
	7)平均搬送距離 8)ルン長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13401	ボックスカルバート					
		16.000	個	381,000	6,096,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	3.000	人	30,396	91,188	
R01003	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	
F06050	リフト台車 ルン式6t 1脚	1.250	日	173,000	216,250	
F01086	ラフレソルレフ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	66,000	66,000	
F02055	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	2,720	3,400	
P34029	軽油 バトール給油	19.000	L	153	2,907	
Y00005	接合材料費	0.010		514,487	5,145	
Y00004	据付材料費	0.005		6,610,487	33,052	
	合 計				6,648,684	算出数量 16.000 個
	単 価		個		415,543	
	*** S単 - 134号 ***					
S05101	T-245 定着用 PC縦締め		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り), 800mm以上 1500mm以下, 800mm 以上,240mm未満, 6t以下, 50m以下,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)二次製品1個当たり単価(円/個) 2)製品種別	412,000円 ボックスカルバート(縦締め有り)				

事業名 新濃尾農地防災事業							
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事							
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事							
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	3)適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下					
	4)適用高さ(製品内高)	800mm以上					
	5)底版厚	240mm未満					
	6)適用製品質量	6t以下					
	7)平均搬送距離	50m以下					
	8)丸ノコ長期割引単価区分(賃料機械)	なし					
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	なし					
P13401	ボックスカルバート						
		16.000	個	412,000	6,592,000		
R01001	土木一般世話役						
		1.000	人	31,926	31,926		
R01002	特殊作業員						
		3.000	人	30,396	91,188		
R01003	普通作業員						
		4.000	人	25,704	102,816		
F06050	リフト台車 ハグ式6t 1脚						
		1.250	日	173,000	216,250		
F01086	ラフレ-ソレーフ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t						
		1.000	日	66,000	66,000		
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva						
		1.250	日	2,720	3,400		
P34029	軽油 ハト-ル給油						
		19.000	L	153	2,907		
Y00005	接合材料費						
		0.010		514,487	5,145		
Y00004	据付材料費						
		0.005		7,106,487	35,532		
	合 計				7,147,164	算出数量 16.000 個	
	単 価		個		446,698		
	*** S単 - 135号 ***						
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出	
	ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)施工区分	箱抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)フィルター	集水					
	5)フィルター用中詰材	-					
	6)ワイプホール単価(円/個)	1,070					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	φ50					
P10110	ワイプホール 50	10.000	個	1,070	10,700		
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700		
R01001	土木一般世話役						
		0.070	人	31,926	2,235		
R01003	普通作業員						
		0.680	人	25,704	17,479		
Y00004	雑材料費						
		0.060		17,479	1,049		
R01003	普通作業員						
		0.040	人	25,704	1,028		
	合 計				37,191	算出数量 10.000 箇所	
	単 価		箇所		3,719		
	*** S単 - 136号 ***						
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出	
	【道路標識設置】 標識柱設置(片持式),-,400kg未満,1基,-,無し,-,-,0本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)標識区分	標識柱設置(片持式)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)材料区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)規格区分	400kg未満		深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)施工規模	1基					
	5)時間的制約	-					
	6)夜間作業	無し					
	7)障害物	-					
	8)標識柱	-					
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本					
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基)	0.000m ²					
	14)アンカボルト使用の場合の質量(kg/m3)	0.00kg					
	15)塗装柱	-					
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A05061	道路標識(建柱・片持式) 400kg未満	2.000	基	41,700	83,400	
	合 計				83,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		83,400	
	*** S単 - 137号 ***					
S08704	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6、 2基以下,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 2基以下 - 無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	20,200	27,270	
	合 計				27,270	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		27,270	
	*** S単 - 138号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	260.40	260	
	合 計				260	算出数量 1.000 m
	単 価		m		260	
	*** S単 - 139号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 30cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	401.80	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 m
	単 価		m		402	
	*** S単 - 140号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 なし 昼間施工 豪雪補正なし -				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	649.10	649	
	合 計				649	算出数量 1.000 m
	単 価		m		649	
	*** S単 - 141号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³	1.390	日	15,100	20,989	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	153	13,464	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				65,665	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		74	
	*** S単 - 142号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし 1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m ³	1.370	日	15,100	20,687	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	153	11,934	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				63,833	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		76	
	*** S単 - 143号 ***					
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h, 運転1時間当たり算出,機械損料等のみ, 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M15166 M15166 運転1時間当たり算出 6.9時間 1.14 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -	時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	1.000	時間	10,400	10,400	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 144号 ***					
S16002	ミクシプラント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ミクシプラント 、攪拌容量500L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補 正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10191 運転1日当たり算出 6.9 2.43 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M10191	ミクシプラント 攪拌容量500L×2槽	2.430	供用日	13,300	32,319	
	合 計				32,319	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		32,319	
Y00001	単位					
	*** S単 - 145号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃 料、軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M21414 運転1日当たり算出 6.9 1.18 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21414	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量270/300kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	14,400	16,992	
P34029	軽油 バトロ給油	214.000	L	153	32,742	
	合 計				49,734	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		49,734	
Y00001	単位					
	*** S単 - 146号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料+燃 料、軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03104 運転1日当たり算出 5.8 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.230	供用日	11,200	13,776	
P34029	軽油 バトロ給油	31.000	L	153	4,743	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,519	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,519	
Y00001	単位					
	*** S単 - 147号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	
	合 計				47,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,500	
	*** S単 - 148号 ***					
S16004	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フフレンクルレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フフレンクルレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力50t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力50t吊	1.000	日	116,000	116,000	
	合 計				116,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		116,000	
	*** S単 - 149号 ***					
S16004	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] フフレンクルレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力35t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フフレンクルレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力35t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 最大吊上能力35t吊	1.000	日	90,500	90,500	
	合 計				90,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		90,500	
	*** S単 - 150号 ***					
S16004	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フフレンクルレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フフレンクルレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フフレンクルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,000	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 151号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,000	
	*** S単 - 152号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量0.28m3,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型)				
	2)規格	ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量0.28m3				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量0.28m3	1.500	日	8,500	12,750	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				49,164	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,164	
	*** S単 - 153号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動)				
	2)規格	45KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.270	日	3,800	4,826	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ給油	36.000	L	153	5,508	
	合 計				10,334	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,334	
	*** S単 - 154号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型),ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量0.8m3,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型)				
	2)規格	ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量0.8m3				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08015	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量0.8m3	1.500	日	15,100	22,650	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ給油	87.000	L	153	13,311	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				67,173	算出数量 1.000 日
	単 価		日		67,173	
	*** S単 - 155号 ***					
S16004	不整地運搬車[加-ラ型・クレーン装置付]		日		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・クレーン装置付] 不整地運搬車（加-ラ型）,通称1.7t積級、1t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	不整地運搬車（加-ラ型）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	通称1.7t積級、1t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06003	不整地運搬車[加-ラ型・クレーン装置付] 通称1.7t積級 1t吊	1.670	日	9,770	16,316	
P34029	軽油 ハトル給油	6.300	L	153	964	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				48,492	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,492	
	*** S単 - 156号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中モータポンプ（潜水ポンプ）,φ50、全揚程10m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	工事中水中モータポンプ（潜水ポンプ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	φ50、全揚程10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05001	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	120	120	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	21.62	259	
	合 計				379	算出数量 1.000 日
	単 価		日		379	
	*** S単 - 157号 ***					
S16004	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1,000	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事中水中モータポンプ（潜水ポンプ）,φ200、全揚程10m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	工事中水中モータポンプ（潜水ポンプ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	φ200、全揚程10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	24.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 200mm 全揚程 10m	1.000	日	501	501	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	21.62	3,329	
	合 計				3,830	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,830	
	*** S単 - 158号 ***					
S17001	軽量鋼矢板		ton		1,000	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,有,100日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	軽量型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	100日				
	5)使用回数	1回				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G01021	軽量鋼矢板					
	軽量型〔賃料〕	1.000	t 供用日	12,700	12,700	
G15011	軽量鋼矢板					
	軽量型〔整備費〕	1.000	ton	11,385	11,385	
	合 計				24,085	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,085	
	*** S単 - 159号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(杭使用),400型,有,100日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用) 400型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)補助工法	100日				
	4)供用日数	1回				
	5)使用回数					
G02005	H形鋼(杭使用) 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	9,000	9,000	
G15025	H形鋼(杭使用) 400型〔整備費〕	1.000	ton	6,315	6,315	
	合 計				15,315	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,315	
	*** S単 - 160号 ***					
S17002	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕 H形鋼(山留主部材),300型,-,160日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)補助工法	160日				
	4)供用日数	1回				
	5)使用回数					
G02022	H形鋼(山留材) 300型〔賃料〕	1.000	t 供用日	19,200	19,200	
G15032	H形鋼(山留材) 300型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				24,323	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,323	
	*** S単 - 161号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),29日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	鋼製滑り止め加工付(補強型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)供用日数	29日				
	4)使用回数	1回				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	1,470	1,470	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕	1.000	m ²	1,342	1,342	
	合 計				2,812	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,812	
	*** S単 - 162号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),27日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	覆工板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	鋼製滑り止め加工付(補強型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)供用日数	27日				
	4)使用回数	1回				
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	1,470	1,470	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1.000	m ²	1,342	1,342	
	合 計				2,812	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,812	
	*** S単 - 163号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,27日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長	30m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	27日				
	5)使用回数	1回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t〔資料〕	1.000	m ² 供用日	2,970	2,970	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	1.000	m ²	260	260	
	合 計				3,230	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,230	
	*** S単 - 164号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,704	372,708	
	合 計				381,208	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		38,121	
	*** S単 - 165号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.010		88,026	880	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				273,041	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		8,031	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 166号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
Y00004	諸雑費	0.004		62,322	249	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,700	20,207	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				129,443	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,126	
	*** S単 - 167号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設（撤去・再設置） ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.002		88,026	176	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.520	日	16,700	25,384	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ給油	110.000	L	153	16,830	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,212	31,212	
	合 計				161,628	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,342	
	*** S単 - 168号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,700	12,358	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,926	15,963	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,396	3,040	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄﾞ給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	31,212	15,606	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				101,894	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,894	
	*** S単 - 169号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	31,926	19,156	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	25,704	46,267	
	合 計				65,423	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,542	
	*** S単 - 170号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハ'ケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t,2.28m,3.00m,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)掘削幅区分	1.35m以上～4.70m以下				
	2)最大掘削深区分	6mまで				
	3)規格区分(ハ'ケット)	ハ'ケット容量0.80m ³ 吊能力2.9t				
	4)掘削幅	2.28m				
	5)掘削深	3.00m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ハ'ケット[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	ハ'ケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.940	日	16,700	32,398	
P34029	軽油					
	ハ'トド-Ⅱ給油	113.000	L	153	17,289	
R01021	運転手(特殊)					
		1.280	人	31,212	39,951	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.290	人	31,926	41,185	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.290	人	30,396	39,211	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.590	人	25,704	66,573	
F08063	ハ'ケット[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	ハ'ケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.030	日	16,700	17,201	
P34029	軽油					
	ハ'トド-Ⅱ給油	60.000	L	153	9,180	
R01021	運転手(特殊)					
		0.680	人	31,212	21,224	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.690	人	31,926	22,029	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.690	人	30,396	20,973	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.380	人	25,704	35,472	
	合 計				362,686	算出数量 10.000 m
	単 価		m		36,269	
	*** S単 - 171号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,単管,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	単管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.900	人	31,926	60,659	
R01012	とび工					
		6.900	人	33,048	228,031	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	25,704	46,267	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ワフルンクレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.800	日	66,000	52,800	
Y00004	諸雑費					
		0.290		387,757	112,450	
	合 計				500,207	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,002	
	*** S単 - 172号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去,37,1,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	37				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		㎡供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		342	342,000	
G03042	敷鉄板		㎡			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員		人			
		2.900		30,396	88,148	
R01003	普通作業員		人			
		2.900		25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000		153	52,785	
R01021	運転手（特殊）		人			
		2.900		31,212	90,515	
	合 計				802,069	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		802	
	*** S単 - 173号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去,133,1,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	133				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		㎡供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		1,230	1,230,000	
G03042	敷鉄板		㎡			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員		人			
		2.900		30,396	88,148	
R01003	普通作業員		人			
		2.900		25,704	74,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,900	36,079	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000		153	52,785	
R01021	運転手（特殊）		人			
		2.900		31,212	90,515	
	合 計				1,690,069	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,690	
	*** S単 - 174号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷設～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	42				
P26102	土木安定用材（マット・シート類）		㎡			
		104.000		42	4,368	
R01003	普通作業員		人			
		0.480		25,704	12,338	
	合 計				16,706	算出数量 100.000 ㎡

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事				

工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		167	
	*** S単 - 175号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,133日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 133.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	27,600	27,600	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		79,860	7,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.085		87,846	7,467	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	28,764	73,061	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	25,704	56,549	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		217,456	1,087	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	28,764	36,530	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	25,704	28,274	
	合 計				202,968	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		202,968	
	*** S単 - 176号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,8mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)補助接地棒(本)	1本				
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	8mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	0.750	m	207	155	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	25,704	8,996	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	28,764	575	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		35,754	179	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	25,704	1,799	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	28,764	288	
	合 計				43,425	算出数量 1.000 極

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		極		43,425	
	*** S単 - 177号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,22,設置～損料～撤去,133日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 133.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09226	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 22	100.000	m	2,716	271,600	
Y00002	損料 0.0639%	0.085		271,600	23,086	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	28,764	178,337	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		449,937	2,250	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	28,764	89,168	
	合 計				292,841	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,928	
	*** S単 - 178号 ***					
S18112	低圧移動電線(φ200)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,5.5,設置～損料～撤去,133日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 133.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	742	74,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.085		74,200	6,307	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		169,121	846	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				149,535	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,495	
	*** S単 - 179号 ***					
S18112	低圧移動電線(φ50)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,133日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 133.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	349	34,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.085		34,900	2,967	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,764	94,921	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		129,821	649	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,764	47,461	
	合 計				145,998	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単 - 180号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式,37.設置～損料～撤去,133日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 37		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 133.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	23,000	23,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0ー2 0 0) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
W09291	6 0 0 V ビニル絶縁電線 1V60mm2	15.000	m	1,539	23,085	
W09566	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE42	1.000	本	1,950	1,950	
Y00002	損料 0.0639%	0.085		60,335	5,128	
R01013	電工	2.470	人	28,764	71,047	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		131,382	657	
R01013	電工	1.240	人	28,764	35,667	
	合 計				112,499	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		112,499	
	*** S 単 - 181号 ***					
S18163	ハ イ ー 鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ハ イ ー 鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	H形鋼引抜 油圧式 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	
R01012	とび工	0.400	人	33,048	13,219	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	
M05119	ハ イ ー 鋼(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.240	供用日	109,000	26,160	
M04610	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.240	供用日	34,300	8,232	
P34029	軽油 ハ イ ー 給油	97.000	L	153	14,841	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	31,212	6,242	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		80,220	160	
	合 計				80,380	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,038	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 182号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,420	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,420	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 183号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S 単 - 184号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S 単 - 185号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,420	8,420	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,420	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		11,420	
	*** S 単 - 186号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		392	
	*** S 単 - 187号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外,標準以外		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - - -				
	単 価		m3		2,919	
	*** S 単 - 188号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		256.7	
	*** S 単 - 189号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,991	
	*** S 単 - 190号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		300.2	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		882	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.13m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		3,107	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		999.3	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		287	
	*** S単 - 195号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		514.1	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		823.1	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		156.3	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り なし				
P96016	L型擁壁 800*900*2000		個			材変
	単 価		m		41,200	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,818	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,492	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
	単 価		m3		4,202	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		679.7	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
P96023	コンクリートカッター用ブレード 径350		枚			材変
	単 価		m		3,454	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
P96022	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			材変
	単 価		m		754.5	
	*** S 単 - 205号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
P96003	暗渠排水材 面状系、全透、300×30		m ²			材変
	単 価		m ²		8,000	
	*** S 単 - 206号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,275	
	*** S 単 - 207号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - コンクリート各種				
J02109	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		25,640	
	*** S 単 - 208号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,コンクリート各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		25,320	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、 、一般養生なし、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02002	生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³		34,890	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,160	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,731	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 以上、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,157	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,915	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上	計上(ゴム製)				
	2)規格区分	止水板各種(ゴム製)				
P96010	水膨張止水材		m			材変
	加硫ゴム製 V型15×14		m			
	単 価		m		2,892	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上	計上(ゴム製)				
	2)規格区分	止水板各種(ゴム製)				
P96013	水膨張止水材		m			材変
	水膨張性ウレタンフォーム製 15×20		m			
	単 価		m		3,620	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上	計上(塩ビ製)				
	2)規格区分	CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,987	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96014	反応接着型止水材 ブチルゴム製 15×30		m			材変
	単 価		m		2,852	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96015	水膨張止水材 水膨張性ウレタンフォーム 20×20		m			材変
	単 価		m		2,256	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,465	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0551	基礎ブロック据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 有り なし				
	単 価		基		4,519	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0551	基礎ブロック据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 400kgを超え600kg以下 有り なし				
	単 価		基		8,409	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		705.3	
	*** S 単 - 223号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	200mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		820.1	
	*** S 単 - 224号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		590.6	
	*** S 単 - 225号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	瀝青安定処理材,路盤材(各種)瀝青材,3.0m超,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ,PK-3(ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ),-,なし,50mm,0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分	瀝青安定処理材				
	2)平均幅員	3.0m超				
	3)瀝青材の有無	あり				
	4)路盤材の有無	なし				
	5)施工区分	-				
	6)瀝青材区分	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	50mm				
	9)路盤材全仕上り厚	0mm				
	10)瀝青材区分	PK-3(ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ)				
	11)材料区分	路盤材(各種)瀝青材				
J96001	再生安定処理路盤材		ton			材変
	瀝青安定処理剤					
	単 価		m ²		1,698	
	*** S 単 - 226号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生安定処理路盤材					
J96001	瀝青安定処理剤		ton	522,500		
	単粒度碎石					
J96002	7号2.5mm～5mm		m3	5,450		
	TR-500					
M96001	TR-500		時間損料	45,322		
	特殊ドーナツオーガ損料					
M96002	SMD-60		時間損料	19,062		
	ロック・スカット式オーガヘッド損料					
M96003	φ600		時間損料	8,436		
	ロック・スカット式オーガスクリュー損料					
M96004	φ600×5.0m×2本		時間損料	5,240		
	ロック・スカット式バースケーシング・チップ損料					
M96005	φ700×9.0m		時間損料	6,002		
	塩ビキャップ					
P96001	径20		個	37		
	流動化処理土					
P96002	σ28=0.2N/mm2以上		m3	12,600		
	暗渠排水材					
P96003	面状系、全透、300×30		m ²	7,193		
	H形鋼					
P96004	H400*H400*13*21		ton	110,250		
	区画線材料(ガラスビーズ)					
P96005	粒度0.106～0.850mm		kg	180		
	区画線材料(塗料)					
P96006	熔融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%		kg	235		
	区画線材料(プライマー)					
P96007	区画線用		kg	485		
	水膨張止水材					
P96010	加硫ゴム製 V型15×14		m	990		
	シール材					
P96012	20×20		L	1,515		
	水膨張止水材					
P96013	水膨張性ウレタンフォーム製 15×20		m	1,710		
	反応接着型止水材					
P96014	ブチルゴム製 15×30		m	950		
	水膨張止水材					
P96015	水膨張性ウレタンフォーム 20×20		m	360		
	L型擁壁					
P96016	800*900*2000		個	64,000		
	基礎ブロック					
P96019	2型 □650×450		個	17,500		
	コンクリートカッタ用ブレード					
P96022	径450mm		枚	71,500		
	コンクリートカッター用ブレード					
P96023	径350		枚	54,600		
	鉄筋金網					
P96026	D13@250		m ²	1,313		
	底版用ウィーブホール					
P96029	合成樹脂製φ50(目皿・フィルター付き)		本	985		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96030	VUφ50 直管		m	275		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96031	VUφ50 エルボ		本	352		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96032	VUφ50 TSチーズ		本	501		
	基礎ブロック					
P96033	1型 □300×450		個	2,130		
	平板載荷試験					
P96034	実荷重50kN以内		箇所	197,000		
	ベントナイト					
P96035			ton	49,400		
	高密度ポリエチレン管					
P96037	φ1350ダブル 直管		m	150,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96038	φ1350ダブル曲管90°		個	725,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96039	φ1350ダブル継手		個	125,900		
	ガードフェンス資材					
P96045	1.8m×1.8m(160日)		台	3,520		
	無筋コンクリート殻処分					
P96048			m3	3,525		
	鉄筋コンクリート殻処分					
P96049			m3	5,000		
	アスファルト殻処分					
P96050			m3	7,100		
	廃プラスチック運搬費					
P96051			回	16,000		
	廃プラスチック処分費					
P96052			m3	15,000		
	汚泥処分費					
P96055			m3	28,000		
	汚泥運搬費					
P96056			台・日	145,800		
	機械式接手取付(手間)					
P96059	D19×D19 摩擦圧接ネジ接手 時間の制約なし		本	455		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械式接手指付(手間)					
P96060	D22×D22 摩擦圧接ネジ接手指 時間的制約なし		本	503		
P96069	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U φ50		m	305		
P96070	受電基本料金 上流側		式	209,775		
P96071	受電基本料金 下流側		式	216,062		
P96073	サクシヨンホース φ200		m	5,495		
P96096	フェンスサポート(賃料) 2000*48.6*2.4m(160日)		本	1,072		
P96097	H鋼クランプ(賃料) 1500(160日)		個	218		
P96117	吸出し防止材 t=10mm		m ²	590		
P96301	鋼製L型山留中間用プレート賃料 0.154kg/m(30日)		m	3,990		
P96302	鋼製L型山留妻用プレート賃料 L = 4000 0.095kg/m(30日)		m	3,780		
P96305	鋼製L型山留中間用プレート整備費		m	3,990		
P96306	鋼製L型山留妻用プレート整備費		m	3,780		
P96401	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000		個	549,000		
P96402	プレキャストL形水路 H2200×L1698/1533		個	773,000		
P96403	プレキャストL形水路 H2200×L1689/1524		個	770,000		
P96404	プレキャストL形水路 H2200×L926/1091		個	606,000		
P96405	プレキャストL形水路 H2200×L917/1082		個	604,000		
P96406	プレキャストL形水路 H2200×L1355		個	591,000		
P96501	接合費 H2200×L2000 労務費の合計		各単位	203,694		
P96502	接合費 H2200×L1698/1533 労務費の合計		各単位	190,842		
P96503	接合費 H2200×L926/1091 労務費の合計		各単位	139,434		
P96504	接合費 H2200×L1355 労務費の合計		各単位	152,286		
P96604	グラウト 超低粘性グラウトミルク		m ³	243,000		
P96610	基礎レール H-150×150×7×100(ガイドPL-9×50含む)		m	17,000		
P96611	製品レール PL-19×125×800		枚	12,000		
P96612	鋼球 φ11		m	2,500		
P96613	皿ボルト M16用		本	200		
P96615	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L2000		個	1,080,000		
P96616	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1316		個	1,140,000		
P96617	プレキャストL形水路 横引き用 H2200×B1900×L1315		個	1,140,000		
P96618	カラークリップ溝形鋼 200×75×20×3.2		ton	179,000		
P96901	開削シールド機(機械損料)		m	533,319		
P96902	柱材 H-125*125*6.5*9(中古)		ton	102,100		
P96903	底梁 H-125*125*6.5*9(中古)		ton	102,100		
P96904	縦梁連結材 L-75*75*6(中古)		ton	100,800		
P96905	連結材 L-50*50*4(中古)		ton	101,700		
P96906	敷板(雑矢板) t=30mm		m ³	46,800		
P96907	開削シールド機運搬費 15 t 積、低床		台	158,000		
P96908	開削シールド機運搬費 10 t 積、普通		台	132,000		

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	サイドドレーン設置工		m		333,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	100.000	m ²	8,000	800,000	S単 205号
	合 計				800,000	算出数量 333.000 m
	単 価		m		2,402	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	水路用L形水路機械据付工		個		11,000	歩A 当たり算出
	標準 H2200×L2000 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 標準 H2200×B6700×L2000,,	11.000	個	549,000	6,039,000	S単 43号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S02115	普通作業員	5.500	人	25,704	141,372	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		6,242,694	62,427	
S02116	接合費 H2200×L2000 労務費の合計,,	0.010	各単位	203,694	2,037	S単 44号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	116,000	116,000	S単 148号
	合 計				6,423,158	算出数量 11.000 個
	単 価		個		583,923	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	水路用L形水路機械据付工		個		13,000	歩A 当たり算出
	標準 H2200×L1698/1533 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 H2200×L1698/1533,,	13.000	個	773,000	10,049,000	S単 45号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,704	128,520	S単 23号
Y00004	雑品	0.008		10,239,842	81,919	
S02116	接合費 H2200×L1698/1533 労務費の合計,,	0.010	各単位	190,842	1,908	S単 46号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	116,000	116,000	S単 148号
	合 計				10,439,669	算出数量 13.000 個
	単 価		個		803,051	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	水路用L形水路機械据付工		個		13,000	歩A 当たり算出
	H2200×L1689/1524 クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 H2200×L1689/1524,,	13.000	個	770,000	10,010,000	S単 47号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S02115	普通作業員	5.000	人	25,704	128,520	S単 23号
Y00004	雑品	0.008		10,200,842	81,607	
S02116	接合費 H2200×L1698/1533 労務費の合計,,	0.010	各単位	190,842	1,908	S単 46号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	116,000	116,000	S単 148号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,400,357	算出数量 13.000 個
	単 価		個		800,027	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	水路用L形水路機械据付工		個		19,000	歩A 当たり算出
	H2200×L926/1091クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路	19.000	個	606,000	11,514,000	S単 48号
S02115	H2200×L926/1091,, 土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		11,653,434	116,534	
S02116	接合費	0.010	各単位	139,434	1,394	S単 49号
S16004	H2200×L926/1091 労務費の合計,, ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	116,000	116,000	S単 148号
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし					
	合 計				11,887,362	算出数量 19.000 個
	単 価		個		625,651	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	車止め撤去		本		1,000	歩A 当たり算出
	再利用,ピラー型					
S02115	普通作業員	0.068	人	25,704	1,748	S単 23号
	合 計				1,748	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,748	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	車止め設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	再利用,ピラー型					
S02115	普通作業員	0.135	人	25,704	3,470	S単 23号
	合 計				3,470	算出数量 1.000 本
	単 価		本		3,470	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	区画線材料		m		1,000.000	歩A 当たり算出
	B=15cm					
S02116	区画線材料（塗料）	570.000	kg	235	133,950	S単 77号
S02116	熔融型（粉体状）ガラスビーズ含有量15～18%,, 区画線材料（ガラスビーズ）	25.000	kg	180	4,500	S単 78号
S02116	粒度0.106～0.850mm,, 区画線材料（プライマー）	25.000	kg	485	12,125	S単 79号
S02116	区画線用,, 軽油	40.000	L	153	6,120	S単 40号
Y00004	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,, 雑品	0.050		156,695	7,835	
	合 計				164,530	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		165	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	区画線材料		m		1,000.000	歩A 当たり算出

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B=30cm					
S02116	区画線材料（塗料） 溶解型（粉体状）ガラスビーズ含有量15～18%,,	1,130.000	kg	235	265,550	S 単 77号
S02116	区画線材料（ガラスビーズ） 粒度0.106～0.850mm,,	50.000	kg	180	9,000	S 単 78号
S02116	区画線材料（プライマー） 区画線用,,	50.000	kg	485	24,250	S 単 79号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	65.000	L	153	9,945	S 単 40号
Y00004	雑品	0.050		308,745	15,437	
	合 計				324,182	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		324	
	*** T 単 - 10号 ***					
T00010	区画線材料		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	矢印・記号・文字,15cm換算					
S02116	区画線材料（塗料） 溶解型（粉体状）ガラスビーズ含有量15～18%,,	570.000	kg	235	133,950	S 単 77号
S02116	区画線材料（ガラスビーズ） 粒度0.106～0.850mm,,	25.000	kg	180	4,500	S 単 78号
S02116	区画線材料（プライマー） 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S 単 79号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	100.000	L	153	15,300	S 単 40号
Y00004	雑品	0.050		165,875	8,294	
	合 計				174,169	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		174	
	*** T 単 - 11号 ***					
T00017	擬木撤去		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	再利用					
S02115	普通作業員	0.160	人	25,704	4,113	S 単 23号
S02115	土木一般世話役	1.890	人	31,926	60,340	S 単 21号
	合 計				64,453	算出数量 50.000 本
	単 価		本		1,289	
	*** T 単 - 12号 ***					
T00018	高密度ポリエチレン管設置（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350（設置のみ）					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,396	15,198	S 単 22号
S02115	普通作業員	0.730	人	25,704	18,764	S 単 23号
S02115	運転手（特殊）	0.470	人	31,212	14,670	S 単 24号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.630	日	16,300	10,269	S 単 19号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	14.100	L	153	2,157	S 単 40号
	合 計				67,443	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,744	
	*** T 単 - 13号 ***					
T00019	高密度ポリエチレン管撤去（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,926	3,193	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.250	人	30,396	7,599	S単 22号
S02115	普通作業員	0.370	人	25,704	9,510	S単 23号
S02115	運転手（特殊）	0.240	人	31,212	7,491	S単 24号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.320	日	16,300	5,216	S単 19号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,,	7.050	L	153	1,079	S単 40号
	合 計				34,088	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,409	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00021	水路用L形水路機械据付工		個		19.000 個	歩A 当たり算出
	H2200×L917/1082クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 H2200×L917/1082,,	19.000	個	604,000	11,476,000	S単 50号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 23号
Y00004	雑品	0.010		11,615,434	116,154	
S02116	接合費 H2200×L926/1091 労務費の合計,,	0.010	各単位	139,434	1,394	S単 49号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	116,000	116,000	S単 148号
	合 計				11,848,982	算出数量 19.000 個
	単 価		個		623,631	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00026	流動化処理土打設		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.070	人	31,926	2,235	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.200	人	30,396	6,079	S単 22号
S02115	普通作業員	0.270	人	25,704	6,940	S単 23号
C00002	コンリートポンプ車運転工 圧送能力90～110m ³ /h	0.520	時間	17,320	9,006	C単 1号
Y00004	雑品	0.010		24,260	243	
	合 計				24,503	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,450	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00031	水路用L形水路機械据付工		個		15.000 個	歩A 当たり算出
	H2200×L1355クレーン据付					
S02116	プレキャストL形水路 H2200×L1355,,	15.000	個	591,000	8,865,000	S単 51号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S02115	普通作業員	3.500	人	25,704	89,964	S単 23号
Y00004	雑品	0.007		9,017,286	63,121	
S02116	接合費 H2200×L1355 労務費の合計,,	0.010	各単位	152,286	1,523	S単 52号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	1.000	日	116,000	116,000	S単 148号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,197,930	算出数量 15.000 個
	単 価		個		613,195	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00034	仮設フェンス撤去工		m		49,000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,926	19,156	S単 25号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 26号
Y00004	雑品	0.100		96,268	9,627	
	合 計				105,895	算出数量 49.000 m
	単 価		m		2,161	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00035	鉄筋金網設置		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	D13@250					
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 23号
S02116	鉄筋金網	100.000	m ²	1,313	131,300	S単 74号
	D13@250, ,					算出数量 100.000 m ²
	合 計				182,708	
	単 価		m ²		1,827	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00036	擬木復旧		本		50,000 本	歩A 当たり算出
	有材利用					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	31,926	10,216	S単 21号
S02115	普通作業員	3.780	人	25,704	97,161	S単 23号
	合 計				107,377	算出数量 50.000 本
	単 価		本		2,148	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00037	H形鋼打設（打設長9.17m）		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	H400*H400*13*21 L=10.0m ロック・スカット工法					
S02115	土木一般世話役	2.940	人	31,926	93,862	S単 21号
S02115	とび工	5.880	人	33,048	194,322	S単 34号
S02115	特殊作業員	2.940	人	30,396	89,364	S単 32号
S02115	普通作業員	2.940	人	25,704	75,570	S単 28号
S02116	ベントナイト	1.303	ton	49,400	64,368	S単 84号
C00005	特殊杭打設機運転 TR-500	20.290	時間	53,627	1,088,092	C単 3号
S02111	特殊ドーナツオーガ損料 SMD-60	20.290	時間損料	19,062	386,768	S単 13号
S02111	ロック・スカット式オーガヘッド損料 φ600	20.290	時間損料	8,436	171,166	S単 14号
S02111	ロック・スカット式オーガスクリュウ損料 φ600×5.0m×2本	20.290	時間損料	5,240	106,320	S単 15号
S02111	ロック・スカット式パースケーシング・チップ損料 φ700×9.0m	20.290	時間損料	6,002	121,781	S単 16号
S16002	特殊杭打設機運転 TR-500	2.940	日	32,319	95,018	S単 144号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量270/300kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交	2.940	日	49,734	146,218	S単 145号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	替制補正対象外					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,なし	2.940	日	49,164	144,542	S単 152号
Y00004	雑品					
		0.030		2,777,391	83,322	
	合 計				2,860,713	算出数量 10.000 本
	単 価		本		286,071	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00038	鋼製L型山留設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	31,926	41,504	S単 21号
S02115	とび工	3.800	人	33,048	125,582	S単 33号
S02115	普通作業員	1.300	人	25,704	33,415	S単 23号
Y00004	雑品					
		0.090		200,501	18,045	
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.300	日	66,000	85,800	S単 151号
	合 計				304,346	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		30,435	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00039	鋼製L型山留撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.700	人	31,926	22,348	S単 21号
S02115	とび工	2.100	人	33,048	69,401	S単 33号
S02115	普通作業員	0.700	人	25,704	17,993	S単 23号
Y00004	雑品					
		0.060		109,742	6,585	
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.700	日	66,000	46,200	S単 151号
	合 計				162,527	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		16,253	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00041	街路灯撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.250	人	28,764	7,191	S単 27号
S02115	普通作業員	0.200	人	25,704	5,141	S単 28号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.085	日	47,500	4,038	S単 147号
	合 計				16,370	算出数量 1.000 基
	単 価		基		16,370	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00042	街路灯復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.500	人	28,764	14,382	S単 27号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,704	10,282	S単 28号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.170	日	47,500	8,075	S単 147号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,739	算出数量 1.000 基
	単 価		基		32,739	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00043	H形鋼打設(打設長8.07m)		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	H400*H400*13*21 L=10.0m ロック・スカット工法					
S02115	土木一般世話役	2.830	人	31,926	90,351	S 単 21号
S02115	とび工	5.670	人	33,048	187,382	S 単 34号
S02115	特殊作業員	2.830	人	30,396	86,021	S 単 32号
S02115	普通作業員	2.830	人	25,704	72,742	S 単 28号
S02116	ベントナイト	1.145	ton	49,400	56,563	S 単 84号
C00005	特殊杭打設機運転 TR-500	19.550	時間	53,627	1,048,408	C 単 3号
S02111	特殊ドーナツオーガ損料 SMD-60	19.550	時間損料	19,062	372,662	S 単 13号
S02111	ロック・スカット式オーガヘッド損料 φ600	19.550	時間損料	8,436	164,924	S 単 14号
S02111	ロック・スカット式オーガスクリュウ損料 φ600×5.0m×2本	19.550	時間損料	5,240	102,442	S 単 15号
S02111	ロック・スカット式パースケーシング・チップ損料 φ700×9.0m	19.550	時間損料	6,002	117,339	S 単 16号
S16002	ミキサプラント 、攪拌容量500L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	2.830	日	32,319	91,463	S 単 144号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外	2.830	日	49,734	140,747	S 単 145号
S16004	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バックホウ(加圧型)、バック容量0.28m3、なし	2.830	日	49,164	139,134	S 単 152号
Y00004	雑品	0.030		2,670,178	80,105	
	合 計				2,750,283	算出数量 10.000 本
	単 価		本		275,028	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00044	覆工板設置工		m ²		100,000	歩A m ² 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.200	人	31,926	38,311	S 単 21号
S02115	とび工	3.600	人	33,048	118,973	S 単 33号
S02115	普通作業員	1.200	人	25,704	30,845	S 単 23号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	1.200	日	66,000	79,200	S 単 151号
	合 計				267,329	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,673	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00045	覆工板撤去工		m ²		100,000	歩A m ² 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,926	19,156	S 単 21号
S02115	とび工	1.900	人	33,048	62,791	S 単 33号
S02115	普通作業員	0.600	人	25,704	15,422	S 単 23号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	0.600	日	66,000	39,600	S 単 151号
	合 計				136,969	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,370	

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00080	アンダードレーン		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	□300×300単粒度砕石4号,硬質ポリ塩化ビニルVUφ50					
S02115	土木一般世話役	0.220	人	31,926	7,024	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 22号
S02115	普通作業員	0.650	人	25,704	16,708	S単 23号
Y00004	雑品	0.040		28,899	1,156	
S02116	吸出し防止材 t=10mm,,	9.000	m	590	5,310	S単 66号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30～20mm,,	1.100	m ³	5,000	5,500	S単 67号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U φ50,,	10.000	m	305	3,050	S単 68号
S02116	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm,,	2.000	m	155	310	S単 69号
S02112	小型バ ック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	0.150	日	4,400	660	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.150	人	30,396	4,559	S単 32号
S02116	軽油 バ トｰﾙ給油,,	1.800	L	153	275	S単 40号
	合 計				49,719	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,972	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T05001	H鋼基礎設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H-300 100kg/m					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,926	54,274	S単 21号
S02115	普通作業員	3.400	人	25,704	87,394	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.700	人	30,396	51,673	S単 22号
S16002	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.700	日	18,519	31,482	S単 146号
Y00004	雑品	0.080		224,823	17,986	
	合 計				242,809	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,428	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T05002	H鋼フェンス設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8 L=1.8m					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	31,926	47,889	S単 21号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.500	人	30,396	45,594	S単 22号
S16002	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.500	日	18,519	27,779	S単 146号
Y00004	雑品	0.080		198,374	15,870	
	合 計				214,244	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,142	
	*** 丁単 - 31号 ***					

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T05003	H鋼仮設フェンス工 材料(賃料)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m L=1.8m					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,160日,1回	10.000	ton	24,323	243,230	S単 160号
S02116	ガードフェンス賃料 1.8m×1.8m(160日),,	55.600	台	3,520	195,712	S単 96号
S02116	フェンスサポート(賃料) 2000*48.6*2.4m(160日),,	55.600	本	1,072	59,603	S単 97号
S02116	H鋼クランプ(賃料) 1500(160日),,	55.600	個	218	12,121	S単 98号
	合 計				510,666	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,107	
	*** T単 - 32号 ***					
T05004	H鋼基礎撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H-300 100kg/m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S16002	トラック[クレーン装置付] 通称4~4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.000	日	18,519	18,519	S単 146号
Y00004	雑品	0.080		132,249	10,580	
	合 計				142,829	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** T単 - 33号 ***					
T05005	H鋼フェンス撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8 L=1.8m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 21号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 23号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,396	30,396	S単 22号
S16002	トラック[クレーン装置付] 通称4~4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	1.000	日	18,519	18,519	S単 146号
Y00004	雑品	0.080		132,249	10,580	
	合 計				142,829	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** T単 - 34号 ***					
T06010	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,926	6,385	S単 30号
S02115	溶接工	0.200	人	35,598	7,120	S単 31号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,704	10,282	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,コンクリート各種	14.400	m3	25,320	364,608	S単 208号
S02116	基礎レール H-150×150×7×100(ガイドPL-9×50含む),,	40.000	m	17,000	680,000	S単 59号
S02116	製品レール PL-19×125×800,,	40.000	枚	12,000	480,000	S単 60号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼球 φ11.1	40.000	m	2,500	100,000	S 単 61号
S02116	皿ボルト M16用	80.000	本	200	16,000	S 単 62号
S16004	フレンクレン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)) フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.200	日	48,000	9,600	S 単 150号
	合 計				1,673,995	算出数量 10.000 m
	単 価		m		167,400	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T06011	プレキャストL形水路横引工法据付		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.800	人	31,926	89,393	S 単 25号
S02115	特殊作業員	11.100	人	30,396	337,396	S 単 29号
S02115	普通作業員	8.000	人	25,704	205,632	S 単 26号
S02111	モ-タイン[単胴] 巻上能力3.0t×50m/min 巻取容量φ18×250m	5.600	日	5,180	29,008	S 単 10号
S02116	カラークリップ溝形鋼 200×75×20×3.2,	0.200	ton	179,000	35,800	S 単 53号
S16004	フレンクレン(油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)) フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力35t吊,なし	2.800	日	90,500	253,400	S 単 149号
Y00004	雑品	0.030		950,629	28,519	
	合 計				979,148	算出数量 10.000 m
	単 価		m		97,915	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T06012	底版グラウト工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,926	63,852	S 単 25号
S02115	普通作業員	6.000	人	25,704	154,224	S 単 26号
S02116	グラウト 超低粘性グラウトミルク,	10.200	m3	243,000	2,478,600	S 単 63号
S02111	グラウト注入機[PC橋用] スイス式・インバータ付	2.000	供用日	4,950	9,900	S 単 11号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	2.000	日	2,720	5,440	S 単 17号
Y00004	雑品	0.010		2,712,016	27,120	
	合 計				2,739,136	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		273,914	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T20001	排水ポンプ運転(商用電源) 労務込み (常時) φ200mm		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S16004	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200、全揚程10m,あり	1.000	日	3,830	3,830	S 単 157号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S 単 32号
	合 計				8,997	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,997	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T20002	排水ポンプ運転(商用電源) 労務込み		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S16004	φ200mm×2台 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ),φ200、全揚程10m,あり	1.000	日	3,830	3,830	S 単 157号

事業名 新濃尾農地防災事業

工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）, φ200、全揚程10m、あり	1.000	日	3,830	3,830	S単 157号
S02115	特殊作業員	0.170	人	30,396	5,167	S単 32号
	合 計				12,827	算出数量 1.000 日
	単 価		日		12,827	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T20003	排水ポンプ運転φ50 常時（商用電源）労務		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,926	1,277	S単 30号
S02115	普通作業員	0.050	人	25,704	1,285	S単 28号
	合 計				2,562	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,562	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T50002	材料費		m		25.200 m	歩A 当たり算出
	H鋼横矢板土留工					
S02116	柱材 H-125*125*6.5*9(中古),,	2.171	ton	102,100	221,659	S単 87号
S02116	底梁 H-125*125*6.5*9(中古),,	3.122	ton	102,100	318,756	S単 88号
S02116	連結材 L-50*50*4(中古),,	0.524	ton	101,700	53,291	S単 89号
S02116	縦梁連結材 L-75*75*6(中古),,	0.170	ton	100,800	17,136	S単 90号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,	3.730	m3	53,000	197,690	S単 91号
S02116	敷板（雑矢板） t=30mm,,	0.528	m3	46,800	24,710	S単 92号
	合 計				833,242	算出数量 25.200 m
	単 価		m		33,065	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T50003	鋼材加工・組立費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	31,926	28,733	S単 30号
S02115	特殊作業員	0.900	人	30,396	27,356	S単 32号
S02115	普通作業員	1.800	人	25,704	46,267	S単 28号
S02115	溶接工	1.800	人	35,598	64,076	S単 38号
Y00004	雑品	0.050		166,432	8,322	
S16004	ワフレンクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ワフレンクルン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.900	日	48,000	43,200	S単 150号
	合 計				217,954	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		217,954	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T50006	鋼材設置工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	31,926	54,274	S単 30号
S02115	とび工	3.200	人	33,048	105,754	S単 34号
S02115	溶接工	1.700	人	35,598	60,517	S単 38号

事業名 新濃尾農地防災事業						
工事名 新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
工事別工事名:新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.700	人	25,704	43,697	S単 28号
Y00004	雑品	0.040		264,242	10,570	
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]	1.700	日	67,173	114,194	S単 154号
	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰ型),ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,なし					算出数量
	合 計				389,006	10.000 ton
	単 価		ton		38,901	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T50007	開削シールド機組立		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,926	63,852	S単 30号
S02115	とび工	6.000	人	33,048	198,288	S単 34号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,704	102,816	S単 28号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.000	日	66,000	132,000	S単 151号
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量
	合 計				496,956	1.000 回
	単 価		回		496,956	
	*** 丁単 - 44号 ***					
T50008	開削シールド機解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 30号
S02115	とび工	3.000	人	33,048	99,144	S単 34号
S02115	普通作業員	2.000	人	25,704	51,408	S単 28号
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	66,000	66,000	S単 151号
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし					算出数量
	合 計				248,478	1.000 回
	単 価		回		248,478	
	*** 丁単 - 45号 ***					
T50009	土留（開削シールド機推進工）		m		2.220 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,926	31,926	S単 30号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,704	77,112	S単 28号
C00003	OSJ機運転工	1.000	日	1,276,004	1,276,004	C単 2号
	合 計				1,385,042	算出数量
	単 価		m		623,893	2.220 m
	*** 丁単 - 46号 ***					
T50010	横矢板・敷板設置工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,926	12,770	S単 30号
S02115	普通作業員	1.200	人	25,704	30,845	S単 28号
	合 計				43,615	算出数量
	単 価		m ²		4,362	10.000 m ²

[illegible]