

令和 8 年度

新濃尾（二期）地区

新木津用水路小牧久保一色工区その 3 工事

特 別 仕 様 書
(第 1 回変更)

項 目	内 容														
第 1 章 総則	新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その 3 工事（以下「本工事という。」）の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。 なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。														
第 2 章 工事内容															
1. 目的	本工事は、国営新濃尾土地改良事業計画に基づき新木津用水路の改修を行うものである。														
2. 工事場所	愛知県小牧市大字岩崎及び久保一色南地内														
3. 工事概要	本工事の概要は次のとおりである。 施工延長 L=69.375m 測点 No. 32+10.775 ～ No. 32+80.150 内訳： <table> <tr> <td>水路工</td><td>L=69.375m</td></tr> <tr> <td>プレキャスト L 形水路</td><td>L=57.375m</td></tr> <tr> <td>現場打水路</td><td>L=12.000m</td></tr> <tr> <td>付帯工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>復旧工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table>	水路工	L=69.375m	プレキャスト L 形水路	L=57.375m	現場打水路	L=12.000m	付帯工	1 式	構造物撤去工	1 式	復旧工	1 式	仮設工	1 式
水路工	L=69.375m														
プレキャスト L 形水路	L=57.375m														
現場打水路	L=12.000m														
付帯工	1 式														
構造物撤去工	1 式														
復旧工	1 式														
仮設工	1 式														
4. 工事数量	別紙「工事数量表」のとおりである。														
第 3 章 施工条件															
1. 工程制限	1) 水路内工事の着手は、令和 8 年 10 月 1 日以降を予定している。 2) 岩崎新橋右岸側副水路について、9 月末までの完成を想定している。														
2. 部分使用	新設するプレキャスト L 形水路については、工事引渡し前に工事請負契約書第 34 条により部分使用する予定である。 なお、部分使用範囲及び部分使用期間については、別途協議する。														
3. 工事期間中の休業日	工事期間中の休業日としては、雨天・休日等（非稼働日）を月当たり標準 14 日見込んでいる。 なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。														
4. 施工しない時間帯	原則、平日の午後 5 時から午前 8 時まで。 なお、気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。														
5. 現場技術員	本工事は、共通仕様書第 1 編 1-1-11 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。														
第 4 章 現場条件															
1. 土 質	本工事の施工場所の土質は、「礫質土及び砂質土」を想定している。														

項 目	内 容	
2. 関連工事	本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。	
	工 事 名	施工予定時期
	新木津用水路小牧久保一色工区その9工事（仮称）	令和8年6月 ～令和9年3月(予定)
	新木津用水路小牧岩崎工区その5工事（仮称）	令和8年6月 ～令和9年3月(予定)
	新木津用水路小牧岩崎工区（その8-2）改修工事（仮称）	令和8年6月 ～令和10年3月(予定)
3. 第三者に対する措置		
(1) 騒音及び振動対策	1) 騒音及び振動の対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。 また、住民からの苦情等があった場合は、内容をよく聞き取るとともに、速やかに監督職員に報告し、その対応について協議しなければならない。	
	2) 本工事の施工に当たっては、騒音及び振動を防止するため家屋が近接する箇所において、次による対策工法を想定している。 なお、工事実施に当たっては、監督職員と協議の上、施工しなければならない。	
	工 種	対 策 工 法
	コンクリート取壊し	圧砕工法
	舗装版破碎	圧砕工法
	親杭打設	特殊アースオーガー工法
		備考(作業時間)
		8時 ～ 17時
		8時 ～ 17時
		8時 ～ 17時
	3) 各種重機械による作業に際し、特に地域の環境規制基準に抵触する恐れのある作業については、事前に振動及び騒音の計測を行うものとし、工法等、変更する必要がある場合は、監督職員と協議するものとする。	
	4) 既設構造物等の取壊し、掘削、積込及び重機走行等、通常の作業を行う場合も騒音及び振動の発生防止に努めるとともに、特に対策を必要とする場合は、監督職員と協議するものとする。	
(2) 濁水処理対策	汚濁水を直接下流に流さないよう、十分注意して施工しなければならない。 なお、流末処理施設（汚濁防止施設等）等が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。	
(3) 防塵対策	防塵対策については、十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。 なお、現地状況等により、追加の対策が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。	
(4) 保安対策	1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。 2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、道路管理者及び所轄警察署等との打合せ結果により、交通誘導警備員の人員配置等の変更が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。	

項 目	内 容																								
(5) 交通対策	<table><tr><th>配置場所</th><th>交通誘導 警備員</th><th>編成</th><th>昼夜別</th><th>交代要員 の有無</th></tr><tr><td>右岸側道路</td><td>1名/日</td><td>1名</td><td>昼間</td><td>無</td></tr><tr><td>水路内進入路出入口（上下流）</td><td>2名/日</td><td>2名</td><td>昼間</td><td>無</td></tr><tr><td>岩崎新橋右岸</td><td>2名/日</td><td>2名</td><td>昼間</td><td>無</td></tr></table>					配置場所	交通誘導 警備員	編成	昼夜別	交代要員 の有無	右岸側道路	1名/日	1名	昼間	無	水路内進入路出入口（上下流）	2名/日	2名	昼間	無	岩崎新橋右岸	2名/日	2名	昼間	無
	配置場所	交通誘導 警備員	編成	昼夜別	交代要員 の有無																				
	右岸側道路	1名/日	1名	昼間	無																				
	水路内進入路出入口（上下流）	2名/日	2名	昼間	無																				
	岩崎新橋右岸	2名/日	2名	昼間	無																				
1) 工事期間を通じ、水路右岸側沿いの道路（工事区間）について、片側交互通行を計画している。																									
2) 工事期間を通じ、水路左岸側沿いの道路（遊歩道）について、全面通行止めを計画している。																									
3) 岩崎新橋右岸側の副水路施工時について、片側交互通行（夜間開放）を計画している。																									
4) 道路管理者及び小牧警察署との協議調整により、この計画を変更する場合がある。																									
4. ゴミ処理対策	本工事区域内に投棄ゴミ及びゴミ混入土砂の堆積が確認された場合は、その処分方法について監督職員と協議するものとする。																								
5. 環境配慮対策	工事現場内で逃げ遅れた魚等の生物を発見した場合は、直ちに捕獲して現場外へ解放するものとする。																								
6. 関係機関との調整	関係機関との調整により、工事内容及び工法、施工時期等に変更が生じた場合は、設計変更を行うことがある。																								
第5章 指定仮設																									
1. 一般事項	本工事における指定仮設は、設計図面に示すとおりである。 なお、指定仮設の変更が必要となった場合、受注者は設計図書等を監督職員に提出し協議するものとする。																								
2. 水路内進入路	1) 受注者は、設計図面に基づき、水路内進入路を整備しなければならない。 2) 整備した水路内進入路は、工事期間中における補修・維持管理及び工事完了後の撤去は、全て受注者の責任において実施しなければならない。 なお、下記7. 仮廻し水路に示す現場内の流下に伴い生じた補修については、監督職員と協議するものとする。 3) 既設水路内へ盛土を行う際は、既設構造物に損傷を与えないよう十分注意して施工しなければならない。 なお、追加の対策が必要となった場合は、監督署員と協議するものとする。																								
3. 工事用進入路	工事用進入路として使用する市道については、使用前に現状を把握・確認するとともに、一般交通に支障を来たさないよう、受注者の責任において適切な維持管理を行わなければならない。 また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。																								
4. 水替工	工事区域内の常時排水として排水ポンプにより水替えを行うものとし、監督職員に稼働実績を報告するものとする。 なお、設置箇所及び排水ポンプの規格は次の通り想定している。 No. 31+8付近 φ200 1台																								

項 目	内 容								
5. 土取場、流用土仮置場及び建設発生土受入地	No. 32+10付近 $\phi 50$ 1 台 No. 32+90付近 $\phi 50$ 2 台								
	1) 土取場は、設計図面に示す箇所とし、その名称及び採取予定量は、次のとおりとする（自然状態）。								
	<table><tr><th>名 称</th><th>所 在</th><th>採取予定量</th></tr><tr><td>楽田天神仮設ヤード</td><td>犬山市楽田天神 2 丁目23、24</td><td>1,510 m³</td></tr></table>	名 称	所 在	採取予定量	楽田天神仮設ヤード	犬山市楽田天神 2 丁目23、24	1,510 m ³		
	名 称	所 在	採取予定量						
	楽田天神仮設ヤード	犬山市楽田天神 2 丁目23、24	1,510 m ³						
	なお、本土取場の土代金及び補償費は、無償とする。								
	2) 流用土仮置場は、設計図面に示す箇所とし、その名称及び仮置き予定量は次のとおりである。								
	<table><tr><th>名 称</th><th>所 在</th><th>仮置き予定量</th></tr><tr><td>楽田天神仮設ヤード</td><td>犬山市楽田天神 2 丁目23、24</td><td>920 m³</td></tr></table>	名 称	所 在	仮置き予定量	楽田天神仮設ヤード	犬山市楽田天神 2 丁目23、24	920 m ³		
	名 称	所 在	仮置き予定量						
	楽田天神仮設ヤード	犬山市楽田天神 2 丁目23、24	920 m ³						
3) 建設発生土受入地は、設計図面に示す箇所とし、その名称及び搬出予定量は、次のとおりとする。									
<table><tr><th>名 称</th><th>所 在</th><th>搬出予定量</th></tr><tr><td>楽田天神仮設ヤード</td><td>犬山市楽田天神 2 丁目23、24</td><td>2,200 m³</td></tr></table>	名 称	所 在	搬出予定量	楽田天神仮設ヤード	犬山市楽田天神 2 丁目23、24	2,200 m ³			
名 称	所 在	搬出予定量							
楽田天神仮設ヤード	犬山市楽田天神 2 丁目23、24	2,200 m ³							
なお、本受入地以外の受入地を追加する場合は、その名称及び搬出予定量等を指示するものとする。									
6. 金属類受入地	本工事で撤去する金属類の受入地は、設計図面に示すとおり確保しており、その名称及び搬出予定金属類は次のとおりとする。								
	なお、金属類は受入地に搬出する前に重量を量り、その結果を工事現場発生材報告書と併せて監督職員に報告するものとする。								
	<table><tr><th>名 称</th><th>所 在</th><th>搬出予定金属類</th><th>摘要</th></tr><tr><td>小牧下末仮置場</td><td>小牧市下末地内</td><td>フェンス類等</td><td>撤去物</td></tr></table>	名 称	所 在	搬出予定金属類	摘要	小牧下末仮置場	小牧市下末地内	フェンス類等	撤去物
	名 称	所 在	搬出予定金属類	摘要					
小牧下末仮置場	小牧市下末地内	フェンス類等	撤去物						
7. 仮廻し水路	仮廻し水路については、高密度ポリエチレン管及び副水路を使用することとしている。これを超える場合は仮設排水路から現場内へ流下させることとする。								
	この場合の現場内排水のため、排水ポンプ $\phi 200\text{mm}$ 3 台による水替を計画している。								
	また、排水ポンプについて、現場状況により規模等を変更する必要性が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 なお、稼働実績を報告するものとする。								
8. 開削シールド工法	1) 本工事は、無振動、無騒音の埋戻土に反力をとって推進する開削シールド工法で施工することを基本とする。								
	2) 開削シールド工法の施工に先立ち、事前に周辺地盤等の現状を把握・確認し、必要に応じて対策を検討するものとする。								
	3) 開削シールド機の製作に当たっては、製作図等を提出し、監督職員の承認を得なければならない。								
	4) 開削シールド機の発進にあたっては、先行掘削を行い、25tクレーンにて開削シールド機を発進位置に据付ける計画としており、自降、自昇作業を行うことは想定していないが、土質その他施工条件等より、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。								
	5) 現地条件により、土留工の追加等構造を変更する必要がある場合は、監督職員と協議のうえ対応するものとする。								
	6) 施工時において、橋台の変異状況を監督職員に報告するものとする。 また、観測位置、頻度に関しては監督職員と協議すること。								
9. 土留工	1) 図面に基づき仮設土留工（親杭横矢板）を施工するものとする。								

項 目	内 容																				
	2) 受注者は、仮設土留工の施工に先立ち、施工計画書を作成し監督職員の承諾を得なければならない。 3) H形鋼杭の建込みは、R・S・K・T（ロック・スカット）工法で計画しており、削孔した孔壁の崩壊防止として、以下に示す配合によるベントナイトの充填を行うものとする。 <table><tr><td>ベントナイト</td><td>水</td><td>備考</td></tr><tr><td>25kg</td><td>450kg</td><td></td></tr></table> なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 4) 施工期間中の補修・維持管理は受注者の責任において実施するとともに、周辺地盤当の変化に十分注意し、異常が認められた場合は、直ちに作業を中止し、応急措置を行うとともに、監督職員と協議するものとする。 5) 地質その他施工条件により、変更する必要がある場合は、監督職員と協議するものとする。	ベントナイト	水	備考	25kg	450kg															
ベントナイト	水	備考																			
25kg	450kg																				
第6章 工事用地等																					
1. 発注者が確保している用地	発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要となる用地（以下「工事用地等」という。）は、設計図面に示すとおりである。																				
2. 工事用地等以外で受注者が確保する用地	前項1以外で、受注者が確保する用地は、事前に監督職員の承諾を得るものとする。 また、受注者が確保した用地の使用と返還においては、監督職員が別途指示する「工事施工に伴う土地の使用基準」の考え方を踏まえ、適切に処理するものとする。																				
3. 境界杭等	既存境界杭等が工事の施工に支障となる場合は、監督職員と打合せするものとし、境界杭を撤去した場合においては、工事完了後復旧したうえで、関係者の了解を得るものとする。 また、新たに境界杭を設置する必要がある場合は、監督職員と協議するものとする。																				
第7章 貸与設備等																					
1. 貸与品	貸与品は、次のとおりである。 <table><tr><td>品 名</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>備考</td></tr><tr><td>高密度ポリエチレン管</td><td>φ1350、ダブル構造</td><td>m</td><td>138</td><td>小牧下末仮置場</td></tr><tr><td>高密度ポリエチレン管曲管</td><td>φ1350、ダブル構造、90°</td><td>個</td><td>1</td><td>小牧下末仮置場</td></tr><tr><td>高密度ポリエチレン管継手</td><td>φ1350</td><td>個</td><td>33</td><td>小牧下末仮置場</td></tr></table>	品 名	規 格	単位	数量	備考	高密度ポリエチレン管	φ1350、ダブル構造	m	138	小牧下末仮置場	高密度ポリエチレン管曲管	φ1350、ダブル構造、90°	個	1	小牧下末仮置場	高密度ポリエチレン管継手	φ1350	個	33	小牧下末仮置場
品 名	規 格	単位	数量	備考																	
高密度ポリエチレン管	φ1350、ダブル構造	m	138	小牧下末仮置場																	
高密度ポリエチレン管曲管	φ1350、ダブル構造、90°	個	1	小牧下末仮置場																	
高密度ポリエチレン管継手	φ1350	個	33	小牧下末仮置場																	
2. 引渡し場所	上記備考欄に記載の場所で引渡しを行う。																				
3. 引渡し時期	監督職員と打合せのうえ決定するものとする。																				
4. 引渡し方法	引渡し及び引渡し場所から工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。																				
第8章 工事用電力	工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の責任において準備しなければならない。																				
第9章 工事用材料																					
1. 規格及び品質	本工事で、使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。																				

項 目	内 容																																
	1) 石材及び骨材 再生クラッシュラン(RC-40) JIS A 5001に準拠する。																																
	2) 鋼 材 鉄筋(異形棒鋼) JIS G 3112 H形鋼 JIS G 3192 軽量鋼矢板 JIS A 3101																																
	3) コンクリート二次製品 L形水路 JIS A 5372の認証を受けた工場で(一社)農業土木事業協会の規格及び品質に準拠し製作されたもの。 上載荷重：T-14 ボックスカルバート JIS A 5372の認証を受けた工場で全国ボックスカルバート協会の規格及び品質に準拠し製作されたもの。 上載荷重：T-14、T-25(道路横断面部)																																
	4) 合成樹脂製品 高密度ポリエチレン管 JIS K 6922																																
	5) コンクリート コンクリートは、レディミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。																																
	<table><tr><th>種 類</th><th>呼び強度(N/mm2)</th><th>スランプ(cm)</th><th>粗骨材の最大寸法(mm)</th><th>水セメント比(%)</th><th>セメントの種類による記号</th><th>使用目的</th></tr><tr><td>鉄筋コンクリート</td><td>21</td><td>12</td><td>25又は20</td><td>55以下</td><td>N・BB</td><td>水路工、付帯工</td></tr><tr><td>無筋コンクリート</td><td>18</td><td>8</td><td>25又は20</td><td>65以下</td><td>N・BB</td><td>水路工、付帯工</td></tr></table>						種 類	呼び強度(N/mm2)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	水セメント比(%)	セメントの種類による記号	使用目的	鉄筋コンクリート	21	12	25又は20	55以下	N・BB	水路工、付帯工	無筋コンクリート	18	8	25又は20	65以下	N・BB	水路工、付帯工						
	種 類	呼び強度(N/mm2)	スランプ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	水セメント比(%)	セメントの種類による記号	使用目的																										
	鉄筋コンクリート	21	12	25又は20	55以下	N・BB	水路工、付帯工																										
	無筋コンクリート	18	8	25又は20	65以下	N・BB	水路工、付帯工																										
	6) アスファルト混合物 アスファルト混合物は、再生加熱アスファルト混合物を使用するものとし、混合物の標準配合は、プラント再生舗装技術指針による再生密粒度アスコン(13)とする。																																
7) 流動化処理土 流動化処理土は、σ28=0.2N/mm ² 以上・フロー値160mm以上・ブリーディング率1.0%以内とする。																																	
8) 目地及び止水材料																																	
<table><tr><th>製 品</th><th>材 質</th><th>仕 様</th><th>備 考</th></tr><tr><td>目地板</td><td>ゴム発泡体</td><td>10mm</td><td></td></tr><tr><td>シール材</td><td>ポリウレタン系</td><td>常温注入式</td><td></td></tr><tr><td>止水材</td><td>塩化ビニル樹脂製</td><td>CF200mm×5mm</td><td></td></tr><tr><td>止水材</td><td>ブチルゴム製</td><td>15mm×30mm</td><td>反応接着型</td></tr><tr><td>止水材</td><td>水膨張、ゴム製</td><td>V型15mm×14mm 15mm×20mm</td><td></td></tr><tr><td>止水材</td><td>水膨張、ウレタンフォーム製</td><td>20mm×20mm</td><td></td></tr></table>						製 品	材 質	仕 様	備 考	目地板	ゴム発泡体	10mm		シール材	ポリウレタン系	常温注入式		止水材	塩化ビニル樹脂製	CF200mm×5mm		止水材	ブチルゴム製	15mm×30mm	反応接着型	止水材	水膨張、ゴム製	V型15mm×14mm 15mm×20mm		止水材	水膨張、ウレタンフォーム製	20mm×20mm	
製 品	材 質	仕 様	備 考																														
目地板	ゴム発泡体	10mm																															
シール材	ポリウレタン系	常温注入式																															
止水材	塩化ビニル樹脂製	CF200mm×5mm																															
止水材	ブチルゴム製	15mm×30mm	反応接着型																														
止水材	水膨張、ゴム製	V型15mm×14mm 15mm×20mm																															
止水材	水膨張、ウレタンフォーム製	20mm×20mm																															
9) サイドドレーン																																	
<table><tr><th>製 品</th><th>材 質</th><th>仕 様</th><th>備考</th></tr><tr><td>暗渠排水材</td><td>ポリプロピレン樹脂製</td><td>300mm×30mm</td><td>全透水型</td></tr></table>						製 品	材 質	仕 様	備考	暗渠排水材	ポリプロピレン樹脂製	300mm×30mm	全透水型																				
製 品	材 質	仕 様	備考																														
暗渠排水材	ポリプロピレン樹脂製	300mm×30mm	全透水型																														
10) 雑資材																																	

項 目	内 容																										
2. 見本又は資料提出	耐候性大型土のう袋 φ110×110 短期仮設対応（1年）型																										
	主要資材及び次に示す工事材料は、使用前にカタログ、試験成績書等を監督職員に提出し、承諾を得るものとする。 なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。																										
	<table><tr><th>材 料 名</th><th>提 出 物</th></tr><tr><td>土類、砕石類</td><td>試験成績書</td></tr><tr><td>生コンクリート</td><td>配合計画書</td></tr><tr><td>鉄筋</td><td>試験成績書、カタログ</td></tr><tr><td>鋼材類</td><td>試験成績書</td></tr><tr><td>管類</td><td>カタログ、試験成績書</td></tr><tr><td>コンクリート二次製品</td><td>承認図、構造計算書、試験成績書</td></tr><tr><td>目地材</td><td>カタログ、試験成績書</td></tr><tr><td>暗渠排水材</td><td>カタログ</td></tr><tr><td>防護柵類</td><td>カタログ</td></tr><tr><td>シート類</td><td>カタログ</td></tr><tr><td>アスファルト混合物</td><td>配合計画書</td></tr><tr><td>流動化処理土</td><td>配合計画書</td></tr></table>	材 料 名	提 出 物	土類、砕石類	試験成績書	生コンクリート	配合計画書	鉄筋	試験成績書、カタログ	鋼材類	試験成績書	管類	カタログ、試験成績書	コンクリート二次製品	承認図、構造計算書、試験成績書	目地材	カタログ、試験成績書	暗渠排水材	カタログ	防護柵類	カタログ	シート類	カタログ	アスファルト混合物	配合計画書	流動化処理土	配合計画書
	材 料 名	提 出 物																									
	土類、砕石類	試験成績書																									
	生コンクリート	配合計画書																									
	鉄筋	試験成績書、カタログ																									
	鋼材類	試験成績書																									
	管類	カタログ、試験成績書																									
	コンクリート二次製品	承認図、構造計算書、試験成績書																									
	目地材	カタログ、試験成績書																									
	暗渠排水材	カタログ																									
防護柵類	カタログ																										
シート類	カタログ																										
アスファルト混合物	配合計画書																										
流動化処理土	配合計画書																										
3. 監督職員の検査又は試験	次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。 ただし、監督職員の承諾を得た場合は、写真撮影等によりこれに代えることができる。 なお、その他の材料は、受注者の自主管理記録を確認する場合があるので、監督職員から請求があった場合は、これに応じなければならない。																										
	<table><tr><th>材 料 名</th><th>検査・試験項目</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鉄鋼材類</td><td>外観、形状、寸法</td><td>現場搬入時</td></tr><tr><td>コンクリート二次製品</td><td>外観、形状、寸法</td><td>現場搬入時</td></tr><tr><td>生コンクリート</td><td>スランプ、圧縮強度試験、空気量、塩化物含有量</td><td>現場搬入時又はプラント</td></tr></table>	材 料 名	検査・試験項目	備 考	鉄鋼材類	外観、形状、寸法	現場搬入時	コンクリート二次製品	外観、形状、寸法	現場搬入時	生コンクリート	スランプ、圧縮強度試験、空気量、塩化物含有量	現場搬入時又はプラント														
	材 料 名	検査・試験項目	備 考																								
鉄鋼材類	外観、形状、寸法	現場搬入時																									
コンクリート二次製品	外観、形状、寸法	現場搬入時																									
生コンクリート	スランプ、圧縮強度試験、空気量、塩化物含有量	現場搬入時又はプラント																									
第10章 施 工																											
1. 一般事項																											
(1) 基準点	1) 本工事の基準点は、設計図書に示す基Ⅱ－2（EL=32.161m）及び3級基準点10A24（EL=31.327m）を使用しなければならない。 なお、基準点等の位置データは、測地成果2000に対応したものである。 2) 基準点及び境界杭等は、施工中に損傷しないように留意するとともに、移動の必要が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。																										
(2) 検測又は確認（施工段階確認）	1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。 ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合は、これに応じなければならない。																										

項 目	内 容																																
	工 種	確認内容	確認時期・頻度	遠隔確認対象																													
	プレキャストL形水路	幅、基準高さ	初期施工段階で1箇所、タイプ毎1箇所	○																													
	副水路	基準高さ	初期施工段階で1箇所	○																													
	コンクリート工	幅、厚さ、基準高さ	初期施工段階で1箇所	○																													
	鉄筋組立	かぶり、中心間隔	1スパン目施工段階で1箇所、以降構造変更毎に1箇所	○																													
(3) 中間技術検査	1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。 2) 中間技術検査を受ける場合は、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。 3) 契約図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。																																
2. 再生資源等の利用	1) 再生資源の利用 受注者は、次に示す再生資源を利用しなければならない。 <table><tr><th>資 材 名</th><th>規 格</th><th>備 考</th></tr><tr><td>再生加熱アスファルト混合物</td><td>再生密粒度アスコン(13)</td><td>舗装工</td></tr><tr><td>再生瀝青安定処理材</td><td>再生瀝青安定処理(25)</td><td>路盤工</td></tr><tr><td>再生クラッシュラン</td><td>RC-40</td><td>路盤工</td></tr></table> なお、舗装材に使用する場合等には、「舗装再生便覧」（(公社)日本道路協会発行）等を遵守しなければならない。				資 材 名	規 格	備 考	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	舗装工	再生瀝青安定処理材	再生瀝青安定処理(25)	路盤工	再生クラッシュラン	RC-40	路盤工																	
資 材 名	規 格	備 考																															
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	舗装工																															
再生瀝青安定処理材	再生瀝青安定処理(25)	路盤工																															
再生クラッシュラン	RC-40	路盤工																															
3. 建設資材廃棄物等の搬出	2) 建設資材廃棄物等の現場内利用 受注者は本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等の利用方法等について監督職員と協議しなければならない。 なお、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。																																
	本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 なお、下表に記載されていない建設資材廃棄物が本現場内で発生した場合は、監督職員と協議するものとする。 <table><tr><th>建設資材廃棄物</th><th>処理施設名</th><th>住 所</th><th>受入時間</th><th>事業区分</th></tr><tr><td>無筋コンクリート塊</td><td>(株)江南工業</td><td>愛知県江南市鹿子島町船付99</td><td>8:00～17:00</td><td>再資源化施設業者</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート塊</td><td>(株)江南工業</td><td>愛知県江南市鹿子島町船付99</td><td>8:00～17:00</td><td>再資源化施設業者</td></tr><tr><td>アスファルト塊</td><td>(株)春是産業リサイクル工場</td><td>愛知県犬山市宇佐ヶ瀬6-1</td><td>8:00～16:30</td><td>再資源化施設業者</td></tr><tr><td>廃プラスチック</td><td>(株)ヘイセイ弥富営業所</td><td>愛知県弥富市鍋田町六野36-1</td><td>8:00～16:30</td><td>再資源化施設業者</td></tr><tr><td>汚泥</td><td>(株)新栄重機リサイクルプラント</td><td>愛知県小牧市大字東田中字大杣1341-1</td><td>8:00～17:00</td><td>再資源化施設業者</td></tr></table>				建設資材廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分	無筋コンクリート塊	(株)江南工業	愛知県江南市鹿子島町船付99	8:00～17:00	再資源化施設業者	鉄筋コンクリート塊	(株)江南工業	愛知県江南市鹿子島町船付99	8:00～17:00	再資源化施設業者	アスファルト塊	(株)春是産業リサイクル工場	愛知県犬山市宇佐ヶ瀬6-1	8:00～16:30	再資源化施設業者	廃プラスチック	(株)ヘイセイ弥富営業所	愛知県弥富市鍋田町六野36-1	8:00～16:30	再資源化施設業者	汚泥	(株)新栄重機リサイクルプラント	愛知県小牧市大字東田中字大杣1341-1	8:00～17:00
建設資材廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分																													
無筋コンクリート塊	(株)江南工業	愛知県江南市鹿子島町船付99	8:00～17:00	再資源化施設業者																													
鉄筋コンクリート塊	(株)江南工業	愛知県江南市鹿子島町船付99	8:00～17:00	再資源化施設業者																													
アスファルト塊	(株)春是産業リサイクル工場	愛知県犬山市宇佐ヶ瀬6-1	8:00～16:30	再資源化施設業者																													
廃プラスチック	(株)ヘイセイ弥富営業所	愛知県弥富市鍋田町六野36-1	8:00～16:30	再資源化施設業者																													
汚泥	(株)新栄重機リサイクルプラント	愛知県小牧市大字東田中字大杣1341-1	8:00～17:00	再資源化施設業者																													

項 目	内 容																						
4. 特定建設資材の分別解体等	本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。 <table><tr><td rowspan="6">工程毎の作業内容及び解体方法</td><td>工 程</td><td>作業内容</td><td>分解解体等の方法</td></tr><tr><td>①仮設</td><td>仮設工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>②土工</td><td>土工事 ■有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>③基礎工</td><td>基礎工事 ■有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>④本体構造</td><td>本体構造の工事 ■有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>⑤本体付属品</td><td>本体付属品の工事 ■有 □無</td><td>□手作業 □手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>⑥その他 (構造物撤去工)</td><td>その他の工事 ■有 □無</td><td>□手作業 ■手作業・機械作業の併用</td></tr></table> 注) ■が該当部分である。	工程毎の作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分解解体等の方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	③基礎工	基礎工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
工程毎の作業内容及び解体方法	工 程		作業内容	分解解体等の方法																			
	①仮設		仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																			
	②土工		土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	③基礎工		基礎工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	④本体構造		本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																			
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用																				
⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用																					
5. 土 工 (1) 掘削	1) 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。 2) 掘削に当たっては、過掘のないように留意して施工するものとする。 なお、過掘となった場合は良質土を用いて（2）に準じて埋め戻さなければならない。 3) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。 4) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。																						
(2) 埋戻及び盛土	1) 埋戻及び盛土の材料は、掘削により発生する良質土を流用するものとし、腐植土及び草木を含む表土は流用してはならない。 なお、掘削土が埋戻及び盛土の材料として適さないと判断した場合は、監督職員と協議するものとする。 2) 埋戻及び盛土は、一層の仕上り厚さが30cm程度となるようまき出し、締固め度85%以上となるよう締固めなければならない。 3) コンクリート構造物の上部30cmまでの盛土は、構造物に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により、締固めなければならない。 4) コンクリート構造物の上部30cmから60cmまでの盛土は、構造物に損傷を与えないよう1.1t以下の締固め機械（ハンドガイド式振動ローラ等）により、締固めなければならない。 5) コンクリート構造物の周辺50cmまでは、構造物に損傷を与えないよう人力（振動コンパクタ等）により締固めなければならない。 6) コンクリート構造物の周辺50cmより外側及び上部60cmより上側は、構造物に損傷を与えないよう15t以下の締固め機械（振動ローラ・ブルドーザ等）により、締固めなければならない。																						
6. コンクリート構造物基礎工	1) コンクリート構造物における基礎地盤の支持力は、下表に示すとおりとする。																						

項 目	内 容																
	本体水路 <table><tr><th>区間</th><th>水路規格</th><th>支持力</th><th>備 考</th></tr><tr><td>N0. 32+74. 15 ～N0. 32+80. 15</td><td>B6. 7～8. 6 ×H2. 2～2. 75</td><td>45. 6kN/m²</td><td></td></tr></table> 副水路 <table><tr><th>区間</th><th>水路規格</th><th>支持力</th><th>備 考</th></tr><tr><td>N0. 32+35. 90 ～N0. 33+9. 44</td><td>B1. 5×H1. 3</td><td>118. 1kN/m2</td><td></td></tr></table> 2) 基礎工の施工に当たっては、施工前の基礎地盤の支持力を平板載荷試験により、上表の区間毎に1箇所確認し監督職員に報告するものとする。 なお、試験場所については、監督職員の指示する場所とし、基礎地盤の支持力が上表に満たない場合は、監督職員と協議するものとする。	区間	水路規格	支持力	備 考	N0. 32+74. 15 ～N0. 32+80. 15	B6. 7～8. 6 ×H2. 2～2. 75	45. 6kN/m ²		区間	水路規格	支持力	備 考	N0. 32+35. 90 ～N0. 33+9. 44	B1. 5×H1. 3	118. 1kN/m2	
区間	水路規格	支持力	備 考														
N0. 32+74. 15 ～N0. 32+80. 15	B6. 7～8. 6 ×H2. 2～2. 75	45. 6kN/m ²															
区間	水路規格	支持力	備 考														
N0. 32+35. 90 ～N0. 33+9. 44	B1. 5×H1. 3	118. 1kN/m2															
7. 既設構造物取壊し	1) 既設構造物の取壊しは、設計図書のとおり想定しているが、異なる場合は、監督職員と協議するものとする。 2) コンクリート及びアスファルト舗装等切断時に発生する排水及び粉塵は、吸引機能を有する切断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として適切に処理するものとする。 また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを監督職員に提出するものとする。																
8. 二次製品据付工	プレキャストL形水路は、25 t ラフタークレーン及びベアリング横引き工法による据付けを基本とする。 副水路（プレキャストボックスカルバート）は、6 t リフト台車による据付けを基本とする。 なお、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。																
9. 復旧工	1) 第6章 工事用地等の復旧は次により行わなければならない。 ①工事用地等の利用に当たっては、利用後返還の際に支障が生じないように施工に先立って現況標高、構造物等の位置・形状等の現況確認及び写真管理を入念に実施し、監督職員に報告するものとする。 2) 既設構造物の撤去・復旧は、次により行わなければならない。 ①撤去する構造物は、設計図面に示しているが、施工に先立って構造物の構造・規格等を調査確認し、監督職員に報告するものとする。 ②復旧する構造物は、設計図面に示しているが、現地と設計図書が合致しない場合は、監督職員と協議するものとする。																
10. 道路復旧工 (1) アスファルト舗装工	1) マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。 なお、表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120L/100m²以上、タックコート（アスファルト乳剤PK-4）40L/100m²以上を路盤面に均一に散布し、表層との密着を図らなければならない。 2) 表層工は、施工条件に合った敷均し機械により再生アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種により締固めを行わなければならない。 3) 道路復旧については、設計図書のとおりとするが、関係機関との調整によって、復旧範囲及び舗装構成の変更が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。																

項 目	内 容
(2) 路盤工	1) 上層路盤の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120L/100m ² 以上を路盤面に均一に散布し、上層路盤との密着を図らなければならない。
	2) 下層路盤及び路盤は、施工条件に合った敷均し機械により再生クラッシャー（RC-40）の敷均しを行い、施工条件に合った機種により最大乾燥密度の93%以上となるよう締固めなければならない。なお、道路管理者から別途指定がある場合は、監督職員から指示する。
(3) 路床工	1) 路盤下面から1mの部分については、路床として施工を行うものとする。
	2) 路床は、掘削により発生する良質土を流用するものとし、一層仕上がり厚さが20cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った機種により最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。
	3) 転圧機種の条件は、「同章施工5. 土工（2）埋戻及び盛土」によるものとする。
第11章 施工管理	
1. 主任技術者等の資格	主任技術者又は監理技術者の資格は入札公告による。
2. 施工管理	本工事の施工管理は、農林水産省農村振興局制定「土木工事施工管理基準」によるものとし、同基準に定めのない追加の項目とその管理基準等については、監督職員と打合せするものとする。
3. 工事写真における黑板情報の電子化について	黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。 受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。
(1) 使用する機器・ソフトウェア	受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL「 https://www.cryptrec.go.jp/list.html 」）に記載する基準を用いた信頼性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。
(2) 機器等の導入	1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。
(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い	1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。 なお、上記1）に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を

項 目	内 容
(4) 写真の納品	撮影する必要はない。 受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。 なお、受注者は納品時にURL (https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pacauth.php) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。
(5) 費用	機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。
4. 工事現場等における遠隔確認について	1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。 2) 遠隔確認の活用は、「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」（URL「https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-220.pdf」）によるものとする。 3) 農林水産省が推奨する Web 会議システムは、Microsoft Teams である。 4) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。
第12章 条件変更の 補足説明	本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に関する主な事項は、次のとおりである。 1) 土質・地質に著しい相違があった場合 2) 過失によらない湧水の著しい発生があった場合 3) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現があった場合 4) 第三者の協議結果に伴って変更が生じた場合 5) 石綿含有材又は石綿含有の恐れがある資材を発見した場合 6) 遠隔確認の活用を行う場合 7) その他、本仕様書に定めのないもの
第13章 その他 1. 契約後VE提案	1) 定義 「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。 2) VE提案の意義及び範囲 ① VE提案の範囲は、設計図書に定めている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。 ② ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。 ア) 施工方法等を除く、工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 イ) 工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認され

項 目	内 容
	た後の提案 ウ) 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案 3) VE提案書の提出 ① 受注者は、2)のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書（共通仕様書 様式6-1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。 ア) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由 イ) VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む） ウ) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 エ) 発注者が別途発注する関連工事との関係 オ) 工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項 カ) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項 ② 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図面その他の書類の提出を受注者に求めることができる。 ③ 受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。 ④ VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。 4) VE提案の採否等 ① 発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面（共通仕様書 様式6-5）により通知するものとする。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。 ② また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。 ③ VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。 ④ 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。 ⑤ 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。 ⑥ 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「VE管理費」という。）を削減しないものとする。 ⑦ VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。 ⑧ 発注者は、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記⑥のVE管理費については、変更しないものとする。 ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 5) VE提案書の使用 発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事に

項 目	内 容
	外の工事において、その内容を無償で使用する権利を有するものとする。 6) 責任の所在 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。
2. 電子納品	工事完成図書を共通仕様書第1編1-1-40に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 ・工事完成図書の電子媒体（CD-RもしくはDVD-R） 正副2部 ・工事完成図書の出力 1部 （電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可）
3. 石綿ばく露防止対策の徹底	本工事の施工にあたり、石綿含有資材又は石綿含有の恐れがある資材の使用状況を確認していないため、現場において発見した場合は、監督職員に報告し、調査及び撤去方法について協議するものとする。 また、その撤去等に当たっては、「石綿障害予防規則」（平成18年厚生労働省令第21号）など関係法令を遵守するものとする。
4. 主任技術者等の専任期間	1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 2) 契約締結日の翌日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 3) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、合格通知書における日付とする。
5. 工期	本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。 なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。 ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている241日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。 工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。 全体工期：契約締結の日から令和9年3月10日（工事完了期限日）まで
6. CORINSへの登録	技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。
7. 工事の施工効率向上対策	受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」

項 目	内 容						
	(農水省Webサイト)を十分に理解の上、対応するものとする。 1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議） 工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。 なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。 2) 工事円滑化会議（工程確認会議） 工事着手時及び新工種発生時等、受発注者間において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。 なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。 3) 設計変更確認会議 工事完成前に設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。 なお、開催日程・出席者・課題等については、現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。 4) 対策検討会議 工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに東海農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。 なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。 5) 建設コンサルタントの出席 上記1）、2）、3）及び4）の会議に必要なに応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。 なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。 6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式-42）に記録し、相互に確認するものとする。						
8. 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について	次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費用及び輸送費等に要した費用については、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。 <table><tr><td>資 材 名</td><td>規 格</td><td>調達地域等</td></tr><tr><td>敷鉄板</td><td>t=22</td><td>小牧市</td></tr></table>	資 材 名	規 格	調達地域等	敷鉄板	t=22	小牧市
資 材 名	規 格	調達地域等					
敷鉄板	t=22	小牧市					

項 目	内 容			
	覆工板		小牧市	
	鋼材類	各種	小牧市	
9. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について	1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。 営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。 3) 受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。 4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。 6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「4）の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。 7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。 8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。			
10. <u>快適トイレ</u>の試行	本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。 1) 内容 受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。 【快適トイレに求める機能】 ア 洋式（洋風）便器 イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む） ウ 臭い逆流防止機能			

項 目	内 容
	エ 容易に開かない施錠機能 オ 照明設備 カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする） 【付属品として備えるもの】 キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 ケ サニタリーボックス コ 鏡と手洗器 サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】 シ 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない） ス 擬音装置（機能を含む） セ 着替え台 ソ 臭気対策機能の多重化 タ 室内温度の調整が可能な設備 チ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） 2）快適トイレに要する費用 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 受注者は、上記1）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。 【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、<u>57,000円／基・月</u>を上限に設計変更の対象とする。 なお、設計変更数量（削除）は、<u>現場毎に必要性を協議の上、決定</u>する。 また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、（削除）積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。 3）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。
11. 現場環境改善費	1）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計<u>4</u>つの内容を実施することとする。 ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。 なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 2）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。 3）<u>現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用は、当初は計上していない。受注者は熱中症又は防寒対策として必要な施設について、事前に種類及び規模・規格並びに設置期間等について監督職員と協議することとし、必要性が確認された内容について設計変更の対象とする。</u> <u>なお、設計変更時においては、リース品の場合は見積書等、購入品の場合</u>

項 目	内 容										
	は設置期間分の減価償却費を算定した資料等を提出するものとする。 4) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費及び熱中症対策・防寒対策の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。 <table border="1"> <tr> <th>計上項目</th><th>実施する内容（率計上分）</th></tr> <tr> <td>仮設備関係</td><td> (削除) ①昇降設備の充実 ②環境負荷の低減 ③I C T設備の充実 ④作業負荷の低減 </td></tr> <tr> <td>営繕関係</td><td> ①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 (削除) ③現場休憩所の快適化（交通誘導警備員待機室を含む） ④衛生設備・厚生施設の充実等 </td></tr> <tr> <td>安全関係</td><td> ①工事標識・照明等安全施設の充実 ②盗難防止対策（削除） ③健康関連施設の充実 ④野生生物・害虫対策等 </td></tr> <tr> <td>地域連携</td><td> ①広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等） ②見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む） ③社会貢献・地域対策費等（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ④現場景観向上（美装化・デザイン看板等） (削除) </td></tr> </table>	計上項目	実施する内容（率計上分）	仮設備関係	(削除) ①昇降設備の充実 ②環境負荷の低減 ③I C T設備の充実 ④作業負荷の低減	営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 (削除) ③現場休憩所の快適化（交通誘導警備員待機室を含む） ④衛生設備・厚生施設の充実等	安全関係	①工事標識・照明等安全施設の充実 ②盗難防止対策（削除） ③健康関連施設の充実 ④野生生物・害虫対策等	地域連携	①広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等） ②見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む） ③社会貢献・地域対策費等（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ④現場景観向上（美装化・デザイン看板等） (削除)
計上項目	実施する内容（率計上分）										
仮設備関係	(削除) ①昇降設備の充実 ②環境負荷の低減 ③I C T設備の充実 ④作業負荷の低減										
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 (削除) ③現場休憩所の快適化（交通誘導警備員待機室を含む） ④衛生設備・厚生施設の充実等										
安全関係	①工事標識・照明等安全施設の充実 ②盗難防止対策（削除） ③健康関連施設の充実 ④野生生物・害虫対策等										
地域連携	①広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等） ②見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む） ③社会貢献・地域対策費等（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ④現場景観向上（美装化・デザイン看板等） (削除)										
12. 週休2日による施工	1) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。 2) 週単位の週休2日とは、対象期間のすべての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら2日以上現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休2日とは、対象期間において、すべての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。 ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。										

項 目	内 容													
	③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。 ① 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。 ② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。 なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。 ③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。 ④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。 ⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。 4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。 5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。 ①補正係数 <table><tr><th></th><th>週単位の週休2日 〔 現場閉所1週間に2日 以上 〕</th><th>月単位の週休2日 〔 現場閉所率 28.5%（8日/28）日以上 〕</th></tr><tr><td>労務費</td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr><tr><td>共通仮設費(率分)</td><td>1.05</td><td>1.04</td></tr><tr><td>現場管理費(率分)</td><td>1.06</td><td>1.05</td></tr></table> ②補正方法 当初積算において月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき精算変更を行う。 週単位の週休2日を達成した場合は、上記①に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。 また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合には、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。 6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。			週単位の週休2日 〔 現場閉所1週間に2日 以上 〕	月単位の週休2日 〔 現場閉所率 28.5%（8日/28）日以上 〕	労務費	1.02	1.02	共通仮設費(率分)	1.05	1.04	現場管理費(率分)	1.06	1.05
	週単位の週休2日 〔 現場閉所1週間に2日 以上 〕	月単位の週休2日 〔 現場閉所率 28.5%（8日/28）日以上 〕												
労務費	1.02	1.02												
共通仮設費(率分)	1.05	1.04												
現場管理費(率分)	1.06	1.05												

項 目	内 容																												
	<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">補正係数</th></tr><tr><th>週単位</th><th>月単位</th></tr><tr><td>鉄筋工（太径鉄筋を含む）</td><td></td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr><tr><td rowspan="2">道路標識設置工</td><td>設置</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>撤去 移設</td><td>1.01</td><td>1.01</td></tr><tr><td>区画線工</td><td></td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr><tr><td rowspan="2">構造物とりこわし工</td><td>機械</td><td>1.01</td><td>1.01</td></tr><tr><td>人力</td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr></table>	名 称	区 分	補正係数		週単位	月単位	鉄筋工（太径鉄筋を含む）		1.02	1.02	道路標識設置工	設置	1.00	1.00	撤去 移設	1.01	1.01	区画線工		1.02	1.02	構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01	人力	1.02	1.02
名 称	区 分			補正係数																									
		週単位	月単位																										
鉄筋工（太径鉄筋を含む）		1.02	1.02																										
道路標識設置工	設置	1.00	1.00																										
	撤去 移設	1.01	1.01																										
区画線工		1.02	1.02																										
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01																										
	人力	1.02	1.02																										
13. 週休2日制の促進	本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。																												
14. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について	1) 受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。 2) 発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点评価する。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。 ○事業（務）所長 <table><tr><td>【被災農林漁家の就労機会の確保】</td></tr><tr><td>☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。</td></tr><tr><td>☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。</td></tr><tr><td>☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。</td></tr></table>	【被災農林漁家の就労機会の確保】	☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。	☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。	☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。																								
【被災農林漁家の就労機会の確保】																													
☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を雇用した。																													
☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。																													
☐ 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。																													
15. 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について	1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。 2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。																												
16. 熱中症対策に資する現場管理費の補正	1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。 ①真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。 ②工期 準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工																												

項 目	内 容
	事全体を一時中止している期間は含まない。 ③真夏日率 以下の式により算出された率をいう。 $\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$ 3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。 4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上観測所の気温又は環境省を公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。 なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。 ただし、これにより難しい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。 5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。 $\text{補正値（\%）} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数※}$ ※補正係数：1.2
17. 1日未満で完了する作業の積算	1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。 2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。 3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
18. 共通仮設費率分の適切な設計変更について	1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。 運搬費：建設機械の運搬費 準備費：伐開・除根・除草費 2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。 3) 受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。 4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証

項 目	内 容						
	明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。 6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。 7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。 8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。						
19. 情報化施工技術の活用について							
(1) 適用	本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に基づき、情報通信技術の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、土工に関する起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデータ納品の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」の対象工事(受注者希望型)である。						
(2) 協議・報告	受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。 なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとする。						
(3) 使用する機器・ソフトウェア	情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達すること。また、施工に必要なデータは、受注者が作成するものとする。使用する機器、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。						
(4) 貸与資料	基本設計データ及び3次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりである。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。 なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>貸与資料</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区補足設計業務 報告書</td></tr> <tr> <td>2</td><td>図面のCADデータ</td></tr> </tbody> </table>		貸与資料	1	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区補足設計業務 報告書	2	図面のCADデータ
	貸与資料						
1	新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧久保一色工区補足設計業務 報告書						
2	図面のCADデータ						
(5) 確認及び検査	受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。						

項 目	内 容
(6) 電子納品	受注者は、情報化施工技術に係る資料について、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき提出しなければならない。
(7) 情報化施工技術の活用に要する費用	1) 情報化施工技術活用工事に要する費用については、設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき計上することとする。 2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならない。 また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。
第14章 定めなき事項	この特別仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

※下線部は変更箇所

令和8年度

新濃尾農地防災事業

新濃尾（二期）地区 新木津用水路小牧久保一色工区その3工事

工 事 数 量 表
【第1回変更】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	(一般部)	式	1	
掘削	(開削シールド部先行掘削)	式	1	
掘削	(開削シールド部掘削)	式	1	
床掘	建込簡易土留	m3	160	
(2)埋戻工	(一般部)			
埋戻 1	構造物周辺	式	1	
埋戻 2	B<1.0m	式	1	
埋戻 3	1.0m≤B<2.5m	式	1	
埋戻 4	2.5m≤B<4.0m	式	1	
流動化処理土		m3	72	
(3)埋戻工	(開削シールド部)			
埋戻	人力	式	1	
単粒度砕石	7号2.5~5mm	m3	15	
(4)整形仕上げ工				
基面整正		m ²	490.0	
人力荒仕上げ		式	1	
法面整形		式	1	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工				
ネットフェンス撤去	H=1.0m	m	72	
仮設フェンス撤去	H=1.8m	m	79	
無筋コンクリート取壊し	既設水路底版・護岸	m3	88	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリート取壊し	既設水路上部L型、コンクリート杭	m3	150	
既設水路切断（底版カッター）		m	116	
As舗装撤去		m ²	322	
As舗装切断		m	85	
擬木撤去	再利用	m	51	
道路反射鏡撤去		基	1	
標識（とまれ）撤去		本	1	
街路灯撤去		基	1	
車止め撤去		本	7	
金属殻運搬		ton	3.69	
（2）暫定工取壊し				
暫定工撤去	中詰め（モルタル1：3）	袋	28	
鉄筋コンクリート取壊し	底版コンクリート	m3	4.8	
（3）産業廃棄物処理工				
無筋コンクリート殻		m3	88	
鉄筋コンクリート殻		m3	155	
アスファルト殻		m3	16	
廃プラスチック		m3	4.4	
汚泥		m3	1.7	
3. 水路工				
（1）プレキャストL形水路				
鉄筋コンクリートL形水路		m	31.8	
底版コンクリート	L形水路部分 21-12-25	m3	48	
型枠	底版コン L型水路部分	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋	底版コン L型水路部分 D13	ton	2.20	
鉄筋	底版コン L型水路部分 D19	ton	2.62	
基礎コンクリート	L型水路底版 18-8-25	m3	40	
型枠	基礎コン L型水路部分	式	1	
鉄筋	基礎コン D13	ton	2.13	
サイドドレーン設置		m	63.5	
(2)プレキャストL形水路（岩崎新橋）				
鉄筋コンクリートL形水路		m	26.0	
プレキャストL形水路横引工法材料		m	26.0	
底版コンクリート	L形水路部分 21-12-25	m3	40	
型枠	底版コン L型水路部分	式	1	
鉄筋	底版コン L型水路部分 D13	ton	0.936	
鉄筋	底版コン L型水路部分 D16	ton	0.225	
鉄筋	底版コン L型水路部分 D19	ton	0.689	
鉄筋	底版コン L型水路部分 D22	ton	0.490	
機械式接手	D19	本	212	
機械式接手	D22	本	212	
横引き工法基礎工		m	26.0	
サイドドレーン設置		m	52.0	
(3)施工目地（L形水路部分）				
水膨張止水材	加硫ゴム製 v型15×14	m	167.0	
(4)伸縮目地（L形水路部分）	既製品部分			
目地材	ゴム発泡体 t=10	m ²	18	
シール材	20×20	m	45	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水膨張止水材	加硫ゴム製 15×20	m	42.0	
(5)伸縮目地 (L形水路部分)	現場打ち部分			
目地材	ゴム発泡体 t=10	m ²	9	
シール材	20×20	m	23.0	
止水板	CF200×5	m	23.0	
ダウエルバー	D16×1000	本	93	
(6)縦断目地 (L形水路部分)				
反応接着型止水材	ブチルゴム製 15×30	m	115.0	
(7)アンダードレーン工	L型水路			
アンダードレーン		m	115.5	
底版用ウィーブホール	合成樹脂製 φ 50	箇所	2	
(8)オープントランジション (19号)				
鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	13	
型枠		式	1	
鉄筋	D13	ton	0.501	
鉄筋	D16	ton	0.094	
鉄筋	D19	ton	0.622	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	1.2	
型枠	均しコン L型水路部分	式	1	
ウィーブホール取付工		箇所	2	
サイドドレーン設置		m	6.0	
アンダードレーン		m	6.0	
足場工		掛m ²	29	
(9)オープントランジション (20号)				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	13	
型枠		式	1	
鉄筋	D13	ton	0.753	
鉄筋	D19	ton	0.442	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	1.2	
型枠	均しコン	式	1	
ウィープホール取付工		箇所	2	
サイドドレーン設置		m	6.0	
アンダードレーン		m	6.0	
足場工		掛m ²	29	
(10)オープントランジション (21号)				
鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	32	
型枠		式	1	
鉄筋	D13	ton	0.873	
鉄筋	D16	ton	0.742	
鉄筋	D25	ton	2.65	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	2.9	
型枠	均しコン	式	1	
ウィープホール取付工		箇所	6	
サイドドレーン設置		m	12.0	
アンダードレーン		m	12.0	
足場工		掛m ²	64	
4. 付帯工				
(1)副水路工	T-14			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
プレキャストボックスカルバート	T-14 H1300×B1500×L2000	m	61.8	
基礎コンクリート	18-8-25	m3	18	
基礎コンクリート型枠		式	1	
鉄筋	基礎コン D13	ton	0.992	
(2)副水路工	T-25			
プレキャストボックスカルバート	T-25 H1300×B1500×L2000	m	15.0	
基礎コンクリート	18-8-25	m3	4.5	
基礎コンクリート型枠		式	1	
鉄筋	基礎コン D13	ton	0.240	
(3)施工目地 (副水路)				
止水材	水膨張止水材ウレタンフォーム製 20×20	m	161	
(4)小口止				
コンクリート	18-8-25	m3	5.7	
型枠		式	1	
鉄筋金網	鉄筋金網 小口止D13@250	m ²	16.7	
(5)安全施設工	右岸側			
ネットフェンス	H=1.5m	m	147	
基礎ブロック	基礎ブロック300×300×450	個	27	
基礎ブロック	基礎ブロック650×650×450	個	34	
L型擁壁	H800*900*2000	m	31	
(6)張コンクリート	左右岸法面部			
張りコンクリート	18-8-25	m3	14	
型枠		式	1	
伸縮目地	瀝青質板 t=10	m ²	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(7)目地材 (岩崎新橋)				
目地材	ゴム発泡体 t=10	m ²	55	
5. 復旧工				
(1)アスファルト復旧	水路右岸側			
表層	再生密粒度アスコン13 t=50mm	m ²	288	
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm	m ²	288	
(2)アスファルト復旧	岩崎新橋右岸副水路横断部			
表層	再生密粒度アスコン13 t=50mm	m ²	34	
上層路盤	再生瀝青安定処理 t=50mm	m ²	34	
下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=200mm	m ²	34	
(3)区画線復旧				
区画線復旧	白線 B=15cm	m	15	
区画線復旧	白線 B=30cm	m	3.8	
区画線復旧	白線 矢印記号 (文字15 cm換算)	m	13	
(4)車止め復旧				
車止めポスト設置	再利用	本	7	
(5)標識 (止まれ) 復旧	再利用			
標識 (止まれ) 復旧	標識 (止まれ)	基	1	
(6)道路反射鏡復旧	再利用			
道路反射鏡	再利用 単柱式 φ76.5	基	1	
(7)街路灯復旧				
街路灯復旧		基	1	
(8)擬木復旧	有材利用			
擬木復旧	有材利用	本	27	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 仮設工				
(1) たて込み簡易土留め				
たて込み簡易土留め	B=3.2m H=3.0m	m	33	
たて込み簡易土留め	賃料	m ²	198	
(2) 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸（上流側）				
鋼製L型山留 岩崎新橋右岸	設置～賃料～撤去	ton	3.84	
鋼製L型山留材料（賃料）	中間用プレート L=2000	m	20	
鋼製L型山留材料（賃料）	妻用プレート L=4000	m	8	
(3) 鋼製L型山留 岩崎新橋右岸（下流側）				
鋼製L型山留 岩崎新橋右岸	設置～賃料～撤去	ton	2.92	
鋼製L型山留材料（賃料）	中間用プレート L=2000	m	14	
鋼製L型山留材料（賃料）	妻用プレート L=4000	m	8	
(4) 仮設覆工板 岩崎新橋右岸（上流側）				
覆工板設置～賃料～撤去		m ²	40	
(5) 仮設覆工板 岩崎新橋右岸（下流側）				
覆工板設置～賃料～撤去		m ²	28	
(6) 親杭横矢板 左岸				
H鋼打設（打設長9.17m）	H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m	本	2	
H鋼打設（打設長8.07m）	H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m	本	2	
H形鋼（賃料）	引抜き1本分	ton	1.35	
H形鋼（購入）	存置3本分	ton	4.05	
H鋼引抜	H400*H400*13*21 L=10.0m 172kg/m	本	1	
H形鋼切断		m	3.6	
横矢板工	軽量鋼矢板 3D型 t=5mm 19.3kg/m	m ²	32	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(7)土留工	開削シールド部			
土留（開削シールド機推進工）		m	32.3	
材料費（H鋼横矢板土留）		m	25.2	
鋼材加工・組立費		ton	5.99	
横矢板土留設置工		m	25.2	
基礎砕石工	RC-40 t =250	m ²	187	
(8)仮設備工（開削シールド部）				
開削シールド機組立		回	1	
開削シールド機解体		回	1	
敷鉄板	設置～撤去 t=22mm	m ²	105	
(9)空掘進工（開削シールド部）				
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	4	
大型土のう	移設	袋	28	
(10)楽田天神仮置き場復旧				
楽田天神仮置き場復旧	耕土敷き均し	m ²	2,280	
(11)水路内進入路（上流）				
大型土のう	設置～撤去	袋	106	
敷鉄板	設置～撤去 t=22mm	m ²	180	
ブルーシート	設置～撤去 #2000	m ²	60	
盛土		式	1	
(12)水路内進入路（下流）				
大型土のう	設置～撤去	袋	132	
敷鉄板	設置～撤去 t=22mm	m ²	200	
ブルーシート	設置～撤去 #2000	m ²	77	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
盛土		式	1	
(13)仮廻し水路設置・撤去				
仮廻し水路設置	高密度ポリエチレン管 (貸与品、φ1350、ダブル溝)	m	141.0	
仮廻し水路撤去	高密度ポリエチレン管 (貸与品、φ1350、ダブル溝)	m	141.0	
大型土のう	仮廻し管部分 設置～撤去	袋	156	
土のう工		m ³	0.3	
(14)仮設ヤード				
砕石舗装	RC-40	m ²	591	
敷鉄板	設置～撤去 t=22mm	m ²	591	
表土掘削		m ²	220	
耕土復旧		m ²	220	
(15)水替工				
排水ポンプ運転	上流側No. 31+08付近 降雨時 φ200	箇所	1	
排水ポンプ運転	No. 31+08付近 φ200	箇所	1	
排水ポンプ運転	No. 32+10付近 φ50	箇所	1	
排水ポンプ運転	下流側 No. 33+09付近 降雨時 φ200×2	箇所	1	
排水ポンプ運転	No. 33+09付近 φ50×2	箇所	1	
受電設備（上流）		式	1	
受電設備（下流）		式	1	
分電設備（上流）		式	1	
分電設備（下流）		式	1	
配電設備（上流）		式	1	
配電設備（下流）		式	1	
(16)安全費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
交通誘導警備員		人	236	
官貸額（直工）				
1. 官貸額（直工）				
(1)官貸額（直工）				
高密度ポリエチレン管	φ 1350、ダブル構造	m	138.3	
高密度ポリエチレン管	φ 1350、ダブル構造90°曲管	個	1	
高密度ポリエチレン管継手	φ 1350	個	33	
2. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
開削シールド機運搬費	基地～現場、長期割引無	回	1	
開削シールド機運搬費	現場～基地、長期割引無	回	1	
仮設材運搬（往復）	親杭横矢板（引き抜き分）	ton	3.20	
仮設材運搬	覆工板	ton	14.20	
仮設材運搬	たて込み簡易土留め	ton	20.36	
仮設材運搬	高密度ポリエチレン管 φ 1350ダブル構造（官貸）	ton	14.38	
仮設材運搬	敷鉄板	ton	188.48	
仮設材運搬	H鋼（工事用仮設フェンス）	ton	15.10	
(2)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
H鋼仮設フェンス	設置～賃料～撤去 H＝1.8m	m	151	
(3)役務費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
役務費				
受電 基本料金		式	1	
（４）技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
平板載荷試験	実荷重50kN以内	箇所	2	