

令和 8 年度
新濃尾農地防災事業
用水施設土砂撤去他工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

東海農政局
新濃尾農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			37,430,000	
・工事原価			31,153,000	
純工事費			23,389,000	
・直接工事費			20,177,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	17,250,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,927,000	
・間接工事費			10,976,000	
・共通仮設費			3,212,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
18,797,000×((12.230*1.200)*1.000*1.000*1.000)			2,759,000	
・運搬費	1.000	式	192,000	
・準備費	1.000	式	63,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			198,000	
・現場環境改善費(率計上)				
18,191,000×(1.090)			198,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			7,764,000	
・現場管理費(率計上)				
21,976,000×((32.120*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			7,764,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
29,740,000×(21.090*1.000+0.04)			6,284,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,986,000	
処分費(準備費の内数)			33,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,413,000	

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				17,250,000	
・土工					
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式		12,228,000	
000001 堆積土砂撤去	1.000	式		11,490,000	
000002 掘削機械賃料	650	m3	3,763	2,445,950	歩A・単A B単 1号
000003 堆積土砂搬出	45	日	21,161	952,245	歩A・単A B単 2号
000004 搬出土砂運搬	650	m3	3,503	2,276,950	歩A・単A B単 3号
000005 産業廃棄物処理費	585	m3	6,532	3,821,220	歩A・単A B単 4号
汚泥	65	m3	20,900	1,358,500	歩A・単A B単 5号
000006 産業廃棄物運搬費	6	台・日	97,000	582,000	歩A・単A B単 6号
汚泥	1	回	52,710	52,710	歩A・単A B単 7号
000007 スキッドステアローダー搬入搬出 用水施設内への搬入搬出	1	回	52,710	52,710	歩A・単A B単 7号
合 計				11,489,575	
・ ・ 掘削工 (開口部ヤード)	1.000	式		738,000	
000008 盛土掘削	52	m3	2,915	151,580	歩A・単A B単 8号
000009 土砂運搬	52	m3	11,270	586,040	歩A・単A B単 9号
合 計				737,620	
・ 開口部設置工	1.000	式		2,374,000	
・ ・ 架台設置	1.000	式		826,000	
000010 コンクリート打設 21-12-25	3.3	m3	38,750	127,875	歩A・単A B単 10号
000011 足場工	1	式	335,727	335,727	歩A・単A B単 11号
000012 型枠工	1	式	176,760	176,760	歩A・単A B単 12号
000013 鉄筋工 SD295 D13	0.111	ton	340,100	37,751	歩A・単A B単 13号
000014 あと施工アンカー 接着系,D13	82	本	1,799	147,518	歩A・単A B単 14号
合 計				825,631	
・ ・ 蓋設置	1.000	式		1,548,000	
000015 蓋製作 材料・製作含む	1	式	1,522,000	1,522,000	歩A・単A B単 15号
000016 蓋設置工	1	式	26,334	26,334	歩A・単A B単 16号
合 計				1,548,334	
・ 構造物撤去工	1.000	式		274,000	
・ ・ 構造物取壊し工 (開口部)	1.000	式		147,000	
000017 コンクリートはつり (人力) t=10cm	8.1	m ²	9,232	74,779	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート切断 t=10cm	27	m	1,336	36,072	歩A・単A B単 18号
000019 開口部コンクリート撤去	16	m ²	618	9,888	歩A・単A B単 19号
000020 産業廃棄物処理・運搬 鉄筋コンクリート	3.7	m3	7,157	26,481	歩A・単A B単 20号
合 計				147,220	
・ ・ 構造物取壊し工 (門扉部)	1.000	式		124,000	
000021 既設防護柵撤去 木製門扉	21	m	2,180	45,780	歩A・単A B単 21号
000022 産業廃棄物処理費 木くず (木製門扉)	1.4	m3	4,400	6,160	歩A・単A B単 22号
000023 産業廃棄物運搬 木くず (木製門扉)	1	回	6,622	6,622	歩A・単A B単 23号

[illegible]

[illegible]

東海農政局

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 堆積土砂撤去					
			m3	3,763		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 掘削機械賃料					
			日	21,161		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 堆積土砂搬出					
			m3	3,503		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 搬出土砂運搬					
			m3	6,532		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 産業廃棄物処理費					
	汚泥		m3	20,900		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 産業廃棄物運搬費					
	汚泥		台・日	97,000		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** スキッドステアローダー搬入搬出					
	用水施設内への搬入搬出		回	52,710		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 盛土掘削					
			m3	2,915		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 土砂運搬					
			m3	11,270		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** コンクリート打設					
	21-12-25		m3	38,750		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 足場工					
			式	335,727		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 型枠工					
			式	176,760		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 鉄筋工					
	SD295 D13		ton	340,100		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** あと施工アンカー					
	接着系,D13		本	1,799		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 蓋製作					
	材料・製作含む		式	1,522,000		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 蓋設置工					
			式	26,334		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** コンクリートはつり (人力)					
	t=10cm		m ²	9,232		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** コンクリート切断					
	t=10cm		m	1,336		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 開口部コンクリート撤去					
			m ²	618		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 産業廃棄物処理・運搬					
	鉄筋コンクリート		m3	7,157		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 既設防護柵撤去					
	木製門扉		m	2,180		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 産業廃棄物処理費					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木くず (木製門扉) *** B単— 23号 ***		m3	4,400		歩A・単A
000023	産業廃棄物運搬					
	木くず (木製門扉) *** B単— 24号 ***		回	6,622		歩A・単A
000024	現場発生材運搬					
	門扉金具類 *** B単— 25号 ***		ton	20,670		歩A・単A
000025	舗装版切断					
	As舗装,t=4cm *** B単— 26号 ***		m	741		歩A・単A
000026	舗装版破砕積込					
	As舗装,t=4cm *** B単— 27号 ***		m ²	243		歩A・単A
000027	産業廃棄物処理・運搬費					
	アスファルト殻 *** B単— 28号 ***		m3	13,396		歩A・単A
000028	既設車止め撤去					
	再利用 *** B単— 29号 ***		本	1,380		歩A・単A
000029	既設車止め復旧					
	再利用 *** B単— 30号 ***		本	3,267		歩A・単A
000030	下層路盤					
	RC-40,t=10cm *** B単— 31号 ***		m ²	587		歩A・単A
000031	コンクリート舗装工					
	21-12-25,t=15cm *** B単— 32号 ***		m ²	4,310		歩A・単A
000032	型枠工					
	*** B単— 33号 ***		式	21,307		歩A・単A
000033	目地板設置					
	*** B単— 34号 ***		m ²	4,272		歩A・単A
000034	溶接鉄筋					
	D13,250×250 *** B単— 35号 ***		ton	171,000		歩A・単A
000035	車止めポスト設置 (門扉部)					
	φ114,ビラー型,上下式,ステンレス製 *** B単— 36号 ***		本	73,030		歩A・単A
000036	下層路盤					
	RC-40,t=10cm *** B単— 37号 ***		m ²	587		歩A・単A
000037	コンクリート舗装工					
	21-12-25,t=15cm *** B単— 38号 ***		m ²	4,310		歩A・単A
000038	型枠工					
	*** B単— 39号 ***		式	35,324		歩A・単A
000039	目地板設置					
	*** B単— 40号 ***		m ²	4,272		歩A・単A
000040	溶接鉄筋					
	D13,250×250 *** B単— 41号 ***		ton	171,000		歩A・単A
000041	車止めポスト設置 (開口部ヤード)					
	φ48.6,ビラー型,上下式,ステンレス製 *** B単— 42号 ***		本	23,100		歩A・単A
000042	敷鉄板設置撤去					
	設置～賃料～撤去,t=22mm *** B単— 43号 ***		m ²	1,380		歩A・単A
000043	換気設備設置撤去					
	敷設～損料～撤去,ビニル風管,換気装置運転		式	692,258		歩A・単A

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	堆積土砂撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	堆積土砂撤去 スキッドステアローダ 0.17級	1,000	m3	3,763	3,763	T単 1号
	合 計				3,763	
	単 価				3,763	
	*** B単一 2号 ***					
000002	掘削機械賃料		日		1,000	歩A 当たり算出
T00008	掘削機械賃料 スキッドステアローダ 賃料	1,000	日	21,161	21,161	T単 7号
	合 計				21,161	
	単 価				21,161	
	*** B単一 3号 ***					
000003	堆積土砂撤出		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00002	堆積土砂撤出 鋼製ベッセル1m3級,ラフレンクレーン13t吊	1,000	m3	3,503	3,503	T単 2号
	合 計				3,503	
	単 価				3,503	
	*** B単一 4号 ***					
000004	搬出土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00006	堆積土砂運搬 4tDT運搬L=17.8km	1,000	m3	6,532	6,532	T単 5号
	合 計				6,532	
	単 価				6,532	
	*** B単一 5号 ***					
000005	産業廃棄物処理費 汚泥		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	m3	20,900	20,900	S単 18号
	合 計				20,900	
	単 価				20,900	
	*** B単一 6号 ***					
000006	産業廃棄物運搬費 汚泥		台・日		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 汚泥	1,000	台・日	97,000	97,000	S単 19号
	合 計				97,000	
	単 価				97,000	
	*** B単一 7号 ***					
000007	スキッドステアローダ搬入搬出 用水施設内への搬入搬出		回		1,000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	1,000	回	52,710	52,710	S単 48号
	合 計				52,710	
	単 価				52,710	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	盛土掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-,-	1,000	m3	2,915	2,915	S単 47号
	合 計				2,915	
	単 価				2,915	
	*** B単一 9号 ***					
000009	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下	1,000	m3	11,270	11,270	S単 49号
	合 計				11,270	
	単 価				11,270	
	*** B単一 10号 ***					
000010	コンクリート打設 21-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1,000	m3	38,750	38,750	S単 55号
	合 計				38,750	
	単 価				38,750	
	*** B単一 11号 ***					
000011	足場工		式		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	63,000	掛㎡	5,329	335,727	S単 41号
	合 計				335,727	
	単 価				335,727	
	*** B単一 12号 ***					
000012	型枠工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	18,000	㎡	9,820	176,760	S単 56号
	合 計				176,760	
	単 価				176,760	
	*** B単一 13号 ***					
000013	鉄筋工 SD295 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1,000	ton	340,100	340,100	S単 32号
	合 計				340,100	
	単 価				340,100	
	*** B単一 14号 ***					
000014	あと施工アンカー 接着系,D13		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	あと施工アンカー 接着系,D13,床,,	1,000	本	1,799	1,799	S単 13号
	合 計				1,799	
	単 価				1,799	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	蓋製作					歩A
	材料・製作含む		式		1,000 式	当たり算出
S02116	開口部蓋					
	ガルバリウム鋼板,-	1,000	箇所	1,522,000	1,522,000	S単 14号
	合 計				1,522,000	
	単 価				1,522,000	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	蓋設置工					歩A
			式		1,000 式	当たり算出
T00007	蓋設置工					
	ラフレンクレーン13t吊	25.200	m ²	1,045	26,334	T単 6号
	合 計				26,334	
	単 価				26,334	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	コンクリートはつり (人力)					歩A
	t=10cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00003	コンクリートはつり (人力)					
	t=10cm,施工区分:床	1,000	m ²	9,232	9,232	T単 3号
	合 計				9,232	
	単 価				9,232	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	コンクリート切断					歩A
	t=10cm		m		1,000 m	当たり算出
SA0223	コンクリート切断					
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1,000	m	1,336	1,336	S単 53号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	開口部コンクリート撤去					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
T00004	開口部コンクリート撤去					
		1,000	m ²	618	618	T単 4号
	合 計				618	
	単 価				618	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	産業廃棄物処理・運搬					歩A
	鉄筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	鉄筋コンクリート	1,000	m ³	5,000	5,000	S単 20号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,	1,000	m ³	2,157	2,157	S単 50号
	合 計				7,157	
	単 価				7,157	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	既設防護柵撤去					歩A
	木製門扉		m		1,000 m	当たり算出
S08714	既設防護柵撤去					
	土中建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し	1,000	m	2,180	2,180	S単 34号
	合 計				2,180	
	単 価				2,180	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	用水施設土砂撤去他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 22号 ***					
000022	産業廃棄物処理費					歩A
	木くず (木製門扉)		m3		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費					
	木くず (木製門扉)	1,000	m3	4,400	4,400	S単 21号
	合 計				4,400	
	単 価				4,400	
	*** B単— 23号 ***					
000023	産業廃棄物運搬					歩A
	木くず (木製門扉)		回		1,000	当たり算出
SI6001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 通称2t積積,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1,000	時間	6,622	6,622	S単 39号
	合 計				6,622	
	単 価				6,622	
	*** B単— 24号 ***					
000024	現場発生材運搬					歩A
	門扉金具類		ton		1,000	当たり算出
S02300	現場発生品運搬					
	トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積積, 吊能力2.9t,DIDあり,17.0km以下	1,000	ton	10,280	10,280	S単 24号
S02300	現場発生品積込み・荷卸し					
	トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積積, 吊能力2.9t	1,000	ton	10,390	10,390	S単 25号
	合 計				20,670	
	単 価				20,670	
	*** B単— 25号 ***					
000025	舗装版切断					歩A
	As舗装,t=4cm		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	740.6	741	S単 54号
	合 計				741	
	単 価				741	
	*** B単— 26号 ***					
000026	舗装版破碎積込					歩A
	As舗装,t=4cm		m ²		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	242.8	243	S単 52号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単— 27号 ***					
000027	産業廃棄物処理・運搬費					歩A
	アスファルト殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),有り,6.5km以下,	1,000	m3	6,346	6,346	S単 51号
S02123	産業廃棄物処理費					
	アスファルト殻	1,000	m3	7,050	7,050	S単 22号
	合 計				13,396	
	単 価				13,396	
	*** B単— 28号 ***					
000028	既設車止め撤去					歩A
	再利用		本		1,000	当たり算出
S08714	既設車止め撤去					
	コンクリート建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し	1,000	m	1,380	1,380	S単 35号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 29号 ***					
000029	既設車止め復旧 再利用		本		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し	1,000	m	3,267	3,267	S単 33号
	合 計				3,267	
	単 価				3,267	
	*** B単一 30号 ***					
000030	下層路盤 RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1,000	m ²	587.1	587	S単 59号
	合 計				587	
	単 価				587	
	*** B単一 31号 ***					
000031	コンクリート舗装工 21-12-25,t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00009	コンクリート舗装工 (人力) 普通21-12-25,t=15cm	1,000	m ²	4,271	4,271	T単 8号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1,000	m ²	39	39	S単 16号
	合 計				4,310	
	単 価				4,310	
	*** B単一 32号 ***					
000032	型枠工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3,800	m ²	5,607	21,307	S単 57号
	合 計				21,307	
	単 価				21,307	
	*** B単一 33号 ***					
000033	目地板設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,272	4,272	S単 58号
	合 計				4,272	
	単 価				4,272	
	*** B単一 34号 ***					
000034	溶接鉄筋 D13,250×250		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶接鉄筋 D13,250×250,,	1,000	ton	171,000	171,000	S単 17号
	合 計				171,000	
	単 価				171,000	
	*** B単一 35号 ***					
000035	車止めポスト設置 (門扉部) φ114,ビラー型,上下式,ステンレス製		本		1,000	歩A 当たり算出
S02300	車止めポスト設置 φ114,ビラー型,上下式,ステンレス製	1,000	本	73,030	73,030	S単 26号
	合 計				73,030	
	単 価				73,030	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 36号 ***					
000036	下層路盤 RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	587.1	587	S単 59号
	合 計				587	
	単 価				587	
	*** B単一 37号 ***					
000037	コンクリート舗装工 21-12-25, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00009	コンクリート舗装工 (人力) 普通21-12-25, t=15cm	1,000	m ²	4,271	4,271	T単 8号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	1,000	m ²	39	39	S単 16号
	合 計				4,310	
	単 価				4,310	
	*** B単一 38号 ***					
000038	型枠工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	6,300	m ²	5,607	35,324	S単 57号
	合 計				35,324	
	単 価				35,324	
	*** B単一 39号 ***					
000039	目地板設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,272	4,272	S単 58号
	合 計				4,272	
	単 価				4,272	
	*** B単一 40号 ***					
000040	溶接鉄筋 D13, 250×250		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶接鉄筋 D13, 250×250, ,	1,000	ton	171,000	171,000	S単 17号
	合 計				171,000	
	単 価				171,000	
	*** B単一 41号 ***					
000041	車止めポスト設置 (開口部ヤード) φ48.6, ビラー型, 上下式, ステンレス製		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02300	車止めポスト設置 φ48.6, ビラー型, 上下式, ステンレス製	1,000	本	23,100	23,100	S単 27号
	合 計				23,100	
	単 価				23,100	
	*** B単一 42号 ***					
000042	敷鉄板設置撤去 設置～賃料～撤去, t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 98, 1, なし	1,000	m ²	1,380	1,380	S単 42号
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 43号 ***					
000043	換気設備設置撤去		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SI2039	敷設～損料～撤去,ビニル風管,換気装置運転					
SI2039	換気装置運転					
SI2037	排気式(局所ファン付),発動発電機	146.000	日	3,583	523,118	S単 37号
SI2037	換気管布設・撤去					
	布設～損料～撤去,ビニル風管,全体工事分単価,損耗期間(Sd),73日,0日	60.000	m	2,819	169,140	S単 36号
	合 計				692,258	
	単 価				692,258	
	*** B単一 44号 ***					
000044	照明設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	ハールン投光器,320w					
S02112	照明設備					
S02112	ハールン投光器,320w,基本料金	8.000	台	760	6,080	S単 4号
S02112	照明設備					
	ハールン投光器,320w,賃料	484.000	日	48	23,232	S単 5号
	合 計				29,312	
	単 価				29,312	
	*** B単一 45号 ***					
000045	発動発電機		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	ディーゼルエンジン駆動,20kVA					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,あり	73.000	日	4,626	337,698	S単 40号
	合 計				337,698	
	単 価				337,698	
	*** B単一 46号 ***					
000046	配電設備		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SI8114	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,73日	2.000	箇所	60,962	121,924	S単 45号
SI8112	低圧移動電線					
SI8112	三相,14,設置～損料～撤去,73日	50.000	m	1,508	75,400	S単 43号
SI8112	低圧移動電線					
	単相,14,設置～損料～撤去,73日	20.000	m	1,478	29,560	S単 44号
	合 計				226,884	
	単 価				226,884	
	*** B単一 47号 ***					
000047	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1.000	人	17,600	17,600	S単 11号
	合 計				17,600	
	単 価				17,600	
	*** B単一 48号 ***					
000048	仮設材運搬費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	敷鉄板,往復					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	18.690	ton	10,260	191,759	S単 46号
	合 計				191,759	
	単 価				191,759	
	*** B単一 49号 ***					
000049	立木伐採		式		1,000	歩A 式 当たり算出

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	*** S単ー 1号 *** スポットステアローター スポットステアローター 0.17級		日	21,161		歩A・単A
S02112	*** S単ー 2号 *** 鋼製ベッセル 鋼製ベッセル 1m3級		日	1,869		歩A・単A
S02112	*** S単ー 3号 *** ラフレンクレーン13t吊 ラフレンクレーン13t吊 わレタ付,低騒音,排出ガス対策~2014,長期割引あり		日	44,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 4号 *** 照明設備 照明設備 ハルン投光器,320w,基本料金		台	760		歩A・単A
S02112	*** S単ー 5号 *** 照明設備 照明設備 ハルン投光器,320w,賃料		日	48		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 運転手 (一般) 運転手 (一般)		人	26,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** とび工 とび工		人	31,700		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 軽油 軽油 ハトル給油,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** あと施工アンカー あと施工アンカー 接着系,D13,床,,		本	1,799		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 開口部蓋 開口部蓋 ガハリ鋼板,,		箇所	1,522,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 生コンクリート (普通) 生コンクリート (普通) ,21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,		m3	20,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²	39		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 溶接鉄筋 溶接鉄筋 D13,250×250,,		ton	171,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 18号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 汚泥		m3	20,900		歩A・単A
S02123	*** S単ー 19号 *** 産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 汚泥		台・日	97,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 20号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート		m3	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 21号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 木くず (木製門扉)		m3	4,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 22号 *** 産業廃棄物処理費					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理費 アスファルト殻 *** S単— 23号 ***		m3	7,050		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 木くず(伐木) *** S単— 24号 ***		m3	6,600		歩A・単A
S02300	現場発生品運搬 現場発生品運搬 トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級, 吊能力2.9t,DIDあり,17.0km以下 *** S単— 25号 ***		ton	10,280		歩A・単A
S02300	現場発生品積込み・荷卸し 現場発生品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級, 吊能力2.9t *** S単— 26号 ***		ton	10,390		歩A・単A
S02300	車止めポスト設置 車止めポスト設置 φ114,ビラー型,上下式,ステンレス製 *** S単— 27号 ***		本	73,030		歩A・単A
S02300	車止めポスト設置 車止めポスト設置 φ48.6,ビラー型,上下式,ステンレス製 *** S単— 28号 ***		本	23,100		歩A・単A
S02300	伐木・伐竹 伐木・伐竹 人力施工、粗、10本/100m2未満 *** S単— 29号 ***		m ²	68.41		歩A・単A
S02300	集積(人力施工) 集積(人力施工) *** S単— 30号 ***		m ²	75.05		歩A・単A
S02300	積込み(人力施工) 積込み(人力施工) *** S単— 31号 ***		m ²	4.623		歩A・単A
S02300	運搬(伐木除根) 運搬(伐木除根) 積込:人力施工、DID区間なし、運搬距離3.0km以下 *** S単— 32号 ***		m3	2,191		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立、差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし *** S単— 33号 ***		ton	340,100		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し *** S単— 34号 ***		m	3,267		歩A・単A
S08714	既設防護柵撤去 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し *** S単— 35号 ***		m	2,180		歩A・単A
S08714	既設車止め撤去 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し *** S単— 36号 ***		m	1,380		歩A・単A
S12037	換気管布設・撤去 換気管布設・撤去(トナリ) 布設～損料～撤去,ビーム風管,全体工事分単価,損耗期間(Sd),73日,0日 *** S単— 37号 ***		m	2,819		歩A・単A
S12039	換気装置運転 換気装置運転(トナリ) 排気式(局所ファン付),発動発電機 *** S単— 38号 ***		日	3,583		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[オート・ディーゼル] ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 39号 ***		日	45,070		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[オート・ディーゼル] ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称2t積級,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単— 40号 ***		時間	6,622		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,あり *** S単— 41号 ***		日	4,626		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単— 42号 ***		掛m ²	5,329		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,98,1,なし *** S単— 43号 ***		m ²	1,380		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,73日		m	1,508		歩A・単A

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
SI8112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 単相,14,設置～損料～撤去,73日		m	1,478		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,73日		箇所	60,962		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,260		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -, -		m3	2,915		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし		回	52,710		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下		m3	11,270		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3	2,157		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,6.5km以下,		m3	6,346		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有り,なし		m ²	242.8		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
SA0223	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -		m	1,336		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下, -, -		m	740.6		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, 無し,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	38,750		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,820		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,607		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,272		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ RC-40		m ²	587.1		歩A・単A
	*** T単— 1号 ***					
T00001	堆積土砂撤去					
	ｽﾍﾟｯﾄﾞｽﾏｰﾌﾟｰﾙ0.17級		m3	3,763		歩A・単A
	*** T単— 2号 ***					
T00002	堆積土砂搬出					
	銅製ﾊﾞｯﾍﾞﾙ1m3級,ﾌﾗﾒｰﾝｺﾝｸﾘｰﾄ13t吊		m3	3,503		歩A・単A
	*** T単— 3号 ***					
T00003	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (人力)					
	t=10cm,施工区分:床		m ²	9,232		歩A・単A
	*** T単— 4号 ***					
T00004	開口部ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去					
			m ²	618		歩A・単A

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	用水施設土砂撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02112	スケットステアロータ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スケットステアロータ 0.17級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	0.17級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,161円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	スケットステアロータ 0.17級	1.000	日	21,161	21,161	
	合 計				21,161	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,161	
	*** S単- 2号 ***					
S02112	鋼製ベッセル		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ベッセル 1m3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	1m3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,869円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96002	鋼製ベッセル 1m3級	1.000	日	1,869	1,869	
	合 計				1,869	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,869	
	*** S単- 3号 ***					
S02112	ラフレンクレーン13t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン13t吊 お°レータ付,低騒音,排出ガス対策~2014,長期割引あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	お°レータ付,低騒音,排出ガス対策・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96003	ラフレンクレーン13t吊 お°レータ付,低騒音,排出ガス対策~2014,長期割引あり	1.000	日	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S単- 4号 ***					
S02112	照明設備		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明設備 ハ°ルン投光器,320w,基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ハ°ルン投光器,320w,基本料金		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	760円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96004	照明設備 ハ°ルン投光器,320w,基本料金	1.000	台	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760	
	*** S単- 5号 ***					
S02112	照明設備		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明設備 ハ°ルン投光器,320w,賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ハ°ルン投光器,320w,賃料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96005	照明設備 ハ°ルン投光器,320w,賃料	1.000	日	48	48	
	合 計				48	算出数量 1.000 各単位

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	用水施設土砂撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				48	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1,000 人
	単 価				26,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1,000 人
	単 価				25,400	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,500	31,500	
	合 計				31,500	算出数量 1,000 人
	単 価				31,500	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	31,700	31,700	
	合 計				31,700	算出数量 1,000 人
	単 価				31,700	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	用水施設土砂撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,800	28,800	
	合 計				28,800	算出数量 1.000 人
	単 価				28,800	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1.000 人
	単 価				17,600	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー 接着系,D13,床,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	あと施工アンカー 接着系,D13,床	1.000	本	1,799	1,799	
	合 計				1,799	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,799	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	開口部蓋		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開口部蓋 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	開口部蓋 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	1.000	箇所	1,522,000	1,522,000	
	合 計				1,522,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,522,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) ,21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J02015		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,400	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	P28201		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	溶接鉄筋		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接鉄筋 D13,250×250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	P96007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	溶接鉄筋 D13,250×250	1.000	ton	171,000	171,000	
	合 計				171,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				171,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 汚泥 20,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処理費 汚泥	1.000	m3	20,900	20,900	
	合 計				20,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,900	
	*** S単一 19号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 汚泥 97,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物運搬費 汚泥	1.000	台・日	97,000	97,000	
	合 計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,000	
	*** S単一 20号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	用水施設土砂撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート				
	3)単価の入力	5,000円				
P96003	産業廃棄物処理費					
	鉄筋コンクリート	1,000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木くず (木製門扉)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96013		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	木くず (木製門扉)				
	3)単価の入力	4,400円				
P96013	産業廃棄物処理費					
	木くず (木製門扉)	1,000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単一 22号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト殻			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	アスファルト殻				
	3)単価の入力	7,050円				
P96005	産業廃棄物処理費					
	アスファルト殻	1,000	m3	7,050	7,050	
	合 計				7,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,050	
	*** S単一 23号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木くず (伐木)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	木くず (伐木)				
	3)単価の入力	6,600円				
P96004	産業廃棄物処理費					
	木くず (伐木)	1,000	m3	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単一 24号 ***					
S02300	現場発生品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積級, 吊能力2.9t,DIDあり,17.0km以			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		10,280	
	*** S単一 25号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	現場発生品積込み・荷卸し 現場発生品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]通称4〜4.5t積級, 吊能力2.9t		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		10,390	
	*** S単一 26号 ***					
S02300	車止めポスト設置 車止めポスト設置 φ114, ビラー型, 上下式, ステンレス製		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		本		73,030	
	*** S単一 27号 ***					
S02300	車止めポスト設置 車止めポスト設置 φ48.6, ビラー型, 上下式, ステンレス製		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		本		23,100	
	*** S単一 28号 ***					
S02300	伐木・伐竹 伐木・伐竹 人力施工、粗、10本/100m2未満		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		68.41	
	*** S単一 29号 ***					
S02300	集積（人力施工） 集積（人力施工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		75.05	
	*** S単一 30号 ***					
S02300	積込み（人力施工） 積込み（人力施工）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		4.623	
	*** S単一 31号 ***					
S02300	運搬（伐木除根）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬（伐木除根） 積込：人力施工、D1D区間なし、運搬距離3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		2,191	
	*** S単一 32号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 差筋および杭頭処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	D13 SD295 なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	112,700	116,081	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,500	6,300	
R01010	鉄筋工	2.300	人	31,100	71,530	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.120		82,910	9,949	
F01086	ラフレンソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,500	15,750	
R01010	鉄筋工	3.300	人	31,100	102,630	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,400	7,620	
Y00004	諸雑費	0.020		126,000	2,520	
	合 計				340,100	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		340,100	
	*** S単一 33号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 コンクリート建込 1.5m ビーム式 100m未満 一 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・A〃 式 支柱間隔3m	2.700	m	1,210	3,267	
	合 計				3,267	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,267	
	*** S単一 34号 ***					
S08714	既設防護柵撤去 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	土中建込 1.5m ビーム式 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・A〃 式 支柱間隔3m	2.000	m	1,090	2,180	

事業名	新濃尾農地防災事業				
工事名	用水施設土砂撤去他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,180	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,180	
	*** S単一 35号 ***					
S08714	既設車止め撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート建込,1.5m,ビーム式,受けない,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	コンクリート建込		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)支柱間隔	1.5m				
	3)規格・仕様	ビーム式				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)					
	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	2.000	m	690	1,380	
	合 計				1,380	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,380	
	*** S単一 36号 ***					
S12037	換気管布設・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	換気管布設・撤去(トンネル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	布設～損料～撤去,ビニール風管,全体工事分単価,損耗期間(Sd),73日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	布設～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)管種区分	ビニール風管				
	3)単価算出区分	全体工事分単価				
	4)期間区分	損耗期間(Sd)				
	5)トンネル掘削期間又は損耗期間	73.000日				
	6)前回までのトンネル掘削期間又は損耗期間	0.000日				
P49101	ビニール風管					
	厚0.4mm 口径300	100.000	m	1,010	101,000	
Y00002	損料	0.520		101,000	52,520	
Y00004	雑品					
	継手その他	0.100		52,520	5,252	
R01062	トンネル特殊工	3.000	人	48,100	144,300	
R01063	トンネル作業員	2.250	人	35,500	79,875	
	合 計				281,947	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,819	
	*** S単一 37号 ***					
S12039	換気装置運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	換気装置運転(トンネル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	排気式(局所ファン付),発動発電機			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)換気方式	排気式(局所ファン付)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)動力区分	発動発電機				
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型]					
	風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	供用日	111	157	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式]					
	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	供用日	2,430	3,426	
	合 計				3,583	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,583	
	*** S単一 38号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,通称4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M03002				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称4t積級	1.000	日	13,300	13,300	
W14062	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.360	供用日	433	589	
P34029	軽油 バトロール給油	31.000	L	151	4,681	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	26,500	26,500	
	合 計				45,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,070	
Y00001	単位					
	*** S単一 39号 ***					
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称2t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M03001		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	時間	1,520	1,520	
W14001	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.000	時間	68	68	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	151	529	
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	26,500	4,505	
	合 計				6,622	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,622	
Y00001	単位					
	*** S単一 40号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),20KVA,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	20KVA		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	1.270	日	1,740	2,210	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	151	2,416	
	合 計				4,626	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,626	

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 41号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,500	50,400	
R01012	とび工	7.000	人	31,700	221,900	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,400	33,020	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,000	92,400	
Y00004	諸雑費	0.340		397,720	135,225	
	合 計				532,945	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,329	
	*** S単一 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,98,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 98 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	907	907,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,800	83,520	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,200	90,480	
	合 計				1,380,032	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		1,380	
	*** S単一 43号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,73日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 14 設置～損料～撤去 73.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	2,070	207,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		207,000	9,729	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,200	93,060	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		300,060	1,500	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,200	46,530	
	合 計				150,819	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,508	
	*** S単一 44号 ***					

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 単相,14,設置～損料～撤去,73日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	単相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 73.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09255	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,490	149,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		149,000	7,003	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	28,200	93,060	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		242,060	1,210	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	28,200	46,530	
	合 計				147,803	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,478	
	*** S単一 45号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,73日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 73.000日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	9,620	9,620	
W09456	スイッチB (屋外用0ー100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	647	9,705	
W09565	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) HIVE36	1.000	本	1,680	1,680	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		29,705	1,396	
R01013	電工	1.400	人	28,200	39,480	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		69,185	346	
R01013	電工	0.700	人	28,200	19,740	
	合 計				60,962	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		60,962	
	*** S単一 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - - -				
	単 価		m3		2,915	
	*** S単— 48号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし		回	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 なし				
	単 価		回		52,710	
	*** S単— 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｸｽ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,24.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｸｽ容量0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				
	単 価		m3		11,270	
	*** S単— 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		2,157	
	*** S単— 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,6.5km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	有り 6.5km以下				
	単 価		m3		6,346	
	*** S単— 52号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		242.8	
	*** S単— 53号 ***					
SA0223	コンクリート切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,336	
	*** S単— 54号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)7スファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	7スファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		740.6	
	*** S単— 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし コンクリート各種				
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変

[illegible]

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m		m	1,090		
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m		m	690		
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	47,500		
F01084	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊		日	60,500		
F01086	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日	66,000		
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva		日	1,740		
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t		日	7,570		
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t		日	7,270		
F08017	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] バック容量0.45m ³		日	10,700		
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t		日	16,700		
F96001	スキャップ 0.17級		日	21,161		
F96002	鋼製ベッセル 1m ³ 級		日	1,869		
F96003	トラックレーン13t吊 おし入れ付,低騒音,排出ガス対策～2014,長期割引あり		日	44,000		
F96004	照明設備 ハールン投光器,320w,基本料金		台	760		
F96005	照明設備 ハールン投光器,320w,賃料		日	48		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	907		
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²	118		
J02015	生コンクリート(普通) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³	20,400		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³	180,000		
P18246	異形棒鋼 SD295 D13		ton	112,700		
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm		m ²	1,340		
P28201	路盤紙(クラフト紙)		m ²	39		
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L	152		
P34029	軽油 ハートル給油		L	151		
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P96001	産業廃棄物処理費 汚泥		m ³	20,900		
P96002	産業廃棄物運搬費 汚泥		台・日	97,000		
P96003	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート		m ³	5,000		
P96004	産業廃棄物処理費 木くず(伐木)		m ³	6,600		
P96005	産業廃棄物処理費 アスファルト殻		m ³	7,050		
P96006	開口部蓋 ガルバリウム鋼板		箇所	1,522,000		
P96007	溶接鉄筋 D13,250×250		ton	171,000		
P96009	あと施工アンカー 接着系,D13,床		本	1,799		
P96010	車止め φ114,H=700,上下式,ステンレス製		本	70,400		
P96011	車止め φ48.6,H=700,上下式,ステンレス製		本	19,750		
P96013	産業廃棄物処理費 木くず(木製門扉)		m ³	4,400		
R01001	土木一般世話役		人	31,500		
R01002	特殊作業員		人	28,800		
R01003	普通作業員		人	25,400		
R01004	軽作業員		人	19,000		
R01009	型わく工		人	34,200		
R01010	鉄筋工		人	31,100		
R01012	とび工		人	31,700		

東海農政局

事業名	新濃尾農地防災事業
工事名	用水施設土砂撤去他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	堆積土砂撤去		m3		27.600	歩A 当たり算出
	ストラスファード0.17級					
S02116	軽油	7.600	L	151	1,148	S単 12号
S02115	ハブ油給油, 運転手 (一般)	1.000	人	26,500	26,500	S単 6号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,400	76,200	S単 7号
	合 計				103,848	算出数量 27.600 m3
	単 価		m3		3,763	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	堆積土砂搬出		m3		27.600	歩A 当たり算出
	鋼製ハッセル1m3級, ラフレンクレーン13t吊					
S02112	鋼製ベッセル 1m3級	1.000	日	1,869	1,869	S単 2号
S02112	ラフレンクレーン13t吊	1.000	日	44,000	44,000	S単 3号
S02115	ハッセル付, 低騒音, 排出ガス対策~2014, 長期割引あり 普通作業員	2.000	人	25,400	50,800	S単 7号
	合 計				96,669	算出数量 27.600 m3
	単 価		m3		3,503	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	コンクリートはつり (人力)		m ²		20.000	歩A 当たり算出
	t=10cm, 施工区分: 床					
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,800	57,600	S単 10号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,400	76,200	S単 7号
Y00004	雑品	0.380		133,800	50,844	
	合 計				184,644	算出数量 20.000 m ²
	単 価		m ²		9,232	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	開口部コンクリート撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.330	人	31,500	10,395	S単 8号
S02115	とび工	0.740	人	31,700	23,458	S単 9号
S02115	普通作業員	0.290	人	25,400	7,366	S単 7号
Y00004	雑品	0.030		41,219	1,237	
S02112	ラフレンクレーン13t吊 ハッセル付, 低騒音, 排出ガス対策~2014, 長期割引あり	0.440	日	44,000	19,360	S単 3号
	合 計				61,816	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		618	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	堆積土砂運搬		m3		6.900	歩A 当たり算出
	4tDT運搬L=17.8km					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] , 通称4t積級, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	45,070	45,070	S単 38号
	合 計				45,070	算出数量 6.900 m3

[illegible]