



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

矢作川総合第二期農地防災事業

北部併設水路(下流)一期建設工事

# 積 算 書

(当初)

東海農政局

矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事

工事別工事名: シールド工事

| 項 目 名                                                                                                         | 数 量   | 単 位 | 金 額           | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|-----|
| 工事価格                                                                                                          |       |     | 4,711,160,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                         |       |     | 4,216,521,000 |     |
|                                                                                                               |       |     |               |     |
| 純工事費                                                                                                          |       |     | 3,406,005,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                        |       |     | 2,975,450,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                                | 1.000 | 式   | 2,282,768,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 692,682,000   |     |
| ・間接工事費                                                                                                        |       |     | 1,241,071,000 |     |
| ・共通仮設費                                                                                                        |       |     | 430,555,000   |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                    | 1.000 | 式   | 191,982,000   |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                     |       |     |               |     |
| $2,849,107,000 \times ((6.730 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$                          |       |     | 199,437,000   |     |
| ・運搬費                                                                                                          | 1.000 | 式   | 16,668,000    |     |
| ・準備費                                                                                                          | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・安全費                                                                                                          | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・役務費                                                                                                          | 1.000 | 式   | 9,540,000     |     |
| ・技術管理費                                                                                                        | 1.000 | 式   | 11,828,000    |     |
| ・営繕費等                                                                                                         | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                      |       |     | 1,100,000     |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                                 |       |     |               |     |
| 【上限: 1,100,000】 $2,627,125,000 \times (0.220)$                                                                |       |     | 1,100,000     |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・現場管理費                                                                                                        |       |     |               |     |
| $3,087,680,000 \times ((24.760 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.060 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 810,516,000   |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                             | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・官貸額(直工)                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・官貸額(事業損失防止)                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)                                                                                             | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・一般管理費等                                                                                                       |       |     |               |     |
| $3,898,196,000 \times (7.470 \times 1.000 + 0.04)$                                                            |       |     | 292,754,000   |     |
| ・一括計上価格                                                                                                       | 1.000 | 式   | 201,893,000   |     |
|                                                                                                               |       |     |               |     |
| 支給品費                                                                                                          |       |     | 0             |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                               |       |     | 0             |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                      |       |     | 0             |     |
|                                                                                                               |       |     |               |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                                |       |     | 348,325,000   |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                   |       |     | 0             |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                              |       |     | 0             |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                    |       |     | 318,325,000   |     |
|                                                                                                               |       |     |               |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                                                                    |       |     | 0             |     |
| 有価物処分費                                                                                                        |       |     | 0             |     |

[illegible]

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事

工事別工事名: シールド工事

| 工 種 名 称         | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-------------|-----|
| 直接工事費（仮設工）内訳    |       |     | 692,682,000 |     |
|                 |       |     |             |     |
| 直接工事費（仮設工）      | 1.000 | 式   | 692,682,000 |     |
|                 |       |     |             |     |
| ・ 仮設工(発進立坑)     | 1.000 | 式   | 357,299,000 |     |
| ・ ・ 仮設道路工       | 1.000 | 式   | 1,979,000   |     |
| ・ ・ 仮設ヤード       | 1.000 | 式   | 6,387,000   |     |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工   | 1.000 | 式   | 81,664,000  |     |
| ・ ・ 薬液注入工       | 1.000 | 式   | 188,941,000 |     |
| ・ ・ 作業残土処理工     | 1.000 | 式   | 7,141,000   |     |
| ・ ・ 排水処理工       | 1.000 | 式   | 3,073,000   |     |
| ・ ・ 仮設防護柵工      | 1.000 | 式   | 704,000     |     |
| ・ ・ 電力設備工       | 1.000 | 式   | 45,429,000  |     |
| ・ ・ 安全費         | 1.000 | 式   | 21,981,000  |     |
|                 |       |     |             |     |
| ・ 仮設工(到達立坑)     | 1.000 | 式   | 237,756,000 |     |
| ・ ・ 仮設道路工       | 1.000 | 式   | 2,611,000   |     |
| ・ ・ 仮設ヤード       | 1.000 | 式   | 5,832,000   |     |
| ・ ・ 旋回場         | 1.000 | 式   | 1,872,000   |     |
| ・ ・ 仮廻し水路工      | 1.000 | 式   | 144,000     |     |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工   | 1.000 | 式   | 118,272,000 |     |
| ・ ・ 薬液注入工       | 1.000 | 式   | 84,819,000  |     |
| ・ ・ 作業残土処理工     | 1.000 | 式   | 13,774,000  |     |
| ・ ・ 排水処理工       | 1.000 | 式   | 3,940,000   |     |
| ・ ・ 仮設防護柵工      | 1.000 | 式   | 58,000      |     |
| ・ ・ 電力設備工       | 1.000 | 式   | 792,000     |     |
| ・ ・ 安全費         | 1.000 | 式   | 5,642,000   |     |
|                 |       |     |             |     |
| ・ 仮設工(シールド工)    | 1.000 | 式   | 97,627,000  |     |
| ・ ・ 仮設備工(一次覆工)  | 1.000 | 式   | 48,406,000  |     |
| ・ ・ 仮設備工(二次覆工)  | 1.000 | 式   | 17,843,000  |     |
| ・ ・ 坑内設備工(一次覆工) | 1.000 | 式   | 14,425,000  |     |
| ・ ・ 立坑設備工       | 1.000 | 式   | 5,471,000   |     |
| ・ ・ 坑外設備工(一次覆工) | 1.000 | 式   | 501,000     |     |
| ・ ・ 坑外設備工(二次覆工) | 1.000 | 式   | 1,265,000   |     |
| ・ ・ シールド水替工     | 1.000 | 式   | 9,716,000   |     |
|                 |       |     |             |     |
|                 |       |     |             |     |
|                 |       |     |             |     |
|                 |       |     |             |     |
|                 |       |     |             |     |
|                 |       |     |             |     |
|                 |       |     |             |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事

工事別工事名: シールド工事

| 名 称 (規 格)                           | 数 量        | 単 位            | 単 価         | 金 額           | 備 考             |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)                       |            |                |             | 2,282,768,000 |                 |
| ・ 構造物撤去工(発進立坑)                      | 1.000      | 式              |             | 146,000       |                 |
| ・ ・ 構造物撤去工                          | 1.000      | 式              |             | 146,000       |                 |
| 000001 防護柵撤去<br>H=1.0m, 再利用         | 96.000     | m              | 734         | 70,464        | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 防草シート撤去<br>再利用               | 1,110.000  | m <sup>2</sup> | 68          | 75,480        | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 合 計                                 |            |                |             | 145,944       |                 |
| ・ 構造物撤去工(到達立坑)                      | 1.000      | 式              |             | 1,000         |                 |
| ・ ・ 構造物撤去工                          | 1.000      | 式              |             | 1,000         |                 |
| 000003 畑かん給水栓撤去<br>φ50              | 1.000      | 箇所             | 690         | 690           | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 合 計                                 |            |                |             | 690           |                 |
| ・ 耕地撤去工(発進立坑)                       | 1.000      | 式              |             | 107,000       |                 |
| ・ ・ 水田撤去工                           | 1.000      | 式              |             | 107,000       |                 |
| 000004 表土掘削<br>t=30cm               | 1,911.000  | m <sup>2</sup> | 56          | 107,016       | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 合 計                                 |            |                |             | 107,016       |                 |
| ・ 耕地撤去工(到達立坑)                       | 1.000      | 式              |             | 102,000       |                 |
| ・ ・ 水田撤去工                           | 1.000      | 式              |             | 102,000       |                 |
| 000005 表土掘削<br>t=30cm               | 1,828.000  | m <sup>2</sup> | 56          | 102,368       | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計                                 |            |                |             | 102,368       |                 |
| ・ 構造物復旧工(発進立坑)                      | 1.000      | 式              |             | 14,000        |                 |
| ・ ・ 構造物復旧工                          | 1.000      | 式              |             | 14,000        |                 |
| 000006 防草シート設置<br>再利用               | 414.000    | m <sup>2</sup> | 34          | 14,076        | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計                                 |            |                |             | 14,076        |                 |
| ・ 構造物復旧工(到達立坑)                      | 1.000      | 式              |             | 3,000         |                 |
| ・ ・ 構造物復旧工                          | 1.000      | 式              |             | 3,000         |                 |
| 000007 畑かん送水管復旧<br>φ75              | 1.000      | 箇所             | 2,578       | 2,578         | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 合 計                                 |            |                |             | 2,578         |                 |
| ・ シールド工                             | 1.000      | 式              |             | 2,282,395,000 |                 |
| ・ ・ 一次覆工                            | 1.000      | 式              |             | 1,481,196,000 |                 |
| 000008 鋼製セグメント<br>外径2720mm, 主桁厚10mm | 2,850.500  | m              | 229,970     | 655,529,485   | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 覆工セグメント<br>セグメント外径2720mm     | 2,846.300  | m              | 60,211      | 171,378,569   | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 機械器具損料等<br>シールド機             | 1.000      | 式              | 68,448,414  | 68,448,414    | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 機械器具損料等<br>一次覆工              | 1.000      | 式              | 125,783,985 | 125,783,985   | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 空伏セグメント<br>セグメント外径2720mm     | 4.200      | m              | 64,396      | 270,463       | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 殻運搬・処理<br>シールド掘削土(加泥材含む)     | 38,655.000 | ton            | 9,000       | 347,895,000   | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 殻積込<br>シールド掘削土(加泥材含む)        | 27,611.000 | m <sup>3</sup> | 205         | 5,660,255     | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 裏込材                          | 2,604.000  | m <sup>3</sup> | 14,773      | 38,468,892    | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 加泥材                          | 5,279.000  | m <sup>3</sup> | 12,836      | 67,761,244    | 歩A・単A<br>B単 16号 |

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| 名 称 (規 格)                                              | 数 量       | 単 位            | 単 価       | 金 額         | 備 考             |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工)                                            |           |                |           | 692,682,000 |                 |
| ・ 仮設工 (発進立坑)                                           |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 仮設道路工                                              | 1.000     | 式              |           | 357,299,000 |                 |
| 000027 工事用道路<br>B=4.5m,掘削土建設発生土受入地へ,存置                 | 1.000     | 式              |           | 1,979,000   |                 |
| 000028 敷鉄板<br>t=22mm,存置,中古                             | 51.000    | m              | 10,328    | 526,728     | 歩A・単A<br>B単 27号 |
|                                                        | 80.000    | m <sup>2</sup> | 18,151    | 1,452,080   | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 1,978,808   |                 |
|                                                        |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 仮設ヤード                                              | 1.000     | 式              |           | 6,387,000   |                 |
| 000029 土木シート<br>980N/5cm,存置                            | 2,954.000 | m <sup>2</sup> | 159       | 469,686     | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 掘削<br>仮置場へ                                      | 3,040.000 | m <sup>3</sup> | 800       | 2,432,000   | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 盛土<br>流用土,存置                                    | 134.000   | m <sup>3</sup> | 3,509     | 470,206     | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 路盤<br>C-40,t=15cm,存置                            | 1,250.000 | m <sup>2</sup> | 1,047     | 1,308,750   | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 表層<br>再生密粒度アスコン13,t=4cm,存置                      | 1,250.000 | m <sup>2</sup> | 1,365     | 1,706,250   | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 6,386,892   |                 |
|                                                        |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工                                          | 1.000     | 式              |           | 81,664,000  |                 |
| 000034 ライナープレート土留 φ10.5m,t=2.7mm<br>新品,掘削土建設発生土受入地へ,存置 | 28.500    | m              | 2,640,018 | 75,240,513  | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 開口補強材<br>存置,新品                                  | 1.000     | 箇所             | 6,423,470 | 6,423,470   | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 81,663,983  |                 |
|                                                        |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 薬液注工                                               | 1.000     | 式              |           | 188,941,000 |                 |
| 000036 薬液注工<br>二重管ｸﾞﾚｲﾄﾞｶｰ工法,発進立坑底版部                   | 673.000   | m <sup>3</sup> | 56,667    | 38,136,891  | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 薬液注工<br>二重管ｸﾞﾚｲﾄﾞｶｰ工法,発進立坑側壁部(1列目)              | 1,252.000 | m <sup>3</sup> | 27,025    | 33,835,300  | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 000038 薬液注工<br>二重管ｸﾞﾚｲﾄﾞｶｰ工法,発進立坑側壁部(2列目)              | 1,391.000 | m <sup>3</sup> | 28,459    | 39,586,469  | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 薬液注工<br>二重管ｸﾞﾚｲﾄﾞｶｰ工法,発進立坑側壁部(3列目)              | 1,144.000 | m <sup>3</sup> | 32,845    | 37,574,680  | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 薬液注工<br>二重管ｸﾞﾚｲﾄﾞｶｰ工法,発進立坑側壁部(4列目)              | 740.000   | m <sup>3</sup> | 42,939    | 31,774,860  | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 薬液注工<br>二重管ｸﾞﾚｲﾄﾞｶｰ工法,発進立坑坑口防護部                 | 137.000   | m <sup>3</sup> | 57,793    | 7,917,641   | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 000042 水道料金                                            | 1.000     | 式              | 115,358   | 115,358     | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 188,941,199 |                 |
|                                                        |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 作業残土処理工                                            | 1.000     | 式              |           | 7,141,000   |                 |
| 000043 土砂等運搬<br>建設発生土受入地へ,L=22.5km以下                   | 2,590.000 | m <sup>3</sup> | 2,639     | 6,835,010   | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 整地                                              | 2,590.000 | m <sup>3</sup> | 118       | 305,620     | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 7,140,630   |                 |
|                                                        |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 排水処理工                                              | 1.000     | 式              |           | 3,073,000   |                 |
| 000045 排水ポンプ<br>発進立坑仮設ヤード,6m3/h以下                      | 2.000     | 箇所             | 489,324   | 978,648     | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 000046 鋼板製簡易水槽                                         | 1.000     | 式              | 2,094,439 | 2,094,439   | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 3,073,087   |                 |
|                                                        |           |                |           |             |                 |
| ・ ・ 仮設防護柵工                                             | 1.000     | 式              |           | 704,000     |                 |
| 000047 仮囲い<br>H=3.0m,存置,中古品                            | 54.000    | m              | 13,039    | 704,106     | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 合 計                                                    |           |                |           | 704,106     |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| 名 称 (規 格)                   | 数 量       | 単 位            | 単 価        | 金 額         | 備 考             |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|
| ・ ・ 電力設備工                   |           |                |            |             |                 |
| 000048 受電設備                 | 1.000     | 式              |            | 45,429,000  |                 |
| 000049 配電設備                 | 1.000     | 式              | 6,874,788  | 6,874,788   | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 簡易配電盤～シールド機                 | 1.000     | 式              | 16,208,160 | 16,208,160  | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 配電設備                 | 1.000     | 式              | 124,389    | 124,389     | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 簡易配電盤～機関車充電器(二次覆工機関車含む)     | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000051 配電設備                 | 1.000     | 式              | 107,347    | 107,347     | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 簡易配電盤～トラバース                 | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000052 配電設備                 | 1.000     | 式              | 114,579    | 114,579     | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 簡易配電盤～立坑ポンプ                 | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 000053 配電設備                 | 1.000     | 式              | 104,910    | 104,910     | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 簡易配電盤～門型クレーン                | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000054 配電設備                 | 1.000     | 式              | 567,135    | 567,135     | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ケツトP他含む)   | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000055 配電設備                 | 1.000     | 式              | 334,379    | 334,379     | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ML他含む)  | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000056 配電設備                 | 1.000     | 式              | 282,162    | 282,162     | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)   | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000057 配電設備                 | 1.000     | 式              | 88,668     | 88,668      | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 簡易配電盤～送風機                   | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000058 配電設備                 | 1.000     | 式              | 146,504    | 146,504     | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 簡易配電盤～防音ハウス設備               | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000059 配電設備                 | 1.000     | 式              | 75,231     | 75,231      | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 簡易配電盤～防音ハウス照明               | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000060 配電設備                 | 1.000     | 式              | 108,073    | 108,073     | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1             | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| 000061 配電設備                 | 1.000     | 式              | 275,360    | 275,360     | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 簡易配電盤～仮設ヤードポンプ2             | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 000062 配電設備                 | 1.000     | 式              | 8,544,528  | 8,544,528   | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 坑内キュービクル～坑内照明               | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000063 配電設備                 | 1.000     | 式              | 7,719,970  | 7,719,970   | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 坑内キュービクル～坑内ポンプ              | 1.000     | 式              |            |             | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000064 配電設備                 | 1.000     | 式              | 3,752,446  | 3,752,446   | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 坑内キュービクル～ベルトコンベア            | 1.000     | 式              |            |             |                 |
| 合 計                         |           |                |            | 45,428,629  |                 |
| ・ ・ 安全費                     | 1.000     | 式              |            | 21,981,000  |                 |
| 000065 交通誘導警備員              | 1,574.000 | 人              | 13,965     | 21,980,910  | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 合 計                         |           |                |            | 21,980,910  |                 |
| ・ 仮設工(到達立坑)                 | 1.000     | 式              |            | 237,756,000 |                 |
| ・ ・ 仮設道路工                   | 1.000     | 式              |            | 2,611,000   |                 |
| 000066 工事用道路                | 143.000   | m              | 18,260     | 2,611,180   | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| B=4.5m, 掘削土仮置場へ, 盛土材流用土, 存置 |           |                |            |             |                 |
| 合 計                         |           |                |            | 2,611,180   |                 |
| ・ ・ 仮設ヤード                   | 1.000     | 式              |            | 5,832,000   |                 |
| 000067 土木シート                | 1,301.000 | m <sup>2</sup> | 159        | 206,859     | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 980N/5cm, 存置                |           |                |            |             | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000068 盛土                   | 804.000   | m <sup>3</sup> | 3,509      | 2,821,236   | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 流用土, 存置                     | 1,080.000 | m <sup>2</sup> | 1,047      | 1,130,760   | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000069 路盤                   | 1,080.000 | m <sup>2</sup> | 1,365      | 1,474,200   | 歩A・単A<br>B単 71号 |
| C-40, t=15cm, 存置            |           |                |            |             | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 000070 表層                   | 1,080.000 | m <sup>2</sup> | 1,365      | 1,474,200   | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 再生密粒度750/13, t=4cm, 存置      |           |                |            |             | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 000071 敷鉄板                  | 72.000    | m <sup>2</sup> | 2,761      | 198,792     | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| t=22mm, 設置・撤去               |           |                |            |             |                 |
| 合 計                         |           |                |            | 5,831,847   |                 |
| ・ ・ 旋回場                     | 1.000     | 式              |            | 1,872,000   |                 |
| 000072 土木シート                | 980.000   | m <sup>2</sup> | 159        | 155,820     | 歩A・単A<br>B単 72号 |
| 980N/5cm, 存置                |           |                |            |             | 歩A・単A<br>B単 73号 |
| 000073 盛土                   | 74.000    | m <sup>3</sup> | 3,509      | 259,666     | 歩A・単A<br>B単 74号 |
| 流用土, 存置                     | 604.000   | m <sup>2</sup> | 1,047      | 632,388     | 歩A・単A<br>B単 75号 |
| 000074 路盤                   | 604.000   | m <sup>2</sup> | 1,365      | 824,460     | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| C-40, t=15cm, 存置            |           |                |            |             |                 |
| 000075 表層                   | 604.000   | m <sup>2</sup> | 1,365      | 824,460     | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 再生密粒度750/13, t=4cm, 存置      |           |                |            |             |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| 名 称 (規 格)                                          | 数 量       | 単 位            | 単 価       | 金 額         | 備 考             |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 合 計                                                |           |                |           | 1,872,334   |                 |
| ・ ・ 仮返し水路工                                         | 1.000     | 式              |           | 144,000     |                 |
| 000076 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 250A, 存置                  | 32.000    | m              | 4,508     | 144,256     | 歩A・単A<br>B単 76号 |
| 合 計                                                |           |                |           | 144,256     |                 |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工                                      | 1.000     | 式              |           | 118,272,000 |                 |
| 000077 仮設鋼矢板<br>L型, L=24.0m, 現場継手有り, 存置, 中古品       | 130.000   | 枚              | 639,535   | 83,139,550  | 歩A・単A<br>B単 77号 |
| 000078 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                              | 1.000     | 回              | 478,547   | 478,547     | 歩A・単A<br>B単 78号 |
| 000079 切梁・腹起し<br>存置、中古品                            | 139.330   | ton            | 217,683   | 30,329,772  | 歩A・単A<br>B単 79号 |
| 000080 床掘(最上段切梁・1mまで)<br>建設発生土受入地へ                 | 507.000   | m3             | 294       | 149,058     | 歩A・単A<br>B単 80号 |
| 000081 床掘(H 5m)<br>建設発生土受入地へ                       | 761.000   | m3             | 472       | 359,192     | 歩A・単A<br>B単 81号 |
| 000082 床掘(5m<H 20m)<br>建設発生土受入地へ                   | 2,816.000 | m3             | 1,162     | 3,272,192   | 歩A・単A<br>B単 82号 |
| 000083 基面整正                                        | 254.000   | m <sup>2</sup> | 426       | 108,204     | 歩A・単A<br>B単 83号 |
| 000084 立坑内仮設階段<br>存置, 中古品                          | 1.000     | 箇所             | 435,021   | 435,021     | 歩A・単A<br>B単 84号 |
| 合 計                                                |           |                |           | 118,271,536 |                 |
| ・ ・ 薬液注入工                                          | 1.000     | 式              |           | 84,819,000  |                 |
| 000085 薬液注入工<br>二重管ダブルM <sup>2</sup> 工法, 到達立坑底版部   | 1,736.000 | m3             | 41,951    | 72,826,936  | 歩A・単A<br>B単 85号 |
| 000086 薬液注入工<br>二重管ダブルM <sup>2</sup> 工法, 到達立坑坑口防護部 | 327.000   | m3             | 36,590    | 11,964,930  | 歩A・単A<br>B単 86号 |
| 000087 水道料金                                        | 1.000     | 式              | 27,370    | 27,370      | 歩A・単A<br>B単 87号 |
| 合 計                                                |           |                |           | 84,819,236  |                 |
| ・ ・ 作業残土処理工                                        | 1.000     | 式              |           | 13,774,000  |                 |
| 000088 土砂等運搬<br>建設発生土受入地へ, L=22.5km以下              | 4,080.000 | m3             | 3,258     | 13,292,640  | 歩A・単A<br>B単 88号 |
| 000089 整地                                          | 4,080.000 | m3             | 118       | 481,440     | 歩A・単A<br>B単 89号 |
| 合 計                                                |           |                |           | 13,774,080  |                 |
| ・ ・ 排水処理工                                          | 1.000     | 式              |           | 3,940,000   |                 |
| 000090 排水ポンプ<br>到達立坑, 6m3/h以下                      | 1.000     | 箇所             | 2,082,047 | 2,082,047   | 歩A・単A<br>B単 90号 |
| 000091 排水ポンプ<br>到達立坑仮設ヤード, 6m3/h以下                 | 2.000     | 箇所             | 278,041   | 556,082     | 歩A・単A<br>B単 91号 |
| 000092 鋼板製簡易水槽                                     | 1.000     | 式              | 1,302,183 | 1,302,183   | 歩A・単A<br>B単 92号 |
| 合 計                                                |           |                |           | 3,940,312   |                 |
| ・ ・ 仮設防護柵工                                         | 1.000     | 式              |           | 58,000      |                 |
| 000093 仮囲い<br>H=3.0m, 設置・撤去                        | 6.000     | m              | 9,728     | 58,368      | 歩A・単A<br>B単 93号 |
| 合 計                                                |           |                |           | 58,368      |                 |
| ・ ・ 電力設備工                                          | 1.000     | 式              |           | 792,000     |                 |
| 000094 受電設備                                        | 1.000     | 式              | 215,499   | 215,499     | 歩A・単A<br>B単 94号 |
| 000095 配電設備<br>責任分界点～立坑ポンプ                         | 1.000     | 式              | 165,466   | 165,466     | 歩A・単A<br>B単 95号 |
| 000096 配電設備<br>責任分界点～仮設ヤードポンプ1                     | 1.000     | 式              | 108,173   | 108,173     | 歩A・単A<br>B単 96号 |
| 000097 配電設備<br>責任分界点～仮設ヤードポンプ2                     | 1.000     | 式              | 303,213   | 303,213     | 歩A・単A<br>B単 97号 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| 名 称 (規 格)                          | 数 量     | 単 位 | 単 価        | 金 額        | 備 考              |
|------------------------------------|---------|-----|------------|------------|------------------|
| 合 計                                |         |     |            | 792,351    |                  |
|                                    |         |     |            |            |                  |
| ・ ・ 安全費                            | 1.000   | 式   |            | 5,642,000  |                  |
| 000098 交通誘導警備員                     | 404.000 | 人   | 13,965     | 5,641,860  | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| 合 計                                |         |     |            | 5,641,860  |                  |
|                                    |         |     |            |            |                  |
| ・ 仮設工(シールド工)                       | 1.000   | 式   |            | 97,627,000 |                  |
| ・ ・ 仮設備工(一次覆工)                     | 1.000   | 式   |            | 48,406,000 |                  |
| 000099 発進立坑基礎<br>存置                | 1.000   | 箇所  | 682,500    | 682,500    | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| 000100 到達立坑基礎<br>存置                | 1.000   | 箇所  | 1,995,000  | 1,995,000  | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 発進坑口<br>存置                  | 1.000   | 箇所  | 3,141,235  | 3,141,235  | 歩A・単A<br>B単 101号 |
| 000102 到達坑口<br>設置・撤去               | 1.000   | 箇所  | 3,324,036  | 3,324,036  | 歩A・単A<br>B単 102号 |
| 000103 支圧壁<br>設置・撤去                | 1.000   | 箇所  | 942,988    | 942,988    | 歩A・単A<br>B単 103号 |
| 000104 立坑内作業床<br>存置,中古品            | 1.000   | 箇所  | 4,238,661  | 4,238,661  | 歩A・単A<br>B単 104号 |
| 000105 シールド機発進用受台<br>存置,中古品        | 1.000   | 箇所  | 2,270,931  | 2,270,931  | 歩A・単A<br>B単 105号 |
| 000106 シールド機引上用受台<br>設置・撤去         | 1.000   | 箇所  | 2,273,326  | 2,273,326  | 歩A・単A<br>B単 106号 |
| 000107 シールド機据付<br>泥土圧式シールド機        | 1.000   | 箇所  | 1,436,040  | 1,436,040  | 歩A・単A<br>B単 107号 |
| 000108 シールド機搬出<br>泥土圧式シールド機        | 1.000   | 箇所  | 1,148,040  | 1,148,040  | 歩A・単A<br>B単 108号 |
| 000109 シールド機仮発進<br>鋼材(仮支保工)設置・撤去   | 1.000   | 箇所  | 1,613,565  | 1,613,565  | 歩A・単A<br>B単 109号 |
| 000110 後続台車設備                      | 1.000   | 箇所  | 1,741,201  | 1,741,201  | 歩A・単A<br>B単 110号 |
| 000111 鏡切り<br>発進立坑                 | 1.000   | 箇所  | 558,046    | 558,046    | 歩A・単A<br>B単 111号 |
| 000112 鏡切り<br>到達立坑                 | 1.000   | 箇所  | 405,999    | 405,999    | 歩A・単A<br>B単 112号 |
| 000113 軌条設備<br>軌条:設置・撤去 枕木:存置,新品   | 1.000   | 式   | 22,559,374 | 22,559,374 | 歩A・単A<br>B単 113号 |
| 000114 殻運搬・処理<br>無筋コンクリート殻         | 14.000  | m3  | 5,393      | 75,502     | 歩A・単A<br>B単 114号 |
| 合 計                                |         |     |            | 48,406,444 |                  |
|                                    |         |     |            |            |                  |
| ・ ・ 仮設備工(二次覆工)                     | 1.000   | 式   |            | 17,843,000 |                  |
| 000115 立坑内作業床<br>存置,中古品            | 1.000   | 箇所  | 3,066,422  | 3,066,422  | 歩A・単A<br>B単 115号 |
| 000116 軌条設備<br>新品                  | 1.000   | 式   | 14,776,212 | 14,776,212 | 歩A・単A<br>B単 116号 |
| 合 計                                |         |     |            | 17,842,634 |                  |
|                                    |         |     |            |            |                  |
| ・ ・ 坑内設備工(一次覆工)                    | 1.000   | 式   |            | 14,425,000 |                  |
| 000117 配管設備<br>配管材設置・撤去            | 1.000   | 式   | 8,421,186  | 8,421,186  | 歩A・単A<br>B単 117号 |
| 000118 換気設備<br>送気管設置・撤去            | 1.000   | 式   | 2,712,238  | 2,712,238  | 歩A・単A<br>B単 118号 |
| 000119 通信配線設備<br>配線設備設置・撤去         | 1.000   | 式   | 1,911,693  | 1,911,693  | 歩A・単A<br>B単 119号 |
| 000120 坑内照明設備<br>照明設備設置・撤去         | 1.000   | 式   | 1,379,408  | 1,379,408  | 歩A・単A<br>B単 120号 |
| 合 計                                |         |     |            | 14,424,525 |                  |
|                                    |         |     |            |            |                  |
| ・ ・ 立坑設備工                          | 1.000   | 式   |            | 5,471,000  |                  |
| 000121 立坑クレーン設備<br>門型クレーン,4.9t吊,存置 | 1.000   | 箇所  | 2,376,570  | 2,376,570  | 歩A・単A<br>B単 121号 |
| 000122 土砂ビット<br>存置,中古品             | 1.000   | 箇所  | 2,378,498  | 2,378,498  | 歩A・単A<br>B単 122号 |
| 000123 立坑内仮設階段<br>存置,中古品           | 1.000   | 箇所  | 715,858    | 715,858    | 歩A・単A<br>B単 123号 |
| 合 計                                |         |     |            | 5,470,926  |                  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                        |     |                |             |     |       |
|--------|---------------------------------------|-----|----------------|-------------|-----|-------|
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事                      |     |                |             |     |       |
| 工事別工事名 | シールド工事                                |     |                |             |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量 | 単 位            | 単 価         | 金 額 | 備 考   |
| 000001 | *** B単 - 1号 ***<br>防護柵撤去              |     |                |             |     |       |
|        | H=1.0m, 再利用                           |     | m              | 734         |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単 - 2号 ***<br>防草シート撤去            |     |                |             |     |       |
|        | 再利用                                   |     | m <sup>2</sup> | 68          |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単 - 3号 ***<br>畑かん給水栓撤去           |     |                |             |     |       |
|        | φ50                                   |     | 箇所             | 690         |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 ***<br>表土掘削               |     |                |             |     |       |
|        | t=30cm                                |     | m <sup>2</sup> | 56          |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 ***<br>表土掘削               |     |                |             |     |       |
|        | t=30cm                                |     | m <sup>2</sup> | 56          |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単 - 6号 ***<br>防草シート設置            |     |                |             |     |       |
|        | 再利用                                   |     | m <sup>2</sup> | 34          |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 ***<br>畑かん送水管復旧           |     |                |             |     |       |
|        | φ75                                   |     | 箇所             | 2,578       |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単 - 8号 ***<br>鋼製セグメント            |     |                |             |     |       |
|        | 外径2720mm, 主桁厚10mm                     |     | m              | 229,970     |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単 - 9号 ***<br>覆工セグメント            |     |                |             |     |       |
|        | セグメント外径2720mm                         |     | m              | 60,211      |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単 - 10号 ***<br>機械器具損料等           |     |                |             |     |       |
|        | シールド機                                 |     | 式              | 68,448,414  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単 - 11号 ***<br>機械器具損料等           |     |                |             |     |       |
|        | 一次覆工                                  |     | 式              | 125,783,985 |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 ***<br>空伏セグメント           |     |                |             |     |       |
|        | セグメント外径2720mm                         |     | m              | 64,396      |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 ***<br>殻運搬・処理            |     |                |             |     |       |
|        | シールド掘削土(加泥材含む)                        |     | ton            | 9,000       |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 ***<br>殻積込               |     |                |             |     |       |
|        | シールド掘削土(加泥材含む)                        |     | m <sup>3</sup> | 205         |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 ***<br>裏込材               |     |                |             |     |       |
|        |                                       |     | m <sup>3</sup> | 14,773      |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 ***<br>加泥材               |     |                |             |     |       |
|        |                                       |     | m <sup>3</sup> | 12,836      |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 ***<br>内挿用強化プラスチック複合管内圧管 |     |                |             |     |       |
|        | 5種, φ2000                             |     | m              | 190,218     |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単 - 18号 ***<br>内挿用強化プラスチック複合管内圧管 |     |                |             |     |       |
|        | 4種, φ2000                             |     | m              | 255,680     |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単 - 19号 ***<br>鋼管                |     |                |             |     |       |
|        | φ2000, t=9mm                          |     | m              | 2,237,931   |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単 - 20号 ***<br>内挿管設置             |     |                |             |     |       |
|        | φ2000                                 |     | m              | 21,761      |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単 - 21号 ***<br>エアモルタル            |     |                |             |     |       |
|        |                                       |     | m <sup>3</sup> | 9,121       |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単 - 22号 ***<br>機械器具損料等           |     |                |             |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                            |     |                |            |     |       |
|----------------------|----------------------------|-----|----------------|------------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                            |     |                |            |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                            |     |                |            |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                  | 数 量 | 単 位            | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                      | 二次覆工                       |     | 式              | 19,661,351 |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 23号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000023               | コンクリート                     |     |                |            |     |       |
|                      | 21-12-25                   |     | m3             | 26,570     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 24号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000024               | 型枠                         |     |                |            |     |       |
|                      |                            |     | m <sup>2</sup> | 9,208      |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 25号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000025               | 鉄筋                         |     |                |            |     |       |
|                      | SD295A,D13                 |     | ton            | 160,924    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 26号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000026               | 鉄筋                         |     |                |            |     |       |
|                      | SD295A,D16                 |     | ton            | 158,864    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 27号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000027               | 工事用道路                      |     |                |            |     |       |
|                      | B=4.5m,掘削土建設発生土受入地へ,存置     |     | m              | 10,328     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 28号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000028               | 敷鉄板                        |     |                |            |     |       |
|                      | t=22mm,存置,中古               |     | m <sup>2</sup> | 18,151     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 29号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000029               | 土木シート                      |     |                |            |     |       |
|                      | 980N/5cm,存置                |     | m <sup>2</sup> | 159        |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 30号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000030               | 掘削                         |     |                |            |     |       |
|                      | 仮置場へ                       |     | m3             | 800        |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 31号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000031               | 盛土                         |     |                |            |     |       |
|                      | 流用土,存置                     |     | m3             | 3,509      |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 32号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000032               | 路盤                         |     |                |            |     |       |
|                      | C-40,t=15cm,存置             |     | m <sup>2</sup> | 1,047      |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 33号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000033               | 表層                         |     |                |            |     |       |
|                      | 再生密粒度7.5以下, t=4cm,存置       |     | m <sup>2</sup> | 1,365      |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 34号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000034               | ライナープレート土留 φ10.5m, t=2.7mm |     |                |            |     |       |
|                      | 新品,掘削土建設発生土受入地へ,存置         |     | m              | 2,640,018  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 35号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000035               | 開口補強材                      |     |                |            |     |       |
|                      | 存置,新品                      |     | 箇所             | 6,423,470  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 36号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000036               | 薬液注入工                      |     |                |            |     |       |
|                      | 二重管ダブルバツカ-工法,発進立坑底版部       |     | m3             | 56,667     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 37号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000037               | 薬液注入工                      |     |                |            |     |       |
|                      | 二重管ダブルバツカ-工法,発進立坑側壁部(1列目)  |     | m3             | 27,025     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 38号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000038               | 薬液注入工                      |     |                |            |     |       |
|                      | 二重管ダブルバツカ-工法,発進立坑側壁部(2列目)  |     | m3             | 28,459     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 39号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000039               | 薬液注入工                      |     |                |            |     |       |
|                      | 二重管ダブルバツカ-工法,発進立坑側壁部(3列目)  |     | m3             | 32,845     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 40号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000040               | 薬液注入工                      |     |                |            |     |       |
|                      | 二重管ダブルバツカ-工法,発進立坑側壁部(4列目)  |     | m3             | 42,939     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 41号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000041               | 薬液注入工                      |     |                |            |     |       |
|                      | 二重管ダブルバツカ-工法,発進立坑坑口防護部     |     | m3             | 57,793     |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 42号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000042               | 水道料金                       |     |                |            |     |       |
|                      |                            |     | 式              | 115,358    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単 - 43号 ***           |     |                |            |     |       |
| 000043               | 土砂等運搬                      |     |                |            |     |       |
|                      | 建設発生土受入地へ,L=22.5km以下       |     | m3             | 2,639      |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                             |     |     |            |     |       |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                             |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                             |     |     |            |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| 000044               | *** B単 - 44号 ***<br>整地      |     |     |            |     |       |
|                      |                             |     | m3  | 118        |     | 歩A・単A |
| 000045               | *** B単 - 45号 ***<br>排水ポンプ   |     |     |            |     |       |
|                      | 発進立坑仮設ヤード.6m3/h以下           |     | 箇所  | 489,324    |     | 歩A・単A |
| 000046               | *** B単 - 46号 ***<br>銅板製簡易水槽 |     |     |            |     |       |
|                      |                             |     | 式   | 2,094,439  |     | 歩A・単A |
| 000047               | *** B単 - 47号 ***<br>仮囲い     |     |     |            |     |       |
|                      | H=3.0m, 存置, 中古品             |     | m   | 13,039     |     | 歩A・単A |
| 000048               | *** B単 - 48号 ***<br>受電設備    |     |     |            |     |       |
|                      |                             |     | 式   | 6,874,788  |     | 歩A・単A |
| 000049               | *** B単 - 49号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～シールド機                 |     | 式   | 16,208,160 |     | 歩A・単A |
| 000050               | *** B単 - 50号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～機関車充電器(二次覆工機関車含む)     |     | 式   | 124,389    |     | 歩A・単A |
| 000051               | *** B単 - 51号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～トラバーサ                 |     | 式   | 107,347    |     | 歩A・単A |
| 000052               | *** B単 - 52号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～立坑ポンプ                 |     | 式   | 114,579    |     | 歩A・単A |
| 000053               | *** B単 - 53号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～門型クレーン                |     | 式   | 104,910    |     | 歩A・単A |
| 000054               | *** B単 - 54号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工グラウト他含む)   |     | 式   | 567,135    |     | 歩A・単A |
| 000055               | *** B単 - 55号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動ミキサー含む) |     | 式   | 334,379    |     | 歩A・単A |
| 000056               | *** B単 - 56号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)   |     | 式   | 282,162    |     | 歩A・単A |
| 000057               | *** B単 - 57号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～送風機                   |     | 式   | 88,668     |     | 歩A・単A |
| 000058               | *** B単 - 58号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～防音ハウス設備               |     | 式   | 146,504    |     | 歩A・単A |
| 000059               | *** B単 - 59号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～防音ハウス照明               |     | 式   | 75,231     |     | 歩A・単A |
| 000060               | *** B単 - 60号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1             |     | 式   | 108,073    |     | 歩A・単A |
| 000061               | *** B単 - 61号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 簡易配電盤～仮設ヤードポンプ2             |     | 式   | 275,360    |     | 歩A・単A |
| 000062               | *** B単 - 62号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 坑内キュービクル～坑内照明               |     | 式   | 8,544,528  |     | 歩A・単A |
| 000063               | *** B単 - 63号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 坑内キュービクル～坑内ポンプ              |     | 式   | 7,719,970  |     | 歩A・単A |
| 000064               | *** B単 - 64号 ***<br>配電設備    |     |     |            |     |       |
|                      | 坑内キュービクル～ベルトコンベア            |     | 式   | 3,752,446  |     | 歩A・単A |
| 000065               | *** B単 - 65号 ***<br>交通誘導警備員 |     |     |            |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                    |                |    |         |     |       |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----|---------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                    |                |    |         |     |       |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                    |                |    |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                          | 数 量            | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      |                                    |                | 人  | 13,965  |     | 歩A・単A |
| 000066               | *** B単 - 66号 ***<br>工事用道路          |                |    |         |     |       |
|                      | B=4.5m,掘削土仮置場へ,盛土材流用土,存置           | m              |    | 18,260  |     | 歩A・単A |
| 000067               | *** B単 - 67号 ***<br>土木シート          |                |    |         |     |       |
|                      | 980N/5cm,存置                        | m <sup>2</sup> |    | 159     |     | 歩A・単A |
| 000068               | *** B単 - 68号 ***<br>盛土             |                |    |         |     |       |
|                      | 流用土,存置                             | m <sup>3</sup> |    | 3,509   |     | 歩A・単A |
| 000069               | *** B単 - 69号 ***<br>路盤             |                |    |         |     |       |
|                      | C-40,t=15cm,存置                     | m <sup>2</sup> |    | 1,047   |     | 歩A・単A |
| 000070               | *** B単 - 70号 ***<br>表層             |                |    |         |     |       |
|                      | 再生密粒度アスコン13,t=4cm,存置               | m <sup>2</sup> |    | 1,365   |     | 歩A・単A |
| 000071               | *** B単 - 71号 ***<br>敷鉄板            |                |    |         |     |       |
|                      | t=22mm,設置・撤去                       | m <sup>2</sup> |    | 2,761   |     | 歩A・単A |
| 000072               | *** B単 - 72号 ***<br>土木シート          |                |    |         |     |       |
|                      | 980N/5cm,存置                        | m <sup>2</sup> |    | 159     |     | 歩A・単A |
| 000073               | *** B単 - 73号 ***<br>盛土             |                |    |         |     |       |
|                      | 流用土,存置                             | m <sup>3</sup> |    | 3,509   |     | 歩A・単A |
| 000074               | *** B単 - 74号 ***<br>路盤             |                |    |         |     |       |
|                      | C-40,t=15cm,存置                     | m <sup>2</sup> |    | 1,047   |     | 歩A・単A |
| 000075               | *** B単 - 75号 ***<br>表層             |                |    |         |     |       |
|                      | 再生密粒度アスコン13,t=4cm,存置               | m <sup>2</sup> |    | 1,365   |     | 歩A・単A |
| 000076               | *** B単 - 76号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管     |                |    |         |     |       |
|                      | VU,250A,存置                         | m              |    | 4,508   |     | 歩A・単A |
| 000077               | *** B単 - 77号 ***<br>仮設鋼矢板          |                |    |         |     |       |
|                      | L型,L=24.0m,現場継手有り,存置,中古品           | 枚              |    | 639,535 |     | 歩A・単A |
| 000078               | *** B単 - 78号 ***<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体 |                |    |         |     |       |
|                      |                                    | 回              |    | 478,547 |     | 歩A・単A |
| 000079               | *** B単 - 79号 ***<br>切梁・腹起し         |                |    |         |     |       |
|                      | 存置,中古品                             | ton            |    | 217,683 |     | 歩A・単A |
| 000080               | *** B単 - 80号 ***<br>床掘(最上段切梁-1mまで) |                |    |         |     |       |
|                      | 建設発生土受入地へ                          | m <sup>3</sup> |    | 294     |     | 歩A・単A |
| 000081               | *** B単 - 81号 ***<br>床掘(H 5m)       |                |    |         |     |       |
|                      | 建設発生土受入地へ                          | m <sup>3</sup> |    | 472     |     | 歩A・単A |
| 000082               | *** B単 - 82号 ***<br>床掘(5m<H 20m)   |                |    |         |     |       |
|                      | 建設発生土受入地へ                          | m <sup>3</sup> |    | 1,162   |     | 歩A・単A |
| 000083               | *** B単 - 83号 ***<br>基面整正           |                |    |         |     |       |
|                      |                                    | m <sup>2</sup> |    | 426     |     | 歩A・単A |
| 000084               | *** B単 - 84号 ***<br>立坑内仮設階段        |                |    |         |     |       |
|                      | 存置,中古品                             | 箇所             |    | 435,021 |     | 歩A・単A |
| 000085               | *** B単 - 85号 ***<br>薬液注入工          |                |    |         |     |       |
|                      | 二重管ダブルリッカー工法,到達立坑底版部               | m <sup>3</sup> |    | 41,951  |     | 歩A・単A |
| 000086               | *** B単 - 86号 ***<br>薬液注入工          |                |    |         |     |       |
|                      | 二重管ダブルリッカー工法,到達立坑坑口防護部             | m <sup>3</sup> |    | 36,590  |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                  |     |     |           |     |       |
|--------|---------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事                |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名 | シールド工事                          |     |     |           |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| 000087 | *** B単 - 87号 ***<br>水道料金        |     |     |           |     |       |
|        |                                 |     | 式   | 27,370    |     | 歩A・単A |
| 000088 | *** B単 - 88号 ***<br>土砂等運搬       |     |     |           |     |       |
|        | 建設発生土受入地へ、L=22.5km以下            |     | m3  | 3,258     |     | 歩A・単A |
| 000089 | *** B単 - 89号 ***<br>整地          |     |     |           |     |       |
|        |                                 |     | m3  | 118       |     | 歩A・単A |
| 000090 | *** B単 - 90号 ***<br>排水ポンプ       |     |     |           |     |       |
|        | 到達立坑,6m3/h以下                    |     | 箇所  | 2,082,047 |     | 歩A・単A |
| 000091 | *** B単 - 91号 ***<br>排水ポンプ       |     |     |           |     |       |
|        | 到達立坑仮設ヤード,6m3/h以下               |     | 箇所  | 278,041   |     | 歩A・単A |
| 000092 | *** B単 - 92号 ***<br>鋼板製簡易水槽     |     |     |           |     |       |
|        |                                 |     | 式   | 1,302,183 |     | 歩A・単A |
| 000093 | *** B単 - 93号 ***<br>仮囲い         |     |     |           |     |       |
|        | H=3.0m,設置・撤去                    |     | m   | 9,728     |     | 歩A・単A |
| 000094 | *** B単 - 94号 ***<br>受電設備        |     |     |           |     |       |
|        |                                 |     | 式   | 215,499   |     | 歩A・単A |
| 000095 | *** B単 - 95号 ***<br>配電設備        |     |     |           |     |       |
|        | 責任分界点～立坑ポンプ                     |     | 式   | 165,466   |     | 歩A・単A |
| 000096 | *** B単 - 96号 ***<br>配電設備        |     |     |           |     |       |
|        | 責任分界点～仮設ヤードポンプ1                 |     | 式   | 108,173   |     | 歩A・単A |
| 000097 | *** B単 - 97号 ***<br>配電設備        |     |     |           |     |       |
|        | 責任分界点～仮設ヤードポンプ2                 |     | 式   | 303,213   |     | 歩A・単A |
| 000098 | *** B単 - 98号 ***<br>交通誘導警備員     |     |     |           |     |       |
|        |                                 |     | 人   | 13,965    |     | 歩A・単A |
| 000099 | *** B単 - 99号 ***<br>発進立坑基礎      |     |     |           |     |       |
|        | 存置                              |     | 箇所  | 682,500   |     | 歩A・単A |
| 000100 | *** B単 - 100号 ***<br>到達立坑基礎     |     |     |           |     |       |
|        | 存置                              |     | 箇所  | 1,995,000 |     | 歩A・単A |
| 000101 | *** B単 - 101号 ***<br>発進坑口       |     |     |           |     |       |
|        | 存置                              |     | 箇所  | 3,141,235 |     | 歩A・単A |
| 000102 | *** B単 - 102号 ***<br>到達坑口       |     |     |           |     |       |
|        | 設置・撤去                           |     | 箇所  | 3,324,036 |     | 歩A・単A |
| 000103 | *** B単 - 103号 ***<br>支圧壁        |     |     |           |     |       |
|        | 設置・撤去                           |     | 箇所  | 942,988   |     | 歩A・単A |
| 000104 | *** B単 - 104号 ***<br>立坑内作業床     |     |     |           |     |       |
|        | 存置,中古品                          |     | 箇所  | 4,238,661 |     | 歩A・単A |
| 000105 | *** B単 - 105号 ***<br>シールド機発進用受台 |     |     |           |     |       |
|        | 存置,中古品                          |     | 箇所  | 2,270,931 |     | 歩A・単A |
| 000106 | *** B単 - 106号 ***<br>シールド機引上用受台 |     |     |           |     |       |
|        | 設置・撤去                           |     | 箇所  | 2,273,326 |     | 歩A・単A |
| 000107 | *** B単 - 107号 ***<br>シールド機据付    |     |     |           |     |       |
|        | 泥土圧式シールド機                       |     | 箇所  | 1,436,040 |     | 歩A・単A |
| 000108 | *** B単 - 108号 ***<br>シールド機搬出    |     |     |           |     |       |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業    |     |    |            |     |       |
|--------|-------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事  |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名 | シールド工事            |     |    |            |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)         | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|        | 泥土圧式シールド機         |     | 箇所 | 1,148,040  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 109号 *** |     |    |            |     |       |
| 000109 | シールド機仮発進          |     |    |            |     |       |
|        | 鋼材(仮支保工)設置・撤去     |     | 箇所 | 1,613,565  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 110号 *** |     |    |            |     |       |
| 000110 | 後続台車設備            |     |    |            |     |       |
|        |                   |     | 箇所 | 1,741,201  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 111号 *** |     |    |            |     |       |
| 000111 | 鏡切り               |     |    |            |     |       |
|        | 発進立坑              |     | 箇所 | 558,046    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 112号 *** |     |    |            |     |       |
| 000112 | 鏡切り               |     |    |            |     |       |
|        | 到達立坑              |     | 箇所 | 405,999    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 113号 *** |     |    |            |     |       |
| 000113 | 軌条設備              |     |    |            |     |       |
|        | 軌条:設置・撤去 枕木:存置,新品 |     | 式  | 22,559,374 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 114号 *** |     |    |            |     |       |
| 000114 | 殻運搬・処理            |     |    |            |     |       |
|        | 無筋コンクリート殻         |     | m3 | 5,393      |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 115号 *** |     |    |            |     |       |
| 000115 | 立坑内作業床            |     |    |            |     |       |
|        | 存置,中古品            |     | 箇所 | 3,066,422  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 116号 *** |     |    |            |     |       |
| 000116 | 軌条設備              |     |    |            |     |       |
|        | 新品                |     | 式  | 14,776,212 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 117号 *** |     |    |            |     |       |
| 000117 | 配管設備              |     |    |            |     |       |
|        | 配管材設置・撤去          |     | 式  | 8,421,186  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 118号 *** |     |    |            |     |       |
| 000118 | 換気設備              |     |    |            |     |       |
|        | 送気管設置・撤去          |     | 式  | 2,712,238  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 119号 *** |     |    |            |     |       |
| 000119 | 通信配線設備            |     |    |            |     |       |
|        | 配線設備設置・撤去         |     | 式  | 1,911,693  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 120号 *** |     |    |            |     |       |
| 000120 | 坑内照明設備            |     |    |            |     |       |
|        | 照明設備設置・撤去         |     | 式  | 1,379,408  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 121号 *** |     |    |            |     |       |
| 000121 | 立坑クレーン設備          |     |    |            |     |       |
|        | 門型クレーン,4.9t吊,存置   |     | 箇所 | 2,376,570  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 122号 *** |     |    |            |     |       |
| 000122 | 土砂ビット             |     |    |            |     |       |
|        | 存置,中古品            |     | 箇所 | 2,378,498  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 123号 *** |     |    |            |     |       |
| 000123 | 立坑内仮設階段           |     |    |            |     |       |
|        | 存置,中古品            |     | 箇所 | 715,858    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 124号 *** |     |    |            |     |       |
| 000124 | 裏込注入設備            |     |    |            |     |       |
|        |                   |     | 式  | 250,583    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 125号 *** |     |    |            |     |       |
| 000125 | 加泥材注入設備           |     |    |            |     |       |
|        |                   |     | 式  | 250,583    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 126号 *** |     |    |            |     |       |
| 000126 | エアモルタルプラント設備      |     |    |            |     |       |
|        |                   |     | 式  | 1,264,892  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 127号 *** |     |    |            |     |       |
| 000127 | シールド用水替           |     |    |            |     |       |
|        | 排水ポンプ,1.3m3/h以下   |     | 式  | 7,682,279  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 128号 *** |     |    |            |     |       |
| 000128 | 濁水処理設備            |     |    |            |     |       |
|        |                   |     | 式  | 1,420,858  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 129号 *** |     |    |            |     |       |
| 000129 | 濁水処理用薬剤等          |     |    |            |     |       |
|        | PAC               |     | kg | 37         |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                          |     |     |             |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------|
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                        |     |     |             |     |       |
| 工事別工事名 | シールド工事                                                  |     |     |             |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                               | 数 量 | 単位  | 単 価         | 金 額 | 備 考   |
| 000130 | *** B単 - 130号 ***<br>濁水処理用薬剤等                           |     |     |             |     |       |
|        | 高分子凝集剤                                                  |     | kg  | 860         |     | 歩A・単A |
| 000131 | *** B単 - 131号 ***<br>濁水処理用薬剤等                           |     |     |             |     |       |
|        | 炭酸ガス                                                    |     | kg  | 150         |     | 歩A・単A |
| 000132 | *** B単 - 132号 ***<br>殻運搬・処理                             |     |     |             |     |       |
|        | 脱水ケーキ                                                   |     | m3  | 13,639      |     | 歩A・単A |
| 000133 | *** B単 - 133号 ***<br>仮設防音ハウス W39.2m×D24.7m×H10.3m,BSK-B |     |     |             |     |       |
|        | 電動重量シャッターW8.3m×H4.0m付き,存置                               |     | 箇所  | 177,422,679 |     | 歩A・単A |
| 000134 | *** B単 - 134号 ***<br>仮設防音壁                              |     |     |             |     |       |
|        | W28.3m×H8.0m,BSK-A,設置・撤去                                |     | 箇所  | 7,777,744   |     | 歩A・単A |
| 000135 | *** B単 - 135号 ***<br>仮設防音壁                              |     |     |             |     |       |
|        | W20.4m×H5.0m,BSK-A,設置・撤去                                |     | 箇所  | 3,214,308   |     | 歩A・単A |
| 000136 | *** B単 - 136号 ***<br>振動・騒音調査                            |     |     |             |     |       |
|        |                                                         |     | 回   | 6,377       |     | 歩A・単A |
| 000137 | *** B単 - 137号 ***<br>水素イオン濃度試験                          |     |     |             |     |       |
|        | pH                                                      |     | 検体  | 575         |     | 歩A・単A |
| 000138 | *** B単 - 138号 ***<br>濁度試験                               |     |     |             |     |       |
|        | SS                                                      |     | 検体  | 1,800       |     | 歩A・単A |
| 000139 | *** B単 - 139号 ***<br>六価クロム溶出試験                          |     |     |             |     |       |
|        |                                                         |     | 検体  | 7,300       |     | 歩A・単A |
| 000140 | *** B単 - 140号 ***<br>地下水位調査                             |     |     |             |     |       |
|        |                                                         |     | 回   | 2,933       |     | 歩A・単A |
| 000141 | *** B単 - 141号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送                      |     |     |             |     |       |
|        | トラッククレーン シールド機組立                                        |     | 台   | 1,815,264   |     | 歩A・単A |
| 000142 | *** B単 - 142号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送                      |     |     |             |     |       |
|        | トラッククレーン シールド機搬出                                        |     | 台   | 1,367,475   |     | 歩A・単A |
| 000143 | *** B単 - 143号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送                      |     |     |             |     |       |
|        | クローラ式杭打機 防音設備工                                          |     | 台   | 1,040,090   |     | 歩A・単A |
| 000144 | *** B単 - 144号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送                      |     |     |             |     |       |
|        | クローラクレーン 30t 防音設備工                                      |     | 台   | 528,988     |     | 歩A・単A |
| 000145 | *** B単 - 145号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送                      |     |     |             |     |       |
|        | クローラクレーン 50t 防音設備工                                      |     | 台   | 958,636     |     | 歩A・単A |
| 000146 | *** B単 - 146号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送                      |     |     |             |     |       |
|        | 油圧クレーン 反力式 到達立坑掘削                                       |     | 台   | 403,880     |     | 歩A・単A |
| 000147 | *** B単 - 147号 ***<br>重建設機械輸送                            |     |     |             |     |       |
|        | 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤切工法 到達立坑土留                                |     | 台   | 152,000     |     | 歩A・単A |
| 000148 | *** B単 - 148号 ***<br>仮設材輸送                              |     |     |             |     |       |
|        | H形鋼,片道計上                                                |     | ton | 7,250       |     | 歩A・単A |
| 000149 | *** B単 - 149号 ***<br>仮設材輸送                              |     |     |             |     |       |
|        | H形鋼,往復計上                                                |     | ton | 14,500      |     | 歩A・単A |
| 000150 | *** B単 - 150号 ***<br>仮設材輸送                              |     |     |             |     |       |
|        | 敷鉄板,往復計上                                                |     | ton | 14,500      |     | 歩A・単A |
| 000151 | *** B単 - 151号 ***<br>仮設材輸送                              |     |     |             |     |       |

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード             | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| *** B単 - 1号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000001          | 防護柵撤去<br>H=1.0m, 再利用                        |       | m              |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T01011          | 防護柵撤去<br>H=1.0m, 再利用                        | 1,000 | m              | 734   | 734   | T単 2号       |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 734   |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 734   |             |
| *** B単 - 2号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000002          | 防草シート撤去<br>再利用                              |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062          | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去                     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 68    | 68    | S単 165号     |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 68    |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 68    |             |
| *** B単 - 3号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000003          | 畑かん給水栓撤去<br>φ50                             |       | 箇所             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T01010          | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VP, 50A, 処分                 | 3,500 | m              | 197   | 690   | T単 1号       |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 690   |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 690   |             |
| *** B単 - 4号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000004          | 表土掘削<br>t=30cm                              |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S15003          | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削, あり                   | 1,000 | m <sup>2</sup> | 56    | 56    | S単 126号     |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 56    |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 56    |             |
| *** B単 - 5号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000005          | 表土掘削<br>t=30cm                              |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S15003          | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削, あり                   | 1,000 | m <sup>2</sup> | 56    | 56    | S単 126号     |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 56    |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 56    |             |
| *** B単 - 6号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000006          | 防草シート設置<br>再利用                              |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062          | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 34    | 34    | S単 166号     |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 34    |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 34    |             |
| *** B単 - 7号 *** |                                             |       |                |       |       |             |
| 000007          | 畑かん送水管復旧<br>φ75                             |       | 箇所             |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S07021          | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管 | 1,000 | m              | 1,478 | 1,478 | S単 120号     |
| P96066          | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>ドレサージョイント, 75A              | 2,000 | 本              | 550   | 1,100 |             |
|                 | 合 計                                         |       |                |       | 2,578 |             |
|                 | 単 価                                         |       |                |       | 2,578 |             |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                             |            |     |         |             |             |
|--------|--------------------------------------------|------------|-----|---------|-------------|-------------|
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事                           |            |     |         |             |             |
| 工事別工事名 | シールド工事                                     |            |     |         |             |             |
| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量        | 単 位 | 単 価     | 金 額         | 備 考         |
|        | *** B単 - 8号 ***                            |            |     |         |             |             |
| 000008 | 鋼製セグメント<br>外径2720mm, 主桁厚10mm               |            | m   |         | 2,850,500   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96011 | 鋼製セグメント<br>外径2720mm, 主桁厚10mm, B=1.2m       | 2,080.000  | リング | 255,175 | 530,764,000 |             |
| P96012 | 鋼製セグメント<br>外径2720mm, 主桁厚10mm, B=0.6m       | 589.000    | リング | 190,484 | 112,195,076 |             |
| P96013 | セグメントシール材<br>水膨張性シール材, 2倍膨張, 3×2×20mm      | 36,719.000 | m   | 270     | 9,914,130   |             |
| P96014 | セグメントシール材<br>水膨張性シール材, 2倍膨張, 1×60mm, コーナー部 | 2,669.000  | m   | 420     | 1,120,980   |             |
| P96015 | セグメントシール材接着剤<br>水膨張性シール材用, 70071系, 有機溶剤    | 39,388.000 | m   | 39      | 1,536,132   |             |
|        | 合 計                                        |            |     |         | 655,530,318 |             |
|        | 単 価                                        |            |     |         | 229,970     |             |
|        |                                            |            |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 9号 ***                            |            |     |         |             |             |
| 000009 | 覆工セグメント<br>セグメント外径2720mm                   |            | m   |         | 2,846,300   | 歩A<br>当たり算出 |
| T02010 | 切羽及び坑内作業工<br>本掘進, 直線                       | 1,561.400  | m   | 40,140  | 62,674,596  | T単 3号       |
| T02011 | 切羽及び坑内作業工<br>本掘進, 30 R<60                  | 280.500    | m   | 80,280  | 22,518,540  | T単 4号       |
| T02012 | 切羽及び坑内作業工<br>本掘進, 60 R<100                 | 55.700     | m   | 50,408  | 2,807,726   | T単 5号       |
| T02013 | 切羽及び坑内作業工<br>本掘進, R 200                    | 885.700    | m   | 40,140  | 35,551,998  | T単 6号       |
| T02014 | 切羽及び坑内作業工<br>初期掘進, 直線                      | 55.000     | m   | 74,743  | 4,110,865   | T単 7号       |
| T02015 | 切羽及び坑内作業工<br>到達掘進, 直線                      | 8.000      | m   | 74,743  | 597,944     | T単 8号       |
| T02016 | 坑外作業工<br>本掘進, 直線                           | 1,561.400  | m   | 13,494  | 21,069,532  | T単 9号       |
| T02017 | 坑外作業工<br>本掘進, 30 R<60                      | 280.500    | m   | 26,987  | 7,569,854   | T単 10号      |
| T02018 | 坑外作業工<br>本掘進, 60 R<100                     | 55.700     | m   | 16,946  | 943,892     | T単 11号      |
| T02019 | 坑外作業工<br>本掘進, R 200                        | 885.700    | m   | 13,494  | 11,951,636  | T単 12号      |
| T02020 | 坑外作業工<br>初期掘進, 直線                          | 55.000     | m   | 25,126  | 1,381,930   | T単 13号      |
| T02021 | 坑外作業工<br>到達掘進, 直線                          | 8.000      | m   | 25,126  | 201,008     | T単 14号      |
|        | 合 計                                        |            |     |         | 171,379,521 |             |
|        | 単 価                                        |            |     |         | 60,211      |             |
|        |                                            |            |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 10号 ***                           |            |     |         |             |             |
| 000010 | 機械器具損料等<br>シールド機                           |            | 式   |         | 1,000       | 歩A<br>当たり算出 |
| Y00001 | シールドジャッキ                                   |            |     |         |             |             |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ シールド推進用(100%計上)   | 10.000     | 台   | 600,000 | 6,000,000   | S単 66号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ コビ-カッター用(100%計上)  | 1.000      | 台   | 300,000 | 300,000     | S単 67号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ スクリュー-ート用(100%計上) | 2.000      | 台   | 200,000 | 400,000     | S単 68号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ エレクタ昇降用(100%計上)   | 2.000      | 台   | 100,000 | 200,000     | S単 69号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ エレクタ摺動用(100%計上)   | 1.000      | 台   | 200,000 | 200,000     | S単 70号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ 中折用(100%計上)       | 8.000      | 台   | 800,000 | 6,400,000   | S単 71号      |
| Y00001 | パワーユニット                                    |            |     |         |             |             |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット シールド推進用(100%計上)    | 1.000      | 台   | 200,000 | 200,000     | S単 72号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット カッター用(100%計上)      | 3.000      | 台   | 800,000 | 2,400,000   | S単 73号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット コビ-カッター用(100%計上)   | 1.000      | 台   | 400,000 | 400,000     | S単 74号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット スクリュー-ンパ用(100%計上)  | 1.000      | 台   | 800,000 | 800,000     | S単 75号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット スクリュー-ート用(100%計上)  | 1.000      | 台   | 400,000 | 400,000     | S単 76号      |
| S02117 | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット エレクタ回用(100%計上)     | 1.000      | 台   | 200,000 | 200,000     | S単 77号      |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                |             |     |            |            |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------|-----|------------|------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                |             |     |            |            |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                |             |     |            |            |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                      | 数 量         | 単 位 | 単 価        | 金 額        |
| Y00001               | 油圧モーター                                         |             |     |            |            |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター カッター駆動用(100%計上)         | 3.000       | 台   | 1,400,000  | 4,200,000  |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター スクリュー駆動用(100%計上)        | 2.000       | 台   | 300,000    | 600,000    |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター エルダ駆動用(100%計上)          | 1.000       | 台   | 1,000,000  | 1,000,000  |
| Y00001               | その他                                            |             |     |            |            |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>後方台車(100%計上)                   | 1.000       | 式   | 8,000,000  | 8,000,000  |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>油圧機器及び配管(100%計上)               | 1.000       | 式   | 18,000,000 | 18,000,000 |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>土圧制御装置(100%計上)                 | 1.000       | 式   | 4,500,000  | 4,500,000  |
| S02117               | シールド機械器具買取価格<br>電気機器及び配線(100%計上)               | 1.000       | 式   | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Y00001               | その他                                            |             |     |            |            |
| P31004               | 使用電力料金<br>高压用業持1年以上                            | 146,572.000 | kWh | 15.34      | 2,248,414  |
|                      | 合 計                                            |             |     |            | 68,448,414 |
|                      | 単 価                                            |             |     |            | 68,448,414 |
|                      |                                                |             |     |            |            |
|                      | *** B単 - 11号 ***                               |             |     |            |            |
| 000011               | 機械器具損料等<br>一次覆工                                |             | 式   |            | 1.000 式    |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 7m,1.1kW               | 296.000     | 日   | 707        | 209,272    |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 7m,1.1kW              | 500.000     | 供用日 | 243        | 121,500    |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 10m,1.2kW              | 296.000     | 日   | 906        | 268,176    |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 10m,1.2kW             | 500.000     | 供用日 | 311        | 155,500    |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t,4.0kw           | 2,664.000   | 時間  | 969        | 2,581,416  |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t,4.0kw           | 500.000     | 供用日 | 6,120      | 3,060,000  |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02117               | 機械器具買取価格<br>材料台車 前照灯付き(100%計上)                 | 1.000       | 台   | 1,360,000  | 1,360,000  |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02117               | 機械器具買取価格<br>材料台車(100%計上)                       | 1.000       | 台   | 960,000    | 960,000    |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 ×4台分                 | 296.000     | 日   | 5,060      | 1,497,760  |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 ×4台分                | 500.000     | 供用日 | 3,900      | 1,950,000  |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02117               | 機械器具買取価格<br>ﾎｲｽﾄ式門型ｸﾚﾝ 4.9t吊(100%計上)           | 1.000       | 台   | 43,600,000 | 43,600,000 |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>裏込注入設備 46.5kw                 | 1,776.000   | 時間  | 6,050      | 10,744,800 |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>裏込注入設備 46.5kw                 | 500.000     | 供用日 | 31,800     | 15,900,000 |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>加泥材注入設備 33.1kW                | 1,184.000   | 時間  | 4,030      | 4,771,520  |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>加泥材注入設備 33.1kW                | 500.000     | 供用日 | 21,200     | 10,600,000 |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02117               | 機械器具買取価格<br>ﾄﾗﾊﾞｰｻﾞ 0.4kw×2(100%計上)            | 1.000       | 台   | 2,660,000  | 2,660,000  |
| Y00001               |                                                |             |     |            |            |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>濁水処理設備 ｶﾞｰﾌﾞﾙ,ﾌｨﾙﾀﾞﾞﾚｲ付,20m3/h | 296.000     | 日   | 29,500     | 8,732,000  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                          |             |     |        |              |             |
|----------------------|--------------------------|-------------|-----|--------|--------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                          |             |     |        |              |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                          |             |     |        |              |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                | 数 量         | 単 位 | 単 価    | 金 額          | 備 考         |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)            |             |     |        |              |             |
|                      | 濁水処理設備 ホータブルフィルタ付,20m3/h | 500.000     | 供用日 | 23,900 | 11,950,000   | S単 16号      |
| Y00001               |                          |             |     |        |              |             |
| P31004               | 使用電力料金                   |             |     |        |              |             |
|                      | 高圧用業持1年以上                | 303,914.000 | kWh | 15.34  | 4,662,041    |             |
|                      | 合 計                      |             |     |        | 125,783,985  |             |
|                      | 単 価                      |             |     |        | 125,783,985  |             |
|                      | *** B単 - 12号 ***         |             |     |        |              |             |
| 000012               | 空伏セグメント                  |             |     |        |              | 歩A          |
|                      | セグメント外径2720mm            |             | m   |        | 4,200 m      | 当たり算出       |
| T02022               | セグメント空伏工                 |             |     |        |              |             |
|                      | セグメント外径2720mm            | 3.000       | リング | 90,155 | 270,465      | T単 15号      |
|                      | 合 計                      |             |     |        | 270,465      |             |
|                      | 単 価                      |             |     |        | 64,396       |             |
|                      | *** B単 - 13号 ***         |             |     |        |              |             |
| 000013               | 殻運搬・処理                   |             |     |        |              | 歩A          |
|                      | シールド掘削土(加泥材含む)           |             | ton |        | 1,000 ton    | 当たり算出       |
| S02123               | 産業廃棄物運搬費                 |             |     |        |              |             |
|                      | シールド掘削土(加泥材含む)           | 1.000       | ton | 4,000  | 4,000        | S単 89号      |
| S02123               | 建設廃材                     |             |     |        |              |             |
|                      | シールド掘削土(加泥材含む)           | 1.000       | ton | 5,000  | 5,000        | S単 90号      |
|                      | 合 計                      |             |     |        | 9,000        |             |
|                      | 単 価                      |             |     |        | 9,000        |             |
|                      | *** B単 - 14号 ***         |             |     |        |              |             |
| 000014               | 殻積込                      |             |     |        |              | 歩A          |
|                      | シールド掘削土(加泥材含む)           |             | m3  |        | 1,000 m3     | 当たり算出       |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)               |             |     |        |              |             |
|                      | 土砂,土量50,000m3未満          | 1.000       | m3  | 204.9  | 205          | S単 225号     |
|                      | 合 計                      |             |     |        | 205          |             |
|                      | 単 価                      |             |     |        | 205          |             |
|                      | *** B単 - 15号 ***         |             |     |        |              |             |
| 000015               | 裏込材                      |             | m3  |        | 2,604.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96018               | 硬化材                      |             |     |        |              |             |
|                      | タックメント相当                 | 598,890.000 | kg  | 17     | 10,181,130   |             |
| P96019               | 助材                       |             |     |        |              |             |
|                      | TAC-β相当                  | 52,080.000  | kg  | 75     | 3,906,000    |             |
| P96020               | 起泡剤                      |             |     |        |              |             |
|                      | TAC-2号相当                 | 1,300.000   | kg  | 500    | 650,000      |             |
| P96021               | 安定剤                      |             |     |        |              |             |
|                      | TAC-Re相当                 | 5,990.000   | kg  | 970    | 5,810,300    |             |
| P96122               | 水                        |             |     |        |              |             |
|                      | 80m3/月まで                 | 1,360.000   | m3  | 161    | 218,960      |             |
| P96123               | 水                        |             |     |        |              |             |
|                      | 81m3～120m3/月まで           | 525.000     | m3  | 241    | 126,525      |             |
| P96022               | 塑強調整剤                    |             |     |        |              |             |
|                      | TAC-3G相当                 | 130,190.000 | L   | 135    | 17,575,650   |             |
|                      | 合 計                      |             |     |        | 38,468,565   |             |
|                      | 単 価                      |             |     |        | 14,773       |             |
|                      | *** B単 - 16号 ***         |             |     |        |              |             |
| 000016               | 加泥材                      |             | m3  |        | 5,279.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96023               | 加泥材                      |             |     |        |              |             |
|                      | 高分子系,SP 相当               | 24,316.000  | kg  | 2,400  | 58,358,400   |             |
| P96024               | 分散剤                      |             |     |        |              |             |
|                      | SARARI相当                 | 10,558.000  | kg  | 760    | 8,024,080    |             |
| P96122               | 水                        |             |     |        |              |             |
|                      | 80m3/月まで                 | 1,360.000   | m3  | 161    | 218,960      |             |
| P96123               | 水                        |             |     |        |              |             |
|                      | 81m3～120m3/月まで           | 680.000     | m3  | 241    | 163,880      |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                     |           |                |           |             |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                     |           |                |           |             |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                     |           |                |           |             |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量       | 単位             | 単 価       | 金 額         | 備 考         |
| P96124               | 水<br>121m3超/月                                                       | 3,205.000 | m3             | 311       | 996,755     |             |
|                      | 合 計                                                                 |           |                |           | 67,762,075  |             |
|                      | 単 価                                                                 |           |                |           | 12,836      |             |
|                      | *** B単 - 17号 ***                                                    |           |                |           |             |             |
| 000017               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>5種, φ2000                                      |           | m              |           | 1,296.900 m | 歩A<br>当たり算出 |
| P96033               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>5種, φ2000, 片受片挿, 1000 < L 2000                 | 1.000     | 本              | 496,000   | 496,000     |             |
| P96035               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>5種, φ2000, 片受片挿, 3000 < L 4000                 | 322.000   | 本              | 763,000   | 245,686,000 |             |
| P96050               | 接合用滑材                                                               | 301.000   | kg             | 1,700     | 511,700     |             |
|                      | 合 計                                                                 |           |                |           | 246,693,700 |             |
|                      | 単 価                                                                 |           |                |           | 190,218     |             |
|                      | *** B単 - 18号 ***                                                    |           |                |           |             |             |
| 000018               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>4種, φ2000                                      |           | m              |           | 1,543.800 m | 歩A<br>当たり算出 |
| P96036               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>4種, φ2000, 片受片挿, 1000 < L 2000                 | 1.000     | 本              | 506,000   | 506,000     |             |
| P96037               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>4種, φ2000, 片受片挿, 2000 < L 3000                 | 9.000     | 本              | 661,000   | 5,949,000   |             |
| P96038               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>4種, φ2000, 片受片挿, 3000 < L 4000                 | 294.000   | 本              | 778,000   | 228,732,000 |             |
| P96040               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管<br>4種, φ2000, 両受, 3000 < L 4000                   | 1.000     | 本              | 911,000   | 911,000     |             |
| P96039               | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管同質曲管<br>4種, φ2000, 片受片挿, 3000 < L 4000, θ 30°      | 100.000   | 本              | 1,580,000 | 158,000,000 |             |
| P96050               | 接合用滑材                                                               | 365.000   | kg             | 1,700     | 620,500     |             |
|                      | 合 計                                                                 |           |                |           | 394,718,500 |             |
|                      | 単 価                                                                 |           |                |           | 255,680     |             |
|                      | *** B単 - 19号 ***                                                    |           |                |           |             |             |
| 000019               | 鋼管<br>φ2000, t=9mm                                                  |           | m              |           | 5.800 m     | 歩A<br>当たり算出 |
| P96041               | 鋼管<br>φ2000 × L4015, t=9mm, 1FRPM挿口                                 | 1.000     | 本              | 3,420,000 | 3,420,000   |             |
| P96042               | 鋼製可とう管<br>φ2000 × L1800, 設計内水圧0.38MPa以上, 沈下量100mm                   | 1.000     | 本              | 9,560,000 | 9,560,000   |             |
|                      | 合 計                                                                 |           |                |           | 12,980,000  |             |
|                      | 単 価                                                                 |           |                |           | 2,237,931   |             |
|                      | *** B単 - 20号 ***                                                    |           |                |           |             |             |
| 000020               | 内挿管設置<br>φ2000                                                      |           | m              |           | 2,846.500 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T02110               | 坑内配管工<br>FRPM管, φ2000                                               | 2,844.800 | m              | 10,484    | 29,824,883  | T単 16号      |
| S07074               | 鋼管吊込据付(φ2000 ~ 3000)<br>4.0m管, 2000mm, 11mm, フレキシブル, たて込み簡易土留以外, なし | 1.000     | 本              | 53,557    | 53,557      | S単 122号     |
| S07080               | 鋼管溶接(φ2000 ~ 3000)<br>2000mm, 11mm                                  | 1.000     | 箇所             | 109,702   | 109,702     | S単 123号     |
| S07081               | 鋼管継手塗装<br>内面塗装, 2000mm                                              | 1.000     | 箇所             | 15,268    | 15,268      | S単 124号     |
| S07081               | 鋼管継手塗装<br>外面塗装(耐衝撃シートなし), 2000mm                                    | 1.000     | 箇所             | 69,506    | 69,506      | S単 125号     |
| T02111               | 坑内配管浮上防止工<br>FRPM管 φ2000用                                           | 730.000   | 箇所             | 34,058    | 24,862,340  | T単 17号      |
| T02112               | 間仕切壁設置工                                                             | 127.000   | m <sup>2</sup> | 55,175    | 7,007,225   | T単 18号      |
|                      | 合 計                                                                 |           |                |           | 61,942,481  |             |
|                      | 単 価                                                                 |           |                |           | 21,761      |             |
|                      | *** B単 - 21号 ***                                                    |           |                |           |             |             |

|                |                                                 |               |     |        |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|-----|--------|------------|---------------|
| 事業名            | 矢作川総合第二期農地防災事業                                  |               |     |        |            |               |
| 工事名            | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                |               |     |        |            |               |
| 工事別工事名: シールド工事 |                                                 |               |     |        |            |               |
| コード            | 名 称 (規 格)                                       | 数 量           | 単位  | 単 価    | 金 額        | 備 考           |
| 000021         | エアモルタル                                          |               | m3  |        | 6,904.000  | 歩A<br>当たり算出   |
| P32007         | 高炉セメント<br>B種 バラもの                               | 1,656.910     | ton | 10,300 | 17,066,173 |               |
| P96051         | 微粒子混和剤<br>MPグラウト相当                              | 1,656,910.000 | kg  | 10     | 16,569,100 |               |
| P96052         | 起泡剤<br>ジオハート2相当                                 | 12,220.000    | kg  | 900    | 10,998,000 |               |
| P96122         | 水<br>80m3/月まで                                   | 880.000       | m3  | 161    | 141,680    |               |
| P96123         | 水<br>81m3～120m3/月まで                             | 440.000       | m3  | 241    | 106,040    |               |
| P96124         | 水<br>121m3超/月                                   | 922.000       | m3  | 311    | 286,742    |               |
| T02113         | 硬質ポリ塩ビ管設置工<br>VU, 50A                           | 2,844.800     | m   | 515    | 1,465,072  | T単 19号        |
| T02114         | エアモルタル注入工<br>中継ポンプ無し                            | 6,904.000     | m3  | 2,367  | 16,341,768 | T単 20号        |
|                | 合 計                                             |               |     |        | 62,974,575 |               |
|                | 単 価                                             |               |     |        | 9,121      |               |
|                |                                                 |               |     |        |            |               |
|                | *** B単 - 22号 ***                                |               |     |        |            |               |
| 000022         | 機械器具損料等<br>二次覆工                                 |               | 式   |        | 1.000      | 歩A<br>式 当たり算出 |
| S02111         | 運転1時間当り損料(9欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 1.0t, 1.0kw           | 721.000       | 時間  | 725    | 522,725    | S単 17号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 1.0t, 1.0kw           | 325.000       | 供用日 | 4,580  | 1,488,500  | S単 18号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1日当り損料(9欄)<br>運搬台車 高さ調整付                      | 103.000       | 日   | 8,510  | 876,530    | S単 19号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>運搬台車 高さ調整付                     | 325.000       | 供用日 | 3,420  | 1,111,500  | S単 20号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1日当り損料(9欄)<br>電気溶接機 定格電流250A ×2台分             | 103.000       | 日   | 162    | 16,686     | S単 21号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>電気溶接機 定格電流250A ×2台分            | 325.000       | 供用日 | 138    | 44,850     | S単 22号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｰﾌﾞﾙｸ 15kN ×2台分              | 325.000       | 供用日 | 198    | 64,350     | S単 23号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>接合治具 φ2000用 ×2台分               | 325.000       | 供用日 | 640    | 208,000    | S単 24号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1日当り損料(9欄)<br>ｸﾞﾗウトﾝｸﾞ φ50, 22kw, 467L/min    | 103.000       | 日   | 6,600  | 679,800    | S単 25号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>ｸﾞﾗウトﾝｸﾞ φ50, 22kw, 467L/min   | 325.000       | 供用日 | 4,970  | 1,615,250  | S単 26号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1時間当り損料(9欄)<br>自動ﾎﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 18kw               | 659.000       | 時間  | 2,920  | 1,924,280  | S単 27号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>自動ﾎﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 18kw               | 325.000       | 供用日 | 16,800 | 5,460,000  | S単 28号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1時間当り損料(9欄)<br>空気圧縮機 定置式, 1.9～2.4m3/min, 15kw | 659.000       | 時間  | 111    | 73,149     | S単 29号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>空気圧縮機 定置式, 1.9～2.4m3/min, 15kw | 325.000       | 供用日 | 1,120  | 364,000    | S単 30号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>銅板製簡易水槽 10m3                   | 325.000       | 供用日 | 488    | 158,600    | S単 31号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1日当り損料(9欄)<br>水中ﾎﾞﾝｸﾞ φ50, 揚程15m, 1.5kw ×2台分  | 103.000       | 日   | 356    | 36,668     | S単 32号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>水中ﾎﾞﾝｸﾞ φ50, 揚程15m, 1.5kw ×2台分 | 325.000       | 供用日 | 206    | 66,950     | S単 33号        |
| Y00001         |                                                 |               |     |        |            |               |
| S02111         | 運転1時間当り損料(9欄)<br>気泡発生装置 3.7kw                   | 659.000       | 時間  | 756    | 498,204    | S単 34号        |
| S02111         | 供用1日当り損料(11欄)<br>気泡発生装置 3.7kw                   | 325.000       | 供用日 | 3,910  | 1,270,750  | S単 35号        |

|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|----------------------|-------------|
| 事業名           | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                                |            |                |         |                      |             |
| 工事名           | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                                                              |            |                |         |                      |             |
| 工事別工事名:シールド工事 |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                                                     | 数 量        | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
| Y00001        |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
| S02111        | 供用1日当り損料(11欄)<br>セメントサイロ 30t,0.75kw ×2台分                                                      | 325.000    | 供用日            | 4,760   | 1,547,000            | S単 36号      |
| Y00001        |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
| S02111        | 運転1時間当り損料(9欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級                                                           | 659.000    | 時間             | 553     | 364,427              | S単 37号      |
| S02111        | 供用1日当り損料(11欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級                                                           | 325.000    | 供用日            | 2,840   | 923,000              | S単 38号      |
| Y00001        |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
| P31004        | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                           | 22,564.000 | kWh            | 15.34   | 346,132              |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | 合 計                                                                                           |            |                |         | 19,661,351           |             |
|               | 単 価                                                                                           |            |                |         | 19,661,351           |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | *** B単 - 23号 ***                                                                              |            |                |         |                      |             |
| 000023        | コンクリート<br>21-12-25                                                                            |            | m3             |         | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000      | m3             | 26,570  | 26,570               | S単 242号     |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | 合 計                                                                                           |            |                |         | 26,570               |             |
|               | 単 価                                                                                           |            |                |         | 26,570               |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | *** B単 - 24号 ***                                                                              |            |                |         |                      |             |
| 000024        | 型枠                                                                                            |            | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                        | 1.000      | m <sup>2</sup> | 9,208   | 9,208                | S単 247号     |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | 合 計                                                                                           |            |                |         | 9,208                |             |
|               | 単 価                                                                                           |            |                |         | 9,208                |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | *** B単 - 25号 ***                                                                              |            |                |         |                      |             |
| 000025        | 鉄筋<br>SD295A,D13                                                                              |            | ton            |         | 1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701        | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                                         | 1.000      | ton            | 160,924 | 160,924              | S単 94号      |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | 合 計                                                                                           |            |                |         | 160,924              |             |
|               | 単 価                                                                                           |            |                |         | 160,924              |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | *** B単 - 26号 ***                                                                              |            |                |         |                      |             |
| 000026        | 鉄筋<br>SD295A,D16                                                                              |            | ton            |         | 1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701        | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                                         | 1.000      | ton            | 158,864 | 158,864              | S単 95号      |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | 合 計                                                                                           |            |                |         | 158,864              |             |
|               | 単 価                                                                                           |            |                |         | 158,864              |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | *** B単 - 27号 ***                                                                              |            |                |         |                      |             |
| 000027        | 工事用道路<br>B=4.5m,掘削土建設発生土受入地へ,存置                                                               |            | m              |         | 51,000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101        | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                                                   | 41.000     | m3             | 316.5   | 12,977               | S単 224号     |
| SA0832        | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>150mm,1層施工,砕石,なし,クランチャーラン C-40                                             | 213.000    | m <sup>2</sup> | 1,047   | 223,011              | S単 249号     |
| SA0843        | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート PK-3,なし,再生密粒度AⅡ(13)                  | 213.000    | m <sup>2</sup> | 1,365   | 290,745              | S単 250号     |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               |                                                                                               |            |                |         |                      |             |
|               | 合 計                                                                                           |            |                |         | 526,733              |             |
|               | 単 価                                                                                           |            |                |         | 10,328               |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                        | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                  |        |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 28号 ***                                                                                 |        |                |         |           |             |
| 000028 | 敷鉄板<br>t=22mm, 存置, 中古                                                                            |        | m <sup>2</sup> |         | 80,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置, 0.0, なし                                                                         | 80,000 | m <sup>2</sup> | 159     | 12,720    | S単 163号     |
| P96101 | 敷鉄板<br>t=22mm, 中古品                                                                               | 13,840 | ton            | 104,000 | 1,439,360 |             |
|        | 合 計                                                                                              |        |                |         | 1,452,080 |             |
|        | 単 価                                                                                              |        |                |         | 18,151    |             |
|        |                                                                                                  |        |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 29号 ***                                                                                 |        |                |         |           |             |
| 000029 | 土木シート<br>980N/5cm, 存置                                                                            |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                          | 1,000  | m <sup>2</sup> | 159     | 159       | S単 167号     |
|        | 合 計                                                                                              |        |                |         | 159       |             |
|        | 単 価                                                                                              |        |                |         | 159       |             |
|        |                                                                                                  |        |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 30号 ***                                                                                 |        |                |         |           |             |
| 000030 | 掘削<br>仮置場へ                                                                                       |        | m <sup>3</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -                                  | 1,000  | m <sup>3</sup> | 316.5   | 317       | S単 224号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下      | 1,000  | m <sup>3</sup> | 365     | 365       | S単 232号     |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理, -, あり                                                                      | 1,000  | m <sup>3</sup> | 117.5   | 118       | S単 239号     |
|        | 合 計                                                                                              |        |                |         | 800       |             |
|        | 単 価                                                                                              |        |                |         | 800       |             |
|        |                                                                                                  |        |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 31号 ***                                                                                 |        |                |         |           |             |
| 000031 | 盛土<br>流用土, 存置                                                                                    |        | m <sup>3</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                      | 1,110  | m <sup>3</sup> | 204.9   | 227       | S単 225号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下     | 1,110  | m <sup>3</sup> | 2,639   | 2,929     | S単 233号     |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし                                               | 1,000  | m <sup>3</sup> | 353.1   | 353       | S単 235号     |
|        | 合 計                                                                                              |        |                |         | 3,509     |             |
|        | 単 価                                                                                              |        |                |         | 3,509     |             |
|        |                                                                                                  |        |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 32号 ***                                                                                 |        |                |         |           |             |
| 000032 | 路盤<br>C-40, t=15cm, 存置                                                                           |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシャーラン C-40                                            | 1,000  | m <sup>2</sup> | 1,047   | 1,047     | S単 249号     |
|        | 合 計                                                                                              |        |                |         | 1,047     |             |
|        | 単 価                                                                                              |        |                |         | 1,047     |             |
|        |                                                                                                  |        |                |         |           |             |
|        | *** B単 - 33号 ***                                                                                 |        |                |         |           |             |
| 000033 | 表層<br>再生密粒度アスコン13, t=4cm, 存置                                                                     |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート PK-3, なし, 再生密粒度アスコン(13) | 1,000  | m <sup>2</sup> | 1,365   | 1,365     | S単 250号     |
|        | 合 計                                                                                              |        |                |         | 1,365     |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                              |           |                |           |              |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                              |           |                |           |              |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                              |           |                |           |              |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量       | 単位             | 単 価       | 金 額          | 備 考         |
|                      | 単 価                                                                          |           |                |           | 1,365        |             |
|                      |                                                                              |           |                |           |              |             |
|                      | *** B単 - 34号 ***                                                             |           |                |           |              |             |
| 000034               | ライナープレート土留 φ10.5m, t=2.7mm<br>新品, 掘削土建設発生土受入地へ, 存置                           |           | m              |           | 28,500 m     | 歩A<br>当たり算出 |
| T04210               | ライナープレート 掘削・排土<br>φ10.5m                                                     | 28.300    | m              | 175,542   | 4,967,839    | T単 68号      |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                               | 2,550.000 | m3             | 204.9     | 522,495      | S単 225号     |
| T04211               | ライナープレート 建込み<br>φ10.5m                                                       | 28.500    | m              | 2,378,201 | 67,778,729   | T単 69号      |
| T04212               | ライナープレート グラウトパイプ配管                                                           | 1.000     | 箇所             | 303,965   | 303,965      | T単 70号      |
| T04213               | ライナープレート 裏込めグラウト注入                                                           | 93.000    | m3             | 14,732    | 1,370,076    | T単 71号      |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | 5.200     | m3             | 28,580    | 148,616      | S単 243号     |
|                      |                                                                              |           |                |           |              |             |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                      | 11.000    | m <sup>2</sup> | 9,208     | 101,288      | S単 247号     |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -,                                               | 5.200     | m3             | 2,002     | 10,410       | S単 227号     |
| SA0151               | SP 基面整正<br>基面整正                                                              | 87.000    | m <sup>2</sup> | 426.3     | 37,088       | S単 236号     |
|                      | 合 計                                                                          |           |                |           | 75,240,506   |             |
|                      | 単 価                                                                          |           |                |           | 2,640,018    |             |
|                      |                                                                              |           |                |           |              |             |
|                      | *** B単 - 35号 ***                                                             |           |                |           |              |             |
| 000035               | 開口補強材<br>存置, 新品                                                              |           | 箇所             |           | 1.000 箇所     | 歩A<br>当たり算出 |
| P96063               | 開口補強材<br>H-428×407×20×35, L=30856                                            | 2.000     | リング            | 2,320,000 | 4,640,000    |             |
| P96064               | 開口補強材<br>H-428×407×20×35, L=3593                                             | 4.000     | 本              | 242,000   | 968,000      |             |
| S18021               | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし, 設置, H400, 0日, 0回, あり                                | 21.530    | ton            | 37,876    | 815,470      | S単 161号     |
|                      | 合 計                                                                          |           |                |           | 6,423,470    |             |
|                      | 単 価                                                                          |           |                |           | 6,423,470    |             |
|                      |                                                                              |           |                |           |              |             |
|                      | *** B単 - 36号 ***                                                             |           |                |           |              |             |
| 000036               | 薬液注入工<br>二重管ダブルバッカー工法, 発達立坑底版部                                               |           | m3             |           | 673.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
| S04037               | 薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>二重管ダブルバッカー工法, 2セット, 削孔                                   | 1.000     | 現場             | 283,453   | 283,453      | S単 116号     |
| S04037               | 薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>二重管ダブルバッカー工法, 4セット, 注入                                   | 1.000     | 現場             | 582,824   | 582,824      | S単 117号     |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))<br>2セットセット, 29.08m, 6.79m, 0.13m                     | 89.000    | 本              | 259,980   | 23,138,220   | S単 96号      |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>28.3m, 36m, 756 L                               | 89.000    | 本              | 33,876    | 3,014,964    | S単 100号     |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入, 500kL以上, 28.3m, 36m, 1626 L           | 89.000    | 本              | 124,917   | 11,117,613   | S単 108号     |
|                      | 合 計                                                                          |           |                |           | 38,137,074   |             |
|                      | 単 価                                                                          |           |                |           | 56,667       |             |
|                      |                                                                              |           |                |           |              |             |
|                      | *** B単 - 37号 ***                                                             |           |                |           |              |             |
| 000037               | 薬液注入工<br>二重管ダブルバッカー工法, 発達立坑側壁部(1列目)                                          |           | m3             |           | 1,252.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))<br>2セットセット, 29.08m, 6.79m, 0.13m                     | 37.000    | 本              | 259,980   | 9,619,260    | S単 96号      |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>1.5m, 36m, 3383 L                               | 37.000    | 本              | 120,948   | 4,475,076    | S単 101号     |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入, 500kL以上, 1.5m, 36m, 7274 L            | 37.000    | 本              | 533,540   | 19,740,980   | S単 109号     |
|                      | 合 計                                                                          |           |                |           | 33,835,316   |             |
|                      | 単 価                                                                          |           |                |           | 27,025       |             |
|                      |                                                                              |           |                |           |              |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                    |         |    |         |            |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                    |         |    |         |            |             |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                                    |         |    |         |            |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額        | 備 考         |
|                      | *** B単 - 38号 ***                                                   |         |    |         |            |             |
| 000038               | 薬液注入工<br>二重管ダブルバッカー工法,発達立坑側壁部(2列目)                                 |         | m3 |         | 1,391,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))<br>2セットセット,29.08m,6.79m,0.13m              | 43.000  | 本  | 259,980 | 11,179,140 | S単 96号      |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>1.5m,36m,3415 L                       | 43.000  | 本  | 122,062 | 5,248,666  | S単 102号     |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,7343 L      | 43.000  | 本  | 538,565 | 23,158,295 | S単 110号     |
|                      | 合 計                                                                |         |    |         | 39,586,101 |             |
|                      | 単 価                                                                |         |    |         | 28,459     |             |
|                      |                                                                    |         |    |         |            |             |
|                      | *** B単 - 39号 ***                                                   |         |    |         |            |             |
| 000039               | 薬液注入工<br>二重管ダブルバッカー工法,発達立坑側壁部(3列目)                                 |         | m3 |         | 1,144,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))<br>2セットセット,29.08m,6.79m,0.13m              | 49.000  | 本  | 259,980 | 12,739,020 | S単 96号      |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>10m,36m,2592 L                        | 49.000  | 本  | 95,160  | 4,662,840  | S単 103号     |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,10m,36m,5573 L       | 49.000  | 本  | 411,681 | 20,172,369 | S単 111号     |
|                      | 合 計                                                                |         |    |         | 37,574,229 |             |
|                      | 単 価                                                                |         |    |         | 32,845     |             |
|                      |                                                                    |         |    |         |            |             |
|                      | *** B単 - 40号 ***                                                   |         |    |         |            |             |
| 000040               | 薬液注入工<br>二重管ダブルバッカー工法,発達立坑側壁部(4列目)                                 |         | m3 |         | 740,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))<br>2セットセット,29.08m,6.79m,0.13m              | 56.000  | 本  | 259,980 | 14,558,880 | S単 96号      |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>20m,36m,1575 L                        | 56.000  | 本  | 59,816  | 3,349,696  | S単 104号     |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,20m,36m,3387 L       | 56.000  | 本  | 247,607 | 13,865,992 | S単 112号     |
|                      | 合 計                                                                |         |    |         | 31,774,568 |             |
|                      | 単 価                                                                |         |    |         | 42,939     |             |
|                      |                                                                    |         |    |         |            |             |
|                      | *** B単 - 41号 ***                                                   |         |    |         |            |             |
| 000041               | 薬液注入工<br>二重管ダブルバッカー工法,発達立坑坑口防護部                                    |         | m3 |         | 137,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))<br>2セットセット,23.69m,4.52m,0.13m              | 24.000  | 本  | 208,261 | 4,998,264  | S単 97号      |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>22.04m,28.34m,571 L                   | 24.000  | 本  | 26,349  | 632,376    | S単 105号     |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,22.04m,28.34m,1229 L | 24.000  | 本  | 95,290  | 2,286,960  | S単 113号     |
|                      | 合 計                                                                |         |    |         | 7,917,600  |             |
|                      | 単 価                                                                |         |    |         | 57,793     |             |
|                      |                                                                    |         |    |         |            |             |
|                      | *** B単 - 42号 ***                                                   |         |    |         |            |             |
| 000042               | 水道料金                                                               |         | 式  |         | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| P96122               | 水<br>80m3/月まで                                                      | 480.000 | m3 | 161     | 77,280     |             |
| P96123               | 水<br>81m3~120m3/月まで                                                | 158.000 | m3 | 241     | 38,078     |             |
|                      | 合 計                                                                |         |    |         | 115,358    |             |
|                      | 単 価                                                                |         |    |         | 115,358    |             |
|                      |                                                                    |         |    |         |            |             |
|                      | *** B単 - 43号 ***                                                   |         |    |         |            |             |
| 000043               | 土砂等運搬<br>建設発生土受入地へ,L=22.5km以下                                      |         | m3 |         | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,1'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km<br>以下  | 1.000   | m3 | 2,639   | 2,639      | S単 233号     |
|                      |                                                                    |         |    |         |            |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量       | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------|
|        | 合 計                                   |           |     |           | 2,639     |             |
|        | 単 価                                   |           |     |           | 2,639     |             |
|        | *** B 単 - 44号 ***                     |           |     |           |           |             |
| 000044 | 整地                                    |           | m3  |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,-,あり             | 1.000     | m3  | 117.5     | 118       | S 単 239号    |
|        | 合 計                                   |           |     |           | 118       |             |
|        | 単 価                                   |           |     |           | 118       |             |
|        | *** B 単 - 45号 ***                     |           |     |           |           |             |
| 000045 | 排水ポンプ<br>発達立坑仮設ヤード,6m3/h以下            |           | 箇所  |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T04010 | 排水ポンプ運転 発達立坑仮設ヤード                     | 1.000     | 箇所  | 489,324   | 489,324   | T 単 58号     |
|        | 合 計                                   |           |     |           | 489,324   |             |
|        | 単 価                                   |           |     |           | 489,324   |             |
|        | *** B 単 - 46号 ***                     |           |     |           |           |             |
| 000046 | 鋼板製簡易水槽                               |           | 式   |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T04013 | 鋼板製簡易水槽据付<br>20m3                     | 4.000     | 台   | 14,474    | 57,896    | T 単 61号     |
| S16003 | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量20m3,交替制補正対象外  | 377.000   | 供用日 | 869       | 327,613   | S 単 137号    |
| S16003 | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量20m3,交替制補正対象外  | 377.000   | 供用日 | 869       | 327,613   | S 単 137号    |
| S16003 | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量20m3,交替制補正対象外  | 424.000   | 供用日 | 869       | 368,456   | S 単 137号    |
| S16003 | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量20m3,交替制補正対象外  | 424.000   | 供用日 | 869       | 368,456   | S 単 137号    |
| T04012 | 鋼板製簡易水槽据付<br>10m3                     | 1.000     | 台   | 9,517     | 9,517     | T 単 60号     |
| S16003 | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量10m3,交替制補正対象外  | 1,301.000 | 供用日 | 488       | 634,888   | S 単 138号    |
|        | 合 計                                   |           |     |           | 2,094,439 |             |
|        | 単 価                                   |           |     |           | 2,094,439 |             |
|        | *** B 単 - 47号 ***                     |           |     |           |           |             |
| 000047 | 仮囲い<br>H=3.0m,存置,中古品                  |           | m   |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T04011 | 仮囲い設置<br>H=3.0m,存置,中古品                | 1.000     | m   | 13,039    | 13,039    | T 単 59号     |
|        | 合 計                                   |           |     |           | 13,039    |             |
|        | 単 価                                   |           |     |           | 13,039    |             |
|        | *** B 単 - 48号 ***                     |           |     |           |           |             |
| 000048 | 受電設備                                  |           | 式   |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S18102 | 高圧引込設備<br>設置~損料~撤去,889日,500,高圧負荷      | 1.000     | 箇所  | 6,039,264 | 6,039,264 | S 単 168号    |
| S18111 | 高圧移動電線<br>6kV,14,設置~損料~撤去,889日        | 173.000   | m   | 4,140     | 716,220   | S 単 175号    |
| S18104 | 配電設備(避雷器)<br>設置~損料~撤去,889日,一般型(8.4kV) | 1.000     | 箇所  | 119,304   | 119,304   | S 単 170号    |
|        | 合 計                                   |           |     |           | 6,874,788 |             |
|        | 単 価                                   |           |     |           | 6,874,788 |             |
|        | *** B 単 - 49号 ***                     |           |     |           |           |             |
| 000049 | 配電設備<br>簡易配電盤~シールド機                   |           | 式   |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                       |           |     |        |            |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                       |           |     |        |            |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                       |           |     |        |            |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                             | 数 量       | 単位  | 単 価    | 金 額        | 備 考         |
| S18111               | 高圧移動電線<br>6kV,14,設置～損料～撤去,445日                        | 2,890.000 | m   | 3,788  | 10,947,320 | S単 176号     |
| S16003               | ｷｬﾋﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外 | 445.000   | 供用日 | 2,740  | 1,219,300  | S単 139号     |
| S16003               | ｷｬﾋﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外 | 445.000   | 供用日 | 2,740  | 1,219,300  | S単 139号     |
| S16003               | ｷｬﾋﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外 | 445.000   | 供用日 | 2,740  | 1,219,300  | S単 139号     |
| S16003               | ｷｬﾋﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外 | 445.000   | 供用日 | 2,740  | 1,219,300  | S単 139号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>A 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m               | 4.000     | 極   | 95,910 | 383,640    | S単 171号     |
|                      | 合 計                                                   |           |     |        | 16,208,160 |             |
|                      | 単 価                                                   |           |     |        | 16,208,160 |             |
|                      |                                                       |           |     |        |            |             |
|                      | *** B単 - 50号 ***                                      |           |     |        |            |             |
| 000050               | 配電設備<br>簡易配電盤～機関車充電器(二次覆工機関車含む)                       |           | 式   |        | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,889日                        | 35.000    | m   | 1,277  | 44,695     | S単 177号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,889日                      | 1.000     | 箇所  | 45,077 | 45,077     | S単 189号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m               | 1.000     | 極   | 34,617 | 34,617     | S単 172号     |
|                      | 合 計                                                   |           |     |        | 124,389    |             |
|                      | 単 価                                                   |           |     |        | 124,389    |             |
|                      |                                                       |           |     |        |            |             |
|                      | *** B単 - 51号 ***                                      |           |     |        |            |             |
| 000051               | 配電設備<br>簡易配電盤～トラバーサ                                   |           | 式   |        | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,453日                        | 36.000    | m   | 1,206  | 43,416     | S単 178号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,453日                      | 1.000     | 箇所  | 29,314 | 29,314     | S単 190号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m               | 1.000     | 極   | 34,617 | 34,617     | S単 172号     |
|                      | 合 計                                                   |           |     |        | 107,347    |             |
|                      | 単 価                                                   |           |     |        | 107,347    |             |
|                      |                                                       |           |     |        |            |             |
|                      | *** B単 - 52号 ***                                      |           |     |        |            |             |
| 000052               | 配電設備<br>簡易配電盤～立坑ポンプ                                   |           | 式   |        | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,889日                        | 38.000    | m   | 1,277  | 48,526     | S単 177号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,889日                      | 1.000     | 箇所  | 31,436 | 31,436     | S単 191号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m               | 1.000     | 極   | 34,617 | 34,617     | S単 172号     |
|                      | 合 計                                                   |           |     |        | 114,579    |             |
|                      | 単 価                                                   |           |     |        | 114,579    |             |
|                      |                                                       |           |     |        |            |             |
|                      | *** B単 - 53号 ***                                      |           |     |        |            |             |
| 000053               | 配電設備<br>簡易配電盤～門型クレーン                                  |           | 式   |        | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,889日                         | 6.000     | m   | 1,789  | 10,734     | S単 179号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料～撤去,889日                       | 1.000     | 箇所  | 59,235 | 59,235     | S単 192号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m                | 1.000     | 極   | 34,941 | 34,941     | S単 173号     |
|                      | 合 計                                                   |           |     |        | 104,910    |             |
|                      | 単 価                                                   |           |     |        | 104,910    |             |
|                      |                                                       |           |     |        |            |             |
|                      | *** B単 - 54号 ***                                      |           |     |        |            |             |
| 000054               | 配電設備<br>簡易配電盤～裏込注入設備(二次覆工ｸﾞﾗﾌﾎﾞ他含む)                   |           | 式   |        | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                         |        |    |         |         |             |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|----|---------|---------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                         |        |    |         |         |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                         |        |    |         |         |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                               | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,100,設置～損料～撤去,889日          | 50.000 | m  | 7,179   | 358,950 | S単 180号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,60,設置～損料～撤去,889日         | 1.000  | 箇所 | 173,160 | 173,160 | S単 193号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m  | 1.000  | 極  | 35,025  | 35,025  | S単 174号     |
|                      | 合 計                                     |        |    |         | 567,135 |             |
|                      | 単 価                                     |        |    |         | 567,135 |             |
|                      | *** B単 - 55号 ***                        |        |    |         |         |             |
| 000055               | 配電設備<br>簡易配電盤～加泥材注入設備(二次覆工自動機外含む)       |        | 式  |         | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,889日           | 53.000 | m  | 3,619   | 191,807 | S単 181号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,889日         | 1.000  | 箇所 | 107,547 | 107,547 | S単 194号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m  | 1.000  | 極  | 35,025  | 35,025  | S単 174号     |
|                      | 合 計                                     |        |    |         | 334,379 |             |
|                      | 単 価                                     |        |    |         | 334,379 |             |
|                      | *** B単 - 56号 ***                        |        |    |         |         |             |
| 000056               | 配電設備<br>簡易配電盤～濁水処理設備(二次覆工空気圧縮機含む)       |        | 式  |         | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,889日           | 45.000 | m  | 3,102   | 139,590 | S単 182号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,889日         | 1.000  | 箇所 | 107,547 | 107,547 | S単 194号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m  | 1.000  | 極  | 35,025  | 35,025  | S単 174号     |
|                      | 合 計                                     |        |    |         | 282,162 |             |
|                      | 単 価                                     |        |    |         | 282,162 |             |
|                      | *** B単 - 57号 ***                        |        |    |         |         |             |
| 000057               | 配電設備<br>簡易配電盤～送風機                       |        | 式  |         | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料～撤去,500日          | 9.000  | m  | 1,296   | 11,664  | S単 183号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,500日        | 1.000  | 箇所 | 42,387  | 42,387  | S単 195号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 1.000  | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |
|                      | 合 計                                     |        |    |         | 88,668  |             |
|                      | 単 価                                     |        |    |         | 88,668  |             |
|                      | *** B単 - 58号 ***                        |        |    |         |         |             |
| 000058               | 配電設備<br>簡易配電盤～防音ハウス設備                   |        | 式  |         | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,889日          | 63.000 | m  | 1,277   | 80,451  | S単 177号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,889日        | 1.000  | 箇所 | 31,436  | 31,436  | S単 191号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 1.000  | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |
|                      | 合 計                                     |        |    |         | 146,504 |             |
|                      | 単 価                                     |        |    |         | 146,504 |             |
|                      | *** B単 - 59号 ***                        |        |    |         |         |             |
| 000059               | 配電設備<br>簡易配電盤～防音ハウス照明                   |        | 式  |         | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18112               | 低圧移動電線<br>単相,2.0,設置～損料～撤去,889日          | 13.000 | m  | 1,251   | 16,263  | S単 184号     |
| S18114               | 分電盤設備<br>単相2線式,3,設置～損料～撤去,889日          | 1.000  | 箇所 | 24,351  | 24,351  | S単 196号     |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 1.000  | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                               | 数 量       | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考           |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----|--------|-----------|---------------|
|        | 合 計                                     |           |     |        | 75,231    |               |
|        | 単 価                                     |           |     |        | 75,231    |               |
|        |                                         |           |     |        |           |               |
|        | *** B 単 - 60号 ***                       |           |     |        |           |               |
| 000060 | 配電設備<br>簡易配電盤～仮設ヤードポンプ1                 |           | 式   |        | 1,000     | 歩A<br>式 当たり算出 |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,889日          | 33.000    | m   | 1,277  | 42,141    | S 単 177号      |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,889日        | 1.000     | 箇所  | 31,315 | 31,315    | S 単 197号      |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 1.000     | 極   | 34,617 | 34,617    | S 単 172号      |
|        | 合 計                                     |           |     |        | 108,073   |               |
|        | 単 価                                     |           |     |        | 108,073   |               |
|        |                                         |           |     |        |           |               |
|        | *** B 単 - 61号 ***                       |           |     |        |           |               |
| 000061 | 配電設備<br>簡易配電盤～仮設ヤードポンプ2                 |           | 式   |        | 1,000     | 歩A<br>式 当たり算出 |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,889日          | 164.000   | m   | 1,277  | 209,428   | S 単 177号      |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,889日        | 1.000     | 箇所  | 31,315 | 31,315    | S 単 197号      |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 1.000     | 極   | 34,617 | 34,617    | S 単 172号      |
|        | 合 計                                     |           |     |        | 275,360   |               |
|        | 単 価                                     |           |     |        | 275,360   |               |
|        |                                         |           |     |        |           |               |
|        | *** B 単 - 62号 ***                       |           |     |        |           |               |
| 000062 | 配電設備<br>坑内キュービクル～坑内照明                   |           | 式   |        | 1,000     | 歩A<br>式 当たり算出 |
| S18112 | 低圧移動電線<br>単相,60,設置～損料～撤去,445日           | 2,850.000 | m   | 2,918  | 8,316,300 | S 単 185号      |
| S18114 | 分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,445日        | 4.000     | 箇所  | 22,440 | 89,760    | S 単 198号      |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 4.000     | 極   | 34,617 | 138,468   | S 単 172号      |
|        | 合 計                                     |           |     |        | 8,544,528 |               |
|        | 単 価                                     |           |     |        | 8,544,528 |               |
|        |                                         |           |     |        |           |               |
|        | *** B 単 - 63号 ***                       |           |     |        |           |               |
| 000063 | 配電設備<br>坑内キュービクル～坑内ポンプ                  |           | 式   |        | 1,000     | 歩A<br>式 当たり算出 |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,445日           | 2,850.000 | m   | 2,619  | 7,464,150 | S 単 186号      |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,445日        | 4.000     | 箇所  | 29,338 | 117,352   | S 単 199号      |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 4.000     | 極   | 34,617 | 138,468   | S 単 172号      |
|        | 合 計                                     |           |     |        | 7,719,970 |               |
|        | 単 価                                     |           |     |        | 7,719,970 |               |
|        |                                         |           |     |        |           |               |
|        | *** B 単 - 64号 ***                       |           |     |        |           |               |
| 000064 | 配電設備<br>坑内キュービクル～ベルトコンベア                |           | 式   |        | 1,000     | 歩A<br>式 当たり算出 |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,125日           | 2,850.000 | m   | 1,229  | 3,502,650 | S 単 187号      |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,125日        | 4.000     | 箇所  | 27,832 | 111,328   | S 単 200号      |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m | 4.000     | 極   | 34,617 | 138,468   | S 単 172号      |
|        | 合 計                                     |           |     |        | 3,752,446 |               |
|        | 単 価                                     |           |     |        | 3,752,446 |               |
|        |                                         |           |     |        |           |               |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                          | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|-------------|
|        | *** B 単 - 65号 ***                                                                                  |         |                |        |           |             |
| 000065 | 交通誘導警備員                                                                                            |         | 人              |        | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115 | 交通誘導警備員 B                                                                                          | 1,000   | 人              | 13,965 | 13,965    | S 単 56号     |
|        | 合 計                                                                                                |         |                |        | 13,965    |             |
|        | 単 価                                                                                                |         |                |        | 13,965    |             |
|        | *** B 単 - 66号 ***                                                                                  |         |                |        |           |             |
| 000066 | 工事用道路<br>B=4.5m, 掘削土仮置場へ, 盛土材流用土, 存置                                                               |         | m              |        | 143,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                            | 627,000 | m <sup>2</sup> | 159    | 99,693    | S 単 167号    |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -                                    | 436,000 | m <sup>3</sup> | 316.5  | 137,994   | S 単 224号    |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以<br>下   | 436,000 | m <sup>3</sup> | 365    | 159,140   | S 単 232号    |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理, -, あり                                                                        | 436,000 | m <sup>3</sup> | 117.5  | 51,230    | S 単 239号    |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                        | 243,000 | m <sup>3</sup> | 204.9  | 49,791    | S 単 225号    |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km<br>以下  | 243,000 | m <sup>3</sup> | 2,639  | 641,277   | S 単 233号    |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし                                                 | 219,000 | m <sup>3</sup> | 353.1  | 77,329    | S 単 235号    |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり                                                        | 107,000 | m <sup>2</sup> | 807.8  | 86,435    | S 単 237号    |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり                                                       | 62,000  | m <sup>2</sup> | 404    | 25,048    | S 単 238号    |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシャー C-40                                                | 532,000 | m <sup>2</sup> | 1,047  | 557,004   | S 単 249号    |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート PK-3, なし, 再生密粒度ア<br>ン(13) | 532,000 | m <sup>2</sup> | 1,365  | 726,180   | S 単 250号    |
|        | 合 計                                                                                                |         |                |        | 2,611,121 |             |
|        | 単 価                                                                                                |         |                |        | 18,260    |             |
|        | *** B 単 - 67号 ***                                                                                  |         |                |        |           |             |
| 000067 | 土木シート<br>980N/5cm, 存置                                                                              |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                            | 1,000   | m <sup>2</sup> | 159    | 159       | S 単 167号    |
|        | 合 計                                                                                                |         |                |        | 159       |             |
|        | 単 価                                                                                                |         |                |        | 159       |             |
|        | *** B 単 - 68号 ***                                                                                  |         |                |        |           |             |
| 000068 | 盛土<br>流用土, 存置                                                                                      |         | m <sup>3</sup> |        | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                        | 1,110   | m <sup>3</sup> | 204.9  | 227       | S 単 225号    |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km<br>以下  | 1,110   | m <sup>3</sup> | 2,639  | 2,929     | S 単 233号    |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし                                                 | 1,000   | m <sup>3</sup> | 353.1  | 353       | S 単 235号    |
|        | 合 計                                                                                                |         |                |        | 3,509     |             |
|        | 単 価                                                                                                |         |                |        | 3,509     |             |
|        | *** B 単 - 69号 ***                                                                                  |         |                |        |           |             |
| 000069 | 路盤<br>C-40, t=15cm, 存置                                                                             |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシャー C-40                                                | 1,000   | m <sup>2</sup> | 1,047  | 1,047     | S 単 249号    |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 1,047 |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 1,047 |             |
|        |                                                                                                   |       |                |       |       |             |
|        | *** B単 - 70号 ***                                                                                  |       |                |       |       |             |
| 000070 | 表層<br>再生密粒度アスコン13, t=4cm, 存置                                                                      |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート PK-3, なし, 再生密粒度アスコン(13) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,365 | 1,365 | S単 250号     |
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 1,365 |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 1,365 |             |
|        |                                                                                                   |       |                |       |       |             |
|        | *** B単 - 71号 ***                                                                                  |       |                |       |       |             |
| 000071 | 敷鉄板<br>t=22mm, 設置・撤去                                                                              |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 334.1, なし                                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,761 | 2,761 | S単 164号     |
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 2,761 |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 2,761 |             |
|        |                                                                                                   |       |                |       |       |             |
|        | *** B単 - 72号 ***                                                                                  |       |                |       |       |             |
| 000072 | 土木シート<br>980N/5cm, 存置                                                                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 159   | 159   | S単 167号     |
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 159   |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 159   |             |
|        |                                                                                                   |       |                |       |       |             |
|        | *** B単 - 73号 ***                                                                                  |       |                |       |       |             |
| 000073 | 盛土<br>流用土, 存置                                                                                     |       | m <sup>3</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                       | 1.110 | m <sup>3</sup> | 204.9 | 227   | S単 225号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下     | 1.110 | m <sup>3</sup> | 2,639 | 2,929 | S単 233号     |
| SA0142 | SP 路床盛土<br>4.0m以上, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし                                                | 1.000 | m <sup>3</sup> | 353.1 | 353   | S単 235号     |
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 3,509 |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 3,509 |             |
|        |                                                                                                   |       |                |       |       |             |
|        | *** B単 - 74号 ***                                                                                  |       |                |       |       |             |
| 000074 | 路盤<br>C-40, t=15cm, 存置                                                                            |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシャーラン C-40                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,047 | 1,047 | S単 249号     |
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 1,047 |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 1,047 |             |
|        |                                                                                                   |       |                |       |       |             |
|        | *** B単 - 75号 ***                                                                                  |       |                |       |       |             |
| 000075 | 表層<br>再生密粒度アスコン13, t=4cm, 存置                                                                      |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート PK-3, なし, 再生密粒度アスコン(13) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,365 | 1,365 | S単 250号     |
|        | 合 計                                                                                               |       |                |       | 1,365 |             |
|        | 単 価                                                                                               |       |                |       | 1,365 |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額         | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------------|-------------|
|        |                                                                |         |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 76号 ***                                               |         |     |         |             |             |
| 000076 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU, 250A, 存置                                     |         | m   |         | 1,000 m     | 歩A<br>当たり算出 |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU, 250mm, 片受直管ｽﾌﾟ付, 4.0m管, なし               | 1,000   | m   | 4,508   | 4,508       | S単 121号     |
|        | 合 計                                                            |         |     |         | 4,508       |             |
|        | 単 価                                                            |         |     |         | 4,508       |             |
|        |                                                                |         |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 77号 ***                                               |         |     |         |             |             |
| 000077 | 仮設鋼矢板<br>L型, L=24.0m, 現場継手有り, 存置, 中古品                          |         | 枚   |         | 130,000 枚   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18192 | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( L型 ), 23m以下, 50 < 最大N値 100, 0.0, あり | 130,000 | 枚   | 235,100 | 30,563,000  | S単 206号     |
| P96094 | 鋼矢板<br>L型, 中古品                                                 | 327,600 | ton | 145,000 | 47,502,000  |             |
| T04114 | 鋼矢板溶接<br>L形                                                    | 130,000 | 箇所  | 30,945  | 4,022,850   | T単 67号      |
| P96095 | 鋼矢板現場継手<br>L型                                                  | 130,000 | 箇所  | 8,090   | 1,051,700   |             |
|        | 合 計                                                            |         |     |         | 83,139,550  |             |
|        | 単 価                                                            |         |     |         | 639,535     |             |
|        |                                                                |         |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 78号 ***                                               |         |     |         |             |             |
| 000078 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                                 |         | 回   |         | 1,000 回     | 歩A<br>当たり算出 |
| S18193 | 油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法)<br>普通鋼矢板( L型・ L型 ), 圧入                 | 1,000   | 回   | 478,547 | 478,547     | S単 207号     |
|        | 合 計                                                            |         |     |         | 478,547     |             |
|        | 単 価                                                            |         |     |         | 478,547     |             |
|        |                                                                |         |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 79号 ***                                               |         |     |         |             |             |
| 000079 | 切梁・腹起し<br>存置、中古品                                               |         | ton |         | 139,330 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S18021 | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし, 設置, H400, 0日, 0回, あり                  | 139,330 | ton | 37,876  | 5,277,263   | S単 161号     |
| P96114 | H形鋼<br>山留材, H-300, 中古品                                         | 26,090  | ton | 113,000 | 2,948,170   |             |
| P96115 | H形鋼<br>山留材, H-400, 中古品                                         | 76,400  | ton | 113,000 | 8,633,200   |             |
| P96116 | H形鋼<br>山留材, H-500, 中古品                                         | 36,840  | ton | 144,000 | 5,304,960   |             |
| P96092 | 山留副部材(A)<br>中古品                                                | 30,650  | ton | 221,000 | 6,773,650   |             |
| P96091 | 山留副部材(B)<br>新品                                                 | 5,570   | ton | 250,000 | 1,392,500   |             |
|        | 合 計                                                            |         |     |         | 30,329,743  |             |
|        | 単 価                                                            |         |     |         | 217,683     |             |
|        |                                                                |         |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 80号 ***                                               |         |     |         |             |             |
| 000080 | 床掘(最上段切梁-1mまで)<br>建設発生土受入地へ                                    |         | m3  |         | 1,000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 自立式, 無し, あり                                  | 1,000   | m3  | 293.5   | 294         | S単 228号     |
|        | 合 計                                                            |         |     |         | 294         |             |
|        | 単 価                                                            |         |     |         | 294         |             |
|        |                                                                |         |     |         |             |             |
|        | *** B単 - 81号 ***                                               |         |     |         |             |             |
| 000081 | 床掘(H 5m)<br>建設発生土受入地へ                                          |         | m3  |         | 1,000 m3    | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り, あり                                | 1,000   | m3  | 472.3   | 472         | S単 229号     |
|        | 合 計                                                            |         |     |         | 472         |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                   |         |                |         |            |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                   |         |                |         |            |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                   |         |                |         |            |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考         |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 472        |             |
|                      |                                                                   |         |                |         |            |             |
|                      | *** B単 - 82号 ***                                                  |         |                |         |            |             |
| 000082               | 床掘(5m<H 20m)<br>建設発生土受入地へ                                         |         | m3             |         | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂、掘削深さ5m超20m以下、切梁腹起式、有り、                               | 1,000   | m3             | 1,162   | 1,162      | S単 230号     |
|                      | 合 計                                                               |         |                |         | 1,162      |             |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 1,162      |             |
|                      |                                                                   |         |                |         |            |             |
|                      | *** B単 - 83号 ***                                                  |         |                |         |            |             |
| 000083               | 基面整正                                                              |         | m <sup>2</sup> |         | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151               | SP 基面整正<br>基面整正                                                   | 1,000   | m <sup>2</sup> | 426.3   | 426        | S単 236号     |
|                      | 合 計                                                               |         |                |         | 426        |             |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 426        |             |
|                      |                                                                   |         |                |         |            |             |
|                      | *** B単 - 84号 ***                                                  |         |                |         |            |             |
| 000084               | 立坑内仮設階段<br>存置、中古品                                                 |         | 箇所             |         | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T03039               | 立坑内仮設階段設置工                                                        | 15,800  | m              | 27,533  | 435,021    | T単 49号      |
|                      | 合 計                                                               |         |                |         | 435,021    |             |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 435,021    |             |
|                      |                                                                   |         |                |         |            |             |
|                      | *** B単 - 85号 ***                                                  |         |                |         |            |             |
| 000085               | 薬液注入工<br>二重管ダブルパッカー工法、到達立坑底版部                                     |         | m3             |         | 1,736,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S04037               | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルパッカー工法、2セット、削孔                          | 1,000   | 現場             | 283,453 | 283,453    | S単 116号     |
| S04037               | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルパッカー工法、4セット、注入                          | 1,000   | 現場             | 582,824 | 582,824    | S単 117号     |
| S04034               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）<br>2セットセット、2.66m、14.88m、5.42m             | 260,000 | 本              | 127,459 | 33,139,340 | S単 98号      |
| S04035               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）<br>16.11m、22.96m、334L                   | 260,000 | 本              | 17,160  | 4,461,600  | S単 106号     |
| S04036               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入、500kL以上、16.11m、22.96m、1770L | 260,000 | 本              | 132,153 | 34,359,780 | S単 114号     |
|                      | 合 計                                                               |         |                |         | 72,826,997 |             |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 41,951     |             |
|                      |                                                                   |         |                |         |            |             |
|                      | *** B単 - 86号 ***                                                  |         |                |         |            |             |
| 000086               | 薬液注入工<br>二重管ダブルパッカー工法、到達立坑坑口防護部                                   |         | m3             |         | 327,000    | 歩A<br>当たり算出 |
| S04034               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）<br>2セットセット、1.71m、8.87m、5.42m              | 54,000  | 本              | 87,973  | 4,750,542  | S単 99号      |
| S04035               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）<br>9.6m、16m、302L                        | 54,000  | 本              | 14,764  | 797,256    | S単 107号     |
| S04036               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入、500kL以上、9.6m、16m、1603L      | 54,000  | 本              | 118,838 | 6,417,252  | S単 115号     |
|                      | 合 計                                                               |         |                |         | 11,965,050 |             |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 36,590     |             |
|                      |                                                                   |         |                |         |            |             |
|                      | *** B単 - 87号 ***                                                  |         |                |         |            |             |
| 000087               | 水道料金                                                              |         | 式              |         | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| P96122               | 水<br>80m3/月まで                                                     | 170,000 | m3             | 161     | 27,370     |             |
|                      | 合 計                                                               |         |                |         | 27,370     |             |
|                      | 単 価                                                               |         |                |         | 27,370     |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量       | 単位  | 単 価       | 金 額        | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|------------|-------------|
|        |                                                                |           |     |           |            |             |
|        | *** B単 - 88号 ***                                               |           |     |           |            |             |
| 000088 | 土砂等運搬<br>建設発生土受入地へ、L=22.5km以下                                  |           | m3  |           | 4,080,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、22.5km以下  | 1,270,000 | m3  | 2,639     | 3,351,530  | S単 233号     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準、クマシ平積0.4m3または平積0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、30.0km以下 | 2,810,000 | m3  | 3,538     | 9,941,780  | S単 234号     |
|        | 合 計                                                            |           |     |           | 13,293,310 |             |
|        | 単 価                                                            |           |     |           | 3,258      |             |
|        |                                                                |           |     |           |            |             |
|        | *** B単 - 89号 ***                                               |           |     |           |            |             |
| 000089 | 整地                                                             |           | m3  |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理、-、あり                                       | 1,000     | m3  | 117.5     | 118        | S単 239号     |
|        | 合 計                                                            |           |     |           | 118        |             |
|        | 単 価                                                            |           |     |           | 118        |             |
|        |                                                                |           |     |           |            |             |
|        | *** B単 - 90号 ***                                               |           |     |           |            |             |
| 000090 | 排水ポンプ<br>到達立坑、6m3/h以下                                          |           | 箇所  |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T04111 | 排水ポンプ運転 到達立坑                                                   | 1,000     | 箇所  | 2,082,047 | 2,082,047  | T単 64号      |
|        | 合 計                                                            |           |     |           | 2,082,047  |             |
|        | 単 価                                                            |           |     |           | 2,082,047  |             |
|        |                                                                |           |     |           |            |             |
|        | *** B単 - 91号 ***                                               |           |     |           |            |             |
| 000091 | 排水ポンプ<br>到達立坑仮設ヤード、6m3/h以下                                     |           | 箇所  |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T04110 | 排水ポンプ運転 到達立坑仮設ヤード                                              | 1,000     | 箇所  | 278,041   | 278,041    | T単 63号      |
|        | 合 計                                                            |           |     |           | 278,041    |             |
|        | 単 価                                                            |           |     |           | 278,041    |             |
|        |                                                                |           |     |           |            |             |
|        | *** B単 - 92号 ***                                               |           |     |           |            |             |
| 000092 | 銅板製簡易水槽                                                        |           | 式   |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T04014 | 銅板製簡易水槽据付<br>30m3                                              | 1,000     | 台   | 14,474    | 14,474     | T単 62号      |
| S16003 | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量30m3、交替制補正対象外                           | 744,000   | 供用日 | 1,230     | 915,120    | S単 140号     |
| T04012 | 銅板製簡易水槽据付<br>10m3                                              | 1,000     | 台   | 9,517     | 9,517      | T単 60号      |
| S16003 | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量10m3、交替制補正対象外                           | 744,000   | 供用日 | 488       | 363,072    | S単 138号     |
|        | 合 計                                                            |           |     |           | 1,302,183  |             |
|        | 単 価                                                            |           |     |           | 1,302,183  |             |
|        |                                                                |           |     |           |            |             |
|        | *** B単 - 93号 ***                                               |           |     |           |            |             |
| 000093 | 仮囲い<br>H=3.0m、設置・撤去                                            |           | m   |           | 1,000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T04112 | 仮囲い設置<br>H=3.0m                                                | 1,000     | m   | 6,754     | 6,754      | T単 65号      |
| T04113 | 仮囲い撤去<br>H=3.0m                                                | 1,000     | m   | 2,974     | 2,974      | T単 66号      |
|        | 合 計                                                            |           |     |           | 9,728      |             |
|        | 単 価                                                            |           |     |           | 9,728      |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                     | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|---------|-------------|
|        |                                                                                               |         |    |         |         |             |
|        | *** B単 - 94号 ***                                                                              |         |    |         |         |             |
| 000094 | 受電設備                                                                                          |         | 式  |         | 1,000   | 歩A 式 当たり算出  |
| S18103 | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,531日                                                                       | 1,000   | 箇所 | 180,882 | 180,882 | S単 169号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m                                                       | 1,000   | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |
|        | 合 計                                                                                           |         |    |         | 215,499 |             |
|        | 単 価                                                                                           |         |    |         | 215,499 |             |
|        |                                                                                               |         |    |         |         |             |
|        | *** B単 - 95号 ***                                                                              |         |    |         |         |             |
| 000095 | 配電設備<br>責任分界点～立坑ポンプ                                                                           |         | 式  |         | 1,000   | 歩A 式 当たり算出  |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,531日                                                                | 83,000  | m  | 1,219   | 101,177 | S単 188号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日                                                              | 1,000   | 箇所 | 29,672  | 29,672  | S単 201号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m                                                       | 1,000   | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |
|        | 合 計                                                                                           |         |    |         | 165,466 |             |
|        | 単 価                                                                                           |         |    |         | 165,466 |             |
|        |                                                                                               |         |    |         |         |             |
|        | *** B単 - 96号 ***                                                                              |         |    |         |         |             |
| 000096 | 配電設備<br>責任分界点～仮設ヤードポンプ1                                                                       |         | 式  |         | 1,000   | 歩A 式 当たり算出  |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,531日                                                                | 36,000  | m  | 1,219   | 43,884  | S単 188号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日                                                              | 1,000   | 箇所 | 29,672  | 29,672  | S単 201号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m                                                       | 1,000   | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |
|        | 合 計                                                                                           |         |    |         | 108,173 |             |
|        | 単 価                                                                                           |         |    |         | 108,173 |             |
|        |                                                                                               |         |    |         |         |             |
|        | *** B単 - 97号 ***                                                                              |         |    |         |         |             |
| 000097 | 配電設備<br>責任分界点～仮設ヤードポンプ2                                                                       |         | 式  |         | 1,000   | 歩A 式 当たり算出  |
| S18112 | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,531日                                                                | 196,000 | m  | 1,219   | 238,924 | S単 188号     |
| S18114 | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日                                                              | 1,000   | 箇所 | 29,672  | 29,672  | S単 201号     |
| S18105 | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m                                                       | 1,000   | 極  | 34,617  | 34,617  | S単 172号     |
|        | 合 計                                                                                           |         |    |         | 303,213 |             |
|        | 単 価                                                                                           |         |    |         | 303,213 |             |
|        |                                                                                               |         |    |         |         |             |
|        | *** B単 - 98号 ***                                                                              |         |    |         |         |             |
| 000098 | 交通誘導警備員                                                                                       |         | 人  |         | 1,000   | 歩A 人 当たり算出  |
| S02115 | 交通誘導警備員 B                                                                                     | 1,000   | 人  | 13,965  | 13,965  | S単 56号      |
|        | 合 計                                                                                           |         |    |         | 13,965  |             |
|        | 単 価                                                                                           |         |    |         | 13,965  |             |
|        |                                                                                               |         |    |         |         |             |
|        | *** B単 - 99号 ***                                                                              |         |    |         |         |             |
| 000099 | 発進立坑基礎<br>存置                                                                                  |         | 箇所 |         | 1,000   | 歩A 箇所 当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ツ`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | 26,000  | m3 | 26,250  | 682,500 | S単 244号     |
|        | 合 計                                                                                           |         |    |         | 682,500 |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|
|        | 単 価                                                                                           |        |                |           | 682,500   |             |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
|        | *** B単 - 100号 ***                                                                             |        |                |           |           |             |
| 000100 | 到達立坑基礎<br>存置                                                                                  |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | 76.000 | m3             | 26,250    | 1,995,000 | S単 244号     |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
|        | 合 計                                                                                           |        |                |           | 1,995,000 |             |
|        | 単 価                                                                                           |        |                |           | 1,995,000 |             |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
|        | *** B単 - 101号 ***                                                                             |        |                |           |           |             |
| 000101 | 発進坑口<br>存置                                                                                    |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03010 | ゴムリング設置工<br>セグメント外径2720mm                                                                     | 1.000  | 箇所             | 2,672,160 | 2,672,160 | T単 21号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | 9.100  | m3             | 26,250    | 238,875   | S単 244号     |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                        | 25.000 | m <sup>2</sup> | 9,208     | 230,200   | S単 247号     |
|        | 合 計                                                                                           |        |                |           | 3,141,235 |             |
|        | 単 価                                                                                           |        |                |           | 3,141,235 |             |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
|        | *** B単 - 102号 ***                                                                             |        |                |           |           |             |
| 000102 | 到達坑口<br>設置・撤去                                                                                 |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03010 | ゴムリング設置工<br>セグメント外径2720mm                                                                     | 1.000  | 箇所             | 2,672,160 | 2,672,160 | T単 21号      |
| T03011 | ゴムリング撤去工<br>セグメント外径2720mm                                                                     | 1.000  | 箇所             | 148,106   | 148,106   | T単 22号      |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | 7.300  | m3             | 26,250    | 191,625   | S単 244号     |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                        | 26.000 | m <sup>2</sup> | 9,208     | 239,408   | S単 247号     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,する                                                                 | 7.300  | m3             | 9,964     | 72,737    | S単 93号      |
|        | 合 計                                                                                           |        |                |           | 3,324,036 |             |
|        | 単 価                                                                                           |        |                |           | 3,324,036 |             |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
|        | *** B単 - 103号 ***                                                                             |        |                |           |           |             |
| 000103 | 支圧壁<br>設置・撤去                                                                                  |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | 6.700  | m3             | 26,250    | 175,875   | S単 244号     |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                        | 20.000 | m <sup>2</sup> | 9,208     | 184,160   | S単 247号     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,する                                                                 | 6.700  | m3             | 9,964     | 66,759    | S単 93号      |
| T03012 | 鋼材設置工                                                                                         | 2.930  | ton            | 91,864    | 269,162   | T単 23号      |
| S17002 | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),250型,有,116日,1回                                                    | 2.930  | ton            | 15,335    | 44,932    | S単 151号     |
| T03013 | 鋼材撤去工                                                                                         | 2.930  | ton            | 68,976    | 202,100   | T単 24号      |
|        | 合 計                                                                                           |        |                |           | 942,988   |             |
|        | 単 価                                                                                           |        |                |           | 942,988   |             |
|        |                                                                                               |        |                |           |           |             |
|        | *** B単 - 104号 ***                                                                             |        |                |           |           |             |
| 000104 | 立坑内作業床<br>存置,中古品                                                                              |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                               |        |                |           |           |             |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                               |        |                |           |           |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                               |        |                |           |           |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                     | 数 量    | 単 位            | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
| T03012               | 鋼材設置工                                         | 16.300 | ton            | 91,864    | 1,497,383 | T単 23号      |
| P96096               | H形鋼<br>H-250, 中古品                             | 4.040  | ton            | 89,100    | 359,964   |             |
| P96097               | H形鋼<br>H-300, 中古品                             | 12.260 | ton            | 89,100    | 1,092,366 |             |
| T03013               | 鋼材撤去工                                         | 14.260 | ton            | 68,976    | 983,598   | T単 24号      |
| T03014               | 床材設置撤去工<br>編鋼板, t=3.2mm, 床材有り                 | 62.000 | m <sup>2</sup> | 4,925     | 305,350   | T単 25号      |
|                      | 合 計                                           |        |                |           | 4,238,661 |             |
|                      | 単 価                                           |        |                |           | 4,238,661 |             |
|                      | *** B単 - 105号 ***                             |        |                |           |           |             |
| 000105               | シールド機発達用受台<br>存置, 中古品                         |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03012               | 鋼材設置工                                         | 12.330 | ton            | 91,864    | 1,132,683 | T単 23号      |
| P96097               | H形鋼<br>H-300, 中古品                             | 3.520  | ton            | 89,100    | 313,632   |             |
| P96099               | H形鋼<br>H-400, 中古品                             | 8.810  | ton            | 93,600    | 824,616   |             |
|                      | 合 計                                           |        |                |           | 2,270,931 |             |
|                      | 単 価                                           |        |                |           | 2,270,931 |             |
|                      | *** B単 - 106号 ***                             |        |                |           |           |             |
| 000106               | シールド機引上用受台<br>設置・撤去                           |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03012               | 鋼材設置工                                         | 13.460 | ton            | 91,864    | 1,236,489 | T単 23号      |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用), 300型, 有, 25日, 1回 | 1.260  | ton            | 8,055     | 10,149    | S単 152号     |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用), 350型, 有, 25日, 1回 | 3.310  | ton            | 8,055     | 26,662    | S単 153号     |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用), 400型, 有, 25日, 1回 | 8.890  | ton            | 8,055     | 71,609    | S単 154号     |
| T03013               | 鋼材撤去工                                         | 13.460 | ton            | 68,976    | 928,417   | T単 24号      |
|                      | 合 計                                           |        |                |           | 2,273,326 |             |
|                      | 単 価                                           |        |                |           | 2,273,326 |             |
|                      | *** B単 - 107号 ***                             |        |                |           |           |             |
| 000107               | シールド機据付<br>泥土圧式シールド機                          |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03016               | シールド機据付工<br>泥土圧式シールド機                         | 1.000  | 箇所             | 1,436,040 | 1,436,040 | T単 27号      |
|                      | 合 計                                           |        |                |           | 1,436,040 |             |
|                      | 単 価                                           |        |                |           | 1,436,040 |             |
|                      | *** B単 - 108号 ***                             |        |                |           |           |             |
| 000108               | シールド機搬出<br>泥土圧式シールド機                          |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03017               | シールド機搬出工<br>泥土圧式シールド機                         | 1.000  | 箇所             | 1,148,040 | 1,148,040 | T単 28号      |
|                      | 合 計                                           |        |                |           | 1,148,040 |             |
|                      | 単 価                                           |        |                |           | 1,148,040 |             |
|                      | *** B単 - 109号 ***                             |        |                |           |           |             |
| 000109               | シールド機坂発達<br>鋼材(仮支保工)設置・撤去                     |        | 箇所             |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03018               | 仮セグメント組立工                                     | 5.000  | リング            | 90,155    | 450,775   | T単 29号      |
| T03019               | 仮セグメント撤去工                                     | 5.000  | リング            | 45,078    | 225,390   | T単 30号      |
| T03012               | 鋼材設置工                                         | 5.350  | ton            | 91,864    | 491,472   | T単 23号      |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                              |           |     |           |            |             |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------|-----|-----------|------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                              |           |     |           |            |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                              |           |     |           |            |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                    | 数 量       | 単位  | 単 価       | 金 額        | 備 考         |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),300型,有,104日,1回   | 4.030     | ton | 14,375    | 57,931     | S単 155号     |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),350型,有,104日,1回   | 1.320     | ton | 14,375    | 18,975     | S単 156号     |
| T03013               | 鋼材撤去工                                        | 5.350     | ton | 68,976    | 369,022    | T単 24号      |
|                      | 合 計                                          |           |     |           | 1,613,565  |             |
|                      | 単 価                                          |           |     |           | 1,613,565  |             |
|                      | *** B単 - 110号 ***                            |           |     |           |            |             |
| 000110               | 後続台車設備                                       |           | 箇所  |           | 1.000 箇所   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03020               | 後続台車据付撤去工<br>泥土圧式シールド機                       | 1.000     | 回   | 1,741,201 | 1,741,201  | T単 31号      |
|                      | 合 計                                          |           |     |           | 1,741,201  |             |
|                      | 単 価                                          |           |     |           | 1,741,201  |             |
|                      | *** B単 - 111号 ***                            |           |     |           |            |             |
| 000111               | 鏡切り<br>発進立坑                                  |           | 箇所  |           | 1.000 箇所   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03021               | ライナープレート切断工                                  | 35.000    | m   | 15,482    | 541,870    | T単 32号      |
| S18031               | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                         | 4.000     | 掛㎡  | 4,044     | 16,176     | S単 162号     |
|                      | 合 計                                          |           |     |           | 558,046    |             |
|                      | 単 価                                          |           |     |           | 558,046    |             |
|                      | *** B単 - 112号 ***                            |           |     |           |            |             |
| 000112               | 鏡切り<br>到達立坑                                  |           | 箇所  |           | 1.000 箇所   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03022               | 鋼矢板切断工<br>L型                                 | 21.000    | m   | 18,563    | 389,823    | T単 33号      |
| S18031               | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                         | 4.000     | 掛㎡  | 4,044     | 16,176     | S単 162号     |
|                      | 合 計                                          |           |     |           | 405,999    |             |
|                      | 単 価                                          |           |     |           | 405,999    |             |
|                      | *** B単 - 113号 ***                            |           |     |           |            |             |
| 000113               | 軌条設備<br>軌条:設置・撤去 枕木:存置,新品                    |           | 式   |           | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出 |
| T03023               | 軌条損料<br>資材運搬用,15kgレール                        | 5,693.000 | m   | 213       | 1,212,609  | T単 34号      |
| T03024               | 軌条損料<br>後続台車用,15kgレール                        | 110.000   | m   | 385       | 42,350     | T単 35号      |
| T03025               | 軌条損料<br>立坑用,15kgレール                          | 23.000    | m   | 385       | 8,855      | T単 36号      |
| T03026               | 鋼材材料<br>枕木                                   | 2,847.000 | 本   | 7,480     | 21,295,560 | T単 37号      |
|                      | 合 計                                          |           |     |           | 22,559,374 |             |
|                      | 単 価                                          |           |     |           | 22,559,374 |             |
|                      | *** B単 - 114号 ***                            |           |     |           |            |             |
| 000114               | 殻運搬・処理<br>無筋コンクリート殻                          |           | m3  |           | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下, | 1.000     | m3  | 3,748     | 3,748      | S単 240号     |
| S02123               | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                           | 1.000     | m3  | 1,645     | 1,645      | S単 91号      |
|                      | 合 計                                          |           |     |           | 5,393      |             |
|                      | 単 価                                          |           |     |           | 5,393      |             |
|                      | *** B単 - 115号 ***                            |           |     |           |            |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                          |           |                |        |            |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                          |           |                |        |            |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                          |           |                |        |            |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量       | 単位             | 単 価    | 金 額        | 備 考         |
| 000115               | 立坑内作業床<br>存置, 中古品                                                        |           | 箇所             |        | 1.000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T03012               | 鋼材設置工                                                                    | 7.880     | ton            | 91,864 | 723,888    | T単 23号      |
| P96096               | H形鋼<br>H-250, 中古品                                                        | 7.880     | ton            | 89,100 | 702,108    |             |
| T03013               | 鋼材撤去工                                                                    | 22.250    | ton            | 68,976 | 1,534,716  | T単 24号      |
| T03015               | 床材設置撤去工<br>縞鋼板, t=3.2mm, 床材無し                                            | 62.000    | m <sup>2</sup> | 1,705  | 105,710    | T単 26号      |
|                      | 合 計                                                                      |           |                |        | 3,066,422  |             |
|                      | 単 価                                                                      |           |                |        | 3,066,422  |             |
|                      |                                                                          |           |                |        |            |             |
|                      | *** B単 - 116号 ***                                                        |           |                |        |            |             |
| 000116               | 軌条設備<br>新品                                                               |           | 式              |        | 1.000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T03110               | 軌条設備工<br>固定溶接                                                            | 2,852.000 | m              | 5,181  | 14,776,212 | T単 55号      |
|                      | 合 計                                                                      |           |                |        | 14,776,212 |             |
|                      | 単 価                                                                      |           |                |        | 14,776,212 |             |
|                      |                                                                          |           |                |        |            |             |
|                      | *** B単 - 117号 ***                                                        |           |                |        |            |             |
| 000117               | 配管設備<br>配管材設置・撤去                                                         |           | 式              |        | 1.000      | 歩A<br>当たり算出 |
| Y00001               | 給水用管, 工用軽量鋼管80A                                                          |           |                |        |            |             |
| T03027               | 配管設備設置撤去工<br>φ200mm未満                                                    | 46.000    | m              | 4,473  | 205,758    | T単 38号      |
| T03028               | 配管設備損料<br>給水用管, 工用軽量鋼管80A                                                | 2,897.000 | m              | 468    | 1,355,796  | T単 39号      |
| Y00001               | 裏込用管, A液, 工用軽量鋼管50A                                                      |           |                |        |            |             |
| T03027               | 配管設備設置撤去工<br>φ200mm未満                                                    | 46.000    | m              | 4,473  | 205,758    | T単 38号      |
| T03029               | 配管設備損料<br>裏込用管, 工用軽量鋼管50A                                                | 2,897.000 | m              | 436    | 1,263,092  | T単 40号      |
| Y00001               | 裏込用管, B液, 工用軽量鋼管50A                                                      |           |                |        |            |             |
| T03027               | 配管設備設置撤去工<br>φ200mm未満                                                    | 46.000    | m              | 4,473  | 205,758    | T単 38号      |
| T03029               | 配管設備損料<br>裏込用管, 工用軽量鋼管50A                                                | 2,897.000 | m              | 436    | 1,263,092  | T単 40号      |
| Y00001               | 加泥材用管, 工用軽量鋼管50A                                                         |           |                |        |            |             |
| T03027               | 配管設備設置撤去工<br>φ200mm未満                                                    | 46.000    | m              | 4,473  | 205,758    | T単 38号      |
| T03030               | 配管設備損料<br>加泥材用管, 工用軽量鋼管50A                                               | 2,897.000 | m              | 261    | 756,117    | T単 41号      |
| Y00001               | 排水用管, 工用軽量鋼管100A                                                         |           |                |        |            |             |
| T03027               | 配管設備設置撤去工<br>φ200mm未満                                                    | 48.000    | m              | 4,473  | 214,704    | T単 38号      |
| T03031               | 配管設備損料<br>排水用管, 工用軽量鋼管100A                                               | 2,899.000 | m              | 947    | 2,745,353  | T単 42号      |
|                      | 合 計                                                                      |           |                |        | 8,421,186  |             |
|                      | 単 価                                                                      |           |                |        | 8,421,186  |             |
|                      |                                                                          |           |                |        |            |             |
|                      | *** B単 - 118号 ***                                                        |           |                |        |            |             |
| 000118               | 換気設備<br>送気管設置・撤去                                                         |           | 式              |        | 1.000      | 歩A<br>当たり算出 |
| T03032               | 送気管設置撤去工<br>ビニル風管, φ300                                                  | 46.000    | m              | 2,047  | 94,162     | T単 43号      |
| T03033               | 送気管損料<br>ビニル風管, φ300                                                     | 2,897.000 | m              | 588    | 1,703,436  | T単 44号      |
| S16002               | 遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>, 風量40m <sup>3</sup> /min 風圧6.9kPa(700mm/Aq), 交替制補正対象外 | 296.000   | 日              | 3,090  | 914,640    | S単 134号     |
|                      | 合 計                                                                      |           |                |        | 2,712,238  |             |
|                      | 単 価                                                                      |           |                |        | 2,712,238  |             |
|                      |                                                                          |           |                |        |            |             |
|                      | *** B単 - 119号 ***                                                        |           |                |        |            |             |

|                      |                                                               |           |                |           |           |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                               |           |                |           |           |          |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                               |           |                |           |           |          |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                               |           |                |           |           |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量       | 単位             | 単 価       | 金 額       | 備 考      |
| 000119               | 通信配線設備                                                        |           |                |           |           | 歩A       |
|                      | 配線設備設置・撤去                                                     |           | 式              |           | 1,000     | 式 当たり算出  |
| T03034               | 通信配線設置撤去工                                                     |           |                |           |           |          |
|                      | 通信用ビニル電線                                                      | 5,793.000 | m              | 301       | 1,743,693 | T単 45号   |
| T03035               | 電話機損料                                                         |           |                |           |           |          |
|                      |                                                               | 10.000    | 台              | 16,800    | 168,000   | T単 46号   |
|                      | 合 計                                                           |           |                |           | 1,911,693 |          |
|                      | 単 価                                                           |           |                |           | 1,911,693 |          |
|                      | *** B単 - 120号 ***                                             |           |                |           |           |          |
| 000120               | 坑内照明設備                                                        |           |                |           |           | 歩A       |
|                      | 照明設備設置・撤去                                                     |           | 式              |           | 1,000     | 式 当たり算出  |
| T03036               | 坑内照明設備工                                                       |           |                |           |           |          |
|                      |                                                               | 1.000     | 式              | 1,379,408 | 1,379,408 | T単 47号   |
|                      | 合 計                                                           |           |                |           | 1,379,408 |          |
|                      | 単 価                                                           |           |                |           | 1,379,408 |          |
|                      | *** B単 - 121号 ***                                             |           |                |           |           |          |
| 000121               | 立坑クレーン設備                                                      |           |                |           |           | 歩A       |
|                      | 門型クレーン,4.9t吊,存置                                               |           | 箇所             |           | 1,000     | 箇所 当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り                                                        |           |                |           |           |          |
|                      | 土砂,上記以外(小規模),-, -,                                            | 43.000    | m3             | 2,002     | 86,086    | S単 227号  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                    |           |                |           |           |          |
|                      | 土砂,小規模(標準)                                                    | 21.000    | m3             | 998.6     | 20,971    | S単 226号  |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                                   |           |                |           |           |          |
|                      | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )                                        | 21.000    | m3             | 1,997     | 41,937    | S単 1号    |
| SA0311               | SP コンクリート                                                     |           |                |           |           |          |
|                      | 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65     | 12.000    | m3             | 33,610    | 403,320   | S単 245号  |
|                      | %                                                             |           |                |           |           |          |
| SA0312               | SP 型枠                                                         |           |                |           |           |          |
|                      | 一般型枠,小型構造物                                                    | 35.000    | m <sup>2</sup> | 8,265     | 289,275   | S単 248号  |
| SA0301               | SP 基礎砕石                                                       |           |                |           |           |          |
|                      | 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)          | 43.000    | m <sup>2</sup> | 2,026     | 87,118    | S単 241号  |
| P96102               | 溝形鋼                                                           |           |                |           |           |          |
|                      | C-380×100×13×20                                               | 2.870     | ton            | 107,000   | 307,090   |          |
| P96103               | 軌条                                                            |           |                |           |           |          |
|                      | 22kgレール,中古                                                    | 0.940     | ton            | 179,000   | 168,260   |          |
| T03037               | 立坑クレーン設備設置工                                                   |           |                |           |           |          |
|                      | 門型クレーン,4.9t吊                                                  | 1.000     | 箇所             | 972,513   | 972,513   | T単 48号   |
|                      | 合 計                                                           |           |                |           | 2,376,570 |          |
|                      | 単 価                                                           |           |                |           | 2,376,570 |          |
|                      | *** B単 - 122号 ***                                             |           |                |           |           |          |
| 000122               | 土砂ビット                                                         |           |                |           |           | 歩A       |
|                      | 存置,中古品                                                        |           | 箇所             |           | 1,000     | 箇所 当たり算出 |
| S18181               | 油圧圧入工(鋼矢板)                                                    |           |                |           |           |          |
|                      | 普通鋼矢板, 型,6m以下,0.0,あり                                          | 46.000    | 枚              | 9,753     | 448,638   | S単 204号  |
| P96093               | 鋼矢板                                                           |           |                |           |           |          |
|                      | 型,中古品                                                         | 12.140    | ton            | 138,000   | 1,675,320 |          |
| S18186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                                |           |                |           |           |          |
|                      | 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ),圧入                                           | 1.000     | 回              | 92,960    | 92,960    | S単 205号  |
| SA0103               | SP 床掘り                                                        |           |                |           |           |          |
|                      | 土砂,標準,自立式,無し,あり                                               | 42.000    | m3             | 293.5     | 12,327    | S単 228号  |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                      |           |                |           |           |          |
|                      | 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下             | 42.000    | m3             | 365       | 15,330    | S単 232号  |
|                      |                                                               |           |                |           |           |          |
| SA0161               | SP 整地                                                         |           |                |           |           |          |
|                      | 残土受入れ地での処理, -, あり                                             | 42.000    | m3             | 117.5     | 4,935     | S単 239号  |
| SA0151               | SP 基面整正                                                       |           |                |           |           |          |
|                      | 基面整正                                                          | 21.000    | m <sup>2</sup> | 426.3     | 8,952     | S単 236号  |
| SA0311               | SP コンクリート                                                     |           |                |           |           |          |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65% | 4.200     | m3             | 28,580    | 120,036   | S単 243号  |
|                      |                                                               |           |                |           |           |          |
|                      | 合 計                                                           |           |                |           | 2,378,498 |          |
|                      | 単 価                                                           |           |                |           | 2,378,498 |          |
|                      | *** B単 - 123号 ***                                             |           |                |           |           |          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                   | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
|--------|-----------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-------------|
| 000123 | 立坑内仮設階段<br>存置, 中古品          |        | 箇所  |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| T03039 | 立坑内仮設階段設置工                  | 26.000 | m   | 27,533    | 715,858   | T単 49号      |
|        | 合 計                         |        |     |           | 715,858   |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 715,858   |             |
|        | *** B単 - 124号 ***           |        |     |           |           |             |
| 000124 | 裏込注入設備                      |        | 式   |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03042 | 注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)           | 1.000  | 箇所  | 250,583   | 250,583   | T単 50号      |
|        | 合 計                         |        |     |           | 250,583   |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 250,583   |             |
|        | *** B単 - 125号 ***           |        |     |           |           |             |
| 000125 | 加泥材注入設備                     |        | 式   |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03042 | 注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)           | 1.000  | 箇所  | 250,583   | 250,583   | T単 50号      |
|        | 合 計                         |        |     |           | 250,583   |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 250,583   |             |
|        | *** B単 - 126号 ***           |        |     |           |           |             |
| 000126 | エアモルタルプラント設備                |        | 式   |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03112 | 注入プラント設備設置撤去工               | 1.000  | 現場  | 396,362   | 396,362   | T単 56号      |
| T03113 | サイロ設備設置撤去工                  | 2.000  | 基   | 434,265   | 868,530   | T単 57号      |
|        | 合 計                         |        |     |           | 1,264,892 |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 1,264,892 |             |
|        | *** B単 - 127号 ***           |        |     |           |           |             |
| 000127 | シールド用水替<br>排水ポンプ, 1.3m3/h以下 |        | 式   |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03043 | シールド水替工                     | 1.000  | 式   | 5,085,155 | 5,085,155 | T単 51号      |
| T03044 | 坑内中継水替工                     | 1.000  | 式   | 2,597,124 | 2,597,124 | T単 52号      |
|        | 合 計                         |        |     |           | 7,682,279 |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 7,682,279 |             |
|        | *** B単 - 128号 ***           |        |     |           |           |             |
| 000128 | 濁水処理設備                      |        | 式   |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| T03045 | 濁水処理設備設置撤去工                 | 1.000  | 箇所  | 817,925   | 817,925   | T単 53号      |
| T03046 | 濁水処理設備保守点検                  | 67.000 | 回   | 8,999     | 602,933   | T単 54号      |
|        | 合 計                         |        |     |           | 1,420,858 |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 1,420,858 |             |
|        | *** B単 - 129号 ***           |        |     |           |           |             |
| 000129 | 濁水処理用薬剤等<br>PAC             |        | kg  |           | 1.000 kg  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96129 | PAC                         | 1.000  | kg  | 37        | 37        |             |
|        | 合 計                         |        |     |           | 37        |             |
|        | 単 価                         |        |     |           | 37        |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                        |           |                |           |            |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                        |           |                |           |            |         |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                        |           |                |           |            |         |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                              | 数 量       | 単 位            | 単 価       | 金 額        | 備 考     |
|                      |                                                        |           |                |           |            |         |
|                      | *** B単 - 130号 ***                                      |           |                |           |            |         |
| 000130               | 濁水処理用薬剤等                                               |           | kg             |           | 1,000      | 歩A      |
| P96130               | 高分子凝集剤                                                 | 1.000     | kg             | 860       | 860        | 当たり算出   |
|                      | 合 計                                                    |           |                |           | 860        |         |
|                      | 単 価                                                    |           |                |           | 860        |         |
|                      |                                                        |           |                |           |            |         |
|                      | *** B単 - 131号 ***                                      |           |                |           |            |         |
| 000131               | 濁水処理用薬剤等                                               |           | kg             |           | 1,000      | 歩A      |
| P96128               | 炭酸ガス                                                   | 1.000     | kg             | 150       | 150        | 当たり算出   |
|                      | 合 計                                                    |           |                |           | 150        |         |
|                      | 単 価                                                    |           |                |           | 150        |         |
|                      |                                                        |           |                |           |            |         |
|                      | *** B単 - 132号 ***                                      |           |                |           |            |         |
| 000132               | 穀運搬・処理                                                 |           | m3             |           | 1,000      | 歩A      |
| SA0121               | 脱水ケーキ                                                  |           |                |           |            | 当たり算出   |
|                      | SP 土砂等運搬                                               |           |                |           |            |         |
|                      | 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km       | 1.000     | m3             | 2,639     | 2,639      | S単 233号 |
|                      | 以下                                                     |           |                |           |            |         |
| S02123               | 建設廃材                                                   |           |                |           |            |         |
|                      | 脱水ケーキ                                                  | 1.000     | m3             | 11,000    | 11,000     | S単 92号  |
|                      | 合 計                                                    |           |                |           | 13,639     |         |
|                      | 単 価                                                    |           |                |           | 13,639     |         |
|                      |                                                        |           |                |           |            |         |
|                      | *** B単 - 133号 ***                                      |           |                |           |            |         |
| 000133               | 仮設防音ハウス W39.2m×D24.7m×H10.3m,BSK-B                     |           |                |           |            | 歩A      |
|                      | 電動重量シャッターW8.3m×H4.0m付き,存置                              |           | 箇所             |           | 1,000      | 当たり算出   |
| SA0103               | SP 床掘り                                                 |           |                |           |            |         |
|                      | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                              | 148.000   | m3             | 299.4     | 44,311     | S単 231号 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                             |           |                |           |            |         |
|                      | 土砂,土量50,000m3未満                                        | 90.000    | m3             | 204.9     | 18,441     | S単 225号 |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                            |           |                |           |            |         |
|                      | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )                               | 81.000    | m3             | 1,997     | 161,757    | S単 1号   |
| SA0311               | SP コンクリート                                              |           |                |           |            |         |
|                      | 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-40(高炉B) W/C6 | 46.000    | m3             | 33,930    | 1,560,780  | S単 246号 |
|                      | 0%                                                     |           |                |           |            |         |
| SA0312               | SP 型枠                                                  |           |                |           |            |         |
|                      | 一般型枠,小型構造物                                             | 126.000   | m <sup>2</sup> | 8,265     | 1,041,390  | S単 248号 |
| SA0301               | SP 基礎砕石                                                |           |                |           |            |         |
|                      | 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クッション C-40 40-0mm(JIS規格品)    | 104.000   | m <sup>2</sup> | 2,026     | 210,704    | S単 241号 |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                  |           |                |           |            |         |
|                      | SD295,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満         | 0.413     | ton            | 160,924   | 66,462     | S単 94号  |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                  |           |                |           |            |         |
|                      | SD295,D16,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満         | 0.862     | ton            | 158,864   | 136,941    | S単 95号  |
| P96072               | アンカーボルト                                                |           |                |           |            |         |
|                      | L形,M20×500                                             | 116.000   | 本              | 265       | 30,740     |         |
| T05010               | パネル取付工 防音ハウス                                           |           |                |           |            |         |
|                      |                                                        | 2,156.000 | m <sup>2</sup> | 1,979     | 4,266,724  | T単 72号  |
| P96076               | 防音パネル賃料                                                |           |                |           |            |         |
|                      | BSK-B,標準パネル,供用日数945日                                   | 2,130.000 | m <sup>2</sup> | 46,900    | 99,897,000 |         |
| P96077               | 防音パネル基本料                                               |           |                |           |            |         |
|                      | BSK-B,標準パネル                                            | 2,130.000 | m <sup>2</sup> | 14,500    | 30,885,000 |         |
| P96078               | 防音パネル賃料                                                |           |                |           |            |         |
|                      | ドアパネル,供用日数945日                                         | 1.000     | 枚              | 402,000   | 402,000    |         |
| P96079               | 防音パネル基本料                                               |           |                |           |            |         |
|                      | ドアパネル                                                  | 1.000     | 枚              | 124,000   | 124,000    |         |
| P96080               | 防音パネル賃料                                                |           |                |           |            |         |
|                      | ダクトパネル,供用日数945日                                        | 12.000    | 枚              | 583,000   | 6,996,000  |         |
| P96081               | 防音パネル基本料                                               |           |                |           |            |         |
|                      | ダクトパネル                                                 | 12.000    | 枚              | 180,000   | 2,160,000  |         |
| T05021               | 換気設備工 防音ハウス                                            |           |                |           |            |         |
|                      |                                                        | 1.000     | 式              | 590,604   | 590,604    | T単 80号  |
| T05012               | 電動重量シャッター取付工 防音ハウス                                     |           |                |           |            |         |
|                      |                                                        | 1.000     | 基              | 2,325,683 | 2,325,683  | T単 73号  |
| T05022               | 照明設備工 防音ハウス                                            |           |                |           |            |         |
|                      |                                                        | 1.000     | 式              | 614,477   | 614,477    | T単 81号  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                    |           |                |        |             |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                    |           |                |        |             |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                    |           |                |        |             |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量       | 単 位            | 単 価    | 金 額         | 備 考         |
| P96089               | 一般構造用圧延棒鋼<br>SS400 径16mm ~ 25mm                                                    | 2,410.000 | kg             | 110    | 265,100     |             |
| P96090               | 一般構造用圧延鋼板 (厚板)<br>SS400 厚さ12mm ~ 25mm                                              | 2,360.000 | kg             | 128    | 302,080     |             |
| K35041               | 高力ボルト・ナット<br>F10T                                                                  | 941.000   | kg             | 275    | 258,775     |             |
| T05014               | 鉄骨工場加工 防音ハウス                                                                       | 112.330   | ton            | 39,244 | 4,408,279   | T単 74号      |
| T05015               | 鉄骨現場加工 防音ハウス                                                                       | 5.910     | ton            | 13,071 | 77,250      | T単 75号      |
| T05016               | 鉄骨工場溶接工 防音ハウス                                                                      | 1,348.000 | m              | 1,797  | 2,422,356   | T単 76号      |
| T05017               | 鉄骨塗装工 防音ハウス                                                                        | 2,838.000 | m <sup>2</sup> | 875    | 2,483,250   | T単 77号      |
| T05018               | 鉄骨組立工 防音ハウス                                                                        | 118.240   | ton            | 26,291 | 3,108,648   | T単 78号      |
| T05020               | 鉄骨ボルト本締工 防音ハウス                                                                     | 118.240   | ton            | 12,476 | 1,475,162   | T単 79号      |
| P96084               | 鉄骨材質料(防音ハウス)<br>供用日数976日                                                           | 118.240   | ton            | 88,800 | 10,499,712  |             |
| P96085               | 鉄骨材整備費                                                                             | 118.240   | ton            | 2,800  | 331,072     |             |
| S04044               | アースオーガ工 (硬質地盤アースオーガ)<br>350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無,<br>5,0,0 | 2.000     | 本              | 62,703 | 125,406     | S単 118号     |
| P96097               | H形鋼<br>H-300,中古品                                                                   | 1.400     | ton            | 89,100 | 124,740     |             |
| J03106               | クラッシュラン<br>C - 40 40 ~ 0mm (JIS規格品)                                                | 1.500     | m <sup>3</sup> | 4,200  | 6,300       |             |
| S01041               | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),                                               | 1.500     | m <sup>3</sup> | 1,023  | 1,535       | S単 2号       |
|                      | 合 計                                                                                |           |                |        | 177,422,679 |             |
|                      | 単 価                                                                                |           |                |        | 177,422,679 |             |
|                      |                                                                                    |           |                |        |             |             |
|                      | *** B単 - 134号 ***                                                                  |           |                |        |             |             |
| 000134               | 仮設防音壁<br>W28.3m × H8.0m,BSK-A,設置・撤去                                                |           | 箇所             |        | 1.000 箇所    | 歩A<br>当たり算出 |
| P96074               | 六角ボルト<br>M12 × 60                                                                  | 448.000   | 本              | 18     | 8,064       |             |
| P96075               | シーリング材                                                                             | 190.000   | m              | 190    | 36,100      |             |
| T05110               | パネル取付工 防音壁                                                                         | 220.000   | m <sup>2</sup> | 2,139  | 470,580     | T単 82号      |
| T05111               | パネル撤去工 防音壁                                                                         | 220.000   | m <sup>2</sup> | 825    | 181,500     | T単 83号      |
| P96086               | 防音パネル賃料<br>BSK-A,標準パネル,供用日数305日                                                    | 220.000   | m <sup>2</sup> | 5,740  | 1,262,800   |             |
| P96087               | 防音パネル基本料<br>BSK-A,標準パネル                                                            | 220.000   | m <sup>2</sup> | 5,500  | 1,210,000   |             |
| K35041               | 高力ボルト・ナット<br>F10T                                                                  | 119.000   | kg             | 275    | 32,725      |             |
| T05112               | 鉄骨工場加工 防音壁                                                                         | 14.270    | ton            | 43,733 | 624,070     | T単 84号      |
| T05113               | 鉄骨現場加工 防音壁                                                                         | 2.520     | ton            | 14,588 | 36,762      | T単 85号      |
| T05114               | 鉄骨工場溶接工 防音壁                                                                        | 171.000   | m              | 1,797  | 307,287     | T単 86号      |
| T05115               | 鉄骨塗装工 防音壁                                                                          | 403.000   | m <sup>2</sup> | 875    | 352,625     | T単 87号      |
| T05116               | 鉄骨組立工 防音壁                                                                          | 16.790    | ton            | 39,578 | 664,515     | T単 88号      |
| T05117               | 鉄骨解体工 防音壁                                                                          | 16.790    | ton            | 19,789 | 332,257     | T単 89号      |
| T05118               | 鉄骨ボルト本締工 防音壁                                                                       | 16.790    | ton            | 12,476 | 209,472     | T単 90号      |
| P96088               | 鉄骨材質料(防音壁)<br>供用日数317日                                                             | 16.790    | ton            | 28,800 | 483,552     |             |
| P96085               | 鉄骨材整備費                                                                             | 16.790    | ton            | 2,800  | 47,012      |             |
| S04044               | アースオーガ工 (硬質地盤アースオーガ)<br>350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無,<br>8,0,0 | 15.000    | 本              | 62,703 | 940,545     | S単 119号     |
| S18163               | H形鋼引抜き (鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>H形鋼引抜き,電動式,9m以下                                             | 15.000    | 本              | 4,804  | 72,060      | S単 202号     |
| S17002               | [賃料 (H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼 (杭使用),300型,有,331日,1回                                       | 13.950    | ton            | 29,520 | 411,804     | S単 157号     |
| J03106               | クラッシュラン<br>C - 40 40 ~ 0mm (JIS規格品)                                                | 18.000    | m <sup>3</sup> | 4,200  | 75,600      |             |
| S01041               | 人力土工 (盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),                                               | 18.000    | m <sup>3</sup> | 1,023  | 18,414      | S単 2号       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                         | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|-------------|
|        | 合 計                                                                               |         |                |        | 7,777,744 |             |
|        | 単 価                                                                               |         |                |        | 7,777,744 |             |
|        |                                                                                   |         |                |        |           |             |
|        | *** B単 - 135号 ***                                                                 |         |                |        |           |             |
| 000135 | 仮設防音壁<br>W20.4m×H5.0m,BSK-A,設置・撤去                                                 |         | 箇所             |        | 1,000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96074 | 六角ボルト<br>M12×60                                                                   | 200.000 | 本              | 18     | 3,600     |             |
| P96075 | シーリング材                                                                            |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 90.000  | m              | 190    | 17,100    |             |
| T05110 | パネル取付工 防音壁                                                                        |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 98.000  | m <sup>2</sup> | 2,139  | 209,622   | T単 82号      |
| T05111 | パネル撤去工 防音壁                                                                        |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 98.000  | m <sup>2</sup> | 825    | 80,850    | T単 83号      |
| P96086 | 防音パネル賃料<br>BSK-A,標準パネル,供用日数305日                                                   |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 98.000  | m <sup>2</sup> | 5,740  | 562,520   |             |
| P96087 | 防音パネル基本料<br>BSK-A,標準パネル                                                           |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 98.000  | m <sup>2</sup> | 5,500  | 539,000   |             |
| K35041 | 高力ボルト・ナット<br>F10T                                                                 |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 72.000  | kg             | 275    | 19,800    |             |
| T05112 | 鉄骨工場加工 防音壁                                                                        |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 4.630   | ton            | 43,733 | 202,484   | T単 84号      |
| T05113 | 鉄骨現場加工 防音壁                                                                        |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 0.820   | ton            | 14,588 | 11,962    | T単 85号      |
| T05114 | 鉄骨工場溶接工 防音壁                                                                       |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 56.000  | m              | 1,797  | 100,632   | T単 86号      |
| T05115 | 鉄骨塗装工 防音壁                                                                         |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 131.000 | m <sup>2</sup> | 875    | 114,625   | T単 87号      |
| T05116 | 鉄骨組立工 防音壁                                                                         |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 5.450   | ton            | 39,578 | 215,700   | T単 88号      |
| T05117 | 鉄骨解体工 防音壁                                                                         |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 5.450   | ton            | 19,789 | 107,850   | T単 89号      |
| T05118 | 鉄骨ボルト本締工 防音壁                                                                      |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 5.450   | ton            | 12,476 | 67,994    | T単 90号      |
| P96088 | 鉄骨材質料(防音壁)<br>供用日数317日                                                            |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 5.450   | ton            | 28,800 | 156,960   |             |
| P96085 | 鉄骨材整備費                                                                            |         |                |        |           |             |
|        |                                                                                   | 5.450   | ton            | 2,800  | 15,260    |             |
| S04044 | アースオーガ工(硬質地盤アースオーガ)<br>350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無,<br>5,0,0 | 10.000  | 本              | 62,703 | 627,030   | S単 118号     |
|        |                                                                                   |         |                |        |           |             |
| S18163 | H'イ'鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>H形鋼引抜き,電動式,6m以下                                             | 10.000  | 本              | 4,158  | 41,580    | S単 203号     |
| S17002 | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),200型,有,331日,1回                                        | 3.490   | ton            | 29,520 | 103,025   | S単 158号     |
| J03106 | クラッシュラン<br>C-40 40~0mm(JIS規格品)                                                    | 3.200   | m <sup>3</sup> | 4,200  | 13,440    |             |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),                                               | 3.200   | m <sup>3</sup> | 1,023  | 3,274     | S単 2号       |
|        | 合 計                                                                               |         |                |        | 3,214,308 |             |
|        | 単 価                                                                               |         |                |        | 3,214,308 |             |
|        |                                                                                   |         |                |        |           |             |
|        | *** B単 - 136号 ***                                                                 |         |                |        |           |             |
| 000136 | 振動・騒音調査                                                                           |         | 回              |        | 1,000 回   | 歩A<br>当たり算出 |
| T06010 | 振動・騒音調査                                                                           | 1.000   | 回              | 6,377  | 6,377     | T単 91号      |
|        | 合 計                                                                               |         |                |        | 6,377     |             |
|        | 単 価                                                                               |         |                |        | 6,377     |             |
|        |                                                                                   |         |                |        |           |             |
|        | *** B単 - 137号 ***                                                                 |         |                |        |           |             |
| 000137 | 水素イオン濃度試験<br>pH                                                                   |         | 検体             |        | 1,000 検体  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96125 | 水素イオン濃度試験<br>pH                                                                   | 1.000   | 検体             | 575    | 575       |             |
|        | 合 計                                                                               |         |                |        | 575       |             |
|        | 単 価                                                                               |         |                |        | 575       |             |
|        |                                                                                   |         |                |        |           |             |
|        | *** B単 - 138号 ***                                                                 |         |                |        |           |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|---------|
| 000138 | 濁度試験                                                          |       |     |           |           | 歩A      |
|        | SS                                                            |       | 検体  |           | 1.000 検体  | 当たり算出   |
| P96126 | 濁度試験                                                          |       |     |           |           |         |
|        | SS                                                            | 1.000 | 検体  | 1,800     | 1,800     |         |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 1,800     |         |
|        | 単 価                                                           |       |     |           | 1,800     |         |
|        | *** B単 - 139号 ***                                             |       |     |           |           |         |
| 000139 | 六価クロム溶出試験                                                     |       |     |           |           | 歩A      |
|        |                                                               |       | 検体  |           | 1.000 検体  | 当たり算出   |
| PE4001 | 六価クロム溶出試験                                                     |       |     |           |           |         |
|        |                                                               | 1.000 | 検体  | 7,300     | 7,300     |         |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 7,300     |         |
|        | 単 価                                                           |       |     |           | 7,300     |         |
|        | *** B単 - 140号 ***                                             |       |     |           |           |         |
| 000140 | 地下水位調査                                                        |       |     |           |           | 歩A      |
|        |                                                               |       | 回   |           | 1.000 回   | 当たり算出   |
| T06011 | 地下水位調査                                                        |       |     |           |           | T単 92号  |
|        |                                                               | 1.000 | 回   | 2,933     | 2,933     |         |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 2,933     |         |
|        | 単 価                                                           |       |     |           | 2,933     |         |
|        | *** B単 - 141号 ***                                             |       |     |           |           |         |
| 000141 | 重建設機械分解・組立・輸送                                                 |       |     |           |           | 歩A      |
|        | トラッククレーン シールド機組立                                              |       | 台   |           | 1.000 台   | 当たり算出   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                              |       |     |           |           |         |
|        | トラック・及びオールレーン・120 t 吊を超え160 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし | 1.000 | 台   | 1,815,264 | 1,815,264 | S単 208号 |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 1,815,264 |         |
|        | 単 価                                                           |       |     |           | 1,815,264 |         |
|        | *** B単 - 142号 ***                                             |       |     |           |           |         |
| 000142 | 重建設機械分解・組立・輸送                                                 |       |     |           |           | 歩A      |
|        | トラッククレーン シールド機搬出                                              |       | 台   |           | 1.000 台   | 当たり算出   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                              |       |     |           |           |         |
|        | トラック・及びオールレーン・80 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし   | 1.000 | 台   | 1,367,475 | 1,367,475 | S単 209号 |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 1,367,475 |         |
|        | 単 価                                                           |       |     |           | 1,367,475 |         |
|        | *** B単 - 143号 ***                                             |       |     |           |           |         |
| 000143 | 重建設機械分解・組立・輸送                                                 |       |     |           |           | 歩A      |
|        | クローラ式杭打機 防音設備工                                                |       | 台   |           | 1.000 台   | 当たり算出   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                              |       |     |           |           |         |
|        | クローラ式杭打機, 機械質量20 t 以上60 t 以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし      | 1.000 | 台   | 1,040,090 | 1,040,090 | S単 210号 |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 1,040,090 |         |
|        | 単 価                                                           |       |     |           | 1,040,090 |         |
|        | *** B単 - 144号 ***                                             |       |     |           |           |         |
| 000144 | 重建設機械分解・組立・輸送                                                 |       |     |           |           | 歩A      |
|        | クローラクレーン 30t 防音設備工                                            |       | 台   |           | 1.000 台   | 当たり算出   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                              |       |     |           |           |         |
|        | クローラ・16 t 吊以上35 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり             | 1.000 | 台   | 528,988   | 528,988   | S単 211号 |
|        | 合 計                                                           |       |     |           | 528,988   |         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量   | 単位  | 単 価     | 金 額     | 備 考     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|---------|
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 528,988 |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | *** B単 - 145号 ***                                                             |       |     |         |         |         |
| 000145 | 重建設機械分解・組立・輸送                                                                 |       |     |         |         | 歩A      |
|        | クローラクレーン 50t 防音設備工                                                            |       | 台   |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                              |       |     |         |         |         |
|        | 加-ラ-ン-シ, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり                        | 1.000 | 台   | 958,636 | 958,636 | S単 212号 |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | 合 計                                                                           |       |     |         | 958,636 |         |
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 958,636 |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | *** B単 - 146号 ***                                                             |       |     |         |         |         |
| 000146 | 重建設機械分解・組立・輸送                                                                 |       |     |         |         | 歩A      |
|        | 油圧クマシユ・フルスピツク式 到達立坑掘削                                                         |       | 台   |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                              |       |     |         |         |         |
|        | 油圧クマシユ・フルスピツク, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり                   | 1.000 | 台   | 403,880 | 403,880 | S単 213号 |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | 合 計                                                                           |       |     |         | 403,880 |         |
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 403,880 |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | *** B単 - 147号 ***                                                             |       |     |         |         |         |
| 000147 | 重建設機械輸送                                                                       |       |     |         |         | 歩A      |
|        | 油圧式杭圧入引抜機 硬質地盤ｸﾞﾏ工法 到達立坑土留                                                    |       | 台   |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S19002 | 輸送費(特殊機械)                                                                     |       |     |         |         |         |
|        | 20t車以上30t車まで, 50kmまで                                                          | 2.000 | 台   | 76,000  | 152,000 | S単 214号 |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | 合 計                                                                           |       |     |         | 152,000 |         |
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 152,000 |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | *** B単 - 148号 ***                                                             |       |     |         |         |         |
| 000148 | 仮設材輸送                                                                         |       |     |         |         | 歩A      |
|        | H形鋼, 片道計上                                                                     |       | ton |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                      |       |     |         |         |         |
|        | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0               | 1.000 | ton | 7,250   | 7,250   | S単 215号 |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | 合 計                                                                           |       |     |         | 7,250   |         |
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 7,250   |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | *** B単 - 149号 ***                                                             |       |     |         |         |         |
| 000149 | 仮設材輸送                                                                         |       |     |         |         | 歩A      |
|        | H形鋼, 往復計上                                                                     |       | ton |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                      |       |     |         |         |         |
|        | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0       | 1.000 | ton | 14,500  | 14,500  | S単 216号 |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | 合 計                                                                           |       |     |         | 14,500  |         |
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 14,500  |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | *** B単 - 150号 ***                                                             |       |     |         |         |         |
| 000150 | 仮設材輸送                                                                         |       |     |         |         | 歩A      |
|        | 敷鉄板, 往復計上                                                                     |       | ton |         | 1,000   | 当たり算出   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                      |       |     |         |         |         |
|        | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0 | 1.000 | ton | 14,500  | 14,500  | S単 217号 |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |
|        | 合 計                                                                           |       |     |         | 14,500  |         |
|        | 単 価                                                                           |       |     |         | 14,500  |         |
|        |                                                                               |       |     |         |         |         |

|     |                  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |  |  |  |  |  |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量     | 単位   | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|-------------|
|        | *** B単 - 151号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000151 | 仮設材輸送<br>レール,往復計上                                                             |         | ton  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0     | 1,000   | ton  | 15,240 | 15,240  | S単 218号     |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | 合 計                                                                           |         |      |        | 15,240  |             |
|        | 単 価                                                                           |         |      |        | 15,240  |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | *** B単 - 152号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000152 | 仮設材輸送<br>防音設備工 パネル,片道計上                                                       |         | ton  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0       | 1,000   | ton  | 18,693 | 18,693  | S単 219号     |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | 合 計                                                                           |         |      |        | 18,693  |             |
|        | 単 価                                                                           |         |      |        | 18,693  |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | *** B単 - 153号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000153 | 仮設材輸送<br>防音設備工 パネル,往復計上                                                       |         | ton  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 | 1,000   | ton  | 37,386 | 37,386  | S単 220号     |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | 合 計                                                                           |         |      |        | 37,386  |             |
|        | 単 価                                                                           |         |      |        | 37,386  |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | *** B単 - 154号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000154 | 仮設材輸送<br>防音設備工 鉄骨,片道計上                                                        |         | ton  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0       | 1,000   | ton  | 18,693 | 18,693  | S単 219号     |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | 合 計                                                                           |         |      |        | 18,693  |             |
|        | 単 価                                                                           |         |      |        | 18,693  |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | *** B単 - 155号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000155 | 仮設材輸送<br>防音設備工 鉄骨,往復計上                                                        |         | ton  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 | 1,000   | ton  | 37,386 | 37,386  | S単 220号     |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | 合 計                                                                           |         |      |        | 37,386  |             |
|        | 単 価                                                                           |         |      |        | 37,386  |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | *** B単 - 156号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000156 | 電力基本料金<br>発進立坑                                                                |         | 月    |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P31008 | 基本電力料<br>高圧用業持 1年以上                                                           | 235,000 | kW/月 | 1,164  | 273,540 |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | 合 計                                                                           |         |      |        | 273,540 |             |
|        | 単 価                                                                           |         |      |        | 273,540 |             |
|        |                                                                               |         |      |        |         |             |
|        | *** B単 - 157号 ***                                                             |         |      |        |         |             |
| 000157 | 電力基本料金<br>到達立坑                                                                |         | 月    |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量     | 単 位  | 単 価     | 金 額       | 備 考          |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----------|--------------|
| P31007 | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年以上                                        | 2.850   | kW/月 | 1,040   | 2,964     |              |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 2,964     |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 2,964     |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 158号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000158 | 水道新規給水負担金                                                   |         | 式    |         | 1.000 式   | 歩 A<br>当たり算出 |
| P96120 | 水道新規給水負担金<br>口径40mm                                         | 1.000   | 箇所   | 639,000 | 639,000   |              |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 639,000   |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 639,000   |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 159号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000159 | 水道検査手数料                                                     |         | 式    |         | 1.000 式   | 歩 A<br>当たり算出 |
| P96121 | 水道検査手数料<br>口径40mm                                           | 1.000   | 箇所   | 6,500   | 6,500     |              |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 6,500     |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 6,500     |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 160号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000160 | 水道基本料金                                                      |         | 式    |         | 1.000 式   | 歩 A<br>当たり算出 |
| P96119 | 水道基本料金<br>口径40mm                                            | 44.000  | 月    | 8,210   | 361,240   |              |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 361,240   |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 361,240   |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 161号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000161 | 三軸圧縮試験                                                      |         | 試料   |         | 2.000 試料  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質φ-リツグ(ノコア), φ116, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方 | 115.000 | m    | 20,100  | 2,311,500 | S 単 222号     |
| P45153 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験<br>径 5 0 mm 3 供試体 / 試料                  | 2.000   | 試料   | 99,000  | 198,000   |              |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 2,509,500 |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 1,254,750 |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 162号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000162 | 現場透水試験                                                      |         | 回    |         | 1.000 回   | 歩 A<br>当たり算出 |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験, 一重管式, GL-20m以内                  | 1.000   | 回    | 131,000 | 131,000   | S 単 223号     |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 131,000   |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 131,000   |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 163号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000163 | 継目試験<br>FRPM管 φ2000                                         |         | 箇所   |         | 1.000 箇所  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S19011 | 管水路継目試験工<br>FRPM管, 2000mm, なし                               | 1.000   | 箇所   | 11,721  | 11,721    | S 単 221号     |
|        | 合 計                                                         |         |      |         | 11,721    |              |
|        | 単 価                                                         |         |      |         | 11,721    |              |
|        |                                                             |         |      |         |           |              |
|        | *** B 単 - 164号 ***                                          |         |      |         |           |              |
| 000164 | 泥土圧式シールド掘進機 セグメント外径2720mm<br>製作工事原価                         |         | 式    |         | 1.000 式   | 歩 A<br>当たり算出 |

[illegible]

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                   |     |     |        |     |       |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                   |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                   |     |     |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S01041               | *** S単 - 1号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |     |        |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバクタ( )            |     | m3  | 1,997  |     | 歩A・単A |
| S01041               | *** S単 - 2号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                       |     |     |        |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土、埋戻、はね付け(投入)、               |     | m3  | 1,023  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 3号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                                      |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 7m、1.1kW                  |     | 日   | 707    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 4号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 7m、1.1kW                 |     | 供用日 | 243    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 5号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                                      |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 10m、1.2kW                 |     | 日   | 906    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 6号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙｺﾝﾊﾞ 10m、1.2kW                |     | 供用日 | 311    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 7号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t、4.0kW              |     | 時間  | 969    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 8号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t、4.0kW              |     | 供用日 | 6,120  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 9号 ***                                   |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                                      |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分                   |     | 日   | 5,060  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 10号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分                  |     | 供用日 | 3,900  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 11号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>裏込注入設備 46.5kW                    |     | 時間  | 6,050  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 12号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>裏込注入設備 46.5kW                    |     | 供用日 | 31,800 |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 13号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>加泥材注入設備 33.1kW                   |     | 時間  | 4,030  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 14号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>加泥材注入設備 33.1kW                   |     | 供用日 | 21,200 |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 15号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                                      |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>濁水処理設備 ｶﾞｰｸﾞﾙ、ﾌｨﾙﾀﾞｰ ｾｯﾄ付、20m3/h  |     | 日   | 29,500 |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 16号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>濁水処理設備 ｶﾞｰｸﾞﾙ、ﾌｨﾙﾀﾞｰ ｾｯﾄ付、20m3/h |     | 供用日 | 23,900 |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 17号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 1.0t、1.0kW              |     | 時間  | 725    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 18号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 1.0t、1.0kW              |     | 供用日 | 4,580  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 19号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                                      |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>運搬台車 高さ調整付                        |     | 日   | 8,510  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 20号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>運搬台車 高さ調整付                       |     | 供用日 | 3,420  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 21号 ***                                  |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                                      |     |     |        |     |       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>電気溶接機 定格電流250A × 2台分              |     | 日   | 162    |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単 - 22号 ***                                  |     |     |        |     |       |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                                     |     |     |        |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                               |     |     |        |     |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                               |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                               |     |     |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>電気溶接機 定格電流250A ×2台分<br>*** S単 - 23号 ***                                                      |     | 供用日 | 138    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>ハ`-ヅ`ロヅク 15kN ×2台分<br>*** S単 - 24号 ***                                      |     | 供用日 | 198    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>接合治具 φ2000用 ×2台分<br>*** S単 - 25号 ***                                        |     | 供用日 | 640    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>運転1日当り損料(9欄)<br>グ`ラトホ`ソヅ φ50,22kw,467L/min<br>*** S単 - 26号 ***                                |     | 日   | 6,600  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>グ`ラトホ`ソヅ φ50,22kw,467L/min<br>*** S単 - 27号 ***                              |     | 供用日 | 4,970  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>運転1時間当り損料(9欄)<br>自動モ`ル`ラント 18kw<br>*** S単 - 28号 ***                                          |     | 時間  | 2,920  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>自動モ`ル`ラント 18kw<br>*** S単 - 29号 ***                                          |     | 供用日 | 16,800 |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>運転1時間当り損料(9欄)<br>空気圧縮機 定置式,1.9~2.4m3/min,15kw<br>*** S単 - 30号 ***                            |     | 時間  | 111    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>空気圧縮機 定置式,1.9~2.4m3/min,15kw<br>*** S単 - 31号 ***                            |     | 供用日 | 1,120  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>銅板製簡易水槽 10m3<br>*** S単 - 32号 ***                                            |     | 供用日 | 488    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポン` φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分<br>*** S単 - 33号 ***                                |     | 日   | 356    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポン` φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分<br>*** S単 - 34号 ***                              |     | 供用日 | 206    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>運転1時間当り損料(9欄)<br>気泡発生装置 3.7kw<br>*** S単 - 35号 ***                                            |     | 時間  | 756    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>気泡発生装置 3.7kw<br>*** S単 - 36号 ***                                            |     | 供用日 | 3,910  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>セメントサイロ 30t,0.75kw ×2台分<br>*** S単 - 37号 ***                                 |     | 供用日 | 4,760  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>運転1時間当り損料(9欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級<br>*** S単 - 38号 ***                                      |     | 時間  | 553    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級<br>*** S単 - 39号 ***                                      |     | 供用日 | 2,840  |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り換算値損料(15欄)<br>供用1日当り換算値損料(15欄)<br>土砂バケツ 1m3<br>*** S単 - 40号 ***                                         |     | 供用日 | 551    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1日当り換算値損料(13欄)<br>運転1日当り換算値損料(13欄)<br>気泡発生装置<br>*** S単 - 41号 ***                                            |     | 日   | 10,800 |     | 歩A・単A |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)<br>*** S単 - 42号 ***                              |     | 日   | 114    |     | 歩A・単A |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m<br>*** S単 - 43号 ***                                          |     | 供用日 | 33     |     | 歩A・単A |
| S02112               | ハ`ツク約[加`ラ型・ク`レン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>ハ`ツク約[加`ラ型・ク`レン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ハ`ツク容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t |     | 日   | 11,000 |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                      |     |     |        |     |       |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                      |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                      |     |     |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S02115               | *** S単 - 44号 ***<br>土木一般世話役          |     |     |        |     |       |
|                      | 土木一般世話役                              |     | 人   | 25,935 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 45号 ***<br>普通作業員            |     |     |        |     |       |
|                      | 普通作業員                                |     | 人   | 21,315 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 46号 ***<br>特殊作業員            |     |     |        |     |       |
|                      | 特殊作業員                                |     | 人   | 24,885 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 47号 ***<br>トンネル世話役(2方作業補正済) |     |     |        |     |       |
|                      | トンネル世話役(2方作業補正済)                     |     | 人   | 42,793 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 48号 ***<br>トンネル特殊工(2方作業補正済) |     |     |        |     |       |
|                      | トンネル特殊工(2方作業補正済)                     |     | 人   | 41,524 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 49号 ***<br>トンネル作業員(2方作業補正済) |     |     |        |     |       |
|                      | トンネル作業員(2方作業補正済)                     |     | 人   | 30,305 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 50号 ***<br>特殊作業員(2方作業補正済)   |     |     |        |     |       |
|                      | 特殊作業員(2方作業補正済)                       |     | 人   | 26,770 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 51号 ***<br>普通作業員(2方作業補正済)   |     |     |        |     |       |
|                      | 普通作業員(2方作業補正済)                       |     | 人   | 23,048 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 52号 ***<br>トンネル世話役          |     |     |        |     |       |
|                      | トンネル世話役                              |     | 人   | 39,375 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 53号 ***<br>トンネル特殊工          |     |     |        |     |       |
|                      | トンネル特殊工                              |     | 人   | 38,115 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 54号 ***<br>トンネル作業員          |     |     |        |     |       |
|                      | トンネル作業員                              |     | 人   | 27,930 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 55号 ***<br>運転手(特殊)          |     |     |        |     |       |
|                      | 運転手(特殊)                              |     | 人   | 24,465 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 56号 ***<br>交通誘導警備員B         |     |     |        |     |       |
|                      | 交通誘導警備員B                             |     | 人   | 13,965 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 57号 ***<br>溶接工              |     |     |        |     |       |
|                      | 溶接工                                  |     | 人   | 30,345 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 58号 ***<br>配管工              |     |     |        |     |       |
|                      | 配管工                                  |     | 人   | 22,995 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 59号 ***<br>電工               |     |     |        |     |       |
|                      | 電工                                   |     | 人   | 22,785 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 60号 ***<br>とび工              |     |     |        |     |       |
|                      | とび工                                  |     | 人   | 28,455 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 61号 ***<br>設備機械工            |     |     |        |     |       |
|                      | 設備機械工                                |     | 人   | 26,040 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 62号 ***<br>鉄骨工              |     |     |        |     |       |
|                      | 鉄骨工                                  |     | 人   | 26,250 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 63号 ***<br>塗装工              |     |     |        |     |       |
|                      | 塗装工                                  |     | 人   | 27,930 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 64号 ***<br>地質調査技師           |     |     |        |     |       |
|                      | 地質調査技師                               |     | 人   | 49,875 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 65号 ***<br>地質調査員            |     |     |        |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                              |     |    |            |     |       |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                              |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                              |     |    |            |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                      | 地質調査員                                        |     | 人  | 27,195     |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 66号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>シールドジャッキ シールド推進用(100%計上)    |     | 台  | 600,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 67号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>シールドジャッキ コビ-クター用(100%計上)    |     | 台  | 300,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 68号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>シールドジャッキ スクリューゲ-ト用(100%計上)  |     | 台  | 200,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 69号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>シールドジャッキ エレクタ昇降用(100%計上)    |     | 台  | 100,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 70号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>シールドジャッキ エレクタ揺動用(100%計上)    |     | 台  | 200,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 71号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>シールドジャッキ 中折用(100%計上)        |     | 台  | 800,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 72号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエ-クト シールド推進用(100%計上)     |     | 台  | 200,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 73号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエ-クト カッター用(100%計上)       |     | 台  | 800,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 74号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエ-クト コビ-クター用(100%計上)     |     | 台  | 400,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 75号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエ-クト スクリューコンベ-ヤ用(100%計上) |     | 台  | 800,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 76号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエ-クト スクリューゲ-ト用(100%計上)   |     | 台  | 400,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 77号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエ-クト エレクタ揺動用(100%計上)     |     | 台  | 200,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 78号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>油圧モ-ター カッター駆動用(100%計上)      |     | 台  | 1,400,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 79号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>油圧モ-ター スクリュー駆動用(100%計上)     |     | 台  | 300,000    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 80号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>油圧モ-ター エレクタ駆動用(100%計上)      |     | 台  | 1,000,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 81号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>後方台車(100%計上)                |     | 式  | 8,000,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 82号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>油圧機器及び配管(100%計上)            |     | 式  | 18,000,000 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 83号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>土圧制御装置(100%計上)              |     | 式  | 4,500,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 84号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                                |     |    |            |     |       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>電気機器及び配線(100%計上)            |     | 式  | 12,000,000 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 85号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | 機械器具買取価格                                     |     |    |            |     |       |
|                      | 機械器具買取価格<br>材料台車 前照灯付き(100%計上)               |     | 台  | 1,360,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 86号 ***                             |     |    |            |     |       |
| S02117               | 機械器具買取価格                                     |     |    |            |     |       |
|                      | 機械器具買取価格<br>材料台車(100%計上)                     |     | 台  | 960,000    |     | 歩A・単A |

|               |                                                                                  |     |     |            |     |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名           | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                   |     |     |            |     |       |
| 工事名           | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                                                 |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名:シールド工事 |                                                                                  |     |     |            |     |       |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|               | *** S単 - 87号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02117        | 機械器具買取価格                                                                         |     |     |            |     |       |
|               | 機械器具買取価格<br>材付式門型クレーン 4.9t吊(100%計上)                                              |     | 台   | 43,600,000 |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 88号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02117        | 機械器具買取価格                                                                         |     |     |            |     |       |
|               | 機械器具買取価格<br>トラバサ 0.4kw×2(100%計上)                                                 |     | 台   | 2,660,000  |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 89号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02123        | 産業廃棄物運搬費<br>産業廃棄物運搬費<br>シールド掘削土(加泥材含む)                                           |     | ton | 4,000      |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 90号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02123        | 建設廃材<br>建設廃材<br>シールド掘削土(加泥材含む)                                                   |     | ton | 5,000      |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 91号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02123        | 建設廃材<br>建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                                       |     | m3  | 1,645      |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 92号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02123        | 建設廃材<br>建設廃材<br>脱水ケーキ                                                            |     | m3  | 11,000     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 93号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S02721        | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,する                                        |     | m3  | 9,964      |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 94号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S03701        | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                   |     | ton | 160,924    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 95号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S03701        | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                   |     | ton | 158,864    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 96号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S04034        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>2セットセット,29.08m,6.79m,0.13m |     | 本   | 259,980    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 97号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S04034        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>2セットセット,23.69m,4.52m,0.13m |     | 本   | 208,261    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 98号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S04034        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>2セットセット,2.66m,14.88m,5.42m |     | 本   | 127,459    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 99号 ***                                                                 |     |     |            |     |       |
| S04034        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>2セットセット,1.71m,8.87m,5.42m  |     | 本   | 87,973     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 100号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>28.3m,36m,756 L        |     | 本   | 33,876     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 101号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>1.5m,36m,3383 L        |     | 本   | 120,948    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 102号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>1.5m,36m,3415 L        |     | 本   | 122,062    |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 103号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>10m,36m,2592 L         |     | 本   | 95,160     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 104号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>20m,36m,1575 L         |     | 本   | 59,816     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 105号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>22.04m,28.34m,571 L    |     | 本   | 26,349     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 106号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>16.11m,22.96m,334 L    |     | 本   | 17,160     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 107号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04035        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>9.6m,16m,302 L         |     | 本   | 14,764     |     | 歩A・単A |
|               | *** S単 - 108号 ***                                                                |     |     |            |     |       |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                                                        |     |     |            |     |       |

|               |                                                                                                                                   |                  |                |         |     |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名           |                                                                                                                                   | 矢作川総合第二期農地防災事業   |                |         |     |       |
| 工事名           |                                                                                                                                   | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                |         |     |       |
| 工事別工事名:シールド工事 |                                                                                                                                   |                  |                |         |     |       |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                                                                                         | 数 量              | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|               | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,28.3m,36m,1626 L<br>*** S単 - 109号 ***                                               |                  | 本              | 124,917 |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,7274 L<br>*** S単 - 110号 ***                   |                  | 本              | 533,540 |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,7343 L<br>*** S単 - 111号 ***                   |                  | 本              | 538,565 |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,10m,36m,5573 L<br>*** S単 - 112号 ***                    |                  | 本              | 411,681 |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,20m,36m,3387 L<br>*** S単 - 113号 ***                    |                  | 本              | 247,607 |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,22.04m,28.34m,1229 L<br>*** S単 - 114号 ***              |                  | 本              | 95,290  |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,16.11m,22.96m,1770 L<br>*** S単 - 115号 ***              |                  | 本              | 132,153 |     | 歩A・単A |
| S04036        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,9.6m,16m,1603 L<br>*** S単 - 116号 ***                   |                  | 本              | 118,838 |     | 歩A・単A |
| S04037        | 薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>二重管ダブルバッカー工法,2セット,削孔<br>*** S単 - 117号 ***                                                 |                  | 現場             | 283,453 |     | 歩A・単A |
| S04037        | 薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>二重管ダブルバッカー工法,4セット,注入<br>*** S単 - 118号 ***                                                 |                  | 現場             | 582,824 |     | 歩A・単A |
| S04044        | アースオーガ工(硬質地盤アースオーガ)<br>アースオーガ工(硬質地盤アースオーガ)<br>350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無,<br>5,0,0<br>*** S単 - 119号 ***     |                  | 本              | 62,703  |     | 歩A・単A |
| S04044        | アースオーガ工(硬質地盤アースオーガ)<br>アースオーガ工(硬質地盤アースオーガ)<br>350mm以上500mm以下,10m以下,連続地中壁工以外,100本未満,45kW,20以上,無,<br>8,0,0<br>*** S単 - 120号 ***     |                  | 本              | 62,703  |     | 歩A・単A |
| S07021        | *** S単 - 120号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管<br>*** S単 - 121号 ***                              |                  | m              | 1,478   |     | 歩A・単A |
| S07022        | *** S単 - 121号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,250mm,片受直管XJ-7付,4.0m管,なし<br>*** S単 - 122号 ***                         |                  | m              | 4,508   |     | 歩A・単A |
| S07074        | *** S単 - 122号 ***<br>鋼管吊込据付(φ2000～3000)<br>鋼管吊込据付(φ2000～3000)<br>4.0m管,2000mm,11mm,フッレンソールン,たて込み簡易土留以外,なし<br>*** S単 - 123号 ***    |                  | 本              | 53,557  |     | 歩A・単A |
| S07080        | *** S単 - 123号 ***<br>鋼管溶接(φ2000～3000)<br>鋼管溶接(φ2000～3000)<br>2000mm,11mm<br>*** S単 - 124号 ***                                     |                  | 箇所             | 109,702 |     | 歩A・単A |
| S07081        | *** S単 - 124号 ***<br>鋼管継手塗装<br>鋼管継手塗装<br>内面塗装,2000mm<br>*** S単 - 125号 ***                                                         |                  | 箇所             | 15,268  |     | 歩A・単A |
| S07081        | *** S単 - 125号 ***<br>鋼管継手塗装<br>鋼管継手塗装<br>外面塗装(耐衝撃シートなし),2000mm<br>*** S単 - 126号 ***                                               |                  | 箇所             | 69,506  |     | 歩A・単A |
| S15003        | *** S単 - 126号 ***<br>耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,あり<br>*** S単 - 127号 ***                                               |                  | m <sup>2</sup> | 56      |     | 歩A・単A |
| S16001        | *** S単 - 127号 ***<br>高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バック型]<br>高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・バック型]<br>,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2<br>*** S単 - 128号 ***          |                  | 日              | 41,141  |     | 歩A・単A |
| S16002        | *** S単 - 128号 ***<br>バックホウ[加圧型・排対型(2次)]<br>バックホウ[加圧型・排対型(2次)]<br>,標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外 |                  | 日              | 25,020  |     | 歩A・単A |

|        |                                                                                                                         |     |     |         |     |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                                                          |     |     |         |     |       |
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                                                                                        |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名 | シールド工事                                                                                                                  |     |     |         |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                               | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S16002 | *** S単 - 129号 ***<br>グランドポンプ[横型二連複動レボ式]<br>グランドポンプ[横型二連複動レボ式]<br>、吐出量37～100L/min、交替制補正対象外                               |     | 日   | 3,619   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 130号 ***<br>グランド流量・圧力測定装置[記録式]<br>グランド流量・圧力測定装置[記録式]<br>、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外                      |     | 日   | 8,473   |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単 - 131号 ***<br>空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]<br>空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]<br>、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外 |     | 日   | 4,400   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 132号 ***<br>電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外           |     | 日   | 1,818   |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単 - 133号 ***<br>工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>、口径50mm 全揚程15m、18時間を超える場合                      |     | 日   | 393     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 134号 ***<br>遠心ファン[ターボ遠心式]<br>遠心ファン[ターボ遠心式]<br>、風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)、交替制補正対象外                          |     | 日   | 3,090   |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単 - 135号 ***<br>工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>、口径50mm 全揚程30m、18時間を超える場合                      |     | 日   | 1,433   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 136号 ***<br>工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>、口径100mm 全揚程10m、18時間を超える場合                     |     | 日   | 1,548   |     | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単 - 137号 ***<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量20m3、交替制補正対象外                                          |     | 供用日 | 869     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 138号 ***<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量10m3、交替制補正対象外                                          |     | 供用日 | 488     |     | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単 - 139号 ***<br>キュービク外式高圧受変電設備[トンネル用モルトタイプ 乾式CB]<br>キュービク外式高圧受変電設備[トンネル用モルトタイプ 乾式CB]<br>50kVA、交替制補正対象外             |     | 供用日 | 2,740   |     | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単 - 140号 ***<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量30m3、交替制補正対象外                                          |     | 供用日 | 1,230   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 141号 ***<br>レール設備[軌条(単線)]<br>レール設備[軌条(単線)]<br>15kg/m 100m当たり、交替制補正対象外                                          |     | 供用日 | 85      |     | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単 - 142号 ***<br>騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz、交替制補正対象外                   |     | 供用日 | 434     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 143号 ***<br>騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz、交替制補正対象外                          |     | 供用日 | 750     |     | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単 - 144号 ***<br>騒音・振動計測機器[騒音振動デコーダ]<br>騒音・振動計測機器[騒音振動デコーダ]<br>測定周波数～20KHz、交替制補正対象外                                 |     | 供用日 | 597     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 145号 ***<br>ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型)、16ton吊り             |     | 日   | 47,800  |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単 - 146号 ***<br>ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り       |     | 日   | 43,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 147号 ***<br>発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]<br>発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]<br>発動発電機(ディーズ・エンジン駆動)、20KVA                         |     | 日   | 5,760   |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単 - 148号 ***<br>ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンクレン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り            |     | 日   | 40,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 149号 ***<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型)、160ton吊り                                     |     | 日   | 330,000 |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単 - 150号 ***<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]                                                                                    |     |     |         |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                    |     |                 |           |     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                    |     |                 |           |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                    |     |                 |           |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量 | 単 位             | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                      | トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り<br>*** S単 - 151号 ***               |     | 日               | 234,000   |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),250型,有,116日,1回<br>*** S単 - 152号 *** |     | ton             | 15,335    |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),300型,有,25日,1回<br>*** S単 - 153号 ***  |     | ton             | 8,055     |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),350型,有,25日,1回<br>*** S単 - 154号 ***  |     | ton             | 8,055     |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),400型,有,25日,1回<br>*** S単 - 155号 ***  |     | ton             | 8,055     |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),300型,有,104日,1回<br>*** S単 - 156号 *** |     | ton             | 14,375    |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),350型,有,104日,1回<br>*** S単 - 157号 *** |     | ton             | 14,375    |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),300型,有,331日,1回<br>*** S単 - 158号 *** |     | ton             | 29,520    |     | 歩A・単A |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>[賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),200型,有,331日,1回<br>*** S単 - 159号 *** |     | ton             | 29,520    |     | 歩A・単A |
| S17008               | 丸パイプ<br>丸パイプ<br>丸パイプ,厚2.4mm ﾋﾞﾝ加工付径48.6,310日<br>*** S単 - 160号 ***                  |     | m               | 99        |     | 歩A・単A |
| S17009               | 仮囲鉄板<br>仮囲鉄板<br>仮囲鉄板,厚1.2mm,310日<br>*** S単 - 161号 ***                              |     | m <sup>2</sup>  | 576       |     | 歩A・単A |
| S18021               | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし,設置,H400,0日,0回,あり<br>*** S単 - 162号 *** |     | ton             | 37,876    |     | 歩A・単A |
| S18031               | 足場工<br>足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり<br>*** S単 - 163号 ***                                   |     | 掛m <sup>2</sup> | 4,044     |     | 歩A・単A |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,0,なし<br>*** S単 - 164号 ***                           |     | m <sup>2</sup>  | 159       |     | 歩A・単A |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,334,1,なし<br>*** S単 - 165号 ***                   |     | m <sup>2</sup>  | 2,761     |     | 歩A・単A |
| S18062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去<br>*** S単 - 166号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 68        |     | 歩A・単A |
| S18062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設<br>*** S単 - 167号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 34        |     | 歩A・単A |
| S18062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設<br>*** S単 - 168号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 159       |     | 歩A・単A |
| S18102               | 高圧引込設備<br>高圧引込設備<br>設置～損料～撤去,889日,500,高圧負荷<br>*** S単 - 169号 ***                    |     | 箇所              | 6,039,264 |     | 歩A・単A |
| S18103               | 低圧引込設備<br>低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,531日<br>*** S単 - 170号 ***                             |     | 箇所              | 180,882   |     | 歩A・単A |
| S18104               | 配電設備(避雷器)<br>配電設備(避雷器)<br>設置～損料～撤去,889日,一般型(8.4kV)<br>*** S単 - 171号 ***            |     | 箇所              | 119,304   |     | 歩A・単A |
| S18105               | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>A種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m                                |     | 極               | 95,910    |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                            |     |     |        |     |       |
|----------------------|----------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                            |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                            |     |     |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                      | *** S単 - 172号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18105               | 配電設備(接地工)                  |     |     |        |     |       |
|                      | 配電設備(接地工)                  |     |     |        |     |       |
|                      | D 種,設置～撤去,1本,1V線,5.5mm2,1m |     | 極   | 34,617 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 173号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18105               | 配電設備(接地工)                  |     |     |        |     |       |
|                      | 配電設備(接地工)                  |     |     |        |     |       |
|                      | D 種,設置～撤去,1本,1V線,14mm2,1m  |     | 極   | 34,941 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 174号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18105               | 配電設備(接地工)                  |     |     |        |     |       |
|                      | 配電設備(接地工)                  |     |     |        |     |       |
|                      | D 種,設置～撤去,1本,1V線,22mm2,1m  |     | 極   | 35,025 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 175号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18111               | 高压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 高压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 6kV,14,設置～損料～撤去,889日       |     | m   | 4,140  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 176号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18111               | 高压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 高压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 6kV,14,設置～損料～撤去,445日       |     | m   | 3,788  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 177号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,2.0,設置～損料～撤去,889日       |     | m   | 1,277  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 178号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,2.0,設置～損料～撤去,453日       |     | m   | 1,206  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 179号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,14,設置～損料～撤去,889日        |     | m   | 1,789  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 180号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,100,設置～損料～撤去,889日       |     | m   | 7,179  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 181号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,38,設置～損料～撤去,889日        |     | m   | 3,619  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 182号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,22,設置～損料～撤去,889日        |     | m   | 3,102  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 183号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,5.5,設置～損料～撤去,500日       |     | m   | 1,296  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 184号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 单相,2.0,設置～損料～撤去,889日       |     | m   | 1,251  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 185号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 单相,60,設置～損料～撤去,445日        |     | m   | 2,918  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 186号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,22,設置～損料～撤去,445日        |     | m   | 2,619  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 187号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,14,設置～損料～撤去,125日        |     | m   | 1,229  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 188号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18112               | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 低压移動電線                     |     |     |        |     |       |
|                      | 三相,2.0,設置～損料～撤去,531日       |     | m   | 1,219  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 189号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18114               | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,889日    |     | 箇所  | 45,077 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 190号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18114               | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,453日    |     | 箇所  | 29,314 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 191号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18114               | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,889日    |     | 箇所  | 31,436 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 192号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18114               | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |
|                      | 三相3線式,15,設置～損料～撤去,889日     |     | 箇所  | 59,235 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 193号 ***          |     |     |        |     |       |
| S18114               | 分電盤設備                      |     |     |        |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                         |     |    |           |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                         |     |    |           |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                         |     |    |           |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                               | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,60,設置～損料～撤去,889日<br>*** S単 - 194号 ***                                                                    |     | 箇所 | 173,160   |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料～撤去,889日<br>*** S単 - 195号 ***                                                           |     | 箇所 | 107,547   |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,500日<br>*** S単 - 196号 ***                                                          |     | 箇所 | 42,387    |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>単相2線式,3,設置～損料～撤去,889日<br>*** S単 - 197号 ***                                                            |     | 箇所 | 24,351    |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,889日<br>*** S単 - 198号 ***                                                          |     | 箇所 | 31,315    |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>単相2線式,1.5,設置～損料～撤去,445日<br>*** S単 - 199号 ***                                                          |     | 箇所 | 22,440    |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,445日<br>*** S単 - 200号 ***                                                          |     | 箇所 | 29,338    |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,125日<br>*** S単 - 201号 ***                                                          |     | 箇所 | 27,832    |     | 歩A・単A |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日<br>*** S単 - 202号 ***                                                          |     | 箇所 | 29,672    |     | 歩A・単A |
| S18163               | ハ イ ール工(鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>ハ イ ール工(鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>H形鋼引抜き,電動式,9m以下<br>*** S単 - 203号 ***                                      |     | 本  | 4,804     |     | 歩A・単A |
| S18163               | ハ イ ール工(鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>ハ イ ール工(鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>H形鋼引抜き,電動式,6m以下<br>*** S単 - 204号 ***                                      |     | 本  | 4,158     |     | 歩A・単A |
| S18181               | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板, 型,6m以下,0.0,あり<br>*** S単 - 205号 ***                                                   |     | 枚  | 9,753     |     | 歩A・単A |
| S18186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板( 型・ 型・ 型),圧入<br>*** S単 - 206号 ***                                             |     | 回  | 92,960    |     | 歩A・単A |
| S18192               | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( L型),23m以下,50<最大N値 100,0.0,あり<br>*** S単 - 207号 ***                        |     | 枚  | 235,100   |     | 歩A・単A |
| S18193               | 油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法)<br>油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板( L型・ L型),圧入<br>*** S単 - 208号 ***                            |     | 回  | 478,547   |     | 歩A・単A |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラック・ン及びオールソン・ン,120 t吊を超え160 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし<br>*** S単 - 209号 *** |     | 台  | 1,815,264 |     | 歩A・単A |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラック・ン及びオールソン・ン,80 t吊以上120 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし<br>*** S単 - 210号 ***   |     | 台  | 1,367,475 |     | 歩A・単A |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加・ラ式杭打機,機械質量20 t以上60 t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし<br>*** S単 - 211号 ***          |     | 台  | 1,040,090 |     | 歩A・単A |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加・ラ・ン,16 t吊以上35 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり<br>*** S単 - 212号 ***              |     | 台  | 528,988   |     | 歩A・単A |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加・ラ・ン,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移                                       |     | 台  | 958,636   |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                               |     |     |         |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                               |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                               |     |     |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | 動,,あり                                                                         |     |     |         |     |       |
|                      | *** S単 - 213号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 油圧クマヒル・フルスピック, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,,あり                    |     | 台   | 403,880 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 214号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19002               | 輸送費(特殊機械)                                                                     |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(特殊機械)                                                                     |     |     |         |     |       |
|                      | 20t車以上30t車まで, 50kmまで                                                          |     | 台   | 76,000  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 215号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0               |     | ton | 7,250   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 216号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0       |     | ton | 14,500  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 217号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0 |     | ton | 14,500  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 218号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0       |     | ton | 15,240  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 219号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 200kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0           |     | ton | 18,693  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 220号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 200kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0   |     | ton | 37,386  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 221号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S19011               | 管水路継目試験工                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | 管水路継目試験工                                                                      |     |     |         |     |       |
|                      | FRPW管, 2000mm, なし                                                             |     | 箇所  | 11,721  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 222号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 土質ボーリング(ノコリ), φ116, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方                                        |     | m   | 20,100  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 223号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| S62033               | 【サウンディング及び原位置試験】                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 【サウンディング及び原位置試験】                                                              |     |     |         |     |       |
|                      | 現場透水試験, 一重管式, GL-20m以内                                                        |     | 回   | 131,000 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 224号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0101               | SP 掘削                                                                         |     |     |         |     |       |
|                      | SP 掘削                                                                         |     |     |         |     |       |
|                      | 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -                                    |     | m3  | 316.5   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 225号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                                    |     |     |         |     |       |
|                      | SP 積込(ルーズ)                                                                    |     |     |         |     |       |
|                      | 土砂, 土量50,000m3未満                                                              |     | m3  | 204.9   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 226号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                                    |     |     |         |     |       |
|                      | SP 積込(ルーズ)                                                                    |     |     |         |     |       |
|                      | 土砂, 小規模(標準)                                                                   |     | m3  | 998.6   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 227号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0103               | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -                                                        |     | m3  | 2,002   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 228号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0103               | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 土砂, 標準, 自立式, 無し, あり                                                           |     | m3  | 293.5   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 229号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0103               | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |
|                      | 土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り, あり                                                         |     | m3  | 472.3   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 230号 ***                                                             |     |     |         |     |       |
| SA0103               | SP 床掘り                                                                        |     |     |         |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                        |     |                |        |     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                        |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                        |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,<br>*** S単 - 231号 ***                                                               |     | m3             | 1,162  |     | 歩A・単A |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし<br>*** S単 - 232号 ***                                                               |     | m3             | 299.4  |     | 歩A・単A |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                                               |     | m3             | 365    |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 233号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下                         |     | m3             | 2,639  |     | 歩A・単A |
| SA0121               | *** S単 - 234号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,クムツ山積0.4m3または平積0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,30.0km以下                        |     | m3             | 3,538  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 235号 ***<br>SP 路床盛土<br>SP 路床盛土<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし<br>*** S単 - 236号 ***                                |     | m3             | 353.1  |     | 歩A・単A |
| SA0151               | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正<br>*** S単 - 237号 ***                                                                        |     | m <sup>2</sup> | 426.3  |     | 歩A・単A |
|                      | SA0152 SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>切土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり<br>*** S単 - 238号 ***                                             |     | m <sup>2</sup> | 807.8  |     | 歩A・単A |
| SA0152               | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり<br>*** S単 - 239号 ***                                                 |     | m <sup>2</sup> | 404    |     | 歩A・単A |
|                      | SA0161 SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,あり<br>*** S単 - 240号 ***                                                          |     | m3             | 117.5  |     | 歩A・単A |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,34.3km以下,<br>*** S単 - 241号 ***                                           |     | m3             | 3,748  |     | 歩A・単A |
|                      | SA0301 SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クラッパ C-40 40-0mm(JIS規格品)<br>*** S単 - 242号 ***                   |     | m <sup>2</sup> | 2,026  |     | 歩A・単A |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%                  |     | m3             | 26,570 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 243号 ***<br>SA0311 SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%             |     | m3             | 28,580 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単 - 244号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% |     | m3             | 26,250 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 245号 ***<br>SA0311 SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%                |     | m3             | 33,610 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単 - 246号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-40(高炉B) W/C60%                      |     | m3             | 33,930 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単 - 247号 ***<br>SA0312 SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                            |     | m <sup>2</sup> | 9,208  |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                     |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                     |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                           | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0312               | *** S単 - 248号 ***                                                                                   |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                                                                |     | m <sup>2</sup> | 8,265  |     | 歩A・単A |
| SA0832               | *** S単 - 249号 ***                                                                                   |     |                |        |     |       |
|                      | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシャーコン C-40                                              |     | m <sup>2</sup> | 1,047  |     | 歩A・単A |
| SA0843               | *** S単 - 250号 ***                                                                                   |     |                |        |     |       |
|                      | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                                      |     |                |        |     |       |
|                      | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート PK-3, なし, 再生密粒度ア<br>ン(13) |     | m <sup>2</sup> | 1,365  |     | 歩A・単A |
| T01010               | *** T単 - 1号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去                                                                                        |     |                |        |     |       |
|                      | VP, 50A, 処分                                                                                         |     | m              | 197    |     | 歩A・単A |
| T01011               | *** T単 - 2号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 防護柵撤去                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | H=1.0m, 再利用                                                                                         |     | m              | 734    |     | 歩A・単A |
| T02010               | *** T単 - 3号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 切羽及び坑内作業工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, 直線                                                                                             |     | m              | 40,140 |     | 歩A・単A |
| T02011               | *** T単 - 4号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 切羽及び坑内作業工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, 30 R<60                                                                                        |     | m              | 80,280 |     | 歩A・単A |
| T02012               | *** T単 - 5号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 切羽及び坑内作業工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, 60 R<100                                                                                       |     | m              | 50,408 |     | 歩A・単A |
| T02013               | *** T単 - 6号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 切羽及び坑内作業工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, R 200                                                                                          |     | m              | 40,140 |     | 歩A・単A |
| T02014               | *** T単 - 7号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 切羽及び坑内作業工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 初期掘進, 直線                                                                                            |     | m              | 74,743 |     | 歩A・単A |
| T02015               | *** T単 - 8号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 切羽及び坑内作業工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 到達掘進, 直線                                                                                            |     | m              | 74,743 |     | 歩A・単A |
| T02016               | *** T単 - 9号 ***                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | 坑外作業工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, 直線                                                                                             |     | m              | 13,494 |     | 歩A・単A |
| T02017               | *** T単 - 10号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑外作業工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, 30 R<60                                                                                        |     | m              | 26,987 |     | 歩A・単A |
| T02018               | *** T単 - 11号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑外作業工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, 60 R<100                                                                                       |     | m              | 16,946 |     | 歩A・単A |
| T02019               | *** T単 - 12号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑外作業工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 本掘進, R 200                                                                                          |     | m              | 13,494 |     | 歩A・単A |
| T02020               | *** T単 - 13号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑外作業工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 初期掘進, 直線                                                                                            |     | m              | 25,126 |     | 歩A・単A |
| T02021               | *** T単 - 14号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑外作業工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | 到達掘進, 直線                                                                                            |     | m              | 25,126 |     | 歩A・単A |
| T02022               | *** T単 - 15号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | セグメント空伏工                                                                                            |     |                |        |     |       |
|                      | セグメント外径2720mm                                                                                       |     | リング            | 90,155 |     | 歩A・単A |
| T02110               | *** T単 - 16号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑内配管工                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | FRPM管, φ2000                                                                                        |     | m              | 10,484 |     | 歩A・単A |
| T02111               | *** T単 - 17号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 坑内配管浮上防止工                                                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | FRPM管 φ2000用                                                                                        |     | 箇所             | 34,058 |     | 歩A・単A |
| T02112               | *** T単 - 18号 ***                                                                                    |     |                |        |     |       |
|                      | 間仕切壁設置工                                                                                             |     |                |        |     |       |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                  |     |                |           |     |       |
|--------|---------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名    | 北部併設水路(下流)一期建設工事                |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名 | シールド工事                          |     |                |           |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|        |                                 |     | m <sup>2</sup> | 55,175    |     | 歩A・単A |
| T02113 | *** 丁単 - 19号 ***<br>硬質ポリ塩ビ管設置工  |     |                |           |     |       |
|        | VU,50A                          |     | m              | 515       |     | 歩A・単A |
| T02114 | *** 丁単 - 20号 ***<br>エアモルタル注工    |     |                |           |     |       |
|        | 中継ポンプ無し                         |     | m <sup>3</sup> | 2,367     |     | 歩A・単A |
| T03010 | *** 丁単 - 21号 ***<br>ゴムリング設置工    |     |                |           |     |       |
|        | セグメント外径2720mm                   |     | 箇所             | 2,672,160 |     | 歩A・単A |
| T03011 | *** 丁単 - 22号 ***<br>ゴムリング撤去工    |     |                |           |     |       |
|        | セグメント外径2720mm                   |     | 箇所             | 148,106   |     | 歩A・単A |
| T03012 | *** 丁単 - 23号 ***<br>鋼材設置工       |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | ton            | 91,864    |     | 歩A・単A |
| T03013 | *** 丁単 - 24号 ***<br>鋼材撤去工       |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | ton            | 68,976    |     | 歩A・単A |
| T03014 | *** 丁単 - 25号 ***<br>床材設置撤去工     |     |                |           |     |       |
|        | 縞鋼板,t=3.2mm,床材有り                |     | m <sup>2</sup> | 4,925     |     | 歩A・単A |
| T03015 | *** 丁単 - 26号 ***<br>床材設置撤去工     |     |                |           |     |       |
|        | 縞鋼板,t=3.2mm,床材無し                |     | m <sup>2</sup> | 1,705     |     | 歩A・単A |
| T03016 | *** 丁単 - 27号 ***<br>シールド機据付工    |     |                |           |     |       |
|        | 泥土圧式シールド機                       |     | 箇所             | 1,436,040 |     | 歩A・単A |
| T03017 | *** 丁単 - 28号 ***<br>シールド機搬出工    |     |                |           |     |       |
|        | 泥土圧式シールド機                       |     | 箇所             | 1,148,040 |     | 歩A・単A |
| T03018 | *** 丁単 - 29号 ***<br>仮セグメント組立工   |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | リング            | 90,155    |     | 歩A・単A |
| T03019 | *** 丁単 - 30号 ***<br>仮セグメント撤去工   |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | リング            | 45,078    |     | 歩A・単A |
| T03020 | *** 丁単 - 31号 ***<br>後続台車据付撤去工   |     |                |           |     |       |
|        | 泥土圧式シールド機                       |     | 回              | 1,741,201 |     | 歩A・単A |
| T03021 | *** 丁単 - 32号 ***<br>ライナープレート切断工 |     |                |           |     |       |
|        |                                 |     | m              | 15,482    |     | 歩A・単A |
| T03022 | *** 丁単 - 33号 ***<br>鋼矢板切断工      |     |                |           |     |       |
|        | L型                              |     | m              | 18,563    |     | 歩A・単A |
| T03023 | *** 丁単 - 34号 ***<br>軌条損料        |     |                |           |     |       |
|        | 資材運搬用,15kgレール                   |     | m              | 213       |     | 歩A・単A |
| T03024 | *** 丁単 - 35号 ***<br>軌条損料        |     |                |           |     |       |
|        | 後続台車用,15kgレール                   |     | m              | 385       |     | 歩A・単A |
| T03025 | *** 丁単 - 36号 ***<br>軌条損料        |     |                |           |     |       |
|        | 立坑用,15kgレール                     |     | m              | 385       |     | 歩A・単A |
| T03026 | *** 丁単 - 37号 ***<br>鋼材材料        |     |                |           |     |       |
|        | 枕木                              |     | 本              | 7,480     |     | 歩A・単A |
| T03027 | *** 丁単 - 38号 ***<br>配管設備設置撤去工   |     |                |           |     |       |
|        | φ200mm未満                        |     | m              | 4,473     |     | 歩A・単A |
| T03028 | *** 丁単 - 39号 ***<br>配管設備損料      |     |                |           |     |       |
|        | 給水用管,工事用軽量鋼管80A                 |     | m              | 468       |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                       |     |     |           |     |       |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                       |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                       |     |     |           |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                             | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| T03029               | *** T単 - 40号 ***<br>配管設備損料            |     |     |           |     |       |
|                      | 裏込用管, 工用軽量鋼管50A                       |     | m   | 436       |     | 歩A・単A |
| T03030               | *** T単 - 41号 ***<br>配管設備損料            |     |     |           |     |       |
|                      | 加泥材用管, 工用軽量鋼管50A                      |     | m   | 261       |     | 歩A・単A |
| T03031               | *** T単 - 42号 ***<br>配管設備損料            |     |     |           |     |       |
|                      | 排水用管, 工用軽量鋼管100A                      |     | m   | 947       |     | 歩A・単A |
| T03032               | *** T単 - 43号 ***<br>送気管設置撤去工          |     |     |           |     |       |
|                      | ビニル風管, φ300                           |     | m   | 2,047     |     | 歩A・単A |
| T03033               | *** T単 - 44号 ***<br>送気管損料             |     |     |           |     |       |
|                      | ビニル風管, φ300                           |     | m   | 588       |     | 歩A・単A |
| T03034               | *** T単 - 45号 ***<br>通信配線設置撤去工         |     |     |           |     |       |
|                      | 通信用ビニル電線                              |     | m   | 301       |     | 歩A・単A |
| T03035               | *** T単 - 46号 ***<br>電話機損料             |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 台   | 16,800    |     | 歩A・単A |
| T03036               | *** T単 - 47号 ***<br>坑内照明設備工           |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 式   | 1,379,408 |     | 歩A・単A |
| T03037               | *** T単 - 48号 ***<br>立坑クレーン設備設置工       |     |     |           |     |       |
|                      | 門型クレーン, 4.9t吊                         |     | 箇所  | 972,513   |     | 歩A・単A |
| T03039               | *** T単 - 49号 ***<br>立坑内仮設階段設置工        |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | m   | 27,533    |     | 歩A・単A |
| T03042               | *** T単 - 50号 ***<br>注入設備設置撤去工(裏込・加泥材) |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 箇所  | 250,583   |     | 歩A・単A |
| T03043               | *** T単 - 51号 ***<br>シールド水替工           |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 式   | 5,085,155 |     | 歩A・単A |
| T03044               | *** T単 - 52号 ***<br>坑内中継水替工           |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 式   | 2,597,124 |     | 歩A・単A |
| T03045               | *** T単 - 53号 ***<br>濁水処理設備設置撤去工       |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 箇所  | 817,925   |     | 歩A・単A |
| T03046               | *** T単 - 54号 ***<br>濁水処理設備保守点検        |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 回   | 8,999     |     | 歩A・単A |
| T03110               | *** T単 - 55号 ***<br>軌条設備工             |     |     |           |     |       |
|                      | 固定溶接                                  |     | m   | 5,181     |     | 歩A・単A |
| T03112               | *** T単 - 56号 ***<br>注入プラント設備設置撤去工     |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 現場  | 396,362   |     | 歩A・単A |
| T03113               | *** T単 - 57号 ***<br>サイロ設備設置撤去工        |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 基   | 434,265   |     | 歩A・単A |
| T04010               | *** T単 - 58号 ***<br>排水ポンプ運転 発進立坑仮設ヤード |     |     |           |     |       |
|                      |                                       |     | 箇所  | 489,324   |     | 歩A・単A |
| T04011               | *** T単 - 59号 ***<br>仮囲い設置             |     |     |           |     |       |
|                      | H=3.0m, 存置, 中古品                       |     | m   | 13,039    |     | 歩A・単A |
| T04012               | *** T単 - 60号 ***<br>鋼板製簡易水槽据付         |     |     |           |     |       |
|                      | 10m3                                  |     | 台   | 9,517     |     | 歩A・単A |
| T04013               | *** T単 - 61号 ***<br>鋼板製簡易水槽据付         |     |     |           |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                    |     |                |           |     |       |
|----------------------|--------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                    |     |                |           |     |       |
| 工事別工事名: シールド工事       |                    |     |                |           |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)          | 数 量 | 単位             | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                      | 20m3               |     | 台              | 14,474    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 62号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04014               | 鋼板製簡易水槽据付          |     |                |           |     |       |
|                      | 30m3               |     | 台              | 14,474    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 63号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04110               | 排水ポンプ運転 到達立坑仮設ヤード  |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | 箇所             | 278,041   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 64号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04111               | 排水ポンプ運転 到達立坑       |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | 箇所             | 2,082,047 |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 65号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04112               | 仮囲い設置              |     |                |           |     |       |
|                      | H=3.0m             |     | m              | 6,754     |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 66号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04113               | 仮囲い撤去              |     |                |           |     |       |
|                      | H=3.0m             |     | m              | 2,974     |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 67号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04114               | 鋼矢板溶接              |     |                |           |     |       |
|                      | L形                 |     | 箇所             | 30,945    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 68号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04210               | ライナープレート 掘削・排土     |     |                |           |     |       |
|                      | φ10.5m             |     | m              | 175,542   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 69号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04211               | ライナープレート 建込み       |     |                |           |     |       |
|                      | φ10.5m             |     | m              | 2,378,201 |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 70号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04212               | ライナープレート グラウトパイプ配管 |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | 箇所             | 303,965   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 71号 ***   |     |                |           |     |       |
| T04213               | ライナープレート 裏込めグラウト注入 |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | m3             | 14,732    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 72号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05010               | パネル取付工 防音ハウス       |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | m <sup>2</sup> | 1,979     |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 73号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05012               | 電動重量シャッター取付工 防音ハウス |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | 基              | 2,325,683 |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 74号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05014               | 鉄骨工場加工 防音ハウス       |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | ton            | 39,244    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 75号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05015               | 鉄骨現場加工 防音ハウス       |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | ton            | 13,071    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 76号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05016               | 鉄骨工場溶接工 防音ハウス      |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | m              | 1,797     |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 77号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05017               | 鉄骨塗装工 防音ハウス        |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | m <sup>2</sup> | 875       |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 78号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05018               | 鉄骨組立工 防音ハウス        |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | ton            | 26,291    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 79号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05020               | 鉄骨ボルト本締工 防音ハウス     |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | ton            | 12,476    |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 80号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05021               | 換気設備工 防音ハウス        |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | 式              | 590,604   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 81号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05022               | 照明設備工 防音ハウス        |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | 式              | 614,477   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単 - 82号 ***   |     |                |           |     |       |
| T05110               | パネル取付工 防音壁         |     |                |           |     |       |
|                      |                    |     | m <sup>2</sup> | 2,139     |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                   | 数 量                | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | *** S単 - 1号 ***                       |                    |     |                          |                       |                   |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                           |                    | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( ) |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)土質区分                                | 砂・砂質土              |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)作業区分                                | 埋戻                 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                                | まき出し               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)締固め区分                               | 振動コバク( )           |     |                          |                       |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                 |                    |     |                          |                       |                   |
|                      |                                       | 0.200              | 人   | 24,885                   | 4,977                 |                   |
| R01003               | 普通作業員                                 |                    |     |                          |                       |                   |
|                      |                                       | 0.680              | 人   | 21,315                   | 14,494                |                   |
| Y00004               | 諸雑費<br>10%                            |                    |     |                          |                       |                   |
|                      |                                       | 0.100              |     | 4,977                    | 498                   |                   |
|                      | 合 計                                   |                    |     |                          | 19,969                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                   |                    | m3  |                          | 1,997                 |                   |
|                      |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 2号 ***                       |                    |     |                          |                       |                   |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                           |                    | m3  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,はね付け(投入),   |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)土質区分                                | 粘性土・礫質土            |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)作業区分                                | 埋戻                 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                                | はね付け(投入)           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01003               | 普通作業員                                 |                    |     |                          |                       |                   |
|                      |                                       | 0.480              | 人   | 21,315                   | 10,231                |                   |
|                      | 合 計                                   |                    |     |                          | 10,231                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                   |                    | m3  |                          | 1,023                 |                   |
|                      |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 3号 ***                       |                    |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                          |                    | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 7m,1.1kW     |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                           | M96002             |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                              | ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 7m,1.1kW  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                               | 707円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 7m,1.1kW     |                    |     |                          |                       |                   |
|                      |                                       | 1.000              | 日   | 707                      | 707                   |                   |
|                      | 合 計                                   |                    |     |                          | 707                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                    |     |                          | 707                   |                   |
|                      |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 4号 ***                       |                    |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                         |                    | 供用日 |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 7m,1.1kW    |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                           | M96003             |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                              | ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 7m,1.1kW  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                               | 243円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 7m,1.1kW    |                    |     |                          |                       |                   |
|                      |                                       | 1.000              | 供用日 | 243                      | 243                   |                   |
|                      | 合 計                                   |                    |     |                          | 243                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                    |     |                          | 243                   |                   |
|                      |                                       |                    |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 5号 ***                       |                    |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                          |                    | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 10m,1.2kW    |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                           | M96002             |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                              | ﾊﾞﾙﾄｺﾊﾞｸ 10m,1.2kW |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                               | 906円               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                       |                      |     |                            |                         |                   |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                       |                      |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                       |                      |     |                            |                         |                   |
| コード                  | 名 称                                   | 数 量                  | 単位  | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾊﾞ 10m, 1.2kW   | 1.000                | 日   | 906                        | 906                     |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |     |                            | 906                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                      |     |                            | 906                     |                   |
|                      | *** S単 - 6号 ***                       |                      |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                         |                      | 供用日 |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾊﾞ 10m, 1.2kW  |                      |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                          | M96003               |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                             | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾊﾞ 10m, 1.2kW  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                              | 311円                 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾊﾞ 10m, 1.2kW  | 1.000                | 供用日 | 311                        | 311                     |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |     |                            | 311                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                      |     |                            | 311                     |                   |
|                      | *** S単 - 7号 ***                       |                      |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)                         |                      | 時間  |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t, 4.0kw |                      |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                          | M96001               |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                             | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t, 4.0kw |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                              | 969円                 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t, 4.0kw | 1.000                | 時間  | 969                        | 969                     |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |     |                            | 969                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                      |     |                            | 969                     |                   |
|                      | *** S単 - 8号 ***                       |                      |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                         |                      | 供用日 |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t, 4.0kw |                      |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                          | M96003               |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                             | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t, 4.0kw |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                              | 6,120円               |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 2.0t, 4.0kw | 1.000                | 供用日 | 6,120                      | 6,120                   |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |     |                            | 6,120                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                      |     |                            | 6,120                   |                   |
|                      | *** S単 - 9号 ***                       |                      |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                          |                      | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分       |                      |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                          | M96002               |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                             | ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分      |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                              | 5,060円               |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分       | 1.000                | 日   | 5,060                      | 5,060                   |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |     |                            | 5,060                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                      |     |                            | 5,060                   |                   |
|                      | *** S単 - 10号 ***                      |                      |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                         |                      | 供用日 |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分      |                      |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                   |                 |     |              |            |                   |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----|--------------|------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                   |                 |     |              |            |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                   |                 |     |              |            |                   |
| コード                  | 名 称               | 数 量             | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                      | 1)機械器具損料コード       | M96003          |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械器具規格          | ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分 |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)単価の入力           | 3,900円          |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)     |                 |     |              |            |                   |
|                      | ｽﾞﾘ鋼車 1m3 × 4台分   | 1.000           | 供用日 | 3,900        | 3,900      |                   |
|                      | 合 計               |                 |     |              | 3,900      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価               |                 |     |              | 3,900      |                   |
|                      | *** S 単 - 11号 *** |                 |     |              |            |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)     |                 | 時間  |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)     |                 |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 裏込注入設備 46.5kw     |                 |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード       | M96001          |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械器具規格          | 裏込注入設備 46.5kw   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)単価の入力           | 6,050円          |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)     |                 |     |              |            |                   |
|                      | 裏込注入設備 46.5kw     | 1.000           | 時間  | 6,050        | 6,050      |                   |
|                      | 合 計               |                 |     |              | 6,050      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価               |                 |     |              | 6,050      |                   |
|                      | *** S 単 - 12号 *** |                 |     |              |            |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)     |                 | 供用日 |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)     |                 |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 裏込注入設備 46.5kw     |                 |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード       | M96003          |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械器具規格          | 裏込注入設備 46.5kw   |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)単価の入力           | 31,800円         |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)     |                 |     |              |            |                   |
|                      | 裏込注入設備 46.5kw     | 1.000           | 供用日 | 31,800       | 31,800     |                   |
|                      | 合 計               |                 |     |              | 31,800     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価               |                 |     |              | 31,800     |                   |
|                      | *** S 単 - 13号 *** |                 |     |              |            |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)     |                 | 時間  |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)     |                 |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 加泥材注入設備 33.1kW    |                 |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード       | M96001          |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械器具規格          | 加泥材注入設備 33.1kW  |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)単価の入力           | 4,030円          |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)     |                 |     |              |            |                   |
|                      | 加泥材注入設備 33.1kW    | 1.000           | 時間  | 4,030        | 4,030      |                   |
|                      | 合 計               |                 |     |              | 4,030      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価               |                 |     |              | 4,030      |                   |
|                      | *** S 単 - 14号 *** |                 |     |              |            |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)     |                 | 供用日 |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)     |                 |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 加泥材注入設備 33.1kW    |                 |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード       | M96003          |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械器具規格          | 加泥材注入設備 33.1kW  |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)単価の入力           | 21,200円         |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)     |                 |     |              |            |                   |
|                      | 加泥材注入設備 33.1kW    | 1.000           | 供用日 | 21,200       | 21,200     |                   |
|                      | 合 計               |                 |     |              | 21,200     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価               |                 |     |              | 21,200     |                   |
|                      | *** S 単 - 15号 *** |                 |     |              |            |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                    | 数 量                             | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                           |                                 | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                           |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | 濁水処理設備 ぼーたブルフィルタ <sup>レ</sup> 付,20m3/h |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                            | M96002                          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                               | 濁水処理設備 ぼーたブルフィルタ <sup>レ</sup> 付 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                                | 29,500円                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)                           |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | 濁水処理設備 ぼーたブルフィルタ <sup>レ</sup> 付,20m3/h | 1,000                           | 日   | 29,500                   | 29,500                |                   |
|                      | 合 計                                    |                                 |     |                          | 29,500                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                    |                                 |     |                          | 29,500                |                   |
|                      |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 16号 ***                       |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                          |                                 | 供用日 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                          |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | 濁水処理設備 ぼーたブルフィルタ <sup>レ</sup> 付,20m3/h |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                            | M96003                          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                               | 濁水処理設備 ぼーたブルフィルタ <sup>レ</sup> 付 |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                                | 23,900円                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)                          |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | 濁水処理設備 ぼーたブルフィルタ <sup>レ</sup> 付,20m3/h | 1,000                           | 供用日 | 23,900                   | 23,900                |                   |
|                      | 合 計                                    |                                 |     |                          | 23,900                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                    |                                 |     |                          | 23,900                |                   |
|                      |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 17号 ***                       |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)                          |                                 | 時間  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)                          |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | バ ッテリ機関車 1.0t,1.0kw                    |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                            | M96001                          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                               | バ ッテリ機関車 1.0t,1.0kw             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                                | 725円                            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)                          |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | バ ッテリ機関車 1.0t,1.0kw                    | 1,000                           | 時間  | 725                      | 725                   |                   |
|                      | 合 計                                    |                                 |     |                          | 725                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                    |                                 |     |                          | 725                   |                   |
|                      |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 18号 ***                       |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                          |                                 | 供用日 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)                          |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | バ ッテリ機関車 1.0t,1.0kw                    |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                            | M96003                          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                               | バ ッテリ機関車 1.0t,1.0kw             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                                | 4,580円                          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)                          |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | バ ッテリ機関車 1.0t,1.0kw                    | 1,000                           | 供用日 | 4,580                    | 4,580                 |                   |
|                      | 合 計                                    |                                 |     |                          | 4,580                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                    |                                 |     |                          | 4,580                 |                   |
|                      |                                        |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 19号 ***                       |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                           |                                 | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)                           |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | 運搬台車 高さ調整付                             |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード                            | M96002                          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)機械器具規格                               | 運搬台車 高さ調整付                      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                                | 8,510円                          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)                           |                                 |     |                          |                       |                   |
|                      | 運搬台車 高さ調整付                             | 1,000                           | 日   | 8,510                    | 8,510                 |                   |
|                      | 合 計                                    |                                 |     |                          | 8,510                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                    |                                 |     |                          | 8,510                 |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                      |                        |     |               |             |                |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----|---------------|-------------|----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                      |                        |     |               |             |                |
| 工事別工事名: シールド工事       |                      |                        |     |               |             |                |
| コード                  | 名 称                  | 数 量                    | 単 位 | 単 価           | 金 額         | 備 考            |
|                      |                      |                        |     |               |             |                |
|                      | *** S 単 - 20号 ***    |                        |     |               |             |                |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        | 供用日 |               | 1.000 各単位   | 歩A 当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                |
|                      | 運搬台車 高さ調整付           |                        |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                |
|                      | 1) 機械器具損料コード         | M96003                 |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                |
|                      | 2) 機械器具規格            | 運搬台車 高さ調整付             |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                |
|                      | 3) 単価の入力             | 3,420円                 |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     |               |             |                |
|                      | 運搬台車 高さ調整付           | 1.000                  | 供用日 | 3,420         | 3,420       |                |
|                      | 合 計                  |                        |     |               | 3,420       | 算出数量 1.000 各単位 |
|                      | 単 価                  |                        |     |               | 3,420       |                |
|                      |                      |                        |     |               |             |                |
|                      | *** S 単 - 21号 ***    |                        |     |               |             |                |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)         |                        | 日   |               | 1.000 各単位   | 歩A 当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)         |                        |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                |
|                      | 電気溶接機 定格電流250A × 2台分 |                        |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                |
|                      | 1) 機械器具損料コード         | M96002                 |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                |
|                      | 2) 機械器具規格            | 電気溶接機 定格電流250A × . . . |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                |
|                      | 3) 単価の入力             | 162円                   |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)         |                        |     |               |             |                |
|                      | 電気溶接機 定格電流250A × 2台分 | 1.000                  | 日   | 162           | 162         |                |
|                      | 合 計                  |                        |     |               | 162         | 算出数量 1.000 各単位 |
|                      | 単 価                  |                        |     |               | 162         |                |
|                      |                      |                        |     |               |             |                |
|                      | *** S 単 - 22号 ***    |                        |     |               |             |                |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        | 供用日 |               | 1.000 各単位   | 歩A 当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                |
|                      | 電気溶接機 定格電流250A × 2台分 |                        |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                |
|                      | 1) 機械器具損料コード         | M96003                 |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                |
|                      | 2) 機械器具規格            | 電気溶接機 定格電流250A × . . . |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                |
|                      | 3) 単価の入力             | 138円                   |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     |               |             |                |
|                      | 電気溶接機 定格電流250A × 2台分 | 1.000                  | 供用日 | 138           | 138         |                |
|                      | 合 計                  |                        |     |               | 138         | 算出数量 1.000 各単位 |
|                      | 単 価                  |                        |     |               | 138         |                |
|                      |                      |                        |     |               |             |                |
|                      | *** S 単 - 23号 ***    |                        |     |               |             |                |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        | 供用日 |               | 1.000 各単位   | 歩A 当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                |
|                      | ﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 15kN × 2台分  |                        |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                |
|                      | 1) 機械器具損料コード         | M96003                 |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                |
|                      | 2) 機械器具規格            | ﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 15kN × 2台分    |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                |
|                      | 3) 単価の入力             | 198円                   |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     |               |             |                |
|                      | ﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 15kN × 2台分  | 1.000                  | 供用日 | 198           | 198         |                |
|                      | 合 計                  |                        |     |               | 198         | 算出数量 1.000 各単位 |
|                      | 単 価                  |                        |     |               | 198         |                |
|                      |                      |                        |     |               |             |                |
|                      | *** S 単 - 24号 ***    |                        |     |               |             |                |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        | 供用日 |               | 1.000 各単位   | 歩A 当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                |
|                      | 接合治具 φ2000用 × 2台分    |                        |     | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                |
|                      | 1) 機械器具損料コード         | M96003                 |     | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                |
|                      | 2) 機械器具規格            | 接合治具 φ2000用 × 2台分      |     | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                |
|                      | 3) 単価の入力             | 640円                   |     | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上  |                |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)        |                        |     |               |             |                |
|                      | 接合治具 φ2000用 × 2台分    | 1.000                  | 供用日 | 640           | 640         |                |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                              |                                             |     |                            |                         |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                              |                                             |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                              |                                             |     |                            |                         |                   |
| コード                  | 名 称                                                          | 数 量                                         | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                      | 合 計                                                          |                                             |     |                            | 640                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                          |                                             |     |                            | 640                     |                   |
|                      | *** S 単 - 25号 ***                                            |                                             |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                                                 |                                             | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>グ ラトホ`ンヅ` φ50,22kw,467L/min                  |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                                                 | M96002                                      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                                                    | グ ラトホ`ンヅ` φ50,22kw,467L/min                 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                                                     | 6,600円                                      |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)<br>グ ラトホ`ンヅ` φ50,22kw,467L/min                  | 1.000                                       | 日   | 6,600                      | 6,600                   |                   |
|                      | 合 計                                                          |                                             |     |                            | 6,600                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                          |                                             |     |                            | 6,600                   |                   |
|                      | *** S 単 - 26号 ***                                            |                                             |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                                                |                                             | 供用日 |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>グ ラトホ`ンヅ` φ50,22kw,467L/min                 |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                                                 | M96003                                      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                                                    | グ ラトホ`ンヅ` φ50,22kw,467L/min                 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                                                     | 4,970円                                      |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>グ ラトホ`ンヅ` φ50,22kw,467L/min                 | 1.000                                       | 供用日 | 4,970                      | 4,970                   |                   |
|                      | 合 計                                                          |                                             |     |                            | 4,970                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                          |                                             |     |                            | 4,970                   |                   |
|                      | *** S 単 - 27号 ***                                            |                                             |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)                                                |                                             | 時間  |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>自動モ`タラ`ラント 18kw                             |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                                                 | M96001                                      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                                                    | 自動モ`タラ`ラント 18kw                             |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                                                     | 2,920円                                      |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>自動モ`タラ`ラント 18kw                             | 1.000                                       | 時間  | 2,920                      | 2,920                   |                   |
|                      | 合 計                                                          |                                             |     |                            | 2,920                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                          |                                             |     |                            | 2,920                   |                   |
|                      | *** S 単 - 28号 ***                                            |                                             |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                                                |                                             | 供用日 |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>自動モ`タラ`ラント 18kw                             |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                                                 | M96003                                      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                                                    | 自動モ`タラ`ラント 18kw                             |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                                                     | 16,800円                                     |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>自動モ`タラ`ラント 18kw                             | 1.000                                       | 供用日 | 16,800                     | 16,800                  |                   |
|                      | 合 計                                                          |                                             |     |                            | 16,800                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                          |                                             |     |                            | 16,800                  |                   |
|                      | *** S 単 - 29号 ***                                            |                                             |     |                            |                         |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)                                                |                                             | 時間  |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>空気圧縮機 定置式, 1.9~2.4m <sup>3</sup> /min, 15kw |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード                                                 | M96001                                      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械器具規格                                                    | 空気圧縮機 定置式, 1.9~2.4m <sup>3</sup> /min, 15kw |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                |                                |     |                                                  |                                               |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| コード                  | 名 称                                                            | 数 量                            | 単位  | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|                      | 3)単価の入力                                                        | 111円                           |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>空気圧縮機 定置式,1.9~2.4m3/min,15kw                  | 1.000                          | 時間  | 111                                              | 111                                           |                   |
|                      | 合 計                                                            |                                |     |                                                  | 111                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                                |     |                                                  | 111                                           |                   |
|                      | *** S単 - 30号 ***                                               |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>空気圧縮機 定置式,1.9~2.4m3/min,15kw |                                | 供用日 |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格                                        | M96003<br>空気圧縮機 定置式,1.9~2.4m   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)単価の入力                                                        | 1,120円                         |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>空気圧縮機 定置式,1.9~2.4m3/min,15kw                  | 1.000                          | 供用日 | 1,120                                            | 1,120                                         |                   |
|                      | 合 計                                                            |                                |     |                                                  | 1,120                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                                |     |                                                  | 1,120                                         |                   |
|                      | *** S単 - 31号 ***                                               |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>銅板製簡易水槽 10m3                 |                                | 供用日 |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格                                        | M96003<br>銅板製簡易水槽 10m3         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)単価の入力                                                        | 488円                           |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>銅板製簡易水槽 10m3                                  | 1.000                          | 供用日 | 488                                              | 488                                           |                   |
|                      | 合 計                                                            |                                |     |                                                  | 488                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                                |     |                                                  | 488                                           |                   |
|                      | *** S単 - 32号 ***                                               |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分     |                                | 日   |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格                                        | M96002<br>水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5k |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)単価の入力                                                        | 356円                           |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分                     | 1.000                          | 日   | 356                                              | 356                                           |                   |
|                      | 合 計                                                            |                                |     |                                                  | 356                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                                |     |                                                  | 356                                           |                   |
|                      | *** S単 - 33号 ***                                               |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分   |                                | 供用日 |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格                                        | M96003<br>水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5k |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)単価の入力                                                        | 206円                           |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分                    | 1.000                          | 供用日 | 206                                              | 206                                           |                   |
|                      | 合 計                                                            |                                |     |                                                  | 206                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                            |                                |     |                                                  | 206                                           |                   |
|                      | *** S単 - 34号 ***                                               |                                |     |                                                  |                                               |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)                                                  |                                | 時間  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                            |                                             |     |                                     |                                      |                   |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                            |                                             |     |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                            |                                             |     |                                     |                                      |                   |
| コード                  | 名 称                                        | 数 量                                         | 単位  | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>気泡発生装置 3.7kw              |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力      | M96001<br>気泡発生装置 3.7kw<br>756円              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>気泡発生装置 3.7kw              | 1.000                                       | 時間  | 756                                 | 756                                  |                   |
|                      | 合 計                                        |                                             |     |                                     | 756                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                                             |     |                                     | 756                                  |                   |
|                      | *** S 単 - 35号 ***                          |                                             |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                              |                                             | 供用日 |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>気泡発生装置 3.7kw              |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力      | M96003<br>気泡発生装置 3.7kw<br>3,910円            |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>気泡発生装置 3.7kw              | 1.000                                       | 供用日 | 3,910                               | 3,910                                |                   |
|                      | 合 計                                        |                                             |     |                                     | 3,910                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                                             |     |                                     | 3,910                                |                   |
|                      | *** S 単 - 36号 ***                          |                                             |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                              |                                             | 供用日 |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>セメントサイロ 30t, 0.75kw × 2台分 |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力      | M96003<br>セメントサイロ 30t, 0.75kw × 2<br>4,760円 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>セメントサイロ 30t, 0.75kw × 2台分 | 1.000                                       | 供用日 | 4,760                               | 4,760                                |                   |
|                      | 合 計                                        |                                             |     |                                     | 4,760                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                                             |     |                                     | 4,760                                |                   |
|                      | *** S 単 - 37号 ***                          |                                             |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 運転1時間当り損料(9欄)                              |                                             | 時間  |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1時間当り損料(9欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級        |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力      | M96001<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級<br>553円        |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96001               | 運転1時間当り損料(9欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級        | 1.000                                       | 時間  | 553                                 | 553                                  |                   |
|                      | 合 計                                        |                                             |     |                                     | 553                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                                             |     |                                     | 553                                  |                   |
|                      | *** S 単 - 38号 ***                          |                                             |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                              |                                             | 供用日 |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級        |                                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力      | M96003<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級<br>2,840円      |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>アルカリ中和装置 処理量6m3/h級        | 1.000                                       | 供用日 | 2,840                               | 2,840                                |                   |
|                      | 合 計                                        |                                             |     |                                     | 2,840                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                        |                                             |     |                                     | 2,840                                |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| コード                  | 名 称                                                                          | 数 量                                                 | 単位  | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                      | *** S 単 - 39号 ***                                                            |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 供用1日当り換算値損料(15欄)                                                             |                                                     | 供用日 |                                     | 1,000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り換算値損料(15欄)<br>土砂バケツ 1m3                                                |                                                     |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力                                        | M96006<br>土砂バケツ 1m3<br>551円                         |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96006               | 供用1日当り換算値損料(15欄)<br>土砂バケツ 1m3                                                | 1,000                                               | 供用日 | 551                                 | 551                                  |                   |
|                      | 合 計                                                                          |                                                     |     |                                     | 551                                  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                          |                                                     |     |                                     | 551                                  |                   |
|                      |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S 単 - 40号 ***                                                            |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 運転1日当り換算値損料(13欄)                                                             |                                                     | 日   |                                     | 1,000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り換算値損料(13欄)<br>気泡発生装置                                                   |                                                     |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力                                        | M96005<br>気泡発生装置<br>10,800円                         |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96005               | 運転1日当り換算値損料(13欄)<br>気泡発生装置                                                   | 1,000                                               | 日   | 10,800                              | 10,800                               |                   |
|                      | 合 計                                                                          |                                                     |     |                                     | 10,800                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                          |                                                     |     |                                     | 10,800                               |                   |
|                      |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S 単 - 41号 ***                                                            |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)                                                                 |                                                     | 日   |                                     | 1,000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)                                 |                                                     |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力                                        | M96002<br>水中ポンプ φ50,揚程5m,200%<br>114円               |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96002               | 運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)                                 | 1,000                                               | 日   | 114                                 | 114                                  |                   |
|                      | 合 計                                                                          |                                                     |     |                                     | 114                                  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                          |                                                     |     |                                     | 114                                  |                   |
|                      |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S 単 - 42号 ***                                                            |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)                                                                |                                                     | 供用日 |                                     | 1,000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m                                              |                                                     |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具損料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力                                        | M96003<br>水中ポンプ φ50,揚程5m<br>33円                     |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| M96003               | 供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m                                              | 1,000                                               | 供用日 | 33                                  | 33                                   |                   |
|                      | 合 計                                                                          |                                                     |     |                                     | 33                                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                          |                                                     |     |                                     | 33                                   |                   |
|                      |                                                                              |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S 単 - 43号 ***                                                            |                                                     |     |                                     |                                      |                   |
| S02112               | ハ ック約[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]                                           |                                                     | 日   |                                     | 1,000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ハ ック約[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ハ ック容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t |                                                     |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械器具賃料コード<br>2) 機械器具規格<br>3) 単価の入力                                        | F08061<br>標準ハ ック容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )<br>11,000円 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| F08061               | ハ ック約[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ハ ック容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t | 1,000                                               | 日   | 11,000                              | 11,000                               |                   |
|                      | 合 計                                                                          |                                                     |     |                                     | 11,000                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                     | 数 量             | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考             |
|--------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|        | 単 価                     |                 |     |                                     | 11,000                               |                 |
|        | *** S 単 - 44号 ***       |                 |     |                                     |                                      |                 |
| S02115 | 土木一般世話役                 |                 | 人   |                                     | 1.000 人                              | 歩 A 当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                 |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01001<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                 | 1.000           | 人   | 25,935                              | 25,935                               |                 |
|        | 合 計                     |                 |     |                                     | 25,935                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                 |     |                                     | 25,935                               |                 |
|        | *** S 単 - 45号 ***       |                 |     |                                     |                                      |                 |
| S02115 | 普通作業員                   |                 | 人   |                                     | 1.000 人                              | 歩 A 当たり算出       |
|        | 普通作業員                   |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01003<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01003 | 普通作業員                   | 1.000           | 人   | 21,315                              | 21,315                               |                 |
|        | 合 計                     |                 |     |                                     | 21,315                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                 |     |                                     | 21,315                               |                 |
|        | *** S 単 - 46号 ***       |                 |     |                                     |                                      |                 |
| S02115 | 特殊作業員                   |                 | 人   |                                     | 1.000 人                              | 歩 A 当たり算出       |
|        | 特殊作業員                   |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01002<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                   | 1.000           | 人   | 24,885                              | 24,885                               |                 |
|        | 合 計                     |                 |     |                                     | 24,885                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                 |     |                                     | 24,885                               |                 |
|        | *** S 単 - 47号 ***       |                 |     |                                     |                                      |                 |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済)        |                 | 人   |                                     | 1.000 人                              | 歩 A 当たり算出       |
|        | トンネル世話役(2方作業補正済)        |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R96001<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R96001 | トンネル世話役(2方作業補正済)        | 1.000           | 人   | 42,793                              | 42,793                               |                 |
|        | 合 計                     |                 |     |                                     | 42,793                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                 |     |                                     | 42,793                               |                 |
|        | *** S 単 - 48号 ***       |                 |     |                                     |                                      |                 |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済)        |                 | 人   |                                     | 1.000 人                              | 歩 A 当たり算出       |
|        | トンネル特殊工(2方作業補正済)        |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R96002<br>基 (C) |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |

|                |                       |                  |    |                                  |                                   |                 |
|----------------|-----------------------|------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 事業名            |                       | 矢作川総合第二期農地防災事業   |    |                                  |                                   |                 |
| 工事名            |                       | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |    |                                  |                                   |                 |
| 工事別工事名: シールド工事 |                       |                  |    |                                  |                                   |                 |
| コード            | 名 称                   | 数 量              | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
| R96002         | トンネル特殊工(2方作業補正済)      | 1.000            | 人  | 41,524                           | 41,524                            |                 |
|                | 合 計                   |                  |    |                                  | 41,524                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|                | 単 価                   |                  |    |                                  | 41,524                            |                 |
|                | *** S単 - 49号 ***      |                  |    |                                  |                                   |                 |
| S02115         | トンネル作業員(2方作業補正済)      |                  | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                | トンネル作業員(2方作業補正済)      |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96003<br>基(C)   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96003         | トンネル作業員(2方作業補正済)      | 1.000            | 人  | 30,305                           | 30,305                            |                 |
|                | 合 計                   |                  |    |                                  | 30,305                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|                | 単 価                   |                  |    |                                  | 30,305                            |                 |
|                | *** S単 - 50号 ***      |                  |    |                                  |                                   |                 |
| S02115         | 特殊作業員(2方作業補正済)        |                  | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 特殊作業員(2方作業補正済)        |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96004<br>基(C)   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96004         | 特殊作業員(2方作業補正済)        | 1.000            | 人  | 26,770                           | 26,770                            |                 |
|                | 合 計                   |                  |    |                                  | 26,770                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|                | 単 価                   |                  |    |                                  | 26,770                            |                 |
|                | *** S単 - 51号 ***      |                  |    |                                  |                                   |                 |
| S02115         | 普通作業員(2方作業補正済)        |                  | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 普通作業員(2方作業補正済)        |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96005<br>基(C)   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96005         | 普通作業員(2方作業補正済)        | 1.000            | 人  | 23,048                           | 23,048                            |                 |
|                | 合 計                   |                  |    |                                  | 23,048                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|                | 単 価                   |                  |    |                                  | 23,048                            |                 |
|                | *** S単 - 52号 ***      |                  |    |                                  |                                   |                 |
| S02115         | トンネル世話役               |                  | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                | トンネル世話役               |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01061<br>基(C)   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R01061         | トンネル世話役               | 1.000            | 人  | 39,375                           | 39,375                            |                 |
|                | 合 計                   |                  |    |                                  | 39,375                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|                | 単 価                   |                  |    |                                  | 39,375                            |                 |
|                | *** S単 - 53号 ***      |                  |    |                                  |                                   |                 |
| S02115         | トンネル特殊工               |                  | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                | トンネル特殊工               |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                         |                |    |                                     |                                      |                 |
|----------------------|-------------------------|----------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                         |                |    |                                     |                                      |                 |
| 工事別工事名: シールド工事       |                         |                |    |                                     |                                      |                 |
| コード                  | 名 称                     | 数 量            | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考             |
|                      | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01062<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01062               | トンネル特殊工                 | 1.000          | 人  | 38,115                              | 38,115                               |                 |
|                      | 合 計                     |                |    |                                     | 38,115                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|                      | 単 価                     |                |    |                                     | 38,115                               |                 |
|                      | *** S 単 - 54号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115               | トンネル作業員<br>トンネル作業員      |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|                      |                         |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|                      | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01063<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01063               | トンネル作業員                 | 1.000          | 人  | 27,930                              | 27,930                               |                 |
|                      | 合 計                     |                |    |                                     | 27,930                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|                      | 単 価                     |                |    |                                     | 27,930                               |                 |
|                      | *** S 単 - 55号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115               | 運転手 (特殊)<br>運転手 (特殊)    |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|                      |                         |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|                      | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01021<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01021               | 運転手 (特殊)                | 1.000          | 人  | 24,465                              | 24,465                               |                 |
|                      | 合 計                     |                |    |                                     | 24,465                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|                      | 単 価                     |                |    |                                     | 24,465                               |                 |
|                      | *** S 単 - 56号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115               | 交通誘導警備員 B<br>交通誘導警備員 B  |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|                      |                         |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|                      | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01032<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01032               | 交通誘導警備員 B               | 1.000          | 人  | 13,965                              | 13,965                               |                 |
|                      | 合 計                     |                |    |                                     | 13,965                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|                      | 単 価                     |                |    |                                     | 13,965                               |                 |
|                      | *** S 単 - 57号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115               | 溶接工<br>溶接工              |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|                      |                         |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|                      | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01011<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01011               | 溶接工                     | 1.000          | 人  | 30,345                              | 30,345                               |                 |
|                      | 合 計                     |                |    |                                     | 30,345                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|                      | 単 価                     |                |    |                                     | 30,345                               |                 |
|                      | *** S 単 - 58号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                     | 数 量            | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考             |
|--------|-------------------------|----------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| S02115 | 配管工                     |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 配管工                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02006<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R02006 | 配管工                     | 1.000          | 人  | 22,995                              | 22,995                               |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 22,995                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 22,995                               |                 |
|        | *** S 単 - 59号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115 | 電工                      |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電工                      |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01013<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01013 | 電工                      | 1.000          | 人  | 22,785                              | 22,785                               |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 22,785                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 22,785                               |                 |
|        | *** S 単 - 60号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115 | とび工                     |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | とび工                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01012<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R01012 | とび工                     | 1.000          | 人  | 28,455                              | 28,455                               |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 28,455                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 28,455                               |                 |
|        | *** S 単 - 61号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115 | 設備機械工                   |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設備機械工                   |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02019<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R02019 | 設備機械工                   | 1.000          | 人  | 26,040                              | 26,040                               |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 26,040                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 26,040                               |                 |
|        | *** S 単 - 62号 ***       |                |    |                                     |                                      |                 |
| S02115 | 鉄骨工                     |                | 人  |                                     | 1.000 人                              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 鉄骨工                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02002<br>基(C) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
| R02002 | 鉄骨工                     | 1.000          | 人  | 26,250                              | 26,250                               |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 26,250                               | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 26,250                               |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| コード                  | 名 称                                       | 数 量                                           | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                      |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
|                      | *** S 単 - 63号 ***                         |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| S02115               | 塗装工                                       |                                               | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A 当たり算出          |
|                      | 塗装工                                       |                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                     | R02003<br>基(C)                                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R02003               | 塗装工                                       | 1,000                                         | 人  |                                  | 27,930                            |                   |
|                      | 合 計                                       |                                               |    |                                  | 27,930                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|                      | 単 価                                       |                                               |    |                                  | 27,930                            |                   |
|                      |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
|                      | *** S 単 - 64号 ***                         |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| S02115               | 地質調査技師                                    |                                               | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A 当たり算出          |
|                      | 地質調査技師                                    |                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                     | R04041<br>基(C)                                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R04041               | 地質調査技師                                    | 1,000                                         | 人  |                                  | 49,875                            |                   |
|                      | 合 計                                       |                                               |    |                                  | 49,875                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|                      | 単 価                                       |                                               |    |                                  | 49,875                            |                   |
|                      |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
|                      | *** S 単 - 65号 ***                         |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| S02115               | 地質調査員                                     |                                               | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A 当たり算出          |
|                      | 地質調査員                                     |                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                     | R04043<br>基(C)                                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R04043               | 地質調査員                                     | 1,000                                         | 人  |                                  | 27,195                            |                   |
|                      | 合 計                                       |                                               |    |                                  | 27,195                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|                      | 単 価                                       |                                               |    |                                  | 27,195                            |                   |
|                      |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
|                      | *** S 単 - 66号 ***                         |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| S02117               | シールド機械器具買取価格                              |                                               | 台  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A 当たり算出          |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ シールド推進用(100%計上)  |                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力          | P96137<br>シールドジャッキ シールド推進用(100%・<br>600,000円  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96137               | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ シールド推進用(100%計上)  | 1,000                                         | 台  |                                  | 600,000                           |                   |
|                      | 合 計                                       |                                               |    |                                  | 600,000                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                      | 単 価                                       |                                               |    |                                  | 600,000                           |                   |
|                      |                                           |                                               |    |                                  |                                   |                   |
|                      | *** S 単 - 67号 ***                         |                                               |    |                                  |                                   |                   |
| S02117               | シールド機械器具買取価格                              |                                               | 台  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A 当たり算出          |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ コピ-カッター用(100%計上) |                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力          | P96137<br>シールドジャッキ コピ-カッター用(100%・<br>300,000円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96137               | シールド機械器具買取価格<br>シールドジャッキ コピ-カッター用(100%計上) | 1,000                                         | 台  |                                  | 300,000                           |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                            |                         |     |                          |                       |                   |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                            |                         |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:シールド工事        |                            |                         |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                        | 数 量                     | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 合 計                        |                         |     |                          | 300,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                        |                         |     |                          | 300,000               |                   |
|                      |                            |                         |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 68号 ***          |                         |     |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | シールドジャッキ スクリューゲート用(100%計上) |                         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                | P96137                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 2)資材規格                     | シールドジャッキ スクリューゲート用(100・ |     |                          |                       |                   |
|                      | 3)単価の入力                    | 200,000円                |     |                          |                       |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 200,000               |                   |
|                      | シールドジャッキ スクリューゲート用(100%計上) | 1.000                   |     |                          | 200,000               |                   |
|                      | 合 計                        |                         |     |                          | 200,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                        |                         |     |                          | 200,000               |                   |
|                      |                            |                         |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 69号 ***          |                         |     |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | シールドジャッキ エルク升降用(100%計上)    |                         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                | P96137                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 2)資材規格                     | シールドジャッキ エルク升降用(100%・   |     |                          |                       |                   |
|                      | 3)単価の入力                    | 100,000円                |     |                          |                       |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 100,000               |                   |
|                      | シールドジャッキ エルク升降用(100%計上)    | 1.000                   |     |                          | 100,000               |                   |
|                      | 合 計                        |                         |     |                          | 100,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                        |                         |     |                          | 100,000               |                   |
|                      |                            |                         |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 70号 ***          |                         |     |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | シールドジャッキ エルク摺動用(100%計上)    |                         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                | P96137                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 2)資材規格                     | シールドジャッキ エルク摺動用(100%・   |     |                          |                       |                   |
|                      | 3)単価の入力                    | 200,000円                |     |                          |                       |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 200,000               |                   |
|                      | シールドジャッキ エルク摺動用(100%計上)    | 1.000                   |     |                          | 200,000               |                   |
|                      | 合 計                        |                         |     |                          | 200,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                        |                         |     |                          | 200,000               |                   |
|                      |                            |                         |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 71号 ***          |                         |     |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | シールドジャッキ 中折用(100%計上)       |                         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                | P96137                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 2)資材規格                     | シールドジャッキ 中折用(100%計上)    |     |                          |                       |                   |
|                      | 3)単価の入力                    | 800,000円                |     |                          |                       |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 800,000               |                   |
|                      | シールドジャッキ 中折用(100%計上)       | 1.000                   |     |                          | 800,000               |                   |
|                      | 合 計                        |                         |     |                          | 800,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                        |                         |     |                          | 800,000               |                   |
|                      |                            |                         |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 72号 ***          |                         |     |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格              |                         | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | パワーエクト シールド推進用(100%計上)     |                         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                | P96137                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 2)資材規格                     | パワーエクト シールド推進用(100%計上)  |     |                          |                       |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                             |                                      |    |                          |                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                             |                                      |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                             |                                      |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                         | 数 量                                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 3)単価の入力                                     | 200,000円                             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント シールド 推進用(100%計上)    | 1.000                                | 台  | 200,000                  | 200,000               |                   |
|                      | 合 計                                         |                                      |    |                          | 200,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                         |                                      |    |                          | 200,000               |                   |
|                      | *** S 単 - 73号 ***                           |                                      |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                               |                                      | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント カッター用(100%計上)       |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                       | P96137<br>パワーエント カッター用(100%計上)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)単価の入力                                     | 800,000円                             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント カッター用(100%計上)       | 1.000                                | 台  | 800,000                  | 800,000               |                   |
|                      | 合 計                                         |                                      |    |                          | 800,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                         |                                      |    |                          | 800,000               |                   |
|                      | *** S 単 - 74号 ***                           |                                      |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                               |                                      | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント コピ-カッター用(100%計上)    |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                       | P96137<br>パワーエント コピ-カッター用(100%計上)    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)単価の入力                                     | 400,000円                             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント コピ-カッター用(100%計上)    | 1.000                                | 台  | 400,000                  | 400,000               |                   |
|                      | 合 計                                         |                                      |    |                          | 400,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                         |                                      |    |                          | 400,000               |                   |
|                      | *** S 単 - 75号 ***                           |                                      |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                               |                                      | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント スクリューコンベ-ヤ用(100%計上) |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                       | P96137<br>パワーエント スクリューコンベ-ヤ用(100%計上) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)単価の入力                                     | 800,000円                             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント スクリューコンベ-ヤ用(100%計上) | 1.000                                | 台  | 800,000                  | 800,000               |                   |
|                      | 合 計                                         |                                      |    |                          | 800,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                         |                                      |    |                          | 800,000               |                   |
|                      | *** S 単 - 76号 ***                           |                                      |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                               |                                      | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント スクリュー-ート用(100%計上)   |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                       | P96137<br>パワーエント スクリュー-ート用(100%計上)   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)単価の入力                                     | 400,000円                             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96137               | シールド機機械器具買取価格<br>パワーエント スクリュー-ート用(100%計上)   | 1.000                                | 台  | 400,000                  | 400,000               |                   |
|                      | 合 計                                         |                                      |    |                          | 400,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                         |                                      |    |                          | 400,000               |                   |
|                      | *** S 単 - 77号 ***                           |                                      |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                               |                                      | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                         |                                                |     |                                     |                                      |                   |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                         |                                                |     |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                         |                                                |     |                                     |                                      |                   |
| コード                  | 名 称                                     | 数 量                                            | 単 位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット エルクタ旋回用(100%計上) |                                                |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力     | P96137<br>パワーユニット エルクタ旋回用(100%計上)<br>200,000円  |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96137               | シールド機械器具買取価格<br>パワーユニット エルクタ旋回用(100%計上) | 1.000                                          | 台   | 200,000                             | 200,000                              |                   |
|                      | 合 計                                     |                                                |     |                                     | 200,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                     |                                                |     |                                     | 200,000                              |                   |
|                      | *** S 単 - 78号 ***                       |                                                |     |                                     |                                      |                   |
| S02117               | シールド機械器具買取価格                            |                                                | 台   |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター カッター駆動用(100%計上)  |                                                |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力     | P96137<br>油圧モーター カッター駆動用(100%計上)<br>1,400,000円 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96137               | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター カッター駆動用(100%計上)  | 1.000                                          | 台   | 1,400,000                           | 1,400,000                            |                   |
|                      | 合 計                                     |                                                |     |                                     | 1,400,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                     |                                                |     |                                     | 1,400,000                            |                   |
|                      | *** S 単 - 79号 ***                       |                                                |     |                                     |                                      |                   |
| S02117               | シールド機械器具買取価格                            |                                                | 台   |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター スクリュー駆動用(100%計上) |                                                |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力     | P96137<br>油圧モーター スクリュー駆動用(100%計上)<br>300,000円  |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96137               | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター スクリュー駆動用(100%計上) | 1.000                                          | 台   | 300,000                             | 300,000                              |                   |
|                      | 合 計                                     |                                                |     |                                     | 300,000                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                     |                                                |     |                                     | 300,000                              |                   |
|                      | *** S 単 - 80号 ***                       |                                                |     |                                     |                                      |                   |
| S02117               | シールド機械器具買取価格                            |                                                | 台   |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター エルクタ駆動用(100%計上)  |                                                |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力     | P96137<br>油圧モーター エルクタ駆動用(100%計上)<br>1,000,000円 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96137               | シールド機械器具買取価格<br>油圧モーター エルクタ駆動用(100%計上)  | 1.000                                          | 台   | 1,000,000                           | 1,000,000                            |                   |
|                      | 合 計                                     |                                                |     |                                     | 1,000,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                     |                                                |     |                                     | 1,000,000                            |                   |
|                      | *** S 単 - 81号 ***                       |                                                |     |                                     |                                      |                   |
| S02117               | シールド機械器具買取価格                            |                                                | 式   |                                     | 1.000 各単位                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機械器具買取価格<br>後方台車(100%計上)            |                                                |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力     | P96138<br>後方台車(100%計上)<br>8,000,000円           |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
| P96138               | シールド機械器具買取価格<br>後方台車(100%計上)            | 1.000                                          | 式   | 8,000,000                           | 8,000,000                            |                   |
|                      | 合 計                                     |                                                |     |                                     | 8,000,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                     |                                                |     |                                     | 8,000,000                            |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                               | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | *** S 単 - 82号 ***                 |                    |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                     |                    | 式  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>油圧機器及び配管(100%計上) |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                       | P96138             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                            | 油圧機器及び配管(100%計上)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                           | 18,000,000円        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96138               | シールド機機械器具買取価格<br>油圧機器及び配管(100%計上) | 1.000              | 式  | 18,000,000               | 18,000,000            |                   |
|                      | 合 計                               |                    |    |                          | 18,000,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                               |                    |    |                          | 18,000,000            |                   |
|                      |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 83号 ***                 |                    |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                     |                    | 式  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>土圧制御装置(100%計上)   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                       | P96138             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                            | 土圧制御装置(100%計上)     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                           | 4,500,000円         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96138               | シールド機機械器具買取価格<br>土圧制御装置(100%計上)   | 1.000              | 式  | 4,500,000                | 4,500,000             |                   |
|                      | 合 計                               |                    |    |                          | 4,500,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                               |                    |    |                          | 4,500,000             |                   |
|                      |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 84号 ***                 |                    |    |                          |                       |                   |
| S02117               | シールド機機械器具買取価格                     |                    | 式  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | シールド機機械器具買取価格<br>電気機器及び配線(100%計上) |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                       | P96138             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                            | 電気機器及び配線(100%計上)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                           | 12,000,000円        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96138               | シールド機機械器具買取価格<br>電気機器及び配線(100%計上) | 1.000              | 式  | 12,000,000               | 12,000,000            |                   |
|                      | 合 計                               |                    |    |                          | 12,000,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                               |                    |    |                          | 12,000,000            |                   |
|                      |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 85号 ***                 |                    |    |                          |                       |                   |
| S02117               | 機械器具買取価格                          |                    | 台  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 機械器具買取価格<br>材料台車 前照灯付き(100%計上)    |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                       | P96141             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                            | 材料台車 前照灯付き(100%計上) |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                           | 1,360,000円         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96141               | 機械器具買取価格<br>材料台車 前照灯付き(100%計上)    | 1.000              | 台  | 1,360,000                | 1,360,000             |                   |
|                      | 合 計                               |                    |    |                          | 1,360,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                               |                    |    |                          | 1,360,000             |                   |
|                      |                                   |                    |    |                          |                       |                   |
|                      | *** S 単 - 86号 ***                 |                    |    |                          |                       |                   |
| S02117               | 機械器具買取価格                          |                    | 台  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 機械器具買取価格<br>材料台車(100%計上)          |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                       | P96141             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)資材規格                            | 材料台車(100%計上)       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)単価の入力                           | 960,000円           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96141               | 機械器具買取価格<br>材料台車(100%計上)          | 1.000              | 台  | 960,000                  | 960,000               |                   |
|                      | 合 計                               |                    |    |                          | 960,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                  | 数 量                      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 単 価                                  |                          |     |                          | 960,000               |                   |
|                      |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 87号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02117               | 機械器具買取価格                             |                          | 台   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 機械器具買取価格<br>ホスト式門型クレーン 4.9t吊(100%計上) |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                          | P96141                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 2)資材規格                               | ホスト式門型クレーン 4.9t吊(100%計上) |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)単価の入力                              | 43,600,000円              |     |                          |                       |                   |
| P96141               | 機械器具買取価格<br>ホスト式門型クレーン 4.9t吊(100%計上) | 1.000                    | 台   |                          | 43,600,000            |                   |
|                      | 合 計                                  |                          |     |                          | 43,600,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                  |                          |     |                          | 43,600,000            |                   |
|                      |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 88号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02117               | 機械器具買取価格                             |                          | 台   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 機械器具買取価格<br>トラバース 0.4kw×2(100%計上)    |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                          | P96141                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 2)資材規格                               | トラバース 0.4kw×2(100%計上)    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)単価の入力                              | 2,660,000円               |     |                          |                       |                   |
| P96141               | 機械器具買取価格<br>トラバース 0.4kw×2(100%計上)    | 1.000                    | 台   |                          | 2,660,000             |                   |
|                      | 合 計                                  |                          |     |                          | 2,660,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                  |                          |     |                          | 2,660,000             |                   |
|                      |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 89号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 産業廃棄物運搬費                             |                          | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 産業廃棄物運搬費<br>シールド掘削土(加泥材含む)           |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                          | P96004                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 2)資材規格                               | シールド掘削土(加泥材含む)           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)単価の入力                              | 4,000円                   |     |                          |                       |                   |
| P96004               | 産業廃棄物運搬費<br>シールド掘削土(加泥材含む)           | 1.000                    | ton |                          | 4,000                 |                   |
|                      | 合 計                                  |                          |     |                          | 4,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                  |                          |     |                          | 4,000                 |                   |
|                      |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 90号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 建設廃材                                 |                          | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 建設廃材<br>シールド掘削土(加泥材含む)               |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                          | P96003                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 2)資材規格                               | シールド掘削土(加泥材含む)           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)単価の入力                              | 5,000円                   |     |                          |                       |                   |
| P96003               | 建設廃材<br>シールド掘削土(加泥材含む)               | 1.000                    | ton |                          | 5,000                 |                   |
|                      | 合 計                                  |                          |     |                          | 5,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                  |                          |     |                          | 5,000                 |                   |
|                      |                                      |                          |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 91号 ***                     |                          |     |                          |                       |                   |
| S02123               | 建設廃材                                 |                          | m3  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                   |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)地域資材単価コード                          | P52001                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 2)資材規格                               | 無筋コンクリート廃材               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)単価の入力                              | 1,645円                   |     |                          |                       |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                  |                 |     |                            |                         |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                  |                 |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                  |                 |     |                            |                         |                   |
| コード                  | 名 称                                                              | 数 量             | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
| P52001               | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                                               | 1.000           | m3  | 1,645                      | 1,645                   |                   |
|                      | 合 計                                                              |                 |     |                            | 1,645                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                              |                 |     |                            | 1,645                   |                   |
|                      | *** S 単 - 92号 ***                                                |                 |     |                            |                         |                   |
| S02123               | 建設廃材                                                             |                 | m3  |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 建設廃材<br>脱水ケーキ                                                    |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 地域資材単価コード                                                     | P96005          |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 資材規格                                                          | 脱水ケーキ           |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 単価の入力                                                         | 11,000円         |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
| P96005               | 建設廃材<br>脱水ケーキ                                                    | 1.000           | m3  | 11,000                     | 11,000                  |                   |
|                      | 合 計                                                              |                 |     |                            | 11,000                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                              |                 |     |                            | 11,000                  |                   |
|                      | *** S 単 - 93号 ***                                                |                 |     |                            |                         |                   |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                                         |                 | m3  |                            | 1.000 m3                | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 【構造物取壊し】<br>無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する                                |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 作業区分                                                          | 無筋              |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 制約状況                                                          | 制約無             |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 施工区分                                                          | 機械              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 4) 施工区分                                                          | 昼間施工            |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) 低騒音・低振動対策                                                     | する              |     |                            |                         |                   |
| A73501               | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                   | 1.000           | m3  | 9,964                      | 9,964                   |                   |
|                      | 合 計                                                              |                 |     |                            | 9,964                   | 算出数量<br>1.000 m3  |
|                      | 単 価                                                              |                 | m3  |                            | 9,964                   |                   |
|                      | *** S 単 - 94号 ***                                                |                 |     |                            |                         |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                            |                 | ton |                            | 1.000 ton               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し),<br>10%未満 |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      |                                                                  |                 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      |                                                                  |                 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 1) 規格区分                                                          | SD295           |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 2) 径区分                                                           | D13             |     |                            |                         |                   |
|                      | 3) 作業区分                                                          | 一般構造物           |     |                            |                         |                   |
|                      | 4) 施工規模                                                          | 10t未満           |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) 時間的制約                                                         | -               |     |                            |                         |                   |
|                      | 6) 夜間作業                                                          | 無し              |     |                            |                         |                   |
|                      | 7) 構造物区分                                                         | 一般構造物 (切梁無し)    |     |                            |                         |                   |
|                      | 8) 太径鉄筋量                                                         | 10%未満           |     |                            |                         |                   |
|                      | 9) 週休 2 日方式の対象工事区分                                               | 現場閉所による週休 2 日方式 |     |                            |                         |                   |
| P18209               | 異形棒鋼<br>SD295A D13                                               | 1.030           | ton | 90,000                     | 92,700                  |                   |
| A01001               | 鉄筋 (一般構造物)                                                       | 1.150           | ton | 59,325                     | 68,224                  |                   |
|                      | 合 計                                                              |                 |     |                            | 160,924                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                              |                 | ton |                            | 160,924                 |                   |
|                      | *** S 単 - 95号 ***                                                |                 |     |                            |                         |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                            |                 | ton |                            | 1.000 ton               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し),<br>10%未満 |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      |                                                                  |                 |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      |                                                                  |                 |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 1) 規格区分                                                          | SD295           |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 2) 径区分                                                           | D16             |     |                            |                         |                   |
|                      | 3) 作業区分                                                          | 一般構造物           |     |                            |                         |                   |
|                      | 4) 施工規模                                                          | 10t未満           |     |                            |                         |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                              |                 |     |                            |                         |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                              |                 |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                              |                 |     |                            |                         |                   |
| コード                  | 名 称                                                          | 数 量             | 単位  | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                      | 5) 時間的制約                                                     | -               |     |                            |                         |                   |
|                      | 6) 夜間作業                                                      | 無し              |     |                            |                         |                   |
|                      | 7) 構造物区分                                                     | 一般構造物 ( 切梁無し )  |     |                            |                         |                   |
|                      | 8) 太径鉄筋量                                                     | 10%未満           |     |                            |                         |                   |
|                      | 9) 週休 2 日方式の対象工事区分                                           | 現場閉所による週休 2 日方式 |     |                            |                         |                   |
| P18210               | 異形棒鋼<br>SD295A D16                                           | 1.030           | ton | 88,000                     | 90,640                  |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                    | 1.150           | ton | 59,325                     | 68,224                  |                   |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |                            | 158,864                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                          |                 | ton |                            | 158,864                 |                   |
|                      | *** S 単 - 96号 ***                                            |                 |     |                            |                         |                   |
| S04034               | 薬液注入工 ( 二重管ダブルパッカー工法(削孔) )                                   |                 | 本   |                            | 1.000 日                 | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工 ( 二重管ダブルパッカー工法(削孔) )<br>2 セットセット, 29.08m, 6.79m, 0.13m |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 削孔セット数区分                                                  | 2 セットセット        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) レキ質土削孔長(L1)                                               | 29.080m         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 砂質土削孔長(L2)                                                | 6.790m          |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 4) 粘性土削孔長(L3)                                                | 0.130m          |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) グラウト材単価(L/円)                                              | 7円              |     |                            |                         |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                      | 1.000           | 人   | 25,935                     | 25,935                  |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                        | 5.000           | 人   | 24,885                     | 124,425                 |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                        | 2.000           | 人   | 21,315                     | 42,630                  |                   |
| P34029               | 軽油<br>ハトール給油                                                 | 81.000          | L   | 126                        | 10,206                  |                   |
| M12061               | ボートリングマシン[ロータリー・カッション式・知-ラ型]<br>81kW級                        | 2.000           | 日   | 89,500                     | 179,000                 |                   |
| Y00004               | 諸雑費                                                          | 0.060           |     | 382,196                    | 22,932                  |                   |
| P32022               | グラウト材                                                        | 1,036.800       | L   | 7                          | 7,258                   |                   |
| P41137               | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                      | 1.166           | 個   | 60,400                     | 70,426                  |                   |
| P41138               | ウォータスライベル<br>径96mm                                           | 0.195           | 個   | 122,000                    | 23,790                  |                   |
| P41139               | シャンクロッド                                                      | 0.579           | 個   | 76,100                     | 44,062                  |                   |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                  | 0.410           |     | 138,278                    | 56,694                  |                   |
| P41137               | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                      | 0.090           | 個   | 60,400                     | 5,436                   |                   |
| P41138               | ウォータスライベル<br>径96mm                                           | 0.015           | 個   | 122,000                    | 1,830                   |                   |
| P41139               | シャンクロッド                                                      | 0.049           | 個   | 76,100                     | 3,729                   |                   |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                  | 0.490           |     | 10,995                     | 5,388                   |                   |
| P41137               | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                      | 0.001           | 個   | 60,400                     | 60                      |                   |
| P41138               | ウォータスライベル<br>径96mm                                           | 0.000           | 個   | 122,000                    | 0                       |                   |
| P41139               | シャンクロッド                                                      | 0.001           | 個   | 76,100                     | 76                      |                   |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                  | 0.550           |     | 136                        | 75                      |                   |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |                            | 623,952                 | 算出数量<br>2.400 本   |
|                      | 単 価                                                          |                 | 本   |                            | 259,980                 |                   |
|                      | *** S 単 - 97号 ***                                            |                 |     |                            |                         |                   |
| S04034               | 薬液注入工 ( 二重管ダブルパッカー工法(削孔) )                                   |                 | 本   |                            | 1.000 日                 | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工 ( 二重管ダブルパッカー工法(削孔) )<br>2 セットセット, 23.69m, 4.52m, 0.13m |                 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 削孔セット数区分                                                  | 2 セットセット        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) レキ質土削孔長(L1)                                               | 23.690m         |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 砂質土削孔長(L2)                                                | 4.520m          |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 4) 粘性土削孔長(L3)                                                | 0.130m          |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) グラウト材単価(L/円)                                              | 7円              |     |                            |                         |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                      | 1.000           | 人   | 25,935                     | 25,935                  |                   |

|                |                                                                                      |                    |    |                            |                         |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 事業名            |                                                                                      | 矢作川総合第二期農地防災事業     |    |                            |                         |                 |
| 工事名            |                                                                                      | 北部併設水路(下流)一期建設工事   |    |                            |                         |                 |
| 工事別工事名: シールド工事 |                                                                                      |                    |    |                            |                         |                 |
| コード            | 名 称                                                                                  | 数 量                | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
| R01002         | 特殊作業員                                                                                | 5.000              | 人  | 24,885                     | 124,425                 |                 |
| R01003         | 普通作業員                                                                                | 2.000              | 人  | 21,315                     | 42,630                  |                 |
| P34029         | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                         | 81.000             | L  | 126                        | 10,206                  |                 |
| M12061         | ﾎｰﾘﾝｸﾞ マシン[ﾛｰﾀﾘﾊﾞｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾚｰ型]<br>81kW級                                              | 2.000              | 日  | 89,500                     | 179,000                 |                 |
| Y00004         | 諸雑費                                                                                  | 0.060              |    | 382,196                    | 22,932                  |                 |
| P32022         | グラウト材                                                                                | 1,020.200          | L  | 7                          | 7,141                   |                 |
| P41137         | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                                              | 1.187              | 個  | 60,400                     | 71,695                  |                 |
| P41138         | ウォータスィベル<br>径96mm                                                                    | 0.199              | 個  | 122,000                    | 24,278                  |                 |
| P41139         | シャンクロッド                                                                              | 0.590              | 個  | 76,100                     | 44,899                  |                 |
| Y00004         | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                                          | 0.410              |    | 140,872                    | 57,758                  |                 |
| P41137         | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                                              | 0.075              | 個  | 60,400                     | 4,530                   |                 |
| P41138         | ウォータスィベル<br>径96mm                                                                    | 0.012              | 個  | 122,000                    | 1,464                   |                 |
| P41139         | シャンクロッド                                                                              | 0.041              | 個  | 76,100                     | 3,120                   |                 |
| Y00004         | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                                          | 0.490              |    | 9,114                      | 4,466                   |                 |
| P41137         | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                                              | 0.002              | 個  | 60,400                     | 121                     |                 |
| P41138         | ウォータスィベル<br>径96mm                                                                    | 0.000              | 個  | 122,000                    | 0                       |                 |
| P41139         | シャンクロッド                                                                              | 0.001              | 個  | 76,100                     | 76                      |                 |
| Y00004         | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                                          | 0.550              |    | 197                        | 108                     |                 |
|                | 合 計                                                                                  |                    |    |                            | 624,784                 | 算出数量<br>3.000 本 |
|                | 単 価                                                                                  |                    | 本  |                            | 208,261                 |                 |
|                |                                                                                      |                    |    |                            |                         |                 |
|                | *** S 単 - 98号 ***                                                                    |                    |    |                            |                         |                 |
| S04034         | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>2 セットセット, 2.66m, 14.88m, 5.42m |                    | 本  |                            | 1.000 日                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 1)削孔セット数区分<br>2)レキ質土削孔長(L1)                                                          | 2 セットセット<br>2.660m |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|                | 3)砂質土削孔長(L2)<br>4)粘性土削孔長(L3)                                                         | 14.880m<br>5.420m  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|                | 5)グラウト材単価(L/円)                                                                       | 7円                 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                 |
| R01001         | 土木一般世話役                                                                              | 1.000              | 人  | 25,935                     | 25,935                  |                 |
| R01002         | 特殊作業員                                                                                | 5.000              | 人  | 24,885                     | 124,425                 |                 |
| R01003         | 普通作業員                                                                                | 2.000              | 人  | 21,315                     | 42,630                  |                 |
| P34029         | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                         | 81.000             | L  | 126                        | 10,206                  |                 |
| M12061         | ﾎｰﾘﾝｸﾞ マシン[ﾛｰﾀﾘﾊﾞｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾚｰ型]<br>81kW級                                              | 2.000              | 日  | 89,500                     | 179,000                 |                 |
| Y00004         | 諸雑費                                                                                  | 0.060              |    | 382,196                    | 22,932                  |                 |
| P32022         | グラウト材                                                                                | 1,129.600          | L  | 7                          | 7,907                   |                 |
| P41137         | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                                              | 0.182              | 個  | 60,400                     | 10,993                  |                 |
| P41138         | ウォータスィベル<br>径96mm                                                                    | 0.031              | 個  | 122,000                    | 3,782                   |                 |
| P41139         | シャンクロッド                                                                              | 0.091              | 個  | 76,100                     | 6,925                   |                 |
| Y00004         | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                                          | 0.410              |    | 21,700                     | 8,897                   |                 |
| P41137         | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                                              | 0.336              | 個  | 60,400                     | 20,294                  |                 |
| P41138         | ウォータスィベル<br>径96mm                                                                    | 0.055              | 個  | 122,000                    | 6,710                   |                 |
| P41139         | シャンクロッド                                                                              | 0.183              | 個  | 76,100                     | 13,926                  |                 |
| Y00004         | 削孔材料損耗品の諸雑費                                                                          | 0.490              |    | 40,930                     | 20,056                  |                 |
| P41137         | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                                                              | 0.089              | 個  | 60,400                     | 5,376                   |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                       |                    |    |                          |                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                       |                    |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                       |                    |    |                          |                       |                 |
| コード                  | 名 称                                                   | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| P41138               | ウォータスイベル<br>径96mm                                     | 0.016              | 個  | 122,000                  | 1,952                 |                 |
| P41139               | シャンクロッド                                               | 0.056              | 個  | 76,100                   | 4,262                 |                 |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                           | 0.550              |    | 11,590                   | 6,375                 |                 |
|                      | 合 計                                                   |                    |    |                          | 522,583               | 算出数量<br>4.100 本 |
|                      | 単 価                                                   |                    | 本  |                          | 127,459               |                 |
|                      | *** S 単 - 99号 ***                                     |                    |    |                          |                       |                 |
| S04034               | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                               |                    | 本  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))<br>2 セットセット,1.71m,8.87m,5.42m |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)削孔セット数区分<br>2)レキ質土削孔長(L1)                           | 2 セットセット<br>1.710m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      | 3)砂質土削孔長(L2)<br>4)粘性土削孔長(L3)                          | 8.870m<br>5.420m   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 5)グラウト材単価(L/円)                                        | 7円                 |    |                          |                       |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                               | 1.000              | 人  | 25,935                   | 25,935                |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                 | 5.000              | 人  | 24,885                   | 124,425               |                 |
| R01003               | 普通作業員                                                 | 2.000              | 人  | 21,315                   | 42,630                |                 |
| P34029               | 軽油<br>ハートル給油                                          | 81.000             | L  | 126                      | 10,206                |                 |
| M12061               | ポンピングマシン[ロータリーアクション式・如-ラ型]<br>81kW級                   | 2.000              | 日  | 89,500                   | 179,000               |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                                   | 0.060              |    | 382,196                  | 22,932                |                 |
| P32022               | グラウト材                                                 | 1,132.800          | L  | 7                        | 7,930                 |                 |
| P41137               | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                               | 0.168              | 個  | 60,400                   | 10,147                |                 |
| P41138               | ウォータスイベル<br>径96mm                                     | 0.028              | 個  | 122,000                  | 3,416                 |                 |
| P41139               | シャンクロッド                                               | 0.084              | 個  | 76,100                   | 6,392                 |                 |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                           | 0.410              |    | 19,955                   | 8,182                 |                 |
| P41137               | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                               | 0.288              | 個  | 60,400                   | 17,395                |                 |
| P41138               | ウォータスイベル<br>径96mm                                     | 0.047              | 個  | 122,000                  | 5,734                 |                 |
| P41139               | シャンクロッド                                               | 0.157              | 個  | 76,100                   | 11,948                |                 |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                           | 0.490              |    | 35,077                   | 17,188                |                 |
| P41137               | ケーシング<br>径96mm(カップリング付)                               | 0.128              | 個  | 60,400                   | 7,731                 |                 |
| P41138               | ウォータスイベル<br>径96mm                                     | 0.022              | 個  | 122,000                  | 2,684                 |                 |
| P41139               | シャンクロッド                                               | 0.080              | 個  | 76,100                   | 6,088                 |                 |
| Y00004               | 削孔材料損耗品の諸雑費                                           | 0.550              |    | 16,503                   | 9,077                 |                 |
|                      | 合 計                                                   |                    |    |                          | 519,040               | 算出数量<br>5.900 本 |
|                      | 単 価                                                   |                    | 本  |                          | 87,973                |                 |
|                      | *** S 単 - 100号 ***                                    |                    |    |                          |                       |                 |
| S04035               | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                             |                    | 本  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>28.3m,36m,756 L          |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                                | 28.300m<br>36.000m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                         | 756.000 L<br>7円    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                               | 1.000              | 人  | 25,935                   | 25,935                |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                 | 5.000              | 人  | 24,885                   | 124,425               |                 |
| R01003               | 普通作業員                                                 | 2.000              | 人  | 21,315                   | 42,630                |                 |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)        | 2.000              | 日  | 17,800                   | 35,600                |                 |

|                      |                                              |                   |    |                          |                       |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                              |                   |    |                          |                       |                  |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                              |                   |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                              |                   |    |                          |                       |                  |
| コード                  | 名 称                                          | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| Y00004               | 諸雑費                                          |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | 27%                                          | 0.270             |    | 228,590                  | 61,719                |                  |
| P32021               | 注入材                                          |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 9,753.400         | L  | 7                        | 68,274                |                  |
| P40305               | 二重管ホース                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                | 0.100             | 本  | 206,000                  | 20,600                |                  |
| P40306               | シールパッカーセット                                   |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 0.200             | 個  | 99,000                   | 19,800                |                  |
| P40307               | シールセット                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 2.000             | 個  | 4,950                    | 9,900                 |                  |
| Y00004               | 一次注入材料消費費の諸雑費                                |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 0.560             |    | 50,300                   | 28,168                |                  |
|                      | 合 計                                          |                   |    |                          | 437,051               | 算出数量<br>12.901 本 |
|                      | 単 価                                          |                   | 本  |                          | 33,876                |                  |
|                      |                                              |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | *** S単 - 101号 ***                            |                   |    |                          |                       |                  |
| S04035               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）                    |                   | 本  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）<br>1.5m,36m,3383 L |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                       | 1.500m<br>36,000m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                | 3,383.000 L<br>7円 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                      |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 1.000             | 人  | 25,935                   | 25,935                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                        |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 5.000             | 人  | 24,885                   | 124,425               |                  |
| R01003               | 普通作業員                                        |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 2.000             | 人  | 21,315                   | 42,630                |                  |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]                            |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)                    | 2.000             | 日  | 17,800                   | 35,600                |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                          |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | 27%                                          | 0.270             |    | 228,590                  | 61,719                |                  |
| P32021               | 注入材                                          |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 13,551.300        | L  | 7                        | 94,859                |                  |
| P40305               | 二重管ホース                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                | 0.100             | 本  | 206,000                  | 20,600                |                  |
| P40306               | シールパッカーセット                                   |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 0.300             | 個  | 99,000                   | 29,700                |                  |
| P40307               | シールセット                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 2.700             | 個  | 4,950                    | 13,365                |                  |
| Y00004               | 一次注入材料消費費の諸雑費                                |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 0.560             |    | 63,665                   | 35,652                |                  |
|                      | 合 計                                          |                   |    |                          | 484,485               | 算出数量<br>4.005 本  |
|                      | 単 価                                          |                   | 本  |                          | 120,948               |                  |
|                      |                                              |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | *** S単 - 102号 ***                            |                   |    |                          |                       |                  |
| S04035               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）                    |                   | 本  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）<br>1.5m,36m,3415 L |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                       | 1.500m<br>36,000m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                | 3,415.000 L<br>7円 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                      |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 1.000             | 人  | 25,935                   | 25,935                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                        |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 5.000             | 人  | 24,885                   | 124,425               |                  |
| R01003               | 普通作業員                                        |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 2.000             | 人  | 21,315                   | 42,630                |                  |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]                            |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)                    | 2.000             | 日  | 17,800                   | 35,600                |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                          |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | 27%                                          | 0.270             |    | 228,590                  | 61,719                |                  |
| P32021               | 注入材                                          |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 13,555.500        | L  | 7                        | 94,889                |                  |
| P40305               | 二重管ホース                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                | 0.100             | 本  | 206,000                  | 20,600                |                  |
| P40306               | シールパッカーセット                                   |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 0.300             | 個  | 99,000                   | 29,700                |                  |
| P40307               | シールセット                                       |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 2.700             | 個  | 4,950                    | 13,365                |                  |
| Y00004               | 一次注入材料消費費の諸雑費                                |                   |    |                          |                       |                  |
|                      |                                              | 0.560             |    | 63,665                   | 35,652                |                  |
|                      | 合 計                                          |                   |    |                          | 484,515               | 算出数量<br>3.969 本  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                                              | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 単 価                                              |                    | 本  |                          | 122,062               |                 |
|        |                                                  |                    |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 103号 ***                                |                    |    |                          |                       |                 |
| S04035 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))                        |                    | 本  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>10m,36m,2592 L      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                           | 10.000m<br>36.000m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                    | 2,592.000 L<br>7円  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                          |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 1.000              | 人  | 25,935                   | 25,935                |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                            |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 5.000              | 人  | 24,885                   | 124,425               |                 |
| R01003 | 普通作業員                                            |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 2.000              | 人  | 21,315                   | 42,630                |                 |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)   |                    | 日  | 17,800                   | 35,600                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                                       | 0.270              |    | 228,590                  | 61,719                |                 |
| P32021 | 注入材                                              |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 13,087.000         | L  | 7                        | 91,609                |                 |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m          | 0.100              | 本  | 206,000                  | 20,600                |                 |
| P40306 | シールバッカーセット                                       | 0.300              | 個  | 99,000                   | 29,700                |                 |
| P40307 | シールセット                                           | 2.600              | 個  | 4,950                    | 12,870                |                 |
| Y00004 | 一次注入材料消費費の諸雑費                                    | 0.560              |    | 63,170                   | 35,375                |                 |
|        | 合 計                                              |                    |    |                          | 480,463               | 算出数量<br>5.048 本 |
|        | 単 価                                              |                    | 本  |                          | 95,160                |                 |
|        |                                                  |                    |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 104号 ***                                |                    |    |                          |                       |                 |
| S04035 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))                        |                    | 本  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>20m,36m,1575 L      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                           | 20.000m<br>36.000m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                    | 1,575.000 L<br>7円  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                          |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 1.000              | 人  | 25,935                   | 25,935                |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                            |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 5.000              | 人  | 24,885                   | 124,425               |                 |
| R01003 | 普通作業員                                            |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 2.000              | 人  | 21,315                   | 42,630                |                 |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)   |                    | 日  | 17,800                   | 35,600                |                 |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                                       | 0.270              |    | 228,590                  | 61,719                |                 |
| P32021 | 注入材                                              |                    |    |                          |                       |                 |
|        |                                                  | 12,003.900         | L  | 7                        | 84,027                |                 |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m          | 0.100              | 本  | 206,000                  | 20,600                |                 |
| P40306 | シールバッカーセット                                       | 0.200              | 個  | 99,000                   | 19,800                |                 |
| P40307 | シールセット                                           | 2.400              | 個  | 4,950                    | 11,880                |                 |
| Y00004 | 一次注入材料消費費の諸雑費                                    | 0.560              |    | 52,280                   | 29,277                |                 |
|        | 合 計                                              |                    |    |                          | 455,893               | 算出数量<br>7.621 本 |
|        | 単 価                                              |                    | 本  |                          | 59,816                |                 |
|        |                                                  |                    |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 105号 ***                                |                    |    |                          |                       |                 |
| S04035 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))                        |                    | 本  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))<br>22.04m,28.34m,571 L |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                           | 22.040m<br>28.340m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                    | 571.000 L<br>7円    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                                                | 数 量                | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------------|-------------------------|------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                            | 1.000              | 人   | 25,935                     | 25,935                  |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                              | 5.000              | 人   | 24,885                     | 124,425                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                              | 2.000              | 人   | 21,315                     | 42,630                  |                  |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)     | 2.000              | 日   | 17,800                     | 35,600                  |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                                         | 0.270              |     | 228,590                    | 61,719                  |                  |
| P32021 | 注入材                                                | 9,400.900          | L   | 7                          | 65,806                  |                  |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m            | 0.100              | 本   | 206,000                    | 20,600                  |                  |
| P40306 | シールパッカーセット                                         | 0.200              | 個   | 99,000                     | 19,800                  |                  |
| P40307 | シールセット                                             | 1.900              | 個   | 4,950                      | 9,405                   |                  |
| Y00004 | 一次注入材料消費の諸雑費                                       | 0.560              |     | 49,805                     | 27,891                  |                  |
|        | 合 計                                                |                    |     |                            | 433,811                 | 算出数量<br>16.463 本 |
|        | 単 価                                                |                    | 本   |                            | 26,349                  |                  |
|        | *** S 単 - 106号 ***                                 |                    |     |                            |                         |                  |
| S04035 | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                          |                    | 本   |                            | 1.000 日                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>16.11m, 22.96m, 334 L |                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|        | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                             | 16.110m<br>22.960m |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|        | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                      | 334.000 L<br>7円    |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                            | 1.000              | 人   | 25,935                     | 25,935                  |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                              | 5.000              | 人   | 24,885                     | 124,425                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                              | 2.000              | 人   | 21,315                     | 42,630                  |                  |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)     | 2.000              | 日   | 17,800                     | 35,600                  |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                                         | 0.270              |     | 228,590                    | 61,719                  |                  |
| P32021 | 注入材                                                | 8,258.100          | L   | 7                          | 57,807                  |                  |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m            | 0.100              | 本   | 206,000                    | 20,600                  |                  |
| P40306 | シールパッカーセット                                         | 0.200              | 個   | 99,000                     | 19,800                  |                  |
| P40307 | シールセット                                             | 1.700              | 個   | 4,950                      | 8,415                   |                  |
| Y00004 | 一次注入材料消費の諸雑費                                       | 0.560              |     | 48,815                     | 27,336                  |                  |
|        | 合 計                                                |                    |     |                            | 424,267                 | 算出数量<br>24.724 本 |
|        | 単 価                                                |                    | 本   |                            | 17,160                  |                  |
|        | *** S 単 - 107号 ***                                 |                    |     |                            |                         |                  |
| S04035 | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                          |                    | 本   |                            | 1.000 日                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))<br>9.6m, 16m, 302 L      |                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|        | 1)土被り長(L1)<br>2)削孔長(L)                             | 9.600m<br>16.000m  |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|        | 3)一次注入の1本当り注入量(Q)<br>4)注入材料単価                      | 302.000 L<br>7円    |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                            | 1.000              | 人   | 25,935                     | 25,935                  |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                              | 5.000              | 人   | 24,885                     | 124,425                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                              | 2.000              | 人   | 21,315                     | 42,630                  |                  |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)     | 2.000              | 日   | 17,800                     | 35,600                  |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>27%                                         | 0.270              |     | 228,590                    | 61,719                  |                  |
| P32021 | 注入材                                                | 8,767.300          | L   | 7                          | 61,371                  |                  |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m            | 0.100              | 本   | 206,000                    | 20,600                  |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                |             |     |                          |                       |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                |             |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                                |             |     |                          |                       |                  |
| コード                  | 名 称                                                            | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| P40306               | シールパッカーセット                                                     | 0.200       | 個   | 99,000                   | 19,800                |                  |
| P40307               | シールセット                                                         | 1.800       | 個   | 4,950                    | 8,910                 |                  |
| Y00004               | 一次注入材料消費の諸雑費                                                   | 0.560       |     | 49,310                   | 27,614                |                  |
|                      | 合 計                                                            |             |     |                          | 428,604               | 算出数量<br>29.030 本 |
|                      | 単 価                                                            |             | 本   |                          | 14,764                |                  |
|                      | *** S単 - 108号 ***                                              |             |     |                          |                       |                  |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                                      |             | 本   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,28.3m,36m,1626 L |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)二次注入材区分                                                      | 溶液型無機系注入    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                      | 2)総注入量区分                                                       | 500kL以上     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                      | 3)土被り長(L1)                                                     | 28.300m     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 4)削孔長(L)                                                       | 36.000m     |     |                          |                       |                  |
|                      | 5)1本当たり注入量(Q)                                                  | 1,626.000 L |     |                          |                       |                  |
|                      | 6)注入材料単価                                                       | 43円         |     |                          |                       |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                        | 1.000       | 人   | 25,935                   | 25,935                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                          | 5.000       | 人   | 24,885                   | 124,425               |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                          | 2.000       | 人   | 21,315                   | 42,630                |                  |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]                                              | 2.000       | 日   | 17,800                   | 35,600                |                  |
|                      | 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)                                      |             |     |                          |                       |                  |
| M11561               | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]                                            | 1.000       | 日   | 48,100                   | 48,100                |                  |
|                      | 3000L/h                                                        |             |     |                          |                       |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                            | 0.210       |     | 276,690                  | 58,105                |                  |
| M11541               | 薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]                                            | 1.000       | 日   | 771                      | 771                   |                  |
|                      | 0~50 L/min                                                     |             |     |                          |                       |                  |
| P32021               | 注入材                                                            | 12,834.100  | L   | 43                       | 551,866               |                  |
| P40305               | 二重管ホース                                                         | 0.100       | 本   | 206,000                  | 20,600                |                  |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                                  |             |     |                          |                       |                  |
| P40306               | シールパッカーセット                                                     | 0.300       | 個   | 99,000                   | 29,700                |                  |
| P40307               | シールセット                                                         | 2.600       | 個   | 4,950                    | 12,870                |                  |
| Y00004               | 二次注入材料消費の諸雑費                                                   | 0.560       |     | 63,170                   | 35,375                |                  |
|                      | 合 計                                                            |             |     |                          | 985,977               | 算出数量<br>7.893 本  |
|                      | 単 価                                                            |             | 本   |                          | 124,917               |                  |
|                      | *** S単 - 109号 ***                                              |             |     |                          |                       |                  |
| S04036               | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                                      |             | 本   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,7274 L  |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)二次注入材区分                                                      | 溶液型無機系注入    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                      | 2)総注入量区分                                                       | 500kL以上     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                      | 3)土被り長(L1)                                                     | 1.500m      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 4)削孔長(L)                                                       | 36.000m     |     |                          |                       |                  |
|                      | 5)1本当たり注入量(Q)                                                  | 7,274.000 L |     |                          |                       |                  |
|                      | 6)注入材料単価                                                       | 43円         |     |                          |                       |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                        | 1.000       | 人   | 25,935                   | 25,935                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                          | 5.000       | 人   | 24,885                   | 124,425               |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                          | 2.000       | 人   | 21,315                   | 42,630                |                  |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]                                              | 2.000       | 日   | 17,800                   | 35,600                |                  |
|                      | 吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)                                      |             |     |                          |                       |                  |
| M11561               | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]                                            | 1.000       | 日   | 48,100                   | 48,100                |                  |
|                      | 3000L/h                                                        |             |     |                          |                       |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                            | 0.210       |     | 276,690                  | 58,105                |                  |
| M11541               | 薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]                                            | 1.000       | 日   | 771                      | 771                   |                  |
|                      | 0~50 L/min                                                     |             |     |                          |                       |                  |
| P32021               | 注入材                                                            | 15,490.100  | L   | 43                       | 666,074               |                  |
| P40305               | 二重管ホース                                                         | 0.200       | 本   | 206,000                  | 41,200                |                  |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                                  |             |     |                          |                       |                  |
| P40306               | シールパッカーセット                                                     | 0.300       | 個   | 99,000                   | 29,700                |                  |

|                      |                                  |             |    |              |            |                 |
|----------------------|----------------------------------|-------------|----|--------------|------------|-----------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                  |             |    |              |            |                 |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                  |             |    |              |            |                 |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                  |             |    |              |            |                 |
| コード                  | 名 称                              | 数 量         | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
| P40307               | シールセット                           | 3.100       | 個  | 4,950        | 15,345     |                 |
| Y00004               | 二次注入材料消費の諸雑費                     | 0.560       |    | 86,245       | 48,297     |                 |
|                      | 合 計                              |             |    |              | 1,136,182  | 算出数量<br>2.129 本 |
|                      | 単 価                              |             | 本  |              | 533,540    |                 |
|                      |                                  |             |    |              |            |                 |
|                      | *** S単 - 110号 ***                |             |    |              |            |                 |
| S04036               | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）        |             | 本  |              | 1,000 日    | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）        |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                      | 溶液型無機系注入,500kL以上,1.5m,36m,7343 L |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                      | 1)二次注入材区分                        | 溶液型無機系注入    |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                      | 2)総注入量区分                         | 500kL以上     |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                      | 3)土被り長(L1)                       | 1.500m      |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                      | 4)削孔長(L)                         | 36.000m     |    |              |            |                 |
|                      | 5)1本当たり注入量(Q)                    | 7,343.000 L |    |              |            |                 |
|                      | 6)注入材料単価                         | 43円         |    |              |            |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                          | 1.000       | 人  | 25,935       | 25,935     |                 |
| R01002               | 特殊作業員                            | 5.000       | 人  | 24,885       | 124,425    |                 |
| R01003               | 普通作業員                            | 2.000       | 人  | 21,315       | 42,630     |                 |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]                | 2.000       | 日  | 17,800       | 35,600     |                 |
|                      | 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)        |             |    |              |            |                 |
| M11561               | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]              | 1.000       | 日  | 48,100       | 48,100     |                 |
|                      | 3000L/h                          |             |    |              |            |                 |
| Y00004               | 諸雑費                              | 0.210       |    | 276,690      | 58,105     |                 |
| M11541               | 薬液注入施工機器[水がら積算流量計]               | 1.000       | 日  | 771          | 771        |                 |
|                      | 0～50 L/min                       |             |    |              |            |                 |
| P32021               | 注入材                              | 15,492.700  | L  | 43           | 666,186    |                 |
| P40305               | 二重管ホース                           | 0.200       | 本  | 206,000      | 41,200     |                 |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m    |             |    |              |            |                 |
| P40306               | シールバッカーセット                       | 0.300       | 個  | 99,000       | 29,700     |                 |
| P40307               | シールセット                           | 3.100       | 個  | 4,950        | 15,345     |                 |
| Y00004               | 二次注入材料消費の諸雑費                     | 0.560       |    | 86,245       | 48,297     |                 |
|                      | 合 計                              |             |    |              | 1,136,294  | 算出数量<br>2.109 本 |
|                      | 単 価                              |             | 本  |              | 538,565    |                 |
|                      |                                  |             |    |              |            |                 |
|                      | *** S単 - 111号 ***                |             |    |              |            |                 |
| S04036               | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）        |             | 本  |              | 1,000 日    | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）        |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                      | 溶液型無機系注入,500kL以上,10m,36m,5573 L  |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                      | 1)二次注入材区分                        | 溶液型無機系注入    |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                      | 2)総注入量区分                         | 500kL以上     |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                      | 3)土被り長(L1)                       | 10.000m     |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                      | 4)削孔長(L)                         | 36.000m     |    |              |            |                 |
|                      | 5)1本当たり注入量(Q)                    | 5,573.000 L |    |              |            |                 |
|                      | 6)注入材料単価                         | 43円         |    |              |            |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                          | 1.000       | 人  | 25,935       | 25,935     |                 |
| R01002               | 特殊作業員                            | 5.000       | 人  | 24,885       | 124,425    |                 |
| R01003               | 普通作業員                            | 2.000       | 人  | 21,315       | 42,630     |                 |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]                | 2.000       | 日  | 17,800       | 35,600     |                 |
|                      | 吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)        |             |    |              |            |                 |
| M11561               | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]              | 1.000       | 日  | 48,100       | 48,100     |                 |
|                      | 3000L/h                          |             |    |              |            |                 |
| Y00004               | 諸雑費                              | 0.210       |    | 276,690      | 58,105     |                 |
| M11541               | 薬液注入施工機器[水がら積算流量計]               | 1.000       | 日  | 771          | 771        |                 |
|                      | 0～50 L/min                       |             |    |              |            |                 |
| P32021               | 注入材                              | 15,203.300  | L  | 43           | 653,742    |                 |
| P40305               | 二重管ホース                           | 0.200       | 本  | 206,000      | 41,200     |                 |
|                      | φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m    |             |    |              |            |                 |
| P40306               | シールバッカーセット                       | 0.300       | 個  | 99,000       | 29,700     |                 |
| P40307               | シールセット                           | 3.000       | 個  | 4,950        | 14,850     |                 |

|                      |                                                                    |             |    |                          |                       |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                    |             |    |                          |                       |                 |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                    |             |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                                    |             |    |                          |                       |                 |
| コード                  | 名 称                                                                | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| Y00004               | 二次注入材料消費の諸雑費                                                       | 0.560       |    | 85,750                   | 48,020                |                 |
|                      | 合 計                                                                |             |    |                          | 1,123,078             | 算出数量<br>2.728 本 |
|                      | 単 価                                                                |             | 本  |                          | 411,681               |                 |
|                      | *** S単 - 112号 ***                                                  |             |    |                          |                       |                 |
| S04036               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）                                          |             | 本  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入,500kL以上,20m,36m,3387 L       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)二次注入材区分                                                          | 溶液型無機系注入    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                      | 2)総注入量区分                                                           | 500kL以上     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                      | 3)土被り長(L1)                                                         | 20.000m     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 4)削孔長(L)                                                           | 36.000m     |    |                          |                       |                 |
|                      | 5)1本当たり注入量(Q)                                                      | 3,387.000 L |    |                          |                       |                 |
|                      | 6)注入材料単価                                                           | 43円         |    |                          |                       |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                                            | 1.000       | 人  | 25,935                   | 25,935                |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                              | 5.000       | 人  | 24,885                   | 124,425               |                 |
| R01003               | 普通作業員                                                              | 2.000       | 人  | 21,315                   | 42,630                |                 |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)                     | 2.000       | 日  | 17,800                   | 35,600                |                 |
| M11561               | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]<br>3000L/h                                     | 1.000       | 日  | 48,100                   | 48,100                |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                                                | 0.210       |    | 276,690                  | 58,105                |                 |
| M11541               | 薬液注入施工機器[水ガスメータ積算流量計]<br>0～50 L/min                                | 1.000       | 日  | 771                      | 771                   |                 |
| P32021               | 注入材                                                                | 14,496.800  | L  | 43                       | 623,362               |                 |
| P40305               | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                            | 0.100       | 本  | 206,000                  | 20,600                |                 |
| P40306               | シールパッカーセット                                                         | 0.300       | 個  | 99,000                   | 29,700                |                 |
| P40307               | シールセット                                                             | 2.900       | 個  | 4,950                    | 14,355                |                 |
| Y00004               | 二次注入材料消費の諸雑費                                                       | 0.560       |    | 64,655                   | 36,207                |                 |
|                      | 合 計                                                                |             |    |                          | 1,059,790             | 算出数量<br>4.280 本 |
|                      | 単 価                                                                |             | 本  |                          | 247,607               |                 |
|                      | *** S単 - 113号 ***                                                  |             |    |                          |                       |                 |
| S04036               | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）                                          |             | 本  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入,500kL以上,22.04m,28.34m,1229 L |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)二次注入材区分                                                          | 溶液型無機系注入    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                      | 2)総注入量区分                                                           | 500kL以上     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                      | 3)土被り長(L1)                                                         | 22.040m     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 4)削孔長(L)                                                           | 28.340m     |    |                          |                       |                 |
|                      | 5)1本当たり注入量(Q)                                                      | 1,229.000 L |    |                          |                       |                 |
|                      | 6)注入材料単価                                                           | 43円         |    |                          |                       |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                                            | 1.000       | 人  | 25,935                   | 25,935                |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                              | 5.000       | 人  | 24,885                   | 124,425               |                 |
| R01003               | 普通作業員                                                              | 2.000       | 人  | 21,315                   | 42,630                |                 |
| M11532               | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)                     | 2.000       | 日  | 17,800                   | 35,600                |                 |
| M11561               | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]<br>3000L/h                                     | 1.000       | 日  | 48,100                   | 48,100                |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                                                | 0.210       |    | 276,690                  | 58,105                |                 |
| M11541               | 薬液注入施工機器[水ガスメータ積算流量計]<br>0～50 L/min                                | 1.000       | 日  | 771                      | 771                   |                 |
| P32021               | 注入材                                                                | 12,548.200  | L  | 43                       | 539,573               |                 |
| P40305               | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                            | 0.100       | 本  | 206,000                  | 20,600                |                 |
| P40306               | シールパッカーセット                                                         | 0.300       | 個  | 99,000                   | 29,700                |                 |
| P40307               | シールセット                                                             | 2.500       | 個  | 4,950                    | 12,375                |                 |
| Y00004               | 二次注入材料消費の諸雑費                                                       | 0.560       |    | 62,675                   | 35,098                |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                                                                | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 合 計                                                                |             |    |                          | 972,912               | 算出数量<br>10.210 本 |
|        | 単 価                                                                |             | 本  |                          | 95,290                |                  |
|        |                                                                    |             |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単 - 114号 ***                                                  |             |    |                          |                       |                  |
| S04036 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))                                          |             | 本  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,16.11m,22.96m,1770 L |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)二次注入材区分                                                          | 溶液型無機系注入    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)総注入量区分                                                           | 500kL以上     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)土被り長(L1)                                                         | 16.110m     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 4)削孔長(L)                                                           | 22.960m     |    |                          |                       |                  |
|        | 5)1本当たり注入量(Q)                                                      | 1,770.000 L |    |                          |                       |                  |
|        | 6)注入材料単価                                                           | 43円         |    |                          |                       |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                            | 1.000       | 人  | 25,935                   | 25,935                |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                              | 5.000       | 人  | 24,885                   | 124,425               |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                              | 2.000       | 人  | 21,315                   | 42,630                |                  |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)                     | 2.000       | 日  | 17,800                   | 35,600                |                  |
| M11561 | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]<br>3000L/h                                     | 1.000       | 日  | 48,100                   | 48,100                |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                                | 0.210       |    | 276,690                  | 58,105                |                  |
| M11541 | 薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]<br>0~50 L/min                                  | 1.000       | 日  | 771                      | 771                   |                  |
| P32021 | 注入材                                                                | 13,735.000  | L  | 43                       | 590,605               |                  |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                            | 0.100       | 本  | 206,000                  | 20,600                |                  |
| P40306 | シールバッカーセット                                                         | 0.300       | 個  | 99,000                   | 29,700                |                  |
| P40307 | シールセット                                                             | 2.700       | 個  | 4,950                    | 13,365                |                  |
| Y00004 | 二次注入材料消耗費の諸雑費                                                      | 0.560       |    | 63,665                   | 35,652                |                  |
|        | 合 計                                                                |             |    |                          | 1,025,488             | 算出数量<br>7.759 本  |
|        | 単 価                                                                |             | 本  |                          | 132,153               |                  |
|        |                                                                    |             |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単 - 115号 ***                                                  |             |    |                          |                       |                  |
| S04036 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))                                          |             | 本  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))<br>溶液型無機系注入,500kL以上,9.6m,16m,1603 L      |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)二次注入材区分                                                          | 溶液型無機系注入    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)総注入量区分                                                           | 500kL以上     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)土被り長(L1)                                                         | 9.600m      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 4)削孔長(L)                                                           | 16.000m     |    |                          |                       |                  |
|        | 5)1本当たり注入量(Q)                                                      | 1,603.000 L |    |                          |                       |                  |
|        | 6)注入材料単価                                                           | 43円         |    |                          |                       |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                            | 1.000       | 人  | 25,935                   | 25,935                |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                              | 5.000       | 人  | 24,885                   | 124,425               |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                              | 2.000       | 人  | 21,315                   | 42,630                |                  |
| M11532 | 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]<br>吐出量0~20 L/min×2(圧力9.8MPa)                     | 2.000       | 日  | 17,800                   | 35,600                |                  |
| M11561 | 薬液注入施工機器[ミキシングプラント]<br>3000L/h                                     | 1.000       | 日  | 48,100                   | 48,100                |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                                | 0.210       |    | 276,690                  | 58,105                |                  |
| M11541 | 薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]<br>0~50 L/min                                  | 1.000       | 日  | 771                      | 771                   |                  |
| P32021 | 注入材                                                                | 13,992.500  | L  | 43                       | 601,678               |                  |
| P40305 | 二重管ホース<br>φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m                            | 0.100       | 本  | 206,000                  | 20,600                |                  |
| P40306 | シールバッカーセット                                                         | 0.300       | 個  | 99,000                   | 29,700                |                  |
| P40307 | シールセット                                                             | 2.800       | 個  | 4,950                    | 13,860                |                  |
| Y00004 | 二次注入材料消耗費の諸雑費                                                      | 0.560       |    | 64,160                   | 35,930                |                  |
|        | 合 計                                                                |             |    |                          | 1,037,334             | 算出数量<br>8.728 本  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                           |                |    |                            |                         |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                           |                |    |                            |                         |                  |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                                                           |                |    |                            |                         |                  |
| コード                  | 名 称                                                                                       | 数 量            | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
|                      | 単 価                                                                                       |                | 本  |                            | 118,838                 |                  |
|                      |                                                                                           |                |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 116号 ***                                                                        |                |    |                            |                         |                  |
| S04037               | 薬液注入工（注入施設据付・解体）                                                                          |                | 現場 |                            | 1.000 現場                | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルバッカー工法, 2 セット, 削孔                                               |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 工法区分                                                                                   | 二重管ダブルバッカー工法   |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) セット数                                                                                   | 2 セット          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                                                                   | 削孔             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                   | 1.500          | 人  | 25,935                     | 38,903                  |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                     | 6.200          | 人  | 24,885                     | 154,287                 |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                                                     | 2.300          | 人  | 21,315                     | 49,025                  |                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                                                                                   | 1.020          | 人  | 24,465                     | 24,954                  |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                              | 34.000         | L  | 126                        | 4,284                   |                  |
| M03104               | トラック[クレーン装置付]<br>ﾊﾞｰｽｼﾝ4t級 2.9t吊                                                          | 6.000          | 時間 | 2,000                      | 12,000                  |                  |
|                      | 合 計                                                                                       |                |    |                            | 283,453                 | 算出数量<br>1.000 現場 |
|                      | 単 価                                                                                       |                | 現場 |                            | 283,453                 |                  |
|                      |                                                                                           |                |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 117号 ***                                                                        |                |    |                            |                         |                  |
| S04037               | 薬液注入工（注入施設据付・解体）                                                                          |                | 現場 |                            | 1.000 現場                | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルバッカー工法, 4 セット, 注入                                               |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 工法区分                                                                                   | 二重管ダブルバッカー工法   |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) セット数                                                                                   | 4 セット          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                                                                   | 注入             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                   | 3.100          | 人  | 25,935                     | 80,399                  |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                     | 11.600         | 人  | 24,885                     | 288,666                 |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                                                     | 3.900          | 人  | 21,315                     | 83,129                  |                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                                                                                   | 3.230          | 人  | 24,465                     | 79,022                  |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                              | 108.000        | L  | 126                        | 13,608                  |                  |
| M03104               | トラック[クレーン装置付]<br>ﾊﾞｰｽｼﾝ4t級 2.9t吊                                                          | 19.000         | 時間 | 2,000                      | 38,000                  |                  |
|                      | 合 計                                                                                       |                |    |                            | 582,824                 | 算出数量<br>1.000 現場 |
|                      | 単 価                                                                                       |                | 現場 |                            | 582,824                 |                  |
|                      |                                                                                           |                |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 118号 ***                                                                        |                |    |                            |                         |                  |
| S04044               | アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ）                                                                       |                | 本  |                            | 10.000 本                | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | アースオーガ工（硬質地盤アースオーガ）<br>350mm以上500mm以下, 10m以下, 連続地中壁工以外, 100本未満, 45kW,<br>20以上, 無, 5, 0, 0 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 杭径区分                                                                                   | 350mm以上500mm以下 |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) 掘削長区分                                                                                  | 10m以下          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                                                                   | 連続地中壁工以外       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                      | 4) 施工規模区分                                                                                 | 100本未満         |    |                            |                         |                  |
|                      | 5) アースオーガのオーガ出力の選定                                                                        | 45kW           |    |                            |                         |                  |
|                      | 6) N値区分                                                                                   | 20以上           |    |                            |                         |                  |
|                      | 7) 土質区分                                                                                   | 土              |    |                            |                         |                  |
|                      | 8) モルタルプラントの有無                                                                            | 無              |    |                            |                         |                  |
|                      | 9) 土の掘削長( L 1)                                                                            | 5.000          |    |                            |                         |                  |
|                      | 10) 岩塊・玉石の掘削長( L 2)                                                                       | 0.000          |    |                            |                         |                  |
|                      | 11) 軟岩( )軟岩( )の掘削長( L 3)                                                                  | 0.000          |    |                            |                         |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                   | 1.680          | 人  | 25,935                     | 43,571                  |                  |
| R01012               | とび工                                                                                       | 3.360          | 人  | 28,455                     | 95,609                  |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                     | 1.680          | 人  | 24,885                     | 41,807                  |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |     |                                                                   |                                                                    |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |     |                                                                   |                                                                    |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |     |                                                                   |                                                                    |                  |
| コード                  | 名 称                                                                                                                                                                                          | 数 量                                                                                                      | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額                                                                | 備 考              |
| R01003               | 普通作業員                                                                                                                                                                                        | 1.680                                                                                                    | 人   | 21,315                                                            | 35,809                                                             |                  |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                                                                                                   | 1.680                                                                                                    | 人   | 24,465                                                            | 41,101                                                             |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                                                                                                 | 82.000                                                                                                   | L   | 126                                                               | 10,332                                                             |                  |
| M06232               | ｸﾚｰﾝ式ﾌｧｰｽｵｰｶﾞ [ 単軸式・直結三点支持式 ]<br>45kW                                                                                                                                                        | 2.660                                                                                                    | 供用日 | 81,100                                                            | 215,726                                                            |                  |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                                                                                                   | 0.840                                                                                                    | 人   | 24,465                                                            | 20,551                                                             |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                                                                                                 | 45.000                                                                                                   | L   | 126                                                               | 5,670                                                              |                  |
| M04016               | ｸﾚｰﾝ式 [ 油圧駆動式 ﾕｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ 型・排対型 (1次) ]<br>30 ～ 35t 吊                                                                                                                                        | 1.330                                                                                                    | 供用日 | 45,000                                                            | 59,850                                                             |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                                                                                                                                                          | 0.100                                                                                                    |     | 570,026                                                           | 57,003                                                             |                  |
|                      | 合 計                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |     |                                                                   | 627,029                                                            | 算出数量<br>10.000 本 |
|                      | 単 価                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 本   |                                                                   | 62,703                                                             |                  |
|                      | *** S 単 - 119号 ***                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     |                                                                   |                                                                    |                  |
| S04044               | ｱｰｽｵｰｶﾞ工 ( 硬質地盤 ｱｰｽｵｰｶﾞ )                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 本   |                                                                   | 10.000 本                                                           | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | ｱｰｽｵｰｶﾞ工 ( 硬質地盤 ｱｰｽｵｰｶﾞ )<br>350mm 以上 500mm 以下, 10m 以下, 連続地中壁工以外, 100 本未満, 45kW,<br>20 以上, 無, 8, 0, 0                                                                                        |                                                                                                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                  |
|                      | 1) 杭径区分<br>2) 掘削長区分<br>3) 施工区分<br>4) 施工規模区分<br>5) ｱｰｽｵｰｶﾞの ｵｰｶﾞ出力の選定<br>6) N 値区分<br>7) 土質区分<br>8) モルタルプラントの有無<br>9) 土の掘削長 ( L 1 )<br>10) 岩塊・玉石の掘削長 ( L 2 )<br>11) 軟岩 ( ) 軟岩 ( ) の掘削長 ( L 3 ) | 350mm 以上 500mm 以下<br>10m 以下<br>連続地中壁工以外<br>100 本未満<br>45kW<br>20 以上<br>土<br>無<br>8.000<br>0.000<br>0.000 |     |                                                                   |                                                                    |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                                                                                                                      | 1.680                                                                                                    | 人   | 25,935                                                            | 43,571                                                             |                  |
| R01012               | とび工                                                                                                                                                                                          | 3.360                                                                                                    | 人   | 28,455                                                            | 95,609                                                             |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                                                                                                        | 1.680                                                                                                    | 人   | 24,885                                                            | 41,807                                                             |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                                                                                                                                                        | 1.680                                                                                                    | 人   | 21,315                                                            | 35,809                                                             |                  |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                                                                                                   | 1.680                                                                                                    | 人   | 24,465                                                            | 41,101                                                             |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                                                                                                 | 82.000                                                                                                   | L   | 126                                                               | 10,332                                                             |                  |
| M06232               | ｸﾚｰﾝ式ﾌｧｰｽｵｰｶﾞ [ 単軸式・直結三点支持式 ]<br>45kW                                                                                                                                                        | 2.660                                                                                                    | 供用日 | 81,100                                                            | 215,726                                                            |                  |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                                                                                                   | 0.840                                                                                                    | 人   | 24,465                                                            | 20,551                                                             |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                                                                                                                                                 | 45.000                                                                                                   | L   | 126                                                               | 5,670                                                              |                  |
| M04016               | ｸﾚｰﾝ式 [ 油圧駆動式 ﾕｲﾝﾁ・ﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ 型・排対型 (1次) ]<br>30 ～ 35t 吊                                                                                                                                        | 1.330                                                                                                    | 供用日 | 45,000                                                            | 59,850                                                             |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                                                                                                                                                          | 0.100                                                                                                    |     | 570,026                                                           | 57,003                                                             |                  |
|                      | 合 計                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |     |                                                                   | 627,029                                                            | 算出数量<br>10.000 本 |
|                      | 単 価                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 本   |                                                                   | 62,703                                                             |                  |
|                      | *** S 単 - 120号 ***                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |     |                                                                   |                                                                    |                  |
| S07021               | 硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | m   |                                                                   | 10.000 m                                                           | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管                                                                                                                                               |                                                                                                          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4 週 8 休以上 |                  |
|                      | 1) 管種区分<br>2) 管径区分 (mm)<br>3) 形状区分<br>4) 管長区分                                                                                                                                                | VP<br>75mm<br>直管 (両差し口)<br>4.0m 管                                                                        |     |                                                                   |                                                                    |                  |
| P05027               | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管 VP 径 75 長 4.0m                                                                                                                                                             | 2.440                                                                                                    | 本   | 2,450                                                             | 5,978                                                              |                  |
| Y00004               | 雑材料費<br>2%                                                                                                                                                                                   | 0.020                                                                                                    |     | 5,978                                                             | 120                                                                |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                                                                                                                      | 0.080                                                                                                    | 人   | 25,935                                                            | 2,075                                                              |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                       |                                                             |    |                                     |                                      |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                       |                                                             |    |                                     |                                      |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                       |                                                             |    |                                     |                                      |                  |
| コード                  | 名 称                                                                                                   | 数 量                                                         | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考              |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                 | 0.120                                                       | 人  | 24,885                              | 2,986                                |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                                                                 | 0.170                                                       | 人  | 21,315                              | 3,624                                |                  |
|                      | 合 計                                                                                                   |                                                             |    |                                     | 14,783                               | 算出数量<br>10.000 m |
|                      | 単 価                                                                                                   |                                                             | m  |                                     | 1,478                                |                  |
|                      | *** S 単 - 121号 ***                                                                                    |                                                             |    |                                     |                                      |                  |
| S07022               | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                                                                        |                                                             | m  |                                     | 10.000 m                             | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU, 250mm, 片受直管型付, 4.0m管, なし                                                        |                                                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                  |
|                      | 1) 管種区分<br>2) 管径区分 (mm)                                                                               | VU<br>250mm                                                 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0              | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 形状区分<br>4) 管長区分<br>5) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                              | 片受直管型付<br>4.0m管<br>なし                                       |    | 深夜時間: 0.0                           | 週休: 4週8休以上                           |                  |
| P05065               | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管<br>TS片型付 薄肉管VU 径250 長4.0m                                                          | 2.440                                                       | 本  | 12,200                              | 29,768                               |                  |
| Y00004               | 諸雑費<br>2%                                                                                             | 0.020                                                       |    | 29,768                              | 595                                  |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                               | 0.080                                                       | 人  | 25,935                              | 2,075                                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                 | 0.160                                                       | 人  | 24,885                              | 3,982                                |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                                                                 | 0.230                                                       | 人  | 21,315                              | 4,902                                |                  |
| F08061               | バックホウ[加圧型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                             | 0.120                                                       | 日  | 11,000                              | 1,320                                |                  |
| P34029               | 軽油<br>バックホウ給油                                                                                         | 3.800                                                       | L  | 126                                 | 479                                  |                  |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                                                              | 0.080                                                       | 人  | 24,465                              | 1,957                                |                  |
|                      | 合 計                                                                                                   |                                                             |    |                                     | 45,078                               | 算出数量<br>10.000 m |
|                      | 単 価                                                                                                   |                                                             | m  |                                     | 4,508                                |                  |
|                      | *** S 単 - 122号 ***                                                                                    |                                                             |    |                                     |                                      |                  |
| S07074               | 鋼管吊込据付 (φ2000～3000)                                                                                   |                                                             | 本  |                                     | 1.000 日                              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 鋼管吊込据付 (φ2000～3000)<br>4.0m管, 2000mm, 11mm, フレキシブル, たて込み簡易土留以外, なし                                    |                                                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                  |
|                      | 1) 鋼管の単価 (円/本)<br>2) 管長区分<br>3) 口径区分 (mm)<br>4) 板厚区分 (mm)<br>5) 機械区分<br>6) 施工区分<br>7) 長期割引単価区分 (賃料機械) | 0円<br>4.0m管<br>2000mm<br>11mm<br>フレキシブル<br>たて込み簡易土留以外<br>なし |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                  |
| P02001               | 鋼管                                                                                                    | 3.500                                                       | 本  | 0                                   | 0                                    |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                               | 1.000                                                       | 人  | 25,935                              | 25,935                               |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                 | 2.000                                                       | 人  | 24,885                              | 49,770                               |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                                                                 | 3.000                                                       | 人  | 21,315                              | 63,945                               |                  |
| F01084               | フレキシブル[油圧伸縮型・排対型(1次・2次)]<br>吊上能力16t吊                                                                  | 1.000                                                       | 日  | 47,800                              | 47,800                               |                  |
|                      | 合 計                                                                                                   |                                                             |    |                                     | 187,450                              | 算出数量<br>3.500 本  |
|                      | 単 価                                                                                                   |                                                             | 本  |                                     | 53,557                               |                  |
|                      | *** S 単 - 123号 ***                                                                                    |                                                             |    |                                     |                                      |                  |
| S07080               | 鋼管溶接 (φ2000～3000)                                                                                     |                                                             | 箇所 |                                     | 1.000 箇所                             | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 鋼管溶接 (φ2000～3000)<br>2000mm, 11mm                                                                     |                                                             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                  |
|                      | 1) 口径区分 (mm)<br>2) 板厚区分 (mm)                                                                          | 2000mm<br>11mm                                              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                               | 0.620                                                       | 人  | 25,935                              | 16,080                               |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
| コード                  | 名 称                                                                               | 数 量                      | 単 位            | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                            |
| R01002               | 特殊作業員                                                                             | 0.920                    | 人              | 24,885                     | 22,894                  |                                |
| R01011               | 溶接工                                                                               | 1.540                    | 人              | 30,345                     | 46,731                  |                                |
| Y00004               | 諸雑費<br>28%                                                                        | 0.280                    |                | 85,705                     | 23,997                  |                                |
|                      | 合 計                                                                               |                          |                |                            | 109,702                 | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                      | 単 価                                                                               |                          | 箇所             |                            | 109,702                 |                                |
| *** S 単 - 124号 ***   |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
| S07081               | 鋼管継手塗装                                                                            |                          | 箇所             |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                      | 鋼管継手塗装<br>内面塗装,2000mm                                                             |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 塗装区分<br>2) 口径区分 (mm)                                                           | 内面塗装<br>2000mm           |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                                                   |                          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| P35116               | 液状I <sup>Ⅱ</sup> 杉樹脂塗料                                                            | 2.400                    | kg             | 2,700                      | 6,480                   |                                |
| P35108               | 液状エポキシ樹脂用シンナー                                                                     | 0.140                    | kg             | 422                        | 59                      |                                |
| R02003               | 塗装工                                                                               | 0.250                    | 人              | 27,930                     | 6,983                   |                                |
| Y00004               | 諸雑費<br>25%                                                                        | 0.250                    |                | 6,983                      | 1,746                   |                                |
|                      | 合 計                                                                               |                          |                |                            | 15,268                  | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                      | 単 価                                                                               |                          | 箇所             |                            | 15,268                  |                                |
| *** S 単 - 125号 ***   |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
| S07081               | 鋼管継手塗装                                                                            |                          | 箇所             |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                      | 鋼管継手塗装<br>外面塗装(耐衝撃シートなし),2000mm                                                   |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 塗装区分<br>2) 口径区分 (mm)                                                           | 外面塗装(耐衝撃シートなし)<br>2000mm |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                                                   |                          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| P35141               | 水道用塗覆装鋼管ジョイント<br>2000A WSP 012 補助材料含む                                             | 1.000                    | 組              | 56,100                     | 56,100                  |                                |
| R02003               | 塗装工                                                                               | 0.400                    | 人              | 27,930                     | 11,172                  |                                |
| Y00004               | 諸雑費<br>20%                                                                        | 0.200                    |                | 11,172                     | 2,234                   |                                |
|                      | 合 計                                                                               |                          |                |                            | 69,506                  | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|                      | 単 価                                                                               |                          | 箇所             |                            | 69,506                  |                                |
| *** S 単 - 126号 ***   |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
| S15003               | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                                     |                          | m <sup>2</sup> |                            | 1.000 日                 | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                      | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,あり                                                          |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 長期割引単価区分 (賃料機械)                                                     | 表土掘削<br>あり               |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                                                   |                          |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| F08014               | バ ックロー[クロー型・排対型(1次・2次)]<br>標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                             | 1.390                    | 日              | 9,940                      | 13,817                  |                                |
| P34029               | 軽油<br>バ トーⅡ給油                                                                     | 93.000                   | L              | 126                        | 11,718                  |                                |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                                                                        | 1.000                    | 人              | 24,465                     | 24,465                  |                                |
|                      | 合 計                                                                               |                          |                |                            | 50,000                  | 算出数量<br>887.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                                               |                          | m <sup>2</sup> |                            | 56                      |                                |
| *** S 単 - 127号 ***   |                                                                                   |                          |                |                            |                         |                                |
| S16001               | 高所作業車[トラック架装・伸縮ブームバ ッケット型]<br>高所作業車[トラック架装・伸縮ブームバ ッケット型]<br>作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2 |                          | 日              |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出                   |
|                      |                                                                                   |                          |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                       |                   |     |              |            |                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|--------------|------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                       |                   |     |              |            |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                       |                   |     |              |            |                   |
| コード                  | 名 称                                   | 数 量               | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                      | 1)機械コード 単位が時間のみ                       | M04421            |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械コード (同上)                          | M04421            |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)単価算出区分                              | 運転 1 日当たり算出       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)運転 1 日当たり運転時間(T)                    | 5.2時間             |     |              |            |                   |
|                      | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                   | 1.40              |     |              |            |                   |
|                      | 6)単価計上区分                              | 機械損料等 + 燃料 + 運転労務 |     |              |            |                   |
|                      | 7)岩石補正区分                              | 岩石補正なし            |     |              |            |                   |
|                      | 8)燃料の計上方法                             | 燃料消費量入力           |     |              |            |                   |
|                      | 9)燃料区分                                | 軽油                |     |              |            |                   |
|                      | 10)燃料消費量(入力の場合)                       | 26.0              |     |              |            |                   |
|                      | 11)消耗部品の計上の有無                         | 消耗部品の計上しない        |     |              |            |                   |
|                      | 13)消耗部品費の適用条件(2)                      | 消耗部品なし            |     |              |            |                   |
|                      | 14)名称(消耗部品)                           | -                 |     |              |            |                   |
|                      | 15)規格(消耗部品)                           | -                 |     |              |            |                   |
| M04421               | 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｸett型]         |                   |     |              |            |                   |
|                      | 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2                 | 1.000             | 日   | 13,400       | 13,400     |                   |
| P34029               | 軽油                                    |                   |     |              |            |                   |
|                      | ﾊﾞﾄﾙ給油                                | 26.000            | L   | 126          | 3,276      |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                              |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       | 1.000             | 人   | 24,465       | 24,465     |                   |
|                      | 合 計                                   |                   |     |              | 41,141     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                   | 各単位 |              | 41,141     |                   |
| Y00001               | 単位                                    |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       |                   |     |              |            |                   |
|                      | *** S単 - 128号 ***                     |                   |     |              |            |                   |
| S16002               | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]                   |                   | 日   |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]                   |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外 |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)機械コード 単位が日のみ                        | M02042            |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械損料算出区分                            | 運転 1 日当たり算出       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)                    | 6.3               |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                   | 1.64              |     |              |            |                   |
|                      | 5)単価計上区分                              | 機械損料 + 燃料         |     |              |            |                   |
|                      | 6)燃料区分                                | 軽油                |     |              |            |                   |
|                      | 7)燃料の計上方法                             | 機械経費算定基準値による      |     |              |            |                   |
|                      | 8)燃料消費量(入力の場合)                        | 0.0               |     |              |            |                   |
|                      | 9)交替制作業補正区分                           | 交替制補正対象外          |     |              |            |                   |
| M02042               | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]                   |                   |     |              |            |                   |
|                      | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)          | 1.640             | 供用日 | 10,800       | 17,712     |                   |
| P34029               | 軽油                                    |                   |     |              |            |                   |
|                      | ﾊﾞﾄﾙ給油                                | 58.000            | L   | 126          | 7,308      |                   |
|                      | 合 計                                   |                   |     |              | 25,020     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                   | 各単位 |              | 25,020     |                   |
| Y00001               | 単位                                    |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       |                   |     |              |            |                   |
|                      | *** S単 - 129号 ***                     |                   |     |              |            |                   |
| S16002               | ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[横型二連複動ﾋﾞｽﾄ式]                 |                   | 日   |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[横型二連複動ﾋﾞｽﾄ式]                 |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 吐出量37～100L/min,交替制補正対象外               |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)機械コード 単位が日のみ                        | M10101            |     | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)機械損料算出区分                            | 運転 1 日当たり算出       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)                    | 0.0               |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                   | 1.63              |     |              |            |                   |
|                      | 5)単価計上区分                              | 機械損料のみ            |     |              |            |                   |
|                      | 8)燃料消費量(入力の場合)                        | 0.0               |     |              |            |                   |
|                      | 9)交替制作業補正区分                           | 交替制補正対象外          |     |              |            |                   |
| M10101               | ｸﾞﾗﾄﾞﾝｸﾞ[横型二連複動ﾋﾞｽﾄ式]                 |                   |     |              |            |                   |
|                      | 吐出量37～100L/min                        | 1.630             | 供用日 | 2,220        | 3,619      |                   |
|                      | 合 計                                   |                   |     |              | 3,619      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                   |                   | 各単位 |              | 3,619      |                   |
| Y00001               | 単位                                    |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       |                   |     |              |            |                   |
|                      |                                       |                   |     |              |            |                   |
|                      | *** S単 - 130号 ***                     |                   |     |              |            |                   |
| S16002               | ｸﾞﾗﾄﾞ流量・圧力測定装置[記録式]                   |                   | 日   |              | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ｸﾞﾗﾄﾞ流量・圧力測定装置[記録式]                   |                   |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外      |                   |     | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                  |                                                    |     |                            |                         |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                  |                                                    |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                  |                                                    |     |                            |                         |                   |
| コード                  | 名 称                                                              | 数 量                                                | 単位  | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                      | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分                                     | M23082<br>運転 1 日当たり算出                              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                      | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                        | 0.0<br>1.38                                        |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | 機械損料のみ<br>0.0<br>交替制補正対象外                          |     |                            |                         |                   |
| M23082               | ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式]<br>流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa                    | 1.380                                              | 供用日 | 6,140                      | 8,473                   |                   |
|                      | 合 計                                                              |                                                    |     |                            | 8,473                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                              |                                                    | 各単位 |                            | 8,473                   |                   |
| Y00001               | 単位                                                               |                                                    |     |                            |                         |                   |
|                      |                                                                  |                                                    |     |                            |                         |                   |
|                      | *** S単 - 131号 ***                                                |                                                    |     |                            |                         |                   |
| S16002               | 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]                                    |                                                    | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]<br>吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外 |                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分                                     | M18132<br>運転 1 日当たり算出                              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                      | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                        | 6.0<br>1.75                                        |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | 機械損料 + 燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     |                            |                         |                   |
| M18132               | 空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]<br>吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa          | 1.750                                              | 供用日 | 1,290                      | 2,258                   |                   |
| P34029               | 軽油<br>A トロル給油                                                    | 17.000                                             | L   | 126                        | 2,142                   |                   |
|                      | 合 計                                                              |                                                    |     |                            | 4,400                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                              |                                                    | 各単位 |                            | 4,400                   |                   |
| Y00001               | 単位                                                               |                                                    |     |                            |                         |                   |
|                      |                                                                  |                                                    |     |                            |                         |                   |
|                      | *** S単 - 132号 ***                                                |                                                    |     |                            |                         |                   |
| S16002               | 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]                                   |                                                    | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,交替制補正対象外            |                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分                                     | M27432<br>運転 1 日当たり算出                              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                      | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                        | 0.0<br>1.80                                        |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | 機械損料のみ<br>0.0<br>交替制補正対象外                          |     |                            |                         |                   |
| M27432               | 電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                     | 1.800                                              | 供用日 | 1,010                      | 1,818                   |                   |
|                      | 合 計                                                              |                                                    |     |                            | 1,818                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                              |                                                    | 各単位 |                            | 1,818                   |                   |
| Y00001               | 単位                                                               |                                                    |     |                            |                         |                   |
|                      |                                                                  |                                                    |     |                            |                         |                   |
|                      | *** S単 - 133号 ***                                                |                                                    |     |                            |                         |                   |
| S16002               | 工事中水でモータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]                                          |                                                    | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 工事中水でモータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>口径50mm 全揚程15m,18時間を超える場合              |                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分                                     | M19194<br>運転 1 日当たり算出                              |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                      | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                        | 0.0<br>1.10                                        |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | 機械損料のみ<br>0.0<br>18時間を超える場合                        |     |                            |                         |                   |
| M19194               | 工事中水でモータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]<br>口径50mm 全揚程15m                         | 1.100                                              | 供用日 | 357                        | 393                     |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                            |              |     |                            |                         |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                            |              |     |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                            |              |     |                            |                         |                   |
| コード                  | 名 称                                                        | 数 量          | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                      | 合 計                                                        |              |     |                            | 393                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                        |              | 各単位 |                            | 393                     |                   |
| Y00001               | 単位                                                         |              |     |                            |                         |                   |
|                      |                                                            |              |     |                            |                         |                   |
|                      | *** S単 - 134号 ***                                          |              |     |                            |                         |                   |
| S16002               | 遠心ファン[ターボ 遠心式]                                             |              | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>,風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq), 交替制補正対象外 |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が日のみ                                            | M18221       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械損料算出区分                                                | 運転 1 日当たり算出  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                        | 24.0         |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                       | 1.46         |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) 単価計上区分                                                  | 機械損料 + 燃料    |     |                            |                         |                   |
|                      | 6) 燃料区分                                                    | 電力           |     |                            |                         |                   |
|                      | 7) 燃料の計上方法                                                 | 機械経費算定基準値による |     |                            |                         |                   |
|                      | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                            | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|                      | 9) 交替制作業補正区分                                               | 交替制補正対象外     |     |                            |                         |                   |
| M18221               | 遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)            | 1.460        | 供用日 | 824                        | 1,203                   |                   |
| P31004               | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                        | 123.000      | kWh | 15.34                      | 1,887                   |                   |
|                      | 合 計                                                        |              |     |                            | 3,090                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                        |              | 各単位 |                            | 3,090                   |                   |
| Y00001               | 単位                                                         |              |     |                            |                         |                   |
|                      |                                                            |              |     |                            |                         |                   |
|                      | *** S単 - 135号 ***                                          |              |     |                            |                         |                   |
| S16002               | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]                                   |              | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>,口径50mm 全揚程30m, 18時間を超える場合     |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が日のみ                                            | M19196       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械損料算出区分                                                | 運転 1 日当たり算出  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                        | 24.0         |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                       | 1.10         |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) 単価計上区分                                                  | 機械損料 + 燃料    |     |                            |                         |                   |
|                      | 6) 燃料区分                                                    | 電力           |     |                            |                         |                   |
|                      | 7) 燃料の計上方法                                                 | 機械経費算定基準値による |     |                            |                         |                   |
|                      | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                            | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|                      | 9) 交替制作業補正区分                                               | 18時間を超える場合   |     |                            |                         |                   |
| M19196               | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>口径50mm 全揚程30m                  | 1.100        | 供用日 | 577                        | 635                     |                   |
| P31004               | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                        | 52.000       | kWh | 15.34                      | 798                     |                   |
|                      | 合 計                                                        |              |     |                            | 1,433                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                        |              | 各単位 |                            | 1,433                   |                   |
| Y00001               | 単位                                                         |              |     |                            |                         |                   |
|                      |                                                            |              |     |                            |                         |                   |
|                      | *** S単 - 136号 ***                                          |              |     |                            |                         |                   |
| S16002               | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]                                   |              | 日   |                            | 1.000 各単位               | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>,口径100mm 全揚程10m, 18時間を超える場合    |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が日のみ                                            | M19201       |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|                      | 2) 機械損料算出区分                                                | 運転 1 日当たり算出  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|                      | 3) 運転 1 日当たり運転時間(T)                                        | 24.0         |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                   |
|                      | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                       | 1.10         |     |                            |                         |                   |
|                      | 5) 単価計上区分                                                  | 機械損料 + 燃料    |     |                            |                         |                   |
|                      | 6) 燃料区分                                                    | 電力           |     |                            |                         |                   |
|                      | 7) 燃料の計上方法                                                 | 機械経費算定基準値による |     |                            |                         |                   |
|                      | 8) 燃料消費量(入力の場合)                                            | 0.0          |     |                            |                         |                   |
|                      | 9) 交替制作業補正区分                                               | 18時間を超える場合   |     |                            |                         |                   |
| M19201               | 工事中水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>口径100mm 全揚程10m                 | 1.100        | 供用日 | 682                        | 750                     |                   |
| P31004               | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                        | 52.000       | kWh | 15.34                      | 798                     |                   |
|                      | 合 計                                                        |              |     |                            | 1,548                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
| コード                  | 名 称                                                 | 数 量    | 単位  | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考               |
|                      | 単 価                                                 |        | 各単位 |                                     | 1,548                                |                   |
| Y00001               | 単位                                                  |        |     |                                     |                                      |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S単 - 137号 ***                                   |        |     |                                     |                                      |                   |
| S16003               | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]                                  |        | 供用日 |                                     | 1.000 供用日                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量20m3, 交替制補正対象外              |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が供用日のみ<br>2) 交替制作業補正区分                   | M27944 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
| M27944               | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量20m3                        | 1.000  | 供用日 | 869                                 | 869                                  |                   |
|                      | 合 計                                                 |        |     |                                     | 869                                  | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                 |        | 供用日 |                                     | 869                                  |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S単 - 138号 ***                                   |        |     |                                     |                                      |                   |
| S16003               | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]                                  |        | 供用日 |                                     | 1.000 供用日                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量10m3, 交替制補正対象外              |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が供用日のみ<br>2) 交替制作業補正区分                   | M27943 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
| M27943               | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量10m3                        | 1.000  | 供用日 | 488                                 | 488                                  |                   |
|                      | 合 計                                                 |        |     |                                     | 488                                  | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                 |        | 供用日 |                                     | 488                                  |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S単 - 139号 ***                                   |        |     |                                     |                                      |                   |
| S16003               | ﾎﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎﾞｰﾙﾀｲﾌﾟ 乾式CB]                    |        | 供用日 |                                     | 1.000 供用日                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ﾎﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎﾞｰﾙﾀｲﾌﾟ 乾式CB]<br>50kVA, 交替制補正対象外 |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が供用日のみ<br>2) 交替制作業補正区分                   | M21341 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
| M21341               | ﾎﾞｰﾙ式高圧受変電設備[ﾄﾝﾈﾙ用ﾎﾞｰﾙﾀｲﾌﾟ 乾式CB]<br>50kVA           | 1.000  | 供用日 | 2,740                               | 2,740                                |                   |
|                      | 合 計                                                 |        |     |                                     | 2,740                                | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                 |        | 供用日 |                                     | 2,740                                |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S単 - 140号 ***                                   |        |     |                                     |                                      |                   |
| S16003               | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]                                  |        | 供用日 |                                     | 1.000 供用日                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量30m3, 交替制補正対象外              |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が供用日のみ<br>2) 交替制作業補正区分                   | M27945 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
| M27945               | 水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]<br>容量30m3                        | 1.000  | 供用日 | 1,230                               | 1,230                                |                   |
|                      | 合 計                                                 |        |     |                                     | 1,230                                | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                 |        | 供用日 |                                     | 1,230                                |                   |
|                      |                                                     |        |     |                                     |                                      |                   |
|                      | *** S単 - 141号 ***                                   |        |     |                                     |                                      |                   |
| S16003               | ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]                                       |        | 供用日 |                                     | 1.000 供用日                            | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]<br>15kg/m 100m当たり, 交替制補正対象外           |        |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                   |
|                      | 1) 機械コード 単位が供用日のみ<br>2) 交替制作業補正区分                   | M27581 |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0              | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0               |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                           |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                           |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                           |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| コード                  | 名 称                                                                                       | 数 量                                               | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
|                      |                                                                                           |                                                   |     | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:4週8休以上                                                  |                   |
| M27581               | レール設備[軌条(単線)]<br>15kg/m 100m当たり                                                           | 1.000                                             | 供用日 | 85                                                           | 85                                                         |                   |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                   |     |                                                              | 85                                                         | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                   | 供用日 |                                                              | 85                                                         |                   |
|                      | *** S 単 - 142号 ***                                                                        |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S16003               | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz,交替制補正対象外          |                                                   | 供用日 |                                                              | 1.000 供用日                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械コード 単位が供用日のみ<br>2)交替制作業補正区分                                                           | M23121<br>交替制補正対象外                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |
|                      |                                                                                           |                                                   |     | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:4週8休以上                                                  |                   |
| M23121               | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz                                          | 1.000                                             | 供用日 | 434                                                          | 434                                                        |                   |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                   |     |                                                              | 434                                                        | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                   | 供用日 |                                                              | 434                                                        |                   |
|                      | *** S 単 - 143号 ***                                                                        |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S16003               | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz,交替制補正対象外                 |                                                   | 供用日 |                                                              | 1.000 供用日                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械コード 単位が供用日のみ<br>2)交替制作業補正区分                                                           | M23130<br>交替制補正対象外                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |
|                      |                                                                                           |                                                   |     | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:4週8休以上                                                  |                   |
| M23130               | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル~120dB測定周波数1~80Hz                                               | 1.000                                             | 供用日 | 750                                                          | 750                                                        |                   |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                   |     |                                                              | 750                                                        | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                   | 供用日 |                                                              | 750                                                        |                   |
|                      | *** S 単 - 144号 ***                                                                        |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S16003               | 騒音・振動計測機器[騒音振動データーログ]<br>騒音・振動計測機器[騒音振動データーログ]<br>測定周波数~20KHZ,交替制補正対象外                    |                                                   | 供用日 |                                                              | 1.000 供用日                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械コード 単位が供用日のみ<br>2)交替制作業補正区分                                                           | M23131<br>交替制補正対象外                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |
|                      |                                                                                           |                                                   |     | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:4週8休以上                                                  |                   |
| M23131               | 騒音・振動計測機器[騒音振動データーログ]<br>測定周波数~20KHZ                                                      | 1.000                                             | 供用日 | 597                                                          | 597                                                        |                   |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                   |     |                                                              | 597                                                        | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                   | 供用日 |                                                              | 597                                                        |                   |
|                      | *** S 単 - 145号 ***                                                                        |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| S16004               | ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンソールン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り |                                                   | 日   |                                                              | 1.000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)             | ラフレンソールン(油圧伸縮ジブ型)<br>16ton吊り<br>0.0<br>0.00<br>なし |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| F01084               | ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>吊上能力16t吊                                                  | 1.000                                             | 日   | 47,800                                                       | 47,800                                                     |                   |
|                      | 合 計                                                                                       |                                                   |     |                                                              | 47,800                                                     | 算出数量<br>1.000 日   |
|                      | 単 価                                                                                       |                                                   | 日   |                                                              | 47,800                                                     |                   |
|                      | *** S 単 - 146号 ***                                                                        |                                                   |     |                                                              |                                                            |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                     |                       |    |                          |                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                     |                       |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                     |                       |    |                          |                       |                 |
| コード                  | 名 称                                 | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| S16004               | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] |                       | 日  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り       |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      | 1)機械区分                              | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 2)規格                                | 25ton吊り               |    |                          |                       |                 |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)                    | 0.0                   |    |                          |                       |                 |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                 | 0.00                  |    |                          |                       |                 |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                    | あり                    |    |                          |                       |                 |
| F01086               | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] |                       |    |                          |                       |                 |
|                      | 吊上能力25t吊                            | 1,000                 | 日  | 43,300                   | 43,300                |                 |
|                      | 合 計                                 |                       |    |                          | 43,300                | 算出数量<br>1,000 日 |
|                      | 単 価                                 |                       | 日  |                          | 43,300                |                 |
|                      | *** S単 - 147号 ***                   |                       |    |                          |                       |                 |
| S16004               | 発動発電機[ D 駆動・排対型(1次・2次)]             |                       | 日  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 発動発電機[ D 駆動・排対型(1次・2次)]             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動),20KVA         |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      | 1)機械区分                              | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｲﾝｼﾞﾝ駆動) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 2)規格                                | 20KVA                 |    |                          |                       |                 |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)                    | 0.0                   |    |                          |                       |                 |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                 | 0.00                  |    |                          |                       |                 |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし                    |    |                          |                       |                 |
| F02054               | 発動発電機[ D 駆動・排対型(1次・2次)]             |                       |    |                          |                       |                 |
|                      | 定格容量20kva                           | 1,200                 | 日  | 2,700                    | 3,240                 |                 |
| P34029               | 軽油                                  |                       |    |                          |                       |                 |
|                      | ﾊﾞﾄﾙ給油                              | 20,000                | L  | 126                      | 2,520                 | 算出数量<br>1,000 日 |
|                      | 合 計                                 |                       |    |                          | 5,760                 |                 |
|                      | 単 価                                 |                       | 日  |                          | 5,760                 |                 |
|                      | *** S単 - 148号 ***                   |                       |    |                          |                       |                 |
| S16004               | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]    |                       | 日  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]    |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り      |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      | 1)機械区分                              | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 2)規格                                | 4.9ton吊り              |    |                          |                       |                 |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)                    | 0.0                   |    |                          |                       |                 |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                 | 0.00                  |    |                          |                       |                 |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし                    |    |                          |                       |                 |
| F01082               | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]    |                       |    |                          |                       |                 |
|                      | 吊上能力4.9t吊                           | 1,000                 | 日  | 40,000                   | 40,000                | 算出数量<br>1,000 日 |
|                      | 合 計                                 |                       |    |                          | 40,000                |                 |
|                      | 単 価                                 |                       | 日  |                          | 40,000                |                 |
|                      | *** S単 - 149号 ***                   |                       |    |                          |                       |                 |
| S16004               | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                  |                       | 日  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),160ton吊り         |                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      | 1)機械区分                              | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                      | 2)規格                                | 160ton吊り              |    |                          |                       |                 |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)                    | 0.0                   |    |                          |                       |                 |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                 | 0.00                  |    |                          |                       |                 |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし                    |    |                          |                       |                 |
| F01033               | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                  |                       |    |                          |                       |                 |
|                      | 吊上能力160t吊                           | 1,000                 | 日  | 330,000                  | 330,000               | 算出数量<br>1,000 日 |
|                      | 合 計                                 |                       |    |                          | 330,000               |                 |
|                      | 単 価                                 |                       | 日  |                          | 330,000               |                 |
|                      | *** S単 - 150号 ***                   |                       |    |                          |                       |                 |
| S16004               | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                  |                       | 日  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り         |                       |    |                          |                       |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                        | 数 量               | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 1)機械区分                                     | トラックルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格                                       | 120ton吊り          |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)                           | 0.0               |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                        | 0.00              |       |                          |                       |                   |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                           | なし                |       |                          |                       |                   |
| F01032               | トラックルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>吊上能力120t吊             | 1.000             | 日     | 234,000                  | 234,000               |                   |
|                      | 合 計                                        |                   |       |                          | 234,000               | 算出数量<br>1.000 日   |
|                      | 単 価                                        |                   | 日     |                          | 234,000               |                   |
|                      |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 151号 ***                          |                   |       |                          |                       |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                            |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),250型,有,116日,1回 |                   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)仮設材区分                                    | H形鋼(杭使用)          |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格区分                                     | 250型              |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)補助工法                                     | 有                 |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)供用日数                                     | 116日              |       |                          |                       |                   |
|                      | 5)使用回数                                     | 1回                |       |                          |                       |                   |
| G02002               | H形鋼(杭使用)<br>250型[賃料]                       | 1.000             | t 供用日 | 9,280                    | 9,280                 |                   |
| G15022               | H形鋼(杭使用)<br>250型[整備費]                      | 1.000             | ton   | 6,055                    | 6,055                 |                   |
|                      | 合 計                                        |                   |       |                          | 15,335                | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                        |                   | ton   |                          | 15,335                |                   |
|                      |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 152号 ***                          |                   |       |                          |                       |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                            |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),300型,有,25日,1回  |                   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)仮設材区分                                    | H形鋼(杭使用)          |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格区分                                     | 300型              |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)補助工法                                     | 有                 |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)供用日数                                     | 25日               |       |                          |                       |                   |
|                      | 5)使用回数                                     | 1回                |       |                          |                       |                   |
| G02003               | H形鋼(杭使用)<br>300型[賃料]                       | 1.000             | t 供用日 | 2,000                    | 2,000                 |                   |
| G15023               | H形鋼(杭使用)<br>300型[整備費]                      | 1.000             | ton   | 6,055                    | 6,055                 |                   |
|                      | 合 計                                        |                   |       |                          | 8,055                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                        |                   | ton   |                          | 8,055                 |                   |
|                      |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 153号 ***                          |                   |       |                          |                       |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                            |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),350型,有,25日,1回  |                   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)仮設材区分                                    | H形鋼(杭使用)          |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格区分                                     | 350型              |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)補助工法                                     | 有                 |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)供用日数                                     | 25日               |       |                          |                       |                   |
|                      | 5)使用回数                                     | 1回                |       |                          |                       |                   |
| G02004               | H形鋼(杭使用)<br>350型[賃料]                       | 1.000             | t 供用日 | 2,000                    | 2,000                 |                   |
| G15024               | H形鋼(杭使用)<br>350型[整備費]                      | 1.000             | ton   | 6,055                    | 6,055                 |                   |
|                      | 合 計                                        |                   |       |                          | 8,055                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                        |                   | ton   |                          | 8,055                 |                   |
|                      |                                            |                   |       |                          |                       |                   |
|                      | *** S単 - 154号 ***                          |                   |       |                          |                       |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                            |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),400型,有,25日,1回  |                   |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                         |          |       |              |            |                   |
|----------------------|-------------------------|----------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                         |          |       |              |            |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                         |          |       |              |            |                   |
| コード                  | 名 称                     | 数 量      | 単位    | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                      | 1)仮設材区分                 | H形鋼(杭使用) |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)規格区分                  | 400型     |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)補助工法                  | 有        |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)供用日数                  | 25日      |       |              |            |                   |
|                      | 5)使用回数                  | 1回       |       |              |            |                   |
| G02005               | H形鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 4 0 0 型 [ 賃料 ]          | 1.000    | t 供用日 | 2,000        | 2,000      |                   |
| G15025               | H型鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 4 0 0 型 [ 整備費 ]         | 1.000    | ton   | 6,055        | 6,055      |                   |
|                      | 合 計                     |          |       |              | 8,055      | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                     |          | ton   |              | 8,055      |                   |
|                      | *** S 単 - 155号 ***      |          |       |              |            |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          | ton   |              | 1.000 ton  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | H形鋼(杭使用),300型,有,104日,1回 |          |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)仮設材区分                 | H形鋼(杭使用) |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)規格区分                  | 300型     |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)補助工法                  | 有        |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)供用日数                  | 104日     |       |              |            |                   |
|                      | 5)使用回数                  | 1回       |       |              |            |                   |
| G02003               | H形鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 3 0 0 型 [ 賃料 ]          | 1.000    | t 供用日 | 8,320        | 8,320      |                   |
| G15023               | H型鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 3 0 0 型 [ 整備費 ]         | 1.000    | ton   | 6,055        | 6,055      |                   |
|                      | 合 計                     |          |       |              | 14,375     | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                     |          | ton   |              | 14,375     |                   |
|                      | *** S 単 - 156号 ***      |          |       |              |            |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          | ton   |              | 1.000 ton  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | H形鋼(杭使用),350型,有,104日,1回 |          |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)仮設材区分                 | H形鋼(杭使用) |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)規格区分                  | 350型     |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)補助工法                  | 有        |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)供用日数                  | 104日     |       |              |            |                   |
|                      | 5)使用回数                  | 1回       |       |              |            |                   |
| G02004               | H形鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 3 5 0 型 [ 賃料 ]          | 1.000    | t 供用日 | 8,320        | 8,320      |                   |
| G15024               | H型鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 3 5 0 型 [ 整備費 ]         | 1.000    | ton   | 6,055        | 6,055      |                   |
|                      | 合 計                     |          |       |              | 14,375     | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                     |          | ton   |              | 14,375     |                   |
|                      | *** S 単 - 157号 ***      |          |       |              |            |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          | ton   |              | 1.000 ton  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | H形鋼(杭使用),300型,有,331日,1回 |          |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)仮設材区分                 | H形鋼(杭使用) |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)規格区分                  | 300型     |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)補助工法                  | 有        |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)供用日数                  | 331日     |       |              |            |                   |
|                      | 5)使用回数                  | 1回       |       |              |            |                   |
| G02003               | H形鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 3 0 0 型 [ 賃料 ]          | 1.000    | t 供用日 | 23,465       | 23,465     |                   |
| G15023               | H型鋼(杭使用)                |          |       |              |            |                   |
|                      | 3 0 0 型 [ 整備費 ]         | 1.000    | ton   | 6,055        | 6,055      |                   |
|                      | 合 計                     |          |       |              | 29,520     | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                     |          | ton   |              | 29,520     |                   |
|                      | *** S 単 - 158号 ***      |          |       |              |            |                   |
| S17002               | [賃料(H形鋼・山留副部材)]         |          | ton   |              | 1.000 ton  | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                              |                           |                    |                          |                       |                     |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                              |                           |                    |                          |                       |                     |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                              |                           |                    |                          |                       |                     |
| コード                  | 名 称                                          | 数 量                       | 単 位                | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|                      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用).200型,有,331日,1回   |                           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)仮設材区分<br>2)規格区分                            | H形鋼(杭使用)<br>200型          |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                      | 3)補助工法<br>4)供用日数                             | 有<br>331日                 |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                      | 5)使用回数                                       | 1回                        |                    |                          |                       |                     |
| G02001               | H形鋼(杭使用)<br>2 0 0 型 [賃料]                     | 1.000                     | t 供用日              | 23,465                   | 23,465                |                     |
| G15021               | H形鋼(杭使用)<br>2 0 0 型 [整備費]                    | 1.000                     | ton                | 6,055                    | 6,055                 |                     |
|                      | 合 計                                          |                           |                    |                          | 29,520                | 算出数量<br>1.000 ton   |
|                      | 単 価                                          |                           | ton                |                          | 29,520                |                     |
|                      |                                              |                           |                    |                          |                       |                     |
|                      | *** S単 - 159号 ***                            |                           |                    |                          |                       |                     |
| S17008               | 丸パイプ                                         |                           | m                  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 丸パイプ<br>丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,310日          |                           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)仮設材区分<br>2)規格区分                            | 丸パイプ<br>厚2.4mm ビン加工付径48.6 |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                      | 3)供用日数                                       | 310日                      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
| G06001               | 丸パイプ<br>厚 2 . 4 mm ビン加工付径 4 8 . 6 (賃料)       | 310.000                   | m 供用日              | 0.29                     | 90                    |                     |
| G06002               | 丸パイプ<br>厚 2 . 4 mm ビン加工付径 4 8 . 6 (基本料)      | 1.000                     | m                  | 9                        | 9                     |                     |
|                      | 合 計                                          |                           |                    |                          | 99                    | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 単 価                                          |                           |                    |                          | 99                    |                     |
|                      |                                              |                           |                    |                          |                       |                     |
|                      | *** S単 - 160号 ***                            |                           |                    |                          |                       |                     |
| S17009               | 仮囲鉄板                                         |                           | m <sup>2</sup>     |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 仮囲鉄板<br>仮囲鉄板,厚1.2mm,310日                     |                           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)仮設材区分<br>2)規格区分                            | 仮囲鉄板<br>厚1.2mm            |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                      | 3)供用日数                                       | 310日                      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
| G12001               | 仮囲鉄板<br>厚 1 . 2 mm (賃料)                      | 310.000                   | m <sup>2</sup> 供用日 | 1.60                     | 496                   |                     |
| G12002               | 仮囲鉄板<br>厚 1 . 2 mm (基本料)                     | 1.000                     | m <sup>2</sup>     | 79.60                    | 80                    |                     |
|                      | 合 計                                          |                           |                    |                          | 576                   | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 単 価                                          |                           |                    |                          | 576                   |                     |
|                      |                                              |                           |                    |                          |                       |                     |
|                      | *** S単 - 161号 ***                            |                           |                    |                          |                       |                     |
| S18021               | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                            |                           | ton                |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし,設置,H400,0日,0回,あり     |                           |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)火打ちブロック使用の有無<br>2)施工区分                     | なし<br>設置                  |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                      | 3)H形鋼の規格<br>4)供用日数                           | H400<br>0.000日            |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                      | 5)現場供用日数期間中の使用回数<br>6)長期割引単価区分               | 0.000回<br>あり              |                    |                          |                       |                     |
| R01001               | 土木一般世話役                                      | 0.210                     | 人                  | 25,935                   | 5,446                 |                     |
| R01012               | とび工                                          | 0.400                     | 人                  | 28,455                   | 11,382                |                     |
| R01011               | 溶接工                                          | 0.210                     | 人                  | 30,345                   | 6,372                 |                     |
| R01003               | 普通作業員                                        | 0.210                     | 人                  | 21,315                   | 4,476                 |                     |
| Y00004               | 諸雑費                                          | 0.040                     |                    | 27,676                   | 1,107                 |                     |
| F01086               | ワル・ソル・ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>吊上能力25t吊 | 0.210                     | 日                  | 43,300                   | 9,093                 |                     |
|                      | 合 計                                          |                           |                    |                          | 37,876                | 算出数量<br>1.000 ton   |
|                      | 単 価                                          |                           | ton                |                          | 37,876                |                     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
| コード                  | 名 称                                                                  | 数 量                        | 単位   | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考                 |
|                      |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
|                      | *** S 単 - 162号 ***                                                   |                            |      |                                     |                                      |                     |
| S18031               | 足場工                                                                  |                            | 掛㎡   |                                     | 100,000 掛㎡                           | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 足場工<br>なし、手摺先行型枠組、あり                                                 |                            |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                     |
|                      | 1) 足場区分<br>2) 安全ネット区分<br>3) 長期割引単価区分(賃料機械)                           | 手摺先行型枠組<br>なし<br>あり        |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                     |
| R01001               | 土木一般世話役                                                              | 1.400                      | 人    | 25,935                              | 36,309                               |                     |
| R01012               | とび工                                                                  | 6.300                      | 人    | 28,455                              | 179,267                              |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                                | 1.200                      | 人    | 21,315                              | 25,578                               |                     |
| F01086               | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>吊上能力25t吊                          | 1.400                      | 日    | 43,300                              | 60,620                               |                     |
| Y00004               | 諸雑費                                                                  | 0.340                      |      | 301,774                             | 102,603                              |                     |
|                      | 合 計                                                                  |                            |      |                                     | 404,377                              | 算出数量<br>100,000 掛㎡  |
|                      | 単 価                                                                  |                            | 掛㎡   |                                     | 4,044                                |                     |
|                      |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
|                      | *** S 単 - 163号 ***                                                   |                            |      |                                     |                                      |                     |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                            |                            | ㎡    |                                     | 1,000,000 ㎡                          | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置、0.0,0,なし                                             |                            |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                     |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 供用回数<br>3) 使用回数<br>4) 長期割引単価区分(賃料機械)                   | 設置<br>0<br>0<br>なし         |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                     |
| R01002               | 特殊作業員                                                                | 1.500                      | 人    | 24,885                              | 37,328                               |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                                | 1.500                      | 人    | 21,315                              | 31,973                               |                     |
| F08073               | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.710                      | 日    | 17,000                              | 29,070                               |                     |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                         | 189,000                    | L    | 126                                 | 23,814                               |                     |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                             | 1.500                      | 人    | 24,465                              | 36,698                               |                     |
|                      | 合 計                                                                  |                            |      |                                     | 158,883                              | 算出数量<br>1,000,000 ㎡ |
|                      | 単 価                                                                  |                            | ㎡    |                                     | 159                                  |                     |
|                      |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
|                      | *** S 単 - 164号 ***                                                   |                            |      |                                     |                                      |                     |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                            |                            | ㎡    |                                     | 1,000,000 ㎡                          | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,334,1,なし                                       |                            |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                     |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 供用回数<br>3) 使用回数<br>4) 長期割引単価区分(賃料機械)                   | 設置～賃料～撤去<br>334<br>1<br>なし |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                     |
| G03041               | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                             | 1,000,000                  | ㎡供用日 | 2,347                               | 2,347,000                            |                     |
| G03042               | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                            | 1,000,000                  | ㎡    | 107                                 | 107,000                              |                     |
| R01002               | 特殊作業員                                                                | 2.900                      | 人    | 24,885                              | 72,167                               |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                                | 2.900                      | 人    | 21,315                              | 61,814                               |                     |
| F08073               | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日    | 17,000                              | 56,270                               |                     |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                         | 365,000                    | L    | 126                                 | 45,990                               |                     |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                             | 2.900                      | 人    | 24,465                              | 70,949                               |                     |
|                      | 合 計                                                                  |                            |      |                                     | 2,761,190                            | 算出数量<br>1,000,000 ㎡ |
|                      | 単 価                                                                  |                            | ㎡    |                                     | 2,761                                |                     |
|                      |                                                                      |                            |      |                                     |                                      |                     |
|                      | *** S 単 - 165号 ***                                                   |                            |      |                                     |                                      |                     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                    |                                         |                |                            |                         |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                    |                                         |                |                            |                         |                                |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                    |                                         |                |                            |                         |                                |
| コード                  | 名 称                                                | 数 量                                     | 単位             | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                            |
| S18062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                  |                                         | m <sup>2</sup> |                            | 100.000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>撤去                            |                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価         | 撤去<br>0                                 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                    |                                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| R01003               | 普通作業員                                              | 0.320                                   | 人              | 21,315                     | 6,821                   |                                |
|                      | 合 計                                                |                                         |                |                            | 6,821                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                |                                         | m <sup>2</sup> |                            | 68                      |                                |
|                      | *** S 単 - 166号 ***                                 |                                         |                |                            |                         |                                |
| S18062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                  |                                         | m <sup>2</sup> |                            | 100.000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                            |                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価         | 敷設<br>0                                 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                    |                                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| P26102               | 土木安定用材 ( マット・シ - ト 類 )                             | 104.000                                 | m <sup>2</sup> | 0                          | 0                       |                                |
| R01003               | 普通作業員                                              | 0.160                                   | 人              | 21,315                     | 3,410                   |                                |
|                      | 合 計                                                |                                         |                |                            | 3,410                   | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                |                                         | m <sup>2</sup> |                            | 34                      |                                |
|                      | *** S 単 - 167号 ***                                 |                                         |                |                            |                         |                                |
| S18062               | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                  |                                         | m <sup>2</sup> |                            | 100.000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                            |                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価         | 敷設<br>120                               |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                    |                                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| P26102               | 土木安定用材 ( マット・シ - ト 類 )                             | 104.000                                 | m <sup>2</sup> | 120                        | 12,480                  |                                |
| R01003               | 普通作業員                                              | 0.160                                   | 人              | 21,315                     | 3,410                   |                                |
|                      | 合 計                                                |                                         |                |                            | 15,890                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                |                                         | m <sup>2</sup> |                            | 159                     |                                |
|                      | *** S 単 - 168号 ***                                 |                                         |                |                            |                         |                                |
| S18102               | 高圧引込設備                                             |                                         | 箇所             |                            | 1.000                   | 歩A<br>当たり算出                    |
|                      | 高圧引込設備<br>設置 ~ 損料 ~ 撤去, 889日, 500, 高圧負荷            |                                         |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|                      | 1) 施工区分<br>2) 供用日数<br>3) 簡易配電盤規格区分 (kW)<br>4) 負荷区分 | 設置 ~ 損料 ~ 撤去<br>889.000日<br>500<br>高圧負荷 |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                |
|                      |                                                    |                                         |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                |
| W09516               | コンクリートボール (通信線用)<br>L 8 m × D 14 cm × W 2.0 kN     | 1.000                                   | 本              | 25,800                     | 25,800                  |                                |
| W09426               | コンクリート根かせ (バンド別)<br>電力形 1200 × 240 × 170           | 1.000                                   | 個              | 6,260                      | 6,260                   |                                |
| W09435               | 軽腕金<br>2.3 × 75 × 45 × 900                         | 1.000                                   | 本              | 1,330                      | 1,330                   |                                |
| W09440               | 軽腕金<br>3.2 × 75 × 75 × 1500                        | 2.000                                   | 本              | 3,870                      | 7,740                   |                                |
| W09430               | アームタイレスバンド (片抱)<br>S A B D - 1 9 S - D W           | 3.000                                   | 個              | 4,330                      | 12,990                  |                                |
| W09449               | 高圧耐張がいし<br>普通形                                     | 3.000                                   | 個              | 2,060                      | 6,180                   |                                |
| W09453               | 高圧ピンがいし<br>大                                       | 3.000                                   | 個              | 1,170                      | 3,510                   |                                |
| W09468               | ステーブロック (ロッド付) No 2<br>長 600 mm × 幅 300 mm         | 1.000                                   | 組              | 5,320                      | 5,320                   |                                |
| W09094               | 6600Vポリエチレンケーブル<br>(C V) 3 心 断面積 38                | 15.000                                  | m              | 2,300                      | 34,500                  |                                |
| Y00004               | その他材料<br>19%                                       | 0.190                                   |                | 103,630                    | 19,690                  |                                |

|                |                                             |                                    |     |                          |                       |                  |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名            |                                             | 矢作川総合第二期農地防災事業                     |     |                          |                       |                  |
| 工事名            |                                             | 北部併設水路(下流)一期建設工事                   |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: シールド工事 |                                             |                                    |     |                          |                       |                  |
| コード            | 名 称                                         | 数 量                                | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| Y00002         | 損料<br>0.0639%                               | 0.568                              |     | 123,320                  | 70,046                |                  |
| M21232         | 高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電7付付]<br>定格電流200A     | 889.000                            | 供用日 | 283                      | 251,587               |                  |
| M21315         | キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]<br>500         | 889.000                            | 供用日 | 5,620                    | 4,996,180             |                  |
| P27333         | 端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法<br>半田方式 6C13 3心 断面積38 | 1.000                              | 組   | 10,600                   | 10,600                |                  |
| P27321         | 端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法<br>半田方式 6C03 3心 断面積38 | 1.000                              | 組   | 13,900                   | 13,900                |                  |
| P27822         | 接地銅板<br>リード付(リット2点溶接)1.5*900*900            | 1.000                              | 枚   | 17,000                   | 17,000                |                  |
| P27016         | 600Vビニル絶縁電線(IV)<br>より線 断面積14                | 15.000                             | m   | 160                      | 2,400                 |                  |
| R01013         | 電工<br>(設置)                                  | 13.450                             | 人   | 22,785                   | 306,458               |                  |
| R01003         | 普通作業員<br>(設置)                               | 7.350                              | 人   | 21,315                   | 156,665               |                  |
| Y00004         | 雑品<br>0.5%                                  | 0.005                              |     | 630,343                  | 3,152                 |                  |
| R01013         | 電工<br>(撤去)                                  | 5.830                              | 人   | 22,785                   | 132,837               |                  |
| R01003         | 普通作業員<br>(撤去)                               | 3.680                              | 人   | 21,315                   | 78,439                |                  |
|                | 合 計                                         |                                    |     |                          | 6,039,264             | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                | 単 価                                         |                                    | 箇所  |                          | 6,039,264             |                  |
|                |                                             |                                    |     |                          |                       |                  |
|                | *** S単 - 169号 ***                           |                                    |     |                          |                       |                  |
| S18103         | 低圧引込設備                                      |                                    | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,531日                     |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                | 1)施工区分<br>2)供用日数                            | 設置～損料～撤去<br>531.000日               |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                |                                             |                                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09515         | コンクリートポール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN       | 1.000                              | 本   | 21,600                   | 21,600                |                  |
| W09425         | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140       | 1.000                              | 個   | 4,210                    | 4,210                 |                  |
| W09468         | ステーブロック (ロッド付) No2<br>長600mm×幅300mm         | 1.000                              | 組   | 5,320                    | 5,320                 |                  |
| W09423         | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                           | 1.000                              | 個   | 20,000                   | 20,000                |                  |
| W09457         | スイッチB (屋外用0-200)<br>240×420×170             | 1.000                              | 個   | 10,200                   | 10,200                |                  |
| Y00004         | その他材料<br>10%                                | 0.100                              |     | 61,330                   | 6,133                 |                  |
| Y00002         | 損料<br>0.0639%                               | 0.339                              |     | 67,463                   | 22,870                |                  |
| R01013         | 電工<br>(設置)                                  | 2.540                              | 人   | 22,785                   | 57,874                |                  |
| R01003         | 普通作業員<br>(設置)                               | 2.200                              | 人   | 21,315                   | 46,893                |                  |
| Y00004         | 雑品<br>0.5%                                  | 0.005                              |     | 172,230                  | 861                   |                  |
| R01013         | 電工<br>(撤去)                                  | 1.270                              | 人   | 22,785                   | 28,937                |                  |
| R01003         | 普通作業員<br>(撤去)                               | 1.100                              | 人   | 21,315                   | 23,447                |                  |
|                | 合 計                                         |                                    |     |                          | 180,882               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                | 単 価                                         |                                    | 箇所  |                          | 180,882               |                  |
|                |                                             |                                    |     |                          |                       |                  |
|                | *** S単 - 170号 ***                           |                                    |     |                          |                       |                  |
| S18104         | 配電設備(避雷器)                                   |                                    | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                | 配電設備(避雷器)<br>設置～損料～撤去,889日,一般型(8.4kV)       |                                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)避雷器区分                 | 設置～損料～撤去<br>889.000日<br>一般型(8.4kV) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                |                                             |                                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09470         | 避雷器 (配電線路用)<br>一般型(8.4kV)                   | 3.000                              | 個   | 12,900                   | 38,700                |                  |
| W09472         | 高圧カットアウト<br>7.2KV 30A PC-6                  | 3.000                              | 個   | 8,400                    | 25,200                |                  |
| W09440         | 軽腕金<br>3.2×75×75×1500                       | 2.000                              | 本   | 3,870                    | 7,740                 |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                           |         |    |                          |                       |                  |
|----------------------|-------------------------------------------|---------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                           |         |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                           |         |    |                          |                       |                  |
| コード                  | 名 称                                       | 数 量     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| W09453               | 高圧ピンがいし                                   |         |    |                          |                       |                  |
|                      | 大                                         | 3.000   | 個  | 1,170                    | 3,510                 |                  |
| W09288               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>( I V ) 断面積 1 4        | 18.000  | m  | 195                      | 3,510                 |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                             | 0.568   |    | 78,660                   | 44,679                |                  |
| R01013               | 電工<br>(設置)                                | 1.460   | 人  | 22,785                   | 33,266                |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(設置)                             | 0.750   | 人  | 21,315                   | 15,986                |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                | 0.005   |    | 127,912                  | 640                   |                  |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                                | 0.730   | 人  | 22,785                   | 16,633                |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(撤去)                             | 0.380   | 人  | 21,315                   | 8,100                 |                  |
|                      | 合 計                                       |         |    |                          | 119,304               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                       |         | 箇所 |                          | 119,304               |                  |
|                      |                                           |         |    |                          |                       |                  |
|                      | *** S 単 - 171号 ***                        |         |    |                          |                       |                  |
| S18105               | 配電設備(接地工)                                 |         | 極  |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 配電設備(接地工)<br>A 種,設置 ~ 撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)接地極                                     | A 種     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                      | 2)施工区分                                    | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                      | 3)補助接地棒(本)                                | 0本      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 4)接地線名称                                   | IV線     |    |                          |                       |                  |
|                      | 5)接地線規格                                   | 5.5mm2  |    |                          |                       |                  |
|                      | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                          | 0.000m  |    |                          |                       |                  |
| P27822               | 接地銅板<br>900×900×1.5                       | 1.000   | 枚  | 17,000                   | 17,000                |                  |
| P27014               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5     | 0.000   | m  | 64                       | 0                     |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地極設置)                             | 1.000   | 人  | 22,785                   | 22,785                |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(接地極設置)                          | 2.000   | 人  | 21,315                   | 42,630                |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地線設置)                             | 0.000   | 人  | 22,785                   | 0                     |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                | 0.005   |    | 82,415                   | 412                   |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地極撤去)                             | 0.200   | 人  | 22,785                   | 4,557                 |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(接地極撤去)                          | 0.400   | 人  | 21,315                   | 8,526                 |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地線撤去)                             | 0.000   | 人  | 22,785                   | 0                     |                  |
|                      | 合 計                                       |         |    |                          | 95,910                | 算出数量<br>1.000 極  |
|                      | 単 価                                       |         | 極  |                          | 95,910                |                  |
|                      |                                           |         |    |                          |                       |                  |
|                      | *** S 単 - 172号 ***                        |         |    |                          |                       |                  |
| S18105               | 配電設備(接地工)                                 |         | 極  |                          | 1.000 極               | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置 ~ 撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m |         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)接地極                                     | D 種     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                      | 2)施工区分                                    | 設置 ~ 撤去 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                      | 3)補助接地棒(本)                                | 1本      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 4)接地線名称                                   | IV線     |    |                          |                       |                  |
|                      | 5)接地線規格                                   | 5.5mm2  |    |                          |                       |                  |
|                      | 6)接地線の地中埋設区間長(m)                          | 1.000m  |    |                          |                       |                  |
| P27820               | 連結式接地棒<br>φ10×1500                        | 1.000   | 本  | 1,190                    | 1,190                 |                  |
| P27820               | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                      | 1.000   | 本  | 1,190                    | 1,190                 |                  |
| P27014               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )<br>より線 断面積5.5     | 1.000   | m  | 64                       | 64                    |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地極設置)                             | 0.250   | 人  | 22,785                   | 5,696                 |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(接地極設置)                          | 0.350   | 人  | 21,315                   | 7,460                 |                  |
| R01013               | 電工<br>(補助接地棒設置)                           | 0.250   | 人  | 22,785                   | 5,696                 |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(補助接地棒設置)                        | 0.350   | 人  | 21,315                   | 7,460                 |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地線設置)                             | 0.010   | 人  | 22,785                   | 228                   |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                           |        |    |              |            |                 |
|----------------------|---------------------------|--------|----|--------------|------------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                           |        |    |              |            |                 |
| 工事別工事名: シールド工事       |                           |        |    |              |            |                 |
| コード                  | 名 称                       | 数 量    | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
| Y00004               | 雑品                        |        |    |              |            |                 |
|                      | 0.5%                      | 0.005  |    | 28,692       | 143        |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極撤去)                   | 0.050  | 人  | 22,785       | 1,139      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極撤去)                   | 0.070  | 人  | 21,315       | 1,492      |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (補助接地棒撤去)                 | 0.050  | 人  | 22,785       | 1,139      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (補助接地棒撤去)                 | 0.070  | 人  | 21,315       | 1,492      |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地線撤去)                   | 0.010  | 人  | 22,785       | 228        |                 |
|                      | 合 計                       |        |    |              | 34,617     | 算出数量<br>1.000 極 |
|                      | 単 価                       |        | 極  |              | 34,617     |                 |
|                      |                           |        |    |              |            |                 |
|                      | *** S 単 - 173号 ***        |        |    |              |            |                 |
| S18105               | 配電設備(接地工)                 |        | 極  |              | 1.000 極    | 歩 A<br>当たり算出    |
|                      | 配電設備(接地工)                 |        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                      | D 種,設置~撤去,1本,IV線,14mm2,1m |        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬季補正:なし    |                 |
|                      | 1)接地極                     | D 種    |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                      | 2)施工区分                    | 設置~撤去  |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                      | 3)補助接地棒(本)                | 1本     |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                      | 4)接地線名称                   | IV線    |    |              |            |                 |
|                      | 5)接地線規格                   | 14mm2  |    |              |            |                 |
|                      | 6)接地線の地中埋設区間長(m)          | 1.000m |    |              |            |                 |
| P27820               | 連結式接地棒                    |        |    |              |            |                 |
|                      | φ10×1500                  | 1.000  | 本  | 1,190        | 1,190      |                 |
| P27820               | 連結式接地棒                    |        |    |              |            |                 |
|                      | φ10×1500mm                | 1.000  | 本  | 1,190        | 1,190      |                 |
| P27016               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )   |        |    |              |            |                 |
|                      | より線 断面積14                 | 1.000  | m  | 160          | 160        |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極設置)                   | 0.250  | 人  | 22,785       | 5,696      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極設置)                   | 0.350  | 人  | 21,315       | 7,460      |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (補助接地棒設置)                 | 0.250  | 人  | 22,785       | 5,696      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (補助接地棒設置)                 | 0.350  | 人  | 21,315       | 7,460      |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地線設置)                   | 0.020  | 人  | 22,785       | 456        |                 |
| Y00004               | 雑品                        |        |    |              |            |                 |
|                      | 0.5%                      | 0.005  |    | 28,692       | 143        |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極撤去)                   | 0.050  | 人  | 22,785       | 1,139      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極撤去)                   | 0.070  | 人  | 21,315       | 1,492      |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (補助接地棒撤去)                 | 0.050  | 人  | 22,785       | 1,139      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (補助接地棒撤去)                 | 0.070  | 人  | 21,315       | 1,492      |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地線撤去)                   | 0.010  | 人  | 22,785       | 228        |                 |
|                      | 合 計                       |        |    |              | 34,941     | 算出数量<br>1.000 極 |
|                      | 単 価                       |        | 極  |              | 34,941     |                 |
|                      |                           |        |    |              |            |                 |
|                      | *** S 単 - 174号 ***        |        |    |              |            |                 |
| S18105               | 配電設備(接地工)                 |        | 極  |              | 1.000 極    | 歩 A<br>当たり算出    |
|                      | 配電設備(接地工)                 |        |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                      | D 種,設置~撤去,1本,IV線,22mm2,1m |        |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬季補正:なし    |                 |
|                      | 1)接地極                     | D 種    |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                      | 2)施工区分                    | 設置~撤去  |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                      | 3)補助接地棒(本)                | 1本     |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                      | 4)接地線名称                   | IV線    |    |              |            |                 |
|                      | 5)接地線規格                   | 22mm2  |    |              |            |                 |
|                      | 6)接地線の地中埋設区間長(m)          | 1.000m |    |              |            |                 |
| P27820               | 連結式接地棒                    |        |    |              |            |                 |
|                      | φ10×1500                  | 1.000  | 本  | 1,190        | 1,190      |                 |
| P27820               | 連結式接地棒                    |        |    |              |            |                 |
|                      | φ10×1500mm                | 1.000  | 本  | 1,190        | 1,190      |                 |
| P27017               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V )   |        |    |              |            |                 |
|                      | より線 断面積22                 | 1.000  | m  | 244          | 244        |                 |
| R01013               | 電工                        |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極設置)                   | 0.250  | 人  | 22,785       | 5,696      |                 |
| R01003               | 普通作業員                     |        |    |              |            |                 |
|                      | (接地極設置)                   | 0.350  | 人  | 21,315       | 7,460      |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                |          |     |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                |          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                |          |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                            | 数 量      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01013               | 電工<br>(補助接地棒設置)                | 0.250    | 人   | 22,785                   | 5,696                 |                   |
| R01003               | 普通作業員<br>(補助接地棒設置)             | 0.350    | 人   | 21,315                   | 7,460                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(接地線設置)                  | 0.020    | 人   | 22,785                   | 456                   |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005    |     | 28,692                   | 143                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(接地極撤去)                  | 0.050    | 人   | 22,785                   | 1,139                 |                   |
| R01003               | 普通作業員<br>(接地極撤去)               | 0.070    | 人   | 21,315                   | 1,492                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(補助接地棒撤去)                | 0.050    | 人   | 22,785                   | 1,139                 |                   |
| R01003               | 普通作業員<br>(補助接地棒撤去)             | 0.070    | 人   | 21,315                   | 1,492                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(接地線撤去)                  | 0.010    | 人   | 22,785                   | 228                   |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 35,025                | 算出数量<br>1.000 極   |
|                      | 単 価                            |          | 極   |                          | 35,025                |                   |
|                      | *** S 単 - 175号 ***             |          |     |                          |                       |                   |
| S18111               | 高圧移動電線                         |          | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 高圧移動電線<br>6kV,14,設置～損料～撤去,889日 |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)電圧区分                         | 6kV      |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)ケーブル規格(mm2)                  | 14       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                         | 設置～損料～撤去 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)ケーブルの供用日数                    | 889.000日 |     |                          |                       |                   |
| W09181               | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14      | 100.000  | m   | 1,240                    | 124,000               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.568    |     | 124,000                  | 70,432                |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 10.000   | 人   | 22,785                   | 227,850               |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005    |     | 351,850                  | 1,759                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 5.000    | 人   | 22,785                   | 113,925               |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 413,966               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |          | m   |                          | 4,140                 |                   |
|                      | *** S 単 - 176号 ***             |          |     |                          |                       |                   |
| S18111               | 高圧移動電線                         |          | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 高圧移動電線<br>6kV,14,設置～損料～撤去,445日 |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)電圧区分                         | 6kV      |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)ケーブル規格(mm2)                  | 14       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                         | 設置～損料～撤去 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)ケーブルの供用日数                    | 445.000日 |     |                          |                       |                   |
| W09181               | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14      | 100.000  | m   | 1,240                    | 124,000               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.284    |     | 124,000                  | 35,216                |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 10.000   | 人   | 22,785                   | 227,850               |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005    |     | 351,850                  | 1,759                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 5.000    | 人   | 22,785                   | 113,925               |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 378,750               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |          | m   |                          | 3,788                 |                   |
|                      | *** S 単 - 177号 ***             |          |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |          | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,889日 |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分                         | 三相       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)ケーブル規格(mm2)                  | 2.0      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区別                         | 設置～損料～撤去 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)ケーブルの供用日数                    | 889.000日 |     |                          |                       |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                |                      |     |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                |                      |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                |                      |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| W09221               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0       | 100.000              | m   | 253                      | 25,300                |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.568                |     | 25,300                   | 14,370                |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人   | 22,785                   | 75,191                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |     | 100,491                  | 502                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人   | 22,785                   | 37,595                |                   |
|                      | 合 計                            |                      |     |                          | 127,658               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |                      | m   |                          | 1,277                 |                   |
|                      | *** S 単 - 178号 ***             |                      |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |                      | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,2.0,設置～損料～撤去,453日 |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>2.0            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>453.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0       | 100.000              | m   | 253                      | 25,300                |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.289                |     | 25,300                   | 7,312                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人   | 22,785                   | 75,191                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |     | 100,491                  | 502                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人   | 22,785                   | 37,595                |                   |
|                      | 合 計                            |                      |     |                          | 120,600               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |                      | m   |                          | 1,206                 |                   |
|                      | *** S 単 - 179号 ***             |                      |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |                      | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,889日  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>14             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>889.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09225               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14        | 100.000              | m   | 1,147                    | 114,700               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.568                |     | 114,700                  | 65,150                |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人   | 22,785                   | 75,191                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |     | 189,891                  | 949                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人   | 22,785                   | 37,595                |                   |
|                      | 合 計                            |                      |     |                          | 178,885               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |                      | m   |                          | 1,789                 |                   |
|                      | *** S 単 - 180号 ***             |                      |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |                      | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,100,設置～損料～撤去,889日 |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>100            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>889.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09229               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>100       | 100.000              | m   | 6,545                    | 654,500               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.568                |     | 654,500                  | 371,756               |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 10.000               | 人   | 22,785                   | 227,850               |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |     | 882,350                  | 4,412                 |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                |          |     |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                |          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                |          |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                            | 数 量      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 5.000    | 人   | 22,785                   | 113,925               |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 717,943               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |          | m   |                          | 7,179                 |                   |
|                      | *** S単 - 181号 ***              |          |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |          | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料～撤去,889日  |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分                         | 三相       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)ケーブル規格(mm2)                  | 38       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区別                         | 設置～損料～撤去 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)ケーブルの供用日数                    | 889.000日 |     |                          |                       |                   |
| W09227               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>38        | 100.000  | m   | 2,606                    | 260,600               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.568    |     | 260,600                  | 148,021               |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 6.200    | 人   | 22,785                   | 141,267               |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005    |     | 401,867                  | 2,009                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 3.100    | 人   | 22,785                   | 70,634                |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 361,931               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |          | m   |                          | 3,619                 |                   |
|                      | *** S単 - 182号 ***              |          |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |          | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,889日  |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分                         | 三相       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)ケーブル規格(mm2)                  | 22       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区別                         | 設置～損料～撤去 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)ケーブルの供用日数                    | 889.000日 |     |                          |                       |                   |
| W09226               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>22        | 100.000  | m   | 1,704                    | 170,400               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.568    |     | 170,400                  | 96,787                |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 6.200    | 人   | 22,785                   | 141,267               |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005    |     | 311,667                  | 1,558                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 3.100    | 人   | 22,785                   | 70,634                |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 310,246               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |          | m   |                          | 3,102                 |                   |
|                      | *** S単 - 183号 ***              |          |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                         |          | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料～撤去,500日 |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分                         | 三相       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)ケーブル規格(mm2)                  | 5.5      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区別                         | 設置～損料～撤去 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)ケーブルの供用日数                    | 500.000日 |     |                          |                       |                   |
| W09223               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>5.5       | 100.000  | m   | 507                      | 50,700                |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                  | 0.320    |     | 50,700                   | 16,224                |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                     | 3.300    | 人   | 22,785                   | 75,191                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                     | 0.005    |     | 125,891                  | 629                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                     | 1.650    | 人   | 22,785                   | 37,595                |                   |
|                      | 合 計                            |          |     |                          | 129,639               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                            |          | m   |                          | 1,296                 |                   |
|                      |                                |          |     |                          |                       |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S 単 - 184号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112 | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線<br>単相,2.0,設置～損料～撤去,889日 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 単相<br>2.0            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>889.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09251 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0       | 100.000              | m  |                          | 208                   | 20,800            |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                  | 0.568                |    |                          | 20,800                | 11,814            |
| R01013 | 電工<br>(設置)                     | 3.300                | 人  |                          | 22,785                | 75,191            |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    |                          | 95,991                | 480               |
| R01013 | 電工<br>(撤去)                     | 1.650                | 人  |                          | 22,785                | 37,595            |
|        | 合 計                            |                      |    |                          | 125,080               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                            |                      | m  |                          | 1,251                 |                   |
|        | *** S 単 - 185号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112 | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線<br>単相,60,設置～損料～撤去,445日  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 単相<br>60             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>445.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09258 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>60        | 100.000              | m  |                          | 2,739                 | 273,900           |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                  | 0.284                |    |                          | 273,900               | 77,788            |
| R01013 | 電工<br>(設置)                     | 6.200                | 人  |                          | 22,785                | 141,267           |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    |                          | 415,167               | 2,076             |
| R01013 | 電工<br>(撤去)                     | 3.100                | 人  |                          | 22,785                | 70,634            |
|        | 合 計                            |                      |    |                          | 291,765               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                            |                      | m  |                          | 2,918                 |                   |
|        | *** S 単 - 186号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112 | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線<br>三相,22,設置～損料～撤去,445日  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>22             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数          | 設置～損料～撤去<br>445.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09226 | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>22        | 100.000              | m  |                          | 1,704                 | 170,400           |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                  | 0.284                |    |                          | 170,400               | 48,394            |
| R01013 | 電工<br>(設置)                     | 6.200                | 人  |                          | 22,785                | 141,267           |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                     | 0.005                |    |                          | 311,667               | 1,558             |
| R01013 | 電工<br>(撤去)                     | 3.100                | 人  |                          | 22,785                | 70,634            |
|        | 合 計                            |                      |    |                          | 261,853               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                            |                      | m  |                          | 2,619                 |                   |
|        | *** S 単 - 187号 ***             |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112 | 低圧移動電線                         |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧移動電線<br>三相,14,設置～損料～撤去,125日  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)        | 三相<br>14             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                | 数 量                  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数              | 設置～損料～撤去<br>125.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09225               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>14            | 100.000              | m   | 1,147                    | 114,700               |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                      | 0.080                |     | 114,700                  | 9,176                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                         | 3.300                | 人   | 22,785                   | 75,191                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                         | 0.005                |     | 189,891                  | 949                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                         | 1.650                | 人   | 22,785                   | 37,595                |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 122,911               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                |                      | m   |                          | 1,229                 |                   |
|                      | *** S 単 - 188号 ***                 |                      |     |                          |                       |                   |
| S18112               | 低圧移動電線                             |                      | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相2.0,設置～損料～撤去,531日      |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)            | 三相<br>2.0            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数              | 設置～損料～撤去<br>531.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09221               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>2.0           | 100.000              | m   | 253                      | 25,300                |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                      | 0.339                |     | 25,300                   | 8,577                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                         | 3.300                | 人   | 22,785                   | 75,191                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                         | 0.005                |     | 100,491                  | 502                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                         | 1.650                | 人   | 22,785                   | 37,595                |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 121,865               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                |                      | m   |                          | 1,219                 |                   |
|                      | *** S 単 - 189号 ***                 |                      |     |                          |                       |                   |
| S18114               | 分電盤設備                              |                      | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,889日   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)            | 三相3線式<br>7.5         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数               | 設置～損料～撤去<br>889.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09409               | 配線用しゃ断器<br>3P 60                   | 1.000                | 個   | 3,120                    | 3,120                 |                   |
| W09455               | スイッチ B (屋外用0ー 6 0 )<br>170×280×120 | 1.000                | 個   | 5,760                    | 5,760                 |                   |
| W09287               | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>1V8mm2           | 15.000               | m   | 111                      | 1,665                 |                   |
| W09553               | 硬質ビニル電線管 (V E )<br>VE22            | 1.000                | 本   | 300                      | 300                   |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                      | 0.568                |     | 10,845                   | 6,160                 |                   |
| R01013               | 電工                                 | 1.130                | 人   | 22,785                   | 25,747                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                         | 0.005                |     | 36,592                   | 183                   |                   |
| R01013               | 電工                                 | 0.570                | 人   | 22,785                   | 12,987                |                   |
|                      | 合 計                                |                      |     |                          | 45,077                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                      | 単 価                                |                      | 箇所  |                          | 45,077                |                   |
|                      | *** S 単 - 190号 ***                 |                      |     |                          |                       |                   |
| S18114               | 分電盤設備                              |                      | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,453日   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)            | 三相3線式<br>1.5         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数               | 設置～損料～撤去<br>453.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                         |              |     |                            |                         |                  |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                         |              |     |                            |                         |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                         |              |     |                            |                         |                  |
| コード                  | 名 称                                     | 数 量          | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                        | 1.000        | 個   | 1,920                      | 1,920                   |                  |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100     | 1.000        | 個   | 4,560                      | 4,560                   |                  |
| W09281               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V1.6mm              | 15.000       | m   | 29                         | 435                     |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16                | 1.000        | 本   | 260                        | 260                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                           | 0.289        |     | 7,175                      | 2,074                   |                  |
| R01013               | 電工                                      | 0.790        | 人   | 22,785                     | 18,000                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                              | 0.005        |     | 25,175                     | 126                     |                  |
| R01013               | 電工                                      | 0.400        | 人   | 22,785                     | 9,114                   |                  |
|                      | 合 計                                     |              |     |                            | 29,314                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                     |              | 箇所  |                            | 29,314                  |                  |
|                      | *** S 単 - 191号 ***                      |              |     |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                   |              | 箇所  |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 3.7, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 889日 |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式                                | 三相3線式        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) 負荷容量 (kW まで)                         | 3.7          |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                 | 設置 ~ 損料 ~ 撤去 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                      | 4) 分電盤の供用日数                             | 889.000日     |     |                            |                         |                  |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                        | 1.000        | 個   | 1,920                      | 1,920                   |                  |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100     | 1.000        | 個   | 4,560                      | 4,560                   |                  |
| W09282               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V2.0mm              | 15.000       | m   | 43                         | 645                     |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16                | 1.000        | 本   | 260                        | 260                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                           | 0.568        |     | 7,385                      | 4,195                   |                  |
| R01013               | 電工                                      | 0.790        | 人   | 22,785                     | 18,000                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                              | 0.005        |     | 25,385                     | 127                     |                  |
| R01013               | 電工                                      | 0.400        | 人   | 22,785                     | 9,114                   |                  |
|                      | 合 計                                     |              |     |                            | 31,436                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                     |              | 箇所  |                            | 31,436                  |                  |
|                      | *** S 単 - 192号 ***                      |              |     |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                   |              | 箇所  |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 15, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 889日  |              |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式                                | 三相3線式        |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) 負荷容量 (kW まで)                         | 15           |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                 | 設置 ~ 損料 ~ 撤去 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                      | 4) 分電盤の供用日数                             | 889.000日     |     |                            |                         |                  |
| W09410               | 配線用しゃ断器<br>3P 100                       | 1.000        | 個   | 7,070                      | 7,070                   |                  |
| W09456               | スイッチ B (屋外用 0ー 1 0 0 )<br>200×340×150   | 1.000        | 個   | 7,200                      | 7,200                   |                  |
| W09289               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>1V22mm2              | 15.000       | m   | 299                        | 4,485                   |                  |
| W09555               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE36                | 1.000        | 本   | 839                        | 839                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                           | 0.568        |     | 19,594                     | 11,129                  |                  |
| R01013               | 電工                                      | 1.400        | 人   | 22,785                     | 31,899                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                              | 0.005        |     | 51,493                     | 257                     |                  |
| R01013               | 電工                                      | 0.700        | 人   | 22,785                     | 15,950                  |                  |
|                      | 合 計                                     |              |     |                            | 59,235                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                     |              | 箇所  |                            | 59,235                  |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                            |                          |    |                            |                         |                  |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                            |                          |    |                            |                         |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                            |                          |    |                            |                         |                  |
| コード                  | 名 称                                        | 数 量                      | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
|                      | *** S 単 - 193号 ***                         |                          |    |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                      |                          | 箇所 |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 60, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 889日     |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式<br>2) 負荷容量 (kW まで)                | 三相3線式<br>60              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|                      | 3) 施工区分<br>4) 分電盤の供用日数                     | 設置 ~ 損料 ~ 撤去<br>889.000日 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| W09412               | 配線用しゃ断器<br>3P 400                          | 1.000                    | 個  |                            | 38,200                  |                  |
| W09458               | スイッチ B (屋外用 0 - 3 0 0 )<br>350 × 590 × 220 | 1.000                    | 個  |                            | 24,000                  |                  |
| W09293               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV150mm2                | 15.000                   | m  |                            | 1,983                   |                  |
| W09558               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE70                   | 1.000                    | 本  |                            | 1,991                   |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                              | 0.568                    |    |                            | 93,936                  |                  |
| R01013               | 電工                                         | 3.480                    | 人  |                            | 22,785                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                 | 0.005                    |    |                            | 173,228                 |                  |
| R01013               | 電工                                         | 1.740                    | 人  |                            | 22,785                  |                  |
|                      | 合 計                                        |                          |    |                            | 173,160                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                        |                          | 箇所 |                            | 173,160                 |                  |
|                      |                                            |                          |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 194号 ***                         |                          |    |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                      |                          | 箇所 |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 37, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 889日     |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式<br>2) 負荷容量 (kW まで)                | 三相3線式<br>37              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|                      | 3) 施工区分<br>4) 分電盤の供用日数                     | 設置 ~ 損料 ~ 撤去<br>889.000日 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| W09411               | 配線用しゃ断器<br>3P 225                          | 1.000                    | 個  |                            | 16,600                  |                  |
| W09457               | スイッチ B (屋外用 0 - 2 0 0 )<br>240 × 420 × 170 | 1.000                    | 個  |                            | 10,200                  |                  |
| W09291               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV60mm2                 | 15.000                   | m  |                            | 785                     |                  |
| W09556               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE42                   | 1.000                    | 本  |                            | 1,100                   |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                              | 0.568                    |    |                            | 39,675                  |                  |
| R01013               | 電工                                         | 2.470                    | 人  |                            | 22,785                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                 | 0.005                    |    |                            | 95,954                  |                  |
| R01013               | 電工                                         | 1.240                    | 人  |                            | 22,785                  |                  |
|                      | 合 計                                        |                          |    |                            | 107,547                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                        |                          | 箇所 |                            | 107,547                 |                  |
|                      |                                            |                          |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 195号 ***                         |                          |    |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                      |                          | 箇所 |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 7.5, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 500日    |                          |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式<br>2) 負荷容量 (kW まで)                | 三相3線式<br>7.5             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                  |
|                      | 3) 施工区分<br>4) 分電盤の供用日数                     | 設置 ~ 損料 ~ 撤去<br>500.000日 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
| W09409               | 配線用しゃ断器<br>3P 60                           | 1.000                    | 個  |                            | 3,120                   |                  |
| W09455               | スイッチ B (屋外用 0 - 6 0 )<br>170 × 280 × 120   | 1.000                    | 個  |                            | 5,760                   |                  |
| W09287               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV8mm2                  | 15.000                   | m  |                            | 111                     |                  |
| W09553               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE22                   | 1.000                    | 本  |                            | 300                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                              | 0.320                    |    |                            | 10,845                  |                  |
| R01013               | 電工                                         | 1.130                    | 人  |                            | 22,785                  |                  |
|                      |                                            |                          |    |                            | 25,747                  |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                     |                      |     |                          |                       |                  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                     |                      |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                     |                      |     |                          |                       |                  |
| コード                  | 名 称                                 | 数 量                  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| Y00004               | 雑品                                  | 0.005                |     | 36,592                   | 183                   |                  |
| R01013               | 電工                                  | 0.570                | 人   | 22,785                   | 12,987                |                  |
|                      | 合 計                                 |                      |     |                          | 42,387                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                 |                      | 箇所  |                          | 42,387                |                  |
|                      | *** S 単 - 196号 ***                  |                      |     |                          |                       |                  |
| S18114               | 分電盤設備                               |                      | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 分電盤設備<br>単相2線式,3.設置～損料～撤去,889日      |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)             | 単相2線式<br>3           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                | 設置～損料～撤去<br>889.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09401               | 配線用しゃ断器<br>2P 30                    | 1.000                | 個   | 1,340                    | 1,340                 |                  |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100 | 1.000                | 個   | 4,560                    | 4,560                 |                  |
| W09282               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV2.0mm          | 10.000               | m   | 43                       | 430                   |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16            | 1.000                | 本   | 260                      | 260                   |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                       | 0.568                |     | 6,590                    | 3,743                 |                  |
| R01013               | 電工                                  | 0.600                | 人   | 22,785                   | 13,671                |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                          | 0.005                |     | 20,261                   | 101                   |                  |
| R01013               | 電工                                  | 0.300                | 人   | 22,785                   | 6,836                 |                  |
|                      | 合 計                                 |                      |     |                          | 24,351                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                 |                      | 箇所  |                          | 24,351                |                  |
|                      | *** S 単 - 197号 ***                  |                      |     |                          |                       |                  |
| S18114               | 分電盤設備                               |                      | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5.設置～損料～撤去,889日    |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)             | 三相3線式<br>1.5         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                | 設置～損料～撤去<br>889.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                    | 1.000                | 個   | 1,920                    | 1,920                 |                  |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100 | 1.000                | 個   | 4,560                    | 4,560                 |                  |
| W09281               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV1.6mm          | 15.000               | m   | 29                       | 435                   |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16            | 1.000                | 本   | 260                      | 260                   |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                       | 0.568                |     | 7,175                    | 4,075                 |                  |
| R01013               | 電工                                  | 0.790                | 人   | 22,785                   | 18,000                |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                          | 0.005                |     | 25,175                   | 126                   |                  |
| R01013               | 電工                                  | 0.400                | 人   | 22,785                   | 9,114                 |                  |
|                      | 合 計                                 |                      |     |                          | 31,315                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                 |                      | 箇所  |                          | 31,315                |                  |
|                      | *** S 単 - 198号 ***                  |                      |     |                          |                       |                  |
| S18114               | 分電盤設備                               |                      | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 分電盤設備<br>単相2線式,1.5.設置～損料～撤去,445日    |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)             | 単相2線式<br>1.5         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                | 設置～損料～撤去<br>445.000日 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| W09401               | 配線用しゃ断器<br>2P 30                    | 1.000                | 個   | 1,340                    | 1,340                 |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                          |              |    |                            |                         |                  |
|----------------------|------------------------------------------|--------------|----|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                          |              |    |                            |                         |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                          |              |    |                            |                         |                  |
| コード                  | 名 称                                      | 数 量          | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考              |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0 - 3 0 )<br>150 × 250 × 100 | 1.000        | 個  | 4,560                      | 4,560                   |                  |
| W09281               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV1.6mm               | 10.000       | m  | 29                         | 290                     |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16                 | 1.000        | 本  | 260                        | 260                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                            | 0.284        |    | 6,450                      | 1,832                   |                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.600        | 人  | 22,785                     | 13,671                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                               | 0.005        |    | 20,121                     | 101                     |                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.300        | 人  | 22,785                     | 6,836                   |                  |
|                      | 合 計                                      |              |    |                            | 22,440                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                      |              | 箇所 |                            | 22,440                  |                  |
|                      |                                          |              |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 199号 ***                       |              |    |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                    |              | 箇所 |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 3.7, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 445日  |              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式                                 | 三相3線式        |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) 負荷容量(kWまで)                            | 3.7          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                  | 設置 ~ 損料 ~ 撤去 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                      | 4) 分電盤の供用日数                              | 445.000日     |    |                            |                         |                  |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                         | 1.000        | 個  | 1,920                      | 1,920                   |                  |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0 - 3 0 )<br>150 × 250 × 100 | 1.000        | 個  | 4,560                      | 4,560                   |                  |
| W09282               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV2.0mm               | 15.000       | m  | 43                         | 645                     |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16                 | 1.000        | 本  | 260                        | 260                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                            | 0.284        |    | 7,385                      | 2,097                   |                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.790        | 人  | 22,785                     | 18,000                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                               | 0.005        |    | 25,385                     | 127                     |                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.400        | 人  | 22,785                     | 9,114                   |                  |
|                      | 合 計                                      |              |    |                            | 29,338                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                      |              | 箇所 |                            | 29,338                  |                  |
|                      |                                          |              |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 200号 ***                       |              |    |                            |                         |                  |
| S18114               | 分電盤設備                                    |              | 箇所 |                            | 1.000 箇所                | 歩 A<br>当たり算出     |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式, 3.7, 設置 ~ 損料 ~ 撤去, 125日  |              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                  |
|                      | 1) 分電盤形式                                 | 三相3線式        |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                  |
|                      | 2) 負荷容量(kWまで)                            | 3.7          |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                  |
|                      | 3) 施工区分                                  | 設置 ~ 損料 ~ 撤去 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                  |
|                      | 4) 分電盤の供用日数                              | 125.000日     |    |                            |                         |                  |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                         | 1.000        | 個  | 1,920                      | 1,920                   |                  |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0 - 3 0 )<br>150 × 250 × 100 | 1.000        | 個  | 4,560                      | 4,560                   |                  |
| W09282               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV2.0mm               | 15.000       | m  | 43                         | 645                     |                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16                 | 1.000        | 本  | 260                        | 260                     |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                            | 0.080        |    | 7,385                      | 591                     |                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.790        | 人  | 22,785                     | 18,000                  |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                               | 0.005        |    | 25,385                     | 127                     |                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.400        | 人  | 22,785                     | 9,114                   |                  |
|                      | 合 計                                      |              |    |                            | 27,832                  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                      |              | 箇所 |                            | 27,832                  |                  |
|                      |                                          |              |    |                            |                         |                  |
|                      | *** S 単 - 201号 ***                       |              |    |                            |                         |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                          |                      |       |                                  |                                   |                      |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                          |                      |       |                                  |                                   |                      |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                          |                      |       |                                  |                                   |                      |
| コード                  | 名 称                                      | 数 量                  | 単 位   | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                  |
| S18114               | 分電盤設備                                    |                      | 箇所    |                                  | 1.000 箇所                          | 歩 A<br>当たり算出         |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,531日         |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                      |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)                  | 三相3線式<br>1.5         |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                      |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                     | 設置～損料～撤去<br>531.000日 |       | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                         |                      |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                         | 1.000                | 個     |                                  | 1,920                             |                      |
| W09454               | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 )<br>150×250×100      | 1.000                | 個     |                                  | 4,560                             |                      |
| W09281               | 6 0 0 V ビニル絶縁電線<br>IV1.6mm               | 15.000               | m     |                                  | 29                                | 435                  |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 ( V E )<br>VE16                 | 1.000                | 本     |                                  | 260                               | 260                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                            | 0.339                |       |                                  | 7,175                             | 2,432                |
| R01013               | 電工                                       | 0.790                | 人     |                                  | 22,785                            | 18,000               |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                               | 0.005                |       |                                  | 25,175                            | 126                  |
| R01013               | 電工                                       | 0.400                | 人     |                                  | 22,785                            | 9,114                |
|                      | 合 計                                      |                      |       |                                  | 29,672                            | 算出数量<br>1.000 箇所     |
|                      | 単 価                                      |                      | 箇所    |                                  | 29,672                            |                      |
|                      | *** S 単 - 202号 ***                       |                      |       |                                  |                                   |                      |
| S18163               | ハ イ ールマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)                    |                      | 本     |                                  | 10.000 [各単位]                      | 歩 A<br>当たり算出         |
|                      | ハ イ ールマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>H形鋼引抜,電動式,9m以下  |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                      |
|                      | 1)施工区分<br>2)パイプロハンマ区分<br>3)引抜き長(m)       | H形鋼引抜<br>電動式<br>9m以下 |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                      |
| R01001               | 土木一般世話役                                  | 0.170                | 人     |                                  | 25,935                            | 4,409                |
| R01012               | とび工                                      | 0.340                | 人     |                                  | 28,455                            | 9,675                |
| R01003               | 普通作業員                                    | 0.170                | 人     |                                  | 21,315                            | 3,624                |
| M05048               | ハ イ ールマ(単体)[電動式・普通型]<br>60kw             | 0.220                | 供用日   |                                  | 21,400                            | 4,708                |
| M04018               | 加-ラレーン[油圧駆動式クイナ・ラジグ型・排対型(1次)]<br>50～55t吊 | 0.220                | 供用日   |                                  | 57,400                            | 12,628               |
| P34029               | 軽油<br>ハ トー給油                             | 12.000               | L     |                                  | 126                               | 1,512                |
| R01021               | 運転手(特殊)                                  | 0.170                | 人     |                                  | 24,465                            | 4,159                |
| Y00004               | 諸雑費<br>18                                | 0.180                |       |                                  | 40,715                            | 7,329                |
|                      | 合 計                                      |                      |       |                                  | 48,044                            | 算出数量<br>10.000 [各単位] |
|                      | 単 価                                      |                      | [各単位] |                                  | 4,804                             |                      |
| Y00001               | 単位                                       |                      |       |                                  |                                   |                      |
|                      | *** S 単 - 203号 ***                       |                      |       |                                  |                                   |                      |
| S18163               | ハ イ ールマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)                    |                      | 本     |                                  | 10.000 [各単位]                      | 歩 A<br>当たり算出         |
|                      | ハ イ ールマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)<br>H形鋼引抜,電動式,6m以下  |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                      |
|                      | 1)施工区分<br>2)パイプロハンマ区分<br>3)引抜き長(m)       | H形鋼引抜<br>電動式<br>6m以下 |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                      |
| R01001               | 土木一般世話役                                  | 0.150                | 人     |                                  | 25,935                            | 3,890                |
| R01012               | とび工                                      | 0.290                | 人     |                                  | 28,455                            | 8,252                |
| R01003               | 普通作業員                                    | 0.150                | 人     |                                  | 21,315                            | 3,197                |
| M05048               | ハ イ ールマ(単体)[電動式・普通型]<br>60kw             | 0.190                | 供用日   |                                  | 21,400                            | 4,066                |
| M04018               | 加-ラレーン[油圧駆動式クイナ・ラジグ型・排対型(1次)]<br>50～55t吊 | 0.190                | 供用日   |                                  | 57,400                            | 10,906               |
| P34029               | 軽油<br>ハ トー給油                             | 10.000               | L     |                                  | 126                               | 1,260                |

|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|----------------------|------------------------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                              |                  |       |                          |                       |                      |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                              |                  |       |                          |                       |                      |
| 工事別工事名: シールド工事       |                              |                  |       |                          |                       |                      |
| コード                  | 名 称                          | 数 量              | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                  |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                   | 0.150            | 人     | 24,465                   | 3,670                 |                      |
| Y00004               | 諸雑費                          | 0.180            |       | 35,241                   | 6,343                 |                      |
| 18                   |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      | 合 計                          |                  |       |                          | 41,584                | 算出数量<br>10.000 [各単位] |
|                      | 単 価                          |                  | [各単位] |                          | 4,158                 |                      |
| Y00001               | 単位                           |                  |       |                          |                       |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      | *** S単 - 204号 ***            |                  |       |                          |                       |                      |
| S18181               | 油圧圧入工(鋼矢板)                   |                  | 枚     |                          | 10.000 枚              | 歩A<br>当たり算出          |
|                      | 油圧圧入工(鋼矢板)                   |                  |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                      |
|                      | 普通鋼矢板、 型, 6m以下, 0.0, あり      |                  |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                      |
|                      | 1)鋼矢板区分                      | 普通鋼矢板            |       |                          |                       |                      |
|                      | 2)鋼矢板規格                      | 型                |       |                          |                       |                      |
|                      | 3)圧入長(m)                     | 6m以下             |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                      |
|                      | 4)鋼矢板の長さ(m/枚)                | 0.0              |       |                          |                       |                      |
|                      | 5)単価0円区分(鋼矢板)                | あり               |       |                          |                       |                      |
| P18002               | 鋼矢板                          | 0.000            | ton   | 0                        | 0                     |                      |
|                      | 型                            |                  |       |                          |                       |                      |
| R01001               | 土木一般世話役                      | 0.290            | 人     | 25,935                   | 7,521                 |                      |
| R01002               | 特殊作業員                        | 0.290            | 人     | 24,885                   | 7,217                 |                      |
| R01012               | とび工                          | 0.570            | 人     | 28,455                   | 16,219                |                      |
| M05432               | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(1次)]  | 0.410            | 供用日   | 90,900                   | 37,269                |                      |
|                      | 圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN  |                  |       |                          |                       |                      |
| P34029               | 軽油                           | 38.000           | L     | 126                      | 4,788                 |                      |
|                      | バ`ﾄd-ll給油                    |                  |       |                          |                       |                      |
| M04605               | ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] | 0.410            | 供用日   | 30,600                   | 12,546                |                      |
|                      | 25t吊                         |                  |       |                          |                       |                      |
| P34029               | 軽油                           | 31.000           | L     | 126                      | 3,906                 |                      |
|                      | バ`ﾄd-ll給油                    |                  |       |                          |                       |                      |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                   | 0.290            | 人     | 24,465                   | 7,095                 |                      |
| Y00004               | 諸雑費                          | 0.010            |       | 96,561                   | 966                   |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      | 合 計                          |                  |       |                          | 97,527                | 算出数量<br>10.000 枚     |
|                      | 単 価                          |                  | 枚     |                          | 9,753                 |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      | *** S単 - 205号 ***            |                  |       |                          |                       |                      |
| S18186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体               |                  | 回     |                          | 1.000 回               | 歩A<br>当たり算出          |
|                      | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体               |                  |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                      |
|                      | 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ), 圧入         |                  |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                      |
|                      | 1)鋼矢板区分                      | 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ) |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                      |
|                      | 2)作業区分                       | 圧入               |       |                          |                       |                      |
| R01001               | 土木一般世話役                      | 0.290            | 人     | 25,935                   | 7,521                 |                      |
| R01002               | 特殊作業員                        | 0.290            | 人     | 24,885                   | 7,217                 |                      |
| R01012               | とび工                          | 0.580            | 人     | 28,455                   | 16,504                |                      |
| M05432               | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(1次)]  | 0.360            | 供用日   | 90,900                   | 32,724                |                      |
|                      | 圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN  |                  |       |                          |                       |                      |
| P34029               | 軽油                           | 33.000           | L     | 126                      | 4,158                 |                      |
|                      | バ`ﾄd-ll給油                    |                  |       |                          |                       |                      |
| M04605               | ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] | 0.440            | 供用日   | 30,600                   | 13,464                |                      |
|                      | 25t吊                         |                  |       |                          |                       |                      |
| P34029               | 軽油                           | 32.000           | L     | 126                      | 4,032                 |                      |
|                      | バ`ﾄd-ll給油                    |                  |       |                          |                       |                      |
| R01021               | 運転手 ( 特殊 )                   | 0.300            | 人     | 24,465                   | 7,340                 |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      | 合 計                          |                  |       |                          | 92,960                | 算出数量<br>1.000 回      |
|                      | 単 価                          |                  | 回     |                          | 92,960                |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      |                              |                  |       |                          |                       |                      |
|                      | *** S単 - 206号 ***            |                  |       |                          |                       |                      |
| S18192               | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)             |                  | 枚     |                          | 10.000 枚              | 歩A<br>当たり算出          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称                                                                                                           | 数 量                                                                     | 単位  | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|        | 油圧圧入工(硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板 ( L型 ) , 23m以下, 50 < 最大N値 100, 0.0, あり                                              |                                                                         |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                                        | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                                         |                  |
|        | 1) 鋼矢板区分<br>2) 圧入長                                                                                            | 普通鋼矢板 ( L型 )<br>23m以下                                                   |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0                                            | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0                                          |                  |
|        | 3) 作業条件<br>4) 鋼矢板の長さ (m/枚)<br>5) 単価0円区分 (鋼矢板)                                                                 | 50 < 最大N値 100<br>0.0<br>あり                                              |     | 深夜時間: 0.0                                                         | 週休: 4週8休以上                                                      |                  |
| P18008 | 鋼矢板<br>普通鋼矢板 ( L型 )                                                                                           | 0.000                                                                   | ton | 0                                                                 | 0                                                               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                       | 3.130                                                                   | 人   | 25,935                                                            | 81,177                                                          |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                         | 3.130                                                                   | 人   | 24,885                                                            | 77,890                                                          |                  |
| R01012 | とび工                                                                                                           | 6.250                                                                   | 人   | 28,455                                                            | 177,844                                                         |                  |
| M05443 | 油圧式杭圧入引抜機[インソ式エイト・硬質地盤専用排2]<br>広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜き900kN                                                         | 4.530                                                                   | 供用日 | 267,000                                                           | 1,209,510                                                       |                  |
| P34029 | 軽油<br>ハ・ド・L給油                                                                                                 | 631.000                                                                 | L   | 126                                                               | 79,506                                                          |                  |
| M04129 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]<br>50～51t吊                                                                          | 4.530                                                                   | 供用日 | 59,500                                                            | 269,535                                                         |                  |
| P34029 | 軽油<br>ハ・ド・L給油                                                                                                 | 434.000                                                                 | L   | 126                                                               | 54,684                                                          |                  |
| R01021 | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                    | 3.130                                                                   | 人   | 24,465                                                            | 76,575                                                          |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>16                                                                                                     | 0.160                                                                   |     | 2,026,721                                                         | 324,275                                                         |                  |
|        | 合 計                                                                                                           |                                                                         |     |                                                                   | 2,350,996                                                       | 算出数量<br>10.000 枚 |
|        | 単 価                                                                                                           |                                                                         | 枚   |                                                                   | 235,100                                                         |                  |
|        | *** S単 - 207号 ***                                                                                             |                                                                         |     |                                                                   |                                                                 |                  |
| S18193 | 油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤クリア工法)<br>油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤クリア工法)<br>普通鋼矢板 ( L型・ L型 ) , 圧入                                 |                                                                         | 回   |                                                                   | 1.000 回                                                         | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1) 鋼矢板区分<br>2) 作業区分                                                                                           | 普通鋼矢板 ( L型・ L型 )<br>圧入                                                  |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                       | 1.100                                                                   | 人   | 25,935                                                            | 28,529                                                          |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                         | 1.100                                                                   | 人   | 24,885                                                            | 27,374                                                          |                  |
| R01012 | とび工                                                                                                           | 2.190                                                                   | 人   | 28,455                                                            | 62,316                                                          |                  |
| M05443 | 油圧式杭圧入引抜機[インソ式エイト・硬質地盤専用排2]<br>広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜き900kN                                                         | 0.860                                                                   | 供用日 | 267,000                                                           | 229,620                                                         |                  |
| P34029 | 軽油<br>ハ・ド・L給油                                                                                                 | 119.000                                                                 | L   | 126                                                               | 14,994                                                          |                  |
| M04129 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]<br>50～51t吊                                                                          | 1.310                                                                   | 供用日 | 59,500                                                            | 77,945                                                          |                  |
| P34029 | 軽油<br>ハ・ド・L給油                                                                                                 | 125.000                                                                 | L   | 126                                                               | 15,750                                                          |                  |
| R01021 | 運転手 ( 特殊 )                                                                                                    | 0.900                                                                   | 人   | 24,465                                                            | 22,019                                                          |                  |
|        | 合 計                                                                                                           |                                                                         |     |                                                                   | 478,547                                                         | 算出数量<br>1.000 回  |
|        | 単 価                                                                                                           |                                                                         | 回   |                                                                   | 478,547                                                         |                  |
|        | *** S単 - 208号 ***                                                                                             |                                                                         |     |                                                                   |                                                                 |                  |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラック・ン及びオールクレーン, 120 t 吊を超え160 t 吊以下, 運搬～組立<br>～分解～運搬, 基地と現場の移動, , なし |                                                                         | 台   |                                                                   | 1.000 台                                                         | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1) 機械区分<br>2) 規格区分<br>3) 移動区分<br>4) 計上範囲<br>6) 長期割引単価区分(賃料機械)                                                 | トラック・ン及びオールクレーン<br>120 t 吊を超え160 t 吊以下<br>基地と現場の移動<br>運搬～組立～分解～運搬<br>なし |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                         | 5.700                                                                   | 人   | 24,885                                                            | 141,845                                                         |                  |
| F01088 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>吊上能力50t吊                                                                      | 1.900                                                                   | 日   | 97,800                                                            | 185,820                                                         |                  |
| Y00004 | 運搬費等                                                                                                          | 4.540                                                                   |     | 327,665                                                           | 1,487,599                                                       |                  |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| コード                  | 名 称                                                                                | 数 量                | 単位 | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考             |
|                      | 合 計                                                                                |                    |    |                                                                   | 1,815,264                                                       | 算出数量<br>1.000 台 |
|                      | 単 価                                                                                |                    | 台  |                                                                   | 1,815,264                                                       |                 |
|                      |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | *** S 単 - 209号 ***                                                                 |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                   |                    | 台  |                                                                   | 1.000                                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラック・ン及びオール・ン・ン, 80 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|                      | 1)機械区分                                                                             | トラック・ン及びオール・ン・ン    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 2)規格区分                                                                             | 80 t 吊以上120 t 吊以下  |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 3)移動区分                                                                             | 基地と現場の移動           |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 4)計上範囲                                                                             | 運搬～組立～分解～運搬        |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | なし                 |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                                              | 4.300              | 人  | 24,885                                                            | 107,006                                                         |                 |
| F01088               | ラフレ・ン・ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>吊上能力50t吊                                            | 1.500              | 日  | 97,800                                                            | 146,700                                                         |                 |
| Y00004               | 運搬費等                                                                               | 4.390              |    | 253,706                                                           | 1,113,769                                                       |                 |
|                      | 合 計                                                                                |                    |    |                                                                   | 1,367,475                                                       | 算出数量<br>1.000 台 |
|                      | 単 価                                                                                |                    | 台  |                                                                   | 1,367,475                                                       |                 |
|                      |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | *** S 単 - 210号 ***                                                                 |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                   |                    | 台  |                                                                   | 1.000                                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加・ラ式杭打機, 機械質量20 t 以上60 t 以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし        |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|                      | 1)機械区分                                                                             | 加・ラ式杭打機            |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 2)規格区分                                                                             | 機械質量20 t 以上60 t 以下 |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 3)移動区分                                                                             | 基地と現場の移動           |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 4)計上範囲                                                                             | 運搬～組立～分解～運搬        |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | なし                 |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                                              | 8.600              | 人  | 24,885                                                            | 214,011                                                         |                 |
| F01088               | ラフレ・ン・ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>吊上能力50t吊                                            | 2.100              | 日  | 97,800                                                            | 205,380                                                         |                 |
| Y00004               | 運搬費等                                                                               | 1.480              |    | 419,391                                                           | 620,699                                                         |                 |
|                      | 合 計                                                                                |                    |    |                                                                   | 1,040,090                                                       | 算出数量<br>1.000 台 |
|                      | 単 価                                                                                |                    | 台  |                                                                   | 1,040,090                                                       |                 |
|                      |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | *** S 単 - 211号 ***                                                                 |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                   |                    | 台  |                                                                   | 1.000                                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加・ラル・ン, 16 t 吊以上35 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり           |                    |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                 |
|                      | 1)機械区分                                                                             | 加・ラル・ン             |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 2)規格区分                                                                             | 16 t 吊以上35 t 吊以下   |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 3)移動区分                                                                             | 基地と現場の移動           |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 4)計上範囲                                                                             | 運搬～組立～分解～運搬        |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | 6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | あり                 |    |                                                                   |                                                                 |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                                              | 3.000              | 人  | 24,885                                                            | 74,655                                                          |                 |
| F01086               | ラフレ・ン・ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>吊上能力25t吊                                         | 0.800              | 日  | 43,300                                                            | 34,640                                                          |                 |
| Y00004               | 運搬費等                                                                               | 3.840              |    | 109,295                                                           | 419,693                                                         |                 |
|                      | 合 計                                                                                |                    |    |                                                                   | 528,988                                                         | 算出数量<br>1.000 台 |
|                      | 単 価                                                                                |                    | 台  |                                                                   | 528,988                                                         |                 |
|                      |                                                                                    |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |
|                      | *** S 単 - 212号 ***                                                                 |                    |    |                                                                   |                                                                 |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                            |                        |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                            |                        |                 |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                            |                        |                 |
| コード                  | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                                                               | 単位  | 単 価                        | 金 額                    | 備 考             |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                                           |                                                                                   | 台   |                            | 1,000                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                                           |                                                                                   |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0            |                 |
|                      | 加-ラ-ン-ン, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり                                                                     |                                                                                   |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|                      | 1)機械区分<br>2)規格区分<br>3)移動区分<br>4)計上範囲<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | 加-ラ-ン-ン<br>35 t 吊を超え80 t 吊以下<br>基地と現場の移動<br>運搬～組立～分解～運搬<br>あり                     |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                                      | 5.500                                                                             | 人   | 24,885                     | 136,868                |                 |
| F01086               | ラ-ン-ン[油圧伸縮シ-ン型・排対型(1次・2次・3次)]<br>吊上能力25t吊                                                                                  | 1.500                                                                             | 日   | 43,300                     | 64,950                 |                 |
| Y00004               | 運搬費等                                                                                                                       | 3.750                                                                             |     | 201,818                    | 756,818                |                 |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                            | 958,636                | 算出数量<br>1,000 台 |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                            | 958,636                |                 |
|                      | *** S 単 - 213号 ***                                                                                                         |                                                                                   |     |                            |                        |                 |
| S19001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                                           |                                                                                   | 台   |                            | 1,000                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                                           |                                                                                   |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0            |                 |
|                      | 油圧クマシ-ル・リス-ル・ツク, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり                                                              |                                                                                   |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|                      | 1)機械区分<br>2)規格区分<br>3)移動区分<br>4)計上範囲<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | 油圧クマシ-ル・リス-ル・ツク<br>平積0.4m3以上0.6m3以下<br>基地と現場の移動<br>運搬～組立～分解～運搬<br>あり              |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                                      | 2.700                                                                             | 人   | 24,885                     | 67,190                 |                 |
| F01086               | ラ-ン-ン[油圧伸縮シ-ン型・排対型(1次・2次・3次)]<br>吊上能力25t吊                                                                                  | 1.400                                                                             | 日   | 43,300                     | 60,620                 |                 |
| Y00004               | 運搬費等                                                                                                                       | 2.160                                                                             |     | 127,810                    | 276,070                |                 |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                            | 403,880                | 算出数量<br>1,000 台 |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                            | 403,880                |                 |
|                      | *** S 単 - 214号 ***                                                                                                         |                                                                                   |     |                            |                        |                 |
| S19002               | 輸送費(特殊機械)                                                                                                                  |                                                                                   | 台   |                            | 1,000                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで, 50kmまで                                                                                          |                                                                                   |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0            |                 |
|                      | 1)車種区分<br>2)運送全距離(基地～現場)<br>3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                                               | 20t車以上30t車まで<br>50kmまで<br>0円                                                      |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
| P46363               | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 50kmまで                                                                                                | 1.000                                                                             | 台   | 76,000                     | 76,000                 |                 |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                            | 76,000                 | 算出数量<br>1,000 台 |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                            | 76,000                 |                 |
|                      | *** S 単 - 215号 ***                                                                                                         |                                                                                   |     |                            |                        |                 |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                   | ton |                            | 1,000                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                   |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0            |                 |
|                      | 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0                                                            |                                                                                   |     | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>50kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上             |                 |

|                      |                                                                                                                            |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                            |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                            |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                            |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
| コード                  | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                                                                             | 単位  | 単 価                                                  | 金 額                                               | 備 考               |
| P46605               | 仮設材輸送運賃料金<br>50km以下 製品長12m以内                                                                                               | 1.000                                                                                           | ton | 5,750                                                | 5,750                                             |                   |
| P46402               | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                            | 1.000                                                                                           | ton | 1,500                                                | 1,500                                             |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                 |     |                                                      | 7,250                                             | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                 | ton |                                                      | 7,250                                             |                   |
|                      | *** S単 - 216号 ***                                                                                                          |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                                 | ton |                                                      | 1.000 ton                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0                                        |                                                                                                 |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>50kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸 + 積込・取卸<br>0.0<br>0.0       |     | 深夜時間: 0.0                                            | 週休: 4週8休以上                                        |                   |
| P46605               | 仮設材輸送運賃料金<br>50km以下 製品長12m以内                                                                                               | 1.000                                                                                           | ton | 11,500                                               | 11,500                                            |                   |
| P46401               | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し                                                                                              | 1.000                                                                                           | ton | 3,000                                                | 3,000                                             |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                 |     |                                                      | 14,500                                            | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                 | ton |                                                      | 14,500                                            |                   |
|                      | *** S単 - 217号 ***                                                                                                          |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                                 | ton |                                                      | 1.000 ton                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0                                  |                                                                                                 |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数)   | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>50kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板)<br>基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間: 0.0                                            | 週休: 4週8休以上                                        |                   |
| P46605               | 仮設材輸送運賃料金<br>50km以下 製品長12m以内                                                                                               | 1.000                                                                                           | ton | 11,500                                               | 11,500                                            |                   |
| P46401               | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し                                                                                              | 1.000                                                                                           | ton | 3,000                                                | 3,000                                             |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                 |     |                                                      | 14,500                                            | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                 | ton |                                                      | 14,500                                            |                   |
|                      | *** S単 - 218号 ***                                                                                                          |                                                                                                 |     |                                                      |                                                   |                   |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                                 | ton |                                                      | 1.000 ton                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0                                        |                                                                                                 |     | 時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>60kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸 + 積込・取卸<br>0.0<br>0.0       |     | 深夜時間: 0.0                                            | 週休: 4週8休以上                                        |                   |
| P46606               | 仮設材輸送運賃料金<br>60km以下 製品長12m以内                                                                                               | 1.000                                                                                           | ton | 12,240                                               | 12,240                                            |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                            |                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                 |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                            |                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                            |                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| コード                  | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                                                                                | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考               |
| P46401               | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し                                                                                              | 1.000                                                                                              | ton | 3,000                                                             | 3,000                                                           |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                    |     |                                                                   | 15,240                                                          | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                    | ton |                                                                   | 15,240                                                          |                   |
|                      | *** S単 - 219号 ***                                                                                                          |                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                                    | ton |                                                                   | 1.000 ton                                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 200kmまで, 片道計上, 計上する<br>(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0                                   |                                                                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 上記以外の運賃(入力必要)<br>17,193円<br>12m以内<br>200kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0         |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| P46620               | 仮設材輸送運賃料金<br>200km以下 製品長12m以内                                                                                              | 1.000                                                                                              | ton | 17,193                                                            | 17,193                                                          |                   |
| P46402               | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                            | 1.000                                                                                              | ton | 1,500                                                             | 1,500                                                           |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                    |     |                                                                   | 18,693                                                          | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                    | ton |                                                                   | 18,693                                                          |                   |
|                      | *** S単 - 220号 ***                                                                                                          |                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| S19003               | 輸送費(仮設材)                                                                                                                   |                                                                                                    | ton |                                                                   | 1.000 ton                                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 200kmまで, 往復計上, 計上する<br>(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0                           |                                                                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 上記以外の運賃(入力必要)<br>17,193円<br>12m以内<br>200kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸 + 積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| P46620               | 仮設材輸送運賃料金<br>200km以下 製品長12m以内                                                                                              | 1.000                                                                                              | ton | 34,386                                                            | 34,386                                                          |                   |
| P46401               | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し                                                                                              | 1.000                                                                                              | ton | 3,000                                                             | 3,000                                                           |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                    |     |                                                                   | 37,386                                                          | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                    | ton |                                                                   | 37,386                                                          |                   |
|                      | *** S単 - 221号 ***                                                                                                          |                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| S19011               | 管水路継目試験工                                                                                                                   |                                                                                                    | 箇所  |                                                                   | 1.000 日                                                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 管水路継目試験工<br>FRPM管, 2000mm, なし                                                                                              |                                                                                                    |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                   |
|                      | 1)管区分<br>2)管径区分<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                        | FRPM管<br>2000mm<br>なし                                                                              |     |                                                                   |                                                                 |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                                                                    | 1.000                                                                                              | 人   | 25,935                                                            | 25,935                                                          |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                                                                                      | 1.000                                                                                              | 人   | 24,885                                                            | 24,885                                                          |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                                                                                      | 2.000                                                                                              | 人   | 21,315                                                            | 42,630                                                          |                   |
| F07029               | 管継目試験器( F R P M管用 )<br>2000mm                                                                                              | 1.000                                                                                              | 日   | 17,900                                                            | 17,900                                                          |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                        |                                                                                                    |     |                                                                   | 111,350                                                         | 算出数量<br>9.500 箇所  |
|                      | 単 価                                                                                                                        |                                                                                                    | 箇所  |                                                                   | 11,721                                                          |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                            |              |       |                            |                         |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                            |              |       |                            |                         |                     |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                            |              |       |                            |                         |                     |
| コード                  | 名 称                                                        | 数 量          | 単位    | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                 |
|                      |                                                            |              |       |                            |                         |                     |
|                      | *** S 単 - 222号 ***                                         |              |       |                            |                         |                     |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                           |              | m     |                            | 1,000 m                 | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア), φ116, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方 |              |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                      | 1) 作業区分                                                    | 土質ボーリング(ノコア) |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                      | 2) 孔径区分                                                    | φ116         |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                      | 3) 土質区分                                                    | 砂・砂質土        |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
|                      | 5) せん孔深度                                                   | 50m以下        |       |                            |                         |                     |
|                      | 6) せん孔方向                                                   | 鉛直下方         |       |                            |                         |                     |
| A30012               | 土質ボーリング(ノコア) 深度 5 0 m以下)<br>φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方             | 1.000        | m     | 20,100                     | 20,100                  | 算出数量<br>1.000 m     |
|                      | 合 計                                                        |              |       |                            | 20,100                  |                     |
|                      | 単 価                                                        |              | m     |                            | 20,100                  |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                               | 0.130        | 人     | 49,875                     | 6,484                   |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                              | 0.250        | 人     | 36,750                     | 9,188                   |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                | 0.250        | 人     | 27,195                     | 6,799                   |                     |
|                      |                                                            |              |       |                            |                         |                     |
|                      | *** S 単 - 223号 ***                                         |              |       |                            |                         |                     |
| S62033               | 【サウンディング及び原位置試験】                                           |              | 回     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験, 一重管式, GL-20m以内                 |              |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                      | 1) 施工区分                                                    | 現場透水試験       |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                      | 2) 規格区分                                                    | 一重管式         |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                      | 3) 適用基準                                                    | GL-20m以内     |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
| A30073               | 現場透水試験<br>一重管式 GL- 2 0 m以内                                 | 1.000        | 回     | 131,000                    | 131,000                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 合 計                                                        |              |       |                            | 131,000                 |                     |
|                      | 単 価                                                        |              | [各単位] |                            | 131,000                 |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                               | 0.500        | 人     | 49,875                     | 24,938                  |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                              | 1.000        | 人     | 36,750                     | 36,750                  |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                | 1.000        | 人     | 27,195                     | 27,195                  |                     |
|                      |                                                            |              |       |                            |                         |                     |
|                      | *** S 単 - 224号 ***                                         |              |       |                            |                         |                     |
| SA0101               | SP 掘削                                                      |              | m3    |                            | 1,000 m3                | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | SP 掘削<br>土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -        |              |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                      |                                                            |              |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                      |                                                            |              |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                      |                                                            |              |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
|                      | 1) 土質                                                      | 土砂           |       |                            |                         |                     |
|                      | 2) 施工方法                                                    | オープンカット      |       |                            |                         |                     |
|                      | 3) 岩質                                                      | -            |       |                            |                         |                     |
|                      | 4) 押土の有無                                                   | 無し           |       |                            |                         |                     |
|                      | 5) 障害の有無                                                   | 無し           |       |                            |                         |                     |
|                      | 6) 施工数量                                                    | 5,000m3未満    |       |                            |                         |                     |
|                      | 7) 火薬使用                                                    | -            |       |                            |                         |                     |
|                      | 8) 破砕片除去の有無                                                | -            |       |                            |                         |                     |
|                      | 9) 集積押土の有無                                                 | -            |       |                            |                         |                     |
|                      | 単 価                                                        |              | m3    |                            | 316.5                   |                     |
|                      | *** S 単 - 225号 ***                                         |              |       |                            |                         |                     |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                 |              | m3    |                            | 1,000 m3                | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                             |              |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                      |                                                            |              |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                      |                                                            |              |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                      |                                                            |              |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                      |                               |    |                          |                       |             |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                      |                               |    |                          |                       |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                      |                               |    |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                  | 数 量                           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      | 1)土質<br>2)作業内容                                       | 土砂<br>土量50,000m3未満            |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                  |                               | m3 |                          | 204.9                 |             |
|                      | *** S単 - 226号 ***                                    |                               |    |                          |                       |             |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                           |                               | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                             |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                      |                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                      |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)土質<br>2)作業内容                                       | 土砂<br>小規模(標準)                 |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                  |                               | m3 |                          | 998.6                 |             |
|                      | *** S単 - 227号 ***                                    |                               |    |                          |                       |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                               |                               | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                         |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                      |                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                      |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無               | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-     |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                  |                               | m3 |                          | 2,002                 |             |
|                      | *** S単 - 228号 ***                                    |                               |    |                          |                       |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                               |                               | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,標準,自立式,無し,あり                            |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                      |                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                      |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分 | 土砂<br>標準<br>自立式<br>無し<br>あり   |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                  |                               | m3 |                          | 293.5                 |             |
|                      | *** S単 - 229号 ***                                    |                               |    |                          |                       |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                               |                               | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり                          |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                      |                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                      |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分 | 土砂<br>標準<br>切梁腹起式<br>有り<br>あり |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                  |                               | m3 |                          | 472.3                 |             |
|                      | *** S単 - 230号 ***                                    |                               |    |                          |                       |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                               |                               | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,                  |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                  |                                                                  |    |                            |                         |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                  |                                                                  |    |                            |                         |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                  |                                                                  |    |                            |                         |             |
| コード                  | 名 称                                                                              | 数 量                                                              | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考         |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                                           | 土砂<br>掘削深さ5m超20m以下<br>切梁腹起式<br>有り                                |    |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                              |                                                                  | m3 |                            | 1,162                   |             |
|                      | *** S 単 - 231号 ***                                                               |                                                                  |    |                            |                         |             |
| SA0103               | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし                                |                                                                  | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分                             | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し<br>なし                            |    |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                              |                                                                  | m3 |                            | 299.4                   |             |
|                      | *** S 単 - 232号 ***                                                               |                                                                  |    |                            |                         |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下  |                                                                  | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                           | 標準<br>1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下  |    |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                              |                                                                  | m3 |                            | 365                     |             |
|                      | *** S 単 - 233号 ***                                                               |                                                                  |    |                            |                         |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下 |                                                                  | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                           | 標準<br>1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>22.5km以下 |    |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                              |                                                                  | m3 |                            | 2,639                   |             |
|                      | *** S 単 - 234号 ***                                                               |                                                                  |    |                            |                         |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準, クラムシ平積0.4m3または平積0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 30.0km以下  |                                                                  | m3 |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                  |                                                                  |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無                                     | 標準<br>クラムシ平積0.4m3または平積0.8m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し              |    |                            |                         |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                             |                |                |                          |                       |             |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                             |                |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                             |                |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                         | 数 量            | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      | 5)運搬距離                      | 30.0km以下       |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                         |                | m3             |                          | 3,538                 |             |
|                      | *** S単 - 235号 ***           |                |                |                          |                       |             |
| SA0142               | SP 路床盛土                     |                | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 路床盛土                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし     |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)施工幅員                      | 4.0m以上         |                |                          |                       |             |
|                      | 2)施工数量                      | 10,000m3未満     |                |                          |                       |             |
|                      | 3)障害の有無                     | 無し             |                |                          |                       |             |
|                      | 4)長期割引単価区分                  | なし             |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                         |                | m3             |                          | 353.1                 |             |
|                      | *** S単 - 236号 ***           |                |                |                          |                       |             |
| SA0151               | SP 基面整正                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 基面整正                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 基面整正                        |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形区分                      | 基面整正           |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 426.3                 |             |
|                      | *** S単 - 237号 ***           |                |                |                          |                       |             |
| SA0152               | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 法面整形                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり  |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形箇所                      | 切土部            |                |                          |                       |             |
|                      | 2)法面締固めの有無                  | -              |                |                          |                       |             |
|                      | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |                          |                       |             |
|                      | 4)土質                        | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|                      | 5)長期割引単価区分                  | あり             |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 807.8                 |             |
|                      | *** S単 - 238号 ***           |                |                |                          |                       |             |
| SA0152               | SP 法面整形                     |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 法面整形                     |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                             |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形箇所                      | 盛土部            |                |                          |                       |             |
|                      | 2)法面締固めの有無                  | 無し             |                |                          |                       |             |
|                      | 3)現場制約の有無                   | 無し             |                |                          |                       |             |
|                      | 4)土質                        | け質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                          |                       |             |
|                      | 5)長期割引単価区分                  | あり             |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 404                   |             |
|                      | *** S単 - 239号 ***           |                |                |                          |                       |             |
| SA0161               | SP 整地                       |                | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 整地                       |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 残土受け入れ地での処理,-,あり            |                |                |                          |                       |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                                                                    |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                                                                    |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
| コード                  | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                                                    | 単位             | 単 価                        | 金 額                     | 備 考         |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)作業区分<br>2)敷均し作業内容<br>3)長期割引単価区分                                                                                  | 残土受け入れ地での処理<br>-                                                                                       |                |                            |                         |             |
|                      |                                                                                                                    | あり                                                                                                     |                |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                            | 117.5                   |             |
|                      | *** S 単 - 240号 ***                                                                                                 |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,34.3km以下,                                                            |                                                                                                        | m3             |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)D1D区間の有無<br>4)運搬距離                                                                        | コンクリート(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>34.3km以下                                                            |                |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                            | 3,748                   |             |
|                      | *** S 単 - 241号 ***                                                                                                 |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
| SA0301               | SP 基礎砕石<br>SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)                                          |                                                                                                        | m <sup>3</sup> |                            | 1.000 m <sup>3</sup>    | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                         | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する<br>なし<br>クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)                                           |                |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m <sup>3</sup> |                            | 2,026                   |             |
|                      | *** S 単 - 242号 ***                                                                                                 |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,<br>一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%     |                                                                                                        | m3             |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>21-8-25(20)(高炉B) W/C60% |                |                            |                         |             |
|                      | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                            | 26,570                  |             |
|                      | *** S 単 - 243号 ***                                                                                                 |                                                                                                        |                |                            |                         |             |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%                               |                                                                                                        | m3             |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |             |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量                                                                       | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-                                                                          |                |                            |                         |             |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                           |                      |                |               |                      |             |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                           |                      |                |               |                      |             |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                           |                      |                |               |                      |             |
| コード                  | 名 称                                       | 数 量                  | 単 位            | 単 価           | 金 額                  | 備 考         |
|                      | 5)養生工の種類                                  | 一般養生                 |                |               |                      |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                               | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                               | 無し                   |                |               |                      |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                             | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 10)規格区分                                   | 18-8-40(高炉B) W/C65%  |                |               |                      |             |
|                      | 単 価                                       |                      | m3             |               | 28,580               |             |
|                      | *** S単 - 244号 ***                         |                      |                |               |                      |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                 |                      | m3             |               | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート                                 |                      |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |             |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満  |                      |                | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし             |             |
|                      | ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%      |                      |                | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし            |             |
|                      |                                           |                      |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |             |
|                      |                                           |                      |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上           |             |
|                      | 1)構造物種別                                   | 無筋・鉄筋構造物             |                |               |                      |             |
|                      | 2)打設工法                                    | コンクリートポンプ車打設         |                |               |                      |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                               | 計上する                 |                |               |                      |             |
|                      | 4)設計日打設量                                  | 10m3以上100m3未満        |                |               |                      |             |
|                      | 5)養生工の種類                                  | 一般養生                 |                |               |                      |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                               | 延長無し                 |                |               |                      |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                               | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                             | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 10)規格区分                                   | 18-8-40(高炉B) W/C65%  |                |               |                      |             |
|                      | 単 価                                       |                      | m3             |               | 26,250               |             |
|                      | *** S単 - 245号 ***                         |                      |                |               |                      |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                 |                      | m3             |               | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート                                 |                      |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |             |
|                      | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高 |                      |                | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし             |             |
|                      | 炉B) W/C65%                                |                      |                | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし            |             |
|                      |                                           |                      |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |             |
|                      |                                           |                      |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上           |             |
|                      | 1)構造物種別                                   | 小型構造物                |                |               |                      |             |
|                      | 2)打設工法                                    | 人力打設                 |                |               |                      |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                               | 計上する                 |                |               |                      |             |
|                      | 4)設計日打設量                                  | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 5)養生工の種類                                  | 一般養生                 |                |               |                      |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                               | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                               | 無し                   |                |               |                      |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                             | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 10)規格区分                                   | 18-8-40(高炉B) W/C65%  |                |               |                      |             |
|                      | 単 価                                       |                      | m3             |               | 33,610               |             |
|                      | *** S単 - 246号 ***                         |                      |                |               |                      |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                 |                      | m3             |               | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート                                 |                      |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |             |
|                      | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-40( |                      |                | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし             |             |
|                      | 高炉B) W/C60%                               |                      |                | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし            |             |
|                      |                                           |                      |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |             |
|                      |                                           |                      |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 4週8休以上           |             |
|                      | 1)構造物種別                                   | 小型構造物                |                |               |                      |             |
|                      | 2)打設工法                                    | 人力打設                 |                |               |                      |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                               | 計上する                 |                |               |                      |             |
|                      | 4)設計日打設量                                  | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 5)養生工の種類                                  | 一般養生                 |                |               |                      |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                               | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                               | 無し                   |                |               |                      |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                             | -                    |                |               |                      |             |
|                      | 10)規格区分                                   | 21-12-40(高炉B) W/C60% |                |               |                      |             |
|                      | 単 価                                       |                      | m3             |               | 33,930               |             |
|                      | *** S単 - 247号 ***                         |                      |                |               |                      |             |
| SA0312               | SP 型枠                                     |                      | m <sup>2</sup> |               | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |



| 事業名           |                              | 矢作川総合第二期農地防災事業   |     |        |     |     |
|---------------|------------------------------|------------------|-----|--------|-----|-----|
| 工事名           |                              | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |     |        |     |     |
| 工事別工事名:シールド工事 |                              |                  |     |        |     |     |
| コード           | 名 称 (規 格)                    | 数 量              | 単位  | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 空気圧縮機 定置式,1.9～2.4m3/min,15kw |                  | 時間  | 111    |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | アルカリ中和装置 処理量6m3/h級           |                  | 時間  | 553    |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 1.0t,1.0kw            |                  | 時間  | 725    |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 気泡発生装置 3.7kw                 |                  | 時間  | 756    |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 2.0t,4.0kw            |                  | 時間  | 969    |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 自動MLPラント 18kw                |                  | 時間  | 2,920  |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 加泥材注入設備 33.1kW               |                  | 時間  | 4,030  |     |     |
| M96001        | 運転1時間当り損料(9欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 裏込注入設備 46.5kw                |                  | 時間  | 6,050  |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | 水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転) |                  | 日   | 114    |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | 電気溶接機 定格電流250A ×2台分          |                  | 日   | 162    |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | 水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分   |                  | 日   | 356    |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 7m,1.1kW              |                  | 日   | 707    |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 10m,1.2kW             |                  | 日   | 906    |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | スリ鋼車 1m3 ×4台分                |                  | 日   | 5,060  |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | クワッドポンプ φ50,22kw,467L/min    |                  | 日   | 6,600  |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | 運搬台車 高さ調整付                   |                  | 日   | 8,510  |     |     |
| M96002        | 運転1日当り損料(9欄)                 |                  |     |        |     |     |
|               | 濁水処理設備 ホータルフィルタ付,20m3/h      |                  | 日   | 29,500 |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 水中ポンプ φ50,揚程5m               |                  | 供用日 | 33     |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 電気溶接機 定格電流250A ×2台分          |                  | 供用日 | 138    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | MLPロック 15kN ×2台分             |                  | 供用日 | 198    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 水中ポンプ φ50,揚程15m,1.5kw ×2台分   |                  | 供用日 | 206    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 7m,1.1kW              |                  | 供用日 | 243    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 10m,1.2kW             |                  | 供用日 | 311    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 鋼板製簡易水槽 10m3                 |                  | 供用日 | 488    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 接合治具 φ2000用 ×2台分             |                  | 供用日 | 640    |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 空気圧縮機 定置式,1.9～2.4m3/min,15kw |                  | 供用日 | 1,120  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | アルカリ中和装置 処理量6m3/h級           |                  | 供用日 | 2,840  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 運搬台車 高さ調整付                   |                  | 供用日 | 3,420  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | スリ鋼車 1m3 ×4台分                |                  | 供用日 | 3,900  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 気泡発生装置 3.7kw                 |                  | 供用日 | 3,910  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 1.0t,1.0kw            |                  | 供用日 | 4,580  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | セメントサイロ 30t,0.75kw ×2台分      |                  | 供用日 | 4,760  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | クワッドポンプ φ50,22kw,467L/min    |                  | 供用日 | 4,970  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | ハッチ機関車 2.0t,4.0kw            |                  | 供用日 | 6,120  |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 自動MLPラント 18kw                |                  | 供用日 | 16,800 |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 加泥材注入設備 33.1kW               |                  | 供用日 | 21,200 |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 濁水処理設備 ホータルフィルタ付,20m3/h      |                  | 供用日 | 23,900 |     |     |
| M96003        | 供用1日当り損料(11欄)                |                  |     |        |     |     |
|               | 裏込注入設備 46.5kw                |                  | 供用日 | 31,800 |     |     |
| M96005        | 運転1日当り換算値損料(13欄)             |                  |     |        |     |     |
|               | 気泡発生装置                       |                  | 日   | 10,800 |     |     |
| M96006        | 供用1日当り換算値損料(15欄)             |                  |     |        |     |     |
|               | 土砂バケット 1m3                   |                  | 供用日 | 551    |     |     |
| P32007        | 高炉セメント                       |                  |     |        |     |     |
|               | B種 バラもの                      |                  | ton | 10,300 |     |     |
| P35108        | 液状エポキシ樹脂用シンナー                |                  |     |        |     |     |
|               |                              |                  | kg  | 422    |     |     |
| P35116        | 液状エポキシ樹脂塗料                   |                  |     |        |     |     |
|               |                              |                  | kg  | 2,700  |     |     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                       |     |     |           |     |     |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                       |     |     |           |     |     |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                       |     |     |           |     |     |
| コード                  | 名 称 (規 格)                             | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
|                      | 建設廃材                                  |     |     |           |     |     |
| P96003               | シールド掘削土(加泥材含む)                        |     | ton | 5,000     |     |     |
|                      | 産業廃棄物運搬費                              |     |     |           |     |     |
| P96004               | シールド掘削土(加泥材含む)                        |     | ton | 4,000     |     |     |
|                      | 建設廃材                                  |     |     |           |     |     |
| P96005               | 脱水ケーキ                                 |     | m3  | 11,000    |     |     |
|                      | 鋼製セグメント                               |     |     |           |     |     |
| P96011               | 外径2720mm, 主桁厚10mm, B=1.2m             |     | リング | 255,175   |     |     |
|                      | 鋼製セグメント                               |     |     |           |     |     |
| P96012               | 外径2720mm, 主桁厚10mm, B=0.6m             |     | リング | 190,484   |     |     |
|                      | セグメントシール材                             |     |     |           |     |     |
| P96013               | 水膨張性シール材, 2倍膨張, 3×2×20mm              |     | m   | 270       |     |     |
|                      | セグメントシール材                             |     |     |           |     |     |
| P96014               | 水膨張性シール材, 2倍膨張, 1×60mm, コーナー部         |     | m   | 420       |     |     |
|                      | セグメントシール材接着剤                          |     |     |           |     |     |
| P96015               | 水膨張性シール材用, 7007 レン系 J A 有機溶剤          |     | m   | 39        |     |     |
|                      | エントランスパッキン                            |     |     |           |     |     |
| P96016               | セグメント外径2720mm                         |     | 基   | 2,450,000 |     |     |
|                      | 工事用軽量鋼管損料                             |     |     |           |     |     |
| P96017               | 裏込用管, 50A, 1.6mm, L=6m, 損耗率50%        |     | 本   | 1,740     |     |     |
|                      | 硬化材                                   |     |     |           |     |     |
| P96018               | タックメント相当                              |     | kg  | 17        |     |     |
|                      | 助材                                    |     |     |           |     |     |
| P96019               | TAC-β相当                               |     | kg  | 75        |     |     |
|                      | 起泡剤                                   |     |     |           |     |     |
| P96020               | TAC-2号相当                              |     | kg  | 500       |     |     |
|                      | 安定剤                                   |     |     |           |     |     |
| P96021               | TAC-Re相当                              |     | kg  | 970       |     |     |
|                      | 塑強調整剤                                 |     |     |           |     |     |
| P96022               | TAC-3G相当                              |     | L   | 135       |     |     |
|                      | 加泥材                                   |     |     |           |     |     |
| P96023               | 高分子系, SP 相当                           |     | kg  | 2,400     |     |     |
|                      | 分散剤                                   |     |     |           |     |     |
| P96024               | SARARI 相当                             |     | kg  | 760       |     |     |
|                      | 枕木                                    |     |     |           |     |     |
| P96025               | H-125×125×6.5×9                       |     | 本   | 6,800     |     |     |
|                      | 工事用軽量鋼管損料                             |     |     |           |     |     |
| P96026               | 排水用管, 100A, t=1.6mm, L=6m, 損耗率50%     |     | 本   | 3,780     |     |     |
|                      | 工事用軽量鋼管損料                             |     |     |           |     |     |
| P96027               | 給水用管, 80A, 1.6mm, L=6m, 損耗率30%        |     | 本   | 1,870     |     |     |
|                      | 工事用軽量鋼管損料                             |     |     |           |     |     |
| P96028               | 加泥材用管, 50A, 1.6mm, L=6m, 損耗率30%       |     | 本   | 1,040     |     |     |
|                      | ビニル風管損料                               |     |     |           |     |     |
| P96029               | φ300, 10m, ファスナー形, 損耗率1/3             |     | 本   | 4,900     |     |     |
|                      | 電話機損料                                 |     |     |           |     |     |
| P96030               | 損耗率1/3                                |     | 台   | 11,200    |     |     |
|                      | LED電灯損料                               |     |     |           |     |     |
| P96031               | 蛍光灯40W相当品, 損耗率1/3                     |     | 台   | 2,730     |     |     |
|                      | LED電灯損料                               |     |     |           |     |     |
| P96032               | 蛍光灯40W相当品, 非常用装置付, 損耗率1/3             |     | 台   | 8,670     |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管                     |     |     |           |     |     |
| P96033               | 5種, φ2000, 片受片挿, 1000<L 2000          |     | 本   | 496,000   |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管                     |     |     |           |     |     |
| P96035               | 5種, φ2000, 片受片挿, 3000<L 4000          |     | 本   | 763,000   |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管                     |     |     |           |     |     |
| P96036               | 4種, φ2000, 片受片挿, 1000<L 2000          |     | 本   | 506,000   |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管                     |     |     |           |     |     |
| P96037               | 4種, φ2000, 片受片挿, 2000<L 3000          |     | 本   | 661,000   |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管                     |     |     |           |     |     |
| P96038               | 4種, φ2000, 片受片挿, 3000<L 4000          |     | 本   | 778,000   |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管同質曲管                 |     |     |           |     |     |
| P96039               | 4種, φ2000, 片受片挿, 3000<L 4000, θ 30°   |     | 本   | 1,580,000 |     |     |
|                      | 内挿用強化プラスチック複合管内圧管                     |     |     |           |     |     |
| P96040               | 4種, φ2000, 両受, 3000<L 4000            |     | 本   | 911,000   |     |     |
|                      | 鋼管                                    |     |     |           |     |     |
| P96041               | φ2000×L4015, t=9mm, 1FRPM挿口           |     | 本   | 3,420,000 |     |     |
|                      | 鋼製可とう管                                |     |     |           |     |     |
| P96042               | φ2000×L1800, 設計内水圧0.38MPa以上, 沈下量100mm |     | 本   | 9,560,000 |     |     |
|                      | 浮上防止用バンド                              |     |     |           |     |     |
| P96044               | FRPM管 φ2000用                          |     | 本   | 28,400    |     |     |
|                      | 高さ調整材                                 |     |     |           |     |     |
| P96045               |                                       |     | 個   | 343       |     |     |
|                      | 固定キャンバー                               |     |     |           |     |     |
| P96046               |                                       |     | 個   | 245       |     |     |
|                      | 木材                                    |     |     |           |     |     |
| P96047               | バタ角, 杉, 4cm×10cm×10cm                 |     | m3  | 45,000    |     |     |
|                      | レンガ                                   |     |     |           |     |     |
| P96048               | 普通レンガ, 4種, 210×100×60                 |     | 個   | 85        |     |     |
|                      | 急結剤                                   |     |     |           |     |     |
| P96049               |                                       |     | kg  | 178       |     |     |
|                      | 接合用滑材                                 |     |     |           |     |     |
| P96050               |                                       |     | kg  | 1,700     |     |     |
|                      | 微粒子混和剤                                |     |     |           |     |     |
| P96051               | MPグラウト相当                              |     | kg  | 10        |     |     |
|                      | 起泡剤                                   |     |     |           |     |     |
| P96052               | ジオハート2相当                              |     | kg  | 900       |     |     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                             |     |                |           |     |     |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-----|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                             |     |                |           |     |     |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                             |     |                |           |     |     |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
| P96053               | 通信用ビニル電線損料<br>損耗率1/2                        |     | m              | 49        |     |     |
| P96054               | LED電灯損料<br>水銀灯1000W相当品, 損耗率1/3              |     | 台              | 52,300    |     |     |
| P96059               | モルタル<br>1:3                                 |     | m <sup>3</sup> | 18,100    |     |     |
| P96060               | 起泡剤<br>エスコートK相当                             |     | kg             | 608       |     |     |
| P96061               | ライナープレート<br>φ10500                          |     | m              | 370,000   |     |     |
| P96062               | ライナープレート補強リング<br>φ10500, H-250, 継手板含む       |     | リング            | 1,500,000 |     |     |
| P96063               | 開口補強材<br>H-428×407×20×35, L=30856           |     | リング            | 2,320,000 |     |     |
| P96064               | 開口補強材<br>H-428×407×20×35, L=3593            |     | 本              | 242,000   |     |     |
| P96065               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>Y字管, TS, 50A                |     | 本              | 101       |     |     |
| P96066               | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>ドレサージョイント, 75A              |     | 本              | 550       |     |     |
| P96072               | アンカーボルト<br>L形, M20×500                      |     | 本              | 265       |     |     |
| P96073               | 塗料<br>さび止め用, JISK5621, 2種, 合成樹脂系            |     | kg             | 193       |     |     |
| P96074               | 六角ボルト<br>M12×60                             |     | 本              | 18        |     |     |
| P96075               | シーリング材                                      |     | m              | 190       |     |     |
| P96076               | 防音パネル賃料<br>BSK-B, 標準パネル, 供用日数945日           |     | m <sup>2</sup> | 46,900    |     |     |
| P96077               | 防音パネル基本料<br>BSK-B, 標準パネル                    |     | m <sup>2</sup> | 14,500    |     |     |
| P96078               | 防音パネル賃料<br>ドアパネル, 供用日数945日                  |     | 枚              | 402,000   |     |     |
| P96079               | 防音パネル基本料<br>ドアパネル                           |     | 枚              | 124,000   |     |     |
| P96080               | 防音パネル賃料<br>ダクトパネル, 供用日数945日                 |     | 枚              | 583,000   |     |     |
| P96081               | 防音パネル基本料<br>ダクトパネル                          |     | 枚              | 180,000   |     |     |
| P96082               | 有圧換気扇<br>90m <sup>3</sup> /min, φ500, 0.4kW |     | 台              | 57,200    |     |     |
| P96083               | 電動重量シャッター<br>W8, 3×H0.40, SS400             |     | 基              | 2,260,000 |     |     |
| P96084               | 鉄骨材質料(防音ハウス)<br>供用日数976日                    |     | ton            | 88,800    |     |     |
| P96085               | 鉄骨材整備費                                      |     | ton            | 2,800     |     |     |
| P96086               | 防音パネル賃料<br>BSK-A, 標準パネル, 供用日数305日           |     | m <sup>2</sup> | 5,740     |     |     |
| P96087               | 防音パネル基本料<br>BSK-A, 標準パネル                    |     | m <sup>2</sup> | 5,500     |     |     |
| P96088               | 鉄骨材質料(防音壁)<br>供用日数317日                      |     | ton            | 28,800    |     |     |
| P96089               | 一般構造用圧延棒鋼<br>SS400 径16mm～25mm               |     | kg             | 110       |     |     |
| P96090               | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ12mm～25mm          |     | kg             | 128       |     |     |
| P96091               | 山留副部材(B)<br>新品                              |     | ton            | 250,000   |     |     |
| P96092               | 山留副部材(A)<br>中古品                             |     | ton            | 221,000   |     |     |
| P96093               | 鋼矢板<br>型, 中古品                               |     | ton            | 138,000   |     |     |
| P96094               | 鋼矢板<br>L型, 中古品                              |     | ton            | 145,000   |     |     |
| P96095               | 鋼矢板現場継手<br>L型                               |     | 箇所             | 8,090     |     |     |
| P96096               | H形鋼<br>H-250, 中古品                           |     | ton            | 89,100    |     |     |
| P96097               | H形鋼<br>H-300, 中古品                           |     | ton            | 89,100    |     |     |
| P96099               | H形鋼<br>H-400, 中古品                           |     | ton            | 93,600    |     |     |
| P96101               | 敷鉄板<br>t=22mm, 中古品                          |     | ton            | 104,000   |     |     |
| P96102               | 溝形鋼<br>C-380×100×13×20                      |     | ton            | 107,000   |     |     |
| P96103               | 軌条<br>22kgレール, 中古                           |     | ton            | 179,000   |     |     |
| P96104               | 仮囲い鋼板<br>H3.0m×B0.54m, 中古品                  |     | 枚              | 3,010     |     |     |
| P96105               | 単管パイプ<br>φ48.6, L=5.0m, 中古品                 |     | 本              | 1,890     |     |     |
| P96106               | 単管パイプ<br>φ48.6, L=3.0m, 中古品                 |     | 本              | 1,140     |     |     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                            |     |     |             |     |     |
|----------------------|----------------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                            |     |     |             |     |     |
| 工事別工事名: シールド工事       |                            |     |     |             |     |     |
| コード                  | 名 称 (規 格)                  | 数 量 | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考 |
|                      | 単管パイプ                      |     |     |             |     |     |
| P96107               | φ48.6, L=2.5m, 中古品         |     | 本   | 954         |     |     |
|                      | 単管パイプ                      |     |     |             |     |     |
| P96108               | φ48.6, L=1.5m, 中古品         |     | 本   | 576         |     |     |
|                      | パイプベース                     |     |     |             |     |     |
| P96109               | 中古                         |     | 個   | 185         |     |     |
|                      | 仮設階段                       |     |     |             |     |     |
| P96110               | 自在ステップ, B=600, 中古品         |     | 個   | 2,900       |     |     |
|                      | クランプ                       |     |     |             |     |     |
| P96111               | 中古                         |     | 個   | 167         |     |     |
|                      | パイプ継手                      |     |     |             |     |     |
| P96112               | 中古                         |     | 個   | 162         |     |     |
|                      | 鋼製布板                       |     |     |             |     |     |
| P96113               | 1800×500, 中古品              |     | 枚   | 3,150       |     |     |
|                      | H形鋼                        |     |     |             |     |     |
| P96114               | 山留材, H-300, 中古品            |     | ton | 113,000     |     |     |
|                      | H形鋼                        |     |     |             |     |     |
| P96115               | 山留材, H-400, 中古品            |     | ton | 113,000     |     |     |
|                      | H形鋼                        |     |     |             |     |     |
| P96116               | 山留材, H-500, 中古品            |     | ton | 144,000     |     |     |
|                      | 水道基本料金                     |     |     |             |     |     |
| P96119               | 口径40mm                     |     | 月   | 8,210       |     |     |
|                      | 水道新規給水負担金                  |     |     |             |     |     |
| P96120               | 口径40mm                     |     | 箇所  | 639,000     |     |     |
|                      | 水道検査手数料                    |     |     |             |     |     |
| P96121               | 口径40mm                     |     | 箇所  | 6,500       |     |     |
|                      | 水                          |     |     |             |     |     |
| P96122               | 80m3/月まで                   |     | m3  | 161         |     |     |
|                      | 水                          |     |     |             |     |     |
| P96123               | 81m3～120m3/月まで             |     | m3  | 241         |     |     |
|                      | 水                          |     |     |             |     |     |
| P96124               | 121m3超/月                   |     | m3  | 311         |     |     |
|                      | 水素イオン濃度試験                  |     |     |             |     |     |
| P96125               | pH                         |     | 検体  | 575         |     |     |
|                      | 濁度試験                       |     |     |             |     |     |
| P96126               | SS                         |     | 検体  | 1,800       |     |     |
|                      | 炭酸ガス                       |     |     |             |     |     |
| P96128               |                            |     | kg  | 150         |     |     |
|                      | PAC                        |     |     |             |     |     |
| P96129               |                            |     | kg  | 37          |     |     |
|                      | 高分子凝集剤                     |     |     |             |     |     |
| P96130               |                            |     | kg  | 860         |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | シールドジャッキ エレクタ昇降用(100%計上)   |     | 台   | 100,000     |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | シールドジャッキ スクリューゲート用(100%計上) |     | 台   | 200,000     |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | シールドジャッキ コピ-カッター用(100%計上)  |     | 台   | 300,000     |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | パワーユニット コピ-カッター用(100%計上)   |     | 台   | 400,000     |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | シールドジャッキ シールド推進用(100%計上)   |     | 台   | 600,000     |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | シールドジャッキ 中折用(100%計上)       |     | 台   | 800,000     |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | 油圧モーター エレクタ駆動用(100%計上)     |     | 台   | 1,000,000   |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96137               | 油圧モーター カッター駆動用(100%計上)     |     | 台   | 1,400,000   |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96138               | 土圧制御装置(100%計上)             |     | 式   | 4,500,000   |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96138               | 後方台車(100%計上)               |     | 式   | 8,000,000   |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96138               | 電気機器及び配線(100%計上)           |     | 式   | 12,000,000  |     |     |
|                      | シールド機械器具買取価格               |     |     |             |     |     |
| P96138               | 油圧機器及び配管(100%計上)           |     | 式   | 18,000,000  |     |     |
|                      | 泥土圧式シールド掘進機 セグメント外径2720mm  |     |     |             |     |     |
| P96139               | 製作工事原価                     |     | 式   | 187,790,000 |     |     |
|                      | 泥土圧式シールド掘進機 セグメント外径2720mm  |     |     |             |     |     |
| P96140               | 一般管理費相当額                   |     | 式   | 14,103,000  |     |     |
|                      | 機械器具買取価格                   |     |     |             |     |     |
| P96141               | 材料台車(100%計上)               |     | 台   | 960,000     |     |     |
|                      | 機械器具買取価格                   |     |     |             |     |     |
| P96141               | 材料台車 前照灯付き(100%計上)         |     | 台   | 1,360,000   |     |     |
|                      | 機械器具買取価格                   |     |     |             |     |     |
| P96141               | トラバ-サ 0.4kw×2(100%計上)      |     | 台   | 2,660,000   |     |     |
|                      | 機械器具買取価格                   |     |     |             |     |     |
| P96141               | 対付式門型クレーン 4.9t吊(100%計上)    |     | 台   | 43,600,000  |     |     |
|                      | トンネル世話役(2方作業補正済)           |     |     |             |     |     |
| R96001               |                            |     | 人   | 42,793      |     |     |
|                      | トンネル特殊工(2方作業補正済)           |     |     |             |     |     |
| R96002               |                            |     | 人   | 41,524      |     |     |
|                      | トンネル作業員(2方作業補正済)           |     |     |             |     |     |
| R96003               |                            |     | 人   | 30,305      |     |     |
|                      | 特殊作業員(2方作業補正済)             |     |     |             |     |     |
| R96004               |                            |     | 人   | 26,770      |     |     |

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考              |
|--------|------------------|-------|-----|--------|----------|------------------|
|        | *** T単 - 1号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T01010 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去     |       | m   |        | 10.000 m | 歩A<br>当たり算出      |
|        | VP,50A,処分        |       |     |        |          |                  |
| S02115 | 土木一般世話役          | 0.018 | 人   | 25,935 | 467      | S単 44号           |
| S02115 | 特殊作業員            | 0.028 | 人   | 24,885 | 697      | S単 46号           |
| S02115 | 普通作業員            | 0.038 | 人   | 21,315 | 810      | S単 45号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 1,974    | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単 価              |       | m   |        | 197      |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 2号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T01011 | 防護柵撤去            |       | m   |        | 20.000 m | 歩A<br>当たり算出      |
|        | H=1.0m,再利用       |       |     |        |          |                  |
| S02115 | 土木一般世話役          | 0.120 | 人   | 25,935 | 3,112    | S単 44号           |
| S02115 | 普通作業員            | 0.480 | 人   | 21,315 | 10,231   | S単 45号           |
| Y00004 | 雑品               | 0.100 |     | 13,343 | 1,334    | 算出数量<br>20.000 m |
|        | 合 計              |       |     |        | 14,677   |                  |
|        | 単 価              |       | m   |        | 734      |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 3号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02010 | 切羽及び坑内作業工        |       | m   |        | 10.800 m | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 本掘進,直線           |       |     |        |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済) | 2.000 | 人   | 42,793 | 85,586   | S単 47号           |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済) | 4.000 | 人   | 41,524 | 166,096  | S単 48号           |
| S02115 | トンネル作業員(2方作業補正済) | 6.000 | 人   | 30,305 | 181,830  | S単 49号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 433,512  | 算出数量<br>10.800 m |
|        | 単 価              |       | m   |        | 40,140   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 4号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02011 | 切羽及び坑内作業工        |       | m   |        | 5.400 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 本掘進,30 R<60      |       |     |        |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済) | 2.000 | 人   | 42,793 | 85,586   | S単 47号           |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済) | 4.000 | 人   | 41,524 | 166,096  | S単 48号           |
| S02115 | トンネル作業員(2方作業補正済) | 6.000 | 人   | 30,305 | 181,830  | S単 49号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 433,512  | 算出数量<br>5.400 m  |
|        | 単 価              |       | m   |        | 80,280   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 5号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02012 | 切羽及び坑内作業工        |       | m   |        | 8.600 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 本掘進,60 R<100     |       |     |        |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済) | 2.000 | 人   | 42,793 | 85,586   | S単 47号           |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済) | 4.000 | 人   | 41,524 | 166,096  | S単 48号           |
| S02115 | トンネル作業員(2方作業補正済) | 6.000 | 人   | 30,305 | 181,830  | S単 49号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 433,512  | 算出数量<br>8.600 m  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考              |
|--------|------------------|-------|-----|--------|----------|------------------|
|        | 単 価              |       | m   |        | 50,408   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 6号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02013 | 切羽及び坑内作業工        |       | m   |        | 10.800 m | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 本掘進, R 200       |       |     |        |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済) | 2.000 | 人   | 42,793 | 85,586   | S単 47号           |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済) | 4.000 | 人   | 41,524 | 166,096  | S単 48号           |
| S02115 | トンネル作業員(2方作業補正済) | 6.000 | 人   | 30,305 | 181,830  | S単 49号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 433,512  | 算出数量<br>10.800 m |
|        | 単 価              |       | m   |        | 40,140   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 7号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02014 | 切羽及び坑内作業工        |       | m   |        | 5.800 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 初期掘進, 直線         |       |     |        |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済) | 2.000 | 人   | 42,793 | 85,586   | S単 47号           |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済) | 4.000 | 人   | 41,524 | 166,096  | S単 48号           |
| S02115 | トンネル作業員(2方作業補正済) | 6.000 | 人   | 30,305 | 181,830  | S単 49号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 433,512  | 算出数量<br>5.800 m  |
|        | 単 価              |       | m   |        | 74,743   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 8号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02015 | 切羽及び坑内作業工        |       | m   |        | 5.800 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 到達掘進, 直線         |       |     |        |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役(2方作業補正済) | 2.000 | 人   | 42,793 | 85,586   | S単 47号           |
| S02115 | トンネル特殊工(2方作業補正済) | 4.000 | 人   | 41,524 | 166,096  | S単 48号           |
| S02115 | トンネル作業員(2方作業補正済) | 6.000 | 人   | 30,305 | 181,830  | S単 49号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 433,512  | 算出数量<br>5.800 m  |
|        | 単 価              |       | m   |        | 74,743   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 9号 ***  |       |     |        |          |                  |
| T02016 | 坑外作業工            |       | m   |        | 10.800 m | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 本掘進, 直線          |       |     |        |          |                  |
| S02115 | 特殊作業員(2方作業補正済)   | 2.000 | 人   | 26,770 | 53,540   | S単 50号           |
| S02115 | 普通作業員(2方作業補正済)   | 4.000 | 人   | 23,048 | 92,192   | S単 51号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 145,732  | 算出数量<br>10.800 m |
|        | 単 価              |       | m   |        | 13,494   |                  |
|        |                  |       |     |        |          |                  |
|        | *** T単 - 10号 *** |       |     |        |          |                  |
| T02017 | 坑外作業工            |       | m   |        | 5.400 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 本掘進, 30 R < 60   |       |     |        |          |                  |
| S02115 | 特殊作業員(2方作業補正済)   | 2.000 | 人   | 26,770 | 53,540   | S単 50号           |
| S02115 | 普通作業員(2方作業補正済)   | 4.000 | 人   | 23,048 | 92,192   | S単 51号           |
|        | 合 計              |       |     |        | 145,732  | 算出数量<br>5.400 m  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考               |
|--------|---------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------------------|
|        | 単 価                             |       | m   |        | 26,987    |                   |
|        |                                 |       |     |        |           |                   |
|        | *** T単 - 11号 ***                |       |     |        |           |                   |
| T02018 | 坑外作業工                           |       | m   |        | 8.600 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 本掘進, 60 R<100                   |       |     |        |           |                   |
| S02115 | 特殊作業員(2方作業補正済)                  | 2.000 | 人   | 26,770 | 53,540    | S単 50号            |
| S02115 | 普通作業員(2方作業補正済)                  | 4.000 | 人   | 23,048 | 92,192    | S単 51号            |
|        | 合 計                             |       |     |        | 145,732   | 算出数量<br>8.600 m   |
|        | 単 価                             |       | m   |        | 16,946    |                   |
|        |                                 |       |     |        |           |                   |
|        | *** T単 - 12号 ***                |       |     |        |           |                   |
| T02019 | 坑外作業工                           |       | m   |        | 10.800 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 本掘進, R 200                      |       |     |        |           |                   |
| S02115 | 特殊作業員(2方作業補正済)                  | 2.000 | 人   | 26,770 | 53,540    | S単 50号            |
| S02115 | 普通作業員(2方作業補正済)                  | 4.000 | 人   | 23,048 | 92,192    | S単 51号            |
|        | 合 計                             |       |     |        | 145,732   | 算出数量<br>10.800 m  |
|        | 単 価                             |       | m   |        | 13,494    |                   |
|        |                                 |       |     |        |           |                   |
|        | *** T単 - 13号 ***                |       |     |        |           |                   |
| T02020 | 坑外作業工                           |       | m   |        | 5.800 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 初期掘進, 直線                        |       |     |        |           |                   |
| S02115 | 特殊作業員(2方作業補正済)                  | 2.000 | 人   | 26,770 | 53,540    | S単 50号            |
| S02115 | 普通作業員(2方作業補正済)                  | 4.000 | 人   | 23,048 | 92,192    | S単 51号            |
|        | 合 計                             |       |     |        | 145,732   | 算出数量<br>5.800 m   |
|        | 単 価                             |       | m   |        | 25,126    |                   |
|        |                                 |       |     |        |           |                   |
|        | *** T単 - 14号 ***                |       |     |        |           |                   |
| T02021 | 坑外作業工                           |       | m   |        | 5.800 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 到達掘進, 直線                        |       |     |        |           |                   |
| S02115 | 特殊作業員(2方作業補正済)                  | 2.000 | 人   | 26,770 | 53,540    | S単 50号            |
| S02115 | 普通作業員(2方作業補正済)                  | 4.000 | 人   | 23,048 | 92,192    | S単 51号            |
|        | 合 計                             |       |     |        | 145,732   | 算出数量<br>5.800 m   |
|        | 単 価                             |       | m   |        | 25,126    |                   |
|        |                                 |       |     |        |           |                   |
|        | *** T単 - 15号 ***                |       |     |        |           |                   |
| T02022 | セグメント空伏工                        |       | リング |        | 2.000 リング | 歩A<br>当たり算出       |
|        | セグメント外径2720mm                   |       |     |        |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                         | 1.000 | 人   | 25,935 | 25,935    | S単 44号            |
| S02115 | 普通作業員                           | 5.000 | 人   | 21,315 | 106,575   | S単 45号            |
| S16004 | ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] | 1.000 | 日   | 47,800 | 47,800    | S単 145号           |
|        | ラフレ-ソクレ-ソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り   |       |     |        |           |                   |
|        | 合 計                             |       |     |        | 180,310   | 算出数量<br>2.000 リング |
|        | 単 価                             |       | リング |        | 90,155    |                   |
|        |                                 |       |     |        |           |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                       |        |                |        |        |                              |
|----------------------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                       |        |                |        |        |                              |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                       |        |                |        |        |                              |
| コード                  | 名 称 (規 格)                             | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考                          |
|                      | *** T単 - 16号 ***                      |        |                |        |        |                              |
| T02110               | 坑内配管工                                 |        | m              |        | 3,900  | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | FRPM管, φ2000                          |        |                |        |        |                              |
| S02115               | トンネル世話役                               | 0.143  | 人              | 39,375 | 5,631  | S単 52号                       |
| S02115               | トンネル特殊工                               | 0.571  | 人              | 38,115 | 21,764 | S単 53号                       |
| S02115               | トンネル作業員                               | 0.286  | 人              | 27,930 | 7,988  | S単 54号                       |
| S02115               | 特殊作業員                                 | 0.143  | 人              | 24,885 | 3,559  | S単 46号                       |
| Y00004               | 雑品                                    | 0.050  |                | 38,942 | 1,947  |                              |
|                      | 合 計                                   |        |                |        | 40,889 | 算出数量<br>3,900 m              |
|                      | 単 価                                   |        | m              |        | 10,484 |                              |
|                      | *** T単 - 17号 ***                      |        |                |        |        |                              |
| T02111               | 坑内配管浮上防止工                             |        | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>箇所当たり算出                |
|                      | FRPM管 φ2000用                          |        |                |        |        |                              |
| P96044               | 浮上防止用バンド<br>FRPM管 φ2000用              | 1.000  | 本              | 28,400 | 28,400 |                              |
| P96045               | 高さ調整材                                 | 2.000  | 個              | 343    | 686    |                              |
| P96046               | 固定キャンパー                               | 10.000 | 個              | 245    | 2,450  |                              |
| P96047               | 木材<br>バタ角, 杉, 4cm × 10cm × 10cm       | 0.020  | m <sup>3</sup> | 45,000 | 900    |                              |
| Y00004               | 雑品                                    | 0.050  |                | 32,436 | 1,622  |                              |
|                      | 合 計                                   |        |                |        | 34,058 | 算出数量<br>1,000 箇所             |
|                      | 単 価                                   |        | 箇所             |        | 34,058 |                              |
|                      | *** T単 - 18号 ***                      |        |                |        |        |                              |
| T02112               | 間仕切壁設置工                               |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出   |
|                      |                                       |        |                |        |        |                              |
| S02115               | トンネル世話役                               | 0.200  | 人              | 39,375 | 7,875  | S単 52号                       |
| S02115               | トンネル特殊工                               | 0.600  | 人              | 38,115 | 22,869 | S単 53号                       |
| S02115               | トンネル作業員                               | 0.200  | 人              | 27,930 | 5,586  | S単 54号                       |
| S02115               | 特殊作業員                                 | 0.200  | 人              | 24,885 | 4,977  | S単 46号                       |
| S02115               | 運転手 (特殊)                              | 0.200  | 人              | 24,465 | 4,893  | S単 55号                       |
| Y00004               | 雑品                                    | 0.050  |                | 46,200 | 2,310  |                              |
| P96048               | レンガ<br>普通レンガ, 4種, 210 × 100 × 60      | 68.000 | 個              | 85     | 5,780  |                              |
| P32001               | 普通ポルトランドセメント<br>25kg入                 | 0.011  | ton            | 18,600 | 205    |                              |
| J03006               | 洗砂<br>(細骨材用) 荒目                       | 0.020  | m <sup>3</sup> | 4,650  | 93     |                              |
| P96049               | 急結剤                                   | 3.300  | kg             | 178    | 587    |                              |
|                      | 合 計                                   |        |                |        | 55,175 | 算出数量<br>1,000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                   |        | m <sup>2</sup> |        | 55,175 |                              |
|                      | *** T単 - 19号 ***                      |        |                |        |        |                              |
| T02113               | 硬質ポリ塩ビ管設置工                            |        | m              |        | 10,000 | 歩A<br>m当たり算出                 |
|                      | VU, 50A                               |        |                |        |        |                              |
| P05035               | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m         | 6.875  | 本              | 561    | 3,857  |                              |
| P05207               | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>ソケット A形 径50 | 6.380  | 個              | 157    | 1,002  |                              |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                     |       |     |           |           |                  |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                     |       |     |           |           |                  |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                     |       |     |           |           |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                           | 数 量   | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考              |
| P05232               | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)              |       |     |           |           |                  |
|                      | バルブソケット A形 径50                      | 0.375 | 個   | 125       | 47        |                  |
| Y00004               | 雑品                                  | 0.050 |     | 4,906     | 245       |                  |
|                      | 合 計                                 |       |     |           | 5,151     | 算出数量<br>10.000 m |
|                      | 単 価                                 |       | m   |           | 515       |                  |
|                      | *** T単 - 20号 ***                    |       |     |           |           |                  |
| T02114               | エアモルタル注入工                           |       | m3  |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 中継ポンプ無し                             |       |     |           |           |                  |
| S02115               | トンネル世話役                             | 0.011 | 人   | 39,375    | 433       | S単 52号           |
| S02115               | トンネル特殊工                             | 0.011 | 人   | 38,115    | 419       | S単 53号           |
| S02115               | トンネル作業員                             | 0.011 | 人   | 27,930    | 307       | S単 54号           |
| S02115               | 特殊作業員                               | 0.044 | 人   | 24,885    | 1,095     | S単 46号           |
| Y00004               | 雑品                                  | 0.050 |     | 2,254     | 113       |                  |
|                      | 合 計                                 |       |     |           | 2,367     | 算出数量<br>1.000 m3 |
|                      | 単 価                                 |       | m3  |           | 2,367     |                  |
|                      | *** T単 - 21号 ***                    |       |     |           |           |                  |
| T03010               | ゴムリング設置工                            |       | 箇所  |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | セグメント外径2720mm                       |       |     |           |           |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                             | 1.500 | 人   | 25,935    | 38,903    | S単 44号           |
| S02115               | 特殊作業員                               | 2.070 | 人   | 24,885    | 51,512    | S単 46号           |
| S02115               | 普通作業員                               | 2.850 | 人   | 21,315    | 60,748    | S単 45号           |
| Y00004               | 雑品                                  | 0.040 |     | 151,163   | 6,047     |                  |
| P96016               | エントランスパッキン                          |       |     |           |           |                  |
|                      | セグメント外径2720mm                       | 1.000 | 基   | 2,450,000 | 2,450,000 |                  |
| S16004               | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] |       |     |           |           |                  |
|                      | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り       | 1.500 | 日   | 43,300    | 64,950    | S単 146号          |
|                      | 合 計                                 |       |     |           | 2,672,160 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                 |       | 箇所  |           | 2,672,160 |                  |
|                      | *** T単 - 22号 ***                    |       |     |           |           |                  |
| T03011               | ゴムリング撤去工                            |       | 箇所  |           | 1,000     | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | セグメント外径2720mm                       |       |     |           |           |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                             | 1.000 | 人   | 25,935    | 25,935    | S単 44号           |
| S02115               | 特殊作業員                               | 1.380 | 人   | 24,885    | 34,341    | S単 46号           |
| S02115               | 普通作業員                               | 1.900 | 人   | 21,315    | 40,499    | S単 45号           |
| Y00004               | 雑品                                  | 0.040 |     | 100,775   | 4,031     |                  |
| S16004               | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] |       |     |           |           |                  |
|                      | ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り       | 1.000 | 日   | 43,300    | 43,300    | S単 146号          |
|                      | 合 計                                 |       |     |           | 148,106   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                 |       | 箇所  |           | 148,106   |                  |
|                      | *** T単 - 23号 ***                    |       |     |           |           |                  |
| T03012               | 鋼材設置工                               |       | ton |           | 10,000    | 歩A<br>当たり算出      |
|                      |                                     |       |     |           |           |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                             | 4.100 | 人   | 25,935    | 106,334   | S単 44号           |

|                |                                     |                  |                |         |                        |                                |
|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名            |                                     | 矢作川総合第二期農地防災事業   |                |         |                        |                                |
| 工事名            |                                     | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                |         |                        |                                |
| 工事別工事名: シールド工事 |                                     |                  |                |         |                        |                                |
| コード            | 名 称 (規 格)                           | 数 量              | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考                            |
| S02115         | 特殊作業員                               | 7.500            | 人              | 24,885  | 186,638                | S 単 46号                        |
| S02115         | 溶接工                                 | 5.600            | 人              | 30,345  | 169,932                | S 単 57号                        |
| S02115         | 普通作業員                               | 8.000            | 人              | 21,315  | 170,520                | S 単 45号                        |
| Y00004         | 雑品                                  | 0.170            |                | 633,424 | 107,682                |                                |
| S16004         | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] | 4.100            | 日              | 43,300  | 177,530                | S 単 146号                       |
|                | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り       |                  |                |         |                        | 算出数量                           |
|                | 合 計                                 |                  |                |         | 918,636                | 10.000 ton                     |
|                | 単 価                                 |                  | ton            |         | 91,864                 |                                |
|                |                                     |                  |                |         |                        |                                |
|                | *** T 単 - 24号 ***                   |                  |                |         |                        |                                |
| T03013         | 鋼材撤去工                               |                  | ton            |         | 10.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                    |
|                |                                     |                  |                |         |                        |                                |
| S02115         | 土木一般世話役                             | 2.800            | 人              | 25,935  | 72,618                 | S 単 44号                        |
| S02115         | 特殊作業員                               | 5.000            | 人              | 24,885  | 124,425                | S 単 46号                        |
| S02115         | 溶接工                                 | 3.800            | 人              | 30,345  | 115,311                | S 単 57号                        |
| S02115         | 普通作業員                               | 5.400            | 人              | 21,315  | 115,101                | S 単 45号                        |
| Y00004         | 雑品                                  | 0.330            |                | 427,455 | 141,060                |                                |
| S16004         | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] | 2.800            | 日              | 43,300  | 121,240                | S 単 146号                       |
|                | ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り       |                  |                |         |                        | 算出数量                           |
|                | 合 計                                 |                  |                |         | 689,755                | 10.000 ton                     |
|                | 単 価                                 |                  | ton            |         | 68,976                 |                                |
|                |                                     |                  |                |         |                        |                                |
|                | *** T 単 - 25号 ***                   |                  |                |         |                        |                                |
| T03014         | 床材設置撤去工                             |                  | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                | 縞鋼板, t=3.2mm, 床材有り                  |                  |                |         |                        |                                |
| P18424         | 縞鋼板<br>厚3.2                         | 2.679            | ton            | 119,000 | 318,801                |                                |
| Y00004         | 雑品                                  | 0.010            |                | 318,801 | 3,188                  |                                |
| S02115         | 普通作業員                               | 8.000            | 人              | 21,315  | 170,520                | S 単 45号                        |
|                | 合 計                                 |                  |                |         | 492,509                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                | 単 価                                 |                  | m <sup>2</sup> |         | 4,925                  |                                |
|                |                                     |                  |                |         |                        |                                |
|                | *** T 単 - 26号 ***                   |                  |                |         |                        |                                |
| T03015         | 床材設置撤去工                             |                  | m <sup>2</sup> |         | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|                | 縞鋼板, t=3.2mm, 床材無し                  |                  |                |         |                        |                                |
| S02115         | 普通作業員                               | 8.000            | 人              | 21,315  | 170,520                | S 単 45号                        |
|                | 合 計                                 |                  |                |         | 170,520                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|                | 単 価                                 |                  | m <sup>2</sup> |         | 1,705                  |                                |
|                |                                     |                  |                |         |                        |                                |
|                | *** T 単 - 27号 ***                   |                  |                |         |                        |                                |
| T03016         | シールド機据付工                            |                  | 箇所             |         | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|                | 泥土圧式シールド機                           |                  |                |         |                        |                                |
| S02115         | 土木一般世話役                             | 3.000            | 人              | 25,935  | 77,805                 | S 単 44号                        |
| S02115         | 特殊作業員                               | 6.000            | 人              | 24,885  | 149,310                | S 単 46号                        |
| S02115         | 溶接工                                 | 3.000            | 人              | 30,345  | 91,035                 | S 単 57号                        |
| S02115         | 普通作業員                               | 6.000            | 人              | 21,315  | 127,890                | S 単 45号                        |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                   |        |     |           |           |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                   |        |     |           |           |                 |
| 工事別工事名: シールド工事       |                                                                   |        |     |           |           |                 |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
| S16004               | トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 160ton吊り                  | 3.000  | 日   | 330,000   | 990,000   | S単 149号<br>算出数量 |
|                      | 合 計                                                               |        |     |           | 1,436,040 | 1.000 箇所        |
|                      | 単 価                                                               |        | 箇所  |           | 1,436,040 |                 |
|                      | *** 丁単 - 28号 ***                                                  |        |     |           |           |                 |
| T03017               | シールド機搬出工                                                          |        | 箇所  |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 泥土圧式シールド機                                                         |        |     |           |           |                 |
| S02115               | 土木一般世話役                                                           | 3.000  | 人   | 25,935    | 77,805    | S単 44号          |
| S02115               | 特殊作業員                                                             | 6.000  | 人   | 24,885    | 149,310   | S単 46号          |
| S02115               | 溶接工                                                               | 3.000  | 人   | 30,345    | 91,035    | S単 57号          |
| S02115               | 普通作業員                                                             | 6.000  | 人   | 21,315    | 127,890   | S単 45号          |
| S16004               | トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 120ton吊り                  | 3.000  | 日   | 234,000   | 702,000   | S単 150号<br>算出数量 |
|                      | 合 計                                                               |        |     |           | 1,148,040 | 1.000 箇所        |
|                      | 単 価                                                               |        | 箇所  |           | 1,148,040 |                 |
|                      | *** 丁単 - 29号 ***                                                  |        |     |           |           |                 |
| T03018               | 仮セグメント組立工                                                         |        | リング |           | 2.000 リング | 歩A<br>当たり算出     |
|                      |                                                                   |        |     |           |           |                 |
| S02115               | 土木一般世話役                                                           | 1.000  | 人   | 25,935    | 25,935    | S単 44号          |
| S02115               | 普通作業員                                                             | 5.000  | 人   | 21,315    | 106,575   | S単 45号          |
| S16004               | ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]<br>ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り    | 1.000  | 日   | 47,800    | 47,800    | S単 145号<br>算出数量 |
|                      | 合 計                                                               |        |     |           | 180,310   | 2.000 リング       |
|                      | 単 価                                                               |        | リング |           | 90,155    |                 |
|                      | *** 丁単 - 30号 ***                                                  |        |     |           |           |                 |
| T03019               | 仮セグメント撤去工                                                         |        | リング |           | 4.000 リング | 歩A<br>当たり算出     |
|                      |                                                                   |        |     |           |           |                 |
| S02115               | 土木一般世話役                                                           | 1.000  | 人   | 25,935    | 25,935    | S単 44号          |
| S02115               | 普通作業員                                                             | 5.000  | 人   | 21,315    | 106,575   | S単 45号          |
| S16004               | ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]<br>ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 16ton吊り    | 1.000  | 日   | 47,800    | 47,800    | S単 145号<br>算出数量 |
|                      | 合 計                                                               |        |     |           | 180,310   | 4.000 リング       |
|                      | 単 価                                                               |        | リング |           | 45,078    |                 |
|                      | *** 丁単 - 31号 ***                                                  |        |     |           |           |                 |
| T03020               | 後続台車据付撤去工                                                         |        | 回   |           | 1.000 回   | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 泥土圧式シールド機                                                         |        |     |           |           |                 |
| S02115               | 土木一般世話役                                                           | 9.000  | 人   | 25,935    | 233,415   | S単 44号          |
| S02115               | 特殊作業員                                                             | 18.000 | 人   | 24,885    | 447,930   | S単 46号          |
| S02115               | 溶接工                                                               | 9.000  | 人   | 30,345    | 273,105   | S単 57号          |
| S02115               | 普通作業員                                                             | 18.000 | 人   | 21,315    | 383,670   | S単 45号          |
| Y00004               | 雑品                                                                | 0.010  |     | 1,338,120 | 13,381    |                 |
| S16004               | ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ﾌﾗﾒﾝｸﾞﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り | 9.000  | 日   | 43,300    | 389,700   | S単 146号<br>算出数量 |
|                      | 合 計                                                               |        |     |           | 1,741,201 | 1.000 回         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                          |
|--------|------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------|------------------------------|
|        | 単 価                                      |         | 回   |        | 1,741,201 |                              |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |
|        | *** T単 - 32号 ***                         |         |     |        |           |                              |
| T03021 | ライナープレート切断工                              |         | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出                  |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |
| S02115 | 土木一般世話役                                  | 0.041   | 人   | 25,935 | 1,063     | S単 44号                       |
| S02115 | 溶接工                                      | 0.334   | 人   | 30,345 | 10,135    | S単 57号                       |
| S02115 | 普通作業員                                    | 0.129   | 人   | 21,315 | 2,750     | S単 45号                       |
| Y00004 | 雑品                                       | 0.110   |     | 13,948 | 1,534     |                              |
|        | 合 計                                      |         |     |        | 15,482    | 算出数量<br>1.000 m              |
|        | 単 価                                      |         | m   |        | 15,482    |                              |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |
|        | *** T単 - 33号 ***                         |         |     |        |           |                              |
| T03022 | 鋼矢板切断工                                   |         | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | L型                                       |         |     |        |           |                              |
| S02115 | 土木一般世話役                                  | 0.053   | 人   | 25,935 | 1,375     | S単 44号                       |
| S02115 | 溶接工                                      | 0.399   | 人   | 30,345 | 12,108    | S単 57号                       |
| S02115 | 普通作業員                                    | 0.152   | 人   | 21,315 | 3,240     | S単 45号                       |
| Y00004 | 雑品                                       | 0.110   |     | 16,723 | 1,840     |                              |
|        | 合 計                                      |         |     |        | 18,563    | 算出数量<br>1.000 m              |
|        | 単 価                                      |         | m   |        | 18,563    |                              |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |
|        | *** T単 - 34号 ***                         |         |     |        |           |                              |
| T03023 | 軌条損料                                     |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 資材運搬用,15kgレール                            |         |     |        |           |                              |
| S16003 | レール設備[軌条(単線)]<br>15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外 | 250.000 | 供用日 | 85     | 21,250    | S単 141号<br>算出数量<br>100.000 m |
|        | 合 計                                      |         |     |        | 21,250    |                              |
|        | 単 価                                      |         | m   |        | 213       |                              |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |
|        | *** T単 - 35号 ***                         |         |     |        |           |                              |
| T03024 | 軌条損料                                     |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 後続台車用,15kgレール                            |         |     |        |           |                              |
| S16003 | レール設備[軌条(単線)]<br>15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外 | 453.000 | 供用日 | 85     | 38,505    | S単 141号<br>算出数量<br>100.000 m |
|        | 合 計                                      |         |     |        | 38,505    |                              |
|        | 単 価                                      |         | m   |        | 385       |                              |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |
|        | *** T単 - 36号 ***                         |         |     |        |           |                              |
| T03025 | 軌条損料                                     |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 立坑用,15kgレール                              |         |     |        |           |                              |
| S16003 | レール設備[軌条(単線)]<br>15kg/m 100m当たり,交替制補正対象外 | 453.000 | 供用日 | 85     | 38,505    | S単 141号<br>算出数量<br>100.000 m |
|        | 合 計                                      |         |     |        | 38,505    |                              |
|        | 単 価                                      |         | m   |        | 385       |                              |
|        |                                          |         |     |        |           |                              |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------------------|
|        | *** 丁単 - 37号 ***                            |        |     |        |         |                   |
| T03026 | 鋼材材料                                        |        | 本   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 枕木                                          |        |     |        |         |                   |
| P96025 | 枕木<br>H-125×125×6.5×9                       | 1,000  | 本   | 6,800  | 6,800   |                   |
| Y00004 | 雑品                                          | 0.100  |     | 6,800  | 680     |                   |
|        | 合 計                                         |        |     |        | 7,480   | 算出数量<br>1,000 本   |
|        | 単 価                                         |        | 本   |        | 7,480   |                   |
|        |                                             |        |     |        |         |                   |
|        | *** 丁単 - 38号 ***                            |        |     |        |         |                   |
| T03027 | 配管設備設置撤去工                                   |        | m   |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | φ200mm未満                                    |        |     |        |         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                     | 3,400  | 人   | 25,935 | 88,179  | S単 44号            |
| S02115 | 配管工                                         | 8,200  | 人   | 22,995 | 188,559 | S単 58号            |
| S02115 | 普通作業員                                       | 8,000  | 人   | 21,315 | 170,520 | S単 45号            |
|        | 合 計                                         |        |     |        | 447,258 | 算出数量<br>100,000 m |
|        | 単 価                                         |        | m   |        | 4,473   |                   |
|        |                                             |        |     |        |         |                   |
|        | *** 丁単 - 39号 ***                            |        |     |        |         |                   |
| T03028 | 配管設備損料                                      |        | m   |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 給水用管, 工用軽量鋼管80A                             |        |     |        |         |                   |
| P96027 | 工用軽量鋼管損料<br>給水用管, 80A, 1.6mm, L=6m, 損耗率30%  | 16,700 | 本   | 1,870  | 31,229  |                   |
| Y00004 | 雑品                                          | 0.500  |     | 31,229 | 15,615  |                   |
|        | 合 計                                         |        |     |        | 46,844  | 算出数量<br>100,000 m |
|        | 単 価                                         |        | m   |        | 468     |                   |
|        |                                             |        |     |        |         |                   |
|        | *** 丁単 - 40号 ***                            |        |     |        |         |                   |
| T03029 | 配管設備損料                                      |        | m   |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 裏込用管, 工用軽量鋼管50A                             |        |     |        |         |                   |
| P96017 | 工用軽量鋼管損料<br>裏込用管, 50A, 1.6mm, L=6m, 損耗率50%  | 16,700 | 本   | 1,740  | 29,058  |                   |
| Y00004 | 雑品                                          | 0.500  |     | 29,058 | 14,529  |                   |
|        | 合 計                                         |        |     |        | 43,587  | 算出数量<br>100,000 m |
|        | 単 価                                         |        | m   |        | 436     |                   |
|        |                                             |        |     |        |         |                   |
|        | *** 丁単 - 41号 ***                            |        |     |        |         |                   |
| T03030 | 配管設備損料                                      |        | m   |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 加泥材用管, 工用軽量鋼管50A                            |        |     |        |         |                   |
| P96028 | 工用軽量鋼管損料<br>加泥材用管, 50A, 1.6mm, L=6m, 損耗率30% | 16,700 | 本   | 1,040  | 17,368  |                   |
| Y00004 | 雑品                                          | 0.500  |     | 17,368 | 8,684   |                   |
|        | 合 計                                         |        |     |        | 26,052  | 算出数量<br>100,000 m |
|        | 単 価                                         |        | m   |        | 261     |                   |
|        |                                             |        |     |        |         |                   |
|        | *** 丁単 - 42号 ***                            |        |     |        |         |                   |
| T03031 | 配管設備損料                                      |        | m   |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考               |
|--------|-----------------------------------|---------|-----|--------|-----------|-------------------|
|        | 排水用管, 工用軽量鋼管100A                  |         |     |        |           |                   |
| P96026 | 工用軽量鋼管損料                          |         |     |        |           |                   |
|        | 排水用管, 100A, t=1.6mm, L=6m, 損耗率50% | 16.700  | 本   | 3,780  | 63,126    |                   |
| Y00004 | 雑品                                | 0.500   |     | 63,126 | 31,563    |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 94,689    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                               |         | m   |        | 947       |                   |
|        | *** 丁単 - 43号 ***                  |         |     |        |           |                   |
| T03032 | 送気管設置撤去工                          |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ビニル風管, φ300                       |         |     |        |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                           | 1.400   | 人   | 25,935 | 36,309    | S単 44号            |
| S02115 | 配管工                               | 3.800   | 人   | 22,995 | 87,381    | S単 58号            |
| S02115 | 普通作業員                             | 3.800   | 人   | 21,315 | 80,997    | S単 45号            |
|        | 合 計                               |         |     |        | 204,687   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                               |         | m   |        | 2,047     |                   |
|        | *** 丁単 - 44号 ***                  |         |     |        |           |                   |
| T03033 | 送気管損料                             |         | m   |        | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ビニル風管, φ300                       |         |     |        |           |                   |
| P96029 | ビニル風管損料                           |         |     |        |           |                   |
|        | φ300, 10m, ファスナー形, 損耗率1/3         | 1.000   | 本   | 4,900  | 4,900     |                   |
| Y00004 | 雑品                                | 0.200   |     | 4,900  | 980       |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 5,880     | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価                               |         | m   |        | 588       |                   |
|        | *** 丁単 - 45号 ***                  |         |     |        |           |                   |
| T03034 | 通信配線設置撤去工                         |         | m   |        | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 通信用ビニル電線                          |         |     |        |           |                   |
| P96053 | 通信用ビニル電線損料                        |         |     |        |           |                   |
|        | 損耗率1/2                            | 100.000 | m   | 49     | 4,900     |                   |
| Y00004 | 雑品                                | 0.500   |     | 4,900  | 2,450     |                   |
| S02115 | 電工                                | 1.000   | 人   | 22,785 | 22,785    | S単 59号            |
|        | 合 計                               |         |     |        | 30,135    | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                               |         | m   |        | 301       |                   |
|        | *** 丁単 - 46号 ***                  |         |     |        |           |                   |
| T03035 | 電話機損料                             |         | 台   |        | 1.000 台   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電話機損料                             |         |     |        |           |                   |
| P96030 | 電話機損料                             |         |     |        |           |                   |
|        | 損耗率1/3                            | 1.000   | 台   | 11,200 | 11,200    |                   |
| Y00004 | 雑品                                | 0.500   |     | 11,200 | 5,600     |                   |
|        | 合 計                               |         |     |        | 16,800    | 算出数量<br>1.000 台   |
|        | 単 価                               |         | 台   |        | 16,800    |                   |
|        | *** 丁単 - 47号 ***                  |         |     |        |           |                   |
| T03036 | 坑内照明設備工                           |         | 式   |        | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出       |

特別単価表 - 単価組 A ( 11/ 22 )

|                |                                                                  |            |     |         |           |                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-----------|------------------|
| 事業名            | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                   |            |     |         |           |                  |
| 工事名            | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                                 |            |     |         |           |                  |
| 工事別工事名: シールド工事 |                                                                  |            |     |         |           |                  |
| コード            | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量        | 単位  | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
| S02115         | 電工                                                               | 10.150     | 人   | 22,785  | 231,268   | S 単 59号          |
| P96032         | LED電灯損料<br>蛍光灯40W相当品,非常用装置付,損耗率1/3                               | 63.000     | 台   | 8,670   | 546,210   |                  |
| P96031         | LED電灯損料<br>蛍光灯40W相当品,損耗率1/3                                      | 140.000    | 台   | 2,730   | 382,200   |                  |
| P31004         | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                              | 14,324.000 | kWh | 15.34   | 219,730   |                  |
|                | 合 計                                                              |            |     |         | 1,379,408 | 算出数量<br>1.000 式  |
|                | 単 価                                                              |            | 式   |         | 1,379,408 |                  |
|                |                                                                  |            |     |         |           |                  |
|                | *** 丁単 - 48号 ***                                                 |            |     |         |           |                  |
| T03037         | 立坑クレーン設備設置工                                                      |            | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出      |
|                | 門型クレーン,4.9t吊                                                     |            |     |         |           |                  |
| S02115         | 土木一般世話役                                                          | 5.000      | 人   | 25,935  | 129,675   | S 単 44号          |
| S02115         | 溶接工                                                              | 5.000      | 人   | 30,345  | 151,725   | S 単 57号          |
| S02115         | 特殊作業員                                                            | 15.000     | 人   | 24,885  | 373,275   | S 単 46号          |
| S02115         | 普通作業員                                                            | 5.000      | 人   | 21,315  | 106,575   | S 単 45号          |
| Y00004         | 雑品                                                               | 0.050      |     | 761,250 | 38,063    |                  |
| S16004         | ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り | 4.000      | 日   | 43,300  | 173,200   | S 単 146号         |
|                | 合 計                                                              |            |     |         | 972,513   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                | 単 価                                                              |            | 箇所  |         | 972,513   |                  |
|                |                                                                  |            |     |         |           |                  |
|                | *** 丁単 - 49号 ***                                                 |            |     |         |           |                  |
| T03039         | 立坑内仮設階段設置工                                                       |            | m   |         | 10.000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|                |                                                                  |            |     |         |           |                  |
| P96105         | 単管パイプ<br>φ48.6,L=5.0m,中古品                                        | 54.400     | 本   | 1,890   | 102,816   |                  |
| P96109         | パイプベース<br>中古                                                     | 8.000      | 個   | 185     | 1,480     |                  |
| P96110         | 仮設階段<br>自在ステップ,B=600,中古品                                         | 5.800      | 個   | 2,900   | 16,820    |                  |
| P96111         | クランプ<br>中古                                                       | 243.600    | 個   | 167     | 40,681    |                  |
| P96112         | パイプ継手<br>中古                                                      | 22.000     | 個   | 162     | 3,564     |                  |
| P96113         | 鋼製布板<br>1800×500,中古品                                             | 11.600     | 枚   | 3,150   | 36,540    |                  |
| Y00004         | 雑品                                                               | 0.030      |     | 201,901 | 6,057     |                  |
| S02115         | 土木一般世話役                                                          | 0.400      | 人   | 25,935  | 10,374    | S 単 44号          |
| S02115         | 特殊作業員                                                            | 1.000      | 人   | 24,885  | 24,885    | S 単 46号          |
| S02115         | 普通作業員                                                            | 1.000      | 人   | 21,315  | 21,315    | S 単 45号          |
| S16004         | ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り   | 0.270      | 日   | 40,000  | 10,800    | S 単 148号         |
|                | 合 計                                                              |            |     |         | 275,332   | 算出数量<br>10.000 m |
|                | 単 価                                                              |            | m   |         | 27,533    |                  |
|                |                                                                  |            |     |         |           |                  |
|                | *** 丁単 - 50号 ***                                                 |            |     |         |           |                  |
| T03042         | 注入設備設置撤去工(裏込・加泥材)                                                |            | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出      |
|                |                                                                  |            |     |         |           |                  |
| S02115         | 土木一般世話役                                                          | 1.500      | 人   | 25,935  | 38,903    | S 単 44号          |
| S02115         | 特殊作業員                                                            | 1.500      | 人   | 24,885  | 37,328    | S 単 46号          |
| S02115         | 溶接工                                                              | 1.500      | 人   | 30,345  | 45,518    | S 単 57号          |
| S02115         | 電工                                                               | 0.750      | 人   | 22,785  | 17,089    | S 単 59号          |

|                      |                                    |         |    |           |           |             |
|----------------------|------------------------------------|---------|----|-----------|-----------|-------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                    |         |    |           |           |             |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                    |         |    |           |           |             |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                    |         |    |           |           |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                          | 数 量     | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考         |
| S02115               | 普通作業員                              | 3.000   | 人  | 21,315    | 63,945    | S 単 45号     |
| S16004               | ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]    | 1.000   | 日  | 47,800    | 47,800    | S 単 145号    |
|                      | ラフレ-ンクル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り       |         |    |           |           | 算出数量        |
|                      | 合 計                                |         |    |           | 250,583   | 1.000 箇所    |
|                      | 単 価                                |         | 箇所 |           | 250,583   |             |
|                      | *** T 単 - 51号 ***                  |         |    |           |           |             |
| T03043               | シールド水替工                            |         | 式  |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115               | 特殊作業員                              | 151.130 | 人  | 24,885    | 3,760,870 | S 単 46号     |
| S16002               | 工事中水中モ-ﾀﾞｰｼﾞﾌﾞ [普通型(潜水モ-ﾀﾞｰｼﾞﾌﾞ)]  | 889.000 | 日  | 1,433     | 1,273,937 | S 単 135号    |
| Y00004               | 雑品                                 | 0.010   |    | 5,034,807 | 50,348    |             |
|                      | 合 計                                |         |    |           | 5,085,155 | 算出数量        |
|                      | 単 価                                |         | 式  |           | 5,085,155 | 1.000 式     |
|                      | *** T 単 - 52号 ***                  |         |    |           |           |             |
| T03044               | 坑内中継水替工                            |         | 式  |           | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115               | 特殊作業員                              | 75.650  | 人  | 24,885    | 1,882,550 | S 単 46号     |
| S16002               | 工事中水中モ-ﾀﾞｰｼﾞﾌﾞ [普通型(潜水モ-ﾀﾞｰｼﾞﾌﾞ)]  | 445.000 | 日  | 1,548     | 688,860   | S 単 136号    |
| Y00004               | 雑品                                 | 0.010   |    | 2,571,410 | 25,714    |             |
|                      | 合 計                                |         |    |           | 2,597,124 | 算出数量        |
|                      | 単 価                                |         | 式  |           | 2,597,124 | 1.000 式     |
|                      | *** T 単 - 53号 ***                  |         |    |           |           |             |
| T03045               | 濁水処理設備設置撤去工                        |         | 箇所 |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115               | 土木一般世話役                            | 5.000   | 人  | 25,935    | 129,675   | S 単 44号     |
| S02115               | 電工                                 | 5.000   | 人  | 22,785    | 113,925   | S 単 59号     |
| S02115               | 設備機械工                              | 13.000  | 人  | 26,040    | 338,520   | S 単 61号     |
| S02115               | 普通作業員                              | 7.000   | 人  | 21,315    | 149,205   | S 単 45号     |
| S16004               | ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] | 2.000   | 日  | 43,300    | 86,600    | S 単 146号    |
|                      | ラフレ-ンクル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り       |         |    |           |           | 算出数量        |
|                      | 合 計                                |         |    |           | 817,925   | 1.000 箇所    |
|                      | 単 価                                |         | 箇所 |           | 817,925   |             |
|                      | *** T 単 - 54号 ***                  |         |    |           |           |             |
| T03046               | 濁水処理設備保守点検                         |         | 回  |           | 1.000 回   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115               | 設備機械工                              | 0.100   | 人  | 26,040    | 2,604     | S 単 61号     |
| S02115               | 普通作業員                              | 0.300   | 人  | 21,315    | 6,395     | S 単 45号     |
|                      | 合 計                                |         |    |           | 8,999     | 算出数量        |
|                      | 単 価                                |         | 回  |           | 8,999     | 1.000 回     |
|                      | *** T 単 - 55号 ***                  |         |    |           |           |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量       | 単位  | 単 価     | 金 額      | 備 考              |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|------------------|
| T03110 | 軌条設備工                                                      |           | m   |         | 10,000 m | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 固定溶接                                                       |           |     |         |          |                  |
| S02115 | トンネル世話役                                                    | 0.130     | 人   | 39,375  | 5,119    | S単 52号           |
| S02115 | トンネル特殊工                                                    | 0.130     | 人   | 38,115  | 4,955    | S単 53号           |
| S02115 | トンネル作業員                                                    | 0.250     | 人   | 27,930  | 6,983    | S単 54号           |
| S02115 | 特殊作業員                                                      | 0.250     | 人   | 24,885  | 6,221    | S単 46号           |
| S02115 | 溶接工                                                        | 0.250     | 人   | 30,345  | 7,586    | S単 57号           |
| Y00004 | 雑品                                                         | 0.050     |     | 30,864  | 1,543    |                  |
| P18445 | 等辺山形鋼 ( S S 4 0 0 )<br>中形 厚6 ~ 9 辺50 ~ 75                  | 0.199     | ton | 97,500  | 19,403   |                  |
|        | 合 計                                                        |           |     |         | 51,810   | 算出数量<br>10,000 m |
|        | 単 価                                                        |           | m   |         | 5,181    |                  |
|        | *** 丁単 - 56号 ***                                           |           |     |         |          |                  |
| T03112 | 注入プラント設備設置撤去工                                              |           | 現場  |         | 1,000 現場 | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | 土木一般世話役                                                    | 2,000     | 人   | 25,935  | 51,870   | S単 44号           |
| S02115 | 普通作業員                                                      | 6,000     | 人   | 21,315  | 127,890  | S単 45号           |
| S02115 | 溶接工                                                        | 2,000     | 人   | 30,345  | 60,690   | S単 57号           |
| S02115 | 配管工                                                        | 2,000     | 人   | 22,995  | 45,990   | S単 58号           |
| Y00004 | 雑品                                                         | 0.050     |     | 286,440 | 14,322   |                  |
| S16004 | ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り | 2,000     | 日   | 47,800  | 95,600   | S単 145号          |
|        | 合 計                                                        |           |     |         | 396,362  | 算出数量<br>1,000 現場 |
|        | 単 価                                                        |           | 現場  |         | 396,362  |                  |
|        | *** 丁単 - 57号 ***                                           |           |     |         |          |                  |
| T03113 | サイロ設備設置撤去工                                                 |           | 基   |         | 1,000 基  | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | とび工                                                        | 6,000     | 人   | 28,455  | 170,730  | S単 60号           |
| S02115 | 普通作業員                                                      | 9,000     | 人   | 21,315  | 191,835  | S単 45号           |
| S16004 | ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り | 1,500     | 日   | 47,800  | 71,700   | S単 145号          |
|        | 合 計                                                        |           |     |         | 434,265  | 算出数量<br>1,000 基  |
|        | 単 価                                                        |           | 基   |         | 434,265  |                  |
|        | *** 丁単 - 58号 ***                                           |           |     |         |          |                  |
| T04010 | 排水ポンプ運転 発達立坑仮設ヤード                                          |           | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | 特殊作業員                                                      | 16,900    | 人   | 24,885  | 420,557  | S単 46号           |
| S02111 | 運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50, 揚程5m, 200%計上(24H運転)             | 130,000   | 日   | 114     | 14,820   | S単 41号           |
| S02111 | 供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50, 揚程5m                           | 1,301,000 | 供用日 | 33      | 42,933   | S単 42号           |
| P31004 | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                        | 718,000   | kWh | 15.34   | 11,014   |                  |
|        | 合 計                                                        |           |     |         | 489,324  | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                                                        |           | 箇所  |         | 489,324  |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名:シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|-----------|-------------------|
|        | *** T単 - 59号 ***                                                        |         |    |         |           |                   |
| T04011 | 仮囲い設置                                                                   |         | m  |         | 100,000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H=3.0m, 存置, 中古品                                                         |         |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 | 2.860   | 人  | 25,935  | 74,174    | S単 44号            |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 14.300  | 人  | 21,315  | 304,805   | S単 45号            |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.100   |    | 378,979 | 37,898    |                   |
| P96104 | 仮囲い鋼板<br>H3.0m×B0.54m, 中古品                                              | 185.190 | 枚  | 3,010   | 557,422   |                   |
| P96106 | 単管パイプ<br>φ48.6, L=3.0m, 中古品                                             | 56.560  | 本  | 1,140   | 64,478    |                   |
| P96105 | 単管パイプ<br>φ48.6, L=5.0m, 中古品                                             | 60.000  | 本  | 1,890   | 113,400   |                   |
| P96107 | 単管パイプ<br>φ48.6, L=2.5m, 中古品                                             | 56.560  | 本  | 954     | 53,958    |                   |
| P96108 | 単管パイプ<br>φ48.6, L=1.5m, 中古品                                             | 56.560  | 本  | 576     | 32,579    |                   |
| P96108 | 単管パイプ<br>φ48.6, L=1.5m, 中古品                                             | 113.120 | 本  | 576     | 65,157    |                   |
|        | 合 計                                                                     |         |    |         | 1,303,871 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                     |         | m  |         | 13,039    |                   |
|        | *** T単 - 60号 ***                                                        |         |    |         |           |                   |
| T04012 | 銅板製簡易水槽据付                                                               |         | 台  |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 10m3                                                                    |         |    |         |           |                   |
| S02112 | ハッパ[クレーン型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ハット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 0.143   | 日  | 11,000  | 1,573     | S単 43号            |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 0.140   | 人  | 21,315  | 2,984     | S単 45号            |
| S02115 | 運転手(特殊)                                                                 | 0.109   | 人  | 24,465  | 2,667     | S単 55号            |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 | 0.059   | 人  | 25,935  | 1,530     | S単 44号            |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   | 0.019   | 人  | 24,885  | 473       | S単 46号            |
| P34029 | 軽油<br>ハット給油                                                             | 2.302   | L  | 126     | 290       |                   |
|        | 合 計                                                                     |         |    |         | 9,517     | 算出数量<br>1.000 台   |
|        | 単 価                                                                     |         | 台  |         | 9,517     |                   |
|        | *** T単 - 61号 ***                                                        |         |    |         |           |                   |
| T04013 | 銅板製簡易水槽据付                                                               |         | 台  |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 20m3                                                                    |         |    |         |           |                   |
| S02112 | ハッパ[クレーン型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ハット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 0.170   | 日  | 11,000  | 1,870     | S単 43号            |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 0.260   | 人  | 21,315  | 5,542     | S単 45号            |
| S02115 | 運転手(特殊)                                                                 | 0.130   | 人  | 24,465  | 3,180     | S単 55号            |
| S02115 | 土木一般世話役                                                                 | 0.099   | 人  | 25,935  | 2,568     | S単 44号            |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   | 0.039   | 人  | 24,885  | 971       | S単 46号            |
| P34029 | 軽油<br>ハット給油                                                             | 2.722   | L  | 126     | 343       |                   |
|        | 合 計                                                                     |         |    |         | 14,474    | 算出数量<br>1.000 台   |
|        | 単 価                                                                     |         | 台  |         | 14,474    |                   |
|        | *** T単 - 62号 ***                                                        |         |    |         |           |                   |
| T04014 | 銅板製簡易水槽据付                                                               |         | 台  |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 30m3                                                                    |         |    |         |           |                   |
| S02112 | ハッパ[クレーン型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ハット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t | 0.170   | 日  | 11,000  | 1,870     | S単 43号            |

|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------|-------------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                        |            |                |         |           |                   |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                        |            |                |         |           |                   |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                        |            |                |         |           |                   |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                              | 数 量        | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
| S02115               | 普通作業員                                                  | 0.260      | 人              | 21,315  | 5,542     | S 単 45号           |
| S02115               | 運転手 (特殊)                                               | 0.130      | 人              | 24,465  | 3,180     | S 単 55号           |
| S02115               | 土木一般世話役                                                | 0.099      | 人              | 25,935  | 2,568     | S 単 44号           |
| S02115               | 特殊作業員                                                  | 0.039      | 人              | 24,885  | 971       | S 単 46号           |
| P34029               | 軽油<br>A トロ給油                                           | 2.722      | L              | 126     | 343       |                   |
|                      | 合 計                                                    |            |                |         | 14,474    | 算出数量<br>1.000 台   |
|                      | 単 価                                                    |            | 台              |         | 14,474    |                   |
|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
|                      | *** T 単 - 63号 ***                                      |            |                |         |           |                   |
| T04110               | 排水ポンプ運転 到達立坑仮設ヤード                                      |            | 箇所             |         | 1.000 箇所  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
| S02115               | 特殊作業員                                                  | 9.620      | 人              | 24,885  | 239,394   | S 単 46号           |
| S02111               | 運転1日当り損料(9欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m,200%計上(24H運転)           | 74.000     | 日              | 114     | 8,436     | S 単 41号           |
| S02111               | 供用1日当り損料(11欄)<br>水中ポンプ φ50,揚程5m                        | 744.000    | 供用日            | 33      | 24,552    | S 単 42号           |
| P31003               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                                    | 408.000    | kWh            | 13.87   | 5,659     |                   |
|                      | 合 計                                                    |            |                |         | 278,041   | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                      | 単 価                                                    |            | 箇所             |         | 278,041   |                   |
|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
|                      | *** T 単 - 64号 ***                                      |            |                |         |           |                   |
| T04111               | 排水ポンプ運転 到達立坑                                           |            | 箇所             |         | 1.000 箇所  | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
| S02115               | 特殊作業員                                                  | 69.030     | 人              | 24,885  | 1,717,812 | S 単 46号           |
| S16002               | 工事中水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>、口径50mm 全揚程15m,18時間を超える場合 | 531.000    | 日              | 393     | 208,683   | S 単 133号          |
| P31003               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                                    | 11,215.000 | kWh            | 13.87   | 155,552   |                   |
|                      | 合 計                                                    |            |                |         | 2,082,047 | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                      | 単 価                                                    |            | 箇所             |         | 2,082,047 |                   |
|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
|                      | *** T 単 - 65号 ***                                      |            |                |         |           |                   |
| T04112               | 仮囲い設置                                                  |            | m              |         | 100.000 m | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | H=3.0m                                                 |            |                |         |           |                   |
| S02115               | 土木一般世話役                                                | 2.860      | 人              | 25,935  | 74,174    | S 単 44号           |
| S02115               | 普通作業員                                                  | 14.300     | 人              | 21,315  | 304,805   | S 単 45号           |
| Y00004               | 雑品                                                     | 0.100      |                | 378,979 | 37,898    |                   |
| S17009               | 仮囲鉄板<br>仮囲鉄板,厚1.2mm,310日                               | 300.000    | m <sup>2</sup> | 576     | 172,800   | S 単 160号          |
| S17008               | 丸パイプ<br>丸パイプ,厚2.4mm ビン加工付径48.6,310日                    | 865.600    | m              | 99      | 85,694    | S 単 159号          |
|                      | 合 計                                                    |            |                |         | 675,371   | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                                    |            | m              |         | 6,754     |                   |
|                      |                                                        |            |                |         |           |                   |
|                      | *** T 単 - 66号 ***                                      |            |                |         |           |                   |
| T04113               | 仮囲い撤去                                                  |            | m              |         | 100.000 m | 歩 A<br>当たり算出      |
|                      | H=3.0m                                                 |            |                |         |           |                   |
| S02115               | 土木一般世話役                                                | 2.040      | 人              | 25,935  | 52,907    | S 単 44号           |
| S02115               | 普通作業員                                                  | 10.200     | 人              | 21,315  | 217,413   | S 単 45号           |

|                |                                                             |                  |     |           |           |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 事業名            |                                                             | 矢作川総合第二期農地防災事業   |     |           |           |                   |
| 工事名            |                                                             | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |     |           |           |                   |
| 工事別工事名: シールド工事 |                                                             |                  |     |           |           |                   |
| コード            | 名 称 (規 格)                                                   | 数 量              | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考               |
| Y00004         | 雑品                                                          | 0.100            |     | 270,320   | 27,032    |                   |
|                | 合 計                                                         |                  |     |           | 297,352   | 算出数量<br>100.000 m |
|                | 単 価                                                         |                  | m   |           | 2,974     |                   |
|                | *** T単 - 67号 ***                                            |                  |     |           |           |                   |
| T04114         | 鋼矢板溶接                                                       |                  | 箇所  |           | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |
|                | L形                                                          |                  |     |           |           |                   |
| S02115         | 土木一般世話役                                                     | 0.161            | 人   | 25,935    | 4,176     | S単 44号            |
| S02115         | 溶接工                                                         | 0.355            | 人   | 30,345    | 10,772    | S単 57号            |
| S02115         | 普通作業員                                                       | 0.355            | 人   | 21,315    | 7,567     | S単 45号            |
| S16002         | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外      | 0.355            | 日   | 1,818     | 645       | S単 132号           |
| P34029         | 軽油<br>バッド給油                                                 | 6.460            | L   | 126       | 814       |                   |
| S16004         | フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>フレンクレン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り    | 0.161            | 日   | 43,300    | 6,971     | S単 146号           |
|                | 合 計                                                         |                  |     |           | 30,945    | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                | 単 価                                                         |                  | 箇所  |           | 30,945    |                   |
|                | *** T単 - 68号 ***                                            |                  |     |           |           |                   |
| T04210         | ライナープレート 掘削・排土                                              |                  | m   |           | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|                | φ10.5m                                                      |                  |     |           |           |                   |
| S02115         | 土木一般世話役                                                     | 0.901            | 人   | 25,935    | 23,367    | S単 44号            |
| S02115         | トンネル特殊工                                                     | 1.802            | 人   | 38,115    | 68,683    | S単 53号            |
| S02115         | 普通作業員                                                       | 0.901            | 人   | 21,315    | 19,205    | S単 45号            |
| S16002         | バックホ[クロー型・排対型(2次)]<br>、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、交替制補正対象外 | 0.901            | 日   | 25,020    | 22,543    | S単 128号           |
| S02111         | 供用1日当り換算値損料(15欄)<br>土砂バケット 1m3                              | 1.802            | 供用日 | 551       | 993       | S単 39号            |
| S16004         | フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>フレンクレン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り    | 0.901            | 日   | 43,300    | 39,013    | S単 146号           |
| Y00004         | 雑品                                                          | 0.010            |     | 173,804   | 1,738     |                   |
|                | 合 計                                                         |                  |     |           | 175,542   | 算出数量<br>1.000 m   |
|                | 単 価                                                         |                  | m   |           | 175,542   |                   |
|                | *** T単 - 69号 ***                                            |                  |     |           |           |                   |
| T04211         | ライナープレート 建込み                                                |                  | m   |           | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出       |
|                | φ10.5m                                                      |                  |     |           |           |                   |
| S02115         | 土木一般世話役                                                     | 0.440            | 人   | 25,935    | 11,411    | S単 44号            |
| S02115         | トンネル特殊工                                                     | 1.320            | 人   | 38,115    | 50,312    | S単 53号            |
| S02115         | 普通作業員                                                       | 0.440            | 人   | 21,315    | 9,379     | S単 45号            |
| S16004         | フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>フレンクレン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り    | 0.440            | 日   | 43,300    | 19,052    | S単 146号           |
| P96061         | ライナープレート<br>φ10500                                          | 1.000            | m   | 370,000   | 370,000   |                   |
| P96062         | ライナープレート補強リング<br>φ10500、H-250、継手板含む                         | 1.263            | リング | 1,500,000 | 1,894,500 |                   |
| Y00004         | 雑品                                                          | 0.010            |     | 2,354,654 | 23,547    |                   |
|                | 合 計                                                         |                  |     |           | 2,378,201 | 算出数量<br>1.000 m   |
|                | 単 価                                                         |                  | m   |           | 2,378,201 |                   |
|                | *** T単 - 70号 ***                                            |                  |     |           |           |                   |

|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名           | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                     |        |                |         |                        |                                |
| 工事名           | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                                   |        |                |         |                        |                                |
| 工事別工事名:シールド工事 |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考                            |
| T04212        | ライナープレート グラウトパイプ配管                                                 |        | 箇所             |         | 1.000 箇所               | 歩A<br>当たり算出                    |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
| P05035        | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m                                      | 54.100 | 本              | 561     | 30,350                 |                                |
| P05260        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>エルボ A形 径50                               | 8.000  | 個              | 227     | 1,816                  |                                |
| P96065        | 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>Y字管, TS, 50A                                       | 99.000 | 本              | 101     | 9,999                  |                                |
| Y00004        | 雑品                                                                 | 0.040  |                | 42,165  | 1,687                  |                                |
| S02115        | 土木一般世話役                                                            | 2.546  | 人              | 25,935  | 66,031                 | S単 44号                         |
| S02115        | トンネル特殊工                                                            | 5.092  | 人              | 38,115  | 194,082                | S単 53号                         |
|               | 合 計                                                                |        |                |         | 303,965                | 算出数量<br>1.000 箇所               |
|               | 単 価                                                                |        | 箇所             |         | 303,965                |                                |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
|               | *** T単 - 71号 ***                                                   |        |                |         |                        |                                |
| T04213        | ライナープレート 裏込めグラウト注入                                                 |        | m3             |         | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出                    |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
| S02115        | 土木一般世話役                                                            | 0.022  | 人              | 25,935  | 571                    | S単 44号                         |
| S02115        | 特殊作業員                                                              | 0.044  | 人              | 24,885  | 1,095                  | S単 46号                         |
| S02115        | 普通作業員                                                              | 0.022  | 人              | 21,315  | 469                    | S単 45号                         |
| S16002        | グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]<br>吐出量37～100L/min, 交替制補正対象外                  | 0.022  | 日              | 3,619   | 80                     | S単 129号                        |
| S16002        | グラウト流量・圧力測定装置 [記録式]<br>流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa, 交替制補正対象外           | 0.022  | 日              | 8,473   | 186                    | S単 130号                        |
| S16004        | 発動発電機 [D駆動・排対型 (1次・2次)]<br>発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 20KVA              | 0.022  | 日              | 5,760   | 127                    | S単 147号                        |
| S16002        | 空気圧縮機 [可搬式・スクローエンジン掛・排対型 (1次)]<br>吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外 | 0.022  | 日              | 4,400   | 97                     | S単 131号                        |
| S02111        | 運転1日当り換算値損料 (13欄)<br>気泡発生装置                                        | 0.022  | 日              | 10,800  | 238                    | S単 40号                         |
| P96059        | モルタル<br>1:3                                                        | 0.612  | m3             | 18,100  | 11,077                 |                                |
| P96060        | 起泡剤<br>エスコートK相当                                                    | 1.063  | kg             | 608     | 646                    |                                |
| Y00004        | 雑品                                                                 | 0.010  |                | 14,586  | 146                    |                                |
|               | 合 計                                                                |        |                |         | 14,732                 | 算出数量<br>1.000 m3               |
|               | 単 価                                                                |        | m3             |         | 14,732                 |                                |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
|               | *** T単 - 72号 ***                                                   |        |                |         |                        |                                |
| T05010        | パネル取付工 防音ハウス                                                       |        | m <sup>2</sup> |         | 210.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
| S02115        | 土木一般世話役                                                            | 1.000  | 人              | 25,935  | 25,935                 | S単 44号                         |
| S02115        | とび工                                                                | 6.300  | 人              | 28,455  | 179,267                | S単 60号                         |
| S02115        | 普通作業員                                                              | 2.700  | 人              | 21,315  | 57,551                 | S単 45号                         |
| Y00004        | 雑品                                                                 | 0.260  |                | 262,753 | 68,316                 |                                |
| S16004        | ラフレ-ンクレン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次・2次・3次)]<br>ラフレ-ンクレン (油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り   | 1.000  | 日              | 43,300  | 43,300                 | S単 146号                        |
| S16001        | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブームバースカ-ット型]<br>作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2              | 1.000  | 日              | 41,141  | 41,141                 | S単 127号                        |
|               | 合 計                                                                |        |                |         | 415,510                | 算出数量<br>210.000 m <sup>2</sup> |
|               | 単 価                                                                |        | m <sup>2</sup> |         | 1,979                  |                                |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |
|               | *** T単 - 73号 ***                                                   |        |                |         |                        |                                |
| T05012        | 電動重量シャッター取付工 防音ハウス                                                 |        | 基              |         | 1.000 基                | 歩A<br>当たり算出                    |
|               |                                                                    |        |                |         |                        |                                |

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                           | 数 量   | 単位             | 単 価       | 金 額                  | 備 考                          |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| S02115 | 土木一般世話役                                             | 0.158 | 人              | 25,935    | 4,098                | S単 44号                       |
| S02115 | とび工                                                 | 0.996 | 人              | 28,455    | 28,341               | S単 60号                       |
| S02115 | 普通作業員                                               | 0.427 | 人              | 21,315    | 9,102                | S単 45号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.260 |                | 41,541    | 10,801               |                              |
| P96083 | 電動重量シャッター<br>W8.3×H0.40,SS400                       | 1.000 | 基              | 2,260,000 | 2,260,000            |                              |
| S16004 | リール・リール[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]                      | 0.158 | 日              | 43,300    | 6,841                | S単 146号                      |
| S16001 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ジブ・ハースケット型]<br>作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2 | 0.158 | 日              | 41,141    | 6,500                | S単 127号                      |
|        | 合 計                                                 |       |                |           | 2,325,683            | 算出数量<br>1.000 基              |
|        | 単 価                                                 |       | 基              |           | 2,325,683            |                              |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 74号 ***                                    |       |                |           |                      |                              |
| T05014 | 鉄骨工場加工 防音ハウス                                        |       | ton            |           | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出                  |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
| S02115 | 鉄骨工                                                 | 1.300 | 人              | 26,250    | 34,125               | S単 62号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.150 |                | 34,125    | 5,119                |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |           | 39,244               | 算出数量<br>1.000 ton            |
|        | 単 価                                                 |       | ton            |           | 39,244               |                              |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 75号 ***                                    |       |                |           |                      |                              |
| T05015 | 鉄骨現場加工 防音ハウス                                        |       | ton            |           | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出                  |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
| S02115 | 鉄骨工                                                 | 0.433 | 人              | 26,250    | 11,366               | S単 62号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.150 |                | 11,366    | 1,705                |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |           | 13,071               | 算出数量<br>1.000 ton            |
|        | 単 価                                                 |       | ton            |           | 13,071               |                              |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 76号 ***                                    |       |                |           |                      |                              |
| T05016 | 鉄骨工場溶接工 防音ハウス                                       |       | m              |           | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出                  |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
| S02115 | 溶接工                                                 | 0.047 | 人              | 30,345    | 1,426                | S単 57号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.260 |                | 1,426     | 371                  |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |           | 1,797                | 算出数量<br>1.000 m              |
|        | 単 価                                                 |       | m              |           | 1,797                |                              |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 77号 ***                                    |       |                |           |                      |                              |
| T05017 | 鉄骨塗装工 防音ハウス                                         |       | m <sup>2</sup> |           | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
| S02115 | 塗装工                                                 | 0.028 | 人              | 27,930    | 782                  | S単 63号                       |
| P96073 | 塗料<br>さび止め用,JISK5621,2種,合成樹脂系                       | 0.480 | kg             | 193       | 93                   |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |           | 875                  | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                 |       | m <sup>2</sup> |           | 875                  |                              |
|        |                                                     |       |                |           |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 78号 ***                                    |       |                |           |                      |                              |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 工事名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

工事別工事名: シールド工事

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量        | 単位             | 単 価    | 金 額                    | 備 考               |
|--------|------------------------------------|------------|----------------|--------|------------------------|-------------------|
| T05018 | 鉄骨組立工 防音ハウス                        |            | ton            |        | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 土木一般世話役                            | 0.110      | 人              | 25,935 | 2,853                  | S 単 44号           |
| S02115 | とび工                                | 0.490      | 人              | 28,455 | 13,943                 | S 単 60号           |
| S02115 | 普通作業員                              | 0.220      | 人              | 21,315 | 4,689                  | S 単 45号           |
| Y00004 | 雑品                                 | 0.002      |                | 21,485 | 43                     |                   |
| S16004 | ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] | 0.110      | 日              | 43,300 | 4,763                  | S 単 146号          |
|        | ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り      |            |                |        |                        | 算出数量              |
|        | 合 計                                |            |                |        | 26,291                 | 1.000 ton         |
|        | 単 価                                |            | ton            |        | 26,291                 |                   |
|        | *** T 単 - 79号 ***                  |            |                |        |                        |                   |
| T05020 | 鉄骨ボルト本締工 防音ハウス                     |            | ton            |        | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 鉄骨工                                | 0.260      | 人              | 26,250 | 6,825                  | S 単 62号           |
| S02115 | とび工                                | 0.190      | 人              | 28,455 | 5,406                  | S 単 60号           |
| Y00004 | 雑品                                 | 0.020      |                | 12,231 | 245                    |                   |
|        | 合 計                                |            |                |        | 12,476                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                |            | ton            |        | 12,476                 |                   |
|        | *** T 単 - 80号 ***                  |            |                |        |                        |                   |
| T05021 | 換気設備工 防音ハウス                        |            | 式              |        | 1.000 式                | 歩A<br>当たり算出       |
| P96082 | 有圧換気扇<br>90m3/min, φ500, 0.4kW     | 6.000      | 台              | 57,200 | 343,200                |                   |
| P31004 | 使用電力料金<br>高压用業持1年以上                | 16,128.000 | kWh            | 15.34  | 247,404                |                   |
|        | 合 計                                |            |                |        | 590,604                | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                |            | 式              |        | 590,604                |                   |
|        | *** T 単 - 81号 ***                  |            |                |        |                        |                   |
| T05022 | 照明設備工 防音ハウス                        |            | 式              |        | 1.000 式                | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 電工                                 | 1.400      | 人              | 22,785 | 31,899                 | S 単 59号           |
| P96054 | LED電灯損料<br>水銀灯1000W相当品, 損耗率1/3     | 7.000      | 台              | 52,300 | 366,100                |                   |
| P31004 | 使用電力料金<br>高压用業持1年以上                | 14,112.000 | kWh            | 15.34  | 216,478                |                   |
|        | 合 計                                |            |                |        | 614,477                | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                |            | 式              |        | 614,477                |                   |
|        | *** T 単 - 82号 ***                  |            |                |        |                        |                   |
| T05110 | パネル取付工 防音壁                         |            | m <sup>2</sup> |        | 150.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 土木一般世話役                            | 1.000      | 人              | 25,935 | 25,935                 | S 単 44号           |
| S02115 | とび工                                | 5.600      | 人              | 28,455 | 159,348                | S 単 60号           |
| S02115 | 普通作業員                              | 2.400      | 人              | 21,315 | 51,156                 | S 単 45号           |
| S16004 | ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] | 1.000      | 日              | 43,300 | 43,300                 | S 単 146号          |
|        | ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り      |            |                |        |                        |                   |

|               |                                                              |       |                |        |                        |                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------|
| 事業名           | 矢作川総合第二期農地防災事業                                               |       |                |        |                        |                                |
| 工事名           | 北部併設水路(下流)一期建設工事                                             |       |                |        |                        |                                |
| 工事別工事名:シールド工事 |                                                              |       |                |        |                        |                                |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                    | 備 考                            |
| S16001        | 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]<br>作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2        | 1.000 | 日              | 41,141 | 41,141                 | S単 127号                        |
|               | 合 計                                                          |       |                |        | 320,880                | 算出数量<br>150.000 m <sup>2</sup> |
|               | 単 価                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 2,139                  |                                |
|               | ＊ ＊ ＊ 丁単 - 83号 ＊ ＊ ＊                                         |       |                |        |                        |                                |
| T05111        | パネル撤去工 防音壁                                                   |       | m <sup>2</sup> |        | 220.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115        | 土木一般世話役                                                      | 1.000 | 人              | 25,935 | 25,935                 | S単 44号                         |
| S02115        | とび工                                                          | 1.000 | 人              | 28,455 | 28,455                 | S単 60号                         |
| S02115        | 普通作業員                                                        | 2.000 | 人              | 21,315 | 42,630                 | S単 45号                         |
| S16004        | ﾌﾗｲﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次))<br>ﾌﾗｲﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り | 1.000 | 日              | 43,300 | 43,300                 | S単 146号                        |
| S16001        | 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]<br>作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2        | 1.000 | 日              | 41,141 | 41,141                 | S単 127号                        |
|               | 合 計                                                          |       |                |        | 181,461                | 算出数量<br>220.000 m <sup>2</sup> |
|               | 単 価                                                          |       | m <sup>2</sup> |        | 825                    |                                |
|               | ＊ ＊ ＊ 丁単 - 84号 ＊ ＊ ＊                                         |       |                |        |                        |                                |
| T05112        | 鉄骨工場加工 防音壁                                                   |       | ton            |        | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115        | 鉄骨工                                                          | 1.400 | 人              | 26,250 | 36,750                 | S単 62号                         |
| Y00004        | 雑品                                                           | 0.190 |                | 36,750 | 6,983                  |                                |
|               | 合 計                                                          |       |                |        | 43,733                 | 算出数量<br>1.000 ton              |
|               | 単 価                                                          |       | ton            |        | 43,733                 |                                |
|               | ＊ ＊ ＊ 丁単 - 85号 ＊ ＊ ＊                                         |       |                |        |                        |                                |
| T05113        | 鉄骨現場加工 防音壁                                                   |       | ton            |        | 1.000 ton              | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115        | 鉄骨工                                                          | 0.467 | 人              | 26,250 | 12,259                 | S単 62号                         |
| Y00004        | 雑品                                                           | 0.190 |                | 12,259 | 2,329                  |                                |
|               | 合 計                                                          |       |                |        | 14,588                 | 算出数量<br>1.000 ton              |
|               | 単 価                                                          |       | ton            |        | 14,588                 |                                |
|               | ＊ ＊ ＊ 丁単 - 86号 ＊ ＊ ＊                                         |       |                |        |                        |                                |
| T05114        | 鉄骨工場溶接工 防音壁                                                  |       | m              |        | 1.000 m                | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115        | 溶接工                                                          | 0.047 | 人              | 30,345 | 1,426                  | S単 57号                         |
| Y00004        | 雑品                                                           | 0.260 |                | 1,426  | 371                    |                                |
|               | 合 計                                                          |       |                |        | 1,797                  | 算出数量<br>1.000 m                |
|               | 単 価                                                          |       | m              |        | 1,797                  |                                |
|               | ＊ ＊ ＊ 丁単 - 87号 ＊ ＊ ＊                                         |       |                |        |                        |                                |
| T05115        | 鉄骨塗装工 防音壁                                                    |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出                    |
| S02115        | 塗装工                                                          | 0.028 | 人              | 27,930 | 782                    | S単 63号                         |

|                      |                                                                |       |                |        |           |                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|------------------------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                |       |                |        |           |                              |
| 工事名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                |       |                |        |           |                              |
| 工事別工事名:シールド工事        |                                                                |       |                |        |           |                              |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考                          |
| P96073               | 塗料<br>さび止め用,JISK5621,2種,合成樹脂系                                  | 0.480 | kg             | 193    | 93        |                              |
|                      | 合 計                                                            |       |                |        | 875       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 875       |                              |
|                      | *** T単 - 88号 ***                                               |       |                |        |           |                              |
| T05116               | 鉄骨組立工 防音壁                                                      |       | ton            |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      |                                                                |       |                |        |           |                              |
| S02115               | 土木一般世話役                                                        | 0.130 | 人              | 25,935 | 3,372     | S単 44号                       |
| S02115               | とび工                                                            |       | 人              | 28,455 | 23,049    | S単 60号                       |
| S02115               | 普通作業員                                                          | 0.810 | 人              | 21,315 | 7,460     | S単 45号                       |
| Y00004               | 雑品                                                             | 0.350 |                | 33,881 | 68        |                              |
| S16004               | フッレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>フッレンソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り | 0.002 |                | 43,300 | 5,629     | S単 146号                      |
|                      | 合 計                                                            | 0.130 | 日              |        | 39,578    | 算出数量<br>1.000 ton            |
|                      | 単 価                                                            |       | ton            |        | 39,578    |                              |
|                      | *** T単 - 89号 ***                                               |       |                |        |           |                              |
| T05117               | 鉄骨解体工 防音壁                                                      |       | ton            |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      |                                                                |       |                |        |           |                              |
| S02115               | 土木一般世話役                                                        | 0.065 | 人              | 25,935 | 1,686     | S単 44号                       |
| S02115               | とび工                                                            |       | 人              | 28,455 | 11,524    | S単 60号                       |
| S02115               | 普通作業員                                                          | 0.405 | 人              | 21,315 | 3,730     | S単 45号                       |
| Y00004               | 雑品                                                             | 0.175 |                | 16,940 | 34        |                              |
| S16004               | フッレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>フッレンソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り | 0.002 |                | 43,300 | 2,815     | S単 146号                      |
|                      | 合 計                                                            | 0.065 | 日              |        | 19,789    | 算出数量<br>1.000 ton            |
|                      | 単 価                                                            |       | ton            |        | 19,789    |                              |
|                      | *** T単 - 90号 ***                                               |       |                |        |           |                              |
| T05118               | 鉄骨ボルト本締工 防音壁                                                   |       | ton            |        | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      |                                                                |       |                |        |           |                              |
| S02115               | 鉄骨工                                                            | 0.260 | 人              | 26,250 | 6,825     | S単 62号                       |
| S02115               | とび工                                                            |       | 人              | 28,455 | 5,406     | S単 60号                       |
| Y00004               | 雑品                                                             | 0.190 |                | 12,231 | 245       |                              |
|                      | 合 計                                                            | 0.020 |                |        | 12,476    | 算出数量<br>1.000 ton            |
|                      | 単 価                                                            |       | ton            |        | 12,476    |                              |
|                      | *** T単 - 91号 ***                                               |       |                |        |           |                              |
| T06010               | 振動・騒音調査                                                        |       | 回              |        | 1.000 回   | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      |                                                                |       |                |        |           |                              |
| S02115               | 土木一般世話役                                                        | 0.125 | 人              | 25,935 | 3,242     | S単 44号                       |
| S16003               | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外      | 1.760 | 供用日            | 434    | 764       | S単 142号                      |
| S16003               | 騒音・振動計測機器[振動レベル計]<br>測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外           | 1.760 | 供用日            | 750    | 1,320     | S単 143号                      |
| S16003               | 騒音・振動計測機器[騒音振動ﾌﾞﾛｸﾞﾀﾞ]<br>測定周波数～20KHz,交替制補正対象外                 | 1.760 | 供用日            | 597    | 1,051     | S単 144号                      |
|                      | 合 計                                                            |       |                |        | 6,377     | 算出数量<br>1.000 回              |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 業務名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

業務別業務名:地質調査業務

| 名 称 (規 格)                                                        | 数 量     | 単 位 | 単 価       | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|------------|-----------------|
| 直接人件費～機械経費                                                       |         |     |           | 10,245,000 |                 |
| ・直接人件費～機械経費                                                      | 1.000   | 式   |           | 10,245,000 |                 |
| ・・・直接人件費～機械経費                                                    | 1.000   | 式   |           | 10,245,000 |                 |
| ・・・機械ボーリング                                                       | 1.000   | 式   | 5,541,000 | 5,541,000  | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方  | 5.500   | m   | 11,200    | 61,600     | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方    | 11.200  | m   | 13,500    | 151,200    | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方   | 120.100 | m   | 25,700    | 3,086,570  | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | 9.200   | m   | 12,500    | 115,000    | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オルコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方   | 8.400   | m   | 15,200    | 127,680    | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方  | 66.200  | m   | 30,200    | 1,999,240  | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| 合 計                                                              |         |     |           | 5,541,290  |                 |
| ・・・標準貫入試験                                                        | 1.000   | 式   | 2,468,000 | 2,468,000  | 1 式当たり          |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,粘性土・シルト,                       | 15.000  | 回   | 6,130     | 91,950     | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,砂・砂質土,                         | 20.000  | 回   | 8,120     | 162,400    | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,礫混じり土砂,                        | 186.000 | 回   | 11,900    | 2,213,400  | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| 合 計                                                              |         |     |           | 2,467,750  |                 |
| ・・・土質試験                                                          | 1.000   | 式   | 221,000   | 221,000    | 1 式当たり          |
| P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 3個/試料                       | 7.000   | 試料  | 5,900     | 41,300     | 歩A・単A           |
| P45122 室内土質試験 土の粒度試験<br>沈降分析(ふるい分析含)                             | 7.000   | 試料  | 13,000    | 91,000     | 歩A・単A           |
| P45127 室内土質試験 土の液性限界試験<br>JIS A 1205 6点/試料                       | 7.000   | 試料  | 7,570     | 52,990     | 歩A・単A           |
| P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験<br>JIS A 1205 3個/試料                       | 7.000   | 試料  | 3,660     | 25,620     | 歩A・単A           |
| P45121 室内土質試験 土の含水比試験<br>JIS A 1203 3個/試料                        | 7.000   | 試料  | 1,510     | 10,570     | 歩A・単A           |
| 合 計                                                              |         |     |           | 221,480    |                 |
| ・・・土壌検査                                                          | 1.000   | 式   | 1,792,000 | 1,792,000  | 1 式当たり          |
| P96001 土壌検査                                                      | 7.000   | 試料  | 256,000   | 1,792,000  | 歩A・単A           |
| 合 計                                                              |         |     |           | 1,792,000  |                 |
| ・・・地下水位観測孔                                                       | 1.000   | 式   | 59,000    | 59,000     | 1 式当たり          |
| T00001 地下水位観測孔設置<br>VP,40A,有孔管                                   | 57.900  | m   | 1,019     | 59,000     | 歩A・単A<br>T単 1号  |
| 合 計                                                              |         |     |           | 59,000     |                 |
| ・・・取りまとめ<br>一般調査業務費                                              | 1.000   | 式   | 164,000   | 164,000    | 1 式当たり          |
| S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>7,0                               | 1.000   | 業務  | 81,952    | 81,952     | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>7,0                                 | 1.000   | 業務  | 81,952    | 81,952     | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| 合 計                                                              |         |     |           | 163,904    |                 |
|                                                                  |         |     |           |            |                 |
|                                                                  |         |     |           |            |                 |
|                                                                  |         |     |           |            |                 |
|                                                                  |         |     |           |            |                 |
|                                                                  |         |     |           |            |                 |
|                                                                  |         |     |           |            |                 |

[illegible]

[illegible]

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                |     |    |         |     |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 業務名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                |     |    |         |     |       |
| 業務別業務名:地質調査業務        |                                                                |     |    |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S02115               | *** S単 - 1号 ***<br>土木一般世話役                                     |     |    |         |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                                        |     | 人  | 24,700  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 2号 ***<br>特殊作業員                                       |     |    |         |     |       |
|                      | 特殊作業員                                                          |     | 人  | 23,700  |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単 - 3号 ***<br>普通作業員                                       |     |    |         |     |       |
|                      | 普通作業員                                                          |     | 人  | 20,300  |     | 歩A・単A |
| S16002               | *** S単 - 4号 ***<br>トラック[クレーン装置付]                               |     |    |         |     |       |
|                      | トラック[クレーン装置付]<br>、 $\phi$ 66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方                |     | 日  | 10,441  |     | 歩A・単A |
| S62031               | *** S単 - 5号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                            |     |    |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア)、 $\phi$ 66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方 |     | m  | 11,200  |     | 歩A・単A |
| S62031               | *** S単 - 6号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                            |     |    |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア)、 $\phi$ 66、砂・砂質土、50m以下、鉛直下方   |     | m  | 13,500  |     | 歩A・単A |
| S62031               | *** S単 - 7号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                            |     |    |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア)、 $\phi$ 66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方  |     | m  | 25,700  |     | 歩A・単A |
| S62031               | *** S単 - 8号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                            |     |    |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア)、 $\phi$ 66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方 |     | m  | 12,500  |     | 歩A・単A |
| S62031               | *** S単 - 9号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                            |     |    |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア)、 $\phi$ 66、砂・砂質土、50m以下、鉛直下方   |     | m  | 15,200  |     | 歩A・単A |
| S62031               | *** S単 - 10号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                           |     |    |         |     |       |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア)、 $\phi$ 66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方  |     | m  | 30,200  |     | 歩A・単A |
| S62033               | *** S単 - 11号 ***<br>【サウンディング及び原位置試験】                           |     |    |         |     |       |
|                      | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、粘性土・シルト、                            |     | 回  | 6,130   |     | 歩A・単A |
| S62033               | *** S単 - 12号 ***<br>【サウンディング及び原位置試験】                           |     |    |         |     |       |
|                      | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、砂・砂質土、                              |     | 回  | 8,120   |     | 歩A・単A |
| S62033               | *** S単 - 13号 ***<br>【サウンディング及び原位置試験】                           |     |    |         |     |       |
|                      | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、礫混じり土砂、                             |     | 回  | 11,900  |     | 歩A・単A |
| S62036               | *** S単 - 14号 ***<br>【足場仮設】                                     |     |    |         |     |       |
|                      | 【足場仮設】<br>平坦地足場、高さ0.3m以下、50m以下                                 |     | 箇所 | 54,300  |     | 歩A・単A |
| S62037               | *** S単 - 15号 ***<br>【準備及び跡片付け】                                 |     |    |         |     |       |
|                      | 【準備及び跡片付け】                                                     |     | 業務 | 223,000 |     | 歩A・単A |
| S62039               | *** S単 - 16号 ***<br>【その他間接調査費】                                 |     |    |         |     |       |
|                      | 【その他間接調査費】<br>0箇所、4箇所、0箇所                                      |     | 業務 | 23,000  |     | 歩A・単A |
| S62040               | *** S単 - 17号 ***<br>【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】                       |     |    |         |     |       |
|                      | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>7,0                                    |     | 業務 | 81,952  |     | 歩A・単A |
| S62041               | *** S単 - 18号 ***<br>【断面図等の作成(一般調査業務費)】                         |     |    |         |     |       |
|                      | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>7,0                                      |     | 業務 | 81,952  |     | 歩A・単A |
| S63024               | *** S単 - 19号 ***<br>業務報告書作成(その他)                               |     |    |         |     |       |
|                      | 業務報告書作成(その他)<br>1、A - 4以下、100、0、A - 4以下、薄手(黒文字入)               |     | 式  | 1,500   |     | 歩A・単A |
| X63006               | *** X単 - 1号 ***<br>旅費交通費(調査外業日雇用)                              |     |    |         |     |       |
|                      | 旅費交通費(調査外業日雇用)<br>ライトバン、83日、2時間                                |     | 式  | 417,324 |     | 歩A・単A |
| T00001               | *** T単 - 1号 ***<br>地下水位観測孔設置                                   |     |    |         |     |       |

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 業務名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

業務別業務名:地質調査業務

| コード    | 名 称                                        | 数 量                             | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単 - 1号 ***                            |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                                    |                                 | 人   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                                    |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R01001<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                            |                                 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                    | 1,000                           | 人   | 24,700                   | 24,700                |                   |
|        | 合 計                                        |                                 |     |                          | 24,700                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                        |                                 |     |                          | 24,700                |                   |
|        |                                            |                                 |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 2号 ***                            |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 特殊作業員                                      |                                 | 人   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 特殊作業員                                      |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R01002<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                            |                                 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                      | 1,000                           | 人   | 23,700                   | 23,700                |                   |
|        | 合 計                                        |                                 |     |                          | 23,700                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                        |                                 |     |                          | 23,700                |                   |
|        |                                            |                                 |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 3号 ***                            |                                 |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 普通作業員                                      |                                 | 人   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員                                      |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R01003<br>基(C)                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                            |                                 |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| R01003 | 普通作業員                                      | 1,000                           | 人   | 20,300                   | 20,300                |                   |
|        | 合 計                                        |                                 |     |                          | 20,300                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                        |                                 |     |                          | 20,300                |                   |
|        |                                            |                                 |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 4号 ***                            |                                 |     |                          |                       |                   |
| S16002 | トラック[クレーン装置付]                              |                                 | 日   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>、A-スパン2t級 2.0t吊、交替制補正対象外  |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分               | M03101<br>運転 1日当たり算出            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)運転 1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)   | 5.8<br>1.23                     |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
|        | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分                         | 機械損料 + 燃料<br>軽油                 |     |                          |                       |                   |
|        | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | 機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     |                          |                       |                   |
| M03101 | トラック[クレーン装置付]<br>A-スパン2t級 2.0t吊            | 1,230                           | 供用日 | 6,030                    | 7,417                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>B-10-#給油                             | 24,000                          | L   | 126                      | 3,024                 |                   |
|        | 合 計                                        |                                 |     |                          | 10,441                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                        |                                 | 各単位 |                          | 10,441                |                   |
| Y00001 | 単位                                         |                                 |     |                          |                       |                   |
|        |                                            |                                 |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 5号 ***                            |                                 |     |                          |                       |                   |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                           |                                 | m   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 業務名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
| 業務別業務名:地質調査業務        |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
| コード                  | 名 称                                                       | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方  |               |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)作業区分                                                    | 土質ボーリング(ノコア)  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                      | 2)孔径区分                                                    | φ66           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                      | 3)土質区分                                                    | 粘性土・シルト       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                      | 5)せん孔深度                                                   | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|                      | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30001               | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下)<br>φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方      | 1.000         | m  | 11,200                   | 11,200                |                 |
|                      | 合 計                                                       |               |    |                          | 11,200                | 算出数量<br>1.000 m |
|                      | 単 価                                                       |               | m  |                          | 11,200                |                 |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                              | 0.070         | 人  | 47,500                   | 3,325                 |                 |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                             | 0.140         | 人  | 35,000                   | 4,900                 |                 |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                               | 0.140         | 人  | 25,900                   | 3,626                 |                 |
|                      |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単 - 6号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方    |               |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)作業区分                                                    | 土質ボーリング(ノコア)  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                      | 2)孔径区分                                                    | φ66           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                      | 3)土質区分                                                    | 砂・砂質土         |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                      | 5)せん孔深度                                                   | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|                      | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30002               | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下)<br>φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方        | 1.000         | m  | 13,500                   | 13,500                |                 |
|                      | 合 計                                                       |               |    |                          | 13,500                | 算出数量<br>1.000 m |
|                      | 単 価                                                       |               | m  |                          | 13,500                |                 |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                              | 0.080         | 人  | 47,500                   | 3,800                 |                 |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                             | 0.170         | 人  | 35,000                   | 5,950                 |                 |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                               | 0.170         | 人  | 25,900                   | 4,403                 |                 |
|                      |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単 - 7号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方   |               |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)作業区分                                                    | 土質ボーリング(ノコア)  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                      | 2)孔径区分                                                    | φ66           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                      | 3)土質区分                                                    | 礫混じり土砂        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                      | 5)せん孔深度                                                   | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|                      | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30003               | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5 0 m以下)<br>φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方       | 1.000         | m  | 25,700                   | 25,700                |                 |
|                      | 合 計                                                       |               |    |                          | 25,700                | 算出数量<br>1.000 m |
|                      | 単 価                                                       |               | m  |                          | 25,700                |                 |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                              | 0.130         | 人  | 47,500                   | 6,175                 |                 |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                             | 0.250         | 人  | 35,000                   | 8,750                 |                 |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                               | 0.250         | 人  | 25,900                   | 6,475                 |                 |
|                      |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単 - 8号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 |               |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)作業区分                                                    | 土質ボーリング(オルコア) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                      | 2)孔径区分                                                    | φ66           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                      | 3)土質区分                                                    | 粘性土・シルト       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|                      | 5)せん孔深度                                                   | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|                      | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |

|                      |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
| 業務名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
| 業務別業務名:地質調査業務        |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
| コード                  | 名 称                                                        | 数 量            | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
| A30086               | 土質ボーリング(オールコア・リグ) 深度50m以下)<br>φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方          | 1.000          | m     | 12,500                   | 12,500                |                     |
|                      | 合 計                                                        |                |       |                          | 12,500                | 算出数量<br>1.000 m     |
|                      | 単 価                                                        |                | m     |                          | 12,500                |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                               | 0.080          | 人     | 47,500                   | 3,800                 |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                              | 0.170          | 人     | 35,000                   | 5,950                 |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                | 0.170          | 人     | 25,900                   | 4,403                 |                     |
|                      |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
|                      | *** S単 - 9号 ***                                            |                |       |                          |                       |                     |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                           |                | m     |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールコア), φ66, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)作業区分                                                     | 土質ボーリング(オールコア) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                      | 2)孔径区分                                                     | φ66            |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                      | 3)土質区分                                                     | 砂・砂質土          |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
|                      | 5)せん孔深度                                                    | 50m以下          |       |                          |                       |                     |
|                      | 6)せん孔方向                                                    | 鉛直下方           |       |                          |                       |                     |
| A30087               | 土質ボーリング(オールコア・リグ) 深度50m以下)<br>φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方            | 1.000          | m     | 15,200                   | 15,200                |                     |
|                      | 合 計                                                        |                |       |                          | 15,200                | 算出数量<br>1.000 m     |
|                      | 単 価                                                        |                | m     |                          | 15,200                |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                               | 0.100          | 人     | 47,500                   | 4,750                 |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                              | 0.200          | 人     | 35,000                   | 7,000                 |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                | 0.200          | 人     | 25,900                   | 5,180                 |                     |
|                      |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
|                      | *** S単 - 10号 ***                                           |                |       |                          |                       |                     |
| S62031               | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                           |                | m     |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)作業区分                                                     | 土質ボーリング(オールコア) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                      | 2)孔径区分                                                     | φ66            |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                      | 3)土質区分                                                     | 礫混じり土砂         |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
|                      | 5)せん孔深度                                                    | 50m以下          |       |                          |                       |                     |
|                      | 6)せん孔方向                                                    | 鉛直下方           |       |                          |                       |                     |
| A30088               | 土質ボーリング(オールコア・リグ) 深度50m以下)<br>φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方           | 1.000          | m     | 30,200                   | 30,200                |                     |
|                      | 合 計                                                        |                |       |                          | 30,200                | 算出数量<br>1.000 m     |
|                      | 単 価                                                        |                | m     |                          | 30,200                |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                               | 0.150          | 人     | 47,500                   | 7,125                 |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                              | 0.290          | 人     | 35,000                   | 10,150                |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                | 0.290          | 人     | 25,900                   | 7,511                 |                     |
|                      |                                                            |                |       |                          |                       |                     |
|                      | *** S単 - 11号 ***                                           |                |       |                          |                       |                     |
| S62033               | 【サウンディング及び原位置試験】                                           |                | 回     |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,粘性土・シルト,                        |                |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)施工区分                                                     | 標準貫入試験         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                      | 2)規格区分                                                     | 粘性土・シルト        |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                      |                                                            |                |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30051               | 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                                          | 1.000          | 回     | 6,130                    | 6,130                 |                     |
|                      | 合 計                                                        |                |       |                          | 6,130                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 単 価                                                        |                | [各単位] |                          | 6,130                 |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                               | 0.040          | 人     | 47,500                   | 1,900                 |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                              | 0.080          | 人     | 35,000                   | 2,800                 |                     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業   |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 業務名 北部併設水路(下流)一期建設工事 |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
| 業務別業務名:地質調査業務        |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
| コード                  | 名 称                                                                        | 数 量                        | 単 位   | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考                 |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                                | 0.080                      | 人     | 25,900                                                       | 2,072                                         |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      | *** S単 - 12号 ***                                                           |                            |       |                                                              |                                               |                     |
| S62033               | 【サウンディング及び原位置試験】<br>【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,砂・砂質土,<br>1)施工区分<br>2)規格区分  |                            | 回     |                                                              | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |
|                      |                                                                            |                            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|                      |                                                                            | 標準貫入試験<br>砂・砂質土            |       |                                                              |                                               |                     |
| A30052               | 標準貫入試験<br>砂・砂質土                                                            | 1.000                      | 回     | 8,120                                                        | 8,120                                         |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 合 計                                                                        |                            |       |                                                              | 8,120                                         |                     |
|                      | 単 価                                                                        |                            | [各単位] |                                                              | 8,120                                         |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                                               | 0.050                      | 人     | 47,500                                                       | 2,375                                         |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                                              | 0.100                      | 人     | 35,000                                                       | 3,500                                         |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                                | 0.100                      | 人     | 25,900                                                       | 2,590                                         |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      | *** S単 - 13号 ***                                                           |                            |       |                                                              |                                               |                     |
| S62033               | 【サウンディング及び原位置試験】<br>【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,礫混じり土砂,<br>1)施工区分<br>2)規格区分 |                            | 回     |                                                              | 1,000 [各単位]                                   | 歩A<br>当たり算出         |
|                      |                                                                            |                            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|                      |                                                                            | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂           |       |                                                              |                                               |                     |
| A30053               | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                                                           | 1.000                      | 回     | 11,900                                                       | 11,900                                        |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                      | 合 計                                                                        |                            |       |                                                              | 11,900                                        |                     |
|                      | 単 価                                                                        |                            | [各単位] |                                                              | 11,900                                        |                     |
| R04041               | 地質調査技師<br>外業                                                               | 0.060                      | 人     | 47,500                                                       | 2,850                                         |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                                              | 0.130                      | 人     | 35,000                                                       | 4,550                                         |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                                | 0.130                      | 人     | 25,900                                                       | 3,367                                         |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      | *** S単 - 14号 ***                                                           |                            |       |                                                              |                                               |                     |
| S62036               | 【足場仮設】<br>【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下<br>1)施工区分<br>2)規格<br>3)深度区分       |                            | 箇所    |                                                              | 1,000 箇所                                      | 歩A<br>当たり算出         |
|                      |                                                                            |                            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|                      |                                                                            | 平坦地足場<br>高さ0.3m以下<br>50m以下 |       |                                                              |                                               |                     |
| A30130               | 平坦地足場<br>板材足場 ( 0 . 3 m以下 )                                                | 1.000                      | 箇所    | 54,300                                                       | 54,300                                        |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               | 算出数量<br>1.000 箇所    |
|                      | 合 計                                                                        |                            |       |                                                              | 54,300                                        |                     |
|                      | 単 価                                                                        |                            | 箇所    |                                                              | 54,300                                        |                     |
| R04042               | 主任地質調査員<br>外業                                                              | 0.250                      | 人     | 35,000                                                       | 8,750                                         |                     |
| R04043               | 地質調査員<br>外業                                                                | 0.500                      | 人     | 25,900                                                       | 12,950                                        |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      |                                                                            |                            |       |                                                              |                                               |                     |
|                      | *** S単 - 15号 ***                                                           |                            |       |                                                              |                                               |                     |
| S62037               | 【準備及び跡片付け】<br>【準備及び跡片付け】<br>1)準備及び跡片付け                                     |                            | 業務    |                                                              | 1,000 業務                                      | 歩A<br>当たり算出         |
|                      |                                                                            |                            |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                     |
|                      |                                                                            | 計上する                       |       |                                                              |                                               |                     |
| A30141               | 準備及び跡片付け                                                                   | 1.000                      | 業務    | 223,000                                                      | 223,000                                       |                     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業   |
| 業務名 | 北部併設水路(下流)一期建設工事 |

業務別業務名:地質調査業務

| コード    | 名 称                                                                         | 数 量                                             | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|        | 合 計                                                                         |                                                 |    |                                                              | 223,000                                       | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                         |                                                 | 業務 |                                                              | 223,000                                       |                  |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                                | 1.000                                           | 人  | 47,500                                                       | 47,500                                        |                  |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                               | 1.000                                           | 人  | 35,000                                                       | 35,000                                        |                  |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                                 | 0.500                                           | 人  | 25,900                                                       | 12,950                                        |                  |
|        | *** S単 - 16号 ***                                                            |                                                 |    |                                                              |                                               |                  |
| S62039 | 【その他間接調査費】<br>【その他間接調査費】<br>0箇所,4箇所,0箇所                                     |                                                 | 業務 |                                                              | 1.000 業務                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)環境保全<br>2)調査孔閉塞<br>3)給水費                                                  | 0箇所<br>4箇所<br>0箇所                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
| A30143 | 環境保全<br>仮囲い                                                                 | 0.000                                           | 箇所 | 45,100                                                       | 0                                             |                  |
| A30144 | 調査孔閉塞                                                                       | 4.000                                           | 箇所 | 5,750                                                        | 23,000                                        |                  |
| A30146 | 給水費(ポンプ運転)<br>20m以上150m以下                                                   | 0.000                                           | 箇所 | 19,200                                                       | 0                                             |                  |
|        | 合 計                                                                         |                                                 |    |                                                              | 23,000                                        | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                         |                                                 | 業務 |                                                              | 23,000                                        |                  |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                               | 0.000                                           | 人  | 35,000                                                       | 0                                             |                  |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                                 | 0.000                                           | 人  | 25,900                                                       | 0                                             |                  |
|        | *** S単 - 17号 ***                                                            |                                                 |    |                                                              |                                               |                  |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>7,0                         |                                                 | 業務 |                                                              | 1.000 業務                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)対象土質が「リンク」本数<br>2)対象岩盤が「リンク」本数                                            | 7<br>0                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
| A30153 | 資料整理とりまとめ<br>一般調査業務費                                                        | 1.040                                           | 業務 | 78,800                                                       | 81,952                                        |                  |
|        | 合 計                                                                         |                                                 |    |                                                              | 81,952                                        | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                         |                                                 | 業務 |                                                              | 81,952                                        |                  |
|        | *** S単 - 18号 ***                                                            |                                                 |    |                                                              |                                               |                  |
| S62041 | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>7,0                             |                                                 | 業務 |                                                              | 1.000 業務                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)対象土質が「リンク」本数<br>2)対象岩盤が「リンク」本数                                            | 7<br>0                                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
| A30155 | 断面図等の作成<br>一般調査業務費                                                          | 1.040                                           | 業務 | 78,800                                                       | 81,952                                        |                  |
|        | 合 計                                                                         |                                                 |    |                                                              | 81,952                                        | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                         |                                                 | 業務 |                                                              | 81,952                                        |                  |
|        | *** S単 - 19号 ***                                                            |                                                 |    |                                                              |                                               |                  |
| S63024 | 業務報告書作成(その他)<br>業務報告書作成(その他)<br>1. A - 4以下,100,0, A - 4以下,薄手(黒文字入)          |                                                 | 式  |                                                              | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)報告書焼付部数(部)<br>2)報告書規格区分<br>3)原稿枚数区分(枚)<br>4)表紙部数(部)<br>5)表紙規格区分<br>6)表紙区分 | 1<br>A - 4以下<br>100<br>0<br>A - 4以下<br>薄手(黒文字入) |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:解析等調査業務

東海農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]