



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和2年度

矢作川総合第二期農地防災事業

矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事

# 積 算 書

（第3回変更）

東海農政局  
矢作川総合第二期農地防災事業所

東海農政局

東海農政局

[illegible]

事業名 矢作川総合第二期農地防災事業

工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

| 項 目 名             | 数 量            | 単 位 | 金 額                              | 備 考 |
|-------------------|----------------|-----|----------------------------------|-----|
| 工事価格              |                |     | (7,894,280,000)<br>8,207,550,000 |     |
| ・工事原価             |                |     | (7,013,466,000)<br>7,317,402,000 |     |
|                   |                |     |                                  |     |
| 純工事費              |                |     | (5,610,674,000)<br>5,888,727,000 |     |
| ・直接工事費            |                |     | (5,088,455,000)<br>5,335,323,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)    | ( " )<br>1.000 | 式   | (4,549,158,000)<br>4,536,407,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)       | ( " )<br>1.000 | 式   | (539,297,000)<br>798,916,000     |     |
| ・間接工事費            |                |     | (1,925,011,000)<br>1,982,079,000 |     |
| ・共通仮設費            |                |     | (522,219,000)<br>553,404,000     |     |
| ・事業損失防止施設費        | ( " )<br>1.000 | 式   | (129,613,000)<br>152,757,000     |     |
| ・運搬費～営繕費等         |                |     |                                  |     |
|                   |                |     | (346,595,000)<br>352,952,000     |     |
| ・運搬費              | ( " )<br>1.000 | 式   | (10,895,000)<br>12,187,000       |     |
| ・準備費              | ( " )<br>1.000 | 式   | (0)<br>386,000                   |     |
| ・安全費              | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・役務費              | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>9,819,000               |     |
| ・技術管理費            | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>24,203,000              |     |
| ・営繕費等             | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・現場環境改善費          |                |     | (1,094,000)<br>1,100,000         |     |
| ・現場環境改善費(率計上)     |                |     |                                  |     |
|                   |                |     | (1,094,000)<br>1,100,000         |     |
| ・現場環境改善費(積上)      | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・現場管理費            |                |     |                                  |     |
|                   |                |     | (1,402,792,000)<br>1,428,675,000 |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・官貸額(直工)          | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・官貸額(事業損失防止)      | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く) | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>0                       |     |
| ・一般管理費等           |                |     |                                  |     |
|                   |                |     | (506,404,000)<br>515,747,000     |     |
| ・一括計上価格           | ( " )<br>1.000 | 式   | ( " )<br>374,410,000             |     |
|                   |                |     |                                  |     |
| 支給品費              |                |     | ( " )<br>0                       |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)   |                |     | ( " )<br>0                       |     |
| 支給品費(直工)          |                |     | ( " )<br>0                       |     |
|                   |                |     |                                  |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)    |                |     | (316,964,000)<br>496,539,000     |     |
| 処分費(準備費の内数)       |                |     | (0)<br>251,000                   |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)  |                |     | ( " )<br>13,000                  |     |
| 処分費等(率対象外)        |                |     | (286,977,000)<br>466,803,000     |     |
|                   |                |     |                                  |     |
| 共通仮設費算定控除額        |                |     | ( " )<br>0                       |     |
| 有価物処分費            |                |     | ( " )<br>0                       |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:土木工事

東海農政局

工事別工事名:土木工事

東海農政局

工事別工事名:土木工事

東海農政局

[illegible]

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| 名 称 (規 格)                                           | 数 量                        | 単 位 | 単 価                 | 金 額                              | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                                       |                            |     |                     | (4,549,158,000)                  |                        |
|                                                     |                            |     |                     | 4,536,407,000                    |                        |
| ・シールド工                                              |                            |     |                     | (4,504,150,000)                  |                        |
|                                                     | 1.000                      | 式   |                     | 4,536,407,000                    |                        |
| ・・覆工                                                |                            |     |                     | (3,988,482,000)                  |                        |
|                                                     | 1.000                      | 式   |                     | 4,025,896,000                    |                        |
| 000001 シールド掘進工 初期掘進<br>直線区間 岩区間                     | ( " )<br>9.600             | m   | ( " )<br>131,413    | ( " )<br>1,261,565               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 1号   |
| 000002 シールド掘進工 初期掘進<br>曲線区間 R100～150未満 岩区間          | ( " )<br>45.400            | m   | ( " )<br>145,941    | ( " )<br>6,625,721               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 2号   |
| 000003 シールド掘進工<br>直線区間及びR200以上 岩区間                  | ( " )<br>840.100           | m   | ( " )<br>66,458     | ( " )<br>55,831,366              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 3号   |
| 000004 シールド掘進工<br>曲線区間 R100～150未満 岩区間               | ( " )<br>73.600            | m   | ( " )<br>73,899     | ( " )<br>5,438,966               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 4号   |
| 000005 シールド掘進工<br>曲線区間 R150～200未満 岩区間               | ( " )<br>103.600           | m   | ( " )<br>69,982     | ( " )<br>7,250,135               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 5号   |
| 000006 シールド掘進工<br>直線区間及びR200以上 土砂区間                 | ( " )<br>1,544.400         | m   | ( " )<br>53,192     | ( " )<br>82,149,725              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 6号   |
| 000007 シールド掘進工<br>曲線区間 R100～150未満 土砂区間              | ( " )<br>114.500           | m   | ( " )<br>59,090     | ( " )<br>6,765,805               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 7号   |
| 000008 シールド掘進工<br>曲線区間 R150～200未満 土砂区間              | ( " )<br>74.600            | m   | ( " )<br>56,012     | ( " )<br>4,178,495               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 8号   |
| 000009 シールド掘進工 到達掘進<br>直線区間 土砂区間                    | ( " )<br>5.600             | m   | ( " )<br>105,225    | ( " )<br>589,260                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 9号   |
| 000010 シールド掘進工 到達掘進<br>曲線区間 R100～150未満 土砂区間         | ( " )<br>2.400             | m   | ( " )<br>116,870    | ( " )<br>280,488                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 10号  |
| 000011 PCセグメント<br>セグメント、シール                         | ( " )<br>2,343.000         | リング | ( " )<br>1,312,202  | ( " )<br>3,074,489,286           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 11号  |
| 000244 PCセグメント<br>セグメント 水密試験用                       | ( " )<br>3.000             | リング | ( " )<br>1,238,808  | ( " )<br>3,716,424               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 244号 |
| 000231 P Cセグメント コーキング                               | ( " )<br>2,343.000         | リング | ( " )<br>31,409     | ( " )<br>73,591,287              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 231号 |
| 000232 P Cセグメント エレクター孔処理                            | ( " )<br>2,343.000         | リング | ( " )<br>9,249      | ( " )<br>21,670,407              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 232号 |
| 000012 PC鋼線挿入・緊張工                                   | ( " )<br>2,343.000         | リング | ( " )<br>6,053      | ( " )<br>14,182,179              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 12号  |
| 000013 PC鋼線部グラウト工                                   | (2,343.000)<br>2,291.000   | リング | ( " )<br>25,567     | (59,903,481)<br>58,573,997       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 13号  |
| 000014 PC鋼線緊張ボックス部充填工                               | (2,343.000)<br>0.000       | リング | ( " )<br>76,710     | (179,731,530)<br>0               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 14号  |
| 000015 鋼製セグメント<br>空伏                                | ( " )<br>7.000             | リング | ( " )<br>1,995,115  | ( " )<br>13,965,805              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 15号  |
| 000016 可とうセグメント<br>伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4° | ( " )<br>1.000             | リング | ( " )<br>16,342,569 | ( " )<br>16,342,569              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 16号  |
| 000017 裏込材<br>二液性可塑状型系                              | ( " )<br>3,074.000         | m3  | ( " )<br>13,796     | ( " )<br>42,408,904              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 17号  |
| 000233 加泥材<br>鉱物系、粘性低下材                             | ( " )<br>3,778.000         | m3  | ( " )<br>4,307      | ( " )<br>16,271,846              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 233号 |
| 000245 シールド掘削土処理<br>一次処理回収土（一般残土）                   | (44,876.000)<br>0.000      | ton | ( " )<br>862        | (38,683,112)<br>0                | 歩A・単A [単価B]<br>B単 245号 |
| 000308 シールド掘削土処理<br>一次処理回収土（一般残土）                   | (0.000)<br>63,835.000      | ton | (0)<br>2,550        | (0)<br>162,779,250               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 308号 |
| 000246 シールド掘削土処理<br>二次処理回収土（産業廃棄物処分）                | (18,845.000)<br>26,422.000 | ton | ( " )<br>12,826     | (241,705,970)<br>338,888,572     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 246号 |
| 000247 シールド掘削土処理<br>薬液注入区間 掘削土砂、加泥材含む               | ( " )<br>922.000           | ton | ( " )<br>18,082     | ( " )<br>16,671,604              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 247号 |
| 000021 鋼製セグメント内覆工                                   | ( " )<br>1.000             | 式   | ( " )<br>1,972,757  | ( " )<br>1,972,757               | 歩A・単A [金額B]<br>B単 21号  |
| 000022 シールドマシン内覆工                                   | (1.000)<br>0.000           | 式   | ( " )<br>2,803,089  | (2,803,089)<br>0                 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 22号  |
| 合 計                                                 |                            |     |                     | (3,988,481,776)<br>4,025,896,413 |                        |
| ・・機械器具損料<br>覆工                                      |                            |     |                     | ( " )<br>310,293,000             |                        |
| 000023 シールドジャッキ、中折ジャッキ                              | ( " )<br>1.000             | 式   | ( " )<br>23,487,176 | ( " )<br>23,487,176              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 23号  |
| 000024 パワーユニット類                                     | ( " )<br>1.000             | 現場  | ( " )<br>9,073,784  | ( " )<br>9,073,784               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 24号  |
| 000025 油圧機器                                         | ( " )<br>1.000             | 現場  | ( " )<br>9,073,784  | ( " )<br>9,073,784               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 25号  |
| 000026 後続台車                                         | ( " )<br>1.000             | 現場  | ( " )<br>10,923,834 | ( " )<br>10,923,834              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 26号  |
| 000027 土圧制御装置                                       | ( " )<br>559.000           | 供用日 | ( " )<br>4,254      | ( " )<br>2,377,986               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 27号  |
| 000028 油圧機器・配管                                      | ( " )<br>1.000             | 現場  | ( " )<br>26,786,734 | ( " )<br>26,786,734              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 28号  |
| 000029 電気機器及び配線                                     | ( " )<br>1.000             | 式   | ( " )<br>10,013,514 | ( " )<br>10,013,514              | 歩A・単A [金額B]<br>B単 29号  |
| 000030 ベルトコンベア                                      | ( " )<br>354.000           | 運転日 | ( " )<br>2,256      | ( " )<br>798,624                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 30号  |
| 000031 機関車<br>2台当たり                                 | ( " )<br>354.000           | 運転日 | ( " )<br>33,537     | ( " )<br>11,872,098              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 31号  |
| 000032 材料台車<br>4台あたり                                | ( " )<br>354.000           | 運転日 | ( " )<br>21,325     | ( " )<br>7,549,050               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 32号  |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| 名 称（規 格）                     | 数 量                 | 単 位 | 単 価                | 金 額                          | 備 考                    |
|------------------------------|---------------------|-----|--------------------|------------------------------|------------------------|
| 000033 ズリ鋼車<br>8台あたり         | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>32,603    | ( " )<br>11,541,462          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 33号  |
| 000034 裏込注入設備                | ( " )<br>354.000    | 運転日 | ( " )<br>58,942    | ( " )<br>20,865,468          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 34号  |
| 000035 加泥材設備                 | ( " )<br>354.000    | 運転日 | ( " )<br>44,741    | ( " )<br>15,838,314          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 35号  |
| 000036 電動ホイス                 | ( " )<br>354.000    | 運転日 | ( " )<br>1,266     | ( " )<br>448,164             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 36号  |
| 000037 門型クレーン損料<br>7.5t吊り    | ( " )<br>636.000    | 供用日 | ( " )<br>11,577    | ( " )<br>7,362,972           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 37号  |
| 000038 門型クレーンホイス損料<br>7.5t吊り | ( " )<br>403.000    | 運転日 | ( " )<br>5,243     | ( " )<br>2,112,929           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 38号  |
| 000039 トラバーサ損料               | ( " )<br>384.000    | 日   | ( " )<br>9,738     | ( " )<br>3,739,392           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 39号  |
| 000248 泥水処理設備                | ( " )<br>354.000    | 運転日 | ( " )<br>385,389   | ( " )<br>136,427,706         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 248号 |
| 合 計                          |                     |     |                    | ( " )<br>310,292,991         |                        |
| ・ ・ 電力料<br>覆工                | 1.000               | 式   |                    | ( " )<br>19,973,000          |                        |
| 000040 電力料<br>推進系            | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>1,654     | ( " )<br>585,516             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 40号  |
| 000041 電力料<br>カッター系          | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>3,859     | ( " )<br>1,366,086           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 41号  |
| 000042 電力料<br>スクリュコンベア系      | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>891       | ( " )<br>315,414             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 42号  |
| 000043 電力料<br>ベルトコンベア        | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>72        | ( " )<br>25,488              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 43号  |
| 000044 電力料<br>機関車            | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>601       | ( " )<br>212,754             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 44号  |
| 000045 電力料<br>電動ホイス          | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>50        | ( " )<br>17,700              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 45号  |
| 000046 電力料<br>門型クレーン         | ( " )<br>403.000    | 日   | ( " )<br>574       | ( " )<br>231,322             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 46号  |
| 000047 電力料<br>裏込め注入設備        | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>2,407     | ( " )<br>852,078             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 47号  |
| 000048 電力料<br>加泥材設備          | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>980       | ( " )<br>346,920             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 48号  |
| 000249 電力料<br>泥水処理施設         | ( " )<br>354.000    | 日   | ( " )<br>45,197    | ( " )<br>15,999,738          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 249号 |
| 000049 電力料<br>トラバーサ          | ( " )<br>384.000    | 日   | ( " )<br>51        | ( " )<br>19,584              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 49号  |
| 合 計                          |                     |     |                    | ( " )<br>19,972,600          |                        |
| ・ ・ 仮設備工                     | 1.000               | 式   |                    | (105,684,000)<br>100,527,000 |                        |
| 000050 発進坑口工                 | ( " )<br>1.000      | 箇所  | ( " )<br>6,127,548 | ( " )<br>6,127,548           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 50号  |
| 000051 支圧壁工                  | ( " )<br>1.000      | 式   | ( " )<br>1,553,218 | ( " )<br>1,553,218           | 歩A・単A [金額B]<br>B単 51号  |
| 000052 シールド機発達用受台工           | ( " )<br>1.000      | 式   | ( " )<br>3,401,660 | ( " )<br>3,401,660           | 歩A・単A [金額B]<br>B単 52号  |
| 000053 立坑内作業床工               | ( " )<br>1.000      | 式   | ( " )<br>9,177,228 | ( " )<br>9,177,228           | 歩A・単A [金額B]<br>B単 53号  |
| 000054 軌条設備工<br>立坑部レール       | ( " )<br>71.000     | m   | ( " )<br>708       | ( " )<br>50,268              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 54号  |
| 000055 シールド機据付工              | ( " )<br>1.000      | 式   | ( " )<br>2,707,580 | ( " )<br>2,707,580           | 歩A・単A [金額B]<br>B単 55号  |
| 000056 シールド機解体残置工            | (1.000)<br>0.000    | 式   | ( " )<br>4,212,530 | (4,212,530)<br>0             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 56号  |
| 000057 シールド機仮発達工             | ( " )<br>1.000      | 式   | ( " )<br>2,585,131 | ( " )<br>2,585,131           | 歩A・単A [金額B]<br>B単 57号  |
| 000058 後続台車設備工               | ( " )<br>1.000      | 式   | ( " )<br>2,160,460 | ( " )<br>2,160,460           | 歩A・単A [金額B]<br>B単 58号  |
| 000059 軌条設備工<br>坑内用レール       | ( " )<br>11,256.000 | m   | ( " )<br>353       | ( " )<br>3,973,368           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 59号  |
| 000060 軌条設備工<br>後続台車用レール     | ( " )<br>60.000     | m   | ( " )<br>653       | ( " )<br>39,180              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 60号  |
| 000061 軌条設備工<br>枕木           | ( " )<br>2,814.000  | 本   | ( " )<br>24,432    | ( " )<br>68,751,648          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 61号  |
| 000062 到達開口補強工               | (1.000)<br>0.000    | 式   | ( " )<br>944,315   | (944,315)<br>0               | 歩A・単A [金額B]<br>B単 62号  |
| 合 計                          |                     |     |                    | (105,684,134)<br>100,527,289 |                        |
| ・ ・ 坑内設備工（配管設備）<br>立坑、地上部    | 1.000               | 式   |                    | ( " )<br>1,820,000           |                        |
| 000063 給水用管<br>SLPφ80        | ( " )<br>66.400     | m   | ( " )<br>4,877     | ( " )<br>323,833             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 63号  |
| 000064 裏込用管<br>SLPφ50        | ( " )<br>83.600     | m   | ( " )<br>4,554     | ( " )<br>380,714             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 64号  |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| 名 称（規 格）                     | 数 量                | 単 位 | 単 価                 | 金 額                 | 備 考                    |
|------------------------------|--------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------------|
| 000065 裏込用管<br>SLPφ80        | ( " )<br>82.400    | m   | ( " )<br>4,877      | ( " )<br>401,865    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 65号  |
| 000066 加泥材用管<br>SLPφ80       | ( " )<br>95.300    | m   | ( " )<br>4,877      | ( " )<br>464,778    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 66号  |
| 000067 排水用管<br>SLPφ100       | ( " )<br>49.500    | m   | ( " )<br>5,031      | ( " )<br>249,035    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 67号  |
| 合 計                          |                    |     |                     | ( " )<br>1,820,225  |                        |
| ・ ・ 坑内設備工（配管設備）<br>坑内部       | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>9,763,000  |                        |
| 000068 給水用管<br>SLPφ80        | ( " )<br>2,813.900 | m   | ( " )<br>728        | ( " )<br>2,048,519  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 68号  |
| 000069 裏込用管<br>SLPφ50        | ( " )<br>2,807.800 | m   | ( " )<br>406        | ( " )<br>1,139,967  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 69号  |
| 000070 裏込用管<br>SLPφ80        | ( " )<br>2,807.800 | m   | ( " )<br>728        | ( " )<br>2,044,078  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 70号  |
| 000071 加泥材用管<br>SLPφ80       | ( " )<br>2,813.900 | m   | ( " )<br>728        | ( " )<br>2,048,519  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 71号  |
| 000072 排水用管<br>SLPφ100       | ( " )<br>2,813.900 | m   | ( " )<br>882        | ( " )<br>2,481,860  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 72号  |
| 合 計                          |                    |     |                     | ( " )<br>9,762,943  |                        |
| ・ ・ 坑内設備工                    | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>20,680,000 |                        |
| 000073 換気設備工                 | ( " )<br>2,841.100 | m   | ( " )<br>4,870      | ( " )<br>13,836,157 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 73号  |
| 000074 通信配線設備工               | ( " )<br>2,854.100 | m   | ( " )<br>614        | ( " )<br>1,752,417  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 74号  |
| 000075 照明設備工                 | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>5,091,033  | ( " )<br>5,091,033  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 75号  |
| 合 計                          |                    |     |                     | ( " )<br>20,679,607 |                        |
| ・ ・ 立坑設備工                    | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>13,931,000 |                        |
| 000250 土砂ビット<br>設置           | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>8,312,860  | ( " )<br>8,312,860  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 250号 |
| 000251 土砂ビット<br>撤去           | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>1,372,814  | ( " )<br>1,372,814  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 251号 |
| 000252 土砂ビット（産業廃棄物処分費用）      | ( " )<br>15.300    | m3  | ( " )<br>4,676      | ( " )<br>71,543     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 252号 |
| 000078 門型クレーン基礎<br>設置        | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>1,417,948  | ( " )<br>1,417,948  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 78号  |
| 000079 門型クレーン基礎<br>撤去        | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>485,970    | ( " )<br>485,970    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 79号  |
| 000080 門型クレーン設備工<br>設置・撤去    | ( " )<br>1.000     | 箇所  | ( " )<br>1,494,371  | ( " )<br>1,494,371  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 80号  |
| 000081 門型クレーンレール損料<br>28m×2列 | ( " )<br>56.000    | m   | ( " )<br>1,081      | ( " )<br>60,536     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 81号  |
| 000082 門型クレーンまくら木            | ( " )<br>2.990     | ton | ( " )<br>80,622     | ( " )<br>241,060    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 82号  |
| 000083 立坑内仮設階段               | ( " )<br>20.100    | m   | ( " )<br>23,554     | ( " )<br>473,435    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 83号  |
| 合 計                          |                    |     |                     | ( " )<br>13,930,537 |                        |
| ・ ・ 坑外設備工                    | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>25,400,000 |                        |
| 000084 仮囲い<br>発進基地 H3.0m     | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>3,457,917  | ( " )<br>3,457,917  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 84号  |
| 000085 仮囲い門扉<br>設置、発進基地      | ( " )<br>1.000     | 箇所  | ( " )<br>462,862    | ( " )<br>462,862    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 85号  |
| 000086 仮囲い門扉<br>撤去、発進基地      | ( " )<br>1.000     | 箇所  | ( " )<br>10,026     | ( " )<br>10,026     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 86号  |
| 000087 仮囲い<br>到達基地 H3.0m     | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>2,197,319  | ( " )<br>2,197,319  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 87号  |
| 000088 仮囲い門扉<br>設置、到達基地      | ( " )<br>1.000     | 箇所  | ( " )<br>305,073    | ( " )<br>305,073    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 88号  |
| 000089 仮囲い門扉<br>撤去、到達基地      | ( " )<br>1.000     | 箇所  | ( " )<br>10,026     | ( " )<br>10,026     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 89号  |
| 000090 裏込注入設備                | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>361,844    | ( " )<br>361,844    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 90号  |
| 000091 加泥材注入設備               | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>281,770    | ( " )<br>281,770    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 91号  |
| 000253 泥水処理施設                | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>18,313,091 | ( " )<br>18,313,091 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 253号 |
| 合 計                          |                    |     |                     | ( " )<br>25,399,928 |                        |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| 名 称 (規 格)                | 数 量     | 単 位 | 単 価       | 金 額          | 備 考         |
|--------------------------|---------|-----|-----------|--------------|-------------|
| ・ ・ シールド水替工              |         |     |           | ( " )        |             |
|                          | 1.000   | 式   |           | 8,124,000    |             |
| 000092 坑内水替え工            | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [金額B] |
|                          | 1.000   | 式   | 8,123,631 | 8,123,631    | B単 92号      |
| 合 計                      |         |     |           | ( " )        |             |
|                          |         |     |           | 8,123,631    |             |
| ・ 分流工監査工                 | (1.000) |     |           | (25,512,000) |             |
|                          | 0.000   | 式   |           | 0            |             |
| ・ ・ 立坑内管保護工              |         |     |           | ( " )        |             |
|                          | 1.000   | 式   |           | 1,782,000    |             |
| 000093 コンクリート            | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 48.000  | m3  | 20,064    | 963,072      | B単 93号      |
| 000094 型枠                | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 52.000  | m3  | 8,423     | 437,996      | B単 94号      |
| 000095 鉄筋<br>SD295A, D13 | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 1.240   | ton | 114,766   | 142,310      | B単 95号      |
| 000096 足場                | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 64.000  | 掛㎡  | 3,723     | 238,272      | B単 96号      |
| 合 計                      |         |     |           | ( " )        |             |
|                          |         |     |           | 1,781,650    |             |
| ・ ・ 分流工監査工               |         |     |           | ( " )        |             |
|                          | 1.000   | 式   |           | 23,248,000   |             |
| 000097 均しコンクリート          | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 0.800   | m3  | 19,467    | 15,574       | B単 97号      |
| 000098 型枠<br>均しコンクリート    | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 0.700   | ㎡   | 4,319     | 3,023        | B単 98号      |
| 000099 コンクリート            | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 331.000 | m3  | 20,064    | 6,641,184    | B単 99号      |
| 000100 型枠                | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 937.000 | m3  | 8,423     | 7,892,351    | B単 100号     |
| 000101 鉄筋<br>SD345, D25  | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 4.690   | ton | 115,727   | 542,760      | B単 101号     |
| 000102 鉄筋<br>SD345, D22  | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 10.100  | ton | 115,727   | 1,168,843    | B単 102号     |
| 000103 鉄筋<br>SD345, D19  | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 5.760   | ton | 115,727   | 666,588      | B単 103号     |
| 000104 鉄筋<br>SD295A, D16 | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 5.400   | ton | 112,842   | 609,347      | B単 104号     |
| 000105 鉄筋<br>SD295A, D13 | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 4.940   | ton | 114,766   | 566,944      | B単 105号     |
| 000106 足場<br>内           | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 226.000 | 掛㎡  | 3,723     | 841,398      | B単 106号     |
| 000107 足場<br>外           | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 547.000 | 掛㎡  | 3,723     | 2,036,481    | B単 107号     |
| 000108 支保工               | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 488.000 | 空m3 | 3,181     | 1,552,328    | B単 108号     |
| 000109 支保工               | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 14.000  | 空m3 | 3,953     | 55,342       | B単 109号     |
| 000110 止水板<br>100mm×6mm  | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 149.400 | m   | 2,343     | 350,044      | B単 110号     |
| 000111 ダウエルバー<br>塩ビ管のみ   | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 56.000  | 本   | 422       | 23,632       | B単 111号     |
| 000112 目地<br>油性ペイント      | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 8.300   | ㎡   | 1,813     | 15,048       | B単 112号     |
| 000113 すり付工              | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [金額B] |
|                          | 1.000   | 式   | 267,018   | 267,018      | B単 113号     |
| 合 計                      |         |     |           | ( " )        |             |
|                          |         |     |           | 23,247,905   |             |
| ・ ・ 止水対策工                |         |     |           | ( " )        |             |
|                          | 1.000   | 式   |           | 482,000      |             |
| 000114 コンクリート            | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 4.300   | m3  | 19,467    | 83,708       | B単 114号     |
| 000115 型枠                | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 30.000  | ㎡   | 8,423     | 252,690      | B単 115号     |
| 000116 目地                | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 1.600   | ㎡   | 1,813     | 2,901        | B単 116号     |
| 000117 大型土嚢設置            | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 32.000  | 袋   | 4,470     | 143,040      | B単 117号     |
| 合 計                      |         |     |           | ( " )        |             |
|                          |         |     |           | 482,339      |             |
| ・ 合流工監査工                 | (1.000) |     |           | (19,496,000) |             |
|                          | 0.000   | 式   |           | 0            |             |
| ・ ・ 合流工監査工               |         |     |           | ( " )        |             |
|                          | 1.000   | 式   |           | 19,014,000   |             |
| 000118 均しコンクリート          | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 0.300   | m3  | 19,467    | 5,840        | B単 118号     |
| 000119 型枠<br>均しコンクリート    | ( " )   |     | ( " )     | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                          | 0.400   | ㎡   | 4,319     | 1,728        | B単 119号     |

[illegible]

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| 名 称 (規 格)                               | 数 量       | 単 位 | 単 価        | 金 額           | 備 考         |
|-----------------------------------------|-----------|-----|------------|---------------|-------------|
| 直接工事費（仮設工）                              |           |     |            | (539,297,000) |             |
|                                         |           |     |            | 798,916,000   |             |
| ・仮設工                                    |           |     |            | (539,297,000) |             |
|                                         | 1.000     | 式   |            | 798,916,000   |             |
| ・・安全費                                   |           |     |            | (15,973,000)  |             |
|                                         | 1.000     | 式   |            | 25,538,000    |             |
| B19021 交通誘導警備員                          | (1,225)   |     | ( " )      | (15,972,775)  | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 1,823     | 人   | 13,039     | 23,770,097    | B単 139号     |
| 000309 交通誘導警備員（周知用配置1）                  | (0.000)   |     | (0)        | (0)           | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 54.000    | 人   | 15,465     | 835,110       | B単 309号     |
| 000310 交通誘導警備員（周知用配置2）                  | (0.000)   |     | (0)        | (0)           | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 54.000    | 人   | 17,282     | 933,228       | B単 310号     |
| 合 計                                     |           |     |            | (15,972,775)  |             |
|                                         |           |     |            | 25,538,435    |             |
| ・・発進基地                                  |           |     |            | ( " )         |             |
|                                         | 1.000     | 式   |            | 6,927,000     |             |
| 000140 基地造成                             | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 2,751,622  | 2,751,622     | B単 140号     |
| 000254 工事用道路造成                          | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 37.000    | m   | 40,716     | 1,506,492     | B単 254号     |
| 000142 基地撤去                             | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 1,522,393  | 1,522,393     | B単 142号     |
| 000143 工事用道路撤去                          | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 37.000    | m   | 12,203     | 451,511       | B単 143号     |
| 000255 農水管移設                            | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 695,296    | 695,296       | B単 255号     |
| 合 計                                     |           |     |            | ( " )         |             |
|                                         |           |     |            | 6,927,314     |             |
| ・・資材仮置場                                 |           |     |            | (0)           |             |
|                                         | 1.000     | 式   |            | 5,150,000     |             |
| 000342 資材仮置場                            | (0.000)   |     | (0)        | (0)           | 歩B・単B [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 5,149,849  | 5,149,849     | B単 342号     |
| 合 計                                     |           |     |            | (0)           |             |
|                                         |           |     |            | 5,149,849     |             |
| ・・発進立坑<br>円形S MW工法                      |           |     |            | (266,390,000) |             |
|                                         | 1.000     | 式   |            | 271,086,000   |             |
| 000256 置換工                              | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 22.000    | 本   | 3,554,326  | 78,195,172    | B単 256号     |
| 000257 置換工（産業廃棄物処分費用）<br>建設汚泥           | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 1,810.000 | m3  | 20,365     | 36,860,650    | B単 257号     |
| 000258 ガイドコンクリート<br>撤去含む                | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 42.900    | m3  | 67,770     | 2,907,333     | B単 258号     |
| 000259 ガイドコンクリート（産業廃棄物処分費用）<br>建設汚泥     | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 50.000    | m3  | 20,365     | 1,018,250     | B単 259号     |
| 000260 ガイドコンクリート（産業廃棄物処分費用）<br>鉄筋コンクリート | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 42.900    | m3  | 5,248      | 225,139       | B単 260号     |
| 000261 円形S MW連続壁工                       | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 88.000    | 本   | 551,073    | 48,494,424    | B単 261号     |
| 000262 円形S MW連続壁工（産業廃棄物処分費用）<br>建設汚泥    | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 512.000   | m3  | 20,365     | 10,426,880    | B単 262号     |
| 000263 水道料金<br>円形S MW連続壁工用              | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 146,055    | 146,055       | B単 263号     |
| 000264 立坑内掘削                            | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 1,723,161  | 1,723,161     | B単 264号     |
| 000265 立坑内掘削土運搬<br>発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード    | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 1,920.000 | m3  | 594        | 1,140,480     | B単 265号     |
| 000266 立坑内掘削（産業廃棄物処分費用）<br>建設汚泥         | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 593.000   | m3  | 20,365     | 12,076,445    | B単 266号     |
| 000267 立坑掘削支保工                          | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 16,708,463 | 16,708,463    | B単 267号     |
| 000268 立坑基礎工                            | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 34.700    | m3  | 19,568     | 679,010       | B単 268号     |
| 000269 薬液注入工<br>削孔・注入施設                 | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 1,148,306  | 1,148,306     | B単 269号     |
| 000270 薬液注入工<br>削孔・注入（発進立坑 鏡切部）         | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 61.000    | 本   | 468,315    | 28,567,215    | B単 270号     |
| 000271 薬液注入工<br>削孔・注入（発進立坑 挿入部）         | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 45.000    | 本   | 291,571    | 13,120,695    | B単 271号     |
| 000272 薬液注入工<br>削孔・注入（発進立坑 土留部）         | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 10.000    | 本   | 79,030     | 790,300       | B単 272号     |
| 000273 水道料金<br>薬液注入工用                   | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 596,546    | 596,546       | B単 273号     |
| 000274 浸水対策工<br>撤去含む                    | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 21.300    | m3  | 79,696     | 1,697,525     | B単 274号     |
| 000275 浸水対策工（産業廃棄物処分費用）                 | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 21.300    | m3  | 4,676      | 99,599        | B単 275号     |
| 000276 土留矢板工                            | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [金額B] |
|                                         | 1.000     | 式   | 3,744,973  | 3,744,973     | B単 276号     |
| 000277 土留矢板工掘削土運搬<br>発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード  | ( " )     |     | ( " )      | ( " )         | 歩A・単A [単価B] |
|                                         | 105.000   | m3  | 594        | 62,370        | B単 277号     |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| 名 称 (規 格)                             | 数 量                | 単 位 | 単 価                 | 金 額                          | 備 考                    |
|---------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|------------------------------|------------------------|
| 000278 埋戻し<br>構造物周辺 GL-4m未満           | ( " )<br>50.000    | m3  | ( " )<br>3,518      | ( " )<br>175,900             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 278号 |
| 000279 埋戻し<br>構造物上部 30cmまで GL-4m未満    | ( " )<br>6.000     | m3  | ( " )<br>3,518      | ( " )<br>21,108              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 279号 |
| 000280 埋戻し<br>構造物上部 30～60cmまで GL-4m未満 | ( " )<br>6.000     | m3  | ( " )<br>2,666      | ( " )<br>15,996              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 280号 |
| 000281 埋戻し<br>構造物周辺以外 GL-4m未満         | ( " )<br>414.000   | m3  | ( " )<br>2,666      | ( " )<br>1,103,724           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 281号 |
| 000282 埋戻し<br>構造物周辺 GL-4m以下           | ( " )<br>213.000   | m3  | ( " )<br>3,680      | ( " )<br>783,840             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 282号 |
| 000283 埋戻し<br>構造物上部 30cmまで GL-4m以下    | ( " )<br>4.000     | m3  | ( " )<br>3,680      | ( " )<br>14,720              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 283号 |
| 000284 埋戻し<br>構造物上部 30～60cmまで GL-4m以下 | ( " )<br>4.000     | m3  | ( " )<br>2,828      | ( " )<br>11,312              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 284号 |
| 000285 埋戻し<br>構造物周辺以外 GL-4m以下         | ( " )<br>1,342.000 | m3  | ( " )<br>2,828      | ( " )<br>3,795,176           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 285号 |
| 000286 締固め機械投入                        | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>38,816     | ( " )<br>38,816              | 歩A・単A [金額B]<br>B単 286号 |
| 000311 鏡切工                            | (0.000)<br>1.000   |     | (0)<br>4,696,564    | (0)<br>4,696,564             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 311号 |
| 合 計                                   |                    |     |                     | (266,389,583)<br>271,086,147 |                        |
| ・ ・ 到達基地                              |                    |     |                     | ( " )<br>1,062,000           |                        |
| 000168 基地造成                           | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>542,948    | ( " )<br>542,948             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 168号 |
| 000169 基地撤去                           | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>518,823    | ( " )<br>518,823             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 169号 |
| 合 計                                   |                    |     |                     | ( " )<br>1,061,771           |                        |
| ・ ・ 到達立坑                              |                    |     |                     | (198,000)<br>128,554,000     |                        |
| 000170 ガイドコンクリート                      | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>198,249    | ( " )<br>198,249             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 170号 |
| 000312 掘削・排土                          | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>6,231,596    | (0)<br>6,231,596             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 312号 |
| 000313 土砂処理工<br>仮置場運土後に処分場へ運搬         | (0.000)<br>516.000 | m3  | (0)<br>7,372        | (0)<br>3,803,952             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 313号 |
| 000314 土砂処理工<br>直接処理場へ運搬              | (0.000)<br>489.000 | m3  | (0)<br>5,169        | (0)<br>2,527,641             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 314号 |
| 000315 ライナープレート                       | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>15,159,716   | (0)<br>15,159,716            | 歩A・単A [金額B]<br>B単 315号 |
| 000316 グラウト配管工                        | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>243,043      | (0)<br>243,043               | 歩A・単A [金額B]<br>B単 316号 |
| 000317 裏込めグラウト注入工                     | (0.000)<br>59.000  | m3  | (0)<br>12,719       | (0)<br>750,421               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 317号 |
| 000318 立坑基礎工                          | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>202,203      | (0)<br>202,203               | 歩A・単A [金額B]<br>B単 318号 |
| 000319 薬液注入工<br>削孔・注入施設               | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>805,862      | (0)<br>805,862               | 歩A・単A [金額B]<br>B単 319号 |
| 000320 薬液注入工<br>削孔・注入                 | (0.000)<br>286.000 | 本   | (0)<br>326,983      | (0)<br>93,517,138            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 320号 |
| 000321 水道料金<br>薬液注入工用                 | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>722,976      | (0)<br>722,976               | 歩A・単A [金額B]<br>B単 321号 |
| 000322 埋戻し<br>構造物周辺 GL-4m未満           | (0.000)<br>43.000  | m3  | (0)<br>3,511        | (0)<br>150,973               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 322号 |
| 000323 埋戻し<br>構造物上部 30cmまで GL-4m未満    | (0.000)<br>4.000   | m3  | (0)<br>3,511        | (0)<br>14,044                | 歩A・単A [単価B]<br>B単 323号 |
| 000324 埋戻し<br>構造物上部 30～60cmまで GL-4m未満 | (0.000)<br>2.000   | m3  | (0)<br>2,684        | (0)<br>5,368                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 324号 |
| 000325 埋戻し<br>構造物周辺以外 GL-4m未満         | (0.000)<br>141.000 | m3  | (0)<br>2,684        | (0)<br>378,444               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 325号 |
| 000326 埋戻し<br>構造物周辺 GL-4m以下           | (0.000)<br>54.000  | m3  | (0)<br>3,672        | (0)<br>198,288               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 326号 |
| 000327 埋戻し<br>構造物上部 30～60cmまで GL-4m以下 | (0.000)<br>3.000   | m3  | (0)<br>2,845        | (0)<br>8,535                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 327号 |
| 000328 埋戻し<br>構造物周辺以外 GL-4m以下         | (0.000)<br>97.000  | m3  | (0)<br>2,845        | (0)<br>275,965               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 328号 |
| 000329 締固め機械投入                        | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>41,408       | (0)<br>41,408                | 歩A・単A [金額B]<br>B単 329号 |
| 000330 埋戻し材料                          | (0.000)<br>501.000 | m3  | (0)<br>4,215        | (0)<br>2,111,715             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 330号 |
| 000331 敷銅板設置・撤去工                      | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>1,206,745    | (0)<br>1,206,745             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 331号 |
| 合 計                                   |                    |     |                     | (198,249)<br>128,554,282     |                        |
| ・ ・ ビット交換<br>BNo1+90付近想定              |                    | 式   |                     | ( " )<br>32,306,000          |                        |
| 000238 ビット交換 岩部<br>Bno1+90付近          | ( " )<br>1.000     | 回   | ( " )<br>32,305,985 | ( " )<br>32,305,985          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 238号 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| 名 称 (規 格)                      | 数 量                | 単 位 | 単 価                 | 金 額                 | 備 考                    |
|--------------------------------|--------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------------|
| 合 計                            |                    |     |                     | ( " )<br>32,305,985 |                        |
| ・ ・ ビット交換<br>1回目 BNo4+20付近想定   | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>32,305,000 |                        |
| 000187 ビット交換 岩部<br>1回目         | ( " )<br>1.000     | 回   | ( " )<br>32,304,671 | ( " )<br>32,304,671 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 187号 |
| 合 計                            |                    |     |                     | ( " )<br>32,304,671 |                        |
| ・ ・ ビット交換<br>BNo6+50付近想定       | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>32,306,000 |                        |
| 000239 ビット交換 岩部<br>Bno6+50付近   | ( " )<br>1.000     | 回   | ( " )<br>32,305,985 | ( " )<br>32,305,985 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 239号 |
| 合 計                            |                    |     |                     | ( " )<br>32,305,985 |                        |
| ・ ・ ビット交換<br>2回目 BNo8+90付近想定   | 1.000              | 式   |                     | ( " )<br>32,305,000 |                        |
| 000188 ビット交換 岩部<br>2回目         | ( " )<br>1.000     | 回   | ( " )<br>32,304,671 | ( " )<br>32,304,671 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 188号 |
| 合 計                            |                    |     |                     | ( " )<br>32,304,671 |                        |
| ・ ・ ビット交換<br>3回目 BNo10+40付近想定  | (1.000)<br>0.000   | 式   |                     | (85,779,000)<br>0   |                        |
| 000189 ビット交換 土砂部               | ( " )<br>1.000     | 回   | ( " )<br>22,874,695 | ( " )<br>22,874,695 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 189号 |
| 000190 コンクリート削孔工               | ( " )<br>169.000   | 孔   | ( " )<br>6,031      | ( " )<br>1,019,239  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 190号 |
| 000191 薬液注入工<br>削孔・注入施設        | ( " )<br>1.000     | 現場  | ( " )<br>750,224    | ( " )<br>750,224    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 191号 |
| 000287 薬液注入工<br>3回目ビット交換部      | ( " )<br>169.000   | 本   | ( " )<br>351,954    | ( " )<br>59,480,226 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 287号 |
| 000288 水道料金<br>薬液注入工用          | ( " )<br>1.000     | 式   | ( " )<br>665,946    | ( " )<br>665,946    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 288号 |
| 000194 仮設足場工                   | ( " )<br>1.000     | 箇所  | ( " )<br>934,587    | ( " )<br>934,587    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 194号 |
| 000195 大型土嚢工<br>設置             | ( " )<br>10.000    | 袋   | ( " )<br>4,470      | ( " )<br>44,700     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 195号 |
| 000196 大型土嚢工<br>撤去             | ( " )<br>10.000    | 袋   | ( " )<br>673        | ( " )<br>6,730      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 196号 |
| 000197 廃棄プラスチック<br>大型土嚢袋       | ( " )<br>0.200     | m3  | ( " )<br>12,885     | ( " )<br>2,577      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 197号 |
| 合 計                            |                    |     |                     | ( " )<br>85,778,924 |                        |
| ・ ・ ビット交換<br>3 回目 BNo12+30付近想定 | 1.000              | 式   |                     | (0)<br>197,631,000  |                        |
| 000332 土砂部 ビット交換               | (0.000)<br>1.000   | 回   | (0)<br>61,476,664   | (0)<br>61,476,664   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 332号 |
| 000343 コンクリート削孔工右岸側            | (0.000)<br>165.000 | 本   | (0)<br>304,494      | (0)<br>50,241,510   | 歩B・単B [単価B]<br>B単 343号 |
| 000344 コンクリート削孔工左岸側            | (0.000)<br>75.000  | 本   | (0)<br>272,470      | (0)<br>20,435,250   | 歩B・単B [単価B]<br>B単 344号 |
| 000345 薬液注入工（一次注入工）右岸側         | (0.000)<br>165.000 | 本   | (0)<br>38,929       | (0)<br>6,423,285    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 345号 |
| 000346 薬液注入工（一次注入工）左岸側         | (0.000)<br>75.000  | 本   | (0)<br>18,404       | (0)<br>1,380,300    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 346号 |
| 000347 薬液注入工（二次注入工）右岸側         | (0.000)<br>165.000 | 本   | (0)<br>194,490      | (0)<br>32,090,850   | 歩B・単B [単価B]<br>B単 347号 |
| 000348 薬液注入工（二次注入工）左岸側         | (0.000)<br>75.000  | 本   | (0)<br>65,072       | (0)<br>4,880,400    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 348号 |
| 000349 [削孔用] 注入設備据付解体（1現場当り）   | (0.000)<br>1.000   | 回   | (0)<br>286,594      | (0)<br>286,594      | 歩B・単B [単価B]<br>B単 349号 |
| 000350 [注入用] 注入設備据付解体（1現場当り）   | (0.000)<br>1.000   | 回   | (0)<br>588,719      | (0)<br>588,719      | 歩B・単B [単価B]<br>B単 350号 |
| 000351 排泥処理（1日当り）右岸側           | (0.000)<br>158.000 | 日   | (0)<br>33,505       | (0)<br>5,293,790    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 351号 |
| 000352 排泥処理（1日当り）左岸側           | (0.000)<br>55.000  | 日   | (0)<br>33,505       | (0)<br>1,842,775    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 352号 |
| 000333 用水費用右岸側                 | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>2,074,745    | (0)<br>2,074,745    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 333号 |
| 000334 用水費用左岸側                 | (0.000)<br>1.000   | 式   | (0)<br>806,099      | (0)<br>806,099      | 歩A・単A [金額B]<br>B単 334号 |
| 000335 大型土のう工設置                | (0.000)<br>103.000 | 袋   | (0)<br>5,908        | (0)<br>608,524      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 335号 |
| 000336 大型土のう工撤去                | (0.000)<br>103.000 | 袋   | (0)<br>675          | (0)<br>69,525       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 336号 |
| 000337 廃プラスチック処理               | (0.000)<br>2.100   | m3  | (0)<br>12,925       | (0)<br>27,143       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 337号 |

[illegible]

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量                | 単 位            | 単 価                 | 金 額                 | 備 考                    |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 事業損失防止施設費                       |                    |                |                     | (129,613,000)       |                        |
|                                 |                    |                |                     | 152,757,000         |                        |
| ・ 共通仮設（積上げ）                     |                    |                |                     | (129,613,000)       |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 152,757,000         |                        |
| ・ ・ 濁水処理施設                      |                    |                |                     | ( " )               |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 13,921,000          |                        |
| 000293 濁水処理設備設置撤去<br>保守点検含む     | ( " )<br>1.000     | 箇所             | ( " )<br>1,440,297  | ( " )<br>1,440,297  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 293号 |
| 000294 濁水処理施設損料                 | ( " )<br>1.000     | 式              | ( " )<br>11,790,694 | ( " )<br>11,790,694 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 294号 |
| 000295 濁水処理施設電力料金<br>高圧、1年以上    | ( " )<br>1.000     | 式              | ( " )<br>569,651    | ( " )<br>569,651    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 295号 |
| 000296 濁水処理剤                    | ( " )<br>1.000     | 式              | ( " )<br>120,509    | ( " )<br>120,509    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 296号 |
| 合 計                             |                    |                |                     | ( " )<br>13,921,151 |                        |
|                                 |                    |                |                     |                     |                        |
| ・ ・ 防音壁設置工                      |                    |                |                     | ( " )               |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 59,932,000          |                        |
| 000297 防音壁組立工                   | ( " )<br>1,227.000 | m <sup>2</sup> | ( " )<br>17,834     | ( " )<br>21,882,318 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 297号 |
| 000298 防音材料                     | ( " )<br>1,229.000 | m <sup>2</sup> | ( " )<br>27,125     | ( " )<br>33,336,625 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 298号 |
| 000299 防音壁撤去工                   | ( " )<br>1,227.000 | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,841      | ( " )<br>4,712,907  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 299号 |
| 合 計                             |                    |                |                     | ( " )<br>59,931,850 |                        |
|                                 |                    |                |                     |                     |                        |
| ・ ・ 防音ハウス設置工                    |                    |                |                     | ( " )               |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 42,506,000          |                        |
| 000300 防音壁組立工                   | ( " )<br>324.000   | m <sup>2</sup> | ( " )<br>18,491     | ( " )<br>5,991,084  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 300号 |
| 000301 防音材料                     | ( " )<br>324.000   | m <sup>2</sup> | ( " )<br>108,857    | ( " )<br>35,269,668 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 301号 |
| 000302 防音壁撤去工                   | ( " )<br>324.000   | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,844      | ( " )<br>1,245,456  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 302号 |
| 合 計                             |                    |                |                     | ( " )<br>42,506,208 |                        |
|                                 |                    |                |                     |                     |                        |
| ・ ・ 電力供給対策工                     |                    |                |                     | ( " )               |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 13,254,000          |                        |
| 000303 電力供給対策費用<br>設置費は電力設備工に含む | ( " )<br>1.000     | 式              | ( " )<br>13,254,308 | ( " )<br>13,254,308 | 歩A・単A [金額B]<br>B単 303号 |
| 合 計                             |                    |                |                     | ( " )<br>13,254,308 |                        |
|                                 |                    |                |                     |                     |                        |
| ・ ・ 騒音振動調査                      |                    |                |                     | (0)                 |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 21,427,000          |                        |
| 000357 現地準備（夜間測定）               | (0.000)<br>93.000  | 回              | (0)<br>46,220       | (0)<br>4,298,460    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 357号 |
| 000358 現地準備（昼間測定）               | (0.000)<br>85.000  | 回              | (0)<br>34,913       | (0)<br>2,967,605    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 358号 |
| 000359 現地測定（一日測定時）              | (0.000)<br>93.000  | 回              | (0)<br>88,966       | (0)<br>8,273,838    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 359号 |
| 000360 現地測定（日中測定のみ）             | (0.000)<br>85.000  | 回              | (0)<br>68,046       | (0)<br>5,783,910    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 360号 |
| 000361 データ整理                    | (0.000)<br>1.000   | 式              | (0)<br>103,635      | (0)<br>103,635      | 歩B・単B [金額B]<br>B単 361号 |
| 合 計                             |                    |                |                     | (0)<br>21,427,448   |                        |
|                                 |                    |                |                     |                     |                        |
| ・ ・ 水質調査                        |                    |                |                     | (0)                 |                        |
|                                 | 1.000              | 式              |                     | 1,717,000           |                        |
| 000362 水質調査<br>水素イオン濃度（PH）      | (0.000)<br>105.000 | 回              | (0)<br>382          | (0)<br>40,110       | 歩B・単B [単価B]<br>B単 362号 |
| 000363 水質調査<br>生物化学的酸素要求量（BOD）  | (0.000)<br>30.000  | 回              | (0)<br>2,520        | (0)<br>75,600       | 歩B・単B [単価B]<br>B単 363号 |
| 000364 水質調査<br>化学的酸素要求量（COD）    | (0.000)<br>30.000  | 回              | (0)<br>1,824        | (0)<br>54,720       | 歩B・単B [単価B]<br>B単 364号 |
| 000365 水質調査<br>溶存酸素（DO）         | (0.000)<br>30.000  | 回              | (0)<br>1,293        | (0)<br>38,790       | 歩B・単B [単価B]<br>B単 365号 |
| 000366 水質調査<br>浮遊物質（SS）         | (0.000)<br>30.000  | 回              | (0)<br>1,260        | (0)<br>37,800       | 歩B・単B [単価B]<br>B単 366号 |
| 000367 水質調査<br>濁度測定             | (0.000)<br>105.000 | 回              | (0)<br>3,735        | (0)<br>392,175      | 歩B・単B [単価B]<br>B単 367号 |
| 000368 水質調査<br>地下水位観測           | (0.000)<br>105.000 | 回              | (0)<br>10,261       | (0)<br>1,077,405    | 歩B・単B [単価B]<br>B単 368号 |
| 合 計                             |                    |                |                     | (0)<br>1,716,600    |                        |
|                                 |                    |                |                     |                     |                        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |                     |     |       |
|--------|----------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |     |     |                     |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                   |     |     |                     |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考   |
| 000001 | *** B単 - 1号 ***<br>シールド掘進工 初期掘進        |     |     |                     |     |       |
|        | 直線区間 岩区間                               |     | m   | ( " )<br>131,413    |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単 - 2号 ***<br>シールド掘進工 初期掘進        |     |     |                     |     |       |
|        | 曲線区間 R100~150未満 岩区間                    |     | m   | ( " )<br>145,941    |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単 - 3号 ***<br>シールド掘進工             |     |     |                     |     |       |
|        | 直線区間及びR200以上 岩区間                       |     | m   | ( " )<br>66,458     |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 ***<br>シールド掘進工             |     |     |                     |     |       |
|        | 曲線区間 R100~150未満 岩区間                    |     | m   | ( " )<br>73,899     |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 ***<br>シールド掘進工             |     |     |                     |     |       |
|        | 曲線区間 R150~200未満 岩区間                    |     | m   | ( " )<br>69,982     |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単 - 6号 ***<br>シールド掘進工             |     |     |                     |     |       |
|        | 直線区間及びR200以上 土砂区間                      |     | m   | ( " )<br>53,192     |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 ***<br>シールド掘進工             |     |     |                     |     |       |
|        | 曲線区間 R100~150未満 土砂区間                   |     | m   | ( " )<br>59,090     |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単 - 8号 ***<br>シールド掘進工             |     |     |                     |     |       |
|        | 曲線区間 R150~200未満 土砂区間                   |     | m   | ( " )<br>56,012     |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単 - 9号 ***<br>シールド掘進工 到達掘進        |     |     |                     |     |       |
|        | 直線区間 土砂区間                              |     | m   | ( " )<br>105,225    |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単 - 10号 ***<br>シールド掘進工 到達掘進       |     |     |                     |     |       |
|        | 曲線区間 R100~150未満 土砂区間                   |     | m   | ( " )<br>116,870    |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単 - 11号 ***<br>PCセグメント            |     |     |                     |     |       |
|        | セグメント、シール                              |     | リング | ( " )<br>1,312,202  |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 ***<br>PC鋼線挿入・緊張工         |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | リング | ( " )<br>6,053      |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 ***<br>PC鋼線部グラウト工         |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | リング | ( " )<br>25,567     |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 ***<br>PC鋼線緊張ボックス部充填工     |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | リング | ( " )<br>76,710     |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 ***<br>鋼製セグメント            |     |     |                     |     |       |
|        | 空伏                                     |     | リング | ( " )<br>1,995,115  |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 ***<br>可とうセグメント           |     |     |                     |     |       |
|        | 伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4°       |     | リング | ( " )<br>16,342,569 |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 ***<br>裏込材                |     |     |                     |     |       |
|        | 二液性可塑状型系                               |     | m3  | ( " )<br>13,796     |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単 - 21号 ***<br>鋼製セグメント内覆工         |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>1,972,757  |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単 - 22号 ***<br>シールドマシン内覆工         |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>2,803,089  |     | 歩A・単A |
| 000023 | *** B単 - 23号 ***<br>シールドジャッキ、中折ジャッキ    |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | 現場  | ( " )<br>23,487,176 |     | 歩A・単A |
| 000024 | *** B単 - 24号 ***<br>パワーユニット類           |     |     |                     |     |       |
|        |                                        |     | 現場  | ( " )<br>9,073,784  |     | 歩A・単A |
| 000025 | *** B単 - 25号 ***<br>油圧機器               |     |     |                     |     |       |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量 | 単位  | 単 価                 | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------|
|        |                                 |     |     | ( " )               |     |       |
|        |                                 |     | 現場  | 9,073,784           |     | 歩A・単A |
| 000026 | *** B単 - 26号 ***<br>後続台車        |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 現場  | ( " )<br>10,923,834 |     | 歩A・単A |
| 000027 | *** B単 - 27号 ***<br>土圧制御装置      |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 供用日 | ( " )<br>4,254      |     | 歩A・単A |
| 000028 | *** B単 - 28号 ***<br>油圧機器・配管     |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 現場  | ( " )<br>26,786,734 |     | 歩A・単A |
| 000029 | *** B単 - 29号 ***<br>電気機器及び配線    |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 式   | ( " )<br>10,013,514 |     | 歩A・単A |
| 000030 | *** B単 - 30号 ***<br>ベルトコンベア     |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 運転日 | ( " )<br>2,256      |     | 歩A・単A |
| 000031 | *** B単 - 31号 ***<br>機関車         |     |     |                     |     |       |
|        | 2台当たり                           |     | 運転日 | ( " )<br>33,537     |     | 歩A・単A |
| 000032 | *** B単 - 32号 ***<br>材料台車        |     |     |                     |     |       |
|        | 4台あたり                           |     | 運転日 | ( " )<br>21,325     |     | 歩A・単A |
| 000033 | *** B単 - 33号 ***<br>ズリ鋼車        |     |     |                     |     |       |
|        | 8台あたり                           |     | 日   | ( " )<br>32,603     |     | 歩A・単A |
| 000034 | *** B単 - 34号 ***<br>裏込注入設備      |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 運転日 | ( " )<br>58,942     |     | 歩A・単A |
| 000035 | *** B単 - 35号 ***<br>加泥材設備       |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 運転日 | ( " )<br>44,741     |     | 歩A・単A |
| 000036 | *** B単 - 36号 ***<br>電動ホイス       |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 運転日 | ( " )<br>1,266      |     | 歩A・単A |
| 000037 | *** B単 - 37号 ***<br>門型クレーン損料    |     |     |                     |     |       |
|        | 7.5t吊り                          |     | 供用日 | ( " )<br>11,577     |     | 歩A・単A |
| 000038 | *** B単 - 38号 ***<br>門型クレーンホイス損料 |     |     |                     |     |       |
|        | 7.5t吊り                          |     | 運転日 | ( " )<br>5,243      |     | 歩A・単A |
| 000039 | *** B単 - 39号 ***<br>トラバサ損料      |     |     |                     |     |       |
|        |                                 |     | 日   | ( " )<br>9,738      |     | 歩A・単A |
| 000040 | *** B単 - 40号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | 推進系                             |     | 日   | ( " )<br>1,654      |     | 歩A・単A |
| 000041 | *** B単 - 41号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | カッター系                           |     | 日   | ( " )<br>3,859      |     | 歩A・単A |
| 000042 | *** B単 - 42号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | スクリュコンベア系                       |     | 日   | ( " )<br>891        |     | 歩A・単A |
| 000043 | *** B単 - 43号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | ベルトコンベア                         |     | 日   | ( " )<br>72         |     | 歩A・単A |
| 000044 | *** B単 - 44号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | 機関車                             |     | 日   | ( " )<br>601        |     | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単 - 45号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | 電動ホイス                           |     | 日   | ( " )<br>50         |     | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単 - 46号 ***<br>電力料         |     |     |                     |     |       |
|        | 門型クレーン                          |     | 日   | ( " )<br>574        |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |                    |     |       |
|--------|----------------------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |     |     |                    |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                   |     |     |                    |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考   |
| 000047 | *** B単 - 47号 ***<br>電力料                |     |     |                    |     |       |
|        | 裏込め注入設備                                |     | 日   | ( " )<br>2,407     |     | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単 - 48号 ***<br>電力料                |     |     |                    |     |       |
|        | 加泥材設備                                  |     | 日   | ( " )<br>980       |     | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単 - 49号 ***<br>電力料                |     |     |                    |     |       |
|        | トラバーサ                                  |     | 日   | ( " )<br>51        |     | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単 - 50号 ***<br>発進坑口工              |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 箇所  | ( " )<br>6,127,548 |     | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単 - 51号 ***<br>支圧壁工               |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>1,553,218 |     | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単 - 52号 ***<br>シールド機発進用受台工        |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>3,401,660 |     | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単 - 53号 ***<br>立坑内作業床工            |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>9,177,228 |     | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単 - 54号 ***<br>軌条設備工              |     |     |                    |     |       |
|        | 立坑部レール                                 |     | m   | ( " )<br>708       |     | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単 - 55号 ***<br>シールド機据付工           |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>2,707,580 |     | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単 - 56号 ***<br>シールド機解体残置工         |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>4,212,530 |     | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単 - 57号 ***<br>シールド機仮発進工          |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>2,585,131 |     | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単 - 58号 ***<br>後続台車設備工            |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>2,160,460 |     | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単 - 59号 ***<br>軌条設備工              |     |     |                    |     |       |
|        | 坑内用レール                                 |     | m   | ( " )<br>353       |     | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単 - 60号 ***<br>軌条設備工              |     |     |                    |     |       |
|        | 後続台車用レール                               |     | m   | ( " )<br>653       |     | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単 - 61号 ***<br>軌条設備工              |     |     |                    |     |       |
|        | 枕木                                     |     | 本   | ( " )<br>24,432    |     | 歩A・単A |
| 000062 | *** B単 - 62号 ***<br>到達開口補強工            |     |     |                    |     |       |
|        |                                        |     | 式   | ( " )<br>944,315   |     | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単 - 63号 ***<br>給水用管               |     |     |                    |     |       |
|        | SLPφ80                                 |     | m   | ( " )<br>4,877     |     | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単 - 64号 ***<br>裏込用管               |     |     |                    |     |       |
|        | SLPφ50                                 |     | m   | ( " )<br>4,554     |     | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単 - 65号 ***<br>裏込用管               |     |     |                    |     |       |
|        | SLPφ80                                 |     | m   | ( " )<br>4,877     |     | 歩A・単A |
| 000066 | *** B単 - 66号 ***<br>加泥材用管              |     |     |                    |     |       |
|        | SLPφ80                                 |     | m   | ( " )<br>4,877     |     | 歩A・単A |
| 000067 | *** B単 - 67号 ***<br>排水用管               |     |     |                    |     |       |
|        | SLPφ100                                |     | m   | ( " )<br>5,031     |     | 歩A・単A |
| 000068 | *** B単 - 68号 ***<br>給水用管               |     |     |                    |     |       |

|             |                                        |     |     |                    |     |       |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |                    |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |     |                    |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |     |     |                    |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                               | 数 量 | 単位  | 単 価                | 金 額 | 備 考   |
|             | SLPφ80<br>*** B単 - 69号 ***             |     | m   | ( " )<br>728       |     | 歩A・単A |
| 000069      | 裏込用管                                   |     |     |                    |     |       |
|             | SLPφ50<br>*** B単 - 70号 ***             |     | m   | ( " )<br>406       |     | 歩A・単A |
| 000070      | 裏込用管                                   |     |     |                    |     |       |
|             | SLPφ80<br>*** B単 - 71号 ***             |     | m   | ( " )<br>728       |     | 歩A・単A |
| 000071      | 加泥材用管                                  |     |     |                    |     |       |
|             | SLPφ80<br>*** B単 - 72号 ***             |     | m   | ( " )<br>728       |     | 歩A・単A |
| 000072      | 排水用管                                   |     |     |                    |     |       |
|             | SLPφ100<br>*** B単 - 73号 ***            |     | m   | ( " )<br>882       |     | 歩A・単A |
| 000073      | 換気設備工                                  |     |     |                    |     |       |
|             | *** B単 - 74号 ***                       |     | m   | ( " )<br>4,870     |     | 歩A・単A |
| 000074      | 通信配線設備工                                |     |     |                    |     |       |
|             | *** B単 - 75号 ***                       |     | m   | ( " )<br>614       |     | 歩A・単A |
| 000075      | 照明設備工                                  |     |     |                    |     |       |
|             | *** B単 - 78号 ***                       |     | 式   | ( " )<br>5,091,033 |     | 歩A・単A |
| 000078      | 門型クレーン基礎                               |     |     |                    |     |       |
|             | 設置<br>*** B単 - 79号 ***                 |     | 式   | ( " )<br>1,417,948 |     | 歩A・単A |
| 000079      | 門型クレーン基礎                               |     |     |                    |     |       |
|             | 撤去<br>*** B単 - 80号 ***                 |     | 式   | ( " )<br>485,970   |     | 歩A・単A |
| 000080      | 門型クレーン設備工                              |     |     |                    |     |       |
|             | 設置・撤去<br>*** B単 - 81号 ***              |     | 箇所  | ( " )<br>1,494,371 |     | 歩A・単A |
| 000081      | 門型クレーンレール損料                            |     |     |                    |     |       |
|             | 28m×2列<br>*** B単 - 82号 ***             |     | m   | ( " )<br>1,081     |     | 歩A・単A |
| 000082      | 門型クレーンまくら木                             |     |     |                    |     |       |
|             | *** B単 - 83号 ***                       |     | ton | ( " )<br>80,622    |     | 歩A・単A |
| 000083      | 立坑内仮設階段                                |     |     |                    |     |       |
|             | *** B単 - 84号 ***                       |     | m   | ( " )<br>23,554    |     | 歩A・単A |
| 000084      | 仮囲い                                    |     |     |                    |     |       |
|             | 発進基地 H3.0m<br>*** B単 - 85号 ***         |     | 式   | ( " )<br>3,457,917 |     | 歩A・単A |
| 000085      | 仮囲い門扉                                  |     |     |                    |     |       |
|             | 設置、発進基地<br>*** B単 - 86号 ***            |     | 箇所  | ( " )<br>462,862   |     | 歩A・単A |
| 000086      | 仮囲い門扉                                  |     |     |                    |     |       |
|             | 撤去、発進基地<br>*** B単 - 87号 ***            |     | 箇所  | ( " )<br>10,026    |     | 歩A・単A |
| 000087      | 仮囲い                                    |     |     |                    |     |       |
|             | 到達基地 H3.0m<br>*** B単 - 88号 ***         |     | 式   | ( " )<br>2,197,319 |     | 歩A・単A |
| 000088      | 仮囲い門扉                                  |     |     |                    |     |       |
|             | 設置、到達基地<br>*** B単 - 89号 ***            |     | 箇所  | ( " )<br>305,073   |     | 歩A・単A |
| 000089      | 仮囲い門扉                                  |     |     |                    |     |       |
|             | 撤去、到達基地<br>*** B単 - 90号 ***            |     | 箇所  | ( " )<br>10,026    |     | 歩A・単A |
| 000090      | 裏込注入設備                                 |     |     |                    |     |       |
|             | *** B単 - 91号 ***                       |     | 式   | ( " )<br>361,844   |     | 歩A・単A |
| 000091      | 加泥材注入設備                                |     |     |                    |     |       |
|             |                                        |     | 式   | ( " )<br>281,770   |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                              |     |     |                    |     |       |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                              |     |     |                    |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                              |     |     |                    |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単位  | 単 価                | 金 額 | 備 考   |
| 000092                                     | *** B単 - 92号 ***<br>坑内水替え工   |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | 式   | ( " )<br>8,123,631 |     | 歩A・単A |
| 000093                                     | *** B単 - 93号 ***<br>コンクリート   |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | m3  | ( " )<br>20,064    |     | 歩A・単A |
| 000094                                     | *** B単 - 94号 ***<br>型枠       |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | m3  | ( " )<br>8,423     |     | 歩A・単A |
| 000095                                     | *** B単 - 95号 ***<br>鉄筋       |     |     |                    |     |       |
|                                            | SD295A,D13                   |     | ton | ( " )<br>114,766   |     | 歩A・単A |
| 000096                                     | *** B単 - 96号 ***<br>足場       |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | 掛㎡  | ( " )<br>3,723     |     | 歩A・単A |
| 000097                                     | *** B単 - 97号 ***<br>均しコンクリート |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | m3  | ( " )<br>19,467    |     | 歩A・単A |
| 000098                                     | *** B単 - 98号 ***<br>型枠       |     |     |                    |     |       |
|                                            | 均しコンクリート                     |     | ㎡   | ( " )<br>4,319     |     | 歩A・単A |
| 000099                                     | *** B単 - 99号 ***<br>コンクリート   |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | m3  | ( " )<br>20,064    |     | 歩A・単A |
| 000100                                     | *** B単 - 100号 ***<br>型枠      |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | m3  | ( " )<br>8,423     |     | 歩A・単A |
| 000101                                     | *** B単 - 101号 ***<br>鉄筋      |     |     |                    |     |       |
|                                            | SD345,D25                    |     | ton | ( " )<br>115,727   |     | 歩A・単A |
| 000102                                     | *** B単 - 102号 ***<br>鉄筋      |     |     |                    |     |       |
|                                            | SD345,D22                    |     | ton | ( " )<br>115,727   |     | 歩A・単A |
| 000103                                     | *** B単 - 103号 ***<br>鉄筋      |     |     |                    |     |       |
|                                            | SD345,D19                    |     | ton | ( " )<br>115,727   |     | 歩A・単A |
| 000104                                     | *** B単 - 104号 ***<br>鉄筋      |     |     |                    |     |       |
|                                            | SD295A,D16                   |     | ton | ( " )<br>112,842   |     | 歩A・単A |
| 000105                                     | *** B単 - 105号 ***<br>鉄筋      |     |     |                    |     |       |
|                                            | SD295A,D13                   |     | ton | ( " )<br>114,766   |     | 歩A・単A |
| 000106                                     | *** B単 - 106号 ***<br>足場      |     |     |                    |     |       |
|                                            | 内                            |     | 掛㎡  | ( " )<br>3,723     |     | 歩A・単A |
| 000107                                     | *** B単 - 107号 ***<br>足場      |     |     |                    |     |       |
|                                            | 外                            |     | 掛㎡  | ( " )<br>3,723     |     | 歩A・単A |
| 000108                                     | *** B単 - 108号 ***<br>支保工     |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | 空m3 | ( " )<br>3,181     |     | 歩A・単A |
| 000109                                     | *** B単 - 109号 ***<br>支保工     |     |     |                    |     |       |
|                                            |                              |     | 空m3 | ( " )<br>3,953     |     | 歩A・単A |
| 000110                                     | *** B単 - 110号 ***<br>止水板     |     |     |                    |     |       |
|                                            | 100mm×6mm                    |     | m   | ( " )<br>2,343     |     | 歩A・単A |
| 000111                                     | *** B単 - 111号 ***<br>ダウエルバー  |     |     |                    |     |       |
|                                            | 塩ビ管のみ                        |     | 本   | ( " )<br>422       |     | 歩A・単A |
| 000112                                     | *** B単 - 112号 ***<br>目地      |     |     |                    |     |       |
|                                            | 油性ペイント                       |     | ㎡   | ( " )<br>1,813     |     | 歩A・単A |
| 000113                                     | *** B単 - 113号 ***<br>すり付工    |     |     |                    |     |       |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位             | 単 価              | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------|-----|-----------------|------------------|-----|-------|
|        |                               |     |                 | ( " )            |     |       |
|        |                               |     | 式               | 267,018          |     | 歩A・単A |
| 000114 | *** B単 - 114号 ***<br>コンクリート   |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m3              | ( " )<br>19,467  |     | 歩A・単A |
| 000115 | *** B単 - 115号 ***<br>型枠       |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>8,423   |     | 歩A・単A |
| 000116 | *** B単 - 116号 ***<br>目地       |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>1,813   |     | 歩A・単A |
| 000117 | *** B単 - 117号 ***<br>大型土嚢設置   |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | 袋               | ( " )<br>4,470   |     | 歩A・単A |
| 000118 | *** B単 - 118号 ***<br>均しコンクリート |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m3              | ( " )<br>19,467  |     | 歩A・単A |
| 000119 | *** B単 - 119号 ***<br>型枠       |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>4,319   |     | 歩A・単A |
| 000120 | *** B単 - 120号 ***<br>コンクリート   |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m3              | ( " )<br>20,064  |     | 歩A・単A |
| 000121 | *** B単 - 121号 ***<br>型枠       |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>8,423   |     | 歩A・単A |
| 000122 | *** B単 - 122号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                  |     |       |
|        | SD345,D25                     |     | ton             | ( " )<br>115,727 |     | 歩A・単A |
| 000123 | *** B単 - 123号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                  |     |       |
|        | SD345,D22                     |     | ton             | ( " )<br>115,727 |     | 歩A・単A |
| 000124 | *** B単 - 124号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                  |     |       |
|        | SD345,D19                     |     | ton             | ( " )<br>115,727 |     | 歩A・単A |
| 000125 | *** B単 - 125号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                  |     |       |
|        | SD295A,D16                    |     | ton             | ( " )<br>112,842 |     | 歩A・単A |
| 000126 | *** B単 - 126号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                  |     |       |
|        | SD295A,D13                    |     | ton             | ( " )<br>114,766 |     | 歩A・単A |
| 000127 | *** B単 - 127号 ***<br>足場       |     |                 |                  |     |       |
|        | 内                             |     | 掛m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,723   |     | 歩A・単A |
| 000128 | *** B単 - 128号 ***<br>足場       |     |                 |                  |     |       |
|        | 外                             |     | 掛m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,723   |     | 歩A・単A |
| 000129 | *** B単 - 129号 ***<br>支保工      |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | 空m3             | ( " )<br>3,181   |     | 歩A・単A |
| 000130 | *** B単 - 130号 ***<br>支保工      |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | 空m3             | ( " )<br>3,953   |     | 歩A・単A |
| 000131 | *** B単 - 131号 ***<br>止水板      |     |                 |                  |     |       |
|        | 100mm×6mm                     |     | m               | ( " )<br>2,343   |     | 歩A・単A |
| 000132 | *** B単 - 132号 ***<br>ダウエルバー   |     |                 |                  |     |       |
|        | 塩ビ管のみ                         |     | 本               | ( " )<br>422     |     | 歩A・単A |
| 000133 | *** B単 - 133号 ***<br>目地       |     |                 |                  |     |       |
|        | 油性ペイント                        |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>1,813   |     | 歩A・単A |
| 000134 | *** B単 - 134号 ***<br>すり付工     |     |                 |                  |     |       |
|        |                               |     | 式               | ( " )<br>290,220 |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                               |     |                |                     |     |       |
|--------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)       |     |                |                     |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                         |     |                |                     |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価                 | 金 額 | 備 考   |
| 000135 | **** B単 - 135号 ****<br>コンクリート                |     |                | ( " )<br>19,467     |     | 歩A・単A |
| 000136 | **** B単 - 136号 ****<br>型枠                    |     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>8,423      |     | 歩A・単A |
| 000137 | **** B単 - 137号 ****<br>目地                    |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,813      |     | 歩A・単A |
| 000138 | **** B単 - 138号 ****<br>大型土嚢設置                |     | 袋              | ( " )<br>4,470      |     | 歩A・単A |
| B19021 | **** B単 - 139号 ****<br>交通誘導警備員               |     | 人              | ( " )<br>13,039     |     | 歩A・単A |
| 000140 | **** B単 - 140号 ****<br>基地造成                  |     |                | ( " )<br>2,751,622  |     | 歩A・単A |
| 000142 | **** B単 - 142号 ****<br>基地撤去                  |     | 式              | ( " )<br>1,522,393  |     | 歩A・単A |
| 000143 | **** B単 - 143号 ****<br>工事用道路撤去               |     | 式              | ( " )<br>12,203     |     | 歩A・単A |
| 000168 | **** B単 - 168号 ****<br>基地造成                  |     | m              | ( " )<br>542,948    |     | 歩A・単A |
| 000169 | **** B単 - 169号 ****<br>基地撤去                  |     | 式              | ( " )<br>518,823    |     | 歩A・単A |
| 000170 | **** B単 - 170号 ****<br>ガイドコンクリート             |     | 式              | ( " )<br>198,249    |     | 歩A・単A |
| 000187 | **** B単 - 187号 ****<br>ビット交換 岩部              |     |                | ( " )<br>32,304,671 |     | 歩A・単A |
| 000188 | **** B単 - 188号 ****<br>ビット交換 岩部              |     | 回              | ( " )<br>32,304,671 |     | 歩A・単A |
| 000189 | **** B単 - 189号 ****<br>ビット交換 土砂部             |     | 回              | ( " )<br>22,874,695 |     | 歩A・単A |
| 000190 | **** B単 - 190号 ****<br>コンクリート削孔工             |     | 回              | ( " )<br>6,031      |     | 歩A・単A |
| 000191 | **** B単 - 191号 ****<br>薬液注入工                 |     | 孔              | ( " )<br>750,224    |     | 歩A・単A |
| 000194 | **** B単 - 194号 ****<br>削孔・注入施設<br>仮設足場工      |     | 現場             | ( " )<br>934,587    |     | 歩A・単A |
| 000195 | **** B単 - 195号 ****<br>大型土嚢工                 |     | 箇所             | ( " )<br>4,470      |     | 歩A・単A |
| 000196 | **** B単 - 196号 ****<br>設置                    |     | 袋              | ( " )<br>673        |     | 歩A・単A |
| 000197 | **** B単 - 197号 ****<br>大型土嚢工                 |     | 袋              | ( " )<br>12,885     |     | 歩A・単A |
| 000207 | **** B単 - 207号 ****<br>撤去<br>廃棄プラスチック        |     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,973,215  |     | 歩A・単A |
| 000209 | **** B単 - 209号 ****<br>受電設備<br>発達立坑<br>配電設備工 |     | 式              |                     |     |       |

|             |                                        |  |     |     |             |     |       |
|-------------|----------------------------------------|--|-----|-----|-------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |     |     |             |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |     |     |             |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |  |     |     |             |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                               |  | 数 量 | 単位  | 単 価         | 金 額 | 備 考   |
|             |                                        |  |     |     | ( " )       |     |       |
|             | 発進立坑坑外                                 |  |     | 式   | 943,397     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 210号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000210      | 配電設備工                                  |  |     |     |             |     |       |
|             | 発進立坑内部                                 |  |     | 式   | 4,119,192   |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 211号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000211      | 配電設備工                                  |  |     |     |             |     |       |
|             | トンネル坑内（700m～）                          |  |     | 式   | 3,656,044   |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 212号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000212      | 配電設備工                                  |  |     |     |             |     |       |
|             | トンネル坑内（1400m～）                         |  |     | 式   | 3,334,232   |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 213号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000213      | 配電設備工                                  |  |     |     |             |     |       |
|             | トンネル坑内（2100m～）                         |  |     | 式   | 3,011,767   |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 215号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000215      | 配電設備                                   |  |     |     |             |     |       |
|             | 到達立坑                                   |  |     | 式   | 92,590      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 217号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000217      | 濁水処理施設                                 |  |     |     |             |     |       |
|             | 到達基地 ノッチタンク                            |  |     | 基   | 207,583     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 218号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| B19001      | 重建設機械分解・組立・輸送                          |  |     |     |             |     |       |
|             | 発進立坑掘削・埋戻、到達立坑掘削・埋戻                    |  |     | 台   | 377,087     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 219号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| B19001      | 重建設機械分解・組立・輸送                          |  |     |     |             |     |       |
|             | 100tクレーン（シールドマシン搬入）                    |  |     | 台   | 1,276,758   |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 220号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| B19002      | 仮設材輸送                                  |  |     |     |             |     |       |
|             | 鋼矢板運搬                                  |  |     | ton | 12,847      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 221号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| B19002      | 仮設材輸送                                  |  |     |     |             |     |       |
|             | H鋼運搬                                   |  |     | ton | 12,847      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 222号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000222      | 電力基本料金                                 |  |     |     |             |     |       |
|             | 発進基地                                   |  |     | 月   | 308,646     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 223号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000223      | 電力基本料金                                 |  |     |     |             |     |       |
|             | 到達基地                                   |  |     | 月   | 12,623      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 224号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000224      | 水道料金                                   |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | 式   | 817,308     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 225号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000225      | 薬注部 水素イオン濃度分析                          |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | 検体  | 537         |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 226号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000226      | 六価クロム溶出試験                              |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | 検体  | 6,816       |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 229号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000229      | シールド機                                  |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | 式   | 348,255,553 |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 230号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000230      | シールド機 一般管理費相当額                         |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | 式   | 26,153,712  |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 231号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000231      | P C セグメント コーキング                        |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | リング | 31,409      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 232号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000232      | P C セグメント エレクター孔処理                     |  |     |     |             |     |       |
|             |                                        |  |     | リング | 9,249       |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 233号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000233      | 加泥材                                    |  |     |     |             |     |       |
|             | 鉱物系、粘性低下材                              |  |     | m3  | 4,307       |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 238号 ***                      |  |     |     |             |     |       |
| 000238      | ビット交換 岩部                               |  |     |     |             |     |       |
|             | Bno1+90付近                              |  |     | 回   | 32,305,985  |     | 歩A・単A |

|             |                                            |     |     |                     |     |       |
|-------------|--------------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                             |     |     |                     |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）     |     |     |                     |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                            |     |     |                     |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                   | 数 量 | 単位  | 単 価                 | 金 額 | 備 考   |
| 000239      | *** B単 - 239号 ***<br>ビット交換 岩部              |     |     |                     |     |       |
|             | Bno6+50付近                                  |     | 回   | ( " )<br>32,305,985 |     | 歩A・単A |
| 000242      | *** B単 - 242号 ***<br>配電設備工（発達立坑側）          |     |     |                     |     |       |
|             | キュービクルまで                                   |     | 式   | ( " )<br>14,197,588 |     | 歩A・単A |
| 000243      | *** B単 - 243号 ***<br>受電設備                  |     |     |                     |     |       |
|             | 到達立坑                                       |     | 式   | ( " )<br>280,352    |     | 歩A・単A |
| 000244      | *** B単 - 244号 ***<br>PCセグメント               |     |     |                     |     |       |
|             | セグメント 水密試験用                                |     | リング | ( " )<br>1,238,808  |     | 歩A・単A |
| 000245      | *** B単 - 245号 ***<br>シールド掘削土処理             |     |     |                     |     |       |
|             | 一次処理回収土（一般残土）                              |     | ton | ( " )<br>862        |     | 歩A・単A |
| 000246      | *** B単 - 246号 ***<br>シールド掘削土処理             |     |     |                     |     |       |
|             | 二次処理回収土（産業廃棄物処分）                           |     | ton | ( " )<br>12,826     |     | 歩A・単A |
| 000247      | *** B単 - 247号 ***<br>シールド掘削土処理             |     |     |                     |     |       |
|             | 薬液注入区間 掘削土砂、加泥材含む                          |     | ton | ( " )<br>18,082     |     | 歩A・単A |
| 000248      | *** B単 - 248号 ***<br>泥水処理設備                |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | 運転日 | ( " )<br>385,389    |     | 歩A・単A |
| 000249      | *** B単 - 249号 ***<br>電力料                   |     |     |                     |     |       |
|             | 泥水処理施設                                     |     | 日   | ( " )<br>45,197     |     | 歩A・単A |
| 000250      | *** B単 - 250号 ***<br>土砂ビット                 |     |     |                     |     |       |
|             | 設置                                         |     | 式   | ( " )<br>8,312,860  |     | 歩A・単A |
| 000251      | *** B単 - 251号 ***<br>土砂ビット                 |     |     |                     |     |       |
|             | 撤去                                         |     | 式   | ( " )<br>1,372,814  |     | 歩A・単A |
| 000252      | *** B単 - 252号 ***<br>土砂ビット（産業廃棄物処分費用）      |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | m3  | ( " )<br>4,676      |     | 歩A・単A |
| 000253      | *** B単 - 253号 ***<br>泥水処理施設                |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | 式   | ( " )<br>18,313,091 |     | 歩A・単A |
| 000254      | *** B単 - 254号 ***<br>工事用道路造成               |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | m   | ( " )<br>40,716     |     | 歩A・単A |
| 000255      | *** B単 - 255号 ***<br>農水管移設                 |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | 式   | ( " )<br>695,296    |     | 歩A・単A |
| 000256      | *** B単 - 256号 ***<br>置換工                   |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | 本   | ( " )<br>3,554,326  |     | 歩A・単A |
| 000257      | *** B単 - 257号 ***<br>置換工（産業廃棄物処分費用）        |     |     |                     |     |       |
|             | 建設汚泥                                       |     | m3  | ( " )<br>20,365     |     | 歩A・単A |
| 000258      | *** B単 - 258号 ***<br>ガイドコンクリート             |     |     |                     |     |       |
|             | 撤去含む                                       |     | m3  | ( " )<br>67,770     |     | 歩A・単A |
| 000259      | *** B単 - 259号 ***<br>ガイドコンクリート（産業廃棄物処分費用）  |     |     |                     |     |       |
|             | 建設汚泥                                       |     | m3  | ( " )<br>20,365     |     | 歩A・単A |
| 000260      | *** B単 - 260号 ***<br>ガイドコンクリート（産業廃棄物処分費用）  |     |     |                     |     |       |
|             | 鉄筋コンクリート                                   |     | m3  | ( " )<br>5,248      |     | 歩A・単A |
| 000261      | *** B単 - 261号 ***<br>円形S MW連続壁工            |     |     |                     |     |       |
|             |                                            |     | 本   | ( " )<br>551,073    |     | 歩A・単A |
| 000262      | *** B単 - 262号 ***<br>円形S MW連続壁工（産業廃棄物処分費用） |     |     |                     |     |       |

|             |                         |                                        |    |                     |     |       |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------|----|---------------------|-----|-------|
| 事業名         |                         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |    |                     |     |       |
| 工事名         |                         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |    |                     |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                         |                                        |    |                     |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                | 数 量                                    | 単位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考   |
|             | 建設汚泥                    |                                        | m3 | ( " )<br>20,365     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 263号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000263      | 水道料金                    |                                        |    |                     |     |       |
|             | 円形S MW連続壁工用             |                                        | 式  | ( " )<br>146,055    |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 264号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000264      | 立坑内掘削                   |                                        |    |                     |     |       |
|             |                         |                                        | 式  | ( " )<br>1,723,161  |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 265号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000265      | 立坑内掘削土運搬                |                                        |    |                     |     |       |
|             | 発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード       |                                        | m3 | ( " )<br>594        |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 266号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000266      | 立坑内掘削（産業廃棄物処分費用）        |                                        |    |                     |     |       |
|             | 建設汚泥                    |                                        | m3 | ( " )<br>20,365     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 267号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000267      | 立坑掘削支保工                 |                                        |    |                     |     |       |
|             |                         |                                        | 式  | ( " )<br>16,708,463 |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 268号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000268      | 立坑基礎工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             |                         |                                        | m3 | ( " )<br>19,568     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 269号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000269      | 薬液注入工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             | 削孔・注入施設                 |                                        | 式  | ( " )<br>1,148,306  |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 270号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000270      | 薬液注入工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             | 削孔・注入（発進立坑 鏡切部）         |                                        | 本  | ( " )<br>468,315    |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 271号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000271      | 薬液注入工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             | 削孔・注入（発進立坑 挿入部）         |                                        | 本  | ( " )<br>291,571    |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 272号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000272      | 薬液注入工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             | 削孔・注入（発進立坑 土留部）         |                                        | 本  | ( " )<br>79,030     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 273号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000273      | 水道料金                    |                                        |    |                     |     |       |
|             | 薬液注入工用                  |                                        | 式  | ( " )<br>596,546    |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 274号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000274      | 浸水対策工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             | 撤去含む                    |                                        | m3 | ( " )<br>79,696     |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 275号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000275      | 浸水対策工（産業廃棄物処分費用）        |                                        |    |                     |     |       |
|             |                         |                                        | m3 | ( " )<br>4,676      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 276号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000276      | 土留矢板工                   |                                        |    |                     |     |       |
|             |                         |                                        | 式  | ( " )<br>3,744,973  |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 277号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000277      | 土留矢板工掘削土運搬              |                                        |    |                     |     |       |
|             | 発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード       |                                        | m3 | ( " )<br>594        |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 278号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000278      | 埋戻し                     |                                        |    |                     |     |       |
|             | 構造物周辺 GL-4m未満           |                                        | m3 | ( " )<br>3,518      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 279号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000279      | 埋戻し                     |                                        |    |                     |     |       |
|             | 構造物上部 30cmまで GL-4m未満    |                                        | m3 | ( " )<br>3,518      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 280号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000280      | 埋戻し                     |                                        |    |                     |     |       |
|             | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m未満 |                                        | m3 | ( " )<br>2,666      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 281号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000281      | 埋戻し                     |                                        |    |                     |     |       |
|             | 構造物周辺以外 GL-4m未満         |                                        | m3 | ( " )<br>2,666      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 282号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000282      | 埋戻し                     |                                        |    |                     |     |       |
|             | 構造物周辺 GL-4m以下           |                                        | m3 | ( " )<br>3,680      |     | 歩A・単A |
|             | *** B単 - 283号 ***       |                                        |    |                     |     |       |
| 000283      | 埋戻し                     |                                        |    |                     |     |       |
|             | 構造物上部 30cmまで GL-4m以下    |                                        | m3 | ( " )<br>3,680      |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |                |                     |     |       |
|--------|----------------------------------------|-----|----------------|---------------------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |     |                |                     |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                   |     |                |                     |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単位             | 単 価                 | 金 額 | 備 考   |
| 000284 | *** B単 - 284号 ***<br>埋戻し               |     |                |                     |     |       |
|        | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m以下                |     | m3             | ( " )<br>2,828      |     | 歩A・単A |
| 000285 | *** B単 - 285号 ***<br>埋戻し               |     |                |                     |     |       |
|        | 構造物周辺以外 GL-4m以下                        |     | m3             | ( " )<br>2,828      |     | 歩A・単A |
| 000286 | *** B単 - 286号 ***<br>締固め機械投入           |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | 式              | ( " )<br>38,816     |     | 歩A・単A |
| 000287 | *** B単 - 287号 ***<br>薬液注入工             |     |                |                     |     |       |
|        | 3回目ビット交換部                              |     | 本              | ( " )<br>351,954    |     | 歩A・単A |
| 000288 | *** B単 - 288号 ***<br>水道料金              |     |                |                     |     |       |
|        | 薬液注入工用                                 |     | 式              | ( " )<br>665,946    |     | 歩A・単A |
| 000291 | *** B単 - 291号 ***<br>濁水処理施設            |     |                |                     |     |       |
|        | 発進基地 沈砂池                               |     | 式              | ( " )<br>826,613    |     | 歩A・単A |
| 000292 | *** B単 - 292号 ***<br>濁水処理施設掘削土運搬       |     |                |                     |     |       |
|        | 発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード                      |     | m3             | ( " )<br>594        |     | 歩A・単A |
| 000293 | *** B単 - 293号 ***<br>濁水処理設備設置撤去        |     |                |                     |     |       |
|        | 保守点検含む                                 |     | 箇所             | ( " )<br>1,440,297  |     | 歩A・単A |
| 000294 | *** B単 - 294号 ***<br>濁水処理施設損料          |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | 式              | ( " )<br>11,790,694 |     | 歩A・単A |
| 000295 | *** B単 - 295号 ***<br>濁水処理施設電力料金        |     |                |                     |     |       |
|        | 高圧、1年以上                                |     | 式              | ( " )<br>569,651    |     | 歩A・単A |
| 000296 | *** B単 - 296号 ***<br>濁水処理剤             |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | 式              | ( " )<br>120,509    |     | 歩A・単A |
| 000297 | *** B単 - 297号 ***<br>防音壁組立工            |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | m <sup>1</sup> | ( " )<br>17,834     |     | 歩A・単A |
| 000298 | *** B単 - 298号 ***<br>防音材料              |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>27,125     |     | 歩A・単A |
| 000299 | *** B単 - 299号 ***<br>防音壁撤去工            |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,841      |     | 歩A・単A |
| 000300 | *** B単 - 300号 ***<br>防音壁組立工            |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | m <sup>1</sup> | ( " )<br>18,491     |     | 歩A・単A |
| 000301 | *** B単 - 301号 ***<br>防音材料              |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>108,857    |     | 歩A・単A |
| 000302 | *** B単 - 302号 ***<br>防音壁撤去工            |     |                |                     |     |       |
|        |                                        |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,844      |     | 歩A・単A |
| 000303 | *** B単 - 303号 ***<br>電力供給対策費用          |     |                |                     |     |       |
|        | 設置費は電力設備工に含む                           |     | 式              | ( " )<br>13,254,308 |     | 歩A・単A |
| B19001 | *** B単 - 304号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送     |     |                |                     |     |       |
|        | 70tクレーン(置換工2台、円形SMW工法1台)               |     | 台              | ( " )<br>899,671    |     | 歩A・単A |
| B19001 | *** B単 - 305号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送     |     |                |                     |     |       |
|        | オールケーシング(置換工2台)                        |     | 台              | ( " )<br>1,957,291  |     | 歩A・単A |
| B19001 | *** B単 - 306号 ***<br>重建設機械分解・組立・輸送     |     |                |                     |     |       |
|        | 三軸オーガベースマシン(円形SMW工法)                   |     | 台              | ( " )<br>880,317    |     | 歩A・単A |
| 000307 | *** B単 - 307号 ***<br>水密試験              |     |                |                     |     |       |

|             |                                        |     |     |                   |     |       |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |                   |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |     |                   |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |     |     |                   |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                               | 数 量 | 単位  | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|             |                                        |     |     | ( " )             |     |       |
|             |                                        |     | 回   | 23,871,457        |     | 歩A・単A |
| 000308      | *** B単 - 308号 ***<br>シールド掘削土処理         |     |     |                   |     |       |
|             | 一次処理回収土（一般残土）                          |     | ton | (0)<br>2,550      |     | 歩A・単A |
| 000309      | *** B単 - 309号 ***<br>交通誘導警備員（周知用配置1）   |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 人   | (0)<br>15,465     |     | 歩A・単A |
| 000310      | *** B単 - 310号 ***<br>交通誘導警備員（周知用配置2）   |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 人   | (0)<br>17,282     |     | 歩A・単A |
| 000311      | *** B単 - 311号 ***<br>鏡切工               |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 式   | (0)<br>4,696,564  |     | 歩A・単A |
| 000312      | *** B単 - 312号 ***<br>掘削・排土             |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 式   | (0)<br>6,231,596  |     | 歩A・単A |
| 000313      | *** B単 - 313号 ***<br>土砂処理工             |     |     |                   |     |       |
|             | 仮置場運土後に処分場へ運搬                          |     | m3  | (0)<br>7,372      |     | 歩A・単A |
| 000314      | *** B単 - 314号 ***<br>土砂処理工             |     |     |                   |     |       |
|             | 直接処理場へ運搬                               |     | m3  | (0)<br>5,169      |     | 歩A・単A |
| 000315      | *** B単 - 315号 ***<br>ライナープレート          |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 式   | (0)<br>15,159,716 |     | 歩A・単A |
| 000316      | *** B単 - 316号 ***<br>グラウト配管工           |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 式   | (0)<br>243,043    |     | 歩A・単A |
| 000317      | *** B単 - 317号 ***<br>裏込めグラウト注入工        |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | m3  | (0)<br>12,719     |     | 歩A・単A |
| 000318      | *** B単 - 318号 ***<br>立坑基礎工             |     |     |                   |     |       |
|             |                                        |     | 式   | (0)<br>202,203    |     | 歩A・単A |
| 000319      | *** B単 - 319号 ***<br>薬液注入工             |     |     |                   |     |       |
|             | 削孔・注入施設                                |     | 式   | (0)<br>805,862    |     | 歩A・単A |
| 000320      | *** B単 - 320号 ***<br>薬液注入工             |     |     |                   |     |       |
|             | 削孔・注入                                  |     | 本   | (0)<br>326,983    |     | 歩A・単A |
| 000321      | *** B単 - 321号 ***<br>水道料金              |     |     |                   |     |       |
|             | 薬液注入工用                                 |     | 式   | (0)<br>722,976    |     | 歩A・単A |
| 000322      | *** B単 - 322号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物周辺 GL-4m未満                          |     | m3  | (0)<br>3,511      |     | 歩A・単A |
| 000323      | *** B単 - 323号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物上部 30cmまで GL-4m未満                   |     | m3  | (0)<br>3,511      |     | 歩A・単A |
| 000324      | *** B単 - 324号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m未満                |     | m3  | (0)<br>2,684      |     | 歩A・単A |
| 000325      | *** B単 - 325号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物周辺以外 GL-4m未満                        |     | m3  | (0)<br>2,684      |     | 歩A・単A |
| 000326      | *** B単 - 326号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物周辺 GL-4m以下                          |     | m3  | (0)<br>3,672      |     | 歩A・単A |
| 000327      | *** B単 - 327号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m以下                |     | m3  | (0)<br>2,845      |     | 歩A・単A |
| 000328      | *** B単 - 328号 ***<br>埋戻し               |     |     |                   |     |       |
|             | 構造物周辺以外 GL-4m以下                        |     | m3  | (0)<br>2,845      |     | 歩A・単A |

|             |                                           |     |     |                   |     |       |
|-------------|-------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                            |     |     |                   |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）    |     |     |                   |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                           |     |     |                   |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                  | 数 量 | 単位  | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
| 000329      | *** B単 - 329号 ***<br>締固め機械投入              |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>41,408     |     | 歩A・単A |
| 000330      | *** B単 - 330号 ***<br>埋戻し材料                |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | m3  | (0)<br>4,215      |     | 歩A・単A |
| 000331      | *** B単 - 331号 ***<br>敷鋼板設置・撤去工            |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>1,206,745  |     | 歩A・単A |
| 000332      | *** B単 - 332号 ***<br>土砂部 ビット交換            |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 回   | (0)<br>61,476,664 |     | 歩A・単A |
| 000333      | *** B単 - 333号 ***<br>用水費用右岸側              |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>2,074,745  |     | 歩A・単A |
| 000334      | *** B単 - 334号 ***<br>用水費用左岸側              |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>806,099    |     | 歩A・単A |
| 000335      | *** B単 - 335号 ***<br>大型土のう工設置             |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 袋   | (0)<br>5,908      |     | 歩A・単A |
| 000336      | *** B単 - 336号 ***<br>大型土のう工撤去             |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 袋   | (0)<br>675        |     | 歩A・単A |
| 000337      | *** B単 - 337号 ***<br>廃プラスチック処理            |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | m3  | (0)<br>12,925     |     | 歩A・単A |
| 000338      | *** B単 - 338号 ***<br>単管足場                 |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 掛㎡  | (0)<br>3,664      |     | 歩A・単A |
| 000339      | *** B単 - 339号 ***<br>止水鉄板設置・撤去            |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>840,074    |     | 歩A・単A |
| 000340      | *** B単 - 340号 ***<br>仮設材輸送                |     |     |                   |     |       |
|             | 敷鋼板運搬                                     |     | ton | (0)<br>11,500     |     | 歩A・単A |
| 000341      | *** B単 - 341号 ***<br>植栽撤去工                |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>386,000    |     | 歩A・単A |
| 000342      | *** B単 - 342号 ***<br>資材仮置場                |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 式   | (0)<br>5,149,849  |     | 歩B・単B |
| 000343      | *** B単 - 343号 ***<br>コンクリート削孔工右岸側         |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 本   | (0)<br>304,494    |     | 歩B・単B |
| 000344      | *** B単 - 344号 ***<br>コンクリート削孔工左岸側         |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 本   | (0)<br>272,470    |     | 歩B・単B |
| 000345      | *** B単 - 345号 ***<br>薬液注入工（一次注入工）右岸側      |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 本   | (0)<br>38,929     |     | 歩B・単B |
| 000346      | *** B単 - 346号 ***<br>薬液注入工（一次注入工）左岸側      |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 本   | (0)<br>18,404     |     | 歩B・単B |
| 000347      | *** B単 - 347号 ***<br>薬液注入工（二次注入工）右岸側      |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 本   | (0)<br>194,490    |     | 歩B・単B |
| 000348      | *** B単 - 348号 ***<br>薬液注入工（二次注入工）左岸側      |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 本   | (0)<br>65,072     |     | 歩B・単B |
| 000349      | *** B単 - 349号 ***<br>〔削孔用〕注入設備据付解体（1現場当り） |     |     |                   |     |       |
|             |                                           |     | 回   | (0)<br>286,594    |     | 歩B・単B |
| 000350      | *** B単 - 350号 ***<br>〔注入用〕注入設備据付解体（1現場当り） |     |     |                   |     |       |

[illegible]

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量            | 単 位 | 単 価     | 金 額              | 備 考             |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----|---------|------------------|-----------------|
|        | *** B単 - 1号 ***                     |                |     |         |                  |                 |
| 000001 | シールド掘進工 初期掘進<br>直線区間 岩区間            |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T01044 | 切羽及び坑内作業工<br>初期掘進 直線区間 岩区間          | ( " )<br>1,000 | m   | 107,971 | ( " )<br>107,971 | T単 75号          |
| T01055 | 坑外作業工<br>初期掘進 直線区間 岩区間              | ( " )<br>1,000 | m   | 32,779  | ( " )<br>32,779  | T単 81号          |
|        | 合 計                                 |                |     |         | ( " )<br>140,750 |                 |
|        | 単 価                                 |                |     |         | ( " )<br>131,413 |                 |
|        | 官積算単価                               |                |     |         | 140,750          | 合意率<br>0.933662 |
|        |                                     |                |     |         |                  |                 |
|        | *** B単 - 2号 ***                     |                |     |         |                  |                 |
| 000002 | シールド掘進工 初期掘進<br>曲線区間 R100～150未満 岩区間 |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T01045 | 切羽及び坑内作業工<br>初期掘進 R100以上150未満 岩区間   | ( " )<br>1,000 | m   | 119,908 | ( " )<br>119,908 | T単 76号          |
| T01054 | 坑外作業工<br>初期掘進 R100以上150未満 岩区間       | ( " )<br>1,000 | m   | 36,403  | ( " )<br>36,403  | T単 80号          |
|        | 合 計                                 |                |     |         | ( " )<br>156,311 |                 |
|        | 単 価                                 |                |     |         | ( " )<br>145,941 |                 |
|        | 官積算単価                               |                |     |         | 156,311          | 合意率<br>0.933657 |
|        |                                     |                |     |         |                  |                 |
|        | *** B単 - 3号 ***                     |                |     |         |                  |                 |
| 000003 | シールド掘進工<br>直線区間及びR200以上 岩区間         |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T01041 | 切羽及び坑内作業工<br>直線区間及びR200以上 岩区間       | ( " )<br>1,000 | m   | 54,603  | ( " )<br>54,603  | T単 72号          |
| T01051 | 坑外作業工<br>直線区間及びR200以上 岩区間           | ( " )<br>1,000 | m   | 16,577  | ( " )<br>16,577  | T単 77号          |
|        | 合 計                                 |                |     |         | ( " )<br>71,180  |                 |
|        | 単 価                                 |                |     |         | ( " )<br>66,458  |                 |
|        | 官積算単価                               |                |     |         | 71,180           | 合意率<br>0.933661 |
|        |                                     |                |     |         |                  |                 |
|        | *** B単 - 4号 ***                     |                |     |         |                  |                 |
| 000004 | シールド掘進工<br>曲線区間 R100～150未満 岩区間      |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T01042 | 切羽及び坑内作業工<br>曲線区間 R100～150未満 岩区間    | ( " )<br>1,000 | m   | 60,717  | ( " )<br>60,717  | T単 73号          |
| T01052 | 坑外作業工<br>曲線区間 R100～150未満 岩区間        | ( " )<br>1,000 | m   | 18,433  | ( " )<br>18,433  | T単 78号          |
|        | 合 計                                 |                |     |         | ( " )<br>79,150  |                 |
|        | 単 価                                 |                |     |         | ( " )<br>73,899  |                 |
|        | 官積算単価                               |                |     |         | 79,150           | 合意率<br>0.933657 |
|        |                                     |                |     |         |                  |                 |
|        | *** B単 - 5号 ***                     |                |     |         |                  |                 |
| 000005 | シールド掘進工<br>曲線区間 R150～200未満 岩区間      |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T01043 | 切羽及び坑内作業工<br>曲線区間 R150～200未満 岩区間    | ( " )<br>1,000 | m   | 57,498  | ( " )<br>57,498  | T単 74号          |
| T01053 | 坑外作業工<br>曲線区間 R150～200未満 岩区間        | ( " )<br>1,000 | m   | 17,456  | ( " )<br>17,456  | T単 79号          |
|        | 合 計                                 |                |     |         | ( " )<br>74,954  |                 |
|        | 単 価                                 |                |     |         | ( " )<br>69,982  |                 |
|        | 官積算単価                               |                |     |         | 74,954           | 合意率<br>0.933665 |
|        |                                     |                |     |         |                  |                 |
|        | *** B単 - 6号 ***                     |                |     |         |                  |                 |
| 000006 | シールド掘進工<br>直線区間及びR200以上 土砂区間        |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T01001 | 切羽及び坑内作業工<br>直線区間及びR200以上 土砂区間      | ( " )<br>1,000 | m   | 43,703  | ( " )<br>43,703  | T単 60号          |

|             |                                        |        |     |           |           |                 |
|-------------|----------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |        |     |           |           |                 |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |        |     |           |           |                 |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |        |     |           |           |                 |
| コード         | 名 称（規 格）                               | 数 量    | 単位  | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
| T01008      | 坑外作業工                                  | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 直線区間及びR200以上 土砂区間                      | 1.000  | m   | 13,268    | 13,268    | T単 65号          |
|             | 合 計                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 56,971    |                 |
|             | 単 価                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 53,192    |                 |
|             | 官積算単価                                  |        |     |           | 56,971    | 合意率<br>0.933668 |
|             |                                        |        |     |           |           |                 |
|             | *** B単 - 7号 ***                        |        |     |           |           |                 |
| 000007      | シールド掘進工                                |        |     |           | ( " )     | 歩A              |
|             | 曲線区間 R100～150未満 土砂区間                   |        | m   |           | 1.000 m   | 当たり算出           |
| T01002      | 切羽及び坑内作業工                              | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 曲線区間 R100～150未満 土砂区間                   | 1.000  | m   | 48,549    | 48,549    | T単 61号          |
| T01009      | 坑外作業工                                  | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 曲線区間 R100～150未満 土砂区間                   | 1.000  | m   | 14,739    | 14,739    | T単 66号          |
|             | 合 計                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 63,288    |                 |
|             | 単 価                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 59,090    |                 |
|             | 官積算単価                                  |        |     |           | 63,288    | 合意率<br>0.933668 |
|             |                                        |        |     |           |           |                 |
|             | *** B単 - 8号 ***                        |        |     |           |           |                 |
| 000008      | シールド掘進工                                |        |     |           | ( " )     | 歩A              |
|             | 曲線区間 R150～200未満 土砂区間                   |        | m   |           | 1.000 m   | 当たり算出           |
| T01003      | 切羽及び坑内作業工                              | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 曲線区間 R150～200未満 土砂区間                   | 1.000  | m   | 46,021    | 46,021    | T単 62号          |
| T01010      | 坑外作業工                                  | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 曲線区間 R150～200未満 土砂区間                   | 1.000  | m   | 13,971    | 13,971    | T単 67号          |
|             | 合 計                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 59,992    |                 |
|             | 単 価                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 56,012    |                 |
|             | 官積算単価                                  |        |     |           | 59,992    | 合意率<br>0.933657 |
|             |                                        |        |     |           |           |                 |
|             | *** B単 - 9号 ***                        |        |     |           |           |                 |
| 000009      | シールド掘進工 到達掘進                           |        |     |           | ( " )     | 歩A              |
|             | 直線区間 土砂区間                              |        | m   |           | 1.000 m   | 当たり算出           |
| T01006      | 切羽及び坑内作業工                              | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 到達掘進 直線区間 土砂区間                         | 1.000  | m   | 86,455    | 86,455    | T単 63号          |
| T01013      | 坑外作業工                                  | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 到達掘進 直線区間 土砂区間                         | 1.000  | m   | 26,247    | 26,247    | T単 68号          |
|             | 合 計                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 112,702   |                 |
|             | 単 価                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 105,225   |                 |
|             | 官積算単価                                  |        |     |           | 112,702   | 合意率<br>0.933656 |
|             |                                        |        |     |           |           |                 |
|             | *** B単 - 10号 ***                       |        |     |           |           |                 |
| 000010      | シールド掘進工 到達掘進                           |        |     |           | ( " )     | 歩A              |
|             | 曲線区間 R100～150未満 土砂区間                   |        | m   |           | 1.000 m   | 当たり算出           |
| T01007      | 切羽及び坑内作業工                              | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 到達掘進 R100以上150未満 土砂区間                  | 1.000  | m   | 96,023    | 96,023    | T単 64号          |
| T01014      | 坑外作業工                                  | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 到達掘進 R100以上150未満 土砂区間                  | 1.000  | m   | 29,151    | 29,151    | T単 69号          |
|             | 合 計                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 125,174   |                 |
|             | 単 価                                    |        |     |           | ( " )     |                 |
|             |                                        |        |     |           | 116,870   |                 |
|             | 官積算単価                                  |        |     |           | 125,174   | 合意率<br>0.93366  |
|             |                                        |        |     |           |           |                 |
|             | *** B単 - 11号 ***                       |        |     |           |           |                 |
| 000011      | PCセグメント                                |        |     |           | ( " )     | 歩A              |
|             | セグメント、シール                              |        | リング |           | 1.000 リング | 当たり算出           |
| S02116      | P&PCセグメント φ3600                        | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 幅1.2m 内面被覆有,,                          | 1.000  | リング | 1,370,000 | 1,370,000 | S単 32号          |
| S02116      | 積卸し費                                   | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 積込み(又は取卸し)のみ,,                         | 8.600  | ton | 750       | 6,450     | S単 33号          |
| S02116      | セグメントシール                               | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 3倍膨張,,                                 | 79.200 | m   | 340       | 26,928    | S単 34号          |
| S02116      | セグメントシール接着剤                            | ( " )  |     |           | ( " )     |                 |
|             | 水膨張性シール用,,                             | 79.200 | m   | 26        | 2,059     | S単 35号          |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                        |                    |     |            |                        |                 |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)                |                    |     |            |                        |                 |
| 工事別工事名 | 土木工事                                                  |                    |     |            |                        |                 |
| コード    | 名 称 (規 格)                                             | 数 量                | 単 位 | 単 価        | 金 額                    | 備 考             |
|        | 合 計                                                   |                    |     |            | ( " )<br>1,405,437     |                 |
|        | 単 価                                                   |                    |     |            | ( " )<br>1,312,202     |                 |
|        | 官積算単価                                                 |                    |     |            | 1,405,437              | 合意率<br>0.933661 |
|        | *** B単 - 12号 ***                                      |                    |     |            |                        |                 |
| 000012 | PC鋼線挿入・緊張工                                            |                    | リング |            | ( " )<br>1.000 リング     | 歩A<br>当たり算出     |
| T00590 | P C 鋼線挿入・緊張                                           | ( " )<br>1.000     | リング | 6,483      | ( " )<br>6,483         | T単 45号          |
|        | 合 計                                                   |                    |     |            | ( " )<br>6,483         |                 |
|        | 単 価                                                   |                    |     |            | ( " )<br>6,053         |                 |
|        | 官積算単価                                                 |                    |     |            | 6,483                  | 合意率<br>0.933672 |
|        | *** B単 - 13号 ***                                      |                    |     |            |                        |                 |
| 000013 | PC鋼線部グラウト工                                            |                    | リング |            | ( " )<br>2,343.000 リング | 歩A<br>当たり算出     |
| T00591 | P C 鋼線部グラウト注入                                         | ( " )<br>2,343.000 | リング | 27,384     | ( " )<br>64,160,712    | T単 46号          |
|        | 合 計                                                   |                    |     |            | ( " )<br>64,160,712    |                 |
|        | 単 価                                                   |                    |     |            | ( " )<br>25,567        |                 |
|        | 官積算単価                                                 |                    |     |            | 27,384                 | 合意率<br>0.933647 |
|        | *** B単 - 14号 ***                                      |                    |     |            |                        |                 |
| 000014 | PC鋼線緊張ボックス部充填工                                        |                    | リング |            | ( " )<br>1.000 リング     | 歩A<br>当たり算出     |
| T00592 | P C 鋼線挿入部充填工                                          | ( " )<br>1.000     | リング | 82,160     | ( " )<br>82,160        | T単 47号          |
|        | 合 計                                                   |                    |     |            | ( " )<br>82,160        |                 |
|        | 単 価                                                   |                    |     |            | ( " )<br>76,710        |                 |
|        | 官積算単価                                                 |                    |     |            | 82,160                 | 合意率<br>0.933666 |
|        | *** B単 - 15号 ***                                      |                    |     |            |                        |                 |
| 000015 | 鋼製セグメント<br>空伏                                         |                    | リング |            | ( " )<br>1.000 リング     | 歩A<br>当たり算出     |
| T01020 | セグメント空伏工                                              | ( " )<br>1.000     | リング | 95,748     | ( " )<br>95,748        | T単 70号          |
| S02116 | 鋼製セグメント φ3600<br>幅1.2m,,                              | ( " )<br>1.000     | リング | 2,040,000  | ( " )<br>2,040,000     | S単 41号          |
| S02116 | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ,,                                | ( " )<br>1.500     | ton | 750        | ( " )<br>1,125         | S単 33号          |
|        | 合 計                                                   |                    |     |            | ( " )<br>2,136,873     |                 |
|        | 単 価                                                   |                    |     |            | ( " )<br>1,995,115     |                 |
|        | 官積算単価                                                 |                    |     |            | 2,136,873              | 合意率<br>0.933661 |
|        | *** B単 - 16号 ***                                      |                    |     |            |                        |                 |
| 000016 | 可とうセグメント<br>伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4°          |                    | リング |            | ( " )<br>1.000 リング     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 可とうセグメント φ3600<br>伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4°, , | ( " )<br>1.000     | リング | 17,500,000 | ( " )<br>17,500,000    | S単 42号          |
| S02116 | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ,,                                | ( " )<br>5.000     | ton | 750        | ( " )<br>3,750         | S単 33号          |
|        | 合 計                                                   |                    |     |            | ( " )<br>17,503,750    |                 |
|        | 単 価                                                   |                    |     |            | ( " )<br>16,342,569    |                 |
|        | 官積算単価                                                 |                    |     |            | 17,503,750             | 合意率<br>0.933661 |
|        | *** B単 - 17号 ***                                      |                    |     |            |                        |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                  |           |                 |         |            |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                  |           |                 |         |            |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                  |           |                 |         |            |                 |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                        | 数 量       | 単位              | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
| 000017                                     | 裏込材                                              |           |                 |         | ( " )      | 歩A              |
|                                            | 二液性可塑状型系                                         |           | m3              |         | 3,074,000  | 当たり算出           |
| T01031                                     | 裏込め注入工                                           | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | セグメント背面                                          | 3,074,000 | m3              | 14,641  | 45,006,434 | T単 71号          |
| S02116                                     | 水                                                | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | (水道)80m3/月 まで単価,,                                | 1,520,000 | m3              | 161     | 244,720    | S単 48号          |
| S02116                                     | 水                                                | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | (水道)81m3~120m3/月 まで単価,,                          | 706,000   | m3              | 241     | 170,146    | S単 49号          |
|                                            | 合 計                                              |           |                 |         | 45,421,300 |                 |
|                                            | 単 価                                              |           |                 |         | 13,796     |                 |
|                                            | 官積算単価                                            |           |                 |         | 14,776     | 合意率<br>0.933676 |
|                                            | *** B単 - 21号 ***                                 |           |                 |         |            |                 |
| 000021                                     | 鋼製セグメント内覆工                                       |           | 式               |         | ( " )      | 歩A              |
|                                            |                                                  |           |                 |         | 1,000      | 当たり算出           |
| SA0311                                     | SP コンクリート                                        | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,- | 9,700     | m3              | 21,980  | 213,206    | S単 315号         |
|                                            | ,-,各種                                            |           |                 |         |            |                 |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | SD295A,D13,トナリ内作業,10t以上,-,-,-,10%未満              | 0,361     | ton             | 128,620 | 46,432     | S単 137号         |
| SA0312                                     | SP 型枠                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                            | 41,000    | m <sup>2</sup>  | 12,140  | 497,740    | S単 323号         |
| S18032                                     | 支保工                                              | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり              | 37,000    | 空m3             | 4,234   | 156,658    | S単 208号         |
| S18031                                     | 足場工                                              | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | なし,単管傾斜,あり                                       | 41,000    | 掛m <sup>2</sup> | 3,211   | 131,651    | S単 206号         |
| S02116                                     | 樹脂パネル                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 1865mm×880mm,,                                   | 24,000    | 枚               | 39,000  | 936,000    | S単 53号          |
| S02116                                     | 樹脂パネル接着剤                                         | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | ボンドE209同等品,,                                     | 45,300    | kg              | 2,580   | 116,874    | S単 37号          |
| S02116                                     | 目地コーキング材                                         | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | エポキシ樹脂系目地材 PM-700LMG同等品,,                        | 6,500     | kg              | 2,210   | 14,365     | S単 40号          |
|                                            | 合 計                                              |           |                 |         | 2,112,926  |                 |
|                                            | 単 価                                              |           |                 |         | 1,972,757  |                 |
|                                            | 官積算単価                                            |           |                 |         | 2,112,926  | 合意率<br>0.933661 |
|                                            | *** B単 - 22号 ***                                 |           |                 |         |            |                 |
| 000022                                     | シールドマシン内覆工                                       |           | 式               |         | ( " )      | 歩A              |
|                                            |                                                  |           |                 |         | 1,000      | 式 当たり算出         |
| SA0311                                     | SP コンクリート                                        | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,- | 15,000    | m3              | 21,980  | 329,700    | S単 315号         |
|                                            | ,-,各種                                            |           |                 |         |            |                 |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | SD295A,D13,トナリ内作業,10t以上,-,-,-,10%未満              | 0,976     | ton             | 128,620 | 125,533    | S単 137号         |
| SA0312                                     | SP 型枠                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                            | 56,000    | m <sup>2</sup>  | 12,140  | 679,840    | S単 323号         |
| S18032                                     | 支保工                                              | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり              | 50,000    | 空m3             | 4,234   | 211,700    | S単 208号         |
| S18031                                     | 足場工                                              | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | なし,単管傾斜,あり                                       | 56,000    | 掛m <sup>2</sup> | 3,211   | 179,816    | S単 206号         |
| S02116                                     | 樹脂パネル                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 1865mm×880mm,,                                   | 30,000    | 枚               | 39,000  | 1,170,000  | S単 53号          |
| S02116                                     | 樹脂パネル                                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 1865mm×475mm,,                                   | 6,000     | 枚               | 21,000  | 126,000    | S単 54号          |
| S02116                                     | 樹脂パネル接着剤                                         | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | ボンドE209同等品,,                                     | 62,700    | kg              | 2,580   | 161,766    | S単 37号          |
| S02116                                     | 目地コーキング材                                         | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | エポキシ樹脂系目地材 PM-700LMG同等品,,                        | 8,100     | kg              | 2,210   | 17,901     | S単 40号          |
|                                            | 合 計                                              |           |                 |         | 3,002,256  |                 |
|                                            | 単 価                                              |           |                 |         | 2,803,089  |                 |
|                                            | 官積算単価                                            |           |                 |         | 3,002,256  | 合意率<br>0.93366  |
|                                            | *** B単 - 23号 ***                                 |           |                 |         |            |                 |
| 000023                                     | シールドジャッキ、中折ジャッキ                                  |           | 現場              |         | ( " )      | 歩A              |
|                                            |                                                  |           |                 |         | 1,000      | 現場 当たり算出        |
| T30001                                     | シールドジャッキ 損料                                      | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 全損扱い(95%)                                        | 14,000    | 本               | 950,000 | 13,300,000 | T単 99号          |
| T30012                                     | シールドジャッキ用スプレッダーシュー 損料                            | ( " )     |                 |         | ( " )      |                 |
|                                            | 全損扱い(95%)                                        | 14,000    | 本               | 114,000 | 1,596,000  | T単 110号         |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量             | 単 位 | 単 価        | 金 額                 | 備 考             |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----|------------|---------------------|-----------------|
| T30002 | 中折ジャッキ 損料<br>全損扱い (95%)             | ( " )<br>12.000 | 本   | 855,000    | ( " )<br>10,260,000 | T単 100号         |
|        | 合 計                                 |                 |     |            | ( " )<br>25,156,000 |                 |
|        | 単 価                                 |                 |     |            | ( " )<br>23,487,176 |                 |
|        | 官積算単価                               |                 |     |            | 25,156,000          | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 24号 ***                    |                 |     |            |                     |                 |
| 000024 | パワーユニット類                            |                 | 現場  |            | ( " )<br>1.000 現場   | 歩A<br>当たり算出     |
| T30003 | シールド推進用 パワーユニット 損料<br>全損扱い (95%)    | ( " )<br>1.000  | 組   | 636,500    | ( " )<br>636,500    | T単 101号         |
| T30004 | エレクトラ旋回用 パワーユニット 損料<br>全損扱い (95%)   | ( " )<br>1.000  | 組   | 513,000    | ( " )<br>513,000    | T単 102号         |
| T30005 | カッター用 パワーユニット 損料<br>全損扱い (95%)      | ( " )<br>6.000  | 組   | 1,140,000  | ( " )<br>6,840,000  | T単 103号         |
| T30006 | コビーカッター用 パワーユニット 損料<br>全損扱い (95%)   | ( " )<br>1.000  | 組   | 351,500    | ( " )<br>351,500    | T単 104号         |
| T30007 | スクリューコンベア用 パワーユニット 損料<br>全損扱い (95%) | ( " )<br>1.000  | 組   | 1,026,000  | ( " )<br>1,026,000  | T単 105号         |
| T30008 | スクリューゲート用 パワーユニット 損料<br>全損扱い (95%)  | ( " )<br>1.000  | 組   | 351,500    | ( " )<br>351,500    | T単 106号         |
|        | 合 計                                 |                 |     |            | ( " )<br>9,718,500  |                 |
|        | 単 価                                 |                 |     |            | ( " )<br>9,073,784  |                 |
|        | 官積算単価                               |                 |     |            | 9,718,500           | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 25号 ***                    |                 |     |            |                     |                 |
| 000025 | 油圧機器                                |                 | 現場  |            | ( " )<br>1.000 現場   | 歩A<br>当たり算出     |
| T30009 | カッター駆動用 油圧モーター 損料<br>全損扱い (95%)     | ( " )<br>7.000  | 組   | 1,092,500  | ( " )<br>7,647,500  | T単 107号         |
| T30010 | スクリュー駆動用 油圧モーター 損料<br>全損扱い (95%)    | ( " )<br>1.000  | 組   | 836,000    | ( " )<br>836,000    | T単 108号         |
| T30011 | エレクトラ駆動用 油圧モーター 損料<br>全損扱い (95%)    | ( " )<br>1.000  | 組   | 1,235,000  | ( " )<br>1,235,000  | T単 109号         |
|        | 合 計                                 |                 |     |            | ( " )<br>9,718,500  |                 |
|        | 単 価                                 |                 |     |            | ( " )<br>9,073,784  |                 |
|        | 官積算単価                               |                 |     |            | 9,718,500           | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 26号 ***                    |                 |     |            |                     |                 |
| 000026 | 後続台車                                |                 | 現場  |            | ( " )<br>1.000 現場   | 歩A<br>当たり算出     |
| T02031 | 後続台車 損料<br>全損扱い                     | ( " )<br>1.000  | 現場  | 11,700,000 | ( " )<br>11,700,000 | T単 82号          |
|        | 合 計                                 |                 |     |            | ( " )<br>11,700,000 |                 |
|        | 単 価                                 |                 |     |            | ( " )<br>10,923,834 |                 |
|        | 官積算単価                               |                 |     |            | 11,700,000          | 合意率<br>0.933661 |
|        | *** B単 - 27号 ***                    |                 |     |            |                     |                 |
| 000027 | 土圧制御装置                              |                 | 供用日 |            | ( " )<br>1.000 供用日  | 歩A<br>当たり算出     |
| T02035 | 土圧制御装置 損料<br>1式あたり                  | ( " )<br>1.000  | 供用日 | 4,556      | ( " )<br>4,556      | T単 83号          |
|        | 合 計                                 |                 |     |            | ( " )<br>4,556      |                 |
|        | 単 価                                 |                 |     |            | ( " )<br>4,254      |                 |
|        | 官積算単価                               |                 |     |            | 4,556               | 合意率<br>0.933713 |
|        | *** B単 - 28号 ***                    |                 |     |            |                     |                 |
| 000028 | 油圧機器・配管                             |                 | 現場  |            | ( " )<br>1.000 現場   | 歩A<br>当たり算出     |
| T30013 | 油圧配管・機器設置 損料<br>全損扱い (95%)          | ( " )<br>1.000  | 組   | 28,690,000 | ( " )<br>28,690,000 | T単 111号         |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量            | 単 位 | 単 価        | 金 額                 | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-----|------------|---------------------|-----------------|
|        | 合 計                                            |                |     |            | ( " )<br>28,690,000 |                 |
|        | 単 価                                            |                |     |            | ( " )<br>26,786,734 |                 |
|        | 官積算単価                                          |                |     |            | 28,690,000          | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 29号 ***                               |                |     |            |                     |                 |
| 000029 | 電気機器及び配線                                       |                | 式   |            | ( " )<br>1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
| T02045 | 電気機器及び配線<br>電線付属品器具損耗率 2年未満(55%)               | ( " )<br>1.000 | 式   | 10,725,000 | ( " )<br>10,725,000 | T単 84号          |
|        | 合 計                                            |                |     |            | ( " )<br>10,725,000 |                 |
|        | 単 価                                            |                |     |            | ( " )<br>10,013,514 |                 |
|        | 官積算単価                                          |                |     |            | 10,725,000          | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 30号 ***                               |                |     |            |                     |                 |
| 000030 | ベルトコンベア                                        |                | 運転日 |            | ( " )<br>1.000 運転日  | 歩A<br>当たり算出     |
| S16002 | ベルトコンベア(ボート型) [モータ駆動]<br>、機長7m ベルト幅350mm       | ( " )<br>1.000 | 日   | 1,059      | ( " )<br>1,059      | S単 162号         |
| S16002 | ベルトコンベア(ボート型) [モータ駆動]<br>、機長10m ベルト幅350mm      | ( " )<br>1.000 | 日   | 1,357      | ( " )<br>1,357      | S単 163号         |
|        | 合 計                                            |                |     |            | ( " )<br>2,416      |                 |
|        | 単 価                                            |                |     |            | ( " )<br>2,256      |                 |
|        | 官積算単価                                          |                |     |            | 2,416               | 合意率<br>0.933774 |
|        | *** B単 - 31号 ***                               |                |     |            |                     |                 |
| 000031 | 機関車<br>2台あたり                                   |                | 運転日 |            | ( " )<br>1.000 運転日  | 歩A<br>当たり算出     |
| S16001 | バッチリ機関車(充電装置を含む) [フォーク式]<br>機械質量4t 定格牽引力6.2kN、 | ( " )<br>8.000 | 時間  | 4,490      | ( " )<br>35,920     | S単 160号         |
|        | 合 計                                            |                |     |            | ( " )<br>35,920     |                 |
|        | 単 価                                            |                |     |            | ( " )<br>33,537     |                 |
|        | 官積算単価                                          |                |     |            | 35,920              | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B単 - 32号 ***                               |                |     |            |                     |                 |
| 000032 | 材料台車<br>4台あたり                                  |                | 運転日 |            | ( " )<br>1.000 運転日  | 歩A<br>当たり算出     |
| P96418 | 材料台車(防爆前照灯・表示灯付き)<br>運転1日当り                    | ( " )<br>2.000 | 台   | 6,275      | ( " )<br>12,550     |                 |
| P96417 | 材料台車(防爆前照灯・表示灯無し)<br>運転1日当り                    | ( " )<br>2.000 | 台   | 5,145      | ( " )<br>10,290     |                 |
|        | 合 計                                            |                |     |            | ( " )<br>22,840     |                 |
|        | 単 価                                            |                |     |            | ( " )<br>21,325     |                 |
|        | 官積算単価                                          |                |     |            | 22,840              | 合意率<br>0.933669 |
|        | *** B単 - 33号 ***                               |                |     |            |                     |                 |
| 000033 | ズリ鋼車<br>8台あたり                                  |                | 日   |            | ( " )<br>1.000 日    | 歩A<br>当たり算出     |
| S16002 | ズリ鋼車[側開転倒式]<br>、積載容量3m3                        | ( " )<br>8.000 | 日   | 4,365      | ( " )<br>34,920     | S単 164号         |
|        | 合 計                                            |                |     |            | ( " )<br>34,920     |                 |
|        | 単 価                                            |                |     |            | ( " )<br>32,603     |                 |
|        | 官積算単価                                          |                |     |            | 34,920              | 合意率<br>0.933648 |
|        | *** B単 - 34号 ***                               |                |     |            |                     |                 |
| 000034 | 裏込注入設備                                         |                | 運転日 |            | ( " )<br>1.000 運転日  | 歩A<br>当たり算出     |

|             |                                                                  |                  |     |        |                    |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                   |                  |     |        |                    |                 |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                           |                  |     |        |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                  |                  |     |        |                    |                 |
| コード         | 名 称（規 格）                                                         | 数 量              | 単位  | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
| P96411      | シールド裏込注入設備<br>運転1日当り損料額                                          | ( " )<br>1.000   | 日   | 63,130 | ( " )<br>63,130    |                 |
|             | 合 計                                                              |                  |     |        | ( " )<br>63,130    |                 |
|             | 単 価                                                              |                  |     |        | ( " )<br>58,942    |                 |
|             | 官積算単価                                                            |                  |     |        | 63,130             | 合意率<br>0.93366  |
|             | *** B単 - 35号 ***                                                 |                  |     |        |                    |                 |
| 000035      | 加泥材設備                                                            |                  | 運転日 |        | ( " )<br>1.000 運転日 | 歩A<br>当たり算出     |
| P96410      | シールド加泥材注入設備<br>運転1日当り損料額                                         | ( " )<br>1.000   | 日   | 47,920 | ( " )<br>47,920    |                 |
|             | 合 計                                                              |                  |     |        | ( " )<br>47,920    |                 |
|             | 単 価                                                              |                  |     |        | ( " )<br>44,741    |                 |
|             | 官積算単価                                                            |                  |     |        | 47,920             | 合意率<br>0.93366  |
|             | *** B単 - 36号 ***                                                 |                  |     |        |                    |                 |
| 000036      | 電動ホイス                                                            |                  | 運転日 |        | ( " )<br>1.000 運転日 | 歩A<br>当たり算出     |
| S16002      | 電動ホイス(電動トリ付)[低揚程・普通型]<br>,定格荷重2.0t 揚程6m                          | ( " )<br>1.000   | 日   | 1,356  | ( " )<br>1,356     | S単 165号         |
|             | 合 計                                                              |                  |     |        | ( " )<br>1,356     |                 |
|             | 単 価                                                              |                  |     |        | ( " )<br>1,266     |                 |
|             | 官積算単価                                                            |                  |     |        | 1,356              | 合意率<br>0.933628 |
|             | *** B単 - 37号 ***                                                 |                  |     |        |                    |                 |
| 000037      | 門型クレーン損料<br>7.5t吊り                                               |                  | 供用日 |        | ( " )<br>1.000 供用日 | 歩A<br>当たり算出     |
| S16003      | 門型クレーン[地上操作型]<br>[7.5t吊りフレーム・走行装置]地上揚程8m スパン15m,12時間を超え20時間以下の場合 | ( " )<br>1.000   | 供用日 | 12,400 | ( " )<br>12,400    | S単 176号         |
|             | 合 計                                                              |                  |     |        | ( " )<br>12,400    |                 |
|             | 単 価                                                              |                  |     |        | ( " )<br>11,577    |                 |
|             | 官積算単価                                                            |                  |     |        | 12,400             | 合意率<br>0.933629 |
|             | *** B単 - 38号 ***                                                 |                  |     |        |                    |                 |
| 000038      | 門型クレーンホイス損料<br>7.5t吊り                                            |                  | 運転日 |        | ( " )<br>1.000 運転日 | 歩A<br>当たり算出     |
| S16002      | 門型クレーン[地上操作型]<br>,7.5t吊電動ホイス                                     | ( " )<br>1.000   | 日   | 5,616  | ( " )<br>5,616     | S単 166号         |
|             | 合 計                                                              |                  |     |        | ( " )<br>5,616     |                 |
|             | 単 価                                                              |                  |     |        | ( " )<br>5,243     |                 |
|             | 官積算単価                                                            |                  |     |        | 5,616              | 合意率<br>0.933582 |
|             | *** B単 - 39号 ***                                                 |                  |     |        |                    |                 |
| 000039      | トラバ-サ損料                                                          |                  | 日   |        | ( " )<br>1.000 日   | 歩A<br>当たり算出     |
| P96416      | トラバ-サ<br>運転1日当り                                                  | ( " )<br>1.000   | 日   | 10,430 | ( " )<br>10,430    |                 |
|             | 合 計                                                              |                  |     |        | ( " )<br>10,430    |                 |
|             | 単 価                                                              |                  |     |        | ( " )<br>9,738     |                 |
|             | 官積算単価                                                            |                  |     |        | 10,430             | 合意率<br>0.933652 |
|             | *** B単 - 40号 ***                                                 |                  |     |        |                    |                 |
| 000040      | 電力料<br>推進系                                                       |                  | 日   |        | ( " )<br>1.000 日   | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004      | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                              | ( " )<br>118.800 | kWh | 14.91  | ( " )<br>1,771     |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量              | 単 位 | 単 価   | 金 額            | 備 考             |
|--------|------------------|------------------|-----|-------|----------------|-----------------|
|        | 合 計              |                  |     |       | ( " )<br>1,771 |                 |
|        | 単 価              |                  |     |       | ( " )<br>1,654 |                 |
|        | 官積算単価            |                  |     |       | 1,771          | 合意率<br>0.933935 |
|        | *** B単 - 41号 *** |                  |     |       |                |                 |
| 000041 | 電力料              |                  | 日   |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004 | カッター系            |                  |     |       | ( " )          |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>277.200 | kWh | 14.91 | ( " )<br>4,133 |                 |
|        | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>4,133 |                 |
|        | 合 計              |                  |     |       | ( " )<br>4,133 |                 |
|        | 単 価              |                  |     |       | ( " )<br>3,859 |                 |
|        | 官積算単価            |                  |     |       | 4,133          | 合意率<br>0.933704 |
|        | *** B単 - 42号 *** |                  |     |       |                |                 |
| 000042 | 電力料              |                  | 日   |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004 | スクリーコンベア系        |                  |     |       | ( " )          |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>64.000  | kWh | 14.91 | ( " )<br>954   |                 |
|        | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>954   |                 |
|        | 合 計              |                  |     |       | ( " )<br>954   |                 |
|        | 単 価              |                  |     |       | ( " )<br>891   |                 |
|        | 官積算単価            |                  |     |       | 954            | 合意率<br>0.933962 |
|        | *** B単 - 43号 *** |                  |     |       |                |                 |
| 000043 | 電力料              |                  | 日   |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004 | ベルトコンベア          |                  |     |       | ( " )          |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>2.480   | kWh | 14.91 | ( " )<br>37    |                 |
| P31004 | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>40    |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>2.680   | kWh | 14.91 | ( " )<br>40    |                 |
|        | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>77    |                 |
|        | 合 計              |                  |     |       | ( " )<br>77    |                 |
|        | 単 価              |                  |     |       | ( " )<br>72    |                 |
|        | 官積算単価            |                  |     |       | 77             | 合意率<br>0.935064 |
|        | *** B単 - 44号 *** |                  |     |       |                |                 |
| 000044 | 電力料              |                  | 日   |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004 | 機関車              |                  |     |       | ( " )          |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>21.600  | kWh | 14.91 | ( " )<br>322   |                 |
| P31004 | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>322   |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>21.600  | kWh | 14.91 | ( " )<br>322   |                 |
|        | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>644   |                 |
|        | 合 計              |                  |     |       | ( " )<br>644   |                 |
|        | 単 価              |                  |     |       | ( " )<br>601   |                 |
|        | 官積算単価            |                  |     |       | 644            | 合意率<br>0.933229 |
|        | *** B単 - 45号 *** |                  |     |       |                |                 |
| 000045 | 電力料              |                  | 日   |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004 | 電動ホイスト           |                  |     |       | ( " )          |                 |
|        | 使用電力料金           | ( " )<br>3.600   | kWh | 14.91 | ( " )<br>54    |                 |
|        | 高圧用業持1年以上        |                  |     |       | ( " )<br>54    |                 |
|        | 合 計              |                  |     |       | ( " )<br>54    |                 |
|        | 単 価              |                  |     |       | ( " )<br>50    |                 |
|        | 官積算単価            |                  |     |       | 54             | 合意率<br>0.925925 |
|        | *** B単 - 46号 *** |                  |     |       |                |                 |
| 000046 | 電力料              |                  | 日   |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 門型クレーン           |                  |     |       | ( " )          |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                         |                  |                |           |                    |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                                         |                  |                |           |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                         |                  |                |           |                    |                 |
| コード                                        | 名 称（規 格）                                                                                | 数 量              | 単位             | 単 価       | 金 額                | 備 考             |
| P31004                                     | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                     | ( " )<br>18.060  | kWh            | 14.91     | ( " )<br>269       |                 |
| P31004                                     | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                     | ( " )<br>23.180  | kWh            | 14.91     | ( " )<br>346       |                 |
|                                            | 合 計                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>615       |                 |
|                                            | 単 価                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>574       |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                   |                  |                |           | 615                | 合意率<br>0.933333 |
|                                            | *** B単 - 47号 ***                                                                        |                  |                |           |                    |                 |
| 000047                                     | 電力料<br>裏込め注入設備                                                                          |                  | 日              |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004                                     | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                     | ( " )<br>172.900 | kWh            | 14.91     | ( " )<br>2,578     |                 |
|                                            | 合 計                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>2,578     |                 |
|                                            | 単 価                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>2,407     |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                   |                  |                |           | 2,578              | 合意率<br>0.933669 |
|                                            | *** B単 - 48号 ***                                                                        |                  |                |           |                    |                 |
| 000048                                     | 電力料<br>加泥材設備                                                                            |                  | 日              |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004                                     | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                     | ( " )<br>70.400  | kWh            | 14.91     | ( " )<br>1,050     |                 |
|                                            | 合 計                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>1,050     |                 |
|                                            | 単 価                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>980       |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                   |                  |                |           | 1,050              | 合意率<br>0.933333 |
|                                            | *** B単 - 49号 ***                                                                        |                  |                |           |                    |                 |
| 000049                                     | 電力料<br>トラバーサ                                                                            |                  | 日              |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004                                     | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                     | ( " )<br>3.700   | kWh            | 14.91     | ( " )<br>55        |                 |
|                                            | 合 計                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>55        |                 |
|                                            | 単 価                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>51        |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                   |                  |                |           | 55                 | 合意率<br>0.927272 |
|                                            | *** B単 - 50号 ***                                                                        |                  |                |           |                    |                 |
| 000050                                     | 発進坑口工                                                                                   |                  | 箇所             |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>当たり算出     |
| T00550                                     | ゴムリング設置撤去工                                                                              | ( " )<br>1.000   | 箇所             | 6,065,981 | ( " )<br>6,065,981 | T単 36号          |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, 18-8-40(普通) W/C65% | ( " )<br>12.000  | m3             | 20,850    | ( " )<br>250,200   | S単 316号         |
| SA0312                                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                  | ( " )<br>17.000  | m <sup>2</sup> | 9,021     | ( " )<br>153,357   | S単 324号         |
| SA0312                                     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                          | ( " )<br>5.600   | m <sup>2</sup> | 12,140    | ( " )<br>67,984    | S単 323号         |
| S18032                                     | 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり                                              | ( " )<br>6.000   | 空m3            | 4,234     | ( " )<br>25,404    | S単 208号         |
|                                            | 合 計                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>6,562,926 |                 |
|                                            | 単 価                                                                                     |                  |                |           | ( " )<br>6,127,548 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                   |                  |                |           | 6,562,926          | 合意率<br>0.93366  |
|                                            | *** B単 - 51号 ***                                                                        |                  |                |           |                    |                 |
| 000051                                     | 支圧壁工                                                                                    |                  | 式              |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001                                     | 設置                                                                                      |                  |                |           |                    |                 |
| T00501                                     | 立坑内鋼材設置工<br>支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強                                                       | ( " )<br>5.120   | ton            | 91,561    | ( " )<br>468,792   | T単 34号          |

|                  |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|--------------------|-----------------|
| 事業名              | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                         |         |                |        |                    |                 |
| 工事名              | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                                 |         |                |        |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事      |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| コード              | 名 称（規 格）                                                               | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
| S17002           | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                                        | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | H形鋼(山留主部材),300型,-,38日,1回                                               | 5.120   | ton            | 9,085  | 46,515             | S単 191号         |
| S02116           | 積卸し費                                                                   | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 積込み(又は取卸し)のみ,,                                                         | 5.120   | ton            | 750    | 3,840              | S単 33号          |
| SA0311           | SP コンクリート                                                              | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65% | 22.000  | m3             | 20,850 | 458,700            | S単 316号         |
| SA0312           | SP 型枠                                                                  | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                          | 37.000  | m <sup>2</sup> | 9,021  | 333,777            | S単 324号         |
| Y00001           | 撤去                                                                     |         |                |        |                    |                 |
| T00502           | 立坑内鋼材撤去工                                                               | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強                                                  | 5.120   | ton            | 68,741 | 351,954            | T単 35号          |
|                  | 合 計                                                                    |         |                |        | 1,663,578          |                 |
|                  | 単 価                                                                    |         |                |        | 1,553,218          |                 |
|                  | 官積算単価                                                                  |         |                |        | 1,663,578          | 合意率<br>0.933661 |
|                  |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| *** B単 - 52号 *** |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| 000052           | シールド機発進用受台工                                                            |         | 式              |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001           | 設置                                                                     |         |                |        |                    |                 |
| T00501           | 立坑内鋼材設置工                                                               | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強                                                  | 22.560  | ton            | 91,561 | 2,065,616          | T単 34号          |
| P96057           | みぞ形鋼（購入）                                                               | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 380*100*13                                                             | 0.582   | ton            | 83,500 | 48,597             |                 |
| S02116           | H型鋼 350*350*12*19（購入）                                                  | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 中古品相当,,                                                                | 21.980  | ton            | 68,800 | 1,512,224          | S単 72号          |
| S02116           | 積卸し費                                                                   | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 積込み(又は取卸し)のみ,,                                                         | 22.560  | ton            | 750    | 16,920             | S単 33号          |
| Y00001           | 撤去は、作業床工で計上                                                            |         |                |        |                    |                 |
|                  | 合 計                                                                    |         |                |        | ( " )<br>3,643,357 |                 |
|                  | 単 価                                                                    |         |                |        | ( " )<br>3,401,660 |                 |
|                  | 官積算単価                                                                  |         |                |        | 3,643,357          | 合意率<br>0.93366  |
|                  |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| *** B単 - 53号 *** |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| 000053           | 立坑内作業床工                                                                |         | 式              |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001           | 設置                                                                     |         |                |        |                    |                 |
| T00501           | 立坑内鋼材設置工                                                               | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強                                                  | 34.210  | ton            | 91,561 | 3,132,302          | T単 34号          |
| S02116           | H型鋼 350*350*12*19（購入）                                                  | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 中古品相当,,                                                                | 34.210  | ton            | 68,800 | 2,353,648          | S単 72号          |
| S02116           | 積卸し費                                                                   | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 積込み(又は取卸し)のみ,,                                                         | 34.210  | ton            | 750    | 25,658             | S単 33号          |
| T00560           | 床材設置撤去工                                                                | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  |                                                                        | 82.400  | m <sup>2</sup> | 4,222  | 347,893            | T単 37号          |
| Y00001           | 撤去                                                                     |         |                |        |                    |                 |
| T00502           | 立坑内鋼材撤去工                                                               | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強                                                  | 57.750  | ton            | 68,741 | 3,969,793          | T単 35号          |
|                  | 合 計                                                                    |         |                |        | ( " )<br>9,829,294 |                 |
|                  | 単 価                                                                    |         |                |        | ( " )<br>9,177,228 |                 |
|                  | 官積算単価                                                                  |         |                |        | 9,829,294          | 合意率<br>0.93366  |
|                  |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| *** B単 - 54号 *** |                                                                        |         |                |        |                    |                 |
| 000054           | 軌条設備工                                                                  |         | m              |        | ( " )<br>100.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S16003           | レール設備[軌条(単線)]                                                          | ( " )   |                |        | ( " )              |                 |
|                  | 22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外                                                | 606.000 | 供用日            | 125    | 75,750             | S単 177号         |
|                  | 合 計                                                                    |         |                |        | ( " )<br>75,750    |                 |
|                  | 単 価                                                                    |         |                |        | ( " )<br>708       |                 |
|                  | 官積算単価                                                                  |         |                |        | 758                | 合意率<br>0.934036 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                | 数 量           | 単位  | 単 価       | 金 額             | 備 考          |
|--------|------------------------------------------|---------------|-----|-----------|-----------------|--------------|
|        | *** B単 - 55号 ***                         |               |     |           |                 |              |
| 000055 | シールド機据付工                                 |               | 式   |           | ( " ) 1.000 式   | 歩A 当たり算出     |
| T00565 | シールド機据付工                                 | ( " ) 1.000   | 箇所  | 2,899,960 | ( " ) 2,899,960 | T単 38号       |
|        | 合 計                                      |               |     |           | ( " ) 2,899,960 |              |
|        | 単 価                                      |               |     |           | ( " ) 2,707,580 |              |
|        | 官積算単価                                    |               |     |           | 2,899,960       | 合意率 0.933661 |
|        |                                          |               |     |           |                 |              |
|        | *** B単 - 56号 ***                         |               |     |           |                 |              |
| 000056 | シールド機解体残置工                               |               | 式   |           | ( " ) 1.000 式   | 歩A 当たり算出     |
| T00566 | シールド機解体残置                                | ( " ) 1.000   | 箇所  | 4,511,841 | ( " ) 4,511,841 | T単 39号       |
|        | 合 計                                      |               |     |           | ( " ) 4,511,841 |              |
|        | 単 価                                      |               |     |           | ( " ) 4,212,530 |              |
|        | 官積算単価                                    |               |     |           | 4,511,841       | 合意率 0.933661 |
|        |                                          |               |     |           |                 |              |
|        | *** B単 - 57号 ***                         |               |     |           |                 |              |
| 000057 | シールド機仮発進工                                |               | 式   |           | ( " ) 1.000 式   | 歩A 当たり算出     |
| Y00001 | 設置                                       |               |     |           |                 |              |
| T00570 | 仮セグメント設置                                 | ( " ) 7.000   | リング | 95,748    | ( " ) 670,236   | T単 40号       |
| Y00001 | 鋼製セグメント3リングは、シールド工・覆工で計上                 |               |     |           |                 |              |
| T00574 | 仮鋼製セグメント(損耗)<br>3か月未満                    | ( " ) 4.000   | リング | 204,000   | ( " ) 816,000   | T単 42号       |
| T00501 | 立坑内鋼材設置工<br>支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強        | ( " ) 4.090   | ton | 91,561    | ( " ) 374,484   | T単 34号       |
| P96058 | H型鋼 300*300*10*15(購入)<br>中古品相当           | ( " ) 4.090   | ton | 70,600    | ( " ) 288,754   |              |
| S02116 | 積卸し費                                     | ( " ) 4.090   | ton | 750       | ( " ) 3,068     | S単 33号       |
| Y00001 | 積込み(又は取卸し)のみ、<br>撤去                      |               |     |           |                 |              |
| T00571 | 仮セグメント撤去                                 | ( " ) 7.000   | リング | 47,874    | ( " ) 335,118   | T単 41号       |
| T00502 | 立坑内鋼材撤去工<br>支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強        | ( " ) 4.090   | ton | 68,741    | ( " ) 281,151   | T単 35号       |
|        | 合 計                                      |               |     |           | ( " ) 2,768,811 |              |
|        | 単 価                                      |               |     |           | ( " ) 2,585,131 |              |
|        | 官積算単価                                    |               |     |           | 2,768,811       | 合意率 0.933661 |
|        |                                          |               |     |           |                 |              |
|        | *** B単 - 58号 ***                         |               |     |           |                 |              |
| 000058 | 後続台車設備工                                  |               | 式   |           | ( " ) 1.000 式   | 歩A 当たり算出     |
| T00581 | 後続台車据付工                                  | ( " ) 1.000   | 回   | 1,388,380 | ( " ) 1,388,380 | T単 43号       |
| T00582 | 後続台車撤去工                                  | ( " ) 1.000   | 回   | 925,586   | ( " ) 925,586   | T単 44号       |
|        | 合 計                                      |               |     |           | ( " ) 2,313,966 |              |
|        | 単 価                                      |               |     |           | ( " ) 2,160,460 |              |
|        | 官積算単価                                    |               |     |           | 2,313,966       | 合意率 0.933661 |
|        |                                          |               |     |           |                 |              |
|        | *** B単 - 59号 ***                         |               |     |           |                 |              |
| 000059 | 軌条設備工<br>坑内用レール                          |               | m   |           | ( " ) 100.000 m | 歩A 当たり算出     |
| S16003 | レール設備[軌条(単線)]<br>22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外 | ( " ) 302.000 | 供用日 | 125       | ( " ) 37,750    | S単 177号      |
|        | 合 計                                      |               |     |           | ( " ) 37,750    |              |
|        | 単 価                                      |               |     |           | ( " ) 353       |              |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                | 数 量              | 単 位 | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
|--------|------------------------------------------|------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
|        | 官積算単価                                    |                  |     |        | 378                | 合意率<br>0.933862 |
|        |                                          |                  |     |        |                    |                 |
|        | *** B単 - 60号 ***                         |                  |     |        |                    |                 |
| 000060 | 軌条設備工<br>後続台車用レール                        |                  | m   |        | ( " )<br>100.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S16003 | レール設備[軌条(単線)]<br>22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外 | ( " )<br>559.000 | 供用日 | 125    | ( " )<br>69,875    | S単 177号         |
|        | 合 計                                      |                  |     |        | ( " )<br>69,875    |                 |
|        | 単 価                                      |                  |     |        | ( " )<br>653       |                 |
|        | 官積算単価                                    |                  |     |        | 699                | 合意率<br>0.934191 |
|        |                                          |                  |     |        |                    |                 |
|        | *** B単 - 61号 ***                         |                  |     |        |                    |                 |
| 000061 | 軌条設備工<br>枕木                              |                  | 本   |        | ( " )<br>1.000 本   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 軌条枕木 (購入)<br>H200×200×8×12枕木加工,,         | ( " )<br>1.000   | 本   | 23,700 | ( " )<br>23,700    | S単 74号          |
| Y00004 | 雑品                                       | ( " )<br>0.100   |     | 23,700 | ( " )<br>2,370     |                 |
| S02116 | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ,,                   | ( " )<br>0.130   | ton | 750    | ( " )<br>98        | S単 33号          |
|        | 合 計                                      |                  |     |        | ( " )<br>26,168    |                 |
|        | 単 価                                      |                  |     |        | ( " )<br>24,432    |                 |
|        | 官積算単価                                    |                  |     |        | 26,168             | 合意率<br>0.933659 |
|        |                                          |                  |     |        |                    |                 |
|        | *** B単 - 62号 ***                         |                  |     |        |                    |                 |
| 000062 | 到達開口補強工                                  |                  | 式   |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001 | 設置                                       |                  |     |        |                    |                 |
| T00501 | 立坑内鋼材設置工<br>支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強        | ( " )<br>4.240   | ton | 91,561 | ( " )<br>388,219   | T単 34号          |
| P96055 | H形鋼 中幅(購入)<br>588×300×12×20              | ( " )<br>1.580   | ton | 83,500 | ( " )<br>131,930   |                 |
| P96056 | H型鋼 400*400*13*21(購入)<br>中古品相当           | ( " )<br>2.590   | ton | 75,100 | ( " )<br>194,509   |                 |
| P96069 | 鋼板(購入)<br>3.2mm*914*1829                 | ( " )<br>0.074   | ton | 71,500 | ( " )<br>5,291     |                 |
| Y00001 | 撤去                                       |                  |     |        |                    |                 |
| T00502 | 立坑内鋼材撤去工<br>支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強        | ( " )<br>4.240   | ton | 68,741 | ( " )<br>291,462   | T単 35号          |
|        | 合 計                                      |                  |     |        | ( " )<br>1,011,411 |                 |
|        | 単 価                                      |                  |     |        | ( " )<br>944,315   |                 |
|        | 官積算単価                                    |                  |     |        | 1,011,411          | 合意率<br>0.93366  |
|        |                                          |                  |     |        |                    |                 |
|        | *** B単 - 63号 ***                         |                  |     |        |                    |                 |
| 000063 | 給水用管<br>SLPφ80                           |                  | m   |        | ( " )<br>120.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 軽量鋼管<br>SLPφ80,6m,1.6mm,損耗率50%,,         | ( " )<br>20.000  | 本   | 3,120  | ( " )<br>62,400    | S単 75号          |
| Y00004 | 雑品                                       | ( " )<br>0.500   |     | 62,400 | ( " )<br>31,200    |                 |
| T00601 | 配管設備工 設置(立坑、地上部)<br>φ200未満(給水、裏込、添加材、排水) | ( " )<br>120.000 | m   | 2,366  | ( " )<br>283,920   | T単 48号          |
| T00605 | 配管設備工 撤去(立坑、地上部)<br>φ200未満(給水、裏込、添加材、排水) | ( " )<br>120.000 | m   | 2,077  | ( " )<br>249,240   | T単 49号          |
|        | 合 計                                      |                  |     |        | ( " )<br>626,760   |                 |
|        | 単 価                                      |                  |     |        | ( " )<br>4,877     |                 |
|        | 官積算単価                                    |                  |     |        | 5,223              | 合意率<br>0.933754 |
|        |                                          |                  |     |        |                    |                 |
|        | *** B単 - 64号 ***                         |                  |     |        |                    |                 |
| 000064 | 裏込用管<br>SLPφ50                           |                  | m   |        | ( " )<br>120.000 m | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード              | 名 称 (規 格)                                 | 数 量              | 単 位 | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| S02116           | 軽量鋼管<br>SLP φ 50, 6m, 1.6mm, 損耗率50%, ,    | ( " )<br>20.000  | 本   | 1,740  | ( " )<br>34,800    | S単 76号          |
| Y00004           | 雑品                                        | ( " )<br>0.500   |     | 34,800 | ( " )<br>17,400    |                 |
| T00601           | 配管設備工 設置（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,366  | ( " )<br>283,920   | T単 48号          |
| T00605           | 配管設備工 撤去（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,077  | ( " )<br>249,240   | T単 49号          |
|                  | 合 計                                       |                  |     |        | ( " )<br>585,360   |                 |
|                  | 単 価                                       |                  |     |        | ( " )<br>4,554     |                 |
|                  | 官積算単価                                     |                  |     |        | 4,878              | 合意率<br>0.933579 |
| *** B単 - 65号 *** |                                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000065           | 裏込用管<br>SLP φ 80                          |                  | m   |        | ( " )<br>120.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | 軽量鋼管<br>SLP φ 80, 6m, 1.6mm, 損耗率50%, ,    | ( " )<br>20.000  | 本   | 3,120  | ( " )<br>62,400    | S単 75号          |
| Y00004           | 雑品                                        | ( " )<br>0.500   |     | 62,400 | ( " )<br>31,200    |                 |
| T00601           | 配管設備工 設置（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,366  | ( " )<br>283,920   | T単 48号          |
| T00605           | 配管設備工 撤去（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,077  | ( " )<br>249,240   | T単 49号          |
|                  | 合 計                                       |                  |     |        | ( " )<br>626,760   |                 |
|                  | 単 価                                       |                  |     |        | ( " )<br>4,877     |                 |
|                  | 官積算単価                                     |                  |     |        | 5,223              | 合意率<br>0.933754 |
| *** B単 - 66号 *** |                                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000066           | 加泥材用管<br>SLP φ 80                         |                  | m   |        | ( " )<br>120.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | 軽量鋼管<br>SLP φ 80, 6m, 1.6mm, 損耗率50%, ,    | ( " )<br>20.000  | 本   | 3,120  | ( " )<br>62,400    | S単 75号          |
| Y00004           | 雑品                                        | ( " )<br>0.500   |     | 62,400 | ( " )<br>31,200    |                 |
| T00601           | 配管設備工 設置（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,366  | ( " )<br>283,920   | T単 48号          |
| T00605           | 配管設備工 撤去（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,077  | ( " )<br>249,240   | T単 49号          |
|                  | 合 計                                       |                  |     |        | ( " )<br>626,760   |                 |
|                  | 単 価                                       |                  |     |        | ( " )<br>4,877     |                 |
|                  | 官積算単価                                     |                  |     |        | 5,223              | 合意率<br>0.933754 |
| *** B単 - 67号 *** |                                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000067           | 排水用管<br>SLP φ 100                         |                  | m   |        | ( " )<br>120.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | 軽量鋼管<br>SLP φ 100, 6m, 1.6mm, 損耗率50%, ,   | ( " )<br>20.000  | 本   | 3,780  | ( " )<br>75,600    | S単 77号          |
| Y00004           | 雑品                                        | ( " )<br>0.500   |     | 75,600 | ( " )<br>37,800    |                 |
| T00601           | 配管設備工 設置（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,366  | ( " )<br>283,920   | T単 48号          |
| T00605           | 配管設備工 撤去（立坑、地上部）<br>φ 200未満（給水、裏込、添加材、排水） | ( " )<br>120.000 | m   | 2,077  | ( " )<br>249,240   | T単 49号          |
|                  | 合 計                                       |                  |     |        | ( " )<br>646,560   |                 |
|                  | 単 価                                       |                  |     |        | ( " )<br>5,031     |                 |
|                  | 官積算単価                                     |                  |     |        | 5,388              | 合意率<br>0.933741 |
| *** B単 - 68号 *** |                                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000068           | 給水用管<br>SLP φ 80                          |                  | m   |        | ( " )<br>120.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | 軽量鋼管<br>SLP φ 80, 6m, 1.6mm, 損耗率50%, ,    | ( " )<br>20.000  | 本   | 3,120  | ( " )<br>62,400    | S単 75号          |
| Y00004           | 雑品                                        | ( " )<br>0.500   |     | 62,400 | ( " )<br>31,200    |                 |
|                  | 合 計                                       |                  |     |        | ( " )<br>93,600    |                 |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                           | 数 量                | 単 位 | 単 価    | 金 額                  | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|----------------------|-----------------|
|        |                                                     |                    |     |        | ( " )                |                 |
|        | 単 価                                                 |                    |     |        | 728                  |                 |
|        | 官積算単価                                               |                    |     |        | 780                  | 合意率<br>0.933333 |
|        |                                                     |                    |     |        |                      |                 |
|        | *** B単 - 69号 ***                                    |                    |     |        |                      |                 |
| 000069 | 裏込用管<br>SLPφ50                                      |                    | m   |        | ( " )<br>120.000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 軽量鋼管<br>SLPφ50,6m,1.6mm,損耗率50%,,                    | ( " )<br>20.000    | 本   | 1,740  | ( " )<br>34,800      | S単 76号          |
| Y00004 | 雑品                                                  | ( " )<br>0.500     |     | 34,800 | ( " )<br>17,400      |                 |
|        | 合 計                                                 |                    |     |        | ( " )<br>52,200      |                 |
|        | 単 価                                                 |                    |     |        | ( " )<br>406         |                 |
|        | 官積算単価                                               |                    |     |        | 435                  | 合意率<br>0.933333 |
|        |                                                     |                    |     |        |                      |                 |
|        | *** B単 - 70号 ***                                    |                    |     |        |                      |                 |
| 000070 | 裏込用管<br>SLPφ80                                      |                    | m   |        | ( " )<br>120.000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 軽量鋼管<br>SLPφ80,6m,1.6mm,損耗率50%,,                    | ( " )<br>20.000    | 本   | 3,120  | ( " )<br>62,400      | S単 75号          |
| Y00004 | 雑品                                                  | ( " )<br>0.500     |     | 62,400 | ( " )<br>31,200      |                 |
|        | 合 計                                                 |                    |     |        | ( " )<br>93,600      |                 |
|        | 単 価                                                 |                    |     |        | ( " )<br>728         |                 |
|        | 官積算単価                                               |                    |     |        | 780                  | 合意率<br>0.933333 |
|        |                                                     |                    |     |        |                      |                 |
|        | *** B単 - 71号 ***                                    |                    |     |        |                      |                 |
| 000071 | 加泥材用管<br>SLPφ80                                     |                    | m   |        | ( " )<br>120.000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 軽量鋼管<br>SLPφ80,6m,1.6mm,損耗率50%,,                    | ( " )<br>20.000    | 本   | 3,120  | ( " )<br>62,400      | S単 75号          |
| Y00004 | 雑品                                                  | ( " )<br>0.500     |     | 62,400 | ( " )<br>31,200      |                 |
|        | 合 計                                                 |                    |     |        | ( " )<br>93,600      |                 |
|        | 単 価                                                 |                    |     |        | ( " )<br>728         |                 |
|        | 官積算単価                                               |                    |     |        | 780                  | 合意率<br>0.933333 |
|        |                                                     |                    |     |        |                      |                 |
|        | *** B単 - 72号 ***                                    |                    |     |        |                      |                 |
| 000072 | 排水用管<br>SLPφ100                                     |                    | m   |        | ( " )<br>120.000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 軽量鋼管<br>SLPφ100,6m,1.6mm,損耗率50%,,                   | ( " )<br>20.000    | 本   | 3,780  | ( " )<br>75,600      | S単 77号          |
| Y00004 | 雑品                                                  | ( " )<br>0.500     |     | 75,600 | ( " )<br>37,800      |                 |
|        | 合 計                                                 |                    |     |        | ( " )<br>113,400     |                 |
|        | 単 価                                                 |                    |     |        | ( " )<br>882         |                 |
|        | 官積算単価                                               |                    |     |        | 945                  | 合意率<br>0.933333 |
|        |                                                     |                    |     |        |                      |                 |
|        | *** B単 - 73号 ***                                    |                    |     |        |                      |                 |
| 000073 | 換気設備工                                               |                    | m   |        | ( " )<br>2,841.100 m | 歩A<br>当たり算出     |
| T00610 | 換気設備工 設置<br>坑外及び立坑内                                 | ( " )<br>27.200    | m   | 2,725  | ( " )<br>74,120      | T単 50号          |
| T00611 | 換気設備工 設置<br>坑内                                      | ( " )<br>2,813.900 | m   | 3,325  | ( " )<br>9,356,218   | T単 51号          |
| S16002 | 遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>,風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq) | ( " )<br>354.000   | 日   | 7,076  | ( " )<br>2,504,904   | S単 167号         |
| T00615 | 換気設備工 撤去<br>坑外及び立坑内                                 | ( " )<br>27.200    | m   | 701    | ( " )<br>19,067      | T単 52号          |
| T00616 | 換気設備工 撤去<br>坑内                                      | ( " )<br>2,813.900 | m   | 1,018  | ( " )<br>2,864,550   | T単 53号          |
|        | 合 計                                                 |                    |     |        | ( " )<br>14,818.859  |                 |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                  | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------------------|-----------------|
|        | 単 価                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>4,870     |                 |
|        | 官積算単価                                                                                      |                  |                |        | 5,216              | 合意率<br>0.933665 |
|        | *** B単 - 74号 ***                                                                           |                  |                |        |                    |                 |
| 000074 | 通信配線設備工                                                                                    |                  | m              |        | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| T00620 | 通信配線設備工 設置                                                                                 | ( " )<br>1,000   | m              | 521    | 521                | T単 54号          |
| T00621 | 通信配線設備工 撤去                                                                                 | ( " )<br>1,000   | m              | 137    | 137                | T単 55号          |
|        | 合 計                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>658       |                 |
|        | 単 価                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>614       |                 |
|        | 官積算単価                                                                                      |                  |                |        | 658                | 合意率<br>0.93313  |
|        | *** B単 - 75号 ***                                                                           |                  |                |        |                    |                 |
| 000075 | 照明設備工                                                                                      |                  | 式              |        | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| T00006 | 照明設備設置撤去工                                                                                  | ( " )<br>293,000 | 台              | 12,457 | 3,649,901          | T単 6号           |
| T00007 | 照明設備設置撤去工<br>非常用装置付                                                                        | ( " )<br>59,000  | 台              | 30,557 | 1,802,863          | T単 7号           |
|        | 合 計                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>5,452,764 |                 |
|        | 単 価                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>5,091,033 |                 |
|        | 官積算単価                                                                                      |                  |                |        | 5,452,764          | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 78号 ***                                                                           |                  |                |        |                    |                 |
| 000078 | 門型クレーン基礎<br>設置                                                                             |                  | 式              |        | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し                                                           | ( " )<br>66,000  | m3             | 288.8  | 19,061             | S単 295号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                            | ( " )<br>42,000  | m3             | 355.6  | 14,935             | S単 299号         |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,あり                                                                   | ( " )<br>42,000  | m3             | 112.7  | 4,733              | S単 310号         |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クワツヤン RC-40 40~0mm                                   | ( " )<br>56,000  | m <sup>2</sup> | 1,263  | 70,728             | S単 314号         |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート' ッ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, -, 18-8-40(普通) W/C65% | ( " )<br>34,000  | m3             | 20,850 | 708,900            | S単 316号         |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                     | ( " )<br>70,000  | m <sup>2</sup> | 9,021  | 631,470            | S単 324号         |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                                                      | ( " )<br>24,000  | m3             | 198.4  | 4,762              | S単 292号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コン' ッタ( )                                              | ( " )<br>22,000  | m3             | 2,914  | 64,108             | S単 2号           |
|        | 合 計                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>1,518,697 |                 |
|        | 単 価                                                                                        |                  |                |        | ( " )<br>1,417,948 |                 |
|        | 官積算単価                                                                                      |                  |                |        | 1,518,697          | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 79号 ***                                                                           |                  |                |        |                    |                 |
| 000079 | 門型クレーン基礎<br>撤去                                                                             |                  | 式              |        | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上                                                        | ( " )<br>34,000  | m3             | 7,502  | 255,068            | S単 134号         |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,                                                 | ( " )<br>34,000  | m3             | 3,342  | 113,628            | S単 311号         |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                                                                       | ( " )<br>34,000  | m3             | 1,640  | 55,760             | S単 131号         |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                              | ( " )<br>37,000  | m3             | 198.4  | 7,341              | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                            | ( " )<br>37,000  | m3             | 355.6  | 13,157             | S単 299号         |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                         |         |     |         |           |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                         |         |     |         |           |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                         |         |     |         |           |                 |
| コード                                        | 名 称（規 格）                | 数 量     | 単位  | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
| SA0102                                     | 投入                      | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満         | 37.000  | m3  | 198.4   | 7,341     | S単 292号         |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)             | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない | 34.000  | m3  | 1,449   | 49,266    | S単 3号           |
| S01082                                     | 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満)     | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり     | 34.000  | m3  | 557     | 18,938    | S単 5号           |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 合 計                     |         |     |         | 520,499   |                 |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 単 価                     |         |     |         | 485,970   |                 |
|                                            | 官積算単価                   |         |     |         | 520,499   | 合意率<br>0.933661 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            | *** B単 - 80号 ***        |         |     |         |           |                 |
| 000080                                     | 門型クレーン設備工               |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|                                            | 設置・撤去                   |         | 箇所  |         | 1,000 箇所  | 当たり算出           |
| T00640                                     | 立坑クレーン設備工               | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 設置                      | 1.000   | 箇所  | 969,205 | 969,205   | T単 56号          |
| T00641                                     | 立坑クレーン設備工               | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 撤去                      | 1.000   | 箇所  | 631,345 | 631,345   | T単 57号          |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 合 計                     |         |     |         | 1,600,550 |                 |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 単 価                     |         |     |         | 1,494,371 |                 |
|                                            | 官積算単価                   |         |     |         | 1,600,550 | 合意率<br>0.93366  |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            | *** B単 - 81号 ***        |         |     |         |           |                 |
| 000081                                     | 門型クレーンレール損料             |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|                                            | 28m×2列                  |         | m   |         | 100,000 m | 当たり算出           |
| S16003                                     | レール設備[軌条(単線)]           | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 30kg/m 100m当たり,交替制補正対象外 | 636.000 | 供用日 | 182     | 115,752   | S単 178号         |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 合 計                     |         |     |         | 115,752   |                 |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 単 価                     |         |     |         | 1,081     |                 |
|                                            | 官積算単価                   |         |     |         | 1,158     | 合意率<br>0.933506 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            | *** B単 - 82号 ***        |         |     |         |           |                 |
| 000082                                     | 門型クレーンまくら木              |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|                                            |                         |         | ton |         | 1,000 ton | 当たり算出           |
| S02116                                     | H型钢 150*150*7*10 （購入）   | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            |                         | 1.000   | ton | 78,500  | 78,500    | S単 83号          |
| Y00004                                     | 雑品                      | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            |                         | 0.100   |     | 78,500  | 7,850     |                 |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 合 計                     |         |     |         | 86,350    |                 |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 単 価                     |         |     |         | 80,622    |                 |
|                                            | 官積算単価                   |         |     |         | 86,350    | 合意率<br>0.933665 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            | *** B単 - 83号 ***        |         |     |         |           |                 |
| 000083                                     | 立坑内仮設階段                 |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|                                            |                         |         | m   |         | 1,000 m   | 当たり算出           |
| T00660                                     | 仮階段設置工                  | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 設置                      | 1.000   | m   | 21,918  | 21,918    | T単 58号          |
| T00661                                     | 仮階段設置工                  | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 撤去                      | 1.000   | m   | 3,310   | 3,310     | T単 59号          |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 合 計                     |         |     |         | 25,228    |                 |
|                                            |                         |         |     |         | ( " )     |                 |
|                                            | 単 価                     |         |     |         | 23,554    |                 |
|                                            | 官積算単価                   |         |     |         | 25,228    | 合意率<br>0.933645 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            |                         |         |     |         |           |                 |
|                                            | *** B単 - 84号 ***        |         |     |         |           |                 |
| 000084                                     | 仮囲い                     |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|                                            | 発進基地 H3.0m              |         | 式   |         | 1,000 式   | 当たり算出           |
| T07001                                     | 仮囲い設置                   | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            |                         | 247.700 | m   | 4,145   | 1,026,717 | T単 89号          |
| T07002                                     | 仮囲い撤去                   | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            |                         | 247.700 | m   | 2,961   | 733,440   | T単 90号          |
| T00008                                     | 仮囲い（購入）                 | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|                                            |                         | 247.700 | m   | 7,846   | 1,943,454 | T単 8号           |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量              | 単 位 | 単 価     | 金 額                | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------|--------------------|-----------------|
|        | 合 計                                                               |                  |     |         | ( " )<br>3,703,611 |                 |
|        | 単 価                                                               |                  |     |         | ( " )<br>3,457,917 |                 |
|        | 官積算単価                                                             |                  |     |         | 3,703,611          | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 85号 ***                                                  |                  |     |         |                    |                 |
| 000085 | 仮囲い門扉<br>設置、発進基地                                                  |                  | 箇所  |         | ( " )<br>1,000 箇所  | 歩A<br>当たり算出     |
| T07003 | 仮囲い門扉工 発進基地<br>設置・撤去                                              | ( " )<br>1,000   | 箇所  | 476,273 | ( " )<br>476,273   | T単 91号          |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し                                             | ( " )<br>0.700   | m3  | 282.1   | ( " )<br>197       | S単 296号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以<br>下 | ( " )<br>0.700   | m3  | 355.6   | ( " )<br>249       | S単 299号         |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%          | ( " )<br>0.700   | m3  | 26,660  | ( " )<br>18,662    | S単 318号         |
| S02116 | ボイド管<br>φ100,4m,,                                                 | ( " )<br>0.350   | 本   | 1,050   | ( " )<br>368       | S単 90号          |
|        | 合 計                                                               |                  |     |         | ( " )<br>495,749   |                 |
|        | 単 価                                                               |                  |     |         | ( " )<br>462,862   |                 |
|        | 官積算単価                                                             |                  |     |         | 495,749            | 合意率<br>0.933661 |
|        | *** B単 - 86号 ***                                                  |                  |     |         |                    |                 |
| 000086 | 仮囲い門扉<br>撤去、発進基地                                                  |                  | 箇所  |         | ( " )<br>1,000 箇所  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上                               | ( " )<br>0.700   | m3  | 7,502   | ( " )<br>5,251     | S単 134号         |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,                        | ( " )<br>0.700   | m3  | 3,342   | ( " )<br>2,339     | S単 311号         |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                                              | ( " )<br>0.700   | m3  | 1,640   | ( " )<br>1,148     | S単 131号         |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                     | ( " )<br>0.800   | m3  | 198.4   | ( " )<br>159       | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以<br>下 | ( " )<br>0.800   | m3  | 355.6   | ( " )<br>284       | S単 299号         |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                             | ( " )<br>0.800   | m3  | 198.4   | ( " )<br>159       | S単 292号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )                            | ( " )<br>0.700   | m3  | 1,997   | ( " )<br>1,398     | S単 4号           |
|        | 合 計                                                               |                  |     |         | ( " )<br>10,738    |                 |
|        | 単 価                                                               |                  |     |         | ( " )<br>10,026    |                 |
|        | 官積算単価                                                             |                  |     |         | 10,738             | 合意率<br>0.933693 |
|        | *** B単 - 87号 ***                                                  |                  |     |         |                    |                 |
| 000087 | 仮囲い<br>到達基地 H3.0m                                                 |                  | 式   |         | ( " )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| T07001 | 仮囲い設置                                                             | ( " )<br>157,400 | m   | 4,145   | ( " )<br>652,423   | T単 89号          |
| T07002 | 仮囲い撤去                                                             | ( " )<br>157,400 | m   | 2,961   | ( " )<br>466,061   | T単 90号          |
| T00008 | 仮囲い(購入)                                                           | ( " )<br>157,400 | m   | 7,846   | ( " )<br>1,234,960 | T単 8号           |
|        | 合 計                                                               |                  |     |         | ( " )<br>2,353,444 |                 |
|        | 単 価                                                               |                  |     |         | ( " )<br>2,197,319 |                 |
|        | 官積算単価                                                             |                  |     |         | 2,353,444          | 合意率<br>0.933661 |
|        | *** B単 - 88号 ***                                                  |                  |     |         |                    |                 |
| 000088 | 仮囲い門扉<br>設置、到達基地                                                  |                  | 箇所  |         | ( " )<br>1,000 箇所  | 歩A<br>当たり算出     |
| T07004 | 仮囲い門扉工 到達基地<br>設置・撤去                                              | ( " )<br>1,000   | 箇所  | 307,273 | ( " )<br>307,273   | T単 92号          |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し                                             | ( " )<br>0.700   | m3  | 282.1   | ( " )<br>197       | S単 296号         |

|             |                                                               |                                        |    |           |                    |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----------|--------------------|-----------------|
| 事業名         |                                                               | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |    |           |                    |                 |
| 工事名         |                                                               | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |    |           |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                               |                                        |    |           |                    |                 |
| コード         | 名 称（規 格）                                                      | 数 量                                    | 単位 | 単 価       | 金 額                | 備 考             |
| SA0121      | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | ( " )<br>0.700                         | m3 | 355.6     | ( " )<br>249       | S単 299号         |
| SA0311      | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%      | ( " )<br>0.700                         | m3 | 26,660    | ( " )<br>18,662    | S単 318号         |
| S02116      | ボイド管<br>φ100,4m,,                                             | ( " )<br>0.350                         | 本  | 1,050     | ( " )<br>368       | S単 90号          |
|             | 合 計                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>326,749   |                 |
|             | 単 価                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>305,073   |                 |
|             | 官積算単価                                                         |                                        |    |           | 326,749            | 合意率<br>0.933661 |
|             | *** B単 - 89号 ***                                              |                                        |    |           |                    |                 |
| 000089      | 仮囲い門扉<br>撤去、到達基地                                              |                                        | 箇所 |           | ( " )<br>1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02721      | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上                           | ( " )<br>0.700                         | m3 | 7,502     | ( " )<br>5,251     | S単 134号         |
| SA0221      | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,                    | ( " )<br>0.700                         | m3 | 3,342     | ( " )<br>2,339     | S単 311号         |
| S02123      | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                                          | ( " )<br>0.700                         | m3 | 1,640     | ( " )<br>1,148     | S単 131号         |
| SA0102      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( " )<br>0.800                         | m3 | 198.4     | ( " )<br>159       | S単 291号         |
| SA0121      | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | ( " )<br>0.800                         | m3 | 355.6     | ( " )<br>284       | S単 299号         |
| SA0102      | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                         | ( " )<br>0.800                         | m3 | 198.4     | ( " )<br>159       | S単 292号         |
| S01041      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )                        | ( " )<br>0.700                         | m3 | 1,997     | ( " )<br>1,398     | S単 4号           |
|             | 合 計                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>10,738    |                 |
|             | 単 価                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>10,026    |                 |
|             | 官積算単価                                                         |                                        |    |           | 10,738             | 合意率<br>0.933693 |
|             | *** B単 - 90号 ***                                              |                                        |    |           |                    |                 |
| 000090      | 裏込注入設備                                                        |                                        | 式  |           | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| T07010      | 裏込注入設備工<br>設置                                                 | ( " )<br>1.000                         | 箇所 | 244,557   | ( " )<br>244,557   | T単 93号          |
| T07011      | 裏込注入設備工<br>撤去                                                 | ( " )<br>1.000                         | 箇所 | 142,997   | ( " )<br>142,997   | T単 94号          |
|             | 合 計                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>387,554   |                 |
|             | 単 価                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>361,844   |                 |
|             | 官積算単価                                                         |                                        |    |           | 387,554            | 合意率<br>0.93366  |
|             | *** B単 - 91号 ***                                              |                                        |    |           |                    |                 |
| 000091      | 加泥材注入設備                                                       |                                        | 式  |           | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| T07020      | 加泥材注入設備工<br>設置                                                | ( " )<br>1.000                         | 箇所 | 187,010   | ( " )<br>187,010   | T単 95号          |
| T07021      | 加泥材注入設備工<br>撤去                                                | ( " )<br>1.000                         | 箇所 | 114,781   | ( " )<br>114,781   | T単 96号          |
|             | 合 計                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>301,791   |                 |
|             | 単 価                                                           |                                        |    |           | ( " )<br>281,770   |                 |
|             | 官積算単価                                                         |                                        |    |           | 301,791            | 合意率<br>0.933659 |
|             | *** B単 - 92号 ***                                              |                                        |    |           |                    |                 |
| 000092      | 坑内水替え工                                                        |                                        | 式  |           | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| S18007      | 排水ポンプ据付撤去（小口径）<br>口径 50mm,あり                                  | ( " )<br>6.000                         | 箇所 | 18,250    | ( " )<br>109,500   | S単 205号         |
| S18006      | 排水ポンプ運転（発進立坑）<br>862,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                     | ( " )<br>1.000                         | 箇所 | 3,352,902 | ( " )<br>3,352,902 | S単 200号         |
| S18006      | 排水ポンプ運転（トンネル坑内1）<br>548,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                  | ( " )<br>1.000                         | 箇所 | 2,131,542 | ( " )<br>2,131,542 | S単 201号         |

|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                            |       |                 |           |                       |          |
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                            |       |                 |           |                       |          |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                            |       |                 |           |                       |          |
| コード                                        | 名 称（規 格）                                                   | 数 量   | 単位              | 単 価       | 金 額                   | 備 考      |
| S18006                                     | 排水ポンプ運転（トンネル坑内2）                                           | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 391,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                   | 1.000 | 箇所              | 1,520,864 | 1,520,864             | S単 202号  |
| S18006                                     | 排水ポンプ運転（トンネル坑内3）                                           | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 234,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                   | 1.000 | 箇所              | 910,185   | 910,185               | S単 203号  |
| S18006                                     | 排水ポンプ運転（トンネル坑内4）                                           | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 79,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                    | 1.000 | 箇所              | 307,284   | 307,284               | S単 204号  |
| T00009                                     | 排水ポンプ運転（到達立坑）                                              | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 95日常時排水0以上～6未満商用電源                                         | 1.000 | 箇所              | 368,559   | 368,559               | T単 9号    |
|                                            |                                                            |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 合 計                                                        |       |                 |           | 8,700,836             |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 単 価                                                        |       |                 |           | 8,123,631             |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       | 合意率      |
|                                            | 官積算単価                                                      |       |                 |           | 8,700,836             | 0.93366  |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | *** B単 - 93号 ***                                           |       |                 |           |                       |          |
| 000093                                     | コンクリート                                                     |       | m3              |           | （ " ）                 | 歩A       |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| SA0311                                     | SP コンクリート                                                  | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, 各種 | 1.000 | m3              | 21,490    | 21,490                | S単 320号  |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | 合 計                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 21,490                |          |
|                                            | 単 価                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 20,064                |          |
|                                            | 官積算単価                                                      |       |                 |           | 21,490                | 合意率      |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       | 0.933643 |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | *** B単 - 94号 ***                                           |       |                 |           |                       |          |
| 000094                                     | 型枠                                                         |       | m3              |           | （ " ）                 | 歩A       |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| SA0312                                     | SP 型枠                                                      | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                              | 1.000 | m <sup>2</sup>  | 9,021     | 9,021                 | S単 324号  |
|                                            |                                                            |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 合 計                                                        |       |                 |           | 9,021                 |          |
|                                            | 単 価                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 8,423                 |          |
|                                            | 官積算単価                                                      |       |                 |           | 9,021                 | 合意率      |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       | 0.93371  |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | *** B単 - 95号 ***                                           |       |                 |           |                       |          |
| 000095                                     | 鉄筋                                                         |       | ton             |           | （ " ）                 | 歩A       |
|                                            | SD295A,D13                                                 |       |                 |           | 1.000 ton             | 当たり算出    |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                                      | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未<br>満        | 1.000 | ton             | 122,920   | 122,920               | S単 138号  |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | 合 計                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 122,920               |          |
|                                            | 単 価                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 114,766               |          |
|                                            | 官積算単価                                                      |       |                 |           | 122,920               | 合意率      |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       | 0.933664 |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | *** B単 - 96号 ***                                           |       |                 |           |                       |          |
| 000096                                     | 足場                                                         |       | 掛m <sup>2</sup> |           | （ " ）                 | 歩A       |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 1.000 掛m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| S18031                                     | 足場工                                                        | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | なし,手摺先行型枠組,あり                                              | 1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 3,988     | 3,988                 | S単 207号  |
|                                            |                                                            |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 合 計                                                        |       |                 |           | 3,988                 |          |
|                                            | 単 価                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 3,723                 |          |
|                                            | 官積算単価                                                      |       |                 |           | 3,988                 | 合意率      |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       | 0.93355  |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | *** B単 - 97号 ***                                           |       |                 |           |                       |          |
| 000097                                     | 均しコンクリート                                                   |       | m3              |           | （ " ）                 | 歩A       |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| SA0311                                     | SP コンクリート                                                  | （ " ） |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, 各種 | 1.000 | m3              | 20,850    | 20,850                | S単 321号  |
|                                            |                                                            |       |                 |           |                       |          |
|                                            | 合 計                                                        |       |                 |           | （ " ）                 |          |
|                                            |                                                            |       |                 |           | 20,850                |          |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量            | 単 位            | 単 価     | 金 額                           | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>19,467               |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 20,850                        | 合意率<br>0.933669 |
|        | *** B単 - 98号 ***                                                        |                |                |         |                               |                 |
| 000098 | 型枠<br>均しコンクリート                                                          |                | m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                  | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,626   | ( " )<br>4,626                | S単 325号         |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>4,626                |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>4,319                |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 4,626                         | 合意率<br>0.933635 |
|        | *** B単 - 99号 ***                                                        |                |                |         |                               |                 |
| 000099 | コンクリート                                                                  |                | m <sup>3</sup> |         | ( " )<br>1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ソ`車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-,-,-,各種 | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 21,490  | ( " )<br>21,490               | S単 320号         |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>21,490               |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>20,064               |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 21,490                        | 合意率<br>0.933643 |
|        | *** B単 - 100号 ***                                                       |                |                |         |                               |                 |
| 000100 | 型枠                                                                      |                | m <sup>3</sup> |         | ( " )<br>1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 9,021   | ( " )<br>9,021                | S単 324号         |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>9,021                |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>8,423                |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 9,021                         | 合意率<br>0.93371  |
|        | *** B単 - 101号 ***                                                       |                |                |         |                               |                 |
| 000101 | 鉄筋<br>SD345,D25                                                         |                | ton            |         | ( " )<br>1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未<br>満             | ( " )<br>1.000 | ton            | 123,950 | ( " )<br>123,950              | S単 139号         |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>123,950              |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>115,727              |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 123,950                       | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B単 - 102号 ***                                                       |                |                |         |                               |                 |
| 000102 | 鉄筋<br>SD345,D22                                                         |                | ton            |         | ( " )<br>1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未<br>満             | ( " )<br>1.000 | ton            | 123,950 | ( " )<br>123,950              | S単 140号         |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>123,950              |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>115,727              |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 123,950                       | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B単 - 103号 ***                                                       |                |                |         |                               |                 |
| 000103 | 鉄筋<br>SD345,D19                                                         |                | ton            |         | ( " )<br>1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                | 数 量            | 単 位 | 単 価     | 金 額                | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|--------------------|-----------------|
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満  | ( " )<br>1.000 | ton | 123,950 | ( " )<br>123,950   | S単 141号         |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>123,950   |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>115,727   |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 123,950            | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B単 - 104号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000104 | 鉄筋<br>SD295A,D16                                         |                | ton |         | ( " )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295A,D16,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | ( " )<br>1.000 | ton | 120,860 | ( " )<br>120,860   | S単 142号         |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>120,860   |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>112,842   |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 120,860            | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B単 - 105号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000105 | 鉄筋<br>SD295A,D13                                         |                | ton |         | ( " )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | ( " )<br>1.000 | ton | 122,920 | ( " )<br>122,920   | S単 138号         |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>122,920   |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>114,766   |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 122,920            | 合意率<br>0.933664 |
|        | *** B単 - 106号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000106 | 足場<br>内                                                  |                | 掛㎡  |         | ( " )<br>1.000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出     |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                                     | ( " )<br>1.000 | 掛㎡  | 3,988   | ( " )<br>3,988     | S単 207号         |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,988     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,723     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 3,988              | 合意率<br>0.93355  |
|        | *** B単 - 107号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000107 | 足場<br>外                                                  |                | 掛㎡  |         | ( " )<br>1.000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出     |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                                     | ( " )<br>1.000 | 掛㎡  | 3,988   | ( " )<br>3,988     | S単 207号         |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,988     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,723     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 3,988              | 合意率<br>0.93355  |
|        | *** B単 - 108号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000108 | 支保工                                                      |                | 空m3 |         | ( " )<br>1.000 空m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| S18032 | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり                               | ( " )<br>1.000 | 空m3 | 3,407   | ( " )<br>3,407     | S単 209号         |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,407     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,181     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 3,407              | 合意率<br>0.933665 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量             | 単位              | 単 価    | 金 額              | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|
|        | *** B単 - 109号 ***                                                       |                 |                 |        |                  |                 |
| 000109 | 支保工                                                                     |                 | 空m3             |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S18032 | 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり                              | ( " )<br>1.000  | 空m3             | 4,234  | ( " )<br>4,234   | S単 208号         |
|        | 合 計                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>4,234   |                 |
|        | 単 価                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>3,953   |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                 |                 |        | 4,234            | 合意率<br>0.933632 |
|        |                                                                         |                 |                 |        |                  |                 |
|        | *** B単 - 110号 ***                                                       |                 |                 |        |                  |                 |
| 000110 | 止水板<br>100mm×6mm                                                        |                 | m               |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T10018 | 止水板<br>100mm×6mm                                                        | ( " )<br>1.000  | m               | 2,510  | ( " )<br>2,510   | T単 98号          |
|        | 合 計                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>2,510   |                 |
|        | 単 価                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>2,343   |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                 |                 |        | 2,510            | 合意率<br>0.933466 |
|        |                                                                         |                 |                 |        |                  |                 |
|        | *** B単 - 111号 ***                                                       |                 |                 |        |                  |                 |
| 000111 | ダウエルバー<br>塩ビ管のみ                                                         |                 | 本               |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T10001 | 塩ビ管設置                                                                   | ( " )<br>1.000  | 本               | 452    | ( " )<br>452     | T単 97号          |
|        | 合 計                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>452     |                 |
|        | 単 価                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>422     |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                 |                 |        | 452              | 合意率<br>0.933628 |
|        |                                                                         |                 |                 |        |                  |                 |
|        | *** B単 - 112号 ***                                                       |                 |                 |        |                  |                 |
| 000112 | 目地<br>油性ペイント                                                            |                 | m <sup>2</sup>  |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S03053 | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理                                                  | ( " )<br>1.000  | m <sup>2</sup>  | 1,942  | ( " )<br>1,942   | S単 136号         |
|        | 合 計                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>1,942   |                 |
|        | 単 価                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>1,813   |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                 |                 |        | 1,942            | 合意率<br>0.933573 |
|        |                                                                         |                 |                 |        |                  |                 |
|        | *** B単 - 113号 ***                                                       |                 |                 |        |                  |                 |
| 000113 | すり付工                                                                    |                 | 式               |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, 各種 | ( " )<br>3.000  | m3              | 21,490 | ( " )<br>64,470  | S単 320号         |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | ( " )<br>8.000  | m <sup>2</sup>  | 9,021  | ( " )<br>72,168  | S単 324号         |
| T00038 | アンカー筋<br>D=13,L=460m                                                    | ( " )<br>32.000 | 本               | 29     | ( " )<br>928     | T単 10号          |
| SA4304 | SP コンクリートアンカーボルト設置<br>-                                                 | ( " )<br>32.000 | 本               | 1,398  | ( " )<br>44,736  | S単 328号         |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                                                    | ( " )<br>26.000 | 掛m <sup>2</sup> | 3,988  | ( " )<br>103,688 | S単 207号         |
|        | 合 計                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>285,990 |                 |
|        | 単 価                                                                     |                 |                 |        | ( " )<br>267,018 |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                 |                 |        | 285,990          | 合意率<br>0.933662 |
|        |                                                                         |                 |                 |        |                  |                 |
|        | *** B単 - 114号 ***                                                       |                 |                 |        |                  |                 |
| 000114 | コンクリート                                                                  |                 | m3              |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,             | ( " )<br>1.000  | m3              | 20,850 | ( " )<br>20,850  | S単 316号         |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量            | 単 位            | 単 価    | 金 額                           | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------|-----------------|
|        | -,-,-,18-8-40(普通) W/C65%                                               |                |                |        |                               |                 |
|        | 合 計                                                                    |                |                |        | ( " )<br>20,850               |                 |
|        | 単 価                                                                    |                |                |        | ( " )<br>19,467               |                 |
|        | 官積算単価                                                                  |                |                |        | 20,850                        | 合意率<br>0.933669 |
|        | *** B単 - 115号 ***                                                      |                |                |        |                               |                 |
| 000115 | 型枠                                                                     |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                 | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 9,021  | ( " )<br>9,021                | S単 324号         |
|        | 合 計                                                                    |                |                |        | ( " )<br>9,021                |                 |
|        | 単 価                                                                    |                |                |        | ( " )<br>8,423                |                 |
|        | 官積算単価                                                                  |                |                |        | 9,021                         | 合意率<br>0.93371  |
|        | *** B単 - 116号 ***                                                      |                |                |        |                               |                 |
| 000116 | 目地                                                                     |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| S03053 | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理                                                 | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 1,942  | ( " )<br>1,942                | S単 136号         |
|        | 合 計                                                                    |                |                |        | ( " )<br>1,942                |                 |
|        | 単 価                                                                    |                |                |        | ( " )<br>1,813                |                 |
|        | 官積算単価                                                                  |                |                |        | 1,942                         | 合意率<br>0.933573 |
|        | *** B単 - 117号 ***                                                      |                |                |        |                               |                 |
| 000117 | 大型土嚢設置                                                                 |                | 袋              |        | ( " )<br>1,000 袋              | 歩A<br>当たり算出     |
| S18002 | 大型土のう工<br>製作・設置,ハック刺,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし                              | ( " )<br>1,000 | 袋              | 4,788  | ( " )<br>4,788                | S単 198号         |
|        | 合 計                                                                    |                |                |        | ( " )<br>4,788                |                 |
|        | 単 価                                                                    |                |                |        | ( " )<br>4,470                |                 |
|        | 官積算単価                                                                  |                |                |        | 4,788                         | 合意率<br>0.933583 |
|        | *** B単 - 118号 ***                                                      |                |                |        |                               |                 |
| 000118 | 均しコンクリート                                                               |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-,-,-,各種 | ( " )<br>1,000 | m <sup>3</sup> | 20,850 | ( " )<br>20,850               | S単 321号         |
|        | 合 計                                                                    |                |                |        | ( " )<br>20,850               |                 |
|        | 単 価                                                                    |                |                |        | ( " )<br>19,467               |                 |
|        | 官積算単価                                                                  |                |                |        | 20,850                        | 合意率<br>0.933669 |
|        | *** B単 - 119号 ***                                                      |                |                |        |                               |                 |
| 000119 | 型枠<br>均しコンクリート                                                         |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                 | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 4,626  | ( " )<br>4,626                | S単 325号         |
|        | 合 計                                                                    |                |                |        | ( " )<br>4,626                |                 |
|        | 単 価                                                                    |                |                |        | ( " )<br>4,319                |                 |
|        | 官積算単価                                                                  |                |                |        | 4,626                         | 合意率<br>0.933635 |
|        | *** B単 - 120号 ***                                                      |                |                |        |                               |                 |
| 000120 | コンクリート                                                                 |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1,000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量            | 単位             | 単 価     | 金 額                           | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ン`車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-,-,-,各種 | ( " )<br>1.000 | m3             | 21,490  | ( " )<br>21,490               | S 単 320号        |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>21,490               |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>20,064               |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 21,490                        | 合意率<br>0.933643 |
|        | *** B 単 - 121号 ***                                                      |                |                |         |                               |                 |
| 000121 | 型 枠                                                                     |                | m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                  | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 9,021   | ( " )<br>9,021                | S 単 324号        |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>9,021                |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>8,423                |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 9,021                         | 合意率<br>0.93371  |
|        | *** B 単 - 122号 ***                                                      |                |                |         |                               |                 |
| 000122 | 鉄 筋<br>SD345, D25                                                       |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345, D25, 一般作業, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未<br>満      | ( " )<br>1.000 | ton            | 123,950 | ( " )<br>123,950              | S 単 139号        |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>123,950              |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>115,727              |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 123,950                       | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B 単 - 123号 ***                                                      |                |                |         |                               |                 |
| 000123 | 鉄 筋<br>SD345, D22                                                       |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345, D22, 一般作業, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未<br>満      | ( " )<br>1.000 | ton            | 123,950 | ( " )<br>123,950              | S 単 140号        |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>123,950              |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>115,727              |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 123,950                       | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B 単 - 124号 ***                                                      |                |                |         |                               |                 |
| 000124 | 鉄 筋<br>SD345, D19                                                       |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345, D19, 一般作業, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未<br>満      | ( " )<br>1.000 | ton            | 123,950 | ( " )<br>123,950              | S 単 141号        |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>123,950              |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>115,727              |                 |
|        | 官積算単価                                                                   |                |                |         | 123,950                       | 合意率<br>0.933658 |
|        | *** B 単 - 125号 ***                                                      |                |                |         |                               |                 |
| 000125 | 鉄 筋<br>SD295A, D16                                                      |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295A, D16, 一般作業, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未<br>満     | ( " )<br>1.000 | ton            | 120,860 | ( " )<br>120,860              | S 単 142号        |
|        | 合 計                                                                     |                |                |         | ( " )<br>120,860              |                 |
|        | 単 価                                                                     |                |                |         | ( " )<br>112,842              |                 |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                | 数 量            | 単位  | 単 価     | 金 額                | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|--------------------|-----------------|
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 120,860            | 合意率<br>0.933658 |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | *** B単 - 126号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000126 | 鉄筋<br>SD295A,D13                                         |                | ton |         | ( " )<br>1,000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | ( " )<br>1.000 | ton | 122,920 | ( " )<br>122,920   | S単 138号         |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>122,920   |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>114,766   |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 122,920            | 合意率<br>0.933664 |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | *** B単 - 127号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000127 | 足場<br>内                                                  |                | 掛㎡  |         | ( " )<br>1,000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出     |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                                     | ( " )<br>1.000 | 掛㎡  | 3,988   | ( " )<br>3,988     | S単 207号         |
|        |                                                          |                |     |         | ( " )<br>3,988     |                 |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,723     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,723     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 3,988              | 合意率<br>0.93355  |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | *** B単 - 128号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000128 | 足場<br>外                                                  |                | 掛㎡  |         | ( " )<br>1,000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出     |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,あり                                     | ( " )<br>1.000 | 掛㎡  | 3,988   | ( " )<br>3,988     | S単 207号         |
|        |                                                          |                |     |         | ( " )<br>3,988     |                 |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,723     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,723     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 3,988              | 合意率<br>0.93355  |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | *** B単 - 129号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000129 | 支保工                                                      |                | 空m3 |         | ( " )<br>1,000 空m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| S18032 | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり                 | ( " )<br>1.000 | 空m3 | 3,407   | ( " )<br>3,407     | S単 209号         |
|        |                                                          |                |     |         | ( " )<br>3,407     |                 |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,181     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,181     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 3,407              | 合意率<br>0.933665 |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | *** B単 - 130号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000130 | 支保工                                                      |                | 空m3 |         | ( " )<br>1,000 空m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| S18032 | 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり               | ( " )<br>1.000 | 空m3 | 4,234   | ( " )<br>4,234     | S単 208号         |
|        |                                                          |                |     |         | ( " )<br>4,234     |                 |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,953     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>3,953     |                 |
|        | 官積算単価                                                    |                |     |         | 4,234              | 合意率<br>0.933632 |
|        |                                                          |                |     |         |                    |                 |
|        | *** B単 - 131号 ***                                        |                |     |         |                    |                 |
| 000131 | 止水板<br>100mm×6mm                                         |                | m   |         | ( " )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| T10018 | 止水板<br>100mm×6mm                                         | ( " )<br>1.000 | m   | 2,510   | ( " )<br>2,510     | T単 98号          |
|        |                                                          |                |     |         | ( " )<br>2,510     |                 |
|        | 合 計                                                      |                |     |         | ( " )<br>2,343     |                 |
|        | 単 価                                                      |                |     |         | ( " )<br>2,343     |                 |

|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                |                 |                 |        |                  |                            |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                                        |                 |                 |        |                  |                            |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
| コード         | 名 称（規 格）                                                                      | 数 量             | 単位              | 単 価    | 金 額              | 備 考                        |
|             | 官積算単価                                                                         |                 |                 |        | 2,510            | 合意率<br>0.933466            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | *** B単 - 132号 ***                                                             |                 |                 |        |                  |                            |
| 000132      | ダウエルバー                                                                        |                 | 本               |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| T10001      | 塩ビ管のみ                                                                         | ( " )<br>1.000  | 本               | 452    | ( " )<br>452     | T単 97号                     |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 合 計                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>452     |                            |
|             | 単 価                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>422     |                            |
|             | 官積算単価                                                                         |                 |                 |        | 452              | 合意率<br>0.933628            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | *** B単 - 133号 ***                                                             |                 |                 |        |                  |                            |
| 000133      | 目地                                                                            |                 | m <sup>2</sup>  |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S03053      | 油性ペイント                                                                        | ( " )<br>1.000  | m <sup>2</sup>  | 1,942  | ( " )<br>1,942   | S単 136号                    |
|             | 収縮継目(ペイント塗装)                                                                  |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 収縮継目処理                                                                        |                 |                 |        |                  |                            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 合 計                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>1,942   |                            |
|             | 単 価                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>1,813   |                            |
|             | 官積算単価                                                                         |                 |                 |        | 1,942            | 合意率<br>0.933573            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | *** B単 - 134号 ***                                                             |                 |                 |        |                  |                            |
| 000134      | すり付工                                                                          |                 | 式               |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>式 当たり算出              |
| SA0311      | SP コンクリート                                                                     | ( " )<br>4.300  | m <sup>3</sup>  | 21,490 | ( " )<br>92,407  | S単 320号                    |
|             | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, -, 各種                 |                 |                 |        |                  |                            |
| SA0312      | SP 型枠                                                                         | ( " )<br>8.100  | m <sup>2</sup>  | 9,021  | ( " )<br>73,070  | S単 324号                    |
| T00038      | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                 | ( " )<br>32.000 | 本               | 29     | ( " )<br>928     | T単 10号                     |
| SA4304      | アンカー筋                                                                         | ( " )<br>32.000 | 本               | 1,398  | ( " )<br>44,736  | S単 328号                    |
|             | D=13,L=460m                                                                   |                 |                 |        |                  |                            |
| S18031      | SP コンクリートアンカーボルト設置                                                            | ( " )<br>25.000 | 本               | 3,988  | ( " )<br>99,700  | S単 328号                    |
|             | -                                                                             |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 足場工                                                                           |                 | 掛m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>99,700  | S単 207号                    |
|             | なし,手摺先行型枠組,あり                                                                 |                 |                 |        |                  |                            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 合 計                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>310,841 |                            |
|             | 単 価                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>290,220 |                            |
|             | 官積算単価                                                                         |                 |                 |        | 310,841          | 合意率<br>0.93366             |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | *** B単 - 135号 ***                                                             |                 |                 |        |                  |                            |
| 000135      | コンクリート                                                                        |                 | m <sup>3</sup>  |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>m <sup>3</sup> 当たり算出 |
| SA0311      | SP コンクリート                                                                     | ( " )<br>1.000  | m <sup>3</sup>  | 20,850 | ( " )<br>20,850  | S単 316号                    |
|             | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, -, 18-8-40(普通) W/C65% |                 |                 |        |                  |                            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 合 計                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>20,850  |                            |
|             | 単 価                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>19,467  |                            |
|             | 官積算単価                                                                         |                 |                 |        | 20,850           | 合意率<br>0.933669            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | *** B単 - 136号 ***                                                             |                 |                 |        |                  |                            |
| 000136      | 型枠                                                                            |                 | m <sup>2</sup>  |        | ( " )<br>1.000   | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| SA0312      | SP 型枠                                                                         | ( " )<br>1.000  | m <sup>2</sup>  | 9,021  | ( " )<br>9,021   | S単 324号                    |
|             | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                 |                 |                 |        |                  |                            |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |
|             | 合 計                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>9,021   |                            |
|             | 単 価                                                                           |                 |                 |        | ( " )<br>8,423   |                            |
|             | 官積算単価                                                                         |                 |                 |        | 9,021            | 合意率<br>0.93371             |
|             |                                                                               |                 |                 |        |                  |                            |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量                | 単 位 | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
|                                            | *** B単 - 137号 ***                                                    |                    |     |        |                    |                 |
| 000137                                     | 目地                                                                   |                    | m   |        | ( " )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S03053                                     | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理                                               | ( " )<br>1,000     | m   | 1,942  | ( " )<br>1,942     | S単 136号         |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>1,942     |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>1,813     |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |     |        | 1,942              | 合意率<br>0.933573 |
|                                            |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
|                                            | *** B単 - 138号 ***                                                    |                    |     |        |                    |                 |
| 000138                                     | 大型土嚢設置                                                               |                    | 袋   |        | ( " )<br>1,000 袋   | 歩A<br>当たり算出     |
| S18002                                     | 大型土の土工<br>製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし                            | ( " )<br>1,000     | 袋   | 4,788  | ( " )<br>4,788     | S単 198号         |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>4,788     |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>4,470     |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |     |        | 4,788              | 合意率<br>0.933583 |
|                                            |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
|                                            | *** B単 - 139号 ***                                                    |                    |     |        |                    |                 |
| B19021                                     | 交通誘導警備員                                                              |                    | 人   |        | ( " )<br>1,000 人   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02115                                     | 交通誘導警備員 B                                                            | ( " )<br>1,000     | 人   | 13,965 | ( " )<br>13,965    | S単 30号          |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>13,965    |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>13,039    |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |     |        | 13,965             | 合意率<br>0.933691 |
|                                            |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
|                                            | *** B単 - 140号 ***                                                    |                    |     |        |                    |                 |
| 000140                                     | 基地造成                                                                 |                    | 式   |        | ( " )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| S15003                                     | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                                             | ( " )<br>3,110.000 | m   | 63     | ( " )<br>195,930   | S単 158号         |
| S18062                                     | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                              | ( " )<br>3,110.000 | m   | 159    | ( " )<br>494,490   | S単 212号         |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                        | ( " )<br>933.000   | m3  | 198.4  | ( " )<br>185,107   | S単 291号         |
| SA0121                                     | 頭首工右岸ヤードからの流用<br>標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下   | ( " )<br>933.000   | m3  | 711.1  | ( " )<br>663,456   | S単 300号         |
| SA0161                                     | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,あり                                             | ( " )<br>933.000   | m3  | 112.7  | ( " )<br>105,149   | S単 310号         |
| SA0843                                     | 場内舗装<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),再生密粒度アスコ(13),プライムコート PK-3,40mm,なし | ( " )<br>1,000.000 | m   | 1,303  | ( " )<br>1,303,000 | S単 326号         |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>2,947,132 |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |     |        | ( " )<br>2,751,622 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |     |        | 2,947,132          | 合意率<br>0.93366  |
|                                            |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |
|                                            | *** B単 - 142号 ***                                                    |                    |     |        |                    |                 |
| 000142                                     | 基地撤去                                                                 |                    | 式   |        | ( " )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0222                                     | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり                           | ( " )<br>1,000.000 | m   | 170.7  | ( " )<br>170,700   | S単 313号         |
| SA0221                                     | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,                         | ( " )<br>40.000    | m3  | 2,702  | ( " )<br>108,080   | S単 312号         |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト殻                                                  | ( " )<br>40.000    | m3  | 2,820  | ( " )<br>112,800   | S単 132号         |
| SA0103                                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し                                                | ( " )<br>933.000   | m3  | 282.1  | ( " )<br>263,199   | S単 296号         |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下        | ( " )<br>933.000   | m3  | 355.6  | ( " )<br>331,775   | S単 299号         |
|                                            |                                                                      |                    |     |        |                    |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量       | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------------|
| SA0161 | SP 整地                                             | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 残土受入れ地での処理,-,あり                                   | 933.000   | m3             | 112.7  | 105,149   | S単 310号         |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                 | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 撤去                                                | 3,110.000 | m <sup>2</sup> | 68     | 211,480   | S単 213号         |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                     | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 表土埋戻,なし                                           | 3,110.000 | m <sup>2</sup> | 64     | 199,040   | S単 159号         |
| S02123 | 産業廃棄物処理費・運搬費                                      | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 廃プラスチック                                           | 9.300     | m3             | 13,800 | 128,340   | S単 133号         |
|        | 合 計                                               |           |                |        | ( " )     |                 |
|        |                                                   |           |                |        | 1,630,563 |                 |
|        | 単 価                                               |           |                |        | ( " )     |                 |
|        |                                                   |           |                |        | 1,522,393 |                 |
|        | 官積算単価                                             |           |                |        | 1,630,563 | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 143号 ***                                 |           |                |        |           |                 |
| 000143 | 工事用道路撤去                                           |           | m              |        | ( " )     | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                   |           |                |        | 37,000    |                 |
| SA0222 | SP 舗装版破砕                                          | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり                    | 445.000   | m <sup>2</sup> | 170.7  | 75,962    | S単 313号         |
| SA0221 | SP 殻運搬                                            | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,                | 18.000    | m3             | 2,702  | 48,636    | S単 312号         |
| S02123 | 産業廃棄物処理費                                          | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | アスファルト殻                                           | 18.000    | m3             | 2,820  | 50,760    | S単 132号         |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                         | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 撤去,0,0,なし                                         | 49.000    | m <sup>2</sup> | 145    | 7,105     | S単 211号         |
| SA0103 | SP 床掘り                                            | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 土砂,標準,無し,無し                                       | 268.000   | m3             | 282.1  | 75,603    | S単 296号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 268.000   | m3             | 355.6  | 95,301    | S単 299号         |
|        | 下                                                 |           |                |        |           |                 |
| SA0161 | SP 整地                                             | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 残土受入れ地での処理,-,あり                                   | 268.000   | m3             | 112.7  | 30,204    | S単 310号         |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                 | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 撤去                                                | 580.000   | m <sup>2</sup> | 68     | 39,440    | S単 213号         |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                     | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 表土埋戻,なし                                           | 580.000   | m <sup>2</sup> | 64     | 37,120    | S単 159号         |
| S02123 | 産業廃棄物処理費・運搬費                                      | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 廃プラスチック                                           | 1.700     | m3             | 13,800 | 23,460    | S単 133号         |
|        | 合 計                                               |           |                |        | ( " )     |                 |
|        |                                                   |           |                |        | 483,591   |                 |
|        | 単 価                                               |           |                |        | ( " )     |                 |
|        |                                                   |           |                |        | 12,203    |                 |
|        | 官積算単価                                             |           |                |        | 13,070    | 合意率<br>0.933664 |
|        | *** B単 - 168号 ***                                 |           |                |        |           |                 |
| 000168 | 基地造成                                              |           | 式              |        | ( " )     | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                   |           |                |        | 1,000     |                 |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                     | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 表土掘削,なし                                           | 1,100.000 | m <sup>2</sup> | 63     | 69,300    | S単 158号         |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                 | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 敷設                                                | 1,100.000 | m <sup>2</sup> | 159    | 174,900   | S単 212号         |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 330.000   | m3             | 198.4  | 65,472    | S単 291号         |
| SA0121 | 発進基地からの流用                                         | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下 | 330.000   | m3             | 711.1  | 234,663   | S単 304号         |
|        | 下                                                 |           |                |        |           |                 |
| SA0161 | SP 整地                                             | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 残土受入れ地での処理,-,あり                                   | 330.000   | m3             | 112.7  | 37,191    | S単 310号         |
|        | 合 計                                               |           |                |        | ( " )     |                 |
|        |                                                   |           |                |        | 581,526   |                 |
|        | 単 価                                               |           |                |        | ( " )     |                 |
|        |                                                   |           |                |        | 542,948   |                 |
|        | 官積算単価                                             |           |                |        | 581,526   | 合意率<br>0.93366  |
|        | *** B単 - 169号 ***                                 |           |                |        |           |                 |
| 000169 | 基地撤去                                              |           | 式              |        | ( " )     | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                   |           |                |        | 1,000     |                 |
| SA0103 | SP 床掘り                                            | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 土砂,標準,無し,無し                                       | 330.000   | m3             | 282.1  | 93,093    | S単 296号         |
| SA0121 | 発進基地へ運搬                                           | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下 | 330.000   | m3             | 711.1  | 234,663   | S単 305号         |
|        | 下                                                 |           |                |        |           |                 |
| SA0161 | SP 整地                                             | ( " )     |                |        | ( " )     |                 |
|        | 残土受入れ地での処理,-,あり                                   | 330.000   | m3             | 112.7  | 37,191    | S単 310号         |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                        |           |                |            |            |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                        |           |                |            |            |                     |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                        |           |                |            |            |                     |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                              | 数 量       | 単位             | 単 価        | 金 額        | 備 考                 |
| S18062                                     | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                      | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 撤去                                                     | 1,100.000 | m <sup>2</sup> | 68         | 74,800     | S単 213号             |
| S15003                                     | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                          | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 表土埋戻,なし                                                | 1,100.000 | m <sup>2</sup> | 64         | 70,400     | S単 159号             |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費・運搬費                                           | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 廃プラスチック                                                | 3.300     | m <sup>3</sup> | 13,800     | 45,540     | S単 133号             |
|                                            | 合 計                                                    |           |                |            | 555,687    |                     |
|                                            | 単 価                                                    |           |                |            | 518,823    |                     |
|                                            | 官積算単価                                                  |           |                |            | 555,687    | 合意率<br>0.93366      |
|                                            | *** B単 - 170号 ***                                      |           |                |            |            |                     |
| 000170                                     | ガイドコンクリート                                              |           | 式              |            | ( " )      | 歩A<br>1.000 式 当たり算出 |
| SA0103                                     | SP 床掘り                                                 | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 土砂,上記以外(小規模),-, -                                      | 5.000     | m <sup>3</sup> | 1,975      | 9,875      | S単 297号             |
| SA0311                                     | SP コンクリート                                              | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 養生無し, -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65% | 5.000     | m <sup>3</sup> | 22,450     | 112,250    | S単 322号             |
| SA0312                                     | SP 型枠                                                  | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                          | 10.000    | m <sup>2</sup> | 9,021      | 90,210     | S単 324号             |
|                                            | 合 計                                                    |           |                |            | 212,335    |                     |
|                                            | 単 価                                                    |           |                |            | 198,249    |                     |
|                                            | 官積算単価                                                  |           |                |            | 212,335    | 合意率<br>0.933661     |
|                                            | *** B単 - 187号 ***                                      |           |                |            |            |                     |
| 000187                                     | ビット交換 岩部                                               |           |                |            | ( " )      | 歩A                  |
|                                            | 1回目                                                    |           | 回              |            | 1.000 回    | 当たり算出               |
| S02116                                     | ビット交換 岩部                                               | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 機内交換 交換工事費含む,,                                         | 1.000     | 回              | 34,600,000 | 34,600,000 | S単 112号             |
|                                            | 合 計                                                    |           |                |            | 34,600,000 |                     |
|                                            | 単 価                                                    |           |                |            | 32,304,671 |                     |
|                                            | 官積算単価                                                  |           |                |            | 34,600,000 | 合意率<br>0.933661     |
|                                            | *** B単 - 188号 ***                                      |           |                |            |            |                     |
| 000188                                     | ビット交換 岩部                                               |           |                |            | ( " )      | 歩A                  |
|                                            | 2回目                                                    |           | 回              |            | 1.000 回    | 当たり算出               |
| S02116                                     | ビット交換 岩部                                               | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 機内交換 交換工事費含む,,                                         | 1.000     | 回              | 34,600,000 | 34,600,000 | S単 112号             |
|                                            | 合 計                                                    |           |                |            | 34,600,000 |                     |
|                                            | 単 価                                                    |           |                |            | 32,304,671 |                     |
|                                            | 官積算単価                                                  |           |                |            | 34,600,000 | 合意率<br>0.933661     |
|                                            | *** B単 - 189号 ***                                      |           |                |            |            |                     |
| 000189                                     | ビット交換 土砂部                                              |           |                |            | ( " )      | 歩A                  |
|                                            |                                                        |           | 回              |            | 1.000 回    | 当たり算出               |
| S02116                                     | ビット交換 風化岩 土砂層                                          | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | 機内交換 交換工事費含む,,                                         | 1.000     | 回              | 24,500,000 | 24,500,000 | S単 113号             |
|                                            | 合 計                                                    |           |                |            | 24,500,000 |                     |
|                                            | 単 価                                                    |           |                |            | 22,874,695 |                     |
|                                            | 官積算単価                                                  |           |                |            | 24,500,000 | 合意率<br>0.933661     |
|                                            | *** B単 - 190号 ***                                      |           |                |            |            |                     |
| 000190                                     | コンクリート削孔工                                              |           |                |            | ( " )      | 歩A                  |
|                                            |                                                        |           | 孔              |            | 1.000 孔    | 当たり算出               |
| T00001                                     | コンクリート削孔工                                              | ( " )     |                |            | ( " )      |                     |
|                                            | φ125, t=400mm                                          | 1.000     | 孔              | 6,460      | 6,460      | T単 1号               |
|                                            | 合 計                                                    |           |                |            | 6,460      |                     |
|                                            | 単 価                                                    |           |                |            | 6,031      |                     |
|                                            | 官積算単価                                                  |           |                |            | 6,460      | 合意率<br>0.933591     |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                           | 数 量     | 単位  | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|--------|-------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|-----------------|
|        |                                     |         |     |         |           |                 |
|        | *** B単 - 191号 ***                   |         |     |         |           |                 |
| 000191 | 薬液注入工                               |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 削孔・注入施設                             |         | 現場  |         | 1.000 現場  | 当たり算出           |
| S04037 | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                    | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 二重管ダブルバッカー工法, 1セット, 削孔              | 1.000   | 現場  | 224,926 | 224,926   | S単 155号         |
| S04037 | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                    | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 二重管ダブルバッカー工法, 4セット, 注入              | 1.000   | 現場  | 578,603 | 578,603   | S単 156号         |
|        | 合 計                                 |         |     |         | 803,529   |                 |
|        | 単 価                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        | 官積算単価                               |         |     |         | 750,224   |                 |
|        |                                     |         |     |         | 803,529   | 合意率<br>0.933661 |
|        |                                     |         |     |         |           |                 |
|        | *** B単 - 194号 ***                   |         |     |         |           |                 |
| 000194 | 仮設足場工                               |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        |                                     |         | 箇所  |         | 1.000 箇所  | 当たり算出           |
| S02116 | 松矢板                                 | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm, ,             | 2.700   | m3  | 33,000  | 89,100    | S単 114号         |
| Y00002 | 損料                                  | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        |                                     | 0.400   |     | 89,100  | 35,640    |                 |
| S18032 | 支保工                                 | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,あり | 228.000 | 空m3 | 4,234   | 965,352   | S単 208号         |
|        | 合 計                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        |                                     |         |     |         | 1,000,992 |                 |
|        | 単 価                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        | 官積算単価                               |         |     |         | 934,587   |                 |
|        |                                     |         |     |         | 1,000,992 | 合意率<br>0.93366  |
|        |                                     |         |     |         |           |                 |
|        | *** B単 - 195号 ***                   |         |     |         |           |                 |
| 000195 | 大型土嚢工                               |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 設置                                  |         | 袋   |         | 1.000 袋   | 当たり算出           |
| S18002 | 大型土のう工                              | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 製作・設置,ハ' ヅ約,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし    | 1.000   | 袋   | 4,788   | 4,788     | S単 198号         |
|        | 合 計                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        |                                     |         |     |         | 4,788     |                 |
|        | 単 価                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        | 官積算単価                               |         |     |         | 4,470     |                 |
|        |                                     |         |     |         | 4,788     | 合意率<br>0.933583 |
|        |                                     |         |     |         |           |                 |
|        | *** B単 - 196号 ***                   |         |     |         |           |                 |
| 000196 | 大型土嚢工                               |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 撤去                                  |         | 袋   |         | 1.000 袋   | 当たり算出           |
| S18002 | 大型土のう工                              | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 撤去,ハ' ヅ約, ,0m3,大型土のう袋,なし,なし         | 1.000   | 袋   | 721     | 721       | S単 199号         |
|        | 合 計                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        |                                     |         |     |         | 721       |                 |
|        | 単 価                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        | 官積算単価                               |         |     |         | 673       |                 |
|        |                                     |         |     |         | 721       | 合意率<br>0.933425 |
|        |                                     |         |     |         |           |                 |
|        | *** B単 - 197号 ***                   |         |     |         |           |                 |
| 000197 | 廃棄プラスチック                            |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 大型土嚢袋                               |         | m3  |         | 1.000 m3  | 当たり算出           |
| S02123 | 産業廃棄物処理費・運搬費                        | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 廃プラスチック                             | 1.000   | m3  | 13,800  | 13,800    | S単 133号         |
|        | 合 計                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        |                                     |         |     |         | 13,800    |                 |
|        | 単 価                                 |         |     |         | ( " )     |                 |
|        | 官積算単価                               |         |     |         | 12,885    |                 |
|        |                                     |         |     |         | 13,800    | 合意率<br>0.933695 |
|        |                                     |         |     |         |           |                 |
|        | *** B単 - 207号 ***                   |         |     |         |           |                 |
| 000207 | 受電設備                                |         |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 発進立坑                                |         | 式   |         | 1.000 式   | 当たり算出           |
| Y00001 | 設置                                  |         |     |         |           |                 |
| S18107 | 高圧低圧架空線                             | ( " )   |     |         | ( " )     |                 |
|        | 設置~損料,0日,22mm2,なし,なし                | 20.000  | m   | 1,653   | 33,060    | S単 224号         |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                          |                  |    |           |                    |                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----|-----------|--------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                          |                  |    |           |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                          |                  |    |           |                    |                 |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                | 数 量              | 単位 | 単 価       | 金 額                | 備 考             |
| S18101                                     | 高圧引込配電設備<br>設置～損料,0日                     | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 644,506   | ( " )<br>644,506   | S単 214号         |
| S18104                                     | 配電設備(避雷器)<br>設置～損料,0日,耐塩型(8.4kV)         | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 49,941    | ( " )<br>49,941    | S単 218号         |
| Y00001                                     | 撤去                                       |                  |    |           |                    |                 |
| S18107                                     | 高圧低圧架空線<br>損料～撤去,862日,22mm2,なし,なし        | ( " )<br>20.000  | m  | 1,314     | ( " )<br>26,280    | S単 225号         |
| S18101                                     | 高圧引込配電設備<br>損料～撤去,862日                   | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 2,357,176 | ( " )<br>2,357,176 | S単 215号         |
| S18104                                     | 配電設備(避雷器)<br>損料～撤去,862日,耐塩型(8.4kV)       | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 73,506    | ( " )<br>73,506    | S単 219号         |
|                                            | 合 計                                      |                  |    |           | ( " )<br>3,184,469 |                 |
|                                            | 単 価                                      |                  |    |           | ( " )<br>2,973,215 |                 |
|                                            | 官積算単価                                    |                  |    |           | 3,184,469          | 合意率<br>0.933661 |
|                                            | *** B単 - 209号 ***                        |                  |    |           |                    |                 |
| 000209                                     | 配電設備工<br>発達立坑坑外                          |                  | 式  |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>式 当たり算出   |
| Y00001                                     | 設置                                       |                  |    |           |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（裏込めプラント）<br>三相,60,設置～損料,0日        | ( " )<br>50.000  | m  | 1,437     | ( " )<br>71,850    | S単 228号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（加泥材プラント）<br>三相,38,設置～損料,0日        | ( " )<br>50.000  | m  | 1,431     | ( " )<br>71,550    | S単 229号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（換気設備）<br>三相,3.5,設置～損料,0日          | ( " )<br>50.000  | m  | 757       | ( " )<br>37,850    | S単 230号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（門型クレーン）<br>三相,14,設置～損料,0日         | ( " )<br>50.000  | m  | 761       | ( " )<br>38,050    | S単 231号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプ発達立坑）<br>三相,5.5,設置～損料,0日    | ( " )<br>80.000  | m  | 758       | ( " )<br>60,640    | S単 232号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（裏込めプラント）<br>三相3線式,60,設置～損料,0日      | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 80,106    | ( " )<br>80,106    | S単 255号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（加泥材プラント）<br>三相3線式,37,設置～損料,0日      | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 56,739    | ( " )<br>56,739    | S単 256号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（換気設備）<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日        | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 25,927    | ( " )<br>25,927    | S単 257号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（門型クレーン）<br>三相3線式,37,設置～損料,0日       | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 56,739    | ( " )<br>56,739    | S単 258号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプ発達立坑）<br>三相3線式,15,設置～損料,0日   | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 32,149    | ( " )<br>32,149    | S単 259号         |
| Y00001                                     | 撤去                                       |                  |    |           |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（裏込めプラント）<br>三相,60,損料～撤去,559日      | ( " )<br>50.000  | m  | 1,908     | ( " )<br>95,400    | S単 233号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（加泥材プラント）<br>三相,38,損料～撤去,559日      | ( " )<br>50.000  | m  | 1,480     | ( " )<br>74,000    | S単 234号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（換気設備）<br>三相,3.5,損料～撤去,559日        | ( " )<br>50.000  | m  | 492       | ( " )<br>24,600    | S単 235号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（門型クレーン）<br>三相,14,損料～撤去,636日       | ( " )<br>50.000  | m  | 777       | ( " )<br>38,850    | S単 236号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプ発達立坑）<br>三相,5.5,損料～撤去,862日  | ( " )<br>80.000  | m  | 628       | ( " )<br>50,240    | S単 237号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（裏込めプラント）<br>三相3線式,60,損料～撤去,559日    | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 69,459    | ( " )<br>69,459    | S単 260号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（加泥材プラント）<br>三相3線式,37,損料～撤去,559日    | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 40,971    | ( " )<br>40,971    | S単 261号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（換気設備）<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,559日      | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 16,671    | ( " )<br>16,671    | S単 262号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（門型クレーン）<br>三相3線式,37,損料～撤去,636日     | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 42,717    | ( " )<br>42,717    | S単 263号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプ発達立坑）<br>三相3線式,15,損料～撤去,862日 | ( " )<br>1.000   | 箇所 | 25,920    | ( " )<br>25,920    | S単 264号         |
|                                            | 合 計                                      |                  |    |           | ( " )<br>1,010,428 |                 |
|                                            | 単 価                                      |                  |    |           | ( " )<br>943,397   |                 |
|                                            | 官積算単価                                    |                  |    |           | 1,010,428          | 合意率<br>0.93366  |
|                                            | *** B単 - 210号 ***                        |                  |    |           |                    |                 |
| 000210                                     | 配電設備工<br>発達立坑内部                          |                  | 式  |           | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>式 当たり算出   |
| Y00001                                     | 設置                                       |                  |    |           |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内1）<br>三相,38,設置～損料,0日  | ( " )<br>700.000 | m  | 1,431     | ( " )<br>1,001,700 | S単 238号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（トラバース）<br>三相,2.0,設置～損料,0日         | ( " )<br>20.000  | m  | 757       | ( " )<br>15,140    | S単 239号         |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                              |                  |     |        |                    |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                              |                  |     |        |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                              |                  |     |        |                    |                 |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                    | 数 量              | 単 位 | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
| S18112                                     | 低圧移動電線（照明設備）<br>単相,60,設置～損料,0日               | ( " )<br>700.000 | m   | 1,433  | ( " )<br>1,003,100 | S単 240号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内1）<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日   | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 25,927 | ( " )<br>25,927    | S単 265号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（トラバーサ）<br>三相3線式,3.7,設置～損料,0日           | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 18,126 | ( " )<br>18,126    | S単 266号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>単相2線式,3,設置～損料,0日              | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 13,772 | ( " )<br>13,772    | S単 267号         |
| Y00001                                     | 撤去                                           |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内1）<br>三相,38,損料～撤去,548日    | ( " )<br>700.000 | m   | 1,465  | ( " )<br>1,025,500 | S単 241号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（トラバーサ）<br>三相,2.0,損料～撤去,606日           | ( " )<br>20.000  | m   | 465    | ( " )<br>9,300     | S単 242号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（照明設備）<br>単相,60,損料～撤去,626日             | ( " )<br>700.000 | m   | 1,802  | ( " )<br>1,261,400 | S単 243号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内1）<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,548日 | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 16,599 | ( " )<br>16,599    | S単 268号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（トラバーサ）<br>三相3線式,3.7,損料～撤去,606日         | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 11,891 | ( " )<br>11,891    | S単 269号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>単相2線式,3,損料～撤去,626日            | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 9,416  | ( " )<br>9,416     | S単 270号         |
|                                            | 合 計                                          |                  |     |        | ( " )<br>4,411,871 |                 |
|                                            | 単 価                                          |                  |     |        | ( " )<br>4,119,192 |                 |
|                                            | 官積算単価                                        |                  |     |        | 4,411,871          | 合意率<br>0.933661 |
|                                            |                                              |                  |     |        |                    |                 |
|                                            | *** B単 - 211号 ***                            |                  |     |        |                    |                 |
| 000211                                     | 配電設備工<br>トンネル坑内（700m～）                       |                  | 式   |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001                                     | 設置                                           |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内2）<br>三相,38,設置～損料,0日      | ( " )<br>700.000 | m   | 1,431  | ( " )<br>1,001,700 | S単 244号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（照明設備）<br>単相,60,設置～損料,0日               | ( " )<br>700.000 | m   | 1,433  | ( " )<br>1,003,100 | S単 240号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内2）<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日   | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 25,927 | ( " )<br>25,927    | S単 271号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>単相2線式,3,設置～損料,0日              | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 13,772 | ( " )<br>13,772    | S単 267号         |
| Y00001                                     | 撤去                                           |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内2）<br>三相,38,損料～撤去,391日    | ( " )<br>700.000 | m   | 1,248  | ( " )<br>873,600   | S単 245号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（照明設備）<br>単相,60,損料～撤去,391日             | ( " )<br>700.000 | m   | 1,391  | ( " )<br>973,700   | S単 246号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内2）<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,391日 | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 15,567 | ( " )<br>15,567    | S単 272号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>単相2線式,3,損料～撤去,391日            | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 8,449  | ( " )<br>8,449     | S単 273号         |
|                                            | 合 計                                          |                  |     |        | ( " )<br>3,915,815 |                 |
|                                            | 単 価                                          |                  |     |        | ( " )<br>3,656,044 |                 |
|                                            | 官積算単価                                        |                  |     |        | 3,915,815          | 合意率<br>0.933661 |
|                                            |                                              |                  |     |        |                    |                 |
|                                            | *** B単 - 212号 ***                            |                  |     |        |                    |                 |
| 000212                                     | 配電設備工<br>トンネル坑内（1400m～）                      |                  | 式   |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001                                     | 設置                                           |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内3）<br>三相,38,設置～損料,0日      | ( " )<br>700.000 | m   | 1,431  | ( " )<br>1,001,700 | S単 247号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（照明設備）<br>単相,60,設置～損料,0日               | ( " )<br>700.000 | m   | 1,433  | ( " )<br>1,003,100 | S単 240号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内3）<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日   | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 25,927 | ( " )<br>25,927    | S単 274号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>単相2線式,3,設置～損料,0日              | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 13,772 | ( " )<br>13,772    | S単 267号         |
| Y00001                                     | 撤去                                           |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内3）<br>三相,38,損料～撤去,234日    | ( " )<br>700.000 | m   | 1,032  | ( " )<br>722,400   | S単 248号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線（照明設備）<br>単相,60,損料～撤去,234日             | ( " )<br>700.000 | m   | 1,117  | ( " )<br>781,900   | S単 249号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内3）<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,234日 | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 14,535 | ( " )<br>14,535    | S単 275号         |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>単相2線式,3,損料～撤去,234日            | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 7,804  | ( " )<br>7,804     | S単 276号         |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                             |                  |     |        |                    |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                             |                  |     |        |                    |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                             |                  |     |        |                    |                 |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                   | 数 量              | 単 位 | 単 価    | 金 額                | 備 考             |
|                                            | 合 計                                         |                  |     |        | ( " )<br>3,571,138 |                 |
|                                            | 単 価                                         |                  |     |        | ( " )<br>3,334,232 |                 |
|                                            | 官積算単価                                       |                  |     |        | 3,571,138          | 合意率<br>0.93366  |
|                                            | *** B単 - 213号 ***                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000213                                     | 配電設備工<br>トンネル坑内(2100m~)                     |                  | 式   |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001                                     | 設置                                          |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプトンネル坑内4)<br>三相,38,設置~損料,0日     | ( " )<br>700.000 | m   | 1,431  | ( " )<br>1,001,700 | S単 250号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線(照明設備)<br>単相,60,設置~損料,0日              | ( " )<br>700.000 | m   | 1,433  | ( " )<br>1,003,100 | S単 240号         |
| S18114                                     | 分電盤設備(水替えポンプトンネル坑内4)<br>三相3線式,7.5,設置~損料,0日  | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 25,927 | ( " )<br>25,927    | S単 277号         |
| S18114                                     | 分電盤設備(照明設備)<br>単相2線式,3,設置~損料,0日             | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 13,772 | ( " )<br>13,772    | S単 267号         |
| Y00001                                     | 撤去                                          |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプトンネル坑内4)<br>三相,38,損料~撤去,79日    | ( " )<br>700.000 | m   | 815    | ( " )<br>570,500   | S単 251号         |
| S18112                                     | 低圧移動電線(照明設備)<br>単相,60,損料~撤去,79日             | ( " )<br>700.000 | m   | 843    | ( " )<br>590,100   | S単 252号         |
| S18114                                     | 分電盤設備(水替えポンプトンネル坑内4)<br>三相3線式,7.5,損料~撤去,79日 | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 13,503 | ( " )<br>13,503    | S単 278号         |
| S18114                                     | 分電盤設備(照明設備)<br>単相2線式,3,損料~撤去,79日            | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 7,159  | ( " )<br>7,159     | S単 279号         |
|                                            | 合 計                                         |                  |     |        | ( " )<br>3,225,761 |                 |
|                                            | 単 価                                         |                  |     |        | ( " )<br>3,011,767 |                 |
|                                            | 官積算単価                                       |                  |     |        | 3,225,761          | 合意率<br>0.93366  |
|                                            | *** B単 - 215号 ***                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000215                                     | 配電設備<br>到達立坑                                |                  | 式   |        | ( " )<br>1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001                                     | 設置                                          |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプ到達立坑)<br>三相,5.5,設置~損料,0日       | ( " )<br>43.000  | m   | 758    | ( " )<br>32,594    | S単 253号         |
| S18114                                     | 分電盤設備(水替えポンプ到達立坑)<br>三相3線式,15,設置~損料,0日      | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 32,149 | ( " )<br>32,149    | S単 280号         |
| Y00001                                     | 撤去                                          |                  |     |        |                    |                 |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプ到達立坑)<br>三相,5.5,損料~撤去,95日      | ( " )<br>43.000  | m   | 404    | ( " )<br>17,372    | S単 254号         |
| S18114                                     | 分電盤設備(水替えポンプ到達立坑)<br>三相3線式,15,損料~撤去,95日     | ( " )<br>1.000   | 箇所  | 17,054 | ( " )<br>17,054    | S単 281号         |
|                                            | 合 計                                         |                  |     |        | ( " )<br>99,169    |                 |
|                                            | 単 価                                         |                  |     |        | ( " )<br>92,590    |                 |
|                                            | 官積算単価                                       |                  |     |        | 99,169             | 合意率<br>0.933658 |
|                                            | *** B単 - 217号 ***                           |                  |     |        |                    |                 |
| 000217                                     | 濁水処理施設<br>到達基地 ノッチタンク                       |                  | 基   |        | ( " )<br>1.000 基   | 歩A<br>当たり算出     |
| S16003                                     | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量10m3,交替制補正対象外        | ( " )<br>427.000 | 供用日 | 488    | ( " )<br>208,376   | S単 181号         |
| T00004                                     | 水槽設置<br>10m3                                | ( " )<br>1.000   | 個   | 6,978  | ( " )<br>6,978     | T単 4号           |
| T00005                                     | 水槽撤去<br>10m3                                | ( " )<br>1.000   | 個   | 6,978  | ( " )<br>6,978     | T単 5号           |
|                                            | 合 計                                         |                  |     |        | ( " )<br>222,332   |                 |
|                                            | 単 価                                         |                  |     |        | ( " )<br>207,583   |                 |
|                                            | 官積算単価                                       |                  |     |        | 222,332            | 合意率<br>0.933662 |
|                                            | *** B単 - 218号 ***                           |                  |     |        |                    |                 |
| B19001                                     | 重建設機械分解・組立・輸送<br>発進立坑掘削・埋戻、到達立坑掘削・埋戻        |                  | 台   |        | ( " )<br>1.000 台   | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量              | 単 位  | 単 価 | 金 額                | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|--------------------|-----------------|
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>油圧クマシールスリッパ, 平積0.4m3以上0.6m3以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり        | ( " )<br>1.000   | 台    |     | ( " )<br>403,880   | 歩A<br>S単 286号   |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | 合 計                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>403,880   |                 |
|        | 単 価                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>377,087   |                 |
|        | 官積算単価                                                                                |                  |      |     | 403,880            | 合意率<br>0.93366  |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | *** B単 - 219号 ***                                                                    |                  |      |     |                    |                 |
| B19001 | 重建設機械分解・組立・輸送<br>100tクレーン(シールドマシン搬入)                                                 |                  | 台    |     | ( " )<br>1.000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>トラッククレーン及びオールクレーン, 80 t 吊以上120 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし | ( " )<br>1.000   | 台    |     | ( " )<br>1,367,475 | S単 287号         |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | 合 計                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>1,367,475 |                 |
|        | 単 価                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>1,276,758 |                 |
|        | 官積算単価                                                                                |                  |      |     | 1,367,475          | 合意率<br>0.93366  |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | *** B単 - 220号 ***                                                                    |                  |      |     |                    |                 |
| B19002 | 仮設材輸送<br>鋼矢板運搬                                                                       |                  | ton  |     | ( " )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S19003 | 鋼矢板<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0       | ( " )<br>1.000   | ton  |     | ( " )<br>13,760    | S単 288号         |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | 合 計                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>13,760    |                 |
|        | 単 価                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>12,847    |                 |
|        | 官積算単価                                                                                |                  |      |     | 13,760             | 合意率<br>0.933648 |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | *** B単 - 221号 ***                                                                    |                  |      |     |                    |                 |
| B19002 | 仮設材輸送<br>H鋼運搬                                                                        |                  | ton  |     | ( " )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S19003 | H鋼<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0        | ( " )<br>1.000   | ton  |     | ( " )<br>13,760    | S単 289号         |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | 合 計                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>13,760    |                 |
|        | 単 価                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>12,847    |                 |
|        | 官積算単価                                                                                |                  |      |     | 13,760             | 合意率<br>0.933648 |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | *** B単 - 222号 ***                                                                    |                  |      |     |                    |                 |
| 000222 | 電力基本料金<br>発達基地                                                                       |                  | 月    |     | ( " )<br>1.000 月   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 基本電力料<br>高圧用業持 1 年以上,,                                                               | ( " )<br>284.000 | kW/月 |     | ( " )<br>330,576   | S単 116号         |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | 合 計                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>330,576   |                 |
|        | 単 価                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>308,646   |                 |
|        | 官積算単価                                                                                |                  |      |     | 330,576            | 合意率<br>0.933661 |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | *** B単 - 223号 ***                                                                    |                  |      |     |                    |                 |
| 000223 | 電力基本料金<br>到達基地                                                                       |                  | 月    |     | ( " )<br>1.000 月   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 基本電力料<br>低圧用業持 1 年以上,,                                                               | ( " )<br>13.000  | kW/月 |     | ( " )<br>13,520    | S単 117号         |
|        |                                                                                      |                  |      |     |                    |                 |
|        | 合 計                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>13,520    |                 |
|        | 単 価                                                                                  |                  |      |     | ( " )<br>12,623    |                 |
|        | 官積算単価                                                                                |                  |      |     | 13,520             | 合意率<br>0.933653 |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                  | 数 量             | 単位  | 単 価         | 金 額                  | 備 考             |
|--------|----------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------------|-----------------|
|        |                            |                 |     |             |                      |                 |
|        | *** B単 - 224号 ***          |                 |     |             |                      |                 |
| 000224 | 水道料金                       |                 | 式   |             | ( " )<br>1,000 式     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 豊田市上水道 新規給水負担金<br>口径40mm,, | ( " )<br>1,000  | 箇所  | 639,000     | ( " )<br>639,000     | S単 118号         |
| S02116 | 豊田市上水道 検査手数料<br>口径40mm,,   | ( " )<br>1,000  | 箇所  | 6,500       | ( " )<br>6,500       | S単 119号         |
| S02116 | 豊田市上水道基本料金<br>口径40mm,,     | ( " )<br>28,000 | 月   | 8,210       | ( " )<br>229,880     | S単 120号         |
|        | 合 計                        |                 |     |             | ( " )<br>875,380     |                 |
|        | 単 価                        |                 |     |             | ( " )<br>817,308     |                 |
|        | 官積算単価                      |                 |     |             | 875,380              | 合意率<br>0.93366  |
|        |                            |                 |     |             |                      |                 |
|        | *** B単 - 225号 ***          |                 |     |             |                      |                 |
| 000225 | 薬注部 水素イオン濃度分析              |                 | 検体  |             | ( " )<br>1,000 検体    | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 水素イオン濃度分析<br>pH,,          | ( " )<br>1,000  | 検体  | 575         | ( " )<br>575         | S単 121号         |
|        | 合 計                        |                 |     |             | ( " )<br>575         |                 |
|        | 単 価                        |                 |     |             | ( " )<br>537         |                 |
|        | 官積算単価                      |                 |     |             | 575                  | 合意率<br>0.933913 |
|        |                            |                 |     |             |                      |                 |
|        | *** B単 - 226号 ***          |                 |     |             |                      |                 |
| 000226 | 六価クロム溶出試験                  |                 | 検体  |             | ( " )<br>1,000 検体    | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 六価クロム溶出試験                  | ( " )<br>1,000  | 検体  | 7,300       | ( " )<br>7,300       | S単 122号         |
|        | 合 計                        |                 |     |             | ( " )<br>7,300       |                 |
|        | 単 価                        |                 |     |             | ( " )<br>6,816       |                 |
|        | 官積算単価                      |                 |     |             | 7,300                | 合意率<br>0.933698 |
|        |                            |                 |     |             |                      |                 |
|        | *** B単 - 229号 ***          |                 |     |             |                      |                 |
| 000229 | シールド機                      |                 | 式   |             | ( " )<br>1,000 式     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | シールド機<br>製作工事原価,,          | ( " )<br>1,000  | 式   | 373,000,000 | ( " )<br>373,000,000 | S単 127号         |
|        | 合 計                        |                 |     |             | ( " )<br>373,000,000 |                 |
|        | 単 価                        |                 |     |             | ( " )<br>348,255,553 |                 |
|        | 官積算単価                      |                 |     |             | 373,000,000          | 合意率<br>0.933661 |
|        |                            |                 |     |             |                      |                 |
|        | *** B単 - 230号 ***          |                 |     |             |                      |                 |
| 000230 | シールド機 一般管理費相当額             |                 | 式   |             | ( " )<br>1,000 式     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | シールド機<br>一般管理費相当額,,        | ( " )<br>1,000  | 式   | 28,012,000  | ( " )<br>28,012,000  | S単 128号         |
|        | 合 計                        |                 |     |             | ( " )<br>28,012,000  |                 |
|        | 単 価                        |                 |     |             | ( " )<br>26,153,712  |                 |
|        | 官積算単価                      |                 |     |             | 28,012,000           | 合意率<br>0.933661 |
|        |                            |                 |     |             |                      |                 |
|        | *** B単 - 231号 ***          |                 |     |             |                      |                 |
| 000231 | P C セグメント コーキング            |                 | リング |             | ( " )<br>1,000 リング   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00595 | セグメント 目地コーキング工             | ( " )<br>1,000  | リング | 33,639      | ( " )<br>33,639      | T単 112号         |
|        | 合 計                        |                 |     |             | ( " )<br>33,639      |                 |
|        | 単 価                        |                 |     |             | ( " )<br>31,409      |                 |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                    |     |            |                     |                 |
|--------|----------------------------------------|--------------------|-----|------------|---------------------|-----------------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                    |     |            |                     |                 |
| 工事別工事名 | 土木工事                                   |                    |     |            |                     |                 |
| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量                | 単 位 | 単 価        | 金 額                 | 備 考             |
|        | 官積算単価                                  |                    |     |            | 33,639              | 合意率<br>0.933707 |
|        |                                        |                    |     |            |                     |                 |
|        | *** B単 - 232号 ***                      |                    |     |            |                     |                 |
| 000232 | P Cセグメント エレクター孔処理                      |                    | リング |            | ( " )<br>1,000 リング  | 歩A<br>当たり算出     |
| T00596 | エレクター孔処理工<br>蓋、コーキング                   | ( " )<br>1,000     | リング | 9,906      | ( " )<br>9,906      | T単 113号         |
|        | 合 計                                    |                    |     |            | ( " )<br>9,906      |                 |
|        | 単 価                                    |                    |     |            | ( " )<br>9,249      |                 |
|        | 官積算単価                                  |                    |     |            | 9,906               | 合意率<br>0.933676 |
|        |                                        |                    |     |            |                     |                 |
|        | *** B単 - 233号 ***                      |                    |     |            |                     |                 |
| 000233 | 加泥材                                    |                    |     |            | ( " )               | 歩A              |
|        | 鉱物系、粘性低下材                              |                    | m3  |            | 3,778,000 m3        | 当たり算出           |
| S02116 | 粘性低下材                                  | ( " )<br>1,345,000 | kg  | 470        | ( " )<br>632,150    | S単 50号          |
| S02116 | ペントナイト                                 | ( " )<br>537,400   | ton | 29,200     | ( " )<br>15,692,080 | S単 51号          |
| S02116 | 水                                      | ( " )<br>55,000    | m3  | 241        | ( " )<br>13,255     | S単 49号          |
| S02116 | 水                                      | ( " )<br>3,507,000 | m3  | 311        | ( " )<br>1,090,677  | S単 52号          |
|        | 合 計                                    |                    |     |            | ( " )<br>17,428,162 |                 |
|        | 単 価                                    |                    |     |            | ( " )<br>4,307      |                 |
|        | 官積算単価                                  |                    |     |            | 4,613               | 合意率<br>0.933665 |
|        |                                        |                    |     |            |                     |                 |
|        | *** B単 - 238号 ***                      |                    |     |            |                     |                 |
| 000238 | ビット交換 岩部                               |                    |     |            | ( " )               | 歩A              |
|        | Bno1+90付近                              |                    | 回   |            | 1,000 回             | 当たり算出           |
| S02116 | ビット交換 岩部                               | ( " )<br>1,000     | 回   | 34,600,000 | ( " )<br>34,600,000 | S単 112号         |
|        | 機内交換 交換工事費含む,,                         |                    |     |            | ( " )<br>34,600,000 |                 |
|        | 合 計                                    |                    |     |            | ( " )<br>32,305,985 |                 |
|        | 単 価                                    |                    |     |            | ( " )<br>32,305,985 |                 |
|        | 官積算単価                                  |                    |     |            | 34,600,000          | 合意率<br>0.933698 |
|        |                                        |                    |     |            |                     |                 |
|        | *** B単 - 239号 ***                      |                    |     |            |                     |                 |
| 000239 | ビット交換 岩部                               |                    |     |            | ( " )               | 歩A              |
|        | Bno6+50付近                              |                    | 回   |            | 1,000 回             | 当たり算出           |
| S02116 | ビット交換 岩部                               | ( " )<br>1,000     | 回   | 34,600,000 | ( " )<br>34,600,000 | S単 112号         |
|        | 機内交換 交換工事費含む,,                         |                    |     |            | ( " )<br>34,600,000 |                 |
|        | 合 計                                    |                    |     |            | ( " )<br>32,305,985 |                 |
|        | 単 価                                    |                    |     |            | ( " )<br>32,305,985 |                 |
|        | 官積算単価                                  |                    |     |            | 34,600,000          | 合意率<br>0.933698 |
|        |                                        |                    |     |            |                     |                 |
|        | *** B単 - 242号 ***                      |                    |     |            |                     |                 |
| 000242 | 配電設備工(発達立坑側)                           |                    |     |            | ( " )               | 歩A              |
|        | キュービクルまで                               |                    | 式   |            | 1,000 式             | 当たり算出           |
| Y00001 | 設置                                     |                    |     |            |                     |                 |
| Y00001 | 坑外キュービクルまで                             |                    |     |            |                     |                 |
| T04001 | 高圧移動電線                                 | ( " )<br>25,000    | m   | 2,290      | ( " )<br>57,250     | T単 85号          |
| Y00001 | 立坑内キュービクルまで                            |                    |     |            |                     |                 |
| T04001 | 高圧移動電線                                 | ( " )<br>80,000    | m   | 2,290      | ( " )<br>183,200    | T単 85号          |
| Y00001 | トンネル内キュービクルまで                          |                    |     |            |                     |                 |
| T04001 | 高圧移動電線                                 | ( " )<br>2,800,000 | m   | 2,290      | ( " )<br>6,412,000  | T単 85号          |
| S16003 | キュービクル式高圧受変電設備[トコ用E-ル'タイプ'乾式CB]        | ( " )<br>626,000   | 供用日 | 2,740      | ( " )<br>1,715,240  | S単 179号         |
|        | 50kVA,交替制補正対象外                         |                    |     |            |                     |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                     |                    |     |           |                     |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|---------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                     |                    |     |           |                     |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                     |                    |     |           |                     |                 |
| コード                                        | 名 称（規 格）                                                            | 数 量                | 単位  | 単 価       | 金 額                 | 備 考             |
| S16003                                     | キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用E-ルト'タイプ'乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外                | ( " )<br>469.000   | 供用日 | 2,740     | ( " )<br>1,285,060  | S単 179号         |
| S16003                                     | キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用E-ルト'タイプ'乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外                | ( " )<br>312.000   | 供用日 | 2,740     | ( " )<br>854,880    | S単 179号         |
| S16003                                     | キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用E-ルト'タイプ'乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外                | ( " )<br>156.000   | 供用日 | 2,740     | ( " )<br>427,440    | S単 179号         |
| S18105                                     | 配電設備(接地工)<br>B 種,設置,0本,IV線,14mm2,2m                                 | ( " )<br>4.000     | 極   | 84,240    | ( " )<br>336,960    | S単 347号         |
| Y00001                                     | 撤去                                                                  |                    |     |           |                     |                 |
| T04002                                     | 高圧移動電線 坑外キュービクルまで<br>6kV,14,損料862日,撤去                               | ( " )<br>25.000    | m   | 1,718     | ( " )<br>42,950     | T単 86号          |
| T04003                                     | 高圧移動電線 立坑内キュービクルまで<br>6kV,14,損料626日,撤去                              | ( " )<br>80.000    | m   | 1,559     | ( " )<br>124,720    | T単 87号          |
| T04004                                     | 高圧移動電線 トンネル内キュービクルまで<br>6kV,14,損料279日,撤去                            | ( " )<br>2,800.000 | m   | 1,326     | ( " )<br>3,712,800  | T単 88号          |
| S18105                                     | 配電設備(接地工)<br>B 種,撤去,0本,IV線,14mm2,2m                                 | ( " )<br>4.000     | 極   | 13,311    | ( " )<br>53,244     | S単 348号         |
|                                            | 合 計                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>15,205,744 |                 |
|                                            | 単 価                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>14,197,588 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                               |                    |     |           | 15,205,744          | 合意率<br>0.933699 |
|                                            | *** B単 - 243号 ***                                                   |                    |     |           |                     |                 |
| 000243                                     | 受電設備<br>到達立坑                                                        |                    | 式   |           | ( " )<br>1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
| Y00001                                     | 設置                                                                  |                    |     |           |                     |                 |
| S18108                                     | 低圧架空線設備<br>1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料,0日,14mm2,なし,なし                     | ( " )<br>32.000    | m   | 2,464     | ( " )<br>78,848     | S単 226号         |
| S18103                                     | 低圧引込設備<br>設置~損料,0日                                                  | ( " )<br>1.000     | 箇所  | 105,628   | ( " )<br>105,628    | S単 216号         |
| S18105                                     | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置,0本,IV線,5.5mm2,2m                                | ( " )<br>1.000     | 極   | 14,986    | ( " )<br>14,986     | S単 349号         |
| Y00001                                     | 撤去                                                                  |                    |     |           |                     |                 |
| S18108                                     | 低圧架空線設備<br>1回線,低圧3線式,なし,なし,損料~撤去,95日,14mm2,なし,なし                    | ( " )<br>32.000    | m   | 1,295     | ( " )<br>41,440     | S単 227号         |
| S18103                                     | 低圧引込設備<br>損料~撤去,95日                                                 | ( " )<br>1.000     | 箇所  | 56,499    | ( " )<br>56,499     | S単 217号         |
| S18105                                     | 配電設備(接地工)<br>D 種,撤去,0本,IV線,5.5mm2,2m                                | ( " )<br>1.000     | 極   | 2,859     | ( " )<br>2,859      | S単 350号         |
|                                            | 合 計                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>300,260    |                 |
|                                            | 単 価                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>280,352    |                 |
|                                            | 官積算単価                                                               |                    |     |           | 300,260             | 合意率<br>0.933697 |
|                                            | *** B単 - 244号 ***                                                   |                    |     |           |                     |                 |
| 000244                                     | PCセグメント<br>セグメント 水密試験用                                              |                    | リング |           | ( " )<br>1.000 リング  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116                                     | P&PCセグメント φ3600<br>幅1.2m 内面被覆有 製作工場渡し,,                             | ( " )<br>1.000     | リング | 1,320,000 | ( " )<br>1,320,000  | S単 370号         |
|                                            | 合 計                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>1,320,000  |                 |
|                                            | 単 価                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>1,238,808  |                 |
|                                            | 官積算単価                                                               |                    |     |           | 1,320,000           | 合意率<br>0.93849  |
|                                            | *** B単 - 245号 ***                                                   |                    |     |           |                     |                 |
| 000245                                     | シールド掘削土処理<br>一次処理回収土（一般残土）                                          |                    | ton |           | ( " )<br>1.000 ton  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                       | ( " )<br>0.485     | m3  | 198.4     | ( " )<br>96         | S単 291号         |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km<br>以下 | ( " )<br>0.485     | m3  | 1,696     | ( " )<br>823        | S単 468号         |
|                                            | 合 計                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>919        |                 |
|                                            | 単 価                                                                 |                    |     |           | ( " )<br>862        |                 |
|                                            | 官積算単価                                                               |                    |     |           | 919                 | 合意率<br>0.937976 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                           |                    |     |         |                      |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|----------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                           |                    |     |         |                      |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                           |                    |     |         |                      |                 |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量                | 単位  | 単 価     | 金 額                  | 備 考             |
|                                            | *** B単 - 246号 ***                                         |                    |     |         |                      |                 |
| 000246                                     | シールド掘削土処理<br>二次処理回収土（産業廃棄物処分）                             |                    | ton |         | ( " )<br>1,000 ton   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                             | ( " )<br>0.611     | m3  | 198.4   | ( " )<br>121         | S単 291号         |
| S02123                                     | 産業廃棄物運搬費<br>シールド掘削土                                       | ( " )<br>1.000     | ton | 2,830   | ( " )<br>2,830       | S単 403号         |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費<br>シールド掘削土                                       | ( " )<br>0.611     | m3  | 17,539  | ( " )<br>10,716      | S単 404号         |
|                                            | 合 計                                                       |                    |     |         | ( " )<br>13,667      |                 |
|                                            | 単 価                                                       |                    |     |         | ( " )<br>12,826      |                 |
|                                            | 官積算単価                                                     |                    |     |         | 13,667               | 合意率<br>0.938464 |
|                                            | *** B単 - 247号 ***                                         |                    |     |         |                      |                 |
| 000247                                     | シールド掘削土処理<br>薬液注入区間 掘削土砂、加泥材含む                            |                    | ton |         | ( " )<br>922,000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S01010                                     | 機械土工(超ロング・マルチ・バック掘削)<br>バック材                              | ( " )<br>452,000   | m3  | 544     | ( " )<br>245,888     | S単 1号           |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費・運搬費<br>シールド残土 薬注部                                | ( " )<br>922,000   | ton | 19,000  | ( " )<br>17,518,000  | S単 341号         |
|                                            | 合 計                                                       |                    |     |         | ( " )<br>17,763,888  |                 |
|                                            | 単 価                                                       |                    |     |         | ( " )<br>18,082      |                 |
|                                            | 官積算単価                                                     |                    |     |         | 19,267               | 合意率<br>0.938495 |
|                                            | *** B単 - 248号 ***                                         |                    |     |         |                      |                 |
| 000248                                     | 泥水処理設備                                                    |                    | 運転日 |         | ( " )<br>1,000 運転日   | 歩A<br>当たり算出     |
| S16003                                     | 泥水式シールド 関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器]<br>処理能力8m3/min,交替制補正対象外     | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 65,200  | ( " )<br>119,316     | S単 442号         |
| S16001                                     | 泥排水処理装置[フィルター式]<br>,165cm(65インチ) 125室 ろ過面積560m2           | ( " )<br>1.000     | 日   | 197,000 | ( " )<br>197,000     | S単 430号         |
| S16003                                     | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量20m3,交替制補正対象外                      | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 869     | ( " )<br>1,590       | S単 443号         |
| S16002                                     | 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]<br>,口径80mm 全揚程10m,12時間を超え18時間以下の場合 | ( " )<br>1.000     | 日   | 627     | ( " )<br>627         | S単 434号         |
| S16003                                     | 泥水式シールド 関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]<br>タンク容量80m3,交替制補正対象外           | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 9,700   | ( " )<br>17,751      | S単 444号         |
| S16003                                     | 泥水式シールド 関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]<br>タンク容量80m3,交替制補正対象外           | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 9,700   | ( " )<br>17,751      | S単 444号         |
| S16003                                     | 泥水式シールド 関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]<br>タンク容量80m3,交替制補正対象外           | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 9,700   | ( " )<br>17,751      | S単 444号         |
| S16003                                     | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量30m3,交替制補正対象外                      | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 1,230   | ( " )<br>2,251       | S単 445号         |
| S16003                                     | 泥水式シールド 関連機器(泥水処理)[薬品槽(ポリイソ製)]<br>タンク容量10m3,交替制補正対象外      | ( " )<br>1.830     | 供用日 | 1,310   | ( " )<br>2,397       | S単 446号         |
| S16002                                     | スライポンプ[モータ駆動型]<br>,口径150mm 全揚程50m,12時間を超え18時間以下の場合        | ( " )<br>1.000     | 日   | 12,510  | ( " )<br>12,510      | S単 435号         |
| S16002                                     | スライポンプ[モータ駆動型]<br>,口径150mm 全揚程50m,12時間を超え18時間以下の場合        | ( " )<br>1.000     | 日   | 12,510  | ( " )<br>12,510      | S単 435号         |
| S16002                                     | スライポンプ[モータ駆動型]<br>,口径40mm 全揚程50m,12時間を超え18時間以下の場合         | ( " )<br>1.000     | 日   | 4,597   | ( " )<br>4,597       | S単 436号         |
| S16002                                     | スライポンプ[モータ駆動型]<br>,口径40mm 全揚程50m,12時間を超え18時間以下の場合         | ( " )<br>1.000     | 日   | 4,597   | ( " )<br>4,597       | S単 436号         |
|                                            | 合 計                                                       |                    |     |         | ( " )<br>410,648     |                 |
|                                            | 単 価                                                       |                    |     |         | ( " )<br>385,389     |                 |
|                                            | 官積算単価                                                     |                    |     |         | 410,648              | 合意率<br>0.938489 |
|                                            | *** B単 - 249号 ***                                         |                    |     |         |                      |                 |
| 000249                                     | 電力料<br>泥水処理施設                                             |                    | 日   |         | ( " )<br>1,000 日     | 歩A<br>当たり算出     |
| P31004                                     | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                       | ( " )<br>3,230,000 | kWh | 14.91   | ( " )<br>48,159      |                 |
|                                            | 合 計                                                       |                    |     |         | ( " )<br>48,159      |                 |
|                                            | 単 価                                                       |                    |     |         | ( " )<br>45,197      |                 |
|                                            | 官積算単価                                                     |                    |     |         | 48,159               | 合意率<br>0.938495 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量                  | 単位             | 単 価       | 金 額                 | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|
|        | *** B単 - 250号 ***                                                                  |                      |                |           |                     |                 |
| 000250 | 土砂ビット<br>設置                                                                        |                      | 式              |           | ( " )<br>1,000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ), 圧入                                             | ( " )<br>1,000       | 回              | 91,107    | ( " )<br>91,107     | S単 284号         |
| S18181 | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板, 型, 9m以下, 0.0, あり                                              | ( " )<br>133,000     | 枚              | 12,000    | ( " )<br>1,596,000  | S単 282号         |
| S17001 | 鋼矢板<br>鋼矢板, 3型, 無, 636日, 1回                                                        | ( " )<br>103,740     | ton            | 53,940    | ( " )<br>5,595,736  | S単 190号         |
| S18021 | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし, 設置~ 賃料~ 撤去, H400, 32日, 1回, あり                             | ( " )<br>10,940      | ton            | 79,041    | ( " )<br>864,709    | S単 450号         |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 自立式, 無し                                                          | ( " )<br>267,000     | m3             | 346       | ( " )<br>92,382     | S単 294号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下                | ( " )<br>267,000     | m3             | 519.7     | ( " )<br>138,760    | S単 469号         |
|        |                                                                                    |                      |                |           |                     |                 |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理, -, あり                                                         | ( " )<br>267,000     | m3             | 112.7     | ( " )<br>30,091     | S単 310号         |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 1' ック約(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(普通) W/C65% | ( " )<br>15,300      | m3             | 29,340    | ( " )<br>448,902    | S単 317号         |
|        |                                                                                    |                      |                |           |                     |                 |
|        | 合 計                                                                                |                      |                |           | ( " )<br>8,857,687  |                 |
|        | 単 価                                                                                |                      |                |           | ( " )<br>8,312,860  |                 |
|        | 官積算単価                                                                              |                      |                |           | 8,857,687           | 合意率<br>0.938491 |
|        |                                                                                    |                      |                |           |                     |                 |
|        | *** B単 - 251号 ***                                                                  |                      |                |           |                     |                 |
| 000251 | 土砂ビット<br>撤去                                                                        |                      | 式              |           | ( " )<br>1,000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋, 制約無, 機械, 昼間, しない, 4週8休以上                                           | ( " )<br>15,300      | m3             | 7,502     | ( " )<br>114,781    | S単 134号         |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                                     | ( " )<br>297,000     | m3             | 198.4     | ( " )<br>58,925     | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準, 1' ック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下                | ( " )<br>297,000     | m3             | 355.6     | ( " )<br>105,613    | S単 299号         |
|        |                                                                                    |                      |                |           |                     |                 |
| SA0102 | 投入<br>土砂, 土量50,000m3未満                                                             | ( " )<br>297,000     | m3             | 198.4     | ( " )<br>58,925     | S単 292号         |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり                                        | ( " )<br>267,000     | m3             | 557       | ( " )<br>148,719    | S単 5号           |
| S18185 | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>型, 9m以下                                                              | ( " )<br>133,000     | 枚              | 6,925     | ( " )<br>921,025    | S単 283号         |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ), 引抜き                                            | ( " )<br>1,000       | 回              | 54,801    | ( " )<br>54,801     | S単 285号         |
|        |                                                                                    |                      |                |           | ( " )<br>1,462,789  |                 |
|        | 合 計                                                                                |                      |                |           | ( " )<br>1,372,814  |                 |
|        | 単 価                                                                                |                      |                |           | ( " )<br>1,372,814  |                 |
|        | 官積算単価                                                                              |                      |                |           | 1,462,789           | 合意率<br>0.93849  |
|        |                                                                                    |                      |                |           |                     |                 |
|        | *** B単 - 252号 ***                                                                  |                      |                |           |                     |                 |
| 000252 | 土砂ビット(産業廃棄物処分費用)                                                                   |                      | m3             |           | ( " )<br>1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0221 | SP 般運搬<br>コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 19.5km以下,                                      | ( " )<br>1,000       | m3             | 3,342     | ( " )<br>3,342      | S単 311号         |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                                                               | ( " )<br>1,000       | m3             | 1,640     | ( " )<br>1,640      | S単 131号         |
|        |                                                                                    |                      |                |           | ( " )<br>4,982      |                 |
|        | 合 計                                                                                |                      |                |           | ( " )<br>4,676      |                 |
|        | 単 価                                                                                |                      |                |           | ( " )<br>4,676      |                 |
|        | 官積算単価                                                                              |                      |                |           | 4,982               | 合意率<br>0.938578 |
|        |                                                                                    |                      |                |           |                     |                 |
|        | *** B単 - 253号 ***                                                                  |                      |                |           |                     |                 |
| 000253 | 泥水処理施設                                                                             |                      | 式              |           | ( " )<br>1,000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 泥水処理施設設置撤去                                                                         | ( " )<br>1,000       | 箇所             | 2,729,000 | ( " )<br>2,729,000  | S単 371号         |
| P96902 | 無機凝集剤<br>排水処理用 JIS 1475                                                            | ( " )<br>412,837,000 | kg             | 37        | ( " )<br>15,274,969 |                 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                            | ( " )<br>19,790      | m <sup>2</sup> | 9,021     | ( " )<br>178,526    | S単 324号         |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                           |                  |                |         |                     |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                                           |                  |                |         |                     |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                           |                  |                |         |                     |                 |
| コード                                        | 名 称（規 格）                                                                                  | 数 量              | 単位             | 単 価     | 金 額                 | 備 考             |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, -, 18-8-40(普通) W/C65% | ( " )<br>37.400  | m3             | 20,850  | ( " )<br>779,790    | S単 316号         |
| S02721                                     | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上                                                        | ( " )<br>37.400  | m3             | 9,752   | ( " )<br>364,725    | S単 409号         |
| SA0221                                     | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,                                                | ( " )<br>37.400  | m3             | 3,342   | ( " )<br>124,991    | S単 311号         |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                                                                      | ( " )<br>37.400  | m3             | 1,640   | ( " )<br>61,336     | S単 131号         |
|                                            | 合 計                                                                                       |                  |                |         | ( " )<br>19,513,337 |                 |
|                                            | 単 価                                                                                       |                  |                |         | ( " )<br>18,313,091 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                     |                  |                |         | 19,513,337          | 合意率<br>0.93849  |
|                                            | *** B単 - 254号 ***                                                                         |                  |                |         |                     |                 |
| 000254                                     | 工事用道路造成                                                                                   |                  | m              |         | ( " )<br>37,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S15003                                     | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                                                                  | ( " )<br>580.000 | m <sup>2</sup> | 63      | ( " )<br>36,540     | S単 158号         |
| S18062                                     | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設                                                                   | ( " )<br>580.000 | m <sup>2</sup> | 159     | ( " )<br>92,220     | S単 212号         |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                             | ( " )<br>268.000 | m3             | 198.4   | ( " )<br>53,171     | S単 291号         |
| SA0121                                     | 頭首工右岸ヤードからの流用<br>標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下                         | ( " )<br>268.000 | m3             | 711.1   | ( " )<br>190,575    | S単 300号         |
| SA0141                                     | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                                                 | ( " )<br>241.000 | m3             | 225.8   | ( " )<br>54,418     | S単 307号         |
| SA0152                                     | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり                                                    | ( " )<br>48.000  | m <sup>2</sup> | 632.9   | ( " )<br>30,379     | S単 309号         |
| SA0843                                     | SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),再生密粒度アスコ(13),グラウト PK-3,40m<br>m,なし            | ( " )<br>445.000 | m <sup>2</sup> | 1,303   | ( " )<br>579,835    | S単 327号         |
| S18054                                     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置,0,0,なし                                                                    | ( " )<br>17.000  | m <sup>2</sup> | 155     | ( " )<br>2,635      | S単 210号         |
| S02116                                     | 敷き鉄板 (購入)<br>中古品相当,                                                                       | ( " )<br>2.900   | ton            | 74,200  | ( " )<br>215,180    | S単 92号          |
| T00050                                     | 自由勾配側溝据付<br>600×900                                                                       | ( " )<br>18.000  | m              | 19,461  | ( " )<br>350,298    | T単 124号         |
|                                            | 合 計                                                                                       |                  |                |         | ( " )<br>1,605,251  |                 |
|                                            | 単 価                                                                                       |                  |                |         | ( " )<br>40,716     |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                     |                  |                |         | 43,385              | 合意率<br>0.938481 |
|                                            | *** B単 - 255号 ***                                                                         |                  |                |         |                     |                 |
| 000255                                     | 農水管移設                                                                                     |                  | 式              |         | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| T00060                                     | 農水管人力据付<br>φ100 硬質塩化ビニル管                                                                  | ( " )<br>138.600 | m              | 1,919   | ( " )<br>265,973    | T単 125号         |
| P96611                                     | 農業用水用硬質塩化ビニル管<br>φ100 大曲ベンド 90°                                                           | ( " )<br>1.000   | 個              | 3,060   | ( " )<br>3,060      |                 |
| P05292                                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)<br>90°ベンド B形 径100                                                 | ( " )<br>6.000   | 個              | 2,870   | ( " )<br>17,220     |                 |
| P05284                                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)<br>チーズ A形 100×100                                                   | ( " )<br>1.000   | 個              | 1,880   | ( " )<br>1,880      |                 |
| P05251                                     | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)<br>キャップ A形 径100                                                     | ( " )<br>2.000   | 個              | 749     | ( " )<br>1,498      |                 |
| T00061                                     | 農水管人力据付<br>制水弁設置 φ75                                                                      | ( " )<br>1.000   | 基              | 65,606  | ( " )<br>65,606     | T単 126号         |
| T00062                                     | 農水管人力据付<br>制水弁設置 φ100                                                                     | ( " )<br>1.000   | 基              | 79,126  | ( " )<br>79,126     | T単 127号         |
| T00063                                     | 農水管人力据付<br>制水弁設置 φ150                                                                     | ( " )<br>1.000   | 基              | 165,096 | ( " )<br>165,096    | T単 128号         |
| T00064                                     | 農水管人力据付<br>既設管閉塞                                                                          | ( " )<br>1.000   | 路線             | 5,278   | ( " )<br>5,278      | T単 129号         |
| T00065                                     | 農水管人力据付<br>受水栓設置 φ150                                                                     | ( " )<br>1.000   | 路線             | 136,129 | ( " )<br>136,129    | T単 130号         |
|                                            | 合 計                                                                                       |                  |                |         | ( " )<br>740,866    |                 |
|                                            | 単 価                                                                                       |                  |                |         | ( " )<br>695,296    |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                                     |                  |                |         | 740,866             | 合意率<br>0.93849  |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                | 数 量                | 単 位            | 単 価       | 金 額                 | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|
|        | *** B単 - 256号 ***                                                                        |                    |                |           |                     |                 |
| 000256 | 置換工                                                                                      |                    | 本              |           | ( " )<br>22,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| T00010 | 先行削孔工<br>φ2000mm 1-1                                                                     | ( " )<br>5.500     | 本              | 2,590,625 | ( " )<br>14,248,438 | T単 118号         |
| T00011 | 先行削孔工<br>φ2000mm 1-2                                                                     | ( " )<br>5.500     | 本              | 2,220,227 | ( " )<br>12,211,249 | T単 119号         |
| T00012 | 先行削孔工<br>φ2000mm 1-3                                                                     | ( " )<br>5.500     | 本              | 2,391,417 | ( " )<br>13,152,794 | T単 120号         |
| T00013 | 先行削孔工<br>φ2000mm 1-4                                                                     | ( " )<br>5.500     | 本              | 3,002,844 | ( " )<br>16,515,642 | T単 121号         |
| S02116 | 流動化処理土<br>,0.3N/mm2,                                                                     | ( " )<br>2,060.000 | m3             | 13,200    | ( " )<br>27,192,000 | S単 372号         |
|        | 合 計                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>83,320,123 |                 |
|        | 単 価                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>3,554,326  |                 |
|        | 官積算単価                                                                                    |                    |                |           | 3,787,278           | 合意率<br>0.93849  |
|        | *** B単 - 257号 ***                                                                        |                    |                |           |                     |                 |
| 000257 | 置換工(産業廃棄物処分費用)<br>建設汚泥                                                                   |                    | m3             |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>建設汚泥                                                                         | ( " )<br>1,000     | m3             | 15,000    | ( " )<br>15,000     | S単 405号         |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>建設汚泥                                                                         | ( " )<br>1,000     | m3             | 6,700     | ( " )<br>6,700      | S単 406号         |
|        | 合 計                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>21,700     |                 |
|        | 単 価                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>20,365     |                 |
|        | 官積算単価                                                                                    |                    |                |           | 21,700              | 合意率<br>0.938479 |
|        | *** B単 - 258号 ***                                                                        |                    |                |           |                     |                 |
| 000258 | ガイドコンクリート<br>撤去含む                                                                        |                    | m3             |           | ( " )<br>42,900     | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -                                                              | ( " )<br>50,000    | m3             | 1,975     | ( " )<br>98,750     | S単 297号         |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)                          | ( " )<br>32,800    | m <sup>3</sup> | 1,733     | ( " )<br>56,842     | S単 471号         |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,一般作業,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),.10%未満                                 | ( " )<br>2,325     | ton            | 131,470   | ( " )<br>305,668    | S単 411号         |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%                        | ( " )<br>7,100     | m3             | 22,450    | ( " )<br>159,395    | S単 322号         |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し, -, -, 21-8-25(20)(普通) W/C55% | ( " )<br>42,900    | m3             | 21,490    | ( " )<br>921,921    | S単 473号         |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                   | ( " )<br>89,000    | m <sup>2</sup> | 9,021     | ( " )<br>802,869    | S単 324号         |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上                                                       | ( " )<br>42,900    | m3             | 17,540    | ( " )<br>752,466    | S単 410号         |
|        | 合 計                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>3,097,911  |                 |
|        | 単 価                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>67,770     |                 |
|        | 官積算単価                                                                                    |                    |                |           | 72,212              | 合意率<br>0.938486 |
|        | *** B単 - 259号 ***                                                                        |                    |                |           |                     |                 |
| 000259 | ガイドコンクリート(産業廃棄物処分費用)<br>建設汚泥                                                             |                    | m3             |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>建設汚泥                                                                         | ( " )<br>1,000     | m3             | 15,000    | ( " )<br>15,000     | S単 405号         |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>建設汚泥                                                                         | ( " )<br>1,000     | m3             | 6,700     | ( " )<br>6,700      | S単 406号         |
|        | 合 計                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>21,700     |                 |
|        | 単 価                                                                                      |                    |                |           | ( " )<br>20,365     |                 |
|        | 官積算単価                                                                                    |                    |                |           | 21,700              | 合意率<br>0.938479 |
|        | *** B単 - 260号 ***                                                                        |                    |                |           |                     |                 |
| 000260 | ガイドコンクリート(産業廃棄物処分費用)<br>鉄筋コンクリート                                                         |                    | m3             |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |

|             |                                        |         |     |         |            |          |
|-------------|----------------------------------------|---------|-----|---------|------------|----------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |         |     |         |            |          |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |         |     |         |            |          |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |         |     |         |            |          |
| コード         | 名 称（規 格）                               | 数 量     | 単位  | 単 価     | 金 額        | 備 考      |
| SA0221      | SP 殻運搬                                 | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,       | 1.000   | m3  | 3,342   | 3,342      | S単 311号  |
| S02123      | 産業廃棄物処理費                               | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 鉄筋コンクリート                               | 1.000   | m3  | 2,250   | 2,250      | S単 407号  |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 合 計                                    |         |     |         | 5,592      |          |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 単 価                                    |         |     |         | 5,248      |          |
|             |                                        |         |     |         |            | 合意率      |
|             | 官積算単価                                  |         |     |         | 5,592      | 0.938483 |
|             |                                        |         |     |         |            |          |
|             | *** B単 - 261号 ***                      |         |     |         |            |          |
| 000261      | 円形 S MW連続壁工                            |         | 本   |         | ( " )      | 歩A       |
|             |                                        |         |     |         | 88.000 本   | 当たり算出    |
| T00020      | セメント混濁液                                | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 対象土1m3当たり材料費                           | 580.000 | m3  | 3,633   | 2,107,140  | T単 122号  |
| T00021      | S MW連続壁工                               | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             |                                        | 44.000  | セット | 495,039 | 21,781,716 | T単 123号  |
| P96250      | S MW連続壁工消耗部品費                          | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 連結装置                                   | 3.000   | 個   | 600,000 | 1,800,000  |          |
| P96251      | S MW連続壁工消耗部品費                          | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 超硬チップ                                  | 14.000  | 個   | 80,000  | 1,120,000  |          |
| S02117      | H形鋼                                    | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | SS400 400×400×11×18 中古品                | 263.110 | ton | 94,500  | 24,863,895 | S単 395号  |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 合 計                                    |         |     |         | 51,672,751 |          |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 単 価                                    |         |     |         | 551,073    |          |
|             |                                        |         |     |         |            | 合意率      |
|             | 官積算単価                                  |         |     |         | 587,190    | 0.938491 |
|             |                                        |         |     |         |            |          |
|             | *** B単 - 262号 ***                      |         |     |         |            |          |
| 000262      | 円形 S MW連続壁工（産業廃棄物処分費用）                 |         |     |         | ( " )      | 歩A       |
|             | 建設汚泥                                   |         | m3  |         | 1.000 m3   | 当たり算出    |
| S02123      | 産業廃棄物処理費                               | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 建設汚泥                                   | 1.000   | m3  | 15,000  | 15,000     | S単 405号  |
| S02123      | 産業廃棄物運搬費                               | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 建設汚泥                                   | 1.000   | m3  | 6,700   | 6,700      | S単 406号  |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 合 計                                    |         |     |         | 21,700     |          |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 単 価                                    |         |     |         | 20,365     |          |
|             |                                        |         |     |         |            | 合意率      |
|             | 官積算単価                                  |         |     |         | 21,700     | 0.938479 |
|             |                                        |         |     |         |            |          |
|             | *** B単 - 263号 ***                      |         |     |         |            |          |
| 000263      | 水道料金                                   |         |     |         | ( " )      | 歩A       |
|             | 円形 S MW連続壁工用                           |         | 式   |         | 1.000 式    | 当たり算出    |
| S02116      | 水                                      | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | （水道）80m3/月 まで単価,,                      | 80.000  | m3  | 161     | 12,880     | S単 48号   |
| S02116      | 水                                      | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | （水道）81m3～120m3/月 まで単価,,                | 40.000  | m3  | 241     | 9,640      | S単 49号   |
| S02116      | 水                                      | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | （水道）121m3超/月 単価,,                      | 428.000 | m3  | 311     | 133,108    | S単 52号   |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 合 計                                    |         |     |         | 155,628    |          |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 単 価                                    |         |     |         | 146,055    |          |
|             |                                        |         |     |         |            | 合意率      |
|             | 官積算単価                                  |         |     |         | 155,628    | 0.938487 |
|             |                                        |         |     |         |            |          |
|             | *** B単 - 264号 ***                      |         |     |         |            |          |
| 000264      | 立坑内掘削                                  |         | 式   |         | ( " )      | 歩A       |
|             |                                        |         |     |         | 1.000 式    | 当たり算出    |
| SA0103      | SP 床掘り                                 | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 土砂,標準,切梁腹起式,無し                         | 579.000 | m3  | 473.9   | 274,388    | S単 464号  |
| SA0103      | SP 床掘り                                 | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し               | 980.000 | m3  | 634     | 621,320    | S単 465号  |
| SA0103      | SP 床掘り                                 | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 岩塊・玉石,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し            | 758.000 | m3  | 823.2   | 623,986    | S単 466号  |
| SA0103      | SP 床掘り                                 | ( " )   |     |         | ( " )      |          |
|             | 岩塊・玉石,掘削深さ20m超,切梁腹起式,-                 | 198.000 | m3  | 1,598   | 316,404    | S単 467号  |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 合 計                                    |         |     |         | 1,836,098  |          |
|             |                                        |         |     |         | ( " )      |          |
|             | 単 価                                    |         |     |         | 1,723,161  |          |
|             |                                        |         |     |         |            | 合意率      |
|             | 官積算単価                                  |         |     |         | 1,836,098  | 0.93849  |

|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|---------------------|-----------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                     |                 |     |           |                     |                 |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                                             |                 |     |           |                     |                 |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
| コード         | 名 称（規 格）                                                                           | 数 量             | 単位  | 単 価       | 金 額                 | 備 考             |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             | *** B単 - 265号 ***                                                                  |                 |     |           |                     |                 |
| 000265      | 立坑内掘削土運搬<br>発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード                                                      |                 | m3  |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0121      | SP 土砂等運搬<br>標準,ハツタ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下                       | ( " )<br>1,000  | m3  | 519.7     | ( " )<br>520        | S単 469号         |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
| SA0161      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,あり                                                           | ( " )<br>1,000  | m3  | 112.7     | ( " )<br>113        | S単 310号         |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>633        |                 |
|             | 合 計                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>633        |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>594        |                 |
|             | 単 価                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>594        |                 |
|             | 官積算単価                                                                              |                 |     |           | 633                 | 合意率<br>0.938388 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             | *** B単 - 266号 ***                                                                  |                 |     |           |                     |                 |
| 000266      | 立坑内掘削（産業廃棄物処分費用）<br>建設汚泥                                                           |                 | m3  |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123      | 産業廃棄物処理費<br>建設汚泥                                                                   | ( " )<br>1,000  | m3  | 15,000    | ( " )<br>15,000     | S単 405号         |
| S02123      | 産業廃棄物運搬費<br>建設汚泥                                                                   | ( " )<br>1,000  | m3  | 6,700     | ( " )<br>6,700      | S単 406号         |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>21,700     |                 |
|             | 合 計                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>21,700     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>20,365     |                 |
|             | 単 価                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>20,365     |                 |
|             | 官積算単価                                                                              |                 |     |           | 21,700              | 合意率<br>0.938479 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             | *** B単 - 267号 ***                                                                  |                 |     |           |                     |                 |
| 000267      | 立坑掘削支保工                                                                            |                 | 式   |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし,設置,H350,0日,0回,あり                                           | ( " )<br>10,000 | ton | 37,520    | ( " )<br>375,200    | S単 451号         |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし,撤去,H350,0日,0回,あり                                           | ( " )<br>10,000 | ton | 23,341    | ( " )<br>233,410    | S単 452号         |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし,設置,H400,0日,0回,あり                                           | ( " )<br>50,770 | ton | 37,520    | ( " )<br>1,904,890  | S単 453号         |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)<br>なし,撤去,H400,0日,0回,あり                                           | ( " )<br>38,076 | ton | 23,341    | ( " )<br>888,732    | S単 454号         |
| S02117      | H形鋼<br>SS350 350×350×12×19 中古品                                                     | ( " )<br>10,000 | ton | 99,000    | ( " )<br>990,000    | S単 396号         |
| S02116      | H形鋼<br>曲げ加工費 H-350 2 リング,,                                                         | ( " )<br>1,000  | 式   | 720,000   | ( " )<br>720,000    | S単 373号         |
| S02117      | H形鋼<br>SS400 400×400×13×21 中古品                                                     | ( " )<br>50,770 | ton | 101,700   | ( " )<br>5,163,309  | S単 397号         |
| S02116      | H形鋼<br>曲げ加工費 H-400 8 リング,,                                                         | ( " )<br>1,000  | 式   | 7,528,000 | ( " )<br>7,528,000  | S単 374号         |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>17,803,541 |                 |
|             | 合 計                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>17,803,541 |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>16,708,463 |                 |
|             | 単 価                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>16,708,463 |                 |
|             | 官積算単価                                                                              |                 |     |           | 17,803,541          | 合意率<br>0.938491 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             | *** B単 - 268号 ***                                                                  |                 |     |           |                     |                 |
| 000268      | 立坑基礎工                                                                              |                 | m3  |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ソ`車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(普通) W/C65% | ( " )<br>1,000  | m3  | 20,850    | ( " )<br>20,850     | S単 316号         |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>20,850     |                 |
|             | 合 計                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>20,850     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           | ( " )<br>19,568     |                 |
|             | 単 価                                                                                |                 |     |           | ( " )<br>19,568     |                 |
|             | 官積算単価                                                                              |                 |     |           | 20,850              | 合意率<br>0.938513 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             |                                                                                    |                 |     |           |                     |                 |
|             | *** B単 - 269号 ***                                                                  |                 |     |           |                     |                 |
| 000269      | 薬液注入工<br>削孔・注入施設                                                                   |                 | 式   |           | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S04037      | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルバッカー工法,1セット,削孔                                           | ( " )<br>1,000  | 現場  | 224,926   | ( " )<br>224,926    | S単 155号         |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量       | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|-----------------|
| S04037 | 薬液注入工（注入施設据付・解体）                                     | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 二重管ダブルバッカー工法, 4 セット, 注入                              | 1.000     | 現場  | 578,603 | 578,603   | S 単 156号        |
| S04037 | 薬液注入工（注入施設据付・解体）                                     | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 二重管ストレナ工法, 2 セット,                                    | 1.000     | 現場  | 420,037 | 420,037   | S 単 425号        |
|        | 合 計                                                  |           |     |         | 1,223,566 |                 |
|        | 単 価                                                  |           |     |         | 1,148,306 |                 |
|        | 官積算単価                                                |           |     |         | 1,223,566 | 合意率<br>0.938491 |
|        | *** B 単 - 270号 ***                                   |           |     |         |           |                 |
| 000270 | 薬液注入工                                                |           |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 削孔・注入（発進立坑 鏡切部）                                      |           | 本   |         | 1.000 本   | 当たり算出           |
| S04034 | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(削孔)）                              | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 1 セットセット, 10m, 9.71m, 4.49m                          | 1.000     | 本   | 168,739 | 168,739   | S 単 413号        |
| T06003 | 薬液注入管                                                | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 発進立坑 鏡切部                                             | 1.000     | 本   | 30,224  | 30,224    | T 単 131号        |
| S04035 | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(一次注入)）                            | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 9.32m, 24.2m, 1255 L                                 | 1.000     | 本   | 45,562  | 45,562    | S 単 417号        |
| S04036 | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）                            | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 溶液型無機系注入, 500kL未満, 9.32m, 24.2m, 3793 L              | 1.000     | 本   | 254,484 | 254,484   | S 単 421号        |
|        | 合 計                                                  |           |     |         | 499,009   |                 |
|        | 単 価                                                  |           |     |         | 468,315   |                 |
|        | 官積算単価                                                |           |     |         | 499,009   | 合意率<br>0.93849  |
|        | *** B 単 - 271号 ***                                   |           |     |         |           |                 |
| 000271 | 薬液注入工                                                |           |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 削孔・注入（発進立坑 挿入部）                                      |           | 本   |         | 1.000 本   | 当たり算出           |
| S04034 | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(削孔)）                              | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 1 セットセット, 8.1m, 9.71m, 4.49m                         | 1.000     | 本   | 156,910 | 156,910   | S 単 414号        |
| T06004 | 薬液注入管                                                | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 発進立坑 挿入部                                             | 1.000     | 本   | 19,235  | 19,235    | T 単 132号        |
| S04035 | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(一次注入)）                            | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 14.12m, 22.3m, 693 L                                 | 1.000     | 本   | 28,098  | 28,098    | S 単 418号        |
| S04036 | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）                            | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 溶液型無機系注入, 500kL未満, 14.12m, 22.3m, 1523 L             | 1.000     | 本   | 106,438 | 106,438   | S 単 422号        |
|        | 合 計                                                  |           |     |         | 310,681   |                 |
|        | 単 価                                                  |           |     |         | 291,571   |                 |
|        | 官積算単価                                                |           |     |         | 310,681   | 合意率<br>0.938489 |
|        | *** B 単 - 272号 ***                                   |           |     |         |           |                 |
| 000272 | 薬液注入工                                                |           |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 削孔・注入（発進立坑 土留部）                                      |           | 本   |         | 1.000 本   | 当たり算出           |
| S04033 | 薬液注入工（二重管ストレナ工法）                                     | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | 複相方式, 2 セット, 500KL以上, 0m, 5.97m, 3.84m, 7.51m, 873 L | 1.000     | 本   | 84,210  | 84,210    | S 単 412号        |
|        | 合 計                                                  |           |     |         | 84,210    |                 |
|        | 単 価                                                  |           |     |         | 79,030    |                 |
|        | 官積算単価                                                |           |     |         | 84,210    | 合意率<br>0.938487 |
|        | *** B 単 - 273号 ***                                   |           |     |         |           |                 |
| 000273 | 水道料金                                                 |           |     |         | ( " )     | 歩A              |
|        | 薬液注入工用                                               |           | 式   |         | 1.000 式   | 当たり算出           |
| S02116 | 水                                                    | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | （水道）80m3/月 まで単価,,                                    | 106.000   | m3  | 161     | 17,066    | S 単 48号         |
| S02116 | 水                                                    | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | （水道）81m3～120m3/月 まで単価,,                              | 40.000    | m3  | 241     | 9,640     | S 単 49号         |
| S02116 | 水                                                    | ( " )     |     |         | ( " )     |                 |
|        | （水道）121m3超/月 単価,,                                    | 1,958.000 | m3  | 311     | 608,938   | S 単 52号         |
|        | 合 計                                                  |           |     |         | 635,644   |                 |
|        | 単 価                                                  |           |     |         | 596,546   |                 |
|        | 官積算単価                                                |           |     |         | 635,644   | 合意率<br>0.93849  |
|        | *** B 単 - 274号 ***                                   |           |     |         |           |                 |

|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                      |        |                |         |           |                 |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                              |        |                |         |           |                 |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                     |        |                |         |           |                 |
| コード         | 名 称（規 格）                                                            | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
| 000274      | 浸水対策工                                                               |        |                |         | ( " )     | 歩A              |
|             | 撤去含む                                                                |        | m3             |         | 21,300    | 当たり算出           |
| SA0103      | SP 床掘り                                                              | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 土砂,上記以外(小規模),-,                                                     | 1.710  | m3             | 1,975   | 3,377     | S単 297号         |
| SA0301      | SP 基礎砕石                                                             | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,砕石(各種)                                     | 17.100 | m <sup>2</sup> | 1,361   | 23,273    | S単 472号         |
| SA0312      | SP 型枠                                                               | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                               | 89.000 | m <sup>2</sup> | 12,140  | 1,080,460 | S単 323号         |
| SA0311      | SP コンクリート                                                           | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%                      | 21.300 | m3             | 23,190  | 493,947   | S単 474号         |
| S02721      | 【構造物取壊し】                                                            | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上                                              | 21.300 | m3             | 9,752   | 207,718   | S単 409号         |
|             | 合 計                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 1,808,775 |                 |
|             | 単 価                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 79,696    |                 |
|             | 官積算単価                                                               |        |                |         | 84,919    | 合意率<br>0.938494 |
|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |
|             | *** B単 - 275号 ***                                                   |        |                |         |           |                 |
| 000275      | 浸水対策工（産業廃棄物処分費用）                                                    |        |                |         | ( " )     | 歩A              |
|             |                                                                     |        | m3             |         | 1,000     | 当たり算出           |
| SA0221      | SP 殻運搬                                                              | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,                                    | 1.000  | m3             | 3,342   | 3,342     | S単 311号         |
| S02123      | 産業廃棄物処理費                                                            | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 無筋コンクリート                                                            | 1.000  | m3             | 1,640   | 1,640     | S単 131号         |
|             | 合 計                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 4,982     |                 |
|             | 単 価                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 4,676     |                 |
|             | 官積算単価                                                               |        |                |         | 4,982     | 合意率<br>0.938578 |
|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |
|             | *** B単 - 276号 ***                                                   |        |                |         |           |                 |
| 000276      | 土留矢板工                                                               |        |                |         | ( " )     | 歩A              |
|             |                                                                     |        | 式              |         | 1,000     | 式 当たり算出         |
| SA0103      | SP 床掘り                                                              | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 土砂,標準,切梁腹起式,無し                                                      | 70.000 | m3             | 473.9   | 33,173    | S単 464号         |
| SA0103      | SP 床掘り                                                              | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し                                            | 35.000 | m3             | 634     | 22,190    | S単 465号         |
| SA0151      | SP 基面整正                                                             | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 基面整正                                                                | 14.000 | m <sup>2</sup> | 426.3   | 5,968     | S単 308号         |
| S18161      | H イグ 鋼工(鋼矢板・H形鋼打設)                                                  | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,型,12.0,なし                                      | 30.000 | 枚              | 110,489 | 3,314,670 | S単 457号         |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                                   | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | あり,設置,H350,0日,0回,あり                                                 | 1.986  | ton            | 30,555  | 60,682    | S単 455号         |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                                   | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | あり,撤去,H350,0日,0回,あり                                                 | 1.986  | ton            | 17,455  | 34,666    | S単 456号         |
| S02117      | H形鋼                                                                 | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | SS350 350×350×12×19 中古品                                             | 1.986  | ton            | 99,000  | 196,614   | S単 396号         |
| S18163      | H イグ 鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き)                                                 | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 鋼矢板引抜,電動式,12m以下                                                     | 30.000 | 枚              | 5,587   | 167,610   | S単 459号         |
| SA0311      | SP コンクリート                                                           | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65% | 7.700  | m3             | 20,110  | 154,847   | S単 475号         |
|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |
|             | 合 計                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 3,990,420 |                 |
|             | 単 価                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 3,744,973 |                 |
|             | 官積算単価                                                               |        |                |         | 3,990,420 | 合意率<br>0.93849  |
|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |
|             | *** B単 - 277号 ***                                                   |        |                |         |           |                 |
| 000277      | 土留矢板工掘削土運搬                                                          |        |                |         | ( " )     | 歩A              |
|             | 発進立坑～明治用水頭首工右岸ヤード                                                   |        | m3             |         | 1,000     | 当たり算出           |
| SA0121      | SP 土砂等運搬                                                            | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 標準,Hツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下                    | 1.000  | m3             | 519.7   | 520       | S単 469号         |
|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |
| SA0161      | SP 整地                                                               | ( " )  |                |         | ( " )     |                 |
|             | 残土受入れ地での処理,-,あり                                                     | 1.000  | m3             | 112.7   | 113       | S単 310号         |
|             | 合 計                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 633       |                 |
|             | 単 価                                                                 |        |                |         | ( " )     |                 |
|             |                                                                     |        |                |         | 594       |                 |
|             | 官積算単価                                                               |        |                |         | 633       | 合意率<br>0.938388 |
|             |                                                                     |        |                |         |           |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量            | 単 位 | 単 価   | 金 額               | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-------------------|-----------------|
|        | *** B単 - 278号 ***                                             |                |     |       |                   |                 |
| 000278 | 埋戻し<br>構造物周辺 GL-4m未満                                          |                | m3  |       | ( " )<br>1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | ( " )<br>1,110 | m3  | 355.6 | ( " )<br>395      | S単 299号         |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                         | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 292号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                  | ( " )<br>1,000 | m3  | 2,914 | ( " )<br>2,914    | S単 2号           |
|        | 合 計                                                           |                |     |       | ( " )<br>3,749    |                 |
|        | 単 価                                                           |                |     |       | ( " )<br>3,518    |                 |
|        | 官積算単価                                                         |                |     |       | 3,749             | 合意率<br>0.938383 |
|        | *** B単 - 279号 ***                                             |                |     |       |                   |                 |
| 000279 | 埋戻し<br>構造物上部 30cmまで GL-4m未満                                   |                | m3  |       | ( " )<br>1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | ( " )<br>1,110 | m3  | 355.6 | ( " )<br>395      | S単 299号         |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                         | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 292号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                  | ( " )<br>1,000 | m3  | 2,914 | ( " )<br>2,914    | S単 2号           |
|        | 合 計                                                           |                |     |       | ( " )<br>3,749    |                 |
|        | 単 価                                                           |                |     |       | ( " )<br>3,518    |                 |
|        | 官積算単価                                                         |                |     |       | 3,749             | 合意率<br>0.938383 |
|        | *** B単 - 280号 ***                                             |                |     |       |                   |                 |
| 000280 | 埋戻し<br>構造物上部 30～60cmまで GL-4m未満                                |                | m3  |       | ( " )<br>1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | ( " )<br>1,110 | m3  | 355.6 | ( " )<br>395      | S単 299号         |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                         | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 292号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                        | ( " )<br>1,000 | m3  | 1,449 | ( " )<br>1,449    | S単 3号           |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり                     | ( " )<br>1,000 | m3  | 557   | ( " )<br>557      | S単 5号           |
|        | 合 計                                                           |                |     |       | ( " )<br>2,841    |                 |
|        | 単 価                                                           |                |     |       | ( " )<br>2,666    |                 |
|        | 官積算単価                                                         |                |     |       | 2,841             | 合意率<br>0.938401 |
|        | *** B単 - 281号 ***                                             |                |     |       |                   |                 |
| 000281 | 埋戻し<br>構造物周辺以外 GL-4m未満                                        |                | m3  |       | ( " )<br>1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | ( " )<br>1,110 | m3  | 355.6 | ( " )<br>395      | S単 299号         |
| SA0102 | 投入<br>土砂,土量50,000m3未満                                         | ( " )<br>1,110 | m3  | 198.4 | ( " )<br>220      | S単 292号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                        | ( " )<br>1,000 | m3  | 1,449 | ( " )<br>1,449    | S単 3号           |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり                     | ( " )<br>1,000 | m3  | 557   | ( " )<br>557      | S単 5号           |
|        | 合 計                                                           |                |     |       | ( " )<br>2,841    |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------|-------|----|-------|-------|-----------------|
|        |                                                   |       |    |       | ( " ) |                 |
|        | 単 価                                               |       |    |       | 2,666 |                 |
|        | 官積算単価                                             |       |    |       | 2,841 | 合意率<br>0.938401 |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
|        | *** B単 - 282号 ***                                 |       |    |       |       |                 |
| 000282 | 埋戻し                                               |       |    |       | ( " ) | 歩A              |
|        | 構造物周辺 GL-4m以下                                     |       | m3 |       | 1,000 | 当たり算出           |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.110 | m3 | 198.4 | 220   | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 355.6 | 395   | S単 299号         |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
| SA0101 | クラムシェル 土砂投入                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-                       | 1.110 | m3 | 353.2 | 392   | S単 290号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                     | 1.000 | m3 | 2,914 | 2,914 | S単 2号           |
|        | 合 計                                               |       |    |       | ( " ) |                 |
|        | 単 価                                               |       |    |       | ( " ) |                 |
|        |                                                   |       |    |       | 3,680 |                 |
|        | 官積算単価                                             |       |    |       | 3,921 | 合意率<br>0.938536 |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
|        | *** B単 - 283号 ***                                 |       |    |       |       |                 |
| 000283 | 埋戻し                                               |       |    |       | ( " ) | 歩A              |
|        | 構造物上部 30cmまで GL-4m以下                              |       | m3 |       | 1,000 | 当たり算出           |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.110 | m3 | 198.4 | 220   | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 355.6 | 395   | S単 299号         |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
| SA0101 | クラムシェル 土砂投入                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-                       | 1.110 | m3 | 353.2 | 392   | S単 290号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                     | 1.000 | m3 | 2,914 | 2,914 | S単 2号           |
|        | 合 計                                               |       |    |       | ( " ) |                 |
|        | 単 価                                               |       |    |       | ( " ) |                 |
|        |                                                   |       |    |       | 3,680 |                 |
|        | 官積算単価                                             |       |    |       | 3,921 | 合意率<br>0.938536 |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
|        | *** B単 - 284号 ***                                 |       |    |       |       |                 |
| 000284 | 埋戻し                                               |       |    |       | ( " ) | 歩A              |
|        | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m以下                           |       | m3 |       | 1,000 | 当たり算出           |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.110 | m3 | 198.4 | 220   | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 355.6 | 395   | S単 299号         |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
| SA0101 | クラムシェル 土砂投入                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-                       | 1.110 | m3 | 353.2 | 392   | S単 290号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                           | 1.000 | m3 | 1,449 | 1,449 | S単 3号           |
| S01082 | 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)                                | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり                               | 1.000 | m3 | 557   | 557   | S単 5号           |
|        | 合 計                                               |       |    |       | ( " ) |                 |
|        | 単 価                                               |       |    |       | ( " ) |                 |
|        |                                                   |       |    |       | 2,828 |                 |
|        | 官積算単価                                             |       |    |       | 3,013 | 合意率<br>0.938599 |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
|        | *** B単 - 285号 ***                                 |       |    |       |       |                 |
| 000285 | 埋戻し                                               |       |    |       | ( " ) | 歩A              |
|        | 構造物周辺以外 GL-4m以下                                   |       | m3 |       | 1,000 | 当たり算出           |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.110 | m3 | 198.4 | 220   | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110 | m3 | 355.6 | 395   | S単 299号         |
|        |                                                   |       |    |       |       |                 |
| SA0101 | クラムシェル 土砂投入                                       | ( " ) |    |       | ( " ) |                 |
|        | 土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-                       | 1.110 | m3 | 353.2 | 392   | S単 290号         |

|                                            |                                                                      |                    |                |         |                  |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|-----------------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                      |                    |                |         |                  |                 |
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                      |                    |                |         |                  |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                      |                    |                |         |                  |                 |
| コード                                        | 名 称（規 格）                                                             | 数 量                | 単位             | 単 価     | 金 額              | 備 考             |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                               | ( " )<br>1.000     | m3             | 1,449   | ( " )<br>1,449   | S単 3号           |
| S01082                                     | 締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり                           | ( " )<br>1.000     | m3             | 557     | ( " )<br>557     | S単 5号           |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>3,013   |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>2,828   |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |                |         | 3,013            | 合意率<br>0.938599 |
|                                            | *** B単 - 286号 ***                                                    |                    |                |         |                  |                 |
| 000286                                     | 締固め機械投入                                                              |                    | 式              |         | ( " )<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0107                                     | ( 埋戻補助機械 )<br>掘削補助機械搬入搬出,あり                                          | ( " )<br>1.000     | 回              | 41,360  | ( " )<br>41,360  | S単 298号         |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>41,360  |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>38,816  |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |                |         | 41,360           | 合意率<br>0.938491 |
|                                            | *** B単 - 287号 ***                                                    |                    |                |         |                  |                 |
| 000287                                     | 薬液注入工<br>3回目ビット交換部                                                   |                    | 本              |         | ( " )<br>1.000 本 | 歩A<br>当たり算出     |
| S04034                                     | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(削孔)）<br>1セットセット,5.281m,15.153m,1.588m             | ( " )<br>1.000     | 本              | 152,287 | ( " )<br>152,287 | S単 415号         |
| T06010                                     | 薬液注入管<br>ビット交換 (No.〇〇付近)                                             | ( " )<br>1.000     | 本              | 20,002  | ( " )<br>20,002  | T単 116号         |
| S04035                                     | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(一次注入)）<br>13.005m,20.022m,468 L                   | ( " )<br>1.000     | 本              | 20,520  | ( " )<br>20,520  | S単 419号         |
| S04036                                     | 薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入,500kL未満,13.005m,22.022m,2680 L | ( " )<br>1.000     | 本              | 182,212 | ( " )<br>182,212 | S単 423号         |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>375,021 |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>351,954 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |                |         | 375,021          | 合意率<br>0.938491 |
|                                            | *** B単 - 288号 ***                                                    |                    |                |         |                  |                 |
| 000288                                     | 水道料金<br>薬液注入工用                                                       |                    | 式              |         | ( " )<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116                                     | 水<br>(水道)80m3/月 まで単価,,                                               | ( " )<br>320.000   | m3             | 161     | ( " )<br>51,520  | S単 48号          |
| S02116                                     | 水<br>(水道)81m3~120m3/月 まで単価,,                                         | ( " )<br>160.000   | m3             | 241     | ( " )<br>38,560  | S単 49号          |
| S02116                                     | 水<br>(水道)121m3超/月 単価,,                                               | ( " )<br>1,992.000 | m3             | 311     | ( " )<br>619,512 | S単 52号          |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>709,592 |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>665,946 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |                |         | 709,592          | 合意率<br>0.938491 |
|                                            | *** B単 - 291号 ***                                                    |                    |                |         |                  |                 |
| 000291                                     | 濁水処理施設<br>発達基地 沈砂池                                                   |                    | 式              |         | ( " )<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103                                     | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し                                                | ( " )<br>175.000   | m3             | 282.1   | ( " )<br>49,368  | S単 296号         |
| SA0151                                     | SP 基面整正<br>基面整正                                                      | ( " )<br>84.000    | m <sup>2</sup> | 426.3   | ( " )<br>35,809  | S単 308号         |
| SA0152                                     | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり                                | ( " )<br>71.400    | m <sup>2</sup> | 790.1   | ( " )<br>56,413  | S単 470号         |
| S02116                                     | 竹粗朶<br>15束/m3,,                                                      | ( " )<br>24.000    | m3             | 30,800  | ( " )<br>739,200 | S単 375号         |
|                                            | 合 計                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>880,790 |                 |
|                                            | 単 価                                                                  |                    |                |         | ( " )<br>826,613 |                 |
|                                            | 官積算単価                                                                |                    |                |         | 880,790          | 合意率<br>0.93849  |
|                                            | *** B単 - 292号 ***                                                    |                    |                |         |                  |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量        | 単位             | 単 価     | 金 額        | 備 考                  |
|--------|----------------------------------------------------|------------|----------------|---------|------------|----------------------|
| 000292 | 濁水処理施設掘削土運搬                                        |            |                |         | ( " )      | 歩A                   |
|        | 発達立坑～明治用水頭首工右岸ヤード                                  |            | m3             |         | 1,000      | 当たり算出                |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                           | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1,000      | m3             | 519.7   | 520        | S単 469号              |
|        |                                                    |            |                |         |            |                      |
| SA0161 | SP 整地                                              | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | 残土受入れ地での処理,有,あり                                    | 1,000      | m3             | 112.7   | 113        | S単 310号              |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 合 計                                                |            |                |         | 633        |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 単 価                                                |            |                |         | 594        |                      |
|        |                                                    |            |                |         |            | 合意率                  |
|        | 官積算単価                                              |            |                |         | 633        | 0.938388             |
|        |                                                    |            |                |         |            |                      |
|        | *** B単 - 293号 ***                                  |            |                |         |            |                      |
| 000293 | 濁水処理設備設置撤去                                         |            |                |         | ( " )      | 歩A                   |
|        | 保守点検含む                                             |            | 箇所             |         | 1,000      | 箇所 当たり算出             |
| P96900 | 濁水処理設備設置撤去                                         | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        |                                                    | 1,000      | 箇所             | 814,775 | 814,775    |                      |
| P96901 | 濁水処理設備保守点検                                         | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        |                                                    | 80,000     | 回              | 8,999   | 719,920    |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 合 計                                                |            |                |         | 1,534,695  |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 単 価                                                |            |                |         | 1,440,297  |                      |
|        |                                                    |            |                |         |            | 合意率                  |
|        | 官積算単価                                              |            |                |         | 1,534,695  | 0.93849              |
|        |                                                    |            |                |         |            |                      |
|        | *** B単 - 294号 ***                                  |            |                |         |            |                      |
| 000294 | 濁水処理施設損料                                           |            |                |         | ( " )      | 歩A                   |
|        |                                                    |            | 式              |         | 1,000      | 式 当たり算出              |
| S16002 | 濁水処理装置[ホ-ワ-ル型・機械処理沈殿方式]<br>処理能力30m3/h,交替制補正対象外     | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        |                                                    | 354,000    | 日              | 35,490  | 12,563,460 | S単 441号              |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 合 計                                                |            |                |         | 12,563,460 |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 単 価                                                |            |                |         | 11,790,694 |                      |
|        |                                                    |            |                |         |            | 合意率                  |
|        | 官積算単価                                              |            |                |         | 12,563,460 | 0.93849              |
|        |                                                    |            |                |         |            |                      |
|        | *** B単 - 295号 ***                                  |            |                |         |            |                      |
| 000295 | 濁水処理施設電力料金                                         |            |                |         | ( " )      | 歩A                   |
|        | 高圧、1年以上                                            |            | 式              |         | 1,000      | 式 当たり算出              |
| P31004 | 使用電力料金                                             | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | 高圧用業持1年以上                                          | 40,710,000 | kWh            | 14.91   | 606,986    |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 合 計                                                |            |                |         | 606,986    |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 単 価                                                |            |                |         | 569,651    |                      |
|        |                                                    |            |                |         |            | 合意率                  |
|        | 官積算単価                                              |            |                |         | 606,986    | 0.938491             |
|        |                                                    |            |                |         |            |                      |
|        | *** B単 - 296号 ***                                  |            |                |         |            |                      |
| 000296 | 濁水処理剤                                              |            |                |         | ( " )      | 歩A                   |
|        |                                                    |            | 式              |         | 1,000      | 式 当たり算出              |
| P96902 | 無機凝集剤                                              | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | 排水処理用 JIS 1475                                     | 1,866,000  | kg             | 37      | 69,042     |                      |
| P96903 | 高分子凝集剤                                             | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | アエロニクス系                                            | 56,000     | kg             | 860     | 48,160     |                      |
| P34027 | 炭酸ガス                                               | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | 液化 純度99.5%以上 ポンペ                                   | 83,000     | kg             | 135     | 11,205     |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 合 計                                                |            |                |         | 128,407    |                      |
|        |                                                    |            |                |         | ( " )      |                      |
|        | 単 価                                                |            |                |         | 120,509    |                      |
|        |                                                    |            |                |         |            | 合意率                  |
|        | 官積算単価                                              |            |                |         | 128,407    | 0.938492             |
|        |                                                    |            |                |         |            |                      |
|        | *** B単 - 297号 ***                                  |            |                |         |            |                      |
| 000297 | 防音壁組立工                                             |            |                |         | ( " )      | 歩A                   |
|        |                                                    |            | m <sup>2</sup> |         | 1,227,000  | m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S18161 | バインダ工(鋼矢板・H形鋼打設)                                   | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | 電動式,9m以下,60kW,H形鋼打設,H300,0.0,                      | 71,000     | 本              | 10,031  | 712,201    | S単 458号              |
| S17002 | [資材(H形鋼・山留副部材)]                                    | ( " )      |                |         | ( " )      |                      |
|        | H形鋼(杭使用),300型,無,636日,1回                            | 56,310     | ton            | 49,635  | 2,794,947  | S単 449号              |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量         | 単 位                | 単 価       | 金 額                      | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| T40001 | 鉄骨工                                                                      | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 54.180      | ton                | 33,956    | 1,839,736                | T単 133号         |
| S17002 | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                                          | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | H形鋼(杭使用),300型,無,636日,1回                                                  | 54.180      | ton                | 49,635    | 2,689,224                | S単 449号         |
| S02117 | 鋼板(無規格品)                                                                 | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 中板 厚3.2 × 914 × 1829                                                     | 1.080       | ton                | 130,000   | 140,400                  | S単 398号         |
| T40004 | 鉄骨加工費                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 54.180      | ton                | 148,125   | 8,025,413                | T単 136号         |
| T40005 | 鉄骨溶接費                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 650.000     | m                  | 1,267     | 823,550                  | T単 137号         |
| T40006 | 鉄骨塗装費                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 1,300.000   | m <sup>2</sup>     | 1,165     | 1,514,500                | T単 138号         |
| T40002 | ボルト本締め工                                                                  | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 54.180      | ton                | 7,467     | 404,562                  | T単 134号         |
| S02117 | 摩擦接合用高力六角ボルト                                                             | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 径M20 長65mm 2種F10T                                                        | 1,084.000   | 組                  | 139       | 150,676                  | S単 399号         |
| T40003 | パネル工                                                                     | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 1,229.000   | m <sup>2</sup>     | 2,782     | 3,419,078                | T単 135号         |
| S02116 | 電動シャッター工                                                                 | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 1.000       | 式                  | 802,000   | 802,000                  | S単 377号         |
|        | 合 計                                                                      |             |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          |             |                    |           | 23,316,287               |                 |
|        | 単 価                                                                      |             |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          |             |                    |           | 17,834                   |                 |
|        | 官積算単価                                                                    |             |                    |           | 19,003                   | 合意率<br>0.938483 |
|        | *** B単 - 298号 ***                                                        |             |                    |           |                          |                 |
| 000298 | 防音材料                                                                     |             | m <sup>2</sup>     |           | ( " )                    | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                                          |             |                    |           | 1,229.000 m <sup>2</sup> |                 |
| S02116 | 防音パネル                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | BSK-A標準タイプ相当 基本料,,                                                       | 1,227.000   | m <sup>2</sup>     | 7,884     | 9,673,668                | S単 378号         |
| S02116 | 防音パネル                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | BSK-A標準タイプ相当,,                                                           | 780,372.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 27        | 21,070,044               | S単 379号         |
| S02116 | 防音パネル                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | BSK-Aタイプ 人員用扉パネル 基本料,,                                                   | 1.000       | 枚                  | 150,234   | 150,234                  | S単 380号         |
| S02116 | 防音パネル                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | BSK-Aタイプ 人員用扉パネル,,                                                       | 636.000     | 枚供用日               | 515       | 327,540                  | S単 381号         |
| S02117 | 六角ボルト(中)                                                                 | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 径M12 長60mm (黒皮)                                                          | 3,783.000   | 本                  | 26        | 98,358                   | S単 401号         |
| S02117 | 成型ゴム目地                                                                   | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 1,892.000   | m                  | 190       | 359,480                  | S単 402号         |
| S02116 | 電動重量シャッター                                                                | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 全損,,                                                                     | 1.000       | 組                  | 3,842,000 | 3,842,000                | S単 382号         |
|        | 合 計                                                                      |             |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          |             |                    |           | 35,521,324               |                 |
|        | 単 価                                                                      |             |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          |             |                    |           | 27,125                   |                 |
|        | 官積算単価                                                                    |             |                    |           | 28,903                   | 合意率<br>0.938483 |
|        | *** B単 - 299号 ***                                                        |             |                    |           |                          |                 |
| 000299 | 防音壁撤去工                                                                   |             | m <sup>2</sup>     |           | ( " )                    | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                                          |             |                    |           | 1,227.000 m <sup>2</sup> |                 |
| S18163 | ハ イ ン マ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)                                                     | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | H形鋼引抜,電動式,9m以下                                                           | 71.000      | 本                  | 4,741     | 336,611                  | S単 460号         |
| T40007 | 鉄骨工                                                                      | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 撤去                                                                       | 54.180      | ton                | 27,165    | 1,471,800                | T単 139号         |
| T40008 | パネル工                                                                     | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 撤去                                                                       | 1,227.000   | m <sup>2</sup>     | 2,225     | 2,730,075                | T単 140号         |
| S02116 | 電動シャッター工                                                                 | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 撤去費,,                                                                    | 1.000       | 式                  | 484,000   | 484,000                  | S単 383号         |
|        | 合 計                                                                      |             |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          |             |                    |           | 5,022,486                |                 |
|        | 単 価                                                                      |             |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          |             |                    |           | 3,841                    |                 |
|        | 官積算単価                                                                    |             |                    |           | 4,093                    | 合意率<br>0.938431 |
|        | *** B単 - 300号 ***                                                        |             |                    |           |                          |                 |
| 000300 | 防音壁組立工                                                                   |             | m <sup>2</sup>     |           | ( " )                    | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                                          |             |                    |           | 324.000 m <sup>2</sup>   |                 |
| SA0312 | SP 型枠                                                                    | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                            | 24.340      | m <sup>2</sup>     | 9,021     | 219,571                  | S単 324号         |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コンクリート 車打設,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,<br>-, -, 18-8-40(普通) W/C65% | 8.500       | m <sup>3</sup>     | 20,110    | 170,935                  | S単 475号         |
| T40001 | 鉄骨工                                                                      | ( " )       |                    |           | ( " )                    |                 |
|        |                                                                          | 17.700      | ton                | 33,956    | 601,021                  | T単 133号         |

| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                             |                      |                    |           |                                 |                 |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）     |                      |                    |           |                                 |                 |
| 工事別工事名:土木工事 |                                            |                      |                    |           |                                 |                 |
| コード         | 名 称（規 格）                                   | 数 量                  | 単位                 | 単 価       | 金 額                             | 備 考             |
| S17002      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(杭使用),300型,無,636日,1回 | ( " )<br>17.700      | ton                | 49,635    | ( " )<br>878,540                | S単 449号         |
| S02117      | 鋼板（無規格品）<br>中板 厚3.2 × 914 × 1829           | ( " )<br>0.350       | ton                | 130,000   | ( " )<br>45,500                 | S単 398号         |
| T40004      | 鉄骨加工費                                      | ( " )<br>17.700      | ton                | 148,125   | ( " )<br>2,621,813              | T単 136号         |
| T40005      | 鉄骨溶接費                                      | ( " )<br>212.000     | m                  | 1,267     | ( " )<br>268,604                | T単 137号         |
| T40006      | 鉄骨塗装費                                      | ( " )<br>425.000     | m <sup>2</sup>     | 1,165     | ( " )<br>495,125                | T単 138号         |
| T40002      | ボルト本締め工                                    | ( " )<br>17.700      | ton                | 7,467     | ( " )<br>132,166                | T単 134号         |
| S02117      | 摩擦接合用高力六角ボルト<br>径M20 長65mm 2種F10T          | ( " )<br>354.000     | 組                  | 139       | ( " )<br>49,206                 | S単 399号         |
| T40003      | パネル工                                       | ( " )<br>324.000     | m <sup>2</sup>     | 2,782     | ( " )<br>901,368                | T単 135号         |
|             | 合 計                                        |                      |                    |           | ( " )<br>6,383,849              |                 |
|             | 単 価                                        |                      |                    |           | ( " )<br>18,491                 |                 |
|             | 官積算単価                                      |                      |                    |           | 19,703                          | 合意率<br>0.938486 |
|             | *** B単 - 301号 ***                          |                      |                    |           |                                 |                 |
| 000301      | 防音材料                                       |                      | m <sup>2</sup>     |           | ( " )<br>324.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116      | 防音パネル<br>BSK-L1標準タイプ相当,,                   | ( " )<br>200,976.000 | m <sup>2</sup> 供用日 | 113       | ( " )<br>22,710,288             | S単 384号         |
| S02116      | 防音パネル<br>BSK-L1標準タイプ相当 基本料,,               | ( " )<br>316.000     | m <sup>2</sup>     | 32,996    | ( " )<br>10,426,736             | S単 385号         |
| S02116      | 防音パネル<br>BSK-L1タイプ 人員用扉パネル,,               | ( " )<br>1,272.000   | 枚供用日               | 941       | ( " )<br>1,196,952              | S単 386号         |
| S02116      | 防音パネル<br>BSK-L1タイプ 人員用扉パネル 基本料,,           | ( " )<br>2.000       | 枚                  | 274,772   | ( " )<br>549,544                | S単 387号         |
| S02116      | 防音パネル<br>BSK-L1タイプ 換気パネル,,                 | ( " )<br>1,272.000   | 枚供用日               | 1,358     | ( " )<br>1,727,376              | S単 388号         |
| S02116      | 防音パネル<br>BSK-L1タイプ 換気パネル 基本料,,             | ( " )<br>2.000       | 枚                  | 396,536   | ( " )<br>793,072                | S単 389号         |
| S02116      | 有圧換気扇                                      | ( " )<br>636.000     | 個供用日               | 64        | ( " )<br>40,704                 | S単 390号         |
| S02116      | 有圧換気扇<br>基本料,,                             | ( " )<br>1.000       | 個                  | 18,688    | ( " )<br>18,688                 | S単 391号         |
| S02117      | 六角ボルト（中）<br>径M12 長60mm （黒皮）                | ( " )<br>972.000     | 本                  | 26        | ( " )<br>25,272                 | S単 401号         |
| S02117      | 成型ゴム目地                                     | ( " )<br>486.000     | m                  | 190       | ( " )<br>92,340                 | S単 402号         |
|             | 合 計                                        |                      |                    |           | ( " )<br>37,580,972             |                 |
|             | 単 価                                        |                      |                    |           | ( " )<br>108,857                |                 |
|             | 官積算単価                                      |                      |                    |           | 115,991                         | 合意率<br>0.938495 |
|             | *** B単 - 302号 ***                          |                      |                    |           |                                 |                 |
| 000302      | 防音壁撤去工                                     |                      | m <sup>2</sup>     |           | ( " )<br>324.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| T40007      | 鉄骨工<br>撤去                                  | ( " )<br>17.700      | ton                | 27,165    | ( " )<br>480,821                | T単 139号         |
| T40008      | パネル工<br>撤去                                 | ( " )<br>324.000     | m <sup>2</sup>     | 2,225     | ( " )<br>720,900                | T単 140号         |
| S02721      | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上         | ( " )<br>8.500       | m3                 | 9,752     | ( " )<br>82,892                 | S単 409号         |
| SA0221      | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下, | ( " )<br>8.500       | m3                 | 3,342     | ( " )<br>28,407                 | S単 311号         |
| S02123      | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                       | ( " )<br>8.500       | m3                 | 1,640     | ( " )<br>13,940                 | S単 131号         |
|             | 合 計                                        |                      |                    |           | ( " )<br>1,326,960              |                 |
|             | 単 価                                        |                      |                    |           | ( " )<br>3,844                  |                 |
|             | 官積算単価                                      |                      |                    |           | 4,096                           | 合意率<br>0.938476 |
|             | *** B単 - 303号 ***                          |                      |                    |           |                                 |                 |
| 000303      | 電力供給対策費用<br>設置費は電力設備工に含む                   |                      | 式                  |           | ( " )<br>1.000 式                | 歩A<br>当たり算出     |
| P96800      | トランス増設費用                                   | ( " )<br>1.000       | 式                  | 9,396,000 | ( " )<br>9,396,000              |                 |
| P96801      | 励磁突入電流抑制装置増設費用                             | ( " )<br>1.000       | 式                  | 4,727,000 | ( " )<br>4,727,000              |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量              | 単位  | 単 価        | 金 額                 | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------|---------------------|-----------------|
|        | 合 計                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>14,123,000 |                 |
|        | 単 価                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>13,254,308 |                 |
|        | 官積算単価                                                                      |                  |     |            | 14,123,000          | 合意率<br>0.93849  |
|        | *** B単 - 304号 ***                                                          |                  |     |            |                     |                 |
| B19001 | 重建設機械分解・組立・輸送<br>70tクレーン(置換工2台、円形SMW工法1台)                                  |                  | 台   |            | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加-ラ-ン、35t吊を超え80t吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、あり            | ( " )<br>1,000   | 台   | 958,636    | ( " )<br>958,636    | S単 461号         |
|        | 合 計                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>958,636    |                 |
|        | 単 価                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>899,671    |                 |
|        | 官積算単価                                                                      |                  |     |            | 958,636             | 合意率<br>0.93849  |
|        | *** B単 - 305号 ***                                                          |                  |     |            |                     |                 |
| B19001 | 重建設機械分解・組立・輸送<br>オールケーシング(置換工2台)                                           |                  | 台   |            | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>オールケーシング掘削機(スリット式)、掘削径2000mm以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、あり | ( " )<br>1,000   | 台   | 2,085,572  | ( " )<br>2,085,572  | S単 462号         |
|        | 合 計                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>2,085,572  |                 |
|        | 単 価                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>1,957,291  |                 |
|        | 官積算単価                                                                      |                  |     |            | 2,085,572           | 合意率<br>0.938491 |
|        | *** B単 - 306号 ***                                                          |                  |     |            |                     |                 |
| B19001 | 重建設機械分解・組立・輸送<br>三軸オーガベースマシン(円形SMW工法)                                      |                  | 台   |            | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>加-ラ-式杭打機、機械質量20t以上60t以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、あり        | ( " )<br>1,000   | 台   | 938,013    | ( " )<br>938,013    | S単 463号         |
|        | 合 計                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>938,013    |                 |
|        | 単 価                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>880,317    |                 |
|        | 官積算単価                                                                      |                  |     |            | 938,013             | 合意率<br>0.938491 |
|        | *** B単 - 307号 ***                                                          |                  |     |            |                     |                 |
| 000307 | 水密試験                                                                       |                  | 回   |            | ( " )<br>1,000      | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | P Cセグメント水密試験                                                               | ( " )<br>1,000   | 回   | 25,436,000 | ( " )<br>25,436,000 | S単 392号         |
|        | 合 計                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>25,436,000 |                 |
|        | 単 価                                                                        |                  |     |            | ( " )<br>23,871,457 |                 |
|        | 官積算単価                                                                      |                  |     |            | 25,436,000          | 合意率<br>0.93849  |
|        | *** B単 - 308号 ***                                                          |                  |     |            |                     |                 |
| 000308 | シールド掘削土処理<br>一次処理回収土(一般残土)                                                 |                  | ton |            | (0.000)ton<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| T50022 | SP積込(ルーズ)<br>土砂・土量50,000m3未満                                               | (0.000)<br>0.485 | m3  | 117        | (0)<br>57           | T単 156号         |
| T50023 | SP 土砂等運搬<br>標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石)                              | (0.000)<br>0.485 | m3  | 2,761      | (0)<br>1,339        | T単 157号         |
| S02123 | 一次処理土処分費<br>シールド掘削土                                                        | (0.000)<br>0.485 | m3  | 2,750      | (0)<br>1,334        | S単 503号         |
|        | 合 計                                                                        |                  |     |            | (0)<br>2,730        |                 |
|        | 単 価                                                                        |                  |     |            | (0)<br>2,550        |                 |
|        | 官積算単価                                                                      |                  |     |            | 2,730               | 合意率<br>0.934169 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量       | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考      |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|----------|
|        |                                           |           |     |         |           |          |
|        | *** B単 - 309号 ***                         |           |     |         |           |          |
| 000309 | 交通誘導警備員（周知用配置1）                           |           | 人   |         | (0.000)人  | 歩A       |
|        |                                           |           |     |         | 1.000     | 当たり算出    |
| S02116 | 交通誘導警備員B（周知用配置1）                          | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 1.000     | 人   | 16,512  | 16,512    | S単 484号  |
|        | 合 計                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 16,512    |          |
|        | 単 価                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 15,465    |          |
|        | 官積算単価                                     |           |     |         | 16,512    | 合意率      |
|        |                                           |           |     |         |           | 0.936616 |
|        |                                           |           |     |         |           |          |
|        | *** B単 - 310号 ***                         |           |     |         |           |          |
| 000310 | 交通誘導警備員（周知用配置2）                           |           | 人   |         | (0.000)人  | 歩A       |
|        |                                           |           |     |         | 1.000     | 当たり算出    |
| S02116 | 交通誘導警備員B（周知用配置2）                          | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 1.000     | 人   | 18,452  | 18,452    | S単 485号  |
|        | 合 計                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 18,452    |          |
|        | 単 価                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 17,282    |          |
|        | 官積算単価                                     |           |     |         | 18,452    | 合意率      |
|        |                                           |           |     |         |           | 0.936616 |
|        |                                           |           |     |         |           |          |
|        | *** B単 - 311号 ***                         |           |     |         |           |          |
| 000311 | 鏡切工                                       |           | 式   |         | (0.000)式  | 歩A       |
|        |                                           |           |     |         | 1.000     | 当たり算出    |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約受,人力,昼間,,4週8休以上          | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 6.800     | m3  | 55,860  | 379,848   | S単 508号  |
| T00028 | 切断工（鏡切工）<br>ウェブ材用（t=11mm）                 | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 60.500    | m   | 15,455  | 935,028   | T単 143号  |
| T00029 | 切断工（鏡切工）<br>フランジ材用 t=18mm                 | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 112.500   | m   | 16,539  | 1,860,638 | T単 144号  |
| T00030 | 足場（単管）設置撤去（鏡切工）                           | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 15.000    | 掛㎡  | 3,889   | 58,335    | T単 145号  |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>汚泥（鏡切工）                       | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 9.500     | ton | 12,760  | 121,220   | S単 504号  |
| S02116 | フランジ材（連結材）<br>2 PL-12×300×550,,           | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 176.000   | 枚   | 1,943   | 341,968   | S単 486号  |
| S02116 | フランジ材（連結材）<br>4 PL-12×120×550,,           | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 352.000   | 枚   | 777     | 273,504   | S単 487号  |
| S02116 | ウェブ材（連結材）<br>2 PL- 9 ×305×310,,           | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 176.000   | 枚   | 835     | 146,960   | S単 488号  |
| S02116 | ボルト材（連結材）<br>M22（トリアール）L=80mm,,           | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 2,816.000 | 本   | 218     | 613,888   | S単 489号  |
| S02116 | ボルト材（連結材）<br>M22（トリアール）L=65mm,,           | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 1,408.000 | 本   | 201     | 283,008   | S単 490号  |
|        | 合 計                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 5,014,397 |          |
|        | 単 価                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 4,696,564 |          |
|        | 官積算単価                                     |           |     |         | 5,014,397 | 合意率      |
|        |                                           |           |     |         |           | 0.936616 |
|        |                                           |           |     |         |           |          |
|        | *** B単 - 312号 ***                         |           |     |         |           |          |
| 000312 | 掘削・排土                                     |           | 式   |         | (0.000)式  | 歩A       |
|        |                                           |           |     |         | 1.000     | 当たり算出    |
| T00201 | 到達立坑掘削・排土工 土砂<br>φ10,000                  | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 4.280     | m   | 169,557 | 725,704   | T単 147号  |
| T00202 | 到達立坑掘削・排土工 土砂<br>φ10,000                  | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 4.300     | m   | 217,747 | 936,312   | T単 148号  |
| T00203 | 到達立坑掘削・排土工 土砂<br>φ6,400 平均掘削位置 GL-9.49m   | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 1.820     | m   | 129,233 | 235,204   | T単 149号  |
| T00204 | 到達立坑掘削・排土工 土砂<br>φ6,400 平均掘削位置 GL-12.05m  | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 3.300     | m   | 202,718 | 668,969   | T単 150号  |
| T00205 | 到達立坑掘削・排土工 土砂<br>φ6,400 平均掘削位置 GL-16.8m   | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 6.200     | m   | 159,055 | 986,141   | T単 151号  |
| T00206 | 到達立坑掘削・排土工 土砂<br>φ6,400 平均掘削位置 GL-20.0m以深 | (0.000)   |     |         | (0)       |          |
|        |                                           | 4.180     | m   | 741,861 | 3,100,979 | T単 152号  |
|        | 合 計                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 6,653,309 |          |
|        | 単 価                                       |           |     |         | (0)       |          |
|        |                                           |           |     |         | 6,231,596 |          |
|        | 官積算単価                                     |           |     |         | 6,653,309 | 合意率      |
|        |                                           |           |     |         |           | 0.936616 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------|---------|----|---------|------------|-----------------|
|        | *** B単 - 313号 ***                                 |         |    |         |            |                 |
| 000313 | 土砂処理工                                             |         |    |         | (0.000)m3  | 歩A              |
|        | 仮置場運土後に処分場へ運搬                                     |         | m3 |         | 1.000 m3   | 当たり算出           |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.000   | m3 | 198.4   | 198        | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下  | 1.000   | m3 | 1,149   | 1,149      | S単 524号         |
| SA0161 | SP 整地                                             | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 残土受入れ地での処理,-,なし                                   | 1.000   | m3 | 130.1   | 130        | S単 527号         |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.000   | m3 | 198.4   | 198        | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下 | 1.000   | m3 | 3,446   | 3,446      | S単 525号         |
| S02123 | 処分費(到達立坑土砂処理工)                                    | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 1.000   | m3 | 2,750   | 2,750      | S単 505号         |
|        | 合 計                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 7,871      |                 |
|        | 単 価                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 7,372      |                 |
|        | 官積算単価                                             |         |    |         | 7,871      | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 314号 ***                                 |         |    |         |            |                 |
| 000314 | 土砂処理工                                             |         |    |         | (0.000)m3  | 歩A              |
|        | 直接処理場へ運搬                                          |         | m3 |         | 1.000 m3   | 当たり算出           |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                        | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.000   | m3 | 198.4   | 198        | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                          | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        | 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下 | 1.000   | m3 | 2,571   | 2,571      | S単 526号         |
| S02123 | 処分費(到達立坑土砂処理工)                                    | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 1.000   | m3 | 2,750   | 2,750      | S単 505号         |
|        | 合 計                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 5,519      |                 |
|        | 単 価                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 5,169      |                 |
|        | 官積算単価                                             |         |    |         | 5,519      | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 315号 ***                                 |         |    |         |            |                 |
| 000315 | ライナープレート                                          |         |    |         | (0.000)式   | 歩A              |
|        |                                                   |         | 式  |         | 1.000 式    | 当たり算出           |
| T00018 | ライナープレート建込み<br>φ10,000                            | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 9.000   | m  | 891,274 | 8,021,466  | T単 141号         |
| T00019 | ライナープレート建込み<br>φ6,400                             | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 15.500  | m  | 526,720 | 8,164,160  | T単 142号         |
|        | 合 計                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 16,185,626 |                 |
|        | 単 価                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 15,159,716 |                 |
|        | 官積算単価                                             |         |    |         | 16,185,626 | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 316号 ***                                 |         |    |         |            |                 |
| 000316 | グラウト配管工                                           |         |    |         | (0.000)式   | 歩A              |
|        |                                                   |         | 式  |         | 1.000 式    | 当たり算出           |
| T00225 | グラウトパイプ配管<br>φ10,000                              | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 1.000   | 式  | 112,600 | 112,600    | T単 153号         |
| T00226 | グラウトパイプ配管<br>φ6,400                               | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 1.000   | 式  | 146,891 | 146,891    | T単 154号         |
|        | 合 計                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 259,491    |                 |
|        | 単 価                                               |         |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   |         |    |         | 243,043    |                 |
|        | 官積算単価                                             |         |    |         | 259,491    | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 317号 ***                                 |         |    |         |            |                 |
| 000317 | 裏込めグラウト注入工                                        |         |    |         | (0.000)m3  | 歩A              |
|        |                                                   |         | m3 |         | 1.000 m3   | 当たり算出           |
| T00135 | 裏込めグラウト注入                                         | (0.000) |    |         | (0)        |                 |
|        |                                                   | 1.000   | m3 | 13,580  | 13,580     | T単 146号         |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量       | 単 位            | 単 価     | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | 合 計                                                                          |           |                |         | (0)<br>13,580                                 |                 |
|        | 単 価                                                                          |           |                |         | (0)<br>12,719                                 |                 |
|        | 官積算単価                                                                        |           |                |         | 13,580                                        | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 318号 ***                                                            |           |                |         |                                               |                 |
| 000318 | 立坑基礎工                                                                        |           | 式              |         | (0.000)式<br>1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0151 | SP 基面整正                                                                      | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 基面整正                                                                         | 32.000    | m <sup>2</sup> | 426.3   | 13,642                                        | S単 308号         |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                    | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,<br>-, -, -, 18-8-40(普通) W/C65% | 9.700     | m <sup>3</sup> | 20,850  | 202,245                                       | S単 316号         |
|        | 合 計                                                                          |           |                |         | (0)<br>215,887                                |                 |
|        | 単 価                                                                          |           |                |         | (0)<br>202,203                                |                 |
|        | 官積算単価                                                                        |           |                |         | 215,887                                       | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 319号 ***                                                            |           |                |         |                                               |                 |
| 000319 | 薬液注入工                                                                        |           | 式              |         | (0.000)式<br>1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 削孔・注入施設                                                                      |           |                |         | (0)                                           |                 |
| S04037 | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                                                             | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 二重管ダブルバッカー工法,2セット,削孔                                                         | 1.000     | 現場             | 281,794 | 281,794                                       | S単 512号         |
| S04037 | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                                                             | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 二重管ダブルバッカー工法,4セット,注入                                                         | 1.000     | 現場             | 578,603 | 578,603                                       | S単 156号         |
|        | 合 計                                                                          |           |                |         | (0)<br>860,397                                |                 |
|        | 単 価                                                                          |           |                |         | (0)<br>805,862                                |                 |
|        | 官積算単価                                                                        |           |                |         | 860,397                                       | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 320号 ***                                                            |           |                |         |                                               |                 |
| 000320 | 薬液注入工                                                                        |           | 本              |         | (0.000)本<br>1.000 本                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 削孔・注入                                                                        |           |                |         | (0)                                           |                 |
| S04034 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(削孔))                                                      | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 2セットセット,7.504m,0m,19.514m                                                    | 1.000     | 本              | 141,785 | 141,785                                       | S単 509号         |
| T06002 | 薬液注入管                                                                        | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 到達立坑                                                                         | 1.000     | 本              | 29,075  | 29,075                                        | T単 155号         |
| S04035 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(一次注入))                                                    | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 12.578m,27.017m,1221 L                                                       | 1.000     | 本              | 45,069  | 45,069                                        | S単 510号         |
| S04036 | 薬液注入工(二重管ダブルバッカー工法(二次注入))                                                    | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 溶液型無機系注入,500kL以上,12.578m,26.436m,1934 L                                      | 1.000     | 本              | 133,182 | 133,182                                       | S単 511号         |
|        | 合 計                                                                          |           |                |         | (0)<br>349,111                                |                 |
|        | 単 価                                                                          |           |                |         | (0)<br>326,983                                |                 |
|        | 官積算単価                                                                        |           |                |         | 349,111                                       | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 321号 ***                                                            |           |                |         |                                               |                 |
| 000321 | 水道料金                                                                         |           | 式              |         | (0.000)式<br>1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 薬液注入工用                                                                       |           |                |         | (0)                                           |                 |
| S02116 | 水                                                                            | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | (水道)121m3超/月 単価,,                                                            | 2,482.000 | m <sup>3</sup> | 311     | 771,902                                       | S単 52号          |
|        | 合 計                                                                          |           |                |         | (0)<br>771,902                                |                 |
|        | 単 価                                                                          |           |                |         | (0)<br>722,976                                |                 |
|        | 官積算単価                                                                        |           |                |         | 771,902                                       | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 322号 ***                                                            |           |                |         |                                               |                 |
| 000322 | 埋戻し                                                                          |           | m <sup>3</sup> |         | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 構造物周辺 GL-4m未満                                                                |           |                |         | (0)                                           |                 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                                   | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                                              | 1.110     | m <sup>3</sup> | 198.4   | 220                                           | S単 291号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                     | (0.000)   |                |         | (0)                                           |                 |
|        | 標準,ハック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                            | 1.110     | m <sup>3</sup> | 355.6   | 395                                           | S単 299号         |

|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----|-------|-----------|----------|
| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                    |         |    |       |           |          |
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                    |         |    |       |           |          |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                    |         |    |       |           |          |
| コード                                        | 名 称（規 格）                                           | 数 量     | 単位 | 単 価   | 金 額       | 備 考      |
| SA0102                                     | 投入                                                 | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 292号  |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )                     | 1.000   | m3 | 2,914 | 2,914     | S単 2号    |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 合 計                                                |         |    |       | 3,749     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 単 価                                                |         |    |       | 3,511     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       |           | 合意率      |
|                                            | 官積算単価                                              |         |    |       | 3,749     | 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
|                                            | *** B単 - 323号 ***                                  |         |    |       |           |          |
| 000323                                     | 埋戻し                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                                            | 構造物上部 30cmまで GL-4m未満                               |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 291号  |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110   | m3 | 355.6 | 395       | S単 299号  |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
| SA0102                                     | 投入                                                 | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 292号  |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )                     | 1.000   | m3 | 2,914 | 2,914     | S単 2号    |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 合 計                                                |         |    |       | 3,749     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 単 価                                                |         |    |       | 3,511     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       |           | 合意率      |
|                                            | 官積算単価                                              |         |    |       | 3,749     | 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
|                                            | *** B単 - 324号 ***                                  |         |    |       |           |          |
| 000324                                     | 埋戻し                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                                            | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m未満                            |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 291号  |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110   | m3 | 355.6 | 395       | S単 299号  |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
| SA0102                                     | 投入                                                 | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 292号  |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                            | 1.000   | m3 | 1,449 | 1,449     | S単 3号    |
| S01082                                     | 締固工(振動ﾛｰﾀﾘ締固め2.5m未満)                               | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                                | 1.000   | m3 | 582   | 582       | S単 476号  |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 合 計                                                |         |    |       | 2,866     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 単 価                                                |         |    |       | 2,684     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       |           | 合意率      |
|                                            | 官積算単価                                              |         |    |       | 2,866     | 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
|                                            | *** B単 - 325号 ***                                  |         |    |       |           |          |
| 000325                                     | 埋戻し                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                                            | 構造物周辺以外 GL-4m未満                                    |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 291号  |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110   | m3 | 355.6 | 395       | S単 299号  |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
| SA0102                                     | 投入                                                 | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3 | 198.4 | 220       | S単 292号  |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                            | 1.000   | m3 | 1,449 | 1,449     | S単 3号    |
| S01082                                     | 締固工(振動ﾛｰﾀﾘ締固め2.5m未満)                               | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                                            | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                                | 1.000   | m3 | 582   | 582       | S単 476号  |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 合 計                                                |         |    |       | 2,866     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       | (0)       |          |
|                                            | 単 価                                                |         |    |       | 2,684     |          |
|                                            |                                                    |         |    |       |           | 合意率      |
|                                            | 官積算単価                                              |         |    |       | 2,866     | 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |    |       |           |          |
|                                            | *** B単 - 326号 ***                                  |         |    |       |           |          |
| 000326                                     | 埋戻し                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                                            | 構造物周辺 GL-4m以下                                      |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                    |         |     |        |           |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                    |         |     |        |           |              |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                    |         |     |        |           |              |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考          |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3  | 198.4  | 220       | S単 291号      |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110   | m3  | 355.6  | 395       | S単 299号      |
|                                            | 下                                                  |         |     |        |           |              |
| SA0101                                     | クラムシェル 土砂投入                                        | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 土砂,水中掘削,-----                                      | 1.110   | m3  | 353.2  | 392       | S単 522号      |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )                      | 1.000   | m3  | 2,914  | 2,914     | S単 2号        |
|                                            | 合 計                                                |         |     |        | 3,921     |              |
|                                            | 単 価                                                |         |     |        | (0)       |              |
|                                            | 官積算単価                                              |         |     |        | 3,672     |              |
|                                            |                                                    |         |     |        |           | 合意率 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |     |        |           |              |
|                                            | *** B単 - 327号 ***                                  |         |     |        |           |              |
| 000327                                     | 埋戻し                                                |         |     |        | (0.000)m3 | 歩A           |
|                                            | 構造物上部 30～60cmまで GL-4m以下                            |         | m3  |        | 1.000 m3  | 当たり算出        |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3  | 198.4  | 220       | S単 291号      |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110   | m3  | 355.6  | 395       | S単 299号      |
|                                            | 下                                                  |         |     |        |           |              |
| SA0101                                     | クラムシェル 土砂投入                                        | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 土砂,水中掘削,-----                                      | 1.110   | m3  | 353.2  | 392       | S単 522号      |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                            | 1.000   | m3  | 1,449  | 1,449     | S単 3号        |
| S01082                                     | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)                               | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                                | 1.000   | m3  | 582    | 582       | S単 476号      |
|                                            | 合 計                                                |         |     |        | (0)       |              |
|                                            | 単 価                                                |         |     |        | 3,038     |              |
|                                            | 官積算単価                                              |         |     |        | (0)       |              |
|                                            |                                                    |         |     |        | 2,845     |              |
|                                            |                                                    |         |     |        |           | 合意率 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |     |        |           |              |
|                                            | *** B単 - 328号 ***                                  |         |     |        |           |              |
| 000328                                     | 埋戻し                                                |         |     |        | (0.000)m3 | 歩A           |
|                                            | 構造物周辺以外 GL-4m以下                                    |         | m3  |        | 1.000 m3  | 当たり算出        |
| SA0102                                     | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.110   | m3  | 198.4  | 220       | S単 291号      |
| SA0121                                     | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.110   | m3  | 355.6  | 395       | S単 299号      |
|                                            | 下                                                  |         |     |        |           |              |
| SA0101                                     | クラムシェル 土砂投入                                        | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 土砂,水中掘削,-----                                      | 1.110   | m3  | 353.2  | 392       | S単 522号      |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                                        | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない                            | 1.000   | m3  | 1,449  | 1,449     | S単 3号        |
| S01082                                     | 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)                               | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            | 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                                | 1.000   | m3  | 582    | 582       | S単 476号      |
|                                            | 合 計                                                |         |     |        | (0)       |              |
|                                            | 単 価                                                |         |     |        | 3,038     |              |
|                                            | 官積算単価                                              |         |     |        | (0)       |              |
|                                            |                                                    |         |     |        | 2,845     |              |
|                                            |                                                    |         |     |        |           | 合意率 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |     |        |           |              |
|                                            | *** B単 - 329号 ***                                  |         |     |        |           |              |
| 000329                                     | 締固め機械投入                                            |         |     |        | (0.000)式  | 歩A           |
|                                            | (埋戻補助機械)                                           |         | 式   |        | 1.000 式   | 当たり算出        |
| SA0107                                     | 掘削補助機械搬入搬出,なし                                      | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            |                                                    | 1.000   | 回   | 44,210 | 44,210    | S単 523号      |
|                                            | 合 計                                                |         |     |        | (0)       |              |
|                                            | 単 価                                                |         |     |        | 44,210    |              |
|                                            | 官積算単価                                              |         |     |        | (0)       |              |
|                                            |                                                    |         |     |        | 41,408    |              |
|                                            |                                                    |         |     |        |           | 合意率 0.936616 |
|                                            |                                                    |         |     |        |           |              |
|                                            | *** B単 - 330号 ***                                  |         |     |        |           |              |
| 000330                                     | 埋戻し材料                                              |         |     |        | (0.000)m3 | 歩A           |
|                                            |                                                    |         | m3  |        | 1.000 m3  | 当たり算出        |
| J03208                                     | 購入土                                                | (0.000) |     |        | (0)       |              |
|                                            |                                                    | 1.000   | m3  | 4,500  | 4,500     |              |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                           | 数 量                  | 単 位            | 単 価        | 金 額                 | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>4,500        |                 |
|        | 単 価                                                 |                      |                |            | (0)<br>4,215        |                 |
|        | 官積算単価                                               |                      |                |            | 4,500               | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 331号 ***                                   |                      |                |            |                     |                 |
| 000331 | 敷銅板設置・撤去工                                           |                      | 式              |            | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩 A<br>当たり算出    |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,216.1,なし                      | (0.000)<br>641.000   | m <sup>2</sup> | 2,010      | (0)<br>1,288,410    | S 単 520号        |
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>1,288,410    |                 |
|        | 単 価                                                 |                      |                |            | (0)<br>1,206,745    |                 |
|        | 官積算単価                                               |                      |                |            | 1,288,410           | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 332号 ***                                   |                      |                |            |                     |                 |
| 000332 | 土砂部 ビット交換                                           |                      | 回              |            | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩 A<br>当たり算出    |
| S02116 | ビット交換材料費                                            | (0.000)<br>1.000     | 回              | 65,637,000 | (0)<br>65,637,000   | S 単 497号        |
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>65,637,000   |                 |
|        | 単 価                                                 |                      |                |            | (0)<br>61,476,664   |                 |
|        | 官積算単価                                               |                      |                |            | 65,637,000          | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 333号 ***                                   |                      |                |            |                     |                 |
| 000333 | 用水費用右岸側                                             |                      | 式              |            | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩 A<br>当たり算出    |
| S02116 | 水道料金（薬注用）                                           | (0.000)<br>6,329.000 | m <sup>3</sup> | 350        | (0)<br>2,215,150    | S 単 498号        |
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>2,215,150    |                 |
|        | 単 価                                                 |                      |                |            | (0)<br>2,074,745    |                 |
|        | 官積算単価                                               |                      |                |            | 2,215,150           | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 334号 ***                                   |                      |                |            |                     |                 |
| 000334 | 用水費用左岸側                                             |                      | 式              |            | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩 A<br>当たり算出    |
| S02116 | 水道料金（薬注用）                                           | (0.000)<br>2,459.000 | m <sup>3</sup> | 350        | (0)<br>860,650      | S 単 498号        |
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>860,650      |                 |
|        | 単 価                                                 |                      |                |            | (0)<br>806,099      |                 |
|        | 官積算単価                                               |                      |                |            | 860,650             | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 335号 ***                                   |                      |                |            |                     |                 |
| 000335 | 大型土のう工設置                                            |                      | 袋              |            | (0.000)袋<br>1.000 袋 | 歩 A<br>当たり算出    |
| S18002 | 大型土のう工<br>製作・設置,ハ' ッ約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし | (0.000)<br>1.000     | 袋              | 6,308      | (0)<br>6,308        | S 単 517号        |
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>6,308        |                 |
|        | 単 価                                                 |                      |                |            | (0)<br>5,908        |                 |
|        | 官積算単価                                               |                      |                |            | 6,308               | 合意率<br>0.936616 |
|        | *** B単 - 336号 ***                                   |                      |                |            |                     |                 |
| 000336 | 大型土のう工撤去                                            |                      | 袋              |            | (0.000)袋<br>1.000 袋 | 歩 A<br>当たり算出    |
| S18002 | 大型土のう工<br>撤去,ハ' ッ約,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし       | (0.000)<br>1.000     | 袋              | 721        | (0)<br>721          | S 単 518号        |
|        | 合 計                                                 |                      |                |            | (0)<br>721          |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量     | 単 位             | 単 価     | 金 額                    | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|-----------------|
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 単 価                                                       |         |                 |         | 675                    |                 |
|        | 官積算単価                                                     |         |                 |         | 721                    | 合意率<br>0.936616 |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        | *** B単 - 337号 ***                                         |         |                 |         |                        |                 |
| 000337 | 廃プラスチック処理                                                 |         | m3              |         | (0.000)m3              | 歩A              |
|        |                                                           |         |                 |         | 1.000 m3               | 当たり算出           |
| S02123 | 産業廃棄物処理費・運搬費                                              | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 産業プラスチック                                                  | 1.000   | m3              | 13,800  | 13,800                 | S単 506号         |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 合 計                                                       |         |                 |         | 13,800                 |                 |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 単 価                                                       |         |                 |         | 12,925                 |                 |
|        | 官積算単価                                                     |         |                 |         | 13,800                 | 合意率<br>0.936616 |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        | *** B単 - 338号 ***                                         |         |                 |         |                        |                 |
| 000338 | 単管足場                                                      |         | 掛m <sup>2</sup> |         | (0.000)掛m <sup>2</sup> | 歩A              |
|        |                                                           |         |                 |         | 1.000 掛m <sup>2</sup>  | 当たり算出           |
| S18031 | 足場工                                                       | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        | なし,単管,なし                                                  | 1.000   | 掛m <sup>2</sup> | 3,912   | 3,912                  | S単 519号         |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 合 計                                                       |         |                 |         | 3,912                  |                 |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 単 価                                                       |         |                 |         | 3,664                  |                 |
|        | 官積算単価                                                     |         |                 |         | 3,912                  | 合意率<br>0.936616 |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        | *** B単 - 339号 ***                                         |         |                 |         |                        |                 |
| 000339 | 止水鉄板設置・撤去                                                 |         | 式               |         | (0.000)式               | 歩A              |
|        |                                                           |         |                 |         | 1.000 式                | 当たり算出           |
| S02116 | 止水鉄板                                                      | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        |                                                           | 1.000   | 式               | 770,000 | 770,000                | S単 499号         |
| S02116 | 止水鉄板設置・撤去                                                 | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        |                                                           | 1.000   | 式               | 126,925 | 126,925                | S単 500号         |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 合 計                                                       |         |                 |         | 896,925                |                 |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 単 価                                                       |         |                 |         | 840,074                |                 |
|        | 官積算単価                                                     |         |                 |         | 896,925                | 合意率<br>0.936616 |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        | *** B単 - 340号 ***                                         |         |                 |         |                        |                 |
| 000340 | 仮設材輸送                                                     |         | ton             |         | (0.000)ton             | 歩A              |
|        | 敷銅板運搬                                                     |         |                 |         | 1.000 ton              | 当たり算出           |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                  | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1.000   | ton             | 11,500  | 11,500                 | S単 521号         |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 合 計                                                       |         |                 |         | 11,500                 |                 |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 単 価                                                       |         |                 |         | 11,500                 |                 |
|        | 官積算単価                                                     |         |                 |         | 11,500                 | 合意率<br>1        |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        | *** B単 - 341号 ***                                         |         |                 |         |                        |                 |
| 000341 | 植栽撤去工                                                     |         | 式               |         | (0.000)式               | 歩A              |
|        |                                                           |         |                 |         | 1.000 式                | 当たり算出           |
| S02116 | サクラ撤去(伐採・集積)                                              | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        |                                                           | 3.000   | 本               | 35,000  | 105,000                | S単 501号         |
| S02116 | ツツジ撤去(伐採・集積)                                              | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        |                                                           | 125.000 | 本               | 240     | 30,000                 | S単 502号         |
| S02123 | 産廃処理(植栽撤去工)                                               | (0.000) |                 |         | (0)                    |                 |
|        |                                                           | 10.000  | m3              | 25,100  | 251,000                | S単 507号         |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 合 計                                                       |         |                 |         | 386,000                |                 |
|        |                                                           |         |                 |         | (0)                    |                 |
|        | 単 価                                                       |         |                 |         | 386,000                |                 |
|        | 官積算単価                                                     |         |                 |         | 386,000                | 合意率<br>1        |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |
|        |                                                           |         |                 |         |                        |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|----------|
|        | *** B単 - 342号 ***                                                          |         |                |         |           |          |
| 000342 | 資材仮置場                                                                      |         |                |         | (0.000)式  | 歩B       |
|        |                                                                            |         | 式              |         | 1.000 式   | 当たり算出    |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                              | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 表土掘削,なし                                                                    | 857.000 | m <sup>2</sup> | 69      | 59,133    | S単 578号  |
| SA0141 | 仮置場造成1 (山砂部)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 4.0m以上,10,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし                                       | 320.000 | m <sup>3</sup> | 251.9   | 80,608    | S単 591号  |
| J03205 | 山砂                                                                         | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            | 427.000 | m <sup>3</sup> | 4,500   | 1,921,500 |          |
| SA0141 | 仮置場造成2 (砕石部)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 4.0m以上,10,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし                                       | 86.000  | m <sup>3</sup> | 251.9   | 21,663    | S単 592号  |
| J03106 | クラッシャー                                                                     | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | C-40 40~0mm(JIS規格品)                                                        | 108.000 | m <sup>3</sup> | 3,500   | 378,000   |          |
| S18054 | 進入口(敷鉄板設置撤去)工                                                              | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 設置~賃料~撤去,706.1,なし                                                          | 9.000   | m <sup>2</sup> | 5,024   | 45,216    | S単 581号  |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                          | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 敷設~撤去                                                                      | 857.000 | m <sup>2</sup> | 273     | 233,961   | S単 582号  |
| SA0103 | 仮置場基盤材撤去                                                                   | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 土砂,標準,無し,無し,なし                                                             | 406.000 | m <sup>3</sup> | 278.4   | 113,030   | S単 587号  |
| SA0121 | 仮置場基盤材運搬                                                                   | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 標準,バックリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km | 406.000 | m <sup>3</sup> | 2,793   | 1,133,958 | S単 589号  |
|        | 以下                                                                         |         |                |         |           |          |
| S02123 | 残土処理費(資材仮置場)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            | 406.000 | m <sup>3</sup> | 2,750   | 1,116,500 | S単 573号  |
| S02123 | 産業廃棄物処理費(資材仮置場)                                                            | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | シート関係                                                                      | 0.300   | m <sup>3</sup> | 12,000  | 3,600     | S単 574号  |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                              | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 表土埋戻,なし                                                                    | 857.000 | m <sup>2</sup> | 70      | 59,990    | S単 579号  |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)                                                                   | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 有                                                                          | 857.000 | m <sup>2</sup> | 41      | 35,137    | S単 580号  |
| T00036 | フェンス設置工(資材仮置場)                                                             | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 新設仮置場                                                                      | 129.000 | m              | 1,585   | 204,465   | T単 160号  |
| T00037 | ゲート設置工(資材仮置場)                                                              | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 新設仮置場                                                                      | 6.000   | m              | 1,541   | 9,246     | T単 161号  |
| T00039 | フェンス撤去工(資材仮置場)                                                             | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 新設仮置場                                                                      | 129.000 | m              | 610     | 78,690    | T単 162号  |
| T00040 | ゲート撤去工(資材仮置場)                                                              | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 新設仮置場                                                                      | 6.000   | m              | 610     | 3,660     | T単 163号  |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 5,498,357 |          |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 5,149,849 |          |
|        | 官積算単価                                                                      |         |                |         |           | 合意率      |
|        |                                                                            |         |                |         | 5,498,357 | 0.936616 |
|        |                                                                            |         |                |         |           |          |
|        | *** B単 - 343号 ***                                                          |         |                |         |           |          |
| 000343 | コンクリート削孔工右岸側                                                               |         |                |         | (0.000)本  | 歩B       |
|        |                                                                            |         | 本              |         | 1.000 本   | 当たり算出    |
| T50016 | コンクリート削孔工右岸側                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            | 1.000   | 本              | 325,100 | 325,100   | T単 177号  |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 325,100   |          |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 304,494   |          |
|        | 官積算単価                                                                      |         |                |         |           | 合意率      |
|        |                                                                            |         |                |         | 325,100   | 0.936616 |
|        |                                                                            |         |                |         |           |          |
|        | *** B単 - 344号 ***                                                          |         |                |         |           |          |
| 000344 | コンクリート削孔工左岸側                                                               |         |                |         | (0.000)本  | 歩B       |
|        |                                                                            |         | 本              |         | 1.000 本   | 当たり算出    |
| T50015 | コンクリート削孔工左岸側                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            | 1.000   | 本              | 290,909 | 290,909   | T単 176号  |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 290,909   |          |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 272,470   |          |
|        | 官積算単価                                                                      |         |                |         |           | 合意率      |
|        |                                                                            |         |                |         | 290,909   | 0.936616 |
|        |                                                                            |         |                |         |           |          |
|        | *** B単 - 345号 ***                                                          |         |                |         |           |          |
| 000345 | 薬液注入工(一次注入工)右岸側                                                            |         |                |         | (0.000)本  | 歩B       |
|        |                                                                            |         | 本              |         | 1.000 本   | 当たり算出    |
| T50014 | 薬液注入工(一次注入工)右岸側                                                            | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            | 1.000   | 本              | 41,563  | 41,563    | T単 175号  |
|        | 合 計                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 41,563    |          |
|        | 単 価                                                                        |         |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                            |         |                |         | 38,929    |          |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)            | 数 量              | 単位 | 単 価     | 金 額                 | 備 考             |
|--------|----------------------|------------------|----|---------|---------------------|-----------------|
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 41,563              | 合意率<br>0.936616 |
|        |                      |                  |    |         |                     |                 |
|        | *** B単 - 346号 ***    |                  |    |         |                     |                 |
| 000346 | 薬液注入工(一次注入工)左岸側      |                  | 本  |         | (0.000)本<br>1.000 本 | 歩B<br>当たり算出     |
| T50013 | 薬液注入工(一次注入工)左岸側      | (0.000)<br>1.000 | 本  | 19,649  | (0)<br>19,649       | T単 174号         |
|        | 合 計                  |                  |    |         | (0)<br>19,649       |                 |
|        | 単 価                  |                  |    |         | (0)<br>18,404       |                 |
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 19,649              | 合意率<br>0.936616 |
|        |                      |                  |    |         |                     |                 |
|        | *** B単 - 347号 ***    |                  |    |         |                     |                 |
| 000347 | 薬液注入工(二次注入工)右岸側      |                  | 本  |         | (0.000)本<br>1.000 本 | 歩B<br>当たり算出     |
| T50012 | 薬液注入工(二次注入工)右岸側      | (0.000)<br>1.000 | 本  | 207,652 | (0)<br>207,652      | T単 173号         |
|        | 合 計                  |                  |    |         | (0)<br>207,652      |                 |
|        | 単 価                  |                  |    |         | (0)<br>194,490      |                 |
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 207,652             | 合意率<br>0.936616 |
|        |                      |                  |    |         |                     |                 |
|        | *** B単 - 348号 ***    |                  |    |         |                     |                 |
| 000348 | 薬液注入工(二次注入工)左岸側      |                  | 本  |         | (0.000)本<br>1.000 本 | 歩B<br>当たり算出     |
| T50011 | 薬液注入工(二次注入工)左岸側      | (0.000)<br>1.000 | 本  | 69,476  | (0)<br>69,476       | T単 172号         |
|        | 合 計                  |                  |    |         | (0)<br>69,476       |                 |
|        | 単 価                  |                  |    |         | (0)<br>65,072       |                 |
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 69,476              | 合意率<br>0.936616 |
|        |                      |                  |    |         |                     |                 |
|        | *** B単 - 349号 ***    |                  |    |         |                     |                 |
| 000349 | [削孔用]注入設備据付解体(1現場当り) |                  | 回  |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出     |
| T00032 | [削孔用]注入設備据付解体(1現場当り) | (0.000)<br>1.000 | 回  | 305,989 | (0)<br>305,989      | T単 159号         |
|        | 合 計                  |                  |    |         | (0)<br>305,989      |                 |
|        | 単 価                  |                  |    |         | (0)<br>286,594      |                 |
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 305,989             | 合意率<br>0.936616 |
|        |                      |                  |    |         |                     |                 |
|        | *** B単 - 350号 ***    |                  |    |         |                     |                 |
| 000350 | [注入用]注入設備据付解体(1現場当り) |                  | 回  |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出     |
| T00031 | [注入用]注入設備据付解体(1現場当り) | (0.000)<br>1.000 | 回  | 628,560 | (0)<br>628,560      | T単 158号         |
|        | 合 計                  |                  |    |         | (0)<br>628,560      |                 |
|        | 単 価                  |                  |    |         | (0)<br>588,719      |                 |
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 628,560             | 合意率<br>0.936616 |
|        |                      |                  |    |         |                     |                 |
|        | *** B単 - 351号 ***    |                  |    |         |                     |                 |
| 000351 | 排泥処理(1日当り)右岸側        |                  | 日  |         | (0.000)日<br>1.000 日 | 歩B<br>当たり算出     |
| T50010 | 排泥処理 右岸側             | (0.000)<br>1.000 | 日  | 35,772  | (0)<br>35,772       | T単 171号         |
|        | 合 計                  |                  |    |         | (0)<br>35,772       |                 |
|        | 単 価                  |                  |    |         | (0)<br>33,505       |                 |
|        | 官積算単価                |                  |    |         | 35,772              | 合意率<br>0.936616 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|----------|
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
|        | *** B単 - 352号 ***                                                             |         |                |         |           |          |
| 000352 | 排泥処理(1日当り)左岸側                                                                 |         | 日              |         | (0.000)日  | 歩B       |
|        |                                                                               |         |                |         | 1.000     | 当たり算出    |
| T50009 | 排泥処理 左岸側                                                                      | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                               | 1.000   | 日              | 35,772  | 35,772    | T単 170号  |
|        |                                                                               |         |                |         | (0)       |          |
|        | 合 計                                                                           |         |                |         | 35,772    |          |
|        |                                                                               |         |                |         | (0)       |          |
|        | 単 価                                                                           |         |                |         | 33,505    |          |
|        |                                                                               |         |                |         |           | 合意率      |
|        | 官積算単価                                                                         |         |                |         | 35,772    | 0.936616 |
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
|        | *** B単 - 353号 ***                                                             |         |                |         |           |          |
| 000353 | 付帯工                                                                           |         | 式              |         | (0.000)式  | 歩B       |
|        |                                                                               |         |                |         | 1.000     | 当たり算出    |
| SA0223 | SP 舗装版切断                                                                      | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                          | 61.500  | m              | 597.1   | 36,722    | S単 597号  |
| SA0222 | SP 舗装版破碎                                                                      | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし                                                | 52.600  | m <sup>2</sup> | 620.9   | 32,659    | S単 596号  |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                                        | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,                                           | 2.600   | m <sup>3</sup> | 3,681   | 9,571     | S単 595号  |
| S02123 | 産業廃棄物処理費(付帯工)                                                                 | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                               | 2.600   | m <sup>3</sup> | 5,870   | 15,262    | S単 575号  |
| SA0103 | SP 床掘り                                                                        | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 土砂,標準,無し,無し,なし                                                                | 57.700  | m <sup>3</sup> | 278.4   | 16,064    | S単 588号  |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                      | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 小規模,バツク約山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.2km以下 | 57.700  | m <sup>3</sup> | 761.6   | 43,944    | S単 590号  |
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
| SA0161 | SP 整地                                                                         | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                             | 57.700  | m <sup>3</sup> | 145     | 8,367     | S単 594号  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                                    | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                                              | 57.700  | m <sup>3</sup> | 295.3   | 17,039    | S単 586号  |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                                      | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 小規模,バツク約山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.2km以下 | 57.700  | m <sup>3</sup> | 761.6   | 43,944    | S単 590号  |
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                                | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                                           | 57.700  | m <sup>3</sup> | 910.9   | 52,559    | S単 593号  |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 400mm,2層施工,砕石,なし,再生クランチャー RC-40                                               | 54.000  | m <sup>2</sup> | 1,629   | 87,966    | S単 598号  |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,なし,150mm,150mm                                     | 54.000  | m <sup>2</sup> | 1,017   | 54,918    | S単 599号  |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                                 | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(13) | 54.000  | m <sup>2</sup> | 2,015   | 108,810   | S単 600号  |
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
| T50017 | 既設雨水管撤去                                                                       | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | VUφ400                                                                        | 22.500  | m              | 987     | 22,208    | T単 178号  |
| T50018 | 既設雨水管復旧                                                                       | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | VUφ400                                                                        | 22.500  | m              | 1,973   | 44,393    | T単 179号  |
| S07022 | 仮設雨水管設置                                                                       | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,なし                                                    | 21.300  | m              | 10,784  | 229,699   | S単 577号  |
| T50019 | 仮設雨水管撤去                                                                       | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | VUφ400                                                                        | 21.300  | m              | 987     | 21,023    | T単 180号  |
| S18166 | パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 打設,250mm,発動発電機                                                                | 45.000  | 枚              | 11,207  | 504,315   | S単 583号  |
| S18166 | パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)                                                               | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        | 引抜,250mm,発動発電機                                                                | 45.000  | 枚              | 2,156   | 97,020    | S単 584号  |
|        |                                                                               |         |                |         | (0)       |          |
|        | 合 計                                                                           |         |                |         | 1,446,483 |          |
|        |                                                                               |         |                |         | (0)       |          |
|        | 単 価                                                                           |         |                |         | 1,354,799 |          |
|        |                                                                               |         |                |         |           | 合意率      |
|        | 官積算単価                                                                         |         |                |         | 1,446,483 | 0.936616 |
|        |                                                                               |         |                |         |           |          |
|        | *** B単 - 354号 ***                                                             |         |                |         |           |          |
| 000354 | 仮設水路(コルゲートフリューム)設置・撤去                                                         |         | m              |         | (0.000)m  | 歩B       |
|        |                                                                               |         |                |         | 10.000    | 当たり算出    |
| T50008 | 仮設水路(コルゲートフリューム)設置                                                            | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                               | 10.000  | m              | 163,897 | 1,638,970 | T単 169号  |
| T50007 | 仮設水路(コルゲートフリューム)撤去                                                            | (0.000) |                |         | (0)       |          |
|        |                                                                               | 10.000  | m              | 37,876  | 378,760   | T単 168号  |
|        |                                                                               |         |                |         | (0)       |          |
|        | 合 計                                                                           |         |                |         | 2,017,730 |          |
|        |                                                                               |         |                |         | (0)       |          |
|        | 単 価                                                                           |         |                |         | 188,984   |          |
|        |                                                                               |         |                |         |           | 合意率      |
|        | 官積算単価                                                                         |         |                |         | 201,773   | 0.936616 |

|     |                                        |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                 | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考             |
|--------|---------------------------|---------|-----|--------|----------|-----------------|
|        |                           |         |     |        |          |                 |
|        | *** B単 - 355号 ***         |         |     |        |          |                 |
| 000355 | フェンス設置・撤去                 |         | m   |        | (0.000)m | 歩B              |
|        |                           |         |     |        | 1.000 m  | 当たり算出           |
| T50003 | フェンス設置工                   | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 1.000   | m   | 1,585  | 1,585    | T単 164号         |
| T50004 | フェンス撤去工                   | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 1.000   | m   | 610    | 610      | T単 165号         |
|        | 合 計                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 2,195    |                 |
|        | 単 価                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 2,056    |                 |
|        | 官積算単価                     |         |     |        | 2,195    | 合意率<br>0.936616 |
|        |                           |         |     |        |          |                 |
|        | *** B単 - 356号 ***         |         |     |        |          |                 |
| 000356 | 簡易ゲート設置・撤去                |         | m   |        | (0.000)m | 歩B              |
|        |                           |         |     |        | 1.000 m  | 当たり算出           |
| T50005 | ゲート設置工                    | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 1.000   | m   | 1,541  | 1,541    | T単 166号         |
| T50006 | ゲート撤去工                    | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 1.000   | m   | 617    | 617      | T単 167号         |
|        | 合 計                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 2,158    |                 |
|        | 単 価                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 2,021    |                 |
|        | 官積算単価                     |         |     |        | 2,158    | 合意率<br>0.936616 |
|        |                           |         |     |        |          |                 |
|        | *** B単 - 357号 ***         |         |     |        |          |                 |
| 000357 | 現地準備(夜間測定)                |         | 回   |        | (0.000)回 | 歩B              |
|        |                           |         |     |        | 1.000 回  | 当たり算出           |
| S02115 | 測量技師補(夜間)                 | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 0.500   | 人   | 48,170 | 24,085   | S単 536号         |
| S02115 | 測量助手(夜間)                  | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 0.500   | 人   | 44,270 | 22,135   | S単 537号         |
|        | 合 計                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 46,220   |                 |
|        | 単 価                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 46,220   |                 |
|        | 官積算単価                     |         |     |        | 46,220   | 合意率<br>1        |
|        |                           |         |     |        |          |                 |
|        | *** B単 - 358号 ***         |         |     |        |          |                 |
| 000358 | 現地準備(昼間測定)                |         | 回   |        | (0.000)回 | 歩B              |
|        |                           |         |     |        | 1.000 回  | 当たり算出           |
| S02115 | 測量技師補                     | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 0.500   | 人   | 36,015 | 18,008   | S単 538号         |
| S02115 | 測量助手                      | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 0.500   | 人   | 33,810 | 16,905   | S単 539号         |
|        | 合 計                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 34,913   |                 |
|        | 単 価                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 34,913   |                 |
|        | 官積算単価                     |         |     |        | 34,913   | 合意率<br>1        |
|        |                           |         |     |        |          |                 |
|        | *** B単 - 359号 ***         |         |     |        |          |                 |
| 000359 | 現地測定(一日測定時)               |         | 回   |        | (0.000)回 | 歩B              |
|        |                           |         |     |        | 1.000 回  | 当たり算出           |
| S02115 | 測量助手(夜間)                  | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        |                           | 2.000   | 人   | 44,270 | 88,540   | S単 540号         |
| S02111 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]       | (0.000) |     |        | (0)      |                 |
|        | 測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz | 1.000   | 供用日 | 426    | 426      | S単 528号         |
|        | 合 計                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 88,966   |                 |
|        | 単 価                       |         |     |        | (0)      |                 |
|        |                           |         |     |        | 88,966   |                 |
|        | 官積算単価                     |         |     |        | 88,966   | 合意率<br>1        |
|        |                           |         |     |        |          |                 |
|        | *** B単 - 360号 ***         |         |     |        |          |                 |
| 000360 | 現地測定(日中測定のみ)              |         | 回   |        | (0.000)回 | 歩B              |
|        |                           |         |     |        | 1.000 回  | 当たり算出           |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量              | 単 位 | 単 価     | 金 額                 | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|-----|---------|---------------------|-------------|
| S02115 | 測量助手                                             | (0.000)<br>2.000 | 人   | 33,810  | (0)<br>67,620       | S 単 539号    |
| S02111 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]<br>測定レベル~130dB測定周波数20~8000Hz | (0.000)<br>1.000 | 供用日 | 426     | (0)<br>426          | S 単 529号    |
|        | 合 計                                              |                  |     |         | (0)<br>68,046       |             |
|        | 単 価                                              |                  |     |         | (0)<br>68,046       |             |
|        | 官積算単価                                            |                  |     |         | 68,046              | 合意率<br>1    |
|        | *** B 単 - 361号 ***                               |                  |     |         |                     |             |
| 000361 | データ整理                                            |                  | 式   |         | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩B<br>当たり算出 |
| S63005 | 測量労務(直接人件費内業)                                    | (0.000)<br>1.000 | 式   | 103,635 | (0)<br>103,635      | S 単 585号    |
|        | 合 計                                              |                  |     |         | (0)<br>103,635      |             |
|        | 単 価                                              |                  |     |         | (0)<br>103,635      |             |
|        | 官積算単価                                            |                  |     |         | 103,635             | 合意率<br>1    |
|        | *** B 単 - 362号 ***                               |                  |     |         |                     |             |
| 000362 | 水質調査<br>水素イオン濃度 ( PH )                           |                  | 回   |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出 |
| S02116 | 水素イオン濃度 ( pH )                                   | (0.000)<br>1.000 | 検体  | 382     | (0)<br>382          | S 単 567号    |
|        | 合 計                                              |                  |     |         | (0)<br>382          |             |
|        | 単 価                                              |                  |     |         | (0)<br>382          |             |
|        | 官積算単価                                            |                  |     |         | 382                 | 合意率<br>1    |
|        | *** B 単 - 363号 ***                               |                  |     |         |                     |             |
| 000363 | 水質調査<br>生物化学的酸素要求量 ( BOD )                       |                  | 回   |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出 |
| S02116 | 生物化学的酸素要求量 ( B O D )                             | (0.000)<br>1.000 | 検体  | 2,520   | (0)<br>2,520        | S 単 568号    |
|        | 合 計                                              |                  |     |         | (0)<br>2,520        |             |
|        | 単 価                                              |                  |     |         | (0)<br>2,520        |             |
|        | 官積算単価                                            |                  |     |         | 2,520               | 合意率<br>1    |
|        | *** B 単 - 364号 ***                               |                  |     |         |                     |             |
| 000364 | 水質調査<br>化学的酸素要求量 ( COD )                         |                  | 回   |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出 |
| S02116 | 化学的酸素要求量 ( C O D )                               | (0.000)<br>1.000 | 検体  | 1,824   | (0)<br>1,824        | S 単 569号    |
|        | 合 計                                              |                  |     |         | (0)<br>1,824        |             |
|        | 単 価                                              |                  |     |         | (0)<br>1,824        |             |
|        | 官積算単価                                            |                  |     |         | 1,824               | 合意率<br>1    |
|        | *** B 単 - 365号 ***                               |                  |     |         |                     |             |
| 000365 | 水質調査<br>溶存酸素 ( DO )                              |                  | 回   |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出 |
| S02116 | 溶存酸素 ( D O )                                     | (0.000)<br>1.000 | 検体  | 1,293   | (0)<br>1,293        | S 単 570号    |
|        | 合 計                                              |                  |     |         | (0)<br>1,293        |             |
|        | 単 価                                              |                  |     |         | (0)<br>1,293        |             |
|        | 官積算単価                                            |                  |     |         | 1,293               | 合意率<br>1    |
|        | *** B 単 - 366号 ***                               |                  |     |         |                     |             |
| 000366 | 水質調査<br>浮遊物質 ( SS )                              |                  | 回   |         | (0.000)回<br>1.000 回 | 歩B<br>当たり算出 |

[illegible]

|             |                                            |                                        |    |        |     |       |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----|--------|-----|-------|
| 事業名         |                                            | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |    |        |     |       |
| 工事名         |                                            | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |    |        |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                            |                                        |    |        |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                   | 数 量                                    | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S01010      | *** S単 - 1号 ***<br>機械土工(超ロングアールバック掘削)      |                                        |    |        |     |       |
|             | 機械土工(超ロングアールバック掘削)<br>バック                  |                                        | m3 | 544    |     | 歩A・単A |
| S01041      | *** S単 - 2号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)             |                                        |    |        |     |       |
|             | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( ) |                                        | m3 | 2,914  |     | 歩A・単A |
| S01041      | *** S単 - 3号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)             |                                        |    |        |     |       |
|             | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない     |                                        | m3 | 1,449  |     | 歩A・単A |
| S01041      | *** S単 - 4号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)             |                                        |    |        |     |       |
|             | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )      |                                        | m3 | 1,997  |     | 歩A・単A |
| S01082      | *** S単 - 5号 ***<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)      |                                        |    |        |     |       |
|             | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり  |                                        | m3 | 557    |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 6号 ***<br>トンネル世話役 昼夜平均単価          |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル世話役 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 42,355 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 7号 ***<br>トンネル特殊工 昼夜平均単価          |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル特殊工 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 39,755 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 8号 ***<br>トンネル作業員 昼夜平均単価          |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル作業員 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 29,188 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 9号 ***<br>運転手（特殊） 昼夜平均単価          |                                        |    |        |     |       |
|             | 運転手（特殊） 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 26,341 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 10号 ***<br>普通作業員 昼夜平均単価           |                                        |    |        |     |       |
|             | 普通作業員 昼夜平均単価                               |                                        | 人  | 23,050 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 11号 ***<br>トンネル世話役 昼夜平均単価         |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル世話役 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 42,355 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 12号 ***<br>トンネル特殊工 昼夜平均単価         |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル特殊工 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 39,755 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 13号 ***<br>トンネル作業員 昼夜平均単価         |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル作業員 昼夜平均単価                             |                                        | 人  | 29,188 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 14号 ***<br>トンネル世話役                |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル世話役                                    |                                        | 人  | 38,955 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 15号 ***<br>トンネル特殊工                |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル特殊工                                    |                                        | 人  | 36,435 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 16号 ***<br>トンネル作業員                |                                        |    |        |     |       |
|             | トンネル作業員                                    |                                        | 人  | 26,880 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 17号 ***<br>土木一般世話役                |                                        |    |        |     |       |
|             | 土木一般世話役                                    |                                        | 人  | 25,305 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 18号 ***<br>特殊作業員                  |                                        |    |        |     |       |
|             | 特殊作業員                                      |                                        | 人  | 24,885 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 19号 ***<br>普通作業員                  |                                        |    |        |     |       |
|             | 普通作業員                                      |                                        | 人  | 21,315 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 20号 ***<br>溶接工                    |                                        |    |        |     |       |
|             | 溶接工                                        |                                        | 人  | 30,345 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 21号 ***<br>土木一般世話役                |                                        |    |        |     |       |
|             | 土木一般世話役                                    |                                        | 人  | 25,305 |     | 歩A・単A |
| S02115      | *** S単 - 22号 ***<br>配管工                    |                                        |    |        |     |       |

|             |                                                     |     |     |            |     |       |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                      |     |     |            |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）              |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                     |     |     |            |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                            | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|             | 配管工                                                 |     | 人   | 22,890     |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 23号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | 普通作業員                                               |     | 人   | 21,315     |     | 歩A・単A |
|             | 普通作業員                                               |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 24号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | トンネル世話役                                             |     | 人   | 38,955     |     | 歩A・単A |
|             | トンネル世話役                                             |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 25号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | トンネル特殊工                                             |     | 人   | 36,435     |     | 歩A・単A |
|             | トンネル特殊工                                             |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 26号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | トンネル作業員                                             |     | 人   | 26,880     |     | 歩A・単A |
|             | トンネル作業員                                             |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 27号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | 電工                                                  |     | 人   | 22,785     |     | 歩A・単A |
|             | 電工                                                  |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 28号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | 溶接工                                                 |     | 人   | 30,345     |     | 歩A・単A |
|             | 溶接工                                                 |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 29号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | 特殊作業員                                               |     | 人   | 24,885     |     | 歩A・単A |
|             | 特殊作業員                                               |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 30号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02115      | 交通誘導警備員B                                            |     | 人   | 13,965     |     | 歩A・単A |
|             | 交通誘導警備員B                                            |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 32号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | P&PCセグメント φ3600                                     |     | リング | 1,370,000  |     | 歩A・単A |
|             | P&PCセグメント φ3600<br>幅1.2m 内面被覆有,,                    |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 33号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 積卸し費                                                |     | ton | 750        |     | 歩A・単A |
|             | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ,,                              |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 34号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | セグメントシール                                            |     | m   | 340        |     | 歩A・単A |
|             | セグメントシール<br>3倍膨張,,                                  |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 35号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | セグメントシール接着剤                                         |     | m   | 26         |     | 歩A・単A |
|             | セグメントシール接着剤<br>水膨張性シール用,,                           |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 36号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 無収縮モルタル                                             |     | kg  | 113        |     | 歩A・単A |
|             | 無収縮モルタル                                             |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 37号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 樹脂パネル接着剤                                            |     | kg  | 2,580      |     | 歩A・単A |
|             | 樹脂パネル接着剤<br>ボンドE209同等品,,                            |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 38号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 緊張部樹脂パネルA                                           |     | 枚   | 3,200      |     | 歩A・単A |
|             | 緊張部樹脂パネルA<br>498×133×105,,                          |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 39号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 緊張部樹脂パネルB                                           |     | 枚   | 2,150      |     | 歩A・単A |
|             | 緊張部樹脂パネルB<br>306×133×127,,                          |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 40号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 目地コーキング材                                            |     | kg  | 2,210      |     | 歩A・単A |
|             | 目地コーキング材<br>エポキシ樹脂系目地材 PM-700LMG同等品,,               |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 41号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 鋼製セグメント φ3600                                       |     | リング | 2,040,000  |     | 歩A・単A |
|             | 鋼製セグメント φ3600<br>幅1.2m,,                            |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 42号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 可とうセグメント φ3600                                      |     | リング | 17,500,000 |     | 歩A・単A |
|             | 可とうセグメント φ3600<br>伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4°, |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 43号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 裏込材 硬化材                                             |     | kg  | 17         |     | 歩A・単A |
|             | 裏込材 硬化材<br>タックメント相当品,,                              |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 44号 ***                                    |     |     |            |     |       |
| S02116      | 裏込材 助剤                                              |     | kg  | 75         |     | 歩A・単A |
|             | 裏込材 助剤<br>TAC-β相当品,,                                |     |     |            |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                              |     |     |           |     |       |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                              |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                              |     |     |           |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                                            | *** S単 - 45号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 裏込材 起泡材                      |     |     |           |     |       |
|                                            | 裏込材 起泡材<br>TAC-2号相当品,,       |     | kg  | 500       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 46号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 裏込材 安定材                      |     |     |           |     |       |
|                                            | 裏込材 安定材<br>TAC-Re相当品,,       |     | kg  | 970       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 47号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 裏込材 塑強調整剤                    |     |     |           |     |       |
|                                            | 裏込材 塑強調整剤<br>TAC-3G相当品,,     |     | L   | 135       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 48号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 水                            |     |     |           |     |       |
|                                            | 水<br>(水道)80m3/月 まで単価,,       |     | m3  | 161       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 49号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 水                            |     |     |           |     |       |
|                                            | 水<br>(水道)81m3~120m3/月 まで単価,, |     | m3  | 241       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 50号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 粘性低下材                        |     |     |           |     |       |
|                                            | 粘性低下材<br>テルフローE相当品,,         |     | kg  | 470       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 51号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | ベントナイト                       |     |     |           |     |       |
|                                            | ベントナイト<br>メッシュ200 25kg袋入,,   |     | ton | 29,200    |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 52号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 水                            |     |     |           |     |       |
|                                            | 水<br>(水道)121m3超/月 単価,,       |     | m3  | 311       |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 53号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 樹脂パネル                        |     |     |           |     |       |
|                                            | 樹脂パネル<br>1865mm×880mm,,      |     | 枚   | 39,000    |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 54号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 樹脂パネル                        |     |     |           |     |       |
|                                            | 樹脂パネル<br>1865mm×475mm,,      |     | 枚   | 21,000    |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 55号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | シールドジャッキ                     |     |     |           |     |       |
|                                            | シールドジャッキ                     |     | 本   | 1,000,000 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 56号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | シールドジャッキ用スプレッダーシュー           |     |     |           |     |       |
|                                            | シールドジャッキ用スプレッダーシュー           |     | 本   | 120,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 57号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | 中折ジャッキ                       |     |     |           |     |       |
|                                            | 中折ジャッキ                       |     | 本   | 900,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 58号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | シールド推進用 パワーユニット              |     |     |           |     |       |
|                                            | シールド推進用 パワーユニット              |     | 組   | 670,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 59号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | エレクトラ旋回用パワーユニット              |     |     |           |     |       |
|                                            | エレクトラ旋回用パワーユニット              |     | 組   | 540,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 60号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | カッター-用 パワーユニット               |     |     |           |     |       |
|                                            | カッター-用 パワーユニット               |     | 組   | 1,200,000 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 61号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | コピーカッター-用 パワーユニット            |     |     |           |     |       |
|                                            | コピーカッター-用 パワーユニット            |     | 組   | 370,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 62号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | スクリューコンベア用 パワーユニット           |     |     |           |     |       |
|                                            | スクリューコンベア用 パワーユニット           |     | 組   | 1,080,000 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 63号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | スクリューゲート用 パワーユニット            |     |     |           |     |       |
|                                            | スクリューゲート用 パワーユニット            |     | 組   | 370,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 64号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | カッター駆動用 油圧モーター               |     |     |           |     |       |
|                                            | カッター駆動用 油圧モーター               |     | 台   | 1,150,000 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 65号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | スクリューコンベア駆動用 油圧モーター          |     |     |           |     |       |
|                                            | スクリューコンベア駆動用 油圧モーター          |     | 台   | 880,000   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 66号 ***             |     |     |           |     |       |
| S02116                                     | エレクトラ駆動用 油圧モーター              |     |     |           |     |       |

|             |                                                                                         |     |     |            |     |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                          |     |     |            |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                                                  |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                                         |     |     |            |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                                                                | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|             | エレクタ駆動用 油圧モーター                                                                          |     | 台   | 1,300,000  |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 67号 ***<br>後続台車<br>後続台車                                                        |     | 台   | 13,000,000 |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 68号 ***<br>計装機器装置<br>計装機器装置                                                    |     | 式   | 4,000,000  |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 69号 ***<br>油圧配管・機器設置工事<br>油圧配管・機器設置工事                                          |     | 式   | 30,200,000 |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 70号 ***<br>電気機器及び配線工事<br>電気機器及び配線工事                                            |     | 式   | 19,500,000 |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 71号 ***<br>エントランスパッキン<br>エントランスパッキン<br>セグメント外径φ4050用,,                         |     | 基   | 5,310,000  |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 72号 ***<br>H型钢 350*350*12*19（購入）<br>H型钢 350*350*12*19（購入）<br>中古品相当,,           |     | ton | 68,800     |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 73号 ***<br>縞鋼板 t3.2mm （購入）<br>縞鋼板 t3.2mm （購入）                                  |     | kg  | 93         |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 74号 ***<br>軌条枕木 （購入）<br>軌条枕木 （購入）<br>H200×200×8×12枕木加工,,                       |     | 本   | 23,700     |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 75号 ***<br>軽量鋼管<br>軽量鋼管<br>SLPφ80,6m,1.6mm,損耗率50%,,                            |     | 本   | 3,120      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 76号 ***<br>軽量鋼管<br>軽量鋼管<br>SLPφ50,6m,1.6mm,損耗率50%,,                            |     | 本   | 1,740      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 77号 ***<br>軽量鋼管<br>軽量鋼管<br>SLPφ100,6m,1.6mm,損耗率50%,,                           |     | 本   | 3,780      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 78号 ***<br>送気管<br>送気管<br>スパイラル型風管φ400,5m,3回使い,,                                |     | 本   | 5,800      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 79号 ***<br>音声呼出電話機<br>音声呼出電話機<br>損料（価格1/3相当）,,                                 |     | 台   | 11,100     |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 80号 ***<br>着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCEV)<br>着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCEV)<br>5P 径 0.65,, |     | m   | 96         |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 81号 ***<br>坑内照明 LED灯<br>坑内照明 LED灯<br>DJ-40A相当品,,                               |     | 台   | 7,900      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 82号 ***<br>坑内照明 LED非常用装置付<br>坑内照明 LED非常用装置付<br>DJ-40E相当品,,                     |     | 台   | 26,000     |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 83号 ***<br>H型钢 150*150*7*10 （購入）<br>H型钢 150*150*7*10 （購入）                      |     | ton | 78,500     |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 84号 ***<br>仮囲い<br>仮囲い<br>安全鋼板,,                                                |     | 枚   | 2,990      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 85号 ***<br>単管パイプ<br>単管パイプ<br>φ48.6×5500,,                                      |     | 本   | 2,110      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 86号 ***<br>単管パイプ<br>単管パイプ<br>φ48.6×3000,,                                      |     | 本   | 1,150      |     | 歩A・単A |
| S02116      | *** S単 - 87号 ***<br>単管パイプ<br>単管パイプ<br>φ48.6×2500,,                                      |     | 本   | 965        |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                        |     |      |             |     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)                                |     |      |             |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                                                  |     |      |             |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量 | 単 位  | 単 価         | 金 額 | 備 考   |
| S02116 | *** S単 - 88号 ***<br>単管パイプ<br>単管パイプ<br>φ48.6×1500,,                    |     | 本    | 585         |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 89号 ***<br>パネルゲート<br>パネルゲート<br>W11800*H5010 2回使い相当額,,        |     | 基    | 375,000     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 90号 ***<br>ボイド管<br>ボイド管<br>φ100,4m,,                         |     | 本    | 1,050       |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 91号 ***<br>パネルゲート<br>パネルゲート<br>W6400*H5010 2回使い相当額,,         |     | 基    | 206,000     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 92号 ***<br>敷き鉄板 (購入)<br>敷き鉄板 (購入)<br>中古品相当,,                 |     | ton  | 74,200      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 112号 ***<br>ビット交換 岩部<br>ビット交換 岩部<br>機内交換 交換工事費含む,,           |     | 回    | 34,600,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 113号 ***<br>ビット交換 風化岩 土砂層<br>ビット交換 風化岩 土砂層<br>機内交換 交換工事費含む,, |     | 回    | 24,500,000  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 114号 ***<br>松矢板<br>松矢板<br>幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,             |     | m3   | 33,000      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 116号 ***<br>基本電力料<br>基本電力料<br>高压用業持1年以上,,                    |     | kW/月 | 1,164       |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 117号 ***<br>基本電力料<br>基本電力料<br>低压用業持1年以上,,                    |     | kW/月 | 1,040       |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 118号 ***<br>豊田市上水道 新規給水負担金<br>豊田市上水道 新規給水負担金<br>口径40mm,,     |     | 箇所   | 639,000     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 119号 ***<br>豊田市上水道 検査手数料<br>豊田市上水道 検査手数料<br>口径40mm,,         |     | 箇所   | 6,500       |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 120号 ***<br>豊田市上水道基本料金<br>豊田市上水道基本料金<br>口径40mm,,             |     | 月    | 8,210       |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 121号 ***<br>水素イオン濃度分析<br>水素イオン濃度分析<br>pH,,                   |     | 検体   | 575         |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 122号 ***<br>六価クロム溶出試験<br>六価クロム溶出試験                           |     | 検体   | 7,300       |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 127号 ***<br>シールド機<br>シールド機<br>製作工事原価,,                       |     | 式    | 373,000,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 128号 ***<br>シールド機<br>シールド機<br>一般管理費相当額,,                     |     | 式    | 28,012,000  |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 131号 ***<br>産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                 |     | m3   | 1,640       |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 132号 ***<br>産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>アスファルト殻                  |     | m3   | 2,820       |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 133号 ***<br>産業廃棄物処理費・運搬費<br>産業廃棄物処理費・運搬費<br>廃プラスチック          |     | m3   | 13,800      |     | 歩A・単A |
| S02721 | *** S単 - 134号 ***<br>【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上  |     | m3   | 7,502       |     | 歩A・単A |
| S02721 | *** S単 - 135号 ***<br>基礎コンクリート取壊し                                      |     |      |             |     |       |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                           |     |                |         |     |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)                                   |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                                                     |     |                |         |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上<br>*** S単 - 136号 ***                 |     | m3             | 7,502   |     | 歩A・単A |
| S03053 | 収縮継目(ペイント塗装)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理<br>*** S単 - 137号 ***                              |     | m <sup>2</sup> | 1,942   |     | 歩A・単A |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,ト桝内作業,10t以上,-,-,-,10%未満<br>*** S単 - 138号 ***         |     | ton            | 128,620 |     | 歩A・単A |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                 |     | ton            | 122,920 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 139号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                  |     | ton            | 123,950 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 140号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                  |     | ton            | 123,950 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 141号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                  |     | ton            | 123,950 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 142号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295A,D16,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                 |     | ton            | 120,860 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 155号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| S04037 | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>二重管ダブルバッカー工法,1セット,削孔<br>*** S単 - 156号 ***            |     | 現場             | 224,926 |     | 歩A・単A |
| S04037 | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 薬液注入工(注入施設据付・解体)<br>二重管ダブルバッカー工法,4セット,注入<br>*** S単 - 158号 ***            |     | 現場             | 578,603 |     | 歩A・単A |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし<br>*** S単 - 159号 ***                            |     | m <sup>2</sup> | 63      |     | 歩A・単A |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻,なし<br>*** S単 - 160号 ***                            |     | m <sup>2</sup> | 64      |     | 歩A・単A |
| S16001 | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾓﾓﾊﾞ式]                                                 |     |                |         |     |       |
|        | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)[ﾓﾓﾊﾞ式]<br>機械質量4t 定格牽引力6.2kN<br>*** S単 - 162号 ***       |     | 時間             | 4,490   |     | 歩A・単A |
| S16002 | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾞｰﾀﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]                                                 |     |                |         |     |       |
|        | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾞｰﾀﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]<br>,機長7m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm<br>*** S単 - 163号 ***        |     | 日              | 1,059   |     | 歩A・単A |
| S16002 | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾞｰﾀﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]                                                 |     |                |         |     |       |
|        | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾞｰﾀﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]<br>,機長10m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm<br>*** S単 - 164号 ***       |     | 日              | 1,357   |     | 歩A・単A |
| S16002 | ｽﾘ鋼車[側開転倒式]                                                              |     |                |         |     |       |
|        | ｽﾘ鋼車[側開転倒式]<br>,積載容量3m3<br>*** S単 - 165号 ***                             |     | 日              | 4,365   |     | 歩A・単A |
| S16002 | 電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｯﾌﾟ)[低揚程・普通型]                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 電動ﾎｲｽﾄ(電動ﾄﾘｯﾌﾟ)[低揚程・普通型]<br>,定格荷重2.0t 揚程6m<br>*** S単 - 166号 ***          |     | 日              | 1,356   |     | 歩A・単A |
| S16002 | 門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型]                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型]<br>,7.5t吊電動ﾎｲｽﾄ<br>*** S単 - 167号 ***                       |     | 日              | 5,616   |     | 歩A・単A |
| S16002 | 遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]                                                           |     |                |         |     |       |
|        | 遠心ﾌｧﾝ[ﾀｰﾎﾞ遠心式]<br>,風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq)<br>*** S単 - 174号 *** |     | 日              | 7,076   |     | 歩A・単A |
| S16002 | ﾎﾟｰｼﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                                                          |     |                |         |     |       |

|             |                                                                                                                           |                                        |     |         |     |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| 事業名         |                                                                                                                           | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |         |     |       |
| 工事名         |                                                                                                                           | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                                                                           |                                        |     |         |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                                                                                                  | 数 量                                    | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|             | ホ-リングマシン[油圧式]<br>2.2kW級<br>*** S単 - 175号 ***                                                                              |                                        | 日   | 3,400   |     | 歩A・単A |
| S16003      | ハンドミキサ<br>ハンドミキサ<br>羽根外径φ115 回転速度1000mini-1以上、交替制補正対象外<br>*** S単 - 176号 ***                                               |                                        | 供用日 | 56      |     | 歩A・単A |
| S16003      | 門型クレーン[地上操作型]<br>門型クレーン[地上操作型]<br>[7.5t吊りフレーム・走行装置]地上揚程8m スパン15m、12時間を超え20時間以下の場合<br>*** S単 - 177号 ***                    |                                        | 供用日 | 12,400  |     | 歩A・単A |
| S16003      | レール設備[軌条(単線)]<br>レール設備[軌条(単線)]<br>22kg/m 100m当たり、交替制補正対象外<br>*** S単 - 178号 ***                                            |                                        | 供用日 | 125     |     | 歩A・単A |
| S16003      | レール設備[軌条(単線)]<br>レール設備[軌条(単線)]<br>30kg/m 100m当たり、交替制補正対象外<br>*** S単 - 179号 ***                                            |                                        | 供用日 | 182     |     | 歩A・単A |
| S16003      | キュービク形式高圧受変電設備[トランス用モルトタイプ 乾式CB]<br>キュービク形式高圧受変電設備[トランス用モルトタイプ 乾式CB]<br>50kVA、交替制補正対象外<br>*** S単 - 181号 ***               |                                        | 供用日 | 2,740   |     | 歩A・単A |
| S16003      | 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量10m3、交替制補正対象外<br>*** S単 - 182号 ***                                            |                                        | 供用日 | 488     |     | 歩A・単A |
| S16004      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、16ton吊り<br>*** S単 - 183号 ***            |                                        | 日   | 38,300  |     | 歩A・単A |
| S16004      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り<br>*** S単 - 184号 ***      |                                        | 日   | 43,300  |     | 歩A・単A |
| S16004      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、100ton吊り<br>*** S単 - 185号 ***                                 |                                        | 日   | 211,000 |     | 歩A・単A |
| S16004      | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り<br>*** S単 - 187号 ***                                 |                                        | 日   | 38,000  |     | 歩A・単A |
| S16004      | 発動発電機[G駆動・低騒音型]<br>発動発電機[G駆動・低騒音型]<br>発動発電機(ガソリンエンジン駆動)、3kVA<br>*** S単 - 189号 ***                                         |                                        | 日   | 2,261   |     | 歩A・単A |
| S16004      | バックホウ[加圧型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>バックホウ[加圧型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>バックホウ(加圧型)、山0.8(平0.6)、2.9t吊り<br>*** S単 - 190号 *** |                                        | 日   | 62,950  |     | 歩A・単A |
| S17001      | 鋼矢板<br>鋼矢板<br>鋼矢板、3型、無、636日、1回<br>*** S単 - 191号 ***                                                                       |                                        | ton | 53,940  |     | 歩A・単A |
| S17002      | [質料(H形鋼・山留副部材)]<br>[質料(H形鋼・山留副部材)]<br>H形鋼(山留主部材)、300型、-、38日、1回<br>*** S単 - 192号 ***                                       |                                        | ton | 9,085   |     | 歩A・単A |
| S17008      | 丸パイプ<br>丸パイプ<br>丸パイプ、厚2.4mm ビン加工付径48.6、520日<br>*** S単 - 193号 ***                                                          |                                        | m   | 160     |     | 歩A・単A |
| S17008      | 固定ベース<br>固定ベース<br>固定ベース、-、520日<br>*** S単 - 194号 ***                                                                       |                                        | 個   | 197     |     | 歩A・単A |
| S17008      | 階段(枠組足場)<br>階段(枠組足場)<br>階段、スパン1800mm、520日<br>*** S単 - 195号 ***                                                            |                                        | 個   | 5,143   |     | 歩A・単A |
| S17008      | 自在クランプ<br>自在クランプ<br>自在クランプ、-、520日<br>*** S単 - 196号 ***                                                                    |                                        | 個   | 206     |     | 歩A・単A |
| S17008      | 直線ジョイント<br>直線ジョイント<br>直線ジョイント、-、520日<br>*** S単 - 197号 ***                                                                 |                                        | 個   | 186     |     | 歩A・単A |
| S17008      | 板付布杵(枠組足場)<br>板付布杵(枠組足場)<br>板付布杵、500×1800mm、520日<br>*** S単 - 198号 ***                                                     |                                        | 枚   | 1,487   |     | 歩A・単A |
| S18002      | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>製作・設置、バックホウ、現地土、0m3、大型土のう袋、なし、なし                                                                      |                                        | 袋   | 4,788   |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |           |     |       |
|--------|----------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                   |     |     |           |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|        | *** S単 - 199号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18002 | 大型土のう工                                 |     |     |           |     |       |
|        | 大型土のう工                                 |     |     |           |     |       |
|        | 撤去,バツ約,0m3,大型土のう袋,なし,なし                |     | 袋   | 721       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 200号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転(発進立坑)                          |     |     |           |     |       |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)                           |     |     |           |     |       |
|        | 862,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり               |     | 箇所  | 3,352,902 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 201号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転(トンネル坑内1)                       |     |     |           |     |       |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)                           |     |     |           |     |       |
|        | 548,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり               |     | 箇所  | 2,131,542 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 202号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転(トンネル坑内2)                       |     |     |           |     |       |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)                           |     |     |           |     |       |
|        | 391,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり               |     | 箇所  | 1,520,864 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 203号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転(トンネル坑内3)                       |     |     |           |     |       |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)                           |     |     |           |     |       |
|        | 234,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり               |     | 箇所  | 910,185   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 204号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転(トンネル坑内4)                       |     |     |           |     |       |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)                           |     |     |           |     |       |
|        | 79,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり                |     | 箇所  | 307,284   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 205号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18007 | 排水ポンプ据付撤去(小口径)                         |     |     |           |     |       |
|        | 排水ポンプ据付撤去(小口径)                         |     |     |           |     |       |
|        | 口径 50mm,あり                             |     | 箇所  | 18,250    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 206号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18031 | 足場工                                    |     |     |           |     |       |
|        | 足場工                                    |     |     |           |     |       |
|        | なし,単管傾斜,あり                             |     | 掛㎡  | 3,211     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 207号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18031 | 足場工                                    |     |     |           |     |       |
|        | 足場工                                    |     |     |           |     |       |
|        | なし,手摺先行型枠組,あり                          |     | 掛㎡  | 3,988     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 208号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18032 | 支保工                                    |     |     |           |     |       |
|        | 支保工                                    |     |     |           |     |       |
|        | パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり                  |     | 空m3 | 4,234     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 209号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18032 | 支保工                                    |     |     |           |     |       |
|        | 支保工                                    |     |     |           |     |       |
|        | くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり                    |     | 空m3 | 3,407     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 210号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                              |     |     |           |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工                              |     |     |           |     |       |
|        | 設置,0,0,なし                              |     | ㎡   | 155       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 211号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                              |     |     |           |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工                              |     |     |           |     |       |
|        | 撤去,0,0,なし                              |     | ㎡   | 145       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 212号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                      |     |     |           |     |       |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                      |     |     |           |     |       |
|        | 敷設                                     |     | ㎡   | 159       |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 213号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                      |     |     |           |     |       |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                      |     |     |           |     |       |
|        | 撤去                                     |     | ㎡   | 68        |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 214号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18101 | 高圧引込配電設備                               |     |     |           |     |       |
|        | 高圧引込配電設備                               |     |     |           |     |       |
|        | 設置~損料,0日                               |     | 箇所  | 644,506   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 215号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18101 | 高圧引込配電設備                               |     |     |           |     |       |
|        | 高圧引込配電設備                               |     |     |           |     |       |
|        | 損料~撤去,862日                             |     | 箇所  | 2,357,176 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 216号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18103 | 低圧引込設備                                 |     |     |           |     |       |
|        | 低圧引込設備                                 |     |     |           |     |       |
|        | 設置~損料,0日                               |     | 箇所  | 105,628   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 217号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18103 | 低圧引込設備                                 |     |     |           |     |       |
|        | 低圧引込設備                                 |     |     |           |     |       |
|        | 損料~撤去,95日                              |     | 箇所  | 56,499    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 218号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18104 | 配電設備(避雷器)                              |     |     |           |     |       |
|        | 配電設備(避雷器)                              |     |     |           |     |       |
|        | 設置~損料,0日,耐塩型(8.4kV)                    |     | 箇所  | 49,941    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 219号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18104 | 配電設備(避雷器)                              |     |     |           |     |       |
|        | 配電設備(避雷器)                              |     |     |           |     |       |
|        | 損料~撤去,862日,耐塩型(8.4kV)                  |     | 箇所  | 73,506    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 224号 ***                      |     |     |           |     |       |
| S18107 | 高圧低圧架空線                                |     |     |           |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                  |     |     |       |     |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                                  |     |     |       |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                  |     |     |       |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|                                            | 高圧低圧架空線<br>設置~損料,0日,22mm2,なし,なし<br>*** S単 - 225号 ***                             |     | m   | 1,653 |     | 歩A・単A |
| S18107                                     | 高圧低圧架空線<br>高圧低圧架空線<br>損料~撤去,862日,22mm2,なし,なし<br>*** S単 - 226号 ***                |     | m   | 1,314 |     | 歩A・単A |
| S18108                                     | 低圧架空線設備<br>低圧架空線設備<br>1回線,低圧3線式,なし,なし,設置~損料,0日,14mm2,なし,なし<br>*** S単 - 227号 ***  |     | m   | 2,464 |     | 歩A・単A |
| S18108                                     | 低圧架空線設備<br>低圧架空線設備<br>1回線,低圧3線式,なし,なし,損料~撤去,95日,14mm2,なし,なし<br>*** S単 - 228号 *** |     | m   | 1,295 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(裏込めプラント)<br>低圧移動電線<br>三相,60,設置~損料,0日<br>*** S単 - 229号 ***                 |     | m   | 1,437 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(加泥材プラント)<br>低圧移動電線<br>三相,38,設置~損料,0日<br>*** S単 - 230号 ***                 |     | m   | 1,431 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(換気設備)<br>低圧移動電線<br>三相,3.5,設置~損料,0日<br>*** S単 - 231号 ***                   |     | m   | 757   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(門型クレーン)<br>低圧移動電線<br>三相,14,設置~損料,0日<br>*** S単 - 232号 ***                  |     | m   | 761   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプ発進立坑)<br>低圧移動電線<br>三相,5.5,設置~損料,0日<br>*** S単 - 233号 ***             |     | m   | 758   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(裏込めプラント)<br>低圧移動電線<br>三相,60,損料~撤去,559日<br>*** S単 - 234号 ***               |     | m   | 1,908 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(加泥材プラント)<br>低圧移動電線<br>三相,38,損料~撤去,559日<br>*** S単 - 235号 ***               |     | m   | 1,480 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(換気設備)<br>低圧移動電線<br>三相,3.5,損料~撤去,559日<br>*** S単 - 236号 ***                 |     | m   | 492   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(門型クレーン)<br>低圧移動電線<br>三相,14,損料~撤去,636日<br>*** S単 - 237号 ***                |     | m   | 777   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプ発進立坑)<br>低圧移動電線<br>三相,5.5,損料~撤去,862日<br>*** S単 - 238号 ***           |     | m   | 628   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプトンネル坑内1)<br>低圧移動電線<br>三相,38,設置~損料,0日<br>*** S単 - 239号 ***           |     | m   | 1,431 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(トラバーサ)<br>低圧移動電線<br>三相,2.0,設置~損料,0日<br>*** S単 - 240号 ***                  |     | m   | 757   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(照明設備)<br>低圧移動電線<br>単相,60,設置~損料,0日<br>*** S単 - 241号 ***                    |     | m   | 1,433 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプトンネル坑内1)<br>低圧移動電線<br>三相,38,損料~撤去,548日<br>*** S単 - 242号 ***         |     | m   | 1,465 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(トラバーサ)<br>低圧移動電線<br>三相,2.0,損料~撤去,606日<br>*** S単 - 243号 ***                |     | m   | 465   |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(照明設備)<br>低圧移動電線<br>単相,60,損料~撤去,626日<br>*** S単 - 244号 ***                  |     | m   | 1,802 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプトンネル坑内2)<br>低圧移動電線<br>三相,38,設置~損料,0日<br>*** S単 - 245号 ***           |     | m   | 1,431 |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | 低圧移動電線(水替えポンプトンネル坑内2)<br>低圧移動電線<br>三相,38,損料~撤去,391日                              |     | m   | 1,248 |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                            |     |     |        |     |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                            |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                            |     |     |        |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S18112                                     | *** S単 - 246号 ***<br>低圧移動電線（照明設備）          |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>単相,60,損料～撤去,391日                 |     | m   | 1,391  |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 247号 ***<br>低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内3） |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料,0日                   |     | m   | 1,431  |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 248号 ***<br>低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内3） |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>三相,38,損料～撤去,234日                 |     | m   | 1,032  |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 249号 ***<br>低圧移動電線（照明設備）          |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>単相,60,損料～撤去,234日                 |     | m   | 1,117  |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 250号 ***<br>低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内4） |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>三相,38,設置～損料,0日                   |     | m   | 1,431  |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 251号 ***<br>低圧移動電線（水替えポンプトンネル坑内4） |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>三相,38,損料～撤去,79日                  |     | m   | 815    |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 252号 ***<br>低圧移動電線（照明設備）          |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>単相,60,損料～撤去,79日                  |     | m   | 843    |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 253号 ***<br>低圧移動電線（水替えポンプ到達立坑）    |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>三相,5.5,設置～損料,0日                  |     | m   | 758    |     | 歩A・単A |
| S18112                                     | *** S単 - 254号 ***<br>低圧移動電線（水替えポンプ到達立坑）    |     |     |        |     |       |
|                                            | 低圧移動電線<br>三相,5.5,損料～撤去,95日                 |     | m   | 404    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 255号 ***<br>分電盤設備（裏込めプラント）        |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,60,設置～損料,0日                 |     | 箇所  | 80,106 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 256号 ***<br>分電盤設備（加泥材プラント）        |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料,0日                 |     | 箇所  | 56,739 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 257号 ***<br>分電盤設備（換気設備）           |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日                |     | 箇所  | 25,927 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 258号 ***<br>分電盤設備（門型クレーン）         |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,37,設置～損料,0日                 |     | 箇所  | 56,739 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 259号 ***<br>分電盤設備（水替えポンプ発達立坑）     |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料,0日                 |     | 箇所  | 32,149 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 260号 ***<br>分電盤設備（裏込めプラント）        |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,60,損料～撤去,559日               |     | 箇所  | 69,459 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 261号 ***<br>分電盤設備（加泥材プラント）        |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,37,損料～撤去,559日               |     | 箇所  | 40,971 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 262号 ***<br>分電盤設備（換気設備）           |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,559日              |     | 箇所  | 16,671 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 263号 ***<br>分電盤設備（門型クレーン）         |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,37,損料～撤去,636日               |     | 箇所  | 42,717 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 264号 ***<br>分電盤設備（水替えポンプ発達立坑）     |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,15,損料～撤去,862日               |     | 箇所  | 25,920 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 265号 ***<br>分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内1）  |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日                |     | 箇所  | 25,927 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 266号 ***<br>分電盤設備（トラバーサ）          |     |     |        |     |       |
|                                            | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料,0日                |     | 箇所  | 18,126 |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | *** S単 - 267号 ***<br>分電盤設備（照明設備）           |     |     |        |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                                                            |     |     |           |     |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                                                                            |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                                                            |     |     |           |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                                            | 分電盤設備<br>単相2線式,3,設置～損料,0日<br>*** S単 - 268号 ***                                                                             |     | 箇所  | 13,772    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内1）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,548日<br>*** S単 - 269号 ***                                                 |     | 箇所  | 16,599    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（トラバース）<br>分電盤設備<br>三相3線式,3.7,損料～撤去,606日<br>*** S単 - 270号 ***                                                         |     | 箇所  | 11,891    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>分電盤設備<br>単相2線式,3,損料～撤去,626日<br>*** S単 - 271号 ***                                                            |     | 箇所  | 9,416     |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内2）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日<br>*** S単 - 272号 ***                                                   |     | 箇所  | 25,927    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内2）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,391日<br>*** S単 - 273号 ***                                                 |     | 箇所  | 15,567    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>分電盤設備<br>単相2線式,3,損料～撤去,391日<br>*** S単 - 274号 ***                                                            |     | 箇所  | 8,449     |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内3）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日<br>*** S単 - 275号 ***                                                   |     | 箇所  | 25,927    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内3）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,234日<br>*** S単 - 276号 ***                                                 |     | 箇所  | 14,535    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>分電盤設備<br>単相2線式,3,損料～撤去,234日<br>*** S単 - 277号 ***                                                            |     | 箇所  | 7,804     |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内4）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,設置～損料,0日<br>*** S単 - 278号 ***                                                   |     | 箇所  | 25,927    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプトンネル坑内4）<br>分電盤設備<br>三相3線式,7.5,損料～撤去,79日<br>*** S単 - 279号 ***                                                  |     | 箇所  | 13,503    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（照明設備）<br>分電盤設備<br>単相2線式,3,損料～撤去,79日<br>*** S単 - 280号 ***                                                             |     | 箇所  | 7,159     |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプ到達立坑）<br>分電盤設備<br>三相3線式,15,設置～損料,0日<br>*** S単 - 281号 ***                                                       |     | 箇所  | 32,149    |     | 歩A・単A |
| S18114                                     | 分電盤設備（水替えポンプ到達立坑）<br>分電盤設備<br>三相3線式,15,損料～撤去,95日<br>*** S単 - 282号 ***                                                      |     | 箇所  | 17,054    |     | 歩A・単A |
| S18181                                     | 油圧圧入工（鋼矢板）<br>油圧圧入工（鋼矢板）<br>普通鋼矢板,型,9m以下,0.0,あり<br>*** S単 - 283号 ***                                                       |     | 枚   | 12,000    |     | 歩A・単A |
| S18185                                     | 油圧引抜き工（鋼矢板）<br>油圧引抜き工（鋼矢板）<br>型,9m以下<br>*** S単 - 284号 ***                                                                  |     | 枚   | 6,925     |     | 歩A・単A |
| S18186                                     | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板（型・型・型）,圧入<br>*** S単 - 285号 ***                                                   |     | 回   | 91,107    |     | 歩A・単A |
| S18186                                     | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板（型・型・型）,引抜き<br>*** S単 - 286号 ***                                                  |     | 回   | 54,801    |     | 歩A・単A |
| S19001                                     | 分解・組立・運搬費（重建設機械）<br>分解・組立・運搬費（重建設機械）<br>油圧クワシールド・フルスリット,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地<br>と現場の移動,,あり<br>*** S単 - 287号 *** |     | 台   | 403,880   |     | 歩A・単A |
| S19001                                     | 分解・組立・運搬費（重建設機械）<br>分解・組立・運搬費（重建設機械）<br>トラック・およびオールクレーン,80t吊以上120t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,<br>基地と現場の移動,,なし                         |     | 台   | 1,367,475 |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                          |     |                |        |     |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                          |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                          |     |                |        |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S19003                                     | *** S単 - 288号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | 鋼矢板                                                                      |     |                |        |     |       |
|                                            | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 |     | ton            | 13,760 |     | 歩A・単A |
| S19003                                     | *** S単 - 289号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | H鋼                                                                       |     |                |        |     |       |
|                                            | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 |     | ton            | 13,760 |     | 歩A・単A |
| SA0101                                     | *** S単 - 290号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | クラムシェル 土砂投入                                                              |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 掘削<br>土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-,-                                         |     | m3             | 353.2  |     | 歩A・単A |
| SA0102                                     | *** S単 - 291号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 積込(ルーズ)                                                               |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                            |     | m3             | 198.4  |     | 歩A・単A |
| SA0102                                     | *** S単 - 292号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | 投入                                                                       |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                            |     | m3             | 198.4  |     | 歩A・単A |
| SA0103                                     | *** S単 - 294号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り<br>土砂,標準,自立式,無し                                                   |     | m3             | 346    |     | 歩A・単A |
| SA0103                                     | *** S単 - 295号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し                                         |     | m3             | 288.8  |     | 歩A・単A |
| SA0103                                     | *** S単 - 296号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し                                                    |     | m3             | 282.1  |     | 歩A・単A |
| SA0103                                     | *** S単 - 297号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り                                                                   |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -                                              |     | m3             | 1,975  |     | 歩A・単A |
| SA0107                                     | *** S単 - 298号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | (埋戻補助機械)                                                                 |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 掘削補助機械搬入搬出<br>掘削補助機械搬入搬出,あり                                           |     | 回              | 41,360 |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 299号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬                                                                 |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下             |     | m3             | 355.6  |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 300号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | 頭首工右岸ヤードからの流用                                                            |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下             |     | m3             | 711.1  |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 304号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | 発進基地からの流用                                                                |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下             |     | m3             | 711.1  |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 305号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | 発進基地へ運搬                                                                  |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.0km以下             |     | m3             | 711.1  |     | 歩A・単A |
| SA0141                                     | *** S単 - 307号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                           |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                                |     | m3             | 225.8  |     | 歩A・単A |
| SA0151                                     | *** S単 - 308号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 基面整正                                                                  |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 基面整正<br>基面整正                                                          |     | m <sup>2</sup> | 426.3  |     | 歩A・単A |
| SA0152                                     | *** S単 - 309号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 法面整形                                                                  |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり                                   |     | m <sup>2</sup> | 632.9  |     | 歩A・単A |
| SA0161                                     | *** S単 - 310号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 整地                                                                    |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,あり                                                 |     | m3             | 112.7  |     | 歩A・単A |
| SA0221                                     | *** S単 - 311号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
|                                            | SP 殻運搬                                                                   |     |                |        |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                                                           |     |                |        |     |       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                                                                           |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                                                           |     |                |        |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                                                                                 | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                                            | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,有り,19.5km以下,<br>*** S単 - 312号 ***                                                           |     | m3             | 3,342  |     | 歩A・単A |
| SA0221                                     | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,<br>*** S単 - 313号 ***                                               |     | m3             | 2,702  |     | 歩A・単A |
| SA0222                                     | SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり<br>*** S単 - 314号 ***                                               |     | m <sup>2</sup> | 170.7  |     | 歩A・単A |
| SA0301                                     | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クワッパン RC-40 40~0mm<br>*** S単 - 315号 ***                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,263  |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,<br>-,-,各種<br>*** S単 - 316号 ***                |     | m3             | 21,980 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,<br>-,-,18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単 - 317号 *** |     | m3             | 20,850 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バットリック(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(<br>普通) W/C65%<br>*** S単 - 318号 ***          |     | m3             | 29,340 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単 - 319号 ***                              |     | m3             | 26,660 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | 基礎コンクリート(t=15cm)<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単 - 320号 ***                    |     | m3             | 22,450 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,<br>-,-,各種<br>*** S単 - 321号 ***                 |     | m3             | 21,490 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,<br>-,-,各種<br>*** S単 - 322号 ***                 |     | m3             | 20,850 |     | 歩A・単A |
| SA0311                                     | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単 - 323号 ***                           |     | m3             | 22,450 |     | 歩A・単A |
| SA0312                                     | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)<br>*** S単 - 324号 ***                                                              |     | m <sup>2</sup> | 12,140 |     | 歩A・単A |
| SA0312                                     | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物<br>*** S単 - 325号 ***                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 9,021  |     | 歩A・単A |
| SA0312                                     | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート<br>*** S単 - 326号 ***                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 4,626  |     | 歩A・単A |
| SA0843                                     | 場内舗装<br>SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),再生密粒度アスコン(13),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40m<br>m,なし<br>*** S単 - 327号 ***          |     | m <sup>2</sup> | 1,303  |     | 歩A・単A |
| SA0843                                     | SP 表層(車道・路肩部)<br>SP 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m3),再生密粒度アスコン(13),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40m<br>m,なし<br>*** S単 - 328号 *** |     | m <sup>2</sup> | 1,303  |     | 歩A・単A |
| SA4304                                     | SP コンクリートアンカーボルト設置<br>SP コンクリートアンカーボルト設置<br>-<br>*** S単 - 329号 ***                                                        |     | 本              | 1,398  |     | 歩A・単A |
| S02115                                     | 防水工                                                                                                                       |     |                |        |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                            |     |     |        |     |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                            |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                            |     |     |        |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                                            | 防水工                                        |     | 人   | 27,825 |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 330号 ***<br>目地コーキング 副資材           |     |     |        |     |       |
|                                            | 目地コーキング 副資材<br>マスキングテープ等                   | m   |     | 90     |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 331号 ***<br>エレクターキャップ             |     |     |        |     |       |
|                                            | エレクターキャップ                                  | 個   |     | 600    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 332号 ***<br>エレクター孔 副資材            |     |     |        |     |       |
|                                            | エレクター孔 副資材<br>マスキングテープ等                    | 箇所  |     | 219    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 333号 ***<br>マンシエットチューブφ40         |     |     |        |     |       |
|                                            | マンシエットチューブφ40                              | m   |     | 1,800  |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 334号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管            |     |     |        |     |       |
|                                            | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径40 長4.0m              | 本   |     | 892    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 335号 ***<br>先端キャップ φ40            |     |     |        |     |       |
|                                            | 先端キャップ φ40                                 | 個   |     | 360    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 336号 ***<br>Aアダプター                |     |     |        |     |       |
|                                            | Aアダプター                                     | 個   |     | 288    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 337号 ***<br>Bアダプター                |     |     |        |     |       |
|                                            | Bアダプター                                     | 個   |     | 288    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 338号 ***<br>ソケット φ40              |     |     |        |     |       |
|                                            | ソケット φ40                                   | 個   |     | 121    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | *** S単 - 339号 ***<br>ゴムキャップ                |     |     |        |     |       |
|                                            | ゴムキャップ                                     | 個   |     | 184    |     | 歩A・単A |
| S02123                                     | *** S単 - 341号 ***<br>産業廃棄物処理費・運搬費          |     |     |        |     |       |
|                                            | 産業廃棄物処理費・運搬費<br>シールド残土 薬注部                 | ton |     | 19,000 |     | 歩A・単A |
| S18105                                     | *** S単 - 347号 ***<br>配電設備(接地工)             |     |     |        |     |       |
|                                            | 配電設備(接地工)<br>B 種,設置,0本,IV線,14mm2,2m        | 極   |     | 84,240 |     | 歩A・単A |
| S18105                                     | *** S単 - 348号 ***<br>配電設備(接地工)             |     |     |        |     |       |
|                                            | 配電設備(接地工)<br>B 種,撤去,0本,IV線,14mm2,2m        | 極   |     | 13,311 |     | 歩A・単A |
| S18105                                     | *** S単 - 349号 ***<br>配電設備(接地工)             |     |     |        |     |       |
|                                            | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置,0本,IV線,5.5mm2,2m       | 極   |     | 14,986 |     | 歩A・単A |
| S18105                                     | *** S単 - 350号 ***<br>配電設備(接地工)             |     |     |        |     |       |
|                                            | 配電設備(接地工)<br>D 種,撤去,0本,IV線,5.5mm2,2m       | 極   |     | 2,859  |     | 歩A・単A |
| S02111                                     | *** S単 - 351号 ***<br>全回転型オルケシク 掘削機[その他]    |     |     |        |     |       |
|                                            | 全回転型オルケシク 掘削機[その他]<br>副バンド装置               | 供用日 |     | 12,800 |     | 歩A・単A |
| S02111                                     | *** S単 - 352号 ***<br>全回転型オルケシク 掘削機[掘削機械器具] |     |     |        |     |       |
|                                            | 全回転型オルケシク 掘削機[掘削機械器具]<br>[ハマク'ラフ]各種        | 供用日 |     | 40,300 |     | 歩A・単A |
| S02111                                     | *** S単 - 353号 ***<br>全回転型オルケシク 掘削機[掘削機械器具] |     |     |        |     |       |
|                                            | 全回転型オルケシク 掘削機[掘削機械器具]<br>[ハマク'ラフ]各種        | 供用日 |     | 6,230  |     | 歩A・単A |
| S02111                                     | *** S単 - 354号 ***<br>全回転型オルケシク 掘削機[ケシク 装置] |     |     |        |     |       |
|                                            | 全回転型オルケシク 掘削機[ケシク 装置]<br>[ケシク'チューブ]各種      | 供用日 |     | 78,000 |     | 歩A・単A |
| S02111                                     | *** S単 - 355号 ***<br>全回転型オルケシク 掘削機[ケシク 装置] |     |     |        |     |       |
|                                            | 全回転型オルケシク 掘削機[ケシク 装置]<br>[ファストチューブ]各種      | 供用日 |     | 17,100 |     | 歩A・単A |
| S02111                                     | *** S単 - 356号 ***<br>全回転型オルケシク 掘削機[掘削機械器具] |     |     |        |     |       |
|                                            | 全回転型オルケシク 掘削機[掘削機械器具]<br>[バ'ル]各種           | 供用日 |     | 42,200 |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                                            |     |     |           |     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)                                                                    |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                                                                                      |     |     |           |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S02111 | *** S単 - 357号 ***<br>加-ラ式杭打機(ﾊﾞｰｽｽｼﾝ)[直結三点支持式]<br>加-ラ式杭打機(ﾊﾞｰｽｽｼﾝ)[直結三点支持式]<br>ﾘｰﾂﾞ 長21～36m 全装備重量135～145t |     | 時間  | 42,200    |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 358号 ***<br>加-ラ式杭打機[鋼管回転圧入機]<br>加-ラ式杭打機[鋼管回転圧入機]<br>全装備重量11～16t 回転トルク67.9kN・m 最大ﾊﾞｰﾙ長6m          |     | 時間  | 15,600    |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 359号 ***<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>φ650攪拌スクリー 6.75m |     | 時間  | 6,290     |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 360号 ***<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>ロッド 1m           |     | 時間  | 1,190     |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 361号 ***<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>ロッド 3m           |     | 時間  | 1,420     |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 362号 ***<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>ロッド 6.75m        |     | 時間  | 3,080     |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 363号 ***<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>加-ラ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [0512-111～121付属機器]<br>[ｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ]各種     |     | 時間  | 4,250     |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 364号 ***<br>ｼｵﾘﾐﾆｷﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合ﾊﾞｸﾞﾐﾙ型]<br>ｼｵﾘﾐﾆｷﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ[中央混合ﾊﾞｸﾞﾐﾙ型]                           |     | 時間  | 8,150     |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 365号 ***<br>高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]<br>高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]<br>[固化材ﾀｲﾄ]30t 移動型  |     | 日   | 12,100    |     | 歩A・単A |
| S02111 | *** S単 - 366号 ***<br>高圧洗浄機[工用・エンジン駆動]<br>高圧洗浄機[工用・エンジン駆動]<br>吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa                      |     | 日   | 3,600     |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 367号 ***<br>とび工<br>とび工                                                                           |     | 人   | 27,930    |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 368号 ***<br>鉄骨工<br>鉄骨工                                                                           |     | 人   | 26,145    |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 369号 ***<br>塗装工<br>塗装工                                                                           |     | 人   | 27,510    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 370号 ***<br>P&PCセグメント φ3600<br>P&PCセグメント φ3600<br>幅1.2m 内面被覆有 製作工場渡し,,                           |     | リング | 1,320,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 371号 ***<br>泥水処理施設設置撤去<br>泥水処理施設設置撤去                                                             |     | 箇所  | 2,729,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 372号 ***<br>流動化処理土<br>流動化処理土<br>.0.3N/mm2,                                                       |     | m3  | 13,200    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 373号 ***<br>H形鋼<br>H形鋼<br>曲げ加工費 H-350 2リング,,                                                     |     | 式   | 720,000   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 374号 ***<br>H形鋼<br>H形鋼<br>曲げ加工費 H-400 8リング,,                                                     |     | 式   | 7,528,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 375号 ***<br>竹粗朶<br>竹粗朶<br>15束/m3,,                                                               |     | m3  | 30,800    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 376号 ***<br>鋼板(無規格品)<br>鋼板(無規格品)<br>厚板 厚16,19,22,25×914×1829,,                                   |     | ton | 81,500    |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 377号 ***<br>電動シャッター工<br>電動シャッター工                                                                 |     | 式   | 802,000   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 378号 ***<br>防音パネル                                                                                |     |     |           |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                 |     |                    |            |     |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                 |     |                    |            |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                 |     |                    |            |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量 | 単 位                | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                                            | 防音パネル<br>BSK-A標準タイプ相当 基本料,,<br>*** S単 - 379号 ***                |     | m <sup>2</sup>     | 7,884      |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-A標準タイプ相当,,<br>*** S単 - 380号 ***           |     | m <sup>2</sup> 供用日 | 27         |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-Aタイプ 人員用扉パネル 基本料,,<br>*** S単 - 381号 ***   |     | 枚                  | 150,234    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-Aタイプ 人員用扉パネル,,<br>*** S単 - 382号 ***       |     | 枚供用日               | 515        |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 電動重量シャッター<br>電動重量シャッター<br>全損,,<br>*** S単 - 383号 ***             |     | 組                  | 3,842,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 電動シャッター工<br>電動シャッター工<br>撤去費,,<br>*** S単 - 384号 ***              |     | 式                  | 484,000    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-L1標準タイプ相当,,<br>*** S単 - 385号 ***          |     | m <sup>2</sup> 供用日 | 113        |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-L1標準タイプ相当 基本料,,<br>*** S単 - 386号 ***      |     | m <sup>2</sup>     | 32,996     |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-L1タイプ 人員用扉パネル,,<br>*** S単 - 387号 ***      |     | 枚供用日               | 941        |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-L1タイプ 人員用扉パネル 基本料,,<br>*** S単 - 388号 ***  |     | 枚                  | 274,772    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-L1タイプ 換気パネル,,<br>*** S単 - 389号 ***        |     | 枚供用日               | 1,358      |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 防音パネル<br>防音パネル<br>BSK-L1タイプ 換気パネル 基本料,,<br>*** S単 - 390号 ***    |     | 枚                  | 396,536    |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 有圧換気扇<br>有圧換気扇<br>*** S単 - 391号 ***                             |     | 個供用日               | 64         |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | 有圧換気扇<br>有圧換気扇<br>基本料,,<br>*** S単 - 392号 ***                    |     | 個                  | 18,688     |     | 歩A・単A |
| S02116                                     | P C セグメント水密試験<br>P C セグメント水密試験<br>*** S単 - 393号 ***             |     | 回                  | 25,436,000 |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | セメント系固化材<br>セメント系固化材<br>一般軟弱土用・フレコン・1トンバック<br>*** S単 - 394号 *** |     | ton                | 10,400     |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | ベントナイト<br>ベントナイト<br>メッシュ250 25kg袋入<br>*** S単 - 395号 ***         |     | ton                | 40,200     |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | H形鋼<br>H形鋼<br>SS400 400×400×11×18 中古品<br>*** S単 - 396号 ***      |     | ton                | 94,500     |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | H形鋼<br>H形鋼<br>SS350 350×350×12×19 中古品<br>*** S単 - 397号 ***      |     | ton                | 99,000     |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | H形鋼<br>H形鋼<br>SS400 400×400×13×21 中古品<br>*** S単 - 398号 ***      |     | ton                | 101,700    |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | 鋼板(無規格品)<br>鋼板(無規格品)<br>中板 厚3.2 ×914×1829<br>*** S単 - 399号 ***  |     | ton                | 130,000    |     | 歩A・単A |
| S02117                                     | 摩擦接合用高力六角ボルト<br>摩擦接合用高力六角ボルト<br>径M20 長65mm 2種F10T               |     | 組                  | 139        |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                              |     |     |         |     |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                              |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                              |     |     |         |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                            | *** S単 - 400号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02117                                     | プライマー                                        |     |     |         |     |       |
|                                            | プライマー                                        |     |     |         |     |       |
|                                            | 構造物塗料 JIS K 5621                             |     | kg  | 200     |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 401号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02117                                     | 六角ボルト(中)                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 六角ボルト(中)                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 径M12 長60mm (黒皮)                              |     | 本   | 26      |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 402号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02117                                     | 成型ゴム目地                                       |     |     |         |     |       |
|                                            | 成型ゴム目地                                       |     | m   | 190     |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 403号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02123                                     | 産業廃棄物運搬費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 産業廃棄物運搬費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | シールド掘削土                                      |     | ton | 2,830   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 404号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 産業廃棄物処理費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | シールド掘削土                                      |     | m3  | 17,539  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 405号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 産業廃棄物処理費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 建設汚泥                                         |     | m3  | 15,000  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 406号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02123                                     | 産業廃棄物運搬費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 産業廃棄物運搬費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 建設汚泥                                         |     | m3  | 6,700   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 407号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 産業廃棄物処理費                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 鉄筋コンクリート                                     |     | m3  | 2,250   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 408号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02124                                     | 運転手(特殊)                                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 運転手(特殊)                                      |     |     |         |     |       |
|                                            |                                              |     | 人   | 24,465  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 409号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02721                                     | 【構造物取壊し】                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 【構造物取壊し】                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上                       |     | m3  | 9,752   |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 410号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S02721                                     | 【構造物取壊し】                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 【構造物取壊し】                                     |     |     |         |     |       |
|                                            | 有筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上                       |     | m3  | 17,540  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 411号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                        |     |     |         |     |       |
|                                            | 【鉄筋工】                                        |     |     |         |     |       |
|                                            | SD295A,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 |     | ton | 131,470 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 412号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04033                                     | 薬液注入工(二重管ストレナ工法)                             |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ストレナ工法)                             |     |     |         |     |       |
|                                            | 複相方式,2セット,500KL以上,0m,5.97m,3.84m,7.51m,873 L |     | 本   | 84,210  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 413号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04034                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 1セットセット,10m,9.71m,4.49m                      |     | 本   | 168,739 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 414号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04034                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 1セットセット,8.1m,9.71m,4.49m                     |     | 本   | 156,910 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 415号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04034                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(削孔))                      |     |     |         |     |       |
|                                            | 1セットセット,5.281m,15.153m,1.588m                |     | 本   | 152,287 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 417号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04035                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 9.32m,24.2m,1255 L                           |     | 本   | 45,562  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 418号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04035                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 14.12m,22.3m,693 L                           |     | 本   | 28,098  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 419号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04035                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(一次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 13.005m,20.022m,468 L                        |     | 本   | 20,520  |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 421号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04036                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 溶液型無機系注入,500kL未満,9.32m,24.2m,3793 L          |     | 本   | 254,484 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 422号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04036                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                    |     |     |         |     |       |
|                                            | 溶液型無機系注入,500kL未満,14.12m,22.3m,1523 L         |     | 本   | 106,438 |     | 歩A・単A |
|                                            | *** S単 - 423号 ***                            |     |     |         |     |       |
| S04036                                     | 薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法(二次注入))                    |     |     |         |     |       |

| 事業名         |                                                                                                                  | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |         |     |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| 工事名         |                                                                                                                  | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                                                                  |                                        |     |         |     |       |
| コード         | 名 称 (規 格)                                                                                                        | 数 量                                    | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|             | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入,500kL未満,13.005m,22.022m,2680 L<br>*** S単 - 425号 ***                        |                                        | 本   | 182,212 |     | 歩A・単A |
| S04037      | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ストレナーナ工法,2セット,<br>*** S単 - 426号 ***                                   |                                        | 現場  | 420,037 |     | 歩A・単A |
| S07021      | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,75mm,片受直管スリ付,4.0m管<br>*** S単 - 427号 ***                                   |                                        | m   | 1,550   |     | 歩A・単A |
| S07091      | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>樹脂製,75mm<br>*** S単 - 428号 ***                                                              |                                        | 基   | 53,466  |     | 歩A・単A |
| S07091      | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>樹脂製,100mm<br>*** S単 - 429号 ***                                                             |                                        | 基   | 70,586  |     | 歩A・単A |
| S07091      | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>樹脂製,150mm<br>*** S単 - 430号 ***                                                             |                                        | 基   | 133,846 |     | 歩A・単A |
| S16001      | 泥排水処理装置[フィルタプレス式]<br>泥排水処理装置[フィルタプレス式]<br>,165cm(65インチ) 125室 ろ過面積560m2<br>*** S単 - 431号 ***                      |                                        | 日   | 197,000 |     | 歩A・単A |
| S16001      | 加圧ラレーン[油圧駆動式クイック・リフティング型・排対型(1次)]<br>加圧ラレーン[油圧駆動式クイック・リフティング型・排対型(1次)]<br>60～65t吊,<br>*** S単 - 432号 ***          |                                        | 時間  | 19,819  |     | 歩A・単A |
| S16001      | バックホウ[加圧型・排対型(1次)]<br>バックホウ[加圧型・排対型(1次)]<br>標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),<br>*** S単 - 433号 ***                   |                                        | 時間  | 7,490   |     | 歩A・単A |
| S16001      | 高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]<br>高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]<br>,作業床高さ9.9×積載荷重1000kg<br>*** S単 - 434号 ***        |                                        | 日   | 34,350  |     | 歩A・単A |
| S16002      | 小型渦巻ポンプ[呼吸・片吸込・モータ駆動型]<br>小型渦巻ポンプ[呼吸・片吸込・モータ駆動型]<br>,口径80mm 全揚程10m,12時間を超え18時間以下の場合<br>*** S単 - 435号 ***         |                                        | 日   | 627     |     | 歩A・単A |
| S16002      | スリポンプ[モータ駆動型]<br>スリポンプ[モータ駆動型]<br>,口径150mm 全揚程50m,12時間を超え18時間以下の場合<br>*** S単 - 436号 ***                          |                                        | 日   | 12,510  |     | 歩A・単A |
| S16002      | スリポンプ[モータ駆動型]<br>スリポンプ[モータ駆動型]<br>,口径40mm 全揚程50m,12時間を超え18時間以下の場合<br>*** S単 - 437号 ***                           |                                        | 日   | 4,597   |     | 歩A・単A |
| S16002      | 全回転型ロータリー掘削機[ケンシグドライバ]<br>全回転型ロータリー掘削機[ケンシグドライバ]<br>,[スキッド式・ディーゼル/油圧駆動]最大掘削径2000mm,交替制補正対象外<br>*** S単 - 438号 *** |                                        | 日   | 308,850 |     | 歩A・単A |
| S16002      | 加圧ラレーン[油圧駆動式クイック・リフティング型・排対型(1次)]<br>加圧ラレーン[油圧駆動式クイック・リフティング型・排対型(1次)]<br>,80t吊,交替制補正対象外<br>*** S単 - 439号 ***    |                                        | 日   | 121,578 |     | 歩A・単A |
| S16002      | バックホウ[加圧型・排対型(2次)]<br>バックホウ[加圧型・排対型(2次)]<br>,標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外<br>*** S単 - 440号 ***          |                                        | 日   | 10,800  |     | 歩A・単A |
| S16002      | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>,定格容量550/600kVA(50/60Hz),交替制補正対象外<br>*** S単 - 441号 ***               |                                        | 日   | 53,280  |     | 歩A・単A |
| S16002      | 濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]<br>濁水処理装置[ボート型・機械処理沈殿方式]<br>,処理能力30m3/h,交替制補正対象外<br>*** S単 - 442号 ***                      |                                        | 日   | 35,490  |     | 歩A・単A |
| S16003      | 泥水式シールド関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器]<br>泥水式シールド関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器]<br>処理能力8m3/min,交替制補正対象外<br>*** S単 - 443号 ***        |                                        | 供用日 | 65,200  |     | 歩A・単A |
| S16003      | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量20m3,交替制補正対象外<br>*** S単 - 444号 ***                                   |                                        | 供用日 | 869     |     | 歩A・単A |
| S16003      | 泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]<br>泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]<br>タンク容量80m3,交替制補正対象外<br>*** S単 - 445号 ***                  |                                        | 供用日 | 9,700   |     | 歩A・単A |
| S16003      | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量30m3,交替制補正対象外                                                        |                                        | 供用日 | 1,230   |     | 歩A・単A |

|             |                                                           |     |     |           |     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                            |     |     |           |     | 単価一覧表 ( 13 / 34 ) |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                    |     |     |           |     |                   |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                           |     |     |           |     |                   |
| コード         | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考               |
|             | *** S単 - 446号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S16003      | 泥水式ｼｰﾙﾄﾞ 関連機器(泥水処理)[薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾚﾝ製)]                         |     |     |           |     |                   |
|             | 泥水式ｼｰﾙﾄﾞ 関連機器(泥水処理)[薬品槽(ﾎﾟﾘｴﾚﾝ製)]                         |     |     |           |     |                   |
|             | ﾀﾝｸ容量10m3,交替制補正対象外                                        |     | 供用日 | 1,310     |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 447号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S16004      | 発動発電機[ D駆動・排対型(1次・2次)]                                    |     |     |           |     |                   |
|             | 発動発電機[ D駆動・排対型(1次・2次)]                                    |     |     |           |     |                   |
|             | 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),125KVA                              |     | 日   | 17,967    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 448号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S16004      | 空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次・2次)]                             |     |     |           |     |                   |
|             | 空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次・2次)]                             |     |     |           |     |                   |
|             | 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),5.0m3/min                                |     | 日   | 7,875     |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 449号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S17002      | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                           |     |     |           |     |                   |
|             | [賃料(H形鋼・山留副部材)]                                           |     |     |           |     |                   |
|             | H形鋼(杭使用),300型,無,636日,1回                                   |     | ton | 49,635    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 450号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | なし,設置～賃料～撤去,H400,32日,1回,あり                                |     | ton | 79,041    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 451号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | なし,設置,H350,0日,0回,あり                                       |     | ton | 37,520    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 452号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | なし,撤去,H350,0日,0回,あり                                       |     | ton | 23,341    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 453号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | なし,設置,H400,0日,0回,あり                                       |     | ton | 37,520    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 454号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | なし,撤去,H400,0日,0回,あり                                       |     | ton | 23,341    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 455号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | あり,設置,H350,0日,0回,あり                                       |     | ton | 30,555    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 456号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18021      | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)                                         |     |     |           |     |                   |
|             | あり,撤去,H350,0日,0回,あり                                       |     | ton | 17,455    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 457号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18161      | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼打設)                                    |     |     |           |     |                   |
|             | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼打設)                                    |     |     |           |     |                   |
|             | 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設, 型,12.0,なし                           |     | 枚   | 110,489   |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 458号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18161      | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼打設)                                    |     |     |           |     |                   |
|             | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼打設)                                    |     |     |           |     |                   |
|             | 電動式,9m以下,60kW,H形鋼打設,H300,0.0,                             |     | 本   | 10,031    |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 459号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18163      | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)                                   |     |     |           |     |                   |
|             | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)                                   |     |     |           |     |                   |
|             | 鋼矢板引抜,電動式,12m以下                                           |     | 枚   | 5,587     |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 460号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S18163      | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)                                   |     |     |           |     |                   |
|             | ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙﾂ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)                                   |     |     |           |     |                   |
|             | H形鋼引抜,電動式,9m以下                                            |     | 本   | 4,741     |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 461号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S19001      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |     |     |           |     |                   |
|             | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |     |     |           |     |                   |
|             | ｸﾗｰﾝ,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり             |     | 台   | 958,636   |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 462号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S19001      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |     |     |           |     |                   |
|             | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |     |     |           |     |                   |
|             | ｵｰﾙ-ｼﾝｸﾞ 掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり |     | 台   | 2,085,572 |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 463号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| S19001      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |     |     |           |     |                   |
|             | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                          |     |     |           |     |                   |
|             | 加-ﾗ式杭打機,機械質量20 t以上60 t以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり         |     | 台   | 938,013   |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 464号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| SA0103      | SP 床掘り                                                    |     |     |           |     |                   |
|             | SP 床掘り                                                    |     |     |           |     |                   |
|             | 土砂,標準,切梁腹起式,無し                                            |     | m3  | 473.9     |     | 歩A・単A             |
|             | *** S単 - 465号 ***                                         |     |     |           |     |                   |
| SA0103      | SP 床掘り                                                    |     |     |           |     |                   |
|             | SP 床掘り                                                    |     |     |           |     |                   |
|             | 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し                                  |     | m3  | 634       |     | 歩A・単A             |

|             |                                                                                         |  |     |                |        |     |       |     |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                          |  |     |                |        | 単価  | 数量    | 207 | 247 |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)                                                  |  |     |                |        |     |       |     |     |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                                         |  |     |                |        |     |       |     |     |
| コード         | 名 称 (規 格)                                                                               |  | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |     |     |
|             | *** S単 - 466号 ***                                                                       |  |     |                |        |     |       |     |     |
| SA0103      | SP 床掘り                                                                                  |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 床掘り<br>岩塊・玉石、掘削深さ5m超20m以下、切梁腹起式、無し<br>*** S単 - 467号 ***                              |  |     | m3             | 823.2  |     | 歩A・単A |     |     |
| SA0103      | SP 床掘り                                                                                  |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 床掘り<br>岩塊・玉石、掘削深さ20m超、切梁腹起式、-<br>*** S単 - 468号 ***                                   |  |     | m3             | 1,598  |     | 歩A・単A |     |     |
| SA0121      | SP 土砂等運搬                                                                                |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 土砂等運搬<br>標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、11.0km以下                           |  |     | m3             | 1,696  |     | 歩A・単A |     |     |
|             |                                                                                         |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | *** S単 - 469号 ***                                                                       |  |     |                |        |     |       |     |     |
| SA0121      | SP 土砂等運搬                                                                                |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 土砂等運搬<br>標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.5km以下                            |  |     | m3             | 519.7  |     | 歩A・単A |     |     |
|             |                                                                                         |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | *** S単 - 470号 ***                                                                       |  |     |                |        |     |       |     |     |
| SA0152      | SP 法面整形                                                                                 |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 法面整形<br>切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり<br>*** S単 - 471号 ***                              |  |     | m <sup>2</sup> | 790.1  |     | 歩A・単A |     |     |
| SA0301      | SP 基礎碎石                                                                                 |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、あり、クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)<br>*** S単 - 472号 ***    |  |     | m <sup>2</sup> | 1,733  |     | 歩A・単A |     |     |
| SA0301      | SP 基礎碎石                                                                                 |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、碎石(各種)<br>*** S単 - 473号 ***                         |  |     | m <sup>2</sup> | 1,361  |     | 歩A・単A |     |     |
| SA0311      | SP コンクリート                                                                               |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、-、21-8-25(20)(普通) W/C55% |  |     | m3             | 21,490 |     | 歩A・単A |     |     |
|             |                                                                                         |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | *** S単 - 474号 ***                                                                       |  |     |                |        |     |       |     |     |
| SA0311      | SP コンクリート                                                                               |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-40(普通) W/C65%<br>*** S単 - 475号 ***      |  |     | m3             | 23,190 |     | 歩A・単A |     |     |
| SA0311      | SP コンクリート                                                                               |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、養生無し、延長無し、-、-、-、18-8-40(普通) W/C65%     |  |     | m3             | 20,110 |     | 歩A・単A |     |     |
|             |                                                                                         |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | *** S単 - 476号 ***                                                                       |  |     |                |        |     |       |     |     |
| S01082      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                                                                      |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし<br>*** S単 - 477号 ***                          |  |     | m3             | 582    |     | 歩A・単A |     |     |
| S02111      | 門型外ハシ[走行装置]                                                                             |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 門型外ハシ[走行装置]<br>定格吊荷重7.5t用<br>*** S単 - 478号 ***                                          |  |     | 供用日            | 11,577 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02115      | 運転手(特殊)                                                                                 |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 運転手(特殊)<br>*** S単 - 479号 ***                                                            |  |     | 人              | 24,465 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                                                                    |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]<br>標準バケット容量 山積1.4m3(平積1.0m3)、-<br>*** S単 - 480号 ***                |  |     | 供用日            | 25,800 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | 運転手(特殊)                                                                                 |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 運転手(特殊)<br>*** S単 - 481号 ***                                                            |  |     | 人              | 27,510 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | 軽油                                                                                      |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 軽油<br>バトロール給油、-<br>*** S単 - 482号 ***                                                    |  |     | L              | 138    |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                                                                    |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級、-<br>*** S単 - 483号 ***                                    |  |     | 供用日            | 20,667 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | 運転手(一般)                                                                                 |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 運転手(一般)<br>*** S単 - 484号 ***                                                            |  |     | 人              | 25,095 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | 交通誘導警備員B(周知用配置1)                                                                        |  |     |                |        |     |       |     |     |
|             | 交通誘導警備員B(周知用配置1)<br>*** S単 - 485号 ***                                                   |  |     | 人              | 16,512 |     | 歩A・単A |     |     |
| S02116      | 交通誘導警備員B(周知用配置2)                                                                        |  |     |                |        |     |       |     |     |

|             |                                        |     |     |            |     |       |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |            |     |       |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |     |     |            |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                               | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|             | 交通誘導警備員B（周知用配置2）                       |     |     |            |     |       |
|             | *** S単 - 486号 ***                      |     | 人   | 18,452     |     | 歩A・単A |
| S02116      | フランジ材（連結材）                             |     |     |            |     |       |
|             | フランジ材（連結材）<br>2 PL-12×300×550,,        |     | 枚   | 1,943      |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 487号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | フランジ材（連結材）                             |     |     |            |     |       |
|             | フランジ材（連結材）<br>4 PL-12×120×550,,        |     | 枚   | 777        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 488号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | ウェブ材（連結材）                              |     |     |            |     |       |
|             | ウェブ材（連結材）<br>2 PL- 9 ×305×310,,        |     | 枚   | 835        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 489号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | ボルト材（連結材）                              |     |     |            |     |       |
|             | ボルト材（連結材）<br>M22（トルボルト）L=80mm,,        |     | 本   | 218        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 490号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | ボルト材（連結材）                              |     |     |            |     |       |
|             | ボルト材（連結材）<br>M22（トルボルト）L=65mm,,        |     | 本   | 201        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 491号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | バケット                                   |     |     |            |     |       |
|             | バケット<br>1m3級,,                         |     | 台・日 | 551        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 492号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | バケット                                   |     |     |            |     |       |
|             | バケット<br>0.5m3級,,                       |     | 台・日 | 457        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 493号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 硬質ポリ塩化ビニル管                             |     |     |            |     |       |
|             | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径50 長4.0m,,        |     | 本   | 561        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 494号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）                  |     |     |            |     |       |
|             | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）<br>エルボ A形 径50,,  |     | 個   | 225        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 495号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 普通ポルトランドセメント                           |     |     |            |     |       |
|             | 普通ポルトランドセメント<br>25kg入,,                |     | ton | 18,600     |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 496号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 気泡剤                                    |     |     |            |     |       |
|             | 気泡剤<br>エスコートK 相当品,,                    |     | kg  | 573        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 497号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | ビット交換材料費                               |     |     |            |     |       |
|             | ビット交換材料費                               |     | 回   | 65,637,000 |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 498号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 水道料金（薬注用）                              |     |     |            |     |       |
|             | 水道料金（薬注用）                              |     | m3  | 350        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 499号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 止水鉄板                                   |     |     |            |     |       |
|             | 止水鉄板                                   |     | 式   | 770,000    |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 500号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | 止水鉄板設置・撤去                              |     |     |            |     |       |
|             | 止水鉄板設置・撤去                              |     | 式   | 126,925    |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 501号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | サクラ撤去（伐採・集積）                           |     |     |            |     |       |
|             | サクラ撤去（伐採・集積）                           |     | 本   | 35,000     |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 502号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02116      | ツツジ撤去（伐採・集積）                           |     |     |            |     |       |
|             | ツツジ撤去（伐採・集積）                           |     | 本   | 240        |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 503号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02123      | 一次処理土処分費                               |     |     |            |     |       |
|             | 一次処理土処分費<br>シールド掘削土                    |     | m3  | 2,750      |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 504号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02123      | 産業廃棄物運搬費                               |     |     |            |     |       |
|             | 産業廃棄物運搬費<br>汚泥（鏡切工）                    |     | ton | 12,760     |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 505号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02123      | 処分費（到達立坑土砂処理工）                         |     |     |            |     |       |
|             | 処分費（到達立坑土砂処理工）                         |     | m3  | 2,750      |     | 歩A・単A |
|             | *** S単 - 506号 ***                      |     |     |            |     |       |
| S02123      | 産業廃棄物処理費・運搬費                           |     |     |            |     |       |
|             | 産業廃棄物処理費・運搬費<br>廃棄プラスチック               |     | m3  | 13,800     |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                      |     |                 |         |     |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                      |     |                 |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                      |     |                 |         |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                            | 数 量 | 単 位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S02123                                     | *** S単 - 507号 ***<br>産廃処理（植栽撤去工）                                     |     |                 |         |     |       |
|                                            | 産廃処理（植栽撤去工）                                                          |     | m3              | 25,100  |     | 歩A・単A |
| S02721                                     | *** S単 - 508号 ***<br>【構造物取壊し】                                        |     |                 |         |     |       |
|                                            | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約受,人力,昼間,14週8休以上                                     |     | m3              | 55,860  |     | 歩A・単A |
| S04034                                     | *** S単 - 509号 ***<br>薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(削孔)）                         |     |                 |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(削孔)）<br>2 セットセット,7.504m,0m,19.514m                |     | 本               | 141,785 |     | 歩A・単A |
| S04035                                     | *** S単 - 510号 ***<br>薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(一次注入)）                       |     |                 |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(一次注入)）<br>12.578m,27.017m,1221 L                  |     | 本               | 45,069  |     | 歩A・単A |
| S04036                                     | *** S単 - 511号 ***<br>薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）                       |     |                 |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工（二重管ダブルバッカー工法(二次注入)）<br>溶液型無機系注入,500kL以上,12.578m,26.436m,1934 L |     | 本               | 133,182 |     | 歩A・単A |
| S04037                                     | *** S単 - 512号 ***<br>薬液注入工（注入施設据付・解体）                                |     |                 |         |     |       |
|                                            | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルバッカー工法,2 セット,削孔                            |     | 現場              | 281,794 |     | 歩A・単A |
| S16002                                     | *** S単 - 513号 ***<br>ドラグライン及びグラムシェル[油圧グラムシェル・スピン式]                   |     |                 |         |     |       |
|                                            | ドラグライン及びグラムシェル[油圧グラムシェル・スピン式]<br>標準バケット平積容量0.4m3                     |     | 日               | 60,770  |     | 歩A・単A |
| S16002                                     | *** S単 - 514号 ***<br>小型バケット[加圧型・排対型(2次)]                             |     |                 |         |     |       |
|                                            | 小型バケット[加圧型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3)                   |     | 日               | 10,235  |     | 歩A・単A |
| S16004                                     | *** S単 - 515号 ***<br>バケット[加圧型・排対型(1次・2次・3次)]                         |     |                 |         |     |       |
|                                            | バケット[加圧型・排対型(1次・2次・3次)]<br>バケット(加圧型),山0.45(平0.35)                    |     | 日               | 40,920  |     | 歩A・単A |
| S16004                                     | *** S単 - 516号 ***<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]                 |     |                 |         |     |       |
|                                            | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り         |     | 日               | 54,100  |     | 歩A・単A |
| S18002                                     | *** S単 - 517号 ***<br>大型土のう工                                          |     |                 |         |     |       |
|                                            | 大型土のう工<br>製作・設置,バケット,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし                   |     | 袋               | 6,308   |     | 歩A・単A |
| S18002                                     | *** S単 - 518号 ***<br>大型土のう工                                          |     |                 |         |     |       |
|                                            | 大型土のう工<br>撤去,バケット,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし                          |     | 袋               | 721     |     | 歩A・単A |
| S18031                                     | *** S単 - 519号 ***<br>足場工                                             |     |                 |         |     |       |
|                                            | 足場工<br>なし,単管,なし                                                      |     | 掛m <sup>2</sup> | 3,912   |     | 歩A・単A |
| S18054                                     | *** S単 - 520号 ***<br>敷鉄板設置・撤去工                                       |     |                 |         |     |       |
|                                            | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,216,1,なし                                       |     | m <sup>2</sup>  | 2,010   |     | 歩A・単A |
| S19003                                     | *** S単 - 521号 ***<br>輸送費(仮設材)                                        |     |                 |         |     |       |
|                                            | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 |     | ton             | 11,500  |     | 歩A・単A |
| SA0101                                     | *** S単 - 522号 ***<br>グラムシェル 土砂投入                                     |     |                 |         |     |       |
|                                            | SP 掘削<br>土砂,水中掘削,-,-,-,-,-,-,-                                       |     | m3              | 353.2   |     | 歩A・単A |
| SA0107                                     | *** S単 - 523号 ***<br>(埋戻補助機械)                                        |     |                 |         |     |       |
|                                            | SP 掘削補助機械搬入搬出<br>掘削補助機械搬入搬出,なし                                       |     | 回               | 44,210  |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 524号 ***<br>SP 土砂等運搬                                        |     |                 |         |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,バケット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下        |     | m3              | 1,149   |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 525号 ***<br>SP 土砂等運搬                                        |     |                 |         |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,バケット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下       |     | m3              | 3,446   |     | 歩A・単A |
| SA0121                                     | *** S単 - 526号 ***<br>SP 土砂等運搬                                        |     |                 |         |     |       |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>標準,バケット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km         |     | m3              | 2,571   |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |      |        |     |       |
|--------|----------------------------------------|-----|------|--------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |      |        |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                   |     |      |        |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単位   | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|        | 以下                                     |     |      |        |     |       |
|        | *** S単 - 527号 ***                      |     |      |        |     |       |
| SA0161 | SP 整地                                  |     |      |        |     |       |
|        | SP 整地                                  |     |      |        |     |       |
|        | 残土受入れ地での処理 -、なし                        |     | m3   | 130.1  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 528号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02111 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]                    |     |      |        |     |       |
|        | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]                    |     |      |        |     |       |
|        | 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz              |     | 供用日  | 426    |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 529号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02111 | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]                    |     |      |        |     |       |
|        | 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]                    |     |      |        |     |       |
|        | 測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz              |     | 供用日  | 426    |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 530号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02111 | その他試験測定機器[携帯用]                         |     |      |        |     |       |
|        | その他試験測定機器[携帯用]                         |     |      |        |     |       |
|        | 携帯式濁度計                                 |     | 供用日  | 938    |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 531号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02111 | その他試験測定機器[携帯用]                         |     |      |        |     |       |
|        | その他試験測定機器[携帯用]                         |     |      |        |     |       |
|        | 機械器具損料                                 |     | 供用日  | 24,200 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 532号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02112 | バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)]             |     |      |        |     |       |
|        | バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～3次)]             |     |      |        |     |       |
|        | 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t     |     | 日    | 11,000 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 533号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 土木一般世話役                                |     |      |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 28,875 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 534号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                  |     |      |        |     |       |
|        | 普通作業員                                  |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 23,205 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 535号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                                  |     |      |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                  |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 26,670 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 536号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 測量技師補(夜間)                              |     |      |        |     |       |
|        | 測量技師補(夜間)                              |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 48,170 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 537号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 測量助手(夜間)                               |     |      |        |     |       |
|        | 測量助手(夜間)                               |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 44,270 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 538号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 測量技師補                                  |     |      |        |     |       |
|        | 測量技師補                                  |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 36,015 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 539号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 測量助手                                   |     |      |        |     |       |
|        | 測量助手                                   |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 33,810 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 540号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 測量助手(夜間)                               |     |      |        |     |       |
|        | 測量助手(夜間)                               |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 44,270 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 541号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 主任地質調査員                                |     |      |        |     |       |
|        | 主任地質調査員                                |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 41,055 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 542号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 地質調査員                                  |     |      |        |     |       |
|        | 地質調査員                                  |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 30,555 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 543号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02115 | 地質調査技師                                 |     |      |        |     |       |
|        | 地質調査技師                                 |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 人    | 56,490 |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 544号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02116 | フェンス賃料                                 |     |      |        |     |       |
|        | フェンス賃料                                 |     |      |        |     |       |
|        | ガードフェンスH=1.8m*1.2m,,                   |     | 枚供用日 | 15     |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 545号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02116 | フェンス基本料                                |     |      |        |     |       |
|        | フェンス基本料                                |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 枚    | 400    |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 546号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02116 | バリケード賃料                                |     |      |        |     |       |
|        | バリケード賃料                                |     |      |        |     |       |
|        | H=1.2m*W0.8m,,                         |     | 枚    | 7      |     | 歩B・単B |
|        | *** S単 - 547号 ***                      |     |      |        |     |       |
| S02116 | バリケード基本料                               |     |      |        |     |       |
|        | バリケード基本料                               |     |      |        |     |       |
|        |                                        |     | 枚    | 240    |     | 歩B・単B |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                                 |     |     |        |     |       |
|--------|------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)         |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                           |     |     |        |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S02116 | *** S単 - 548号 ***<br>機械運転経費(コンクリート削孔工)         |     |     |        |     |       |
|        | 機械運転経費(コンクリート削孔工)                              |     | 日   | 96,952 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 549号 ***<br>材料費(セメントベントナイト)           |     |     |        |     |       |
|        | 材料費(セメントベントナイト)                                |     | L   | 7      |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 550号 ***<br>材料費(薬液注入管:右岸側)            |     |     |        |     |       |
|        | 材料費(薬液注入管:右岸側)                                 |     | m   | 991    |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 551号 ***<br>削孔消耗材料費(削孔工右岸側)           |     |     |        |     |       |
|        | 削孔消耗材料費(削孔工右岸側)                                |     | 式   | 44,324 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 552号 ***<br>材料費(薬液注入管:左岸側)            |     |     |        |     |       |
|        | 材料費(薬液注入管:左岸側)                                 |     | m   | 605    |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 553号 ***<br>削孔消耗材料費(削孔工左岸側)           |     |     |        |     |       |
|        | 削孔消耗材料費(削孔工左岸側)                                |     | 式   | 27,614 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 554号 ***<br>機械運転経費(薬液注入ポンプ)           |     |     |        |     |       |
|        | 機械運転経費(薬液注入ポンプ)                                |     | 台   | 17,800 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 555号 ***<br>削孔消費材料費(一次・二次注入工)         |     |     |        |     |       |
|        | 削孔消費材料費(一次・二次注入工)                              |     | k L | 7,846  |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 556号 ***<br>材料費(セメント250kg・ベントナイト60kg) |     |     |        |     |       |
|        | 材料費(セメント250kg・ベントナイト60kg)                      |     | L   | 7      |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 557号 ***<br>機械運転経費(薬液注入工)             |     |     |        |     |       |
|        | 機械運転経費(薬液注入工)<br>P 0~20/min.,,                 |     | 台   | 17,800 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 558号 ***<br>ミキシングプラント(二次注入工)          |     |     |        |     |       |
|        | ミキシングプラント(二次注入工)<br>3000L.,,                   |     | 台   | 48,100 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 559号 ***<br>シリカライザー(二次注入工)            |     |     |        |     |       |
|        | シリカライザー(二次注入工)                                 |     | L   | 42     |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 560号 ***<br>機械運転経費(注入設備据付解体)          |     |     |        |     |       |
|        | 機械運転経費(注入設備据付解体)<br>トラック4t・2.9t吊.,,            |     | 時間  | 7,325  |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 561号 ***<br>機械損料(水中ポンプ)               |     |     |        |     |       |
|        | 機械損料(水中ポンプ)                                    |     | 台   | 366    |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 562号 ***<br>機械損料(中和処理設備)              |     |     |        |     |       |
|        | 機械損料(中和処理設備)                                   |     | 時間  | 1,390  |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 563号 ***<br>機械損料(水槽)                  |     |     |        |     |       |
|        | 機械損料(水槽)                                       |     | 供用日 | 626    |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 564号 ***<br>軽油                        |     |     |        |     |       |
|        | 軽油<br>1ℓ 10-1ℓ給油.,,                            |     | L   | 138    |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 565号 ***<br>コルゲートフリューム                |     |     |        |     |       |
|        | コルゲートフリューム<br>2,714(m)×2.00(m),,               |     | m   | 80,732 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 566号 ***<br>ラフテレーンクレーン                |     |     |        |     |       |
|        | ラフテレーンクレーン<br>25t・オペ付.,,                       |     | 日   | 54,000 |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 567号 ***<br>水素イオン濃度(pH)               |     |     |        |     |       |
|        | 水素イオン濃度(pH)                                    |     | 検体  | 382    |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 568号 ***<br>生物化学的酸素要求量(BOD)           |     |     |        |     |       |
|        | 生物化学的酸素要求量(BOD)                                |     | 検体  | 2,520  |     | 歩B・単B |
| S02116 | *** S単 - 569号 ***<br>化学的酸素要求量(COD)             |     |     |        |     |       |
|        | 化学的酸素要求量(COD)                                  |     |     |        |     |       |

|             |                                                  |                                        |                |         |     |       |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名         |                                                  | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                |         |     |       |
| 工事名         |                                                  | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                  |                                        |                |         |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                         | 数 量                                    | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|             | 化学的酸素要求量（C O D）                                  |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 570号 ***                                |                                        | 検体             | 1,824   |     | 歩B・単B |
| S02116      | 溶存酸素（D O）                                        |                                        |                |         |     |       |
|             | 溶存酸素（D O）                                        |                                        | 検体             | 1,293   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 571号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S02116      | 浮遊物質（S S）                                        |                                        |                |         |     |       |
|             | 浮遊物質（S S）                                        |                                        | 検体             | 1,260   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 572号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S02116      | 水質調査材料費                                          |                                        |                |         |     |       |
|             | 水質調査材料費                                          |                                        | 式              | 114     |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 573号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S02123      | 残土処理費（資材仮置場）                                     |                                        |                |         |     |       |
|             | 残土処理費（資材仮置場）                                     |                                        | m3             | 2,750   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 574号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S02123      | 産業廃棄物処理費（資材仮置場）                                  |                                        |                |         |     |       |
|             | 産業廃棄物処理費（資材仮置場）                                  |                                        | m3             | 12,000  |     | 歩B・単B |
|             | シート関係                                            |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 575号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S02123      | 産業廃棄物処理費（付帯工）                                    |                                        |                |         |     |       |
|             | 産業廃棄物処理費（付帯工）                                    |                                        | m3             | 5,870   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 576号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S02124      | 運転手（特殊）                                          |                                        |                |         |     |       |
|             | 運転手（特殊）                                          |                                        | 人              | 27,510  |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 577号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S07022      | 仮設雨水管設置                                          |                                        |                |         |     |       |
|             | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                   |                                        |                |         |     |       |
|             | VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,なし                       |                                        | m              | 10,784  |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 578号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S15003      | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                    |                                        |                |         |     |       |
|             | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                    |                                        | m <sup>2</sup> | 69      |     | 歩B・単B |
|             | 表土掘削,なし                                          |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 579号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S15003      | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                    |                                        |                |         |     |       |
|             | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                    |                                        | m <sup>2</sup> | 70      |     | 歩B・単B |
|             | 表土埋戻,なし                                          |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 580号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S15004      | 耕地復旧(耕起)                                         |                                        |                |         |     |       |
|             | 耕地復旧(耕起)                                         |                                        | m <sup>2</sup> | 41      |     | 歩B・単B |
|             | 有                                                |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 581号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S18054      | 進入口（敷鉄板設置撤去）工                                    |                                        |                |         |     |       |
|             | 敷鉄板設置・撤去工                                        |                                        |                |         |     |       |
|             | 設置～賃料～撤去,706,1,なし                                |                                        | m <sup>2</sup> | 5,024   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 582号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S18062      | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                |                                        |                |         |     |       |
|             | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                |                                        |                |         |     |       |
|             | 敷設～撤去                                            |                                        | m <sup>2</sup> | 273     |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 583号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S18166      | パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)                                  |                                        |                |         |     |       |
|             | パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)                                  |                                        |                |         |     |       |
|             | 打設,250mm,発動発電機                                   |                                        | 枚              | 11,207  |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 584号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S18166      | パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)                                  |                                        |                |         |     |       |
|             | パイプロハンマ工(軽量鋼矢板)                                  |                                        | 枚              | 2,156   |     | 歩B・単B |
|             | 引抜,250mm,発動発電機                                   |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 585号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| S63005      | 測量労務(直接人件費内業)                                    |                                        |                |         |     |       |
|             | 測量労務(直接人件費内業)                                    |                                        | 式              | 103,635 |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 586号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| SA0102      | SP 積込(ルーズ)                                       |                                        |                |         |     |       |
|             | SP 積込(ルーズ)                                       |                                        |                |         |     |       |
|             | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                 |                                        | m3             | 295.3   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 587号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| SA0103      | 仮置場基盤材撤去                                         |                                        |                |         |     |       |
|             | SP 床掘り                                           |                                        |                |         |     |       |
|             | 土砂,標準,無し,無し,なし                                   |                                        | m3             | 278.4   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 588号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| SA0103      | SP 床掘り                                           |                                        |                |         |     |       |
|             | SP 床掘り                                           |                                        |                |         |     |       |
|             | 土砂,標準,無し,無し,なし                                   |                                        | m3             | 278.4   |     | 歩B・単B |
|             | *** S単 - 589号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| SA0121      | 仮置場基盤材運搬                                         |                                        |                |         |     |       |
|             | SP 土砂等運搬                                         |                                        |                |         |     |       |
|             | 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km |                                        | m3             | 2,793   |     | 歩B・単B |
|             | 以下                                               |                                        |                |         |     |       |
|             | *** S単 - 590号 ***                                |                                        |                |         |     |       |
| SA0121      | SP 土砂等運搬                                         |                                        |                |         |     |       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                         |     |                |         |     |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                                         |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                         |     |                |         |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                            | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハ'ツツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.2km以下                         |     | m3             | 761.6   |     | 歩B・単B |
| SA0141                                     | *** S単 - 591号 ***<br>仮置場造成1(山砂部)                                                        |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                                               |     | m3             | 251.9   |     | 歩B・単B |
| SA0141                                     | *** S単 - 592号 ***<br>仮置場造成2(砕石部)                                                        |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                                               |     | m3             | 251.9   |     | 歩B・単B |
| SA0141                                     | *** S単 - 593号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                     |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                                   |     | m3             | 910.9   |     | 歩B・単B |
| SA0161                                     | *** S単 - 594号 ***<br>SP 整地                                                              |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                              |     | m3             | 145     |     | 歩B・単B |
| SA0221                                     | *** S単 - 595号 ***<br>SP 殻運搬                                                             |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,                                           |     | m3             | 3,681   |     | 歩B・単B |
| SA0222                                     | *** S単 - 596号 ***<br>SP 舗装版破砕                                                           |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし                                              |     | m <sup>2</sup> | 620.9   |     | 歩B・単B |
| SA0223                                     | *** S単 - 597号 ***<br>SP 舗装版切断                                                           |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-                                                      |     | m              | 597.1   |     | 歩B・単B |
| SA0832                                     | *** S単 - 598号 ***<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                    |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>400mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40                                      |     | m <sup>2</sup> | 1,629   |     | 歩B・単B |
| SA0834                                     | *** S単 - 599号 ***<br>SP 上層路盤(車道・路肩部)                                                    |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 上層路盤(車道・路肩部)<br>路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,なし,150mm,150mm                            |     | m <sup>2</sup> | 1,017   |     | 歩B・単B |
| SA0843                                     | *** S単 - 600号 ***<br>SP 表層(車道・路肩部)                                                      |     |                |         |     |       |
|                                            | SP 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,密<br>粒度ｽｽｺ(13) |     | m <sup>2</sup> | 2,015   |     | 歩B・単B |
|                                            |                                                                                         |     |                |         |     |       |
|                                            |                                                                                         |     |                |         |     |       |
| T00001                                     | *** T単 - 1号 ***<br>コンクリート削孔工                                                            |     |                |         |     |       |
|                                            | φ125,t=400mm                                                                            |     | 孔              | 6,460   |     | 歩A・単A |
| T00004                                     | *** T単 - 4号 ***<br>水槽設置                                                                 |     |                |         |     |       |
|                                            | 10m3                                                                                    |     | 個              | 6,978   |     | 歩A・単A |
| T00005                                     | *** T単 - 5号 ***<br>水槽撤去                                                                 |     |                |         |     |       |
|                                            | 10m3                                                                                    |     | 個              | 6,978   |     | 歩A・単A |
| T00006                                     | *** T単 - 6号 ***<br>照明設備設置撤去工                                                            |     |                |         |     |       |
|                                            |                                                                                         |     | 台              | 12,457  |     | 歩A・単A |
| T00007                                     | *** T単 - 7号 ***<br>照明設備設置撤去工                                                            |     |                |         |     |       |
|                                            | 非常用装置付                                                                                  |     | 台              | 30,557  |     | 歩A・単A |
| T00008                                     | *** T単 - 8号 ***<br>仮囲い(購入)                                                              |     |                |         |     |       |
|                                            |                                                                                         |     | m              | 7,846   |     | 歩A・単A |
| T00009                                     | *** T単 - 9号 ***<br>排水ポンプ運転(到達立坑)                                                        |     |                |         |     |       |
|                                            | 95日常時排水0以上～6未満商用電源                                                                      |     | 箇所             | 368,559 |     | 歩A・単A |
| T00038                                     | *** T単 - 10号 ***<br>アンカー筋                                                               |     |                |         |     |       |
|                                            | D=13,L=460m                                                                             |     | 本              | 29      |     | 歩A・単A |
| T00501                                     | *** T単 - 34号 ***<br>立坑内鋼材設置工                                                            |     |                |         |     |       |
|                                            | 支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強                                                                   |     | ton            | 91,561  |     | 歩A・単A |
| T00502                                     | *** T単 - 35号 ***<br>立坑内鋼材撤去工                                                            |     |                |         |     |       |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
|        | 支圧壁・作業床・発進受台・仮発進・開口補強<br>*** T単 - 36号 *** |     | ton            | 68,741    |     | 歩A・単A |
| T00550 | ゴムリング設置撤去工                                |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 37号 ***                          |     | 箇所             | 6,065,981 |     | 歩A・単A |
| T00560 | 床材設置撤去工                                   |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 38号 ***                          |     | m <sup>2</sup> | 4,222     |     | 歩A・単A |
| T00565 | シールド機据付工                                  |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 39号 ***                          |     | 箇所             | 2,899,960 |     | 歩A・単A |
| T00566 | シールド機解体残置                                 |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 40号 ***                          |     | 箇所             | 4,511,841 |     | 歩A・単A |
| T00570 | 仮セグメント設置                                  |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 41号 ***                          |     | リング            | 95,748    |     | 歩A・単A |
| T00571 | 仮セグメント撤去                                  |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 42号 ***                          |     | リング            | 47,874    |     | 歩A・単A |
| T00574 | 仮鋼製セグメント（損耗）                              |     |                |           |     |       |
|        | 3か月未満<br>*** T単 - 43号 ***                 |     | リング            | 204,000   |     | 歩A・単A |
| T00581 | 後続台車据付工                                   |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 44号 ***                          |     | 回              | 1,388,380 |     | 歩A・単A |
| T00582 | 後続台車撤去工                                   |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 45号 ***                          |     | 回              | 925,586   |     | 歩A・単A |
| T00590 | P C 鋼線挿入・緊張                               |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 46号 ***                          |     | リング            | 6,483     |     | 歩A・単A |
| T00591 | P C 鋼線部グラウト注入                             |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 47号 ***                          |     | リング            | 27,384    |     | 歩A・単A |
| T00592 | P C 鋼線挿入部充填工                              |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 48号 ***                          |     | リング            | 82,160    |     | 歩A・単A |
| T00601 | 配管設備工 設置（立坑、地上部）                          |     |                |           |     |       |
|        | φ200未満（給水、裏込、添加材、排水）<br>*** T単 - 49号 ***  |     | m              | 2,366     |     | 歩A・単A |
| T00605 | 配管設備工 撤去（立坑、地上部）                          |     |                |           |     |       |
|        | φ200未満（給水、裏込、添加材、排水）<br>*** T単 - 50号 ***  |     | m              | 2,077     |     | 歩A・単A |
| T00610 | 換気設備工 設置                                  |     |                |           |     |       |
|        | 坑外及び立坑内<br>*** T単 - 51号 ***               |     | m              | 2,725     |     | 歩A・単A |
| T00611 | 換気設備工 設置                                  |     |                |           |     |       |
|        | 坑内<br>*** T単 - 52号 ***                    |     | m              | 3,325     |     | 歩A・単A |
| T00615 | 換気設備工 撤去                                  |     |                |           |     |       |
|        | 坑外及び立坑内<br>*** T単 - 53号 ***               |     | m              | 701       |     | 歩A・単A |
| T00616 | 換気設備工 撤去                                  |     |                |           |     |       |
|        | 坑内<br>*** T単 - 54号 ***                    |     | m              | 1,018     |     | 歩A・単A |
| T00620 | 通信配線設備工 設置                                |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 55号 ***                          |     | m              | 521       |     | 歩A・単A |
| T00621 | 通信配線設備工 撤去                                |     |                |           |     |       |
|        | *** T単 - 56号 ***                          |     | m              | 137       |     | 歩A・単A |
| T00640 | 立坑クレーン設備工                                 |     |                |           |     |       |
|        | 設置                                        |     | 箇所             | 969,205   |     | 歩A・単A |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                               |     |     |         |     |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                               |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:土木工事                                |                               |     |     |         |     |       |
| コード                                        | 名 称 (規 格)                     | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| T00641                                     | *** T単 - 57号 ***<br>立坑クレーン設備工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 撤去                            |     | 箇所  | 631,345 |     | 歩A・単A |
| T00660                                     | *** T単 - 58号 ***<br>仮階段設置工    |     |     |         |     |       |
|                                            | 設置                            |     | m   | 21,918  |     | 歩A・単A |
| T00661                                     | *** T単 - 59号 ***<br>仮階段設置工    |     |     |         |     |       |
|                                            | 撤去                            |     | m   | 3,310   |     | 歩A・単A |
| T01001                                     | *** T単 - 60号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 直線区間及びR200以上 土砂区間             |     | m   | 43,703  |     | 歩A・単A |
| T01002                                     | *** T単 - 61号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 曲線区間 R100～150未満 土砂区間          |     | m   | 48,549  |     | 歩A・単A |
| T01003                                     | *** T単 - 62号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 曲線区間 R150～200未満 土砂区間          |     | m   | 46,021  |     | 歩A・単A |
| T01006                                     | *** T単 - 63号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 到達掘進 直線区間 土砂区間                |     | m   | 86,455  |     | 歩A・単A |
| T01007                                     | *** T単 - 64号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 到達掘進 R100以上150未満 土砂区間         |     | m   | 96,023  |     | 歩A・単A |
| T01008                                     | *** T単 - 65号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |
|                                            | 直線区間及びR200以上 土砂区間             |     | m   | 13,268  |     | 歩A・単A |
| T01009                                     | *** T単 - 66号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |
|                                            | 曲線区間 R100～150未満 土砂区間          |     | m   | 14,739  |     | 歩A・単A |
| T01010                                     | *** T単 - 67号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |
|                                            | 曲線区間 R150～200未満 土砂区間          |     | m   | 13,971  |     | 歩A・単A |
| T01013                                     | *** T単 - 68号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |
|                                            | 到達掘進 直線区間 土砂区間                |     | m   | 26,247  |     | 歩A・単A |
| T01014                                     | *** T単 - 69号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |
|                                            | 到達掘進 R100以上150未満 土砂区間         |     | m   | 29,151  |     | 歩A・単A |
| T01020                                     | *** T単 - 70号 ***<br>セグメント空伏工  |     |     |         |     |       |
|                                            | 鋼製セグメント                       |     | リング | 95,748  |     | 歩A・単A |
| T01031                                     | *** T単 - 71号 ***<br>裏込め注入工    |     |     |         |     |       |
|                                            | セグメント背面                       |     | m3  | 14,641  |     | 歩A・単A |
| T01041                                     | *** T単 - 72号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 直線区間及びR200以上 岩区間              |     | m   | 54,603  |     | 歩A・単A |
| T01042                                     | *** T単 - 73号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 曲線区間 R100～150未満 岩区間           |     | m   | 60,717  |     | 歩A・単A |
| T01043                                     | *** T単 - 74号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 曲線区間 R150～200未満 岩区間           |     | m   | 57,498  |     | 歩A・単A |
| T01044                                     | *** T単 - 75号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 初期掘進 直線区間 岩区間                 |     | m   | 107,971 |     | 歩A・単A |
| T01045                                     | *** T単 - 76号 ***<br>切羽及び坑内作業工 |     |     |         |     |       |
|                                            | 初期掘進 R100以上150未満 岩区間          |     | m   | 119,908 |     | 歩A・単A |
| T01051                                     | *** T単 - 77号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |
|                                            | 直線区間及びR200以上 岩区間              |     | m   | 16,577  |     | 歩A・単A |
| T01052                                     | *** T単 - 78号 ***<br>坑外作業工     |     |     |         |     |       |

|             |                                          |                                        |     |     |            |     |       |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名         |                                          | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |     |     |            |     |       |
| 工事名         |                                          | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名:土木工事 |                                          |                                        |     |     |            |     |       |
| コード         | 名 称（規 格）                                 |                                        | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|             | 曲線区間 R100～150未満 岩区間<br>*** T単 - 79号 ***  |                                        |     | m   | 18,433     |     | 歩A・単A |
| T01053      | 坑外作業工                                    |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 曲線区間 R150～200未満 岩区間<br>*** T単 - 80号 ***  |                                        |     | m   | 17,456     |     | 歩A・単A |
| T01054      | 坑外作業工                                    |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 初期掘進 R100以上150未満 岩区間<br>*** T単 - 81号 *** |                                        |     | m   | 36,403     |     | 歩A・単A |
| T01055      | 坑外作業工                                    |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 初期掘進 直線区間 岩区間<br>*** T単 - 82号 ***        |                                        |     | m   | 32,779     |     | 歩A・単A |
| T02031      | 後続台車 損料                                  |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 全損扱い<br>*** T単 - 83号 ***                 |                                        |     | 現場  | 11,700,000 |     | 歩A・単A |
| T02035      | 土圧制御装置 損料                                |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 1式あたり<br>*** T単 - 84号 ***                |                                        |     | 供用日 | 4,556      |     | 歩A・単A |
| T02045      | 電気機器及び配線                                 |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 電線付属品器具損耗率 2年未満（55%）<br>*** T単 - 85号 *** |                                        |     | 式   | 10,725,000 |     | 歩A・単A |
| T04001      | 高圧移動電線                                   |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 6kV,14,設置<br>*** T単 - 86号 ***            |                                        |     | m   | 2,290      |     | 歩A・単A |
| T04002      | 高圧移動電線 坑外キュービクルまで                        |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 6kV,14,損料862日,撤去<br>*** T単 - 87号 ***     |                                        |     | m   | 1,718      |     | 歩A・単A |
| T04003      | 高圧移動電線 立坑内キュービクルまで                       |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 6kV,14,損料626日,撤去<br>*** T単 - 88号 ***     |                                        |     | m   | 1,559      |     | 歩A・単A |
| T04004      | 高圧移動電線 トンネル内キュービクルまで                     |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 6kV,14,損料279日,撤去<br>*** T単 - 89号 ***     |                                        |     | m   | 1,326      |     | 歩A・単A |
| T07001      | 仮囲い設置                                    |                                        |     |     |            |     |       |
|             |                                          |                                        |     | m   | 4,145      |     | 歩A・単A |
| T07002      | 仮囲い撤去<br>*** T単 - 90号 ***                |                                        |     |     |            |     |       |
|             |                                          |                                        |     | m   | 2,961      |     | 歩A・単A |
| T07003      | 仮囲い門扉工 発進基地<br>*** T単 - 91号 ***          |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 設置・撤去<br>*** T単 - 92号 ***                |                                        |     | 箇所  | 476,273    |     | 歩A・単A |
| T07004      | 仮囲い門扉工 到達基地                              |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 設置・撤去<br>*** T単 - 93号 ***                |                                        |     | 箇所  | 307,273    |     | 歩A・単A |
| T07010      | 裏込注入設備工                                  |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 設置<br>*** T単 - 94号 ***                   |                                        |     | 箇所  | 244,557    |     | 歩A・単A |
| T07011      | 裏込注入設備工                                  |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 撤去<br>*** T単 - 95号 ***                   |                                        |     | 箇所  | 142,997    |     | 歩A・単A |
| T07020      | 加泥材注入設備工                                 |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 設置<br>*** T単 - 96号 ***                   |                                        |     | 箇所  | 187,010    |     | 歩A・単A |
| T07021      | 加泥材注入設備工                                 |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 撤去<br>*** T単 - 97号 ***                   |                                        |     | 箇所  | 114,781    |     | 歩A・単A |
| T10001      | 塩ビ管設置                                    |                                        |     |     |            |     |       |
|             |                                          |                                        |     | 本   | 452        |     | 歩A・単A |
| T10018      | 止水板<br>*** T単 - 98号 ***                  |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 100mm×6mm<br>*** T単 - 99号 ***            |                                        |     | m   | 2,510      |     | 歩A・単A |
| T30001      | シールドジャッキ 損料                              |                                        |     |     |            |     |       |
|             | 全損扱い（95%）                                |                                        |     | 本   | 950,000    |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                             |     |     |            |     |       |
|--------|--------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)     |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                       |     |     |            |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| T30002 | *** T単 - 100号 ***<br>中折ジャッキ 損料             |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 本   | 855,000    |     | 歩A・単A |
| T30003 | *** T単 - 101号 ***<br>シールド推進用 パワーユニット 損料    |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 636,500    |     | 歩A・単A |
| T30004 | *** T単 - 102号 ***<br>エレクトラ旋回用 パワーユニット 損料   |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 513,000    |     | 歩A・単A |
| T30005 | *** T単 - 103号 ***<br>カッター用 パワーユニット 損料      |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 1,140,000  |     | 歩A・単A |
| T30006 | *** T単 - 104号 ***<br>コビーカッター用 パワーユニット 損料   |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 351,500    |     | 歩A・単A |
| T30007 | *** T単 - 105号 ***<br>スクリューコンベア用 パワーユニット 損料 |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 1,026,000  |     | 歩A・単A |
| T30008 | *** T単 - 106号 ***<br>スクリューゲート用 パワーユニット 損料  |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 351,500    |     | 歩A・単A |
| T30009 | *** T単 - 107号 ***<br>カッター駆動用 油圧モーター 損料     |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 1,092,500  |     | 歩A・単A |
| T30010 | *** T単 - 108号 ***<br>スクリュー駆動用 油圧モーター 損料    |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 836,000    |     | 歩A・単A |
| T30011 | *** T単 - 109号 ***<br>エレクトラ駆動用 油圧モーター 損料    |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 1,235,000  |     | 歩A・単A |
| T30012 | *** T単 - 110号 ***<br>シールドジャッキ用スプレッダーシュー 損料 |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 本   | 114,000    |     | 歩A・単A |
| T30013 | *** T単 - 111号 ***<br>油圧配管・機器設置 損料          |     |     |            |     |       |
|        | 全損扱い (95%)                                 |     | 組   | 28,690,000 |     | 歩A・単A |
| T00595 | *** T単 - 112号 ***<br>セグメント 目地コーキング工        |     |     |            |     |       |
|        |                                            |     | リング | 33,639     |     | 歩A・単A |
| T00596 | *** T単 - 113号 ***<br>エレクトラ孔処理工             |     |     |            |     |       |
|        | 蓋、コーキング                                    |     | リング | 9,906      |     | 歩A・単A |
| T06010 | *** T単 - 116号 ***<br>薬液注入管                 |     |     |            |     |       |
|        | ビット交換 (No. ○○付近)                           |     | 本   | 20,002     |     | 歩A・単A |
| T00010 | *** T単 - 118号 ***<br>先行削孔工                 |     |     |            |     |       |
|        | φ2000mm 1-1                                |     | 本   | 2,590,625  |     | 歩A・単A |
| T00011 | *** T単 - 119号 ***<br>先行削孔工                 |     |     |            |     |       |
|        | φ2000mm 1-2                                |     | 本   | 2,220,227  |     | 歩A・単A |
| T00012 | *** T単 - 120号 ***<br>先行削孔工                 |     |     |            |     |       |
|        | φ2000mm 1-3                                |     | 本   | 2,391,417  |     | 歩A・単A |
| T00013 | *** T単 - 121号 ***<br>先行削孔工                 |     |     |            |     |       |
|        | φ2000mm 1-4                                |     | 本   | 3,002,844  |     | 歩A・単A |
| T00020 | *** T単 - 122号 ***<br>セメント混濁液               |     |     |            |     |       |
|        | 対象土1m3当たり材料費                               |     | m3  | 3,633      |     | 歩A・単A |
| T00021 | *** T単 - 123号 ***<br>S MW連続壁工              |     |     |            |     |       |
|        |                                            |     | セット | 495,039    |     | 歩A・単A |
| T00050 | *** T単 - 124号 ***<br>自由勾配側溝掘付              |     |     |            |     |       |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単位              | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----|-------|
|        | 600×900<br>*** T単 - 125号 ***       |     | m               | 19,461  |     | 歩A・単A |
| T00060 | 農水菅人力据付                            |     |                 |         |     |       |
|        | φ100 硬質塩化ビニル管<br>*** T単 - 126号 *** |     | m               | 1,919   |     | 歩A・単A |
| T00061 | 農水菅人力据付                            |     |                 |         |     |       |
|        | 制水弁設置 φ75<br>*** T単 - 127号 ***     |     | 基               | 65,606  |     | 歩A・単A |
| T00062 | 農水菅人力据付                            |     |                 |         |     |       |
|        | 制水弁設置 φ100<br>*** T単 - 128号 ***    |     | 基               | 79,126  |     | 歩A・単A |
| T00063 | 農水菅人力据付                            |     |                 |         |     |       |
|        | 制水弁設置 φ150<br>*** T単 - 129号 ***    |     | 基               | 165,096 |     | 歩A・単A |
| T00064 | 農水菅人力据付                            |     |                 |         |     |       |
|        | 既設管閉塞<br>*** T単 - 130号 ***         |     | 路線              | 5,278   |     | 歩A・単A |
| T00065 | 農水菅人力据付                            |     |                 |         |     |       |
|        | 受水栓設置 φ150<br>*** T単 - 131号 ***    |     | 路線              | 136,129 |     | 歩A・単A |
| T06003 | 薬液注入管                              |     |                 |         |     |       |
|        | 発進立坑 鏡切部<br>*** T単 - 132号 ***      |     | 本               | 30,224  |     | 歩A・単A |
| T06004 | 薬液注入管                              |     |                 |         |     |       |
|        | 発進立坑 挿入部<br>*** T単 - 133号 ***      |     | 本               | 19,235  |     | 歩A・単A |
| T40001 | 鉄骨工                                |     |                 |         |     |       |
|        | *** T単 - 134号 ***                  |     | ton             | 33,956  |     | 歩A・単A |
| T40002 | ボルト本締め工                            |     |                 |         |     |       |
|        | *** T単 - 135号 ***                  |     | ton             | 7,467   |     | 歩A・単A |
| T40003 | パネル工                               |     |                 |         |     |       |
|        | *** T単 - 136号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 2,782   |     | 歩A・単A |
| T40004 | 鉄骨加工費                              |     |                 |         |     |       |
|        | *** T単 - 137号 ***                  |     | ton             | 148,125 |     | 歩A・単A |
| T40005 | 鉄骨溶接費                              |     |                 |         |     |       |
|        | *** T単 - 138号 ***                  |     | m               | 1,267   |     | 歩A・単A |
| T40006 | 鉄骨塗装費                              |     |                 |         |     |       |
|        | *** T単 - 139号 ***                  |     | m <sup>2</sup>  | 1,165   |     | 歩A・単A |
| T40007 | 鉄骨工                                |     |                 |         |     |       |
|        | 撤去<br>*** T単 - 140号 ***            |     | ton             | 27,165  |     | 歩A・単A |
| T40008 | パネル工                               |     |                 |         |     |       |
|        | 撤去<br>*** T単 - 141号 ***            |     | m <sup>2</sup>  | 2,225   |     | 歩A・単A |
| T00018 | ライナープレート建込み                        |     |                 |         |     |       |
|        | φ10,000<br>*** T単 - 142号 ***       |     | m               | 891,274 |     | 歩A・単A |
| T00019 | ライナープレート建込み                        |     |                 |         |     |       |
|        | φ6,400<br>*** T単 - 143号 ***        |     | m               | 526,720 |     | 歩A・単A |
| T00028 | 切断工（鏡切工）                           |     |                 |         |     |       |
|        | ウェブ材用（t=11mm）<br>*** T単 - 144号 *** |     | m               | 15,455  |     | 歩A・単A |
| T00029 | 切断工（鏡切工）                           |     |                 |         |     |       |
|        | フランジ材用 t=18mm<br>*** T単 - 145号 *** |     | m               | 16,539  |     | 歩A・単A |
| T00030 | 足場（単管）設置撤去（鏡切工）                    |     |                 |         |     |       |
|        |                                    |     | 掛m <sup>2</sup> | 3,889   |     | 歩A・単A |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                            |     |     |         |     |       |
|--------|-------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)    |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                      |     |     |         |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| T00135 | *** T単 - 146号 ***<br>裏込めグラウト注入            |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | m3  | 13,580  |     | 歩A・単A |
| T00201 | *** T単 - 147号 ***<br>到達立坑掘削・排土工 土砂        |     |     |         |     |       |
|        | φ10,000                                   |     | m   | 169,557 |     | 歩A・単A |
| T00202 | *** T単 - 148号 ***<br>到達立坑掘削・排土工 土砂        |     |     |         |     |       |
|        | φ10,000                                   |     | m   | 217,747 |     | 歩A・単A |
| T00203 | *** T単 - 149号 ***<br>到達立坑掘削・排土工 土砂        |     |     |         |     |       |
|        | φ6,400 平均掘削位置 GL-9.49m                    |     | m   | 129,233 |     | 歩A・単A |
| T00204 | *** T単 - 150号 ***<br>到達立坑掘削・排土工 土砂        |     |     |         |     |       |
|        | φ6,400 平均掘削位置 GL-12.05m                   |     | m   | 202,718 |     | 歩A・単A |
| T00205 | *** T単 - 151号 ***<br>到達立坑掘削・排土工 土砂        |     |     |         |     |       |
|        | φ6,400 平均掘削位置 GL-16.8m                    |     | m   | 159,055 |     | 歩A・単A |
| T00206 | *** T単 - 152号 ***<br>到達立坑掘削・排土工 土砂        |     |     |         |     |       |
|        | φ6,400 平均掘削位置 GL-20.0m以深                  |     | m   | 741,861 |     | 歩A・単A |
| T00225 | *** T単 - 153号 ***<br>グラウトパイプ配管            |     |     |         |     |       |
|        | φ10,000                                   |     | 式   | 112,600 |     | 歩A・単A |
| T00226 | *** T単 - 154号 ***<br>グラウトパイプ配管            |     |     |         |     |       |
|        | φ6,400                                    |     | 式   | 146,891 |     | 歩A・単A |
| T06002 | *** T単 - 155号 ***<br>薬液注入管                |     |     |         |     |       |
|        | 到達立坑                                      |     | 本   | 29,075  |     | 歩A・単A |
| T50022 | *** T単 - 156号 ***<br>SP積込(ルーズ)            |     |     |         |     |       |
|        | 土砂・土量50,000m3未満                           |     | m3  | 117     |     | 歩A・単A |
| T50023 | *** T単 - 157号 ***<br>SP 土砂等運搬             |     |     |         |     |       |
|        | 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石)         |     | m3  | 2,761   |     | 歩A・単A |
| T00031 | *** T単 - 158号 ***<br>[注入用]注入設備据付解体(1現場当り) |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | 回   | 628,560 |     | 歩B・単B |
| T00032 | *** T単 - 159号 ***<br>[削孔用]注入設備据付解体(1現場当り) |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | 回   | 305,989 |     | 歩B・単B |
| T00036 | *** T単 - 160号 ***<br>フェンス設置工(資材仮置場)       |     |     |         |     |       |
|        | 新設仮置場                                     |     | m   | 1,585   |     | 歩B・単B |
| T00037 | *** T単 - 161号 ***<br>ゲート設置工(資材仮置場)        |     |     |         |     |       |
|        | 新設仮置場                                     |     | m   | 1,541   |     | 歩B・単B |
| T00039 | *** T単 - 162号 ***<br>フェンス撤去工(資材仮置場)       |     |     |         |     |       |
|        | 新設仮置場                                     |     | m   | 610     |     | 歩B・単B |
| T00040 | *** T単 - 163号 ***<br>ゲート撤去工(資材仮置場)        |     |     |         |     |       |
|        | 新設仮置場                                     |     | m   | 610     |     | 歩B・単B |
| T50003 | *** T単 - 164号 ***<br>フェンス設置工              |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | m   | 1,585   |     | 歩B・単B |
| T50004 | *** T単 - 165号 ***<br>フェンス撤去工              |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | m   | 610     |     | 歩B・単B |
| T50005 | *** T単 - 166号 ***<br>ゲート設置工               |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | m   | 1,541   |     | 歩B・単B |
| T50006 | *** T単 - 167号 ***<br>ゲート撤去工               |     |     |         |     |       |

| 事業名    | 矢作川総合第二期農地防災事業                          |     |     |         |     |       |
|--------|-----------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名    | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更)  |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名 | 土木工事                                    |     |     |         |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                               | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|        |                                         |     | m   | 617     |     | 歩B・単B |
| T50007 | *** T単 - 168号 ***<br>仮設水路(コルゲートフリューム)撤去 |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | m   | 37,876  |     | 歩B・単B |
| T50008 | *** T単 - 169号 ***<br>仮設水路(コルゲートフリューム)設置 |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | m   | 163,897 |     | 歩B・単B |
| T50009 | *** T単 - 170号 ***<br>排泥処理 左岸側           |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 日   | 35,772  |     | 歩B・単B |
| T50010 | *** T単 - 171号 ***<br>排泥処理 右岸側           |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 日   | 35,772  |     | 歩B・単B |
| T50011 | *** T単 - 172号 ***<br>薬液注入工(二次注入工)左岸側    |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 本   | 69,476  |     | 歩B・単B |
| T50012 | *** T単 - 173号 ***<br>薬液注入工(二次注入工)右岸側    |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 本   | 207,652 |     | 歩B・単B |
| T50013 | *** T単 - 174号 ***<br>薬液注入工(一次注入工)左岸側    |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 本   | 19,649  |     | 歩B・単B |
| T50014 | *** T単 - 175号 ***<br>薬液注入工(一次注入工)右岸側    |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 本   | 41,563  |     | 歩B・単B |
| T50015 | *** T単 - 176号 ***<br>コンクリート削孔工左岸側       |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 本   | 290,909 |     | 歩B・単B |
| T50016 | *** T単 - 177号 ***<br>コンクリート削孔工右岸側       |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 本   | 325,100 |     | 歩B・単B |
| T50017 | *** T単 - 178号 ***<br>既設雨水管撤去            |     |     |         |     |       |
|        | VUφ400                                  |     | m   | 987     |     | 歩B・単B |
| T50018 | *** T単 - 179号 ***<br>既設雨水管復旧            |     |     |         |     |       |
|        | VUφ400                                  |     | m   | 1,973   |     | 歩B・単B |
| T50019 | *** T単 - 180号 ***<br>仮設雨水管撤去            |     |     |         |     |       |
|        | VUφ400                                  |     | m   | 987     |     | 歩B・単B |
| T50024 | *** T単 - 181号 ***<br>地下水位観測             |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 箇所  | 10,261  |     | 歩B・単B |
| T50025 | *** T単 - 182号 ***<br>濁度測定               |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 箇所  | 3,735   |     | 歩B・単B |
| C00020 | *** C単 - 2号 ***<br>仮階段設置用材料費            |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | m   | 15,260  |     | 歩A・単A |
| C00630 | *** C単 - 3号 ***<br>通信用ビニル電線             |     |     |         |     |       |
|        | 損料(価格1/2相当)                             |     | m   | 48      |     | 歩A・単A |
| C00030 | *** C単 - 4号 ***<br>目地コーキング リング間         |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | m   | 1,779   |     | 歩A・単A |
| C00031 | *** C単 - 5号 ***<br>目地コーキング セグメント間       |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | m   | 1,880   |     | 歩A・単A |
| C00035 | *** C単 - 6号 ***<br>エレクトー孔キャップ取付け        |     |     |         |     |       |
|        |                                         |     | 箇所  | 864     |     | 歩A・単A |
| C00036 | *** C単 - 7号 ***<br>エレクトー孔充填工            |     |     |         |     |       |

[illegible]

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                |             |     |                          |                       |                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                |             |     |                          |                       |                    |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                |             |     |                          |                       |                    |
| コード                                        | 名 称                            | 数 量         | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
|                                            | *** S単 - 1号 ***                |             |     |                          |                       |                    |
| S01010                                     | 機械土工(超ロング・短バック掘削)              |             | m3  |                          | 1,000 日               | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                            | 機械土工(超ロング・短バック掘削)              |             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                            | 1)機械区分                         | バック         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                            |                                |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
| M02051                                     | バック[加圧型・超ロング・短・排対型(1次)]        | 1.470       | 供用日 |                          | 19,800                | 29,106             |
| P34029                                     | 軽油                             | 91.000      | L   |                          | 105                   | 9,555              |
| R01021                                     | 運転手（特殊）                        | 1.000       | 人   |                          | 24,465                | 24,465             |
|                                            | 合 計                            |             |     |                          | 63,126                | 算出数量<br>116.000 m3 |
|                                            | 単 価                            |             | m3  |                          | 544                   |                    |
|                                            |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                            | *** S単 - 2号 ***                |             |     |                          |                       |                    |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                            | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート( ) |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                            | 1)土質区分                         | 砂・砂質土       |     |                          |                       |                    |
|                                            | 2)作業区分                         | 埋戻          |     |                          |                       |                    |
|                                            | 3)施工区分                         | はね付け+まき出し   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                                            | 4)締固め区分                        | 振動コンクリート( ) |     |                          |                       |                    |
| R01002                                     | 特殊作業員                          | 0.200       | 人   |                          | 24,885                | 4,977              |
| R01003                                     | 普通作業員                          | 1.110       | 人   |                          | 21,315                | 23,660             |
| Y00004                                     | 諸雑費<br>10%                     | 0.100       |     |                          | 4,977                 | 498                |
|                                            | 合 計                            |             |     |                          | 29,135                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                            | 単 価                            |             | m3  |                          | 2,914                 |                    |
|                                            |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                            | *** S単 - 3号 ***                |             |     |                          |                       |                    |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                            | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない        |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                            | 1)土質区分                         | 砂・砂質土       |     |                          |                       |                    |
|                                            | 2)作業区分                         | 埋戻          |     |                          |                       |                    |
|                                            | 3)施工区分                         | まき出し        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                                            | 4)締固め区分                        | 締固めを計上しない   |     |                          |                       |                    |
| R01003                                     | 普通作業員                          | 0.680       | 人   |                          | 21,315                | 14,494             |
|                                            | 合 計                            |             |     |                          | 14,494                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                            | 単 価                            |             | m3  |                          | 1,449                 |                    |
|                                            |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                            | *** S単 - 4号 ***                |             |     |                          |                       |                    |
| S01041                                     | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩 A<br>当たり算出       |
|                                            | 人力土工(盛土・埋戻)                    |             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|                                            | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート( )      |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|                                            | 1)土質区分                         | 砂・砂質土       |     |                          |                       |                    |
|                                            | 2)作業区分                         | 埋戻          |     |                          |                       |                    |
|                                            | 3)施工区分                         | まき出し        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                    |
|                                            | 4)締固め区分                        | 振動コンクリート( ) |     |                          |                       |                    |
| R01002                                     | 特殊作業員                          | 0.200       | 人   |                          | 24,885                | 4,977              |
| R01003                                     | 普通作業員                          | 0.680       | 人   |                          | 21,315                | 14,494             |
| Y00004                                     | 諸雑費<br>10%                     | 0.100       |     |                          | 4,977                 | 498                |
|                                            | 合 計                            |             |     |                          | 19,969                | 算出数量<br>10.000 m3  |
|                                            | 単 価                            |             | m3  |                          | 1,997                 |                    |
|                                            |                                |             |     |                          |                       |                    |
|                                            | *** S単 - 5号 ***                |             |     |                          |                       |                    |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                        | 数 量                       | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| S01082 | 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)                        |                           | m3 |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton)<br>3)長期割引単価区分        | 築堤・埋戻<br>0.8~1.1ton<br>あり |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| F04081 | 振動ロ-ラ[バド'ガイト'式・超低騒音型]<br>質量0.8~1.1t        | 1.440                     | 日  | 1,660                            | 2,390                             |                   |
| P34029 | 軽油<br>バド-ル給油                               | 5.300                     | L  | 105                              | 557                               |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                      | 1.000                     | 人  | 24,885                           | 24,885                            |                   |
|        | 合 計                                        |                           |    |                                  | 27,832                            | 算出数量<br>50.000 m3 |
|        | 単 価                                        |                           | m3 |                                  | 557                               |                   |
|        | *** S単 - 6号 ***                            |                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115 | トンネル世話役 昼夜平均単価                             |                           | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | トンネル世話役 昼夜平均単価                             |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R96001<br>基(C)            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R96001 | トンネル世話役 昼夜平均単価                             | 1.000                     | 人  | 42,355                           | 42,355                            |                   |
|        | 合 計                                        |                           |    |                                  | 42,355                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                        |                           |    |                                  | 42,355                            |                   |
|        | *** S単 - 7号 ***                            |                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115 | トンネル特殊工 昼夜平均単価                             |                           | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | トンネル特殊工 昼夜平均単価                             |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R96002<br>基(C)            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R96002 | トンネル特殊工 昼夜平均単価                             | 1.000                     | 人  | 39,755                           | 39,755                            |                   |
|        | 合 計                                        |                           |    |                                  | 39,755                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                        |                           |    |                                  | 39,755                            |                   |
|        | *** S単 - 8号 ***                            |                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115 | トンネル作業員 昼夜平均単価                             |                           | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | トンネル作業員 昼夜平均単価                             |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R96003<br>基(C)            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R96003 | トンネル作業員 昼夜平均単価                             | 1.000                     | 人  | 29,188                           | 29,188                            |                   |
|        | 合 計                                        |                           |    |                                  | 29,188                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                        |                           |    |                                  | 29,188                            |                   |
|        | *** S単 - 9号 ***                            |                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115 | 運転手(特殊) 昼夜平均単価                             |                           | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | 運転手(特殊) 昼夜平均単価                             |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                      | R96004<br>基(D2)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R96004 | 運転手(特殊) 昼夜平均単価                             | 1.000                     | 人  | 26,341                           | 26,341                            |                   |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                   | 数 量             | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
|--------|-----------------------|-----------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|        | 合 計                   |                 |     |                                  | 26,341                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                                  | 26,341                            |                 |
|        | *** S 単 - 10号 ***     |                 |     |                                  |                                   |                 |
| S02115 | 普通作業員 昼夜平均単価          |                 | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員 昼夜平均単価          |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96005<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96005 | 普通作業員 昼夜平均単価          | 1.000           | 人   | 23,050                           | 23,050                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                                  | 23,050                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                                  | 23,050                            |                 |
|        | *** S 単 - 11号 ***     |                 |     |                                  |                                   |                 |
| S02115 | トンネル世話役 昼夜平均単価        |                 | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル世話役 昼夜平均単価        |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96001<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96001 | トンネル世話役 昼夜平均単価        | 1.000           | 人   | 42,355                           | 42,355                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                                  | 42,355                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                                  | 42,355                            |                 |
|        | *** S 単 - 12号 ***     |                 |     |                                  |                                   |                 |
| S02115 | トンネル特殊工 昼夜平均単価        |                 | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル特殊工 昼夜平均単価        |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96002<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96002 | トンネル特殊工 昼夜平均単価        | 1.000           | 人   | 39,755                           | 39,755                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                                  | 39,755                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                                  | 39,755                            |                 |
|        | *** S 単 - 13号 ***     |                 |     |                                  |                                   |                 |
| S02115 | トンネル作業員 昼夜平均単価        |                 | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル作業員 昼夜平均単価        |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R96003<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R96003 | トンネル作業員 昼夜平均単価        | 1.000           | 人   | 29,188                           | 29,188                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                                  | 29,188                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                                  | 29,188                            |                 |
|        | *** S 単 - 14号 ***     |                 |     |                                  |                                   |                 |
| S02115 | トンネル世話役               |                 | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル世話役               |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01061<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                   | 数 量             | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        |                       |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01061 | トンネル世話役               | 1.000           | 人   | 38,955                   | 38,955                |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                          | 38,955                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                          | 38,955                |                 |
|        | *** S 単 - 15号 ***     |                 |     |                          |                       |                 |
| S02115 | トンネル特殊工               |                 | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル特殊工               |                 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01062<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01062 | トンネル特殊工               | 1.000           | 人   | 36,435                   | 36,435                |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                          | 36,435                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                          | 36,435                |                 |
|        | *** S 単 - 16号 ***     |                 |     |                          |                       |                 |
| S02115 | トンネル作業員               |                 | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル作業員               |                 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01063<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01063 | トンネル作業員               | 1.000           | 人   | 26,880                   | 26,880                |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                          | 26,880                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                          | 26,880                |                 |
|        | *** S 単 - 17号 ***     |                 |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 土木一般世話役               |                 | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 土木一般世話役               |                 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001 | 土木一般世話役               | 1.000           | 人   | 25,305                   | 25,305                |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                          | 25,305                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                          | 25,305                |                 |
|        | *** S 単 - 18号 ***     |                 |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |                 | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |                 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(D2) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1.000           | 人   | 24,885                   | 24,885                |                 |
|        | 合 計                   |                 |     |                          | 24,885                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |     |                          | 24,885                |                 |
|        | *** S 単 - 19号 ***     |                 |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 普通作業員                 |                 | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                        |                 |    |                          |                       |                 |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                        |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                        |                 |    |                          |                       |                 |
| コード                                        | 名 称                    | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                            | 普通作業員                  |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(D2) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            |                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003                                     | 普通作業員                  |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            |                        | 1.000           | 人  | 21,315                   | 21,315                |                 |
|                                            | 合 計                    |                 |    |                          | 21,315                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                            | 単 価                    |                 |    |                          | 21,315                |                 |
|                                            |                        |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            | *** S単 - 20号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115                                     | 溶接工                    |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 溶接工                    |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(D2) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            |                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01011                                     | 溶接工                    |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            |                        | 1.000           | 人  | 30,345                   | 30,345                |                 |
|                                            | 合 計                    |                 |    |                          | 30,345                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                            | 単 価                    |                 |    |                          | 30,345                |                 |
|                                            |                        |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            | *** S単 - 21号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115                                     | 土木一般世話役                |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 土木一般世話役                |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            |                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001                                     | 土木一般世話役                |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            |                        | 1.000           | 人  | 25,305                   | 25,305                |                 |
|                                            | 合 計                    |                 |    |                          | 25,305                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                            | 単 価                    |                 |    |                          | 25,305                |                 |
|                                            |                        |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            | *** S単 - 22号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115                                     | 配管工                    |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 配管工                    |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R02006<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            |                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R02006                                     | 配管工                    |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            |                        | 1.000           | 人  | 22,890                   | 22,890                |                 |
|                                            | 合 計                    |                 |    |                          | 22,890                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                            | 単 価                    |                 |    |                          | 22,890                |                 |
|                                            |                        |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            | *** S単 - 23号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115                                     | 普通作業員                  |                 | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 普通作業員                  |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            |                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003                                     | 普通作業員                  |                 |    |                          |                       |                 |
|                                            |                        | 1.000           | 人  | 21,315                   | 21,315                |                 |
|                                            | 合 計                    |                 |    |                          | 21,315                | 算出数量<br>1.000 人 |
|                                            | 単 価                    |                 |    |                          | 21,315                |                 |
|                                            |                        |                 |    |                          |                       |                 |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単 - 24号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | トンネル世話役               |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル世話役               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01061<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01061 | トンネル世話役               | 1.000          | 人  | 38,955                   | 38,955                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 38,955                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 38,955                |                 |
|        |                       |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 25号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | トンネル特殊工               |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル特殊工               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01062<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01062 | トンネル特殊工               | 1.000          | 人  | 36,435                   | 36,435                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 36,435                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 36,435                |                 |
|        |                       |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 26号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | トンネル作業員               |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | トンネル作業員               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01063<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01063 | トンネル作業員               | 1.000          | 人  | 26,880                   | 26,880                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 26,880                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 26,880                |                 |
|        |                       |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 27号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | 電工                    |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電工                    |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01013<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01013 | 電工                    | 1.000          | 人  | 22,785                   | 22,785                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 22,785                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                          | 22,785                |                 |
|        |                       |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単 - 28号 ***      |                |    |                          |                       |                 |
| S02115 | 溶接工                   |                | 人  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 溶接工                   |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01011 | 溶接工                   | 1.000          | 人  | 30,345                   | 30,345                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                          | 30,345                | 算出数量<br>1.000 人 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                            |                      |     |                          | 30,345                |                   |
|        |                                                                |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 29号 ***                                               |                      |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 特殊作業員                                                          |                      | 人   |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 特殊作業員                                                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01002<br>基(B)       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                          | 1,000                | 人   | 24,885                   | 24,885                |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |     |                          | 24,885                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |     |                          | 24,885                |                   |
|        |                                                                |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 30号 ***                                               |                      |     |                          |                       |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                       |                      | 人   |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員B                                                       |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01032<br>基(D2)      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                       | 1,000                | 人   | 13,965                   | 13,965                |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |     |                          | 13,965                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |     |                          | 13,965                |                   |
|        |                                                                |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 32号 ***                                               |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | P&PCセグメント φ3600                                                |                      | リング |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | P&PCセグメント φ3600<br>幅1.2m 内面被覆有,,                               |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96001 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96001 | P&PCセグメント φ3600<br>幅1.2m 内面被覆有                                 | 1,000                | リング | 1,370,000                | 1,370,000             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |     |                          | 1,370,000             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |     |                          | 1,370,000             |                   |
|        |                                                                |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 33号 ***                                               |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 積卸し費                                                           |                      | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ,,                                         |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P46403 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P46403 | 積卸し費<br>積込み(又は取卸し)のみ                                           | 1,000                | ton | 750                      | 750                   |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |     |                          | 750                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |     |                          | 750                   |                   |
|        |                                                                |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 34号 ***                                               |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | セグメントシール                                                       |                      | m   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | セグメントシール<br>3倍膨張,,                                             |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96006 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                            |            |    |                          |                       |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                            |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                            |            |    |                          |                       |                   |
| コード                                        | 名 称                        | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96006                                     | セグメントシール<br>3倍膨張           | 1.000      | m  | 340                      | 340                   |                   |
|                                            | 合 計                        |            |    |                          | 340                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                        |            |    |                          | 340                   |                   |
|                                            | *** S単 - 35号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | セグメントシール接着剤                |            | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | セグメントシール接着剤<br>水膨張性シール用,.  |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）             | P96007     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）           |            |    |                          |                       |                   |
| P96007                                     | セグメントシール接着剤<br>水膨張性シール用    | 1.000      | m  | 26                       | 26                    |                   |
|                                            | 合 計                        |            |    |                          | 26                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                        |            |    |                          | 26                    |                   |
|                                            | *** S単 - 36号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 無収縮モルタル                    |            | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 無収縮モルタル                    |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）             | P96076     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）           |            |    |                          |                       |                   |
| P96076                                     | 無収縮モルタル                    | 1.000      | kg | 113                      | 113                   |                   |
|                                            | 合 計                        |            |    |                          | 113                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                        |            |    |                          | 113                   |                   |
|                                            | *** S単 - 37号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 樹脂パネル接着剤                   |            | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 樹脂パネル接着剤<br>ボンドE209同等品,.   |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）             | P96077     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）           |            |    |                          |                       |                   |
| P96077                                     | 樹脂パネル接着剤<br>ボンドE209同等品     | 1.000      | kg | 2,580                    | 2,580                 |                   |
|                                            | 合 計                        |            |    |                          | 2,580                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                        |            |    |                          | 2,580                 |                   |
|                                            | *** S単 - 38号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 緊張部樹脂パネルA                  |            | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 緊張部樹脂パネルA<br>498×133×105,. |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                     | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）             | P96074     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）             |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）           |            |    |                          |                       |                   |
| P96074                                     | 緊張部樹脂パネルA<br>498×133×105   | 1.000      | 枚  | 3,200                    | 3,200                 |                   |
|                                            | 合 計                        |            |    |                          | 3,200                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                        |            |    |                          | 3,200                 |                   |
|                                            | *** S単 - 39号 ***           |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 緊張部樹脂パネルB                  |            | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 緊張部樹脂パネルB<br>306×133×127,. |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                      |                        |     |                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                      |                        |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                      |                        |     |                                  |                                   |                   |
| コード                                        | 名 称                                                                  | 数 量                    | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96075 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96075                                     | 緊張部樹脂パネルB<br>306×133×127                                             | 1.000                  | 枚   | 2,150                            | 2,150                             |                   |
|                                            | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 2,150                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 2,150                             |                   |
|                                            | *** S単 - 40号 ***                                                     |                        |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 目地コーキング材                                                             |                        | kg  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 目地コーキング材<br>エポキシ樹脂系目地材 PM-700LMG同等品,,                                |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96078 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96078                                     | 目地コーキング材<br>エポキシ樹脂系目地材 PM-700LMG同等品                                  | 1.000                  | kg  | 2,210                            | 2,210                             |                   |
|                                            | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 2,210                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 2,210                             |                   |
|                                            | *** S単 - 41号 ***                                                     |                        |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 鋼製セグメント φ3600                                                        |                        | リング |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 鋼製セグメント φ3600<br>幅1.2m,,                                             |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96002 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96002                                     | 鋼製セグメント φ3600<br>幅1.2m                                               | 1.000                  | リング | 2,040,000                        | 2,040,000                         |                   |
|                                            | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 2,040,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 2,040,000                         |                   |
|                                            | *** S単 - 42号 ***                                                     |                        |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 可とうセグメント φ3600                                                       |                        | リング |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 可とうセグメント φ3600<br>伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4°,,                 |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96003 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96003                                     | 可とうセグメント φ3600<br>伸,縮,剪断変位:50mm,角変位:0.7°,捩れ変位:1.4°                   | 1.000                  | リング | 17,500,000                       | 17,500,000                        |                   |
|                                            | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 17,500,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 17,500,000                        |                   |
|                                            | *** S単 - 43号 ***                                                     |                        |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 裏込材 硬化材                                                              |                        | kg  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 裏込材 硬化材<br>タックメント相当品,,                                               |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )<br>3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) | 地域資材( Pコード )<br>P96028 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96028                                     | 裏込材 硬化材<br>タックメント相当品                                                 | 1.000                  | kg  | 17                               | 17                                |                   |
|                                            | 合 計                                                                  |                        |     |                                  | 17                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                                  |                        |     |                                  | 17                                |                   |
|                                            | *** S単 - 44号 ***                                                     |                        |     |                                  |                                   |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                |                      |    |                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                |                      |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                |                      |    |                                  |                                   |                   |
| コード                                        | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
| S02116                                     | 裏込材 助剤                                                         |                      | kg |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 裏込材 助剤<br>TAC-β相当品,,                                           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96029 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96029                                     | 裏込材 助剤<br>TAC-β相当品                                             | 1.000                | kg |                                  | 75                                |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 75                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 75                                |                   |
|                                            | *** S単 - 45号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 裏込材 起泡材                                                        |                      | kg |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 裏込材 起泡材<br>TAC-2号相当品,,                                         |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96030 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96030                                     | 裏込材 起泡材<br>TAC-2号相当品                                           | 1.000                | kg |                                  | 500                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 500                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 500                               |                   |
|                                            | *** S単 - 46号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 裏込材 安定材                                                        |                      | kg |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 裏込材 安定材<br>TAC-Re相当品,,                                         |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96031 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96031                                     | 裏込材 安定材<br>TAC-Re相当品                                           | 1.000                | kg |                                  | 970                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 970                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 970                               |                   |
|                                            | *** S単 - 47号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 裏込材 塑強調整剤                                                      |                      | L  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 裏込材 塑強調整剤<br>TAC-3G相当品,,                                       |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96032 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96032                                     | 裏込材 塑強調整剤<br>TAC-3G相当品                                         | 1.000                | L  |                                  | 135                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 135                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 135                               |                   |
|                                            | *** S単 - 48号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 水                                                              |                      | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 水<br>(水道)80m3/月 まで単価,,                                         |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96047 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96047                                     | 水<br>(水道)80m3/月 まで単価                                           | 1.000                | m3 |                                  | 161                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 161                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 161                               |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| コード                                        | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 49号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 水                                                              |                      | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 水<br>(水道)81m3~120m3/月 まで単価,,                                   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96048 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96048                                     | 水<br>(水道)81m3~120m3/月 まで単価                                     | 1.000                | m3  | 241                              | 241                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 241                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 241                               |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 50号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 粘性低下材                                                          |                      | kg  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 粘性低下材<br>テルフローE相当品,,                                           |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96033 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96033                                     | 粘性低下材<br>テルフローE相当品                                             | 1.000                | kg  | 470                              | 470                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 470                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 470                               |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 51号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | ベントナイト                                                         |                      | ton |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ベントナイト<br>メッシュ200 25kg袋入,,                                     |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P32115 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P32115                                     | ベントナイト<br>メッシュ200 25kg袋入                                       | 1.000                | ton | 29,200                           | 29,200                            |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 29,200                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 29,200                            |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 52号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 水                                                              |                      | m3  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 水<br>(水道)121m3超/月 単価,,                                         |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96049 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96049                                     | 水<br>(水道)121m3超/月 単価                                           | 1.000                | m3  | 311                              | 311                               |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 311                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 311                               |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 53号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 樹脂パネル                                                          |                      | 枚   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 樹脂パネル<br>1865mm×880mm,,                                        |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96037 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96037                                     | 樹脂パネル<br>1865mm×880mm                                          | 1.000                | 枚   | 39,000                           | 39,000                            |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| コード                                        | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 39,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 39,000                            |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 54号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 樹脂パネル                                                          |                      | 枚   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 樹脂パネル<br>1865mm×475mm                                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96038 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96038                                     | 樹脂パネル<br>1865mm×475mm                                          | 1.000                | 枚   |                                  | 21,000                            |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 21,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 21,000                            |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 55号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | シールドジャッキ                                                       |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | シールドジャッキ                                                       |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96501 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96501                                     | シールドジャッキ                                                       | 1.000                | 本   |                                  | 1,000,000                         |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 1,000,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 1,000,000                         |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 56号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | シールドジャッキ用スプレッターシュー                                             |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | シールドジャッキ用スプレッターシュー                                             |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96502 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96502                                     | シールドジャッキ用スプレッターシュー                                             | 1.000                | 本   |                                  | 120,000                           |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 120,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 120,000                           |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 57号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 中折ジャッキ                                                         |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 中折ジャッキ                                                         |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96503 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96503                                     | 中折ジャッキ                                                         | 1.000                | 本   |                                  | 900,000                           |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 900,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 900,000                           |                   |
|                                            |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 58号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | シールド推進用 パワーユニット                                                |                      | 組   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | シールド推進用 パワーユニット                                                |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                       | 地域資材(Pコード)<br>P96505 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                | 数 量                  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96505 | シールド推進用 パワーユニット                    | 1.000                | 組   | 670,000                  | 670,000               |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 670,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 670,000               |                   |
|        | *** S単 - 59号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | エレクトラ旋回用パワーユニット                    |                      | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | エレクトラ旋回用パワーユニット                    |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96506 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96506 | エレクトラ旋回用パワーユニット                    | 1.000                | 組   | 540,000                  | 540,000               |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 540,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 540,000               |                   |
|        | *** S単 - 60号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | カッター - 用 パワーユニット                   |                      | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | カッター - 用 パワーユニット                   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96507 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96507 | カッター - 用 パワーユニット                   | 1.000                | 組   | 1,200,000                | 1,200,000             |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 1,200,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 1,200,000             |                   |
|        | *** S単 - 61号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | コピーカッター - 用 パワーユニット                |                      | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コピーカッター - 用 パワーユニット                |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96508 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96508 | コピーカッター - 用 パワーユニット                | 1.000                | 組   | 370,000                  | 370,000               |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 370,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 370,000               |                   |
|        | *** S単 - 62号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | スクリューコンベア用 パワーユニット                 |                      | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | スクリューコンベア用 パワーユニット                 |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96509 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96509 | スクリューコンベア用 パワーユニット                 | 1.000                | 組   | 1,080,000                | 1,080,000             |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 1,080,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 1,080,000             |                   |
|        | *** S単 - 63号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | スクリューゲート用 パワーユニット                  |                      | 組   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                |                      |    |                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                |                      |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                |                      |    |                                  |                                   |                   |
| コード                                        | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                                            | スクリュージェート用 パワーユニット                                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96510 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96510                                     | スクリュージェート用 パワーユニット                                             | 1.000                | 組  | 370,000                          | 370,000                           |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 370,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 370,000                           |                   |
|                                            | *** S単 - 64号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | カッター駆動用 油圧モーター                                                 |                      | 台  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | カッター駆動用 油圧モーター                                                 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96511 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96511                                     | カッター駆動用 油圧モーター                                                 | 1.000                | 台  | 1,150,000                        | 1,150,000                         |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 1,150,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 1,150,000                         |                   |
|                                            | *** S単 - 65号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | スクリュコンベア駆動用 油圧モーター                                             |                      | 台  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | スクリュコンベア駆動用 油圧モーター                                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96512 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96512                                     | スクリュコンベア駆動用 油圧モーター                                             | 1.000                | 台  | 880,000                          | 880,000                           |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 880,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 880,000                           |                   |
|                                            | *** S単 - 66号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | エレクト駆動用 油圧モーター                                                 |                      | 台  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | エレクト駆動用 油圧モーター                                                 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96513 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96513                                     | エレクト駆動用 油圧モーター                                                 | 1.000                | 台  | 1,300,000                        | 1,300,000                         |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 1,300,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 1,300,000                         |                   |
|                                            | *** S単 - 67号 ***                                               |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 後続台車                                                           |                      | 台  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 後続台車                                                           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96515 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96515                                     | 後続台車                                                           | 1.000                | 台  | 13,000,000                       | 13,000,000                        |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |    |                                  | 13,000,000                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |    |                                  | 13,000,000                        |                   |

|     |                                        |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                 | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単 - 68号 ***                    |              |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 計装機器装置                              |              | 式   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 計装機器装置                              |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                              | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                    | P96516       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                    |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |              |     |                          |                       |                   |
| P96516 | 計装機器装置                              | 1.000        | 式   | 4,000,000                | 4,000,000             |                   |
|        | 合 計                                 |              |     |                          | 4,000,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                 |              |     |                          | 4,000,000             |                   |
|        |                                     |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 69号 ***                    |              |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 油圧配管・機器設置工事                         |              | 式   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 油圧配管・機器設置工事                         |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                              | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                    | P96517       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                    |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |              |     |                          |                       |                   |
| P96517 | 油圧配管・機器設置工事                         | 1.000        | 式   | 30,200,000               | 30,200,000            |                   |
|        | 合 計                                 |              |     |                          | 30,200,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                 |              |     |                          | 30,200,000            |                   |
|        |                                     |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 70号 ***                    |              |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 電気機器及び配線工事                          |              | 式   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電気機器及び配線工事                          |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                              | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                    | P96518       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                    |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |              |     |                          |                       |                   |
| P96518 | 電気機器及び配線工事                          | 1.000        | 式   | 19,500,000               | 19,500,000            |                   |
|        | 合 計                                 |              |     |                          | 19,500,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                 |              |     |                          | 19,500,000            |                   |
|        |                                     |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 71号 ***                    |              |     |                          |                       |                   |
| S02116 | エントランスパッキン                          |              | 基   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | エントランスパッキン<br>セグメント外径φ4050用,,       |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                              | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                    | P96005       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                    |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |              |     |                          |                       |                   |
| P96005 | エントランスパッキン<br>セグメント外径φ4050用         | 1.000        | 基   | 5,310,000                | 5,310,000             |                   |
|        | 合 計                                 |              |     |                          | 5,310,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                 |              |     |                          | 5,310,000             |                   |
|        |                                     |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 72号 ***                    |              |     |                          |                       |                   |
| S02116 | H型钢 350*350*12*19 ( 購入 )            |              | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | H型钢 350*350*12*19 ( 購入 )<br>中古品相当,, |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                              | 地域資材( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                    | P96059       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                    |              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                  |              |     |                          |                       |                   |
| P96059 | H型钢 350*350*12*19 ( 購入 )<br>中古品相当   | 1.000        | ton | 68,800                   | 68,800                |                   |
|        | 合 計                                 |              |     |                          | 68,800                | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                | 数 量                  | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 68,800                |                   |
|        |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 73号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 編鋼板 t3.2mm （購入）                    |                      | kg  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 編鋼板 t3.2mm （購入）                    |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96061 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96061 | 編鋼板 t3.2mm （購入）                    | 1.000                | kg  | 93                       | 93                    |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 93                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 93                    |                   |
|        |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 74号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 軌条枕木 （購入）                          |                      | 本   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軌条枕木 （購入）<br>H200×200×8×12枕木加工,,   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96036 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96036 | 軌条枕木 （購入）<br>H200×200×8×12枕木加工     | 1.000                | 本   | 23,700                   | 23,700                |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 23,700                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 23,700                |                   |
|        |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 75号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 軽量鋼管                               |                      | 本   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽量鋼管<br>SLPφ80,6m,1.6mm,損耗率50%,,   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96350 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96350 | 軽量鋼管<br>SLPφ80,6m,1.6mm,損耗率50%     | 1.000                | 本   | 3,120                    | 3,120                 |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 3,120                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 3,120                 |                   |
|        |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 76号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 軽量鋼管                               |                      | 本   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽量鋼管<br>SLPφ50,6m,1.6mm,損耗率50%,,   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96352 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96352 | 軽量鋼管<br>SLPφ50,6m,1.6mm,損耗率50%     | 1.000                | 本   | 1,740                    | 1,740                 |                   |
|        | 合 計                                |                      |     |                          | 1,740                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                      |     |                          | 1,740                 |                   |
|        |                                    |                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 77号 ***                   |                      |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 軽量鋼管                               |                      | 本   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽量鋼管<br>SLPφ100,6m,1.6mm,損耗率50%,,  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）           | 地域資材（Pコード）<br>P96351 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） |                      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                          |            |    |                          |                       |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                          |            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                          |            |    |                          |                       |                   |
| コード                                        | 名 称                                      | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96351                                     | 軽量鋼管<br>SLPφ100,6m,1.6mm,損耗率50%          | 1.000      | 本  | 3,780                    | 3,780                 |                   |
|                                            | 合 計                                      |            |    |                          | 3,780                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                      |            |    |                          | 3,780                 |                   |
|                                            | *** S単 - 78号 ***                         |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 送気管                                      |            | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 送気管<br>スパイラル型風管φ400,5m,3回使い,,            |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                                   | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）                           | P96040     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）                           |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                         |            |    |                          |                       |                   |
| P96040                                     | 送気管<br>スパイラル型風管φ400,5m,3回使い              | 1.000      | 本  | 5,800                    | 5,800                 |                   |
|                                            | 合 計                                      |            |    |                          | 5,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                      |            |    |                          | 5,800                 |                   |
|                                            | *** S単 - 79号 ***                         |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 音声呼出電話機                                  |            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 音声呼出電話機<br>損料（価格1/3相当）,,                 |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                                   | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）                           | P96041     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）                           |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                         |            |    |                          |                       |                   |
| P96041                                     | 音声呼出電話機<br>損料（価格1/3相当）                   | 1.000      | 台  | 11,100                   | 11,100                |                   |
|                                            | 合 計                                      |            |    |                          | 11,100                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                      |            |    |                          | 11,100                |                   |
|                                            | *** S単 - 80号 ***                         |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)                |            | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)<br>5P 径 0.65,, |            |    | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0  |                   |
|                                            | 1)資材区分                                   | 地域資材（Pコード） |    | 超勤時間:0.0                 | 深夜時間:0.0              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）                           | P27212     |    | 週休:4週8休以上                | 時間的制約:なし              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）                           |            |    | 制約作業時間:0.0               | 夜間制約作業時間:0.0          |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                         |            |    |                          |                       |                   |
| P27212                                     | 着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV)<br>5P 径 0.65   | 1.000      | m  | 96                       | 96                    |                   |
|                                            | 合 計                                      |            |    |                          | 96                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                      |            |    |                          | 96                    |                   |
|                                            | *** S単 - 81号 ***                         |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 坑内照明 LED灯                                |            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 坑内照明 LED灯<br>DJ-40A相当品,,                 |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)資材区分                                   | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)地域資材単価コード（P）                           | P96009     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）                           |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)施設機械資材単価コード（K）                         |            |    |                          |                       |                   |
| P96009                                     | 坑内照明 LED灯<br>DJ-40A相当品                   | 1.000      | 台  | 7,900                    | 7,900                 |                   |
|                                            | 合 計                                      |            |    |                          | 7,900                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                      |            |    |                          | 7,900                 |                   |
|                                            | *** S単 - 82号 ***                         |            |    |                          |                       |                   |
| S02116                                     | 坑内照明 LED非常用装置付                           |            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 坑内照明 LED非常用装置付<br>DJ-40E相当品,,            |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                |                      |     |                                  |                                   |                   |
| コード                                        | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96008 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96008                                     | 坑内照明 LED非常用装置付<br>DJ-40E相当品                                    | 1.000                | 台   | 26,000                           | 26,000                            |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 26,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 26,000                            |                   |
|                                            | *** S単 - 83号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | H型鋼 150*150*7*10 （購入）<br>H型鋼 150*150*7*10 （購入）                 |                      | ton |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            |                                                                |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96068 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96068                                     | H型鋼 150*150*7*10 （購入）                                          | 1.000                | ton | 78,500                           | 78,500                            |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 78,500                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 78,500                            |                   |
|                                            | *** S単 - 84号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 仮囲い                                                            |                      | 枚   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 仮囲い<br>安全鋼板                                                    |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96085 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96085                                     | 仮囲い<br>安全鋼板                                                    | 1.000                | 枚   | 2,990                            | 2,990                             |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 2,990                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 2,990                             |                   |
|                                            | *** S単 - 85号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 単管パイプ                                                          |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 単管パイプ<br>φ48.6×5500,,                                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96362 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96362                                     | 単管パイプ<br>φ48.6×5500                                            | 1.000                | 本   | 2,110                            | 2,110                             |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 2,110                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 2,110                             |                   |
|                                            | *** S単 - 86号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                                     | 単管パイプ                                                          |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 単管パイプ<br>φ48.6×3000,,                                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96360 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96360                                     | 単管パイプ<br>φ48.6×3000                                            | 1.000                | 本   | 1,150                            | 1,150                             |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                      |     |                                  | 1,150                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                      |     |                                  | 1,150                             |                   |
|                                            | *** S単 - 87号 ***                                               |                      |     |                                  |                                   |                   |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                              | 数 量        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------|------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| S02116 | 単管パイプ                            |            | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 単管パイプ<br>φ48.6×2500,,            |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96361     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96361 | 単管パイプ<br>φ48.6×2500              | 1,000      | 本  | 965                      | 965                   |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 965                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 965                   |                   |
|        | *** S単 - 88号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 単管パイプ                            |            | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 単管パイプ<br>φ48.6×1500,,            |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96363     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96363 | 単管パイプ<br>φ48.6×1500              | 1,000      | 本  | 585                      | 585                   |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 585                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 585                   |                   |
|        | *** S単 - 89号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | パネルゲート                           |            | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パネルゲート<br>W11800*H5010 2回使い相当額,, |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96080     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96080 | パネルゲート<br>W11800*H5010 2回使い相当額   | 1,000      | 基  | 375,000                  | 375,000               |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 375,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 375,000               |                   |
|        | *** S単 - 90号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ボイド管                             |            | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ボイド管<br>φ100,4m,,                |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96355     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96355 | ボイド管<br>φ100,4m                  | 1,000      | 本  | 1,050                    | 1,050                 |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 1,050                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 1,050                 |                   |
|        | *** S単 - 91号 ***                 |            |    |                          |                       |                   |
| S02116 | パネルゲート                           |            | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パネルゲート<br>W6400*H5010 2回使い相当額,,  |            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                           | 地域資材（Pコード） |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード（P）                   | P96081     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード（J）                   |            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード（K）                 |            |    |                          |                       |                   |
| P96081 | パネルゲート<br>W6400*H5010 2回使い相当額    | 1,000      | 基  | 206,000                  | 206,000               |                   |
|        | 合 計                              |            |    |                          | 206,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                              |            |    |                          | 206,000               |                   |

|             |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                      |      |                          |                       |                   |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                      |      |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:土木工事 |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
| コード         | 名 称                                    | 数 量                  | 単位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|             |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
|             | *** S単 - 92号 ***                       |                      |      |                          |                       |                   |
| S02116      | 敷き鉄板 （購入）                              |                      | ton  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 敷き鉄板 （購入）<br>中古品相当,,                   |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）               | 地域資材（Pコード）<br>P96060 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|             | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）     |                      |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96060      | 敷き鉄板 （購入）<br>中古品相当                     | 1.000                | ton  |                          | 74,200                |                   |
|             | 合 計                                    |                      |      |                          | 74,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                    |                      |      |                          | 74,200                |                   |
|             |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
|             | *** S単 - 112号 ***                      |                      |      |                          |                       |                   |
| S02116      | ビット交換 岩部                               |                      | 回    |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|             | ビット交換 岩部<br>機内交換 交換工事費含む,,             |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）               | 地域資材（Pコード）<br>P96090 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|             | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）     |                      |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96090      | ビット交換 岩部<br>機内交換 交換工事費含む               | 1.000                | 回    |                          | 34,600,000            |                   |
|             | 合 計                                    |                      |      |                          | 34,600,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                    |                      |      |                          | 34,600,000            |                   |
|             |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
|             | *** S単 - 113号 ***                      |                      |      |                          |                       |                   |
| S02116      | ビット交換 風化岩 土砂層                          |                      | 回    |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|             | ビット交換 風化岩 土砂層<br>機内交換 交換工事費含む,,        |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）               | 地域資材（Pコード）<br>P96092 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|             | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）     |                      |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96092      | ビット交換 風化岩 土砂層<br>機内交換 交換工事費含む          | 1.000                | 回    |                          | 24,500,000            |                   |
|             | 合 計                                    |                      |      |                          | 24,500,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                    |                      |      |                          | 24,500,000            |                   |
|             |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
|             | *** S単 - 114号 ***                      |                      |      |                          |                       |                   |
| S02116      | 松矢板                                    |                      | m3   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 松矢板<br>幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,          |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）               | 地域資材（Pコード）<br>P33304 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|             | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）     |                      |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P33304      | 松矢板<br>幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm            | 1.000                | m3   |                          | 33,000                |                   |
|             | 合 計                                    |                      |      |                          | 33,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                    |                      |      |                          | 33,000                |                   |
|             |                                        |                      |      |                          |                       |                   |
|             | *** S単 - 116号 ***                      |                      |      |                          |                       |                   |
| S02116      | 基本電力料                                  |                      | kW/月 |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 基本電力料<br>高压用業持1年以上,,                   |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）               | 地域資材（Pコード）<br>P31007 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|             | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）     |                      |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P31008      | 基本電力料<br>高压用業持1年以上                     | 1.000                | kW/月 |                          | 1.164                 | 1.164             |

|             |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                 |                      |      |                                  |                                   |                   |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                         |                      |      |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
| コード         | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位   | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|             | 合 計                                                            |                      |      |                                  | 1,164                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                            |                      |      |                                  | 1,164                             |                   |
|             |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
|             | *** S単 - 117号 ***                                              |                      |      |                                  |                                   |                   |
| S02116      | 基本電力料                                                          |                      | kW/月 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 基本電力料<br>低圧用業持1年以上、                                            |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96021 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96021      | 基本電力料<br>低圧用業持1年以上                                             | 1.000                | kW/月 | 1,040                            | 1,040                             |                   |
|             | 合 計                                                            |                      |      |                                  | 1,040                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                            |                      |      |                                  | 1,040                             |                   |
|             |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
|             | *** S単 - 118号 ***                                              |                      |      |                                  |                                   |                   |
| S02116      | 豊田市上水道 新規給水負担金                                                 |                      | 箇所   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 豊田市上水道 新規給水負担金<br>口径40mm、                                      |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96045 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96045      | 豊田市上水道 新規給水負担金<br>口径40mm                                       | 1.000                | 箇所   | 639,000                          | 639,000                           |                   |
|             | 合 計                                                            |                      |      |                                  | 639,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                            |                      |      |                                  | 639,000                           |                   |
|             |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
|             | *** S単 - 119号 ***                                              |                      |      |                                  |                                   |                   |
| S02116      | 豊田市上水道 検査手数料                                                   |                      | 箇所   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 豊田市上水道 検査手数料<br>口径40mm、                                        |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96046 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96046      | 豊田市上水道 検査手数料<br>口径40mm                                         | 1.000                | 箇所   | 6,500                            | 6,500                             |                   |
|             | 合 計                                                            |                      |      |                                  | 6,500                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                            |                      |      |                                  | 6,500                             |                   |
|             |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
|             | *** S単 - 120号 ***                                              |                      |      |                                  |                                   |                   |
| S02116      | 豊田市上水道基本料金                                                     |                      | 月    |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 豊田市上水道基本料金<br>口径40mm、                                          |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96044 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96044      | 豊田市上水道基本料金<br>口径40mm                                           | 1.000                | 月    | 8,210                            | 8,210                             |                   |
|             | 合 計                                                            |                      |      |                                  | 8,210                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                            |                      |      |                                  | 8,210                             |                   |
|             |                                                                |                      |      |                                  |                                   |                   |
|             | *** S単 - 121号 ***                                              |                      |      |                                  |                                   |                   |
| S02116      | 水素イオン濃度分析                                                      |                      | 検体   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 水素イオン濃度分析<br>pH、                                               |                      |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                       | 地域資材（Pコード）<br>P96025 |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                |                          |     |                                                  |                                               |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| コード                                        | 名 称                                                            | 数 量                      | 単 位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|                                            | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K）                             |                          |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P96025                                     | 水素イオン濃度分析<br>pH                                                | 1.000                    | 検体  | 575                                              | 575                                           |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                          |     |                                                  | 575                                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                          |     |                                                  | 575                                           |                   |
|                                            | *** S単 - 122号 ***                                              |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                     | 六価クロム溶出試験<br>六価クロム溶出試験                                         |                          | 検体  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>PE4001     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| PE4001                                     | 六価クロム溶出試験                                                      | 1.000                    | 検体  | 7,300                                            | 7,300                                         |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                          |     |                                                  | 7,300                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                          |     |                                                  | 7,300                                         |                   |
|                                            | *** S単 - 127号 ***                                              |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                     | シールド機<br>シールド機<br>製作工事原価,,                                     |                          | 式   |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96400     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96400                                     | シールド機<br>製作工事原価                                                | 1.000                    | 式   | 373,000,000                                      | 373,000,000                                   |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                          |     |                                                  | 373,000,000                                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                          |     |                                                  | 373,000,000                                   |                   |
|                                            | *** S単 - 128号 ***                                              |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| S02116                                     | シールド機<br>シールド機<br>一般管理費相当額,,                                   |                          | 式   |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96401     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96401                                     | シールド機<br>一般管理費相当額                                              | 1.000                    | 式   | 28,012,000                                       | 28,012,000                                    |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                          |     |                                                  | 28,012,000                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                          |     |                                                  | 28,012,000                                    |                   |
|                                            | *** S単 - 131号 ***                                              |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                               |                          | m3  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P96301<br>無筋コンクリート<br>0円 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| P96301                                     | 産業廃棄物処理費<br>無筋コンクリート                                           | 1.000                    | m3  | 1,640                                            | 1,640                                         |                   |
|                                            | 合 計                                                            |                          |     |                                                  | 1,640                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                            |                          |     |                                                  | 1,640                                         |                   |
|                                            | *** S単 - 132号 ***                                              |                          |     |                                                  |                                               |                   |
| S02123                                     | 産業廃棄物処理費                                                       |                          | m3  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |

|             |                                                                 |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                  |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                          |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                 |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| コード         | 名 称                                                             | 数 量                                    | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
|             | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト殻                                             |                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                   |
|             | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                                | P96303<br>アスファルト殻<br>0円                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                   |
| P96303      | 産業廃棄物処理費<br>アスファルト殻                                             | 1.000                                  | m3             | 2,820                                                        | 2,820                                                      |                   |
|             | 合 計                                                             |                                        |                |                                                              | 2,820                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                             |                                        |                |                                                              | 2,820                                                      |                   |
|             |                                                                 |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
|             | *** S単 - 133号 ***                                               |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| S02123      | 産業廃棄物処理費・運搬費<br>産業廃棄物処理費・運搬費<br>廃プラスチック                         |                                        | m3             |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                                | P96304<br>廃プラスチック<br>0円                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96304      | 産業廃棄物処理費・運搬費<br>廃プラスチック                                         | 1.000                                  | m3             | 13,800                                                       | 13,800                                                     |                   |
|             | 合 計                                                             |                                        |                |                                                              | 13,800                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                             |                                        |                |                                                              | 13,800                                                     |                   |
|             |                                                                 |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
|             | *** S単 - 134号 ***                                               |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| S02721      | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上                 |                                        | m3             |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分<br>4)昼夜区分<br>5)低騒音・低振動対策<br>6)週休2日補正 | 無筋<br>制約無<br>機械<br>昼間<br>しない<br>4週8休以上 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| A73111      | 構造物とりこわし工無筋構造物 8休<br>制約無 機械 機労 昼間                               | 1.000                                  | m3             | 7,502                                                        | 7,502                                                      |                   |
|             | 合 計                                                             |                                        |                |                                                              | 7,502                                                      | 算出数量<br>1.000 m3  |
|             | 単 価                                                             |                                        | m3             |                                                              | 7,502                                                      |                   |
|             |                                                                 |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
|             | *** S単 - 135号 ***                                               |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| S02721      | 基礎コンクリート取壊し<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間,しない,4週8休以上              |                                        | m3             |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 1)作業区分<br>2)制約状況<br>3)施工区分<br>4)昼夜区分<br>5)低騒音・低振動対策<br>6)週休2日補正 | 無筋<br>制約無<br>機械<br>昼間<br>しない<br>4週8休以上 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| A73111      | 構造物とりこわし工無筋構造物 8休<br>制約無 機械 機労 昼間                               | 1.000                                  | m3             | 7,502                                                        | 7,502                                                      |                   |
|             | 合 計                                                             |                                        |                |                                                              | 7,502                                                      | 算出数量<br>1.000 m3  |
|             | 単 価                                                             |                                        | m3             |                                                              | 7,502                                                      |                   |
|             |                                                                 |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
|             | *** S単 - 136号 ***                                               |                                        |                |                                                              |                                                            |                   |
| S03053      | 収縮継目(ペイント塗装)                                                    |                                        | m <sup>2</sup> |                                                              | 10.000 m <sup>2</sup>                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 収縮継目(ペイント塗装)<br>収縮継目処理<br>1)処理区分                                | 収縮継目処理                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01001      | 土木一般世話役                                                         | 0.070                                  | 人              | 25,305                                                       | 1,771                                                      |                   |
| R01003      | 普通作業員                                                           | 0.810                                  | 人              | 21,315                                                       | 17,265                                                     |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                          |             |                |                          |                       |                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                          |             |                |                          |                       |                               |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                          |             |                |                          |                       |                               |
| コード                                        | 名 称                                                      | 数 量         | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
| Y00004                                     | 諸雑費<br>2%                                                | 0.020       |                | 19,036                   | 381                   |                               |
|                                            | 合 計                                                      |             |                |                          | 19,417                | 算出数量<br>10.000 m <sup>3</sup> |
|                                            | 単 価                                                      |             | m <sup>3</sup> |                          | 1,942                 |                               |
|                                            | *** S単 - 137号 ***                                        |             |                |                          |                       |                               |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                                    |             | ton            |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                            | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,トナリ内作業,10t以上,-,-,-,10%未満             |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                                            | 1)規格区分                                                   | SD295A      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                                            | 2)径区分                                                    | D13         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                                            | 3)作業区分                                                   | トナリ内作業      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|                                            | 4)施工規模                                                   | 10t以上       |                |                          |                       |                               |
|                                            | 5)時間的制約                                                  | -           |                |                          |                       |                               |
|                                            | 6)夜間作業                                                   | -           |                |                          |                       |                               |
|                                            | 7)構造物区分                                                  | -           |                |                          |                       |                               |
|                                            | 8)太径鉄筋量                                                  | 10%未満       |                |                          |                       |                               |
| P18209                                     | 異形棒鋼<br>SD295A D13                                       | 1.030       | ton            | 64,000                   | 65,920                |                               |
| A01001                                     | 鉄筋(一般構造物)                                                | 1.100       | ton            | 57,000                   | 62,700                |                               |
|                                            | 合 計                                                      |             |                |                          | 128,620               | 算出数量<br>1.000 ton             |
|                                            | 単 価                                                      |             | ton            |                          | 128,620               |                               |
|                                            | *** S単 - 138号 ***                                        |             |                |                          |                       |                               |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                                    |             | ton            |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                            | 【鉄筋工】<br>SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                                            | 1)規格区分                                                   | SD295A      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                                            | 2)径区分                                                    | D13         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                                            | 3)作業区分                                                   | 一般作業        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|                                            | 4)施工規模                                                   | 10t以上       |                |                          |                       |                               |
|                                            | 5)時間的制約                                                  | 受けない        |                |                          |                       |                               |
|                                            | 6)夜間作業                                                   | 無し          |                |                          |                       |                               |
|                                            | 7)構造物区分                                                  | 一般構造物(切梁無し) |                |                          |                       |                               |
|                                            | 8)太径鉄筋量                                                  | 10%未満       |                |                          |                       |                               |
| P18209                                     | 異形棒鋼<br>SD295A D13                                       | 1.030       | ton            | 64,000                   | 65,920                |                               |
| A01001                                     | 鉄筋(一般構造物)                                                | 1.000       | ton            | 57,000                   | 57,000                |                               |
|                                            | 合 計                                                      |             |                |                          | 122,920               | 算出数量<br>1.000 ton             |
|                                            | 単 価                                                      |             | ton            |                          | 122,920               |                               |
|                                            | *** S単 - 139号 ***                                        |             |                |                          |                       |                               |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                                    |             | ton            |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                            | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満  |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                                            | 1)規格区分                                                   | SD345       |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                                            | 2)径区分                                                    | D25         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                                            | 3)作業区分                                                   | 一般作業        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|                                            | 4)施工規模                                                   | 10t以上       |                |                          |                       |                               |
|                                            | 5)時間的制約                                                  | 受けない        |                |                          |                       |                               |
|                                            | 6)夜間作業                                                   | 無し          |                |                          |                       |                               |
|                                            | 7)構造物区分                                                  | 一般構造物(切梁無し) |                |                          |                       |                               |
|                                            | 8)太径鉄筋量                                                  | 10%未満       |                |                          |                       |                               |
| P18234                                     | 異形棒鋼<br>SD345 D25                                        | 1.030       | ton            | 65,000                   | 66,950                |                               |
| A01001                                     | 鉄筋(一般構造物)                                                | 1.000       | ton            | 57,000                   | 57,000                |                               |
|                                            | 合 計                                                      |             |                |                          | 123,950               | 算出数量<br>1.000 ton             |
|                                            | 単 価                                                      |             | ton            |                          | 123,950               |                               |
|                                            | *** S単 - 140号 ***                                        |             |                |                          |                       |                               |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                 |              |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                 |              |     |                          |                       |                   |
| コード                                        | 名 称                                             | 数 量          | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                           |              | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 【鉄筋工】                                           |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | SD345,D22,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満  |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                            | 1)規格区分                                          | SD345        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 2)径区分                                           | D22          |     |                          |                       |                   |
|                                            | 3)作業区分                                          | 一般作業         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 4)施工規模                                          | 10t以上        |     |                          |                       |                   |
|                                            | 5)時間的制約                                         | 受けない         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 6)夜間作業                                          | 無し           |     |                          |                       |                   |
|                                            | 7)構造物区分                                         | 一般構造物(切梁無し)  |     |                          |                       |                   |
|                                            | 8)太径鉄筋量                                         | 10%未満        |     |                          |                       |                   |
| P18233                                     | 異形棒鋼                                            |              |     |                          |                       |                   |
|                                            | SD345 D22                                       | 1.030        | ton | 65,000                   | 66,950                |                   |
| A01001                                     | 鉄筋(一般構造物)                                       |              |     |                          |                       |                   |
|                                            |                                                 | 1.000        | ton | 57,000                   | 57,000                |                   |
|                                            | 合 計                                             |              |     |                          | 123,950               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                            | 単 価                                             |              | ton |                          | 123,950               |                   |
|                                            |                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 141号 ***                               |              |     |                          |                       |                   |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                           |              | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 【鉄筋工】                                           |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | SD345,D19,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満  |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                            | 1)規格区分                                          | SD345        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 2)径区分                                           | D19          |     |                          |                       |                   |
|                                            | 3)作業区分                                          | 一般作業         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 4)施工規模                                          | 10t以上        |     |                          |                       |                   |
|                                            | 5)時間的制約                                         | 受けない         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 6)夜間作業                                          | 無し           |     |                          |                       |                   |
|                                            | 7)構造物区分                                         | 一般構造物(切梁無し)  |     |                          |                       |                   |
|                                            | 8)太径鉄筋量                                         | 10%未満        |     |                          |                       |                   |
| P18232                                     | 異形棒鋼                                            |              |     |                          |                       |                   |
|                                            | SD345 D19                                       | 1.030        | ton | 65,000                   | 66,950                |                   |
| A01001                                     | 鉄筋(一般構造物)                                       |              |     |                          |                       |                   |
|                                            |                                                 | 1.000        | ton | 57,000                   | 57,000                |                   |
|                                            | 合 計                                             |              |     |                          | 123,950               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                            | 単 価                                             |              | ton |                          | 123,950               |                   |
|                                            |                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 142号 ***                               |              |     |                          |                       |                   |
| S03701                                     | 【鉄筋工】                                           |              | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 【鉄筋工】                                           |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | SD295A,D16,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                            | 1)規格区分                                          | SD295A       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 2)径区分                                           | D16          |     |                          |                       |                   |
|                                            | 3)作業区分                                          | 一般作業         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 4)施工規模                                          | 10t以上        |     |                          |                       |                   |
|                                            | 5)時間的制約                                         | 受けない         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 6)夜間作業                                          | 無し           |     |                          |                       |                   |
|                                            | 7)構造物区分                                         | 一般構造物(切梁無し)  |     |                          |                       |                   |
|                                            | 8)太径鉄筋量                                         | 10%未満        |     |                          |                       |                   |
| P18210                                     | 異形棒鋼                                            |              |     |                          |                       |                   |
|                                            | SD295A D16                                      | 1.030        | ton | 62,000                   | 63,860                |                   |
| A01001                                     | 鉄筋(一般構造物)                                       |              |     |                          |                       |                   |
|                                            |                                                 | 1.000        | ton | 57,000                   | 57,000                |                   |
|                                            | 合 計                                             |              |     |                          | 120,860               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                                            | 単 価                                             |              | ton |                          | 120,860               |                   |
|                                            |                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 155号 ***                               |              |     |                          |                       |                   |
| S04037                                     | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                                |              | 現場  |                          | 1.000 現場              | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 薬液注入工(注入施設据付・解体)                                |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 二重管ダブルバッカー工法,1セット,削孔                            |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                            | 1)工法区分                                          | 二重管ダブルバッカー工法 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 2)セット数                                          | 1セット         |     |                          |                       |                   |
|                                            | 3)施工区分                                          | 削孔           |     |                          |                       |                   |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                                    | 数 量          | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| R01001 | 土木一般世話役                                                | 1.500        | 人              | 25,305                   | 37,958                |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                  | 4.600        | 人              | 24,885                   | 114,471               |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                  | 1.500        | 人              | 21,315                   | 31,973                |                                |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                | 1.020        | 人              | 24,465                   | 24,954                |                                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                           | 34.000       | L              | 105                      | 3,570                 |                                |
| M03104 | トラック[クレーン装置付]<br>ﾊﾞｰｽｽｼ4t級 2.9t吊                       | 6.000        | 時間             | 2,000                    | 12,000                |                                |
|        | 合 計                                                    |              |                |                          | 224,926               | 算出数量<br>1.000 現場               |
|        | 単 価                                                    |              | 現場             |                          | 224,926               |                                |
|        | *** S単 - 156号 ***                                      |              |                |                          |                       |                                |
| S04037 | 薬液注入工（注入施設据付・解体）                                       |              | 現場             |                          | 1.000 現場              | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 薬液注入工（注入施設据付・解体）<br>二重管ダブルバッカー工法,4セット,注入               |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)工法区分                                                 | 二重管ダブルバッカー工法 |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                                |
|        | 2)セット数                                                 | 4セット         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                                |
|        | 3)施工区分                                                 | 注入           |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                |
| R01001 | 土木一般世話役                                                | 3.100        | 人              | 25,305                   | 78,446                |                                |
| R01002 | 特殊作業員                                                  | 11.600       | 人              | 24,885                   | 288,666               |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                  | 3.900        | 人              | 21,315                   | 83,129                |                                |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                | 3.230        | 人              | 24,465                   | 79,022                |                                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                           | 108.000      | L              | 105                      | 11,340                |                                |
| M03104 | トラック[クレーン装置付]<br>ﾊﾞｰｽｽｼ4t級 2.9t吊                       | 19.000       | 時間             | 2,000                    | 38,000                |                                |
|        | 合 計                                                    |              |                |                          | 578,603               | 算出数量<br>1.000 現場               |
|        | 単 価                                                    |              | 現場             |                          | 578,603               |                                |
|        | *** S単 - 158号 ***                                      |              |                |                          |                       |                                |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                          |              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土掘削,なし                               |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                                 | 表土掘削         |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                                |
|        | 2)長期割引単価区分(賃料機械)                                       | なし           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                                |
|        |                                                        |              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                |
| F08014 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次・2次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 1.390        | 日              | 15,300                   | 21,267                |                                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                           | 93.000       | L              | 105                      | 9,765                 |                                |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                | 1.000        | 人              | 24,465                   | 24,465                |                                |
|        | 合 計                                                    |              |                |                          | 55,497                | 算出数量<br>887.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                    |              | m <sup>2</sup> |                          | 63                    |                                |
|        | *** S単 - 159号 ***                                      |              |                |                          |                       |                                |
| S15003 | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                                          |              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 耕地復旧(表土掘削・埋戻)<br>表土埋戻,なし                               |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                                 | 表土埋戻         |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                                |
|        | 2)長期割引単価区分(賃料機械)                                       | なし           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                                |
|        |                                                        |              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                                |
| F08014 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次・2次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) | 1.370        | 日              | 15,300                   | 20,961                |                                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                           | 83.000       | L              | 105                      | 8,715                 |                                |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                | 1.000        | 人              | 24,465                   | 24,465                |                                |
|        | 合 計                                                    |              |                |                          | 54,141                | 算出数量<br>842.000 m <sup>2</sup> |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
| コード                                        | 名 称                                           | 数 量              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                            | 単 価                                           |                  | m <sup>2</sup> |                          | 64                    |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 160号 ***                             |                  |                |                          |                       |                   |
| S16001                                     | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)〔ﾓﾂﾊﾞ式〕                      |                  | 時間             |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)〔ﾓｯﾊﾞ式〕<br>機械質量4t 定格牽引力6.2kN |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が時間のみ                               | M03142           |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)機械コード (同上)                                  | M03142           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)単価算出区分                                      | 運転 1 時間当たり算出     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)運転 1 日当たり運転時間(T)                            | 4.0時間            |                |                          |                       |                   |
|                                            | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                           | 1.55             |                |                          |                       |                   |
|                                            | 6)単価計上区分                                      | 機械損料等のみ          |                |                          |                       |                   |
|                                            | 7)岩石補正区分                                      | 岩石補正なし           |                |                          |                       |                   |
|                                            | 10)燃料消費量(入力の場合)                               | 0.0              |                |                          |                       |                   |
|                                            | 11)消耗部品の計上の有無                                 | 消耗部品を計上しない       |                |                          |                       |                   |
|                                            | 13)消耗部品費の適用条件(2)                              | 消耗部品なし           |                |                          |                       |                   |
|                                            | 14)名称(消耗部品)                                   | -                |                |                          |                       |                   |
|                                            | 15)規格(消耗部品)                                   | -                |                |                          |                       |                   |
| M03142                                     | ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)〔ﾓｯﾊﾞ式〕<br>機械質量4t 定格牽引力6.2kN | 1.000            | 時間             | 4,490                    | 4,490                 |                   |
|                                            | 合 計                                           |                  |                |                          | 4,490                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                           |                  | 各単位            |                          | 4,490                 |                   |
| Y00001                                     | 単位                                            |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 162号 ***                             |                  |                |                          |                       |                   |
| S16002                                     | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ)〔ﾓｰﾀ駆動〕                      |                  | 日              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ)〔ﾓｰﾀ駆動〕<br>機長7m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm   |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が日のみ                                | M27742           |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)機械損料算出区分                                    | 運転 1 日当たり算出      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)                            | 4.0              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                           | 1.45             |                |                          |                       |                   |
|                                            | 5)単価計上区分                                      | 機械損料のみ           |                |                          |                       |                   |
|                                            | 8)燃料消費量(入力の場合)                                | 0.0              |                |                          |                       |                   |
|                                            | 9)交替制作業補正区分                                   | 12時間を超え20時間以下の場合 |                |                          |                       |                   |
| M27742                                     | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ)〔ﾓｰﾀ駆動〕<br>機長7m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm   | 1.450            | 供用日            | 730                      | 1,059                 |                   |
|                                            | 合 計                                           |                  |                |                          | 1,059                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                           |                  | 各単位            |                          | 1,059                 |                   |
| Y00001                                     | 単位                                            |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 163号 ***                             |                  |                |                          |                       |                   |
| S16002                                     | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ)〔ﾓｰﾀ駆動〕                      |                  | 日              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ)〔ﾓｰﾀ駆動〕<br>機長10m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm  |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が日のみ                                | M27743           |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)機械損料算出区分                                    | 運転 1 日当たり算出      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)運転 1 日当たり運転時間(T)                            | 4.0              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                           | 1.45             |                |                          |                       |                   |
|                                            | 5)単価計上区分                                      | 機械損料のみ           |                |                          |                       |                   |
|                                            | 8)燃料消費量(入力の場合)                                | 0.0              |                |                          |                       |                   |
|                                            | 9)交替制作業補正区分                                   | 12時間を超え20時間以下の場合 |                |                          |                       |                   |
| M27743                                     | ﾊﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎｰﾀﾞﾞﾙ)〔ﾓｰﾀ駆動〕<br>機長10m ﾊﾞﾙﾄ幅350mm  | 1.450            | 供用日            | 936                      | 1,357                 |                   |
|                                            | 合 計                                           |                  |                |                          | 1,357                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                           |                  | 各単位            |                          | 1,357                 |                   |
| Y00001                                     | 単位                                            |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            |                                               |                  |                |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 164号 ***                             |                  |                |                          |                       |                   |
| S16002                                     | ｽﾞﾘ鋼車〔側開転倒式〕                                  |                  | 日              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ｽﾞﾘ鋼車〔側開転倒式〕<br>積載容量3m3                       |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|             |                                                                                                                                               |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名         | 矢作川総合第二期農地防災事業                                                                                                                                |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
| 工事名         | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更）                                                                                                        |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
| 工事別工事名:土木工事 |                                                                                                                                               |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
| コード         | 名 称                                                                                                                                           | 数 量                                                                                         | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                            | 備 考               |
|             | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | M03163<br>運転 1 日当たり算出<br>0.0<br>1.50<br>機械損料のみ<br>0.0<br>交替制補正対象外                           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上              |                   |
| M03163      | スリ鋼車[側開転倒式]<br>積載容量3m3                                                                                                                        | 1.500                                                                                       | 供用日 | 2,910                                                        | 4,365                                          |                   |
|             | 合 計                                                                                                                                           |                                                                                             |     |                                                              | 4,365                                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                                                                                                           |                                                                                             | 各単位 |                                                              | 4,365                                          |                   |
| Y00001      | 単位                                                                                                                                            |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|             |                                                                                                                                               |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|             | *** S単 - 165号 ***                                                                                                                             |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
| S16002      | 電動ホイスト(電動トリッ付)[低揚程・普通型]<br>電動ホイスト(電動トリッ付)[低揚程・普通型]<br>, 定格荷重2.0t 揚程6m                                                                         |                                                                                             | 日   |                                                              | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | M22003<br>運転 1 日当たり算出<br>3.0<br>1.64<br>機械損料のみ<br>0.0<br>12時間を超え20時間以下の場合                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M22003      | 電動ホイスト(電動トリッ付)[低揚程・普通型]<br>定格荷重2.0t 揚程6m                                                                                                      | 1.640                                                                                       | 供用日 | 827                                                          | 1,356                                          |                   |
|             | 合 計                                                                                                                                           |                                                                                             |     |                                                              | 1,356                                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                                                                                                           |                                                                                             | 各単位 |                                                              | 1,356                                          |                   |
| Y00001      | 単位                                                                                                                                            |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|             |                                                                                                                                               |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|             | *** S単 - 166号 ***                                                                                                                             |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
| S16002      | 門型クレーン[地上操作型]<br>門型クレーン[地上操作型]<br>, 7.5t吊電動ホイスト                                                                                               |                                                                                             | 日   |                                                              | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                        | M04366<br>運転 1 日当たり算出<br>8.0<br>1.80<br>機械損料のみ<br>0.0<br>12時間を超え20時間以下の場合                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M04366      | 門型クレーン[地上操作型]<br>7.5t吊電動ホイスト                                                                                                                  | 1.800                                                                                       | 供用日 | 3,120                                                        | 5,616                                          |                   |
|             | 合 計                                                                                                                                           |                                                                                             |     |                                                              | 5,616                                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|             | 単 価                                                                                                                                           |                                                                                             | 各単位 |                                                              | 5,616                                          |                   |
| Y00001      | 単位                                                                                                                                            |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|             |                                                                                                                                               |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
|             | *** S単 - 167号 ***                                                                                                                             |                                                                                             |     |                                                              |                                                |                   |
| S16002      | 遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>, 風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq)                                                                        |                                                                                             | 日   |                                                              | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|             | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転 1 日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | M18222<br>運転 1 日当たり算出<br>24.0<br>1.46<br>機械損料 + 燃料<br>電力<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M18222      | 遠心ファン[ターボ 遠心式]<br>風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq)                                                                                            | 1.460                                                                                       | 供用日 | 1,170                                                        | 1,708                                          |                   |
| P31004      | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                                                                                           | 360.000                                                                                     | kWh | 14.91                                                        | 5,368                                          |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
| コード                                        | 名 称                                                        | 数 量              | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                            | 合 計                                                        |                  |     |                          | 7,076                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                        |                  | 各単位 |                          | 7,076                 |                   |
| Y00001                                     | 単位                                                         |                  |     |                          |                       |                   |
|                                            |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 174号 ***                                          |                  |     |                          |                       |                   |
| S16002                                     | ポンピングマシン[油圧式]                                              |                  | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ポンピングマシン[油圧式]<br>2.2kW級                                    |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が日のみ                                             | M12001           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)機械損料算出区分                                                 | 運転1日当たり算出        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                           | 7.0              |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                        | 1.44             |     |                          |                       |                   |
|                                            | 5)単価計上区分                                                   | 機械損料+燃料          |     |                          |                       |                   |
|                                            | 6)燃料区分                                                     | 軽油               |     |                          |                       |                   |
|                                            | 7)燃料の計上方法                                                  | 機械経費算定基準値による     |     |                          |                       |                   |
|                                            | 8)燃料消費量(入力の場合)                                             | 0.0              |     |                          |                       |                   |
|                                            | 9)交替制作業補正区分                                                | 交替制補正対象外         |     |                          |                       |                   |
| M12001                                     | ポンピングマシン[油圧式]<br>2.2kW級                                    | 1.440            | 供用日 | 1,880                    | 2,707                 |                   |
| P34029                                     | 軽油<br>ポンピング給油                                              | 6.600            | L   | 105                      | 693                   |                   |
|                                            | 合 計                                                        |                  |     |                          | 3,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                            | 単 価                                                        |                  | 各単位 |                          | 3,400                 |                   |
| Y00001                                     | 単位                                                         |                  |     |                          |                       |                   |
|                                            |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 175号 ***                                          |                  |     |                          |                       |                   |
| S16003                                     | ハンドミキ                                                      |                  | 供用日 |                          | 1.000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | ハンドミキ<br>羽根外径φ115 回転速度1000mini-1以上,交替制補正対象外                |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が供用日のみ                                           | M26861           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)交替制作業補正区分                                                | 交替制補正対象外         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            |                                                            |                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M26861                                     | ハンドミキ<br>羽根外径φ115 回転速度1000mini-1以上                         | 1.000            | 供用日 | 56                       | 56                    |                   |
|                                            | 合 計                                                        |                  |     |                          | 56                    | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                                            | 単 価                                                        |                  | 供用日 |                          | 56                    |                   |
|                                            |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 176号 ***                                          |                  |     |                          |                       |                   |
| S16003                                     | 門型クレーン[地上操作型]                                              |                  | 供用日 |                          | 1.000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | 門型クレーン[地上操作型]<br>[7.5t吊りルーフ 走行装置]地上揚程8m スパン15m,12時間を超え20時間 |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 以下の場合                                                      |                  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が供用日のみ                                           | M04365           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            | 2)交替制作業補正区分                                                | 12時間を超え20時間以下の場合 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M04365                                     | 門型クレーン[地上操作型]<br>[7.5t吊りルーフ 走行装置]地上揚程8m スパン15m             | 1.000            | 供用日 | 12,400                   | 12,400                |                   |
|                                            | 合 計                                                        |                  |     |                          | 12,400                | 算出数量<br>1.000 供用日 |
|                                            | 単 価                                                        |                  | 供用日 |                          | 12,400                |                   |
|                                            |                                                            |                  |     |                          |                       |                   |
|                                            | *** S単 - 177号 ***                                          |                  |     |                          |                       |                   |
| S16003                                     | レール設備[軌条(単線)]                                              |                  | 供用日 |                          | 1.000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                            | レール設備[軌条(単線)]<br>22kg/m 100m当たり,交替制補正対象外                   |                  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                            | 1)機械コード 単位が供用日のみ                                           | M27582           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                            | 2)交替制作業補正区分                                                | 交替制補正対象外         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                            |                                                            |                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M27582                                     | レール設備[軌条(単線)]<br>22kg/m 100m当たり                            | 1.000            | 供用日 | 125                      | 125                   |                   |
|                                            | 合 計                                                        |                  |     |                          | 125                   | 算出数量<br>1.000 供用日 |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                           | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                            |                               | 供用日 |                          | 125                   |                   |
|        |                                                                |                               |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 178号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                   |
| S16003 | レール設備[軌条(単線)]                                                  |                               | 供用日 |                          | 1,000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | レール設備[軌条(単線)]<br>30kg/m 100m当たり,交替制補正対象外                       |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード 単位が供用日のみ<br>2)交替制作業補正区分                                | M27583<br>交替制補正対象外            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M27583 | レール設備[軌条(単線)]<br>30kg/m 100m当たり                                | 1,000                         | 供用日 | 182                      | 182                   |                   |
|        | 合 計                                                            |                               |     |                          | 182                   | 算出数量<br>1,000 供用日 |
|        | 単 価                                                            |                               | 供用日 |                          | 182                   |                   |
|        |                                                                |                               |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 179号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                   |
| S16003 | キュービ' 外式高压受変電設備[トナリ用E-ルト' タイ' 乾式CB]                            |                               | 供用日 |                          | 1,000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | キュービ' 外式高压受変電設備[トナリ用E-ルト' タイ' 乾式CB]<br>50kVA,交替制補正対象外          |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード 単位が供用日のみ<br>2)交替制作業補正区分                                | M21341<br>交替制補正対象外            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M21341 | キュービ' 外式高压受変電設備[トナリ用E-ルト' タイ' 乾式CB]<br>50kVA                   | 1,000                         | 供用日 | 2,740                    | 2,740                 |                   |
|        | 合 計                                                            |                               |     |                          | 2,740                 | 算出数量<br>1,000 供用日 |
|        | 単 価                                                            |                               | 供用日 |                          | 2,740                 |                   |
|        |                                                                |                               |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 181号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                   |
| S16003 | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]                                              |                               | 供用日 |                          | 1,000 供用日             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量10m3,交替制補正対象外                           |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード 単位が供用日のみ<br>2)交替制作業補正区分                                | M27943<br>交替制補正対象外            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M27943 | 水槽(一般工用)[銅板製簡易水槽]<br>容量10m3                                    | 1,000                         | 供用日 | 488                      | 488                   |                   |
|        | 合 計                                                            |                               |     |                          | 488                   | 算出数量<br>1,000 供用日 |
|        | 単 価                                                            |                               | 供用日 |                          | 488                   |                   |
|        |                                                                |                               |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 182号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                   |
| S16004 | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ' 型・排対型(1次・2次)]                                  |                               | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ' 型・排対型(1次・2次)]<br>ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ' 型),16ton吊り    |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分<br>2)規格                                                 | ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ' 型)<br>16ton吊り |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)    | 0.0<br>0.00<br>あり             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F01084 | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ' 型・排対型(1次・2次)]<br>吊上能力16t吊                      | 1,000                         | 日   | 38,300                   | 38,300                |                   |
|        | 合 計                                                            |                               |     |                          | 38,300                | 算出数量<br>1,000 日   |
|        | 単 価                                                            |                               | 日   |                          | 38,300                |                   |
|        |                                                                |                               |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 183号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                   |
| S16004 | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ' 型・排対型(1次・2次・3次)]                               |                               | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ' 型・排対型(1次・2次・3次)]<br>ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ' 型),25ton吊り |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分<br>2)規格                                                 | ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ' 型)<br>25ton吊り |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                                                      |                   |    |                          |                       |                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流(上流部)シールド工事 (第3回変更) |                                                                                                      |                   |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                                                      |                   |    |                          |                       |                 |
| コード                                        | 名 称                                                                                                  | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                     | 0.0               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                  | 0.00              |    |                          |                       |                 |
|                                            | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                     | あり                |    |                          |                       |                 |
| F01086                                     | ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]<br>吊上能力25t吊                                                             | 1.000             | 日  | 43,300                   | 43,300                |                 |
|                                            | 合 計                                                                                                  |                   |    |                          | 43,300                | 算出数量<br>1.000 日 |
|                                            | 単 価                                                                                                  |                   | 日  |                          | 43,300                |                 |
|                                            | *** S単 - 184号 ***                                                                                    |                   |    |                          |                       |                 |
| S16004                                     | トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り                                       |                   | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 1)機械区分                                                                                               | トラック-ン(油圧伸縮ジブ型)   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 2)規格                                                                                                 | 100ton吊り          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                     | 0.0               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                  | 0.00              |    |                          |                       |                 |
|                                            | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                     | なし                |    |                          |                       |                 |
| F01031                                     | トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力100t吊                                                                         | 1.000             | 日  | 211,000                  | 211,000               |                 |
|                                            | 合 計                                                                                                  |                   |    |                          | 211,000               | 算出数量<br>1.000 日 |
|                                            | 単 価                                                                                                  |                   | 日  |                          | 211,000               |                 |
|                                            | *** S単 - 185号 ***                                                                                    |                   |    |                          |                       |                 |
| S16004                                     | トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り                                       |                   | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 1)機械区分                                                                                               | トラック-ン(油圧伸縮ジブ型)   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 2)規格                                                                                                 | 4.9ton吊り          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                     | 0.0               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                  | 0.00              |    |                          |                       |                 |
|                                            | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                     | なし                |    |                          |                       |                 |
| F01021                                     | トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊                                                                         | 1.000             | 日  | 38,000                   | 38,000                |                 |
|                                            | 合 計                                                                                                  |                   |    |                          | 38,000                | 算出数量<br>1.000 日 |
|                                            | 単 価                                                                                                  |                   | 日  |                          | 38,000                |                 |
|                                            | *** S単 - 187号 ***                                                                                    |                   |    |                          |                       |                 |
| S16004                                     | 発動発電機[ G 駆動・低騒音型]<br>発動発電機[ G 駆動・低騒音型]<br>発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA                                     |                   | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 1)機械区分                                                                                               | 発動発電機(ガソリンエンジン駆動) |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 2)規格                                                                                                 | 3KVA              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                     | 7.0               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                  | 1.33              |    |                          |                       |                 |
|                                            | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                     | あり                |    |                          |                       |                 |
| F02071                                     | 発動発電機[ G 駆動・低騒音型]<br>定格容量3kva                                                                        | 1.330             | 日  | 608                      | 809                   |                 |
| P34001                                     | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                          | 12.000            | L  | 121                      | 1,452                 |                 |
|                                            | 合 計                                                                                                  |                   |    |                          | 2,261                 | 算出数量<br>1.000 日 |
|                                            | 単 価                                                                                                  |                   | 日  |                          | 2,261                 |                 |
|                                            | *** S単 - 189号 ***                                                                                    |                   |    |                          |                       |                 |
| S16004                                     | ハ ック[ク-ラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>ハ ック[ク-ラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>ハ ック(ク-ラ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り |                   | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                            | 1)機械区分                                                                                               | ハ ック(ク-ラ型)        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                            | 2)規格                                                                                                 | 山0.8(平0.6)、2.9t吊り |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                            | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                                     | 6.3               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                            | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                  | 1.64              |    |                          |                       |                 |
|                                            | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                     | なし                |    |                          |                       |                 |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                                                           |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                                                           |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                                                           |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
| コード                                        | 名 称                                                                       | 数 量                                  | 単 位   | 単 価                                                          | 金 額                                                          | 備 考                 |
| F08063                                     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.640                                | 日     | 17,000                                                       | 27,880                                                       |                     |
| P34029                                     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                              | 101.000                              | L     | 105                                                          | 10,605                                                       |                     |
| R01021                                     | 運転手（特殊）                                                                   | 1.000                                | 人     | 24,465                                                       | 24,465                                                       |                     |
|                                            | 合 計                                                                       |                                      |       |                                                              | 62,950                                                       | 算出数量<br>1.000 日     |
|                                            | 単 価                                                                       |                                      | 日     |                                                              | 62,950                                                       |                     |
|                                            | *** S単 - 190号 ***                                                         |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
| S17001                                     | 鋼矢板<br>鋼矢板<br>鋼矢板,3型,無,636日,1回                                            |                                      | ton   |                                                              | 1.000 ton                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 1)仮設材区分<br>2)規格区分<br>3)補助工法<br>4)供用日数<br>5)使用回数                           | 鋼矢板<br>3型<br>無<br>636日<br>1回         |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上   |                     |
| G01002                                     | 鋼矢板<br>3型〔賃料〕                                                             | 1.000                                | t 供用日 | 41,340                                                       | 41,340                                                       |                     |
| G15002                                     | 鋼矢板<br>3型〔整備費〕                                                            | 1.000                                | ton   | 12,600                                                       | 12,600                                                       |                     |
|                                            | 合 計                                                                       |                                      |       |                                                              | 53,940                                                       | 算出数量<br>1.000 ton   |
|                                            | 単 価                                                                       |                                      | ton   |                                                              | 53,940                                                       |                     |
|                                            | *** S単 - 191号 ***                                                         |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
| S17002                                     | 〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕<br>〔賃料(H形鋼・山留副部材)〕<br>H形鋼(山留主部材),300型,-,38日,1回            |                                      | ton   |                                                              | 1.000 ton                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 1)仮設材区分<br>2)規格区分<br>3)補助工法<br>4)供用日数<br>5)使用回数                           | H形鋼(山留主部材)<br>300型<br>-<br>38日<br>1回 |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上   |                     |
| G02022                                     | H形鋼(山留材)<br>300型〔賃料〕                                                      | 1.000                                | t 供用日 | 4,180                                                        | 4,180                                                        |                     |
| G15032                                     | H形鋼(山留材)<br>300型〔整備費〕                                                     | 1.000                                | ton   | 4,905                                                        | 4,905                                                        |                     |
|                                            | 合 計                                                                       |                                      |       |                                                              | 9,085                                                        | 算出数量<br>1.000 ton   |
|                                            | 単 価                                                                       |                                      | ton   |                                                              | 9,085                                                        |                     |
|                                            | *** S単 - 192号 ***                                                         |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
| S17008                                     | 丸パイプ<br>丸パイプ<br>丸パイプ,厚2.4mm ピン加工付径48.6,520日                               |                                      | m     |                                                              | 1.000 [各単位]                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 1)仮設材区分<br>2)規格区分<br>3)供用日数                                               | 丸パイプ<br>厚2.4mm ピン加工付径48.6<br>520日    |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0   | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                     |
| G06001                                     | 丸パイプ<br>厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)                                             | 520.000                              | m 供用日 | 0.29                                                         | 151                                                          |                     |
| G06002                                     | 丸パイプ<br>厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)                                            | 1.000                                | m     | 9                                                            | 9                                                            |                     |
|                                            | 合 計                                                                       |                                      |       |                                                              | 160                                                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                            | 単 価                                                                       |                                      |       |                                                              | 160                                                          |                     |
|                                            | *** S単 - 193号 ***                                                         |                                      |       |                                                              |                                                              |                     |
| S17008                                     | 固定ベース<br>固定ベース<br>固定ベース,-,520日                                            |                                      | 個     |                                                              | 1.000 [各単位]                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 1)仮設材区分<br>2)規格区分<br>3)供用日数                                               | 固定ベース<br>-<br>520日                   |       | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0   | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |                     |

| 事業名 矢作川総合第二期農地防災事業                         |                                     |            |      |                     |                      |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 工事名 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |                                     |            |      |                     |                      |                     |
| 工事別工事名:土木工事                                |                                     |            |      |                     |                      |                     |
| コード                                        | 名 称                                 | 数 量        | 単位   | 単 価                 | 金 額                  | 備 考                 |
| G06011                                     | 固定ベース<br>（賃料）                       | 520.000    | 個供用日 | 0.35                | 182                  |                     |
| G06012                                     | 固定ベース<br>（基本料）                      | 1.000      | 個    | 15                  | 15                   |                     |
|                                            | 合 計                                 |            |      |                     | 197                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                            | 単 価                                 |            |      |                     | 197                  |                     |
|                                            | *** S単 - 194号 ***                   |            |      |                     |                      |                     |
| S17008                                     | 階段（桟組足場）                            |            | 個    |                     | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 階段（桟組足場）<br>階段,スパン1800mm,520日       |            |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                     |
|                                            | 1)仮設材区分                             | 階段         |      | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                     |
|                                            | 2)規格区分                              | スパン1800mm  |      | 週休:4週8休以上           | 時間の制約:なし             |                     |
|                                            | 3)供用日数                              | 520日       |      | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                     |
| G06161                                     | 階段（桟組足場）<br>スパン1800mm（賃料）           | 520.000    | 個供用日 | 9.40                | 4,888                |                     |
| G06162                                     | 階段（桟組足場）<br>スパン1800mm（基本料）          | 1.000      | 個    | 255                 | 255                  |                     |
|                                            | 合 計                                 |            |      |                     | 5,143                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                            | 単 価                                 |            |      |                     | 5,143                |                     |
|                                            | *** S単 - 195号 ***                   |            |      |                     |                      |                     |
| S17008                                     | 自在クランプ                              |            | 個    |                     | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 自在クランプ<br>自在クランプ,-,520日             |            |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                     |
|                                            | 1)仮設材区分                             | 自在クランプ     |      | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                     |
|                                            | 2)規格区分                              | -          |      | 週休:4週8休以上           | 時間の制約:なし             |                     |
|                                            | 3)供用日数                              | 520日       |      | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                     |
| G06013                                     | 自在クランプ<br>（賃料）                      | 520.000    | 個供用日 | 0.37                | 192                  |                     |
| G06014                                     | 自在クランプ<br>（基本料）                     | 1.000      | 個    | 13.50               | 14                   |                     |
|                                            | 合 計                                 |            |      |                     | 206                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                            | 単 価                                 |            |      |                     | 206                  |                     |
|                                            | *** S単 - 196号 ***                   |            |      |                     |                      |                     |
| S17008                                     | 直線ジョイント                             |            | 個    |                     | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 直線ジョイント<br>直線ジョイント,-,520日           |            |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                     |
|                                            | 1)仮設材区分                             | 直線ジョイント    |      | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                     |
|                                            | 2)規格区分                              | -          |      | 週休:4週8休以上           | 時間の制約:なし             |                     |
|                                            | 3)供用日数                              | 520日       |      | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                     |
| G06019                                     | 直線ジョイント<br>（賃料）                     | 520.000    | 個供用日 | 0.33                | 172                  |                     |
| G06020                                     | 直線ジョイント<br>（基本料）                    | 1.000      | 個    | 14                  | 14                   |                     |
|                                            | 合 計                                 |            |      |                     | 186                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                            | 単 価                                 |            |      |                     | 186                  |                     |
|                                            | *** S単 - 197号 ***                   |            |      |                     |                      |                     |
| S17008                                     | 板付布桟（桟組足場）                          |            | 枚    |                     | 1.000 [各単位]          | 歩A<br>当たり算出         |
|                                            | 板付布桟（桟組足場）<br>板付布桟,500×1800mm,520日  |            |      | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 |                     |
|                                            | 1)仮設材区分                             | 板付布桟       |      | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0             |                     |
|                                            | 2)規格区分                              | 500×1800mm |      | 週休:4週8休以上           | 時間の制約:なし             |                     |
|                                            | 3)供用日数                              | 520日       |      | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0         |                     |
| G06143                                     | 板付布桟（桟組足場）<br>幅500mm級×高1800mm級（賃料）  | 520.000    | 枚供用日 | 2.60                | 1,352                |                     |
| G06144                                     | 板付布桟（桟組足場）<br>幅500mm級×高1800mm級（基本料） | 1.000      | 枚    | 135                 | 135                  |                     |
|                                            | 合 計                                 |            |      |                     | 1,487                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |

|     |                                        |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 矢作川総合第二期農地防災事業                         |  |  |  |  |
| 工事名 | 矢作川総合第二期農地防災事業 明治本流（上流部）シールド工事 （第3回変更） |  |  |  |  |

工事別工事名:土木工事

| コード    | 名 称                                                                        | 数 量       | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                                        |           |     |                          | 1,487                 |                   |
|        |                                                                            |           |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 198号 ***                                                          |           |     |                          |                       |                   |
| S18002 | 大型土のう工                                                                     |           | 袋   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし                                 |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)施工区分                                                                     | 製作・設置     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)施工機械区分                                                                   | ﾊﾞｯｸﾙ     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)採取土区分                                                                    | 現地土       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)購入土材単価(m3当たり)                                                            | 0.000     |     |                          |                       |                   |
|        | 5)購入土材数量(m3 / 袋)                                                           | 0.000m3   |     |                          |                       |                   |
|        | 6)大型土のう袋区分                                                                 | 大型土のう袋    |     |                          |                       |                   |
|        | 7)単価 0 円区分(大型土のう袋)                                                         | なし        |     |                          |                       |                   |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                           | なし        |     |                          |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 1.000     | 人   | 25,305                   | 25,305                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 1.000     | 人   | 24,885                   | 24,885                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                      | 1.000     | 人   | 21,315                   | 21,315                |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                        | 0.040     |     | 71,505                   | 2,860                 |                   |
| P37003 | 大型土のう袋                                                                     | 36.000    | 枚   | 1,100                    | 39,600                |                   |
| F08073 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.390     | 日   | 17,000                   | 23,630                |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                               | 98.000    | L   | 105                      | 10,290                |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                    | 1.000     | 人   | 24,465                   | 24,465                |                   |
|        | 合 計                                                                        |           |     |                          | 172,350               | 算出数量<br>36.000 袋  |
|        | 単 価                                                                        |           | 袋   |                          | 4,788                 |                   |
|        |                                                                            |           |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 199号 ***                                                          |           |     |                          |                       |                   |
| S18002 | 大型土のう工                                                                     |           | 袋   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,なし                                        |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)施工区分                                                                     | 撤去        |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)施工機械区分                                                                   | ﾊﾞｯｸﾙ     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 4)購入土材単価(m3当たり)                                                            | 0.000     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 5)購入土材数量(m3 / 袋)                                                           | 0.000m3   |     |                          |                       |                   |
|        | 6)大型土のう袋区分                                                                 | 大型土のう袋    |     |                          |                       |                   |
|        | 7)単価 0 円区分(大型土のう袋)                                                         | なし        |     |                          |                       |                   |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                                           | なし        |     |                          |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                    | 1.000     | 人   | 25,305                   | 25,305                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 1.000     | 人   | 24,885                   | 24,885                |                   |
| F08073 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.260     | 日   | 17,000                   | 21,420                |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                               | 74.000    | L   | 105                      | 7,770                 |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                                    | 1.000     | 人   | 24,465                   | 24,465                |                   |
|        | 合 計                                                                        |           |     |                          | 103,845               | 算出数量<br>144.000 袋 |
|        | 単 価                                                                        |           | 袋   |                          | 721                   |                   |
|        |                                                                            |           |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単 - 200号 ***                                                          |           |     |                          |                       |                   |
| S18006 | 排水ポンプ運転（発進立坑）                                                              |           | 箇所  |                          | 1,000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ運転（小口径）<br>862,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                   |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)運転日数                                                                     | 862       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)排水方法                                                                     | 常時排水      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)排水量(m3/h)                                                                | 0以上～6未満   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|        | 4)動力区分                                                                     | 商用電源      |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                                                           | あり        |     |                          |                       |                   |
| P31004 | 使用電力料金<br>高圧用業持1年以上                                                        | 5,172.000 | kWh | 14.91                    | 77,115                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                      | 112.060   | 人   | 24,885                   | 2,788,613             |                   |