



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

矢作川総合第二期農地防災事業

北部幹線併設水路用地測量業務（豊田市西中山町中清田地内他）

積 算 書

（当初）

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田内他)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63023	*** S単 - 1号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 10cm, 0		式	7,539		歩A・単A
S70001	*** S単 - 2号 *** 作業計画 作業計画		業務	151,220		歩A・単A
S70002	*** S単 - 3号 *** 現地踏査 現地踏査 耕地		業務	160,930		歩A・単A
S70003	*** S単 - 4号 *** 地図の転写 地図の転写 耕地		ha	54,796		歩A・単A
S70009	*** S単 - 5号 *** 転写連続図作成 転写連続図作成		ha	38,380		歩A・単A
S70022	*** S単 - 6号 *** 境界確認 境界確認 耕地		ha	265,722		歩A・単A
S70023	*** S単 - 7号 *** 土地境界確認書作成 土地境界確認書作成 耕地		ha	93,024		歩A・単A
S70024	*** S単 - 8号 *** 補助基準点の設置 補助基準点の設置 耕地		ha	187,536		歩A・単A
S70025	*** S単 - 9号 *** 境界測量 境界測量 耕地		ha	325,090		歩A・単A
S70026	*** S単 - 10号 *** 用地境界仮杭設置 用地境界仮杭設置 耕地		ha	178,038		歩A・単A
S70028	*** S単 - 11号 *** 境界点間測量 境界点間測量 耕地		ha	208,458		歩A・単A
S70029	*** S単 - 12号 *** 面積計算 面積計算 耕地		ha	282,260		歩A・単A
S70030	*** S単 - 13号 *** 用地実測図作成 用地実測図作成 1/500		ha	197,190		歩A・単A
S70032	*** S単 - 14号 *** 用地平面図等作成 用地平面図等作成 1/500		ha	95,023		歩A・単A
S70034	*** S単 - 15号 *** 公共用地管理者との打合せ 公共用地管理者との打合せ		業務	201,656		歩A・単A
S70036	*** S単 - 16号 *** 横断面図作成 横断面図作成 耕地		km	670,727		歩A・単A
S70037	*** S単 - 17号 *** 依頼書作成 依頼書作成		km	167,120		歩A・単A
S70038	*** S単 - 18号 *** 協議書作成 協議書作成		km	329,786		歩A・単A
S70039	*** S単 - 19号 *** 区分地上権設定範囲図作成 区分地上権設定範囲図作成		枚	162,618		歩A・単A
S72005	*** S単 - 20号 *** 打合せ(着手前・最終) 用地測量基準日額		式	56,450		歩A・単A
S72005	*** S単 - 21号 *** 打合せ(中間) 用地測量基準日額		式	50,850		歩A・単A
S72007	*** S単 - 22号 *** 打合せ(着手前・最終)(用地測量旅費・交通費)					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1.A - 4,500,10cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピ-) A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				7,539	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,539	
*** S単 - 2号 ***						
S70001	作業計画		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	60,600	48,480	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	52,300	57,530	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
	合計				151,220	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		151,220	
*** S単 - 3号 ***						
S70002	現地踏査		業務		1,000	歩A 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,300	52,300	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,100	41,100	
Y00004	材料費	0.035		154,000	5,390	
Y00004	機械経費	0.010		154,000	1,540	
	合計				160,930	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		160,930	
*** S単 - 4号 ***						
S70003	地図の転写		ha		1,000	歩A 当たり算出
	地図の転写 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	41,100	12,330	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	34,900	10,470	
Y00004	材料費	0.020		53,200	1,064	
Y00004	機械経費	0.010		53,200	532	
	合計				54,796	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		54,796	
	*** S単 - 5号 ***					
S70009	転写連続図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	転写連続図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,100	20,550	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,900	17,450	
Y00004	材料費	0.010		38,000	380	
	合計				38,380	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		38,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S70022	境界確認		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,300	52,300	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,100	41,100	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,900	34,900	
Y00004	材料費	0.040		254,280	10,171	
Y00004	機械経費	0.005		254,280	1,271	
	合計				265,722	算出数量 1.000 ha
	単価				265,722	
	*** S単 - 7号 ***					
S70023	土地境界確認書作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	材料費	0.005		91,200	456	
Y00004	機械経費	0.015		91,200	1,368	
	合計				93,024	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		93,024	
	*** S単 - 8号 ***					
S70024	補助基準点の設置		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.400	人	52,300	20,920	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	28,700	22,960	
Y00004	材料費	0.030		176,920	5,308	
Y00004	機械経費	0.030		176,920	5,308	
	合計				187,536	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		187,536	
Y70001	精度管理費	0.070		182,228	12,756	
	*** S単 - 9号 ***					
S70025	境界測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	34,900	24,430	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04032	測量補助員 外業	1.400	人	28,700	40,180	
Y00004	材料費	0.020		309,610	6,192	
Y00004	機械経費	0.030		309,610	9,288	
	合計				325,090	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		325,090	
	*** S単 - 10号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	52,300	15,690	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	41,100	12,330	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	34,900	10,470	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	28,700	22,960	
Y00004	材料費	0.050		164,090	8,205	
Y00004	機械経費	0.035		164,090	5,743	
	合計				178,038	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		178,038	
	*** S単 - 11号 ***					
S70028	境界点間測量 耕地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	52,300	10,460	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	52,300	62,760	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,100	49,320	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	34,900	41,880	
Y00004	材料費	0.030		194,820	5,845	
Y00004	機械経費	0.040		194,820	7,793	
	合計				208,458	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		208,458	
Y70001	精度管理費	0.070		202,613	14,183	
	*** S単 - 12号 ***					
S70029	面積計算 耕地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	52,300	115,060	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	41,100	90,420	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	34,900	76,780	
	合計				282,260	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		282,260	
Y70001	精度管理費	0.070		282,260	19,758	

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S70030	用地実測図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	41,100	69,870	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	34,900	59,330	
	合計				197,190	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		197,190	
Y70001	精度管理費	0.070		197,190	13,803	
*** S単 - 14号 ***						
S70032	用地平面図等作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,300	26,150	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,100	36,990	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,900	31,410	
Y00004	材料費	0.005		94,550	473	
	合計				95,023	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		95,023	
Y70001	精度管理費	0.070		94,550	6,619	
*** S単 - 15号 ***						
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	60,600	24,240	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	60,600	42,420	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	52,300	41,840	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	41,100	24,660	
Y00004	材料費	0.005		199,660	998	
Y00004	機械経費	0.005		199,660	998	
	合計				201,656	算出数量 1.000 業務
	単価		ha		201,656	
*** S単 - 16号 ***						
S70036	横断面図作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	横断面図作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,300	130,750	
R04024	測量技師補 内業	3.000	人	41,100	123,300	
R04024	測量技師補 外業	2.500	人	41,100	102,750	
R04025	測量助手 内業	3.700	人	34,900	129,130	
R04025	測量助手 外業	2.500	人	34,900	87,250	
R04032	測量補助員 外業	2.500	人	28,700	71,750	
Y00004	材料費	0.015		644,930	9,674	
Y00004	機械経費	0.025		644,930	16,123	
	合計				670,727	算出数量 1.000 km
	単価		km		670,727	
Y70001	精度管理費	0.070		661,053	46,274	
	*** S単 - 17号 ***					
S70037	依頼書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	41,100	57,540	
	合計				167,120	算出数量 1.000 km
	単価		km		167,120	
	*** S単 - 18号 ***					
S70038	協議書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	60,600	54,540	
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	60,600	54,540	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,300	47,070	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,100	86,310	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	41,100	36,990	
Y00004	材料費	0.005		326,520	1,633	
Y00004	機械経費	0.005		326,520	1,633	
	合計				329,786	算出数量 1.000 km
	単価		km		329,786	
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S70039	区分地上権設定範囲図作成		枚		1,000	歩A 当たり算出
	区分地上権設定範囲図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.420	人	52,300	74,266	
R04024	測量技師補 内業	2.130	人	41,100	87,543	
Y00004	材料費	0.005		161,809	809	
	合計				162,618	算出数量 1,000 枚
	単価		枚		162,618	
	*** S単 - 20号 ***					
S72005	打合せ(着手前・最終)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量技師の人数	1.000人				
	3)測量技師補の人数	0.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	60,600	30,300	
R04023	測量技師	0.500	人	52,300	26,150	
	合計				56,450	算出数量 1,000 式
	単価		式		56,450	
	*** S単 - 21号 ***					
S72005	打合せ(中間)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量技師の人数	0.000人				
	3)測量技師補の人数	1.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	60,600	30,300	
R04024	測量技師補	0.500	人	41,100	20,550	
	合計				50,850	算出数量 1,000 式
	単価		式		50,850	
	*** S単 - 22号 ***					
S72007	打合せ(着手前・最終)(用地測量旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)測量技師人数	1.000人				
	3)測量技師補人数	0.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	1,327.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				

事業名	矢作川総合第二期農地防災事業
業務名	北部幹線併設水路用地測量業務(豊田市西中山町中清田地内他)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	17)補正区分	あり				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,327	2,654	
	合計				2,654	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,654	
	*** S単 - 23号 ***					
S72007	打合せ(中間)(用地測量旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	0.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	1,327.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	17)補正区分	あり				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,327	2,654	
	合計				2,654	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,654	

