



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

矢作川総合南部事業（突発事業）

矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事

積 算 書

（第1回変更）

東海農政局
矢作川総合第二期農地防災事業所

[illegible]

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(167,300,000) 309,380,000	
・工事原価			(144,199,000) 269,250,000	
純工事費			(114,543,000) 214,889,000	
・直接工事費			(97,147,000) 188,206,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(78,723,000) 143,824,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(18,424,000) 44,382,000	
・ ・ 間接工事費			(47,052,000) 81,044,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(17,396,000) 26,683,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(9,293,000) 16,518,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(7,406,000) 9,083,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(697,000) 1,082,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
			(697,000) 1,082,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(29,656,000) 54,361,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
			(29,656,000) 54,361,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等				
			(23,101,000) 40,133,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(5,335,000) 5,863,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(2,421,000) 217,000	

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(78,723,000) 143,824,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(78,723,000) 143,824,000	
上流工区			(28,291,000) 75,230,000	
・土工 上流工区	1.000	式	(6,092,000) 8,730,000	
・・作業土工 昼間施工（その1）	1.000	式	(468,000) 865,000	
・・作業土工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 3,114,000	
・・作業土工 夜間施工	1.000	式	(2,587,000) 1,117,000	
・・作業残土処理工 現場発生土	1.000	式	(3,037,000) 3,634,000	
・構造物撤去工 上流工区	1.000	式	(3,949,000) 9,892,000	
・・構造物取壊し工 昼間施工（その1）	1.000	式	(150,000) 428,000	
・・構造物取壊し工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 1,234,000	
・・構造物取壊し工 夜間施工	1.000	式	(577,000) 379,000	
・・既設管撤去工 昼間施工（その1）	1.000	式	(552,000) 1,636,000	
・・既設管撤去工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 4,971,000	
・・既設管撤去工 夜間施工	1.000	式	(2,670,000) 1,244,000	
・管体基礎工 上流工区	1.000	式	(2,149,000) 5,179,000	
・・砂基礎工 昼間施工	(1.000) 0.000	式	(446,000) 0	
・・砂基礎工 夜間施工	(1.000) 0.000	式	(1,703,000) 0	
・・碎石基礎工 昼間施工（その1）	1.000	式	(0) 1,330,000	
・・碎石基礎工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 3,061,000	
・・碎石基礎工 夜間施工	1.000	式	(0) 788,000	
・管体工 上流工区	1.000	式	(12,771,000) 33,705,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 昼間施工（その1）	1.000	式	(3,123,000) 12,349,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 16,629,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 夜間施工	1.000	式	(9,648,000) 4,727,000	
・スラストブロック工	1.000	式	(930,000) 477,000	
・・スラストブロック工 IP2	(1.000) 0.000	式	(130,000) 0	
・・スラストブロック工 IP3（夜間施工）	(1.000) 0.000	式	(144,000) 0	
・・スラストブロック工 IP4（夜間施工）	(1.000) 0.000	式	(212,000) 0	
・・スラストブロック工 IP5（夜間施工）	1.000	式	(444,000) 477,000	
・付帯工 上流工区	1.000	式	(36,000) 1,141,000	
・・埋設物表示工 昼間施工（その1）	1.000	式	(8,000) 24,000	
・・埋設物表示工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 87,000	
・・埋設物表示工 夜間施工	1.000	式	(28,000) 16,000	
・マンホール復旧 南部幹線, 48号空気弁工	1.000	式	(0) 1,014,000	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・道路復旧工 上流工区	1.000	式	(1,456,000) 4,082,000	
・・舗装準備工 昼間施工（その1）	1.000	式	(15,000) 39,000	
・・舗装準備工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 123,000	
・・舗装準備工 夜間施工	(1.000) 0.000	式	(90,000) 0	
・・舗装準備工 昼間施工（夜間施工区間）	1.000	式	(0) 24,000	
・・アスファルト舗装工 昼間施工（その1）	1.000	式	(217,000) 622,000	
・・アスファルト舗装工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 1,911,000	
・・アスファルト舗装工 夜間施工	(1.000) 0.000	式	(1,058,000) 0	
・・アスファルト舗装工 昼間施工（夜間施工区間）	1.000	式	(0) 360,000	
・・区画線工 昼間施工（その1）	1.000	式	(14,000) 65,000	
・・区画線工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 214,000	
・・区画線工 夜間施工	(1.000) 0.000	式	(62,000) 0	
・・道路構造物工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 5,000	
・・既設水路復旧工 昼間施工（その1）	1.000	式	(0) 250,000	
・・既設水路復旧工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 469,000	
・原形復旧工 上流工区	1.000	式	(908,000) 12,024,000	
・・既設管復旧工 昼間施工（その2）	1.000	式	(0) 9,999,000	
・・既設管復旧工 夜間施工	1.000	式	(908,000) 2,025,000	
下流工区	1.000	式	(50,432,000) 68,594,000	
・土工 下流工区	1.000	式	(16,057,000) 11,680,000	
・・作業土工 （その1）	1.000	式	(9,419,000) 5,534,000	
・・作業土工 （その2）	1.000	式	(0) 2,955,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	(6,638,000) 3,191,000	
・土工 下流工区	(1.000) 0.000	式	(3,472,000) 0	
・・作業土工	(1.000) 0.000	式	(2,147,000) 0	
・・作業残土処理工	(1.000) 0.000	式	(1,325,000) 0	
・構造物撤去工 下流工区	1.000	式	(6,362,000) 7,217,000	
・・構造物取壊し工 （その1）	1.000	式	(1,531,000) 1,499,000	
・・構造物取壊し工 （その2）	1.000	式	(0) 590,000	
・・既設管撤去工 （その1）	1.000	式	(4,831,000) 4,150,000	
・・既設管撤去工 （その2）	1.000	式	(0) 978,000	
・構造物撤去工 下流班	(1.000) 0.000	式	(1,017,000) 0	
・・構造物取壊し工	(1.000) 0.000	式	(17,000) 0	
・・既設管撤去工	(1.000) 0.000	式	(1,000,000) 0	
・管体基礎工 下流工区	1.000	式	(1,671,000) 5,046,000	
・・砂基礎工	(1.000) 0.000	式	(1,671,000) 0	
・・碎石基礎工 （その1）	1.000	式	(0) 3,501,000	

[illegible]

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(78,723,000)	
				143,824,000	
上流工区				(28,291,000)	
	1.000	式		75,230,000	
・土工 上流工区				(6,092,000)	
	1.000	式		8,730,000	
・・作業土工 昼間施工（その1）				(468,000)	
	1.000	式		865,000	
BA0101 掘削 軟岩	(7) 0	m ³	(") 1,523.14	(10,662) 0	歩A・単A [金額B] B単 1号
BA0105 土砂等運搬 現場発生土	(140) 0	m ³	(") 813	(113,820) 0	歩A・単A [単価B] B単 2号
BA0110 整地 仮設ヤード内	(140) 0	m ³	(") 131	(18,340) 0	歩A・単A [単価B] B単 3号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(37) 0	m ³	(") 3,895	(144,115) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
B01209 埋戻 構造物周辺（管頂30～60cm）	(20) 0	m ³	(") 3,386	(67,720) 0	歩A・単A [単価B] B単 5号
B01209 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(20) 0	m ³	(") 5,681	(113,620) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
000153 土砂等運搬 仮置場へ	(0.000) 540	m ³	(0) 524	(0) 282,960	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(0.000) 67	m ³	(0) 3,246	(0) 217,482	歩A・単A [金額B] B単 154号
000155 埋戻 構造物周辺（30cm～60cm）	(0.000) 67	m ³	(0) 1,595	(0) 106,865	歩A・単A [金額B] B単 155号
000156 埋戻 幅4m以上	(0.000) 210	m ³	(0) 1,226	(0) 257,460	歩A・単A [金額B] B単 156号
合 計				(468,277) 864,767	
・・作業土工 昼間施工（その2）				(0)	
	1.000	式		3,114,000	
000157 床掘 素掘り	(0.000) 630	m ³	(0) 251	(0) 158,130	歩A・単A [金額B] B単 157号
000158 土砂等運搬 仮置場へ	(0.000) 1,500	m ³	(0) 524	(0) 786,000	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(0.000) 190	m ³	(0) 3,246	(0) 616,740	歩A・単A [金額B] B単 159号
000160 埋戻 構造物周辺（30cm～60cm）	(0.000) 200	m ³	(0) 1,595	(0) 319,000	歩A・単A [金額B] B単 160号
000161 埋戻 幅4m以上	(0.000) 580	m ³	(0) 1,226	(0) 711,080	歩A・単A [金額B] B単 161号
000162 法面整形	(0.000) 200	m ²	(0) 910	(0) 182,000	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 基面整正	(0.000) 550	m ²	(0) 487	(0) 267,850	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 荒仕上	(0.000) 210	m ²	(0) 292	(0) 61,320	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 盛土法面仕上	(0.000) 27	m ²	(0) 452	(0) 12,204	歩A・単A [単価B] B単 165号
合 計				(0) 3,114,324	
・・作業土工 夜間施工				(2,587,000)	
	1.000	式		1,117,000	
BA0101 掘削 礫質土	(220) 0	m ³	(") 1,580.87	(347,793) 0	歩A・単A [金額B] B単 7号
BA0101 掘削 軟岩	(20) 0	m ³	(") 1,752.05	(35,041) 0	歩A・単A [金額B] B単 8号
BA0105 土砂等運搬 現場発生土	(580) 0	m ³	(") 1,042	(604,360) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
BA0110 整地 仮設ヤード内	(580) 280	m ³	(") 160	(92,800) 44,800	歩A・単A [単価B] B単 10号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(180) 0	m ³	(") 4,908	(883,440) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000166 床掘	(0.000) 59	m ³	(0) 251	(0) 14,809	歩A・単A [金額B] B単 166号
000167 土砂等運搬	(0.000) 280	m ³	(0) 464	(0) 129,920	歩A・単A [単価B] B単 167号
000012 埋戻 構造物周辺（管頂30～60cm）	(61) 0	m ³	(") 5,551	(338,611) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(61) 0.0	m ³	(") 4,667	(284,687) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000168 埋戻 構造物周辺（管頂30～60cm）	(0.000) 32	m ³	(0) 4,910	(0) 157,120	歩A・単A [金額B] B単 168号
000169 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(0.000) 32	m ³	(0) 8,201	(0) 262,432	歩A・単A [金額B] B単 169号
BA0106 埋戻	(0.000) 100	m ³	(0) 4,337	(0) 433,700	歩A・単A [金額B] B単 170号
000171 法面整形	(0.000) 7	m ²	(0) 1,175	(0) 8,225	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 基面整形	(0.000) 94	m ²	(0) 699	(0) 65,706	歩A・単A [単価B] B単 172号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(2, 586, 732) 1, 116, 712	
・ ・ 作業残土処理工 現場発生土	1. 000	式		(3, 037, 000) 3, 634, 000	
BA0102 積込（ルーズ）	(330) 0	m ³	(") 1, 581	(521, 730) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000173 残土処理 その1（昼間発生分）	(0. 000) 160	m ³	(0) 5, 599	(0) 895, 840	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 残土処理 その2（昼間発生分）	(0. 000) 390	m ³	(0) 5, 599	(0) 2, 183, 610	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 残土処理 （夜間発生分）	(0. 000) 99	m ³	(0) 5, 599	(0) 554, 301	歩A・単A [単価B] B単 175号
000015 作業残土処理 （昼間処分作業）	(330) 0	m ³	(") 7, 621	(2, 514, 930) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(3, 036, 660) 3, 633, 751	
・ 構造物撤去工 上流工区	1. 000	式		(3, 949, 000) 9, 892, 000	
・ ・ 構造物取壊し工 昼間施工（その1）	1. 000	式		(150, 000) 428, 000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(2. 2) 6. 6	m ³	(") 8, 467	(18, 627) 55, 882	歩A・単A [単価B] B単 16号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(70) 0. 0	m	(") 528	(36, 960) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(0. 000) 205	m	(0) 694	(0) 142, 270	歩A・単A [単価B] B単 176号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm	(68) 261	m ²	(") 214	(14, 552) 55, 854	歩A・単A [単価B] B単 18号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(2. 2) 6. 6	m ³	(") 1, 374	(3, 023) 9, 068	歩A・単A [単価B] B単 19号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	(2. 2) 6. 6	m ³	(") 5, 452	(11, 994) 35, 983	歩A・単A [単価B] B単 20号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(6. 8) 13	m ³	(") 5, 029	(34, 197) 65, 377	歩A・単A [単価B] B単 21号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	(6. 8) 13	m ³	(") 4, 520	(30, 736) 58, 760	歩A・単A [単価B] B単 22号
BA0201 殻運搬 汚泥（舗装切断排水）	(0. 000) 0. 2	m ³	(0) 6, 593	(0) 1, 319	歩A・単A [単価B] B単 177号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 汚泥（舗装切断排水）	(0. 000) 0. 2	m ³	(0) 17, 312	(0) 3, 462	歩A・単A [単価B] B単 178号
合 計				(150, 089) 427, 975	
・ ・ 構造物取壊し工 昼間施工（その2）	1. 000	式		(0) 1, 234, 000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(0. 000) 16	m ³	(0) 8, 467	(0) 135, 472	歩A・単A [単価B] B単 179号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(0. 000) 2. 1	m ³	(0) 17, 251	(0) 36, 227	歩A・単A [単価B] B単 180号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(0. 000) 250	m	(0) 694	(0) 173, 500	歩A・単A [単価B] B単 181号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm	(0. 000) 794	m ²	(0) 214	(0) 169, 916	歩A・単A [単価B] B単 182号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(0. 000) 16	m ³	(0) 1, 374	(0) 21, 984	歩A・単A [単価B] B単 183号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	(0. 000) 16	m ³	(0) 5, 452	(0) 87, 232	歩A・単A [単価B] B単 184号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(0. 000) 40	m ³	(0) 5, 029	(0) 201, 160	歩A・単A [単価B] B単 185号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	(0. 000) 40	m ³	(0) 4, 520	(0) 180, 800	歩A・単A [単価B] B単 186号
BA0201 殻運搬 汚泥（舗装切断排水）	(0. 000) 0. 3	m ³	(0) 6, 593	(0) 1, 978	歩A・単A [単価B] B単 187号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 汚泥（舗装切断排水）	(0. 000) 0. 3	m ³	(0) 17, 312	(0) 5, 194	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 U型側溝撤去 再利用	(0. 000) 76	m	(0) 2, 319	(0) 176, 244	歩A・単A [単価B] B単 189号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(0. 000) 2. 1	m ³	(0) 1, 429	(0) 3, 001	歩A・単A [単価B] B単 190号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート殻	(0. 000) 2. 1	m ³	(0) 8, 415	(0) 17, 672	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 標識撤去 再利用	(0. 000) 1	基	(0) 23, 605	(0) 23, 605	歩A・単A [単価B] B単 192号
合 計				(0) 1, 233, 985	
・ ・ 構造物取壊し工 夜間施工	1. 000	式		(577, 000) 379, 000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(10) 8. 9	m ³	(") 11, 539	(115, 390) 102, 697	歩A・単A [単価B] B単 23号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）		

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(204) 0.0	m	(〃) 706	(144,024) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(0.000) 39	m	(0) 872	(0) 34,008	歩A・単A [単価B] B単 193号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm	(202) 134	m ²	(〃) 290	(58,580) 38,860	歩A・単A [単価B] B単 25号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻（昼間処分作業）	(10) 8.9	m ³	(〃) 1,374	(13,740) 12,229	歩A・単A [単価B] B単 26号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	(10) 8.9	m ³	(〃) 5,452	(54,520) 48,523	歩A・単A [単価B] B単 27号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻（昼間処分作業）	(20) 6.7	m ³	(〃) 5,029	(100,580) 33,694	歩A・単A [単価B] B単 28号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	(20) 6.7	m ³	(〃) 4,520	(90,400) 30,284	歩A・単A [単価B] B単 29号
BA0201 殻運搬 汚泥（舗装切断排水）、昼間作業分	(0.000) 0.1	m ³	(0) 6,593	(0) 659	歩A・単A [単価B] B単 194号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 汚泥（舗装切断排水）	(0.000) 0.1	m ³	(0) 17,312	(0) 1,731	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 既設側溝撤去 再利用	(0.000) 22	m	(0) 3,479	(0) 76,538	歩A・単A [単価B] B単 196号
合 計				(577,234) 379,223	
・ ・ 既設管撤去工 昼間施工（その1）	1.000	式		(552,000) 1,636,000	
000030 既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m	(34.0) 101.0	m	(〃) 14,305	(486,370) 1,444,805	歩A・単A [単価B] B単 30号
BA0201 殻運搬 既設FRPM管	(2.6) 7.6	m ³	(〃) 3,021	(7,855) 22,960	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 既設FRPM管	(2.6) 7.6	m ³	(〃) 22,117	(57,504) 168,089	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(551,729) 1,635,854	
・ ・ 既設管撤去工 昼間施工（その2）	1.000	式		(0) 4,971,000	
000197 既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m	(0.000) 183.0	m	(0) 14,305	(0) 2,617,815	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m	(0.000) 182.0	m	(0) 9,894	(0) 1,800,708	歩A・単A [単価B] B単 198号
BA0201 殻運搬 既設FRPM管	(0.000) 14	m ³	(0) 3,021	(0) 42,294	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 既設FRPM管	(0.000) 14	m ³	(0) 22,117	(0) 309,638	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 現場発生品運搬 DCIP管 φ600	(0.000) 18.0	ton	(0) 11,144	(0) 200,592	歩A・単A [単価B] B単 201号
合 計				(0) 4,971,047	
・ ・ 既設管撤去工 夜間施工	1.000	式		(2,670,000) 1,244,000	
000033 既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m	(100.9) 34.0	m	(〃) 20,394	(2,057,755) 693,396	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m	(30.0) 0.0	m	(〃) 14,033	(420,990) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000202 既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m	(0.000) 31.0	m	(0) 14,146	(0) 438,526	歩A・単A [単価B] B単 202号
BA0201 殻運搬 既設FRPM管	(7.6) 2.6	m ³	(〃) 3,021	(22,960) 7,855	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 既設FRPM管	(7.6) 2.6	m ³	(〃) 22,117	(168,089) 57,504	歩A・単A [単価B] B単 36号
000203 現場発生品運搬 DCIP管 φ600	(0.000) 3.1	ton	(0) 15,017	(0) 46,553	歩A・単A [単価B] B単 203号
合 計				(2,669,794) 1,243,834	
・ 管体基礎工 上流工区	1.000	式		(2,149,000) 5,179,000	
・ ・ 砂基礎工 昼間施工	(1.000) 0.000	式		(446,000) 0	
BA0108 基面整正	(68) 0	m ²	(〃) 487	(33,116) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
B07301 砂基礎 山砂（SF相当品以上）	(14) 0.0	m ³	(〃) 7,659	(107,226) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
B07301 砂基礎 山砂（SF相当品以上）	(35) 0.0	m ³	(〃) 8,733	(305,655) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(445,997) 0	
・ ・ 砂基礎工 夜間施工	(1.000) 0.000	式		(1,703,000) 0	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0108 基面整正	(240) 0	m ²	(") 699	(167,760) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	(39) 0.0	m ³	(") 10,316	(402,324) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	(118) 0.0	m ³	(") 9,604	(1,133,272) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
合 計				(1,703,356) 0	
・・砕石基礎工 昼間施工 (その1)	1.000	式		(0) 1,330,000	
000204 砕石基礎 RC-40, 基床	(0.000) 45	m ³	(0) 6,076	(0) 273,420	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 砕石基礎 RC-40, 管周	(0.000) 131	m ³	(0) 8,064	(0) 1,056,384	歩A・単A [単価B] B単 205号
合 計				(0) 1,329,804	
・・砕石基礎工 昼間施工 (その2)	1.000	式		(0) 3,061,000	
000206 砕石基礎 RC-40, 基床	(0.000) 111	m ³	(0) 6,076	(0) 674,436	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 砕石基礎 RC-40, 管周	(0.000) 296	m ³	(0) 8,064	(0) 2,386,944	歩A・単A [単価B] B単 207号
合 計				(0) 3,061,380	
・・砕石基礎工 夜間施工	1.000	式		(0) 788,000	
000208 砕石基礎 RC-40, 基床 (夜間施工)	(0.000) 21	m ³	(0) 7,556	(0) 158,676	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 砕石基礎 RC-40, 管周 (夜間施工)	(0.000) 55	m ³	(0) 11,445	(0) 629,475	歩A・単A [単価B] B単 209号
合 計				(0) 788,151	
・管体工 上流工区	1.000	式		(12,771,000) 33,705,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 昼間施工 (その1)	1.000	式		(3,123,000) 12,349,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種	(34.0) 0.0	m	(") 53,692	(1,825,528) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
B07233 継輪 K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪	(1) 0	本	(") 120,201	(120,201) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種 (たて込み簡易土留)	(0.000) 78.0	m	(0) 53,696	(0) 4,188,288	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種,切管 (たて込み簡易土留)	(0.000) 14.0	m	(0) 15,361	(0) 215,054	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種,切管,材料費	(0.000) 3	本	(0) 340,725	(0) 1,022,175	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 ダクタイル鋳鉄管 φ800、K形,4種	(0.000) 6.0	m	(0) 91,371	(0) 548,226	歩A・単A [単価B] B単 213号
B07232 鋼製異形管布設 ダクタイル鋳鉄管路線,ダクタイル鋳鉄管製	(1) 3	本	(") 41,176	(41,176) 123,528	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 鋼製異形管 IP2、Rφ800、7° 37' 50"、L=2.00m	(1) 0	本	(") 1,135,827	(1,135,827) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000214 鋼製異形管 IP2、φ800×8°	(0.000) 1	本	(0) 1,408,332	(0) 1,408,332	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 鋼製異形管 IP3、φ800×28°	(0.000) 1	本	(0) 1,408,332	(0) 1,408,332	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 鋼製異形管 IP4、φ800×9°	(0.000) 1	本	(0) 1,408,332	(0) 1,408,332	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 鋼製異形継輪 (DCIP-SP) 上流側,材料費	(0.000) 1	本	(0) 1,191,510	(0) 1,191,510	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪	(0.000) 7	個	(0) 119,247	(0) 834,729	歩A・単A [単価B] B単 218号
合 計				(3,122,732) 12,348,506	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 昼間施工 (その2)	1.000	式		(0) 16,629,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種 (たて込み簡易土留)	(0.000) 60.0	m	(0) 53,692	(0) 3,221,520	歩A・単A [単価B] B単 219号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種 (素掘り)	(0.000) 102.0	m	(0) 49,958	(0) 5,095,716	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種,切管 (たて込み簡易土留)	(0.000) 6.8	m	(0) 12,650	(0) 86,020	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種,切管 (素掘り)	(0.000) 6.2	m	(0) 9,971	(0) 61,820	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種,切管,材料費	(0.000) 3	本	(0) 331,930	(0) 995,790	歩A・単A [単価B] B単 223号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）			
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07232 鋼製異形管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管路線,ダクタイル鋳鉄管製	4	本	41,176	164,704	B単 224号
000225 鋼製異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IP6、φ800×12°	1	本	1,408,332	1,408,332	B単 225号
000226 鋼製異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IP8、φ800×7°	1	本	1,408,332	1,408,332	B単 226号
000227 鋼製異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IP9、φ800×5°	1	本	1,408,332	1,408,332	B単 227号
000228 鋼製1F曲形T字管（K形両受口）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IP7、φ800×600×8° 10K	1	本	1,982,061	1,982,061	B単 228号
000229 ダクタイル鋳鉄管接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ800,特殊押輪	6	個	119,247	715,482	B単 229号
000230 ダクタイル鋳鉄管接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ800,普通押輪	2	個	40,294	80,588	B単 230号
合 計				(0)	
				16,628,697	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 夜間施工	1.000	式		(9,648,000)	
				4,727,000	
B07233 継輪	(1)		(")	(120,201)	歩A・単A [単価B]
K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪	0	本	120,201	0	B単 47号
000048 ダクタイル鋳鉄管	(101.0)		(")	(5,700,036)	歩A・単A [単価B]
φ800、ALW形、2種	0.0	m	56,436	0	B単 48号
000231 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ800,ALW形2種（たて込み簡易土留）	24.0	m	56,429	1,354,296	B単 231号
000232 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ800,ALW形2種,切管（たて込み簡易土留）	5.0	m	72,991	364,955	B単 232号
000049 鋼製異形管布設	(3)		(")	(256,200)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設	0	本	85,400	0	B単 49号
000233 鋼製異形管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設	1	本	85,313	85,313	B単 233号
000050 鋼製異形管	(1)		(")	(1,212,833)	歩A・単A [単価B]
IP3,Rφ800、28° 16' 40"、L=1.78m	0	本	1,212,833	0	B単 50号
000051 鋼製異形管	(1)		(")	(1,222,458)	歩A・単A [単価B]
IP4,Rφ800、8° 50' 50"、L=2.34m	0	本	1,222,458	0	B単 51号
000052 鋼製異形管	(1)		(")	(1,135,827)	歩A・単A [単価B]
IP5,Rφ800、11° 38' 40"、L=2.00m	0	本	1,135,827	0	B単 52号
000234 鋼製異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IP5、φ800×12°	1	本	1,408,332	1,408,332	B単 234号
000235 鋼製異形継輪（DCIP-FRPM）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
下流側	1	本	1,275,176	1,275,176	B単 235号
000236 ダクタイル鋳鉄管接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ800,特殊押輪	2	個	119,247	238,494	B単 236号
合 計				(9,647,555)	
				4,726,566	
・スラストワッパ工	1.000	式		(930,000)	
				477,000	
・・スラストワッパ工 IP2	(1.000)			(130,000)	
	0.000	式		0	
BA0301 基礎碎石	(2.5)		(")	(3,403)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	0.0	m ²	1,361	0	B単 53号
BA0303 型枠	(5.0)		(")	(51,253)	歩A・単A [金額B]
	0.0	m ²	10,250.60	0	B単 54号
BA0302 コンクリート	(2.2)		(")	(74,954)	歩A・単A [単価B]
18-8-40	0.0	m ³	34,070	0	B単 55号
合 計				(129,610)	
				0	
・・スラストワッパ工 IP3（夜間施工）	(1.000)			(144,000)	
	0.000	式		0	
BA0301 基礎碎石	(2.2)		(")	(3,927)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	0.0	m ²	1,785	0	B単 56号
BA0303 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	4.4	m ²	14,731.81	64,820	B単 57号
BA0302 コンクリート	(1.9)		(")	(75,219)	歩A・単A [単価B]
18-8-40	0.0	m ³	39,589	0	B単 58号
合 計				(143,966)	
				64,820	
・・スラストワッパ工 IP4（夜間施工）	(1.000)			(212,000)	
	0.000	式		0	
BA0301 基礎碎石	(3.2)		(")	(5,712)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	0.0	m ²	1,785	0	B単 59号
BA0303 型枠	(6.2)		(")	(91,337)	歩A・単A [金額B]
	0.0	m ²	14,731.77	0	B単 60号
BA0302 コンクリート	(2.9)		(")	(114,808)	歩A・単A [単価B]
18-8-40	0.0	m ³	39,589	0	B単 61号
合 計				(211,857)	
				0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ スラストポンク工 IP5 (夜間施工)	1.000	式		(444,000) 477,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40, t=15cm	(3.4) 4.5	㎡	(") 1,785	(6,069) 8,033	歩A・単A [単価B] B単 62号
BA0303 型枠	(16) 14	㎡	(") 14,731.75	(235,708) 206,245	歩A・単A [金額B] B単 63号
BA0302 コンクリート 18-8-40	(5.1) 6.5	m3	(") 39,589	(201,904) 257,329	歩A・単A [単価B] B単 64号
000237 基面整正	(0.000) 4.5	㎡	(0) 1,176	(0) 5,292	歩A・単A [単価B] B単 237号
合 計				(443,681) 476,899	
・ 付帯工 上流工区	1.000	式		(36,000) 1,141,000	
・ ・ 埋設物表示工 昼間施工 (その1)	1.000	式		(8,000) 24,000	
B07231 埋設表示テープ W150, 9°ﾌﾟﾚ	(34) 98	m	(") 247	(8,398) 24,206	歩A・単A [単価B] B単 65号
合 計				(8,398) 24,206	
・ ・ 埋設物表示工 昼間施工 (その2)	1.000	式		(0) 87,000	
B07231 埋設表示テープ W150, 9°ﾌﾟﾚ	(0.000) 352	m	(0) 247	(0) 86,944	歩A・単A [単価B] B単 238号
合 計				(0) 86,944	
・ ・ 埋設物表示工 夜間施工	1.000	式		(28,000) 16,000	
B07231 埋設表示テープ W150, 9°ﾌﾟﾚ	(101) 58	m	(") 280	(28,280) 16,240	歩A・単A [単価B] B単 66号
合 計				(28,280) 16,240	
・ ・ マンホール復旧 南部幹線, 48号空気弁工	1.000	式		(0) 1,014,000	
000239 マンホール据付 手間のみ	(0.000) 1	基	(0) 31,149	(0) 31,149	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 マンホール材料費	(0.000) 1	式	(0) 423,947	(0) 423,947	歩A・単A [金額B] B単 240号
000241 コンクリート 底版コンクリート	(0.000) 0.6	m3	(0) 25,181	(0) 15,109	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 型枠 底版コンクリート	(0.000) 1	式	(0) 26,257	(0) 26,257	歩A・単A [金額B] B単 242号
000243 鉄筋 SD295, D13	(0.000) 0.040	ton	(0) 173,172	(0) 6,927	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 コンクリート 縁石コンクリート	(0.000) 0.1	m3	(0) 25,181	(0) 2,518	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 型枠 縁石コンクリート	(0.000) 1	式	(0) 6,797	(0) 6,797	歩A・単A [金額B] B単 245号
000246 空気抜き管 VP100	(0.000) 1.0	m	(0) 1,642	(0) 1,642	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 空気弁設置 急排式, φ75, 10k	(0.000) 1	基	(0) 499,217	(0) 499,217	歩A・単A [単価B] B単 247号
合 計				(0) 1,013,563	
・ 道路復旧工 上流工区	1.000	式		(1,456,000) 4,082,000	
・ ・ 舗装準備工 昼間施工 (その1)	1.000	式		(15,000) 39,000	
BA0802 不陸整正	(88) 225	㎡	(") 173	(15,224) 38,925	歩A・単A [単価B] B単 67号
合 計				(15,224) 38,925	
・ ・ 舗装準備工 昼間施工 (その2)	1.000	式		(0) 123,000	
BA0802 不陸整正	(0.000) 710	㎡	(0) 173	(0) 122,830	歩A・単A [単価B] B単 248号
合 計				(0) 122,830	
・ ・ 舗装準備工 夜間施工	(1.000) 0.000	式		(90,000) 0	
BA0802 不陸整正	(393) 137	㎡	(") 228	(89,604) 31,236	歩A・単A [単価B] B単 68号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(89,604)	
合 計				31,236	
・舗装準備工 昼間施工 (夜間施工区間)	1.000	式		(0)	
BA0802 不陸整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	137	m	173	23,701	B単 249号
合 計				(0)	
				23,701	
・アスファルト舗装工 昼間施工 (その1)	1.000	式		(217,000)	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	(88)		(")	(52,448)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	225	m ²	596	134,100	B単 69号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(88)		(")	(164,648)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	0.0	m ²	1,871	0	B単 70号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	261	m ²	1,871	488,331	B単 250号
合 計				(217,096)	
				622,431	
・アスファルト舗装工 昼間施工 (その2)	1.000	式		(0)	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	710	m ²	596	423,160	B単 251号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	795	m ²	1,871	1,487,445	B単 252号
合 計				(0)	
				1,910,605	
・アスファルト舗装工 夜間施工	(1.000)			(1,058,000)	
	0.000	式		0	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	(393)		(")	(274,707)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	137	m ²	699	95,763	B単 71号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(393)		(")	(783,642)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	0.0	m ²	1,994	0	B単 72号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	149	m ²	1,994	297,106	B単 253号
合 計				(1,058,349)	
				392,869	
・アスファルト舗装工 昼間施工 (夜間施工区間)	1.000	式		(0)	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	137	m ²	596	81,652	B単 254号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	149	m ²	1,871	278,779	B単 255号
合 計				(0)	
				360,431	
・区画線工 昼間施工 (その1)	1.000	式		(14,000)	
B08203 区画線	(68)		(")	(14,484)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), 実線, 15cm	0.0	m	213	0	B単 73号
000256 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), 実線, 15cm (白)	136	m	345	46,920	B単 256号
000257 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), 実線, 15cm (黄)	25	m	423	10,575	B単 257号
000258 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), ゼブラ, 15cm (白)	7.9	m	379	2,994	B単 258号
000259 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), ゼブラ, 45cm (白)	1.1	m	875	963	B単 259号
000260 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), ゼブラ, 15cm (黄)	8.1	m	457	3,702	B単 260号
合 計				(14,484)	
				65,154	
・区画線工 昼間施工 (その2)	1.000	式		(0)	
000261 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), 実線, 15cm (白)	213	m	345	73,485	B単 261号
000262 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), 実線, 15cm (黄)	53	m	423	22,419	B単 262号
000263 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), 実線, 45cm (白)	2.9	m	794	2,303	B単 263号
000264 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), ゼブラ, 15cm (白)	77	m	227	17,479	B単 264号
000265 区画線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
熔融式 (手動), ゼブラ, 45cm (白)	67	m	875	58,625	B単 265号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000266 区画線 溶融式(手動),ゼブラ,15cm(黄)	(0.000) 65	m	(0) 457	(0) 29,705	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 区画線 溶融式(手動),矢印・文字等,15cm(換算長)	(0.000) 16	m	(0) 643	(0) 10,288	歩A・単A [単価B] B単 267号
合 計				(0) 214,304	
・ 区画線工 夜間施工	(1.000) 0.000	式		(62,000) 0	
B08203 区画線 溶融式(手動),実線,15cm	(") 202	m	(") 309	(") 62,418	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(") 62,418	
・ 道路構造物工 昼間施工(その2)	1.000	式		(0) 5,000	
000268 標識設置 再利用	(0.000) 1	基	(0) 5,378	(0) 5,378	歩A・単A [単価B] B単 268号
合 計				(0) 5,378	
・ 既設水路復旧工 昼間施工(その1)	1.000	式		(0) 250,000	
000269 既設水路復旧 側溝,再利用	(0.000) 22	m	(0) 5,166	(0) 113,652	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 現場打水路復旧 B300×H360	(0.000) 3.5	m	(0) 25,814	(0) 90,349	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 樹復旧 現場打	(0.000) 1	式	(0) 45,751	(0) 45,751	歩A・単A [金額B] B単 271号
合 計				(0) 249,752	
・ 既設水路復旧工 昼間施工(その2)	1.000	式		(0) 469,000	
000272 既設水路復旧 側溝,再利用	(0.000) 76	m	(0) 5,084	(0) 386,384	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 現場打L型水路復旧 B300×H300	(0.000) 7.5	m	(0) 11,053	(0) 82,898	歩A・単A [単価B] B単 273号
合 計				(0) 469,282	
・ 原形復旧工 上流工区	1.000	式		(908,000) 12,024,000	
・ 既設管復旧工 昼間施工(その2)	1.000	式		(0) 9,999,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種(たて込み簡易土留)	(0.000) 60.0	m	(0) 32,502	(0) 1,950,120	歩A・単A [単価B] B単 274号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種(素掘り)	(0.000) 102.0	m	(0) 29,176	(0) 2,975,952	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形2種,切管(たて込み簡易土留)	(0.000) 7.2	m	(0) 10,308	(0) 74,218	歩A・単A [単価B] B単 276号
000277 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形2種,切管(素掘り)	(0.000) 7.3	m	(0) 7,049	(0) 51,458	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形2種,切管,材料費	(0.000) 3	本	(0) 186,120	(0) 558,360	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 鋼製異形管据付	(0.000) 4	本	(0) 28,460	(0) 113,840	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 鋼製異形管 IP6,材料費	(0.000) 1	本	(0) 986,897	(0) 986,897	歩A・単A [単価B] B単 280号
000281 鋼製異形管 IP7,材料費	(0.000) 1	本	(0) 986,897	(0) 986,897	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 鋼製異形管 IP8,材料費	(0.000) 1	本	(0) 986,897	(0) 986,897	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 鋼製異形管 IP9,材料費	(0.000) 1	本	(0) 986,897	(0) 986,897	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,特殊押輪	(0.000) 4	個	(0) 59,924	(0) 239,696	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪	(0.000) 4	個	(0) 22,027	(0) 88,108	歩A・単A [単価B] B単 285号
合 計				(0) 9,999,340	
・ 既設管復旧工 夜間施工	1.000	式		(908,000) 2,025,000	
000075 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種(夜間施工)	(30.0) 0.0	m	(") 30,272	(908,160) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000286 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種(夜間施工)	(0.000) 24.0	m	(0) 30,281	(0) 726,744	歩A・単A [単価B] B単 286号
000287 ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種,切管(夜間施工)	(0.000) 5.1	m	(0) 38,944	(0) 198,614	歩A・単A [単価B] B単 287号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000288 鋼製異形管布設 ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設（夜間施工）	(0.000) 2		(0) 85,337	(0) 170,674	歩A・単A [単価B] B単 288号
000289 K形継輪 φ600	(0.000) 1	本	(0) 151,013	(0) 151,013	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪	(0.000) 4	個	(0) 22,027	(0) 88,108	歩A・単A [単価B] B単 290号
000291 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,特殊押輪	(0.000) 1	個	(0) 59,924	(0) 59,924	歩A・単A [単価B] B単 291号
000292 鋼製異形管 IP5-1,φ600×45°	(0.000) 2	本	(0) 314,844	(0) 629,688	歩A・単A [単価B] B単 292号
合 計				(908,160) 2,024,765	
下流工区	1.000	式		(50,432,000) 68,594,000	
・土工 下流工区	1.000	式		(16,057,000) 11,680,000	
・・作業土工 (その1)	1.000	式		(9,419,000) 5,534,000	
BA0101 掘削 礫質土	(1,810) 0	m3	(〃) 1,239.50	(2,243,509) 0	歩A・単A [金額B] B単 76号
BA0101 掘削 軟岩	(136) 0	m3	(〃) 1,523.18	(207,153) 0	歩A・単A [金額B] B単 77号
BA0105 土砂等運搬 現場発生土	(1,950) 0	m3	(〃) 813	(1,585,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
BA0110 整地 仮設ヤード	(1,950) 0	m3	(〃) 131	(255,450) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
BA0109 法面整形 切土法面	(590) 0	m ²	(〃) 910	(536,900) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(610) 0	m3	(〃) 3,895	(2,375,950) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
B01209 埋戻 構造物周辺（管頂30～60cm）	(180) 0	m3	(〃) 6,306	(1,135,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
B01209 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(160) 0	m3	(〃) 6,747	(1,079,520) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000293 床掘 素掘り	(0.000) 2,300	m3	(0) 251	(0) 577,300	歩A・単A [金額B] B単 293号
000294 土砂等運搬 仮置場へ	(0.000) 2,300	m3	(0) 524	(0) 1,205,200	歩A・単A [単価B] B単 294号
000295 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(0.000) 250	m3	(0) 3,246	(0) 811,500	歩A・単A [金額B] B単 295号
000296 埋戻 構造物周辺（30cm～60cm）	(0.000) 270	m3	(0) 1,595	(0) 430,650	歩A・単A [金額B] B単 296号
000297 埋戻 幅4m以上	(0.000) 1,200	m3	(0) 1,226	(0) 1,471,200	歩A・単A [金額B] B単 297号
000298 法面整形	(0.000) 510	m ²	(0) 910	(0) 464,100	歩A・単A [単価B] B単 298号
000299 基面整形	(0.000) 560	m ²	(0) 487	(0) 272,720	歩A・単A [単価B] B単 299号
000300 荒仕上	(0.000) 910	m ²	(0) 292	(0) 265,720	歩A・単A [単価B] B単 300号
000301 盛土法面仕上	(0.000) 78	m ²	(0) 452	(0) 35,256	歩A・単A [単価B] B単 301号
合 計				(9,418,912) 5,533,646	
・・作業土工 (その2)	1.000	式		(0) 2,955,000	
000302 床掘 素掘り	(0.000) 1,200	m3	(0) 251	(0) 301,200	歩A・単A [金額B] B単 302号
000303 土砂等運搬 仮置場へ	(0.000) 1,200	m3	(0) 524	(0) 628,800	歩A・単A [単価B] B単 303号
000304 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(0.000) 110	m3	(0) 3,246	(0) 357,060	歩A・単A [金額B] B単 304号
000305 埋戻 構造物周辺（30cm～60cm）	(0.000) 120	m3	(0) 1,595	(0) 191,400	歩A・単A [金額B] B単 305号
000306 埋戻 幅4m以上	(0.000) 710	m3	(0) 1,226	(0) 870,460	歩A・単A [金額B] B単 306号
000307 法面整形	(0.000) 320	m ²	(0) 910	(0) 291,200	歩A・単A [単価B] B単 307号
000308 基面整形	(0.000) 190	m ²	(0) 487	(0) 92,530	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 荒仕上	(0.000) 590	m ²	(0) 292	(0) 172,280	歩A・単A [単価B] B単 309号
000310 盛土法面仕上	(0.000) 110	m ²	(0) 452	(0) 49,720	歩A・単A [単価B] B単 310号
合 計				(0) 2,954,650	
・・作業残土処理工	1.000	式		(6,638,000) 3,191,000	
BA0102 積込（ルーズ）	(750) 0	m3	(〃) 1,240	(930,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01210 作業残土処理 現場発生土	(750) 0	m3	(") 7,611	(5,708,250) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000311 残土処理 (その1)	(0.000) 410	m3	(0) 5,599	(0) 2,295,590	歩A・単A [単価B] B単 311号
000312 残土処理 (その2)	(0.000) 160	m3	(0) 5,599	(0) 895,840	歩A・単A [単価B] B単 312号
合 計				(6,638,250) 3,191,430	
・土工 下流工区	(1.000) 0.000	式		(3,472,000) 0	
・・作業土工	(1.000) 0.000	式		(2,147,000) 0	
BA0101 掘削 砂質土	(370) 0	m3	(") 1,239.50	(458,618) 0	歩A・単A [金額B] B単 86号
BA0101 掘削 軟岩	(27) 0	m3	(") 1,523.18	(41,126) 0	歩A・単A [金額B] B単 87号
BA0105 土砂等運搬 建設発生土	(400) 0	m3	(") 1,219	(487,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
BA0110 整地	(400) 0	m3	(") 131	(52,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
BA0109 法面整形 切土法面	(120) 0	m ²	(") 910	(109,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(130) 0	m3	(") 3,895	(506,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
B01209 埋戻 構造物周辺（管頂30～60cm）	(36) 0	m3	(") 7,058	(254,088) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
B01209 埋戻 構造物周辺（管頂～30cm）	(33) 0	m3	(") 7,201	(237,633) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
合 計				(2,147,015) 0	
・・作業残土処理工	(1.000) 0.000	式		(1,325,000) 0	
BA0102 積込（ルーズ）	(150) 0	m3	(") 1,240	(186,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
B01210 作業残土処理 現場発生土	(150) 0	m3	(") 7,591	(1,138,650) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号
合 計				(1,324,650) 0	
・構造物撤去工 下流工区	1.000	式		(6,362,000) 7,217,000	
・・構造物取壊し工 (その1)	1.000	式		(1,531,000) 1,499,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(452) 0.0	m	(") 528	(238,656) 0	歩A・単A [単価B] B単 96号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(0.000) 241	m	(0) 694	(0) 167,254	歩A・単A [単価B] B単 313号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm	(1,105) 1,125	m ²	(") 214	(236,470) 240,750	歩A・単A [単価B] B単 97号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(110) 56	m3	(") 5,029	(553,190) 281,624	歩A・単A [単価B] B単 98号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	(110) 56	m3	(") 4,520	(497,200) 253,120	歩A・単A [単価B] B単 99号
BA0201 殻運搬 汚泥（舗装切断排水）	(0.3) 0.0	m3	(") 1,593	(478) 0	歩A・単A [単価B] B単 100号
BA0201 殻運搬 汚泥（舗装切断排水）	(0.000) 0.3	m3	(0) 6,590	(0) 1,977	歩A・単A [単価B] B単 314号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 汚泥（舗装切断排水）	(") 0.3	m3	(") 17,309	(") 5,193	歩A・単A [単価B] B単 101号
000315 鉄筋コンクリート取壊し	(0.000) 1.4	m3	(0) 19,672	(0) 27,541	歩A・単A [単価B] B単 315号
000316 無筋コンクリート取壊し	(0.000) 12	m3	(0) 10,999	(0) 131,988	歩A・単A [単価B] B単 316号
000317 U型側溝撤去 再利用	(0.000) 107	m	(0) 2,318	(0) 248,026	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 ヒューム管撤去 φ900	(0.000) 6.0	m	(0) 5,240	(0) 31,440	歩A・単A [単価B] B単 318号
000319 殻運搬・処分 鉄筋コンクリート	(0.000) 2.900	m3	(0) 9,842	(0) 28,542	歩A・単A [単価B] B単 319号
000320 殻運搬・処分 無筋コンクリート	(0.000) 12.000	m3	(0) 6,825	(0) 81,900	歩A・単A [単価B] B単 320号
合 計				(1,531,187) 1,499,355	
・・構造物取壊し工 (その2)	1.000	式		(0) 590,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm	(0.000) 124	m	(0) 694	(0) 86,056	歩A・単A [単価B] B単 321号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm	(0.000) 455	m ²	(0) 214	(0) 97,370	歩A・単A [単価B] B単 322号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）			
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）			

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(0.000) 23	m3	(0) 5,029	(0) 115,667	歩A・単A [単価B] B単 323号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻	(0.000) 23	m3	(0) 4,520	(0) 103,960	歩A・単A [単価B] B単 324号
BA0201 殻運搬 汚泥（舗装切断排水）	(0.000) 0.1	m3	(0) 6,590	(0) 659	歩A・単A [単価B] B単 325号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 汚泥（舗装切断排水）	(0.000) 0.1	m3	(0) 17,309	(0) 1,731	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 無筋コンクリート取壊し	(0.000) 7.7	m3	(0) 10,999	(0) 84,692	歩A・単A [単価B] B単 327号
000328 ヒューム管撤去 φ400	(0.000) 4.3	m	(0) 3,809	(0) 16,379	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用	(0.000) 4.0	m	(0) 1,334	(0) 5,336	歩A・単A [単価B] B単 329号
000330 標識撤去 再利用	(0.000) 1	基	(0) 23,597	(0) 23,597	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 殻運搬・処分 鉄筋コンクリート	(0.000) 0.200	m3	(0) 9,842	(0) 1,968	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 殻運搬・処分 無筋コンクリート	(0.000) 7.700	m3	(0) 6,825	(0) 52,553	歩A・単A [単価B] B単 332号
合 計				(0) 589,968	
・・既設管撤去工 （その1）	1.000	式		(4,831,000) 4,150,000	
000102 既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m（南部幹線）	(183.0) 34.0	m	(") 14,305	(2,617,815) 486,370	歩A・単A [単価B] B単 102号
000333 既設管撤去 PC管、φ800、L=6m（南部幹線）	(0.000) 187.0	m	(0) 5,240	(0) 979,880	歩A・単A [単価B] B単 333号
000103 既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m（吉良幹線）	(183.0) 216.0	m	(") 9,892	(1,810,236) 2,136,672	歩A・単A [単価B] B単 103号
BA0201 殻運搬 既設FRPM管	(17) 0.0	m3	(") 1,593	(27,081) 0	歩A・単A [単価B] B単 104号
BA0201 殻運搬 既設FRPM管	(0.000) 2.6	m3	(0) 3,021	(0) 7,855	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 殻処分 FRPM管（廃ブラ）	(0.000) 2.6	m3	(0) 22,114	(0) 57,496	歩A・単A [単価B] B単 335号
BA0201 殻運搬・処分 既設PC管	(0.000) 37	m3	(0) 9,567	(0) 353,979	歩A・単A [単価B] B単 336号
000105 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 既設DCIP管	(17) 0.0	m3	(") 22,117	(375,989) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000337 現場発生品運搬 DCIP管 φ600	(0.000) 21.0	ton	(0) 6,078	(0) 127,638	歩A・単A [単価B] B単 337号
合 計				(4,831,121) 4,149,890	
・・既設管撤去工 （その2）	1.000	式		(0) 978,000	
000338 既設管撤去 PC管、φ800、L=6m（南部幹線）	(0.000) 136.0	m	(0) 5,240	(0) 712,640	歩A・単A [単価B] B単 338号
BA0201 殻運搬・処分 既設PC管	(0.000) 27	m3	(0) 9,842	(0) 265,734	歩A・単A [単価B] B単 339号
合 計				(0) 978,374	
・構造物撤去工 下流班	(1.000) 0.000	式		(1,017,000) 0	
・・構造物取壊し工	(1.000) 0.000	式		(17,000) 0	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(2.0) 0.0	m3	(") 8,467	(16,934) 0	歩A・単A [単価B] B単 106号
合 計				(16,934) 0	
・・既設管撤去工	(1.000) 0.000	式		(1,000,000) 0	
000107 既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m	(37.5) 0.0	m	(") 14,305	(536,438) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m	(37.5) 0.0	m	(") 9,892	(370,950) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号
BA0201 殻運搬 既設FRPM管	(3.7) 0.0	m3	(") 3,021	(11,178) 0	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 既設FRPM管	(3.7) 0.0	m3	(") 22,117	(81,833) 0	歩A・単A [単価B] B単 110号
合 計				(1,000,399) 0	
・管体基礎工 下流工区	1.000	式		(1,671,000) 5,046,000	
・・砂基礎工	(1.000) 0.000	式		(1,671,000) 0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0108 基面整正	(460) 0	m ²	(〃) 487	(224, 020) 0	歩A・単A [単価B] B単 111号
BA0109 法面整形 切土法面	(410) 0	m ²	(〃) 910	(373, 100) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	(54) 0.0	m ³	(〃) 7, 330	(395, 820) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	(64) 0.0	m ³	(〃) 10, 597	(678, 208) 0	歩A・単A [単価B] B単 114号
合 計				(1, 671, 148) 0	
・ ・ 砕石基礎工 (その1)	1. 000	式		(0) 3, 501, 000	
000340 砕石基礎 RC-40, 基床	(0. 000) 117	m ³	(0) 6, 075	(0) 710, 775	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 砕石基礎 RC-40, 管周	(0. 000) 346	m ³	(0) 8, 064	(0) 2, 790, 144	歩A・単A [単価B] B単 341号
合 計				(0) 3, 500, 919	
・ ・ 砕石基礎工 (その2)	1. 000	式		(0) 1, 545, 000	
000342 砕石基礎 RC-40, 基床	(0. 000) 42	m ³	(0) 6, 075	(0) 255, 150	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 砕石基礎 RC-40, 管周	(0. 000) 160	m ³	(0) 8, 064	(0) 1, 290, 240	歩A・単A [単価B] B単 343号
合 計				(0) 1, 545, 390	
・ 管体基礎工 下流班	(1. 000) 0. 000	式		(1, 065, 000) 0	
・ ・ 砂基礎工	(1. 000) 0. 000	式		(1, 065, 000) 0	
BA0108 基面整正	(180) 0	m ²	(〃) 487	(87, 660) 0	歩A・単A [単価B] B単 115号
BA0109 法面整形 切土法面	(160) 0	m ²	(〃) 910	(145, 600) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	(21) 0.0	m ³	(〃) 7, 330	(153, 930) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	(64) 0.0	m ³	(〃) 10, 597	(678, 208) 0	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				(1, 065, 398) 0	
・ 管体工 下流工区	1. 000	式		(8, 713, 000) 29, 935, 000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (その1)	1. 000	式		(8, 713, 000) 18, 052, 000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形, 2 種	(172. 0) 0.0	m	(〃) 49, 958	(8, 592, 776) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
B07233 継輪 K型押輪 φ 800, ボルト・ゴム輪	(1) 0	本	(〃) 120, 201	(120, 201) 0	歩A・単A [単価B] B単 120号
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種 (素掘り)	(0. 000) 204.0	m	(0) 49, 957	(0) 10, 191, 228	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種, 切管 (素掘り)	(0. 000) 14.0	m	(0) 8, 830	(0) 123, 620	歩A・単A [単価B] B単 345号
000346 ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種, 切管, 材料費	(0. 000) 2	本	(0) 331, 903	(0) 663, 806	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ 800, 普通押輪	(0. 000) 2	個	(0) 40, 291	(0) 80, 582	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 鋼製異形管据付 手間のみ	(0. 000) 2	本	(0) 20, 604	(0) 41, 208	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 鋼製異形管 IP2, 材料費	(0. 000) 1	本	(0) 1, 408, 217	(0) 1, 408, 217	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 鋼製1F十字管 接続部空気弁, 材料費	(0. 000) 1	本	(0) 1, 612, 279	(0) 1, 612, 279	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 上流側, 材料費	(0. 000) 1	本	(0) 1, 275, 072	(0) 1, 275, 072	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 鋼製異形継輪 (DCIP-PC) 下流側, 材料費	(0. 000) 1	本	(0) 2, 625, 149	(0) 2, 625, 149	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 鋼管溶接 φ 400, 接続部空気弁	(0. 000) 1. 000	箇所	(0) 30, 996	(0) 30, 996	歩A・単A [単価B] B単 353号
合 計				(8, 712, 977) 18, 052, 157	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 (その2)	1. 000	式		(0) 11, 883, 000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種 (素掘り)	(0. 000) 114.0	m	(0) 49, 957	(0) 5, 695, 098	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種, 切管 (素掘り)	(0. 000) 17.0	m	(0) 4, 848	(0) 82, 416	歩A・単A [単価B] B単 355号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000356 ダクタイル鋳鉄管 φ800,ALW形2種,切管,材料費	(0.000) 3	本	(0) 305,522	(0) 916,566	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 鋼製異形管据付 手間のみ	(0.000) 3	本	(0) 20,604	(0) 61,812	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 鋼製異形管 IP11,材料費	(0.000) 1	本	(0) 1,501,585	(0) 1,501,585	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 鋼製異形管 IP12,材料費	(0.000) 1	本	(0) 1,501,585	(0) 1,501,585	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 鋼製異形管 IP13,材料費	(0.000) 1	本	(0) 1,408,217	(0) 1,408,217	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪	(0.000) 6	個	(0) 119,238	(0) 715,428	歩A・単A [単価B] B単 361号
合 計				(0) 11,882,707	
・管体工 下流班	(1.000) 0.000	式		(3,678,000) 0	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工	(1.000) 0.000	式		(3,678,000) 0	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 φ800,ALW形、2種	(49.0) 0.0	m	(") 49,958	(2,447,942) 0	歩A・単A [単価B] B単 121号
B07232 異形管 鋼製異形管布設	(1) 0	本	(") 41,176	(41,176) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
B07233 継輪 K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪	(1) 0	本	(") 120,201	(120,201) 0	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 鋼製異形管 IP10、Rφ800、7° 25'00"、L=1.73m	(1) 0	本	(") 1,068,448	(1,068,448) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
合 計				(3,677,767) 0	
・スラストワッギ工	(1.000) 0.000	式		(170,000) 0	
・・スラストワッギ工	1.000	式		(") 170,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40,t=10cm	(") 2.0	m ²	(") 1,361	(") 2,722	歩A・単A [単価B] B単 125号
BA0303 型枠	(") 8.3	m ²	(") 10,250.72	(") 85,081	歩A・単A [金額B] B単 126号
BA0302 コンクリート 18-8-40	(") 2.4	m ³	(") 34,070	(") 81,768	歩A・単A [単価B] B単 127号
合 計				(") 169,571	
・付帯工 下流工区	1.000	式		(55,000) 1,492,000	
・・埋設物表示工 (その1)	1.000	式		(55,000) 107,000	
B07231 埋設表示テープ W150、タプル	(221) 432	m	(") 247	(54,587) 106,704	歩A・単A [単価B] B単 128号
合 計				(54,587) 106,704	
・・埋設物表示工 (その2)	1.000	式		(0) 32,000	
B07231 埋設表示テープ W150、タプル	(0.000) 131	m	(0) 247	(0) 32,357	歩A・単A [単価B] B単 362号
合 計				(0) 32,357	
・・マンホール復旧 南部幹線,接続部空気弁工	1.000	式		(0) 602,000	
000363 マンホール据付 手間のみ	(0.000) 1	基	(0) 31,726	(0) 31,726	歩A・単A [単価B] B単 363号
000364 マンホール材料費	(0.000) 1	式	(0) 401,886	(0) 401,886	歩A・単A [金額B] B単 364号
000365 コンクリート 底版コンクリート	(0.000) 0.6	m ³	(0) 25,647	(0) 15,388	歩A・単A [単価B] B単 365号
000366 型枠 底版コンクリート	(0.000) 1	式	(0) 18,515	(0) 18,515	歩A・単A [金額B] B単 366号
000367 鉄筋 SD295,D13	(0.000) 0.031	ton	(0) 176,379	(0) 5,468	歩A・単A [単価B] B単 367号
000368 コンクリート 縁石コンクリート	(0.000) 0.1	m ³	(0) 25,647	(0) 2,565	歩A・単A [単価B] B単 368号
000369 型枠 縁石コンクリート	(0.000) 1	式	(0) 6,923	(0) 6,923	歩A・単A [金額B] B単 369号
000370 空気抜き管 VP100	(0.000) 1.0	m	(0) 1,672	(0) 1,672	歩A・単A [単価B] B単 370号
000371 空気弁設置 急排式	(0.000) 1	基	(0) 118,059	(0) 118,059	歩A・単A [単価B] B単 371号
合 計				(0) 602,202	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・マンホール復旧 吉良幹線, 1号空気弁工	1.000	式		(0) 751,000	
000372 マンホール据付 手間のみ	(0.000) 1	基	(0) 31,726	(0) 31,726	歩A・単A [単価B] B単 372号
000373 マンホール材料費	(0.000) 1	式	(0) 401,886	(0) 401,886	歩A・単A [金額B] B単 373号
000374 コンクリート アンカーコンクリート	(0.000) 3.9	m3	(0) 25,232	(0) 98,405	歩A・単A [単価B] B単 374号
000375 型枠 アンカーコンクリート	(0.000) 1	式	(0) 83,316	(0) 83,316	歩A・単A [金額B] B単 375号
000376 基礎碎石 RC40, t=15cm	(0.000) 4.0	m ²	(0) 1,493	(0) 5,972	歩A・単A [単価B] B単 376号
000377 コンクリート 縁石コンクリート	(0.000) 0.1	m3	(0) 25,647	(0) 2,565	歩A・単A [単価B] B単 377号
000378 型枠 縁石コンクリート	(0.000) 1	式	(0) 6,923	(0) 6,923	歩A・単A [金額B] B単 378号
000379 空気抜き管 VP100	(0.000) 1.0	m	(0) 1,672	(0) 1,672	歩A・単A [単価B] B単 379号
000380 水抜き管 VP50	(0.000) 0.4	m	(0) 560	(0) 224	歩A・単A [単価B] B単 380号
000381 空気弁設置 急排式	(0.000) 1	基	(0) 118,059	(0) 118,059	歩A・単A [単価B] B単 381号
合 計				(0) 750,748	
・道路復旧工 下流工区	1.000	式		(1,726,000) 3,166,000	
・舗装準備工 (その1)	1.000	式		(217,000) 182,000	
BA0802 不陸整正	(1,257) 1,054	m ²	(") 173	(217,461) 182,342	歩A・単A [単価B] B単 129号
合 計				(217,461) 182,342	
・舗装準備工 (その2)	1.000	式		(0) 69,000	
BA0802 不陸整正	(0.000) 399	m ²	(0) 173	(0) 69,027	歩A・単A [単価B] B単 382号
合 計				(0) 69,027	
・アスファルト舗装工 (その1)	1.000	式		(1,368,000) 1,182,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=10cm	(1,257) 1,054	m ²	(") 596	(749,172) 628,184	歩A・単A [単価B] B単 130号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	(1,257) 0.0	m ²	(") 492	(618,444) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	(0.000) 1,125	m ²	(0) 492	(0) 553,500	歩A・単A [単価B] B単 383号
合 計				(1,367,616) 1,181,684	
・アスファルト舗装工 (その2)	1.000	式		(0) 462,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=10cm	(0.000) 399	m ²	(0) 596	(0) 237,804	歩A・単A [単価B] B単 384号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm	(0.000) 455	m ²	(0) 492	(0) 223,860	歩A・単A [単価B] B単 385号
合 計				(0) 461,664	
・区画線工 (その1)	1.000	式		(141,000) 170,000	
B08203 区画線 熔融式(手動), 実線, 15cm	(441) 0.0	m	(") 213	(93,933) 0	歩A・単A [単価B] B単 132号
B08203 区画線 熔融式(手動), 破線, 15cm	(221) 0.0	m	(") 214	(47,294) 0	歩A・単A [単価B] B単 133号
000386 区画線 熔融式(手動), 実線, 15cm (白)	(0.000) 221	m	(0) 345	(0) 76,245	歩A・単A [単価B] B単 386号
000387 区画線 熔融式(手動), 実線, 15cm (黄)	(0.000) 221	m	(0) 423	(0) 93,483	歩A・単A [単価B] B単 387号
合 計				(141,227) 169,728	
・区画線工 (その2)	1.000	式		(0) 82,000	
000388 区画線 熔融式(手動), 実線, 15cm (白)	(0.000) 79	m	(0) 345	(0) 27,255	歩A・単A [単価B] B単 388号

[illegible]

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(18,424,000)	
				44,382,000	
直接工事費（仮設工）				(18,424,000)	
	1.000	式		44,382,000	
・ 仮設工				(18,424,000)	
	1.000	式		44,382,000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 上流工区				(3,491,000)	
	1.000	式		13,290,000	
B18286 たて込み簡易土留	(34.000)		(")	(850,136)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	25,004	0	B単 136号
000137 たて込み簡易土留	(71)		(")	(1,650,253)	歩A・単A [単価B]
夜間作業	0	m	23,243	0	B単 137号
000138 たて込み簡易土留	(30)		(")	(990,330)	歩A・単A [単価B]
夜間作業	0	m	33,011	0	B単 138号
000405 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
昼間作業,B2.0*H3.0（上流その1）	97	m	42,566	4,128,902	B単 405号
000406 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
昼間作業,B2.5*H3.0（上流その1）	3.8	m	37,705	143,279	B単 406号
000407 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
昼間作業,B2.7*H3.0（上流その1）	4.0	m	38,862	155,448	B単 407号
000408 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
昼間作業,B3.19*H3.0（上流その2）	104	m	55,987	5,822,648	B単 408号
000409 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
昼間作業,B3.9*H3.0（上流その2）	7.2	m	48,616	350,035	B単 409号
000410 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
夜間作業	31	m	50,404	1,562,524	B単 410号
000411 たて込み簡易土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
IP10付近B3.5×H3.5（下流その1）	4.0	m	52,719	210,876	B単 411号
000412 自立式鋼矢板土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
手間のみ,L=8.0m	17	枚	22,849	388,433	B単 412号
000413 自立式鋼矢板土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
手間のみ,L=9.0m	7	枚	22,849	159,943	B単 413号
000414 自立式鋼矢板土留	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
賃料	11.52	ton	13,415	154,541	B単 414号
000415 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	回	106,723	213,446	B単 415号
合 計				(3,490,719)	
				13,290,075	
・ ・ 安全費				(4,568,000)	
	1.000	式		5,548,000	
B19021 交通誘導警備員	(196)		(")	(3,306,520)	歩A・単A [単価B]
（昼間施工）	257	人	16,870	4,335,590	B単 139号
B19021 交通誘導警備員	(52)		(")	(1,261,104)	歩A・単A [単価B]
（夜間施工）	50	人	24,252	1,212,600	B単 140号
合 計				(4,567,624)	
				5,548,190	
・ ・ 仮設ヤード整備工				(4,951,000)	
	1.000	式		7,833,000	
B18241 安定シート	(3,826)		(")	(1,174,582)	歩A・単A [単価B]
土木シート	0	m ²	307	0	B単 141号
B18241 安定シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土木シート	3,567	m ²	277	988,059	B単 416号
B18203 敷鉄板	(3,826)		(")	(3,707,394)	歩A・単A [単価B]
設置～賃料～撤去	0	m ²	969	0	B単 142号
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
設置～賃料～撤去	3,567	m ²	1,867	6,659,589	B単 417号
000418 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3,567	m ²	43	153,381	B単 418号
B02315 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(10)		(")	(60,570)	歩A・単A [単価B]
土木シート	0.0	m3	6,057	0	B単 143号
B02315 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土木シート	1.3	m3	2,845	3,699	B単 419号
000144 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.4)		(")	(8,847)	歩A・単A [単価B]
土木シート	0.0	ton	22,117	0	B単 144号
000420 般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土木シート	1.3	m3	22,118	28,753	B単 420号
合 計				(4,951,393)	
				7,833,481	
・ ・ 仮設覆工板工				(5,414,000)	
	1.000	式		2,281,000	
000145 仮橋覆工板設置・撤去	(332)		(")	(4,415,600)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	13,300	0	B単 145号
000421 覆工板設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	136	m ²	8,867	1,205,912	B単 421号
000422 鋼製L型山留設置・撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
460×250（OLY横型）	68	m	15,816	1,075,488	B単 422号
BA0302 コンクリート	(14)		(")	(476,980)	歩A・単A [単価B]
18-8-40	0.0	m3	34,070	0	B単 146号
BA0303 型枠	(30)		(")	(307,530)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	10,251	0	B単 147号

東海農政局

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0101	掘削					
	軟岩		m3	(〃) 1,523.14		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	現場発生土		m3	(〃) 813		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
BA0110	整地					
	仮設ヤード内		m3	(〃) 131		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
			m3	(〃) 3,895		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
B01209	埋戻					
	構造物周辺（管頂30～60cm）		m3	(〃) 3,386		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
B01209	埋戻					
	構造物周辺（管頂～30cm）		m3	(〃) 5,681		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
BA0101	掘削					
	礫質土		m3	(〃) 1,580.87		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
BA0101	掘削					
	軟岩		m3	(〃) 1,752.05		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	現場発生土		m3	(〃) 1,042		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
BA0110	整地					
	仮設ヤード内		m3	(〃) 160		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
			m3	(〃) 4,908		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	埋戻					
	構造物周辺（管頂30～60cm）		m3	(〃) 5,551		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	埋戻					
	構造物周辺（管頂～30cm）		m3	(〃) 4,667		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
BA0102	積込（ルーズ）					
			m3	(〃) 1,581		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	作業残土処理					
	（昼間処分作業）		m3	(〃) 7,621		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(〃) 8,467		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
BA0203	舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(〃) 528		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
BA0202	舗装版破碎					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m ²	(〃) 214		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート殻		m3	(〃) 1,374		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	(〃) 5,452		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻		m3	(〃) 5,029		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	アスファルト殻		m3	4,520		歩A・単A
B02162	*** B単－ 23号 *** コンクリート構造物取壊し					
			m3	(") 11,539		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 24号 *** 舗装版切断					
			m	(") 706		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 25号 *** アスファルト舗装版、t=5cm 舗装版破砕					
			m ²	(") 290		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 26号 *** アスファルト舗装版、t=5cm 殻運搬					
			m3	(") 1,374		歩A・単A
B02315	*** B単－ 27号 *** 無筋コンクリート殻（昼間処分作業） 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 5,452		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 28号 *** 無筋コンクリート殻					
			m3	(") 5,029		歩A・単A
B02315	*** B単－ 29号 *** アスファルト殻（昼間処分作業） 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 4,520		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** アスファルト殻 既設管撤去					
			m	(") 14,305		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 31号 *** FRPM管、φ800、L=4m 殻運搬					
			m3	(") 3,021		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 既設FRPM管 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 22,117		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 既設FRPM管 既設管撤去					
			m	(") 20,394		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** FRPM管、φ800、L=4m 既設管撤去					
			m	(") 14,033		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 35号 *** DCIP管、φ600、L=6m 殻運搬					
			m3	(") 3,021		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 既設FRPM管 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(") 22,117		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 37号 *** 既設FRPM管 基面整正					
			m ²	(") 487		歩A・単A
B07301	*** B単－ 38号 *** 砂基礎					
			m3	(") 7,659		歩A・単A
B07301	*** B単－ 39号 *** 山砂（SF相当品以上） 砂基礎					
			m3	(") 8,733		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 40号 *** 山砂（SF相当品以上） 基面整正					
			m ²	(") 699		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 砂基礎					
			m3	(") 10,316		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 山砂（SF相当品以上） 砂基礎					
			m3	(") 9,604		歩A・単A
B07226	*** B単－ 43号 *** ダクタイル鋳鉄管					
			m	(") 53,692		歩A・単A
	φ800、ALW形、2種					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07233	*** B単ー 44号 *** 継輪					
	K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪		本	(〃) 120,201		歩A・単A
B07232	*** B単ー 45号 *** 鋼製異形管布設					
	ダクタイル鉄管路線、ダクタイル鉄管製		本	(〃) 41,176		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 鋼製異形管					
	IP2、Rφ800、7° 37' 50〃、L=2.00m		本	(〃) 1,135,827		歩A・単A
B07233	*** B単ー 47号 *** 継輪					
	K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪		本	(〃) 120,201		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** ダクタイル鉄管					
	φ800、ALW形、2種		m	(〃) 56,436		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 鋼製異形管布設					
	ダクタイル鉄管路線、異形管布設		本	(〃) 85,400		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 鋼製異形管					
	IP3、Rφ800、28° 16' 40〃、L=1.78m		本	(〃) 1,212,833		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 鋼製異形管					
	IP4、Rφ800、8° 50' 50〃、L=2.34m		本	(〃) 1,222,458		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 鋼製異形管					
	IP5、Rφ800、11° 38' 40〃、L=2.00m		本	(〃) 1,135,827		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 53号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	(〃) 1,361		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 54号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 10,250.60		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 55号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³	(〃) 34,070		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 56号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	(〃) 1,785		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 57号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 14,731.81		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 58号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³	(〃) 39,589		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 59号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	(〃) 1,785		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 60号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 14,731.77		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 61号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³	(〃) 39,589		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 62号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=15cm		m ²	(〃) 1,785		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 63号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 14,731.75		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 64号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³	(〃) 39,589		歩A・単A
B07231	*** B単ー 65号 *** 埋設表示テープ					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W150、 Δ 7° \times 10		m	(〃) 247		歩A・単A
B07231	*** B単ー 66号 *** 埋設表示テープ					
	W150、 Δ 7° \times 10		m	(〃) 280		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 67号 *** 不陸整正					
			m ²	(〃) 173		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 68号 *** 不陸整正					
			m ²	(〃) 228		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 69号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40、t=10cm		m ²	(〃) 596		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 70号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(〃) 1,871		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 71号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40、t=10cm		m ²	(〃) 699		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 72号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(〃) 1,994		歩A・単A
B08203	*** B単ー 73号 *** 区画線					
	溶融式（手動）、実線、15cm		m	(〃) 213		歩A・単A
B08203	*** B単ー 74号 *** 区画線					
	溶融式（手動）、実線、15cm		m	(〃) 309		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	ϕ 600、ALW形、2種（夜間施工）		m	(〃) 30,272		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 76号 *** 掘削					
	礫質土		m ³	(〃) 1,239.50		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 77号 *** 掘削					
	軟岩		m ³	(〃) 1,523.18		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 78号 *** 土砂等運搬					
	現場発生土		m ³	(〃) 813		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 79号 *** 整地					
	仮設ヤード		m ³	(〃) 131		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 80号 *** 法面整形					
	切土法面		m ²	(〃) 910		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 81号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
			m ³	(〃) 3,895		歩A・単A
B01209	*** B単ー 82号 *** 埋戻					
	構造物周辺（管頂30～60cm）		m ³	(〃) 6,306		歩A・単A
B01209	*** B単ー 83号 *** 埋戻					
	構造物周辺（管頂～30cm）		m ³	(〃) 6,747		歩A・単A
BA0102	*** B単ー 84号 *** 積込（ルーズ）					
			m ³	(〃) 1,240		歩A・単A
B01210	*** B単ー 85号 *** 作業残土処理					
	現場発生土		m ³	(〃) 7,611		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 86号 *** 掘削					
	砂質土		m ³	(〃) 1,239.50		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 87号 *** 掘削					
	軟岩		m3	(") 1,523.18		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 88号 *** 土砂等運搬					
	建設発生土		m3	(") 1,219		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 89号 *** 整地					
			m3	(") 131		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 90号 *** 法面整形					
	切土法面		m ²	(") 910		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 91号 *** 路体（築堤）盛土・埋戻					
			m3	(") 3,895		歩A・単A
B01209	*** B単－ 92号 *** 埋戻					
	構造物周辺（管頂30～60cm）		m3	(") 7,058		歩A・単A
B01209	*** B単－ 93号 *** 埋戻					
	構造物周辺（管頂～30cm）		m3	(") 7,201		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 94号 *** 積込（ルーズ）					
			m3	(") 1,240		歩A・単A
B01210	*** B単－ 95号 *** 作業残土処理					
	現場発生土		m3	(") 7,591		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 96号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(") 528		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 97号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m ²	(") 214		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 98号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m3	(") 5,029		歩A・単A
B02315	*** B単－ 99号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	(") 4,520		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 100号 *** 殻運搬					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(") 1,593		歩A・単A
B02315	*** B単－ 101号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(") 17,309		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 既設管撤去					
	FRPM管、φ800、L=4m（南部幹線）		m	(") 14,305		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 既設管撤去					
	DCIP管、φ600、L=6m（吉良幹線）		m	(") 9,892		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 104号 *** 殻運搬					
	既設FRPM管		m3	(") 1,593		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	既設DCIP管		m3	(") 22,117		歩A・単A
B02162	*** B単－ 106号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(") 8,467		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 既設管撤去					
	FRPM管、φ800、L=4m		m	(") 14,305		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 既設管撤去					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	DCIP管、φ600、L=6m *** B単ー 109号 ***		m	(〃) 9,892		歩A・単A
BA0201	穀運搬					
	既設FRPM管 *** B単ー 110号 ***		m3	(〃) 3,021		歩A・単A
000110	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	既設FRPM管 *** B単ー 111号 ***		m3	(〃) 22,117		歩A・単A
BA0108	基面整正					
			m ²	(〃) 487		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単ー 112号 ***					
	切土法面 *** B単ー 113号 ***		m ²	(〃) 910		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂（SF相当品以上） *** B単ー 114号 ***		m3	(〃) 7,330		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂（SF相当品以上） *** B単ー 115号 ***		m3	(〃) 10,597		歩A・単A
BA0108	基面整正					
			m ²	(〃) 487		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単ー 116号 ***					
	切土法面 *** B単ー 117号 ***		m ²	(〃) 910		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂（SF相当品以上） *** B単ー 118号 ***		m3	(〃) 7,330		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂（SF相当品以上） *** B単ー 119号 ***		m3	(〃) 10,597		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	φ800、ALW形、2種 *** B単ー 120号 ***		m	(〃) 49,958		歩A・単A
B07233	継輪					
	K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪 *** B単ー 121号 ***		本	(〃) 120,201		歩A・単A
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	φ800、ALW形、2種 *** B単ー 122号 ***		m	(〃) 49,958		歩A・単A
B07232	異形管					
	鋼製異形管布設 *** B単ー 123号 ***		本	(〃) 41,176		歩A・単A
B07233	継輪					
	K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪 *** B単ー 124号 ***		本	(〃) 120,201		歩A・単A
000124	鋼製異形管					
	IP10、Rφ800、7° 25'00"、L=1.73m *** B単ー 125号 ***		本	(〃) 1,068,448		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 126号 ***		m ²	(〃) 1,361		歩A・単A
BA0303	型枠					
			m ²	(〃) 10,250.72		歩A・単A
BA0302	コンクリート *** B単ー 127号 ***					
	18-8-40 *** B単ー 128号 ***		m3	(〃) 34,070		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	W150、タフ [®] ル *** B単ー 129号 ***		m	(〃) 247		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	(〃) 173		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0803	*** B単ー 130号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40、t=10cm		m ²	(〃) 596		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 131号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(〃) 492		歩A・単A
B08203	*** B単ー 132号 *** 区画線					
	溶融式（手動）、実線、15cm		m	(〃) 213		歩A・単A
B08203	*** B単ー 133号 *** 区画線					
	溶融式（手動）、破線、15cm		m	(〃) 214		歩A・単A
B07226	*** B単ー 134号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600、ALW形、2種		m	(〃) 29,168		歩A・単A
B07226	*** B単ー 135号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600、ALW形、2種		m	(〃) 29,168		歩A・単A
B18286	*** B単ー 136号 *** たて込み簡易土留					
			m	(〃) 25,004		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** たて込み簡易土留					
	夜間作業		m	(〃) 23,243		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** たて込み簡易土留					
	夜間作業		m	(〃) 33,011		歩A・単A
B19021	*** B単ー 139号 *** 交通誘導警備員					
	(昼間施工)		人	(〃) 16,870		歩A・単A
B19021	*** B単ー 140号 *** 交通誘導警備員					
	(夜間施工)		人	(〃) 24,252		歩A・単A
B18241	*** B単ー 141号 *** 安定シート					
	土木シート		m ²	(〃) 307		歩A・単A
B18203	*** B単ー 142号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	(〃) 969		歩A・単A
B02315	*** B単ー 143号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	土木シート		m ³	(〃) 6,057		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	土木シート		ton	(〃) 22,117		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 仮橋覆工板設置・撤去					
			m ²	(〃) 13,300		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 146号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³	(〃) 34,070		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 147号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 10,251		歩A・単A
B02162	*** B単ー 148号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 8,467		歩A・単A
B02315	*** B単ー 149号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 6,826		歩A・単A
B19002	*** B単ー 150号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	(〃) 12,501		歩A・単A
B19002	*** B単ー 151号 *** 仮設材輸送					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留		ton	(") 12,501		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単ー 152号 ***					
	覆工板		ton	(") 12,501		歩A・単A
000153	土砂等運搬 *** B単ー 153号 ***					
	仮置場へ		m3	(0) 524		歩A・単A
000154	埋戻 *** B単ー 154号 ***					
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m3	(0) 3,246		歩A・単A
000155	埋戻 *** B単ー 155号 ***					
	構造物周辺 (30cm～60cm)		m3	(0) 1,595		歩A・単A
000156	埋戻 *** B単ー 156号 ***					
	幅4m以上		m3	(0) 1,226		歩A・単A
000157	床掘 *** B単ー 157号 ***					
	素掘り		m3	(0) 251		歩A・単A
000158	土砂等運搬 *** B単ー 158号 ***					
	仮置場へ		m3	(0) 524		歩A・単A
000159	埋戻 *** B単ー 159号 ***					
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m3	(0) 3,246		歩A・単A
000160	埋戻 *** B単ー 160号 ***					
	構造物周辺 (30cm～60cm)		m3	(0) 1,595		歩A・単A
000161	埋戻 *** B単ー 161号 ***					
	幅4m以上		m3	(0) 1,226		歩A・単A
000162	法面整形 *** B単ー 162号 ***					
			m ²	(0) 910		歩A・単A
000163	基面整正 *** B単ー 163号 ***					
			m ²	(0) 487		歩A・単A
000164	荒仕上 *** B単ー 164号 ***					
			m ²	(0) 292		歩A・単A
000165	盛土法面仕上 *** B単ー 165号 ***					
			m ²	(0) 452		歩A・単A
000166	床掘 *** B単ー 166号 ***					
			m3	(0) 251		歩A・単A
000167	土砂等運搬 *** B単ー 167号 ***					
			m3	(0) 464		歩A・単A
000168	埋戻 *** B単ー 168号 ***					
	構造物周辺 (管頂30～60cm)		m3	(0) 4,910		歩A・単A
000169	埋戻 *** B単ー 169号 ***					
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m3	(0) 8,201		歩A・単A
BA0106	埋戻 *** B単ー 170号 ***					
			m3	(0) 4,337		歩A・単A
000171	法面整形 *** B単ー 171号 ***					
			m ²	(0) 1,175		歩A・単A
000172	基面整正 *** B単ー 172号 ***					
			m ²	(0) 699		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単ー 173号 *** 残土処理					
	その1（昼間発生分）		m3	(0) 5,599		歩A・単A
000174	*** B単ー 174号 *** 残土処理					
	その2（昼間発生分）		m3	(0) 5,599		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** 残土処理					
	（夜間発生分）		m3	(0) 5,599		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 176号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(0) 694		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 177号 *** 殻運搬					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(0) 6,593		歩A・単A
B02315	*** B単ー 178号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(0) 17,312		歩A・単A
B02162	*** B単ー 179号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(0) 8,467		歩A・単A
B02162	*** B単ー 180号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	(0) 17,251		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 181号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(0) 694		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 182号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m ²	(0) 214		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 183号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート殻		m3	(0) 1,374		歩A・単A
B02315	*** B単ー 184号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	(0) 5,452		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 185号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m3	(0) 5,029		歩A・単A
B02315	*** B単ー 186号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻		m3	(0) 4,520		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 187号 *** 殻運搬					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(0) 6,593		歩A・単A
B02315	*** B単ー 188号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(0) 17,312		歩A・単A
000189	*** B単ー 189号 *** U型側溝撤去					
	再利用		m	(0) 2,319		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 190号 *** 殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻		m3	(0) 1,429		歩A・単A
B02315	*** B単ー 191号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート殻		m3	(0) 8,415		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 標識撤去					
	再利用		基	(0) 23,605		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 193号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(0) 872		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 194号 *** 殻運搬					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	汚泥 (舗装切断排水), 昼間作業分		m3	6,593		歩A・単A
	*** B単ー 195号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
				(0)		
	汚泥 (舗装切断排水)		m3	17,312		歩A・単A
	*** B単ー 196号 ***					
000196	既設側溝撤去					
				(0)		
	再利用		m	3,479		歩A・単A
	*** B単ー 197号 ***					
000197	既設管撤去					
				(0)		
	FRPM管、φ800、L=4m		m	14,305		歩A・単A
	*** B単ー 198号 ***					
000198	既設管撤去					
				(0)		
	DCIP管、φ600、L=6m		m	9,894		歩A・単A
	*** B単ー 199号 ***					
BA0201	殻運搬					
				(0)		
	既設FRPM管		m3	3,021		歩A・単A
	*** B単ー 200号 ***					
000200	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
				(0)		
	既設FRPM管		m3	22,117		歩A・単A
	*** B単ー 201号 ***					
000201	現場発生品運搬					
				(0)		
	DCIP管φ600		ton	11,144		歩A・単A
	*** B単ー 202号 ***					
000202	既設管撤去					
				(0)		
	DCIP管、φ600、L=6m		m	14,146		歩A・単A
	*** B単ー 203号 ***					
000203	現場発生品運搬					
				(0)		
	DCIP管φ600		ton	15,017		歩A・単A
	*** B単ー 204号 ***					
000204	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 基床		m3	6,076		歩A・単A
	*** B単ー 205号 ***					
000205	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 管周		m3	8,064		歩A・単A
	*** B単ー 206号 ***					
000206	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 基床		m3	6,076		歩A・単A
	*** B単ー 207号 ***					
000207	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 管周		m3	8,064		歩A・単A
	*** B単ー 208号 ***					
000208	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 基床 (夜間施工)		m3	7,556		歩A・単A
	*** B単ー 209号 ***					
000209	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 管周 (夜間施工)		m3	11,445		歩A・単A
	*** B単ー 210号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ800、ALW形、2種 (たて込み簡易土留)		m	53,696		歩A・単A
	*** B単ー 211号 ***					
000211	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ800、ALW形2種, 切管 (たて込み簡易土留)		m	15,361		歩A・単A
	*** B単ー 212号 ***					
000212	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ800、ALW形2種, 切管, 材料費		本	340,725		歩A・単A
	*** B単ー 213号 ***					
000213	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ800、K形, 4種		m	91,371		歩A・単A
	*** B単ー 214号 ***					
000214	鋼製異形管					
				(0)		
	IP2、φ800×8°		本	1,408,332		歩A・単A
	*** B単ー 215号 ***					
000215	鋼製異形管					
				(0)		
	IP3、φ800×28°		本	1,408,332		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** 鋼製異形管					
	IP4、φ800×9°		本	(0) 1,408,332		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 鋼製異形継輪 (DCIP-SP)					
	上流側,材料費		本	(0) 1,191,510		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ800,特殊押輪		個	(0) 119,247		歩A・単A
B07226	*** B単ー 219号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800、ALW形、2種（たて込み簡易土留）		m	(0) 53,692		歩A・単A
B07226	*** B単ー 220号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800、ALW形、2種（素掘り）		m	(0) 49,958		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管（たて込み簡易土留）		m	(0) 12,650		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管（素掘り）		m	(0) 9,971		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管,材料費		本	(0) 331,930		歩A・単A
B07232	*** B単ー 224号 *** 鋼製異形管布設					
	ダクタイル鋳鉄管路線,ダクタイル鋳鉄管製		本	(0) 41,176		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 鋼製異形管					
	IP6、φ800×12°		本	(0) 1,408,332		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** 鋼製異形管					
	IP8、φ800×7°		本	(0) 1,408,332		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 鋼製異形管					
	IP9、φ800×5°		本	(0) 1,408,332		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 鋼製1F曲形T字管 (K形両受口)					
	IP7、φ800×600×8° 10K		本	(0) 1,982,061		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ800,特殊押輪		個	(0) 119,247		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ800,普通押輪		個	(0) 40,294		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種（たて込み簡易土留）		m	(0) 56,429		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管（たて込み簡易土留）		m	(0) 72,991		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** 鋼製異形管布設					
	ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設		本	(0) 85,313		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** 鋼製異形管					
	IP5、φ800×12°		本	(0) 1,408,332		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** 鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM)					
	下流側		本	(0) 1,275,176		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ800,特殊押輪		個	(0) 119,247		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** 基面整正					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			m ²	1,176		歩A・単A
B07231	*** B単ー 238号 *** 埋設表示テープ					
	W150、ダブル		m	(0) 247		歩A・単A
000239	*** B単ー 239号 *** マンホール据付					
	手間のみ		基	(0) 31,149		歩A・単A
000240	*** B単ー 240号 *** マンホール材料費					
			式	(0) 423,947		歩A・単A
000241	*** B単ー 241号 *** コンクリート					
	底版コンクリート		m ³	(0) 25,181		歩A・単A
000242	*** B単ー 242号 *** 型枠					
	底版コンクリート		式	(0) 26,257		歩A・単A
000243	*** B単ー 243号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	(0) 173,172		歩A・単A
000244	*** B単ー 244号 *** コンクリート					
	縁石コンクリート		m ³	(0) 25,181		歩A・単A
000245	*** B単ー 245号 *** 型枠					
	縁石コンクリート		式	(0) 6,797		歩A・単A
000246	*** B単ー 246号 *** 空気抜き管					
	VP100		m	(0) 1,642		歩A・単A
000247	*** B単ー 247号 *** 空気弁設置					
	急排式, φ75, 10k		基	(0) 499,217		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 248号 *** 不陸整正					
			m ²	(0) 173		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 249号 *** 不陸整正					
			m ²	(0) 173		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 250号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(0) 1,871		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 251号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	RC-40、t=10cm		m ²	(0) 596		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 252号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(0) 1,871		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 253号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(0) 1,994		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 254号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	RC-40、t=10cm		m ²	(0) 596		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 255号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(0) 1,871		歩A・単A
000256	*** B単ー 256号 *** 区画線					
	溶融式(手動), 実線, 15cm (白)		m	(0) 345		歩A・単A
000257	*** B単ー 257号 *** 区画線					
	溶融式(手動), 実線, 15cm (黄)		m	(0) 423		歩A・単A
000258	*** B単ー 258号 *** 区画線					
	溶融式(手動), ゼブラ, 15cm (白)		m	(0) 379		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単ー 259号 *** 区画線					
	溶融式(手動),ゼブラ,45cm (白)		m	(0) 875		歩A・単A
000260	*** B単ー 260号 *** 区画線					
	溶融式(手動),ゼブラ,15cm (黄)		m	(0) 457		歩A・単A
000261	*** B単ー 261号 *** 区画線					
	溶融式(手動),実線,15cm (白)		m	(0) 345		歩A・単A
000262	*** B単ー 262号 *** 区画線					
	溶融式(手動),実線,15cm (黄)		m	(0) 423		歩A・単A
000263	*** B単ー 263号 *** 区画線					
	溶融式(手動),実線,45cm (白)		m	(0) 794		歩A・単A
000264	*** B単ー 264号 *** 区画線					
	溶融式(手動),ゼブラ,15cm (白)		m	(0) 227		歩A・単A
000265	*** B単ー 265号 *** 区画線					
	溶融式(手動),ゼブラ,45cm (白)		m	(0) 875		歩A・単A
000266	*** B単ー 266号 *** 区画線					
	溶融式(手動),ゼブラ,15cm (黄)		m	(0) 457		歩A・単A
000267	*** B単ー 267号 *** 区画線					
	溶融式(手動),矢印・文字等,15cm (換算長)		m	(0) 643		歩A・単A
000268	*** B単ー 268号 *** 標識設置					
	再利用		基	(0) 5,378		歩A・単A
000269	*** B単ー 269号 *** 既設水路復旧					
	側溝,再利用		m	(0) 5,166		歩A・単A
000270	*** B単ー 270号 *** 現場打水路復旧					
	B300×H360		m	(0) 25,814		歩A・単A
000271	*** B単ー 271号 *** 樹復旧					
	現場打		式	(0) 45,751		歩A・単A
000272	*** B単ー 272号 *** 既設水路復旧					
	側溝,再利用		m	(0) 5,084		歩A・単A
000273	*** B単ー 273号 *** 現場打L型水路復旧					
	B300×H300		m	(0) 11,053		歩A・単A
B07226	*** B単ー 274号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600,ALW形,2種 (たて込み簡易土留)		m	(0) 32,502		歩A・単A
B07226	*** B単ー 275号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600,ALW形,2種 (素掘り)		m	(0) 29,176		歩A・単A
000276	*** B単ー 276号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600,ALW形2種,切管 (たて込み簡易土留)		m	(0) 10,308		歩A・単A
000277	*** B単ー 277号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600,ALW形2種,切管 (素掘り)		m	(0) 7,049		歩A・単A
000278	*** B単ー 278号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600,ALW形2種,切管,材料費		本	(0) 186,120		歩A・単A
000279	*** B単ー 279号 *** 鋼製異形管据付					
			本	(0) 28,460		歩A・単A
000280	*** B単ー 280号 *** 鋼製異形管					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	IP6, 材料費		本	986,897		歩A・単A
	*** B単ー 281号 ***					
000281	鋼製異形管					
				(0)		
	IP7, 材料費		本	986,897		歩A・単A
	*** B単ー 282号 ***					
000282	鋼製異形管					
				(0)		
	IP8, 材料費		本	986,897		歩A・単A
	*** B単ー 283号 ***					
000283	鋼製異形管					
				(0)		
	IP9, 材料費		本	986,897		歩A・単A
	*** B単ー 284号 ***					
000284	ダクタイル鋳鉄管接合部品					
				(0)		
	φ600, 特殊押輪		個	59,924		歩A・単A
	*** B単ー 285号 ***					
000285	ダクタイル鋳鉄管接合部品					
				(0)		
	φ600, 普通押輪		個	22,027		歩A・単A
	*** B単ー 286号 ***					
000286	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ600, ALW形, 2種 (夜間施工)		m	30,281		歩A・単A
	*** B単ー 287号 ***					
000287	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ600, ALW形, 2種, 切管 (夜間施工)		m	38,944		歩A・単A
	*** B単ー 288号 ***					
000288	鋼製異形管布設					
				(0)		
	ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設 (夜間施工)		本	85,337		歩A・単A
	*** B単ー 289号 ***					
000289	K形継輪					
				(0)		
	φ600		本	151,013		歩A・単A
	*** B単ー 290号 ***					
000290	ダクタイル鋳鉄管接合部品					
				(0)		
	φ600, 普通押輪		個	22,027		歩A・単A
	*** B単ー 291号 ***					
000291	ダクタイル鋳鉄管接合部品					
				(0)		
	φ600, 特殊押輪		個	59,924		歩A・単A
	*** B単ー 292号 ***					
000292	鋼製異形管					
				(0)		
	IP5-1, φ600×45°		本	314,844		歩A・単A
	*** B単ー 293号 ***					
000293	床掘					
				(0)		
	素掘り		m3	251		歩A・単A
	*** B単ー 294号 ***					
000294	土砂等運搬					
				(0)		
	仮置場へ		m3	524		歩A・単A
	*** B単ー 295号 ***					
000295	埋戻					
				(0)		
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m3	3,246		歩A・単A
	*** B単ー 296号 ***					
000296	埋戻					
				(0)		
	構造物周辺 (30cm～60cm)		m3	1,595		歩A・単A
	*** B単ー 297号 ***					
000297	埋戻					
				(0)		
	幅4m以上		m3	1,226		歩A・単A
	*** B単ー 298号 ***					
000298	法面整形					
				(0)		
			m ²	910		歩A・単A
	*** B単ー 299号 ***					
000299	基面整形					
				(0)		
			m ²	487		歩A・単A
	*** B単ー 300号 ***					
000300	荒仕上					
				(0)		
			m ²	292		歩A・単A
	*** B単ー 301号 ***					
000301	盛土法面仕上					
				(0)		
			m ²	452		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単－ 302号 *** 床掘					
	素掘り		m3	(0) 251		歩A・単A
000303	*** B単－ 303号 *** 土砂等運搬					
	仮置場へ		m3	(0) 524		歩A・単A
000304	*** B単－ 304号 *** 埋戻					
	構造物周辺（管頂～30cm）		m3	(0) 3,246		歩A・単A
000305	*** B単－ 305号 *** 埋戻					
	構造物周辺（30cm～60cm）		m3	(0) 1,595		歩A・単A
000306	*** B単－ 306号 *** 埋戻					
	幅4m以上		m3	(0) 1,226		歩A・単A
000307	*** B単－ 307号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 910		歩A・単A
000308	*** B単－ 308号 *** 基面整形					
			m ²	(0) 487		歩A・単A
000309	*** B単－ 309号 *** 荒仕上					
			m ²	(0) 292		歩A・単A
000310	*** B単－ 310号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	(0) 452		歩A・単A
000311	*** B単－ 311号 *** 残土処理					
	（その1）		m3	(0) 5,599		歩A・単A
000312	*** B単－ 312号 *** 残土処理					
	（その2）		m3	(0) 5,599		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 313号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(0) 694		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 314号 *** 殻運搬					
	汚泥（舗装切断排水）		m3	(0) 6,590		歩A・単A
000315	*** B単－ 315号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
			m3	(0) 19,672		歩A・単A
000316	*** B単－ 316号 *** 無筋コンクリート取壊し					
			m3	(0) 10,999		歩A・単A
000317	*** B単－ 317号 *** U型側溝撤去					
	再利用		m	(0) 2,318		歩A・単A
000318	*** B単－ 318号 *** ヒューム管撤去					
	φ900		m	(0) 5,240		歩A・単A
000319	*** B単－ 319号 *** 殻運搬・処分					
	鉄筋コンクリート		m3	(0) 9,842		歩A・単A
000320	*** B単－ 320号 *** 殻運搬・処分					
	無筋コンクリート		m3	(0) 6,825		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 321号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m	(0) 694		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 322号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版、t=5cm		m ²	(0) 214		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 323号 *** 殻運搬					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	アスファルト殻		m3	5,029		歩A・単A
	*** B単ー 324号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
				(0)		
	アスファルト殻		m3	4,520		歩A・単A
	*** B単ー 325号 ***					
BA0201	殻運搬					
				(0)		
	汚泥 (舗装切断排水)		m3	6,590		歩A・単A
	*** B単ー 326号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
				(0)		
	汚泥 (舗装切断排水)		m3	17,309		歩A・単A
	*** B単ー 327号 ***					
000327	無筋コンクリート取壊し					
				(0)		
			m3	10,999		歩A・単A
	*** B単ー 328号 ***					
000328	ヒューム管撤去					
				(0)		
	φ400		m	3,809		歩A・単A
	*** B単ー 329号 ***					
000329	ガードレール撤去					
				(0)		
	Gr-C-4E, 再利用		m	1,334		歩A・単A
	*** B単ー 330号 ***					
000330	標識撤去					
				(0)		
	再利用		基	23,597		歩A・単A
	*** B単ー 331号 ***					
000331	殻運搬・処分					
				(0)		
	鉄筋コンクリート		m3	9,842		歩A・単A
	*** B単ー 332号 ***					
000332	殻運搬・処分					
				(0)		
	無筋コンクリート		m3	6,825		歩A・単A
	*** B単ー 333号 ***					
000333	既設管撤去					
				(0)		
	PC管、φ800、L=6m (南部幹線)		m	5,240		歩A・単A
	*** B単ー 334号 ***					
BA0201	殻運搬					
				(0)		
	既設FRPM管		m3	3,021		歩A・単A
	*** B単ー 335号 ***					
000335	殻処分					
				(0)		
	FRPM管 (廃ブラ)		m3	22,114		歩A・単A
	*** B単ー 336号 ***					
BA0201	殻運搬・処分					
				(0)		
	既設PC管		m3	9,567		歩A・単A
	*** B単ー 337号 ***					
000337	現場発生品運搬					
				(0)		
	DCIP管 φ600		ton	6,078		歩A・単A
	*** B単ー 338号 ***					
000338	既設管撤去					
				(0)		
	PC管、φ800、L=6m (南部幹線)		m	5,240		歩A・単A
	*** B単ー 339号 ***					
BA0201	殻運搬・処分					
				(0)		
	既設PC管		m3	9,842		歩A・単A
	*** B単ー 340号 ***					
000340	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 基床		m3	6,075		歩A・単A
	*** B単ー 341号 ***					
000341	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 管周		m3	8,064		歩A・単A
	*** B単ー 342号 ***					
000342	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 基床		m3	6,075		歩A・単A
	*** B単ー 343号 ***					
000343	砕石基礎					
				(0)		
	RC-40, 管周		m3	8,064		歩A・単A
	*** B単ー 344号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
				(0)		
	φ800, ALW形2種 (素掘り)		m	49,957		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単ー 345号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管 (素掘り)		m	(0) 8,830		歩A・単A
000346	*** B単ー 346号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管,材料費		本	(0) 331,903		歩A・単A
000347	*** B単ー 347号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ800,普通押輪		個	(0) 40,291		歩A・単A
000348	*** B単ー 348号 *** 鋼製異形管据付					
	手間のみ		本	(0) 20,604		歩A・単A
000349	*** B単ー 349号 *** 鋼製異形管					
	IP2,材料費		本	(0) 1,408,217		歩A・単A
000350	*** B単ー 350号 *** 鋼製1F十字管					
	接続部空気弁,材料費		本	(0) 1,612,279		歩A・単A
000351	*** B単ー 351号 *** 鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM)					
	上流側,材料費		本	(0) 1,275,072		歩A・単A
000352	*** B単ー 352号 *** 鋼製異形継輪 (DCIP-PC)					
	下流側,材料費		本	(0) 2,625,149		歩A・単A
000353	*** B単ー 353号 *** 鋼管溶接					
	φ400,接続部空気弁		箇所	(0) 30,996		歩A・単A
B07226	*** B単ー 354号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種 (素掘り)		m	(0) 49,957		歩A・単A
000355	*** B単ー 355号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管 (素掘り)		m	(0) 4,848		歩A・単A
000356	*** B単ー 356号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ800,ALW形2種,切管,材料費		本	(0) 305,522		歩A・単A
000357	*** B単ー 357号 *** 鋼製異形管据付					
	手間のみ		本	(0) 20,604		歩A・単A
000358	*** B単ー 358号 *** 鋼製異形管					
	IP11,材料費		本	(0) 1,501,585		歩A・単A
000359	*** B単ー 359号 *** 鋼製異形管					
	IP12,材料費		本	(0) 1,501,585		歩A・単A
000360	*** B単ー 360号 *** 鋼製異形管					
	IP13,材料費		本	(0) 1,408,217		歩A・単A
000361	*** B単ー 361号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ800,特殊押輪		個	(0) 119,238		歩A・単A
B07231	*** B単ー 362号 *** 埋設表示テープ					
	W150、ダブル		m	(0) 247		歩A・単A
000363	*** B単ー 363号 *** マンホール据付					
	手間のみ		基	(0) 31,726		歩A・単A
000364	*** B単ー 364号 *** マンホール材料費					
			式	(0) 401,886		歩A・単A
000365	*** B単ー 365号 *** コンクリート					
	底版コンクリート		m3	(0) 25,647		歩A・単A
000366	*** B単ー 366号 *** 型枠					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	底版コンクリート		式	18,515		歩A・単A
	*** B単ー 367号 ***					
000367	鉄筋					
	SD295,D13		ton	(0) 176,379		歩A・単A
	*** B単ー 368号 ***					
000368	コンクリート					
	縁石コンクリート		m3	(0) 25,647		歩A・単A
	*** B単ー 369号 ***					
000369	型枠					
	縁石コンクリート		式	(0) 6,923		歩A・単A
	*** B単ー 370号 ***					
000370	空気抜き管					
	VP100		m	(0) 1,672		歩A・単A
	*** B単ー 371号 ***					
000371	空気弁設置					
	急排式		基	(0) 118,059		歩A・単A
	*** B単ー 372号 ***					
000372	マンホール据付					
	手間のみ		基	(0) 31,726		歩A・単A
	*** B単ー 373号 ***					
000373	マンホール材料費					
			式	(0) 401,886		歩A・単A
	*** B単ー 374号 ***					
000374	コンクリート					
	アンカーコンクリート		m3	(0) 25,232		歩A・単A
	*** B単ー 375号 ***					
000375	型枠					
	アンカーコンクリート		式	(0) 83,316		歩A・単A
	*** B単ー 376号 ***					
000376	基礎碎石					
	RC40,t=15cm		m ²	(0) 1,493		歩A・単A
	*** B単ー 377号 ***					
000377	コンクリート					
	縁石コンクリート		m3	(0) 25,647		歩A・単A
	*** B単ー 378号 ***					
000378	型枠					
	縁石コンクリート		式	(0) 6,923		歩A・単A
	*** B単ー 379号 ***					
000379	空気抜き管					
	VP100		m	(0) 1,672		歩A・単A
	*** B単ー 380号 ***					
000380	水抜き管					
	VP50		m	(0) 560		歩A・単A
	*** B単ー 381号 ***					
000381	空気弁設置					
	急排式		基	(0) 118,059		歩A・単A
	*** B単ー 382号 ***					
BA0802	不陸整正					
			m ²	(0) 173		歩A・単A
	*** B単ー 383号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(0) 492		歩A・単A
	*** B単ー 384号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)					
	RC-40、t=10cm		m ²	(0) 596		歩A・単A
	*** B単ー 385号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	(0) 492		歩A・単A
	*** B単ー 386号 ***					
000386	区画線					
	溶融式(手動),実線,15cm(白)		m	(0) 345		歩A・単A
	*** B単ー 387号 ***					
000387	区画線					
	溶融式(手動),実線,15cm(黄)		m	(0) 423		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000388	*** B単ー 388号 *** 区画線					
	溶融式(手動), 実線, 15cm (白)		m	(0) 345		歩A・単A
000389	*** B単ー 389号 *** 区画線					
	溶融式(手動), 実線, 15cm (黄)		m	(0) 423		歩A・単A
000390	*** B単ー 390号 *** ガードレール設置					
	Gr-C-4E, 再利用		m	(0) 3,656		歩A・単A
000391	*** B単ー 391号 *** 標識設置					
	再利用		基	(0) 5,382		歩A・単A
000392	*** B単ー 392号 *** 既設水路復旧					
	側溝, 再利用		m	(0) 5,088		歩A・単A
000393	*** B単ー 393号 *** 遠心鉄筋コンクリート管					
	φ900		m	(0) 44,111		歩A・単A
000394	*** B単ー 394号 *** 柵復旧					
	現場打		式	(0) 125,638		歩A・単A
000395	*** B単ー 395号 *** 遠心鉄筋コンクリート管					
	φ400		m	(0) 14,857		歩A・単A
B07226	*** B単ー 396号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600, ALW形2種 (素掘り)		m	(0) 29,165		歩A・単A
000397	*** B単ー 397号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600, ALW形2種, 切管 (素掘り)		m	(0) 5,358		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	φ600, ALW形2種, 切管, 材料費		本	(0) 186,052		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** 鋼製異形管据付					
	手間のみ		本	(0) 28,449		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** 鋼製異形管					
	IP7, 材料費		本	(0) 986,538		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** 鋼製1F曲形片方落T字管					
	φ600×800×75×83° 7.5k		本	(0) 699,720		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 鋼製異形継輪 (SP-PC)					
	φ600		本	(0) 1,462,464		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** K形継輪					
	φ600, 材料費		本	(0) 150,958		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	φ600, 普通押輪		個	(0) 22,019		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** たて込み簡易土留					
	昼間作業, B2.0×H3.0 (上流その1)		m	(0) 42,566		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** たて込み簡易土留					
	昼間作業, B2.5×H3.0 (上流その1)		m	(0) 37,705		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** たて込み簡易土留					
	昼間作業, B2.7×H3.0 (上流その1)		m	(0) 38,862		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** たて込み簡易土留					
	昼間作業, B3.19×H3.0 (上流その2)		m	(0) 55,987		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** たて込み簡易土留					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	昼間作業, B3.9×H3.0（上流その2）		m	48,616		歩A・単A
	*** B単ー 410号 ***					
000410	たて込み簡易土留					
				(0)		
	夜間作業		m	50,404		歩A・単A
	*** B単ー 411号 ***					
000411	たて込み簡易土留					
				(0)		
	IP10付近B3.5×H3.5（下流その1）		m	52,719		歩A・単A
	*** B単ー 412号 ***					
000412	自立式鋼矢板土留					
				(0)		
	手間のみ, L=8.0m		枚	22,849		歩A・単A
	*** B単ー 413号 ***					
000413	自立式鋼矢板土留					
				(0)		
	手間のみ, L=9.0m		枚	22,849		歩A・単A
	*** B単ー 414号 ***					
000414	自立式鋼矢板土留					
				(0)		
	賃料		ton	13,415		歩A・単A
	*** B単ー 415号 ***					
000415	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
				(0)		
			回	106,723		歩A・単A
	*** B単ー 416号 ***					
B18241	安定シート					
				(0)		
	土木シート		m ²	277		歩A・単A
	*** B単ー 417号 ***					
B18203	敷鉄板					
				(0)		
	設置～賃料～撤去		m ²	1,867		歩A・単A
	*** B単ー 418号 ***					
000418	耕起					
				(0)		
			m ²	43		歩A・単A
	*** B単ー 419号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				(0)		
	土木シート		m ³	2,845		歩A・単A
	*** B単ー 420号 ***					
000420	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
				(0)		
	土木シート		m ³	22,118		歩A・単A
	*** B単ー 421号 ***					
000421	覆工板設置・撤去					
				(0)		
			m ²	8,867		歩A・単A
	*** B単ー 422号 ***					
000422	鋼製L型山留設置・撤去工					
				(0)		
	460×250（OLY横型）		m	15,816		歩A・単A
	*** B単ー 423号 ***					
000423	掘削					
				(0)		
	素掘り		m ³	331		歩A・単A
	*** B単ー 424号 ***					
000424	床掘					
				(0)		
	素掘り		m ³	251		歩A・単A
	*** B単ー 425号 ***					
000425	土砂等運搬					
				(0)		
	仮置場へ		m ³	524		歩A・単A
	*** B単ー 426号 ***					
000426	埋戻					
				(0)		
	構造物周辺, 振動コンパクタ		m ³	3,253		歩A・単A
	*** B単ー 427号 ***					
000427	埋戻					
				(0)		
	構造物周辺, 振動ロータリーカッター式		m ³	1,601		歩A・単A
	*** B単ー 428号 ***					
000428	埋戻					
				(0)		
	幅4m以上		m ³	1,234		歩A・単A
	*** B単ー 429号 ***					
000429	法面整形					
				(0)		
			m ²	910		歩A・単A
	*** B単ー 430号 ***					
000430	基面整形					
				(0)		
			m ²	487		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000431	*** B単ー 431号 *** 荒仕上			(0)		
			m ²	292		歩A・単A
000432	*** B単ー 432号 *** 盛土法面仕上			(0)		
			m ²	452		歩A・単A
000433	*** B単ー 433号 *** 基礎工			(0)		
	基床		m ³	6,077		歩A・単A
000434	*** B単ー 434号 *** 基礎工			(0)		
	管周		m ³	8,065		歩A・単A
000435	*** B単ー 435号 *** ツル巻鋼管賃料			(0)		
			式	5,117,250		歩A・単A
000436	*** B単ー 436号 *** ツル巻鋼管設置・撤去			(0)		
	φ250		箇所	12,842		歩A・単A
000437	*** B単ー 437号 *** 固定杭設置・撤去			(0)		
	@6m		m	2,395		歩A・単A
000438	*** B単ー 438号 *** 土のう設置・撤去			(0)		
	小型土のう		m ³	39,411		歩A・単A
000439	*** B単ー 439号 *** 上流接続工			(0)		
	φ800×250, 不断水工法		式	1,054,174		歩A・単A
000440	*** B単ー 440号 *** 下流接続工			(0)		
	仮廻し時		式	3,350,528		歩A・単A
000441	*** B単ー 441号 *** 下流接続工			(0)		
	復旧時		式	533,143		歩A・単A
000442	*** B単ー 442号 *** ネットフェンス撤去・復旧工			(0)		
	φ2.0m, L=1.2m		m	5,274		歩A・単A
BA0203	*** B単ー 443号 *** 舗装版切断			(0)		
	アスファルト舗装版、t=12cm		m	694		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 444号 *** 舗装版破砕			(0)		
	アスファルト舗装版、t=12cm		m ²	214		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 445号 *** 殻運搬			(0)		
	アスファルト殻		m ³	5,029		歩A・単A
B02315	*** B単ー 446号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(0)		
	アスファルト殻		m ³	4,520		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 447号 *** 殻運搬			(0)		
	汚泥 (舗装切断排水)		m ³	6,592		歩A・単A
B02315	*** B単ー 448号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(0)		
	汚泥 (舗装切断排水)		m ³	17,309		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 449号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)			(0)		
	RC-40、t=10cm		m ²	596		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 450号 *** 表層 (車道・路肩部)			(0)		
	再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²	492		歩A・単A
B19002	*** B単ー 451号 *** 仮設材輸送			(0)		
	たて込み簡易土留		ton	13,943		歩A・単A
B19002	*** B単ー 452号 *** 仮設材輸送					

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削 軟岩		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩, オブシカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し	(〃) 1,000	m3	1,584	(〃) 1,584	S単 94号
	合 計				(〃) 1,584	
	単 価				(〃) 1,523.14	
	官積算単価				1,584	合意率 0.96158
	*** B単ー 2号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場発生土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	(〃) 1,000	m3	844.9	(〃) 845	S単 98号
	合 計				(〃) 845	
	単 価				(〃) 813	
	官積算単価				845	合意率 0.96213
	*** B単ー 3号 ***					
BA0110	整地 仮設ヤード内		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1,000	m3	135.8	(〃) 136	S単 104号
	合 計				(〃) 136	
	単 価				(〃) 131	
	官積算単価				136	合意率 0.963235
	*** B単ー 4号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(〃) 1,000	m3	251.1	(〃) 251	S単 101号
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1,110	m3	1,289	(〃) 1,431	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	(〃) 1,110	m3	844.9	(〃) 938	S単 98号
SA0101	埋戻し土投入 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1,110	m3	1,289	(〃) 1,431	S単 96号
	合 計				(〃) 4,051	
	単 価				(〃) 3,895	
	官積算単価				4,051	合意率 0.96149
	*** B単ー 5号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺（管頂30～60cm）		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	(〃) 1,000	m3	659	(〃) 659	S単 9号
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1,110	m3	1,289	(〃) 1,431	S単 95号
SA0101	埋戻し土投入 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1,110	m3	1,289	(〃) 1,431	S単 96号
	合 計				(〃) 3,521	
	単 価				(〃) 3,386	
	官積算単価				3,521	合意率 0.961658
	*** B単ー 6号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B01209	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	2,150	2,387	S単 6号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	659	659	S単 9号
SA0101	埋戻し土積込	(")			(")	
	土砂,上記以外 (小規模),-,-,標準,-,-,-	1.110	m3	1,289	1,431	S単 95号
SA0101	埋戻し土投入	(")			(")	
	土砂,上記以外 (小規模),-,-,標準,-,-,-	1.110	m3	1,289	1,431	S単 96号
	合 計				5,908	
	単 価				(")	
	官積算単価				5,681	
					5,908	合意率 0.961577
	*** B単ー 7号 ***					
BA0101	掘削				(")	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP 掘削	(")			(")	
	土砂、小規模、標準	1.000	m3	1,644	1,644	S単 53号
	合 計				(")	
	単 価				1,644	
	官積算単価				1,580.87	
					1,644	合意率 0.961604
	*** B単ー 8号 ***					
BA0101	掘削				(")	歩A
	軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP 掘削	(")			(")	
	軟岩、オープンカット、1,000m3未満	1.000	m3	1,822	1,822	S単 54号
	合 計				(")	
	単 価				1,822	
	官積算単価				1,752.05	
					1,822	合意率 0.961608
	*** B単ー 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬				(")	歩A
	現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP 土砂等運搬	(")			(")	
		1.000	m3	1,084	1,084	S単 55号
	合 計				(")	
	単 価				1,084	
	官積算単価				1,042	
					1,084	合意率 0.961254
	*** B単ー 10号 ***					
BA0110	整地				(")	歩A
	仮設ヤード内		m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP 整地	(")			(")	
		1.000	m3	166.1	166	S単 56号
	合 計				(")	
	単 価				166	
	官積算単価				160	
					166	合意率 0.963855
	*** B単ー 11号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")			(")	
		1.000	m3	251.1	251	S単 57号
S02300	埋戻し土積込	(")			(")	
		1.110	m3	1,644	1,825	S単 58号
S02300	SP 土砂等運搬	(")			(")	
		1.110	m3	1,084	1,203	S単 55号
S02300	埋戻し土投入	(")			(")	
		1.110	m3	1,644	1,825	S単 59号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 5,104	
	単 価				(") 4,908	
	官積算単価				5,104	合意率 0.961598
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻 構造物周辺 (管頂30～60cm)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	締固工 (振動ローラ締固め2.5m未満) (夜間)築堤・埋戻、0.8～1.1t、あり	(") 1,000	m ²	920	(") 920	T単 3号
S02300	埋戻し土積込	(") 1,110	m3	1,644	(") 1,825	S単 58号
S02300	SP 土砂等運搬	(") 1,110	m3	1,084	(") 1,203	S単 55号
S02300	埋戻し土投入	(") 1,110	m3	1,644	(") 1,825	S単 59号
	合 計				(") 5,773	
	単 価				(") 5,551	
	官積算単価				5,773	合意率 0.961545
	*** B単ー 13号 ***					
000013	埋戻 構造物周辺 (管頂～30cm)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	埋戻し土積込	(") 1,110	m3	1,644	(") 1,825	S単 58号
S02300	SP 土砂等運搬	(") 1,110	m3	1,084	(") 1,203	S単 55号
S02300	埋戻し土投入	(") 1,110	m3	1,644	(") 1,825	S単 59号
	合 計				(") 4,853	
	単 価				(") 4,667	
	官積算単価				4,853	合意率 0.961673
	*** B単ー 14号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 積込	(") 1,000	m3	1,644	(") 1,644	S単 60号
	合 計				(") 1,644	
	単 価				(") 1,581	
	官積算単価				1,644	合意率 0.961678
	*** B単ー 15号 ***					
000015	作業残土処理 (昼間処分作業)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(") 1,000	m3	4,647	(") 4,647	S単 99号
S02123	処分価格 建設発生土	(") 1,000	各単位	3,278	(") 3,278	S単 47号
	合 計				(") 7,925	
	単 価				(") 7,621	
	官積算単価				7,925	合意率 0.96164
	*** B単ー 16号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	8,805	(") 8,805	S単 70号
	合 計				(") 8,805	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 8,467	
	官積算単価				8,805	合意率 0.961612
	*** B単— 17号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-	(〃) 1,000	m	549.3	(〃) 549	S単 110号
	合 計				(〃) 549	
	単 価				(〃) 528	
	官積算単価				549	合意率 0.961748
	*** B単— 18号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり	(〃) 1,000	m ²	223.4	(〃) 223	S単 109号
	合 計				(〃) 223	
	単 価				(〃) 214	
	官積算単価				223	合意率 0.959641
	*** B単— 19号 ***					
BA0201	般運搬 無筋コンクリート殻		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、	(〃) 1,000	m ³	1,429	(〃) 1,429	S単 105号
	合 計				(〃) 1,429	
	単 価				(〃) 1,374	
	官積算単価				1,429	合意率 0.961511
	*** B単— 20号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1,000	m ³	5,670	(〃) 5,670	S単 48号
	合 計				(〃) 5,670	
	単 価				(〃) 5,452	
	官積算単価				5,670	合意率 0.961552
	*** B単— 21号 ***					
BA0201	般運搬 アスファルト殻		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、	(〃) 1,000	m ³	5,230	(〃) 5,230	S単 106号
	合 計				(〃) 5,230	
	単 価				(〃) 5,029	
	官積算単価				5,230	合意率 0.961567
	*** B単— 22号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(〃) 1,000	m ³	4,700	(〃) 4,700	S単 49号
	合 計				(〃) 4,700	
	単 価				(〃) 4,520	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,700	合意率 0.961702
	*** B単－ 23号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,夜間施工,しない	(") 1,000	m3	12,000	(") 12,000	S単 71号
					(")	
	合 計				12,000	
					(")	
	単 価				11,539	
	官積算単価				12,000	合意率 0.961583
	*** B単－ 24号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 舗装版切断	(") 1,000	m	733.8	(") 734	S単 61号
					(")	
	合 計				734	
					(")	
	単 価				706	
	官積算単価				734	合意率 0.961852
	*** B単－ 25号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 舗装版破砕	(") 1,000	m ²	302.1	(") 302	S単 62号
					(")	
	合 計				302	
					(")	
	単 価				290	
	官積算単価				302	合意率 0.960264
	*** B単－ 26号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻（昼間処分作業）		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m3	1,429	(") 1,429	S単 105号
					(")	
	合 計				1,429	
					(")	
	単 価				1,374	
	官積算単価				1,429	合意率 0.961511
	*** B単－ 27号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	5,670	(") 5,670	S単 48号
					(")	
	合 計				5,670	
					(")	
	単 価				5,452	
	官積算単価				5,670	合意率 0.961552
	*** B単－ 28号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻（昼間処分作業）		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m3	5,230	(") 5,230	S単 106号
					(")	
	合 計				5,230	
					(")	
	単 価				5,029	
	官積算単価				5,230	合意率 0.961567

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 29号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(〃) 1,000	m3	4,700	(〃) 4,700	S単 49号
	合 計				(〃) 4,700	
	単 価				(〃) 4,520	
	官積算単価				4,700	合意率 0.961702
	*** B単ー 30号 ***					
000030	既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	既設管撤去 FRPM管、φ800	(〃) 1,000	m	1,556	(〃) 1,556	T単 1号
S07061	管切断(FRPM管) 800mm,あり	(〃) 0.500	箇所	26,639	(〃) 13,320	S単 82号
	合 計				(〃) 14,876	
	単 価				(〃) 14,305	
	官積算単価				14,876	合意率 0.961616
	*** B単ー 31号 ***					
BA0201	般運搬 既設FRPM管		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(〃) 1,000	m3	3,142	(〃) 3,142	S単 107号
	合 計				(〃) 3,142	
	単 価				(〃) 3,021	
	官積算単価				3,142	合意率 0.961489
	*** B単ー 32号 ***					
000032	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 既設FRPM管		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラ処分費	(〃) 1,000	m3	23,000	(〃) 23,000	S単 50号
	合 計				(〃) 23,000	
	単 価				(〃) 22,117	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961608
	*** B単ー 33号 ***					
000033	既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00008	既設管撤去 (夜間) FRPM管、φ800	(〃) 1,000	m	2,099	(〃) 2,099	T単 4号
T00010	管切断 (FRPM管) (夜間) φ800	(〃) 0.500	箇所	38,217	(〃) 19,109	T単 6号
	合 計				(〃) 21,208	
	単 価				(〃) 20,394	
	官積算単価				21,208	合意率 0.961618
	*** B単ー 34号 ***					
000034	既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00009	既設管撤去 (夜間) DCIP管、φ600	(〃) 1,000	m	1,942	(〃) 1,942	T単 5号
T00011	管切断 (DCIP管) (夜間) φ600	(〃) 0.500	箇所	25,301	(〃) 12,651	T単 7号
	合 計				(〃) 14,593	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				14,033	
	官積算単価				14,593	合意率 0.961625
	*** B単— 35号 ***					
BA0201	般運搬 既設FRPM管		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(〃) 1,000	m3	3,142	(〃) 3,142	S単 107号
					(〃) 3,142	
	合 計				(〃) 3,021	
	単 価				(〃) 3,021	
	官積算単価				3,142	合意率 0.961489
	*** B単— 36号 ***					
000036	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 既設FRPM管		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラ処分費	(〃) 1,000	m3	23,000	(〃) 23,000	S単 50号
					(〃) 23,000	
	合 計				(〃) 22,117	
	単 価				(〃) 22,117	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961608
	*** B単— 37号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1,000	m ²	506	(〃) 506	S単 102号
					(〃) 506	
	合 計				(〃) 487	
	単 価				(〃) 487	
	官積算単価				506	合意率 0.96245
	*** B単— 38号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり	(〃) 1,000	m3	7,965	(〃) 7,965	S単 72号
					(〃) 7,965	
	合 計				(〃) 7,659	
	単 価				(〃) 7,659	
	官積算単価				7,965	合意率 0.961581
	*** B単— 39号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タンバ,区分I,なし, あり	(〃) 1,000	m3	9,082	(〃) 9,082	S単 73号
					(〃) 9,082	
	合 計				(〃) 8,733	
	単 価				(〃) 8,733	
	官積算単価				9,082	合意率 0.961572
	*** B単— 40号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 基面整生	(〃) 1,000	m ²	727.3	(〃) 727	S単 63号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 727	
	単 価				(〃) 699	
	官積算単価				727	合意率 0.961485
	*** B単ー 41号 ***					
000041	砂基礎				(〃)	歩A
	山砂 (SF相当品以上)		m3		1.000	当たり算出
T00012	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	(夜間) 砂、振動コンパクタ	1.000	m3	10,728	10,728	T単 8号
	合 計				(〃) 10,728	
	単 価				(〃) 10,316	
	官積算単価				10,728	合意率 0.961595
	*** B単ー 42号 ***					
000042	砂基礎				(〃)	歩A
	山砂 (SF相当品以上)		m3		1.000	当たり算出
T00013	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	(夜間) 砂、タンバ	1.000	m3	9,987	9,987	T単 9号
	合 計				(〃) 9,987	
	単 価				(〃) 9,604	
	官積算単価				9,987	合意率 0.96165
	*** B単ー 43号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管				(〃)	歩A
	φ800、ALW形、2種		m		6.000	当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)	(〃)			(〃)	
	直管, 800×6, AL2種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり	1.000	本	335,014	335,014	S単 81号
	合 計				(〃) 335,014	
	単 価				(〃) 53,692	
	官積算単価				55,836	合意率 0.961601
	*** B単ー 44号 ***					
B07233	継輪				(〃)	歩A
	K型押輪 φ800、ボルト・ゴム輪		本		1.000	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(〃)			(〃)	
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800, ,	1.000	組	125,000	125,000	S単 36号
	合 計				(〃) 125,000	
	単 価				(〃) 120,201	
	官積算単価				125,000	合意率 0.961608
	*** B単ー 45号 ***					
B07232	鋼製異形管布設				(〃)	歩A
	ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製		本		1.000	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)	(〃)			(〃)	
	短管・異形管, 800×6, 2種, ラフレソクレソ 25t, あり, , あり	1.000	本	42,820	42,820	S単 77号
	合 計				(〃) 42,820	
	単 価				(〃) 41,176	
	官積算単価				42,820	合意率 0.961606
	*** B単ー 46号 ***					
000046	鋼製異形管				(〃)	歩A
	IP2、R φ800、7° 37' 50"、L=2.00m		本		1.000	当たり算出
T00021	鋼製異形管	(〃)			(〃)	
	IP2、φ800、7° 37' 50"、t=7mm、L=2.00m	1.000	本	1,181,180	1,181,180	T単 17号
	合 計				(〃) 1,181,180	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				1,135,827	
	官積算単価				1,181,180	合意率 0.961603
	*** B単— 47号 ***					
B07233	継輪 K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800、	(〃) 1,000	組	125,000	125,000	S単 36号
					(〃)	
	合 計				125,000	
					(〃)	
	単 価				120,201	
	官積算単価				125,000	合意率 0.961608
	*** B単— 48号 ***					
000048	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種		m		(〃) 6,000 m	歩A 当たり算出
T00014	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) (夜間)直管、800×6	(〃) 1,000	本	352,135	352,135	T単 10号
					(〃)	
	合 計				352,135	
					(〃)	
	単 価				56,436	
	官積算単価				58,689	合意率 0.961611
	*** B単— 49号 ***					
000049	鋼製異形管布設 ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
T00015	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) (夜間)異形管、φ800	(〃) 1,000	本	88,810	88,810	T単 11号
					(〃)	
	合 計				88,810	
					(〃)	
	単 価				85,400	
	官積算単価				88,810	合意率 0.961603
	*** B単— 50号 ***					
000050	鋼製異形管 IP3、Rφ800、28° 16' 40"、L=1.78m		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
T00018	鋼製異形管 IP3、φ800、28° 16' 40"、t=7mm、L=1.78m	(〃) 1,000	本	1,261,260	1,261,260	T単 14号
					(〃)	
	合 計				1,261,260	
					(〃)	
	単 価				1,212,833	
	官積算単価				1,261,260	合意率 0.961604
	*** B単— 51号 ***					
000051	鋼製異形管 IP4、Rφ800、8° 50' 50"、L=2.34m		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
T00019	鋼製異形管 IP4、φ800、8° 50' 50"、t=7mm、L=2.34m	(〃) 1,000	本	1,271,270	1,271,270	T単 15号
					(〃)	
	合 計				1,271,270	
					(〃)	
	単 価				1,222,458	
	官積算単価				1,271,270	合意率 0.961603
	*** B単— 52号 ***					
000052	鋼製異形管 IP5、Rφ800、11° 38' 40"、L=2.00m		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
T00020	鋼製異形管 IP5、φ800、11° 38' 40"、t=7mm、L=2.00m	(〃) 1,000	本	1,181,180	1,181,180	T単 16号
					(〃)	
	合 計				1,181,180	
					(〃)	
	単 価				1,135,827	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,181,180	合意率 0.961603
	*** B単ー 53号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40,t=10cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(〃) 1,000	m ²	1,415	(〃) 1,415	S単 111号
	合 計				(〃) 1,415	
	単 価				(〃) 1,361	
	官積算単価				1,415	合意率 0.961837
	*** B単ー 54号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	10,660	(〃) 10,660	S単 113号
	合 計				(〃) 10,660	
	単 価				(〃) 10,250.60	
	官積算単価				10,660	合意率 0.961594
	*** B単ー 55号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	(〃) 1,000	m ³	35,430	(〃) 35,430	S単 112号
	合 計				(〃) 35,430	
	単 価				(〃) 34,070	
	官積算単価				35,430	合意率 0.961614
	*** B単ー 56号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40,t=10cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、RC-40	(〃) 1,000	m ²	1,856	(〃) 1,856	S単 64号
	合 計				(〃) 1,856	
	単 価				(〃) 1,785	
	官積算単価				1,856	合意率 0.961745
	*** B単ー 57号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 型枠	(〃) 1,000	m ²	15,320	(〃) 15,320	S単 65号
	合 計				(〃) 15,320	
	単 価				(〃) 14,731.81	
	官積算単価				15,320	合意率 0.961606
	*** B単ー 58号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP コンクリート	(〃) 1,000	m ³	41,170	(〃) 41,170	S単 66号
	合 計				(〃) 41,170	
	単 価				(〃) 39,589	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				41,170	合意率 0.961598
	*** B単ー 59号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、RC-40	(〃) 1,000	m ²	1,856	(〃) 1,856	S単 64号
	合 計				(〃) 1,856	
	単 価				(〃) 1,785	
	官積算単価				1,856	合意率 0.961745
	*** B単ー 60号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 型枠	(〃) 1,000	m ²	15,320	(〃) 15,320	S単 65号
	合 計				(〃) 15,320	
	単 価				(〃) 14,731.77	
	官積算単価				15,320	合意率 0.961604
	*** B単ー 61号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP コンクリート	(〃) 1,000	m ³	41,170	(〃) 41,170	S単 66号
	合 計				(〃) 41,170	
	単 価				(〃) 39,589	
	官積算単価				41,170	合意率 0.961598
	*** B単ー 62号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40、t=15cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、RC-40	(〃) 1,000	m ²	1,856	(〃) 1,856	S単 64号
	合 計				(〃) 1,856	
	単 価				(〃) 1,785	
	官積算単価				1,856	合意率 0.961745
	*** B単ー 63号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 型枠	(〃) 1,000	m ²	15,320	(〃) 15,320	S単 65号
	合 計				(〃) 15,320	
	単 価				(〃) 14,731.75	
	官積算単価				15,320	合意率 0.961602
	*** B単ー 64号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP コンクリート	(〃) 1,000	m ³	41,170	(〃) 41,170	S単 66号
	合 計				(〃) 41,170	
	単 価				(〃) 39,589	
	官積算単価				41,170	合意率 0.961598

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 65号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150、ﾀﾞﾌﾞﾙ		m		(〃) 50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾛｽ,,	(〃) 1.000	巻	8,950	(〃) 8,950	S単 43号
S02115	軽作業員	(〃) 0.200	人	19,482	(〃) 3,896	S単 28号
	合 計				(〃) 12,846	
	単 価				(〃) 247	
	官積算単価				257	合意率 0.961089
	*** B単ー 66号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150、ﾀﾞﾌﾞﾙ		m		(〃) 50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾛｽ,,	(〃) 1.000	巻	8,950	(〃) 8,950	S単 43号
S02115	軽作業員	(〃) 0.200	人	28,005	(〃) 5,601	S単 29号
	合 計				(〃) 14,551	
	単 価				(〃) 280	
	官積算単価				291	合意率 0.962199
	*** B単ー 67号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,~,~,あり,	(〃) 1.000	m ²	179.9	(〃) 180	S単 114号
	合 計				(〃) 180	
	単 価				(〃) 173	
	官積算単価				180	合意率 0.961111
	*** B単ー 68号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02300	SP 不陸整正	(〃) 1.000	m ²	236.5	(〃) 237	S単 67号
	合 計				(〃) 237	
	単 価				(〃) 228	
	官積算単価				237	合意率 0.962025
	*** B単ー 69号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=10cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾚﾝ RC-40	(〃) 1.000	m ²	620.1	(〃) 620	S単 115号
	合 計				(〃) 620	
	単 価				(〃) 596	
	官積算単価				620	合意率 0.96129
	*** B単ー 70号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、t=5cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ(2.35t/m3) ,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(〃) 1.000	m ²	1,946	(〃) 1,946	S単 116号
	合 計				(〃) 1,946	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 1,871	
	官積算単価				1,946	合意率 0.961459
	*** B単— 71号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40,t=10cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,RC-40	(〃) 1,000	m ²	726.7	(〃) 727	S単 68号
	合 計				(〃) 727	
	単 価				(〃) 699	
	官積算単価				727	合意率 0.961485
	*** B単— 72号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP 表層 (車道・路肩部)	(〃) 1,000	m ²	2,074	(〃) 2,074	S単 69号
	合 計				(〃) 2,074	
	単 価				(〃) 1,994	
	官積算単価				2,074	合意率 0.961427
	*** B単— 73号 ***					
B08203	区画線 溶融式 (手動),実線,15cm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(〃) 1,000	m	221	(〃) 221	S単 84号
	合 計				(〃) 221	
	単 価				(〃) 213	
	官積算単価				221	合意率 0.9638
	*** B単— 74号 ***					
B08203	区画線 溶融式 (手動),実線,15cm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式 (手動),実線,15cm,なし,夜間施工,豪雪補正なし,,,	(〃) 1,000	m	321	(〃) 321	S単 85号
	合 計				(〃) 321	
	単 価				(〃) 309	
	官積算単価				321	合意率 0.962616
	*** B単— 75号 ***					
000075	ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種 (夜間施工)		m		(〃) 6,000	歩A 当たり算出
T00023	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)	(〃) 1,000	本	188,887	(〃) 188,887	T単 19号
	合 計				(〃) 188,887	
	単 価				(〃) 30,272	
	官積算単価				31,481	合意率 0.961595
	*** B単— 76号 ***					
BA0101	掘削 礫質土		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外 (小規模),-, -,標準,-,-,-	(〃) 1,000	m ³	1,289	(〃) 1,289	S単 97号
	合 計				(〃) 1,289	
	単 価				(〃) 1,239.50	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,289	合意率 0.961604
	*** B単ー 77号 ***					
BA0101	掘削 軟岩		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し	(〃) 1,000	m3	1,584	(〃) 1,584	S単 94号
	合 計				(〃) 1,584	
	単 価				(〃) 1,523.18	
	官積算単価				1,584	合意率 0.961605
	*** B単ー 78号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場発生土		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	(〃) 1,000	m3	844.9	(〃) 845	S単 98号
	合 計				(〃) 845	
	単 価				(〃) 813	
	官積算単価				845	合意率 0.96213
	*** B単ー 79号 ***					
BA0110	整地 仮設ヤード		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1,000	m3	135.8	(〃) 136	S単 104号
	合 計				(〃) 136	
	単 価				(〃) 131	
	官積算単価				136	合意率 0.963235
	*** B単ー 80号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(〃) 1,000	m ²	945.9	(〃) 946	S単 103号
	合 計				(〃) 946	
	単 価				(〃) 910	
	官積算単価				946	合意率 0.961945
	*** B単ー 81号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(〃) 1,000	m3	251.1	(〃) 251	S単 101号
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1,110	m3	1,289	(〃) 1,431	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	(〃) 1,110	m3	844.9	(〃) 938	S単 98号
SA0101	埋戻し土投入 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1,110	m3	1,289	(〃) 1,431	S単 96号
	合 計				(〃) 4,051	
	単 価				(〃) 3,895	
	官積算単価				4,051	合意率 0.96149
	*** B単ー 82号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B01209	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺 (管頂30～60cm)		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,806	2,806	S単 7号
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))	(")			(")	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.110	m3	802	890	S単 1号
SA0101	埋戻し土積込	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	1.110	m3	1,289	1,431	S単 95号
SA0101	埋戻し土投入	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	1.110	m3	1,289	1,431	S単 96号
	合 計				6,558	
	単 価				6,306	
	官積算単価				6,558	合意率 0.961573
	*** B単ー 83号 ***					
B01209	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3	3,264	3,264	S単 8号
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))	(")			(")	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.110	m3	802	890	S単 1号
SA0101	埋戻し土積込	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	1.110	m3	1,289	1,431	S単 95号
SA0101	埋戻し土投入	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	1.110	m3	1,289	1,431	S単 96号
	合 計				7,016	
	単 価				6,747	
	官積算単価				7,016	合意率 0.961659
	*** B単ー 84号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	埋戻し土積込	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	1.000	m3	1,289	1,289	S単 95号
	合 計				1,289	
	単 価				1,240	
	官積算単価				1,289	合意率 0.961986
	*** B単ー 85号 ***					
B01210	作業残土処理				(")	歩A
	現場発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]	(")			(")	
	土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	4,637	4,637	S単 2号
S02123	処分価格	(")			(")	
	建設発生土	1.000	各単位	3,278	3,278	S単 47号
	合 計				7,915	
	単 価				7,611	
	官積算単価				7,915	合意率 0.961591
	*** B単ー 86号 ***					
BA0101	掘削				(")	歩A
	砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	1.000	m3	1,289	1,289	S単 97号
	合 計				1,289	
	単 価				1,239.50	
	官積算単価				1,289	合意率 0.961604
	*** B単ー 87号 ***					
BA0101	掘削				(")	歩A
	軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 軟岩, オブジェクト, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し	(〃) 1.000	m3	1,584	(〃) 1,584	S 単 94号
	合 計				(〃) 1,584	
	単 価				(〃) 1,523.18	
	官積算単価				1,584	合意率 0.961606
	*** B 単 - 88号 ***					
BA0105	土砂等運搬 建設発生土		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	(〃) 1.000	m3	1,268	(〃) 1,268	S 単 100号
	合 計				(〃) 1,268	
	単 価				(〃) 1,219	
	官積算単価				1,268	合意率 0.961356
	*** B 単 - 89号 ***					
BA0110	整地		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	(〃) 1.000	m3	135.8	(〃) 136	S 単 104号
	合 計				(〃) 136	
	単 価				(〃) 131	
	官積算単価				136	合意率 0.963235
	*** B 単 - 90号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(〃) 1.000	m ²	945.9	(〃) 946	S 単 103号
	合 計				(〃) 946	
	単 価				(〃) 910	
	官積算単価				946	合意率 0.961945
	*** B 単 - 91号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(〃) 1.000	m3	251.1	(〃) 251	S 単 101号
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1.110	m3	1,289	(〃) 1,431	S 単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	(〃) 1.110	m3	844.9	(〃) 938	S 単 98号
SA0101	埋戻し土投入 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1.110	m3	1,289	(〃) 1,431	S 単 96号
	合 計				(〃) 4,051	
	単 価				(〃) 3,895	
	官積算単価				4,051	合意率 0.96149
	*** B 単 - 92号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺 (管頂30～60cm)		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	(〃) 1.110	m3	2,806	(〃) 3,115	S 単 7号
S01032	仮置場運搬 (タンクトラック運搬 (特殊)) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	(〃) 1.110	m3	1,228	(〃) 1,363	S 単 3号
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(〃) 1.110	m3	1,289	(〃) 1,431	S 単 95号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	埋戻し土投入 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 1.110	m3	1,289	(") 1,431	S単 96号
	合 計				(") 7,340	
	単 価				(") 7,058	
	官積算単価				7,340	合意率 0.96158
	*** B単- 93号 ***					
B01209	埋戻 構造物周辺 (管頂~30cm)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ (I)	(") 1.000	m3	3,264	(") 3,264	S単 8号
S01032	仮置場運搬 (タンパトラック運搬 (特殊)) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.45 (平0.35)m3, 無し, 良好	(") 1.110	m3	1,228	(") 1,363	S単 3号
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 1.110	m3	1,289	(") 1,431	S単 95号
SA0101	埋戻し土投入 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 1.110	m3	1,289	(") 1,431	S単 96号
	合 計				(") 7,489	
	単 価				(") 7,201	
	官積算単価				7,489	合意率 0.961543
	*** B単- 94号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	埋戻し土積込 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 1.000	m3	1,289	(") 1,289	S単 95号
	合 計				(") 1,289	
	単 価				(") 1,240	
	官積算単価				1,289	合意率 0.961986
	*** B単- 95号 ***					
B01210	作業残土処理 現場発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	タンパトラック運搬 (特殊) [運搬費] 土砂, 4.0, 19.0km以下, 山0.45 (平0.35)m3, 無し, 良好	(") 1.000	m3	4,616	(") 4,616	S単 4号
S02123	処分価格 建設発生土	(") 1.000	各単位	3,278	(") 3,278	S単 47号
	合 計				(") 7,894	
	単 価				(") 7,591	
	官積算単価				7,894	合意率 0.961616
	*** B単- 96号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版, t=5cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	549.3	(") 549	S単 110号
	合 計				(") 549	
	単 価				(") 528	
	官積算単価				549	合意率 0.961748
	*** B単- 97号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	(") 1.000	m ²	223.4	(") 223	S単 109号
	合 計				(") 223	
	単 価				(") 214	
	官積算単価				223	合意率 0.959641

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 98号 ***					
BA0201	殻運搬				(〃)	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,230	5,230	S単 106号
	合 計				(〃)	
					5,230	
	単 価				(〃)	
					5,029	
	官積算単価				5,230	合意率 0.961567
	*** B単ー 99号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(〃)	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 49号
	合 計				(〃)	
					4,700	
	単 価				(〃)	
					4,520	
	官積算単価				4,700	合意率 0.961702
	*** B単ー 100号 ***					
BA0201	殻運搬				(〃)	歩A
	汚泥（舗装切断排水）		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,657	1,657	S単 108号
	合 計				(〃)	
					1,657	
	単 価				(〃)	
					1,593	
	官積算単価				1,657	合意率 0.961375
	*** B単ー 101号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(〃)	歩A
	汚泥（舗装切断排水）		m3		1.000	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(〃)			(〃)	
	汚泥	1.000	m3	18,000	18,000	S単 51号
	合 計				(〃)	
					18,000	
	単 価				(〃)	
					17,309	
	官積算単価				18,000	合意率 0.961611
	*** B単ー 102号 ***					
000102	既設管撤去				(〃)	歩A
	FRPM管、φ 800、L=4m（南部幹線）		m		1.000	当たり算出
T00001	既設管撤去	(〃)			(〃)	
	FRPM管、φ 800	1.000	m	1,556	1,556	T単 1号
S07061	管切断(FRPM管)	(〃)			(〃)	
	800mm,あり	0.500	箇所	26,639	13,320	S単 82号
	合 計				(〃)	
					14,876	
	単 価				(〃)	
					14,305	
	官積算単価				14,876	合意率 0.961616
	*** B単ー 103号 ***					
000103	既設管撤去				(〃)	歩A
	DCIP管、φ 600、L=6m（吉良幹線）		m		1.000	当たり算出
T00002	既設管撤去	(〃)			(〃)	
	DCIP、φ 600	1.000	m	1,486	1,486	T単 2号
S07062	管切断(DCIP管)	(〃)			(〃)	
	600mm	0.500	箇所	17,601	8,801	S単 83号
	合 計				(〃)	
					10,287	
	単 価				(〃)	
					9,892	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				10,287	合意率 0.961602
	*** B単ー 104号 ***					
BA0201	殻運搬				(〃)	歩A
	既設FRPM管		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,657	1,657	S単 108号
					(〃)	
	合 計				1,657	
					(〃)	
	単 価				1,593	
						合意率
	官積算単価				1,657	0.961375
	*** B単ー 105号 ***					
000105	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)				(〃)	歩A
	既設DCIP管		m3		1,000	当たり算出
S02123	廃プラ処分費	(〃)			(〃)	
		1,000	m3	23,000	23,000	S単 50号
					(〃)	
	合 計				23,000	
					(〃)	
	単 価				22,117	
						合意率
	官積算単価				23,000	0.961608
	*** B単ー 106号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(〃)	歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,805	8,805	S単 70号
					(〃)	
	合 計				8,805	
					(〃)	
	単 価				8,467	
						合意率
	官積算単価				8,805	0.961612
	*** B単ー 107号 ***					
000107	既設管撤去				(〃)	歩A
	FRPM管、φ800、L=4m		m		1,000	当たり算出
T00001	既設管撤去	(〃)			(〃)	
	FRPM管、φ800	1,000	m	1,556	1,556	T単 1号
S07061	管切断 (FRPM管)	(〃)			(〃)	
	800mm,あり	0,500	箇所	26,639	13,320	S単 82号
					(〃)	
	合 計				14,876	
					(〃)	
	単 価				14,305	
						合意率
	官積算単価				14,876	0.961616
	*** B単ー 108号 ***					
000108	既設管撤去				(〃)	歩A
	DCIP管、φ600、L=6m		m		1,000	当たり算出
T00002	既設管撤去	(〃)			(〃)	
	DCIP、φ600	1,000	m	1,486	1,486	T単 2号
S07062	管切断 (DCIP管)	(〃)			(〃)	
	600mm	0,500	箇所	17,601	8,801	S単 83号
					(〃)	
	合 計				10,287	
					(〃)	
	単 価				9,892	
						合意率
	官積算単価				10,287	0.961602
	*** B単ー 109号 ***					
BA0201	殻運搬				(〃)	歩A
	既設FRPM管		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1,000	m3	3,142	3,142	S単 107号
					(〃)	
	合 計				3,142	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				3,021	
	官積算単価				3,142	合意率 0.961489
	*** B単ー 110号 ***					
000110	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(〃)	歩A
	既設FRPM管				1,000	当たり算出
S02123	廃プラ処分費	(〃)			(〃)	
		1,000	m3	23,000	23,000	S単 50号
					(〃)	
	合 計				23,000	
					(〃)	
	単 価				22,117	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961608
	*** B単ー 111号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(〃)			(〃)	
	基面整正	1,000	m ²	506	506	S単 102号
					(〃)	
	合 計				506	
					(〃)	
	単 価				487	
	官積算単価				506	合意率 0.96245
	*** B単ー 112号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		(〃)	歩A
	切土法面				1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(〃)			(〃)	
	切土部, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	945.9	946	S単 103号
					(〃)	
	合 計				946	
					(〃)	
	単 価				910	
	官積算単価				946	合意率 0.961945
	*** B単ー 113号 ***					
B07301	砂基礎		m3		(〃)	歩A
	山砂 (SF相当品以上)				1,000	当たり算出
S07001	山砂	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動ローラントﾞカﾞイト式、区分Ⅱ、なし、あり	1,000	m3	7,623	7,623	S単 74号
					(〃)	
	合 計				7,623	
					(〃)	
	単 価				7,330	
	官積算単価				7,623	合意率 0.961563
	*** B単ー 114号 ***					
B07301	砂基礎		m3		(〃)	歩A
	山砂 (SF相当品以上)				1,000	当たり算出
S07001	山砂	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m3(平積0.35m3)、タンバ、区分Ⅱ、なし、あり	1,000	m3	11,020	11,020	S単 75号
					(〃)	
	合 計				11,020	
					(〃)	
	単 価				10,597	
	官積算単価				11,020	合意率 0.961615
	*** B単ー 115号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(〃)			(〃)	
	基面整正	1,000	m ²	506	506	S単 102号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 506	
	単 価				(") 487	
	官積算単価				506	合意率 0.96245
	*** B単一 116号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, , 無し, , 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	945.9	(") 946	S単 103号
	合 計				(") 946	
	単 価				(") 910	
	官積算単価				946	合意率 0.961945
	*** B単一 117号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07001	山砂 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、振動ローラントカイト式、区分Ⅱ、なし、あり	(") 1.000	m ³	7,623	(") 7,623	S単 74号
	合 計				(") 7,623	
	単 価				(") 7,330	
	官積算単価				7,623	合意率 0.961563
	*** B単一 118号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07001	山砂 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、タバ、区分Ⅱ、なし、あり	(") 1.000	m ³	11,020	(") 11,020	S単 75号
	合 計				(") 11,020	
	単 価				(") 10,597	
	官積算単価				11,020	合意率 0.961615
	*** B単一 119号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種		m		(") 6.000	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管、800×6、AL2種、バックホウ(クレーン機能付)、なし、あり	(") 1.000	本	311,717	(") 311,717	S単 79号
	合 計				(") 311,717	
	単 価				(") 49,958	
	官積算単価				51,953	合意率 0.961599
	*** B単一 120号 ***					
B07233	継輪 K型押輪φ800、ボルト・ゴム輪		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800、	(") 1.000	組	125,000	(") 125,000	S単 36号
	合 計				(") 125,000	
	単 価				(") 120,201	
	官積算単価				125,000	合意率 0.961608
	*** B単一 121号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種		m		(") 6.000	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)	(")			(")	
	直管, 800×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり	1.000	本	311,717	311,717	S単 79号
	合 計				(")	
					311,717	
	単 価				(")	
					49,958	
	官積算単価					合意率
					51,953	0.961599
	*** B単ー 122号 ***					
B07232	異形管				(")	歩A
	鋼製異形管布設		本		1.000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)	(")			(")	
	短管・異形管, 800×6, 2種, ラフレソクレーン 25t, あり, , あり	1.000	本	42,820	42,820	S単 77号
	合 計				(")	
					42,820	
	単 価				(")	
					41,176	
	官積算単価					合意率
					42,820	0.961606
	*** B単ー 123号 ***					
B07233	継輪				(")	歩A
	K型押輪φ800, ボルト・ゴム輪		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(")			(")	
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800, ,	1.000	組	125,000	125,000	S単 36号
	合 計				(")	
					125,000	
	単 価				(")	
					120,201	
	官積算単価					合意率
					125,000	0.961608
	*** B単ー 124号 ***					
000124	鋼製異形管				(")	歩A
	IP10、Rφ800、7° 25'00"、L=1.73m		本		1.000 本	当たり算出
T00022	鋼製異形管	(")			(")	
	IP10、φ800、7° 25' 00"、t=7mm、L=1.73m	1.000	本	1,111,110	1,111,110	T単 18号
	合 計				(")	
					1,111,110	
	単 価				(")	
					1,068,448	
	官積算単価					合意率
					1,111,110	0.961604
	*** B単ー 125号 ***					
BA0301	基礎碎石				(")	歩A
	RC-40、t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,415	1,415	S単 111号
	合 計				(")	
					1,415	
	単 価				(")	
					1,361	
	官積算単価					合意率
					1,415	0.961837
	*** B単ー 126号 ***					
BA0303	型枠				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,660	10,660	S単 113号
	合 計				(")	
					10,660	
	単 価				(")	
					10,250.72	
	官積算単価					合意率
					10,660	0.961606
	*** B単ー 127号 ***					
BA0302	コンクリート				(")	歩A
	18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, , あり, ,	1.000	m ³	35,430	35,430	S単 112号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40(普通) W/C65%					
					(")	
	合 計				35,430	
	単 価				(")	
					34,070	
	官積算単価				35,430	合意率 0.961614
	*** B単ー 128号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150、タフテック		m		(")	歩A
					50.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネリエレンクロス、	(") 1.000	巻	8,950	(") 8,950	S単 43号
S02115	軽作業員	(") 0.200	人	19,482	(") 3,896	S単 28号
					(")	
	合 計				12,846	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				257	合意率 0.961089
	*** B単ー 129号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-, -, あり、	(") 1.000	m ²	179.9	(") 180	S単 114号
					(") 180	
	合 計				(") 173	
	単 価				(") 173	
	官積算単価				180	合意率 0.961111
	*** B単ー 130号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40、t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm、1層施工、砕石、あり、再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	620.1	(") 620	S単 115号
					(") 620	
	合 計				(") 596	
	単 価				(") 596	
	官積算単価				620	合意率 0.96129
	*** B単ー 131号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超、5mm、アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)、プライムコート 各種、あり、再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	511.6	(") 512	S単 117号
					(") 512	
	合 計				(") 492	
	単 価				(") 492	
	官積算単価				512	合意率 0.960937
	*** B単ー 132号 ***					
B08203	区画線 溶融式 (手動)、実線、15cm		m		(") 1.000 m	歩A
						当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式 (手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	(") 1.000	m	221	(") 221	S単 84号
					(") 221	
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
	官積算単価				221	合意率 0.9638
	*** B単ー 133号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B08203	区画線 溶融式（手動）、破線、15cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式（手動）、破線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	(") 1.000	m	223	(") 223	S単 86号
	合 計				(") 223	
	単 価				(") 214	
	官積算単価				223	合意率 0.959641
	*** B単ー 134号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ600、ALW形、2種		m		(") 6.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管、600×6、AL2種、バックホウ（クレーン機能付）、なし、あり	(") 1.000	本	181,997	(") 181,997	S単 80号
	合 計				(") 181,997	
	単 価				(") 29,168	
	官積算単価				30,333	合意率 0.961592
	*** B単ー 135号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ600、ALW形、2種		m		(") 6.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設（ALW形） 直管、600×6、AL2種、バックホウ（クレーン機能付）、なし、あり	(") 1.000	本	181,997	(") 181,997	S単 80号
	合 計				(") 181,997	
	単 価				(") 29,168	
	官積算単価				30,333	合意率 0.961592
	*** B単ー 136号 ***					
B18286	たて込み簡易土留		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下、6mまで、山0.80(平0.60)2.9t吊、3.18m、1.59m、あり	(") 1.000	m	20,344	(") 20,344	S単 90号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m、3.0m未満、2.5m、22日、3回	(") 4.680	m	1,209	(") 5,658	S単 87号
	合 計				(") 26,002	
	単 価				(") 25,004	
	官積算単価				26,002	合意率 0.961618
	*** B単ー 137号 ***					
000137	たて込み簡易土留 夜間作業		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00016	たて込み簡易土留 （夜間）幅2.00m×掘削深1.69m	(") 1.000	m	16,140	(") 16,140	T単 12号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m、3.0m未満、2.0m、72日、5回	(") 3.380	m	2,376	(") 8,031	S単 88号
	合 計				(") 24,171	
	単 価				(") 23,243	
	官積算単価				24,171	合意率 0.961606
	*** B単ー 138号 ***					
000138	たて込み簡易土留 夜間作業		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00017	たて込み簡易土留 （夜間）幅3.18m×掘削深1.59m	(") 1.000	m	18,046	(") 18,046	T単 13号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m、3.0m未満、2.0m、39日、2回	(") 5.060	m	3,218	(") 16,283	S単 89号
	合 計				(") 34,329	
	単 価				(") 33,011	
	官積算単価				34,329	合意率 0.961606

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 139号 ***					
B19021	交通誘導警備員 (昼間施工)		人		(〃) 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1,000	人	17,544	(〃) 17,544	S単 30号
	合 計				(〃) 17,544	
	単 価				(〃) 16,870	
	官積算単価				17,544	合意率 0.961582
	*** B単ー 140号 ***					
B19021	交通誘導警備員 (夜間施工)		人		(〃) 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1,000	人	25,220	(〃) 25,220	S単 31号
	合 計				(〃) 25,220	
	単 価				(〃) 24,252	
	官積算単価				25,220	合意率 0.961617
	*** B単ー 141号 ***					
B18241	安定シート 土木シート		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(〃) 1,000	m ²	319	(〃) 319	S単 92号
	合 計				(〃) 319	
	単 価				(〃) 307	
	官積算単価				319	合意率 0.962382
	*** B単ー 142号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	(〃) 1,000	m ²	1,008	(〃) 1,008	S単 91号
	合 計				(〃) 1,008	
	単 価				(〃) 969	
	官積算単価				1,008	合意率 0.961309
	*** B単ー 143号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 土木シート		m ³		(〃) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S01032	廃プラ運搬 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(〃) 1,000	m ³	6,299	(〃) 6,299	S単 5号
	合 計				(〃) 6,299	
	単 価				(〃) 6,057	
	官積算単価				6,299	合意率 0.961581
	*** B単ー 144号 ***					
000144	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 土木シート		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラ処分費 廃プラ	(〃) 1,000	m ³	23,000	(〃) 23,000	S単 52号
	合 計				(〃) 23,000	
	単 価				(〃) 22,117	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961608

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 145号 ***					
000145	仮橋覆工板設置・撤去		m ²		(〃)	歩A
					1.000	当たり算出
T00024	覆工板設置・撤去	(〃) 1.000	m ²	13,831	(〃) 13,831	T単 20号
	合 計				(〃) 13,831	
	単 価				(〃) 13,300	
	官積算単価				13,831	合意率 0.961607
	*** B単ー 146号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m ³		(〃)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	(〃) 1.000	m ³	35,430	(〃) 35,430	S単 112号
	合 計				(〃) 35,430	
	単 価				(〃) 34,070	
	官積算単価				35,430	合意率 0.961614
	*** B単ー 147号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(〃)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	10,660	(〃) 10,660	S単 113号
	合 計				(〃) 10,660	
	単 価				(〃) 10,251	
	官積算単価				10,660	合意率 0.961632
	*** B単ー 148号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		(〃)	歩A
					1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(〃) 1.000	m ³	8,805	(〃) 8,805	S単 70号
	合 計				(〃) 8,805	
	単 価				(〃) 8,467	
	官積算単価				8,805	合意率 0.961612
	*** B単ー 149号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m ³		(〃)	歩A
					1.000	当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m ³	5,670	(〃) 5,670	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(〃) 1.000	m ³	1,429	(〃) 1,429	S単 105号
	合 計				(〃) 7,099	
	単 価				(〃) 6,826	
	官積算単価				7,099	合意率 0.961543
	*** B単ー 150号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(〃)	歩A
					1.000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(〃) 1.000	ton	13,000	(〃) 13,000	S単 93号
	合 計				(〃) 13,000	
	単 価				(〃) 12,501	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				13,000	合意率 0.961615
	*** B単ー 151号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(〃) 1,000	ton	13,000	(〃) 13,000	S単 93号
	合 計				(〃) 13,000	
	単 価				(〃) 12,501	
	官積算単価				13,000	合意率 0.961615
	*** B単ー 152号 ***					
B19002	仮設材輸送 覆工板		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(〃) 1,000	ton	13,000	(〃) 13,000	S単 93号
	合 計				(〃) 13,000	
	単 価				(〃) 12,501	
	官積算単価				13,000	合意率 0.961615
	*** B単ー 153号 ***					
000153	土砂等運搬 仮置場へ		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1,000	m3	409.1	(0) 409	S単 276号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1,000	m3	135.8	(0) 136	S単 104号
	合 計				(0) 545	
	単 価				(0) 524	
	官積算単価				545	合意率 0.961641
	*** B単ー 154号 ***					
000154	埋戻 構造物周辺 (管頂～30cm)		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1,100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1,100	m3	409.1	(0) 450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1,100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(0.000) 1,000	m3	2,375	(0) 2,375	S単 118号
	合 計				(0) 3,375	
	単 価				(0) 3,246	
	官積算単価				3,375	合意率 0.961641
	*** B単ー 155号 ***					
000155	埋戻 構造物周辺 (30cm～60cm)		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1,100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1,100	m3	409.1	(0) 450	S単 276号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	659	659	S単 9号
	合 計				(0) 1,659	
	単 価				(0) 1,595	
	官積算単価				1,659	合意率 0.961641
	*** B単ー 156号 ***					
000156	埋戻				(0.000)m3	歩A
	幅4m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	274.7	275	S単 281号
	合 計				(0) 1,275	
	単 価				(0) 1,226	
	官積算単価				1,275	合意率 0.961641
	*** B単ー 157号 ***					
000157	床掘				(0.000)m3	歩A
	素掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	260.6	261	S単 275号
	合 計				(0) 261	
	単 価				(0) 251	
	官積算単価				261	合意率 0.961641
	*** B単ー 158号 ***					
000158	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	409.1	409	S単 276号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,~,~,あり	1.000	m3	135.8	136	S単 104号
	合 計				(0) 545	
	単 価				(0) 524	
	官積算単価				545	合意率 0.961641
	*** B単ー 159号 ***					
000159	埋戻				(0.000)m3	歩A
	構造物周辺(管頂~30cm)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,375	2,375	S単 118号
	合 計				(0) 3,375	
	単 価				(0) 3,246	
	官積算単価				3,375	合意率 0.961641

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 160号 ***					
000160	埋戻 構造物周辺 (30cm～60cm)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.100	m3	409.1	(0) 450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	659	(0) 659	S単 9号
					(0) 1,659	
	合 計				(0) 1,595	
	単 価				(0) 1,595	
	官積算単価				1,659	合意率 0.961641
	*** B単ー 161号 ***					
000161	埋戻 幅4m以上		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(0.000) 1.100	m3	409.1	(0) 450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	249.7	(0) 275	S単 274号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	274.7	(0) 275	S単 281号
					(0) 1,275	
	合 計				(0) 1,226	
	単 価				(0) 1,226	
	官積算単価				1,275	合意率 0.961641
	*** B単ー 162号 ***					
000162	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m ²	945.9	(0) 946	S単 103号
					(0) 946	
	合 計				(0) 910	
	単 価				(0) 910	
	官積算単価				946	合意率 0.961641
	*** B単ー 163号 ***					
000163	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	506	(0) 506	S単 102号
					(0) 506	
	合 計				(0) 487	
	単 価				(0) 487	
	官積算単価				506	合意率 0.961641
	*** B単ー 164号 ***					
000164	荒仕上		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 1.000	m ²	304	(0) 304	S単 119号
					(0) 304	
	合 計				(0) 292	
	単 価				(0) 292	
	官積算単価				304	合意率 0.961641

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 165号 ***					
000165	盛土法面仕上		m ²		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)	m ²		(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	470.1	470	S単 282号
	合 計				(0)	
					470	
	単 価				(0)	
					452	
	官積算単価				470	合意率 0.961641
	*** B単－ 166号 ***					
000166	床掘		m ³		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)	m ³		(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	260.6	261	S単 275号
	合 計				(0)	
					261	
	単 価				(0)	
					251	
	官積算単価				261	合意率 0.961641
	*** B単－ 167号 ***					
000167	土砂等運搬		m ³		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02300	SP 土砂等運搬 (夜間)	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000	m ³	482.6	483	S単 204号
	合 計				(0)	
					483	
	単 価				(0)	
					464	
	官積算単価				483	合意率 0.961641
	*** B単－ 168号 ***					
000168	埋戻		m ³		(0.000)	歩A
	構造物周辺（管頂30～60cm）				1.000	当たり算出
T00003	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） （夜間）築堤・埋戻、0.8～1.1t、あり	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000		920	920	T単 3号
S02300	埋戻し土積込	(0.000)	m ³		(0)	
		1.110	m ³	1,644	1,825	S単 58号
S02300	SP 土砂等運搬 （夜間）	(0.000)	m ³		(0)	
		1.110	m ³	482.6	536	S単 204号
S02300	埋戻し土投入	(0.000)	m ³		(0)	
		1.110	m ³	1,644	1,825	S単 59号
	合 計				(0)	
					5,106	
	単 価				(0)	
					4,910	
	官積算単価				5,106	合意率 0.961641
	*** B単－ 169号 ***					
000169	埋戻		m ³		(0.000)	歩A
	構造物周辺（管頂～30cm）				1.000	当たり算出
T00005	人土工（盛土・埋戻） （夜間）振動コンパクタ	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000	m ³	4,342	4,342	T単 21号
S02300	埋戻し土積込	(0.000)	m ³		(0)	
		1.110	m ³	1,644	1,825	S単 58号
S02300	SP 土砂等運搬 （夜間）	(0.000)	m ³		(0)	
		1.110	m ³	482.6	536	S単 204号
S02300	埋戻し土投入	(0.000)	m ³		(0)	
		1.110	m ³	1,644	1,825	S単 59号
	合 計				(0)	
					8,528	
	単 価				(0)	
					8,201	
	官積算単価				8,528	合意率 0.961641
	*** B単－ 170号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0106	埋戻				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	SP 路体（築堤）盛土・埋戻（夜間）	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	324.2	324	S単 205号
S02300	埋戻し土積込	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	1,644	1,825	S単 58号
S02300	SP 土砂等運搬 （夜間）	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	482.6	536	S単 204号
S02300	埋戻し土投入（夜間）	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	1,644	1,825	S単 206号
	合 計				(0)	
					4,510	
	単 価				(0)	
					4,337	
	官積算単価					合意率
					4,510	0.961641
	*** B単－ 171号 ***					
000171	法面整形				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
T00051	法面整形 （夜間）切土部	(0.000)			(0)	
		1.000	m2	1,222	1,222	T単 43号
	合 計				(0)	
					1,222	
	単 価				(0)	
					1,175	
	官積算単価					合意率
					1,222	0.961641
	*** B単－ 172号 ***					
000172	基面整形				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
T00052	基面整正 （夜間）	(0.000)			(0)	
		1.000	m2	727	727	T単 44号
	合 計				(0)	
					727	
	単 価				(0)	
					699	
	官積算単価					合意率
					727	0.961641
	*** B単－ 173号 ***					
000173	残土処理 その1（昼間発生分）				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	249.7	250	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,392	2,392	S単 277号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,180	3,180	S単 202号
	合 計				(0)	
					5,822	
	単 価				(0)	
					5,599	
	官積算単価					合意率
					5,822	0.961641
	*** B単－ 174号 ***					
000174	残土処理 その2（昼間発生分）				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	249.7	250	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,392	2,392	S単 277号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,180	3,180	S単 202号
	合 計				(0)	
					5,822	
	単 価				(0)	
					5,599	
	官積算単価					合意率
					5,822	0.961641

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 175号 ***					
000175	残土処理 (夜間発生分)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.000	m3	249.7	(0) 250	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,392	(0) 2,392	S単 277号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	3,180	(0) 3,180	S単 202号
	合 計				(0) 5,822	
	単 価				(0) 5,599	
	官積算単価				5,822	合意率 0.961641
	*** B単ー 176号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版,t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	722.4	(0) 722	S単 286号
	合 計				(0) 722	
	単 価				(0) 694	
	官積算単価				722	合意率 0.961748
	*** B単ー 177号 ***					
BA0201	般運搬 汚泥(舗装切断排水)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	6,855	(0) 6,855	S単 283号
	合 計				(0) 6,855	
	単 価				(0) 6,593	
	官積算単価				6,855	合意率 0.961763
	*** B単ー 178号 ***					
B02315	般運搬・処理(産業廃棄物処分費) 汚泥(舗装切断排水)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費 汚泥	(0.000) 1.000	m3	18,000	(0) 18,000	S単 51号
	合 計				(0) 18,000	
	単 価				(0) 17,312	
	官積算単価				18,000	合意率 0.961763
	*** B単ー 179号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,805	(0) 8,805	S単 70号
	合 計				(0) 8,805	
	単 価				(0) 8,467	
	官積算単価				8,805	合意率 0.961612
	*** B単ー 180号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	17,940	(0) 17,940	S単 212号
	合 計				(0) 17,940	
	単 価				(0) 17,251	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				17,940	合意率 0.961612
	*** B単－ 181号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、－、－	(0.000) 1.000	m	722.4	(0) 722	S単 286号
	合 計				(0) 722	
	単 価				(0) 694	
	官積算単価				722	合意率 0.961748
	*** B単－ 182号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、－、有り、あり	(0.000) 1.000	m ²	223.4	(0) 223	S単 109号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 214	
	官積算単価				223	合意率 0.959641
	*** B単－ 183号 ***					
BA0201	般運搬 無筋コンクリート般		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、	(0.000) 1.000	m ³	1,429	(0) 1,429	S単 105号
	合 計				(0) 1,429	
	単 価				(0) 1,374	
	官積算単価				1,429	合意率 0.961511
	*** B単－ 184号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート般		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	5,670	(0) 5,670	S単 48号
	合 計				(0) 5,670	
	単 価				(0) 5,452	
	官積算単価				5,670	合意率 0.961552
	*** B単－ 185号 ***					
BA0201	般運搬 アスファルト般		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、	(0.000) 1.000	m ³	5,230	(0) 5,230	S単 106号
	合 計				(0) 5,230	
	単 価				(0) 5,029	
	官積算単価				5,230	合意率 0.961567
	*** B単－ 186号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト般		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	4,700	(0) 4,700	S単 49号
	合 計				(0) 4,700	
	単 価				(0) 4,520	
	官積算単価				4,700	合意率 0.961702

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 187号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)	歩A
	汚泥（舗装切断排水）		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,	1.000	m3	6,855	6,855	S単 283号
	合 計				(0) 6,855	
	単 価				(0) 6,593	
	官積算単価				6,855	合意率 0.961763
	*** B単一 188号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)	歩A
	汚泥（舗装切断排水）		m3		1.000	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(0.000)			(0)	
	汚泥	1.000	m3	18,000	18,000	S単 51号
	合 計				(0) 18,000	
	単 価				(0) 17,312	
	官積算単価				18,000	合意率 0.961763
	*** B単一 189号 ***					
000189	U型側溝撤去				(0.000)	歩A
	再利用		m		1.000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,411	2,411	S単 217号
	合 計				(0) 2,411	
	単 価				(0) 2,319	
	官積算単価				2,411	合意率 0.961763
	*** B単一 190号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,486	1,486	S単 284号
	合 計				(0) 1,486	
	単 価				(0) 1,429	
	官積算単価				1,486	合意率 0.961763
	*** B単一 191号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	8,750	8,750	S単 203号
	合 計				(0) 8,750	
	単 価				(0) 8,415	
	官積算単価				8,750	合意率 0.961763
	*** B単一 192号 ***					
000192	標識撤去				(0.000)	歩A
	再利用		基		1.000	当たり算出
S08704	【道路標識撤去】	(0.000)			(0)	
	標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-,無し	1.000	基	24,543	24,543	S単 240号
	合 計				(0) 24,543	
	単 価				(0) 23,605	
	官積算単価				24,543	合意率 0.961763

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 193号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02300	SP 舗装版切断（夜間）	(0.000) 1.000	m	906.8	(0) 907	S単 207号
	合 計				(0) 907	
	単 価				(0) 872	
	官積算単価				907	合意率 0.961852
	*** B単－ 194号 ***					
BA0201	般運搬 汚泥（舗装切断排水），昼間作業分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	6,855	(0) 6,855	S単 283号
	合 計				(0) 6,855	
	単 価				(0) 6,593	
	官積算単価				6,855	合意率 0.961763
	*** B単－ 195号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 汚泥（舗装切断排水）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費 汚泥	(0.000) 1.000	m3	18,000	(0) 18,000	S単 51号
	合 計				(0) 18,000	
	単 価				(0) 17,312	
	官積算単価				18,000	合意率 0.961763
	*** B単－ 196号 ***					
000196	既設側溝撤去 再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,夜間施工,L=600,60kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,ㄷ,再利用撤去を行なう	(0.000) 1.000	m	3,617	(0) 3,617	S単 218号
	合 計				(0) 3,617	
	単 価				(0) 3,479	
	官積算単価				3,617	合意率 0.961763
	*** B単－ 197号 ***					
000197	既設管撤去 FRPM管、φ800、L=4m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	既設管撤去 FRPM管、φ800	(0.000) 1.000	m	1,556	(0) 1,556	T単 1号
S07061	管切断(FRPM管) 800mm,あり	(0.000) 0.500	箇所	26,639	(0) 13,320	S単 82号
	合 計				(0) 14,876	
	単 価				(0) 14,305	
	官積算単価				14,876	合意率 0.961616
	*** B単－ 198号 ***					
000198	既設管撤去 DCIP管、φ600、L=6m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	既設管撤去 DCIP、φ600	(0.000) 1.000	m	1,486	(0) 1,486	T単 2号
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	(0.000) 0.500	箇所	17,601	(0) 8,801	S単 83号
	合 計				(0) 10,287	
	単 価				(0) 9,894	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				10,287	合意率 0.961763
	*** B単ー 199号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩A
	既設FRPM管		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,142	3,142	S単 107号
					(0)	
	合 計				3,142	
					(0)	
	単 価				3,021	
	官積算単価				3,142	合意率 0.961489
	*** B単ー 200号 ***					
000200	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩A
	既設FRPM管		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	廃プラ処分費	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	23,000	23,000	S単 50号
					(0)	
	合 計				23,000	
					(0)	
	単 価				22,117	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961608
	*** B単ー 201号 ***					
000201	現場発生品運搬				(0.000) ton	歩A
	DCIP管 φ600		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	[SP 現場発生品運搬（昼間）]	(0.000)			(0)	
	DCIP φ600,トラック[クレーン装置付き]4～4.5t吊2.9t,2.0km以下	1.000	ton	1,057	1,057	S単 208号
S02300	[SP 現場発生品荷卸し（昼間）]	(0.000)			(0)	
	DCIP φ600,トラック[クレーン装置付き]4～4.5t吊2.9t	1.000	ton	10,530	10,530	S単 209号
					(0)	
	合 計				11,587	
					(0)	
	単 価				11,144	
	官積算単価				11,587	合意率 0.961763
	*** B単ー 202号 ***					
000202	既設管撤去				(0.000)m	歩A
	DCIP管、φ600、L=6m		m		1.000 m	当たり算出
T00077	既設管撤去	(0.000)			(0)	
	（夜間）DCIP管、φ600	1.000	m	2,060	2,060	T単 66号
T00011	管切断（DCIP管）	(0.000)			(0)	
	（夜間）φ600	0.500	箇所	25,301	12,651	T単 7号
					(0)	
	合 計				14,711	
					(0)	
	単 価				14,146	
	官積算単価				14,711	合意率 0.961625
	*** B単ー 203号 ***					
000203	現場発生品運搬				(0.000) ton	歩A
	DCIP管 φ600		ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	[SP 現場発生品運搬（夜間）]	(0.000)			(0)	
	DCIP φ600,トラック[クレーン装置付き]4～4.5t吊2.9t,2.0km以下	1.000	ton	1,424	1,424	S単 210号
S02300	[SP 現場発生品荷卸し（夜間）]	(0.000)			(0)	
	DCIP φ600,トラック[クレーン装置付き]4～4.5t吊2.9t	1.000	ton	14,190	14,190	S単 211号
					(0)	
	合 計				15,614	
					(0)	
	単 価				15,017	
	官積算単価				15,614	合意率 0.961763
	*** B単ー 204号 ***					
000204	碎石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40, 基床		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラント	1.000	m3	6,319	6,319	S単 220号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	“ガイト”式, 区分 I, なし, あり					
					(0)	
	合 計				6,319	
	単 価				(0)	
					6,076	
	官積算単価				6,319	合意率 0.961521
	*** B単ー 205号 ***					
000205	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40, 管周		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシュン RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), タンパ, 区分	1.000	m3	8,387	8,387	S単 221号
	I, なし, あり					
					(0)	
	合 計				8,387	
	単 価				(0)	
					8,064	
	官積算単価				8,387	合意率 0.961521
	*** B単ー 206号 ***					
000206	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40, 基床		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシュン RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラント	1.000	m3	6,319	6,319	S単 220号
	“ガイト”式, 区分 I, なし, あり					
					(0)	
	合 計				6,319	
	単 価				(0)	
					6,076	
	官積算単価				6,319	合意率 0.961521
	*** B単ー 207号 ***					
000207	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40, 管周		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土, 再生クワッシュン RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), タンパ, 区分	1.000	m3	8,387	8,387	S単 221号
	I, なし, あり					
					(0)	
	合 計				8,387	
	単 価				(0)	
					8,064	
	官積算単価				8,387	合意率 0.961521
	*** B単ー 208号 ***					
000208	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40, 基床 (夜間施工)		m3		1.000 m3	当たり算出
T00029	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	(夜間) 砕石、振動ローラント“ガイト”式	1.000	m3	7,858	7,858	T単 25号
					(0)	
	合 計				7,858	
	単 価				(0)	
					7,556	
	官積算単価				7,858	合意率 0.961521
	*** B単ー 209号 ***					
000209	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40, 管周 (夜間施工)		m3		1.000 m3	当たり算出
T00030	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	(夜間) 砕石、タンパ	1.000	m3	11,903	11,903	T単 26号
					(0)	
	合 計				11,903	
	単 価				(0)	
					11,445	
	官積算単価				11,903	合意率 0.961521

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 210号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種 (たて込み簡易土留)		m		(0.000)m 78.000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 800×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり	(0.000) 13.000	本	335,014	(0) 4,355,182	S単 81号
	合 計				(0) 4,355,182	
	単 価				(0) 53,696	
	官積算単価				55,836	合意率 0.961671
	*** B単ー 211号 ***					
000211	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種、切管 (たて込み簡易土留)		m		(0.000)m 14.000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 800×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 5.000	本	44,724	(0) 223,620	S単 229号
	合 計				(0) 223,620	
	単 価				(0) 15,361	
	官積算単価				15,973	合意率 0.961671
	*** B単ー 212号 ***					
000212	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種、切管, 材料費		本		(0.000)本 3.000 本	歩A 当たり算出
T00058	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ800, L=6m, 材料費	(0.000) 3.000	本	290,290	(0) 870,870	T単 48号
S07062	管切断 (DCIP管) 800mm	(0.000) 7.000	箇所	27,435	(0) 192,045	S単 232号
	合 計				(0) 1,062,915	
	単 価				(0) 340,725	
	官積算単価				354,305	合意率 0.961671
	*** B単ー 213号 ***					
000213	ダクタイル鋳鉄管 φ800, K形, 4種		m		(0.000)m 6.000 m	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 直管, 800×6, 4種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり, あり	(0.000) 1.000	本	92,601	(0) 92,601	S単 228号
T00073	ダクタイル鋳鉄管 K形, 4種種 φ800, L=6m, 材料費	(0.000) 1.000	本	477,477	(0) 477,477	T単 62号
	合 計				(0) 570,078	
	単 価				(0) 91,371	
	官積算単価				95,013	合意率 0.961671
	*** B単ー 214号 ***					
000214	鋼製異形管 IP2、φ800×8°		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00032	鋼製異形管 IP2, 10 φ800×8°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 27号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671
	*** B単ー 215号 ***					
000215	鋼製異形管 IP3、φ800×28°		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00033	鋼製異形管 IP3, φ800×28°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 28号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 216号 ***					
000216	鋼製異形管 IP4, φ800×9°		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00034	鋼製異形管 IP4, φ800×9°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 29号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671
	*** B単ー 217号 ***					
000217	鋼製異形継輪 (DCIP-SP) 上流側,材料費		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-SP) φ800,,	(0.000) 1.000	本	1,239,000	(0) 1,239,000	S単 135号
	合 計				(0) 1,239,000	
	単 価				(0) 1,191,510	
	官積算単価				1,239,000	合意率 0.961671
	*** B単ー 218号 ***					
000218	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪,,	(0.000) 1.000	個	124,000	(0) 124,000	S単 136号
	合 計				(0) 124,000	
	単 価				(0) 119,247	
	官積算単価				124,000	合意率 0.961671
	*** B単ー 219号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種 (たて込み簡易土留)		m		(0.000) m 60.000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,バックホ (クレーン機能付),なし,あり	(0.000) 10.000	本	335,014	(0) 3,350,140	S単 81号
	合 計				(0) 3,350,140	
	単 価				(0) 53,692	
	官積算単価				55,836	合意率 0.961601
	*** B単ー 220号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形、2種 (素掘り)		m		(0.000) m 102.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管,800×6,AL2種,バックホ (クレーン機能付),なし,あり	(0.000) 17.000	本	311,717	(0) 5,299,189	S単 79号
	合 計				(0) 5,299,189	
	単 価				(0) 49,958	
	官積算単価				51,953	合意率 0.961601
	*** B単ー 221号 ***					
000221	ダクタイル鋳鉄管 φ800、ALW形2種,切管 (たて込み簡易土留)		m		(0.000) m 6.800 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,バックホ (クレーン機能付),あり,あり	(0.000) 2.000	本	44,724	(0) 89,448	S単 229号
	合 計				(0) 89,448	
	単 価				(0) 12,650	
	官積算単価				13,154	合意率 0.961671

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 222号 ***					
000222	ダクタイル鋳鉄管 φ800, ALW形2種, 切管 (素掘り)		m		(0.000) m 6.200 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 800×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 3.000	本	21,427	(0) 64,281	S単 226号
	合 計				(0) 64,281	
	単 価				(0) 9,971	
	官積算単価				10,368	合意率 0.961671
	*** B単ー 223号 ***					
000223	ダクタイル鋳鉄管 φ800, ALW形2種, 切管, 材料費		本		(0.000) 本 3.000 本	歩A 当たり算出
T00058	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ800, L=6m, 材料費	(0.000) 3.000	本	290,290	(0) 870,870	T単 48号
S07062	管切断 (DCIP管) 800mm	(0.000) 6.000	箇所	27,435	(0) 164,610	S単 232号
	合 計				(0) 1,035,480	
	単 価				(0) 331,930	
	官積算単価				345,160	合意率 0.961671
	*** B単ー 224号 ***					
B07232	鋼製異形管布設 ダクタイル鋳鉄管路線, ダクタイル鋳鉄管製		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 800×6, 2種, フレキシブル 25t, あり, あり	(0.000) 1.000	本	42,820	(0) 42,820	S単 77号
	合 計				(0) 42,820	
	単 価				(0) 41,176	
	官積算単価				42,820	合意率 0.961606
	*** B単ー 225号 ***					
000225	鋼製異形管 IP6、φ800×12°		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00035	鋼製異形管 IP5, 6, 15 φ800×12°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 30号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671
	*** B単ー 226号 ***					
000226	鋼製異形管 IP8、φ800×7°		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00036	鋼製異形管 IP8、φ800×7°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 31号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671
	*** B単ー 227号 ***					
000227	鋼製異形管 IP9、φ800×5°		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00037	鋼製異形管 IP9、φ800×5°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 32号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 228号 ***					
000228	鋼製1F曲形T字管 (K形両受口) IP7, φ800×600×8° 10K		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00044	鋼製1F曲管T字管 φ800×600×8°	(0.000) 1.000	本	2,061,059	(0) 2,061,059	T単 37号
	合 計				(0) 2,061,059	
	単 価				(0) 1,982,061	
	官積算単価				2,061,059	合意率 0.961671
	*** B単- 229号 ***					
000229	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 特殊押輪		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 特殊押輪,,	(0.000) 1.000	個	124,000	(0) 124,000	S単 136号
	合 計				(0) 124,000	
	単 価				(0) 119,247	
	官積算単価				124,000	合意率 0.961671
	*** B単- 230号 ***					
000230	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 普通押輪		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 普通押輪,,	(0.000) 1.000	個	41,900	(0) 41,900	S単 141号
	合 計				(0) 41,900	
	単 価				(0) 40,294	
	官積算単価				41,900	合意率 0.961671
	*** B単- 231号 ***					
000231	ダクタイル鋳鉄管 φ800, ALW形2種 (たて込み簡易土留)		m		(0.000)m 24.000 m	歩A 当たり算出
T00074	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) (夜間) 直管、800×6	(0.000) 4.000	本	352,067	(0) 1,408,268	T単 63号
	合 計				(0) 1,408,268	
	単 価				(0) 56,429	
	官積算単価				58,678	合意率 0.961671
	*** B単- 232号 ***					
000232	ダクタイル鋳鉄管 φ800, ALW形2種, 切管 (たて込み簡易土留)		m		(0.000)m 5.000 m	歩A 当たり算出
T00074	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) (夜間) 直管、800×6	(0.000) 1.000	本	352,067	(0) 352,067	T単 63号
S07062	管切断 (DCIP管) 800mm	(0.000) 1.000	箇所	27,435	(0) 27,435	S単 232号
	合 計				(0) 379,502	
	単 価				(0) 72,991	
	官積算単価				75,900	合意率 0.961671
	*** B単- 233号 ***					
000233	鋼製異形管布設 ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00075	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) (夜間) 異形管、φ800	(0.000) 1.000	本	88,720	(0) 88,720	T単 64号
	合 計				(0) 88,720	
	単 価				(0) 85,313	
	官積算単価				88,720	合意率 0.961603

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 234号 ***					
000234	鋼製異形管 IP5, φ800×12°		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00035	鋼製異形管 IP5, 6, 15 φ800×12°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 30号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,332	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961671
	*** B単- 235号 ***					
000235	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 下流側		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) φ800,,	(0.000) 1.000	本	1,326,000	(0) 1,326,000	S単 142号
	合 計				(0) 1,326,000	
	単 価				(0) 1,275,176	
	官積算単価				1,326,000	合意率 0.961671
	*** B単- 236号 ***					
000236	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪,,	(0.000) 1.000	個	124,000	(0) 124,000	S単 136号
	合 計				(0) 124,000	
	単 価				(0) 119,247	
	官積算単価				124,000	合意率 0.961671
	*** B単- 237号 ***					
000237	基面整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00051	法面整形 (夜間)切土部	(0.000) 1.000	m ²	1,222	(0) 1,222	T単 43号
	合 計				(0) 1,222	
	単 価				(0) 1,176	
	官積算単価				1,222	合意率 0.962732
	*** B単- 238号 ***					
B07231	埋設表示テーパー W150、タプル		m		(0.000)m 50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テーパー 幅150mm 50m 2倍ボ リエレンクロス,,	(0.000) 1.000	巻	8,950	(0) 8,950	S単 43号
S02115	軽作業員	(0.000) 0.200	人	19,482	(0) 3,896	S単 28号
	合 計				(0) 12,846	
	単 価				(0) 247	
	官積算単価				257	合意率 0.961089
	*** B単- 239号 ***					
000239	マンホール据付 手間のみ		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	(0.000) 1.000	基	32,880	(0) 32,880	S単 301号
	合 計				(0) 32,880	
	単 価				(0) 31,149	
	官積算単価				32,880	合意率 0.947368

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 240号 ***					
000240	マンホール材料費				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	3号マンホール直壁	(0.000)			(0)	
	IP7 (48号空気弁) φ1500×600,,	1.000	基	78,700	78,700	S単 143号
S02116	3号マンホール斜壁	(0.000)			(0)	
	IP7 (48,49号空気弁) φ1500×900×300,,	1.000	基	73,900	73,900	S単 144号
S02116	3号マンホール調整リング	(0.000)			(0)	
	IP7 (48,49号空気弁) φ900×150,,	1.000	基	26,900	26,900	S単 145号
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	铸铁製φ900,T-25,,	1.000	枚	268,000	268,000	S単 146号
					(0)	
	合 計				447,500	
					(0)	
	単 価				423,947	
						合意率
	官積算単価				447,500	0.947368
	*** B単ー 241号 ***					
000241	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	底版コンクリート				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,580	26,580	S単 289号
					(0)	
	合 計				26,580	
					(0)	
	単 価				25,181	
						合意率
	官積算単価				26,580	0.947368
	*** B単ー 242号 ***					
000242	型枠				(0.000)式	歩A
	底版コンクリート				1.000 式	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.600	m ²	10,660	27,716	S単 113号
					(0)	
	合 計				27,716	
					(0)	
	単 価				26,257	
						合意率
	官積算単価				27,716	0.947368
	*** B単ー 243号 ***					
000243	鉄筋				(0.000)ton	歩A
	SD295,D13				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,793	182,793	S単 216号
					(0)	
	合 計				182,793	
					(0)	
	単 価				173,172	
						合意率
	官積算単価				182,793	0.947368
	*** B単ー 244号 ***					
000244	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	縁石コンクリート				1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,580	26,580	S単 289号
					(0)	
	合 計				26,580	
					(0)	
	単 価				25,181	
						合意率
	官積算単価				26,580	0.947368
	*** B単ー 245号 ***					
000245	型枠				(0.000)式	歩A
	縁石コンクリート				1.000 式	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.500	m ²	14,350	7,175	S単 292号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				7,175	
					(0)	
	単 価				6,797	
	官積算単価				7,175	合意率 0.947368
	*** B単ー 246号 ***					
000246	空気抜き管				(0.000)	歩A
	VP100		m		1.000	当たり算出
S02116	空気抜き管	(0.000)			(0)	
	VP100,,	1.000	m	1,733	1,733	S単 147号
					(0)	
	合 計				1,733	
					(0)	
	単 価				1,642	
	官積算単価				1,733	合意率 0.947368
	*** B単ー 247号 ***					
000247	空気弁設置				(0.000)	歩A
	急排式, φ75, 10k		基		1.000	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(0.000)			(0)	
	75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	24,952	24,952	S単 237号
S02116	急排空気弁	(0.000)			(0)	
	φ75 10k,,	1.000	基	99,800	99,800	S単 148号
S02116	空気弁用フランジ蓋	(0.000)			(0)	
	φ600×75 10k,,	1.000	枚	305,000	305,000	S単 149号
S02116	空気弁用フランジ接合材	(0.000)			(0)	
	φ600×75 10k,,	1.000	式	97,200	97,200	S単 150号
					(0)	
	合 計				526,952	
					(0)	
	単 価				499,217	
	官積算単価				526,952	合意率 0.947368
	*** B単ー 248号 ***					
BA0802	不陸整正				(0.000)	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,あり,	1.000	m ²	179.9	180	S単 114号
					(0)	
	合 計				180	
					(0)	
	単 価				173	
	官積算単価				180	合意率 0.961111
	*** B単ー 249号 ***					
BA0802	不陸整正				(0.000)	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,あり,	1.000	m ²	179.9	180	S単 114号
					(0)	
	合 計				180	
					(0)	
	単 価				173	
	官積算単価				180	合意率 0.962025
	*** B単ー 250号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)				(0.000)	歩A
	再生密粒度アスコン(13), t=5cm		m ²		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,946	1,946	S単 299号
					(0)	
	合 計				1,946	
					(0)	
	単 価				1,871	
	官積算単価				1,946	合意率 0.961459

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 251号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=10cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm、1層施工、砕石、あり、再生クワッシュン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	620.1	(0) 620	S単 115号
	合 計				(0) 620	
	単 価				(0) 596	
	官積算単価				620	合意率 0.96129
	*** B単－ 252号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下、50mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）、プライムコート 各種、あり、再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,946	(0) 1,946	S単 299号
	合 計				(0) 1,946	
	単 価				(0) 1,871	
	官積算単価				1,946	合意率 0.961459
	*** B単－ 253号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02300	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000) 1.000	m ²	2,074	(0) 2,074	S単 69号
	合 計				(0) 2,074	
	単 価				(0) 1,994	
	官積算単価				2,074	合意率 0.961427
	*** B単－ 254号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=10cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm、1層施工、砕石、あり、再生クワッシュン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	620.1	(0) 620	S単 115号
	合 計				(0) 620	
	単 価				(0) 596	
	官積算単価				620	合意率 0.961485
	*** B単－ 255号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下、50mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）、プライムコート 各種、あり、再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,946	(0) 1,946	S単 299号
	合 計				(0) 1,946	
	単 価				(0) 1,871	
	官積算単価				1,946	合意率 0.961427
	*** B単－ 256号 ***					
000256	区画線 溶融式(手動)、実線、15cm（白）		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式（手動）、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	(0.000) 1.000	m	201	(0) 201	S単 243号
T00062	区画線 材料費、実線15cm（白）	(0.000) 1.000	m	158	(0) 158	T単 51号
	合 計				(0) 359	
	単 価				(0) 345	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				359	合意率 0.960422
	*** B単ー 257号 ***					
000257	区画線 溶融式(手動),実線,15cm(黄)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m		(0) 201	(0) S単 243号
T00063	区画線 材料費,実線15cm(黄)	(0.000) 1.000	m		(0) 239	(0) T単 52号
	合 計				(0) 440	
	単 価				(0) 423	
	官積算単価				440	合意率 0.960422
	*** B単ー 258号 ***					
000258	区画線 溶融式(手動),ゼブラ,15cm(白)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m		(0) 236	(0) S単 244号
T00064	区画線 材料費,ゼブラ15cm(白)	(0.000) 1.000	m		(0) 159	(0) T単 53号
	合 計				(0) 395	
	単 価				(0) 379	
	官積算単価				395	合意率 0.960422
	*** B単ー 259号 ***					
000259	区画線 溶融式(手動),ゼブラ,45cm(白)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m		(0) 444	(0) S単 245号
T00065	区画線 材料費,ゼブラ45cm(白)	(0.000) 1.000	m		(0) 467	(0) T単 54号
	合 計				(0) 911	
	単 価				(0) 875	
	官積算単価				911	合意率 0.960422
	*** B単ー 260号 ***					
000260	区画線 溶融式(手動),ゼブラ,15cm(黄)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m		(0) 236	(0) S単 244号
T00066	区画線 材料費,ゼブラ15cm(黄)	(0.000) 1.000	m		(0) 240	(0) T単 55号
	合 計				(0) 476	
	単 価				(0) 457	
	官積算単価				476	合意率 0.960422
	*** B単ー 261号 ***					
000261	区画線 溶融式(手動),実線,15cm(白)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m		(0) 201	(0) S単 243号
T00062	区画線 材料費,実線15cm(白)	(0.000) 1.000	m		(0) 158	(0) T単 51号
	合 計				(0) 359	
	単 価				(0) 345	
	官積算単価				359	合意率 0.960422
	*** B単ー 262号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000262	区画線				(0.000) m	歩A
	溶融式(手動), 実線, 15cm (黄)		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	201	201	S単 243号
T00063	区画線	(0.000)			(0)	
	材料費, 実線15cm (黄)	1.000	m	239	239	T単 52号
	合 計				(0)	
					440	
	単 価				(0)	
					423	
	官積算単価				440	合意率 0.960422
	*** B単ー 263号 ***					
000263	区画線				(0.000) m	歩A
	溶融式(手動), 実線, 45cm (白)		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	363	363	S単 246号
T00067	区画線	(0.000)			(0)	
	材料費, 実線45cm (白)	1.000	m	464	464	T単 56号
	合 計				(0)	
					827	
	単 価				(0)	
					794	
	官積算単価				827	合意率 0.960422
	*** B単ー 264号 ***					
000264	区画線				(0.000) m	歩A
	溶融式(手動), ゼブラ, 15cm (白)		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置, 溶融式(手動), ゼブラ, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	236	236	S単 244号
	合 計				(0)	
					236	
	単 価				(0)	
					227	
	官積算単価				236	合意率 0.960422
	*** B単ー 265号 ***					
000265	区画線				(0.000) m	歩A
	溶融式(手動), ゼブラ, 45cm (白)		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置, 溶融式(手動), ゼブラ, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	444	444	S単 245号
T00065	区画線	(0.000)			(0)	
	材料費, ゼブラ45cm (白)	1.000	m	467	467	T単 54号
	合 計				(0)	
					911	
	単 価				(0)	
					875	
	官積算単価				911	合意率 0.960422
	*** B単ー 266号 ***					
000266	区画線				(0.000) m	歩A
	溶融式(手動), ゼブラ, 15cm (黄)		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置, 溶融式(手動), ゼブラ, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	236	236	S単 244号
T00066	区画線	(0.000)			(0)	
	材料費, ゼブラ15cm (黄)	1.000	m	240	240	T単 55号
	合 計				(0)	
					476	
	単 価				(0)	
					457	
	官積算単価				476	合意率 0.960422
	*** B単ー 267号 ***					
000267	区画線				(0.000) m	歩A
	溶融式(手動), 矢印・文字等, 15cm (換算長)		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	1.000	m	502	502	S単 247号
T00068	区画線	(0.000)			(0)	
	材料費, 矢印・文字等15cm換算 (白)	1.000	m	168	168	T単 57号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 670	
	単 価				(0) 643	
	官積算単価				670	合意率 0.960422
	*** B単ー 268号 ***					
000268	標識設置 再利用		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,一,路線・規制・警戒・指示,2基以下,一,無し,一,一,,0本	(0.000) 1.000	基	5,600	(0) 5,600	S単 239号
	合 計				(0) 5,600	
	単 価				(0) 5,378	
	官積算単価				5,600	合意率 0.960422
	*** B単ー 269号 ***					
000269	既設水路復旧 側溝,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,一,,基礎砕石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	(0.000) 1.000	m	4,728	(0) 4,728	S単 219号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 0.460	m ²	1,415	(0) 651	S単 287号
	合 計				(0) 5,379	
	単 価				(0) 5,166	
	官積算単価				5,379	合意率 0.960422
	*** B単ー 270号 ***					
000270	現場打水路復旧 B300×H360		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.100	m3	26,150	(0) 54,915	S単 290号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 19.000	m ²	10,660	(0) 202,540	S単 293号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 8.000	m ²	1,415	(0) 11,320	S単 287号
	合 計				(0) 268,775	
	単 価				(0) 25,814	
	官積算単価				26,878	合意率 0.960422
	*** B単ー 271号 ***					
000271	樹復旧 現場打		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	26,150	(0) 7,845	S単 290号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 3.600	m ²	10,660	(0) 38,376	S単 293号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,415	(0) 1,415	S単 287号
	合 計				(0) 47,636	
	単 価				(0) 45,751	
	官積算単価				47,636	合意率 0.960422
	*** B単ー 272号 ***					
000272	既設水路復旧 側溝,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,一,,基礎砕石の施工有り,再利用	(0.000) 1.000	m	4,728	(0) 4,728	S単 219号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去を行わない					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m ²	1,415	(0) 566	S単 287号
	合 計				(0) 5,294	
	単 価				(0) 5,084	
	官積算単価				5,294	合意率 0.960422
	*** B単ー 273号 ***					
000273	現場打L型水路復旧 B300×H300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m ³	26,150	(0) 28,765	S単 290号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 7.500	m ²	10,660	(0) 79,950	S単 293号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 4.500	m ²	1,415	(0) 6,368	S単 287号
	合 計				(0) 115,083	
	単 価				(0) 11,053	
	官積算単価				11,508	合意率 0.960422
	*** B単ー 274号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種(たて込み簡易土留)		m		(0.000)m 60.000 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	(0.000) 10.000	本	202,743	(0) 2,027,430	S単 230号
	合 計				(0) 2,027,430	
	単 価				(0) 32,502	
	官積算単価				33,791	合意率 0.961864
	*** B単ー 275号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形,2種(素掘り)		m		(0.000)m 102.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	(0.000) 17.000	本	181,997	(0) 3,093,949	S単 80号
	合 計				(0) 3,093,949	
	単 価				(0) 29,176	
	官積算単価				30,333	合意率 0.961864
	*** B単ー 276号 ***					
000276	ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形2種,切管(たて込み簡易土留)		m		(0.000)m 7.200 m	歩A 当たり算出
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	(0.000) 2.000	本	38,579	(0) 77,158	S単 231号
	合 計				(0) 77,158	
	単 価				(0) 10,308	
	官積算単価				10,716	合意率 0.961864
	*** B単ー 277号 ***					
000277	ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形2種,切管(素掘り)		m		(0.000)m 7.300 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり	(0.000) 3.000	本	17,833	(0) 53,499	S単 78号
	合 計				(0) 53,499	
	単 価				(0) 7,049	
	官積算単価				7,329	合意率 0.961864

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 278号 ***					
000278	ダクタイル鋳鉄管 φ 600, ALW形 2 種, 切管, 材料費		本		(0.000) 本 3.000 本	歩A 当たり算出
T00059	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ 600, L=6m, 材料費	(0.000) 3.000	本	164, 164	(0) 492, 492	T単 49号
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	(0.000) 5.000	箇所	17, 601	(0) 88, 005	S単 83号
	合 計				(0) 580, 497	
	単 価				(0) 186, 120	
	官積算単価				193, 499	合意率 0.961864
	*** B単ー 279号 ***					
000279	鋼製異形管据付		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホウ (クレーン機能付), あり,, あり	(0.000) 1.000	本	29, 588	(0) 29, 588	S単 222号
	合 計				(0) 29, 588	
	単 価				(0) 28, 460	
	官積算単価				29, 588	合意率 0.961864
	*** B単ー 280号 ***					
000280	鋼製異形管 IP6, 材料費		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00047	鋼製異形管 IP6, φ 600×12°	(0.000) 1.000	本	1, 026, 025	(0) 1, 026, 025	T単 40号
	合 計				(0) 1, 026, 025	
	単 価				(0) 986, 897	
	官積算単価				1, 026, 025	合意率 0.961864
	*** B単ー 281号 ***					
000281	鋼製異形管 IP7, 材料費		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00048	鋼製異形管 IP7, φ 600×8°	(0.000) 1.000	本	1, 026, 025	(0) 1, 026, 025	T単 41号
	合 計				(0) 1, 026, 025	
	単 価				(0) 986, 897	
	官積算単価				1, 026, 025	合意率 0.961864
	*** B単ー 282号 ***					
000282	鋼製異形管 IP8, 材料費		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00045	鋼製異形管 IP8, φ 600×7°	(0.000) 1.000	本	1, 026, 025	(0) 1, 026, 025	T単 38号
	合 計				(0) 1, 026, 025	
	単 価				(0) 986, 897	
	官積算単価				1, 026, 025	合意率 0.961864
	*** B単ー 283号 ***					
000283	鋼製異形管 IP9, 材料費		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00046	鋼製異形管 IP9, φ 600×5°	(0.000) 1.000	本	1, 026, 025	(0) 1, 026, 025	T単 39号
	合 計				(0) 1, 026, 025	
	単 価				(0) 986, 897	
	官積算単価				1, 026, 025	合意率 0.961864

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 284号 ***					
000284	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600, 特殊押輪		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600, 特殊押輪,,	(0.000) 1.000	個	62,300	(0) 62,300	S単 160号
	合 計				(0) 62,300	
	単 価				(0) 59,924	
	官積算単価				62,300	合意率 0.961864
	*** B単ー 285号 ***					
000285	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600, 普通押輪		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600, 普通押輪,,	(0.000) 1.000	個	22,900	(0) 22,900	S単 161号
	合 計				(0) 22,900	
	単 価				(0) 22,027	
	官積算単価				22,900	合意率 0.961864
	*** B単ー 286号 ***					
000286	ダクタイル鋳鉄管 φ600, ALW形, 2種 (夜間施工)		m		(0.000) m 24.000 m	歩A 当たり算出
T00023	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)	(0.000) 4.000	本	188,887	(0) 755,548	T単 19号
	合 計				(0) 755,548	
	単 価				(0) 30,281	
	官積算単価				31,481	合意率 0.961864
	*** B単ー 287号 ***					
000287	ダクタイル鋳鉄管 φ600, ALW形, 2種, 切管 (夜間施工)		m		(0.000) m 5.100 m	歩A 当たり算出
T00023	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)	(0.000) 1.000	本	188,887	(0) 188,887	T単 19号
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	(0.000) 1.000	箇所	17,601	(0) 17,601	S単 83号
	合 計				(0) 206,488	
	単 価				(0) 38,944	
	官積算単価				40,488	合意率 0.961864
	*** B単ー 288号 ***					
000288	鋼製異形管布設 ダクタイル鋳鉄管路線、異形管布設 (夜間施工)		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00076	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) (夜間) 異形管、φ600	(0.000) 1.000	本	88,720	(0) 88,720	T単 65号
	合 計				(0) 88,720	
	単 価				(0) 85,337	
	官積算単価				88,720	合意率 0.961864
	*** B単ー 289号 ***					
000289	K形継輪 φ600		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ600,,	(0.000) 1.000	個	157,000	(0) 157,000	S単 162号
	合 計				(0) 157,000	
	単 価				(0) 151,013	
	官積算単価				157,000	合意率 0.961864

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 290号 ***					
000290	ダクタイル鋳鉄管接合部品				(0.000) 個	歩A
	φ600, 普通押輪		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品	(0.000)			(0)	
	φ600, 普通押輪,,	1.000	個	22,900	22,900	S単 161号
					(0)	
	合 計				22,900	
					(0)	
	単 価				22,027	
						合意率
	官積算単価				22,900	0.961864
	*** B単ー 291号 ***					
000291	ダクタイル鋳鉄管接合部品				(0.000) 個	歩A
	φ600, 特殊押輪		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品	(0.000)			(0)	
	φ600, 特殊押輪,,	1.000	個	62,300	62,300	S単 160号
					(0)	
	合 計				62,300	
					(0)	
	単 価				59,924	
						合意率
	官積算単価				62,300	0.961864
	*** B単ー 292号 ***					
000292	鋼製異形管				(0.000) 本	歩A
	IP5-1, φ600×45°		本		1.000 本	当たり算出
T00053	鋼製異形管	(0.000)			(0)	
	IP5, φ600×45°	1.000	本	327,327	327,327	T単 45号
					(0)	
	合 計				327,327	
					(0)	
	単 価				314,844	
						合意率
	官積算単価				327,327	0.961864
	*** B単ー 293号 ***					
000293	床掘				(0.000) m3	歩A
	素掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	260.6	261	S単 275号
					(0)	
	合 計				261	
					(0)	
	単 価				251	
						合意率
	官積算単価				261	0.961669
	*** B単ー 294号 ***					
000294	土砂等運搬				(0.000) m3	歩A
	仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	409.1	409	S単 276号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	135.8	136	S単 104号
					(0)	
	合 計				545	
					(0)	
	単 価				524	
						合意率
	官積算単価				545	0.961669
	*** B単ー 295号 ***					
000295	埋戻				(0.000) m3	歩A
	構造物周辺(管頂～30cm)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50, 000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,375	2,375	S単 118号
	合 計				(0) 3,375	
	単 価				(0) 3,246	
	官積算単価				3,375	合意率 0.961669
	*** B単ー 296号 ***					
000296	埋戻				(0.000)m3	歩A
	構造物周辺 (30cm～60cm)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	659	659	S単 9号
	合 計				(0) 1,659	
	単 価				(0) 1,595	
	官積算単価				1,659	合意率 0.961669
	*** B単ー 297号 ***					
000297	埋戻				(0.000)m3	歩A
	幅4m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	274.7	275	S単 281号
	合 計				(0) 1,275	
	単 価				(0) 1,226	
	官積算単価				1,275	合意率 0.961669
	*** B単ー 298号 ***					
000298	法面整形				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ロ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m2	945.9	946	S単 103号
	合 計				(0) 946	
	単 価				(0) 910	
	官積算単価				946	合意率 0.961669
	*** B単ー 299号 ***					
000299	基面整形				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m2	506	506	S単 102号
	合 計				(0) 506	
	単 価				(0) 487	
	官積算単価				506	合意率 0.961669
	*** B単ー 300号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000300	荒仕上				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m ²	304	304	S 単 119号
	合 計				(0)	
					304	
	単 価				(0)	
					292	
	官積算単価				304	合意率 0.961669
	*** B単ー 301号 ***					
000301	盛土法面仕上				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	470.1	470	S 単 282号
	合 計				(0)	
					470	
	単 価				(0)	
					452	
	官積算単価				470	合意率 0.961669
	*** B単ー 302号 ***					
000302	床掘				(0.000) m ³	歩A
	素掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	260.6	261	S 単 275号
	合 計				(0)	
					261	
	単 価				(0)	
					251	
	官積算単価				261	合意率 0.961669
	*** B単ー 303号 ***					
000303	土砂等運搬				(0.000) m ³	歩A
	仮置場へ		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	409.1	409	S 単 276号
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,㐀,㐀,あり	1.000	m ³	135.8	136	S 単 104号
	合 計				(0)	
					545	
	単 価				(0)	
					524	
	官積算単価				545	合意率 0.961669
	*** B単ー 304号 ***					
000304	埋戻				(0.000) m ³	歩A
	構造物周辺 (管頂～30cm)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m ³	249.7	275	S 単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m ³	409.1	450	S 単 276号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m ³	249.7	275	S 単 274号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,375	2,375	S 単 118号
	合 計				(0)	
					3,375	
	単 価				(0)	
					3,246	
	官積算単価				3,375	合意率 0.961669
	*** B単ー 305号 ***					
000305	埋戻				(0.000) m ³	歩A
	構造物周辺 (30cm～60cm)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m ³	249.7	275	S 単 274号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	659	659	S単 9号
	合 計				1,659	
	単 価				1,595	
	官積算単価				1,659	合意率 0.961669
	*** B単ー 306号 ***					
000306	埋戻				(0.000)m3	歩A
	幅4m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	409.1	450	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	274.7	275	S単 281号
	合 計				1,275	
	単 価				1,226	
	官積算単価				1,275	合意率 0.961669
	*** B単ー 307号 ***					
000307	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,~,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	945.9	946	S単 103号
	合 計				946	
	単 価				910	
	官積算単価				946	合意率 0.961669
	*** B単ー 308号 ***					
000308	基面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m ²	506	506	S単 102号
	合 計				506	
	単 価				487	
	官積算単価				506	合意率 0.961669
	*** B単ー 309号 ***					
000309	荒仕上				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m ²	304	304	S単 119号
	合 計				304	
	単 価				292	
	官積算単価				304	合意率 0.961669
	*** B単ー 310号 ***					
000310	盛土法面仕上				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	470.1	470	S単 282号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				470	
					(0)	
	単 価				452	
	官積算単価				470	合意率 0.961669
	*** B単ー 311号 ***					
000311	残土処理 (その1)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	249.7	(0) 250	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	(0.000) 1.000	m3	2,392	(0) 2,392	S単 277号
	以下					
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	3,180	(0) 3,180	S単 202号
					(0)	
	合 計				5,822	
					(0)	
	単 価				5,599	
	官積算単価				5,822	合意率 0.961669
	*** B単ー 312号 ***					
000312	残土処理 (その2)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	249.7	(0) 250	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	(0.000) 1.000	m3	2,392	(0) 2,392	S単 277号
	以下					
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	3,180	(0) 3,180	S単 202号
					(0)	
	合 計				5,822	
					(0)	
	単 価				5,599	
	官積算単価				5,822	合意率 0.961669
	*** B単ー 313号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版,t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	722.4	(0) 722	S単 286号
					(0)	
	合 計				722	
					(0)	
	単 価				694	
	官積算単価				722	合意率 0.961748
	*** B単ー 314号 ***					
BA0201	般運搬 汚泥 (舗装切断排水)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	6,855	(0) 6,855	S単 283号
					(0)	
	合 計				6,855	
					(0)	
	単 価				6,590	
	官積算単価				6,855	合意率 0.961375
	*** B単ー 315号 ***					
000315	鉄筋コンクリート取壊し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	20,460	(0) 20,460	S単 213号
					(0)	
	合 計				20,460	
					(0)	
	単 価				19,672	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				20,460	合意率 0.961462
	*** B単ー 316号 ***					
000316	無筋コンクリート取壊し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	11,440	(0) 11,440	S単 214号
	合 計				(0) 11,440	
	単 価				(0) 10,999	
	官積算単価				11,440	合意率 0.961462
	*** B単ー 317号 ***					
000317	U型側溝撤去 再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(0.000) 1.000	m	2,411	(0) 2,411	S単 217号
	合 計				(0) 2,411	
	単 価				(0) 2,318	
	官積算単価				2,411	合意率 0.961462
	*** B単ー 318号 ***					
000318	ヒューム管撤去 φ900		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,900mm,-,なし,	(0.000) 1.000	m	5,450	(0) 5,450	S単 294号
	合 計				(0) 5,450	
	単 価				(0) 5,240	
	官積算単価				5,450	合意率 0.961462
	*** B単ー 319号 ***					
000319	般運搬・処分 鉄筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,486	(0) 1,486	S単 284号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	8,750	(0) 8,750	S単 203号
	合 計				(0) 10,236	
	単 価				(0) 9,842	
	官積算単価				10,236	合意率 0.961462
	*** B単ー 320号 ***					
000320	般運搬・処分 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,429	(0) 1,429	S単 105号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,670	(0) 5,670	S単 48号
	合 計				(0) 7,099	
	単 価				(0) 6,825	
	官積算単価				7,099	合意率 0.961462
	*** B単ー 321号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版,t=5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	722.4	(0) 722	S単 286号
	合 計				(0) 722	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				694	
	官積算単価				722	合意率 0.961748
	*** B単— 322号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、あり	(0.000) 1.000	m ²	223.4	(0) 223	S単 109号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 214	
	官積算単価				223	合意率 0.959641
	*** B単— 323号 ***					
BA0201	般運搬 アスファルト殻		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、	(0.000) 1.000	m ³	5,230	(0) 5,230	S単 106号
	合 計				(0) 5,230	
	単 価				(0) 5,029	
	官積算単価				5,230	合意率 0.961567
	*** B単— 324号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	4,700	(0) 4,700	S単 49号
	合 計				(0) 4,700	
	単 価				(0) 4,520	
	官積算単価				4,700	合意率 0.961702
	*** B単— 325号 ***					
BA0201	般運搬 汚泥 (舗装切断排水)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、60.0km以下、	(0.000) 1.000	m ³	6,855	(0) 6,855	S単 283号
	合 計				(0) 6,855	
	単 価				(0) 6,590	
	官積算単価				6,855	合意率 0.961375
	*** B単— 326号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 汚泥 (舗装切断排水)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費 汚泥	(0.000) 1.000	m ³	18,000	(0) 18,000	S単 51号
	合 計				(0) 18,000	
	単 価				(0) 17,309	
	官積算単価				18,000	合意率 0.961611
	*** B単— 327号 ***					
000327	無筋コンクリート取壊し		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する	(0.000) 1.000	m ³	11,440	(0) 11,440	S単 214号
	合 計				(0) 11,440	
	単 価				(0) 10,999	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				11,440	合意率 0.961462
	*** B単ー 328号 ***					
000328	ヒューム管撤去 φ400		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,400mm,-,なし,	(0.000) 1.000	m	3,962	(0) 3,962	S単 295号
	合 計				(0) 3,962	
	単 価				(0) 3,809	
	官積算単価				3,962	合意率 0.961462
	*** B単ー 329号 ***					
000329	ガードレール撤去 Gr-C-4E,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	(0.000) 1.000	m	1,387	(0) 1,387	S単 242号
	合 計				(0) 1,387	
	単 価				(0) 1,334	
	官積算単価				1,387	合意率 0.961462
	*** B単ー 330号 ***					
000330	標識撤去 再利用		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08704	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式,φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6,2基以下,-, 無し	(0.000) 1.000	基	24,543	(0) 24,543	S単 240号
	合 計				(0) 24,543	
	単 価				(0) 23,597	
	官積算単価				24,543	合意率 0.961462
	*** B単ー 331号 ***					
000331	般運搬・処分 鉄筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,486	(0) 1,486	S単 284号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	8,750	(0) 8,750	S単 203号
	合 計				(0) 10,236	
	単 価				(0) 9,842	
	官積算単価				10,236	合意率 0.961462
	*** B単ー 332号 ***					
000332	般運搬・処分 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,429	(0) 1,429	S単 105号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,670	(0) 5,670	S単 48号
	合 計				(0) 7,099	
	単 価				(0) 6,825	
	官積算単価				7,099	合意率 0.961462
	*** B単ー 333号 ***					
000333	既設管撤去 PC管、φ800、L=6m (南部幹線)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,800mm,-,なし,	(0.000) 1.000	m	5,450	(0) 5,450	S単 296号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 5,450	
	単 価				(0) 5,240	
	官積算単価				5,450	合意率 0.961462
	*** B単ー 334号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m3	歩A
	既設FRPM管		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,142	3,142	S単 107号
	合 計				(0) 3,142	
	単 価				(0) 3,021	
	官積算単価				3,142	合意率 0.961375
	*** B単ー 335号 ***					
000335	殻処分				(0.000)m3	歩A
	FRPM管 (廃ブラ)		m3		1.000	当たり算出
S02123	廃ブラ処分費	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	23,000	23,000	S単 50号
	合 計				(0) 23,000	
	単 価				(0) 22,114	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961462
	*** B単ー 336号 ***					
BA0201	殻運搬・処分				(0.000)m3	歩A
	既設PC管		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,200	1,200	S単 285号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	8,750	8,750	S単 203号
	合 計				(0) 9,950	
	単 価				(0) 9,567	
	官積算単価				9,950	合意率 0.961462
	*** B単ー 337号 ***					
000337	現場発生品運搬				(0.000)ton	歩A
	DCIP管φ600		ton		1.000	当たり算出
S02300	[SP 現場発生品運搬 (昼間)]	(0.000)			(0)	
	DCIPφ600,トラック[クレーン装置付き]4〜4.5t吊2.9t,2.0km以下	1.000	ton	1,057	1,057	S単 208号
S02300	[SP 現場発生品荷卸し (昼間)]	(0.000)			(0)	
	DCIPφ600,トラック[クレーン装置付き]4〜4.5t吊2.9t	0.500	ton	10,530	5,265	S単 209号
	合 計				(0) 6,322	
	単 価				(0) 6,078	
	官積算単価				6,322	合意率 0.961462
	*** B単ー 338号 ***					
000338	既設管撤去				(0.000)m	歩A
	PC管、φ800、L=6m (南部幹線)		m		1.000	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(0.000)			(0)	
	撤去,800mm,-,なし,	1.000	m	5,450	5,450	S単 296号
	合 計				(0) 5,450	
	単 価				(0) 5,240	
	官積算単価				5,450	合意率 0.961462
	*** B単ー 339号 ***					
BA0201	殻運搬・処分				(0.000)m3	歩A
	既設PC管		m3		1.000	当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,486	1,486	S 単 284号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	8,750	8,750	S 単 203号
	合 計				(0)	
					10,236	
	単 価				(0)	
					9,842	
	官積算単価				10,236	合意率 0.961462
	*** B 単一 340号 ***					
000340	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40,基床		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "カイト"式,区分 I,なし,あり	1.000	m3	6,319	6,319	S 単 220号
	合 計				(0)	
					6,319	
	単 価				(0)	
					6,075	
	官積算単価				6,319	合意率 0.961449
	*** B 単一 341号 ***					
000341	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40,管周		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分 I,なし,あり	1.000	m3	8,387	8,387	S 単 221号
	合 計				(0)	
					8,387	
	単 価				(0)	
					8,064	
	官積算単価				8,387	合意率 0.961449
	*** B 単一 342号 ***					
000342	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40,基床		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "カイト"式,区分 I,なし,あり	1.000	m3	6,319	6,319	S 単 220号
	合 計				(0)	
					6,319	
	単 価				(0)	
					6,075	
	官積算単価				6,319	合意率 0.961449
	*** B 単一 343号 ***					
000343	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	RC-40,管周		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワッション RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タンバ,区分 I,なし,あり	1.000	m3	8,387	8,387	S 単 221号
	合 計				(0)	
					8,387	
	単 価				(0)	
					8,064	
	官積算単価				8,387	合意率 0.961449
	*** B 単一 344号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)m	歩A
	φ 800,ALW形 2 種 (素掘り)		m		204.000 m	当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)	(0.000)			(0)	
	直管,800×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり	34.000	本	311,717	10,598,378	S 単 79号
	合 計				(0)	
					10,598,378	
	単 価				(0)	
					49,957	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				51,953	合意率 0.961593
	*** B単— 345号 ***					
000345	ダクタイル鋳鉄管 φ800, ALW形2種, 切管 (素掘り)		m		(0.000)m 14.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 800×6, AL2種, ハック絞 (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 6.000	本	21,427	(0) 128,562	S単 226号
	合 計				(0) 128,562	
	単 価				(0) 8,830	
	官積算単価				9,183	合意率 0.961593
	*** B単— 346号 ***					
000346	ダクタイル鋳鉄管 φ800, ALW形2種, 切管, 材料費		本		(0.000)本 2.000 本	歩A 当たり算出
T00058	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ800, L=6m, 材料費	(0.000) 2.000	本	290,290	(0) 580,580	T単 48号
S07062	管切断 (DCIP管) 800mm	(0.000) 4.000	箇所	27,435	(0) 109,740	S単 232号
	合 計				(0) 690,320	
	単 価				(0) 331,903	
	官積算単価				345,160	合意率 0.961593
	*** B単— 347号 ***					
000347	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 普通押輪		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 普通押輪, ,	(0.000) 1.000	個	41,900	(0) 41,900	S単 141号
	合 計				(0) 41,900	
	単 価				(0) 40,291	
	官積算単価				41,900	合意率 0.961593
	*** B単— 348号 ***					
000348	鋼製異形管据付 手間のみ		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 短管・異形管, 800×6, AL2種, ハック絞 (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 1.000	本	21,427	(0) 21,427	S単 227号
	合 計				(0) 21,427	
	単 価				(0) 20,604	
	官積算単価				21,427	合意率 0.961593
	*** B単— 349号 ***					
000349	鋼製異形管 IP2, 材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00032	鋼製異形管 IP2, 10 φ800×8°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 27号
	合 計				(0) 1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,217	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961593
	*** B単— 350号 ***					
000350	鋼製1F十字管 接続部空気弁, 材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00042	鋼製1F十字管 接続部空気弁, φ800×800×400×75	(0.000) 1.000	本	1,676,675	(0) 1,676,675	T単 36号
	合 計				(0) 1,676,675	
	単 価				(0) 1,612,279	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1, 676, 675	合意率 0.961593
	*** B単ー 351号 ***					
000351	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 上流側,材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) φ 800, ,	(0.000) 1.000	本	1, 326, 000	(0) 1, 326, 000	S 単 142号
	合 計				(0) 1, 326, 000	
	単 価				(0) 1, 275, 072	
	官積算単価				1, 326, 000	合意率 0.961593
	*** B単ー 352号 ***					
000352	鋼製異形継輪 (DCIP-PC) 下流側,材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-PC) φ 800, ,	(0.000) 1.000	本	2, 730, 000	(0) 2, 730, 000	S 単 165号
	合 計				(0) 2, 730, 000	
	単 価				(0) 2, 625, 149	
	官積算単価				2, 730, 000	合意率 0.961593
	*** B単ー 353号 ***					
000353	鋼管溶接 φ 400, 接続部空気弁		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07078	鋼管溶接 (φ 80~500) 400mm, 6. 0mm	(0.000) 1.000	箇所	32, 234	(0) 32, 234	S 単 235号
	合 計				(0) 32, 234	
	単 価				(0) 30, 996	
	官積算単価				32, 234	合意率 0.961593
	*** B単ー 354号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種 (素掘り)		m		(0.000)m 114.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 800×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり	(0.000) 19.000	本	311, 717	(0) 5, 922, 623	S 単 79号
	合 計				(0) 5, 922, 623	
	単 価				(0) 49, 957	
	官積算単価				51, 953	合意率 0.961593
	*** B単ー 355号 ***					
000355	ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種, 切管 (素掘り)		m		(0.000)m 17.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 800×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 4.000	本	21, 427	(0) 85, 708	S 単 226号
	合 計				(0) 85, 708	
	単 価				(0) 4, 848	
	官積算単価				5, 042	合意率 0.961593
	*** B単ー 356号 ***					
000356	ダクタイル鋳鉄管 φ 800, ALW形 2 種, 切管, 材料費		本		(0.000)本 3.000 本	歩A 当たり算出
T00058	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ 800, L=6m, 材料費	(0.000) 3.000	本	290, 290	(0) 870, 870	T 単 48号
S07062	管切断 (DCIP管) 800mm	(0.000) 3.000	箇所	27, 435	(0) 82, 305	S 単 232号
	合 計				(0) 953, 175	
	単 価				(0) 305, 522	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 （第 1 回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				317,725	合意率 0.961593
	*** B単ー 357号 ***					
000357	鋼製異形管据付 手間のみ		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,800×6,AL2種,ハック紋(クレン機能付),あり,あり	(0.000) 1.000	本	21,427	(0) 21,427	S単 227号
	合 計				21,427	
	単 価				(0) 20,604	
	官積算単価				21,427	合意率 0.961593
	*** B単ー 358号 ***					
000358	鋼製異形管 IP11,材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00038	鋼製異形管 IP11,φ800×45°	(0.000) 1.000	本	1,561,560	(0) 1,561,560	T単 33号
	合 計				1,561,560	
	単 価				(0) 1,501,585	
	官積算単価				1,561,560	合意率 0.961593
	*** B単ー 359号 ***					
000359	鋼製異形管 IP12,材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00039	鋼製異形管 IP12,φ800×58°	(0.000) 1.000	本	1,561,560	(0) 1,561,560	T単 34号
	合 計				1,561,560	
	単 価				(0) 1,501,585	
	官積算単価				1,561,560	合意率 0.961593
	*** B単ー 360号 ***					
000360	鋼製異形管 IP13,材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00040	鋼製異形管 IP13,φ800×24°	(0.000) 1.000	本	1,464,463	(0) 1,464,463	T単 35号
	合 計				1,464,463	
	単 価				(0) 1,408,217	
	官積算単価				1,464,463	合意率 0.961593
	*** B単ー 361号 ***					
000361	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800,特殊押輪,,	(0.000) 1.000	個	124,000	(0) 124,000	S単 136号
	合 計				124,000	
	単 価				(0) 119,238	
	官積算単価				124,000	合意率 0.961593
	*** B単ー 362号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150,ダブル		m		(0.000)m 50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス,,	(0.000) 1.000	巻	8,950	(0) 8,950	S単 43号
S02115	軽作業員	(0.000) 0.200	人	19,482	(0) 3,896	S単 28号
	合 計				(0) 12,846	
	単 価				(0) 247	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				257	合意率 0.961089
	*** B単ー 363号 ***					
000363	マンホール据付				(0.000)	基 歩A
	手間のみ		基		1.000	基 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール	(0.000)			(0)	
	据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	1.000	基	32,880	32,880	S単 301号
					(0)	
	合 計				32,880	
					(0)	
	単 価				31,726	
	官積算単価				32,880	合意率 0.964912
	*** B単ー 364号 ***					
000364	マンホール材料費				(0.000)	式 歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	2号マンホール直壁	(0.000)			(0)	
	接続部空気弁φ1200×600,,	1.000	基	51,300	51,300	S単 169号
S02116	2号マンホール直壁	(0.000)			(0)	
	接続部空気弁φ1200×300,,	1.000	基	28,400	28,400	S単 170号
S02116	2号マンホール斜壁	(0.000)			(0)	
	接続部空気弁φ1200×900×600,,	1.000	基	68,800	68,800	S単 171号
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製φ900,T-25,,	1.000	枚	268,000	268,000	S単 146号
					(0)	
	合 計				416,500	
					(0)	
	単 価				401,886	
	官積算単価				416,500	合意率 0.964912
	*** B単ー 365号 ***					
000365	コンクリート				(0.000)	m3 歩A
	底版コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,	1.000	m3	26,580	26,580	S単 289号
	延長無し, ㈬, ㈬, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%					
					(0)	
	合 計				26,580	
					(0)	
	単 価				25,647	
	官積算単価				26,580	合意率 0.964912
	*** B単ー 366号 ***					
000366	型枠				(0.000)	式 歩A
	底版コンクリート		式		1.000	式 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.800	m2	10,660	19,188	S単 113号
					(0)	
	合 計				19,188	
					(0)	
	単 価				18,515	
	官積算単価				19,188	合意率 0.964912
	*** B単ー 367号 ***					
000367	鉄筋				(0.000)	ton 歩A
	SD295, D13		ton		1.000	ton 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	1.000	ton	182,793	182,793	S単 216号
					(0)	
	合 計				182,793	
					(0)	
	単 価				176,379	
	官積算単価				182,793	合意率 0.964912
	*** B単ー 368号 ***					
000368	コンクリート				(0.000)	m3 歩A
	縁石コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,580	26,580	S 単 289号
					(0)	
	合 計				26,580	
					(0)	
	単 価				25,647	
						合意率
	官積算単価				26,580	0.964912
	*** B単ー 369号 ***					
000369	型枠				(0.000)式	歩A
	縁石コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.500	m2	14,350	7,175	S 単 292号
					(0)	
	合 計				7,175	
					(0)	
	単 価				6,923	
						合意率
	官積算単価				7,175	0.964912
	*** B単ー 370号 ***					
000370	空気抜き管				(0.000)m	歩A
	VP100		m		1.000 m	当たり算出
S02116	空気抜き管	(0.000)			(0)	
	VP100,,	1.000	m	1,733	1,733	S 単 147号
					(0)	
	合 計				1,733	
					(0)	
	単 価				1,672	
						合意率
	官積算単価				1,733	0.964912
	*** B単ー 371号 ***					
000371	空気弁設置				(0.000)基	歩A
	急排式		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(0.000)			(0)	
	75mm,急排空気弁,なし	1.000	基	122,352	122,352	S 単 238号
					(0)	
	合 計				122,352	
					(0)	
	単 価				118,059	
						合意率
	官積算単価				122,352	0.964912
	*** B単ー 372号 ***					
000372	マンホール据付				(0.000)基	歩A
	手間のみ		基		1.000 基	当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール	(0.000)			(0)	
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	32,880	32,880	S 単 301号
					(0)	
	合 計				32,880	
					(0)	
	単 価				31,726	
						合意率
	官積算単価				32,880	0.964912
	*** B単ー 373号 ***					
000373	マンホール材料費				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	2号マンホール直壁	(0.000)			(0)	
	接続部空気弁φ1200×600,,	1.000	基	51,300	51,300	S 単 169号
S02116	2号マンホール直壁	(0.000)			(0)	
	接続部空気弁φ1200×300,,	1.000	基	28,400	28,400	S 単 170号
S02116	2号マンホール斜壁	(0.000)			(0)	
	接続部空気弁φ1200×900×600,,	1.000	基	68,800	68,800	S 単 171号
S02116	マンホール蓋	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製φ900,T-25,,	1.000	枚	268,000	268,000	S 単 146号
					(0)	
	合 計				416,500	
					(0)	
	単 価				401,886	
						合意率
	官積算単価				416,500	0.964912

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 374号 ***					
000374	コンクリート				(0.000)	歩A
	アンカーコンクリート		m3		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,㐍,㐍,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,150	26,150	S単 291号
	合 計				(0)	
					26,150	
	単 価				(0)	
					25,232	
	官積算単価					合意率
					26,150	0.964912
	*** B単ー 375号 ***					
000375	型枠				(0.000)	歩A
	アンカーコンクリート		式		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.100	m ²	10,660	86,346	S単 113号
					(0)	
	合 計				86,346	
					(0)	
	単 価				83,316	
	官積算単価					合意率
					86,346	0.964912
	*** B単ー 376号 ***					
000376	基礎砕石				(0.000)	歩A
	RC40,t=15cm		m ²		1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,547	1,547	S単 288号
					(0)	
	合 計				1,547	
					(0)	
	単 価				1,493	
	官積算単価					合意率
					1,547	0.964912
	*** B単ー 377号 ***					
000377	コンクリート				(0.000)	歩A
	縁石コンクリート		m3		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,㐍,㐍,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,580	26,580	S単 289号
	合 計				(0)	
					26,580	
	単 価				(0)	
					25,647	
	官積算単価					合意率
					26,580	0.964912
	*** B単ー 378号 ***					
000378	型枠				(0.000)	歩A
	縁石コンクリート		式		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.500	m ²	14,350	7,175	S単 292号
					(0)	
	合 計				7,175	
					(0)	
	単 価				6,923	
	官積算単価					合意率
					7,175	0.964912
	*** B単ー 379号 ***					
000379	空気抜き管				(0.000)	歩A
	VP100		m		1.000	当たり算出
S02116	空気抜き管	(0.000)			(0)	
	VP100, ,	1.000	m	1,733	1,733	S単 147号
					(0)	
	合 計				1,733	
					(0)	
	単 価				1,672	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,733	合意率 0.964912
	*** B単ー 380号 ***					
000380	水抜き管 VP50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水抜き管 VP50, ,	(0.000) 1.000	m	580	(0) 580	S単 172号
	合 計				(0) 580	
	単 価				(0) 560	
	官積算単価				580	合意率 0.964912
	*** B単ー 381号 ***					
000381	空気弁設置 急排式		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, なし	(0.000) 1.000	基	122,352	(0) 122,352	S単 238号
	合 計				(0) 122,352	
	単 価				(0) 118,059	
	官積算単価				122,352	合意率 0.964912
	*** B単ー 382号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, あり, ,	(0.000) 1.000	m ²	179.9	(0) 180	S単 114号
	合 計				(0) 180	
	単 価				(0) 173	
	官積算単価				180	合意率 0.961111
	*** B単ー 383号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 5mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3) , プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	511.5	(0) 512	S単 300号
	合 計				(0) 512	
	単 価				(0) 492	
	官積算単価				512	合意率 0.960937
	*** B単ー 384号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40、t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャレン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	620.1	(0) 620	S単 115号
	合 計				(0) 620	
	単 価				(0) 596	
	官積算単価				620	合意率 0.96129
	*** B単ー 385号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13)、t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 5mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3) , プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	511.5	(0) 512	S単 300号
	合 計				(0) 512	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				492	
	官積算単価				512	合意率 0.960937
	*** B単ー 386号 ***					
000386	区画線 溶融式(手動), 実線, 15cm (白)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	201	(0) 201	S単 243号
T00062	区画線 材料費, 実線15cm (白)	(0.000) 1.000	m	158	(0) 158	T単 51号
	合 計				(0) 359	
	単 価				(0) 345	
	官積算単価				359	合意率 0.961024
	*** B単ー 387号 ***					
000387	区画線 溶融式(手動), 実線, 15cm (黄)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	201	(0) 201	S単 243号
T00063	区画線 材料費, 実線15cm (黄)	(0.000) 1.000	m	239	(0) 239	T単 52号
	合 計				(0) 440	
	単 価				(0) 423	
	官積算単価				440	合意率 0.961024
	*** B単ー 388号 ***					
000388	区画線 溶融式(手動), 実線, 15cm (白)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	201	(0) 201	S単 243号
T00062	区画線 材料費, 実線15cm (白)	(0.000) 1.000	m	158	(0) 158	T単 51号
	合 計				(0) 359	
	単 価				(0) 345	
	官積算単価				359	合意率 0.961024
	*** B単ー 389号 ***					
000389	区画線 溶融式(手動), 実線, 15cm (黄)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	201	(0) 201	S単 243号
T00063	区画線 材料費, 実線15cm (黄)	(0.000) 1.000	m	239	(0) 239	T単 52号
	合 計				(0) 440	
	単 価				(0) 423	
	官積算単価				440	合意率 0.961024
	*** B単ー 390号 ***					
000390	ガードレール設置 Gr-C-4E, 再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	(0.000) 1.000	m	3,804	(0) 3,804	S単 241号
	合 計				(0) 3,804	
	単 価				(0) 3,656	
	官積算単価				3,804	合意率 0.961024
	*** B単ー 391号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000391	標識設置 再利用		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,一,路線・規制・警戒・指示,2基以下,一,無し,一,一,,0本	(0.000) 1.000	基	5,600	(0) 5,600	S単 239号
	合 計				(0) 5,600	
	単 価				(0) 5,382	
	官積算単価				5,600	合意率 0.961024
	*** B単ー 392号 ***					
000392	既設水路復旧 側溝,再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行わない	(0.000) 1.000	m	4,728	(0) 4,728	S単 219号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m ²	1,415	(0) 566	S単 287号
	合 計				(0) 5,294	
	単 価				(0) 5,088	
	官積算単価				5,294	合意率 0.961024
	*** B単ー 393号 ***					
000393	遠心鉄筋コンクリート管 φ900		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(0.000) 1.000	m	45,900	(0) 45,900	S単 297号
	合 計				(0) 45,900	
	単 価				(0) 44,111	
	官積算単価				45,900	合意率 0.961024
	*** B単ー 394号 ***					
000394	樹復旧 現場打		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m ³	26,150	(0) 28,765	S単 290号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 9.300	m ²	10,660	(0) 99,138	S単 293号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 2.000	m ²	1,415	(0) 2,830	S単 287号
	合 計				(0) 130,733	
	単 価				(0) 125,638	
	官積算単価				130,733	合意率 0.961024
	*** B単ー 395号 ***					
000395	遠心鉄筋コンクリート管 φ400		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(0.000) 1.000	m	15,460	(0) 15,460	S単 298号
	合 計				(0) 15,460	
	単 価				(0) 14,857	
	官積算単価				15,460	合意率 0.961024
	*** B単ー 396号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 φ600,ALW形2種 (素掘り)		m		(0.000)m 198.000 m	歩A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管,600×6,AL2種,ベックホフ (クレーン機能付),なし,あり	(0.000) 33.000	本	181,997	(0) 6,005,901	S単 80号
	合 計				(0) 6,005,901	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				29,165	
	官積算単価				30,333	合意率 0.961515
	*** B単ー 397号 ***					
000397	ダクタイル鋳鉄管 φ 600, ALW形 2 種, 切管 (素掘り)		m		(0.000) 本 16,000 本	歩 A 当たり算出
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 600×6, AL2種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 5.000	本	17,833	(0) 89,165	S 単 78号
	合 計				(0) 89,165	
	単 価				(0) 5,358	
	官積算単価				5,573	合意率 0.961515
	*** B単ー 398号 ***					
000398	ダクタイル鋳鉄管 φ 600, ALW形 2 種, 切管, 材料費		本		(0.000) 本 3,000 本	歩 A 当たり算出
T00059	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ 600, L=6m, 材料費	(0.000) 3.000	本	164,164	(0) 492,492	T 単 49号
S07062	管切断 (DCIP管) 600mm	(0.000) 5.000	箇所	17,601	(0) 88,005	S 単 83号
	合 計				(0) 580,497	
	単 価				(0) 186,052	
	官積算単価				193,499	合意率 0.961515
	*** B単ー 399号 ***					
000399	鋼製異形管据付 手間のみ		本		(0.000) 本 1,000 本	歩 A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり	(0.000) 1.000	本	29,588	(0) 29,588	S 単 222号
	合 計				(0) 29,588	
	単 価				(0) 28,449	
	官積算単価				29,588	合意率 0.961515
	*** B単ー 400号 ***					
000400	鋼製異形管 IP7, 材料費		本		(0.000) 本 1,000 本	歩 A 当たり算出
T00048	鋼製異形管 IP7, φ 600×8°	(0.000) 1.000	本	1,026,025	(0) 1,026,025	T 単 41号
	合 計				(0) 1,026,025	
	単 価				(0) 986,538	
	官積算単価				1,026,025	合意率 0.961515
	*** B単ー 401号 ***					
000401	鋼製 1F 曲形片方落 T 字管 φ 600×800×75×83° 7.5k		本		(0.000) 本 1,000 本	歩 A 当たり算出
T00054	鋼製 1F 曲形片方落 T 字管 φ 600×800×75×83° 7.5k	(0.000) 1.000	本	727,727	(0) 727,727	T 単 46号
	合 計				(0) 727,727	
	単 価				(0) 699,720	
	官積算単価				727,727	合意率 0.961515
	*** B単ー 402号 ***					
000402	鋼製異形継輪 (SP-PC) φ 600		本		(0.000) 本 1,000 本	歩 A 当たり算出
S02116	鋼製異形継輪 (SP-PC) φ 600,,	(0.000) 1.000	本	1,521,000	(0) 1,521,000	S 単 174号
	合 計				(0) 1,521,000	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,462,464	
	官積算単価				1,521,000	合意率 0.961515
	*** B単ー 403号 ***					
000403	K形継輪 φ600,材料費		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ600,,	(0.000) 1.000	個	157,000	(0) 157,000	S単 162号
					(0)	
	合 計				157,000	
					(0)	
	単 価				150,958	
	官積算単価				157,000	合意率 0.961515
	*** B単ー 404号 ***					
000404	ダクトイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクトイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪,,	(0.000) 1.000	個	22,900	(0) 22,900	S単 161号
					(0)	
	合 計				22,900	
					(0)	
	単 価				22,019	
	官積算単価				22,900	合意率 0.961515
	*** B単ー 405号 ***					
000405	たて込み簡易土留 昼間作業,B2.0*H3.0 (上流その1)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.00m,3.00m,あり	(0.000) 1.000	m	32,396	(0) 32,396	S単 261号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,66日,4回	(0.000) 6.000	m ²	1,978	(0) 11,868	S単 254号
					(0)	
	合 計				44,264	
					(0)	
	単 価				42,566	
	官積算単価				44,264	合意率 0.961636
	*** B単ー 406号 ***					
000406	たて込み簡易土留 昼間作業,B2.5*H3.0 (上流その1)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.50m,3.00m,あり	(0.000) 1.000	m	35,009	(0) 35,009	S単 262号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,4日,1回	(0.000) 6.000	m ²	700	(0) 4,200	S単 255号
					(0)	
	合 計				39,209	
					(0)	
	単 価				37,705	
	官積算単価				39,209	合意率 0.961636
	*** B単ー 407号 ***					
000407	たて込み簡易土留 昼間作業,B2.7*H3.0 (上流その1)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.70m,3.00m,あり	(0.000) 1.000	m	36,212	(0) 36,212	S単 263号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.0m,4日,1回	(0.000) 6.000	m ²	700	(0) 4,200	S単 255号
					(0)	
	合 計				40,412	
					(0)	
	単 価				38,862	
	官積算単価				40,412	合意率 0.961636
	*** B単ー 408号 ***					
000408	たて込み簡易土留 昼間作業,B3.19*H3.0 (上流その2)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18026	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.19m,3.00m,あり	1.000	m	38,595	38,595	S単 264号
S17006	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	30m,3.0m未満,3.0m,113日,4回	6.000	m ²	3,271	19,626	S単 256号
	合 計				(0)	
					58,221	
	単 価				(0)	
					55,987	
	官積算単価				58,221	合意率 0.961636
	*** B単ー 409号 ***					
000409	たて込み簡易土留				(0.000)m	歩A
	昼間作業,B3.9*H3.0（上流その2）		m		1.000 m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.90m,3.00m,あり	1.000	m	42,395	42,395	S単 265号
S17006	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	30m,3.0m未満,3.0m,10日,1回	6.000	m ²	1,360	8,160	S単 257号
	合 計				(0)	
					50,555	
	単 価				(0)	
					48,616	
	官積算単価				50,555	合意率 0.961636
	*** B単ー 410号 ***					
000410	たて込み簡易土留				(0.000)m	歩A
	夜間作業		m		1.000 m	当たり算出
T00049	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	（夜間）幅3.19m×掘削深2.5m	1.000	m	43,740	43,740	T単 42号
S17006	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	30m,3.0m未満,2.5m,28日,2回	5.000	m ²	1,735	8,675	S単 258号
	合 計				(0)	
					52,415	
	単 価				(0)	
					50,404	
	官積算単価				52,415	合意率 0.961636
	*** B単ー 411号 ***					
000411	たて込み簡易土留				(0.000)m	歩A
	IP10付近B3.5×H3.5（下流その1）		m		1.000 m	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.50m,3.50m,あり	1.000	m	47,143	47,143	S単 266号
S17006	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	30m,3.0m以上4.7m未満,3.5m,6日,1回	7.000	m ²	1,097	7,679	S単 259号
	合 計				(0)	
					54,822	
	単 価				(0)	
					52,719	
	官積算単価				54,822	合意率 0.961636
	*** B単ー 412号 ***					
000412	自立式鋼矢板土留				(0.000)枚	歩A
	手間のみ,L=8.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,0.0,あり	1.000	枚	15,104	15,104	S単 269号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	8,657	8,657	S単 270号
	合 計				(0)	
					23,761	
	単 価				(0)	
					22,849	
	官積算単価				23,761	合意率 0.961636
	*** B単ー 413号 ***					
000413	自立式鋼矢板土留				(0.000)枚	歩A
	手間のみ,L=9.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,0.0,あり	1.000	枚	15,104	15,104	S単 269号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	8,657	8,657	S単 270号
	合 計				(0)	
					23,761	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				22,849	
	官積算単価				23,761	合意率 0.961636
	*** B単ー 414号 ***					
000414	自立式鋼矢板土留				(0.000) ton	歩A
	賃料		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板, 3型, 無, 9日, 1回	1.000	ton	13,950	13,950	S単 253号
					(0)	
	合 計				13,950	
					(0)	
	単 価				13,415	
	官積算単価				13,950	合意率 0.961636
	*** B単ー 415号 ***					
000415	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				(0.000) 回	歩A
			回		1.000 回	当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）, 圧入	1.000	回	110,981	110,981	S単 271号
					(0)	
	合 計				110,981	
					(0)	
	単 価				106,723	
	官積算単価				110,981	合意率 0.961636
	*** B単ー 416号 ***					
B18241	安定シート				(0.000) m ²	歩A
	土木シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設～撤去	1.000	m ²	288	288	S単 268号
					(0)	
	合 計				288	
					(0)	
	単 価				277	
	官積算単価				288	合意率 0.962382
	*** B単ー 417号 ***					
B18203	敷鉄板				(0.000) m ²	歩A
	設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去, 161, 1, あり	1.000	m ²	1,942	1,942	S単 267号
					(0)	
	合 計				1,942	
					(0)	
	単 価				1,867	
	官積算単価				1,942	合意率 0.961636
	*** B単ー 418号 ***					
000418	耕起				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	有	1.000	m ²	45	45	S単 248号
					(0)	
	合 計				45	
					(0)	
	単 価				43	
	官積算単価				45	合意率 0.961636
	*** B単ー 419号 ***					
B02315	穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000) m ³	歩A
	土木シート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	廃プラ運搬	(0.000)			(0)	
	標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km	1.000	m ³	2,958	2,958	S単 278号
	以下					
					(0)	
	合 計				2,958	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,845	
	官積算単価				2,958	合意率 0.961636
	*** B単ー 420号 ***					
000420	般運搬・処理（産業廃棄物処分費） 土木シート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラ処分費 廃プラ	(0.000) 1.000	m3	23,000	(0) 23,000	S単 52号
	合 計				(0) 23,000	
	単 価				(0) 22,118	
	官積算単価				23,000	合意率 0.961636
	*** B単ー 421号 ***					
000421	覆工板設置・撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00069	覆工板設置工 OLY工法,夜間施工,供用25日	(0.000) 1.000	m ²	7,486	(0) 7,486	T単 58号
T00070	覆工板撤去工 OLY工法,夜間施工	(0.000) 1.000	m ²	1,735	(0) 1,735	T単 59号
	合 計				(0) 9,221	
	単 価				(0) 8,867	
	官積算単価				9,221	合意率 0.961636
	*** B単ー 422号 ***					
000422	鋼製L型山留設置・撤去工 460×250 (OLY横型)		m		(0.000)m 68.000 m	歩A 当たり算出
S02116	鋼製L型山留材 (賃料) 460×250 (OLY横型), 供用25日,,	(0.000) 68.000	m	3,325	(0) 226,100	S単 175号
S02116	鋼製L型山留材 (整備費) 460×250 (OLY横型), ,	(0.000) 68.000	m	3,990	(0) 271,320	S単 176号
T00071	鋼製L型山留設置工 OLY工法,夜間施工	(0.000) 10.470	ton	38,678	(0) 404,959	T単 60号
T00072	鋼製L型山留撤去工 OLY工法,夜間施工	(0.000) 10.470	ton	20,635	(0) 216,048	T単 61号
	合 計				(0) 1,118,427	
	単 価				(0) 15,816	
	官積算単価				16,447	合意率 0.961636
	*** B単ー 423号 ***					
000423	掘削 素掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	343.8	(0) 344	S単 273号
	合 計				(0) 344	
	単 価				(0) 331	
	官積算単価				344	合意率 0.961636
	*** B単ー 424号 ***					
000424	床掘 素掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	260.6	(0) 261	S単 275号
	合 計				(0) 261	
	単 価				(0) 251	
	官積算単価				261	合意率 0.961636
	*** B単ー 425号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)		

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000425	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	409.1	409	S単 276号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,あり	1.000	m3	135.8	136	S単 104号
					(0)	
	合 計				545	
					(0)	
	単 価				524	
						合意率
	官積算単価				545	0.961636
	*** B単ー 426号 ***					
000426	埋戻				(0.000)m3	歩A
	構造物周辺,振動コンパクタ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.7	277	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	409.1	454	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.7	277	S単 274号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,375	2,375	S単 118号
					(0)	
	合 計				3,383	
					(0)	
	単 価				3,253	
						合意率
	官積算単価				3,383	0.961636
	*** B単ー 427号 ***					
000427	埋戻				(0.000)m3	歩A
	構造物周辺,振動ローバントカイド式		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.7	277	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	409.1	454	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	249.7	275	S単 274号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	659	659	S単 9号
					(0)	
	合 計				1,665	
					(0)	
	単 価				1,601	
						合意率
	官積算単価				1,665	0.961636
	*** B単ー 428号 ***					
000428	埋戻				(0.000)m3	歩A
	幅4m以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.7	277	S単 274号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	409.1	454	S単 276号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.7	277	S単 274号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	274.7	275	S単 281号
					(0)	
	合 計				1,283	
					(0)	
	単 価				1,234	
						合意率
	官積算単価				1,283	0.961636
	*** B単ー 429号 ***					
000429	法面整形				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	945.9	946	S 単 103号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				910	
						合意率
					946	0.961636
	*** B 単 - 430号 ***					
000430	基面整形				(0.000) m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.000	m ²	506	506	S 単 102号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				487	
						合意率
					506	0.961636
	*** B 単 - 431号 ***					
000431	荒仕上				(0.000) m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m ²	304	304	S 単 119号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				292	
						合意率
					304	0.961636
	*** B 単 - 432号 ***					
000432	盛土法面仕上				(0.000) m ²	歩 A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	470.1	470	S 単 282号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				452	
						合意率
					470	0.961636
	*** B 単 - 433号 ***					
000433	基礎工				(0.000) m ³	歩 A
	基床		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土、再生クワッション RC-40、山積0.80m3(平積0.60m3)、振動ローラント	1.000	m ³	6,319	6,319	S 単 220号
	“ガイト”式、区分 I、なし、あり					
	合 計				(0)	
	単 価				6,319	
	官積算単価				(0)	
					6,077	
						合意率
					6,319	0.961636
	*** B 単 - 434号 ***					
000434	基礎工				(0.000) m ³	歩 A
	管周		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土、再生クワッション RC-40、山積0.80m3(平積0.60m3)、タンバ、区分	1.000	m ³	8,387	8,387	S 単 221号
	I、なし、あり					
	合 計				(0)	
	単 価				8,387	
	官積算単価				(0)	
					8,065	
						合意率
					8,387	0.961636
	*** B 単 - 435号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）		

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000435	ツル巻鋼管賃料		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×6000, 供用150日未満,,	(0.000) 68.000	本	33,300	(0) 2,264,400	S単 177号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×3000, 供用150日未満,,	(0.000) 7.000	本	32,700	(0) 228,900	S単 178号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×2000, 供用150日未満,,	(0.000) 12.000	本	30,600	(0) 367,200	S単 179号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×1000, 供用150日未満,,	(0.000) 11.000	本	29,900	(0) 328,900	S単 180号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×500, 供用150日未満,,	(0.000) 10.000	本	29,900	(0) 299,000	S単 181号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×300, 供用150日未満,,	(0.000) 10.000	本	29,900	(0) 299,000	S単 182号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×90°, 供用150日未満,,	(0.000) 16.000	個	29,400	(0) 470,400	S単 183号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×45°, 供用150日未満,,	(0.000) 6.000	個	29,400	(0) 176,400	S単 184号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×30°, 供用150日未満,,	(0.000) 1.000	個	29,400	(0) 29,400	S単 185号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×15°, 供用150日未満,,	(0.000) 2.000	個	29,400	(0) 58,800	S単 186号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×10°, 供用150日未満,,	(0.000) 12.000	個	29,400	(0) 352,800	S単 187号
S02116	ツル巻鋼管（賃料） φ250×90°（両端7.5kフランジ）, 供用150日未満,,	(0.000) 1.000	個	29,400	(0) 29,400	S単 188号
S02116	アダプター（賃料） 片S7.5kフランジ, 供用150日未満,,	(0.000) 2.000	個	50,000	(0) 100,000	S単 189号
S02116	チーズ管（賃料） φ250×80, 供用150日未満,,	(0.000) 4.000	個	50,000	(0) 200,000	S単 190号
S02116	空気弁（賃料） 7.5k, 急排空気弁（補修弁付き）, 供用150日未満,,	(0.000) 4.000	個	29,200	(0) 116,800	S単 191号
	合 計				(0) 5,321,400	
	単 価				(0) 5,117,250	
	官積算単価				5,321,400	合意率 0.961636
	*** B単一 436号 ***					
000436	ツル巻鋼管設置・撤去 φ250		箇所		(0.000) 箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00025	ツル巻鋼管設置 φ250	(0.000) 1.000	箇所	8,012	(0) 8,012	T単 22号
T00026	ツル巻鋼管撤去 φ250	(0.000) 1.000	箇所	5,342	(0) 5,342	T単 23号
	合 計				(0) 13,354	
	単 価				(0) 12,842	
	官積算単価				13,354	合意率 0.961636
	*** B単一 437号 ***					
000437	固定杭設置・撤去 φ6m		m		(0.000) m	歩A
					1.000 m	当たり算出
T00055	固定杭設置工 φ6m, H=1m	(0.000) 1.000	m	1,866	(0) 1,866	T単 47号
T00061	固定杭撤去工 φ6m, H=1m	(0.000) 1.000	m	625	(0) 625	T単 50号
	合 計				(0) 2,491	
	単 価				(0) 2,395	
	官積算単価				2,491	合意率 0.961636
	*** B単一 438号 ***					
000438	土のう設置・撤去 小型土のう		m3		(0.000) m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(0.000) 1.000	m3	37,529	(0) 37,529	S単 260号
SA0121	SP 土砂等運搬（仮設ヤードから運搬） 標準, バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	409.1	(0) 409	S単 279号
S02116	山砂 クッション用,,	(0.000) 1.000	m3	2,500	(0) 2,500	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬（仮設ヤードへ仮置き） 標準, バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	409.1	(0) 409	S単 280号

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	135.8	136	S 単 104号
	合 計				(0) 40,983	
	単 価				(0) 39,411	
	官積算単価				40,983	合意率 0.961636
	*** B単ー 439号 ***					
000439	上流接続工				(0.000)式	歩A
	φ800×250, 不断工法		式		1.000式	当たり算出
T00027	溶接短管設置工	(0.000)			(0)	
	φ800×250	1.000	箇所	857,612	857,612	T 単 24号
S07092	制水弁機械据付	(0.000)			(0)	
	仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 250mm, バックホ(クレーン機能付), なし	1.000	基	238,618	238,618	S 単 236号
	合 計				(0) 1,096,230	
	単 価				(0) 1,054,174	
	官積算単価				1,096,230	合意率 0.961636
	*** B単ー 440号 ***					
000440	下流接続工				(0.000)式	歩A
	仮廻し時		式		1.000式	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	900mm	1.000	箇所	34,343	34,343	S 単 233号
S07073	鋼製3FT字管吊込据付 (φ600~1900)	(0.000)			(0)	
	4.0m管, 900mm, 6mm, ドラッククレーン, たて込み簡易土留以外, なし	1.000	本	2,217,242	2,217,242	S 単 234号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形), 1号短管	(0.000)			(0)	
	短管・異形管, 900×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, , あり	1.000	本	338,411	338,411	S 単 223号
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品	(0.000)			(0)	
	φ900, 特殊押輪, ,	1.000	個	155,000	155,000	S 単 197号
S02116	閉止フランジ	(0.000)			(0)	
	φ900 7.5K, ,	1.000	枚	558,000	558,000	S 単 198号
S02116	空気弁用フランジ接合材	(0.000)			(0)	
	φ900, ,	2.000	組	90,600	181,200	S 単 199号
	合 計				(0) 3,484,196	
	単 価				(0) 3,350,528	
	官積算単価				3,484,196	合意率 0.961636
	*** B単ー 441号 ***					
000441	下流接続工				(0.000)式	歩A
	復旧時		式		1.000式	当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)	(0.000)			(0)	
	直管, 900×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり	1.000	本	22,758	22,758	S 単 225号
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	900mm	1.000	箇所	34,343	34,343	S 単 233号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形), 2号短管	(0.000)			(0)	
	短管・異形管, 900×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, , あり	1.000	本	438,511	438,511	S 単 224号
S02116	閉止フランジ	(0.000)			(0)	
	φ250 7.5K, ,	1.000	枚	48,000	48,000	S 単 200号
S02116	空気弁用フランジ接合材	(0.000)			(0)	
	φ250, ,	1.000	組	10,800	10,800	S 単 201号
	合 計				(0) 554,412	
	単 価				(0) 533,143	
	官積算単価				554,412	合意率 0.961636
	*** B単ー 442号 ***					
000442	ネットフェンス撤去・復旧工				(0.000)m	歩A
	φ2.0m, L=1.2m		m		12.000m	当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体), 再利用	(0.000)			(0)	
	1.2m, アンカーブロック, 再利用, なし	12.000	m	2,625	31,500	S 単 121号
S02721	【構造物取壊し】基礎ブロック取壊し	(0.000)			(0)	
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	0.100	m3	11,440	1,144	S 単 215号
S02011	ネットフェンス工 (本体), 再利用	(0.000)			(0)	
	0, 1.2m, 有, 2.0m	12.000	m	2,693	32,316	S 単 120号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.600	m ²	1,415	849	S 単 111号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 65,809	
	単 価				(0) 5,274	
	官積算単価				5,484	合意率 0.961636
	*** B単ー 443号 ***					
BA0203	舗装版切断				(0.000)m	歩A
	アスファルト舗装版、t=12cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版、15cm以下、-, -	1.000	m	722.4	722	S単 286号
	合 計				(0) 722	
	単 価				(0) 694	
	官積算単価				722	合意率 0.961636
	*** B単ー 444号 ***					
BA0202	舗装版破碎				(0.000)m ²	歩A
	アスファルト舗装版、t=12cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、あり	1.000	m ²	223.4	223	S単 109号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 214	
	官積算単価				223	合意率 0.961636
	*** B単ー 445号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m ³	歩A
	アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、	1.000	m ³	5,230	5,230	S単 106号
	合 計				(0) 5,230	
	単 価				(0) 5,029	
	官積算単価				5,230	合意率 0.961636
	*** B単ー 446号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m ³	歩A
	アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	4,700	4,700	S単 49号
	合 計				(0) 4,700	
	単 価				(0) 4,520	
	官積算単価				4,700	合意率 0.961636
	*** B単ー 447号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m ³	歩A
	汚泥（舗装切断排水）		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、60.0km以下、	1.000	m ³	6,855	6,855	S単 283号
	合 計				(0) 6,855	
	単 価				(0) 6,592	
	官積算単価				6,855	合意率 0.961636
	*** B単ー 448号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m ³	歩A
	汚泥（舗装切断排水）		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(0.000)			(0)	
	汚泥	1.000	m ³	18,000	18,000	S単 51号
	合 計				(0) 18,000	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				17,309	
	官積算単価				18,000	合意率 0.961636
	*** B単ー 449号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) RC-40,t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	620.1	(0) 620	S単 115号
	合 計				(0) 620	
	単 価				(0) 596	
	官積算単価				620	合意率 0.961636
	*** B単ー 450号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,5mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	511.5	(0) 512	S単 300号
	合 計				(0) 512	
	単 価				(0) 492	
	官積算単価				512	合意率 0.961636
	*** B単ー 451号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	14,500	(0) 14,500	S単 272号
	合 計				(0) 14,500	
	単 価				(0) 13,943	
	官積算単価				14,500	合意率 0.961615
	*** B単ー 452号 ***					
B19002	仮設材輸送 覆工板		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	14,500	(0) 14,500	S単 272号
	合 計				(0) 14,500	
	単 価				(0) 13,943	
	官積算単価				14,500	合意率 0.961615
	*** B単ー 453号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	14,500	(0) 14,500	S単 272号
	合 計				(0) 14,500	
	単 価				(0) 14,500	
	官積算単価				14,500	合意率 1
	*** B単ー 454号 ***					

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単ー 1号 *** 仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 良好		m3	802		歩A・単A
S01032	*** S単ー 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 19. 0km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 普通		m3	4, 637		歩A・単A
S01032	*** S単ー 3号 *** 仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 1. 5km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 良好		m3	1, 228		歩A・単A
S01032	*** S単ー 4号 *** ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 19. 0km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 良好		m3	4, 616		歩A・単A
S01032	*** S単ー 5号 *** 廃プラ運搬					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 35. 0km以下, 山0. 45(平0. 35)m3, 無し, 良好		m3	6, 299		歩A・単A
S01041	*** S単ー 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	2, 150		歩A・単A
S01041	*** S単ー 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2, 806		歩A・単A
S01041	*** S単ー 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)		m3	3, 264		歩A・単A
S01082	*** S単ー 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満) 築堤・埋戻, 0. 8～1. 1ton, あり		m3	659		歩A・単A
S02112	*** S単ー 10号 *** 振動ロー[ハットガイト式]					
	振動ロー[ハットガイト式] 質量0. 8～1. 1 t		日	1, 590		歩A・単A
S02112	*** S単ー 11号 *** バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		日	10, 800		歩A・単A
S02112	*** S単ー 12号 *** パイプカッター					
	パイプカッター		日	1, 070		歩A・単A
S02112	*** S単ー 13号 *** バックホ[クロー型・超低・排対型(～3次)]					
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)		日	6, 200		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 *** バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		日	10, 600		歩A・単A
S02112	*** S単ー 15号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊		日	43, 200		歩A・単A
S02114	*** S単ー 16号 *** 覆工板					
	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]		m ² 供用月	4, 120		歩A・単A
S02114	*** S単ー 17号 *** 覆工板					
	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]		m ²	47, 287		歩A・単A
S02114	*** S単ー 18号 *** H形鋼 (山留材)					
	H形鋼 (山留材) 3 O O型 [賃料]		t 供用日	13, 320		歩A・単A
S02114	*** S単ー 19号 *** H型鋼 (山留材)					
	H型鋼 (山留材) 3 O O型 [整備費]		ton	194, 674		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	42, 815		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	45, 307		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 *** 普通作業員					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	36,363		歩A・単A
S02115	*** S単一 23号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	43,254		歩A・単A
S02115	*** S単一 24号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単一 25号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,518		歩A・単A
S02115	*** S単一 26号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単一 27号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,784		歩A・単A
S02115	*** S単一 28号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	19,482		歩A・単A
S02115	*** S単一 29号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	28,005		歩A・単A
S02115	*** S単一 30号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,544		歩A・単A
S02115	*** S単一 31号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	25,220		歩A・単A
S02115	*** S単一 32号 *** とび工					
	とび工		人	47,708		歩A・単A
S02115	*** S単一 33号 *** 溶接工					
	溶接工		人	47,708		歩A・単A
S02116	*** S単一 34号 *** 軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単一 35号 *** 山砂					
	山砂 ,クッション用 (SP、SP-G、SGP),		m3	2,850		歩A・単A
S02116	*** S単一 36号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800,,		組	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 37号 *** 鋼製異形管					
	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 37' 50"、t=7mm、L=2.00m,,		本	1,180,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 38号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む,,		本	290,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 39号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単一 40号 *** 鋼製異形管					
	鋼製異形管 曲管、φ800、28° 16' 40"、t=7mm、L=1.78m,,		本	1,260,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 41号 *** 鋼製異形管					
	鋼製異形管 曲管、φ800、8° 50' 50"、t=7mm、L=2.34m,,		本	1,270,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 42号 *** 鋼製異形管					
	鋼製異形管 曲管、φ800、11° 38' 40"、t=7mm、L=2.00m,,		本	1,180,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 43号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエレンクロス,,		巻	8,950		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 44号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,		本	164,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 45号 *** 鋼製異形管					
	鋼製異形管 曲管、φ800、T=25' 00"、t=7mm、L=1.73m、		本	1,110,000		歩A・単A
S02118	*** S単－ 46号 *** 山砂					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)		m3	2,850		歩A・単A
S02123	*** S単－ 47号 *** 処分価格					
	処分価格 建設発生土		各単位	3,278		歩A・単A
S02123	*** S単－ 48号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	5,670		歩A・単A
S02123	*** S単－ 49号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単－ 50号 *** 廃ブラ処分費					
	廃ブラ処分費		m3	23,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 51号 *** 汚泥処分費					
	汚泥処分費 汚泥		m3	18,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 52号 *** 廃ブラ処分費					
	廃ブラ処分費 廃ブラ		m3	23,000		歩A・単A
S02300	*** S単－ 53号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂、小規模、標準		m3	1,644		歩A・単A
S02300	*** S単－ 54号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 軟岩、オープンカット、1,000m3未満		m3	1,822		歩A・単A
S02300	*** S単－ 55号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3	1,084		歩A・単A
S02300	*** S単－ 56号 *** SP 整地					
	SP 整地		m3	166.1		歩A・単A
S02300	*** S単－ 57号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3	251.1		歩A・単A
S02300	*** S単－ 58号 *** 埋戻し土積込					
	埋戻し土積込		m3	1,644		歩A・単A
S02300	*** S単－ 59号 *** 埋戻し土投入					
	埋戻し土投入		m3	1,644		歩A・単A
S02300	*** S単－ 60号 *** SP 積込					
	SP 積込		m3	1,644		歩A・単A
S02300	*** S単－ 61号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断		m	733.8		歩A・単A
S02300	*** S単－ 62号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎		m ²	302.1		歩A・単A
S02300	*** S単－ 63号 *** SP 基面整生					
	SP 基面整生		m ²	727.3		歩A・単A
S02300	*** S単－ 64号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、RC-40		m ²	1,856		歩A・単A
S02300	*** S単－ 65号 *** SP 型枠					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠		m ²	15,320		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02300	SP コンクリート					
	SP コンクリート		m ³	41,170		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02300	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正		m ²	236.5		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02300	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,RC-40		m ²	726.7		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02300	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²	2,074		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,805		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,夜間施工,しない		m ³	12,000		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり		m ³	7,965		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タシバ,区分Ⅰ,なし,あり		m ³	9,082		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S07001	山砂					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロータリハンドガイド式,区分Ⅱ,なし,あり		m ³	7,623		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S07001	山砂					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タシバ,区分Ⅱ,なし,あり		m ³	11,020		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設					
	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,800mm,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり		本	12,445		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,800×6,2種,フタレンクレーン 25t,あり,,あり		本	42,820		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり		本	17,833		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,800×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり		本	311,717		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり		本	181,997		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり		本	335,014		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)					
	管切断(FRPM管) 800mm,あり		箇所	26,639		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 600mm		箇所	17,601		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	221		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08801	*** S単－ 85号 *** 【区画線工】					
	区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,夜間施工,豪雪補正なし,,		m	321		歩A・単A
S08801	*** S単－ 86号 *** 【区画線工】					
	区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	223		歩A・単A
S17006	*** S単－ 87号 *** たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,22日,3回		m ²	1,209		歩A・単A
S17006	*** S単－ 88号 *** たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,72日,5回		m ²	2,376		歩A・単A
S17006	*** S単－ 89号 *** たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,39日,2回		m ²	3,218		歩A・単A
S18026	*** S単－ 90号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.18m,1.59m,あり		m	20,344		歩A・単A
S18054	*** S単－ 91号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,l,あり		m ²	1,008		歩A・単A
S18062	*** S単－ 92号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	319		歩A・単A
S19003	*** S単－ 93号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	13,000		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 94号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 軟岩,オフノカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,584		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 95号 *** 埋戻し土積込					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,289		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 96号 *** 埋戻し土投入					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,289		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 97号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,289		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 98号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	844.9		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 99号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	4,647		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 100号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,268		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 101号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	251.1		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 102号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	506		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 103号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾏｯﾄ土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	945.9		歩A・単A
SA0161	*** S単－ 104号 *** SP 整地					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり *** S単ー 105号 ***		m3	135.8		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, *** S単ー 106号 ***		m3	1,429		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, *** S単ー 107号 ***		m3	5,230		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下, *** S単ー 108号 ***		m3	3,142		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, *** S単ー 109号 ***		m3	1,657		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり *** S単ー 110号 ***		m ²	223.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - *** S単ー 111号 ***		m	549.3		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm *** S単ー 112号 ***		m ²	1,415		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65% *** S単ー 113号 ***		m3	35,430		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 114号 ***		m ²	10,660		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, あり, *** S単ー 115号 ***		m ²	179.9		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 *** S単ー 116号 ***		m ²	620.1		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13) *** S単ー 117号 ***		m ²	1,946		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 5mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13) *** S単ー 118号 ***		m ²	511.6		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I) *** S単ー 119号 ***		m3	2,375		歩A・単A
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂 *** S単ー 120号 ***		m ²	304		歩A・単A
S02011	ネットフェンス工(本体), 再利用 ネットフェンス工(本体) 0, 1.2m, 有, 2.0m *** S単ー 121号 ***		m	2,693		歩A・単A
S02017	ネットフェンス撤去工(本体), 再利用 ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m, アンカーロック, 再利用, なし *** S単ー 122号 ***		m	2,625		歩A・単A
S02112	ハックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] ハックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準ハックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) *** S単ー 123号 ***		日	9,560		歩A・単A
S02112	振動ローラ[ハンドガイド式] 振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t *** S単ー 124号 ***		日	1,370		歩A・単A
S02112	ラフレートン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラフレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊 *** S単ー 125号 ***		日	56,500		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製（補強型）,プレストレスデッキ [賃料] *** S単ー 126号 ***		m ² 供用月	52,500		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製（補強型）,プレストレスデッキ [整備費] *** S単ー 127号 ***		m ²	950		歩A・単A
S02115	配管工 配管工 *** S単ー 128号 ***		人	26,622		歩A・単A
S02115	塗装工 塗装工 *** S単ー 129号 ***		人	32,028		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm, *** S単ー 130号 ***		m ³	2,200		歩A・単A
S02116	ダクトイル鉄管 ダクトイル鉄管 ALW2種φ800,材料費,, *** S単ー 131号 ***		本	290,000		歩A・単A
S02116	ダクトイル鉄管 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 ダクトイル鉄管 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 K形,4種管,φ800,L6.0m,, *** S単ー 132号 ***		本	477,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*8° (IP2,10) ,, *** S単ー 133号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*28° (IP3) ,, *** S単ー 134号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*9° (IP4) ,, *** S単ー 135号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-SP) 鋼製異形継輪 (DCIP-SP) φ800,, *** S単ー 136号 ***		本	1,239,000		歩A・単A
S02116	ダクトイル鉄管接合部品 ダクトイル鉄管接合部品 φ800,特殊押輪,, *** S単ー 137号 ***		個	124,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*12° (IP5,6,12) ,, *** S単ー 138号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*7° (IP8) ,, *** S単ー 139号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*5° (IP9) ,, *** S単ー 140号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	鋼製1F曲管T字管 (K形両受口) 鋼製1F曲管T字管 (K形両受口) φ800×600×8° (IP7) ,, *** S単ー 141号 ***		本	2,059,000		歩A・単A
S02116	ダクトイル鉄管接合部品 ダクトイル鉄管接合部品 φ800,普通押輪,, *** S単ー 142号 ***		個	41,900		歩A・単A
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) 鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) φ800,, *** S単ー 143号 ***		本	1,326,000		歩A・単A
S02116	3号マンホール直壁 3号マンホール直壁 IP7 (48号空気弁) φ1500×600,, *** S単ー 144号 ***		基	78,700		歩A・単A
S02116	3号マンホール斜壁 3号マンホール斜壁 IP7 (48,49号空気弁) φ1500×900×300,, *** S単ー 145号 ***		基	73,900		歩A・単A
S02116	3号マンホール調整リング 3号マンホール調整リング IP7 (48,49号空気弁) φ900×150,,		基	26,900		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 146号 *** マンホール蓋					
	マンホール蓋 鋳鉄製φ900,T-25,,		枚	268,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** 空気抜き管					
	空気抜き管 VP100,,		m	1,733		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 急排空気弁					
	急排空気弁 φ75 10k,,		基	99,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	空気弁用フランジ蓋 φ600×75 10k,,		枚	305,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** 空気弁用フランジ接合材					
	空気弁用フランジ接合材 φ600×75 10k,,		式	97,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単ー 152号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単ー 153号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 154号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 黄,,		kg	360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 155号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種φ600,材料費,,		各単位	164,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 156号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×12° (IP6),,		本	1,025,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 157号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×8° (IP7),,		本	1,025,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 158号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×7° (IP8),,		本	1,025,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 159号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×5° (IP9),,		本	1,025,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 160号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,特殊押輪,,		個	62,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 161号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪,,		個	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 162号 *** K形継輪					
	K形継輪 φ600,,		個	157,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 163号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×45° (IP5-1,2),,		本	327,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 164号 *** 鋼製1F十字管 (K形両受口)					
	鋼製1F十字管 (K形両受口) φ800×800×400×75 (接続部空気弁),,		本	1,675,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 165号 *** 鋼製異形継輪 (DCIP-PC)					
	鋼製異形継輪 (DCIP-PC) φ800,,		本	2,730,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 166号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					
	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*45° (IP11),,		本	1,560,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 167号 *** 鋼製異形管 (K形両受口)					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*58° (IP12) , , *** S単ー 168号 ***		本	1,560,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) 鋼製異形管 (K形両受口) φ800*24° (IP13) , , *** S単ー 169号 ***		本	1,463,000		歩A・単A
S02116	2号マンホール直壁 2号マンホール直壁 接続部空気弁φ1200×600, , *** S単ー 170号 ***		基	51,300		歩A・単A
S02116	2号マンホール直壁 2号マンホール直壁 接続部空気弁φ1200×300, , *** S単ー 171号 ***		基	28,400		歩A・単A
S02116	2号マンホール斜壁 2号マンホール斜壁 接続部空気弁φ1200×900×600, , *** S単ー 172号 ***		基	68,800		歩A・単A
S02116	水抜き管 水抜き管 VP50, , *** S単ー 173号 ***		m	580		歩A・単A
S02116	鋼製1F曲形片方落T字管 鋼製1F曲形片方落T字管 φ600×800×75×83° 7.5k, , *** S単ー 174号 ***		本	727,000		歩A・単A
S02116	鋼製異形継輪 (SP-PC) 鋼製異形継輪 (SP-PC) φ600, , *** S単ー 175号 ***		本	1,521,000		歩A・単A
S02116	鋼製L型山留材 (賃料) 鋼製L型山留材 (賃料) 460×250 (OLY横型) , 供用25日, , *** S単ー 176号 ***		m	3,325		歩A・単A
S02116	鋼製L型山留材 (整備費) 鋼製L型山留材 (整備費) 460×250 (OLY横型) , , *** S単ー 177号 ***		m	3,990		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×6000, 供用150日未満, , *** S単ー 178号 ***		本	33,300		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×3000, 供用150日未満, , *** S単ー 179号 ***		本	32,700		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×2000, 供用150日未満, , *** S単ー 180号 ***		本	30,600		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×1000, 供用150日未満, , *** S単ー 181号 ***		本	29,900		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×500, 供用150日未満, , *** S単ー 182号 ***		本	29,900		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×300, 供用150日未満, , *** S単ー 183号 ***		本	29,900		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×90° , 供用150日未満, , *** S単ー 184号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×45° , 供用150日未満, , *** S単ー 185号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×30° , 供用150日未満, , *** S単ー 186号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×15° , 供用150日未満, , *** S単ー 187号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×10° , 供用150日未満, , *** S単ー 188号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	ツル巻鋼管 (賃料) ツル巻鋼管 (賃料) φ250×90° (両端7.5kフランジ) , 供用150日未満, ,		個	29,400		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 189号 *** アダプター（賃料）					
	アダプター（賃料） 片S7.5k7インチ, 供用150日未満,,		個	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 190号 *** チーズ管（賃料）					
	チーズ管（賃料） φ250×80, 供用150日未満,,		個	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 191号 *** 空気弁（賃料）					
	空気弁（賃料） 7.5k, 急排空気弁（補修弁付き）, 供用150日未満,,		個	29,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 192号 *** くい丸					
	くい丸		本	530		歩A・単A
S02116	*** S単ー 193号 *** 山砂					
	山砂 クッション用,,		m3	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 194号 *** 割丁字管取付工					
	割丁字管取付工 φ800×250,,		箇所	149,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 195号 *** 削孔作業工（損料）					
	削孔作業工（損料） φ800×250 C0-4型,,		式	281,280		歩A・単A
S02116	*** S単ー 196号 *** 溶接短管					
	溶接短管 φ800×250,,		個	253,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 197号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ900, 特殊押輪,,		個	155,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 198号 *** 閉止フランジ					
	閉止フランジ φ900 7.5K,,		枚	558,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 199号 *** 空気弁用フランジ接合材					
	空気弁用フランジ接合材 φ900,,		組	90,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 200号 *** 閉止フランジ					
	閉止フランジ φ250 7.5K,,		枚	48,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 201号 *** 空気弁用フランジ接合材					
	空気弁用フランジ接合材 φ250,,		組	10,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 202号 *** 建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 建設発生土		m3	3,180		歩A・単A
S02123	*** S単ー 203号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	8,750		歩A・単A
S02300	*** S単ー 204号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 （夜間）		m3	482.6		歩A・単A
S02300	*** S単ー 205号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻（夜間）					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻（夜間）		m3	324.2		歩A・単A
S02300	*** S単ー 206号 *** 埋戻し土投入（夜間）					
	埋戻し土投入（夜間）		m3	1,644		歩A・単A
S02300	*** S単ー 207号 *** SP 舗装版切断（夜間）					
	SP 舗装版切断（夜間）		m	906.8		歩A・単A
S02300	*** S単ー 208号 *** 〔SP 現場発生品運搬（昼間）〕					
	〔SP 現場発生品運搬（昼間）〕 DCIP φ600, トラック〔クレーン装置付き〕4～4.5t吊2.9t, 2.0km以下		ton	1,057		歩A・単A
S02300	*** S単ー 209号 *** 〔SP 現場発生品荷卸し（昼間）〕					
	〔SP 現場発生品荷卸し（昼間）〕 DCIP φ600, トラック〔クレーン装置付き〕4～4.5t吊2.9t		ton	10,530		歩A・単A
S02300	*** S単ー 210号 *** 〔SP 現場発生品運搬（夜間）〕					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[SP 現場発生品運搬（夜間）] DCIPφ600,トラック[クレーン装置付き]4～4.5t吊2.9t,2.0km以下 *** S単ー 211号 ***		ton	1,424		歩A・単A
S02300	[SP 現場発生品荷卸し（夜間）] [SP 現場発生品荷卸し（夜間）] DCIPφ600,トラック[クレーン装置付き]4～4.5t吊2.9t *** S単ー 212号 ***		ton	14,190		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 213号 ***		m3	17,940		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 214号 ***		m3	20,460		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 215号 ***		m3	11,440		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】基礎ブロック取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 216号 ***		m3	11,440		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 *** S単ー 217号 ***		ton	182,793		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,ー,ー,再利用撤去を行なう *** S単ー 218号 ***		m	2,411		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,夜間施工,L=600,60kg/個以下,なし,ー,ー,再利用撤去を行なう *** S単ー 219号 ***		m	3,617		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,ー,ー,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 220号 ***		m	4,728		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント “か”式,区分I,なし,あり *** S単ー 221号 ***		m3	6,319		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タンク,区分I,なし,あり *** S単ー 222号 ***		m3	8,387		歩A・単A
S07054	*** S単ー 222号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,,あり *** S単ー 223号 ***		本	29,588		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形),1号短管 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,900×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり *** S単ー 224号 ***		本	338,411		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形),2号短管 ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,900×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,あり *** S単ー 225号 ***		本	438,511		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,900×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり *** S単ー 226号 ***		本	22,758		歩A・単A
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,800×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり *** S単ー 227号 ***		本	21,427		歩A・単A
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,800×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり *** S単ー 228号 ***		本	21,427		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,4種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり *** S単ー 229号 ***		本	92,601		歩A・単A
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり *** S単ー 230号 ***		本	44,724		歩A・単A
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 600×6, AL2種, ﾎﾞｯｸｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, あり *** S単ー 231号 ***		本	202,743		歩A・単A
S07059	ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 600×6, AL2種, ﾎﾞｯｸｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり *** S単ー 232号 ***		本	38,579		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 800mm *** S単ー 233号 ***		箇所	27,435		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 900mm *** S単ー 234号 ***		箇所	34,343		歩A・単A
S07073	鋼製3FT字管吊込据付 (φ600～1900) 鋼管吊込据付 (φ600～1900) 4.0m管, 900mm, 6mm, ﾄﾗｯｸｸﾞｸﾞｰﾝ, たて込み簡易土留以外, なし *** S単ー 235号 ***		本	2,217,242		歩A・単A
S07078	鋼管溶接 (φ80～500) 鋼管溶接 (φ80～500) 400mm, 6.0mm *** S単ー 236号 ***		箇所	32,234		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形), 鋳鉄製, 250mm, ﾎﾞｯｸｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし *** S単ー 237号 ***		基	238,618		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり *** S単ー 238号 ***		基	24,952		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, なし *** S単ー 239号 ***		基	122,352		歩A・単A
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置, 一, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, 一, 無し, 一, 一, 〇本 *** S単ー 240号 ***		基	5,600		歩A・単A
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下, 一, 無し *** S単ー 241号 ***		基	24,543		歩A・単A
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する *** S単ー 242号 ***		m	3,804		歩A・単A
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し *** S単ー 243号 ***		m	1,387		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 244号 ***		m	201		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), ゼブラ, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 245号 ***		m	236		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), ゼブラ, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 246号 ***		m	444		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 247号 ***		m	363		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 248号 ***		m	502		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単ー 249号 ***		m ²	45		歩A・単A
S16001	ﾌﾞﾗｯｸｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ﾌﾞﾗｯｸｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊, 運転1日当たり算出 *** S単ー 250号 ***		日	62,799		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸｸﾞ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾄﾗｯｸｸﾞ[ｸﾚｰﾝ装置付] 1.ﾎﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出		日	45,933		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16001	*** S単ー 251号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 1.5t積,運転1日当たり算出		日	31,580		歩A・単A
S16002	*** S単ー 252号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	796		歩A・単A
S17001	*** S単ー 253号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 9日, 1回		ton	13,950		歩A・単A
S17006	*** S単ー 254号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 66日, 4回		m ²	1,978		歩A・単A
S17006	*** S単ー 255号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 4日, 1回		m ²	700		歩A・単A
S17006	*** S単ー 256号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 113日, 4回		m ²	3,271		歩A・単A
S17006	*** S単ー 257号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 10日, 1回		m ²	1,360		歩A・単A
S17006	*** S単ー 258号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 28日, 2回		m ²	1,735		歩A・単A
S17006	*** S単ー 259号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m以上4.7m未満, 3.5m, 6日, 1回		m ²	1,097		歩A・単A
S18001	*** S単ー 260号 *** 土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m ³	37,529		歩A・単A
S18026	*** S単ー 261号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.00m, 3.00m, あり		m	32,396		歩A・単A
S18026	*** S単ー 262号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.50m, 3.00m, あり		m	35,009		歩A・単A
S18026	*** S単ー 263号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.70m, 3.00m, あり		m	36,212		歩A・単A
S18026	*** S単ー 264号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 3.19m, 3.00m, あり		m	38,595		歩A・単A
S18026	*** S単ー 265号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 3.90m, 3.00m, あり		m	42,395		歩A・単A
S18026	*** S単ー 266号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 3.50m, 3.50m, あり		m	47,143		歩A・単A
S18054	*** S単ー 267号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 161, 1, あり		m ²	1,942		歩A・単A
S18062	*** S単ー 268号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	288		歩A・単A
S18181	*** S単ー 269号 *** 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 9m以下, 0.0, あり		枚	15,104		歩A・単A
S18185	*** S単ー 270号 *** 油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板) III型, 9m以下		枚	8,657		歩A・単A
S18186	*** S単ー 271号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型), 圧入		回	110,981		歩A・単A
S19003	*** S単ー 272号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	14,500		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 273号 *** SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	343.8		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 274号 *** SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	249.7		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 275号 *** SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	260.6		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 276号 *** SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	409.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 277号 *** SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,392		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 278号 *** 廃ブラ運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	2,958		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 279号 *** SP 土砂等運搬 (仮設ヤードから運搬) SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	409.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 280号 *** SP 土砂等運搬 (仮設ヤードへ仮置き) SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	409.1		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 281号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	274.7		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 282号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	470.1		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 283号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,60.0km以下,		m3	6,855		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 284号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,486		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 285号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,200		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 286号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	722.4		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 287号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,415		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 288号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,547		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 289号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,580		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 290号 *** SP コンクリート					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	26,150		歩A・単A
SA0311	*** S単- 291号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m3	26,150		歩A・単A
SA0312	*** S単- 292号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	14,350		歩A・単A
SA0312	*** S単- 293号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,660		歩A・単A
SA0706	*** S単- 294号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,900mm, -, なし,		m	5,450		歩A・単A
SA0706	*** S単- 295号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,400mm, -, なし,		m	3,962		歩A・単A
SA0706	*** S単- 296号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,800mm, -, なし,		m	5,450		歩A・単A
SA0706	*** S単- 297号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし,外圧管1種		m	45,900		歩A・単A
SA0706	*** S単- 298号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし,外圧管1種		m	15,460		歩A・単A
SA0843	*** S単- 299号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,946		歩A・単A
SA0843	*** S単- 300号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,5mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²	511.5		歩A・単A
SA0871	*** S単- 301号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	32,880		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 既設管撤去 FRPM管、φ800		m	1,556		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** 既設管撤去 DCIP、φ600		m	1,486		歩A・単A
T00003	*** T単- 3号 *** 締固工 (振動ローラ締固め2.5m未満) (夜間) 築堤・埋戻,0.8~1.1t,あり		m ²	920		歩A・単A
T00008	*** T単- 4号 *** 既設管撤去 (夜間) FRPM管、φ800		m	2,099		歩A・単A
T00009	*** T単- 5号 *** 既設管撤去 (夜間) DCIP管、φ600		m	1,942		歩A・単A
T00010	*** T単- 6号 *** 管切断 (FRPM管) (夜間) φ800		箇所	38,217		歩A・単A
T00011	*** T単- 7号 *** 管切断 (DCIP管) (夜間) φ600		箇所	25,301		歩A・単A
T00012	*** T単- 8号 *** パイプライン基礎					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(夜間) 砂、振動コンパクタ *** T単ー 9号 ***		m3	10,728		歩A・単A
T00013	パイプライン基礎					
	(夜間) 砂、タンバ *** T単ー 10号 ***		m3	9,987		歩A・単A
T00014	ダクタイル鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	(夜間) 直管、800×6 *** T単ー 11号 ***		本	352,135		歩A・単A
T00015	ダクタイル鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	(夜間) 異形管、φ800 *** T単ー 12号 ***		本	88,810		歩A・単A
T00016	たて込み簡易土留					
	(夜間) 幅2.00m×掘削深1.69m *** T単ー 13号 ***		m	16,140		歩A・単A
T00017	たて込み簡易土留					
	(夜間) 幅3.18m×掘削深1.59m *** T単ー 14号 ***		m	18,046		歩A・単A
T00018	鋼製異形管					
	IP3、φ800、28° 16' 40"、t=7mm、L=1.78m *** T単ー 15号 ***		本	1,261,260		歩A・単A
T00019	鋼製異形管					
	IP4、φ800、8° 50' 50"、t=7mm、L=2.34m *** T単ー 16号 ***		本	1,271,270		歩A・単A
T00020	鋼製異形管					
	IP5、φ800、11° 38' 40"、t=7mm、L=2.00m *** T単ー 17号 ***		本	1,181,180		歩A・単A
T00021	鋼製異形管					
	IP2、φ800、7° 37' 50"、t=7mm、L=2.00m *** T単ー 18号 ***		本	1,181,180		歩A・単A
T00022	鋼製異形管					
	IP10、φ800、7° 25' 00"、t=7mm、L=1.73m *** T単ー 19号 ***		本	1,111,110		歩A・単A
T00023	ダクタイル鉄管機械布設(ALW形)					
	*** T単ー 20号 ***		本	188,887		歩A・単A
T00024	覆工板設置・撤去					
	*** T単ー 21号 ***		m ²	13,831		歩A・単A
T00005	人力土工(盛土・埋戻)					
	(夜間) 振動コンパクタ *** T単ー 22号 ***		m3	4,342		歩A・単A
T00025	ツル巻鋼管設置					
	φ250 *** T単ー 23号 ***		箇所	8,012		歩A・単A
T00026	ツル巻鋼管撤去					
	φ250 *** T単ー 24号 ***		箇所	5,342		歩A・単A
T00027	溶接短管設置工					
	φ800×250 *** T単ー 25号 ***		箇所	857,612		歩A・単A
T00029	パイプライン基礎					
	(夜間) 砕石、振動ローランド'ガイト'式 *** T単ー 26号 ***		m3	7,858		歩A・単A
T00030	パイプライン基礎					
	(夜間) 砕石、タンバ *** T単ー 27号 ***		m3	11,903		歩A・単A
T00032	鋼製異形管					
	IP2, 10 φ800×8° *** T単ー 28号 ***		本	1,464,463		歩A・単A
T00033	鋼製異形管					
	IP3, φ800×28° *** T単ー 29号 ***		本	1,464,463		歩A・単A
T00034	鋼製異形管					
	IP4, φ800×9°		本	1,464,463		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00035	*** T単ー 30号 *** 鋼製異形管					
	IP5, 6, 15 φ800×12°		本	1,464,463		歩A・単A
T00036	*** T単ー 31号 *** 鋼製異形管					
	IP8, φ800×7°		本	1,464,463		歩A・単A
T00037	*** T単ー 32号 *** 鋼製異形管					
	IP9, φ800×5°		本	1,464,463		歩A・単A
T00038	*** T単ー 33号 *** 鋼製異形管					
	IP11, φ800×45°		本	1,561,560		歩A・単A
T00039	*** T単ー 34号 *** 鋼製異形管					
	IP12, φ800×58°		本	1,561,560		歩A・単A
T00040	*** T単ー 35号 *** 鋼製異形管					
	IP13, φ800×24°		本	1,464,463		歩A・単A
T00042	*** T単ー 36号 *** 鋼製1F十字管					
	接続部空気弁, φ800×800×400×75		本	1,676,675		歩A・単A
T00044	*** T単ー 37号 *** 鋼製1F曲管T字管					
	φ800×600×8°		本	2,061,059		歩A・単A
T00045	*** T単ー 38号 *** 鋼製異形管					
	IP8, φ600×7°		本	1,026,025		歩A・単A
T00046	*** T単ー 39号 *** 鋼製異形管					
	IP9, φ600×5°		本	1,026,025		歩A・単A
T00047	*** T単ー 40号 *** 鋼製異形管					
	IP6, φ600×12°		本	1,026,025		歩A・単A
T00048	*** T単ー 41号 *** 鋼製異形管					
	IP7, φ600×8°		本	1,026,025		歩A・単A
T00049	*** T単ー 42号 *** たて込み簡易土留					
	(夜間) 幅3.19m×掘削深2.5m		m	43,740		歩A・単A
T00051	*** T単ー 43号 *** 法面整形					
	(夜間) 切土部		m ²	1,222		歩A・単A
T00052	*** T単ー 44号 *** 基面整正					
	(夜間)		m ²	727		歩A・単A
T00053	*** T単ー 45号 *** 鋼製異形管					
	IP5, φ600×45°		本	327,327		歩A・単A
T00054	*** T単ー 46号 *** 鋼製1F曲形片方落T字管					
	φ600×800×75×83° 7.5k		本	727,727		歩A・単A
T00055	*** T単ー 47号 *** 固定杭設置工					
	φ6m, H=1m		m	1,866		歩A・単A
T00058	*** T単ー 48号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	ALW2種 φ800, L=6m, 材料費		本	290,290		歩A・単A
T00059	*** T単ー 49号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	ALW2種 φ600, L=6m, 材料費		本	164,164		歩A・単A
T00061	*** T単ー 50号 *** 固定杭撤去工					
	φ6m, H=1m		m	625		歩A・単A
T00062	*** T単ー 51号 *** 区画線					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	材料費,実線15cm (白) *** T単ー 52号 ***		m	158		歩A・単A
T00063	区画線					
	材料費,実線15cm (黄) *** T単ー 53号 ***		m	239		歩A・単A
T00064	区画線					
	材料費,ゼブラ15cm (白) *** T単ー 54号 ***		m	159		歩A・単A
T00065	区画線					
	材料費,ゼブラ45cm (白) *** T単ー 55号 ***		m	467		歩A・単A
T00066	区画線					
	材料費,ゼブラ15cm (黄) *** T単ー 56号 ***		m	240		歩A・単A
T00067	区画線					
	材料費,実線45cm (白) *** T単ー 57号 ***		m	464		歩A・単A
T00068	区画線					
	材料費,矢印・文字等15cm換算 (白) *** T単ー 58号 ***		m	168		歩A・単A
T00069	覆工板設置工					
	OLY工法,夜間施工,供用25日 *** T単ー 59号 ***		m ²	7,486		歩A・単A
T00070	覆工板撤去工					
	OLY工法,夜間施工 *** T単ー 60号 ***		m ²	1,735		歩A・単A
T00071	鋼製L型山留設置工					
	OLY工法,夜間施工 *** T単ー 61号 ***		ton	38,678		歩A・単A
T00072	鋼製L型山留撤去工					
	OLY工法,夜間施工 *** T単ー 62号 ***		ton	20,635		歩A・単A
T00073	ダクタイル鋳鉄管					
	K形,4種種φ800,L=6m,材料費 *** T単ー 63号 ***		本	477,477		歩A・単A
T00074	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	(夜間)直管、800×6 *** T単ー 64号 ***		本	352,067		歩A・単A
T00075	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	(夜間)異形管、φ800 *** T単ー 65号 ***		本	88,720		歩A・単A
T00076	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	(夜間)異形管、φ600 *** T単ー 66号 ***		本	88,720		歩A・単A
T00077	既設管撤去					
	(夜間)DCIP管、φ600		m	2,060		歩A・単A
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	既設管撤去					
	FRPM管、φ800 *** C単ー 2号 ***		本	16,791		歩A・単A
C00002	既設管撤去					
	ダクタイル鋳鉄管、φ600 *** C単ー 3号 ***		本	23,299		歩A・単A
C00003	既設管撤去					
	ダクタイル鋳鉄管、φ600(夜間)		本	24,723		歩A・単A

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	153	964	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	27,234	5,174	
	合 計				8,023	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		802	
	*** S単- 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.19.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 普通			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	19.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.280	供用日	421	539	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	153	5,508	
R01022	運転手 (一般)	1.090	人	27,234	29,685	
	合 計				46,369	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,637	
	*** S単- 3号 ***					
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.1.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	1.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.340	供用日	8,310	2,825	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.340	供用日	261	89	
P34029	軽油 バトロール給油	9.600	L	153	1,469	
R01022	運転手 (一般)	0.290	人	27,234	7,898	
	合 計				12,281	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,228	
	*** S単- 4号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.19.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬距離	19.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディゼ] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タ行消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトロ-給油	36.000	L	153	5,508	
R01022	運転手 (一般)	1.090	人	27,234	29,685	
	合 計				46,164	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,616	
	*** S単- 5号 ***					
S01032	廃ブラ運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	35.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディゼ] 4t積級	1.740	供用日	8,310	14,459	
W14062	タ行消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.740	供用日	261	454	
P34029	軽油 バトロ-給油	49.000	L	153	7,497	
R01022	運転手 (一般)	1.490	人	27,234	40,579	
	合 計				62,989	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,299	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	25,296	21,502	
	合 計				21,502	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,150	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,296	21,502	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,957	596	
	合 計				28,055	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,806	
	*** S単- 8号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,296	21,502	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,127	1,013	
	合 計				32,642	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,264	
	*** S単- 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t		日			
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハッドロー給油		L			
		5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				32,946	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	振動ロー[ハッドガイト式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F04081 質量0.8~1.1t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,590円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t		日			
		1.000	日	1,590	1,590	
	合 計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
		1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	パイプカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイプカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F06022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,070円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F06022	パイプカッター	1.000	日	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単ー 13号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08012 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,200	6,200	
	合 計				6,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,200	
	*** S単ー 14号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01086	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,200	43,200	
	合 計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,200	
	*** S単ー 16号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03011 鋼製 (補強型) [賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,120円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03011	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	4,120	4,120	
	合 計				4,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,120	
	*** S単ー 17号 ***					
S02114	覆工板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15064 鋼製 (補強型) [整備費] 47,287円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G15064	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	1.000	m ²	47,287	47,287	
	合 計				47,287	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47,287	
	*** S単- 18号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G02022 300型 [賃料] 13,320円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,320	13,320	
	合 計				13,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,320	
	*** S単- 19号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15032 300型 [整備費] 194,674円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G15032	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	194,674	194,674	
	合 計				194,674	算出数量 1.000 各単位
	単 価				194,674	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96002	特殊作業員	1.000	人	42,815	42,815	
	合 計				42,815	算出数量 1.000 人
	単 価				42,815	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96001	土木一般世話役	1.000	人	45,307	45,307	
	合 計				45,307	算出数量 1.000 人
	単 価				45,307	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96003	普通作業員	1.000	人	36,363	36,363	
	合 計				36,363	算出数量 1.000 人
	単 価				36,363	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96014 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96014	運転手 (特殊)	1.000	人	43,254	43,254	
	合 計				43,254	算出数量 1.000 人
	単 価				43,254	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,090	30,090	
	合 計				30,090	算出数量 1.000 人
	単 価				30,090	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
	合 計				31,518	算出数量 1.000 人
	単 価				31,518	
	*** S単一 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1.000 人

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,296	
	*** S 単一 27号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,784	29,784	
	合 計				29,784	算出数量 1,000 人
	単 価				29,784	
	*** S 単一 28号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	19,482	19,482	
	合 計				19,482	算出数量 1,000 人
	単 価				19,482	
	*** S 単一 29号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96004	軽作業員	1,000	人	28,005	28,005	
	合 計				28,005	算出数量 1,000 人
	単 価				28,005	
	*** S 単一 30号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	17,544	17,544	
	合 計				17,544	算出数量 1,000 人
	単 価				17,544	
	*** S 単一 31号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96017 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R96017	交通誘導警備員 B	1.000	人	25,220	25,220	
	合 計				25,220	算出数量 1.000 人
	単 価				25,220	
	*** S 単一 32号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96005	とび工	1.000	人	47,708	47,708	
	合 計				47,708	算出数量 1.000 人
	単 価				47,708	
	*** S 単一 33号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R96006	溶接工	1.000	人	47,708	47,708	
	合 計				47,708	算出数量 1.000 人
	単 価				47,708	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SP、SP-G、SGP),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.000	m3	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 （第 1 回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03525		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03525	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1.000	組	125,000	125,000	
	合 計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125,000	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	鋼製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 37′ 50″、t=7mm、L=2.00m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 37′ 50″、t=7mm、L=2.00m	1.000	本	1,180,000	1,180,000	
	合 計				1,180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,180,000	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03421		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03421	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	290,000	290,000	
	合 計				290,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290,000	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03813		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	鋼製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 曲管、φ800、28° 16′ 40″、t=7mm、L=1.78m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96005	鋼製異形管 曲管、φ800、28° 16′ 40″、t=7mm、L=1.78m	1.000	本	1,260,000	1,260,000	
	合 計				1,260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,260,000	
	*** S単ー 41号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 曲管、φ800、8° 50′ 50″、t=7mm、L=2.34m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	鋼製異形管 曲管、φ800、8° 50′ 50″、t=7mm、L=2.34m	1.000	本	1,270,000	1,270,000	
	合 計				1,270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,270,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	鋼製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 曲管、φ800、11° 38′ 40″、t=7mm、L=2.00m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	鋼製異形管 曲管、φ800、11° 38′ 40″、t=7mm、L=2.00m	1.000	本	1,180,000	1,180,000	
	合 計				1,180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,180,000	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエフレックス、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエフレックス	1.000	巻	8,950	8,950	
	合 計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03419		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	164,000	164,000	
	合 計				164,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	鋼製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 25′ 00″、t=7mm、L=1.73m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 25′ 00″、t=7mm、L=1.73m	1.000	本	1,110,000	1,110,000	
	合 計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,110,000	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
S02118	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	J03201 クッション用(SP、SP-G、SGP) 2,850円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.000	m3	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52999 建設発生土 3,278円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52999	処分価格 建設発生土	1.000	各単位	3,278	3,278	
	合 計				3,278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,278	
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 5,670円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,670	5,670	
	合 計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,670	
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	廃ブラ処分費 既設FRP管	1.000	m3	23,000	23,000	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S 単一 51号 ***					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	汚泥処分費 汚泥	1.000	m3	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S 単一 52号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費 廃ブラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 資材規格	廃ブラ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	廃ブラ処分費 廃ブラ	1.000	m3	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S 単一 53号 ***					
S02300	SP 掘削		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、小規模、標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,644	
	*** S 単一 54号 ***					
S02300	SP 掘削		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩、オープンカット、1,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,822	
	*** S 単一 55号 ***					
S02300	SP 土砂等運搬		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,084	
	*** S 単一 56号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	SP 整地		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		166.1	
	*** S 単一 57号 ***					
S02300	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		251.1	
	*** S 単一 58号 ***					
S02300	埋戻し土積込		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋戻し土積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,644	
	*** S 単一 59号 ***					
S02300	埋戻し土投入		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋戻し土投入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,644	
	*** S 単一 60号 ***					
S02300	SP 積込		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,644	
	*** S 単一 61号 ***					
S02300	SP 舗装版切断		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m		733.8	
	*** S 単一 62号 ***					
S02300	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		302.1	
	*** S単- 63号 ***					
S02300	SP 基面整生		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 基面整生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		727.3	
	*** S単- 64号 ***					
S02300	SP 基礎碎石		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		1,856	
	*** S単- 65号 ***					
S02300	SP 型枠		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		15,320	
	*** S単- 66号 ***					
S02300	SP コンクリート		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		41,170	
	*** S単- 67号 ***					
S02300	SP 不陸整正		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		236.5	
	*** S単- 68号 ***					
S02300	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm、RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		726.7	
	*** S単一 69号 ***					
S02300	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m ²		2,074	
	*** S単一 70号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	8,805	8,805	
	合 計				8,805	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		8,805	
	*** S単一 71号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,夜間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	夜間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73521	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間	1.000	m ³	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		12,000	
	*** S単一 72号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バック材規格	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m ³	2,850	37,620	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	31,518	7,880	
R01003	普通作業員	0.920	人	25,296	23,272	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		5,957	715	
F08012	バックホリ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	30,090	2,708	
	合 計				79,646	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,965	
	*** S単- 73号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホリ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	タンバ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,850	37,620	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	31,518	10,086	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	25,296	27,573	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		10,127	1,215	
F08012	バックホリ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	30,090	2,708	
	合 計				90,823	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,082	
	*** S単- 74号 ***					
S07001	山砂		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローハンドガイト式,区分Ⅱ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホリ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローハンドガイト式				
	5)締固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	2,850	39,615	
R01001	土木一般世話役					
		0.220	人	31,518	6,934	
R01003	普通作業員					
		0.840	人	25,296	21,249	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式]					
	質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,370	274	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	0.530	L	153	81	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	29,784	3,872	
F08012	バックホリ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	30,090	2,708	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)		
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				76,227	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,623	
	*** S単一 75号 ***					
S07001	山砂		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分II,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分II なし あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13,900	m3	2,850	39,615	
R01001	土木一般世話役	0,430	人	31,518	13,553	
R01003	普通作業員	1,350	人	25,296	34,150	
R01002	特殊作業員	0,560	人	29,784	16,679	
Y00004	諸雑費 12%	0,120		16,679	2,001	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0,140	日	6,080	851	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4,200	L	153	643	
R01021	運転手 (特殊)	0,090	人	30,090	2,708	
	合 計				110,200	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,020	
	*** S単一 76号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,800mm,3種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	直管 4.0m管 内圧管 800mm 3種 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円 あり あり				
P06121	強化プラスチック複合管 3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	10,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0,220	人	31,518	6,934	
R01002	特殊作業員	0,770	人	29,784	22,934	
R01003	普通作業員	1,540	人	25,296	38,956	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,230	日	10,600	13,038	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62,000	L	153	9,486	
R01021	運転手 (特殊)	1,100	人	30,090	33,099	
	合 計				124,447	算出数量 10.000 本
	単 価		本		12,445	
	*** S単一 77号 ***					
S07054	ｸﾞｸﾞﾗｲﾝ鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞﾗｲﾝ鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,800×6,2種,ﾌﾞﾚｰｸｸﾚｰﾝ 25t,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ラフレールクレーン 25t				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	31,518	4,097	
R01002	特殊作業員	0.510	人	29,784	15,190	
R01003	普通作業員	0.640	人	25,296	16,189	
F01086	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.170	日	43,200	7,344	
	合 計				42,820	算出数量 1.000 本
	単 価		本		42,820	
	*** S単一 78号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,296	5,818	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,600	1,272	
P34029	軽油 バックホ給油	5.300	L	153	811	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	30,090	3,310	
	合 計				17,833	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,833	
	*** S単一 79号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,800×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03421	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	290,000	290,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		290,000	290	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,518	1,891	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
R01003	普通作業員	0.270	人	25,296	6,830	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	10,600	1,590	
P34029	軽油 バックホ給油	6.200	L	153	949	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,090	3,912	
	合 計				311,717	算出数量 1.000 本
	単 価		本		311,717	
	*** S単一 80号 ***					
S07056	ダクタイル铸铁管機械布設(ALW形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル铸铁管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	164,000	164,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		164,000	164	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,518	1,261	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.230	人	25,296	5,818	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,600	1,272	
P34029	軽油 バックホ給油	5.300	L	153	811	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	30,090	3,310	
	合 計				181,997	算出数量 1.000 本
	単 価		本		181,997	
	*** S単一 81号 ***					
S07059	ダクタイル铸铁管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03421	ダクタイル铸铁管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	290,000	290,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		290,000	290	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	31,518	3,782	
R01002	特殊作業員	0.420	人	29,784	12,509	
R01003	普通作業員	0.540	人	25,296	13,660	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.340	日	10,600	3,604	
P34029	軽油 バックホ給油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	30,090	9,027	
	合 計				335,014	算出数量 1.000 本
	単 価		本		335,014	
	*** S単一 82号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07061	管切断 (FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (FRPM管) 800mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm) 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	800mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F06022	パイプカッター	0.200	日	1,050	210	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	31,518	5,358	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,784	8,935	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,296	10,877	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		25,170	1,259	
	合 計				26,639	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		26,639	
	*** S 単 - 83号 ***					
S07062	管切断 (DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 600mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm)	600mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,518	3,467	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,296	6,577	
Y00004	諸雑費	0.100		16,001	1,600	
	合 計				17,601	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,601	
	*** S 単 - 84号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	220.50	221	
	合 計				221	算出数量 1.000 m
	単 価		m		221	
	*** S 単 - 85号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 夜間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置)	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約（区画線設置）	なし				
	6) 施工区分Ⅰ	夜間施工				
	7) 豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
A66201	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	1.000	m	321.40	321	
	合 計				321	算出数量 1.000 m
	単 価		m		321	
	*** S単－ 86号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3) 仕様（区画線設置）	破線				
	4) 幅（区画線設置）	15cm				
	5) 時間的制約（区画線設置）	なし				
	6) 施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66063	区画線設置 溶融式（手動）供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	222.70	223	
	合 計				223	算出数量 1.000 m
	単 価		m		223	
	*** S単－ 87号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.5m, 22日, 3回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 1セットの延長	15m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 掘削深区分	2.5m				
	4) 供用日数	22日				
	5) 使用回数	3回				
G04033	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t [賃料]	0.333	m ² 供用日	3,630	1,209	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²	0	0	
	合 計				1,209	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,209	
	*** S単－ 88号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, 72日, 5回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 1セットの延長	15m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 掘削深区分	2.0m				
	4) 供用日数	72日				
	5) 使用回数	5回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.200	m ² 供用日	11,880	2,376	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.200	m ²	0	0	
	合 計				2,376	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,376	
	*** S単－ 89号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	15m, 3.0m未満, 2.0m, 39日, 2回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 1セットの延長	15m				
	2) 掘削幅区分	3.0m未満				
	3) 掘削深区分	2.0m				
	4) 供用日数	39日				
	5) 使用回数	2回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.500	m ² 供用日	6,435	3,218	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.500	m ²	0	0	
						算出数量 1,000 m ²
	合 計				3,218	
	単 価		m ²		3,218	
	*** S単— 90号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 3.18m, 1.59m, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 掘削幅区分	1.35m以上~4.70m以下				
	2) 最大掘削深区分	6mまで				
	3) 規格区分(バックホ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4) 掘削幅	3.18m				
	5) 掘削深	1.59m				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]					
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.240	日	10,600	13,144	
P34029	軽油					
	バックホ給油	72,000	L	153	11,016	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.820	人	30,090	24,674	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.830	人	31,518	26,160	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.830	人	29,784	24,721	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.660	人	25,296	41,991	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]					
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.540	日	10,600	5,724	
P34029	軽油					
	バックホ給油	32,000	L	153	4,896	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.360	人	30,090	10,832	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.360	人	31,518	11,346	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.720	人	25,296	18,213	
	合 計				203,439	算出数量 10,000 m
	単 価		m		20,344	
	*** S単— 91号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置~賃料~撤去, 60, 1, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去				
	2) 供用日数	60				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2,900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員					
		2,900	人	25,296	73,358	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]					
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油					
	バックホ給油	345,000	L	153	52,785	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	30,090	87,261	
	合 計				1,007,864	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,008	
	*** S単- 92号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	190		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	190	19,760	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,296	12,142	
	合 計				31,902	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		319	
	*** S単- 93号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,000	
	*** S単- 94号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	1,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3		1,584	
	*** S単- 95号 ***					
SA0101	埋戻し土積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,289	
	*** S単- 96号 ***					
SA0101	埋戻し土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,289	
	*** S単- 97号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,289	
	*** S単- 98号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		844.9	
	*** S単- 99号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,647	
	*** S単ー 100号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,268	
	*** S単ー 101号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		251.1	
	*** S単ー 102号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		506	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		945.9	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 104号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		135.8	
	*** S 単一 105号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,429	
	*** S 単一 106号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,230	
	*** S 単一 107号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,142	
	*** S 単一 108号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,657	
	*** S単ー 109号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		223.4	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
	単 価		m		549.3	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,415	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-, -,あり,18-8-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		35,430	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 113号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,660	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, 有り, あり,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		179.9	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		620.1	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,946	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 5mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 5mm				

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		511.6	
	*** S単一 118号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締め固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		0.200 人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員		0.680 人	25,296	17,201	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	5,957	596	
	合 計				23,754	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		2,375	
	*** S単一 119号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員		0.120 人	25,296	3,036	
	合 計				3,036	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		304	
	*** S単一 120号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体),再利用		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス		20,000 m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450		10,000 個	695	6,950	
R01001	土木一般世話役 設置		0.350 人	31,518	11,031	
R01003	普通作業員 設置		1.400 人	25,296	35,414	
Y00004	諸雑費		0.010	46,445	464	
	合 計				53,859	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,693	
	*** S単一 121号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体),再利用		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アンカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	再利用		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		0.450 人	31,518	14,183	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.220	人	25,296	30,861	
F08013	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	0.180	日	10,400	1,872	
P34029	軽油 バトリック給油	5.000	L	153	765	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	30,090	4,814	
	合 計				52,495	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,625	
	*** S単ー 122号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08015 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 9,560円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.000	日	9,560	9,560	
	合 計				9,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,560	
	*** S単ー 123号 ***					
S02112	振動ロー[ハンドガイト式] 振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.5〜0.6 t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F04080 質量0.5〜0.6 t 1,370円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.5〜0.6 t	1.000	日	1,370	1,370	
	合 計				1,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,370	
	*** S単ー 124号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 56,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,500	
	*** S単ー 125号 ***					
S02114	覆工板 覆工板 鋼製 (補強型) , プレストレスデッキ [賃料]		m ² 供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G03011 鋼製 (補強型) , プレストレスデッキ 52,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03011	覆工板 鋼製 (補強型) , プレストレスデッキ [賃料]	1.000	m ² 供用月	52,500	52,500	
	合 計				52,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,500	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 126号 ***					
S02114	覆工板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 (補強型), プレストレスデッキ [整備費]			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格	G15064 鋼製 (補強型), プレストレスデッキ . .		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	950円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G15064	覆工板 鋼製 (補強型), プレストレスデッキ [整備費]	1,000	m ²	950	950	
	合 計				950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				950	
	*** S単- 127号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R02006	配管工	1,000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S単- 128号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02003 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R02003	塗装工	1,000	人	32,028	32,028	
	合 計				32,028	算出数量 1,000 人
	単 価				32,028	
	*** S単- 129号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単- 130号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 ALW2種 φ800, 材料費,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96088		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96088	ダクトイル鋳鉄管 ALW2種 φ800, 材料費	1,000	本	290,000	290,000	
	合 計				290,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				290,000	
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面珪樹脂脂粉体塗装		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面珪樹脂脂粉体塗装 K形,4種管,φ800,L6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96095		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96095	ダクタイル鋳鉄管 内面珪樹脂脂粉体塗装 K形,4種管,φ800,L6.0m	1,000	本	477,000	477,000	
	合 計				477,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				477,000	
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*8° (IP2,10) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*8° (IP2,10)	1,000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,463,000	
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*28° (IP3) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*28° (IP3)	1,000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,463,000	
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*9° (IP4) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*9° (IP4)	1,000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,463,000	
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-SP)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形継輪 (DCIP-SP) φ800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96044	鋼製異形継輪 (DCIP-SP) φ 800	1.000	本	1,239,000	1,239,000	
	合 計				1,239,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,239,000	
	*** S単一 136号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ 800,特殊押輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ 800,特殊押輪	1.000	個	124,000	124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124,000	
	*** S単一 137号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*12° (IP5,6,12) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*12° (IP5,6,12)	1.000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,463,000	
	*** S単一 138号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*7° (IP8) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*7° (IP8)	1.000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,463,000	
	*** S単一 139号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*5° (IP9) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*5° (IP9)	1.000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,463,000	
	*** S単一 140号 ***					
S02116	鋼製1F曲管T字管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製1F曲管T字管 (K形両受口) φ 800×600×8° (IP7) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	鋼製1F曲管T字管（K形両受口） φ800×600×8°（IP7）	1.000	本	2,059,000	2,059,000	
	合 計				2,059,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,059,000	
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 普通押輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ800, 普通押輪	1.000	個	41,900	41,900	
	合 計				41,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,900	
	*** S単ー 142号 ***					
S02116	鋼製異形継輪（DCIP-FRPM）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形継輪（DCIP-FRPM） φ800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96043	鋼製異形継輪（DCIP-FRPM） φ800	1.000	本	1,326,000	1,326,000	
	合 計				1,326,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,326,000	
	*** S単ー 143号 ***					
S02116	3号マンホール直壁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール直壁 IP7（48号空気弁）φ1500×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96049	3号マンホール直壁 IP7（48号空気弁）φ1500×600	1.000	基	78,700	78,700	
	合 計				78,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,700	
	*** S単ー 144号 ***					
S02116	3号マンホール斜壁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール斜壁 IP7（48,49号空気弁）φ1500×900×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96050	3号マンホール斜壁 IP7（48,49号空気弁）φ1500×900×300	1.000	基	73,900	73,900	
	合 計				73,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,900	
	*** S単ー 145号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	3号マンホール調整リング		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号マンホール調整リング IP7 (48,49号空気弁) φ900×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96051	3号マンホール調整リング IP7 (48,49号空気弁) φ900×150	1.000	基	26,900	26,900	
	合 計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,900	
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 鋳鉄製 φ900,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96054	マンホール蓋 鋳鉄製 φ900,T-25	1.000	枚	268,000	268,000	
	合 計				268,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268,000	
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	空気抜き管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気抜き管 VP100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	空気抜き管 VP100	1.000	m	1,733	1,733	
	合 計				1,733	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,733	
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	急排空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急排空気弁 φ75 10k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	急排空気弁 φ75 10k	1.000	基	99,800	99,800	
	合 計				99,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,800	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ蓋 φ600×75 10k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	空気弁用フランジ蓋 φ600×75 10k	1.000	枚	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305,000	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	空気弁用フランジ接合材		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ接合材 φ600×75 10k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	空気弁用フランジ接合材 φ600×75 10k	1.000	式		97,200	97,200
	合 計				97,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,200	
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白	1.000	kg		225	225
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96094	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg		175	175
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96093	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg		470	470
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 黄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 黄	1.000	kg		360	360

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				360	
	*** S 単ー 155号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 ALW2種 φ600, 材料費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96087	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW2種 φ600, 材料費	1.000	各単位	164,000	164,000	
	合 計				164,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,000	
	*** S 単ー 156号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×12° (IP6) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96030	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×12° (IP6)	1.000	本	1,025,000	1,025,000	
	合 計				1,025,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,025,000	
	*** S 単ー 157号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×8° (IP7) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96031	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×8° (IP7)	1.000	本	1,025,000	1,025,000	
	合 計				1,025,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,025,000	
	*** S 単ー 158号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×7° (IP8) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96028	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×7° (IP8)	1.000	本	1,025,000	1,025,000	
	合 計				1,025,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,025,000	
	*** S 単ー 159号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×5° (IP9) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×5° (IP9)	1.000	本	1,025,000	1,025,000	
	合 計				1,025,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,025,000	
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,特殊押輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,特殊押輪	1.000	個	62,300	62,300	
	合 計				62,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,300	
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ600,普通押輪	1.000	個	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	K形継輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	K形継輪 φ600	1.000	個	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×45° (IP5-1,2) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	鋼製異形管 (K形両受口) φ600×45° (IP5-1,2)	1.000	本	327,000	327,000	
	合 計				327,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				327,000	
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	鋼製1F十字管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼製1F十字管 (K形両受口) φ 800×800×400×75 (接続部空気弁) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	鋼製1F十字管 (K形両受口) φ 800×800×400×75 (接続部空気弁)	1.000	本	1,675,000	1,675,000	
	合 計				1,675,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,675,000	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	鋼製異形継輪 (DCIP-PC)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形継輪 (DCIP-PC) φ 800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	鋼製異形継輪 (DCIP-PC) φ 800	1.000	本	2,730,000	2,730,000	
	合 計				2,730,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,730,000	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*45° (IP11) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*45° (IP11)	1.000	本	1,560,000	1,560,000	
	合 計				1,560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,560,000	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*58° (IP12) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*58° (IP12)	1.000	本	1,560,000	1,560,000	
	合 計				1,560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,560,000	
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*24° (IP13) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	鋼製異形管 (K形両受口) φ 800*24° (IP13)	1.000	本	1,463,000	1,463,000	
	合 計				1,463,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,463,000	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	2号マンホール直壁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール直壁 接続部空気弁φ1200×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	2号マンホール直壁 接続部空気弁φ1200×600	1.000	基	51,300	51,300	
	合 計				51,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,300	
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	2号マンホール直壁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール直壁 接続部空気弁φ1200×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	2号マンホール直壁 接続部空気弁φ1200×300	1.000	基	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,400	
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	2号マンホール斜壁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号マンホール斜壁 接続部空気弁φ1200×900×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	2号マンホール斜壁 接続部空気弁φ1200×900×600	1.000	基	68,800	68,800	
	合 計				68,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				68,800	
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	水抜き管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水抜き管 VP50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	水抜き管 VP50	1.000	m	580	580	
	合 計				580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580	
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	鋼製1F曲形片方落T字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製1F曲形片方落T字管 φ600×800×75×83° 7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	鋼製1F曲形片方落T字管 φ600×800×75×83° 7.5k	1.000	本	727,000	727,000	
	合 計				727,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				727,000	
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	鋼製異形継輪（SP-PC）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形継輪（SP-PC） φ600, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	鋼製異形継輪（SP-PC） φ600	1,000	本	1,521,000	1,521,000	
	合 計				1,521,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,521,000	
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	鋼製L型山留材（賃料）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製L型山留材（賃料） 460×250（OLY横型）, 供用25日, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	鋼製L型山留材（賃料） 460×250（OLY横型）, 供用25日	1,000	m	3,325	3,325	
	合 計				3,325	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,325	
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	鋼製L型山留材（整備費）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製L型山留材（整備費） 460×250（OLY横型）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	鋼製L型山留材（整備費） 460×250（OLY横型）	1,000	m	3,990	3,990	
	合 計				3,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,990	
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×6000, 供用150日未満, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	ツル巻鋼管（賃料） φ250×6000, 供用150日未満	1,000	本	33,300	33,300	
	合 計				33,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				33,300	
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×3000, 供用150日未満, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96068	ツル巻鋼管（賃料） φ250×3000, 供用150日未満	1.000	本	32,700	32,700	
	合 計				32,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,700	
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×2000, 供用150日未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96069	ツル巻鋼管（賃料） φ250×2000, 供用150日未満	1.000	本	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×1000, 供用150日未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96070	ツル巻鋼管（賃料） φ250×1000, 供用150日未満	1.000	本	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×500, 供用150日未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	ツル巻鋼管（賃料） φ250×500, 供用150日未満	1.000	本	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×300, 供用150日未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96072	ツル巻鋼管（賃料） φ250×300, 供用150日未満	1.000	本	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×90°, 供用150日未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96073	ツル巻鋼管（賃料） φ250×90°，供用150日未満	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×45°，供用150日未満，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96074	ツル巻鋼管（賃料） φ250×45°，供用150日未満	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×30°，供用150日未満，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96075	ツル巻鋼管（賃料） φ250×30°，供用150日未満	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×15°，供用150日未満，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96076	ツル巻鋼管（賃料） φ250×15°，供用150日未満	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単ー 187号 ***					
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×10°，供用150日未満，			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96077		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96077	ツル巻鋼管（賃料） φ250×10°，供用150日未満	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単ー 188号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ツル巻鋼管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ツル巻鋼管（賃料） φ250×90°（両端7.5k7ランジ），供用150日未満，			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96078		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96078	ツル巻鋼管（賃料） φ250×90°（両端7.5k7ランジ），供用150日未満	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S 単一 189号 ***					
S02116	アダプター（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター（賃料） 片S7.5k7ランジ，供用150日未満，			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96079		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96079	アダプター（賃料） 片S7.5k7ランジ，供用150日未満	1.000	個	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単一 190号 ***					
S02116	チーズ管（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チーズ管（賃料） φ250×80，供用150日未満，			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96080		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96080	チーズ管（賃料） φ250×80，供用150日未満	1.000	個	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単一 191号 ***					
S02116	空気弁（賃料）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁（賃料） 7.5k，急排空気弁（補修弁付き），供用150日未満，			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96081		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96081	空気弁（賃料） 7.5k，急排空気弁（補修弁付き），供用150日未満	1.000	個	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,200	
	*** S 単一 192号 ***					
S02116	くい丸		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96084		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：月単位	
P96084	くい丸	1.000	本	530	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 193号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96089	山砂 クッション用	1.000	m3		2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単ー 194号 ***					
S02116	割丁字管取付工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割丁字管取付工 φ800×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96082	割丁字管取付工 φ800×250	1.000	箇所		149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単ー 195号 ***					
S02116	削孔作業工 (損料)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔作業工 (損料) φ800×250 C0-4型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	削孔作業工 (損料) φ800×250 C0-4型	1.000	式		281,280	
	合 計				281,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				281,280	
	*** S単ー 196号 ***					
S02116	溶接短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接短管 φ800×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	溶接短管 φ800×250	1.000	個		253,000	
	合 計				253,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				253,000	
	*** S単ー 197号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ900,特殊押輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96096	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ900,特殊押輪	1.000	個		155,000	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155,000	
	*** S 単 - 198 号 ***					
S02116	閉止フランジ		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	閉止フランジ φ 900 7.5K, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96039	閉止フランジ φ 900 7.5K	1.000	枚	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S 単 - 199 号 ***					
S02116	空気弁用フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	空気弁用フランジ接合材 φ 900, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96041	空気弁用フランジ接合材 φ 900	1.000	組	90,600	90,600	
	合 計				90,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,600	
	*** S 単 - 200 号 ***					
S02116	閉止フランジ		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	閉止フランジ φ 250 7.5K, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96040	閉止フランジ φ 250 7.5K	1.000	枚	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S 単 - 201 号 ***					
S02116	空気弁用フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	空気弁用フランジ接合材 φ 250, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96042	空気弁用フランジ接合材 φ 250	1.000	組	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S 単 - 202 号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96009 建設発生土		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	3,180	3,180	
	合 計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,180	
	*** S 単一 203号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材				
	3) 単価の入力	8,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	8,750	8,750	
	合 計				8,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,750	
	*** S 単一 204号 ***					
S02300	SP 土砂等運搬		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 (夜間)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		482.6	
	*** S 単一 205号 ***					
S02300	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 (夜間)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 (夜間)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		324.2	
	*** S 単一 206号 ***					
S02300	埋戻し土投入 (夜間)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋戻し土投入 (夜間)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m3		1,644	
	*** S 単一 207号 ***					
S02300	SP 舗装版切断 (夜間)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 (夜間)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		m		906.8	
	*** S 単一 208号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02300	〔SP 現場発生品運搬（昼間）〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔SP 現場発生品運搬（昼間）〕 DCIP φ 600,トラック〔クレーン装置付き〕4～4.5t吊2.9t, 2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		1,057	
	*** S単ー 209号 ***					
S02300	〔SP 現場発生品荷卸し（昼間）〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔SP 現場発生品荷卸し（昼間）〕 DCIP φ 600,トラック〔クレーン装置付き〕4～4.5t吊2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		10,530	
	*** S単ー 210号 ***					
S02300	〔SP 現場発生品運搬（夜間）〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔SP 現場発生品運搬（夜間）〕 DCIP φ 600,トラック〔クレーン装置付き〕4～4.5t吊2.9t, 2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		1,424	
	*** S単ー 211号 ***					
S02300	〔SP 現場発生品荷卸し（夜間）〕		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	〔SP 現場発生品荷卸し（夜間）〕 DCIP φ 600,トラック〔クレーン装置付き〕4～4.5t吊2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単 価		ton		14,190	
	*** S単ー 212号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,940	17,940	
	合 計				17,940	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,940	
	*** S単ー 213号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,460	20,460	
	合 計				20,460	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,460	
	*** S単ー 214号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,440	11,440	
	合 計				11,440	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,440	
	*** S単ー 215号 ***					
S02721	【構造物取壊し】基礎ﾌﾞﾛｯｸ取壊し 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,440	11,440	
	合 計				11,440	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,440	
	*** S単ー 216号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,220	71,553	
	合 計				182,793	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		182,793	
	*** S単ー 217号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,ー,ー,再利用撤去を行 なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	2,411	2,411	
	合 計				2,411	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,411	
	*** S単- 218号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 夜間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行 なう			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工区分 II	夜間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71251	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	1.000	m	3,617	3,617	
	合 計				3,617	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,617	
	*** S単- 219号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有 り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	4,728	4,728	
	合 計				4,728	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,728	
	*** S単- 220号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローバッド'ガ'ト'式, 区分 I, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎区分	碎石・礫質土・粘性土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 材料区分	再生クラッシュ RC-40				
	3) バック材の規格	山積0.80m3 (平積0.60m3)				
	4) 締固め機械	振動ローバッド'ガ'ト'式				
	5) 締固め区分	区分 I				
	6) 単価0円区分 (基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,200	26,400	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,518	7,249	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.950	人	25,296	24,031	
F04080	振動ロー[ハット型・式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,370	164	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	153	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,784	2,383	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,560	765	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,090	1,505	
	合 計				63,190	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,319	
	*** S 単一 221号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), クバ,区分 I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) クバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 I なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,200	26,400	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,518	11,346	
R01003	普通作業員	1.260	人	25,296	31,873	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,560	765	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	30,090	1,505	
	合 計				83,874	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,387	
	*** S 単一 222号 ***					
S07054	ダクトイル鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクトイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 600×6 DB種 バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクトイル鉄管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 あり あり				
P03813	ダクトイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.320	人	29,784	9,531	
R01003	普通作業員	0.400	人	25,296	10,118	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日	10,600	1,802	
P34029	軽油 バトロール給油	7.200	L	153	1,102	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	30,090	4,514	
	合 計				29,588	算出数量 1.000 本
	単 価		本		29,588	
	*** S単一 223号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形），1号短管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,900×6,DB種,バックホ（クレーン機能付）,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	900×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ（クレーン機能付）				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	285,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	285,000	285,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		285,000	285	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	31,518	5,043	
R01002	特殊作業員	0.630	人	29,784	18,764	
R01003	普通作業員	0.790	人	25,296	19,984	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.210	日	10,600	2,226	
P34029	軽油 バトリール給油	9.100	L	153	1,392	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	30,090	5,717	
	合 計				338,411	算出数量 1.000 本
	単 価		本		338,411	
	*** S単一 224号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形），2号短管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,900×6,DB種,バックホ（クレーン機能付）,なし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	900×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ（クレーン機能付）				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	385,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	385,000	385,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		385,000	385	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	31,518	5,043	
R01002	特殊作業員	0.630	人	29,784	18,764	
R01003	普通作業員	0.790	人	25,296	19,984	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.210	日	10,600	2,226	
P34029	軽油 バトリール給油	9.100	L	153	1,392	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	30,090	5,717	
	合 計				438,511	算出数量 1.000 本
	単 価		本		438,511	
	*** S単一 225号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,900×6,DB種,バックホ（クレーン機能付）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	900×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03285	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 5種管・DB 径900 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,518	1,891	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	
R01003	普通作業員	0.280	人	25,296	7,083	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.160	日	10,600	1,696	
P34029	軽油 バトリール給油	6.700	L	153	1,025	
R01021	運転手 (特殊)	0.140	人	30,090	4,213	
	合 計				22,758	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,758	
	*** S単ー 226号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管, 800×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03421	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,518	1,891	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
R01003	普通作業員	0.270	人	25,296	6,830	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	10,600	1,590	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	153	949	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,090	3,912	
	合 計				21,427	算出数量 1.000 本
	単 価		本		21,427	
	*** S単ー 227号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 短管・異形管, 800×6, AL2種, バックホ(クレーン機能付), あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	31,518	1,891	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
R01003	普通作業員	0.270	人	25,296	6,830	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	10,600	1,590	
P34029	軽油 バトリール給油	6.200	L	153	949	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,090	3,912	
	合 計				21,427	算出数量 1.000 本
	単 価		本		21,427	
	*** S単一 228号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,4種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	4種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03101	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03525	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,518	8,195	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,784	30,380	
R01003	普通作業員	1.280	人	25,296	32,379	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.490	日	10,600	5,194	
P34029	軽油 バトリール給油	21.000	L	153	3,213	
R01021	運転手 (特殊)	0.440	人	30,090	13,240	
	合 計				92,601	算出数量 1.000 本
	単 価		本		92,601	
	*** S単一 229号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03421	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	31,518	3,782	
R01002	特殊作業員	0.420	人	29,784	12,509	
R01003	普通作業員	0.540	人	25,296	13,660	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.340	日	10,600	3,604	
P34029	軽油 バトリール給油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	30,090	9,027	
	合 計				44,724	算出数量 1.000 本

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		44,724	
	*** S単ー 230号 ***					
S07059	ダクタイル铸铁管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 600×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 管種区分	AL2種				
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル铸铁管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	164,000	164,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		164,000	164	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.460	人	25,296	11,636	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.310	日	10,600	3,286	
P34029	軽油 バトリール給油	13.000	L	153	1,989	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	30,090	8,425	
	合 計				202,743	算出数量 1,000 本
	単 価		本		202,743	
	*** S単ー 231号 ***					
S07059	ダクタイル铸铁管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管, 600×6, AL2種, バックホウ (クレーン機能付), あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 管種区分	AL2種				
	4) 機械区分	バックホウ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル铸铁管)	あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03419	ダクタイル铸铁管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.460	人	25,296	11,636	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.310	日	10,600	3,286	
P34029	軽油 バトリール給油	13.000	L	153	1,989	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	30,090	8,425	
	合 計				38,579	算出数量 1,000 本
	単 価		本		38,579	
	*** S単ー 232号 ***					
S07062	管切断 (DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断 (DCIP管) 800mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管径区分 (mm)	800mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.170	人	31,518	5,358	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,784	8,935	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,296	10,877	
Y00004	諸雑費	0.090		25,170	2,265	
	合 計				27,435	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		27,435	
	*** S単ー 233号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	900mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,518	6,619	
R01002	特殊作業員	0.360	人	29,784	10,722	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,296	14,166	
Y00004	諸雑費	0.090		31,507	2,836	
	合 計				34,343	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		34,343	
	*** S単ー 234号 ***					
S07073	鋼製3FT字管吊込据付 (φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m管, 900mm, 6mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼管の単価(円/本)	2,177,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管長区分	4.0m管				
	3)口径区分(mm)	900mm				
	4)板厚区分(mm)	6mm				
	5)機械区分	トラッククレーン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.700	本	2,177,000	8,054,900	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,296	50,592	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,000	37,000	
	合 計				8,203,794	算出数量 3.700 本
	単 価		本		2,217,242	
	*** S単ー 235号 ***					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 400mm, 6.0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)板厚区分(mm)	6.0mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	31,518	4,728	
R01002	特殊作業員	0.230	人	29,784	6,850	
R01011	溶接工	0.390	人	34,884	13,605	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		25,183	7,051	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,234	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,234	
	*** S単一 236号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 250mm, バックホウ(クレーン機能付), なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	203,500円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式(フランジ) 区分	仕切弁(フランジ形)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 口径区分(mm)	250mm				
	5) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	203,500	203,500	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,518	2,521	
R01002	特殊作業員	0.310	人	29,784	9,233	
R01003	普通作業員	0.380	人	25,296	9,612	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	10,600	4,240	
P34029	軽油	13.000	L	153	1,989	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	30,090	7,523	
	合 計				238,618	算出数量 1.000 基
	単 価		基		238,618	
	*** S単一 237号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm)	75mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別区分	急排空気弁		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ボール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	31,518	5,988	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,784	8,340	
R01003	普通作業員	0.420	人	25,296	10,624	
	合 計				24,952	算出数量 1.000 基
	単 価		基		24,952	
	*** S単一 238号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分(mm)	75mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別区分	急排空気弁		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価0円区分(空気弁)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P09310	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ボール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	97,400	97,400	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	31,518	5,988	
R01002	特殊作業員	0.280	人	29,784	8,340	
R01003	普通作業員	0.420	人	25,296	10,624	
	合 計				122,352	算出数量 1.000 基
	単 価		基		122,352	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 239号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置, 一, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, 一, 無し, 一, 一, 0 本		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 標識区分	標識板設置		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 材料区分	一		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 規格区分	路線・規制・警戒・指示		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工規模	2基以下				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 障害物	一				
	8) 標識柱	一				
	10) 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	11) 標識板の裏面塗装	裏面塗装しない				
	12) 裏面塗装する場合の塗装面積 (㎡/基)	0.000㎡				
	14) アンボルト使用の場合の質量 (kg/m3)	0.00kg				
	15) 塗装柱	一				
	17) 共架金具の増量段数(段/基)	0段				
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基	4,480	5,600	
	合 計				5,600	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,600	
	*** S単一 240号 ***					
S08704	【道路標識撤去】 【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6, 2基以下, 一, 無し		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 標識区分	標識柱・基礎(路側式)単柱式		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 規格区分	φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	2基以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基	18,180	24,543	
	合 計				24,543	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		24,543	
	*** S単一 241号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分	土中建込		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工規模	21m未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.600	m	8,800	14,080	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C 一4E	1.000	m	10,276	10,276	
	合 計				3,804	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,804	
	*** S単一 242号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土中建込用		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 規格	B・C-4E		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 時間的制約	受けない		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 夜間作業	無し				

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,387	1,387	
	合 計				1,387	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,387	
	*** S単ー 243号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	実線 15cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	200.60	201	
	合 計				201	算出数量 1.000 m
	単 価		m		201	
	*** S単ー 244号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	ゼブラ 15cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66075	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	236.10	236	
	合 計				236	算出数量 1.000 m
	単 価		m		236	
	*** S単ー 245号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	ゼブラ 45cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	443.90	444	
	合 計				444	算出数量 1.000 m
	単 価		m		444	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 246号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3) 仕様 (区画線設置)	実線				
	4) 幅 (区画線設置)	45cm				
	5) 時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6) 施工区分 I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	363.30	363	
	合 計				363	算出数量 1.000 m
	単 価		m		363	
	*** S単- 247号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3) 仕様 (区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4) 幅 (区画線設置)	15cm換算				
	5) 時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6) 施工区分 I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12) 排水性舗装への施工	-				
	13) 未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	501.60	502	
	合 計				502	算出数量 1.000 m
	単 価		m		502	
	*** S単- 248号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 石礫、雑物除去	有		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,296	1,771	
M35062	農用トラクタ [乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	27,234	1,634	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,432	340	
	合 計				4,543	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		45	
	*** S単- 249号 ***					
S16001	ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次)] , 10t吊, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M04126		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 機械コード (同上)	M04126				

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M04126	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	10t吊	1.000	日	24,600	24,600	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	53.000	L	153	8,109	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,090	30,090	
	合 計				62,799	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		62,799	
Y00001	単位					
	*** S単— 250号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊、運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03105		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03105	トラック[クレーン装置付]					
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,100	11,100	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	31.000	L	153	4,743	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	30,090	30,090	
	合 計				45,933	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,933	
Y00001	単位					
	*** S単— 251号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 、1.5t積、運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03081		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03081	トラック[普通型]					
	1.5t積	1.000	日	2,510	2,510	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	12.000	L	153	1,836	
R01022	運転手 (一般)					
		1.000	人	27,234	27,234	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		31,580	
Y00001	単位					
	*** S 単一 252号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量5kVA、交替制補正対象外、運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M21354		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21354	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA	1.000	供用日	796	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		796	
Y00001	単位					
	*** S 単一 253号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 9日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分	3型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 補助工法	無				
	4) 供用日数	9日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日	810	810	
G15002	鋼矢板 3 型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				13,950	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,950	
	*** S 単一 254号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 66日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1 セットの延長	30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 掘削深区分	3.0m				
	4) 供用日数	66日				
	5) 使用回数	4回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 1 8.4 t [賃料]	0.250	m ² 供用日	7,260	1,815	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.250	m ²	650	163	
	合 計				1,978	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,978	
	*** S 単一 255号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 4日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1 セットの延長	30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 掘削深区分	3.0m				
	4) 供用日数	4日				

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	1回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	440	440	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	1.000	m ²	260	260	
	合 計				700	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		700	
	*** S単－ 256号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 113日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	3.0m 113日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	4回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t〔賃料〕	0.250	m ² 供用日	12,430	3,108	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	0.250	m ²	650	163	
	合 計				3,271	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,271	
	*** S単－ 257号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 10日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	3.0m 10日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G04005	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	1,100	1,100	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	1.000	m ²	260	260	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,360	
	*** S単－ 258号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 28日, 2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.5m 28日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	2回				
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t〔賃料〕	0.500	m ² 供用日	3,080	1,540	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕	0.500	m ²	390	195	
	合 計				1,735	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,735	
	*** S単－ 259号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m以上4.7m未満, 3.5m, 6日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m以上4.7m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)掘削深区分	3.5m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	6日				
	5)使用回数	1回				
G04007	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8t〔貨料〕	1.000	m ² 供用日	732	732	
G04027	たて込み簡易土留 (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔整備費〕	1.000	m ²	365	365	
	合 計				1,097	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,097	
	*** S単ー 260号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,296	366,792	
	合 計				375,292	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		37,529	
	*** S単ー 261号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.00m,3.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分	1.35m以上～4.70m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)最大掘削深区分	6mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	2.00m				
	5)掘削深	3.00m				
	6)長期割引単価区分 (貨料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.810	日	10,600	19,186	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	105.000	L	153	16,065	
R01021	運転手 (特殊)	1.190	人	30,090	35,807	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.210	人	31,518	38,137	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.210	人	29,784	36,039	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.410	人	25,296	60,963	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.030	日	10,600	10,918	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	60.000	L	153	9,180	
R01021	運転手 (特殊)	0.680	人	30,090	20,461	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.690	人	31,518	21,747	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.690	人	29,784	20,551	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.380	人	25,296	34,908	
	合 計				323,962	算出数量 10.000 m
	単 価		m		32,396	
	*** S単ー 262号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.50m,3.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1. 35m以上～4. 70m以下 6mまで 山0. 80 (平0. 60) 2. 9t吊 2. 50m 3. 00m あり		深夜時間:0. 0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	2. 040	日	10, 600	21, 624	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	119. 000	L	153	18, 207	
R01021	運転手（特殊）	1. 340	人	30, 090	40, 321	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1. 360	人	31, 518	42, 864	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1. 360	人	29, 784	40, 506	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2. 720	人	25, 296	68, 805	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	1. 030	日	10, 600	10, 918	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	60. 000	L	153	9, 180	
R01021	運転手（特殊）	0. 680	人	30, 090	20, 461	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0. 690	人	31, 518	21, 747	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0. 690	人	29, 784	20, 551	
R01003	普通作業員 引抜作業	1. 380	人	25, 296	34, 908	
	合 計				350, 092	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		35, 009	
	*** S単一 263号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1. 35m以上～4. 70m以下, 6mまで, 山0. 80 (平0. 60) 2. 9t吊, 2. 70m, 3. 00m, あり		m		10. 000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1. 35m以上～4. 70m以下 6mまで 山0. 80 (平0. 60) 2. 9t吊 2. 70m 3. 00m あり		深夜時間:0. 0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	2. 150	日	10, 600	22, 790	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	125. 000	L	153	19, 125	
R01021	運転手（特殊）	1. 410	人	30, 090	42, 427	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1. 430	人	31, 518	45, 071	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1. 430	人	29, 784	42, 591	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2. 860	人	25, 296	72, 347	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	1. 030	日	10, 600	10, 918	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	60. 000	L	153	9, 180	
R01021	運転手（特殊）	0. 680	人	30, 090	20, 461	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0. 690	人	31, 518	21, 747	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0. 690	人	29, 784	20, 551	
R01003	普通作業員 引抜作業	1. 380	人	25, 296	34, 908	
	合 計				362, 116	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		36, 212	
	*** S単一 264号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1. 35m以上～4. 70m以下, 6mまで, 山0. 80 (平0. 60) 2. 9t吊, 3. 19m, 3. 00m		m		10. 000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格区分(バックホ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	3.19m				
	5)掘削深	3.00m				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.350	日	10,600	24,910	
P34029	軽油 バトリル給油	137.000	L	153	20,961	
R01021	運転手 (特殊)	1.550	人	30,090	46,640	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.570	人	31,518	49,483	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.570	人	29,784	46,761	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.140	人	25,296	79,429	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.030	日	10,600	10,918	
P34029	軽油 バトリル給油	60.000	L	153	9,180	
R01021	運転手 (特殊)	0.680	人	30,090	20,461	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.690	人	31,518	21,747	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.690	人	29,784	20,551	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.380	人	25,296	34,908	
	合 計				385,949	算出数量 10.000 m
	単 価		m		38,595	
	*** S単ー 265号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.90m,3.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格区分(バックホ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	3.90m				
	5)掘削深	3.00m				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.690	日	10,600	28,514	
P34029	軽油 バトリル給油	156.000	L	153	23,868	
R01021	運転手 (特殊)	1.770	人	30,090	53,259	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.790	人	31,518	56,417	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.790	人	29,784	53,313	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.590	人	25,296	90,813	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.030	日	10,600	10,918	
P34029	軽油 バトリル給油	60.000	L	153	9,180	
R01021	運転手 (特殊)	0.680	人	30,090	20,461	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.690	人	31,518	21,747	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.690	人	29,784	20,551	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.380	人	25,296	34,908	
	合 計				423,949	算出数量 10.000 m
	単 価		m		42,395	
	*** S単ー 266号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留 1. 35m以上～4. 70m以下, 6mまで, 山0. 80(平0. 60) 2. 9t吊, 3. 50m, 3. 50m, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 掘削幅区分 2) 最大掘削深区分 3) 規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ) 4) 掘削幅 5) 掘削深 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1. 35m以上～4. 70m以下 6mまで 山0. 80(平0. 60) 2. 9t吊 3. 50m 3. 50m あり		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	2. 920	日	10, 600	30, 952	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	170. 000	L	153	26, 010	
R01021	運転手 (特殊)	1. 920	人	30, 090	57, 773	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1. 950	人	31, 518	61, 460	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1. 950	人	29, 784	58, 079	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3. 900	人	25, 296	98, 654	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	1. 220	日	10, 600	12, 932	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	71. 000	L	153	10, 863	
R01021	運転手 (特殊)	0. 800	人	30, 090	24, 072	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0. 810	人	31, 518	25, 530	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0. 810	人	29, 784	24, 125	
R01003	普通作業員 引抜作業	1. 620	人	25, 296	40, 980	
	合 計				471, 430	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		47, 143	
	*** S単ー 267号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 161, 1, あり		m ²		1, 000. 000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 161 1 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1, 000. 000	m ² 供用日	1, 489	1, 489, 000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1, 000. 000	m ²	118	118, 000	
R01002	特殊作業員	2. 900	人	29, 784	86, 374	
R01003	普通作業員	2. 900	人	25, 296	73, 358	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t	3. 310	日	10, 600	35, 086	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345. 000	L	153	52, 785	
R01021	運転手 (特殊)	2. 900	人	30, 090	87, 261	
	合 計				1, 941, 864	算出数量 1, 000. 000 m ²
	単 価		m ²		1, 942	
	*** S単ー 268号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100. 000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104. 000	m ²	160	16, 640	
R01003	普通作業員	0. 480	人	25, 296	12, 142	
	合 計				28, 782	算出数量 100. 000 m ²

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		288	
	*** S単一 269号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,0.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	31,518	11,662	
R01002	特殊作業員	0.370	人	29,784	11,020	
R01012	とび工	0.740	人	32,538	24,078	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.550	供用日	109,000	59,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	47.000	L	153	7,191	
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.550	供用日	35,100	19,305	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手 (特殊)	0.370	人	30,090	11,133	
Y00004	諸雑費	0.010		149,541	1,495	
	合 計				151,036	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		15,104	
	*** S単一 270号 ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工 (鋼矢板) Ⅲ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,518	6,619	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	
R01012	とび工	0.430	人	32,538	13,991	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	109,000	34,880	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	27.000	L	153	4,131	
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.320	供用日	35,100	11,232	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	20.000	L	153	3,060	
R01021	運転手 (特殊)	0.210	人	30,090	6,319	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		86,487	86	
	合 計				86,573	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		8,657	
	*** S単一 271号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,518	9,140	
R01002	特殊作業員	0.290	人	29,784	8,637	
R01012	とび工	0.580	人	32,538	18,872	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 パトロー#給油	32.000	L	153	4,896	
M04610	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.450	供用日	35,100	15,795	
P34029	軽油 パトロー#給油	28.000	L	153	4,284	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	30,090	9,027	
	合 計				110,981	算出数量 1.000 回
	単 価		回		110,981	
	*** S単ー 272号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板 以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,500	
	*** S単ー 273号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		343.8	
	*** S単ー 274号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.7	

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 275号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		260.6	
	*** S単ー 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		409.1	
	*** S単ー 277号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,392	
	*** S単ー 278号 ***					
SA0121	廃プラ運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		2,958	
	*** S単ー 279号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 (仮設ヤードから運搬)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		409.1	
	*** S単ー 280号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 (仮設ヤードへ仮置き)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		409.1	
	*** S単ー 281号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		274.7	
	*** S単ー 282号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		470.1	
	*** S単ー 283号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 60.0km以下				
	単 価		m3		6,855	
	*** S 単- 284号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,486	
	*** S 単- 285号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,200	
	*** S 単- 286号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カパー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		722.4	
	*** S 単- 287号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,415	
	*** S 単- 288号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,547	
	*** S単ー 289号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,580	
	*** S単ー 290号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,150	
	*** S単ー 291号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,150	
	*** S単ー 292号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その 1 工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		14,350	
	*** S 単 - 293号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,660	
	*** S 単 - 294号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 900mm, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	撤去 900mm - なし				
	単 価		m		5,450	
	*** S 単 - 295号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 400mm, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	撤去 400mm - なし				
	単 価		m		3,962	
	*** S 単 - 296号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 800mm, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	撤去 800mm - なし				
	単 価		m		5,450	
	*** S 単 - 297号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩 A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径	据付 900mm				
	3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m		45,900	
	*** S 単一 298号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径	据付 400mm				
	3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m		15,460	
	*** S 単一 299号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3.0m以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,946	
	*** S 単一 300号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 5mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 5mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		511.5	
	*** S 単一 301号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留					
G04025	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 「整備費」		m ²	260		
	たて込み簡易土留					
G04025	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 「整備費」		m ²	390		
	たて込み簡易土留					
G04025	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 「整備費」		m ²	650		
	たて込み簡易土留					
G04027	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 「整備費」		m ²	365		
	山砂					
J03201	クッション用(SP、SP-G、SGP)		m ³	2,850		
	山砂					
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	2,850		
	再生クラッシュラン					
J96001	RC-40 40～0mm		m ³	220,000		
	再生アスファルト混合物（一般地域）					
J96002	密粒度アスコン(13)		ton	585,000		
	トラック[クレーン装置付]					
M03104	ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊		時間	10,200		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]					
M04126	10t吊		日	24,600		
	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03101	K形 4種管 径800 長6.0m		本	0		
	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03419	ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む		本	0		
	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03419	ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む		本	164,000		
	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03421	ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む		本	0		
	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03421	ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む		本	290,000		
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品					
P03525	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800		組	0		
	ダクトイル鑄鉄管用接合部品					
P03525	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800		組	125,000		
	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）					
P09310	7.5K 径75 ホール式補修弁(径75×150mm)含む		個	0		
	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）					
P09310	7.5K 径75 ホール式補修弁(径75×150mm)含む		個	97,400		
	コンクリートカット用ブレード					
P37211	径450mm		枚	71,500		
	廃プラ処分費					
P96001	既設FRPM管		m ³	23,000		
	汚泥処分費					
P96002	汚泥		m ³	18,000		
	廃プラ処分費					
P96003	廃プラ		m ³	23,000		
	鋼製異形管					
P96004	曲管、φ800、7° 37' 50"、t=7mm、L=2.00m		本	1,180,000		
	鋼製異形管					
P96005	曲管、φ800、28° 16' 40"、t=7mm、L=1.78m		本	1,260,000		
	鋼製異形管					
P96006	曲管、φ800、8° 50' 50"、t=7mm、L=2.34m		本	1,270,000		
	鋼製異形管					
P96007	曲管、φ800、11° 38' 40"、t=7mm、L=2.00m		本	1,180,000		
	鋼製異形管					
P96008	曲管、φ800、7° 25' 00"、t=7mm、L=1.73m		本	1,110,000		
	建設発生土処分費					
P96009	建設発生土		m ³	3,180		
	溶接短管					
P96010	φ800×250		個	253,000		
	削孔作業工（損料）					
P96011	φ800×250 CO-4型		式	281,280		
	ダクトイル鑄鉄管接合部品					
P96014	φ800、普通押輪		個	41,900		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96015	φ800*8°（IP2,10）		本	1,463,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96016	φ800*28°（IP3）		本	1,463,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96017	φ800*9°（IP4）		本	1,463,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96018	φ800*12°（IP5,6,12）		本	1,463,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96019	φ800*7°（IP8）		本	1,463,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96020	φ800*5°（IP9）		本	1,463,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96021	φ800*45°（IP11）		本	1,560,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96022	φ800*58°（IP12）		本	1,560,000		
	鋼製異形管（K形両受口）					
P96023	φ800*24°（IP13）		本	1,463,000		
	鋼製1F十字管（K形両受口）					
P96025	φ800×800×400×75（接続部空気弁）		本	1,675,000		
	鋼製1F曲管T字管（K形両受口）					
P96026	φ800×600×8°（IP7）		本	2,059,000		

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96028	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×7° (IP8)		本	1,025,000		
P96029	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×5° (IP9)		本	1,025,000		
P96030	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×12° (IP6)		本	1,025,000		
P96031	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×8° (IP7)		本	1,025,000		
P96032	空気弁用フランジ蓋 φ 600×75 10k		枚	305,000		
P96033	空気弁用フランジ接合材 φ 600×75 10k		式	97,200		
P96034	鋼製1F曲形片方落T字管 φ 600×800×75×83° 7.5k		本	727,000		
P96039	閉止フランジ φ 900 7.5K		枚	558,000		
P96040	閉止フランジ φ 250 7.5K		枚	48,000		
P96041	空気弁用フランジ接合材 φ 900		組	90,600		
P96042	空気弁用フランジ接合材 φ 250		組	10,800		
P96043	鋼製異形継輪 (DCIP-FRPM) φ 800		本	1,326,000		
P96044	鋼製異形継輪 (DCIP-SP) φ 800		本	1,239,000		
P96045	鋼製異形継輪 (DCIP-PC) φ 800		本	2,730,000		
P96047	K形継輪 φ 600		個	157,000		
P96048	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ 600, 普通押輪		個	22,900		
P96049	3号マンホール直壁 IP7 (48号空気弁) φ 1500×600		基	78,700		
P96050	3号マンホール斜壁 IP7 (48, 49号空気弁) φ 1500×900×300		基	73,900		
P96051	3号マンホール調整リング IP7 (48, 49号空気弁) φ 900×150		基	26,900		
P96052	2号マンホール直壁 接続部空気弁 φ 1200×600		基	51,300		
P96053	2号マンホール直壁 接続部空気弁 φ 1200×300		基	28,400		
P96054	マンホール蓋 鋳鉄製 φ 900, T-25		枚	268,000		
P96056	空気抜き管 VP100		m	1,733		
P96057	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ 800, 特殊押輪		個	124,000		
P96058	ダクタイル鋳鉄管接合部品 φ 600, 特殊押輪		個	62,300		
P96059	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×45° (IP5-1, 2)		本	327,000		
P96060	鋼製L型山留材 (賃料) 460×250 (OLY横型), 供用25日		m	3,325		
P96061	鋼製L型山留材 (整備費) 460×250 (OLY横型)		m	3,990		
P96062	2号マンホール斜壁 接続部空気弁 φ 1200×900×600		基	68,800		
P96064	水抜き管 VP50		m	580		
P96065	鋼製異形継輪 (SP-PC) φ 600		本	1,521,000		
P96066	急排空気弁 φ 75 10k		基	99,800		
P96067	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×6000, 供用150日未満		本	33,300		
P96068	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×3000, 供用150日未満		本	32,700		
P96069	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×2000, 供用150日未満		本	30,600		
P96070	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×1000, 供用150日未満		本	29,900		
P96071	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×500, 供用150日未満		本	29,900		
P96072	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×300, 供用150日未満		本	29,900		
P96073	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×90°, 供用150日未満		個	29,400		
P96074	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×45°, 供用150日未満		個	29,400		
P96075	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×30°, 供用150日未満		個	29,400		
P96076	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×15°, 供用150日未満		個	29,400		
P96077	ツル巻鋼管 (賃料) φ 250×10°, 供用150日未満		個	29,400		

東海農政局

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	既設管撤去		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	FRPM管、φ800					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,800mm,3種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり	0.500	本	12,445	6,223	S単 76号 算出数量 4.000 m
	合 計				6,223	
	単 価		m		1,556	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	既設管撤去		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	DCIP、φ600					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形) 直管,600×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり	0.500	本	17,833	8,917	S単 78号 算出数量 6.000 m
	合 計				8,917	
	単 価		m		1,486	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満）		m ²		50.000 m ²	歩A 当たり算出
	（夜間）築堤・埋戻,0.8～1.1t,あり					
S02112	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,590	2,290	S単 10号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	5.700	L	153	872	S単 34号
S02115	特殊作業員	1.000	人	42,815	42,815	S単 20号 算出数量 50.000 m ²
	合 計				45,977	
	単 価		m ²		920	
	*** T単- 4号 ***					
T00008	既設管撤去		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	（夜間）FRPM管、φ800					
C00001	既設管撤去 FRPM管、φ800	0.500	本	16,791	8,396	C単 1号 算出数量 4.000 m
	合 計				8,396	
	単 価		m		2,099	
	*** T単- 5号 ***					
T00009	既設管撤去		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	（夜間）DCIP管、φ600					
C00002	既設管撤去 ダクタイル鋳鉄管、φ600	0.500	本	23,299	11,650	C単 2号 算出数量 6.000 m
	合 計				11,650	
	単 価		m		1,942	
	*** T単- 6号 ***					
T00010	管切断（FRPM管）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	（夜間）φ800					
S02112	パイプカッター	0.200	日	1,070	214	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.170	人	45,307	7,702	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.300	人	42,815	12,845	S単 20号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.430	人	36,363	15,636	S 単 22号
Y00004	雑品	0.050		36,397	1,820	
	合 計				38,217	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		38,217	
	*** T単ー 7号 ***					
T00011	管切断 (DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	(夜間) φ600					
S02115	土木一般世話役	0.110	人	45,307	4,984	S 単 21号
S02115	特殊作業員	0.200	人	42,815	8,563	S 単 20号
S02115	普通作業員	0.260	人	36,363	9,454	S 単 22号
Y00004	雑品	0.100		23,001	2,300	
	合 計				25,301	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		25,301	
	*** T単ー 8号 ***					
T00012	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	(夜間) 砂、振動コンパクタ					
S02118	山砂 クッション用 (SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	2,850	37,620	S 単 46号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	45,307	11,327	S 単 21号
S02115	普通作業員	0.920	人	36,363	33,454	S 単 22号
S02115	特殊作業員	0.200	人	42,815	8,563	S 単 20号
Y00004	雑品	0.120		90,964	10,916	
S02112	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	S 単 13号
S02116	軽油 バトリール給油,,	4.200	L	153	643	S 単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.090	人	43,254	3,893	S 単 23号
	合 計				107,284	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,728	
	*** T単ー 9号 ***					
T00013	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	(夜間) 砂、タンバ					
S02116	山砂 ,クッション用 (SP、SP-G、SGP),	13.200	m3	2,850	37,620	S 単 35号
S02115	土木一般世話役	0.320	人	31,518	10,086	S 単 25号
S02115	普通作業員	1.090	人	25,296	27,573	S 単 26号
S02115	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	S 単 27号
Y00004	雑品	0.120		85,406	10,249	
S02112	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	S 単 13号
S02116	軽油 バトリール給油,,	4.200	L	153	643	S 単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.090	人	30,090	2,708	S 単 24号
	合 計				99,874	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,987	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 10号 ***					
T00014	ダクタイル铸铁管機械布設(ALW形) (たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	(夜間) 直管、800×6					
S02116	ダクタイル铸铁管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む,,	1,000	本	290,000	290,000	S単 38号
Y00004	雑品	0.001		290,000	290	
S02115	土木一般世話役	0.120	人	45,307	5,437	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.420	人	42,815	17,982	S単 20号
S02115	普通作業員	0.540	人	36,363	19,636	S単 22号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.340	日	10,800	3,672	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	14,000	L	153	2,142	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.300	人	43,254	12,976	S単 23号
	合 計				352,135	算出数量 1,000 本
	単 価		本		352,135	
	*** T単- 11号 ***					
T00015	ダクタイル铸铁管機械布設(K形) (たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	(夜間) 異形管、φ800					
S02116	ダクタイル铸铁異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装,,	1,000	本	0	0	S単 39号
Y00004	雑品	0.001		0	0	
S02115	土木一般世話役	0.160	人	45,307	7,249	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.640	人	42,815	27,402	S単 20号
S02115	普通作業員	0.800	人	36,363	29,090	S単 22号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.450	日	10,800	4,860	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	19,000	L	153	2,907	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.400	人	43,254	17,302	S単 23号
	合 計				88,810	算出数量 1,000 本
	単 価		本		88,810	
	*** T単- 12号 ***					
T00016	たて込み簡易土留		m		10,000	歩A 当たり算出
	(夜間) 幅2.00m×掘削深1.69m					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.650	日	10,800	7,020	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	38,000	L	153	5,814	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.430	人	43,254	18,599	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.430	人	45,307	19,482	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.430	人	42,815	18,410	S単 20号
S02115	普通作業員	0.860	人	36,363	31,272	S単 22号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.390	日	10,800	4,212	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	23,000	L	153	3,519	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.260	人	43,254	11,246	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.260	人	45,307	11,780	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.260	人	42,815	11,132	S単 20号
S02115	普通作業員	0.520	人	36,363	18,909	S単 22号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1 工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				161,395	算出数量 10.000 m
	単 価		m		16,140	
	*** T単一 13号 ***					
T00017	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	(夜間)幅3.18m×掘削深1.59m					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.800	日	10,800	8,640	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	47.000	L	153	7,191	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.530	人	43,254	22,925	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.530	人	45,307	24,013	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.530	人	42,815	22,692	S単 20号
S02115	普通作業員	1.070	人	36,363	38,908	S単 22号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.360	日	10,800	3,888	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	21.000	L	153	3,213	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.240	人	43,254	10,381	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.240	人	45,307	10,874	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.240	人	42,815	10,276	S単 20号
S02115	普通作業員	0.480	人	36,363	17,454	S単 22号
	合 計				180,455	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,046	
	*** T単一 14号 ***					
T00018	鋼製異形管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	IP3、φ800、28° 16′ 40″、t=7mm、L=1.78m					
S02116	鋼製異形管 曲管、φ800、28° 16′ 40″、t=7mm、L=1.78m,,	1.000	本	1,260,000	1,260,000	S単 40号
Y00004	雑品	0.001		1,260,000	1,260	
	合 計				1,261,260	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,261,260	
	*** T単一 15号 ***					
T00019	鋼製異形管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	IP4、φ800、8° 50′ 50″、t=7mm、L=2.34m					
S02116	鋼製異形管 曲管、φ800、8° 50′ 50″、t=7mm、L=2.34m,,	1.000	本	1,270,000	1,270,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.001		1,270,000	1,270	
	合 計				1,271,270	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,271,270	
	*** T単一 16号 ***					
T00020	鋼製異形管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	IP5、φ800、11° 38′ 40″、t=7mm、L=2.00m					
S02116	鋼製異形管 曲管、φ800、11° 38′ 40″、t=7mm、L=2.00m,,	1.000	本	1,180,000	1,180,000	S単 42号
Y00004	雑品	0.001		1,180,000	1,180	
	合 計				1,181,180	算出数量 1.000 本

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		1,181,180	
	*** T単－ 17号 ***					
T00021	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP2、φ800、7° 37′ 50″、t=7mm、L=2.00m					
S02116	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 37′ 50″、t=7mm、L=2.00m、	1.000	本	1,180,000	1,180,000	S単 37号
Y00004	雑品	0.001		1,180,000	1,180	
	合 計				1,181,180	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,181,180	
	*** T単－ 18号 ***					
T00022	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP10、φ800、7° 25′ 00″、t=7mm、L=1.73m					
S02116	鋼製異形管 曲管、φ800、7° 25′ 00″、t=7mm、L=1.73m、	1.000	本	1,110,000	1,110,000	S単 45号
Y00004	雑品	0.001		1,110,000	1,110	
	合 計				1,111,110	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,111,110	
	*** T単－ 19号 ***					
T00023	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む、	1.000	本	164,000	164,000	S単 44号
Y00004	雑品	0.001		164,000	164	
S02115	土木一般世話役	0.040	人	45,307	1,812	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.180	人	42,815	7,707	S単 20号
S02115	普通作業員	0.230	人	36,363	8,363	S単 22号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,600	1,272	S単 14号
S02116	軽油 バトロール給油、	5.300	L	153	811	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.110	人	43,254	4,758	S単 23号
	合 計				188,887	算出数量 1.000 本
	単 価		本		188,887	
	*** T単－ 20号 ***					
T00024	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.700	人	45,307	212,943	S単 21号
S02115	とび工	7.300	人	47,708	348,268	S単 32号
S02115	普通作業員	8.300	人	36,363	301,813	S単 22号
S02115	溶接工	3.400	人	47,708	162,207	S単 33号
Y00004	雑品	0.048		1,025,231	49,211	
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	1.330	m ² 供用月	4,120	5,480	S単 16号
S02114	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	1.330	m ²	47,287	62,892	S単 17号
S02114	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	0.179	t 供用日	13,320	2,384	S単 18号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	H型钢（山留材） 300型 〔整備費〕	0.179	ton	194,674	34,847	S単 19号
S02112	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)〕 吊上能力25t吊	4.700	日	43,200	203,040	S単 15号
	合 計				1,383,085	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		13,831	
	*** T単－ 21号 ***					
T00005	人力土工（盛土・埋戻） （夜間）振動コンパクタ		m ³		10,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.200	人	42,815	8,563	S単 20号
S02115	普通作業員	0.850	人	36,363	30,909	S単 22号
Y00004	雑品	0.100		39,472	3,947	
	合 計				43,419	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		4,342	
	*** T単－ 22号 ***					
T00025	ツル巻鋼管設置 φ250		箇所		25,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.760	人	31,518	23,954	S単 25号
S02115	配管工	1.620	人	26,622	43,128	S単 127号
S02115	普通作業員	1.340	人	25,296	33,897	S単 26号
S16001	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)〕 、10t吊、運転1日当たり算出	0.670	日	62,799	42,075	S単 249号
S16001	トラック〔クレーン装置付〕 、ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	0.850	日	45,933	39,043	S単 250号
Y00004	雑品	0.100		182,097	18,210	
	合 計				200,307	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		8,012	
	*** T単－ 23号 ***					
T00026	ツル巻鋼管撤去 φ250		箇所		37,500	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.760	人	31,518	23,954	S単 25号
S02115	配管工	1.620	人	26,622	43,128	S単 127号
S02115	普通作業員	1.340	人	25,296	33,897	S単 26号
S16001	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)〕 、10t吊、運転1日当たり算出	0.670	日	62,799	42,075	S単 249号
S16001	トラック〔クレーン装置付〕 、ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	0.850	日	45,933	39,043	S単 250号
Y00004	雑品	0.100		182,097	18,210	
	合 計				200,307	算出数量 37.500 箇所
	単 価		箇所		5,342	
	*** T単－ 24号 ***					
T00027	溶接短管設置工 φ800×250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,518	31,518	S単 25号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	S単 27号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	塗装工	1.000	人	32,028	32,028	S単 128号
S02116	割丁字管取付工 φ800×250, ,	1.000	箇所	149,000	149,000	S単 194号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	1.000	日	45,933	45,933	S単 250号
S16001	トラック[普通型] 、1.5t積、運転1日当たり算出	1.000	日	31,580	31,580	S単 251号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量5kVA、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	2.000	日	796	1,592	S単 252号
S02116	軽油 バトロ-給油, ,	12.398	L	153	1,897	S単 34号
S02116	削孔作業工（損料） φ800×250 CO-4型, ,	1.000	式	281,280	281,280	S単 195号
S02116	溶接短管 φ800×250, ,	1.000	個	253,000	253,000	S単 196号
	合 計				857,612	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		857,612	
	*** T単ー 25号 ***					
T00029	パイプライン基礎 （夜間）砕石、振動ローハンド'ガイド'式		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン 、RC-40 40～0mm, ,	12.000	m3	2,200	26,400	S単 129号
S02115	土木一般世話役	0.230	人	45,307	10,421	S単 21号
S02115	普通作業員	0.950	人	36,363	34,545	S単 22号
S02112	振動ローハンド'ガイド'式 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,370	164	S単 123号
S02116	軽油 バトロ-給油, ,	0.330	L	153	50	S単 34号
S02115	特殊作業員	0.080	人	42,815	3,425	S単 20号
S02112	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	0.080	日	9,560	765	S単 122号
S02116	軽油 バトロ-給油, ,	4.200	L	153	643	S単 34号
S02115	運転手（特殊）	0.050	人	43,254	2,163	S単 23号
	合 計				78,576	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,858	
	*** T単ー 26号 ***					
T00030	パイプライン基礎 （夜間）砕石、タンバ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン 、RC-40 40～0mm, ,	12.000	m3	2,200	26,400	S単 129号
S02115	土木一般世話役	0.360	人	45,307	16,311	S単 21号
S02115	普通作業員	1.260	人	36,363	45,817	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.340	人	42,815	14,557	S単 20号
Y00004	雑品	0.120		103,085	12,370	
S02112	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	0.080	日	9,560	765	S単 122号
S02116	軽油 バトロ-給油, ,	4.200	L	153	643	S単 34号
S02115	運転手（特殊）	0.050	人	43,254	2,163	S単 23号
	合 計				119,026	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,903	
	*** T単ー 27号 ***					
T00032	鋼製異形管 IP2, 10 φ800×8°		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ800*8°（IP2, 10）,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 132号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単－ 28号 ***					
T00033	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP3, φ800×28°					
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ800*28°（IP3）,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 133号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単－ 29号 ***					
T00034	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP4, φ800×9°					
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ800*9°（IP4）,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 134号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単－ 30号 ***					
T00035	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP5, 6, 15 φ800×12°					
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ800*12°（IP5, 6, 12）,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 137号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単－ 31号 ***					
T00036	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP8, φ800×7°					
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ800*7°（IP8）,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 138号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単－ 32号 ***					
T00037	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP9, φ800×5°					
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ800*5°（IP9）,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 139号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事（第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単一 33号 ***					
T00038	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP11, φ800×45°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*45° (IP11) ,,	1.000	本	1,560,000	1,560,000	S単 166号
Y00004	雑品	0.001		1,560,000	1,560	
	合 計				1,561,560	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,561,560	
	*** T単一 34号 ***					
T00039	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP12, φ800×58°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*58° (IP12) ,,	1.000	本	1,560,000	1,560,000	S単 167号
Y00004	雑品	0.001		1,560,000	1,560	
	合 計				1,561,560	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,561,560	
	*** T単一 35号 ***					
T00040	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP13, φ800×24°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ800*24° (IP13) ,,	1.000	本	1,463,000	1,463,000	S単 168号
Y00004	雑品	0.001		1,463,000	1,463	
	合 計				1,464,463	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,464,463	
	*** T単一 36号 ***					
T00042	鋼製1F十字管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	接続部空気弁, φ800×800×400×75					
S02116	鋼製1F十字管 (K形両受口) φ800×800×400×75 (接続部空気弁) ,,	1.000	本	1,675,000	1,675,000	S単 164号
Y00004	雑品	0.001		1,675,000	1,675	
	合 計				1,676,675	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,676,675	
	*** T単一 37号 ***					
T00044	鋼製1F曲管T字管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ800×600×8°					
S02116	鋼製1F曲管T字管 (K形両受口) φ800×600×8° (IP7) ,,	1.000	本	2,059,000	2,059,000	S単 140号
Y00004	雑品	0.001		2,059,000	2,059	
	合 計				2,061,059	算出数量 1.000 本
	単 価		本		2,061,059	
	*** T単一 38号 ***					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00045	鋼製異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	IP8, φ 600×7°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×7° (IP8) ,,	1.000	本	1,025,000	1,025,000	S単 158号
Y00004	雑品	0.001		1,025,000	1,025	
	合 計				1,026,025	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,026,025	
	*** T単一 39号 ***					
T00046	鋼製異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	IP9, φ 600×5°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×5° (IP9) ,,	1.000	本	1,025,000	1,025,000	S単 159号
Y00004	雑品	0.001		1,025,000	1,025	
	合 計				1,026,025	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,026,025	
	*** T単一 40号 ***					
T00047	鋼製異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	IP6, φ 600×12°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×12° (IP6) ,,	1.000	本	1,025,000	1,025,000	S単 156号
Y00004	雑品	0.001		1,025,000	1,025	
	合 計				1,026,025	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,026,025	
	*** T単一 41号 ***					
T00048	鋼製異形管		本		1,000	歩A 当たり算出
	IP7, φ 600×8°					
S02116	鋼製異形管 (K形両受口) φ 600×8° (IP7) ,,	1.000	本	1,025,000	1,025,000	S単 157号
Y00004	雑品	0.001		1,025,000	1,025	
	合 計				1,026,025	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,026,025	
	*** T単一 42号 ***					
T00049	たて込み簡易土留		m		10,000	歩A 当たり算出
	(夜間) 幅3.19m×掘削深2.5m					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.970	日	10,600	20,882	S単 14号
S02116	軽油 バトリル給油,,	114.000	L	153	17,442	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	1.290	人	43,254	55,798	S単 23号
S02115	土木一般世話役	1.310	人	45,307	59,352	S単 21号
S02115	特殊作業員	1.310	人	42,815	56,088	S単 20号
S02115	普通作業員	2.620	人	36,363	95,271	S単 22号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.850	日	10,600	9,010	S単 14号
S02116	軽油 バトリル給油,,	50.000	L	153	7,650	S単 34号
S02115	運転手 (特殊)	0.560	人	43,254	24,222	S単 23号

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.570	人	45,307	25,825	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.570	人	42,815	24,405	S単 20号
S02115	普通作業員	1.140	人	36,363	41,454	S単 22号
	合 計				437,399	算出数量 10.000 m
	単 価		m		43,740	
	*** T単－ 43号 ***					
T00051	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	（夜間）切土部					
S02112	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.009	日	9,560	86	S単 122号
S02115	普通作業員	0.014	人	36,363	509	S単 22号
S02115	運転手（特殊）	0.007	人	43,254	303	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.005	人	45,307	227	S単 21号
S02116	軽油 バトリル給油,,	0.631	L	153	97	S単 34号
	合 計				1,222	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,222	
	*** T単－ 44号 ***					
T00052	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	（夜間）					
S02115	普通作業員	0.020	人	36,363	727	S単 22号
	合 計				727	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		727	
	*** T単－ 45号 ***					
T00053	鋼製異形管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	IP5, φ600×45°					
S02116	鋼製異形管（K形両受口） φ600×45°（IP5-1,2）,,	1.000	本	327,000	327,000	S単 163号
Y00004	雑品	0.001		327,000	327	
	合 計				327,327	算出数量 1.000 本
	単 価		本		327,327	
	*** T単－ 46号 ***					
T00054	鋼製1F曲形片方落T字管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ600×800×75×83° 7.5k					
S02116	鋼製1F曲形片方落T字管 φ600×800×75×83° 7.5k,,	1.000	本	727,000	727,000	S単 173号
Y00004	雑品	0.001		727,000	727	
	合 計				727,727	算出数量 1.000 本
	単 価		本		727,727	
	*** T単－ 47号 ***					
T00055	固定杭設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	@6m, H=1m					

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.095	人	31,518	2,994	S単 25号
S02115	普通作業員	0.476	人	25,296	12,041	S単 26号
Y00004	雑品	0.100		15,035	1,504	
S02116	くい丸	4.000	本	530	2,120	S単 192号
	合 計				18,659	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,866	
	*** T単ー 48号 ***					
T00058	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ALW2種 φ800, L=6m, 材料費					
S02116	ダクタイル鋳鉄管	1.000	本	290,000	290,000	S単 130号
Y00004	雑品	0.001		290,000	290	
	合 計				290,290	算出数量 1.000 本
	単 価		本		290,290	
	*** T単ー 49号 ***					
T00059	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ALW2種 φ600, L=6m, 材料費					
S02116	ダクタイル鋳鉄管	1.000	各単位	164,000	164,000	S単 155号
Y00004	雑品	0.001		164,000	164	
	合 計				164,164	算出数量 1.000 本
	単 価		本		164,164	
	*** T単ー 50号 ***					
T00061	固定杭撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	@6m, H=1m					
S02115	土木一般世話役	0.068	人	31,518	2,143	S単 25号
S02115	普通作業員	0.140	人	25,296	3,541	S単 26号
Y00004	雑品	0.100		5,684	568	
	合 計				6,252	算出数量 10.000 m
	単 価		m		625	
	*** T単ー 51号 ***					
T00062	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費, 実線15cm (白)					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	570.000	kg	225	128,250	S単 151号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301)	25.000	kg	175	4,375	S単 152号
S02116	1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	470	11,750	S単 153号
S02116	接着用プライマー					
S02116	区画線用,,					
S02116	軽油	40.000	L	153	6,120	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		150,495	7,525	
	合 計				158,020	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		158	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 52号 ***					
T00063	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費,実線15cm (黄)					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 黄,,	570.000	kg	360	205,200	S単 154号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 152号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 153号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	40.000	L	153	6,120	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		227,445	11,372	
	合 計				238,817	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		239	
	*** T単- 53号 ***					
T00064	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費,ゼブラ15cm (白)					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 151号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 152号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 153号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	47.000	L	153	7,191	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		151,566	7,578	
	合 計				159,144	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		159	
	*** T単- 54号 ***					
T00065	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費,ゼブラ45cm (白)					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白,,	1,700.000	kg	225	382,500	S単 151号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	75.000	kg	175	13,125	S単 152号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg	470	35,250	S単 153号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	89.000	L	153	13,617	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		444,492	22,225	
	合 計				466,717	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		467	
	*** T単- 55号 ***					
T00066	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費,ゼブラ15cm (黄)					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 黄,,	570.000	kg	360	205,200	S単 154号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 152号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 153号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	47.000	L	153	7,191	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		228,516	11,426	
	合 計				239,942	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		240	

事業名	矢作川総合南部事業（突発事業）				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 （第1回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 56号 ***					
T00067	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費,実線45cm（白）					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白,,	1,700.000	kg	225	382,500	S単 151号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,	75.000	kg	175	13,125	S単 152号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg	470	35,250	S単 153号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	73.000	L	153	11,169	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		442,044	22,102	
	合 計				464,146	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		464	
	*** T単- 57号 ***					
T00068	区画線		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	材料費,矢印・文字等15cm換算（白）					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 151号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,	25.000	kg	175	4,375	S単 152号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 153号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	100.000	L	153	15,300	S単 34号
Y00004	雑品	0.050		159,675	7,984	
	合 計				167,659	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		168	
	*** T単- 58号 ***					
T00069	覆工板設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	OLY工法,夜間施工,供用25日					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	45,307	54,368	S単 21号
S02115	とび工	3.600	人	47,708	171,749	S単 32号
S02115	普通作業員	1.200	人	36,363	43,636	S単 22号
S02112	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.200	日	56,500	67,800	S単 124号
S02114	覆工板 鋼製（補強型）,プレストレスデッキ [賃料]	7.690	m ² 供用月	52,500	403,725	S単 125号
S02114	覆工板 鋼製（補強型）,プレストレスデッキ [整備費]	7.690	m ²	950	7,306	S単 126号
	合 計				748,584	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		7,486	
	*** T単- 59号 ***					
T00070	覆工板撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	OLY工法,夜間施工					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	45,307	27,184	S単 21号
S02115	とび工	1.900	人	47,708	90,645	S単 32号
S02115	普通作業員	0.600	人	36,363	21,818	S単 22号
S02112	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.600	日	56,500	33,900	S単 124号
	合 計				173,547	算出数量 100.000 m ²

事業名	矢作川総合南部事業 (突発事業)				
工事名	矢作川総合南部地区 南部幹線水路桐山工区その1工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,735	
	*** T単ー 60号 ***					
T00071	鋼製L型山留設置工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	OLY工法,夜間施工					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	45,307	58,899	S単 21号
S02115	とび工	3.800	人	47,708	181,290	S単 32号
S02115	普通作業員	1.300	人	36,363	47,272	S単 22号
Y00004	雑品	0.090		287,461	25,871	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	56,500	73,450	S単 124号 算出数量 10,000 ton
	合 計				386,782	
	単 価		ton		38,678	
	*** T単ー 61号 ***					
T00072	鋼製L型山留撤去工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
	OLY工法,夜間施工					
S02115	土木一般世話役	0.700	人	45,307	31,715	S単 21号
S02115	とび工	2.100	人	47,708	100,187	S単 32号
S02115	普通作業員	0.700	人	36,363	25,454	S単 22号
Y00004	雑品	0.060		157,356	9,441	
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	56,500	39,550	S単 124号 算出数量 10,000 ton
	合 計				206,347	
	単 価		ton		20,635	
	*** T単ー 62号 ***					
T00073	ダクタイル鋳鉄管		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	K形,4種種φ800,L=6m,材料費					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形,4種種,φ800,L6.0m,,	1.000	本	477,000	477,000	S単 131号
Y00004	雑品	0.001		477,000	477	
	合 計				477,477	算出数量 1,000 本
	単 価		本		477,477	
	*** T単ー 63号 ***					
T00074	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	(夜間)直管、800×6					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む,,	1.000	本	290,000	290,000	S単 38号
Y00004	雑品	0.001		290,000	290	
S02115	土木一般世話役	0.120	人	45,307	5,437	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.420	人	42,815	17,982	S単 20号
S02115	普通作業員	0.540	人	36,363	19,636	S単 22号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.340	日	10,600	3,604	S単 14号
S02116	軽油	14.000	L	153	2,142	S単 34号
S02115	運転手(特殊)	0.300	人	43,254	12,976	S単 23号

東海農政局

[illegible]